



THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS

LIBRARY
620.5
ZE
Y.67

REMOTE STORAGE

~~ALTOELD HALL STACKS~~

CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS

The person charging this material is responsible for its renewal or its return to the library from which it was borrowed on or before the **Latest Date** stamped below. **You may be charged a minimum fee of \$75.00 for each lost book.**

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN


BUILDING USE ONLY

JAN 07 1997

JAN 07 1997

When renewing by phone, write new due date below previous due date.

L162



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

THE HECKMAN BINDERY, INC.
North Manchester, Indiana

KH

BINDING COPY

PERIODICAL ☐ CUSTOM ☐ STANDARD ☐ ECONOMY ☐ THESIS ☐ NO VOLS THIS TITLE

BOOK ☐ CUSTOM ☐ MUSIC ☐ ECONOMY ☐ AUTH. 1ST ☐

ACCOUNT LIBRARY NEW RUB OR SAMPLE TITLE ID. FOL COLOR MATERIAL

66672 001 63857 WHI 488

ACCOUNT NAME
UNIV OF ILLINOIS

ACCOUNT INTERNAL ID. ISSN

V00837000 STX

ID #2 NOTES BINDING FREQUENCY WHEEL SYS. ID.

0 1 3

COLLATING
BRITTLE, PHASE BOX IF NECESSARY

ADDITIONAL INSTRUCTIONS

[V#]

4/1/64
3" height 3.00
211.00

SEP. SHEETS PTS. BD PAPER TAPE STUBS CLOTH EXT. GUM FILLER STUB

POCKETS PAPER BUCK CLOTH SPECIAL PREP

INSERT MAT. ACCOUNT LOT NO. JOB NO.

13J 29205


PRODUCT TYPE ACCOUNT PIECE NO. PIECE NO.

11 4 6

HEIGHT GROUP CARD VOL. THIS TITLE

1 1

COVER SIZE



11

DATE: _____

TIME: _____

NAME: _____

CLASS: _____

TEACHER: _____

STUDENT: _____

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

V ★ D ★ II
**ZEITSCHRIFT DES VEREINES
DEUTSCHER INGENIEURE**

SCHRIFTFLEITER: D. MEYER

BAND 67
SIEBENUNDSECHZIGSTER JAHRGANG

MIT RUND
2000
ABBILDUNGEN
IM TEXT



1923
VERLAG DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE
FÜR DEN BUCHHANDEL: VERLAGSBUCHHANDLUNG JULIUS SPRINGER
BERLIN ^a

LIBRARY
OF THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF
THE ARMY

620.5

ZE

v. 71

REMOTE STORAGE

Namenverzeichnis.

(* bedeutet Abbildung im Text.)

Aders, Sauggas-Lastkraftwagen 66*. — Allgem. Elektrizitäts-Ges., D. 100 kV-Netz Mitteldeutschlands u. d. Petersenspule 137. — Alt, O., Flüssige Brennstoffe u. ihre Verbrenng. in d. Dieselmach. 686*. — Aumund, Unterrichtswesen 111.

Bach, C., Kurze Mitteilg. über Versuche m. gewölbten Böden gegenüber innerem Überdruck aus neuester Zeit 1113*. — D. zweite Tagg. d. Allgem. Verbd. d. Dt. Dampfkesel-Überwachungsvereine 1119. — Baer, H., Untersuchgn. an Luftfiltern 970*. — Baisch, L., s. Wahl. — Baumann, R., Materialkde. u. Materialprüf. 110. — Bemerkenswerte Brucherscheinungen 945*. — Kesselschäden 1109. — Baumann, Rich., Saugluft-Flugaschenförderg. 954*. — Becker, G., Schnellastwagen 112. — Behnken, Wilhelm Conrad Röntgen 218. — Berck, C. E., Halbselfsttätige Kegelradfräsvorrichtg. 670*. — Bergener, M., D. Anschutz-Selbststeuer 195*. — Berger, R., Beobachtg. v. Erschüttergn. 15. — Berlit, Teeröl f. Wagenmotoren 42. — Berndt, G., NDI-Gewindetoleranzen 241. — Bernhard, K., Brücken u. Baukonstruktionen 86. — 25 Jahre d. Entwickl. d. dt. Eisenbetonbaues 1103. — Beyerhaus, E., Pitotröhre z. Messg. der Richtg. u. Geschwindigk. beschleunigter Stromfäden 944*. — Blaum, R., Bremens neuere Entwickl. unter d. Einfluß der Technik 225. — Blaum, R., Eine neue Luftpumpe f. Turbinendampfer 956*. — Entwickl. u. Bau d. Hilfsmaschinen auf Dieselschiffen 1013*. — Bley, Neue Ziele der Gewerbeaufsicht 898. — Bloch, L., Lichttechnik 110. — Blum, Eisenbahnwesen 85. — Dr.-Ing. eh. Barkhausen † 548*. — Bock, D. Rhein u. d. Hafenpläne d. Stadt Köln 284*. — Bock, G., Selbstaufzeichnendes Kalorimeter v. Boys 814*. — Neuere Indikatoren f. hohe Drehzahlen u. Drücke 814*. — Bodensteiner, F., D. wichtigsten Konstruktionsaufgaben der Starkstromtechnik 702*. — Böttcher, C., Klärleibagger 717. — Bohle, H., Blitzschutz f. Freileitgn. m. besond. Berücksichtg. der Erfahrgn. in Südafrika 215*. — Bracht, Ausführg. d. Bauüberwachg. 1120. — Brandl, G., Schweden 223. — Die Göttinger Jubiläumsausstellg. 745*. — D. Werden d. schwed. Wirtschaft 1051*. — Ausblicke i. d. schwed. Eisenind. 1139. — Brasch, H. D., Neue Werkzeugmaschinen auf d. Leipziger Frühjahrsmesse 1923. 201*. — D. Leipziger Frühjahrsmesse 265. — Neuartige Schleifvorrichtg. 623*. — Breuer, D. elektr. Ausrüstg. d. neuen Triebwagen f. d. Berliner Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen 468. — Brittinger, H., Tragb. Vorrichtg. z. Ausschleifen v. Schieberbüchsen 299*. — Brown, Boveri & Cie. A.-G., Versenker Einbau v. Hochspannungs-Ölschaltern 363. — Buchhold s. Wichert. — Buhle, M., Transportanlagen 85. — Über Luft- u. Lüfterförderer 873*.

Charstanjen, Alexander Koch † 933*. — Charbonnier, Wärmekraftmaschinen in d. Landwirtschaft 410. — Claassen, H., Zuckerindustrie 110. — Commentz, Schiffbau 21. — Conrad, R., Entwicklungsmöglichkeiten f.

Motoren u. Antriebe der Kleinautos 112. — Czochralski, D. Grundlagen der Verfestigungsvorgänge 533, 587*.

Daeves, K., Großzahl-Forschg., ein neues Mittel z. Verwertg. der Erfahrg. in Industrie u. Industrieforschg. 643*. — Diekmann, Verwendg. v. Einseilgreifern 1071*. — Diepschlag, Eisenhüttenwesen 62. — Dieterich, G., Heizg. 109. — Doerfel, R., Die Getriebe u. d. Zeit. 492*. — Dubbel, H., Dampf- u. Verbrennungskraftanlagen 40.

Eberle, Wärmewirtschaft 19. — Wärmewirtschaft in d. Textilindustrie 256*. — Eckert, F., D. Kühlen d. Glases 522*. — Eggers, J., D. Doppelverbund-Kolbenmasch. d. Dampfers „Bilbao“ 1008*. — Eisen-ecker, D. Entwickl. der Deutschen Werft 1918 bis 1921 298*. — Emperger, F., Tresoranlagen u. Kassen aus Eisenbeton 917*. — Erbach, R., D. wirtschaftl. Aussichten f. den Motorsiegler 317*. — Erk, S., Wassermessg. m. Staurändern 935*. — Everling, Wissenschaftl. Gesellsch. f. Luftfahrt 1027.

Fehlert, C., Wilhelm Hartmann † 466*. — Fischer, A., Schleudermaschine f. Transformatorenöl 791*. — Fischer, G., Landwirtschaftl. Maschinen 63. — Foerster, M., Neuere Konstruktionsgrundsätze u. Anwendgn. der Knutson-Doppelwellbleche 393*. — Forchheimer, Ph., D. Durchfluß d. Wassers durch Werkgräben u. Gerinne 989*. — Franz, W., Plan f. einen Neubau der Bing-Werke in Nürnberg 222*. — Die Techn. Hochschulen bei d. Haushaltberatgn. des preuß. Landtages 716. — Friedmann, P., 18. Jahresversamlg. der Automobil- u. Flugtechn. Gesellschaft 112. — Friedmann, W., Der Wärmefluß in einer Schmelzofen-Anlage f. Tafelglas 529*. — Fuchs, W., P., Technik u. Kunst im Industriebau 59.

Gaab, C., Abhitzeverwertg. b. Kupfer-Raffinerien 261. — Galle, A., Integrappen 319*. — Gehlhoff, G., Massenherstellg. v. Glühlampenkolben 524*. — Geiger, J., Berechn. der Schwingungserscheingn. an Turbodinamos 287*. — Im Eigentakt arbeitende schwingungsfähige Systeme 344*. — Störende Fernwirkgn. v. ortfesten Kraftmaschinen, insbes. Verbrennungsmaschinen 736*. — Temperaturverlauf in geheizten Wandgn. v. beliebig. Form 905*. — Drehschwinggn. bei Fahrzeugmotoren u. deren experimentelle Untersuchg. 1077*. — Geipert, R., Gasindustrie 22. — Gelpke, V., Turbinen u. Regler des Kraftwerkes Ritom der Schweizer Bundesbahnen 436*. — Genescke, W., Über Kompressionsverdampf. 249*. — Giesler, E., Eisenerne Stehbolzen u. Kessel-instandsetzung 960*. — Gleichmann, H., Höchstdruck u. Energiewirtsch. 1159*. — Goedecke, Antriebmotoren u. Transmissionen 138. — Görges, H., Julius Heubach 1072. — Graf, O., Wasserdurchlässigk. v. Mörtel u. Beton 598. — Graf, V., Amerikan. u. europ. Wasserturbinen 908. — Gramenz, K., D. Stand der Passungsfrage in Deutschld. u. im Ausld. 605*. — v. Gruber, O., Photogrammetrie f. Ingenieur-

arbeiten 893, 927*. — Grützner, F. P., Kompressorlose Ölmaschinen 53*. — Günther, O., Druckausgleicher f. Dampflokotiven 836*. — Gürtler, W., Metalle u. Legiern. 160. — Guillaume, Betriebsvorschriften f. Dampfkesselanlagen 1122.

Hanffstengel, G. v., Wagenkipperbrücke 219*. — D. Lagermetall „Thermit“ 455*. — Hartmann, O. H., D. heutige Stand d. Hochdruckdampfetr. f. ortsfeste Kraftanl. in d. versch. Industrieländern 1145*. — Hegner, K., Normg. d. Werkzeugheftestg. an Fräsmasch. 424*. — Heidebroek, E., D. heutige Stand d. Kreiselpumpenbaues 797, 826*. — Heilmann, W., Ein neuer Geschwindigkeitsmesser f. Fördermasch. 411*. — Heller, A., Kraftfahrzeuge 20. — Eisenbahn u. Kraftwagen 135. — D. „Klopfen“ d. Fahrzeug-Verbrennungsmasch. 158. — Schweröl betr. b. Kraftwagen 233. — D. 6/18-PS-Dixi-Wagen d. Fahrzeugfabr. Eisenach 941*. — D. Automobil-Ausstellg. 1923 978. — 20. Betriebstechn. Wanderausstellg. in Berlin 1069*. — Hellmich, Normg. 111. — D. Gedanke d. Wertarbeit in d. dt. Gütererzeugg. 965. — Hengstenberg, W., Elektr. Schweißen v. Glühtöpfen 910*. — Henneking, Ersatz v. Steigseisen durch Steiggesteine aus Steinzeug 625*. — Herbst, Fr., D. maschinelle Gewinn. u. Förderg. im Steinkohlenbergbau u. Tage 563, 593. — Hermanns, H., Verladeeinrichtg. f. Klärschlamm 39*. — Hesselman, K. J. E., Hochdruckölmotor m. Einspritzg. d. Brennstoffes ohne Druckluft 658*. — Hofer, Neuern. an Kondensationsanlagen 64*. — Hilliger, Fortschritte in d. Entwickl. d. Wärmewirtsch. 981, 1045*. — Hoff, W., Luftfahrt 86. — Holborn, L., D. Druckwage, d. Normalinstrument f. hohe Drücke 188*. — Hort, W., Ludwig Gümbel † 762*. — Hoyer, F., D. wirtschaftl. Wiederverwertg. v. Altpapier 637, 663*. — Hubendick, E., Versuche m. d. neuen Hesselman-Motor 783*. — Huber, K., D. Ermittlg. d. Schubspanngn. u. d. Schubelastizitätsmoduls m. Hilfe eines neuen Feinmeßgerätes 923*. — Huhn, Werkzeugmaschinen, Werkzeuge u. Lehren 19. — Hunnius, D. Anlauf d. Hauptstrommotors einer elektr. angetr. Laufwinde 983*.

Jakob, M., Gefüge u. Wärmeleitvermögen feuerfester Steine 126. — Versuche an neueren Kondensationswasserableitern 267*. — Neue Wärmediagramme f. Ammoniak u. Kohlensäure 349*. — D. Tätigk. d. Physikal.-Techn. Reichsanstalt im Jahre 1922 549. — D. Übersättigungsgrenze f. Wasserdampf 1033. — Josse, E., Schiffsdieselmotor v. 1600 PSe d. Motorenwerke Mannheim A.G. 1010*. — Josse, E. u. A. Stodola, Leistungsversuche an einer Gegen-druckturb. d. Ersten Brüner Maschinenfabriks-Gesellsch. in d. Nestomitzer Zuckerraffinerie in Nestomitz a. E. 1163*.

Kaempfer, W., Maschinen u. Verfahren d. Gußputzerei 850, 879*. — Kaplan-Turbinen-Konzern, Versuche an d. Kaplan-Turbine 444*. — Karraß, G., D. Einheitsgrößen d. Francis-turbinen unter wechselnden

Bedingn. 346*. — Wirtschaftlichkeitsvergleich eines Kreiselpumpenbetr. m. unveränd. u. m. regelb. Umlaufzahl 666*. — Kaysers, H., Versuche über d. Wirkg. verschiedenartiger Nietverbindn. doppelteiler Druckstäbe 408*. — Keppeler, G., D. Grundlagen d. Fortschritts in d. Glasind. 509, 792. — Z. Einrichtg. d. Hochschulunterrichts f. Glasfachleute 527. — Kiep, L., D. amerik. überseeische Handelsflotte 330. — Kleditz, Lohnsysteme an gefährl. Arbeitsmasch. u. ihr Einfl. auf d. Unfallverhütg. 1024. — Knopp, W., D. Cappelen-Brücke über d. Mississippi in Minneapolis 575*. — D. geplante fünfte East-River-Brücke in New York 576*. — Kuppel aus Eisenbeton 595*. — D. Militär-Luftschiffhalle in Scott Field bei St. Louis 935*. — D. Gründg. d. Luftschächte f. d. Hudontunnel 1032*. — Knorr, Ermittlg. d. Fahrzeiten auf mechn. Wege 957*. — Knorr, R., Eine neuzeitl. Tafelglashütte 513*. — Kolbatz, C. W., V. d. allbrit. Ausstellg. f. drahtlose Telegraphie 115*. — Funkanlagen m. Lichtbogensendern 228*. — Neuere Fortschritte d. Bildtelegraphie 243*. — D. Kathodenröhre in d. drahtlosen Telegraphie 640*. — D. Panelwähler f. 500 Leitgn. 816*. — Das Pallophotophon z. Aufnahme u. Wiedergabe v. Tönen auf opt. Wege 993*. — Die Großfunkstelle Kootwijk 1088*. — Kommerell, Einheitsbezeichnungen f. d. Werkstoffprüfn. u. f. d. Festigkeitsberechn. v. Ingenieurbauteilen 598. — Lastenzüge u. Achsdruck d. Dt. Reichsbahn 714*. — Koneczny, P., Bergbaumaschinen im Ostrau-Karwiner Steinkohlenbez. 838. — Kopp, P., Tastgefühl u. Rachenlehre 849*. — Kraft, E. A., D. Schiffsturbinenbau d. AEG Berlin 1002*. — D. Metropolitan-Vickers-Rateau-Schiffsturbine 1018*. — Neue Hochdruck-Dampfkrant. 1166*. — Krahn, E., Schwimmkörper f. Riesenkrane 325*. — Kratz, H., D. Betriebswasserversorgg. d. Laurahütte 97*. — Krause, M., Kältetechnik 22. — Krupski, Lokomotivratsatz-Drehbank 858*. — Kurrein, Verlängern d. Lebensdauer v. Schmiedegesenken u. Matrizen 743. — Kutzbach, K., Neuere franz. Riemerversuche 212*.

Landsberg, Braunkohle u. Torf als Lokomotivbrennstoffe 263. — Sachverständigenausschüsse d. Reichskohlenrats 267. — Lasche, O., Ingenieurfortbildg. 341. — Laudahn, W., Schlichtschiff, Unterseebot, Luftfahrzeug 132, 149. — D. Nürnberger Großölmasch. 1093*, 1134*. — Leber, H., s. Müller. — Liech, O., Meßuhr f. d. Werkstatt 195*. — Lindstedt, Nomograph. Rechenverfahren 470*. — Löwenstein, E., Verbesserungen an Analysenwagen 192*. — Lohse, U., Gießerei 62. — D. heutige Stand d. Formmaschinenbaues 273, 456*. — Dritte Gießereiausstellg. 976. — Loschge, A., Eine Ausströmungserscheinung bei Dampfturbinenmündgn. 740. — D. Leistungserhöhg. d. Dampfkesselanlagen 789. — Ludwik, P., u. R. Scheu, D. Verhalten d. Metalle bei wiederholter Beanspruchg. 122*. — Lux, G., Ölwechsel f. Hochspanng. 35.

Magg, J., Martin- u. Elektrostahlwerk aus Eisenbeton 405*. — Margolis, D., Kraftheizwerke in Hamburg u. Kiel 137*. — Marschall, A., Neuer schweizer. Triebwagen f. Drehstrom 163*. — Martienssen, O., D. Entwickl. d. Kreiselkompass 182*. — Matschoß, C., Techn. Fortschritt in Schweden u. d. Kgl. Schwed. Akademie d. Ingenieurwissenschaften 277. — Neue Beiträge z. Technik- u. Industriegeschichte 395. — D. Lehrgänge d. Dt. Aussch. f. Techn. Schulwesen 845*. — Mattern, E., D. Walchensee- u. Bayernwerk 1, 36, 77*. — D. Ausbau d. Mittellern Isar 211, 235*. — Wasserdurchlässigk. v. Lehm u. Beton 292. — D. Wasserkräfte d. Alz 462*. — D. Erhöhg. d. Talsperre d. Stadt Nordhausen (Harz) 613*. — D. Wasserkräfte Bulgariens 890*. — Maurach, H., Aus d. Technik d. Glasschmelzofens 517*. — Meineke, F., Eisenbahn-Maschinenwesen 20. — Neue Bestrebungen im brit. Lokomotivbau 352. — Druckluftübertrag. bei Diesellokomotiven 812. — Merkel, F., Thermodynamik d. Trocknens 81, 106*. — Mertz, F., Maschinen z. Gewinnung d. Rohzuckers 453*. — Meyer, G. L.,

1 B1 + B1- Wechselstrom-Lokomotiven 65. — Michels, A., D. Schmieg. v. Öllagern 1100. — Mises, Mathematik u. Physik 18. — Mitau, W., Ketzler. Gedanken eines Messebesuchers 383. — Mohr, F., Neuzeitl. Prüfmaschinen 74, 101, 336*. — Moll, F., Holzkonservierg. 335*. — Mollier, R., Ein neues Diagramm f. Dampfzugmische 869*. — Moritz, Torf- feuerg. 262*. — Müller, R., Auswertg. d. Kennlinien v. Francisstribunen 57*. — Müller, W., u. H. Leber, Beanspruchungshöhe, Korngröße u. Temperatur bei Ermüdungserscheinng. 357*. — Müller, W., Ermittlg. d. Fahrzeiten durch Zeichng. 368*. — Müller, Fritz Rimrott 1085. — Gustav Wittfeld 1085. — Münstermann, H., D. hydraulische Hebebock „Perpetuum“ 718*. — Münzinger, F., Neuzeitl. amerik. Großdampfesselbau 821, 854*.

Nägels, D. Aufgabe d. akad. Jugend f. Deutschlds. Wiedergeburt 333. — D. Dieselmachines d. Gegenwart 677, 711, 725, 778, 808*. — Naske, C., Zement, Kalk, Ziegel 110. — Niemeyer, D. Einstellg. v. Treppenrost-Vorfeuern. 1126. — Neumann, F., Berechn. d. Fundamentanker 376*. — Neumann, G., Dreieckschaubilder f. graph. Berechn. 231*. — Neumann, K., Untersuchn. an d. Dieselmach. 279, 755*. — Noack, W. C., Hochdruck u. Hochüberhitzg. 1153. — Nusselt, W., D. Wärmeaustausch an Berieschungskühler 206. — D. Wärmeübergang in d. Verbrennungskraftmasch. 692, 708*.

Oberhoffer, P., D. Eigenschaften v. Stahlformguß 1129*. — Obermüller, H., D. Pendelhärteprüfer 864*. — Oesterlen, Wasserkraftmaschinen u. -anlagen 40. — Die Ejektorsturb. 136*. — Otto, W., D. Wasserrumlauf in Steilrohrkesseln 544*. — Formänderng. v. Steilrohrkesseln beim Anheizen 1021*.

Petri, A., Anwendg. d. Elektrizität in d. Landwirtschaft. 1053*. — Plett, F., Rauchschutz- u. Tauchgeräte 413. — Probst, D. Bergs. d. gekenterten Dampfers „Avaré“ 220*.

Rambuscheck, O., Gesetzl. Festlegg. v. Schutzvorrichtn. an Maschinen 1062. — Reder, G., Amerik. Großgüterwagen 364*. — Reindl, C., D. Turbinen d. Untrawerkes 448. — Ver. Kugel- u. Hörnerfunktstrecke 878*. — Rembold, V., s. Wahl. — Retzow, U., Opt. Pyrometer als Temperaturmesser 179*. — Richter, L., Eigenschaften d. Wasserstrahl-Luftpumpen f. d. Entlüften v. Oberflächenkondensatoren 1042*. — Riebe, A., Erfahrung. m. Kugel- u. Rollenlagern 112. — Riehm, W., Leistungsverhöhg. d. Viertakt-Dieselmotoren 763*. — Rihošek, J., Zeichner. Verfahren z. Vergl. zweier Bremsenbauarten 911. — Ringwald, M., D. Auspuff- u. Spülvorgang bei Zweitaktmaschinen 1057, 1079*. — Romberg, F., Schiffsmaschinenwesen 22. — Rosenbaum, L., Neues über elektr. Triebwagen 1084. — D. Ausbau d. Wasserkraften in Österreich 161. — D. Wasserkraft d. Erde 451. — Rothacker, Aufgabe u. Arbeitsplan d. Reichsverdingungsaussch. 770. — Runkel, F., D. drahtlose Telegraphie im Weltverkehr 197.

Sachsenberg, Allgem. Fabrikbetr. 19. — Saß, Fr., D. Glühkopfmach. d. AEG 832*. — Schack, A., Über d. Messg. v. Wärmemengen in turbulenten Gasströmen 807. — Schaller, Aus d. wirtschaftl. Entwickl. d. Glasind. 531. — Scheel, W., D. größte Emailierofen d. Welt 89*. — Scheu, R., s. Ludwik.

Schiele, Gesundheitsingenieurwesen 109. — Schild, A., D. Schleifen u. Polieren v. Spiegelglas 538*. — Schlesinger, G., Werkzeugmaschinenausstellg. in Leipzig 1923 557*. — D. Durchführg. d. Gewindenorm. in Deutschld. 749*. — Schlichting, D. Marineversuchsanst. in Lichtenrade 385*. — Schmidt, E., Untersuchn. über Fundamentalschwingn. 33*. — Schmidt, W., Vereinfachte Form v. Handelsschiffen 89*. — D. Post-, Frachtagst- u. Frachtdampfer „Schleswig-Holstein“ 323*. — Serienschiff oder Einzelschiff 330. — D. Flugzeug-Schnelldampfer 398. — Neuzeitige Fragen beim Schiffsentwurf 573*. — Weltschiffahrt u. Markkurs 721. — Z. 25jährigen Bestehen d. Schiffbautechn. Gesellschaft. 1064. — Schmidt-Tychsen, Hölzerne Derrickkrane 888*. — Schreiber, P., Rechentafeln z. Aus-

wertg. d. Funktion $\omega = a^a b^b c^c d^d e^e \dots 930^*$. — Schüler, L., D. Leistungsfaktor im Fabrikbetr. 495*. — Schultz, F., Aus d. amerik. Motorenind. 381*. — Richtlinien f. d. Reihenaufbau v. kleinen u. mittleren Ölmotoren 773*. — Schumacher, F., D. Ausgestaltg. d. inneren u. äußeren Rayons d. Stadt Köln 145*. — Schwaighofer, H., D. Technik d. Münch. Stadt-Rohrpostapparate 653*. — Schwemann, A., Bergbau 61. — Seifert, R., Wasserkraftgewinn. aus Flachlandflüssen 49, 123, 154*. — Erd- u. Wasserbau 87. — Seiffert, F., Rohrleitgn. u. Armaturen f. Dampfdrücke bis 100 at u. 450 °C 1140. — Seiliger, M., Berechn. mehrstufiger Kompressoren 460*. — Sellin, W., Wirkungsweise u. Bauart d. Ziehwerkzeuge 972*. — Singer, F., Keram. Massen als Werkstoffe 584. — Sipmann, F., Große Blechkantenhobelmasch. m. elektr. betät. Spannvorrichtg. 629*. — van der Smisen, W., Z. Theorie d. Zentrifugalpumpen 13*. — Speiser, W., D. Konjunkturfaktoren d. V. d. I. 27. — Springer, L., Über glastechn. Bildungswesen 528. — Steen, Th., D. Entstehg. v. Schlamm u. seine Fördern. durch d. Mammut-Bagger 804*. — Steffes, M., Betriebsversuche an einer Gasgebläsemasch. 151*. — Stodola, s. Josse. — Stribeck, R., Dauerfestigk. v. Eisen u. Stahl bei wechselnder Biegg., verglichen m. d. Ergebnissen d. Zugversuchs 631*. — Strobil, G. M., Z. Ingenieurzeichn. 419, 785.

Tafel, W., Wärmewirtschaftl. im Stahl- u. Walzwerk 372. — Teichmüller, Bericht über d. Tätigk. d. Beleuchtungstechn. Gesellsch. 572. — Thele, Saugbagger m. Schneidwerk u. Pfahlveranker. f. d. Unterhaltg. d. Elbfahrrassers 322*. — Thierbach, B., Kleinwasserkraftwerke u. Elektrizitätsversorgg. 451. — de Thierry, G., D. Erweitern. d. Hafens v. Trelleborg 485*. — Thomälen, Z. Analyse periodischer Kurven 1104. — Thorwarth, H., D. Schiffssölmachines d. AEG, Berlin 948*. — Thun, R., Film u. Technik 899*. — Toussaint, E., Entwickl. d. feinmechan. Kunst 169. — Trautvetter, Einachsschlepper 16*. — Trautwein, E., Elektr. Nachrichtenwesen 86. — Treiber, E., D. Maschinenanlagen d. Murgwerkes 429*. — Trenkler, H. R., Brennstoffe 61. — Treptow, W., D. Keramik im Dienste v. Ind. u. Volkswirtsch. 581*. — Volk, C., Maschinenteile 160. — v. Voss, R., Fachschulen f. d. Feinmechan. Technik 191.

Wagner, P., Charles P. Steinmetz 1099. — Wahl, G., v. Rembold u. L. Baisch, D. Motortankschiff „Uran“ 997, 1028*. — Wahl, D. Weißberg-Simplex-Motor 375*. — Walter, O., D. Windkraft in Deutschld. 1087*. — Weihe, C., Technik u. Kultur 18. — Werneke, Engl. Eisenbahnwesen 165. — Werren, A., D. Verbindg. elektr. Anlagen m. Windmotoren 1097*. — Weidert, F., D. Arbeitsverfahren d. Optikers u. seine Hilfsmittel 171*. — Wichert, A., u. Th. Buchhold, D. Inflation als Problem d. Mechanik 1073. — Wiligut, J., D. elektr. Zeitdienstanlagen im Reichsbahnbez. Berlin 1082*. — Wilkens, K., Elektrizitätswerke u. -netze 41. — v. Willmann, E., Über Talsperrenschieber 490*. — Winkel, R., Stauröhren z. Messg. d. Druckes u. d. Geschwindigk. im fließenden Wasser 568*. — D. Wasserbeweg. in Leitgn. m. Ringspalt-Durchflußquerschnitt 766*. — Wittlinger, Verlängern d. Lebensdauer v. Gegenken u. Matrizen 861. — Wölfl, P., D. Einführg. d. Dinormen in d. SS-Werke 416*. — Wunsch, G., Meßgerät z. Aufsuchen v. Bodenschätzen 189. — Wyß, Th., D. Kraftfeld an Knotenblechen eiserner Fachwerke 390*.

Zeulmann, E., Elektr. Dampfzugg. 7*. — D. Anwendg. d. Elektrizität zu Heizzwecken 617*. — Ziemert, Ein neuer Freileitungsverbinder 720*. — Zilcher, R., D. Doppelschrauben-Dieselmotorschlepper „Franz Haniel XXVIII“ 320*. — Zipp, M., Elektr. Maschinen u. Geräte 41. — Zopf, E., D. achte Frankfurter Internationale Messe 553. — Zschimmer, D. Glas als Werkstoff im Dienste d. Lichttechnik 960. — Zwiauer, P., Versuche m. d. Wadur-Kessel 1117*.

Bücherschau.

Besprochene Werke.

Aigner, F., Unterwasserschalltechnik 71.
— Akad. Ver. Hütte, Hütte, Taschenbuch f. Eisenhüttenleute 199. — Anger s. Hoff. — Autenrieth, E., Techn. Mechanik 271.
Bartel, F., Torfwerke, Gewinn, Veredelg. u. Nutz. des Brenntorfes u. bes. Berücksichtig. d. Torfkraftwerke 820. — Bauer, G., D. Schiffsmaschinenbau 1012. — Benischke, G., D. Transformatoren 95. — Bennewitz, K., Flugzeuginstrumente 403. — Biensfeldt, J., Freiherr Dr. Th. v. Cramer-Klett, erbl. Reichsrat d. Krone Bayern 428. — Birk, A., D. Wegebau 199. — Birkenmeier, W., Über d. Bildungswert d. Mathematik 772. — Blum s. Paulmann. — Blumer, E., D. Erdöllagerstätten u. übrigen Kohlenwasserstoffvorkommen d. Erdrinde 316. — Brayshaw, S. W., D. Verhindern v. Härterissen in Werkzeugstahl 939. — Breinl, J. C., Untersuchgn. an Ventilkompressoren 403. — Brutzkus, M., Contribution à la théorie des moteurs à combustion interne 1036. — Buch, A., D. Theorie moderner Hochspannungsanlagen 1036. — Buchner, G., D. Ätzen der Metalle u. d. Färben d. Metalle 556. — Elektrol. Metallniederschläge 844 u. A. Wogrinz, D. galvan. Metallniederschläge u. deren Ausföhr. 586. — Hilfsbuch f. Metalltechniker 1052. — Burckhardt, G., Individuum u. Werk als Werk 30. — Buxbaum, B., D. Schleifen d. Metalle 142.
Cahmbe, W., Sicherungsanlagen im Eisenbahnbetr. 980. — Le Chatelier, H., D. industrielle Heizg. 532. — Chwolson, O. D., Lehrbuch d. Physik 271.
Dessau, B., Lehrbuch d. Physik 428. — Dubbel, H., Taschenbuch f. d. Fabrikbetr. 603.
Emperger, F., Handbuch f. Eisenbetonbau 939. — Eucken, A., Grundriß d. physikal. Chemie f. Studierende d. Chemie u. verw. Fächer 748.
Fischer, G. A., u. G. Voltz, Landwirtschaftl. Maschinen, Dreschmaschinen, Pressen u. Lokomobilen 868. — Fischer, H., Mischen, Rühren, Kneten 748. — Fischer-Hinnen, Theoret. u. prakt. Lehrbuch f. Elektrotechniker 295. — Föppl, A., Vorlesgn. über techn. Mechanik 95. — Vorlesgn. über techn. Mechanik. D. wichtigsten Lehren d. höheren Dynamik 556 u. O. Föppl, Grundzüge d. Festigkeitslehre 747. — Freundlich, H., Kapillarchemie 199. — Fuchs, O., Schmiedelimmer 295. — Fuchs, R., u. L. Hopf, Handbuch d. Flugzeugkde. 403. — Fürst, A., im Baukreis v. Nauen 295.
Giese, F., Psychotechn. Praktikum 1052. — Goebel, H., u. E. Probst, D. Lehren d. Explosionskatastrophe in Oppau f. d. Bauwesen 652. — Goetz, A., Physik u. Technik d. Hochvakuum 651. — Gramenz, K., D. Dinpassgn. u. ihre Anwendg. 996.
Haas, A., Vektoranalysis in ihren Grundzügen u. wichtigsten physikal. Anwendgn. 747. — Hansen s. Knoblauch. — Heepke, W., D. Warmwasserbereitungs- u. Versorgungsanlagen 118. — Heldt, P. M., Automobilbau 380. — Heilpach s. Lang. — Hennig, R., Buch berühmter Ingenieure 868. — Hermanns, H., D. moderne SM-Stahlwerk 939. — Herner,

H., Entwurf u. Einrichtg. v. Handelsschiffen 652. — Heubach, J., D. Drehstrommotor 723. — Höhn, E., Versuche m. autogen u. elektr. geschweißten Kesselteilen 483. — Hoff, Kumbier u. Anger, D. deutsche Eisenbahnwesen d. Gegenwart 1036. — Hüll, Berechnen u. Entwerfen v. Turbinen- u. Wasserkraft-Anlagen 167. — Hopf, L., s. Fuchs. — Hort, W., Techn. Schwingungslehre 483. — Hülle, W., D. Grundzüge d. Werkzeugmaschinen u. d. Metallbearbeitg. 579. — Hüttig, V., Heizungs- u. Lüftungsanlagen in Fabriken 748. — Hund, A., Hochfrequenztechnik 723.
Irresberger, C., D. Kupolofenbetr. 271. — Josephson, A. G. S., The John Crear Library 484. — v. Jüptner s. Brayshaw. — Ledebur, — Jurthe, E. und O. Mietzschke, Handbuch der Fräselei 772.
Kaczmarek, E., D. moderne Stanzerei 1092. — Kirchhoff, R., Statik d. Bauwerke 355. — Knoblauch, O., E. Raisch u. H. Hansen, Tabellen u. Diagramme f. Wasserdampf, berechnet aus d. spezifischen Wärme 723. — Kollatz, C. W., D. Fernsprechtechnik u. bes. Berücksichtig. d. Selbstanschlußbetr. d. Verstärktg. d. Sprechstöne u. d. Hochfrequenz-Fernsprechens 403. — Kretzschmar, F. E., Krankheiten d. Blei-Akkumulatoren 95. — Kroening, C. D. Preßluft-Werkzeuge 939. — Kumbier s. Hoff.
Lademann, O., D. neue Schönheit 604. — Lang, R. u. W. Heilpach, Gruppenfabrikation 651. — Lauer, W., D. Glasind. im Saargeb. 532. — Ledebur, A., Handb. d. Eisenhüttenkde. 1068. — Lehfeldt, G., Jahrbücher d. Dt. Schiffbaus 1922 484. — Lienau, O., Schiffbautechn. Zeichnen 652.
Madelung, E., D. mathemat. Hilfsmittel d. Physikers 652. — Marquardt, E., D. Methoden d. Flußbaues 747. — Matschoß, C., Beiträge z. Geschichte d. Technik u. Ind. 167, 403. — Meerbach, K., D. Werkstoffe f. d. Dampfkesselbau, Eigenschaften u. Verhalten bei d. Herstellg., Weiterverarbeitg. u. im Betr. 628. — Meißner, W., Entfernungsg.- u. Höhenmessg. in d. Luftfahrt 199. — Melan, J., D. Brückenbau 71, 296, 940. — Mietzschke s. Jurthe. — Mörsch, E., D. Eisenbetonbau, seine Theorie u. Anwendg. 964. — Müller, C. H. u. G. Prange, Allgem. Mechanik 724. — Münzinger, Fr., D. Leistungssteiger. v. Großdampfkesseln 603. — Amer. u. dtsh. Großdampfkessel 1157.
Naske, C., Zerkleinerungs-Vorrichtg. u. Mahlanlagen 94. — D. Portlandzementfabrikation 199. — Neger, F. W., Grundriß d. botan. Rohstofflehre 556. — Nesper, E., Handb. d. drahtlosen Telegraphie u. Telephonie 58.
Osann, B., Lehrb. d. Eisen- u. Stahlgießerei 167.
Paulmann, M., u. R. Blum, D. Bagger u. d. Baggereihilfsgeräte 820. — Planck, M., Einführung. in d. allgem. Mechanik 30. — Pöbing, O., Z. Bestimmg. strömender Flüssigkeitsmengen im offenen Gerinne 747. — Pöschl, Th., Lehrbuch d. Techn. Mechanik 1168. — Prange s. Müller. — Probst s. Goebel.
Raisch, O., Knoblauch. — Rosenstock, R. E., Werkstattsaussiedlg. Untersuchg. über d. Lebensraum d. Industriearbeiters 675. — Roth, A., Wilhelm v. Siemens, ein Lebensbild 356.

Schäfer, R., D. Werkzeugstähle u. ihre Wärmebehandlg. 248. — Schaffornak, F., Neue Grundlagen f. d. Berechn. d. Geschiefeföhr. in Flußläufen 94. — Schaper, G., Eisenne Pfrieken 628. — Schelest, A., Probleme d. Wirtschaftl. Lokomotiven 868. — Schlüter, K., Eisenbetonbau, Säule u. Balken 747. — Schubert, M., D. Praxis d. Papierfabrikation 355. — Schweißguth, P. H., Schmieden u. Pressen 1108. — Sachsenberg, E., D. Grundlagen d. Fabrikorganisation 651. — Seeßelner, E. E., Elektr. Zugsföhrd. 579. — Seiliger, M., Graph. Thermodynamik u. Berechn. d. Verbrennungsmaschinen u. Turbinen 723. — Steinach, H., u. G. Buchner, D. galvan. Metallniederschläge u. deren Ausföhr. 868. — Stodola, A., Dampf- u. Gasturbinen 48.

Techel, H., D. Unterseeboote d. Germania-Werft 392. — Thomann, R., D. Wasserturbinen u. Turbinenpumpen 555. — Tuloschinsky, W., Organisation u. Normg. im Konstruktionsbureau 428. — Trautz, M., Lehrb. d. Chemie 105, 940. — Tropke, J., Geschichte d. Elementarmathematik in systemat. Darstellg. m. bes. Berücksichtig. d. Fachwörter 724.

Ver. dt. Maschinenbauanstalten, Selbstkostenberechn. im Maschinenbau 142. — Vidmar, M., Theorie d. Kreiselpumpe 355. — Vita, A., Chem. Untersuchungsmethoden f. Eisenhütten u. Nebenbetr. 47. — Volk, C., Einzelkonstruktionen aus d. Maschinenbau 199. — Voltz s. Fischer.

Weil, L. W., Neue Grundlagen d. techn. Hydrodynamik 296. — Wettich, H., Hebezeug 579. — Wogrinz s. Buchner. — Wüst, F., Mitteilgn. aus d. Kaiser-Wilhelm-Institut f. Eisenforschg. 143. — Desgl. 1068. — Desgl. 1092.

Zimmer, G. F., The mechanical handling and storing of material 940.

Zuschriften.

Anschütz & Co., D. Entwickl. d. Kreiselkompass 401.
Brune, A., Ende d. Eisenbetonschiffbaues 144.
Dreves, R., Schüttelschwinggn. an Schiffen u. elektr. Lokomotiven 72.
Gümbel, Bestimmg. v. strömenden Gas- u. Flüssigkeitsmengen aus d. Druckabfall in Rohren 32.
Hoffmann, H., D. Fahrtregler f. Dampffördermaschinen 356.
Jakob, M., Bestimmg. v. strömenden Gas- u. Flüssigkeitsmengen aus d. Druckabfall in Rohren 32.
Martiniessen, D. Entwickl. d. Kreiselkompass 401.
Neumann, G., Dreieckschaubilder f. graph. Berechn. 401.
Ostwald, W., Dreieckschaubilder f. graph. Berechn. 401.
Schiller, L., Bestimmg. v. strömenden Gas- u. Flüssigkeitsmengen aus d. Druckabfall in Rohren 32.
Schönfeld, G., D. Fahrtregler v. Dampffördermaschinen 356.
Wichert, A., Schüttelschwinggn. an Schiffen u. elektr. Lokomotiven 72.

Sachverzeichnis.

Bezeichnung: * bedeutet Abbildungen im Text, B Bücherbesprechung, Z Zuschrift.

Abwärme s. a. Bergbau, Dampfkessel, Feuerger., Heizg., Kraftmaschine — Abfallwärme-Verwertg. auf Schiffen 76 — Wärmersparnis im Eisenbahnbetr. 164 — Abhitze-Verwertg. bei Kupfer-Raffinerieöfen 261 — Abhitzeverwertg. in Glashütten 543. — Abwässerg. s. Bagger, Lager- u. Ladevorrichtg. — Ästhetik. D. neue Schönheit. B. 604. — Akkumulator. Krankheiten des Blei-Akkumulators 95. — Altpapier s. Papier. — Aluminium s. a. Elektrotechnik — Aluminiumproduktion d. Welt im Jahre 1921, 293. — Anheizen s. Dampfkessel. — Anlauf s. Hebezeug. — Arbeiter s. a. Siedlg., Lohnwesen — D. Achtstundentag im ausl. Lichte 27 — D. Ausstandsbeweg. 141, 246, 380, 472, 796, 1066. — Industrialisierg. der V. St. A. 166 — Ausstände u. Aussperrgn. im Jahre 1922, 673 — D. Arbeitslosigkeit. in Engld. 892. — Armaturen s. Dampfkg. — Asche s. Lager- u. Ladevorrichtg. — Aufbereitg. Eisengewinnung aus Schutt u. Formsand 623. — Aufzug s. Oberweißbacher Bergbahn in Thüringen 1049. — Außenhandel. Erhöhg. d. Ausfuhrabgabe 46 — Reform d. Außenhandelsüberwachg. 70 — D. deutsche Außenhandel 1922, 402 — Ausfuhrüberwachg. u. Ausfuhrabgabe 472 — Erschwerd. d. ausld. Handels in Rußld. 818 — Amerik. Außenhandel 867 — Aufhebg. d. Ausfuhrüberwachg. 995. — Ausstand s. Arbeiter. — Ausstellg. V. d. allbrt. Ausstellg. f. drahtlose Telegraphie 115* — Neue Werkzeugmaschinen auf d. Leipziger Frühjahrsmesse 1923, 201* — Werkzeugmaschinenausstellg. in Leipzig 1923, 557* — D. Gotenburger Jubiläumsausstellg. 745*. — Dritte Giebereifachaussstellg. 976 — Dt. Automobilausstellg. 1923, 978 — 20. Betriebstechn. Wanderausstellg. in Berlin 1069*. — Auswanderung. D. Zunahme d. überseeischen Auswanderung. 964 — D. amerik. Einwanderung. 1090.

Bad, Ersparnisse durch Filtern des Wassers in Badeanstalten 669. — Bäckerei s. Mischen. — Bagger s. a. Pumpe — Saugbagger m. Schneidwerk u. Pfahlverankerung. f. d. Unterhaltg. d. Elbfahrwassers 322* — Klärteichbagger 717 — D. Bagger u. d. Baggereihilfsgeräte. B. 820. — Bank s. Geld. — Barrel s. Maß. — Behälter. Ausbesserg. eines Gasbehälterbeckens mittels Torkretverfahrens 625. — Beleuchtg. s. a. Lichtmessing, Fabrikbeleuchtg. u. Gesetzgeb. 100 — Lichttechnik 110 — Wechselstromlampe f. Lichtbildwerfer m. drei Kohlen 500 — D. Massenherstellg. v. Glühlampenkolben 524* — Bericht über d. Tätigk. d. Lichttechn. Ges. 572 — Kandern-Werkplatzlampen 597 — D. Glühlampe im Dienste d. Projektionstechnik 991 — Wege u. Ziele d. Schattenmessg. 991 — D. Blendwirkg. durch Kraftwagen-Scheinwerfer 1050 — Verkehrsbeleuchtg. 1061. — Bergbau s. a. Messen, Fördermasch., Aufzug — Bergbau 61, 222 — D. maschinelle Gewinnung u. Fördern im Steinkohlenbergbau u. Tage 563, 593 — Erzbergbau in Schlesien 645 — Bergbaumaschinen im Ostrau-Karwiner Steinkohlenbez. 838 — Abdampfbewetterg. 889. — Beton s. a. Materialkunde, Eisenhüttenwesen, Wasserleitg., Hochbau, Behälter, Rohr, Tresor — Wasserdurchlässigkeit v. Mörtel u. Beton 598 — Eisenbeton, Säule u. Balken. B. 747

— Handbuch f. Eisenbetonbau. B. 939 — D. Eisenbetonbau, seine Theorie u. Anwendg. B. 964 — Gasbeton 1056. — 25 Jahre d. Entwickl. d. dt. Eisenbetonbaues 1103. — Betriebswissenschaft. 20. Betriebstechn. Wanderausstellg. in Berlin 1069*. — Bewässerung s. Wasserbau. — Bewetterg. s. Bergbau. — Blech s. a. Werkzeugmaschine, Dampfkessel — Neuere Konstruktionsgrundsätze u. Anwendg. der Knutson-Doppelwellbleche 393*. — Blei d. Bleigewinnung. in China 1091. — Blitzschutz s. Kraftübertrag. — Boden s. Dampfkessel. — Brasilien. D. Industrialisierg. Brasiliens 674. — Bremse. Zeichnerisches Verfahren z. Vergl. zweier Bremsbauarten 911*. — Brennstoff. Teeröl f. Wagenmotoren 42 — Brennstoffe 61 — Flüssige Brennstoffe u. ihre Verbrennung. in d. Dieselmach. 686* — Brennstoffrückgewinnung. 1105. — Brikett. Wärmewirtsch. in d. Brikettfabr. 872. — Brücke. Brückenbau. B. 71, 296 — Brücken u. Baukonstruktionen 86 — D. Cappelen-Brücke über d. Mississippi in Minneapolis 575* — D. geplante fünfte East-River-Brücke in N.-York 576* — Eiserner Brücken. B. 628 — Lastenzüge u. Achsdruck der Dt. Reichsbahn 714* — D. Brückenbau. B. 940. — Buchführg. s. a. Kalkulation — Selbstkostenberechnung. im Maschinenbau. B. 142. — Bücherei. John Crerar Library. B. 484.

Chemie. Lehrbuch d. Chemie. B. 105 — Kappillarchemie. B. 199 — Grundriß d. physikal. Chemie f. Studier. d. Chemie u. verw. Fächer. B. 748 — Lehrbuch d. Chemie. B. 940. — Chronik. Chronik 1922, 18.

Dampf s. a. Elektrizitätswerk — Tabellen u. Diagramme f. Wasserdampf, berechnet aus d. spez. Wärme. B. 723 — Neues Diagramm f. Dampfdruckgemische 869* — Steigerg. d. Dampfdrücke in Kraftwerken 911 — D. Übersättigungsgrenze f. Wasserdampf 1033 — Hochdrucktagg. 1128 — D. heutige Stand d. Hochdruckdampftriebries f. ortsfeste Kraftanl. in d. versch. Industrieländern 1145* — Hochdruck u. Hochüberhitzg. 1153* — Hochdruck u. Energie-wirtsch. 1159* — Neue Hochdruck-Dampfkraftanl. 1166*. — Dampfkessel s. a. Dampfleitg., Kraftmasch., Schweißen, Verein — Elektr. Dampferzeugg. 7* — Untersuchg. einer Elektrokesselanlage 42 — Wasserrohrkessel f. 24 at 61* — Wasserumlauf in Steilrohrkesseln 544* — Leistungssteigerg. v. Großdampfkesseln. B. 603 — Dampfkessel m. umlaufenden Wasserrohren 646* — Leistungserhöhg. d. Dampfkesselanlagen 789 — Neuzeitl. amerik. Großdampfkesselbau 821, 854* — Dampfkesselaushilfe größerer Elektrizitätswerke 988. — Formänderg. v. Steilrohrkesseln b. Anheizen 1021* — desgl. Berichtg. 1089 — Kesselschäden 1109* — Kurze Mitteilg. über Versuche m. gewölbten Böden gegenüber innerem Überdruck aus neuester Zeit 1113* — Blechschäden an Dampfkesseln u. Mittel zu ihrer Verhüttg. 1114* — Versuche m. d. Wadurf-Kessel 1117* — Betriebsvorschriften f. Dampfkesselanlagen 1122 — Dampfkessel m. Auspuffgasheizg. 1128* — Amer. u. dtisch. Großdampfkessel. B. 1157. — Dampfkessel-explosion. D. Dampfkessel-explosionen im Dt. Reiche 1921, 136. — Dampfleitg. s. Wasserabscheider — Rohrleitg. u. Armatoren f. Dampfdrücke bis 100 at u. 450 °C 1140*. — Dampf-

masch. s. a. Kraftmasch., Steuerg. — Dampfmesser s. Messen — Neuer Dampfmesser v. Kent 498*. — Dampfturbine s. a. Kraftmaschine, Lokomotive, Schiffsmasch. — Dampf- u. Gasturbinen. B. 48 — Neue Bauart f. Dampfturbinen 769 — Eine Ausströmungserscheinung bei Dampfturbinenmündgn. 740* — Dampfturbinen 790 — Dampfturbinen f. hohen Druck 790 — 20 000 kW-Turbosatz im Elektrizitätswerk Hirschfeld 838 — Umsetzg. hohen Druckes in Geschwindigkeit, 857 — desgl. Berichtg. 1089 — Leistungsversuche an einer Gegendruckturb. d. Ersten Brüner Maschinenfabriks-Gesellsch. in d. Nestomitzer Zuckerraffinerie in Nestomitz a. E. 1163*. — Decke s. Unfall. — Deutschösterreich. Zusammenbruch Deutschösterreichs 46, 140. — Diamant s. Gesteinbohrer. — Diapositiv s. Lichtbildwerfer. — Dieselmach. s. Schiffsmasch., Verbrennungsmasch. — Dreieckschaubild s. Mathematik. — Drehschen s. Landwirtschaft. — Druckerei. Geschäftsrückgang in d. Druckereimaschinen-Ind. 579. — Druckluft s. a. Glas, Lokomotive — D. Preßluftwerkzeuge. B. 939. — Druckwagemessen. — Düse s. a. Dampfturbine — Versuche m. Verdichtungsdüsen 422*. — Duralumin s. Schiff. — Dynamomasch. 45 000 kVA-Stromerzeuger d. Queenston-Werkes 23* — D. wichtigsten Konstruktionsaufgaben d. Starkstromtechnik 702* — D. Stromerzeuger d. Kraftwerkes Ritom d. Schweizer Bundesbahnen 934* — 40 000 kVA-Stromerzeuger f. Wasserturbinenantrieb 947 — Fortschritte im Bau v. Turbodynamos 1049* — Bau großer elektr. Maschinen 1087.

Eisen. D. Eisenversorgg. 245, 794 — Preise Eisen. 1066 — Ausblicke i. d. schwed. Eisenind. 1139. — Eisenbahn, s. a. Elektr. Bahn, Lokomotive, Motorwagen. Abwärme, Brücke, Jubiläum, Aufzug, Fähr, Uhr. — Eisenbahn-Maschinenwesen 20 — Neue deutsche Luxuszüge 84 — Eisenbahnwesen 85 — Engl. Eisenbahnwesen 165 — D. französ. Kongobahn 291 — Ermittlg. d. Fahrzeiten durch Zeichng. 368* — D. Eisenbahnen Polens 425 — Bestrebng. z. Herabsetzg. d. Eisenbahntarife f. komprim. Gase 553 — Wirtschaftlichk. im Eisenbahnbetr. 626 — Ermittlg. d. Fahrzeiten auf mechan. Wege 957* — Sicherungsanlage im Eisenbahnbetr. B. 980 — Stimmen z. Verkehrsreform 1035 — D. dt. Eisenbahnwesen d. Gegenwart. B. 1036. — Eisenbahnoberbau. Härten bereits eingebetteter Straßenbahnschienen 825 — D. Wirtschaftlichk. d. Verdübelg. v. Weichholzschwellen 837 — Eine neuartige Keilbolzenverbindg. f. d. Eisenbahn-Oberbau 960*. — Eisenbahnwagen. Amerik. Großgüterwagen 364*. — Eisenbau s. a. Nieten, Halle — D. Kraftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke 390* — Desgl. Berichtg. 465. — Eisenbeton s. Brücke, Tal-sperre. — Eisenhüttenwesen s. a. Gebläse — Chem. Untersuchungsmethoden f. Eisenhütten u. Nebenbetriebe. B. 47 — Eisenhüttenwesen 62 — D. Eisen- u. Stahlerzeugg. im J. 1922, 70 — D. Eisen- u. Stahlerzeugg. Luxemburgs im Jahre 1922, 165 — D. Auftragsbestand des amerik. Stahltrustes 293 — D. Bourcoud-Verfahren z. Erzeugen v. Eisen u. Stahl unmittelbar aus Erzen 371 — Wärmewirtschaftliches im Stahl-

u. Walzwerk 372 — Eisenerz- u. Roheisen-
gewinnung. Dt. Österreichs 1922, 403 — Martin- u.
Elektrostahlwerk aus Eisenbeton 405* — D.
engl. Eisen- u. Stahlind. seit 1922 425 — D.
Roheisenerzeug. der V. St. A. seit d. Jahre
1922, 649 — Tagg. des Ver. Dt. Eisen- u. Stahl-
industrieller 770 — Indiens Eisenind. 819 — D.
moderne Siemens-Martinstahlwerk. B. 939 —
Gedanken über eine neue Theorie d. sauren
Konverterprozesses 958 — Wärmehilanz d.
Windfrischverfahren 958 — D. Entwickl. d.
Stahlerzeug. in d. V. St. A. 1035 — Hand-
buch d. Eisenhüttenkde. B. 1068. — **Elastizität**
s. a. Nieten — Beanspruchungshöhe, Korngröße
u. Temperatur b. Ermüdungserschein. 357* —
Dauerfestigk. v. Eisen u. Stahl bei wechselnder
Biegg., verglichen m. d. Ergebnissen d. Zug-
versuchs 631* — Grundzüge d. Festigkeitslehre
B. 747 — D. Ermittl. d. Schubspanng. u. d.
Schubelastizitätsmoduls m. Hilfe eines neuen
Feinmeßgerätes 923* — **Elektr. Bahn.** Elektr.
Betr. d. franz. Südbahn 26 — Elektr. Bahnbetr.
in Japan 26 — Neuer schweizer. Triebwagen f.
Drehstrom 163* — D. Elektrisierg. d. schles. Ge-
birgsbahnen 398 — D. elektr. Ausrüstg. d. neuen
Triebwagen f. d. Stadt-, Ring- u. Vorortbahnen
468 — Elektr. Zugförderung. B. 579 — D. elektr.
Zugförderung. d. ital. Eisenbahnen 647* — Wech-
selstrom-Motorwagen d. Schweizer Bundesbah-
nen 767* — **Elektrizitätswerk** s. a. Feuer-
kraftübertrag., Transformator, Wärme, Dampf-
turb., Dampfkessel — D. Walchenseel- u. Bayern-
werk 1, 36, 77* — Elektrizitätswerke u. -netze
41 — D. Kraftwerke an d. Norefällen in Nor-
wegen 161* — Geplantes Großkraftwerk am Ni-
agara 214 — D. Caribon-Kraftwerk in Kaliforn-
ien 350* — Theoret. u. prakt. Lehrbuch f.
Elektrotechniker. B. 295 — Versenkter Einbau
v. Hochspannungs-Ölschaltern 363 — Elektrizitäts-
werke in Chile 423 — D. Maschinenanlagen
d. Murgwerkes 429* — D. Illerkraftwerke 443 —
D. Wasserkraftanlagen Ostpreußens 449 — D.
Ausbau d. bayer. Großkraftwerke u. d. Anlagen
d. Rhein-Main-Donau-A.-G. 612 — Steigerg. d.
Herstellungskosten elektr. Anlagen in Amerika
seit 1914, 622 — Entwickl. d. Großkraftwerke in
Nordamerika 636 — Betriebskostensparnisse
in amerikanischen Elektrizitätswerken 768 —
Höchstspannungswirkn. in Elektrizitätswerken
777 — Selbst. Betr. amerik. Wasserkraftanlagen
863* — D. Wasserkraftwerk Mainaschaff. 926 —
Signalanlagen f. Kraftwerke 1063* — Wirt-
schaftlichk. v. Hochdruck u. Hochüberhitzg.
in Elektrizitätswerken 1158* — Elektro-
lyse s. Metallbearbeitg. — **Elektromobil**
s. Motorwagen. — **Elektromotor** s. a. Hebezeug.
— D. Weißberg-Simplex-Motor 375* — D. Dreh-
strommotor. B. 723 — D. Reda-Motor 1032* —
Elektrotechnik s. a. Dampfkessel, Motorwagen,
Telegraphie, Akkumulator, Physik, Kabel, Fab-
rik, Heizg., Gleichrichter, Kraftübertrag., Mast,
Textilind., Landwirtsch., Lüftg., Dynamomasch.,
Windkraft — Neue Freileit.-Schaltanl. 24* —
Ölschalter f. Hochspanng. 35* — Elektr. Ma-
schinen u. Geräte 41 — Groß-Gleichrichteranl.
88* — Neuart. Kappenisolator f. Hochspannungs-
leitg. 292* — Gefährdg. d. blanken Mittelleiters
v. Gleichstrom-Dreileiteranlagen 423 — D. elektr.
Widerstand d. menschl. Körpers 423 — Neuerg.
im Gleichrichterbau 636 — Prüfeinrichtg. f.
1 Million Volt 707* — Ein neuer Freileitungs-
verbinder 720* — Ver. Kugel- u. Hörnerfunkenstrecke
878* — Leitungsisolatoren f. Hochspanng. 969 —
desgl. Berichtg. 1089 — Stahl- u. Reinalumi-
niumleitn. in Amerika 992* — Fortschritte im
Bau elektr. Maschinen u. Transformatoren in
Amerika — D. Theorie moderner Hochspan-
nungsanlagen. B. 1036 — Explosionskammern f.
Ölschalter 1087 — D. Elektrifizierg. d. amerik.
Industriebetr. 1090 — Trennschalter f. 230 000 V
1144. — **Energiewirtsch.** s. Dampf. —
Engesser s. Geburtstag. — **Engld.** Engld.
Wirtsch. im Jahre 1922, 68. — **Erdbeben** s.
Unfall. — **Erdöl** s. Petroleum. — **Ermüdg.**
s. Elastizität.

Fabrik s. a. Beleuchtg., Taschenbuch, Betriebs-
wissenschaft. — **Allgem. Fabrikbetr.** 19 — **Technik**
u. Kunst im Industriebau 59 — D. Umstellg.
d. Friedr. Krupp A.-G. 70 — Plan f. einen Neu-
bau d. Bing-Werke in Nürnberg 222* — D. Lei-
stungsfaktor im Fabrikbetr. 495* — **Gruppen-**
fabrikation. B. 651 — Grundlagen d. Fabrik-

organisation. B. 651. — **Fähre.** D. Eisenbahn-
fähre „Danmark“ 1065. — **Fahrtregler** s.
Fördermasch. — **Fahrzeit** s. Eisenbahn. —
Faserstoff s. a. Waschen. — **Hanfbau** in Deutsch-
land 56 — **Wärmewirtsch.** in d. Textilind. 256*.
— **Feinmechanik** s. Geschichte. — **Fern-**
sprecher s. a. Lager- u. Ladevorrichtg. — D.
Fernsprechtechnik u. besond. Berücksichtg. d.
Selbstanschlußbetr., d. Verstärk. d. Sprech-
ströme u. d. Hochfrequenz-Fernsprechens 403
— **Mikrophone** f. Segelflugzeuge 498 —
D. Paneelwähler f. 500 Leitgn. 816 — D.
Pallophotophon z. Aufnahme u. Wiedergabe v.
Tönen auf opt. Wege 990*. — **Festigk.** s.
Elastizität. — **Feuerschutz.** Feuer- u. Ex-
plosionsgefahr auf Schiffen 329* — Kohlen-
säure-Feuerlöscher f. Stromerzeuger 351 — D. Schaum-
Feuerlöschverfahren u. Berücksichtg. d. Schiff-
fahrt 1050* — **Feuermelde-** u. **Feuerlöschein-**
richtgn. auf Schiffen 1051. — **Feuerg.** s. a.
Brennstoff, Lager- u. Ladevorrichtg. — Torf-
feuerg. im Kraftwerk Neumünster 42 — Torf-
feuerg. 262* — Prüf. d. Rauchgase 268* —
Braunkohlen-taub-Feuerg. im Stahlwerk Becker
367 — Kohlenstaubfeuerg. f. Dampfkessel 410 —
Mischen v. Luft m. Kohlenstaub 904* — Ver-
wertg. d. Abgase v. Kesselfeuegn. 911 — D.
Einstellg. v. Treppenrost-Feuegn. 1126. —
Filter. Untersuchn. an Luftfiltern 970*. —
Fleisch. D. argentin. Fleischwarenfabr. „La
Blanca“ 669. 857. — **Flußbau** s. Wasserbau.
— **Flußregulierg.** s. Bagger. — **Flut-**
s. Wasserkraft. — **Fördermasch.** s. a. Messen —
Eine große Fördermasch. 234 — D. Fahrtregler
v. Dampffördermasch. 356. — **Formmasch.** D.
heutige Stand d. Formmaschinenbaues 273, 456.
— **Formsand** s. Gießen. — **Freileitg.** s.
Kraftübertrag. — **Friedensvertrag.** Wiedergut-
machung 45, 70, 139, 699, 793, 914, 995, 1067,
1107 — **Ausgleichszahl.** 45 — **Sachleistgn.** 45
— D. Besetzg. d. Ruhrgebietes 245, 377, 470, 602,
699, 793, 914, 995, 1067, 1107 — **Deutschlds.** Wirt-
schaftslage unter d. Nachwirkgn. d. Weltkrie-
ges 473, 501* — D. Garantie-Angebot d. dt. Ind.
600 — D. engl. Ind. u. d. Ruhrbesetzg. 626 —
Amerik. Stimmen über d. Ruhrbesetzg. 626 —
D. Wiederaufbau in Nordfrankreich 866. —
Fundament s. Gründg. — **Funken-**
strecke s. Elektrotechnik. — **Funktele-**
graphie s. Telegraphie. — **Gallon** s. Maß.

Gas s. a. Behälter, Wärme. — **Gasind.** 22 —
Braunkohlengas in d. keram. Ind. 891 —
Holzsauggas-Anl. d. Goldbergwerkes Lonely in
Rhodesia 863*. — **Gebläse.** Betriebsversuche an
einer Gasgebläsemasch. 151* — Erfolgreicher Um-
bau v. Hochofengebläsen 861. — **Geburstag.**
Z. 75. Geburtstage Friedrich Engessers 210. —
Geld. Stabilisierg. d. Mark 45, 378, 471, 700,
794, 913, 996, 1067, 1106 — **Stand d. Valuta**
46, 245, 378, 471, 603, 700, 794, 913, 996, 1066,
1106 — **Internationaler Papiergeldumlauf** 293 —
Was bedeuten 30 Milliarden Goldmark? 555 —
D. Lehren d. russ. Goldrechng. 818 — D. Groß-
banken im Jahre 1922, 842 — **Russ. Währungs-**
u. Preisentwicklung. 866 — D. Goldbeweg. v. u.
nach Amerika 867 — **Richtlinien** f. d. einheitl.
Durchführg. d. Goldrechng. 995 — **Errichtg. einer**
dt. Rentenbank 1067 — D. Inflation als Problem
d. Mechanik 1073. — **Geschichte.** Beiträge z.
Geschichte d. Technik u. Ind. B. 167 — **Ent-**
wickl. d. feinmech. Kunst 169 — **Neue Bei-**
träge z. Technik- u. Industrie-geschichte 395 —
Beiträge z. Geschichte d. Technik u. Ind. 403
— **Freiherr Dr. Th. v. Cramer-Klett**, erbl. Reichs-
rat d. Krone Bayern. B. 428. — **Geschwin-**
digkeitsmesser s. Messen. — **Gesenk**
s. Schmieden, Werkzeug. — **Gesetz** s. a. Be-
leuchtg. — **Neues Gesetz** über d. Verkehr m.
Kraftfahrzeugen 888. — **Gesteinbohrer.** Volo-
mit als Diamantersatz bei Gesteinbohrng. 283.
— **Gesundheitsingenieurwesen** s.
Wasserversorgg. — **Getriebe** s. Mechanik.
Zahrad. — **Gewerbeaufsicht** s. Unfall-
verhütg. — **Gewinde** s. Normen. — **Gießen**
s. a. Formmaschine, Rohr, Techn. Lehranstalt,
Materialkde. — **Gießerei** 62 — **Lehrbuch d.**
Eisen- u. Stahlgießerei. B. 167. — D. Kupol-
ofenbetr. B. 271 — **Großer elektr. Schmelzofen**
769 — **Maschinen u. Verfahren d. Gußputzerei**
850, 879* — **Desgl. Berichtg.** 991 — D. Gestaltg.
v. Stahlformgußstücken 910* — D. dt. Form-
sande, ihre Prüf. u. Verbreitg. 958 — Ab-

hängigk. d. Schwindg. n. Lunkerg. beim Guß-
eisen v. d. Gattierg. 959 — **Dritte Gießereifach-**
ausstellg. 976 — **Die Eigenschaften v. Stahl-**
formguß 1129. — **Glas** s. a. Optik, Ofen, Kühlen,
Beleuchtg., Techn. Lehranst., Wärme, Abwärme
— D. Grundlagen d. Fortschritts in d. Glasind.
509, 792 — **Eine neuzeitl. Tafelglashütte** 513* —
Unser Fachheft f. Glastechnik 527 — **Druckluft-**
Glasmacherpeife 530* — **Aus d. wirtsch. u.**
Entwickl. d. Glasind. 531 — D. Glasind. im
Saargebiet. B. 532 — D. Schleifen u. Polieren v.
Spiegelglas 538* — **Entwickl. d. Glastechnik in**
Nordamerika 543 — D. dt. Glashütten u. glasver-
arbeitenden Betr. 622 — D. Glas als Werkstoff
im Dienste d. Lichttechnik 960. — **Gleich-**
richter s. Elektrotechn. — **Glocke** s.
Schweißen. — **Glühen** s. Ofen. — **Groß-**
zahl-Forschg. s. Mathematik. — **Gründg.**
s. a. Tunnel — Untersuchn. über Fundament-
schwinggn. 33* — **Berechn. d. Fundament-**
anker 376* — **Gußputzerei** s. Gießen.

Härte — D. Pendelhärteprüfer 864*. —
Härten s. Ofen. — **Hafen** s. a. Wasser-
bau — D. Erweiterg. des Hafens v. Trelleborg
485*. — **Halle.** D. Militär-Luftschiffhalle in Scott
Field bei St. Louis 934*. — **Hanfs.** Faserstoff.
— **Hebezeug** s. a. Lager- u. Ladevorrichtg.,
Schiff — D. Quick-Winde 819* — **Schwimm-**
körper f. Riesenkrane 325* — **Hebezeuge.** B.
579 — D. hydraul. Hebebock „Perpetuum“ 719* —
Hölzerne Derrickkrane 889* — D. Anlauf d.
Hauptstrommotors einer elektr. angr. Laut-
winde 985*. — **Heizg.** s. a. Ofen — **Heizg.** 109
— D. Warmwasserbereitungs- u. Versorgungs-
anlagen. B. 118 — D. Kraftheizwerke in Ham-
burg u. Kiel 137 — „Zentralheiz.“ oder „Sammel-
heizg.“? 371 — D. Anwendg. d. Elektrizität zu
Heizzwecken 617* — **Heizungs-** u. **Lüftungs-**
anlagen in Fabr. B. 748 — **Elektr. Speicherherd** f.
Kochzwecke 1087* — **Hochbau** s. a. Fabr.,
Brücke, Statik, Unfall, Holz — **Kuppel** aus
Eisenbeton 595*. — **Hochofen** s. a. Gebläse —
Inbetriebsetzg. eines gedämpften Hochofens 717.
— **Hochdruckdampf** s. Dampf. — **Höchst-**
druckdampf s. Dampf. — **Holz**
s. a. Rohr — D. dt. Holzliefegn. an d. Entente
68 — **Holzkonserverg.** 335* — **Getränktes Holz**
im Grubenbetr. 415 — **Eine neue Holzverbindg.**
1065*. — **Hydrodynamik** s. Mechanik.

Indikator. Neuere Indikatoren f. hohe Dreh-
zahlen u. Drücke 814*. — **Industrie** s. a. Glas,
Maschinenbau — D. Lage d. Ind. in d. V. St. A.
92 — D. wirtsch. u. Ind. d. amerik. Ind. 271 —
D. Entwickl. d. dt. Aktiengesellschaften 426 —
D. wirtsch. u. Ind. d. amerik. Ind. 553 — D.
eigentl. Ursache d. Tiefstandes d. dt. Wirtschaft
600 — **Wirtschaftsfragen** d. dt. Maschinenbaues
600 — **Tagg. d. dt. elektrotechn. Ind.** 675 —
Japans Maschinenind. 819 — D. Lage d. engl.
Ind. im ersten Halbjahr d. Ruhrbesetzg. 937 —
D. Gedanke d. Wertarbeit in d. dt. Güter-
erzeugg. 965. — **Inflation** s. Geld. — **In-**
genieur- u. Ingenieurfortbildg. 341 — Z.
Ingenieur- u. Ingenieurfortbildg. 419, 785. — **Integraphen**
s. Mathematik. — **Isolator** s. Elektrotechn.

Jubiläum s. a. Lokomotive, Beton — 50jähriges
Bestehen d. Bismarckhütte 717 — 50jähriges
Bestehen d. Donnersmarckhütte in Oberschlesien
742 — 50 Jahre Halberstadt-Blankenburger
Eisenbahn 837 — Z. 25jährigen Bestehen d.
Schiffbautechn. Gesellsch. 1064.

Kabel s. Schiff — **Neuere Kabelmuffen** f.
Hochspanng. 243* — **Ein japan. Untersee-**
kabel v. außergewöhnl. Länge 768* —
Entwickl. d. Kabeltechnik 1139. — **Kälte-**
technik. Kältetechnik 22. — **Kalk** s. a. Zement
— **Gewinn. u. Absatz v. Kalk** im Jahre 1922,
818. — **Kalkulation.** D. Kalkulation in d. Ind.
622. — **Kalorimeter.** Selbstaufzeichnendes Ka-
lorimeter v. Boys 814*. — **Kanal** s. a. Wasser-
bau — **Panama- u. Suezkanalverkehr** 1089. —
Kasse s. Tresor. — **Kautschuk** s.
Straßenbau. — **Keramik** s. a. Gas — D. Keramik
im Dienste v. Ind. u. Volkswirtsch. 581 —
Keram. Massen als Werkstoffe 584 — **Ersatz v.**
Steigsteinen durch Steigsteine aus Steinzeug
625*. — **Kinematik** s. Mechanik. — **Kine-**
matographie. Film u. Technik 899*. — **Kochen**
s. a. Heizg. — **Über Kompressionsverdampf.**
249*. — **Kohle.** D. Kohlenversorgg. 140, 245, 378,
427, 471, 794 — **Engl. Kohle** in Deutschl. 165 —
Braunkohle u. **Torf** als Lokomotivbrennstoffe

263 — Sachverständigenausschüsse d. Reichskohlenrats 266 — Deutschlands Kohlenföhrd. u. Kohlenzwangsliefergn. im Jahre 1922, 269 — Herstellg. v. Kohlenstaub f. Feuergn. 288 — Steinkohlengewinn. u. Kokserzeugg. d. V. St. A. im Jahre 1922, 578 — D. Ruhrkohlenbergbau im Jahre 1922, 649 — Preise f. Koll. 913, 994, 1066 — D. norweg. Kohleneinfuhr 938 — D. Weltkohlenwirtsch. nach d. Kriege 962* — Vorläufiges Kohlenlieferungsabkommen 1108. — Koks. Franz. Kokserzeugg. u. franz. Ind. 578. — Kompaß. D. Entwickl. d. Kreiselkompasses 182* — dgl. Z. 404. — Kompressionsverdampf. s. Kochen. — Kompressor s. a. Pumpe — Untersuchgn. an Ventilkompressoren. B. 403 — Berechn. mehrstufiger Kompressoren 460* — Kondensation s. a. Luftpumpe — Neuergn. an Kondensationsanlagen 64*. — Kongreß. Kongreß f. Heizg. u. Lüftg. 889. — Konjunktur s. Preisbildg. — Kraftmasch. s. a. Windkraft — Dampf- u. Verbrennungskraftanlagen 40, 255. — Kraftübertrag. s. a. Mast — 100 000 V-Leitgn. d. Bayernwerkes 78* — Das 100 kV-Netz Mitteldeutschl. u. d. Petersensule. V. d. A. E. G. 137 — Höchstspannungsanlagen in Nordamerika 157 — Blitzschutz f. Freileitgn. m. besond. Berücksichtg. d. Erfahrgn. in Südafrika 215* — D. 230 000 Volt-Kraftübertragungsanl. am Pit River, Kalifornien 499* — Eine neue Blitzschutzvorrichtg. m. selbststätt. Ventilwirkg. 648* — D. Ausbau d. sächs. Stromnetzes 790. — Kraftwagen s. Motorwagen, Beleuchtg. — Kraftwerk s. Elektrizitätswerk. — Krän s. Hebezeug. — Kranschiff s. Schiff. — Kredit. Kapitalaufnahme d. dt. Ind. 294, 380, 555*. — Kreiselkompaß s. Kompaß. — Kriegsschiff. Schlachtschiff, Unterseeboot, Luftfahrzeug 132, 149. — Küblen. D. Wärmeaustausch am Betriebskühler 206* — D. Kühlen d. Glases 211. — Kupfer s. Abwärme. — Kupplg. s. a. Rohr — Elektromagnet. Kupplgn. f. Zementmühlen 25, 74 — Eine neue Reibkupplg. 219*. **L**ager. Erfahrgn. m. Kugel- u. Rollenlagern 112 — Kugel- u. Rollenlager f. Lokomotiven 499 — D. Bensch-Steinlager 840* — D. Schmierg. v. Öllagern 1100*. — Lager- u. Ladevorrichtg. s. a. Rohrpost — Verladeeinrichtg. f. Klärschlamm 39* — Saugluft-Löschauf. f. Kohlenkähne 67* — Transportanlagen 85 — Ladeeinrichtg. f. Schiffe 164* — Wagenkipperbrücke 219* — dgl. Berichtg. 335 — Eine neue Förderbandanl. f. Fernsprechämter 596 — Über Luft- u. Lüfterförderer 873* — The mechanical handling and storing of material. B. 940 — Saugluft-Flugaschenförderg. 954* — Verwendg. v. Einselgreifern 1071* — Besetig. d. Asche großer Dampfkesselfeuergn. 1127*. — Lagermetall s. Legierg. — Lampe s. Beleuchtg. — Landwirtschaftl. Maschinen 63 — Wärmekraftmaschinen in d. Landwirtschaft. 268, 410 — Dampfdreschmasch. f. 6 t/h Leistg. 286* — D. Lösg. d. Phosphatfrage f. Deutschl. u. Rußl. 650 — Fortschritte auf d. Gebiete d. Elektrosilage 671* — Landwirtschaftl. Maschinen, Dreschmaschinen, Pressen u. Lokomobilen. B. 868 — Anwendg. d. Elektrizität in d. Landwirtschaft. 1053* — Prüfg. v. Motorpflügen in Frankreich 1056. — Lebensbeschreibg. Wilhelm v. Siemens, ein Lebensbild 356 — Buch berühmter Ingenieure. B. 868. — Lebenshaltg. D. Tenner. 140, 700, 795, 913, 994, 1066, 1106. — Legierg. s. a. Materialkde. — D. Lagermetall „Thermit“ 455*. — Leistungsfaktor s. Fabr. — Leitg. s. Elektrotechn. — Lichtbildwerfer s. a. Beleuchtg. — Beschaffg. v. Diapositiven 1105. — Lichtmessg. Photometer sehr hoher Empfindlichk. 187 — Strahlungsmessgn. 597. — Lichttechn. s. Beleuchtg. — Löt. Aluminiumlot 1143. — Log s. Messen. — Lohnwesen s. a. Unfallverhütg. — D. Frage d. wertbeständ. Lohnes 700, 914, 1066 — Rohstoff- u. Arbeitskosten 722. — Lokomotive s. a. Kohle, Lager, Vorwärmer — 1 B1 + B1-Wechselstrom-Lokomotiven 65 — Schüttelschwinggn. an Schiffen u. elektr. Lokomotiven. Z. 72* — Rauchkammerformen f. Schnellzuglokomotiven 290 — Neuere Bestrebgn. im brit. Lokomotivbau 352 — Eiserne Stehbolzen 375* — dgl. Von Sußmann 719* — dgl. Von Meineke 719* — Neue Ljungström-Turbinenlokomotive f. Argentinien 575 — Phasenumformer-

Lokomotive v. 4000 PS d. Norfolk-Westernbahn 648 — Wechselstromlokomotive d. Norweg. Staatsbahnen 768* — Schwere amerik. Güterzuglokomotive 768 — 25jähriges Jubiläum d. Heißdampflokomotive 743, 990* — Druckluftübertrag. bei Diesellokomotiven 812 — Druckausgleich f. Dampflokomotiven 836* — D. neue 1 C + C1-Lokomotive d. Riksgränsbahn 840* — Probleme d. wirtschaftl. Lokomotiven 868 — Explosion einer elektr. Lokomotive 882 — Neue Lokomotiven f. hochgespannten Gleichstrom in Frankreich 932 — Eiserne Stehbolzen u. Kesselinstandsetzg. 960* — Planmäßige Lokomotivprüfg. 992. — Lüftg. s. a. Filter — Luftreinig. u. Luftbefeuchtg. 43* — Elektr. Ventilatoren in Süchina 1056. — Luftfahrt s. a. Kriegsschiff, Schiff, Fernsprecher, Halle — Luftfahrt 86 — Flugzeugforschg. in Engld. 352 — Franz. Metallflugzeug 397* — Handbuch d. Flugzeugkde. B. 403 — Flugzeuginstrumente. B. 403 — Normen im Flugzeugbau 552 — Bemerkenswerte Flugleistung. 575 — Wettbewerb f. Schraubenflugzeuge 575 — Amerik. Riesenflugzeug 777 — Wirtschaftlichkeits-Wettbewerb franz. Flugzeuge 865 — D. in Friedrichshafen f. Amerika erbaute Starrluftschiff Z R 3 922 — Luftschiffahrt u. Wirtschaftlichk. 1105. — Luftfilter s. Filter. — Luftpumpe. Eine neue Luftpumpe f. Turbinendampfer 956* — Eigenschaften der Wasserstrahl-Luftpumpen f. d. Entlüften v. Oberflächenkondensatoren 1042*

Mammut-Bagger s. Pumpe. — Maschinenbau. D. dt. Maschinenbau im Mai 1923 649 — dgl. im Juni 1923 771 — dgl. im Juli 1923 842. — Maschinengründg. Störende Fernwirkgn. v. ortsfesten Kraftmaschinen, insbes. Verbrennungsmaschinen 736*. — Maschinenteil s. a. Kupplg., Riemen, Schieber, Zahnrad, Lager, Wasserabscheider — Maschinenteile 160. — Maß. Gallone u. Barrel im Mineralölhandel 309. — Mast. Holzmasten hoher Lebensdauer f. Freileitgn. 657*. — Materialkde. s. a. Messen, Elastizität, Härte, Dampfkessel — Neuzeitl. Prüfmaschinen 74, 101, 336* — Messing als Werkstoff f. Kondensatorrohre. Berichtg. 100 — Materialkde. u. Materialprüfg. 110 — D. Verhalten d. Metalle bei wiederholter Beanspruchg. 122* — Gefüge u. Wärmeleitvermögen feuerfester Steine 126 — Kaiser-Wilhelm-Institut f. Eisenforschg. B. 143, 1068, 1092 — Metalle u. Legiergn. 160 — D. Verhalten v. Metallen bei höheren Temperaturen 399 — Einfluß v. Traßmehl u. andern Mehlen auf Zementmörtel u. Beton 399 — D. Grundlagen d. Verfestigungsvorgänge 533, 587* — Grundriß d. botan. Rohstofflehre. B. 556 — Einheitsbezeichnung. f. d. Werkstoffprüfgn. u. f. d. Festigkeitsberechn. v. Ingenieurbauwerken 598 — D. Rostschutzmittel Chromol 599 — D. Werkstoffe f. d. Dampfkesselbau. Eigenschaften u. Verhalten bei d. Herstellg. Weiterverarbeitg. u. im Betr. B. 628 — D. Einfluß d. seltenen Metalle im Stahl 853 — D. Verhinder. v. Härterissen in Werkzeugstahl. B. 939 — Bemerkensw. Brucherscheingn. 945* — Entmischungerscheingn. an Gußstücken 959 — Verfestigungsfragen 1143 — Metalle aus pulverförmigen Stoffen 1143. — Mathematik. Mathematik u. Physik 18 — Dreieckschaubilder f. graph. Berechn. 231* — Integranten 349* — Großzahl-Forschg., ein neues Mittel z. Verwert. d. Erfahrg. in Ind. u. Industrieforschg. 643 — D. mathemat. Hilfsmittel d. Physikers. B. 652 — Über d. Bildungswert d. Mathematik. B. 772 — Geschichte der Elementarmathematik in systemat. Darstellg. m. besond. Berücksichtg. d. Fachwörter 724 — Vektoranalysis in ihren Grundzügen u. wichtigsten physikal. Anwendgn. B. 747 — Rechentafeln z. Auswertg. der Funktion $\omega = a^a b^b c^c d^d e^e \dots$ 930* — Z. Analyse periodischer Kurven 1104. — Matrizen s. Schmieden. — Mechanik s. a. Düse, Wasserleitg., Wärme — Einführg. in d. allgem. Mechanik. B. 30 — Vorlesgn. über techn. Mechanik. B. 95 — Untersuchgn. auf d. Gebiete d. angew. Hydrodynamik. Z. 144 — Techn. Mechanik. B. 271 — Berechn. d. Schwingungerscheingn. an Turbodynamos 287* — Neue Grundlagen d. techn. Hydrodynamik. B. 296 — Im Eigentakt arbeitende schwingungsfähige Systeme 344* — Techn. Schwingungslehre. B. 483 — D. Ge-

triebe u. d. Zeit 492* — Vorlesgn. über techn. Mechanik: D. wichtigsten Lehren d. höheren Dynamik. B. 556 — Strömungswiderstand v. Rohren versch. Querschnittform u. Rauhgk. 623 — Allgem. Mechanik. B. 724 — Strömwiderstand v. hochverdichteter Luft in Rohrleitgn. 835 — Beherrschg. d. Schwingungerscheingn. im Maschinenbau u. d. Möglichk. weiterer Entwickl. auf diesem Gebiet 883 — D. Durchfluß d. Wassers durch Werkgräben u. Gerinne. 989* — Drehschwinggn. bei Fahrzeugmotoren u. deren experimentelle Untersuchg. 1077* — Lehrbuch d. techn. Mechanik. B. 1108. — Messe s. Ausstellg. — D. Leipziger Frühjahrsmesse 26 — dgl. Berichtg. 399 — Ketzlerische Gedanken eines Messebesuchers 383 — D. achte Frankfurter Internationale Messe 553. — Messen s. a. Wage, Dampfmesser, Lichtmessg., Passg., Wärme, Kalorimeter, Indikator, Härte, Photographie, Wassermessg. — Beobachtg. v. Erdschüttergn. 15 — Bestimmgn. v. strömenden Gas- u. Flüssigkeitsmengen aus d. Druckabfall in Röhren. Z. 32 — Meßdose f. stehende u. liegende Prüfmaschinen 75* — Opt. Pyrometer als Temperaturmesser 179* — D. Druckwage d. Normalinstrument f. hohe Drücke 188* — Meßgerät z. Aufsuchen v. Bodenschätzen 189* — Meßuhr f. d. Werkstatt 195* — Entfernung- u. Höhenmessg. in d. Luftfahrt 199 — Dampfenmessg. mittels Blenden 255* — D. Chernikoff-Log 329* — Ein neuer Geschwindigkeitsmesser f. Fördermaschinen 411* — Ausdehnungspyrometer 498* — Stauröhren z. Messg. d. Druckes u. d. Geschwindigk. im fließenden Wasser 568* — Parallel-Endmaße in d. Werkstatt 670* — Hochfrequenzmeßtechnik. B. 723 — Tastgefühl u. Rachenlehre 849. — Metall s. Materialkde. — Metallbearbeitg. s. a. Lüten, Pressen, Werkzeug — D. größte Emailierofen d. Welt 91 — D. Schleifen d. Metalle. B. 142 — D. Ätzen d. Metalle u. d. Färben d. Metalle. B. 556 — Elektrolyt. Metallniederschläge. B. 844 — D. galvanischen Metallniederschläge u. deren Ausführg. B. 888. Hilfsbuch f. Metalltechniker. B. 1052. — Metallüberzüge 1143. — Metallhüttenwesen s. Wärme. — Mischen. Mischen, Rühren, Kneten. B. 748. — Motorpflug s. Landwirtschaft. — Motorwagen s. a. Brennstoff, Verbrennungsmasch., Vergaser, Gesetz, Beleuchtg. — Einachsenschlepper 16* — Kraftfahrzeuge 20 — Sauggas-Lastkraftwagen 66* — Dreiachsige Motoromnibusse 67 — Dieselelektr. Triebwagen 67 — Entwicklungsmöglichkeiten f. Motoren u. Antriebe d. Kleinautos 112 — Schnellastwagen 112 — Eisenbahn u. Kraftwagen 135 — Schwerölbetr. bei Kraftwagen 233* — Automobilbau B. 380 — Französ. Brennstoffwettbewerb f. Kraftwagen 397 — D. amerik. Automobilind. 1922 772 — Elektromobil-Lastkarren 803 — Der 618 PS-Dixi-Wagen d. Fahrzeugfabr. Eisenach 941* — Dt. Automobil-Ausstellg. 1923 978 — Kraftwagen u. Eisenbahn 1027 — Eisenbahntriebwagen m. Benzinmotoren 1099. — Mülerei s. a. Kupplg. — Zerkleinerungsvorrichtgn. u. Mahlanlagen. B. 94. **N**achruf. Carl Paul Goertz 170 — dgl. Berichtgung 865 — Wilhelm Conrad Röntgen 218 — Wilhelm Hartmann 466* — Dr.-Ing. eh. Barkhausen 548* — Joseph Krumper 612* — Wilhelm v. Oechelhaeuser 701* — Oskar Lasehe 739* — Ludwig Gümbel 762* — Max Seyffert 813* — Adolf Kirdorf 862* — Gerhard Luther 882* — Alexander Koch 933* — Karl Max Kreibitz 1048 — Julius Houbach 1072 — Fritz Rimroff — Gustav Wittfeld 1085 — Charles P. Steinmetz 1099. — Niet. Versuche über d. Wirkg. verschiedenartiger Nietverbindgn. doppelter Druckstäbe 408*. — Nomenclographie s. Rechnen. — Normen s. a. Papier, Luftfahrt, Materialkde., Passg. — D. Arbeiten des Normenaussch. d. dt. Ind. 90 — Aussch. f. Einheiten u. Formelgrößen 104 — Normg. 111 — NDI-Gewindetoleranzen 241 — Einführg. d. Geschäftspapier-Normenformate bei d. Reichs- u. Staatsbehörden 292 — D. Einführg. d. Dinormen in d. SS-Werken 416* — Normg. d. Werkzeugbefestig. an Fräsmaschinen 424* — D. Durchführg. d. Gewindenormg. in Deutschl. 749* — D. Dinpassungn. u. ihre Anwendg. B. 996 — Jahresabschluß d. Normenaussch. d. Dt. Ind. 1143

Oel. Schleudermasch. f. Transformatorenöl 791*. — **Ölm asch.**, s. Verbrennungsmasch. — **Ofen.** Aus d. Technik d. Glasschmelzofens 517*. — D. Wärmefluß in einer Schmelzofen-Anl. f. Tafelglas 529*. — D. industrielle Heizg. B. 532 — Hochfrequenz-Induktionsöfen u. Härteöfen in Amerika 864* — Elektr. Glühöfen f. Turbinengußteile 865. — **Optik.** D. Arbeitsverfahren d. Optikers u. seine Hilfsmittel 171*. — **Papier** s. a. Normen. — Wirtschaftl. Auswirkgn. d. Din-Papierformate 116 — D. Ver. Dt. Papierfabrikanten. B. 355 — D. Praxis d. Papierfabrikation. B. 355 — D. wirtschaftl. Wiederverwertg. v. Altpapier 637, 663* — D. dt. Papierrohstoff- u. Papierhandl. 1035. — **Passg.** s. a. Normen — D. Stand d. Passungstrage in Deutschl. im Ausld. 605*. — **Petroleum.** D. Erdöllagerstätten u. übrigen Kohlenwasserstoffvorkommen d. Erdrinde. B. 316 — D. dt. Erdölgewinn. im Jahre 1922, 818. — **Phot.** s. a. Landwirtsch. — **Photographie** s. a. Kinetographie. Photogrammetrie f. Ingenieurarbeiten 893, 927*. — **Photometer** s. Lichtmessg. — **Physik.** Mathematik u. Physik 18 — Abweichgn. v. Ohmschen Gesetz bei hohen Stromdichten 238 — Lehrbuch d. Physik. B. 271 — dgt. B. 428 — Physik u. Technik des Hochvakuums. B. 651. — **Post** s. Rohrpost. — **Preis-** **ausschreiben.** Preisausschreiben f. Lautsignale f. Lokomotiven 84 — Prüfungsausschreiben f. Aluminiumleiter-Armaturen 108 — Preisaufg. z. Förderg. d. Luftfahrt 335 — Wettbewerb f. eine Verkehrsanl. über d. Weser bei Bremen 506, 803 — Preisausschreiben f. einen Schlagwetteranzünder 878. — **Preisbildg.** D. Konjunkturtafeln d. VDI. 27 — Dt. Konjunkturtafeln 29, 47, 141, 198, 247, 601, 674, 722, 795, 891, 916, 1034 — engl. 29, 69, 166, 198, 294, 427, 627, 674, 819, 891, 938, 1034 — schwed. 29, 117, 198, 224, 334, 354, 452, 578, 674, 746, 867, 891, 1094 — amerik. 93, 270, 401, 554, 650, 771, 843, 963 — Rückkehr zu Festpreisen 116, 246 — D. Preisbewegg. 379, 472. — **Pressen.** Amboßpresse 25* — D. Pressen v. Nichteisenmetallen 239* — Neue Exzentrepresse f. 300 t Druck 975* — D. moderne Stanzerei. B. 1092. — **Projektion** s. Beleuchtg. — **Psychotechnik.** Psychotechn. Praktikum. B. 1052. — **Pumpe** s. a. Elektromotor. — **Theorie d. Zentrifugalpumpen** 13* — Pumpen u. Kompressoren 63 — Theorie d. Kreiselpumpe. B. 355 — Selbstansaugende Kreiselpumpe 639 — Wirtschaftlichkeitsvergleich eines Kreiselpumpenbetr. m. unveränd. u. m. reglb. Umlaufzahl 666* — D. heutige Stand d. Kreiselpumpenbaues 797, 826* — desgl. Berichtg. 1089. — D. Entstehg. v. Schlamm u. seine Förderg. durch d. Mammut-Bagger 804*. — **Pyrometer** s. Messen. — **Rauchgas** s. a. Feueg. — **Rauchhelm** s. Unfallverhütg. — **Rauchverhütg.** D. physikal.-chem. Erforschg. d. Rauches als Grundlage seiner Bekämpfg. u. Verwertg. 647. — **Rechnen** s. a. Mathematik — **Nomograph.** Rechenverfahren 470*. — **Reglers.** Regulator. — **Regulator** s. a. Turb. — **Prüfg.** v. Sicherheitsreglern im Betr. 646. — **Reihenbau** s. Verbrennungsmasch. — **Riemen.** Neuere franz. Riemenversuche 242*. — **Rohr.** Hölzerne Druckrohrleitgn. 39 — Schnellkupplg. f. Muffenrohre 28, 399* — Eisenrohre m. Betonfütter 817 — Rohrgießerei n. d. Schleudergußverfahren 817. — **Rohrpost.** D. Technik d. Münchener Stadt-Rohrpostapparate 653*. — **Rostschutz** s. Materialkde. — **Schalter** s. Elektrotechn. — **Schatten** s. Beleuchtg. — **Scheinwerfer** s. Beleuchtg. — **Schieber.** Über Talsperrenschieber 400*. — **Schiff** s. a. Abwärme, Lager u. Ladevorrichtg., Feuerschutz, Versuchsanstalt. Zahnrad — Vereinfachte Form v. Handelschiffen 89* — Ende d. Eisenbetonschiffbau. Z. 144 — D. Anschutz-Selbststeuer 195* — **Ueber Schiffbauheft** 297* — **Duralumin-Motorboote** 304* — D. Doppelschrauben-Fracht- u. Fahrgastdampfer „München“ 305* — D. Ein-schrauben-Fracht- u. Fahrgastdampfer „La Coruña“ 310* — D. wirtschaftl. Aussichten f. d. Motorschiff 317* — D. Doppelschrauben-Dieselmotorschlepper „Franz Haniel XXVIII“ 320* — Abwickelb. Außenhaut 321* — D. Post-, Fahrgast- u. Frachtdampfer „Schleswig-Holstein“ 323* — **Motor-Gaffelschoner** 326* — Ausbau d. Sicherheitseinrichtgn. auf Schiffen 328* — D. Doppelschrauben-Motorfrachtschiffe „Isis“

u. „Osiris“ 374* — D. Flugzeug-Schnelldampfer 398 — Stapellauf d. Dampfers „Aachen“ 398 — Großes Motorschiff m. Flettner-Ruder 423* — D. neue Kabeldampfer „Faraday“ 500 — Zweischraubenmotorschiff f. Fahrgastverkehr 500 — Neuzeitige Fragen beim Schiffsentwurf 573* — Stapellauf d. Fahrgastdampfers „Deutschland“ 597 — Entwurf u. Einrichtg. v. Handelsschiffen. B. 652 — Schiffbautechn. Zeichnen. B. 652 — Stapellauf d. Dampfers „Elberfeld“ 720 — Stapellauf eines Vorschiffes 744 — Neues dt. Motorschiff 782 — D. Motortankschiff „Phoebus“ 841 — Probefahrt d. Dampfers „Elberfeld“ 841 — **Nauticus.** Jahrbuch f. Deutschlands Seeinteressen. B. 916 — D. Motortankschiff „Urano“ 997, 1028* — D. Kransschiff Nr. 1 d. amerik. Kriegsflotte 1064*. — **Schiffahrt** s. a. Signal — Frankreich, Belgien u. d. Rheinschiffahrtsakte 293 — Norddeutscher Lloyd Bremen. Jahrbuch 1921/22. B. 316 — D. Schiffsverkehr in deutschen Seehäfen 1922, 402 — Stapelläufe u. Probefahrten 672 — Weltschiffahrt u. Markkurs 721* — D. Entwickl. d. Rheinschiffahrt 1034. — **Schiffbau.** Schiffbau 21 — Ausländischer Schiffbau 25 — Stapelläufe u. Probefahrten 220 — D. Entwickl. d. Deutschen Werft 1918 bis 1921 298* — Serienschiff oder Einzelschiff 330 — D. amerik. überseeische Handelsflotte 330 — Jahrbücher d. Dt. Schiffbaues 1922. B. 484 — Jahrbuch d. Schiffbautechn. Gesellsch. B. 484 — D. Lage im Weltschiffbau 1041. — **Schiffskessel.** Fortschritt im Bau v. Schiffskesseln 597. — **Schiffsmaschine** s. a. Luftpumpe — Schiffsmaschinenbau 21 — D. größten Dieselmotoren 134 — Sulzer-Zweitakt-Schiffsmotoren m. Turbospülpumpe 288 — Wirtschaftlichk. d. Antriebsmaschinen 304 — Außenbordmotor d. Deutschen Werke A.-G. 327* — **Mechan.** Antr. d. Deckwinden auf einem Motorschiff 422 — Gleichstrom-Schiffsdampfmasch. 551* — Dreizylindrige Glühkopfmach. f. Schiffsantr. 694* — D. Schiffsölmach. d. AEG, Berlin, 948* — D. Schiffsturbinebau der AEG-Berlin 1002* — D. Doppelverbund-Kolbenmach. d. Dampfers „Bilbao“ 1008* — desgl. Berichtg. 1144 — **Schiffsdieselmotor** v. 1600 PS. d. Motorenwerke Mannheim A.-G. 1010* — D. Schiffsmaschinenbau. B. 1012 — Entwickl. u. Bau d. Hilfsmaschinen auf Dieselschiffen 1013* — D. zweckmäßigste Antriebsart d. Binnen-schiffe 1017 — D. Metropolitan-Vickers-Rateau-Schiffsturb. 1018* — Unser Schiffsmaschinen-Fachheft 1020. — **Schlamm** s. a. Pumpe. — **Schleifen** s. Werkzeugmach. — **Schlepper** s. Motorwagen, Schiff. — **Schleuse** s. Schieber. — **Schmieden.** Schmiedehämmer. B. 295 — Verlänger. d. Lebensdauer v. Schmiedegesenken u. Matrizen 743 — Schmieden u. Pressen. B. 1108. — **Schmieren** s. a. Lager — D. Dicke d. Schmier-schicht in Lagern 469*. — **Schornstein** s. a. Keramik — Eiserne Fabrikschornsteine v. je 52 m Höhe 670*. — **Schutzvorrichtg.** s. Unfallverhütg. — **Schweden.** Schweden 223. — **Techn.** Fortschritt in Schweden u. d. Kgl. Schwed. Akademie d. Ingenieurwissenschaften 277 — Schwed. Finanz- u. Außenhandelsfragen 353 — D. schwed. Wirtschaftslage 577 — D. amerik. Konjunktur u. d. schwed. Wirtschaftsleben 979 — D. Werden d. schwed. Wirtsch. 1051*. — **Schweißen.** D. Schweißg. d. großen Domglocke zu Berlin 159 — Schweißen v. gerissenen Großgasmaschinenzylindern 422* — Versuche m. autogen u. elektr. geschweißten Kesselteilen. B. 483 — Elektr. Schweißen v. Glühköpfen 910*. — **Schwingg.** s. Mechanik. — **Seerettungswesen.** D. Bergg. d. gekenterten Dampfers „Avaré“ 920* — Hebg. eines gesunkenen Frachtdampfers 398. — **Seilbahn** s. Aufzug. — **Siedlg.** Werkstattansiedl. B. 675. — **Signal** s. a. Elektrizitätswerk — Unterwasserschalltechnik. B. 71. — **Sparen.** Holland. Sparmaßnahmen in Staatsbetr. 963. — **Speicher** s. Wärme. — **Städtewesen** s. a. Hafen — D. Ausgestaltg. d. inneren u. äußeren Rayons d. Stadt Köln 145* — Bremens neuere Entwickl. unter d. Einfluß d. Technik 225* — D. Rhein u. d. Hafenpläne d. Stadt Köln 284* — D. Organisation Groß-Berlins 400 — Entwickl. d. Londoner Stadtverkehrs 1091. — **Stahl** s. Eisenhüttenwesen. — **Stahlformguß** s. Gießen. — **Statik** s. a. Nieten — **Statik**

d. Bauwerke. B. 355. — **Staumauer** s. Talsperre. — **Stehbolzen** s. Lokomotive. — **Stein** s. Materialkde. — **Steinzeug** s. Keramik. — **Stellite** s. Werkzeug. — **Steuer** s. Schiff. — **Steuerg.** Amerik. Steuerg. v. Gleichstromdampfmaschinen 498*. — **Straßenbahn.** Ein neuer Straßenbahn-Motorwagen 396* — Umbau alter Triebwagen bei d. Berliner Straßenbahn 596* — Neues über elektr. Triebwagen 1084. — **Straßenbau.** Kautschuk als Straßenpflaster 648 — Plan einer Betonrennstraße in Frankreich 865.

Talsperre s. a. Schieber — Talsperre im Tirso auf Sardinien 113, 1089 — Staumauer in aufgelöster Bauweise aus Eisenbeton 127 — Erhöhg. u. Verstärkg. einer Staumauer 596* — D. Erhöhg. d. Talsperre d. Stadt Nordhausen (Harz) 613, 782* — D. Bodensee als Riesentalsperre 912. — **Tankschiff** s. Schiff. — **Taschenbuch.** Hütte, Taschenbuch f. Eisenhüttenleute. B. 199 — Taschenbuch f. d. Fabrikbetr. B. 603. — **Tau-** **chen** s. Unfallverhütg. — **Technik** s. a. Städtewesen — **Technik** u. Kultur 18 — Individuum u. Welt als Werk. B. 30. — **Techn. Lehranstalt.** Fachschulen f. d. feinnach. Technik 191 — D. Aufgabe d. akad. Jugend f. Deutschlands. Wieder- geburt 333 — Z. Einrichtg. d. Hochschulunter- richts f. Glasfachleute 527 — Über glastechn. Bil- dungswesen 528 — Besuch d. Techn. Hochschu- len d. Deutschen Reiches im Winterhalbjahr 1922/23. B. 782 — D. Techn. Hochschule f. d. Haushaltberatgn. d. preuß. Landtages 716 — D. Lehrgänge d. Dt. Aussch. f. Techn. Schulwesen 845* — Bestrebgn. z. Vertiefg. d. techn. Berufs- ausbildg. in Engl. 937 — D. Eisengießereiwesen an d. dt. Techn. Hoch- u. Mittelschulen 959 — Wirtschaftslehre f. Chemiker 1091. — **Telegra-** **phie.** Handbuch d. drahtlosen Telegraphie u. Telephonie. B. 58 — Elektr. Nachrichtenwesen 86 — V. d. allbr. Ausstellg. f. drahtlose Telegra- phie 115* — D. drahtlose Telegraphie im Welt- verkehr 197 — Funkanlagen m. Lichtbogensendern 223* — Neuere Fortschritte d. Bildtelegra- phie 243* — Im Bannkreis v. Nauen. B. 295 — D. Kathodenröhre in d. drahtlosen Telegraphie 610* — Mitteilgn. aus d. Telegraphentechn. Reichsamt. B. 844 — D. Großfunkstelle Kootwijk 1088*. — **Teuerg.** s. Lebenshaltg. — **Textilind.** Elektr. Spinnstuhl 898. — **Thermometer** s. Messen. — **Torf** s. a. Feueg. — **Torf** in Finnld. 6 — Torfwerke, Gewinn. Veredel. u. Nutzg. d. Brenntorfes u. bes. Berücksichtg. d. Torfkraftwerke. B. 820. — **Transformator** s. a. Ol. Elektrotechn. — Haupttransformatorwerk in Würzburg 79* — D. Transformatoren. B. 95 — Einphasentransformatoren m. drei Wicklgn. 244 — Öltransformator m. Stickstoffschutz 865 — **Fahrh.** Unterwerk m. Freilufteinrichtg. 1032. — **Tresor.** Tresoranlagen u. Kassen aus Eisenbeton 917. — **Triebwerkanlage.** Antriebmotoren u. Transmissionen 138. — **Trocknen.** Neuartiges Trockenverfahren 44 — Thermodynamik d. Trocknens 81, 106*. — **Tschechoslowakei.** D. Wirtschaftslage in d. Tschechoslowakei 842. — **Tunnel.** D. Wegebau (Tunnelbau) 199 — Auskleidg. d. Hudson-Doppeltunnels m. guß- eisernen Ringen 769* — D. Gründg. d. Luft- schächte f. d. Hudsonstunnel 1032*. — **Turbine** s. a. Dampftrub., Wasserkraft, Zahnrad — Aus- wertg. d. Kennlinien v. Francis-turbinen 57* — D. Ejektortrub. 136* — Francis- turbinen f. 260 m Gefälle 162 — Berechnen u. Entwerfen v. Turbinen- u. Was- serkraft-Anlagen. B. 167 — D. Einheitsgrö- ßen d. Francis-turbinen unter wechselnden Bedinggn. 346* — Turbinen u. Regler d. Kraftwer- kes Ritom d. Schweizer Bundesbahnen 436* — Versuche an d. Kaplan-Turbine 444* — D. Tur- binen d. Untrawerkes 448* — Eine engl. Wasser- turbine 449* — D. Wasserturbinen u. Turbinen- pumpen. B. 555 — Schwed. Ausführg. v. La- waczek-Turbinen 720 — Amerik. u. europ. Was- serturbinen 908 — Große amerik. Niederdruck- anlage m. Flügelrad-Turbinen 1086*.

Überwachg. s. Dampfkessel. — **Uhr** s. a. Messen — D. Kurzzeitmesser v. Behm 196* — D. elektr. Zeitdienstanlagen im Reichsbahn- bez. Berlin 1082*. — **Unfall.** Lehren aus d. Deckeneinbruch im Mosse-Haus 415 — D. Lehren d. Explosionskatastrophe in Oppau f. d. Bau- wesen. B. 652 — Bilanz d. Erdbebenschadens in Japan 1052. — **Unfallverhütg.** Rauchschutz- u.

Tauchgeräte 413* — Neue Ziele d. Gewerbeaufsicht 898 — Lohnsysteme an gefährl. Arbeitsmaschinen u. ihr Einfluß auf d. Unfallverhütt. 1024 — Gesetzl. Festlegg. v. Schutzvorrichtgn. an Maschinen 1062 — Unfallschutz in d. franz. Ind. 1144* — Unterricht. Unterrichtswesen 111. — Unterseeboot. D. Unterseeboote d. Germaniawerft. B. 332 — D. größte Unterseeboot 744. — Unterwerk s. Transformator.

Verbleien. Feuerverbleig. trichterförmiger Gegenstände 76. — **Verbrennungsmasch.** s. a. Kraftmasch., Gebläse, Schweißen, Wärme, Schiffsmasch., Maschinenründgn., Lokomotive, Vergaser — Kompressorlose Ölmaschinen 53* — Liegender kompressorloser Dieselmotor 134 — D. „Klopfen“ d. Fahrzeug-Verbrennungsmaschinen 158* — Untersuchgn. an d. Dieselmach. 279* — Neuer Zweitaktmotor f. Fahrzeuge 291* — Aus d. amerik. Motorenind. 381* — Verbrennungsmasch. f. feste Brennstoffe 639 — Hochdruckölmotor m. Einspritzg. d. Brennstoffes, ohne Druckluft 858* — D. Dieselmach. d. Gegenwart 677, 711, 725, 778, 808* — D. Dieselmach. Tagg. d. V. d. I. 695 — Untersuchgn. an d. Dieselmach. 755* — Graph. Thermodynamik u. Berechn. d. Verbrennungsmaschinen u. Turbinen. B. 723 — Leistungserhöhg. d. Viertakt-Dieselmotoren 763* — Graph. Thermodynamik u. Berechn. d. Verbrennungsmasch. u. Turbinen. B. 723 — Richtlinien f. d. Reihbau v. kleinen u. mittleren Ölmotoren 773* — Versuche m. d. neuen Hesselmann-Motor 783 — D. Glühkopfmachine d. AEG 832* — Desgl. Berichtg. 926 — Contribution à la théorie des moteurs à combustion interne. B. 1036. — D. Auspuff- u. Spülvorgang bei Zweitaktmasch. 1057* — Neuartige kompressorlose Ölmasch. 1061, 1079* — D. Nürnberger Großölmasch. 1093*, 1134* — **Verdampfen.** Hochleistungs-Verdampfer 319* — **Verdingen.** Aufgabe u. Arbeitsplan d. Reichsverdingungsaussch. 770. — **Verein** s. a. Jubiläum — Kaiser-Wilhelm-Gesellsch. 17 — 18. Jahresversammlg. d. Automobil- u. Flugtechn. Gesellsch. 112 — Gemeinschaftssitzg. d. Fachausch. d. Ver. dt. Eisenhüttenleute 552 — Zweiter Jahrestag d. Lichttechn. Gesellsch. am 17. April 1923 in Karlsruhe 572 — Jahrestagg. d. dt. Maschinenbaues 600 — Gesellsch. Dt. Metallhütten- u. Bergleute 645 — Hauptversammlg. d. Vereinigg. d. Elektrizitätswerke 789 — D. Dt. Gesellsch. f. Gewerbehygiene 807 — Wissenschaftl. Beirat d. V. d. I. 882 — Hauptversammlg. d. Ver. Dt. Eisengießereien 958 — Hauptversammlg. d. Ver. Dt. Gießereifachleute, E.V. 958 — Jahresversammlg. d. Dt. Beleuchtungstechn. Gesellsch. 991 — Wissenschaftl. Gesellsch. f. Luftfahrt 1027 — D. zweite Tagung d. Allgem. Verbandes d. Dt. Dampfkessel-Überwachungsvereine 1119 — Hauptversammlg. d. Dt. Gesellsch. f. Metallkde. 1143. — **Verfestig.** s. Materialkde. — **Vergaser.** Neuere Vergaser f. Schwerölbetr. 887*. — **Verkehr** s. Beleuchtg., Städtewesen. — **Versicherg.** Beiträge z. Reichsunfallversicherg. 355. — **Versuchsanstalt.** D. Marineversuchsanstalt in Lichtenrade 385 — D. Tätigk. d. Physikal.-Techn. Reichsanstalt im Jahre 1922, 549. — **Volumit** s. Gesteinsbohrer. — **Vorwärmer.** Betriebskostensparnisse bei Dampflokomotiven f. Kleinbahnen 824*.

Währung s. Geld. — **Wärme** s. a. Kühlen, Faserstoff, Eisenhüttenwesen, Ofen, Abwärme — Warmewirtsch. 19 — Neue Wärmedigramme f. Ammoniak u. Kohlendäure 349* — Warmewirtsch. in d. franz. Glasind. 530 — D. Warmewirtsch. d. Metallhütten 645 — D. Wärme-

übergang in d. Verbrennungskraftmasch. 692, 708* — Über d. Messg. v. Wärmemengen in turbulenten Gasströmen 807 — Ein neues Speicherverfahren f. Kraftwerke 812 — Bedeutg. d. Lehre v. Wärmedurchgang f. d. Maschinentechn. 885 — Temperaturverlauf in geheizten Wandgn. v. beliebiger Form 905* — Fortschritte in d. Entwickl. d. Warmewirtsch. 981, 1045*. — **Wärmepumpe** s. Kochen. — **Wärmespeicher** s. a. Kraftmasch. — **Warmewirtsch.** s. Wärme. — **Wage.** Federdrehwage z. Schnellwägen leichter Körper 178 — Verbesserung. an Analysenwagen 192* — Neue selbsttät. Wage 193* — Selbsttät. Wage f. Postpakete 193* — Neuzeitl. Industriewage 194*. — **Waschen.** Wäschereimaschinen 576. — **Wasserabscheider.** Versuche an neueren Kondensationswasserableitern 267* — desgl. Berichtg. 410 — Dampfwasserableiter m. Schiebersteuerg. 990. — **Wasserbau** s. a. Wehr, Talsperre, Bagger, Hafen, Mechanik — Erd- u. Wasserbau 87 — Neue Grundlagen f. d. Berechn. d. Geschiebeführung in Flußläufen 94 — Wasserdurchlässigkeit. v. Lehm u. Beton 114, 292* — Landbewässerung. in d. nordamerik. Weststaaten 162 — D. Methoden d. Flußbaues. B. 747. — **Wasserkraft** s. a. Elektrizitätswerk, Wehr — Lage u. Höhenplan d. Bayernwerkes 3* — Kraftgewinnungsanl. am Kochelsee 38* — Wasserkraftmaschinen u. -anlagen 40 — Wasserkraftgewinn. aus Flachlandflüssen 49, 128, 154* — D. Wasserkräfte d. Erde 52 — D. Ausbau d. Wasserkräfte in Österreich 161 — Französ. Flutkraftwerk 162 — D. Ausbau d. Mittleren Isar 211, 235* — Versuche m. neuen Gefällvermehrern 450* — D. Wasserkräfte der Erde 451 — desgl. Berichtg. 596 — Kleinwasserkraftwerke u. Elektrizitätsversorgg. 451 — D. Wasserkräfte der Alz 462* — D. Wasserkräfte Schwedens 465 — D. Wasserkraftwerk Fully 467* — D. Wasserkraftanlagen Oberitaliens 647* — Modellversuche über d. zweckmäßigste Gestaltg. einzelner Bauwerke. B. 652 — D. Wasserkräfte Bulgariens 890* — D. Wasserkräfte Neuseelands 1086. — **Wasserleitg.** s. a. Mechanik — Zementauskleidg. gußeiserner Rohre 115 — Auskleidg. v. Stollen m. fertigen Betonringen 443 — D. Shandakentunnel d. Catskill-Wasserkraftwerke 500 — D. Wasserbewegung. in Leitgn. m. Ringspalt-Durchflußquerschnitt 766*. — **Wassermessg.** Z. Bestimmung. strömender Flüssigkeitsmengen im offenen Gerinne. B. 747 — Wassermessg. m. Staurändern 935* — Pitotrohre z. Messg. d. Richtg. u. Geschwindigk. beschleunigter Stromfäden 944*. — **Wasserstandzeiger.** Ein Wasserstandzeiger m. elektr. betät. Schreibvorrichtg. 181*. — **Wasserumlauf** s. Dampfkessel. — **Wasserversorgg.** D. Betriebswasserversorgg. d. Laurahütte 97* — Gesundheitsingenieurwesen 109. — **Wehr** s. a. Wasserkraft — Wehranlage d. Bayernwerkes 5* — Versenkwalzen f. bewegl. Wehre 550*. — **Wellblech** s. Blech. — **Werft** s. a. Schiffbau — D. Umwandlg. d. Danziger Werft 94 — D. Werft Kiel d. Deutschen Werke A.-G. 1020. — **Werkstatt.** Begriff u. Einteilg. d. Arbeitszeit 227. — **Werkzeug** s. a. Normen, Druckluft. — D. Werkzeugstähle u. ihre Wärmebehandlung. B. 218 — Fortschritte in d. Verwendg. v. Stellt 423 — Verlänger. d. Lebensdauer v. Gesenken u. Matrizen 861 — Wirkungsweise u. Bauart d. Ziehwerkzeuge 972*. — **Werkzeugmasch.** s. a. Ausstellg., Pressen — Werkzeugmaschinen, Werkzeuge u. Lehren 19 — Neue Werkzeugmaschinen auf d. Leipziger Frühjahrsmesse 1923, 201* — Tragb. Vorrichtg. z. Ausschleifen v. Schieberbüchsen 389* — Elektr.

Handbohr- u. Schleifmaschinen 290* — Fräsmaschinen m. neuartigem Gegenhalter 345* — D. Grundzüge d. Werkzeugmaschinen u. d. Metallbearbeitg. B. 579 — Neuartige Schleifvorrichtgn. 623* — Große Blechkantenhobelmach. m. elektr. betät. Spannvorrichtg. 629* — Halbselbsttät. Kegelradfräsvorrichtg. 670* — Handbuch d. Fräselei. B. 772 — Lokomotivradialsatz-Drehbank 858* — Wertarbeit s. Ind. — Wiedergutmachg. s. Friedensvertrag. — Winde s. Hebezeug. — **Windkraft.** D. Windkraft in Deutschld. 1037* — D. Verbindg. elektr. Anlagen m. Windmotoren 1097* — desgl. Berichtg. 1144.

Zahnrad. Einzelkonstruktionen aus d. Maschinenbau. B. 199 — Spannng. in Zahnradern 499 — Planeten-Wendegetr. f. Ljungström-Schiffsturbinen 744* — Kraftregler-Getr. 792*. — **Zeichnen.** Organisation u. Normg. im Konstruktionsbureau. B. 428. — **Zeitdienst** s. Uhr. — **Zeitmesser** s. Uhr. — **Zeitschrift.** Berichte aus ausl. Zeitschriften 113 — D. Verwertg. d. techn. Zeitschriften-Literatur bei Gebrüder Sulzer, Winterthur 391 — In eigener Sache. Zeitungsverbot 532. — **Zement** s. a. Wasserleitg., Materialkde. — Zement, Kalk, Ziegel 110 — D. Portlandzementfabrikation. B. 199. — Ziegelei s. Zement. — **Ziehen** s. Werkzeug. — **Zucker.** Zuckerind. 110 — Maschinen z. Gewinn. d. Rohrzuckers 453*. — **Zweitaktmasch.** s. Verbrennungsmasch. — **Zylinder** s. Schweißen.

Berichtigungen.

C. P. Goerz (S. 170) 865. — D. heutige Stand d. Kreiselpumpenbaues (S. 787/803) 1089. — D. Doppelverbund-Kolbenmaschine d. Dampfers „Bilbao“ (S. 1009) 1144. — D. Glühkopfmachine d. AEG (Fußnote 3, S. 834) 926. — D. Kraftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke (S. 390) 465. — D. Leipziger Frühjahrsmesse (S. 265) 399. — D. Verbindg. elektr. Anlagen m. Windmotoren (S. 1099) 1144. — D. Wasserkräfte d. Erde (S. 451) 596. — Formändergn. v. Steilrohrkesseln (S. 1022) 1089. — Leistungsisolatoren f. Hochspann. (S. 969) 1089. — Maschinen u. Verfahren d. Gußputzerei (S. 850) 991. — Messing als Werkstoff f. Kondensatorrohre (Z. 1922, S. 837) 100. — Umsetzg. hohen Druckes in Geschwindigk. (S. 857) 1089. — Versuche an Kondensationswasserableitern (S. 267) 410. — Wagenkipperbrücke (S. 219) 335.

V. d. I.

Angelegenheiten des Vereines.

Vorstand. Wahl zweier Beigeordneter im Vorstände. Beschluß d. Vorstandsrates 32. **Hauptversammlg.** D. dreihundsechzigste Hauptversammlg. Ankündigung. 200. — Vertagg. 404. **Gewerbl. Gesetzgeb.** Sitzg. d. Patentaussch. d. V. d. I. 119. **Verschiedenes.** Westfalens Ingenieure. Ankündigung. 73, 121. **Zeitschriften.** Neueregeg. d. Bezuges d. Zeitschrift (Sonnenabendgabe) f. d. Mitglieder in Deutschld. u. Deutsch-Österreich 272. — Zeitungsverbot f. Zeitschrift d. V. d. I. 532. **Geschäftsbericht u. Verwaltg.** Geschäftsbericht 1922/23 d. V. d. I. 508. **Wissenschaftl. Beirat.** Sitzg. d. Wissenschaftl. Beirats. Ber. über d. Verhandlg. 883.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTLEITER: D. MEYER ★

NR. 1.

SONNABEND, 6. JANUAR 1923.

BD. 67.

I N H A L T:

Engineering Library

	Seite		Seite
Das Walchensee- und Bayernwerk. Von E. Mattern	1	Freiluft-Schaltanlage. — Amboßpresse. — Elektromagnetische Kupp-	23
Torfgewinnung in Finnland nach einem neuen Verfahren	6	lungen für Zementmühlen. — Verschiedenes	
Elektrische Dampferzeugung. Von E. Zeulmann	7	Wirtschaftliche Umschau: Die Konjunkturlafeln des Vereines deutscher	
Zur Theorie der Zentrifugalpumpen. Von W. van der Smissen	13	Ingenieure. — Der Achtsundentag im ausländischen Lichte. — Welt-	
Geräte für die Beobachtung von Erschütterungen	15	währungs (Dollar)-Preistafel	27
Der Einadsschlepper. Von Trautvetter	16	Bücherschau: Individuum und Welt als Werk. Von Burckhardt. — Ein-	
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften	17	führung in die allgemeine Mechanik. Von Planck. — Eingänge	30
Chronik 1922	18	Zuschriften an die Redaktion: Bestimmung von strömenden Gas- und	
Rundschau: 45000 kVA-Stromerzeuger des Queenston-Werkes. — Neue		Flüssigkeitsmengen aus dem Druckabfall in Rohren	32
		Angelegenheiten des Vereines: Wahl zweier Beigeordneter im Vorstände	32

Das Walchensee- und Bayernwerk¹⁾.

Von E. Mattern in Potsdam.

Nach Mitteilungen über die Vorgeschichte, die wasserwirtschaftlichen Grundlagen und die allgemeine Anordnung der Gesamtbauanlage werden die Einzelbauwerke beschrieben, wie Wasserfassung, Kanäle, Stollen, Wasserschloß, Rohrleitungen und Krafthaus nebst Maschineneinrichtung. Angaben über den Ausbau der Loisach, die wirtschaftliche Form der Unternehmung, die Verwertung der gewonnenen Wasserkraft, die Baukosten und Bauausführung. Zweck des Bayernwerkes, Fernverteilung des elektrischen Stromes, wirtschaftliche Bedeutung, Organisation, Kosten und Geldbeschaffung. Kurzer Umriss des Baues und Betriebes der Gesamtbauanlage.

Das Walchenseewerk.

Vorgeschichte.

Für die Ausnutzung der Wasserkräfte des Walchensees wurden der bayerischen Staatsregierung im Jahre 1904 von privater Seite zwei Vorlagen gemacht. Schmick legte im Juli dieses Jahres einen Plan für ein Elektrizitätswerk bei Kochel vor und suchte gleichzeitig in Gemeinschaft mit dem Ingenieur Jean Jaquet um die Bau- und Betriebsgenehmigung auf Grund seiner Vorschläge nach. Der Entwurf bezweckte die Ausnutzung der Gefällstufe von 200 m zwischen Walchen- und Kochelsee nach Zuführung bis zu 11,6 m³/s Betriebswasser aus der Isar in den Walchensee, wobei die Möglichkeit einer Kraftgewinnung von 23- bis 25 000 PS nachgewiesen wurde. Als Erweiterung war an eine Staustufe am Südostufer des Walchensees von 40 m Höhe gedacht, wohin der Stollen im Obernachtsale geführt werden sollte.

Ende des genannten Jahres unterbreitete der Major a. D. v. Donat dem Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiten in München Vorschläge, die den gleichen Gegenstand behandelten. Die Donatschen Anregungen sahen gleichfalls die Ausnutzung der Gefällstufe zwischen den beiden Seen vor, ebenso die Zuleitung der Isar zum Walchensee durch einen Stollen, außerdem eine Talsperre in der Isar und die Einleitung des Rißbaches, eines Nebenflusses der Isar, in das Staubecken dieser Talsperre. Weiterhin wurde von v. Donat die Absenkung des Walchensees bis zu 10 m vorgeschlagen, um ein Sammelbecken für die bis zu 32 m³/s vorgesehene Entnahme aus der Isar zu schaffen. Zwischen Isar und Walchensee sollte eine Staustufe von 55 m gewonnen werden. Insgesamt wurde eine Krafftleistung bis 100 000 PS errechnet.



Wasserschloß des Walchensee-Werkes.

Diese kühnen Vorschläge in einer Zeit, die man heute als den Beginn einer stärkeren Verwertung der Wasserkräfte bezeichnen darf, beschäftigten bald die Öffentlichkeit in hohem Maße wegen der ungewöhnlich günstigen örtlichen Verhältnisse, der Größe der Kraft und der wirtschaftlichen Bedeutung, die dieser Kraftquelle bei der Kohlenarmut Bayerns für den Eisenbahnbetrieb und die Licht- und Kraftversorgung des Landes beizumessen war. Die Vorentwürfe und die Bemühungen der Beteiligten in Vorträgen und Schriften haben wesentlich dazu beigetragen, den Gedanken der Allgemeinheit näherzubringen. Die technischen Grundlagen des Unternehmens über Betriebswassermenge, Gefällfassung und Ausbaumöglichkeit waren damit im wesentlichen erkannt, wie der Verfasser gemeinsam mit Baurat Frentzen im Jahre 1910 bei der Einsichtnahme in die Originalpläne auf Veranlassung des bayerischen Ministeriums für Verkehrsangelegenheiten zur Klärung der oben geschilderten Sachlage festzustellen Gelegenheit hatte.

Um aber bei dem entstandenen lebhaften Widerstreit der Meinungen und Belange über das Unternehmen weitere Aufklärung zu gewinnen, stellte die Regierung im Jahre 1907 einen eigenen Entwurf auf und veranstaltete dann im Jahre 1908 einen Wettbewerb um ausführliche Entwürfe nebst Kostenanschlägen²⁾. Als wesentlichste Bedingung dieses Preisausschreibens sei hervorgehoben, daß die Spiegelschwankung des Walchensees als Wasserspeicher beim ersten Ausbau das Maß von 3,50 m nicht überschreiten sollte. Der Holztransport auf der Isar und ihren Zuflüssen sollte gewahrt bleiben, der Erhaltung der landschaftlichen Schönheit der Gegend Rechnung getragen werden. Die Maßnahmen zur Ableitung der vermehrten Zuflußmenge zum Kochelsee und nach der Loisachniederung sollten jedoch nicht berücksichtigt werden.

¹⁾ Vergl. den einleitenden Aufsatz „Bayerische Großwasserkraftanlagen. Die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen“, Z. 1922 S. 1013.

²⁾ Vergl. Th. Koehn: Der internationale Walchensee-Wettbewerb, Z. 1910 S. 1101 u. f.

Die eingegangenen 31 Entwürfe enthielten eine Unsumme geistiger Arbeit und bildeten eine reiche Fundgrube für einen neuen Entwurf der Bauausführung, den die Regierung daraufhin ausarbeitete. Die Ausführung des Walchenseewerkes verzögerte sich indes. Der Absatz der Kraft schien nicht sichergestellt, und die schwebende Frage der Elektrisierung der Staatsbahnen sprach mit. Langwierige Verhandlungen griffen in den nächsten Jahren Platz, auf die einzugehen der Raum mangelt. Eine Kraftquelle von seltener Ausbaufähigkeit lag infolgedessen leider jahrelang ungenutzt vor den Toren Münchens, eine Tatsache, die auch im früheren bayerischen Landtag wiederholt bedauernden Ausdruck gefunden und mancherlei Angriffe auf die Regierung veranlaßt hat.

Die langsame Entwicklung lag wohl in den Umständen der Zeit und in den tiefen Eingriffen, die das Unternehmen in die bestehenden Verhältnisse brachte, begründet. Heute rächt sich das Versäumnis bitter. Die vor dem Krieg errichteten Wasserkraftwerke stehen in ihrer Einträglichkeit glänzend da, während der Neubau um Vielfaches überhöhte Kosten verursacht. Während des Krieges erhielt das Walchenseeunternehmen einen weiteren kräftigen Anstoß durch eine Denkschrift Oskar v. Millers, dessen liebenswürdiger Bereitwilligkeit im Verein mit dem bayerischen Ministerium des Innern und Ministerialrat Freytag der Verfasser die Überlassung der Pläne für die vorliegende Veröffentlichung verdankt. Diese Denkschrift erschien im Oktober 1915; in ihr wurde der Gedanke verfolgt, das Kraftwerk im Rahmen einer einheitlichen Elektrizitätsversorgung des Landes auszuführen. Die Absatzfähigkeit der Kraft und die Verbilligung, die der Großbetrieb versprach, wurden nachgewiesen.

Dieser Vorschlag zur Gründung des Bayernwerkes

nahm feste Formen an, und die ehemaligen Kammern der Abgeordneten und der Reichsräte beschäftigten sich in ihren Sitzungen vom Februar, März und Juni 1918, also kurz vor dem unglücklichen Ausgange des Krieges, eingehend damit. Man hatte in Bayern dringend die Notwendigkeit des Ausbaues der heimischen Naturschätze zur Linderung der Kohlennot erkannt und wollte das Land tunlichst unabhängig vom Ausland im Bezug der Rohstoffe machen. Die Geldmittel für den Bau des Walchenseewerkes und der staatliche Anteil am Bayernwerk waren und wurden bewilligt und Verträge mit Baufirmen noch vor Kriegsende abgeschlossen, so daß der Bau im Dezember 1918 während des politischen Umsturzes trotz vielerlei entgegenstehender Schwierigkeiten in Angriff genommen werden konnte.

Das Walchensee- und Bayernwerk, das bedeutendste Wasserkraftwerk Deutschlands, ist gegenwärtig voll in der Ausführung begriffen, und wenn es binnen nicht zu langer Zeit fertiggestellt und in Betrieb genommen sein wird, wird Bayern eine Anlage besitzen, die sich nach Großzügigkeit der örtlichen Geländebeziehungen und der baulichen Einrichtungen, nach Höhe der Kraftleistung und wirtschaftlicher Bedeutung für die schaffende Arbeit den ersten Unternehmungen der Welt gleichwertig an die Seite stellt.

Die wasserwirtschaftlichen Grundlagen.

Das Niederschlagsgebiet. Das Quellgebiet der Isar liegt in den Tiroler Alpen, im Wetterstein- und Karwendelgebirge, und hat vollkommen die Eigenschaft des Hochgebirges mit steilabfallenden, kahlen und bewaldeten Hängen, Schutkegeln und Hochterrassen. Das Gebirge besteht in den Bergflanken und der Talsohle aus dolomitischen Plattendolomiten (Hauptdolomit). Die obere Isar hat sich schmal und tief in das Gebirge eingeschnitten, unterhalb Mittenwald erweitert sich das Tal auf 500 bis 800 m Breite und bildet eine verkieste Fläche mit einzelnen Rinnsalen, die sich fast bei jedem Hochwasser ändern. Die Geschiebeführung ist hier reichlich. Man schätzt die Masse, wie die Grundlagen zu dem erwähnten Wettbewerb angeben, auf mindestens 40 000 m³ im Jahr, die zum Teil im Tale liegen bleiben und es langsam erhöhen. Das Talgefälle beträgt etwa 5,5 vT. Auf dieser Strecke wurde bisher öffentliche Flößerei betrieben, und die Holzmenge bei Wallgau wurde vor dem Kriege auf 50 000 bis 60 000 m³ angegeben. An Triebwerken ist nur eine Sägemühle bei Krünn vorhanden, die etwa 20 PS ausnützt.

Auf der Strecke zwischen Mittenwald und Wallgau münden mehrere Waldbäche in die Isar, wie der Kranzbach, Seinsbach, Finzbach, Fischbach usw., deren Bedeutung für den Wasserhaushalt vielfach erörtert worden ist. Diese kommen zum Teil von kahlen, leicht verwitterbaren Hängen und vermehren die Geschiebeführung der Isar beträchtlich. Die Oberrain ist der Hauptzufluß des Walchensees, die Jachenau sein oberirdischer Abfluß nach der Isar. Das Niederschlagsgebiet des Walchensees hat eine ähnliche Beschaffenheit und ist 74 km² groß.

Die Niederschläge. Die Niederschläge im oberen Isargebiet übersteigen in nassen Jahren 2000 mm und betragen im Mittel 1500 mm. Die monatliche Niederschlagshöhe schwankt zwischen 13 mm (November 1902/03) und 294 mm (Juli 1902/03). Die trockensten Monate sind Oktober bis Dezember, die regenreichsten Juni, Juli und August.

Das Walchenseegebiet ist ein starkes Regenzentrum. Die niedrigsten Niederschläge sind hier in langjährigem Monatsmittel zu 60 mm, die höchsten zu 240 mm ermittelt. Die Regenkarten lassen ein deutliches Ansteigen von den Vorbergen bei Kochel nach dem Hochgebirge erkennen. Das Isartal selbst bildet eine Senke im Regengebiet.

Die Abflußmengen der Isar bei Krünn. Die Isar als Hochgebirgsfluß, der aus dem Schmelzwasser gespeist wird, hat ihren größten Abfluß im Sommer, ihre Trockenzeit im Winter. Die Abflußmengen bei Wallgau, wo das Einzugsgebiet 520 km² beträgt, haben in den Jahren 1902 bis 1907 zwischen 478,2 und 709,6 Mill. m³ geschwankt. Die jährliche Abflußhöhe ist hier zu 920 bis 1360 mm festgestellt. An der Meßstelle bei Krünn schwankt die Jahresabflußmenge zwischen 365 und 683 Mill. m³ (Nied.-Geb. 446 km²). Das monatliche Verhältnis von Abfluß zu Niederschlag beträgt 0,86 bis 1,41.




Abb. 1 stellt die Wasserführung der Isar bei Krünn dar. Der größte Abfluß im Monatsmittel betrug hier im Mai 1906/07 132 l/s auf 1 km², das Katastrophenhochwasser wird zu 600 l/s auf 1 km² angenommen. Das Jahresmittel beträgt 18,2 l/s auf 1 km², im Sommer 40 bis 60, im Winter 10 bis 20 l/s auf 1 km². Die kleinste Wasserführung geht bis auf 5,0 m/s herab, im allgemeinen beträgt die mittlere kleinste Wasserführung im Winter 8 m/s, in den Sommermonaten 25 bis 45 m/s, die mittlere (im Jahresmittel) 18 bis 25 m/s, in besonders trockenen Jahren weniger (1908/09 11,5 m/s).

Die Wasserklemme des Walchenseeabflusses kann zu 0,5 m/s, die zugehörige Wasserspende zu 6,8 l/s auf 1 km² angenommen werden. Das mittlere Niedrigwasser beträgt 1,4 m/s. Das Mittelwasser des Einzugsgebietes (74 km²) beläuft sich auf 2,3 m/s, das größte Hochwasser (1899) auf 73 m/s, also fast 1 m/s auf 1 km². Die regelmäßigen Schwankungen des Walchenseespiegels betragen im Jahreslauf 56 cm, sein größter Wasserstandwechsel 1,3 m. Im Kochelsee, der durch Meliorierung in den Jahren 1900 bis 1903 abgesenkt worden ist, betragen die regelmäßigen Jahresschwankungen 1,7 m.

Höhenverhältnisse. Die normale Wasserspiegellhöhe am Isarwehr bei Krünn liegt auf + 870 NN, der mittlere Wasserspiegel des Walchensees auf rd. + 801,5, so daß hier ein Höhenunterschied von 68,5 m vorhanden ist. Das Mittelwasser des Kochelsees liegt auf ~ + 598,5. Das rohe Gefälle zwischen dem Mittelwasser beider Seen beträgt also 203 m.

Wasserwirtschaftsplan. Da das eigene Niederschlagsgebiet des Walchensees klein ist, mithin der See trotz der großen Niederschläge nur einen geringen natürlichen Zufluß hat, so bedarf sein Wasservorrat für eine Großnutzung eines Zuschusses. Als solche Ergänzung wird die Isar herangezogen, und der See selbst dient im wesentlichen als Sammel- und Ausgleichbecken.

In entsprechender Weise dient der Kochelsee als Ausgleichraum für die aus dem Kraftwerk ausströmenden Wassermassen. Da trotzdem eine Mehrbelastung seines Abflusses eintritt gegenüber dem gegenwärtigen Zustande, so werden Regelungsarbeiten an der Loisach ausgeführt.

Der Wasserhaushalt des am Kochelsee gelegenen Kraftwerkes gestaltet sich hiernach in großen Zügen wie folgt:

Die mittlere Betriebswassermenge beträgt nach dem Regierungsentwurf 12,3 m/s. Sie wird in folgendem Umfange gewonnen:

1. In der Trockenzeit (Winter)
 - a) durch Entnahme aus der Isar am Wehr bei Krünn und Umleitung nach dem Walchensee, November 1902 bis März 1903 im Mittel 8,1 m/s,
 - b) durch Zufluß aus dem eigenen Niederschlagsgebiet des Walchensees, mittleres Niedrigwasser 1,4 m/s,
- zusammen 9,5 m/s.

Der Rest von 2,8 m/s muß dem Vorrat des Walchensees entnommen werden. Im ganzen müssen in fünf Monaten des Winters (rd. 13 Mill. Sekunden) $13 \cdot 2,8 = 36,4$ Mill. m³ aus dem Seevorrat abgeleitet werden. Die Spiegelfläche des Walchensees ist 16,3 km² groß, 1 m Absenkung oben umfaßt also 16,3 Mill. m³. Wegen der nach unten abnehmenden Spiegelfläche ist eine Absenkung bis 4,60 m unter Normalwasserstand (+ 801,5) erforderlich.

2. In der Sommerzeit. Der Sommer soll zur Auffüllung des Sees dienen. Es können dann der Isar bis 20 m/s entnommen werden. In der Zeit der Schneeschmelze und bei sonstiger höherer Wasserführung im Frühjahr soll die Höchstmenge der Entnahme 25 m/s betragen. Da im Mittel nur 12,3 m/s für den Kraftbetrieb gebraucht werden, dient der Rest zur Aufspeicherung.

Der See wird in der Zeit von Oktober bis März abgesenkt. Man rechnet damit, daß sich der See in der Regel bis Ende Mai wieder bis auf normale Spiegellhöhe aufgefüllt hat.

Kraftleistungen. Das in den Turbinen abzüglich der Reibungsverluste nutzbare Gefälle beträgt rd. 195 m, was bei einer Betriebswassermenge von 12,3 m/s rd. 24 000 PS ergibt. Infolge der größeren Wasserentnahme in den Sommermonaten ist eine mittlere Kraftleistung während des Jahres von 30 000 PS vorhanden. Über die entsprechend dem ungleichmäßigen Kraftbedarf ausgebaute Maschinenleistung des Kraftwerkes s. unten.

Wasserentziehung, Seeabsenkung, Landschaftsbild und Flößerei.

Der Walchensee bildet mit seiner Hochgebirgsumrahmung ein herrliches, Reisende und Ruhebedürftige erfrischendes Landschaftsbild. Ein lebhafter, das gewerbliche Leben der Gegend befruchtender Reiseverkehr durchzieht das Walchensee- und Kochelgebiet. Die Erhaltung der Naturschönheiten war darum bei den vorbereitenden Arbeiten eine ernste Sorge der Re-

gierung, des Naturfreundes, der Volkswirte wie der Ingenieure. Ein lebhafter Streit hat jahrelang die beteiligten Kreise bewegt und ist heute noch nicht endgültig abgeschlossen. Ebenso walteten lebhaft Belange der Flößerei im Isarwinkel und an der Jachen ob, und die Wasserentziehung wird dieses Gewerbe stark beeinträchtigen. Aus allen diesen Gründen kam man von der ursprünglich geplanten Absenkung des Sees um 16 m ab, und die geschädigten Interessen der Flößerei sollen durch Anlage von Waldbahnen für die Förderung der Hölzer ausgeglichen werden. Es sei hier bemerkt, daß die natürlichen Schwankungen des Sees etwa 1 m über und 30 cm unter Normalwasserstand (801,50) betragen. Eine Absenkung um 4,60 m haben alle Beteiligten als zulässig erachtet. Infolge der Speisung des Sees im Vorsommer wird er zur Hauptreisezeit bis zum vollen Wasserstand gefüllt sein, und in der Zeit der Entleerung im Winter werden seine Ufer schneebedeckt sein; im übrigen könnte der Ausbau der Seeufer durch Uferstraßen und Promenaden mit steiler Abgrenzung, wie mehrfach in Erwägung genommen, ästhetische und gesundheitliche Bedenken beseitigen.



Abb. 2. Übersichts-Lageplan.

Man hat ferner darauf hingewiesen, daß die Möglichkeit besteht, die Wasserführung der Isar für die Flößerei tunlichst zu schonen und die Absenkung des Walchensees auf ein Mindestmaß zu beschränken. Diese Maßnahmen können durchgeführt werden, ohne den allgemeinen Plan des Walchenseewerkes zu beeinträchtigen, ja, es können dadurch die nutzbaren Krafterleistungen nicht unwesentlich vermehrt werden. Ergänzende Vorschläge dieser Art sind vom Diplomingenieur Fischer ausgegangen und beziehen sich darauf, die Niederschlaggebiete einiger der oben erwähnten Zuflüsse zur oberen Isar und in der Umgebung des Walchensees besonders zu fassen und dem Wasserschloß des Werkes nutzbar zu machen; ferner auf den sofortigen Ausbau der sogenannten Obernachstufen am Süden des Sees. Dieses letzteren Planes ist schon eingangs gedacht; er bietet den Vorteil, nicht nur die Kraftmenge zu steigern, sondern auch die Seeabsenkung zu mindern, zum wenigsten in der Zeit, bis die ganze Kraft des Walchenseewerkes abgeseckt sein wird, und würde die Obernachregelung erübrigen oder mindern.

Durch die Nebenbäche: den Fischbach, den Finzbach u. a., sollen Hochgebirgsgebiete für Spitzenleistungen zur Ergänzung der Spitzenleistungen im Kochelseewerk erschlossen werden, die bei zwar beschränkten Wasservorräten durch ihre hohen Gefälle von 365 und 160 m wirtschaftlichen Wert haben. Es stehen hier und am Walchensee noch etwa 108 km² zur Verfügung, deren Gefälle ausgenutzt und deren Wasserspende dem Hauptkraftwerk am Kochelsee zugeführt werden könnte. Es sind das immerhin rd. 25 vH des oberen am Kraftwerk gelegten Einzugsgebietes der Isar, die bei mittlerem Niedrigwasser zusammen etwa 2 m³/s liefern. Es bestand Anlaß, sich mit diesen Dingen eingehend zu beschäftigen bei der Prüfung der vorerwähnten ergänzenden Vorschläge.

Das Wasser der Niederschlaggebiete kann in mehrfachen Stauungen nacheinander genutzt werden, z. B. das Fischbachwasser mit 365 (am Bache selbst) + 60 (am Süden des Walchensees) + 200 m, zusammen mit 625 m. Das gesamte Mehr an Kraft berechnet sich zu etwa 5600 PS. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß das Obernachwerk am Süden des Sees rd. 10 000 PS liefert, so würde sich in der Tat ergeben, daß das Hauptwerk am Kochelsee eine wesentliche Verstärkung und dementsprechend die Inanspruchnahme des Wasservorrats im Walchensee und seine Absenkung eine Verminderung erfahren könnte. Bei gleicher Absenkungstiefe könnte die gesamte Krafterleistung erhöht werden. Wollte man zunächst den Ausbau der Nebenwerke hinausschieben, so könnte nach dem Vorschlage zum mindesten in Betracht kommen, die Nebenbäche in die Wasserzuleitung zum Walchensee einzubeziehen. Diese Vorschläge für das natürliche Ausgleichvermögen der Gebirgsflüsse, hervorgerufen durch verschiedene Meereshöhe, Lage der Berghänge gegen die Sonne, der Bergtäler im Regenschatten oder gegen den Wind, Untergrundbeschaffenheit, zeitlich verteilte Schneeschmelze usw., waren auf der Ausstellung in München im Frühjahr 1921 dargestellt, und die Erläuterungen wiesen auf den Einfluß eines solchen Ausgleichs für die Ersparnis an Ausbaukosten der Kraftwerke und den besseren Wirkungsgrad aller Einrichtungen der Wasserfassung, Wasserzuleitung und des Kraftwerkes hin. Es ist auch für die Zukunft als sicher anzunehmen, daß die schon in den ersten Erwägungen erörterte Umleitung des Rißbaches nach dem Walchensee einmal kommen wird.

Allgemeine Anordnung der Gesamtbauanlage¹⁾.

Folgende Anlagen für die Wasserfassung und Ableitung der Isar und für die Nutzbarmachung der Kraft sind vorgesehen: Bei Krünn unterhalb Mittenwald ist die Wasserfassung angelegt, Abb. 2 und 3. Die Isar wird hier aufgestaut und nach einem offenen Betriebskanal umgeleitet, der sich bis Wallgau am linken Ufer hinzieht und hier in einen Stollen zur Durchschneidung der Wasserscheide zwischen dem Isar- und Obernachtales übergeht. Das Wasser wird dann dem Sachensee zugeleitet, wo es sich abklären soll. Am Auslauf des Sachensees ist ein Abschlußbauwerk mit 20 m breitem Überlauf errichtet, das mit Grundschleuse versehen ist, damit man See und Stollen leerlaufen lassen kann. In einem künstlichen Gerinne fällt das Wasser zur Obernach ab, um in deren neueregelmäßigem Bett dem Walchensee zuzufließen. Diese Regelung wird durch Herstellung eines Normalquerschnittes mit Befestigung der Böschungen und Sohle durch Pflasterungen und durch Kaskaden einheitlich durchgeführt. Für später ist vom Sachensee ein fast 4 km langer Stollen nach dem Südwestufer des Walchensees nahe dem Forsthaus Einsiedler geplant, und hier soll in dem Obernachwerk der Höhenunterschied von rd. 60 m zwischen Sachensee und Walchensee nutzbar gemacht werden. Die Wasserführung dieses zukünftigen Stollens soll bis 16 m³/s betragen, so daß 10 000 PS als Höchstleistung erschlossen werden können.

Für eine bessere Ausnutzung der Speichereigenschaft des Walchensees wird an dessen Auslauf bei Niedernach eine Regulationsschleuse mit zwei Öffnungen von je 7 m Weite errichtet, so daß späterhin nur noch die Hochwasser des Sees abströmen.

Das Kraftwasser wird am Nordende bei Urfeld entnommen. Hier wird ein tief gegründetes Einlauffbauwerk errichtet, das den Übergang zum Druckstollen durch den Kesselberg nach dessen Nordabhang bildet. Am Ende des Stollens vermittelt das Wasserschloß den Übergang vom Stollen zu den Druckrohrleitungen, die sehr steil fast 200 m zum Maschinenhaus am Fuße des Berges abfallen. Neben dem Kraftwerk steht das Transformatorenhaus, von wo aus sich die Hochspannungs-Fernleitungen des Bayernwerkes und für die Bahnen ins Land ausbreiten. Das den Turbinen entströmende Wasser wird durch einen kurzen Unterkanal dem Kochelsee zugeführt. Der Kochelsee wird von der Loisach durchströmt, und um den Abfluß zu beherrschen, wird hier ebenfalls eine Regulationsschleuse an einem besonderen Auslaufkanal errichtet. Die untere Strecke der Loisach wird bis zur Einmündung in die Isar bei Wolfraishaufen für die Abführung des vermehrten Wassers und für Kraftgewinn durch Verbreiterung und Flußregelung ausgebaut.


Zum Ausgleich für die Nachteile, die der Flößerei auf der Isar und der Jachen durch Ableitung des Isarwassers und Zurückhaltung des Abflusses aus dem Walchensee bei Niedernach entstehen, sollen Bahnen erbaut werden, die sich von Tölz hinauf bis Lenggries als Personenbahn und von hier ab im Isartal bis Vorderriß und im Tale der Jachen bis zum Walchenseeausfluß bei Niedernach als Waldbahnen zur Förderung des Holzes erstrecken werden.

Die Einzelbauwerke.

Das Wehr bei Krünn, Abb. 4 bis 8. Die Wasserfassungsanlagen in der Isar, etwa 1100 m oberhalb des Ortes Krünn, bestehen aus dem Wehr, einem sich rechts daran bis zum Hochufer anschließenden Damm und dem Kanaleinlauf. Die eigentliche Wehranlage ist ein fester Überfall von 43 m Länge, wodurch die Isar um 4 m angestaut wird. Der Wehrkörper ist in Beton mit Verpuß hergestellt und zwischen eisernen Spundwänden auf festen Kies, zum Teil auf gerammten Pfählen gegründet, Abb. 5. Der sanft ansteigende Abfallboden ist zum Schutz des Betons gegen den Angriff des überstür-

¹⁾ Die Angaben in den nächsten beiden Abschnitten sind zum Teil entnommen der kleinen Druckschrift: „Das Walchenseewerk“, herausgegeben aus Anlaß der Ausstellung 1921 vom Staatsministerium des Innern, oberste Baubehörde, Abteilung für Wasserkraftnutzung und Elektrizitätsversorgung.

Abb. 3. Übersichts-Höhenplan.






Abb. 4. Lageplan.

- a Kanaleinlauf
- b Spülschleuse
- c Kiesschleuse
- d Walzenwehr
- e festes Wehr
- f Regelungsschleuse
- g Damm
- h Leitwerke u. Querdämmen

Abb. 5.
Schnitt durch das
feste Wehr.




Abb. 6.
Schnitt durch die Hochwasserschleuse
(Floßschleuse).




Abb. 4 bis 8.
Wehranlage bei Krünn.

zenden Gerölles mit einem Holzbelag bedeckt, der sich bei den meisten Bauwerken dieser Art in Bayern als kennzeichnendes Merkmal vorfindet. Die Wehrkrone liegt auf +870 NN. Neben diesem festen Körper liegen zwei Öffnungen mit beweglichen Verschlüssen.

Die Hochwasserschleuse, Abb. 6, die zugleich als Floßdurchgang dient, hat 10 m Weite und ist durch ein Walzenwehr abgeschlossen; die danebenliegende Grundablaß- oder Spülschleuse, Abb. 7, hat 4 m Weite und Abschluß durch

vorüber und im Vorlande weiter bis Wallgau in 3000 m Länge hin. Bei Wallgau sind der Finzbach, der hier starke Kiesfelder abgelagert, und die Staatsstraße unterdükert. Die Lage am Hange bei Krünn, halb im Einschnitt, halb im Auftrag, in kalkigem Kies, der bei Durchfeuchtung aufweicht, hat seinerzeit mancherlei Bedenken und Widerstreit der Meinungen und Befürchtungen in der Bevölkerung hervorgerufen. Es war u. a. die Überführung des Kanals an der Hochterrasse auf besonderem Damm oder mittels freitragender Überführung in




Abb. 7. Schnitt durch die Spülschleuse.




Abb. 8. Schnitt durch den Kanaleinlauf

Schützenzüge. Die Wehrverschlüsse erhalten elektrischen Antrieb. Auch diese Bauten sind zwischen eisernen Spundwänden 4,5 bis 6 m tief gegründet, und der Beton ist ebenfalls durch Bohlenbelag geschützt. Das Abfuhrvermögen der Grundablässe ist so eingerichtet, daß das größte bekannte Hochwasser der Isar vom Jahre 1910 mit 160 m³/s hier durchfließen kann, ohne die feste Wehrkrone zu erreichen. Wenn sämtliche Wehroffnungen geschlossen sind, würden bei diesem Hochwasser die Verschlüsse wie das feste Wehr um 1,20 m überströmt werden.

Der Abschlußdamm am rechten Ufer, Abb. 4, ist in Kies geschüttet und mit einer Spundwand abgeschlossen. Die eisernen Spundbohlen stehen etwa 6 m tief im Isarbett und ragen 3 m über die Flußsohle in den Dammquerschnitt hinein. Oberhalb dieses Dammes liegen Leitwerke, die mit Kiesschüttung verfüllt sind.

Das Einlaufbauwerk am linken Ufer bildet den Übergang zum Werkkanal. Der Kanaleinlauf, Abb. 8, ist durch eine Mauer abgeschlossen, deren Überfallhöhe mit 868,30 und 867,90 NN rd. 2 m über der Wehrsohle liegt, um das Geschiebe möglichst vom Eintritt in den Kanal fernzuhalten. Diese hohe Lage der Einlaufschwelle ist eine der Notwendigkeiten bei geschiebeführenden Gebirgsflüssen. Gegen den Fluß hin liegt davor das zur Spülschleuse führende Gerinne. Die Verbreiterung hinter dem Kanaleinlauf liegt ebenfalls etwas verliert gegenüber der Sohle des anschließenden Kanals und wird durch eine Kiesschleuse entlastet, die in das Unterwasser der Spülschleuse mündet. Eine Verschlusseinrichtung ermöglicht es, den Kanal gegen die Isar bis über Hochwasser vollkommen abzuschließen.

Der Betriebskanal. Am Beginn des Kanals ist eine Regelungsschleuse eingebaut, Abb. 8, und von hier aus zieht sich der Kanal am Rande der Hochterrasse bei Krünn vorüber und im Vorlande weiter bis Wallgau in 3000 m Länge hin. Bei Wallgau sind der Finzbach, der hier starke Kiesfelder abgelagert, und die Staatsstraße unterdükert. Die Lage am Hange bei Krünn, halb im Einschnitt, halb im Auftrag, in kalkigem Kies, der bei Durchfeuchtung aufweicht, hat seinerzeit mancherlei Bedenken und Widerstreit der Meinungen und Befürchtungen in der Bevölkerung hervorgerufen. Es war u. a. die Überführung des Kanals an der Hochterrasse auf besonderem Damm oder mittels freitragender Überführung in





Abb. 9.
Querschnitt der Kanal-
strecke: Wehr-Stollen-
einlauf bei Wallgau
für $Q = 25 \text{ m}^3/\text{s}$.Abb. 10.
Normalprofil der
Kanalstrecke: Stollen-
Sachensee.Abb. 11. Querschnitt der Kanalstrecke
dicht unterhalb des Sachensees.

Abb. 9 bis 11. Querschnitte des Kanals Isar-Obernach. 1:300.

Eisenbeton vorgeschlagen. Die Kanalquerschnitte sind aus Abb. 9 bis 11 ersichtlich. In der oberen Strecke bis Wallgau, Abb. 9, ist eine Sohlenbreite von 2,30 m vorhanden, und die Wandungen sind in 4:5 geneigt. Sie sind mit einer 20 cm dicken Betondecke bis 50 cm über dem höchsten Wasserspiegel bedeckt, die in Feldern von etwa 6 m Breite an Ort und Stelle angebracht wurde; die Betondecke dient zur Abdichtung sowie zur Verminderung der Reibung. Es ist das eine in Bayern jetzt sehr beliebte Bauweise. Das Sohlengefälle beträgt 0,3 vT, die Wassertiefe 3,15 m.

Die Wasserführung beträgt, wie bemerkt, im Höchstfalle 25 m³. Das Abführvermögen ist also etwa auf Mittelwassermenge der Isar bemessen. Im allgemeinen sollte man eine solche Wasserableitung, wie hier geschehen, eher leistungsfähiger als zu eng wählen. Man hat dann die Möglichkeit, gelegentlich Sommer- oder wenn auch selten vorkommende Winterfluten der Isar besser zu erfassen. Eine Auffrischung des Walchensees auch im Sommer wird für die Speicherung immer erwünscht sein. Es hat sich in allen Talsperrenbetrieben als vorteilhaft erwiesen, nicht nur mit einer einmaligen Füllung des Staauraumes zu rechnen, sondern mit einer im Jahresmal mehrfach wiederholten Anreicherung und Auffüllung. Man sollte nichts unterlassen, was ge-

Abb. 12. Querschnitt des Stollens
Wallgau-Sachensee.Berechnung der größten
Fördermenge

$$Q = v F_w = 25,01 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$F_w, \text{ wasserberührter Durchflußquerschnitt,} = 11,50 \text{ m}^2$$

$$v, \text{ Wassergeschwindigkeit,} = c \sqrt{R} = 2,175 \text{ m/s}$$

$$R, \text{ hydraulischer Radius} = 1,15 \text{ m}$$

$$I, \text{ Gefälle} = 0,9 \text{ vT}$$

$$c, \text{ Beiwert} = 67,68$$

Für 1 m Stollenlänge ergeben sich bei Stollenquerschnitt

	im festen Gebirge	in Druckstrecken
Vollausbruch m³	16,26	18,9
Beton m³	3,68	6,4
Verpuß m³	12,9	12,9

eignet ist, den Wasservorrat zu vermehren. Die Erfahrung hat tausendfältig gelehrt, daß man nie Wasser genug haben kann, und daher scheint es geboten, Wasservorräte nicht nur im Jahreslauf auszugleichen, sondern auch den Überschuß reicher in wasserarme Jahre hinüberzubringen. Dazu bedarf es ebenso wie großer Vorräume auch eines bedeutenden Leistungsvermögens der Zuleitungen.

Der Stollen Wallgau-Sachensee. Durch die Wasserscheide zwischen Isar und Obernach wird das Wasser freifließend in einem Stollen von rd. 1500 m Länge hindurchgeführt. Der Querschnitt ist in Abb. 12 dargestellt. Das Stollengewölbe ist parabolisch 3,80 m hoch und 4 m weit. Das Sohlengefälle beträgt 0,9 vT, und der Stollen hat für die Wasserführung von 25 m³/s 11,5 m² Durchflußquerschnitt. Die Leistungsfähigkeit ist in der neben der Abbildung stehenden Berechnung nachgewiesen, wo auch Angaben über den Stollenausbruch und Baustoffverbrauch gemacht sind. Der Stollen erhält verschiedenen Ausbau in festen und in druckhaften Gebirgstrecken und ist mit Sohlenentwässerung versehen.

Abb. 10 und 11 zeigen die Kanalquerschnitte auf der Strecke vom Stollen bis zum Abschlußbauwerk am Sachensee und am Abschlußbauwerk (Sachengrabenregelung). [1114]

(Fortsetzung folgt.)

Torfgewinnung in Finnland nach einem neuen Verfahren.

In den finnischen Mooren beim Haltepunkt Juurikorpi ist ein neues Verfahren der Torfgewinnung, Hydrotorf-Verfahren genannt, erprobt worden, das gegenüber den bisherigen Gewinnungsarten für Torf bedeutende Vorteile aufweist. Der Grundgedanke des neuen Verfahrens ist der, mit einem Wasserstrahl den Rohrtorf loszureißen und ihn in eine von Strüngen freie gleichartige Masse zu überführen, die mit einer kräftigen Pumpe auf das Trockenfeld gepumpt wird. Anfang August 1920 ist das erste Hydrotorfwerk in Betrieb genommen worden. Das bisherige Arbeitsverfahren, wobei der Rohrtorf mit der Hand ausgegraben wird, war schon wegen der in den finnischen Mooren häufig vorkommenden, die Arbeit sehr behindernden Baumstrünke unwirtschaftlich. Der Wasserstrahl dagegen legt die Baumstrünke bloß und reinigt sie vollkommen. Eine auf dem für das Verfahren erforderlichen Pumpen- und Kranwagen angebrachte Baumstrunkschere zerkleinert die Strünke und schafft sie fort, so daß in der Arbeit des Torflösens keine Unterbrechung eintritt. Das Graben besorgen zwei Wasserstrahlen von 15 bis 20 at Druck, die je von einer elektrisch getriebenen Zentrifugalpumpe von 75 m³/h Leistung gespeist und deren Düsen von je einem Arbeiter bedient werden. Der starke Wasserstrahl durchschneidet wie ein Messer die oft recht zähe Außenschicht des Torfes. Der Energiebedarf der Wasserpumpen beträgt etwa 125 PS.

Die gelöste Torfmasse von dünnbreiiger Beschaffenheit sammelt sich am Boden der Torfgrube; man verdünnt sie dort noch weiter durch den Wasserstrahl, um eine möglichst hohe Gleichförmigkeit zu erreichen. Der Torfbrei wird dann aus der Torfgrube durch eine ebenfalls elektrisch betriebene Turbopumpe mit stehender Welle angesaugt. An der Pumpe angebrachte Schneiden, die über 4000 Schnitte in der Minute machen, unterstützen wirksam die feine Mischung der Torfmasse. Sollte trotzdem irgendein härterer Gegenstand in den

Einlauf gezogen werden, so wird die Pumpe augenblicklich abgestellt dadurch, daß einige Sicherheitszapfen brechen.

Zur Weiterbeförderung der durch die Turbine angesaugten Masse ist oberhalb der Turbosaugpumpe auf die gleiche Welle eine Kreiselpumpe aufgesetzt; sie drückt die Torfmasse durch einen Rohrstrang auf das Trockenfeld. Die Druckpumpe liefert 300 m³/h. Für den Betrieb von Saug- und Druckpumpe sind zusammen 75 bis 80 PS erforderlich. Die gesamte Pumpanlage hängt mit dem Einlauf des Verteilrohres frei an dem Haken eines auf dem Pumpenwagen aufgestellten Kranes, so daß die Pumpen gehoben und gesenkt werden können, je nachdem es die Höhenlage der Torfmasse in der Grube erfordert.

Das Verteilrohr besteht aus 4 m langen Rohrschüssen, die mittels leicht zu öffnender Kuppelflansche miteinander verbunden sind. Auf dem Trockenfeld läßt man die dünnflüssige Torfmasse sich in einer 25 cm hohen Schicht ablagern, die von einer 35 cm hohen Umwallung aus Torf und von den Torfgrabenwällen begrenzt wird.

Insgesamt ergibt sich, daß die Anlage, abgesehen von der Oberleitung, acht bis zehn Arbeiter beschäftigt; an Energie sind etwa 200 PS notwendig, die erforderliche Wassermenge beträgt bis zu 150 m³/h. Gewonnen werden 300 m³/h Rohrtorf von 95 vH Wassergehalt, entsprechend rd. 20 t Trockentorf von 25 vH Wassergehalt. Rechnet man im Mittel in der 75tägigen Arbeitszeit des Jahres infolge Nebenarbeiten und allerlei Störungen mit der Hälfte der möglichen Ausbeute, so werden 6000 t Trockentorf gewonnen, von denen noch bis zu 5 vH als Brennstoff für den Kraftbedarf abgehen. Bei Handarbeit fördert eine Rotte von zehn Arbeitern etwa 20 m³/h Rohrtorf von 85 vH Wassergehalt, entsprechend rd. 4 t Trockentorf. In der 75tägigen Arbeitszeit, wieder mit 50 vH der möglichen Ausbeute gerechnet, würden nur 1200 t Trockentorf gewonnen werden. Eine vollständige Wirtschaftsberechnung des neuen Verfahrens ist allerdings an der Hand dieser Zahlen nicht möglich, da in unsrer Quelle die Kosten der Maschinenanlage nicht angegeben sind. (Mitteilungen des Unterweser-Bezirksvereines deutscher Ingenieure Juni/Okttober 1922) [M 262]

Sd.

Elektrische Dampferzeugung.

Von Regierungsrat Dr.-Ing. Edgar Zeulmann, Berlin.

Die Dampferzeugung durch Elektrizität gewinnt in Anbetracht der erheblichen Verteuerung der Brennstoffe namentlich für solche Betriebe erhöhte Bedeutung, in denen elektrische Energie aus Wasserkraftwerken billig zur Verfügung steht und in Wettbewerb mit der aus Brennstoffen erzeugten kalorigen Energie treten kann. Von den für die Praxis in Betracht kommenden Arten der elektrischen Dampferzeugung, nämlich durch mittelbare und wasserberührte Widerstandheizung, insbesondere aber durch Elektrodenheizung werden einige Ausführungsformen näher beschrieben. Zum Schluß werden die baulichen Besonderheiten der Elektrodendampfkessel erörtert.

In vielen gewerblichen Unternehmungen, z. B. Papier- und Zellstofffabriken, in Spinnereien und Webereien, in chemischen Fabriken und Brauereien werden für den Arbeitsprozeß mehr oder weniger erhebliche Dampfmen gen gebraucht, die zum Betriebe von Heiz- und Kochkesseln, von Trockenzylindern, Trockenkammern, zur Luftbeheizung usw. dienen. Die Erzeugung des erforderlichen Dampfes macht in Anbetracht der knappen und unregelmäßigen Kohlenzufuhren, auf die die Betriebe voraussichtlich auch in Zukunft angewiesen sein werden, vielfach bedeutende Schwierigkeiten. Hierzu kommen noch andre nicht minder schwerwiegende Umstände, wie die Verschlechterung des Heizwertes der Brennstoffe und deren erhebliche Verteuerung. Schon während der Kriegszeit ist man deshalb, insbesondere in kohlenarmen Ländern wie in der Schweiz, in Skandinavien, Italien und neuerdings auch in Süddeutschland und im Alpengebiet, wo große Wasserkräfte zur Verfügung stehen, dazu übergegangen, den Dampf durch elektrische Energie zu erzeugen.

Der Vorteil der elektrisch beheizten Dampfkessel besteht zunächst in der äußerst einfachen, bequemen und sauberen Bedienung; es sind keine plaßraubenden Lager für die Brennstoffe erforderlich, keine kostspieligen Anlagen zum Fördern des Brennstoffes bis ins Kesselhaus und zum Beseitigen der Verbrennungsrückstände, keine Rauchgänge und Schornsteine; die Umgebung wird auch nicht durch Rauch, Ruß oder Flugasche belastigt. Weitere Vorzüge der elektrischen Dampferzeugung liegen in der sofortigen Betriebsbereitschaft und kurzen Anheizdauer der Kessel, ferner in einer wesentlichen Ersparnis an Bedienungsmannschaften. Z. B. wurden in einer schwedischen Papier- und Sulfifabrik, die mit sieben elektrisch beheizten Dampfkesseln von je 2000 kW Leistung ausgerüstet worden war, nicht weniger als 17 Mann an Kesselheizern und Hilfsarbeitern überflüssig, die sonst zum Abladen und Lagern der Kohlen, zum Beseitigen der Verbrennungsrückstände usw. erforderlich waren.

Ausschlaggebend für die Anwendung der elektrischen Heizung bleibt jedoch der Herstellungspreis für den erzeugten Dampf, der zum mindesten den Preis des durch Brennstoffheizung gewonnenen nicht übersteigen darf, wenn die elektrische Dampferzeugung noch wirtschaftlich sein soll. Zur Beurteilung der Gesteungskosten ist zunächst die zum Erzeugen von 1 kg Dampf erforderliche Brennstoffmenge in Beziehung zu dem bei der Elektrobeheizung nötigen Strombedarf zu bringen.

Um 1 kg Wasser von 0 °C in Dampf von 100 °C zu verwandeln, sind an Erzeugungswärme $100 + 537 = 637$ kcal erforderlich. Die im Brennstoff enthaltene kalorische Energie kommt aber nur zum Teil der Dampferzeugung zugute; der Rest bleibt in unverbrannten Bestandteilen auf dem Herd zurück, entweicht als freie Wärme mit den Rauchgasen durch den Schornstein oder geht schließlich durch Strahlung und Leitung an den Außenraum verloren. Der Wirkungsgrad der Brennstoffheizung, d. h. das Verhältnis der in Dampf umgesetzten Wärmemenge zur gesamten aufgewendeten kalorischen Energie, ist je nach der Art der Feuerungsanlage und des verfeuert Brennstoffs außerordentlich verschieden. Bei

neuzeitlichen Kesselanlagen, in denen feste Brennstoffe verfeuert werden, beträgt der Wirkungsgrad etwa 50 bis 70 vH, im Mittel also 60 vH. Etwas höher ist er bei Verwendung flüssiger Brennstoffe, z. B. Teeröl; er beträgt dann im Mittel 70 vH.

Bei der Elektrobeheizung wird der elektrische Strom durch einen Körper von hohem elektrischem Widerstandsvermögen geleitet und erzeugt dort Wärme; es entspricht dann bekanntlich 1 kWh einem Wärmeäquivalent von 845 kcal. Werden die




Abb. 2. Dampfkessel mit Kohlenfeuerung und elektrisch geheiztem Zusatzkessel.

Wie eingangs erwähnt, kommt für elektrische Dampferzeugung nur solche Energie in Frage, die in Wasserkraftanlagen gewonnen wird, die also verhältnismäßig billig geliefert werden kann. Abb. 1 zeigt den Wirkungsgrad einer derartigen Anlage bei Umwandlung der potentiellen Energie in kalorische. Besonders günstig gestalten sich die Verhältnisse, wenn zeitweise Überschuß- oder sogenannte Abfallenergie zur Verfügung steht. Dies ist besonders bei den Niederdruck-Wasserkraftwerken der Fall, die im Frühjahr und Herbst über erhebliche Wassermengen verfügen, während zu dieser Zeit die Abgabe von Lichtenergie verhältnismäßig gering ist. Energieüberschüsse, die an sich nur gering sind und zur Deckung des Wärmebedarfs nicht ausreichen, lassen sich ferner aufspeichern, und zwar so, daß der mit Nachtstrom oder Überschußenergie erzeugte Dampf in großen wärmeisolierten Speicherkesseln angesammelt und während der Tageszeit seinem Verwendungszweck zugeführt wird. Der erforderliche Wärmenachschub kann tagsüber dadurch ergänzt werden, daß der Elektrokessel mit elektrischer Energie von neuem geheizt wird.

Die Aufstellung eines elektrischen Zusatzkessels, Abb. 2, gibt die Möglichkeit, abgesehen von der Ver

größerung der gesamten Leistung, Druck- und Belastungsschwankungen auszugleichen, die sonst in Dampfanlagen bei stoßweisem Betrieb unvermeidlich sind. Andererseits ergibt sich für die stromliefernden Kraftwerke der Vorteil, durch Abgabe von Überschußenergie für Elektrobeheizung — selbst zu niedrigem Preis — den Belastungsfaktor und damit die Rentabilität des Werkes beträchtlich zu verbessern.

Inwieweit es sich lohnt, zur elektrischen Dampferzeugung erstklassige Kraft zu verwenden, d. h. solche, die 8760 Stunden im Jahre lieferbar ist, hängt hauptsächlich vom Verhältnis zwischen Brennstoff-, Dampf- und Strompreisen ab.

Zahlentafel 1 gibt einen Anhalt für die Gesteungskosten von 1000 kg Dampf bei verschiedenen Brennstoffpreisen und Verdampfungsziffern sowie bei Erzeugung in elektrisch beheizten Kesseln zu verschiedenen Strompreisen. Die elektrische Dampferzeugung wird dann noch wirtschaftlich sein, wenn ihr Dampfpreis sich nicht höher stellt als bei Brennstoffheizung. Zahlentafel 1 zeigt, daß z. B. bei fünfacher Verdampfung der Preis für 1 kg Brennstoff selbst den vierfachen Betrag des Preises für 1 Kilowattstunde, nämlich 6 M., er




Abb. 3 u. 4. Anordnung und Stromverbindung isolierter Heizdrahtspiralen in den Siederohren eines Dampfkessels.

Zahlentafel 1.

Dampfpreis bei Brennstoff- und elektrischer Heizung.

Brennstoffpreis M/1000kg		800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
Verdampfung	3 fach	M/1000kg Dampfpreis	267	333	500	667	833	1000	1333	1667	2000	2334	2667	3000
	5 "		200	250	375	500	625	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
	6 "		160	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
	7 "		133	167	250	333	417	500	667	833	1000	1170	1333	1500
	9 "		114	143	214	286	357	428	571	715	857	1000	1140	1300
			100	125	187	250	312	375	500	625	750	875	1000	1100
			89	111	167	222	278	333	444	556	667	779	890	1000
Strompreis M/kWh			0,25	0,5	0,8	1	1,25	1,5	2	3	4	5	6	7
Dampfpreis M/1000 kg			200	400	640	800	1000	1200	1600	2400	320	4000	4800	5600

reichen darf, ohne daß der Elektrodampfkessel außer Wettbewerb mit dem Brennstoffdampfkessel käme; denn für beide Fälle beträgt der Preis für 1000 kg Dampf 1200 M. Im einzelnen Fall bedarf es naturgemäß einer genauen Prüfung und Rentabilitätsberechnung, welcher von beiden Heizungsarten der Vorzug zu geben ist.

Elektrische Energie kann in Wärme oder Dampf in verschiedener Weise umgewandelt werden: durch die Induktionswirkung des elektrischen Stromes, durch Erzeugung eines elektrischen Lichtbogens oder dadurch, daß der Strom einen Widerstand durchfließt. Bisher hat nur die letztgenannte Art der elektrischen Dampferzeugung in der Praxis allgemein Eingang gefunden, während die beiden ersten Anwendungsmöglichkeiten in der Hauptsache in der Patentliteratur vorkommen oder sich noch im Versuchszustand befinden.

Bei der Dampferzeugung mittels elektrischer Widerstandsheizung unterscheidet man:

1. die mittelbare Widerstandsheizung durch isolierte Leiter,
2. die wasserberührte Widerstandsheizung,
3. die Elektrodenheizung.

Zunächst sei hervorgehoben, daß zur Dampferzeugung elektrische Energie beliebiger Art dienen kann, also Gleichstrom oder Wechselstrom, und zwar Einphasenwechselstrom oder Drehstrom. In bezug auf die Einrichtungen, mit der diese Umwandlung vollzogen werden soll, ist jedoch die Stromart und auch die Spannung nicht gleichgültig. Gleichstrom eignet sich nur dort, wo der elektrische Widerstand nicht in unmittelbare Berührung mit dem Kesselwasser kommt, also für mittelbare Widerstandsheizung, sonst besteht die Gefahr der Zersetzung des Wassers unter Bildung von Knallgas. Wechselstrom kann, unter Niederspannung (bis etwa 750 V) für alle Bauarten von elektrischen Dampferzeugern benutzt werden; unter Hochspannung — namentlich bei großen Leistungen — ist dagegen die mittelbare sowie die wasserberührte Widerstandsheizung ungeeignet, weil der Aufwand an Widerstandselementen zu groß und der Einbau einer ausreichenden Isolation unmöglich sein würde. Für hochgespannten Strom kommt deshalb die Elektrodenbeheizung in Betracht. Mit Elektrodendampfkesseln beherrscht man heute Spannungen bis zu 20 000 V, und es ist wahrscheinlich, daß diese Spannungsgrenze im Laufe der Zeit noch bedeutend höher gesetzt werden kann.

Im folgenden sollen nun die wichtigsten Bauarten von Elektrodampfkesseln kurz beschrieben werden.

Elektrodampfkessel mit mittelbarer Widerstandsheizung.

Bei der Widerstandsheizung wird eine so hohe Stromstärke durch den Leiter geschickt, daß dieser sich erhitzt und die entwickelte Wärme an die Kesselflüssigkeit abgibt. Die Heizwiderstände, die zweckmäßig aus Drahtspiralen von Chromnickelstahl bestehen, werden entweder isoliert in die Siederohre des Dampfkessels gelegt, Abb. 3 und 4, oder in besonderen Tauchrohren angeordnet, Abb. 5. Das Einbringen der isolierten Heizspiralen in Tauchrohren hat verschiedene Vorteile. Zunächst hat das Tauchrohr nur eine Walzstelle, während ein Siederohr an beiden Enden eingewalzt werden muß. Sodann können Tauchrohrkörper und -kessel für sich

fabrikmäßig hergestellt und erst am Betriebsort zusammengebaut werden. Solche Tauchrohrkessel lassen sich dementsprechend auch leichter auseinandernehmen und ausbessern. Bei größeren Leistungen wird die Zahl der Tauchrohre entsprechend vergrößert, Abb. 6.

Das Zusammenarbeiten eines solchen von der Maschinenfabrik Oerlikon (Schweiz) für eine Weberei ausgeführten Kessels mit einem Dampfspeicher zeigt Abb. 7. Die Kesselleistung wird von der Schalttafel aus geregelt durch Zusammenschalten der in den Tauchrohren eingebauten Heizspiralen in Gruppen. Schließlich veranschaulichen Abb. 8 und 9 einen elektrischen Niederdruck-Dampfkessel für Zentralheizungen mit Ober- und Unterkessel für 2 at Betriebsdruck.

Eine besondere Anwendung der elektrischen Heizung von Dampfkesseln stellen die in die Feuerrohre eines vorhandenen Kessels einschiebbaren Heizkörper dar. Sie können dazu dienen, brennstoffbeheizte Dampfkessel nachts oder an Feiertagen unter Druck zu halten. Als eigentliche Dampferzeuger reichen sie meistens nicht aus, wohl aber zum Erwärmen von Badewasser. Ein solcher Heizkörper, Abb. 10, besteht aus mehreren Heizgliedern, die aus schlangenförmig gebogenen, parallel zueinander liegenden Metallbändern mit hohem elektrischem Widerstandvermögen zusammengesetzt sind. Zum Inbetriebsetzen der Kesselheizung wird zuerst ein Eisenrahmen




Abb. 5. Tauchrohrheizkörper der Maschinenfabrik Oerlikon.




Abb. 6. Elektrischer Dampf-Speicherkessel mit Tauchrohrheizkörper.



Abb. 7. Elektrokessel mit Widerstandsheizung in Verbindung mit einem Dampfspeicher der Maschinenfabrik Oerlikon.




Abb 8 u. 9.

Elektrischer Niederdruck-Dampfkessel mit herausziehbarem Röhrenheizkörper.

auf den Rost gelegt und sodann der Heizkörper darüber durch die Feuerf Tür hingeschoben. Soll mit Brennstoff weitergeheizt werden, so wird der elektrische Heizkörper wieder herausgezogen.

Eine andre Art der elektrischen Widerstandheizung bildet die Überhitzung des im Elektro- oder auch im brennstoffbeheizten Kessel erzeugten Dampfes. Durch eine Einrichtung nach Abb. 11 kann Dampf unmittelbar an der Verbrauchsstelle auf eine Temperatur bis etwa 500°C überhitzt werden.

Elektrodampfkessel mit wasserberührter Widerstandheizung.

Bei dieser Art der Beheizung werden die Heizdrahtspiralen so in den Kessel gelegt, daß sie unmittelbar mit dem zu verdampfenden Wasser in Berührung kommen. Hierbei sind zwei Ausführungsarten möglich: entweder verläuft der Strom ausschließlich im Widerstandsdraht, Abb. 12, oder er geht teils durch den Draht, teils durch das Wasser, Abb. 13. Bei der Anordnung nach Abb. 12 werden die Heizdrahtspiralen in ein an den Enden offenes Isolierrohr verlegt, durch das das Wasser zur Kühlung der Drähte umlaufen kann. Bei der andern Bauart, die ein Mittelding zwischen der wasserberührten Widerstandheizung und der Elektrodenheizung darstellt, werden verschiedene beiderseits offene Isolierrohrstücke benutzt, so daß der Strom durch das Wasser unmittelbar an andere Pole gelangen kann. Diese Anordnung ist durch die besonderen Widerstandverhältnisse der Eisendrahtspiralen und des Kesselwassers begründet. Dadurch, daß bei steigender Temperatur das Leitvermögen der Heizdrähte zunimmt und das des Wassers abnimmt, wird, wenn der elektrische Strom teils durch das Metall, teils durch das Wasser fließt, die Summe beider Wärmeleitungen annähernd gleich bleiben. Dies hat den Vorteil, daß bei großen Temperaturschwankungen der Kesselflüssigkeit, z. B. auch beim Anheizen, keine besondere Wartung des Kessels erforderlich ist. Die Leistung wird auch bei der Heizung durch wasserberührte Widerstände mittels Zu- oder Abschaltens von Heizdrahtspiralen in Stufen geregelt. Brown, Boveri & Cie. haben Dampfkessel dieser Bauart für Spannungen bis zu 1000 V ausgeführt. Der Nulleffekt ist bei wasserberührter Widerstandheizung größer als bei isolierter Widerstandheizung. Abb. 14 zeigt schematisch die Anordnung eines derartigen Kessels für Anschluß an dreiphasigen Wechselstrom, von dem jedoch nur eine Phase gezeichnet ist. Der Strom tritt bei der Klemme *a* ein, durchläuft die vier Heizspiralen *b* und tritt bei *c* in die Kesselwand über, die den Nullpunkt des Drehstromkreises bildet. Die Heizspiralen sind senkrecht angeordnet und mit Spiel von den offenen Isolierrohren *d* umgeben, so daß bei Erwärmung ihres Wasserinhalts ein äußerst lebhafter Umlauf des Wassers stattfindet.




Abb. 10. Heizkörper für Kesselbereitschaftheizung der Maschinenfabrik Oerlikon.




Abb. 11.

Kessel für Tokio zur Überhitzung, 300 kW, 380 V (ausgestellt in Essen 1921).

findet. Sobald sich das Wasser erwärmt, fließt infolge Abnahme seines elektrischen Widerstandes ein Teil des Stromes nicht durch sämtliche Heizwiderstände, sondern von diesen durch das Wasser in die Kesselwandung.

Elektrodampfkessel mit Elektrodenbeheizung.

Eine Reihe Mängel, die der mittelbaren und der wasserberührten Widerstandheizung anhaften, haben neuerdings allgemein zur praktischen Verwendung des sogenannten Elektrodampfkessels geführt, bei dem besondere Elektroden in die Kesselflüssigkeit eintauchen und diese selbst den elektrischen Widerstand bildet. Der Vorteil der Elektrodenbeheizung besteht vor allem darin, daß die unmittelbare Verwendung hoher Stromspannungen ohne weiteres möglich ist. Hierbei kommen die bedeutenden Anschaffungskosten eines besonderen Transformators in Wegfall, die meistens höher sind als die des Dampferzeugers selbst, und der dafür erforderliche Platz, auch die Verluste im Transformator werden vermieden. Dazu kommt noch, daß die im Kesselwasser enthaltenen Kesselsteinbildner im Elektrodampfkessel ausgeschieden werden, ohne an den Elektroden hängen zu bleiben.




Abb. 12. Stromleitung nur durch den Widerstandsdraht.




Abb. 13. Stromleitung durch den Widerstandsdraht und Wasser.




Abb. 14.

Anordnung nackter Heizdrahtspiralen in Isolierrohren, die durch polierte Leitungen miteinander verbunden sind.

Der Grund dafür ist offenbar der, daß der Kesselstein von dem sich an den Elektroden bildenden Dampf fortwährend wieder weggesprengt wird. Da ferner die Wandungen des Kessels keine höheren Temperaturen als dessen Wasserinhalt aufweisen können, bleiben die Kesselsteinbildner als feiner Schlamm bestehen, ohne daß sie zu Kesselstein festgebrannt werden. Der feine Schlamm sammelt sich an der tiefsten Stelle des Kessels und kann durch eine am Boden angebrachte Öffnung mühelos ausgeschwemmt werden. Ein Sodazusatz ist hier also nicht erforderlich, wie bei den mit Brennstoff beheizten Kesseln; im Gegenteil würde ein solcher Zusatz die Widerstandverhältnisse im Wasser vollständig ändern, da Soda die Leitfähigkeit des Wassers erhöht.

Zum Betrieb von Elektrodendampfkesseln ist, wie bereits erwähnt, nur Wechselstrom verwendbar, weil Gleichstrom das Wasser elektrolytisch in Wasserstoff und Sauerstoff spaltet, wodurch das explosive Knallgas entsteht. Brown, Boveri & Cie. haben in eingehenden Laboratoriumsversuchen festgestellt, daß das Wasser auch bei Anwendung von Wechselstrom ganz schwach zerseht wird, aber nur, wenn es angesäuert ist. Die geringe Menge von Knallgas, die allenfalls im gewöhnlichen Kesselwasser entstehen könnte, löst sich im Wasser wieder vollständig auf. Selbst wenn sich größere Mengen von Knallgas im Kessel bilden sollten, wäre das belanglos, da sich gezeigt hat, daß ein Gemisch von 5 Raumteilen Wasserdampf und 1 Raumteil Knallgas auf keine Weise zur Explosion gebracht werden kann. Diese Versuche haben mit Wechselstrom von 15 000 V bei 16% Per./s stattgefunden. Bei den meist gebräuchlichen höheren Periodenzahlen ist demnach eine den sicheren Betrieb beeinträchtigende Knallgasbildung noch weniger zu befürchten.

Die zahlreichen Bauarten von Elektrodenkesseln unterscheiden sich nach der Art ihrer Regelung; diese kann in der Weise erfolgen, daß

1. die Eintauchtiefe der Elektroden durch Verschieben in senkrechter Richtung oder durch Verändern des Flüssigkeitspiegels verändert wird;
2. die Elektroden teilweise durch Isolierrohre abgedeckt werden, die verstellbar angeordnet sind;
3. der die Elektroden umgebende Flüssigkeitsquerschnitt verändert wird;
4. die Beschaffenheit des Kesselspeisewassers durch Zufuhr von Kondensat oder Frischwasser verändert wird.

Ausführung von Elektrodenkesseln. Im folgenden werden einige der bekanntesten Ausführungsformen von Elektrodendampfkesseln beschrieben, die sich durch andere Bauarten noch erweitern ließen.

Der AEG-Kessel. In einem wärmeisolierten Kesselmantel sind Metallelektroden mittels abgedichteter isolierter Durchführungen angeordnet. Die Elektroden sind von Rohren umgeben, die aus dem Kesselwasser Flüssigkeitsäulen abtrennen und mit dem übrigen Kesselinhalt in Verbindung stehen. Das Wasser in diesen Rohren bildet selbst den Widerstand für den elektrischen Strom, wird durch ihn erhitzt und verdampft.

Bei Netzspannungen bis zu 1000 V wird der Widerstand der an sich schlecht leitenden Wassersäule möglichst gering

gehalten und die Elektrodenanordnung so getroffen, daß der Strom die Wassersäule auf dem kürzesten Wege, d. h. in radialer Richtung, durchseht. Das Schema dieser Bauart gibt Abb. 15. Bei Hochspannung sind für den Stromweg hohe Widerstände erforderlich. Um diese zu erhalten, läßt man den Strom in Längsrichtung durch die engen, wassergefüllten Isolierrohre verlaufen. Bei Drehstrom bilden je drei Rohre eine an die drei Phasen in Sternschaltung angeschlossene Gruppe, Abb. 16. Die Gruppenzahl ist durch die verlangte Kesselleistung bestimmt. Jede Gruppe kann für sich von der Schalttafel aus ein- und ausgeschaltet werden, wodurch eine Regelung in Stufen erreicht wird. Außerdem ist eine Feinregelung durch Verschieben des Elektrodenabstandes möglich, die mit Handrädern bewirkt wird. An der Spindel des Handrades sitzt eine Anzeigevorrichtung, die die jeweilige Regelstellung erkennen läßt. Außerdem geht die eingestellte Leistung auch aus den Ablesungen an den Strommessern der Schalttafel hervor. Sind mehrere Gruppen vorhanden, so genügt es in den meisten Fällen, eine bis zwei davon mit Feinregelung zu versehen.

Die Einführungen in den Kessel sind zugleich für hochgespannten Strom und für hochgespannten Dampf ausgebildet. Der Kessel enthält alle vorschriftsmäßigen Armaturen für Wasser und Dampf, wie Manometer, Wasserstandglas, Sicherheitsventil, Schlammöffnungen usw. Die Elektrodengruppen sind, wie sich aus Abb. 15 und 16 ergibt, so ausgebildet, daß die Hochspannungsdurchführung, das Elektrodenrohr mit der Elektrode und die gegebenenfalls vorgesehene Regelvorrichtung an einem gemeinsamen Flansch befestigt sind. Dadurch ist es möglich, nach Lösung der Flanschschrauben die ganze Gruppe aus dem Kessel herauszunehmen.

Abb. 17 zeigt die Vorgänge beim Anheizen eines 2000 kW-Kessels für 3000 V und 8 at Druck. Dieser Kessel kommt bei voller Leistung von 2000 kW in ungefähr 55 min unter Vollspannung. Abb. 17 läßt ferner erkennen, daß mit voller elektrischer Leistung angefahren und auch bei veränderlichem Elektrodenabstand während der Anfahrzeit weiter gearbeitet werden kann. Der Elektrodenabstand wird etwas in Abhängigkeit von der Temperatur, dem Dampfdruck und der Alterung des Wassers verändert.




Abb. 17. Anfahrkurve eines AEG-Elektrodenkessels für 2000 kW Leistung.




Abb. 15. AEG-Elektrodenkessel für Niederspannungsstrom.

a Elektroden mit den sie umgebenden als Gegenelektroden dienenden Metallrohren — b Sicherheitsventil — c Wärmeisolation — d Speiseventil — e Stromanschlüsse — f Entlüftventil — g Absperrventil — h Injektor.




Abb. 16. AEG-Elektrodenkessel für hochgespannten Drehstrom mit Regulierantrieb.



Abb. 18. Elektrodenkessel der AEG für 2000 kW, 3000 V und 7 at.




Abb. 19. Elektrodendampfkessel, Bauart BBC.
a Porzellan-Einführungsisolator, b Elektrode, c Isolier-(Verdampfer-)Rohr, d Verstellgestänge zu c.




Abb. 22. Schnitt durch einen Revel-Elektrodendampfkessel für Niederspannungsstrom.




Abb. 20. BBC-Elektrodendampfkessel mit selbsttätiger Leistungsregelung durch ein wärmeempfindliches Organ.




Abb. 21. Schema der selbsttätigen Leistungsregelung für Elektrodendampfkessel der Bauart BBC mittels Schwimmers.
a Einführungsisolator, b Elektrode, c Isolierrohr, d Schwimmer, e Ventil, f Speisepumpe, g Speisewasserbehälter.

Abb. 18 zeigt einen AEG-Kessel neuester Bauart. Dieser Kessel ist für eine Leistung von 2000 kW bei 3000 V Drehstromspannung und für 7 at Überdruck gebaut. Der Kesselkörper ist 4,1 m hoch und hat 2,5 m Dmr.

BBC-Elektrodendampfkessel. Diese Bauart kennzeichnet sich dadurch, daß die stromzuführende Elektrode im Kessel fest eingebaut und von einem verschiebbaren Isolierrohr umgeben ist, Abb. 19. Die Gegenelektrode bildet im allgemeinen die Kesselwand. In besonderen Fällen, wenn es sich um verhältnismäßig große Leistungen bei verhältnismäßig niedrigen Spannungen handelt, und wenn der Wasserraum ziemlich groß ist, wird eine besondere Zwischenelektrode angeordnet. Abb. 20 veranschaulicht einen derartigen Großwasserraumkessel, bei dem noch besondere Zwischenelektroden a als rohrförmige Verlängerungen der verstellbaren Isolierrohre b angeordnet sind. Das Wasser läuft dann etwa längs der gestrichelten Pfeillinien um. Der Stromübergang erfolgt einerseits zwischen den Elektroden c durch die oberen Öffnungen der Isolierrohre b nach den Zwischenelektroden a, andererseits durch die unteren Öffnungen der feststehenden Isolierrohre d nach der geerdeten Kesselwandung.

Die Kesselleistung wird durch Heben und Senken des Isolier-(Verdampfer-)Rohres in der Weise geregelt, daß die an zwei Armen e hängenden Isolierrohre durch einen aus dem Kessel herausragenden Regulierhebel f und die Achse g geschwenkt werden. Zwecks selbsttätiger Regelung der Wärmeerzeugung ist außerdem ein wärmeempfindliches Organ h — ein sogenannter Thermostat — angeordnet, das den Hebel f




Abb. 23. Zusammenbau eines Revel-Kessels mit einem Dampfspeicher.
a Schaltanlage b Revel-Kessel c Motor d Speisepumpe e Dampfspeicher.

beeinflusst und somit die Drehung der Achse g bewirkt. Die größte Energieaufnahme entspricht der tiefsten Lage des Rohres a, da hierbei der Stromweg von der Elektrode zur Gegenelektrode am kürzesten ist. Die Leistung kann auch selbsttätig durch Anordnung eines mit dem Verdampferrohr verbundenen Schwimmers geregelt werden, Abb. 21. Diese Regelung wird insbesondere für kleinere Anlagen benutzt, die nachts und ohne besondere Wartung arbeiten sollen.

Elektrodendampfkessel in liegender Bauart für 15 000 V Betriebsspannung sind versuchsweise von den Schweizerischen Bundesbahnen zur elektrischen Zugheizung in Dienst gestellt worden.

Der in Abb. 22 im Schnitt dargestellte Revel-Elektrodendampfkessel wird von der Maschinenfabrik Orlikon gemeinsam mit der A.-G. Escher, Wyß & Cie. für Niederspannung und für unmittelbaren Anschluß an Hochspannungsnetze bis zu etwa 3000 V hergestellt. Das kennzeichnende Merkmal dieses Dampferzeugers sind feststehende Elektroden, die den abhebbaren Deckel des Kessels in Durchführungen durchdringen und je nach dem Wasserstand im Kessel mehr oder weniger tief ins Kesselwasser eintauchen. Revel benutzt diese Eigenschaft zum Regeln der Leistung, indem er durch eine selbsttätig wirkende Einrichtung den Wasserstand im Kessel hebt und senkt).

Infolge der gedungenen Bauart des Revel-Kessels — der Kessel nach Abb. 22 z. B. hat nur einen äußeren Durchmesser von 620 mm bei 2,5 m Bauhöhe und erzeugt bei 500 V Klemmenspannung und 15 at Überdruck 550 kg/h Dampf — ist er sehr schnell betriebsbereit. Die kleine Wasseroberfläche wirkt aber insofern nachteilig, als ein Mitreißen von kleinen Wasserföhen infolge der stürmischen Dampfbildung begünstigt wird und der Einbau von besonderen Wasserabscheidern notwendig macht. Zur weiteren Einrichtung des Revel-Kessels gehören, abgesehen von den bei allen Dampfkesseln vorgeschriebenen Sicherheitsarmaturen, eine motorisch angetriebene Kesselspeisepumpe und eine Schaltanlage, die ermöglicht, den Elektroden- und Motorstromkreis in Abhängigkeit von der Dampfabnahme selbsttätig zu verriegeln. Naturgemäß kann der Revel-Kessel, wie alle andern Bauarten elektrischer Dampferzeuger, mit einem Dampfspeicher oder einem bestehenden Dampfkessel für Brennstoffeuerung zusammen arbeiten. Abb. 23 zeigt den allgemeinen Zusammenbau einer derartigen Anlage.

Elektrodendampfkessel der Ottowerke (München). Die Eigenart dieses Elektrodendampfkessels beruht hauptsächlich in der Anordnung von besonderen Leitkanälen in Isolierkörpern, durch die die von den Elektroden erhitzte Flüssigkeit abgeleitet wird. Die Isolierkörper haben zweckmäßig Kegelform, bei deren Verstellung in axialer Richtung der Querschnitt wie auch die Länge der stromdurchflossenen Flüssigkeitsäule verändert wird. Abb. 24 veranschaulicht eine im Kesselinnern angeordnete Vorrichtung, bei der die kegelförmig ausgebildeten Isolierrohre b die Elektroden a konzentrisch umschließen und in ihrer gegenseitigen Lage durch einen besonderen Antriebsmechanismus, z. B. mittels einer Nürnberger Schere oder einer Kulisse, geregelt werden können. Die stromdurchflossenen Flüssigkeitsquerschnitte lassen sich auch durch radiale Verdrehung der Isolierkörper verändern, indem diese schaltzahnartige Vorsprünge erhalten, wodurch Leitkanäle mit veränderlichem Querschnitt entstehen. Dadurch, daß das Wasser in den Leitkanälen zwangsläufig geführt wird, können sich keine Wasserschichten von verschiedenen Temperaturen bilden, die die Widerstandverhältnisse des Kessel-

*) Näheres hierüber s. ETZ 1922 S. 759 u. f. im Aufsatz des Verfassers „Die Leistungsregelung von Elektrodendampfkesseln“.




Abb. 24. Reguliervorrichtung an Elektroden-dampfkesseln zum Verstellen der Elektroden umgebenden Isolierkörper. Bauart Ottowerke O. m. b. H., München.




Abb. 25. Schutzkappe für die Elektroden-einführung.




Abb. 26. Anordnung einer Hochspannungsdurchführung durch die Kesselwand, Bauart BBC.

a Elektrode — b Metallstange — c Metallkappe mit Stromanschlußklemme — d Durchführisolator — e isolierte Stiehbolzen — f einander überdeckende kurze Isolierrohre — g Stopfbüchsen.

wassers ungleichmäßig gestalten und die stetige Dampferzeugung ungünstig beeinflussen.

Bauliche Besonderheiten am Elektroden-dampfkessel.

Bei dem Elektroden-dampfkessel macht die isolierte und dampfdichte Einführung der Elektroden in den unter Druck stehenden Kessel mancherlei Schwierigkeiten. Zunächst besteht die Gefahr, daß beim Bruch des an sich spröden Isolierstoffes (Porzellan) der unter Druck stehende Kesselinhalt durch die verhältnismäßig große Durchführungsöffnung ins Freie strömen und bedeutenden Schaden verursachen kann. Man ordnet deshalb eine im wesentlichen geschlossene Schutzkappe an, die den außerhalb des Kessels gelegenen Teil des mittels Stopfbüchse gedichteten Durchführisolators umgibt, und durch die die Anschlußleitung hindurchgeführt ist. Abgesehen von der in Abb. 15 dargestellten Einrichtung, zeigt Abb. 25 eine von Brown, Boveri & Cie. vorgeschlagene Bauart einer solchen Schutzkappe.

Eine andre Schwierigkeit besteht darin, Stromübergänge vom Durchführisolator auf die in der Regel geerdete Kesselwandung zu vermeiden. Dieser Fall kann namentlich beim Anheizen des Kessels eintreten, wenn der in das Innere des Kessels hineinragende Teil des Durchführisolators rasch heiß wird, während der außen liegende Teil des Isolators verhältnismäßig kühl bleibt; infolgedessen schlägt sich auf seiner Außenseite Feuchtigkeit nieder, so daß sie leitend wird und der Strom unmittelbar von den Metallteilen des Isolators zur Kesselwand übertreten kann. Wie aus Abb. 26 hervorgeht, wird dieser Übelstand dadurch vermieden, daß die Dichtung zwischen dem Durchführisolator d und dem stromführenden Teil c an das Ende des hohlen Isolators außerhalb der Kesselwand gelegt wird, so daß sich beim Anheizen der Hohlraum des Isolators mit Dampf füllt und der ganze Isolator gleichmäßig erwärmt wird. Um die in das Wasser eintauchenden Isolierrohre leicht auswechseln zu können, werden über die die Elektrode tragende Metallstange b kurze, einander überdeckende Isolierrohre f geschoben, wodurch vermieden wird, daß stets das ganze Rohr erneuert werden muß.

Als Baustoffe für die Einführisolatoren und Isolier- oder Verdampferrohre kommen Ton, Porzellan und Quarz in Frage. Die Anforderungen, die an diese Werkstoffe im Betriebe gestellt werden, sind recht hoch. Für niedrige Spannungen und niedrige Kesseldrücke genügen Tonrohre; höheren Spannungen ist dieser Werkstoff nicht mehr gewachsen. Die Einführungen in den Kessel werden allgemein aus Porzellan hergestellt, das den mechanischen Beanspruchungen vollauf genügt und auch den Wärmeschwankungen gewachsen ist, die hauptsächlich beim Anheizen des Kessels auftreten. Als vorzüglicher Isolationsstoff hat sich

auch Quarz erwiesen, der gegenüber Porzellan einen sehr geringen Ausdehnungskoeffizienten hat und selbst gegen scharfe Temperaturunterschiede vollkommen unempfindlich ist. Dagegen hat Quarz den Nachteil, daß er viel spröder als Porzellan ist und leichter zerbricht. Außerdem wird Quarz vom Kesselwasser stark angegriffen, vor allem an der Stelle der Wasseroberfläche. Es bilden sich Anfressungen, die ein häufiges Auswechseln der aus Quarz hergestellten Isolierrohre notwendig machen.

Für die Lebensdauer der Elektroden ist die Beschaffenheit des Kesselspeisewassers von wesentlicher Bedeutung. Am besten eignet sich reines Kondensationswasser, während bei Verwendung von Quellwasser die Abnutzung der Elektroden bedeutend größer ist. Bei Aufstellung eines Elektroden-dampfkessels müssen deshalb die Rohwasserverhältnisse mitberücksichtigt werden. Während des Betriebes ändert sich auch der Widerstand im Wasser und somit die Verdampfung fortwährend, je nachdem mit Kondensat oder Rohwasser oder mit einem Gemisch aus beiden gespeist wird. Im allgemeinen kann man annehmen, daß bei Dauerbetrieb (Tag und Nacht) die Elektroden etwa alle zwei Monate ausgewechselt werden müssen.

Wie aus vorstehenden Darlegungen ersichtlich, vollzieht sich die Dampfbildung im Elektroden-dampfkessel, namentlich bei Elektrodenbeheizung, in wesentlich anderer Weise als bei brennstoffbeheizten Kesseln. Beim elektrisch geheizten Kessel besteht nicht die Gefahr einer Kesselexplosion infolge zu niedrigen Wasserstandes, da die Zufuhr elektrischer Energie und somit auch die Wärmezufuhr von selbst aufhört, sobald der Wasserspiegel unter die Eintauchfläche der Elektroden gesunken ist. Auch ist es möglich, die elektrische Energie bei einem gewissen Kesseldruck selbsttätig abzuschalten. Der Begriff der Heizfläche läßt sich ferner in der hergebrachten Weise nicht auf elektrisch beheizte Dampfkessel anwenden. Zur Überwachung von Dampfkesseln haben deshalb z. B. die schweizerischen Behörden den Umständen Rechnung getragen und ohne Bedenken die Genehmigung erteilt, elektrisch beheizte Dampfkessel unmittelbar in Werkstätten aufzustellen unter der Voraussetzung, daß der Kessel dem 1½fachen Betriebsdruck genügt.

Soweit die deutschen Dampfkessel-Überwachungsvereine in Betracht kommen, erscheint es zweckmäßig, die bestehenden Vorschriften den Besonderheiten der elektrisch beheizten Dampfkessel anzupassen oder durch Sonder Vorschriften zu ergänzen. Voraussichtlich wird mit dem fortschreitenden Ausbau der süddeutschen Wasserkräfte für viele Industrien die Dampferzeugung in Elektrokesseln praktische Bedeutung gewinnen und unter Umständen auch wirtschaftliche Vorteile gewähren. [A 1175]

Zur Theorie der Zentrifugalpumpen.

Von W. van der Smissen, Hamburg.

Unstimmigkeit der theoretischen Berechnung. — Nachweis der Ursache. — Aufstellung
berichtigter Gleichungen. — Nachrechnung der Hagensschen Versuchsergebnisse.

In den Jahrgängen 1905 und 1909 dieser Zeitschrift hat Ingenieur Hagens, Königsberg, Versuche an Kreisrädern veröffentlicht, deren Ergebnisse mit der üblichen Berechnungsweise nicht in Einklang zu bringen waren. Prof. Rud. Escher, Zürich, hat in einer Zuschrift (Z. 1905 S. 1259) darauf hingewiesen, daß nach diesen Versuchen der Kanalquerschnitt nicht überall vom Wasserstrahl ausgefüllt gewesen sei. Der austretende Strahl habe sich einseitig an die treibende Schaufel gelegt. Im folgenden soll nun die Richtigkeit dieser Ansicht nachgewiesen werden. Die übliche Annahme, daß die relative Ausflußgeschwindigkeit w_a durch die Durchflußmenge V und den Querschnitt $F w_a$ gemäß der Beziehung $w_a = \frac{V}{F w_a}$ eindeutig bestimmt sei, ist durchaus nicht allgemein gültig.

Für den Energieübergang vom Schleuderrad auf die hindurchströmende Flüssigkeit stellt die Mechanik die Differentialgleichung auf:

$$w dw + g dh = u du \quad (1).$$

Hierin bedeuten für den Laufradhalbmesser r :

u in m/s die Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades,

w „ „ die Durchflußgeschwindigkeit der Flüssigkeit relativ zur Schaufel,

h „ „ Flüssigkeitssäule den statischen Flüssigkeitsdruck,

$g = 9,81 \text{ m/s}^2$ die Erdbeschleunigung.

Ist die Integration der Gleichung (1) zwischen dem äußeren Laufradhalbmesser r_a und dem inneren Halbmesser r_i zulässig, so erhält man die Gleichung:

$$w_a^2 - w_i^2 + 2g(h_a - h_i) = u_a^2 - u_i^2 \quad (2).$$

Diese Gleichung soll auf den Fall angewandt werden, daß die Flüssigkeit den Laufradschaufeln radial zugeführt wird und stoßfrei in die Radkanäle eintritt. Hierfür gilt die Beziehung:

$$w_i^2 = u_i^2 + c_i^2 \quad (3),$$

wenn c die Geschwindigkeit der Flüssigkeit relativ zum Erdboden bedeutet, die als die absolute angesehen werden möge.

Addiert man Gl. 2 und 3, so erhält man die Gleichung:

$$w_a^2 + 2g(h_a - h_i) = u_a^2 + c_i^2 \quad (4).$$

Diese Beziehung ist bisher nicht beachtet worden. Aus ihr ergibt sich für die relative Ausflußgeschwindigkeit der Wert:

$$w_a = \sqrt{u_a^2 + c_i^2 - 2g(h_a - h_i)} \quad (5).$$

Daß dieser Ausdruck mit dem Quotienten $\frac{V}{F w_a}$ keineswegs gleichbedeutend ist, soll für den einfachen Strömungsvorgang, wie er in den Hagensschen Kreisrädern herrscht, bewiesen werden.

Die Räder dienen zur Geländeentwässerung. Sie sind am Boden des Abflußkanals ohne Gehäuse aufgestellt, saugen das Wasser ohne wesentliche natürliche Zuflußgeschwindigkeit an und drücken es in das freie Abflußwasser, wobei eine merkbare statische Umwandlung der absoluten Austrittsgeschwindigkeit nicht stattfindet. Es besteht daher zwischen dem Eintritt und dem Austritt des Rades ein Druckunterschied $h_a - h_i$ gleich der zu überwindenden Niveauhöhe h , vermehrt um die Geschwindigkeitshöhe der absoluten Eintrittsgeschwindigkeit c_i , so daß zu setzen ist:

$$2g(h_a - h_i) = 2gh + c_i^2 \quad (6).$$

Mit diesem Werte erhält man nach Gl. (5):

$$w_a = \sqrt{u_a^2 - 2gh} \quad (7).$$

Bei stoßfreiem Eintritt besteht nun zwischen der absoluten Eintrittsgeschwindigkeit c_i und der inneren Umfangsgeschwindigkeit u_i die Beziehung:

$$c_i = u_i \operatorname{tg}(180 - \alpha_i) = \frac{r_i}{r_a} \operatorname{tg}(180 - \alpha_i) u_a \quad (8),$$

wenn α den Winkel zwischen den positiven Richtungen von u und w bedeutet.

Mit diesem Ausdruck und dem radialen Eintrittsquerschnitt F_i erhält man das Durchflußvolumen:

$$V = c_i F_i = \frac{r_i}{r_a} F_i \operatorname{tg}(180 - \alpha_i) u_a \quad (9).$$

Aus Gl. (7) und (9) ergibt sich der relative Querschnitt des austretenden Strahles in dem Quotienten:

$$f w_a = \frac{V}{w_a} = \frac{r_i F_i \operatorname{tg}(180 - \alpha_i)}{r_a \sqrt{1 - \frac{2gh}{u_a^2}}} \quad (10).$$

Damit dieser Ausdruck unveränderlich sei, müßte das Verhältnis $\frac{h}{u_a^2}$ konstant sein. Da h und u_a jedoch voneinander unabhängige Veränderliche sind, so hat auch das Verhältnis $\frac{h}{u_a^2}$ und damit auch der relative Strahlquerschnitt $f w_a$ veränderlichen Wert. Weicht dieser von dem relativen Kanalquerschnitt $F w_a$ beträchtlich ab, so muß durch die übliche Substitution $w_a' = \frac{V}{F w_a}$ ein unbrauchbares Ergebnis entstehen.

Dies soll nun an den Versuchsergebnissen des Hagensschen Kreisrades in Karkeln, das nahezu den stoßfreien Eintritt zeigt, zahlenmäßig nachgewiesen werden.

Zunächst besteht für die theoretische Arbeitshöhe, woraus der Energiebedarf des Rades berechnet wird, die Gleichung:

$$2gH = c_a^2 - c_i^2 + 2g(h_a - h_i) \quad (11).$$

Addiert man hierzu Gl. (4), so wird

$$2gH + w_a^2 = c_a^2 + u_a^2 \quad (12).$$

Nun ist

$$c_a^2 = u_a^2 + w_a^2 + 2u_a w_a \cos \alpha_a \quad (13).$$

Addiert man Gl. (12) und (13) und dividiert durch $2g$, so erhält man die bekannte Berechnungsformel für den stoßfreien Eintritt:

$$H = \frac{u_a}{g} (u_a + w_a \cos \alpha_a) \quad (14).$$

In diese Gleichung ist nun der Wert der Gleichung (7) einzusetzen, womit man erhält:

$$H = \frac{u_a}{g} (u_a + \cos \alpha_a) \sqrt{u_a^2 - 2gh} \quad (15)$$

Mit diesem Wert ergibt sich der Energiebedarf des Rades aus der Beziehung:

$$N = \frac{V \gamma H}{75} \quad (16),$$

worin bedeutet:

V in m^3/s das Durchflußvolumen für 1 s,

γ in kg/m^3 das spezifische Gewicht der Flüssigkeit,

N in PS den verlustfreien Energiebedarf des Laufrades.

Es soll nun aus den im Versuch gemessenen Werten der Umfangsgeschwindigkeit u_a und der Niveauhöhe h die theoretische Arbeitshöhe H berechnet und aus dieser und dem im Versuch ermittelten Durchflußvolumen die hydraulische Leistung des Rades bestimmt und mit der indizierten Leistung der Dampfmaschine verglichen werden. Als Durchflußvolumen ist die Summe der gemessenen Liefermenge und der von Hagens angegebenen Spaltwassermenge eingesetzt worden. Nimmt man den Wirkungsgrad der Dampfmaschine zu 0,85, denjenigen der Kegelradübertragung zu 0,9 an, so ergibt sich ein mechanischer Wirkungsgrad




Abb. 1 bis 3.

Zahlentafel 1. Kreiselrad Karkeln.

Spalte	Versuchsangaben						Rechnungswerte							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lfd. Nr. des Versuchs	Liefermenge V_g	Spaltwasser- menge V_{sp}	Durchfluß- volumen V	Niveau- höhe h	Äußere Umfangs- geschwind. u_a	Indizierte Leistung N_i	Stoß- freies Volumen V_o	Relative Austritts- geschwind. w_a	Theoret. Arbeits- höhe H	Verlust- freie Leistung N	Wirkungs- grad $\eta = \frac{N}{N_i}$	Bisherige Berechnung		
												w_a'	H'	N'
1	1,235	0,042	1,277	0,81	8,02	30,38	1,36	6,96	1,209	20,60	0,68	4,97	2,74	46,6
2	1,910	0,058	1,968	1,50	12,35	89,19	2,09	11,10	2,417	63,43	0,71	7,66	6,48	170,1
3	1,616	0,044	1,660	0,79	9,85	46,20	1,67	9,03	1,376	30,45	0,66	6,46	3,80	84,0
4	1,602	0,044	1,646	0,82	9,81	46,40	1,66	8,95	1,400	30,73	0,66	6,41	3,79	83,2
5	1,603	0,046	1,649	0,91	9,77	47,80	1,65	8,81	1,484	32,63	0,68	6,42	3,73	81,9
6 ¹⁾	1,694	0,047	1,741	0,94	9,75	48,40	1,65	8,78	1,491	34,61	0,71	6,77	3,36	78,0
7	1,464	0,050	1,514	1,10	9,68	50,00	1,64	8,49	1,677	33,86	0,68	5,89	4,09	82,5

¹⁾ Die Wassermessung des Versuches Nr. 6 wird von Herrn Hagens als ungenau bezeichnet.

Zahlentafel 2. Kreiselrad Warsze.

Spalte	Versuchsangaben						Rechnungswerte				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lfd. Nr. des Versuchs	Liefer- menge V_g	Spalt- wasser- menge V_{sp}	Durchfluß- volumen V	Niveau- höhe h	Äußere Umfangs- geschwindigkeit u_a	Indizierte Leistung N_i	Stoßfreies Volumen V_o	Relative Austritts- geschwindigkeit w_a	Theoret. Arbeits- höhe H	Verlustfreie Leistung N	Wirkungs- grad $\eta = \frac{N}{N_i}$
1	4,15	0,12	4,27	0,98	7,58	126,65	12,25	6,18	1,64	93,3	0,74
2	4,57	0,10	4,67	0,78	7,59	127,95	12,27	6,50	1,43	89,1	0,70
3	3,11	0,11	3,22	0,83	6,67	99,00	10,78	5,22	1,40	60,1	0,61
4	4,05	0,11	4,16	0,83	7,32	121,20	11,83	6,11	1,44	79,9	0,66
5	3,21	0,11	3,32	0,81	6,35	84,35	10,26	4,88	1,32	58,5	0,69
6	0,94	0,10	1,04	0,80	5,02	31,64	8,11	3,08	1,18	16,3	0,52

Zahlentafel 3. Kreiselrad Wolitta.

Spalte	Versuchsangaben							Rechnungswerte					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lfd. Nr. des Versuchs	Liefer- menge V_g	Spalt- wasser- menge V_{sp}	Durchfluß- volumen V	Niveau- höhe h	Äußere Umfangs- geschwind. u_a	Indizierte Leistung N_i	Ein- geleitete Leistung N_e	Mech. Wirkungs- grad $\eta_m = \frac{N_e}{N_i}$	Stoßfreies Volumen V_o	Relative Austritts- geschwind. w_a	Theoret. Arbeits- höhe H	Verlust- freie Leistung N	Wirkungs- grad $\eta = \frac{N}{N_i}$
1	1,080	0,1	1,18	1,05	7,46	39,95	26,18	0,66	1,65	5,92	1,45	22,7	0,57
2	0,820	0,1	0,92	1,08	6,68	30,43	19,54	0,64	1,48	4,84	1,45	17,8	0,59
3	0,941	0,114	1,055	1,41	7,60	45,05	30,72	0,68	1,68	5,49	1,89	26,6	0,59
4	0,479	0,107	0,586	1,40	6,63	26,87	16,31	0,61	1,47	4,06	1,90	14,8	0,55

$\eta_m = 0,765$. Mit Rücksicht auf die inneren und äußeren hydraulischen Verluste, zu denen die von Prof. Escher erwähnte Reibung des Kreisels im Kanalwasser zu rechnen ist, wird ein entsprechend geringerer Wirkungsgrad zu erwarten sein. Zum Vergleich ist das Ergebnis der bisherigen Berechnung beigelegt, indem aus dem relativen Radaustrittsquerschnitt Fw_a und dem

Durchflußvolumen V der Wert $w_a' = \frac{V}{Fw_a}$ ermittelt und hier-

mit die Größe $H' = \frac{u_a}{g} (u_a + w_a' \cos \alpha_a)$ berechnet worden ist

woraus sich der Betrag $N' = \frac{V \gamma H'}{75}$ ergibt.

Nach Abb. 1 und 2 (Z. 1909 S. 1051) beträgt der relative Radeintrittsquerschnitt $Fw_i = \sim 10 \cdot 0,102 \cdot 0,260 = 0,265 \text{ m}^2$, relative Radaustrittsquerschnitt $Fw_a = \sim 10 \cdot 0,154 \cdot 0,167 = 0,257 \text{ m}^2$,

radiale Radeintrittsquerschnitt $F_i = \frac{Fw_i}{\sin \alpha_i} = 0,775 \text{ m}^2$.



Die stoßfreie radiale Eintrittsgeschwindigkeit beträgt nach Abb. 3:

$$c_i = u_i \operatorname{tg} (180 - \alpha_i) = \frac{r_i}{r_a} \operatorname{tg} (180 - \alpha_i) u_a \dots (17).$$

Das stoßfrei durchfließende Volumen ist daher:

$$V_o = c_i F_i = \frac{r_i F_i \operatorname{tg} (180 - \alpha_i)}{r_a} u_a \dots (18).$$

Abb. 4.

Abb. 5 u. 6.
Kreiselrad Warsze.




Abb. 7 u. 8.
Kreiselrad
Wolitta.

Die Spalte 7 der
Zahlentafel 1 gibt, das
nach Gl. (18) berechnete
„stoßfreie Volumen“ und
zeigt im Vergleich mit
Spalte 3, daß der stoß-
freie Eintritt annähernd
stattfindet. Die Spalte 10
enthält den verlustfreien
Energiebedarf N . Die hier-
mit berechneten Wirkungs-

grade $\eta = \frac{N}{N_i}$ der Spalte 11

zeigen die zu erwartende
Annäherung an den me-
chanischen Wirkungsgrad
 $\eta_m = 0,765$. Die Spalten 12
bis 14 enthalten das bis-
her unerklärliche Ergeb-
nis der üblichen Berech-
nung.

Es darf hiernach ange-
nommen werden, daß die
abgeleiteten Formeln mit
den Versuchswerten in
Übereinstimmung sind. Da-
her möge die Betracht-
ung auf den Fall des
nicht stoßfreien Eintrittes
erweitert werden.

Wenn der stoßfreie Ein-
tritt nicht erreicht wird,
so ergibt sich nach Abb. 4
aus der radialen Zufluß-
geschwindigkeit c_i und der

negativen Umfangsgeschwindigkeit — u_i eine relative Zufluß-
geschwindigkeit $w_i = \sqrt{u_i^2 + c_i^2}$, womit die Flüssigkeit gegen
die Schaufel stößt. Entsprechend den Eigenschaften des
flüssigen Aggregatzustandes wird dann bei konstanter Dreh-
geschwindigkeit des Rades die Flüssigkeit mit unveränderter
relativer Geschwindigkeit in die Richtung der Schaufel um-
gelenkt, an der fortströmend sie alsdann der beschleunigenden
Druckwirkung der Schaufel unterliegt. In die Gleichung für
die relativen Geschwindigkeiten

$$w_a^2 - w_i^2 + 2g(h_a - h_i) = u_a^2 - u_i^2 \quad (2)$$

ist also, wie beim stoßfreien Eintritt, der Wert $w_i^2 = u_i^2 + c_i^2$
einzusetzen. Es ergeben sich daher die Formeln 14 bis 16 für
alle Zuflußgeschwindigkeiten.

Von den Hagenschen Rädern mit radialem Zufluß zeigen
die Kreiselräder Warsze und Wolitta¹⁾, Abb. 5 bis 8 und Zahlen-
tafel 2 und 3, den unter Stoß erfolgenden Eintritt.

Nach Abb. 5 und 6 beträgt der radiale Eintrittsquerschnitt:

$$F_i = \left(\pi d_i - \frac{n \delta}{\sin \alpha_i} \right) b_i = 2,87 \text{ m}^2,$$

und das stoßfreie Volumen:

$$V_o = c_i F_i = \frac{r_i F_i \tan(180 - \alpha_i)}{r_a} u_a \quad (18).$$

Nach Abb. 7 und 8 beträgt der radiale Radeintrittsquerschnitt:

$$F_i = \left(\pi d_i - \frac{n \delta}{\sin \alpha_i} \right) b_i = 0,69 \text{ m}^2,$$

das stoßfreie Volumen:

$$V_o = \frac{r_i F_i \tan \alpha_i}{r_a} u_a \quad (18).$$

Dieses Rad arbeitete mit einer neuen, noch nicht ein-
gelaufenen Maschine. Die in das Rad eingeleitete Energie N_e
ist von Hagens aus der indizierten Leistung näherungsweise
ermittelt worden. Aus ihr ergibt sich der vermutliche mecha-
nische Wirkungsgrad:

$$\eta_m = \frac{N_e}{N_i}.$$

Aus der annähernden Übereinstimmung dieser Versuchs-
ergebnisse mit der Berechnung darf wohl geschlossen werden,
daß der Durchfluß durch diese Räder im wesentlichen nach
den abgeleiteten Formeln stattfindet. Daher wird es wohl
von Wert sein, die weitere Auswertung der Gleichungen dar-
zulegen. Jedoch möchte ich mich in diesem Aufsatz auf die
Wiedergabe der aufgefundenen Beziehungen beschränken.

Hamburg, den 23. März 1922.

[A 1217]

¹⁾ Kreiselrad Warsze Z. 1909 S. 1051. — Kreiselrad Wolitta Z. 1905 S. 839.

Geräte für die Beobachtung von Erschütterungen.

Prof. Mainka, der die durch seine Arbeiten bekannte
Straßburger Beben-Forschungsstätte verlassen mußte, hat
kürzlich wieder über Instrumente zur Messung von Erschüt-
terungen zwei Aufsätze veröffentlicht¹⁾, die auch für den Tech-
niker von Bedeutung sind.

Seine Ansicht, ein einfaches, in Comrie (Schottland) auf-
gehängtes Gewicht zur Beobachtung von Beben sei die älteste
Vorrichtung dieser Art gewesen, trifft in voller Allgemeinheit
nicht zu. Sie ist nur die älteste Vorrichtung zur Beobachtung
des zeitlichen Verlaufes einer Erschütterung. Schon vor
unsrer Zeitrechnung hatten die Chinesen einen Apparat, der
die Richtung und Stärke eines Bebens anzeigte. Er bestand
aus einem mit Quecksilber gefüllten Topf mit kreisrundem
Rand. An ihm waren mehrere vertiefte Ausflußöffnungen an-
gebracht. Unter diesen standen Auffangnapfe. Aus der
Stellung der Auffangnapfe, in welche durch einen Erdstoß
Quecksilber geflossen war, und aus der Quecksilbermenge
schloß man auf Richtung und Stärke der Bebenwellen.

Der erste Aufsatz von Mainka bringt in gedrängter Form
eine geordnete Übersicht und eine Einteilung der verschiede-
nen Bauarten der Horizontal- und Vertikal-Bebenmesser, der
Klino- und Akzelerographen. Der zweite bringt Einzelheiten
über die Bestimmung der Apparatkonstanten und den Bau
von Bebenmessern.

Bei den heute angewandten Apparaten benutzt man die
Trägheit von festen Massen, die gegen den Boden in einer
oder mehreren Richtungen beweglich gelagert sind. Bei nur
wagrecht oder nur senkrecht beweglichen Massen erhalten
wir Horizontal- oder Vertikal-Bebenmesser, die Mainka in
weitere Typen feiner unterteilt. Beide lassen sich auch ver-
einigen. Sie wurden häufig bei technischen Messungen benutzt.
Bei den Klinographen benutzt man das Trägheitsmoment von
Massen, die in bezug auf eine Achse gleichmäßig verteilt
sind und deren Schwerpunkt mit ihr nahe zusammenliegt.
Mainka beschreibt auch hier die technischen Anwendungen zur
Beobachtung von Schiffsschwingungen usw. Statt der relativen
Wege der trägen Masse gegenüber dem Stützörper kann
man aber auch die relativen Drücke einer gegen eine mit
dem schwingenden Boden verbundene Stützfläche anliegen-
den trägen Masse bestimmen. Dies geschieht mit den Beschleu-
nungsmessern oder Akzelerographen.

Mainka beschreibt auch die Vorrichtungen zum Messen
der Vibrationen von Fahrzeugen, Maschinengründungen, Ver-
kehrsplätzen, herabstürzenden Wassermengen, anprallenden
Meereswogen, schwingenden Schornsteinen und Leuchttürmen.
Damit ist noch lange nicht das technische Anwendungsgebiet
erschöpft. Hierzu gehört eines, worauf ich auch schon 1911
hinwies: die Untersuchung der Erdkruste mittels elastischer
Schwingungen zur Prüfung auf Bodenschätze. Hier liegt frucht-
bares Neuland für Techniker. Nicht unerwähnt dürfen hier die
Verdienste des Laboratoriums für technische Physik der Tech-
nischen Hochschule in München bleiben, das sich auch mit
technischen Untersuchungen auf dem Gebiete der elastischen
Schwingungen befaßt. IM 218]

Bonn a. Rh.

Dr. Richard Berger.

¹⁾ Mainka, Instrumente für die Beobachtung von Erschütterungen, Zeitschrift
für techn. Phys. Heft 5 u. 7 1922.

Mainka, Zur Untersuchung von Seismographen und Erschütterungs-
messern, „Feinmechanik“ Heft 7 1922.

Der Einachsschlepper.

Von Dr. Trautvetter, Berlin-Südende.

Der Verschiebedienst auf Gleisanlagen, besonders auf Werk-Anschlußgleisen und in Fabrikhöfen, wird zum großen Teil noch in unwirtschaftlicher Weise ausgeführt, ebenso die Lastenbeförderung durch Zugtiere in einem gewissen, beschränkten Umfang. Ein sehr wirtschaftliches Zugmittel für diese Zwecke stellt der elektrische Akkumulatoren-Einachsschlepper dar. Er wird an der Hand von Abbildungen kurz beschrieben, seine Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten werden erläutert.

In vielen Veröffentlichungen der letzten Jahre¹⁾ ist immer wieder darauf hingewiesen worden, daß sich die Folgen unsres wirtschaftlichen Niederganges besonders stark in unserm Verkehrswesen bemerkbar machen, daß z. B. Streike auf diesem Gebiet meistens weite Kreise in Mitleidenschaft ziehen. Es ist deshalb ein verständlicher Wunsch aller Betriebe, sich bei Transporten noch mehr als bisher vom Personal unabhängig zu machen. Wissenschaft und Technik haben dieser Frage ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Viele wertvolle Beiträge dazu sind schon von sachkundigen Stellen geliefert worden²⁾.

Die unwirtschaftliche und schwer zu überwachende Verschiebearbeit von Menschenhand oder mit tierischer Zugkraft auf Fabrikhöfen, in großen Werkanlagen, auf Lagerplätzen, in Häfen usw. will ein neues elektrisches Zugmittel, der Einachsschlepper mit Akkumulatoren, „das elektrische Zugpferd“, durch billigere, einfachere und schnellere mechanische Arbeit ersetzen.

Konstruktion.

Der Einachsschlepper ist dem Äußeren nach ein kleiner zweirädriger Karren, Abb. 1, mit einer Doppeldeichsel (Gabel). Er besteht im wesentlichen aus einer Akkumulatorenbatterie, die in



Abb. 1. Akkumulatoren-Einachsschlepper, Bauart Moog.

zwei Teilen vor und hinter der Achse aufgehängt, und einem Motor, der mitten dazwischen über der Achse gelagert ist. Am Vorder- und Hinterende des Schleppers sind Stützrollen angebracht. Ein Fahrschalter befindet sich in nächster Nähe der Handgriffe an einer Deichselstange. Der Motor treibt die mit Ausgleichgetriebe versehene Achse durch Zahnräder und ein Pékrun-Schneckengetriebe an. Die Räder haben breite Doppel-Vollgummireifen, die die Raddrücke gut verteilen, die Abnutzung in mäßigen Grenzen halten und verhindern, daß der Schlepper in schmalen Rinnen, z. B. in Rillenschienen oder Weichen, stecken bleiben kann. Die Achse läuft in Kugellagern. Diese, wie der in Öl laufende Schneckenantrieb bedürfen nur zweier bis dreier Schmierungen jährlich. Der Schlepper hat in der von Abb. 1 etwas abweichenden neusten Ausführung nach Abb. 2 bis 4 etwa 1500 kg Gewicht und 3900 mm Länge mit Deichsel und Zughaken, ohne diese 2200 mm. Er ist u. U. auch zum Schieben zu gebrauchen, Deichsel und Zughaken sind abnehmbar. Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges ist mit 1 m/s absichtlich recht gering gehalten. Bei Schnee und Eis können die Reifen mit Schneeketten versehen werden.

Infolge der tiefen Aufhängung der Akkumulatoren und des Sitzes des Motors in der Mitte ist die Fahrsicherheit und Lenkfähigkeit des Schleppers sehr groß. Die Zugstange ist so tief wie möglich angebracht, so daß nur ganz geringe Kippmomente auftreten können, die der Führer durch leichten Gegendruck an der Deichsel aufheben kann. Damit auch seitlicher Zug möglichst durch die Mitte des Fahrzeuges geht, ist die Zugvorrichtung mittels Rollen in einem Bügel verschiebbar angeordnet.

¹⁾ u. a. Trautvetter, „Elektrisierung und Finanznot“, Deutsche Allgemeine Zeitung Nr. 178 vom 17. April 1921; derselbe, „Die Notlage der Kleinbahnen und Privateisenbahnen und Mittel zu ihrer Behebung“, Berlin 1921, Julius Springer.

²⁾ Jean Stader, Ermittlung der Transportkosten an Eisen- und Holzhäfen. Sonderheft Transportwesen der Zeitschrift „Der Betrieb“ 1921/22 Heft 5.

Vergl. ferner Z. 1915 S. 987.

Leistung.

Die Akkumulatoren-Batterie besteht aus 32 Zellen mit 3,6 kWh Kapazität bei dreistündiger Entladung. Der Reihenschlußmotor hat etwa 3,5 PS Leistung bei rd. 60 V Batteriespannung. Die mittlere Zugkraft des Schleppers beträgt bei 1 m/s Geschwindigkeit etwa 250 kg am Radumfang; sie kann beim Anfahren bis etwa 1000 kg steigen. Auf gerader Strecke kann dies kleine Zugmittel je nach Ladung bis zu 7 Eisenbahn-Güterwagen ziehen; auf guten Höfen und Wegen kann man mit dem Schlepper im Mittel etwa 10 000 kg, d. h. z. B. einen vierspännigen 12 m-Möbelwagen mit einem Anhänger befördern, auf einem Kanal etwa 300 bis 400 t fortbewegen, d. h. bis zu sechs beladenen Schleppkähnen.

Bei dauernd voller Belastung des Motors kann die Batterie etwa eine Stunde lang ununterbrochen Strom liefern. Die volle Belastung tritt jedoch stets nur für wenige Sekunden, z. B. beim Anziehen, auf. Die Zeit bis zur Erschöpfung der Batterie ist natürlich ganz verschieden, je nach Art der zu leistenden Zugarbeit. Erfahrungsgemäß reicht die Ladung in den meisten Fällen bis zu 2 Tagen, d. h. für 16 Arbeitsstunden aus.

Wirtschaftliches.

Am 15. August 1922 konnte für den Einachsschlepper folgende Rechnung aufgestellt werden.

Anlagekapital einschl. Batterie 410 000 M	
Betriebskosten:	
5 vH Kapitalzinsen	20 500 M
7,6 vH Abschreibung von 410 000 M	31 100 „
Batterieersatz, 15 vH von 97 000 M	14 500 „
Reparaturen	5 000 „
Gummireifenersatz 25 vH	3 000 „
Schmier- und Putzmaterial	1 800 „
Stromkosten bei täglich einmaliger Ladung (7,50 M/kWh)	6 000 „
Führer (8 h-Dienst; 42 M/h)	100 000 „
Jahresbetriebskosten	181 900 M

Bei 300 Arbeitstagen im Jahr ergibt dies rd. 610 M tägliche Betriebskosten für den Schlepper.

Demgegenüber ergibt sich für ein schweres Arbeitspferd einschließlich Kutscher, der zugleich Pferdepfleger sein soll, für den gleichen Zeitpunkt folgende Rechnung:

Anlagekapital: 100 000 M einschließlich Geschirr, Stallgeräte usw.	
Betriebskosten:	
5 vH Kapitalzinsen von 100 000 M	5 000 M
20 vH Abschreibung von 100 000 M	20 000 „
Stallmiete (200 M/Mon.)	2 400 „
Futter (73 Ztr. Hafer zu 3600 M/Ztr.)	262 800 „
36,5 Ztr. Heu zu 900 M	32 850 „
36,5 Ztr. Häcksel zu 560 M	20 440 „
Stroh soll ausgeglichen werden durch Erlös für Dung.	
Hufbeschlag	6 000 „
Unterhaltung des Geschirrs und der Stallgeräte	3 600 „
Tierarzt und Arzneien	2 400 „
Lohn des Kutschers und Pferdepflegers (2500 M pro Woche) (1 Pferdepfleger für 5 Pferde)	132 500 „
Soziale Fürsorge (4 vH des Lohnes)	5 300 „
Haftpflichtversicherung (1,25 vH des Lohnes)	1 656 „
Pferdeversicherung (10 vH des Anschaffungspreises)	10 000 „
Jahresbetriebskosten	504 946 M




Abb. 2 bis 4.
Elektrischer Einachsschlepper.

a Akkumulatorenstation
b Motor
c Fahrschalter.

Bei 265 Arbeitstagen im Jahr ergibt dies 1905 \mathcal{M} tägliche Betriebskosten für ein Pferd.

Zu annähernd demselben Ergebnis gelangt man, wenn man die Selbstkostenberechnung der Transportgewerbe-Vereinigung Köln vom 1. März 1920 zugrunde legt und von da bis zum 15. August 1922 mit einer mittleren Steigerung aller Preise um das 12 fache rechnet, welche Annahme zweifellos noch zu günstig für den Pferdebetrieb ist.

Das Ergebnis dieser Vergleichsrechnung ist also: Wenn ein Elektroschlepper an die Stelle eines einzigen schweren Zugpferdes tritt, so erfordert er nur etwa 32 vH an Betriebskosten. In Wirklichkeit liegen die Verhältnisse für das elektrische Zugpferd noch erheblich günstiger; denn die indizierte Leistung des Motors beträgt etwa 3,5 PS, und seine Leistung kommt vier und länger benutzt werden, ein Pferd nicht. Die Maschine kann fast stets am günstigsten Angriffspunkt angesetzt werden und in der mathematisch günstigsten Krafttrichtung wirken und volle Kraft entfalten, während ein Pferd sehr häufig infolge ungünstiger Anspannung, ungeschickter Führung, schlechter Bodenverhältnisse (z. B. Glatteis) usw. nur einen Teil seiner Kräfte entwickeln kann; 2, 3 oder gar 4 Pferde behindern sich stets gegenseitig, oft kann man mehrere auf einmal wegen beschränkter Platzverhältnisse überhaupt nicht anspannen. Der Elektroschlepper kann wegen seiner gedrängten Bauart auch noch benutzt werden, wo fast jedes andre Betriebsmittel versagt.

Auffälliger ist natürlich seine Überlegenheit gegenüber menschlichen Leistungen; er ersetzt Arbeitskolonnen von 20 bis 30 Mann.

Verwendungsmöglichkeiten.

Der Elektro-Einachsschlepper kann überall da Verwendung finden, wo auf Strecken von geringer Länge Lasten bis zu 10 t auf der Straße, 100 t auf Schienen oder 400 t auf dem Wasser in einer Ladung bei geringer Geschwindigkeit fortbewegt werden sollen.

Spediteure können in der mannigfaltigsten Weise Gebrauch von dem Schlepper machen, insbesondere zum Transport schwerer Möbelwagen, Kohlen- und Holzhandlungen, Lieferungsgeschäfte, die im kleineren Umkreis fast Haus für Haus versorgen, ersparen viel Pferdmaterial und Kosten für Futter und Kutscher in den oft unverhältnismäßig langen Wartezeiten während des Be- und Entladens der Wagen. Brauereien, Mühlen und andre Gewerbe finden im Schlepper ein wendiges, sauberes, stets betriebsfertiges Fahrzeug.

In Werkstätten jeder Art, vor allem in Lokomotiv- und Wagen-Ausbesserwerkstätten, läßt sich der Schlepper verwenden, wo man sonst entweder schwere Krane oder elektrische Lokomotiven mit besonderen Bedienungsmannschaften benutzt oder wegen Raumbeschränkung teure Menschenhilfe heranziehen muß. An Binnen-

gewässern, Kanälen und in Hafenanlagen, insbesondere zum Treideln und Verholen von Lastkähnen, sowie im Verschiebedienst auf Werkgleisen ist der Elektroschlepper berufen, einen großen Teil der Arbeiten zu übernehmen. Die Warte- und Liegezeiten lassen sich auf diese Weise außerordentlich abkürzen. Ständige Verschiebewegungen auf größeren Bahnhöfen müssen selbstverständlich von geeigneten Lokomotiven ausgeführt werden; zeitweilig auszuführende Verschiebungen einzelner Wagen lohnen aber nicht die Beschaffung und Unterampfhaltung, Bedienung und Führung von Lokomotiven. Bei kleinen Drehscheiben, die elektrischen oder andern mechanischen Antrieb nicht lohnen, ersetzt der Schlepper die teurere menschliche Kraft an den Drehbäumen, Abb. 5.



Abb. 5. Elektrischer Einachsschlepper zum Antrieb einer Drehscheibe.

Bei kleinen Drehscheiben, die nur von einem Wagen ohne Lokomotive befahren werden können, bei denen die Fortbewegung der Wagen also auf andere Weise erfolgen muß, benutzt man oft Spille mit Umlenkrollen, die viel Kraft verzehren, lange Taue oder Drahtseile (bis zu 30 m Länge) erfordern, viel Platz beanspruchen und den Verkehr erschweren. Sie werden mit Vorteil durch das wirtschaftlichere, beweglichere und von der Örtlichkeit nicht abhängige elektrische Zugpferd ersetzt. In vielen Fällen, bei sehr beschränkten Raum- und Platzverhältnissen, z. B. Zufuhrstraßen in Fabrikhöfen, Werkstätten, Gruben usw., wird oft der Elektroschlepper das einzig mögliche Zugmittel sein.

Entworfen wurde dieser Schlepper von Betriebsdirektor Dr.-Ing. Moog, Braunschweig, und ausgeführt wird er von der Maschinenfabrik Gottwalt Müller, Berlin-Weißensee.

[1449]

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.

Der vorliegende Jahresbericht der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften für die Zeit vom April 1921 bis Oktober 1922 tut erfreulicherweise dar, daß es auch in diesen schweren Zeiten bisher gelungen ist, dieses für Wissenschaft und Wirtschaft so ungemein wichtige Institut seinen Zielen gemäß weiterzuführen und weiter auszubauen. Mehr als je gilt es ja heute für Deutschland, sich in der Welt zu beweisen und durchzusetzen durch hervorragende Qualitätsarbeit seiner Industrie, die nur mit Hilfe einer wissenschaftlichen Durchdringung der praktischen Fertigkeit möglich ist, wie die Forschungsinstitute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sie für die mannigfaltigsten Dinge in der glücklichsten Weise seither verwirklicht haben. Die Erkenntnis, daß neben der mehr oder weniger unmittelbar die verschiedenen Industrien befruchtenden naturwissenschaftlichen Forschung auch die Geisteswissenschaften für jedweden menschlichen Fortschritt unentbehrlich sind, sichert diesen gleichfalls nach wie vor eine entsprechende Berücksichtigung im Arbeitsplan der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.

Trotz der infolge des sinkenden Geldwertes bei weitem nicht mehr ausreichenden Zinsen des Vermögens der Gesellschaft konnte diese infolge der großzügigen Unterstützung seitens des preußischen Staates und des Reiches sowie des verständnisvollen Opfermutes der deutschen Industrie und namhafter Zuwendungen der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft auch in diesem Jahre weitgehend schöpferisch fördernde Arbeit leisten. Es war sogar möglich, fünf neue Institute ein-

zuweihen, die allerdings größtenteils schon früher vorbereitet waren: das Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung in Neubabelsberg, das Institut für Faserstoffchemie in Dahlem, das Schlesische Kohlenforschungs-Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, begründet von der Fritz v. Friedländer-Fuld-Stiftung in Breslau und das Institut für Lederforschung in Dresden, mit welcher letzterem erstmals ein außerpreussischer Staat in den Rahmen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einbezogen worden ist. Außer der Unterhaltung ihrer Institute ließ sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft auch die Unterstützung einzelner Forscher auf verschiedenen Gebieten anlegen sein.

Unter Berücksichtigung der Veränderung der Staatsform und der erheblichen finanziellen Unterstützung durch das Reich und Preußen wurden gewisse Änderungen in den Satzungen der Gesellschaft vorgenommen, die dem Reich und Preußen einen entsprechenden Einfluß auf deren Verwaltung einräumen, die aber, wie von den Vertretern Preußens und des Reiches ausdrücklich erklärt wurde, nicht zu einer Bureaucratisierung der Gesellschaft führen sollen, welche vielmehr als „eine freie Arbeitsgemeinschaft zwischen Staat, Wissenschaft und Wirtschaft“ erhalten bleiben soll.

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft umfaßt heute 266 Mitglieder. Die Zahl der Angestellten der Institute beträgt insgesamt 371. Der Geldbedarf beträgt nach dem Teuerungsstande vom 1. September 1922 jährlich rund 90 Mill. \mathcal{M} , wovon die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit Reichs- und Staatshilfe rd. 41 Mill., die deutsche Industrie rd. 49 Mill. \mathcal{M} aufbringt. Seit Beginn des Sommers 1922 hat die Gesellschaft ihr mietweise überlassene, eigene Geschäfts- und Versammlungsräume im Erdgeschoß des Berliner Schlosses bezogen. [M 274]

C H R O N I K 1922

Die Grenzen des Ingenieurwesens weiten sich mehr und mehr; die einzelnen Zweige der Technik entwickeln sich rasch in die Tiefe und in die Breite, wobei sie einander vielfach überschneiden. Dazu kommt, daß diese Entwicklung seit dem Krieg außerordentlich unruhig und sprunghaft gewesen ist und von mächtigen äußeren Einflüssen, insbesondere Wirtschafts- und Finanzlage sowie Politik, beherrscht wird. Diese vielgestaltige Gliederung und unruhige Entwicklung erschwert dem Fachmann empfindlich die Beherrschung des eigenen Sonderfaches und die Übersicht über die wichtigen Nachbarggebiete. Die zu Beginn dieses Jahres zum erstenmal erscheinende Chronik kann, obschon sie sich durch mehrere Hefte hinziehen wird, aus zwingenden Gründen nicht lückenlos sein, weder nach der Zahl der herangezogenen Fachgebiete und der innerhalb der einzelnen Beiträge behandelten Fragen noch in der Tiefe der Darstellung. Immerhin ist zu hoffen, daß sie beitragen wird, die für alle Fachkreise notwendige Übersicht über den heutigen Stand der Technik zu erleichtern. Die einzelnen Kapitel durchweg sinngemäß geordnet zu veröffentlichen, ist leider nicht möglich, da die Beiträge bei Drucklegung des ersten Heftes noch nicht vollzählig vorliegen.

Technik und Kultur.

Es ist erfreulich, festzustellen, daß gerade in den letzten Jahren den Beziehungen zwischen Technik und Kultur höhere Beachtung zuteil geworden ist, als es vorher der Fall war. Der Krieg hat auch hierin Wandel gebracht. Man ist durch die sich überstürzenden großen Ergebnisse wieder zu tieferem Nachdenken über Kulturfragen überhaupt gekommen, und in Technik und Industrie besinnt man sich, daß über die rein technische und organisatorische Arbeit der Mensch mit seinem Bedürfnis nach geistiger Kultur nicht vergessen werden darf. Die Not der Zeit kommt hinzu; sie zwingt uns zu angestrengtestem Schaffen, um das Sklavenjoch wieder abstreifen zu können, sie erweist sich aber auch als geistige Not, deren wir nur Herr werden, wenn unser höchstes Gut, die deutsche Kultur, vor dem Untergang bewahrt bleibt.

Kulturwerte aus der Technik

So erkennt man immer mehr, daß auch aus der Technik, die unser ganzes Leben und Arbeiten durchsetzt, Kulturwerte herausgeholt werden können, die in Erziehung und Beruf, in der Ausbildung geistiger und seelischer Fähigkeiten wie in der Arbeit des Alltages, ja auch in Politik, Kunst und Weltanschauung nutzbar gemacht werden können. Überblickt man die Gesamtliteratur des letzten Jahres, so findet man dies bestätigt. Wenn auch die Technik in den schöpferischen Kreisen immer noch nicht salonfähig ist, so wird es doch allmählich Mode, sich mit ihr zu beschäftigen, und die Mode muß ja auch hier, wie etwa in der Aufklärungszeit, dem wirklichen Verständnis in der Allgemeinheit vorangehen. Film und Roman, Graphik und Zeitung wählen häufiger denn je technische Vorwürfe, meist allerdings noch in der ungeschickten übertriebenen Darstellung des reichen Industrieritters und des geplagten Arbeiters, ohne daß die notwendige Gemeinschaftsarbeit zum Wohle des Ganzen erkannt und richtig hervorgehoben wird. In der Bildkunst finden sich gleichfalls noch vielfach die angeblich „künstlerischen“, richtiger verständnislosen Wiedergaben von Maschinen und sonstigen technischen Dingen, aber auch die technisch einwandfreie Darstellung wird häufiger, was eine Entwicklung nach dieser Richtung erhoffen läßt. Man merkt, daß der Techniker sich hier mehr und mehr einmischet.

Volkstümliche Darstellung der Technik.

Die Zeitung insbesondere gibt sich heute Mühe, der Technik gerecht zu werden, wenn auch manchmal noch mit recht mäßigem Erfolg. Unterm Strich und in der Unterhaltungsbeilage erscheinen gelegentlich gute Betrachtungen über die Technik oder Berichte aus ihr, wenn es auch merkwürdig ist, daß große Tageszeitungen, die eine besondere technische Beilage besitzen, in ihrem Feuilleton die Technik recht schlecht behandeln. Die technische Fachpresse geht häufiger auf Kulturfragen der Technik ein, vor allem da, wo sie sich an einen größeren Leserkreis wendet, wie „Technik und Wirtschaft“ und „Technik Voran“. Die „Zeitschrift des Verbandes Deutscher Diplom-Ingenieure“ erscheint seit Anfang des Jahres unter dem Titel „Technik und Kultur“ und pflegt dieses Gebiet besonders.

Eng damit zusammen hängen populäre und vor allem geschichtliche Darstellungen aus der Technik. Hier sind Fürst, de Haas (Günther), N. Stern, Laßwitz, dann aber Matschoß zu nennen, der uns gerade im letzten Jahre wieder hervorragende geschichtliche Arbeiten gebracht hat. Eine umfangreiche Darstellung des Wesens der Technik und ihrer Beziehungen zu anderen Lebensgebieten verdanken wir Weyrauch. Auch Blum und der Nestor des deutschen Maschinenbaues, Riedler, finden warme Worte für die Anerkennung der Technik als Kulturfaktor. Von der philosophischen Seite kommen Schröter, Burekhardt und Engelhardt der Technik näher.

Der Mensch in der Technik.

Die Technischen Hochschulen rüsten sich zu durchgreifender Reform, von dem Grundgedanken ausgehend, daß mehr Wert auf die Allgemeinbildung zu legen ist, wobei gerade die kulturelle Auswirkung der Technik eine wesentliche Rolle zu spielen berufen ist. Hier sind allerdings erst Berlin und Darmstadt vorbildlich vorangegangen.

Wenn wir noch bemerken, daß man dem Problem: Der Mensch in der Technik durch eingehende Berufsberatung und durch die Psychotechnik näher zu kommen sucht, so können wir am Jahresschluß mit Befriedigung feststellen, daß der Weg bereitet und teilweise schon beschritten ist, der zu einer Aufdeckung der engen Beziehungen zwischen Technik und Kultur führt. Aufgabe des Technikers ist es, an diesem Ausbau mit allen Kräften mitzuarbeiten. [M 292] Carl Weihe.

Mathematik und Physik.

Mathematik als reine Wissenschaft

Die Entwicklung der Mathematik bietet ein anderes Bild dem, der seinen Blick auf die Gesamtheit der mathematischen Wissenschaften richtet, ein anderes dem Ingenieur, der in allem Mathematischen nur ein Werkzeug zur Bewältigung technischer Aufgaben sieht. Der Erstgenannte, der Fachmathematiker, wird in dem abgelaufenen Jahr erfolgreiches Fortschreiten auf den in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eingeschlagenen Bahnen, vor allem in der Grundlagenforschung, feststellen. Hilbert, in dem wir Deutschen zurzeit den anerkannt größten unter den lebenden Mathematikern besitzen, hat zu den logischen und erkenntnistheoretischen Fragen der Begründung der Arithmetik erneut das Wort genommen. Auch was sonst Bemerkenswertes in diesem Jahr innerhalb der reinen Mathematik geleistet wurde, lag, wie beispielsweise in der analytischen Zahlentheorie, auf Gebieten, die in absehbarer Zeit für die Technik noch nicht in Betracht kommen.

Mathematik im Ingenieurwesen

Fangen wir die Betrachtung am entgegengesetzten Ende an, dort, wo die Mathematik in das tägliche Leben des Ingenieurs eingreift, so ist vor allem von der rege organisatorischen Tätigkeit zu berichten. Der Wunsch nach rasch und bequem zu handhabenden Methoden der Rechnung hat zu einer stark gesteigerten Pflege der nomographischen Verfahren geführt, die in Deutschland in der Errichtung einer einheitlichen Zentralstelle zur gemeinsamen Bearbeitung einschlägiger Aufgaben zum Ausdruck gekommen ist. Trifft die Nomographie auch nur eine Äußerlichkeit, gewissermaßen nur eine Formfrage der Mathematik, so fällt doch den in Rede stehenden Bestrebungen symptomatische Bedeutung zu. Es zeigt sich in ihnen die bewußte Tendenz, der Industrie in immer höherem Maße theoretische Hilfsmittel dienstbar zu machen. Die industriellen Großbetriebe Deutschlands folgen dieser Tendenz, indem sie mehr und mehr eigene mathematische Abteilungen errichten, in denen schwierigere und weitergehende Fragen, die mit Aufgaben des Werkes zusammenhängen, Bearbeitung finden. Schließlich ist hier auch die in diesem Jahr erfolgte Gründung der Ingenieurwissenschaftlichen Vereinigung zu nennen, in der die in der Forschung tätigen Ingenieure und Mathematiker sich zu gemeinsamer Arbeit zusammengeschlossen haben, entsprechend den Zielen, die die Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik verfolgt.

Physikalische Forschung

Ähnlich wie in der Mathematik stehen die Dinge in der Physik hinsichtlich des Verhältnisses zwischen theoretischer Forschung auf der einen und industrieller Praxis auf der andern Seite. Man kann mit einiger Freiheit der Umschreibung hier das Wort vom „getrennt marschieren und vereint schlagen“ anwenden; jedenfalls sind die schweren Vorwürfe unberechtigt, die der frühere Nobelpreisträger Joh. Starck in einer kürzlich erschienenen viel Aufsehen erregenden Schrift gegen die allzu theoretische Richtung der deutschen Physik erhoben hat. Die Erfolge der deutschen physikalischen Technik widerlegen ihn hinlänglich.

Sachlich ist über die physikalischen Arbeitsgebiete zu sagen, daß die Beschäftigung mit der Relativitätstheorie und ihren Folgerungen mehr und mehr zurücktritt gegenüber der Arbeit an dem Ausbau der immer umfassender werdenden Theorie der Materie. Die im Herbst dieses Jahres unternommene Expedition nach den Weihnachtsinseln zur neuerlichen Überprüfung der von der Einsteinschen Theorie vorausgesagten Lichtablenkung ist, wie es den Anschein hat, infolge ungünstigen Wetters ergebnislos verlaufen. Einstein selbst ist durch die Verleihung des Nobelpreises ausgezeichnet worden, wobei die Satzungen der Stiftung entsprechend, die nur praktische Erfolge der Physik zu belohnen gestatten, seine Leistungen auf dem Gebiete der photochemischen Erscheinungen als Verleihungsgrund genannt wurden.

Sehr reich und wertvoll ist die Ausbeute, die sich aus der von Planck und Bohr begründeten atomistischen Theorie der Physik laufend den Experimentalphysikern ergibt. Hier sind vor allem die Forschungen von James Frank in Göttingen zu nennen, die die Arbeiten einer großen Zahl von Physikern im In- und Auslande beeinflussen. Die einzelnen Untersuchungen verdichten sich immer mehr zu einem abgerundeten Gesamtbild von der inneren Struktur der Körper zu einem Bilde, das seine praktische Bedeutung in der Technik der Metallverarbeitung schon zu bewähren beginnt. Wenn uns auch das reichere Ausland mit seinen unvergleichlich günstigeren Arbeitsbedingungen den schärfsten Wettbewerb macht, steht doch das Ansehen Deutschlands als des führenden Landes in der Physik vorläufig noch unerschüttert fest. [M 293] Mises.

Wärmewirtschaft.

Wärmewirtschaft der Industrie

Die seit einigen Jahren unermüdet fortgesetzte Pionierarbeit aller beteiligten Kreise hatte den nicht mehr zu verkennenden Erfolg, daß eine den größten Industrie umfassende wärmewirtschaftliche Organisation entstanden ist, von der eine dauernde, auch über die Zeit der Kohlennot hinausreichende Hebung und Förderung unserer gesamten industriellen Wärmeverwendung erwartet werden kann.

Für eine Reihe von Industriegruppen mit einer dem Arbeitsvorgang besonders hohem Maß anzupassenden Wärmeverwendung war die Schaffung fachlicher Wärmestellen erforderlich, die sich in erster Linie an wärmetechnischen Sonderaufgaben dieser Industrien widmen. Die Wärmestelle Düsseldorf des Vereines deutscher Eisenhüttenleute mit den Zweigniederlassungen in Saarbrücken, Siegen und Kattowitz hat durch die Ausbildung der Meßverfahren zum Studium der Wärmeverwendung in allen Zweigen des Eisenhüttenwesens als technisch-wissenschaftliche Rüstzeug zu einer eingehenden Wärmetatistik geschaffen und damit den bereits in größerer Zahl entstandenen, zum Teil hervorragend durchgebildeten Wärmestellen einzelner Hüttenwerke die unerläßliche Grundlage zu ihren Arbeiten gegeben.

In ähnlicher Weise haben die Wärmestellen der Glasindustrie in Frankfurt a. M., der Kaliindustrie in Leopoldshall-Staßfurt, der Kalkindustrie in Berlin, der chemischen Großindustrie, der Sprengstoffindustrie in Hamburg u. a. durch die Erforschung der mit Wärmeverwendung verbundenen Arbeitsvorgänge diesen Industrien einen Einblick in den Stand der Wärmewirtschaft und damit die Vorbedingungen für ein zielsicheres Weiterarbeiten verschafft.

Um für das große Gebiet der Wärme als Dampfenenergie zur Kraft- und Wärmeerzeugung benutzenden Industrien sachlich leistungsfähige Beratungsstellen zu schaffen, haben sich die etwa 10 über das Reich verteilten Dampfkessel-Überwachungsvereine fast ausnahmslos wärmetechnische Abteilungen angegliedert. Um die Erfahrung größerer Arbeitsgebiete in einzelnen Stellen zu vereinen und dadurch für die Gesamtheit in höherem Maße nutzbar zu machen, haben in West- und Mitteldeutschland größere Gruppen von Vereinen außerdem gemeinsame Wärmestellen mit den Sitzen in Düsseldorf und Magdeburg geschaffen. Von den Arbeiten dieser Stellen kann erwartet werden, daß sie nicht nur die allgemeinen Fragen der Dampferzeugung und -verwendung, sondern auch die besonderen Aufgaben der Wärmeverwertung in bestimmten Industrien besonders kräftig fördern werden. Ein beweiskräftiges Beispiel bieten jetzt schon die wärmewirtschaftlichen Arbeiten in Bergwerkbetrieben des Dampfkessel-Überwachungs-Vereines für die Zechen des Oberbergamtsbezirks Dortmund mit dem Sitz in Essen.

Aufklärung der Bevölkerung

Für die vorteilhaftere Verwendung der Wärme im Haushalt haben die amtlichen Stellen der Länder und des Reiches durch die Veranstaltung zahlreicher Vorträge, wärmetechnischer Wanderausstellungen und durch die Gründung örtlicher Heizberatungsstellen das Verständnis der gesamten Bevölkerung zu heben versucht. Die einzelnen mit der Herstellung der Heizeinrichtungen befaßten industriellen und gewerblichen Verbände, wie der Verband der Zentralheizungsindustrie, der Eisenofenfabrikanten, des Kachelofengewerbes, der Kaminkkehrer-Innungen verbreiten durch die Gründung besonderer Organisationen (Wärmestellen, Heiztechnische Kommissionen u. a.) wärmetechnische Kenntnisse und Erfahrungen in den Kreisen ihrer Berufsangehörigen und schaffen dadurch die Voraussetzung für eine wertvolle Beratung der Bevölkerung in allen Fragen der Hausbrandversorgung. Der Reichskohlenrat hat seinem Sachverständigen-Ausschuß für Brennstoffverwendung erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt zur Herbeiführung einer allgemeinen Belehrung in der Schule über die Bedeutung der Brennstoffe für unsere gesamte Wirtschaft und über die wesentlichsten Vorgänge bei der Brennstoffverwendung im Haushalt. Die Durchführung dieser Aufgabe nach den vom Sachverständigen-Ausschuß aufgestellten Grundsätzen wurde der Hauptstelle für Wärmewirtschaft übertragen.

Die Hauptstelle für Wärmewirtschaft, in der fast sämtliche wärmewirtschaftlich tätigen Körperschaften und eine größere Zahl von Wärmestellen einzelner Industrien vereinigt sind, hat die Aufgabe: durch Veranstaltung von Vorträgen und durch Herausgabe von Druckschriften den Gedankenaustausch über wesentliche Fragen des Arbeitsgebietes zu fördern, die Lösung ungeklärter Aufgaben durch die Einleitung oder Durchführung geeigneter Arbeiten herbeizuführen, zur Vertiefung des wärmewirtschaftlichen Gedankens beizutragen durch die Veranstaltung von allgemein belehrenden Vorträgen, von Kursen für die Angehörigen industrieller Unternehmungen usw. Eine größere Zahl von Druckschriften, Lehrheften, Flugblättern und ein reiches Lichtbildmaterial unterstützen sie bei der Durchführung dieser Aufgaben. [M 297] Eberle.

Allgemeiner Fabrikbetrieb.

Schwierigkeiten durch Geldentwertung

Das Jahr stand unter dem Zeichen allgemeiner Geldentwertung, so daß sich überall besondere Schwierigkeiten auf dem Gebiete der Abschreibung, des Lohn- und Verrechnungswesens ergaben. Bei der Kontrolle der richtigen Höhe der Abschreibung stellte sich immer mehr heraus, daß die meisten, namentlich die kleineren Fabriken ihre Abschreibungen nicht der Entwertung ihrer Werke angepaßt hatten und daher in Finanzschwierigkeiten gerieten. Besonders schwierig wurde die Frage dadurch, daß die Fabriken zum Teil durch Goldwerte, zum Teil durch Papierwerte aufgebaut waren und bei einer richtigen Be-

rechnung der Abschreibung diese Papierwerte wieder in Goldwerte umgewandelt werden müssen. Außerdem stand einer normalen Abschreibung, welche die Werkleistungsfähigkeit erhalten könnte, die Tendenz unserer ganzen Steuerpolitik stark im Wege. Man scheint jetzt die richtigen Wege gefunden zu haben und allgemein die Abschreibungen sachgemäß vorzunehmen.

Die gleichen Schwierigkeiten machte das Lohnwesen, namentlich die Akkordberechnung, solange man auf dem Geldakkord stehen blieb. Man hat daher im letzten Jahre, hauptsächlich durch Unterstützung von Zeitstudien, mehr und mehr reine Zeitaakkorde eingeführt, den Einzeltarif im Akkord vollkommen fallen lassen und im Tarif nur noch den Mantelvertrag für den Akkord festgestellt. Der Akkord wird dann immer mehr rein nach Zeit und, wie es sich namentlich in der westfälischen Schwerindustrie als günstig gezeigt hat, nach dem nach sozialen Gesichtspunkten gestaffelten Gedinge-Richtlohn festgesetzt. Man versucht, dadurch von dem gewährleisteten Stundenlohn, der jede Akkordarbeit schädigt oder unmöglich macht, immer mehr abzukommen. Eine Leistungssteigerung auf Grund der neuen Tendenz macht sich in erheblichem Maße bereits bei vielen Werken geltend.

Auch im Verrechnungswesen machen sich dieselben Schwierigkeiten bemerkbar. Sowohl beim Verkauf vom Lager wie beim Verkauf auf Bestellung ist eine Kalkulation im alten Sinne kaum noch möglich. Bei Einzelbestellung wird die Finanzierung des Auftrages durch den Besteller mehr und mehr durchgeführt, wodurch der augenblicklich geltende Marktwert der Arbeitskraft und des Materials am besten berücksichtigt wird. Beim Verkauf vom Lager wird versucht, einen richtigen Wiederbeschaffungswert einzusetzen, bei dem weder Käufer noch Verkäufer geschädigt werden. Man arbeitet an vielen Stellen bereits mit drei Kalkulationsarten, die sich auseinander ableiten: einmal der Kalkulation der tatsächlichen Ausgaben für Buchhaltung und Bilanzierung, dann der Kalkulation von Material nach Gewicht und der Arbeit nach Leistungsstunden für die Be- und Entlastung der Werkstätten und drittens der Bewertung der Lieferungen, sei es bei Ratenzahlung nach dem Zeitwert der Rate, bei Schlußzahlung nach dem Zeitwert der Lieferung für die Rechnungsstellung. Die Abstimmung dieser drei Berechnungsarten mit einander macht noch außerordentliche Schwierigkeiten, und die Frage wird erst in Zukunft gelöst werden können.

Neuerungen im Fabrikbetriebe

Im Fabrikbetrieb hat sich die Zeitstudie durch den Zwang der Zeitfestsetzung für Akkordleistungen sehr eingeführt, auch im Textilgewerbe. Hierdurch ist wieder das Terminwesen stark beeinflußt und verbessert worden. Die Arbeit wurde schärfer unterteilt, und es macht sich daher eine deutsche Richtung der Taylorisierung unserer Betriebe immer mehr bemerkbar. Maschinenbesetzungsstafeln, Arbeitsverzeichnisarten, Einbau von Leistungsmessern, graphischen Druckluftanzeigern, Stempeluhren und ähnlichen Apparaten zur Kontrolle der Besetzung, Leistungsfähigkeit und Leistung von Maschinen und Menschengruppen verbreiten sich immer mehr.

Auch die Fabrikations-Stückliste neben der normalen Stückliste, Werkzeugliste und dergl. taucht in modernen Betrieben häufiger auf. Die kaufmännischen Bureaus stellen sich wegen der hohen Kosten besonders der weniger leistungsfähigen Kräfte mehr auf maschinelle Arbeit ein. Vervielfältigungsmaschinen, Frankiermaschinen, vor allen Dingen Rechenmaschinen jeder Art werden stark eingeführt, wogegen die Einführung der Diktiermaschine bisher an dem Widerstand des Schreibmaschinenpersonals noch gescheitert ist.

Auch im letzten Jahre sind sowohl bei Fabriken wie bei den Städten zum Teil in Nebenordnung mit der Berufsberatung psychotechnische Institute in großer Anzahl entstanden, und man hat bei großen Firmen nicht nur die Auswahl der Lehrlinge, sondern auch die Auswahl und Umschulung der Arbeiter und die Durcharbeitung von Werkzeugen und Verfahren auf psychotechnischer Grundlage in Angriff genommen. [M 288] Sachsenberg.

Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und Lehren.

In der Kriegszeit sind Neukonstruktionen und Verbesserungen unterblieben, so mußte denn in der Nachkriegszeit die Ausführung der geplanten Arbeiten aufgenommen werden. Die große Zahl der vorliegenden Aufgaben und die starke Vermehrung der Ingenieure in den Betriebsbureaus bewirkte einen empfindlichen Mangel an ersten Konstrukteuren, so daß die geplanten Neukonstruktionen nur schrittweise vorwärts gebracht werden konnten.

Verfeinerung der Herstellung

Obwohl auch im Ausland epochemachende Neukonstruktionen nicht auftraten und mit der Durchkonstruktion der Werkzeugmaschinen auf Grund der erhöhten Beanspruchung durch den Schnellschnittstahl ein gewisser Abschluß erreicht war, zeigte sich doch in vieler Hinsicht das Bestreben, die durch Normung und Spezialisierung bedingten Aufgaben zu verwirklichen. Hierbei sind nicht zuletzt die nunmehr endgültig festgelegten Passungen sowie andere Normen von starkem Einfluß gewesen. Daneben war zu bemerken, daß durch die Einführung der Passungen auch ein Einfluß auf die Herstellungsgenauigkeit im allgemeinen und eine Verfeinerung der Herstellungsverfahren erzielt war.

Diese Verfeinerung machte sich naturgemäß in der am meisten gebräuchlichen mechanischen Bearbeitung in Dreherei, Revolverdreherei und automatischer Dreherei bemerkbar. In der Dreherei wurde in der Hauptsache das Verfahren angewandt, das mit Ausschuppen und Fertigschleifen arbeitet. Teile, die früher auf der Drehbank fertig bearbeitet wurden, werden heute in allen fortgeschrittenen Betrieben auf der Schleifmaschine nach Lehren fertiggestellt. Demzufolge hat auch nicht nur die Benutzung der Schleifmaschine stark an Umfang

zugenommen, sondern auch ihre Konstruktion Verbesserungen erfahren. Zwar sind hier, wie bei manchen andern Maschinentypen, die im technischen Bureau ausgeführten Neu- und Umkonstruktionen noch nicht in allen Fällen zum Verkauf gelangt, aber die Bestrebungen sind bereits deutlich erkennbar, z. B. Antriebe mit einem Riemen für das Schleifen von Automobil-Kurbelwellen und Nockenwellen sowie ein neues Verfahren zum Balligschleifen von Präzisionswalzen.

An Drehbänken, Revolverdrehbänken und Fräsmaschinen sind neuerdings Einrichtungen zu bemerken, die eine größere Präzision der Selbstauslösung und der Selbstgänge zulassen, so daß Längenmaße mit 0,01 bis 0,02 mm Genauigkeit mit selbsttätiger Auslösung bearbeitet werden können. Hand in Hand hiermit geht die zunehmende Verwendung der Endmaße bei der Bearbeitung in der mechanischen Werkstatt und damit bei einer Vereinfachung der Herstellungsverfahren eine vergrößerte Genauigkeit.

Neuerdings sind für Drehbänke Konstruktionen ausgeführt worden, die das Schneiden sämtlicher normalen Gewinde ohne Verwendung der Wechselräder mit Hilfe des Vorschubräderekastens ermöglichen. Es können sowohl metrische als auch Zoll- und Modulgewinde sämtlicher normalen Steigungen, also ohne Verwendung des 127er Rades durch einfache Hebelumstellung geschnitten werden.

Der Einscheibenantrieb

Während des Krieges und kurz danach wurden Einscheibenmaschinen, besonders kleine und mittlere, nur in Ausnahmefällen gebaut, weil die für solche verwickelten Konstruktionen nötigen guten Lagermetalle nicht vorhanden waren. Neuerdings macht sich wieder das Bestreben bemerkbar, Einscheibenmaschinen zu bevorzugen. Mit Erfolg hat man sich bemüht, durch Verwendung von regelbaren Stufenmotoren die Stufensprünge so zu gestalten, daß die Wirtschaftlichkeit in erster Linie gewahrt bleibt, indem bis zu 50 und 60 Geschwindigkeitstufen geschaffen wurden, die sämtlich im Bereich der Verwendungsmöglichkeit liegen und somit für alle vorkommenden Arbeiten die Auswahl einer passenden Geschwindigkeit gewährleisten.

Hierbei tritt der Nachteil auf, daß neben der normalen, von der Transmission angetriebenen Einscheibenmaschine noch eine zweite Konstruktion mit vereinfachtem Antriebsmechanismus in Verbindung mit Stufenmotor nötig wird. Als Prinzip ist neuerdings bei den elektrischen Antrieben die Bedingung gestellt, daß Maschine, Motor und Zubehör als einheitliches Ganzes zu betrachten sein müssen, so daß eine Maschine mit elektrischem Antrieb bei dem Wechsel ihres Standortes mit Motor und sämtlichem Zubehör gehoben und vom Platz geschafft werden kann und nach Wiederaufstellung nur der Anschluß herzustellen ist. Demzufolge sind Regelung und Umschaltung teilweise in den Mechanismus der Maschine mit eingebaut.

Noch weiter geht man, indem der Motor bzw. der Anker um die Arbeitspindel herumgebaut wird, was z. B. auf der letzten Messe des Vereines Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken gezeigt wurde. Diese Konstruktion hat aber für den Werkzeugmaschinenbauer einen großen Nachteil, weil sie stets abhängig ist von der Konstruktion des betreffenden Motors und weil die Arbeitspindel als ein Teil der Werkzeugmaschine auch gleichzeitig die Ankerwelle, also ein Teil des Motors ist. Dieser Umstand muß zu Unbequemlichkeiten in der Fabrikation und zur Verlängerung der Lieferzeiten führen.

Auch bei Hobelmaschinen waren auf der letzten Messe bemerkenswerte Neuheiten mit elektrischem Antrieb ausgestellt, die hauptsächlich die Regelung und die Rücklaufsteuerung betrafen.

Neue Werkzeuge

An Drehbänken macht sich neuerdings das Bestreben bemerkbar, durch Verwendung von mehrfachen Stahlhaltern die Vorteile der Revolverdrehbänke auf die Drehbänke zu übertragen. Starke Fortschritte sind indessen in der im letzten Jahr auf den Markt gebrachten Neukonstruktion von Revolverautomaten zu verzeichnen. Die nach der Grundanordnung von Brown & Sharpe gebauten Maschinen haben den Vorzug, daß die toten Wege in der kürzestmöglichen Zeit ausgeführt werden. Einem Nachteil, der dieser Konstruktion anhaftet, nämlich der Kompliziertheit der Kurve, sucht man neuerdings durch die kurvenlose Maschine zu begegnen, indem man unter Beibehaltung der kurvenlosen Anordnung versucht, die toten Wege auf das kürzeste Zeitmaß zu beschränken.

Bei den Fräsmaschinen hat man neuerdings versucht, die Spitzenhalter so zu konstruieren, daß sie den Widerstand des Fräserdornes aufzunehmen imstande sind, ohne daß die bisher gebräuchliche Verbindung zwischen Spitzenhalter, Fräserdorn und Konsol nötig wird. Zu einer Änderung, die auf allen Seiten Befriedigung auslöst, scheint man bisher jedoch noch nicht gekommen zu sein. Ebenso hat man versucht, die Hebel für Geschwindigkeitsschaltung am Vorderteil des Konsols anzubringen; dadurch wurde die Maschine allerdings viel komplizierter.

[M 293]

Huhn.

Eisenbahn-Maschinenwesen.

Durch die Vereinigung der Staatsbahnen der Länder zur Deutschen Reichsbahn ist eine tiefgreifende Umgestaltung des Eisenbahnwesens hervorgerufen worden, die sich auch im vergangenen Jahre mächtig fortgesetzt hat. Der Oberbau und die Betriebsmittel müssen in erster Linie einheitlich gestaltet werden, damit sich die Vorteile der Zusammenfassung voll ausnutzen lassen¹⁾.

Lokomotiven.

Mit Rücksicht auf die Schaffung von neuen Einheitslokomotiven wurden in diesem Jahre nur zwei neue Bauarten in Dienst gestellt. Für schweren Personen- und Schnellzugdienst auf langen Steigungen von 10 vT dient die 1D1-Personenzug-Lokomotive P 10 mit 1750 mm Raddurchmesser und 70 t Reib-

gewicht. Sie ist eine Drillingslokomotive, die auf Grund der Probefahrten für 120 km/h höchste Fahrtgeschwindigkeit zugelassen wurde.

Ferner wurde eine 1D1-Tenderlokomotive T 28 für den Betrieb auf Zahnradstrecken geschaffen. Sie hat zwei Zahntriebräder, die mittels Zahnradübersetzung von einer besonderen Dampfmaschine angetrieben werden. Diese arbeitet als Niederdruckmaschine mit den Zylindern des Reibtriebwerkes. Die Ergebnisse mit dieser Lokomotive waren sehr günstig im Vergleich zu den älteren C1-Lokomotiven. Bei dieser Gelegenheit sei noch die im vorigen Jahre geschaffene 1E1-Tenderlokomotive der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn erwähnt, die ebenfalls in Steigungen von 60 vT, jedoch ohne Zahntriebwerk arbeitet und dabei noch größere Zuglasten befördert hat als die erwähnte 1D1-Zahnradlokomotive. Ihr Reibgewicht beträgt 75 t, und da jedes Rad mit Sandröhren für beide Fahrtrichtungen versehen ist, kann sie Zugkräfte bis ungefähr 25 000 kg ausüben.

Die Turbolokomotiven nach Zoelly und Ljungström²⁾ haben große Beachtung gefunden, und die Firmen Fried. Krupp A.-G. und AEG sind infolgedessen mit dem Bau von Turbolokomotiven beschäftigt. Große Aufmerksamkeit wendet man auch den Diesellokomotiven zu. Zunächst handelt es sich allerdings nur um die Vorbereitungen zur Schaffung der großen Thermolokomotive durch den Bau kleinerer Ausführungen bis zu ungefähr 120 PS. Die elektrische Übertragung zwischen Dieselmotor und Treibachse findet wegen der hohen Kosten wenig Anklang. Dagegen bearbeitet man erfolgreich die Frage der hydraulischen Übertragung durch das Lentzgetriebe³⁾. Die Linke-Hofmann-Werke haben eine damit ausgerüstete 120pferdige Verschiebelokomotive seit einiger Zeit erfolgreich in Betrieb. Ob es der richtige Weg zur Schaffung der Thermolokomotive ist, den üblichen Dieselmotor unter Zwischenschaltung irgendeiner Übertragung zu verwenden, mag zweifelhaft erscheinen. Wesentlich einfacher ist jedenfalls die Lösung dann, wenn man das Triebwerk unmittelbar auf die Treibachse wirken läßt. Der Dieselmotor allein ist hierzu nicht imstande, jedoch bietet das System einer Dampf-Dieselmachine nach Still einen Ausweg. Eine Thermolokomotive dieser Art wird von Ford in Amerika bearbeitet.

Eisenbahnwagen.

Im Bau von Eisenbahnwagen sind die Einheitsstypen zum größten Teile schon geschaffen. Die Personenwagen bestehen ganz aus Eisen⁴⁾. Sie erhalten Tonnendächer, während man früher in Norddeutschland Lüftaufbauten hatte. Für Personenzüge werden an Stelle der dreiachsigen nur noch zweiachsige Wagen von 8,5 m Radstand verwendet. Da bei Benutzung des üblichen Federblatt-Querschnittes von 13 auf 90 mm die Tragfedern sehr viel Lager und infolgedessen große Eigenreibung erhalten hätten, wurde ein neuer Blattquerschnitt von 16 auf 120 mm gewählt.

In Verbindung mit der Verstärkung des Oberbaues und der Brücken sind jetzt vierachsige Großgüterwagen von 50 t Tragfähigkeit möglich geworden⁵⁾, während früher bei einem zulässigen Gewicht von 3,6 t/m ein solcher Großgüterwagen mit 20 m Länge zu unhandlich geworden wären. Die neuen 50 t-Wagen laufen nicht auf Drehgestellen, sondern auf freien Lenkachsen. Bei diesen Güterwagen, die natürlich als Selbstentlader ausgebildet sind, hat man auch die durchgehende Zugstange verlassen, die durch die starre Verbindung vom ersten bis zum letzten Wagen zu vielen Zugtrennungen führte und das Anziehen der Züge sehr erschwerte. Da nun jeder Zughaaken für sich gefedert ist, könnten Schwingungen der Wagen in der Zugrichtung auftreten; deshalb wurden zur Dämpfung solcher Schwingungen die Pufferfedern so ausgebildet, daß sie sehr große Eigenreibung erhalten. Sie geben infolgedessen nur einen ganz geringen Teil der Energie wieder ab, den sie beim Zusammendrücken aufgenommen haben.

Mit der zunehmenden Zahl der Züge und Lokomotiven reicht die Schraubenkupplung immer weniger aus. Deshalb wurden die Großgüterwagen, die immer nur in geschlossenen Zügen laufen, versuchsweise mit selbsttätigen Mittelkupplungen versehen⁶⁾. [M 282] F. Meineke.

Kraftfahrzeuge.

Einführung technischer Neuerungen gehemmt

Im Gegensatz zur Entwicklung des Kraftverkehrs, der im abgelaufenen Jahr auf allen Zweigen der Personen- und Güterbeförderung unverkennbare Fortschritte zu verzeichnen hatte, haben sich infolge der traurigen wirtschaftlichen Entwicklung des Deutschen Reiches die vielen technischen Neuerungen, deren erste Ausführungen man auf der letzten Automobil-Ausstellung im Herbst 1921 zu Berlin⁷⁾ sehen konnte, bis heute noch nicht verwirklicht und noch viel weniger in die Praxis eingeführt. Der stetige Niedergang der deutschen Währung hat unsern Automobilfabriken eine so ungeheure und unerschöpfliche Hochflut von Bestellungen auf ihre gängigen Wagentypen gebracht, daß sie bis jetzt keine Zeit finden konnten, mit ihrem Teil vollständig durchgeprobten Neukonstruktionen in die laufende Reihenerzeugung einzutreten, ganz abgesehen davon, daß in diesen Betrieben, wo alle Kräfte angespannt werden müssen, um die dringenden Lieferverpflichtungen zu erfüllen, immer verhältnismäßig wenig Zeit übrig bleibt, um die im Gang befindlichen Versuche zu fördern.

So kommt es, daß aus den bemerkenswertesten Neuerungen der deutschen Kraftwagentechnik, vor allem aus der umfangreichen Einführung des Silumins in den Aufbau des Automobils, den vorübergehend stark überlastbaren Motoren von Maybach und Daimler, von denen man sich versprochen hatte, daß sie die Getriebe teilweise entbehren könnten, und sogar dem Tropfenwagen von Rumpler, alles Neuerungen, auf welche die Technik mit Recht große Hoffnungen gesetzt hatte und auch heute noch setzen darf,

¹⁾ Z. 1922 S. 1660.

²⁾ Z. 1921 S. 1160.

³⁾ Z. 1921 S. 261 u. f.

⁴⁾ Z. 1922 S. 855

⁵⁾ Z. 1922 S. 1135.

⁶⁾ Z. 1921 S. 1155.

bis jetzt noch nicht viel geworden ist. Den Bau der Rumpfer-Wagen hat vor etwa zwei Jahren die Firma Benz & Cie. A.-G., Mannheim, übernommen, aber, soweit bekannt, ist seine Erzeugung in Reihen noch lange nicht zu erwarten. Dagegen soll beabsichtigt sein, einen Wagen dieser Bauart in dem bevorstehenden Frühjahrrennen 1923 auf der Automobil-Verkehrs- und Übungsstraße im Grunewald zum ersten Mal einer öffentlichen Probe zu unterwerfen. Sogar die Einführung der Kolben aus leichten Aluminiumlegierungen, wofür namentlich die Untersuchungen Prof. Beckers einen wertvollen Untergrund geschaffen hatten, ist anscheinend zum Stillstand gekommen und vereinzelt sogar wieder aufgegeben worden, nachdem sich Schwierigkeiten, vielleicht auch wirtschaftlicher Natur, eingestellt hatten, die die Fabriken nicht ohne weiteres beheben konnten.

Verbilligung in Herstellung und Betrieb

Unter dem Einfluß der geschilderten Verhältnisse beschränkt sich der technische Fortschritt des deutschen Kraftfahrzeugwesens vorwiegend auf Verbesserungen, die geeignet sind, die Herstellung oder den Betrieb der Kraftwagen zu verbilligen. Mit Bezug auf die Verbesserungen in der Fabrikation kann man insbesondere feststellen, daß der Gedanke der Normung im Kraftwagenbau nützlich ist und unverkennbar an Boden gewinnt, wenngleich man Zweifel hegen könnte, ob der richtige Weg zur Verbreitung dieses Gedankens die Festlegung der Normen durch den Staat ist. Klar ist jedenfalls, daß die Normung aller jener Wagenteile, die die Automobilfabrik nicht selbst herstellt, die Erzeugung dieser Teile in großen Reihen ermöglichen, also vereinfachen und verbilligen muß. Andererseits gibt es, wie die Erfahrungen in anderen Ländern beweisen, sicher auch noch andre Mittel als den staatlichen Zwang, um die Abnehmer solcher Zubehörtteile zur Aufgabe überflüssiger und die Reihenerzeugung störender Sonderwünsche zu veranlassen. Ein weites Feld steht ferner der Normung im inneren Betrieb jeder großen Kraftwagenfabrik offen. Dieses Gebiet zu bearbeiten, wäre um so dankbarer, als dabei keine Fabrik gezwungen wäre, die besonderen Kennzeichen ihrer Bauart zu opfern.

Der Verbilligung des Kraftwagenbetriebes dienen namentlich die zahlreichen Versuche auf dem Gebiet der Kraftwagenbrennstoffe, die das Ziel verfolgen, uns von dem Bezug aus dem Ausland unabhängig zu machen. Abgesehen von dem aus Naphthalin hergestellten Tetralin, das mit Benzol und Spiritus gemischt, wenigstens bis vor kurzer Zeit als Reichskraftstoff abgegeben wurde, gewinnt man in neuerer Zeit namentlich aus Braunkohle Brennstoffe, die sich, obgleich sie spezifisch schwer sind, mit wachsendem Erfolg in den üblichen Vergasermaschinen der Kraftwagen verwenden lassen. Freilich wird auch hier der Fortschritt durch allerlei wirtschaftliche Schwierigkeiten, namentlich durch die Kohlennot, stark aufgehalten.

Zunehmender Kraftverkehr

Was den Kraftwagen als Verkehrsmittel anbelangt, so vollzieht sich der Ersatz des tierischen Zuges durch den mechanischen Zug und die allgemeine Mechanisierung des Verkehrs auf den Landstraßen trotz aller Schwierigkeiten auch bei uns unaufhaltsam. Die Zahl der Postverbindungen mit Kraftomnibussen und der in behördlichem Dienst verwendeten Kraftwagen usw. hat bereits eine ansehnliche Höhe erreicht, und vielfach stellen Fabriken und andre Unternehmungen Lastkraftwagen ein, um sich von der stark verteuerten und nicht immer ganz zuverlässigen Eisenbahnzufuhr unabhängig zu machen. Immer deutlicher heben sich dabei die Grenzen ab, wo das schwere Schienenfahrzeug wirtschaftlich gegenüber dem verhältnismäßig leichteren Kraftfahrzeug zurücktreten muß, wo also der Kraftwagen eine wertvolle Ergänzung des vorhandenen Eisenbahnnetzes werden kann.

Mechanisierung des Straßenverkehrs kann man endlich auch den Umschwung nennen, der sich mit dem Ersatz des gewöhnlichen Fahrrades durch das Kraftfahrrad vollzieht. Eine sehr umfangreiche Industrie befaßt sich bei uns bereits damit, leichte, mit schwachen Einzylindermotoren ausgerüstete Fahrräder zu erzeugen, deren Leistung namentlich in der Ebene vollkommen genügt, um dem Benutzer den eigenen Kraftaufwand beim Treten zu ersparen. [M 290] A. Heller.

Schiffbau.

Geldentwertung und Wiederaufbau

Der deutsche Schiffbau hat im abgelaufenen Jahr unter ganz andern Bedingungen gearbeitet, als der aller übrigen Länder. Es gilt vor allem, den Mangel an deutscher Tonnage zu beseitigen, damit nicht länger riesige Summen deutschen Volksvermögens ins Ausland gehen als Frachtgelder für die auf fremden Schiffen eingeführten Waren, obwohl diese in bezug auf ihre Menge auf Grund der verhängnisvollen Geldentwertung ganz erheblich unter der Vorkriegseinfuhr zurückgeblieben. Andererseits hat das Fallen der deutschen Mark die deutschen Reedereien gegenüber dem Auslande gut wettbewerbfähig erhalten und ihnen damit ermöglicht, unter voller Ausnutzung des vorhandenen Schiffsparks Verdienst zu finden, durch den sie wieder die deutsche Schiffbauindustrie gut beschäftigen konnten. Im großen Ganzen ist daher die Beschäftigung der Werften die gleiche geblieben wie im Vorjahre, wenn auch die Zahl der beschäftigten Arbeiter etwas zurückgegangen ist. Außer Neubauten spielten das Reparaturgeschäft und Instandsetzungs- und Überholungsarbeiten älterer deutscher oder zurückgekaufter oder im Ausland erworbener Schiffe eine große Rolle. Eine Reihe von Werften ist mit dem Bau von Schiffen auf Reparationskonto beschäftigt, zu denen einige große Frachtdampfer und Motorschiffe für Frankreich, Italien und Griechenland gehören, wie auch die vielen neu auszuliefernden oder als Ersatz für bereits abgegebene wieder zu bauenden Flußfahrzeuge. Unter der Zahl von Neubauten für Auslandsrechnung sind vor allem die der Deutschen Werft in Hamburg in Auftrag gegebenen großen Motorschiffe zu erwähnen.

Eisenhütten und Werften

Der Gedanke, daß sich Werften mit Walzwerken geschäftlich verbinden, um dadurch bevorzugte Belieferung mit Schiffbaumaterial zu erreichen, hat auch in diesem Jahr an Anhängern gewonnen. Andererseits haben auch wieder Eisenhüttenwerke, wie Krupp und die Gutehoffnungshütte, auf neu eingerichteten Werften selbst den Schiffbau aufgenommen, und andre wie Lauchhammer liefern das fertig nach Spezifikation vorarbeitete Material, das dann auf den Werften nur noch zusammengesetzt und vernietet zu werden braucht. Die Zahlen der fertiggestellten Schiffe zeigen, daß die mit Walzwerken zusammengeschlossenen Werften aus der Verbindung großen Vorteil gezogen haben.

Die Materialpreise und Löhne sind in fortwährendem Steigen begriffen; Schiffbaumaterial nach Spezifikation kostete am:

1. Januar . . . 6 000	1. Juli . . . 13 600	1. Dezember 320 000 <i>Mark</i>
1. April . . . 12 200	1. Oktober . 62 700	15. Dezember 380 000 "

Die Stundenlöhne eines verheirateten Facharbeiters mit zwei Kindern betrugen am:

1. Januar . . . 13,40	1. Juli . . . 30,60	1. Dezember . 30,— <i>Mark</i>
1. April . . . 20,25	1. Oktober . 110,—	15. Dezember . 380,— "

Damit sind bis Mitte Dezember die Materialpreise um 6330 vH, die Löhne um 3300 vH, die Produktionskosten um rd. 5200 vH gestiegen, während im Vergleich damit das englische Pfund Sterling um 4600 vH in die Höhe gegangen ist.

Neubauten und Neuerungen

Die Menge der auf deutschen Werften vom Stapel gelaufenen Tonnage kann nur geschätzt werden, da amtliche Zusammenstellungen fehlen. Nach den Stapelaufberichten sind es ungefähr 400 000 bis 450 000 B.-R.-T. Die bemerkenswertesten Neubauten dieses Jahres sind der „Columbus“ des Norddeutschen Lloyds mit 40 000 B.-R.-T., die 13 500 B.-R.-T. großen Schwesterschiffe „Antonio Delfino“ und „Cap Norte“ der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffgesellschaft sowie die 22 000 B.-R.-T. großen Schwesterschiffe „Albert Ballin“ und „Deutschland“ der Hamburg-Amerika-Linie.

Die hervorstechendsten deutschen technischen Neuerungen dieses Jahres sind das Flettner-Ruder¹⁾, die Stabilitätswulste und der von Dr. Wagner erfundene Gegenpropeller. Alle diese Neuerungen bieten große Aussicht auf günstige Wirkung, wo sie auf passenden Schiffen angewandt werden. Die von Dr. Foerster in Hamburg erfundenen Stabilitätswulste werden auf „Albert Ballin“ und „Deutschland“ benutzt. Die mit dem Eisenbeton-Schiffbau gemachten Erfahrungen sprechen gegen seine tatsächliche Einführung.

Die Werften haben ihre Einrichtungen ebenfalls Verbesserungen unterzogen; trotz der verhältnismäßig niedrigen Löhne wurden selbsttätige Loch- und Bohrmaschinen in steigendem Maße eingeführt, und der Gebrauch der elektrischen Schweißung nimmt immer größeren Umfang an. Außerdem versucht man, die großen Kraftwerke durch moderne Abwärmeverwertung besser auszunutzen.

Über die Aussichten für das kommende Jahr zu urteilen, ist sehr schwer in dieser Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit. Sie sind schlecht, wenn die internationale Frachtenkrise nicht bald beendet wird; denn es ist wenig wahrscheinlich, daß die deutschen Reeder im kommenden Jahr unter den gleichen günstigen Bedingungen arbeiten können wie im vergangenen. Das wird sich im wesentlichen nach der Gestaltung der Preise richten. Im Augenblick liegen die deutschen Schiffbau-Stahlpreise weit über dem Weltmarktpreis, und deutsche Werften bieten neue Schiffe zu 10 bis 20 £/t an. Das ist viel, wenn man bedenkt, daß die jetzt für eigene Rechnung auf deutschen Werften fertiggestellten Schiffe für etwa 7 £/t verkauft worden sind. [M 289] — Commentz.

Schiffsmaschinenbau.

Wiederaufbau

Das Jahr 1922 brachte, was Schiff- und Schiffsmaschinenbau angeht, den Fortgang des Wiederaufbaues unserer Handelsflotte. So schwer die Durchführung dieses Werkes ist für eine zerschlagene Wirtschaft, wie die unsrige, so unabänderlich notwendig ist sie gerade für die Wiederaufrichtung unserer Wirtschaft. Dieser Erkenntnis, die alsbald nach Kriegsschluß alle wirtschaftlichen Kreise durchdrang, folgte im Bereich der Schifffahrt unmittelbar die energische Tat. Überraschend und hocherfreulich zugleich ist es zu hören, wie weit diese Tat bereits vorgeschritten ist: die größeren Schiffahrtsgesellschaften werden im kommenden Jahre die Hälfte und mehr ihrer Vorkriegsflotte wieder im Dienst haben.

Aus allem Unglück aber erblüht auch hier ein Segen, wie immer in der wirklichen Welt Nutzen und Schaden, Vor- und Nachteil untrennbar beieinander sind. Wir können unbehindert durch Rücksichten auf Vorhandenes Neues bauen, wir können Neuanlagen schaffen von erhöhter Wirtschaftlichkeit, so wie der gegenwärtige Stand der Technik es erlaubt. Den Erfolg zeigt die Mitteilung einer großen Reederei, daß sie bei ihren neuen Schiffen gegenüber denen von 1914 wieder eine um 10 vH höhere Energie wirtschaftlichkeit erreicht habe. Hiernach bedeuten unsere alten Schiffe für die damit beschenkten Nationen nichts weniger als ein ideales Geschenk, wie sie im Frachtenwettbewerb auf See vielleicht schon gemerkt haben.

Wirtschaftlichkeit

Über allen modernen Bestrebungen im Schiff- und Schiffsmaschinenbau steht naturgemäß das Merkmal „Wirtschaftlichkeit“. Weit hinter uns liegt die Zeit, wo wir uns den Ehrgeiz nach den größten Schiffen gestatten konnten. Dazu sind wir heute zu arm, und wir dürfen den Verlust unserer Ozeanriesen, jener technischen Glanzleistungen, mit denen wir alle Welt übertrafen, auch noch mit anderm Gefühl als dem des tiefsten Schmerzes betrachten.

Heute ist sparsamster Verbrauch für den einzelnen und das Ganze Lebensbedingung.

Der Wege zu diesem Ziele sind inzwischen gar manche beschriftet worden. Im Schiffbau erstrebt man das wirtschaftlichste Schiff, d. h. das Schiff, dessen Größenbemessung, Formgebung, Herstellung und Betrieb den besten wirtschaftlichen Wirkungsgrad ergibt, im Schiffsmaschinenbau entsprechend die wirtschaftlichste Maschinenanlage, d. h. die Anlage, die mit dem geringsten Raum- und Gewichtbedarf zugleich den sparsamsten Verbrauch an Brennstoffen verbindet.

In dieser Hinsicht zeitigte das letzte Jahr bemerkenswerte Erfolge. Den bekannten Fortschritten in der Entwicklung der Schiffsdampfturbinen durch die Verbindung mit Rädergetrieben sind neue ähnlich geartete in bezug auf Ölmaschinen gefolgt. Die Wirkung aber dringt hier ungleich tiefer als dort. Bei der Getriebe-Dampfturbine wird der Gewinn aus der schnelllaufenden Turbine durch die unveränderliche Kesselanlage immerhin erheblich gedämpft. Die Verbindung aber der raschlaufenden Ölmaschine mit der Schiffsschraube normaler langsamer Drehzahl durch ein Rädergetriebe verwirklicht das vorläufig höchsterreichbare Ziel in Hinsicht der Ersparnis an Gewicht und Raum. In dieser Beziehung erscheint eine solche Maschinenanlage als wirtschaftlich vollendete Lösung. Technisch ist sie unbedingt die schwierigste wegen der ungünstigen Wirkung des stark veränderlichen Motordrehmoments auf das Rädergetriebe. Von diesem Standpunkt aus sind die Erfolge der Motorschiffe „Havelland“ und „Münsterland“ zu werten, die Blohm & Voss für die Hamburg-Amerika-Linie gebaut haben¹⁾.

Langsam aber stetig bereiten sich in den Schiff- und Maschinenbauwerkstätten unser Werften die neuzeitlichen Arbeitsverfahren aus und steigern die Wirtschaftlichkeit der Erzeugung. So schwierig dieser Weg zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit für eine Herstellung ist, die ihrem Wesen nach Einzelbau darstellt und an Vieligliedrigkeit ihres Gleichen sucht, so wichtig ist vom wirtschaftlichen Standpunkt der dauernde Fortschritt in dieser Richtung.

Folgerichtig hat der Schiff- und Schiffsmaschinenbau die wichtigste Voraussetzung für möglichst rationelle Arbeit in der Werkstätte zu schaffen begonnen: die Normung der dafür geeigneten Bauteile. Die Arbeiten des Handelsschiffs-Normenausschusses, schon 1917 in Angriff genommen, sind inzwischen weitgehend gefördert worden. Gegen 4000 Teile sind bereits genormt, und ein Jahr weiterer gleich starker Arbeit dürfte dieses bedeutsame Werk zum Abschluß bringen. [M 295]

F. Romberg.

Kältetechnik.

Kältemaschinen

Die Entwicklung der Maschinen zur Kälteerzeugung in den letzten Jahren ist gekennzeichnet durch die Einführung des Betriebes mit trockenen bzw. überhitzten Dämpfen sowie die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Vorrichtungen zum Wärmeaustausch auf Grund der vermehrten Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten des Wärmeüberganges²⁾. Während aber diese neuen Gesichtspunkte in der Gestaltung der Maschinen voll zum Ausdruck gelangen und bereits zu einer gewissen Einheitlichkeit des Aufbaues geführt haben, sind zwei Aufgaben, an denen seit Jahren mit Eifer gearbeitet wird, noch nicht zu ganz befriedigender Lösung gelangt, wenn man sich dieser auch beträchtlich genähert hat.

Das ist die Schaffung der Kleinkältemaschinen, also von Maschinen für den Hausgebrauch mit einer Leistung von weniger als 1000 kcal/h, die bei niedrigen Beschaffungskosten wirtschaftlich und ohne Bedienung arbeiten, sowie von Absorptionsmaschinen, bei denen durch Vermeidung von nicht umkehrbaren Vorgängen die Wirtschaftlichkeit auf die Höhe der Kompressionsmaschinen gebracht wird. Zur Lösung der ersten Aufgabe bestehen zahlreiche konstruktive Vorschläge unter Verwendung sowohl von Kompressions- wie von Absorptionsmaschinen, die zum Teil schon ganz brauchbar sind. Für die zweite Aufgabe liegen die theoretischen Grundlagen³⁾ bereits vor, es fehlt aber noch ihre konstruktive Verwirklichung. Die Lösung der zweiten Aufgabe schließt vielleicht die der ersten in sich.

Kühlanlagen

Die Erstellung größerer Kältemaschinenanlagen in Deutschland wurde im vergangenen Jahr durch die wirtschaftlichen Verhältnisse fast völlig unterbunden. Immerhin wurde das Kühlhaus „Frigus“ in Bremerhaven erbaut und in Betrieb genommen, worin 6 000 000 kg Gefrierfleisch lagern und stündlich 1500 kg Eis erzeugt werden können.

Kühlwagen

Wesentliche Fortschritte sind auf dem bei uns bisher ganz vernachlässigten Gebiet der Verfrachtung leicht verderblicher Lebensmittel gemacht worden. Die Kühlhäuser unserer Hafenstädte nehmen vielfach Gefrierfleisch auf, das nicht in Deutschland verbraucht, sondern nach südlichen Ländern: Jugoslawien, Italien usw., weiterbefördert wird. Zur Abwicklung dieser Transporte hat sich die Kühltransit-Verkehrsmittel A.-G. gegründet, an der große Schiffsverkehrsunternehmen, mehrere Kühlhäuser sowie zwei große Verkehrsunternehmen beteiligt sind. Diese ausgedehnte Organisation ist notwendig, damit das empfindliche Gut nicht durch Aufenthalt in warmer Luft, der sich sonst kaum vermeiden ließe, geschädigt wird. Die Gesellschaft hat für die ausgedehnten Transporte durch Maschinen gekühlte Wagen⁴⁾ zur Verfügung, die zu ganzen Zügen zusammengestellt werden. Ein Kältemaschinenwagen versorgt eine ganze Reihe von Kühlwagen mit Kälte, die durch Salzwasser, bei den neuesten Wagen aber durch Luft übertragen wird.

Für Verfrachtungen innerhalb Deutschlands sind so verwickelte Einrichtungen nicht nötig, zumal es sich hier meist um Güter handelt, die eine höhere Temperatur — etwas über 0° — vertragen, nämlich Fische und Milch. Es ist ein großes Verdienst der Reichseisenbahn, eine größere Anzahl Kühlwagen⁵⁾ beschafft zu haben, die im Gegensatz zu den früheren sogenannten Kühlwagen und Wärmeschutzwagen, ihren Namen wirklich verdienen. Sie sind mit 10 bis 12 cm dickem Kork oder Torfoleum gut isoliert und enthalten einen Eisbehälter, der an einer Stirnwand angeordnet ist. Bei dem Bau sind alle Erfahrungen der neuzeitlichen deutschen Wärmeschutztechnik sowie amerikanische Versuchsergebnisse benutzt worden, und die Betriebsergebnisse haben bereits gezeigt, daß die Wagen den Erwartungen entsprechen. Damit das wirklich Allerbeste herausgefunden wird, werden verschiedene Wagengruppen gebaut, die in Einzelheiten voneinander abweichen, und die einzelnen Bauarten sollen dauernd beobachtet und miteinander verglichen werden, bis man zu einem Einheitswagen kommt. Durch das großzügige Unternehmen wird ein Mangel unsres Verkehrs wesens beseitigt, der schon zu sehr schweren Schädigungen geführt hat. [M 291]

Martin Krause.

Gasindustrie.

Erzeugung des Gases

Der seit Jahren bestehende Mangel an backenden Kohlen, die allein zur Leuchtgas erzeugung geeignet sind, hat sich durch den Verlust Oberschlesiens noch verschärft. Die Gaswerke haben sich deshalb entschließen müssen, dem Kohlengase zur Deckung des Gasbedarfs reichliche Mengen des aus Koks erzeugten Wassergases zuzusetzen. Wassergas liefert etwa die gleiche Verbrennungstemperatur wie Kohlengas; es ergeben sich deshalb für das Mischgas die nämlichen Verwendungsmöglichkeiten⁶⁾.

Der Aufgabe, neben Kohlengas viel Wassergas herzustellen, trägt eine neue senkrechte Entgasungskammer mit ruhender Ladung und 24stündiger Beschießungsfrist Rechnung. Der in der Kammer während der Entgasung allmählich entstehenden glühenden Kokssäule wird Wasserdampf zugeführt. Dank der zweckmäßigen Ausfuhrungs- und Beheizungsart der Kammer setzen sich darin Koks und Wasserdampf weitgehend in Wassergas um. Es haben auf 100 kg Reinkohle bis zu 240 000 kcal in Gasform gewonnen werden können, während die sonstige „trockene“ Entgasung der gleichen Kohlsorte für sich nur 170 000 kcal hätte erzielen lassen. Über andre Retorten- oder Kammeröfen ist wesentlich Neues nicht bekannt geworden.

Soweit das Wassergas nicht in den Entgasungsräumen selbst gewonnen wird, ist es in besonderen Wassergasanlagen zu erzeugen. Die Aufmerksamkeit, die deren Betriebe zugewendet wird, äußert sich in neuen Maßnahmen, die im wesentlichen in der Messung der den Generatoren minutlich zuströmenden Dampfmenge und ihrer Anpassung an den gewünschten Gasungsverlauf bestehen. Die bekannte Dampfmenge gestattet auch in einer von Dr. R. Geipert vorgeschlagenen Weise die ungefähre Berechnung des in jeder Gasungsminute erzeugten Wassergases und ermöglicht dadurch eine bequeme und nützliche Überwachung des Vorganges. Auch über die restlose Vergasung von Kohlen liegen bemerkenswerte Mitteilungen vor.

Das Bestreben, Brennstoff zu sparen, hat auf Gaswerken immer mehr Abhitze kessel sowohl an Generatoröfen wie in der Wassergasanlage entstehen lassen. Auch wird versucht, die Eigenwärme des entgasten glühenden Koks zur Dampferzeugung auszunutzen.

Gasreinigung

Für die Reinigung des Gases vom Schwefelwasserstoff hat man statt des bisher benutzten Eisenoxydhydrates aktive Kohle vorgeschlagen, die bei geringem Luftzusatz zum Gase die Verbrennung von H_2S zu S veranlassen sollte; ebenso ist die Verwendung aktiver Kohle für die Gewinnung des Benzols aus dem Gas angeregt; keines von beiden Verfahren ist aber bis jetzt verwirklicht worden. Um der Knappheit an flüssigen Brennstoffen zu steuern, haben sich viele Gaswerke zwar veranlaßt gesehen, dem Gas das Benzol zu entziehen, jedoch in der auf Kokereien üblichen Art mit Hilfe von Waschöl, das aus den zwischen 200° und 300° C siedenden Anteilen des Steinkohlenteers besteht.

Die Verwendung des Gases

Im Haushalt, in der Industrie und im Handwerk stand im letzten Jahr im Zeichen des schnellen Steigens der Brennstoffpreise, die bei den festen Brennstoffen zweibis dreimal so schnell stiegen wie beim Gas. Es wurden bereits viele mit Koks beheizte Sammelanlagen für Warmwasser-Versorgung und Heizung wegen der hohen Brennstoffkosten außer Betrieb gesetzt. Die Einführung von Gas-Bade- und Gas-Heizöfen machte daher gute Fortschritte. Bei der Gasheizung zeigte sich das Bestreben, nach englischem Vorbilde die strahlende Wärme zur Raumheizung mehr als bisher zu benutzen, und zwar in Verbindung mit Luftumwälzheizung. Ein typischer Vertreter dieser Heizart ist der Askanja-Radiator, dessen Unter- teil aus einem Glühkörperkamin besteht, auf den zur weiteren Ausnutzung der Heizgaswärme ein Röhrenheizkörper aufgesetzt ist. Der Ofen erreicht eine schnellere Anwärmung des Fußbodens und der unteren Teile des Raumes und eine milde Erwärmung der Luft bei gleichzeitigem Vermeiden von Staubverbrennung.

Auch in der Industrie fand das Gas vermehrte Verwendung. Bezeichnend ist hierfür eine Verfügung des Reichs-Verkehrsministeriums, nach der die Werkstätten angewiesen werden, möglichst alle Feuer mit Gas zu betreiben. [M 284]

R. Geipert.
(Fortsetzung folgt.)

¹⁾ Z. 1922 S. 13. ²⁾ Z. 1921 S. 1349. ³⁾ Z. f. d. ges. Kälteindustrie 1913. ⁴⁾ Z. f. d. ges. Kälteindustrie 1922 S. 183.

⁵⁾ Z. 1922 S. 921. ⁶⁾ Z. 1921 S. 88.

R U N D S C H A U.

AUS DEM AUSLAND.

Elektrotechnik.

45 000 kVA-Stromerzeuger des Queenston-Werkes.

Im Kraftwerk Queenston¹⁾ an den Niagara-Fällen sind Stromerzeuger von der beträchtlichen Leistung von 45 000 kVA aufgestellt worden. Über beachtenswerte Einzelheiten der Maschinen berichtet das „Journal of the American Institute of Electrical Engineers“ vom Juni 1922, dem wir folgendes entnehmen.

Die Stromerzeuger liefern Drehstrom von 12 000 V bei 25 Per./h und 187,5 Uml./min. Bei 80 vH Beaufschlagung der Turbine sind sie mit der Nennleistung von 45 000 kVA belastet. Hierbei überschreitet die Temperatur 65° C nicht, wie durch Meßvorrichtungen, die in die Kanäle des Ständerkerns eingebaut sind, sowie durch Widerstandsmessungen an den Anker- und Erregerwicklungen festgestellt worden ist. Der Wirkungsgrad bei Vollast einschließlich aller mechanischen und elektrischen Verluste ist zu mindestens 97,75 vH bei 100 vH Beaufschlagung der Wasserkraftmaschine gewährleistet. Die Erregermaschine liefert 150 kW bei 250 V.

Einige Abmessungen und Gewichte sind in der folgenden Zusammenstellung aufgeführt.

Durchmesser des Ankergehäuses	7 493 mm
Höhe des Ankergehäuses	3 048 "
Gesamthöhe des wirksamen Kerns (geschätzt)	1 650 "
Gesamthöhe vom Kupplungsflansch bis zur Oberkante des Erregers	10 312 "
Durchmesser des Magnetrades (geschätzt)	5 480 "
Durchmesser der Magnetradwelle	813 "
Länge der Welle	9 144 "
Länge des Spurlagers	1 752 "
Gewicht des ruhenden Ankers mit Kern und Wicklung	159 t
Gewicht des Ankergehäuses	81,5 "
Gewicht des Grundringes für das Gehäuse	33,5 "
Gewicht der Welle	36 "
Gewicht des oberen Lagersterns	45,5 "
Gewicht des unteren Lagersterns	11 "
Gewicht eines Pols mit Wicklung	4,5 "
Gewicht des Magnetradkörpers	172 "
Gesamtgewicht des Magnetrades	281 "
Gesamtgewicht des Stromerzeugers mit Erreger	566 "
Gesamtbelastung des Spurlagers	454 "

Die Stromerzeuger sind als Innenpolmaschinen mit senkrechter Welle, zwei Hals- und einem Spurlager gebaut. Ein kräftiger Grundring stützt das ruhende Ankergehäuse und trägt den Rippenfuß des unteren Halslagers, Abb. 1. Das Spurlager wird durch eine den ganzen oberen Teil des Gehäuses überspannende Platte gestützt, die ihrerseits in drei Punkten auf dem Rahmen aufliegt. Es trägt die umlaufenden Teile des Stromerzeugers und der Turbine.

Mit Rücksicht auf die Gießereierrichtungen sowie auf den Transport wurde das Ankergehäuse in senkrechter Richtung in drei Teile zerlegt.

Der Blechkern wurde im Kraftwerk selbst zusammengebaut, da es bei so großen Abmessungen sonst nicht möglich gewesen wäre, ihn ohne Verbindungen auszuführen; für solche Verbindungen gibt es aber bei den auftretenden Erschütterungen und bei Beanspruchungen, die durch Wärmeausdehnungen entstehen, noch keine bewährten Konstruktionen. Die Nuten im Ankerkern sind ungewöhnlich breit für einen Stromerzeuger, der durch Wasserkraft getrieben wird, denn sie haben etwa die Breite, wie sie bei Turbogeneratoren üblich ist. Der Anker ist mit gewöhnlicher Trommelwicklung mit zwei Spulenseiten für die Nut versehen. Jede einzelne Windung ist mit Glimmerband isoliert, das mit der Hand aufgebracht ist, nachdem die Spule ihre Form erhalten hat. Ebenso besteht die Isolation der ganzen Spule aus Glimmerband; diese gleichmäßige Isolation bietet den Vorteil, daß sie bei leichter Erwärmung eine Dehnung der Spulen gestattet, ohne die Isolation zu gefährden.

Die oben und unten herausragenden Spulenenenden werden voneinander durch zwischengelegte Holzstücke getrennt. Außerdem wird die ganze Wicklung gegen die zerstörende Wirkung der Kurzschlüsse durch Stahlringe geschützt, die

von dem Gehäuse durch eiserne Füße gestützt werden. Damit die Wicklungen den Temperaturänderungen nachgeben können, sind sie durch getränkte Bänder mit den Tragringen hinreichend sicher verbunden. Auch diese Ringe sind mit Isolationsmasse umgeben, nicht nur der Isolation wegen, sondern auch um als Polster für die Spulen bei der explosionsartigen Wirkung schwerer Kurzschlüsse zu dienen. Dabei sind die Ankerspulen so ausgebildet, daß die Spannungskurve der idealen Sinuskurve möglichst nahe kommt und die zusätzlichen harmonischen Oberschwingungen ausgeschaltet sind.

Um das Formen der Spulen zu erleichtern, hat man den erforderlichen Kupferquerschnitt in einzelne Drähte aufgeteilt. Beachtung verdient auch der Phasenanschluß der Ankerwicklung, der durch einen am Ankergehäuse befestigten Ring ermöglicht wird, Abb. 2. Die Verbindung mit diesem Ring ist leicht löslich. Diese Ausführung hat den Vorteil leichter Zugänglichkeit zu allen Anschlüssen, was für die Nachprüfung

Abb. 1.
Längsschnitt durch den Stromerzeuger
des Queenston-Werkes für 45 000 kVA
bei 25 Per./s und 187,5 Uml./min.

- a Erreger
- b Stromabnehmerringe
- c Erregerbühne
- d Ankergehäuse
- e Spurlager
- f Wasserkühlung
- g Lagerbühne
- h oberes Halslager
- i oberer Öhring
- k Schwungringe
- l Magnetdringe
- m Pol
- n Ankerkern
- o Grundring
- p Ventilatorflügel
- q Stützbock für den Zusammenbau
- r unteres Halslager
- s unterer Lagerstern
- t unterer Öhring




Abb. 1.




Abb. 2.
Spulenkopf und Anschluß der
Ankerwicklung.

¹⁾ Vergl. Z. 1919 S. 785, 1921 S. 44, 1922 S. 1086.

und Reinigung besonders wertvoll ist; auch können beschädigte Spulen, ohne daß man alle Verbindungen zu lösen braucht, ausgewechselt werden.

Die Kühlluft wird dem Stromerzeuger von außerhalb oder aus der Maschinenhalle durch Leitungen unter dem Boden zugeführt und durch die Saugwirkung des Magnetrades durch die Maschine getrieben. Von dort wird die Luft durch Öffnungen im Ankergehäuse in einen die ganze Maschine umgebenden Raum gedrückt und dann durch ein Flügelrad über das Dach oder an jedem gewünschten Punkt des Maschinenhauses ausgestoßen. Da rd. 3400 m³/min Kühlluft für einen Stromerzeuger erforderlich sind, mußte für die Lüftung der einzelnen Maschinen und des ganzen Maschinenhauses besonders Sorge getragen werden.

Um den Eigentümlichkeiten der Wasserturbinen in bezug auf Geschwindigkeitsänderung bei plötzlichen Belastungsschwankungen Rechnung zu tragen, hat man dem Magnetrad ein größeres Schwungmoment gegeben, als man erhalten hätte, wenn das Rad nur unter Berücksichtigung der gewünschten Leistung ausgebildet worden wäre. Ein gewisses Schwungmoment war in den Polen mit ihren Spulen verfügbar, und das Gleichgewicht hätte in erster Linie durch den Rad-





Abb. 3. Magnetrad.

kranz erreicht werden müssen. Nun zeigte sich, daß, wenn man die axiale Länge des Kranzes durch die Länge der Pole begrenzte, die radiale Dicke dieses Ringes so groß geworden wäre, daß der Raum zwischen Ring und Nabe für die Kühlluft nicht ausgereicht hätte. Man fügte daher an das eigentliche

Magnetrad oben und unten noch je einen Schwungradring an, Abb. 3. Das ganze Magnetrad besteht also mit den beiden Schwungradringen aus sieben einzelnen Ringen, die übereinander auf die Welle aufgebracht sind. Die Naben der Ringe sind etwas breiter als die Kränze, wodurch der für die Kühlluft nötige Durchgangsraum geschaffen ist. Der Umlauf der Luft wird außerdem durch Flügel an beiden Enden des Magnetrades unterstützt.

Jede Feldspule ist aus einem rd. 335 m langen Kupferband gewickelt und wiegt rd. 1180 kg. Zur Isolation der Spulen vom Polkern dienen Glimmer- und Asbestblätter. Diese feuer-

Abb. 4.
Freiluft-Transformator- und Schaltanlage in Mansfield, Ohio

Einzelheiten der Lageranordnung sind aus Abb. 1 ersichtlich. Erwähnt sei noch, daß das Spurlager auf Federn gelagert ist, die eine Gesamtlast von 454 t zu tragen haben. Das Spurlager ist vollkommen von Öl umgeben, das durch Wasser in Rohrschlangen gekühlt wird. [R 1456] Bl.

Neue Freiluft-Schaltanlage.

Die Richland Public Service Co. hatte für die Stromversorgung des Mansfield-Bezirktes in Ohio, Vereinigte Staaten von Amerika, eine Transformator- und Schaltanlage zu errichten, um den aus drei Fernleitungen mit 66 000 V bezogenen Drehstrom mit 22 000 V in das Verteilnetz zu bringen. Die Entwicklung des Versorgungsbezirktes ließ eine Erweiterung der Anlage in einigen Jahren erwarten. Insbesondere mit Rücksicht auf die leichte Erweiterungsfähigkeit ist für das Transformator- und Schaltwerk eine Freiluftanlage gewählt worden. Nur für das Schaltbrett und die Bedienungsmannschaft ist ein kleiner Schuppen vorgesehen. Eine vollkommen unter Dach untergebrachte Anlage hätte das Doppelte der Freiluftanlage gekostet.

Die Anlage, Abb. 4, umfaßt im jetzigen Ausbau drei 5000 kVA-Einphasentransformatoren für 66 000/22 000 V. Das Hochspannungsgestell ist für drei ankommende Fernleitungen, einen Satz Umschalt-schienen und zwei übereinanderliegende 66 000 V-Sammelschienen-Sätze eingerichtet. Auf der Niederspannungsseite sind Sammelschienen für zwei ausgehende Leitungen ebenfalls auf freistehenden Eisengerüsten angeordnet. An Schutzeinrichtungen sind in Verbindung mit den Sammelschienen für beide Spannungen elektrolitische Blizsschuttsicherungen und Induktionsspulen vor beiden Wicklungen der Transformatoren vorgesehen.

Bemerkenswert ist die Anordnung der Schalter. Zwischen den Umschalt-schienen der Hochspannungsseite und den beiden Sammelschienen-Sätzen ist je ein Olschalter für die drei ankommenden Leitungen aufgestellt; außerdem ist zwischen den Freiluft-Sammelschienen und den Schaltbrett-schienen im Schalt-schuppen ein Olschalter vorgesehen. Auf der Niederspannungsseite ist vorläufig nur je ein Olschalter für die beiden ausgehenden Leitungen angeordnet. Zwischen dem Schalt-schuppen und den Niederspannungssammelschienen soll erst später ein Olschalter aufgestellt werden, wenn die Transformatoren- und Verteilanlage verdoppelt wird.

Diese Anordnung von nur je einem Schalter für die ankommenden und ausgehenden Leitungen würde zu empfindlichen Schwierigkeiten im Betriebe führen, wenn ein Olschalter irgendwie beschädigt oder nicht betriebsfähig sein würde. In Anlagen, die eine ungestörte Stromversorgung ihres Bezirkes gewährleisten müssen, sind daher für jede Leitung doppelte Schalter einzubauen. Gewöhnlich werden auch für die zweiten Schalter Olschalter vorgesehen, die für selbsttätige und willkürliche Auslösung eingerichtet sind. In der Mansfield-anlage hat man aber der Kostenersparnis wegen auf die

zweiten Olschalter verzichtet und an deren Stelle Schalter mit freien Kontakten und doppelter Unterbrechung für jeden Leiter, die mit der Hand durch Stangen zu bedienen sind, gewählt. Betriebsmäßig sind die Olschalter in Tätigkeit. Wird einer außer Betrieb gesetzt, so werden die erforderlichen Zuschaltungen durch die Schalter mit Freiluftkontakten besorgt. Zwei Leitungen laufen dann über einen Olschalter zu den Sammelschienen. Deshalb werden die Olschalter möglichst nur zu Zeiten schwacher Belastung außer Betrieb gesetzt. Schwierigkeiten sind nur zu erwarten, wenn plötzlich bei starker Belastung ein Olschalter beschädigt und außer Betrieb gesetzt werden würde. (Electrical World 30. September 1922.) [1507]

Maschinenwesen.

Amboßpresse.

Die Zeitschrift „American Machinist“ vom 25. März 1922 beschreibt eine neuartige Presse der Ferracute Machine Co., Bridgeton, N. J., Abb. 5, an deren senkrechten Führungen man




Abb. 5. Amboßpresse der Ferracute Machine Co.

den Arbeitstisch mit Hilfe von Bolzen in verschiedenen Höhenlagen befestigen kann. Dieser Tisch wird gewöhnlich für Preßarbeiten an gewölbten Werkstücken wie bei einem Amboß hornartig ausgebildet. Der Elektromotor treibt mittels eines Rißels unmittelbar das verzahnte Schwungrad und beansprucht keinerlei Bodenfläche. Statt ein schweres Schußgitter um das ganze Schwungrad zu legen, hat man zwischen die Speichen ein Drahtnetz eingegossen, so daß nur der Kranz des Schwungrades abgedeckt zu werden braucht. Bt.

[1486]

Elektromagnetische Kupplungen für Zementmühlen.

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird mit Rücksicht auf einen hohen Leistungsfaktor der Elektrizitätsneze die Einführung von Synchronmotoren durch tarifliche Erleichterungen und ähnliche Mittel begünstigt. Die Schwierigkeiten, die dem Gebrauch von Synchronmotoren für die heutigen großen Zementmühlen infolge des außerordentlich hohen Anlaufdrehmomentes entgegenstehen, haben nun in Amerika zu ausgiebigen Versuchen mit elektromagnetischen Kupplungen geführt. Die Versuche hatten günstige Ergebnisse, so daß gegenwärtig bereits viele Synchronmotoren in der Zementindustrie in Betrieb sind. Die Kupplungen müssen so ausgebildet sein, daß sie das größte Drehmoment des Motors übertragen können. Die neueren Rohrmühlen brauchen zum Antrieb 200 bis 600 PS; das Anlaufdrehmoment wird zu 150, z. T. aber auch zu 200 vH des normalen angegeben. Reichliche Abmessungen sind unbedenklich, und so haben es einige Fabrikanten zweckmäßig gefunden, nur eine bestimmte Normalgröße zu bauen.

Die Wirkungsweise der Kupplung ist in Abb. 6 und 7 veranschaulicht. Auf der Antriebswelle sitzt ein Ringelektromagnet mit gut isolierter Wicklung. Auf seiner der angetriebenen Welle zugewandten Seite befindet sich eine Reibauflage aus Asbest. Ihr gegenüber auf der angetriebenen Welle ist eine Ringscheibe an einer stark federnden Platte an-




Abb. 6 u. 7. Elektromagnetische Kupplung.

- a Antriebswelle
- b Arbeitswelle
- c Ringelektromagnet
- d Wicklung zur Erregung des Ringelektromagneten.
- e Reibauflage aus Asbest
- f Luftabstand der Ringscheibe vom Magneten
- g federnde Platte
- h Ringscheibe der Arbeitswelle.

gebracht. Bei stromloser Wicklung hat die Ringscheibe einen bestimmten Luftabstand von dem Elektromagneten. Sobald der Elektromagnet erregt ist, wird die Scheibe stark angezogen und die federnde Platte so weit durchgedrückt, bis die Scheibe mit dem Magneten in Berührung tritt, der infolge des Reibungswiderstandes die Arbeitswelle mitnimmt. Die Reibauflage aus Asbest ist natürlich sehr dem Verschleiß ausgesetzt. Sie muß daher leicht ersetzt werden können.

Die Kupplung kann durch einen einfachen Schalter ohne besondere Widerstände eingeschaltet werden, da in der beträchtlichen Selbstinduktion des großen Elektromagneten schon ein starker Widerstand vorhanden ist, der das Einrücken in genügendem Maße verzögert. Versuche im Laboratorium haben ergeben, daß es ungefähr sechs Sekunden dauert, bis die volle Umdrehungszahl erreicht ist. Plötzliche Stöße treten also kaum auf.

Die magnetischen Kupplungen brauchen zur Erregung Gleichstrom von 110 oder 220 V. Häufig dient die Erregungsmaschine des Synchronmotors zum Speisen für die Magnetwicklung. Besondere Beachtung muß der gleichachsigen Übereinstimmung der beiden Wellen gewidmet werden. Am einfachsten und zuverlässigsten werden sie dreifach gelagert, wobei sich die Kupplung zwischen zwei Lagern befindet. Man findet auch die Anordnung zweier Lager, doch ist hierbei zu beachten, daß die genaue Übereinstimmung der Wellenmitten öfter nachgeprüft werden muß. Die elektromagnetischen Kupplungen lassen sich bedeutend einfacher als die mechanischen betätigen. (Journal of the American Institute of Electrical Engineers Mai 1922.) [R 1516] Sd.

Schiffbau.

Die Lage im ausländischen Schiffbau nach Lloyds Register.

Durch die Folgen des Weltkrieges und des Versailler Schmachfriedens ist besonders der englische Schiffbau sehr getroffen worden. Der daniederliegende Welthandel, die Ausschaltung Mitteleuropas, insbesondere Deutschlands als Warenbezieher, das Überangebot von Frachtraum, das Ausbleiben der Bauaufträge des Auslandes, das heute seine Schiffe mehr als früher von den eigenen Werften bauen läßt, alle diese Ursachen haben eine nicht geahnte Einschränkung der Bautätigkeit hervorgerufen. Jedes Anzeichen, das als Besserung der Lage angesehen werden könnte, wird daher von den englischen Fachzeitschriften aufgegriffen, um den Reedern und Werften Mut zu machen. Man weist besonders darauf hin, daß unter den heutigen Verhältnissen nur das ganz moderne Schiff bei ansteigenden Frachten Aussicht auf Erfolg hat; denn es liegt auf der Hand, daß ein scharfer Wettkampf zwischen den neuen und alten Schiffen entstehen wird. Viele von diesen haben keine Daseinsberechtigung mehr und sind nur deshalb noch nicht ganz ausgemerzt, weil ihr Betrieb sich bei den hohen Frachtsätzen in und nach dem Kriege noch lohnte, während heute auch gute Schiffe feiern müssen.

Der Wert von Lloyds Angaben beruht darin, daß sie klar erkennen lassen, wie der Reeder die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Antriebsarten beurteilt, wie er sich zur Frage der Kohlen- oder Ölfeuerung stellt, und ob er die Kolbenmaschine, die Triebturbinen oder den Dieselmotor bevorzugt. Heute kommen auf 100 Neubauten in der ganzen Welt 90 Dampfer, 9 Motorschiffe und nur 1 reines Segelschiff (ohne Hilfsmotor). Zahlentafel 1 enthält Angaben, die die Bewertung der Dampfer und Motorschiffe in den Jahren nach Friedensschluß erkennen lassen.

Zahlentafel 1.

Verhältnis der Antriebsarten und Brennstoffe für Schiffe seit 1918.

Jahr	Dampfer und Motorschiffe B.-R.-T.	Art der Maschinen vH			Brennstoff vH	
		Kolbenmaschinen	Turbinen	Motoren	Kohlen	Öl
	im Bau					
1918 bis 1919	3 760 806	70	28	2	66	34
1919 bis 1920	4 186 882	68	30	2	50	50
1920 bis 1921	3 229 188	74	23	3	39	61
1921 bis 1922	2 517 513	56	35	9	36	64
	vorhanden					
1922	61 342 952	84,5	13	2,5	74	26

Eine wie große Bedeutung man der Ölfeuerung zumißt, erhellt daraus, daß heute 15 vH der Neubauten Tankschiffe

sind. Die Zunahme dieser Schiffe, der Öl brennenden und der Motorschiffe, ist in Zahlentafel 2 wiedergegeben, worin der im Jahre 1914 vorhandene Schiffsraum als Einheit gewählt ist.

Zahlentafel 2

Zunahme der Tankschiffe sowie der Schiffe mit Ölfeuerung und Motorantrieb seit 1914.

	Juli 1914 B.-R.-T.	Juli				
		1914	1919	1920	1921	1922
Tankdampfer	1 478 988	1	2	2,26	3	3,42
Öl feuernde Schiffe . .	1 310 209	1	4,7	7,15	9,75	11,00
Motorschiffe	234 287	1	3,2	4,8	5,2	6,58

Heute herrscht der Viertaktmotor noch vor, doch ist auch eine ganze Reihe von Schiffen mit Zweitaktmaschinen ausgerüstet worden. Einige doppelt wirkende Dieselmotoren sind auf Grund der guten Erfahrungen, die die Engländer mit dem abgelieferten deutschen Motorschiff „Frib“ gemacht haben, in Bau. Auch die verwickelte Still-Maschine¹⁾ eine Vereinigung von Kolbendampfmaschine und Verbrennungsmotor, ist für den Schiffsantrieb in Ausführung.

Als Anzeichen für eine Besserung im sehr daniederliegenden englischen Schiffbau sieht man die in Zahlentafel 3 zusammengestellten Tatsachen an.

Zahlentafel 3

Englischer Schiffbau, zweites Halbjahr 1922.

Stand der Bautätigkeit	im zweiten Vierteljahr B.-R.-T.	im dritten Vierteljahr B.-R.-T.
Insgesamt in Bau . . . Schiffe von	1 919 000	1 617 000
Bau eingestellt	481 000	419 000
vom Stapel gelassen	148 886	307 232
neu begonnen	38 877	82 428

Etwa ein Viertel der Neubauten ist vom Ausland bestellt, und zwar 121 000 B.-R.-T. von Holland und 78 450 B.-R.-T. von Frankreich.

Der in Bau befindliche Schiffsraum hat sich außer in England auch in allen übrigen Ländern mit Ausnahme von Schweden vermindert, so vor allem in den Vereinigten Staaten, die mit 147 000 B.-R.-T. heute auf derselben Stelle stehen wie im Jahre 1914. An rd. 256 000 B.-R.-T. Neubauten ist, abgesehen von der oben genannten englischen Zahl, der Bau eingestellt, d. s. 23,5 vH des in Bau befindlichen Schiffsraumes. Besonders Italien ist hiervon betroffen worden; vom 1. Juli bis zum 31. Oktober hat der in Bau befindliche Schiffsraum hier um 36 vH, in Frankreich um 19 vH, in Holland um 22 vH und in den Vereinigten Staaten um 2 vH abgenommen; die amerikanischen Werften arbeiteten an $\frac{1}{25}$ des 1919 auf den Werften befindlichen Schiffsraumes. In Japan sank die Bautätigkeit im letzten Vierteljahr um 16 vH, in Spanien um 3 vH. Angaben über Deutschland fehlen. Unter Vorbehalt wird für das Reich eine Abnahme um 30 vH angegeben und für Danzig um 11 vH. Nur in Schweden hat die Bautätigkeit zugenommen, und zwar um 13 vH. („Engineering“ 13. und 27. Oktober, „Shipbuilding and Shipping Record“ 26. Oktober 1922.) [M 266] W. S.

Eisenbahnwesen.

Der elektrische Betrieb der französischen Südbahn.

Unmittelbar nach dem Weltkriege sandte die französische Regierung eine technische Kommission zum Studium der elektrischen Bahnbetriebe nach der Schweiz, Italien und Amerika. Diese Kommission kam zu dem Urteil, daß für die elektrische Zugförderung in Frankreich allgemein Gleichstrom von 1500 V am zweckmäßigsten sei. In Übereinstimmung mit dieser Entscheidung benutzt die französische Südbahn bei allen neuen Anlagen nur noch Gleichstrom von 1500 V, und die vier Strecken, die bereits bis 1914 unter Ausnutzung von Wasserkraften am Nordabhang der Pyrenäen für Einphasenstrom von 12 000 V und 16 $\frac{2}{3}$ Per./s eingerichtet waren, werden jetzt ebenfalls für Gleichstrombetrieb umgebaut.

Nach dem neuen Entwurf sind sechs Wasserkraftwerke mit 362 000 PS Gesamtleistung vorgesehen, deren Gefälle rd. 106 bis 760 m beträgt. Der erzeugte Drehstrom von 50 Per./s soll mit 60 000 V, zum Teil sogar mit 150 000 V Spannung übertragen werden. Die in Abständen von 20 bis 29 km anzulegenden und an die 60 000 V-Leitungen anzuschließenden Bahn-Umformerwerke erhalten in der Regel Einanker-Umformer, in einigen Fällen aber auch Quecksilberdampf-Gleichrichter. Die maschinelle Einrichtung der Kraftwerke und der Um-

formerwerke sowie die Lokomotiven werden in Frankreich hergestellt. Die amerikanische Westinghouse Co. wird zum großen Teil die 150 000 V-Übertragung, die Transformatoren, die hier auch zur selbsttätigen Spannungsreglung benutzten, Synchron-Phasenschieber und die Sicherungsanlagen liefern.

Vorläufig sollen drei Kraftwerke in Betrieb genommen werden, die durch 150 000 V-Leitungen mit den Städten Pau, Dax, Bordeaux und Toulouse verbunden werden. In der Nähe der Städte wird die Spannung in Transformatorenwerken wieder auf 60 000 V herabgesetzt. Die hier benutzten Einphasentransformatoren haben eine dritte Spule für 6600 V zum Speisen der Phasenschieber. In Bordeaux sollen zwei derartige Maschinen aufgestellt werden, die je 15 000 kVA vor-eilende und 7500 kVA nacheilende Blindleistung ausgleichen können. In Dax und Toulouse sind ebenfalls je zwei Phasenschieber von etwa der halben Leistung vorgesehen. Das Fern- und Verteilnetz wird fast durchweg mit doppelten Drehstromleitungen ausgeführt. Besondere Einrichtungen für Überspannungs- und Aussonderschutz sind von der Westinghouse Co. für diesen Zweck ausgearbeitet worden.

Die erste Gleichstromlokomotive hat am 30. Oktober 1922 ihre Probefahrt abgelegt. Sie ist für den Güter- und Personenzugverkehr bestimmt, eignet sich aber auch für Schnellzüge auf Strecken mit größerer Steigung. Die hauptsächlichsten Konstruktionszahlen betragen: Dienst- und Reibungsgewicht 72 t, Achsdruck 18 t, Dauerleistung der vier Zwillingsmotoren am Radumfang 1000 PS, Stundenleistung 1400 PS, Zugkraft 15 000 kg, größte Fahrgeschwindigkeit 90 km/h.

Die Achse sind zu je zweien in Drehstellen angeordnet. Die Antriebsmotoren haben selbsttätige Luftkühlung und sind durch Zahnradübersehung an beiden Wellenenden mit den Wagenachsen verbunden. Die Steuerungskontakte werden durch eine Nockenwelle, die ein Motor antreibt, mechanisch betätigt. Für die Steuerung wird Gleichstrom von 120 V benutzt, den ein besonderer Umformer erzeugt. Dieser dient außerdem zur Beleuchtung, Heizung und Betätigung der Kompressoren sowie zur Erregung der Hauptmotoren für die Stromrückgewinnung. Bei Kupplung mehrerer Lokomotiven werden die 120 V-Stromkreise parallel geschaltet. (Electric Railway Journal 19. August u. 2. Dezember 1922.) [M 209] Sd.

Elektrischer Betrieb der Chichibu-Eisenbahn in Japan.

Eine der ersten Eisenbahnlinien, die in Japan elektrischen Betrieb erhalten haben, ist die rd. 56 km lange Chichibubahn zwischen Kagemori und Kumagaya, das an der von Tokio nordwestlich verlaufenden wichtigen Takasakibahn liegt. Die Chichibubahn hat 1070 mm Spurweite. Die Haupteinnahmequelle für die Bahn sind die reichen Kalksteingruben des nahe bei Kagemori gelegenen Berges Buko. Die tägliche Beförderungsmenge an Kalksteinen beträgt 300 t. Außerdem entwickelt sich namentlich im Frühjahr und Sommer ein lebhafter Personenverkehr. Am Tage verkehren fünf Züge, die je aus 15 Güterwagen von je 12 t Eigengewicht und 4 Personenwagen von je 9 t Gewicht bestehen. Die Steigungsverhältnisse der Strecke sind dadurch besonders günstig, daß die schwersten Lasten vom Bukoberg hinab nach Kumagaya, das rd. 300 m tiefer liegt, gefahren werden. Die größte Steigung beträgt 25 vT, und zwar nur auf einer rd. 100 m langen Strecke; im Mittel beträgt die Steigung 5 vT.

Die elektrische Energie empfängt die Chichibubahn von einer Wasserkraftanlage. Für die Zugförderung wird Gleichstrom von 1200 V verwendet, der aus zwei von der Westinghouse-Gesellschaft eingerichteten Umformerwerken bei Yorii und Chichibu bezogen wird. Hier arbeiten je zwei 250 kW-Umformer in Reihenschaltung zusammen, ein dritter steht in Bereitschaft. Als Stromzuführung dient ein Fahrdrat von rd. 200 mm² Querschnitt mit einfacher Kettenaufhängung.

Für den reinen Personenverkehr hat die Westinghouse-Gesellschaft drei vierachsige Motorwagen geliefert. Für den Güterverkehr stehen fünf Lokomotiven zur Verfügung. Die Motorwagen wiegen leer 28,8 t und fassen einschließlich der Stehplätze 90 Personen; sie haben vier 60pferdige Motoren für 1200 V. Die Lokomotiven mit vier in zwei Drehgestellen angeordneten Triebachsen haben mit vier Motoren 408 PS Dauerleistung bei rd. 36 km/h Geschwindigkeit. Ihr Gesamtgewicht beträgt 373 t, das der elektrischen Ausrüstung allein 129 t. Infolge der geringen Spurweite und von Beschränkungen im lichten Profil mußten die Treibräder 965 mm Dmr. erhalten, damit Motoren von der erforderlichen Leistung untergebracht werden konnten.

Als Bremsvorrichtung dient die für elektrischen Betrieb etwas umgeänderte Westinghousebremse für Dampflokotiven mit besonderer Vorrichtung zum Bremsen der Lokomotive allein sowie zum selbsttätigen Bremsen für Lokomotive und Wagen. (Electric Railway Journal 26. August 1922.) [M 258] Sd.

¹⁾ s. Z. 1919 S. 813.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU

Die Konjunkturtafeln des Vereines deutscher Ingenieure.

Die „Konjunkturtafeln“, die seit Januar 1920 in unserer Zeitschrift veröffentlicht werden, entstanden ursprünglich aus dem Bedürfnis, bei den damals immer größer werdenden Preisschwankungen ein augenfälliges Bild über die Bewegung der Preise in einem längeren Zeitabschnitt zu erhalten, und zwar, dem Leserkreise der Ingenieurzeitschrift entsprechend, namentlich für die der Industrie besonders wichtigen Rohstoffe. Neben die Darstellung der Entwicklung der absoluten Preise trat dann bald die Wiedergabe der Preisbewegung im Verhältnis zu der Preishöhe unmittelbar vor dem Kriege, weil dieser Vergleich deutlicher als die absoluten Zahlen den tatsächlichen Stand der Teuerung zum Ausdruck bringt. Die Möglichkeit, den Preisstand in vH des Friedensstandes für die einzelnen Waren untereinander zu vergleichen, läßt viel leichter ein Bild von der durchschnittlichen Preishöhe entstehen, als die Betrachtung der Preisbewegung in absoluten Zahlen. Hier sind gewissermaßen die verschiedenen Maßeinheiten ausgeschaltet und sämtliche Angaben auf die gleiche Einheit des Preisstandes vor dem Kriege zurückgeführt.

Damit aber zeigte sich ein Ergebnis, das diese Tafeln zur Beurteilung der Gesamtlage der Wirtschaft besonders geeignet erscheinen läßt: Infolge der verworrenen Verhältnisse während des Krieges, die die Rohstoffwirtschaft der ganzen Welt aus Rand und Band gebracht hatten, bestand nach dem Kriege für die verschiedenen Waren ein sehr verschiedenartiges Preisverhältnis. Es liegt auf der Hand, daß sich ganz allmählich bei einem Fortschreiten zu geordneten Verhältnissen im Weltmarkt wieder ungefähr die früheren Verhältnisse zwischen den Preisen der einzelnen Rohstoffe ausbilden müssen, sofern sich die Erzeugungs- und Verbrauchsbedingungen dafür nicht wesentlich ändern. Der Vergleich der Verhältnispreislänge zeigt aber nicht nur die Preishöhe der einzelnen Waren und die durchschnittliche Preislage, d. h. die Teuerung, in einem Lande, sondern das Maß des Abstandes der einzelnen Verhältnislinien gibt unmittelbar einen Anhalt dafür, wie weit das Land noch von der Wiederkehr normaler Verhältnisse entfernt ist. Bei wirklicher Rückkehr der Friedensverhältnisse müßte sich für alle Waren ein ungefähr gleiches Vielfaches der früheren Preise ergeben, d. h. die verschiedenen Verhältnispreislängen müßten ungefähr in eine Linie zusammenlaufen, — wobei die Höhenlage dieser Linie und selbst ihre Neigung zunächst belanglos ist. Eine Annäherung an diesen Zustand, also ein Zusammenlaufen der Preislinien, bedeutet daher stets eine Festigung der wirtschaftlichen Verhältnisse eines Landes, eine Streuung der Preislinien bedeutet eine Verschlechterung.

Mit der Preishöhe selbst hat diese Erscheinung an sich nichts zu tun. Zwar wird meistens mit einer fortschreitenden Wiederherstellung ruhiger Wirtschaftsverhältnisse in einem Lande auch der Preisstand sinken, so daß das geschilderte Zusammenlaufen der Preislinien meistens einen abwärts gerichteten Verlauf haben wird, indessen ist es sehr wohl auch denkbar, daß sich die Festigung der Verhältnisse in einer Steigerung der Preise ausdrückt. Innerhalb der betrachteten Wirtschaftsgruppe wird das der Fall sein, wo die Wirtschaft des Landes sich auf der Rohstoffherzeugung aufbaut und die Preis- und Lohngestaltung abhängig ist von den Preisen, die für diese Rohstoffe auf dem Weltmarkt erzielt werden können. Die Entwicklung der Preislinien in unsern schwedischen Tafeln zeigt mehrmals Beispiele hierfür, während bei den übrigen betrachteten Ländern das Überwiegen der Fertigindustrie die Gesundung der Verhältnisse hauptsächlich von einer Senkung der Rohstoffpreise abhängig macht. Wie stark wirtschaftliche Erschütterungen sich auf die gesamte Konjunktur eines Landes auswirken, zeigen u. a. besonders deutlich die amerikanischen Konjunkturtafeln. Die Tafel Z. 1922 S. 194 weist in der ersten Hälfte des Jahres 1921 sehr augenfällig das erwähnte Zusammenlaufen der Konjunkturlinien als Zeichen einer Festigung der Lage auf; im August 1921 setzt dann als Ergebnis der verfehlten Politik der Baumwoll-Produktionseinschränkung außer dem erheblichen Preisanstieg für Baumwolle selbst auch eine starke Streuung der übrigen Preislinien ein, die erst (vgl. Z. 1922 S. 1011) gegen Januar 1922 wieder allmählich einen gewissen Ausgleich findet. Dann aber bereitet sich der große Bergarbeiterausstand vor; schon in den Monaten Februar und März 1922 wird eine starke Unruhe im amerikanischen Wirtschaftsleben durch abermalige Streuung der Preislinien deutlich. Durch die Auswirkung des Ausstandes selbst biegt dann die Preislinie für Kohle gewaltig von der Schär der übrigen Linien ab, zugleich aber nimmt das Auseinanderfließen der übrigen Preislinien seinen Fortgang, so daß das Band der Linienschar (ohne Kohle) Ende August 1922 rd. doppelt so breit erscheint wie Ende Januar. Auch nach Beendigung des Ausstandes wirkt die in die Wirtschaft getragene Unruhe sich noch weiter aus: die Preislinie für Kohle kehrt zwar allmählich zurück, die übrigen maßgebenden Preise aber (z. B. Eisen, vgl. Z. 1922 S. 1146) ziehen weiter an. Wesentlich für die Beurteilung des Konjunkturstandes nach den Tafeln ist indessen, wie nochmals betont sei, weniger die Höhe der Preise selbst, als die Verschiedenartigkeit des Preisstandes für die einzelnen Waren, die sich in der mehr oder weniger großen Streuung der Preiskurven ausdrückt.

Im allgemeinen geht aus der veröffentlichten Konjunkturtafelreihe deutlich hervor, wie sich etwa um die Mitte des Jahres 1921 zunächst

in den Vereinigten Staaten, als dem von dem Kriege am wenigsten berührten der betrachteten Länder, bald darauf auch in England, die Wirtschaftslage merklich zu klären beginnt. Die unmittelbar nach Kriegsende noch stark gestreuten Preislinien ziehen sich auf einen nahezu einheitlichen Wert zusammen, der in Amerika auf etwa dem 1,2fachen, in England etwa dem 1,8fachen der Friedenswerte liegt (vgl. Z. 1921 S. 1082 und 1368). In England wird die Entwicklung durch den großen Bergarbeiterausstand im Frühjahr 1921 bedeutend aufgehalten, erst im Herbst 1922 hat sich der Kohlenpreis ungefähr dem Preisstand der übrigen Waren wieder angeschlossen. (Vergleiche Z. 1922 S. 1034. In Schweden ist die Entwicklung naturgemäß unmittelbar nach dem Kriege noch ruhiger; und die Entwicklung nimmt einen stetigeren Verlauf; der Preisstand stellt sich hier zunächst um die Mitte 1921 auf etwa das 2- bis 2,5fache des früheren Friedensstandes ein. (Vgl. z. B. Z. 1921 S. 909.)

In Deutschland ist der Verlauf der Konjunkturkurven wesentlich anders. Zwar ist auch hier zunächst das bei den andern Ländern erwähnte Zusammenlaufen der Preislinien deutlich erkennbar (vgl. Z. 1921 S. 730), nachdem unmittelbar nach Beendigung des Krieges hier infolge der gänzlichen Entblößung von gewissen Waren und durch die Zwangsbewirtschaftung die Unterschiede der Verhältnisspreise ganz besonders groß gewesen waren. Dieses Zusammenlaufen setzt etwa im Frühjahr 1921 ein, es geht aber keineswegs Hand in Hand mit einer allgemeinen Preissenkung, wie in den übrigen betrachteten Ländern, vielmehr steigt der mittlere Preisstand im wesentlichen unaufhörlich an. Seit Mitte 1922 nimmt diese Preissteigerung jene überwältigende Form an, unter deren Einfluß unser gesamtes Wirtschaftsleben nunmehr endgültig zusammenzubrechen droht.

Besondere Beachtung erheischt nun neben der Betrachtung der Preisentwicklung und der Teuerungslage im eigenen Lande der Vergleich der Inlandpreise mit den Preisen des Weltmarktes. Erst bei einem solchen Vergleich, bei dem also der Einfluß des Valutastandes auf die Preise ausgeschaltet wird, wird es deutlich, wie weit die Preisgestaltung für ein Land einen Wettbewerb auf dem Weltmarkt zuläßt oder ausschließt. Ein solcher Weltwährungsvergleich würde, streng genommen, für ein jedes Land die Aufstellung eines besonderen Valutaindex erfordern; für den praktischen Zweck genügt es heute indessen, die maßgebende Werteneinheit, den Dollar, zu Grunde zu legen. In unseren „Weltwährungs-(Dollar-)Preistafeln“ sind demgemäß die Preise in jedem Lande in Dollar ausgedrückt und mit den früheren, ebenfalls in Dollar ausgedrückten Preise derselben Waren in demselben Lande verglichen; die Tafeln sind also unmittelbar mit den „Verhältnispreistafeln“ zusammenzuhalten. Sie zeigen gewissermaßen die Preisentwicklung noch einmal im Spiegel der Valuta. Bei den Ländern mit einigermaßen stetig gebliebenen oder wieder stetig gewordenen Währungsverhältnissen weicht das Bild naturgemäß nicht wesentlich von dem der bloßen Verhältniswerttafel ab; dort wo die Valuta stark schwankt, wie in Deutschland, ergibt diese Darstellung erst ein wahres Bild der Abhängigkeit des betreffenden Landes vom Weltmarkt. Dipl.-Ing. W. Speiser.

Der Achtstundentag im ausländischen Lichte.

Englische Organisationen haben sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, die Wirkungen der verkürzten Arbeitszeit in einigen europäischen Ländern zu studieren, und das Ergebnis der Umfrage im „Engineering“ vom 6. Oktober 1922 veröffentlicht. Wir entnehmen dem Artikel inhaltlich folgendes:

Im März 1920 bildeten die „Engineering and National Employers Federation“, die „Shipbuilding Employers Federation“ und das „Unions Negotiating Committee“ einen gemeinsamen Ausschuß mit der Aufgabe, „das Verhältnis zwischen Produktion und Arbeitsdauer vom wirtschaftlichen Standpunkt aus . . . sowie die Herstellungsverfahren in der Schiffbau- und Maschinenindustrie Englands und anderer Staaten zu untersuchen“. Im besonderen sollte der Ausschuß die allgemeine Einführung der 47-Stunden-Arbeitswoche bei den genannten Industriezweigen verfolgen. Für den Vergleich des englischen mit dem deutschen Achtstundentag ist hierbei zu beachten, daß in England im allgemeinen eine längere Mittagspause (1 bis 1½ Stunden) eingelegt wird, so daß die Spannkraft des Arbeiters in der zweiten Schichthälfte größer sein wird, als es bei der in Deutschland vielfach eingeführten durchgehenden Arbeitszeit möglich ist. Eine Anzahl führender Firmen erhielten Fragebogen; ferner wurden mehrere nordenglische Werke im Juni und Juli 1920, belgische, holländische und deutsche Unternehmen im April und Mai 1921, sowie mittellenglische Werke im August 1921 besucht.

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Ausschusses aus Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer konnte man mit einer einheitlichen Bewertung des gesamten Stoffes nicht rechnen; da zudem die gesammelten Unterlagen in ihrer ursprünglichen Form für eine Veröffentlichung zu umfangreich waren, so einigte man sich auf eine listenförmige Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse ohne erläuternde Zusätze. Der so entstandene Bericht mäßigen Umfanges gibt wertvolle Aufschlüsse über die Zusammenhänge zwischen der Ertragsfähigkeit einerseits sowie der Arbeitsdauer und Lohnart andererseits.

*) Vgl. W. Speiser, Wirtschaftskennzahlen, Berlin 1922, Verlag des Vereines deutscher Ingenieure.

Während der Besuche britischer Werke im Sommer 1920 wandte man sich bei 21 Firmen besonders der Frage zu, wie sich die Arbeitsleistung in der 47-Stunden-Woche zu der in der 53-Stunden-Woche verhalte. In keinem einzigen Falle konnte festgestellt werden, daß verminderte Arbeitszeit keine Leistungsverminderung ergeben habe. Der in dieser Hinsicht günstigste Bericht eines Werkleiters besagte, daß die Belegschaft, wenn sie wolle, in 47 Stunden ebensoviel leisten könne wie in 52. Bei 9 Firmen wurde bestimmt festgestellt, daß die Leistungsverminderung gleich der Zeitverminderung oder größer sei. Viele Berichte der anderen Firmen bekundeten dasselbe, wenn auch nicht so ausdrücklich. Bei einem Werk fand man beispielsweise, daß dieselben Leute in der Gießerei für dieselbe Arbeit 50 bis 100 vH mehr Zeit brauchten als im Jahre 1913, und für Maschinenbauarbeit wurde 25 vH mehr Zeit aufgewendet, obschon die Betriebsmittel besser waren. „Engineering“ hebt hervor, daß die hier in Betracht kommenden 21 Firmen zu den ersten des Landes gehören und daß von schlechter Betriebsleistung keine Rede sein könne; die ersten drei in der alphabetischen Reihenfolge waren: Armstrong-Whitworth, Sir Wm. Arrol, Babcock & Wilcox.

Dem möglichen Einwand, daß zur Zeit dieser Feststellungen — Mitte 1920 — die Arbeitsleistungen noch unter der Unruhe mancher Arbeiter vom Kriege her gelitten hätten, wird das Ergebnis der zweiten Reihe von Besuchen bei britischen Werken entgegengesetzt, die ein Jahr später, im August 1921, stattfanden. Von 12 Firmen, die sich über diesen Gegenstand äußerten, erklärten 9, daß die Leistungen mit der Kürzung der Arbeitszeit gesunken seien. Diese Firmen stehen nach „Engineering“ auf gleicher Höhe wie die oben erwähnten. Eine der zwölf Firmen gab an, daß in ihrer Meßgeräteabteilung in 47 Stunden dieselbe Leistung erreicht wurde wie früher in 52½ Stunden; aber — in diesem Falle hatten alle Arbeiter Stückarbeit!

Leistungsabnahme als Folge verminderter Arbeitszeit fand man ebenso wie in England auch bei den besuchten festländischen Firmen. So hat die Handels- und Marine-Maschinenbaugesellschaft zu Antwerpen von einer Leistungsverminderung im Vergleich mit dem Friedensstande berichtet; nach Angabe der „Société Anonyme Ougré Marihay“ zu Lüttich entspricht die Leistungsabnahme der Kürzung der Arbeitszeit; im gleichen Sinne hatten sich das Werk Alfred H. Schütte zu Köln-Deutz und die Niederländische Schiffbaugesellschaft zu Amsterdam geäußert. Die Annahme des „Engineering“, die verkürzte Arbeitszeit wirke auf dem Festlande nicht so nachteilig wie in England, ist, wenigstens für Deutschland, unzutreffend.

Der erwähnten Tatsache, daß in einer britischen Firma dank dem Stücklohn auch in der 47-Stunden-Woche Befriedigendes geleistet wurde, mißt „Engineering“ große Bedeutung bei. In allen Berichtsfällen hat sich gezeigt, daß die Zahlung nach Leistung erheblich bessere Arbeitsergebnisse hervorbringt als die Stundenbezahlung. Die in dieser Hinsicht am meisten auffallenden Zahlen stammen von den Schiffbau-firmen. Einige Beispiele: Die Schlosser, die wasserdichte Schieber-verschlüsse anbringen, brauchten für die gleiche Arbeit im Stundenlohn 490 Stunden, bei Stückarbeit dagegen 150 Stunden; das Spanteneinsetzen erforderte im Stundenlohn für 54 Spantenpaare 14 Wochen, im Stücklohn kamen auf 80 Spantenpaare 5½ Wochen; im Stücklohn wurden in 14½ Stunden zwei zwölfzöllige Ventilatordecken angefertigt, beim Stundenlohn wurden hierfür 30 Stunden aufgewandt. Der Bericht führt sehr viele derartige Vergleichszahlen an; er enthält aber nichts, was zugunsten des Stundenlohnes spricht.

Der Ausschußbericht führt „Engineering“ zu folgenden Schlüssen: Vielleicht ließ sich während des Krieges in einzelnen Werken, in denen Massenartikel nach festgelegtem Muster angefertigt wurden, die Schicht ohne Leistungsrückgang verkürzen; die Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß es ein Trugschluß ist, anzunehmen, daß die Schichtverkürzung auch in der übrigen Industrie Gleiches ergibt. In der jetzigen Zeit, die Höchstleistungen erheischt, ging man zu Arbeitsbedingungen über, die dieses Ziel vereiteln. Was nottut, liegt auf der Hand. Angesichts der herrschenden Arbeitslosigkeit und der geschwächten Gewerkschaften wäre zwar die Rückkehr zur 53-Stunden-Woche wahrscheinlich nicht unmöglich; indes würde ein solcher Schritt bei vielen Leuten große Mißstimmung erzeugen. Dieser Maßnahme bedarf es aber wohl kaum. Erforderlich ist dagegen eine bedeutende Erweiterung irgendeiner Form der Zahlung nach Leistungen, damit in der kürzeren Schicht Angemessenes geleistet wird. Wir erkennen gern an, daß die Maschinenbaugewerkschaften mit geschulten Arbeitern sich gegenüber solchen Arbeitsweisen weniger feindselig gezeigt haben als viele andere; aber in zahlreichen Fällen wurde ihre Hilfe durch das Verhalten anderer Gewerkschaften aufgehoben. Nur die weit größere Ausdehnung der Stückarbeit oder des Prämiensystems in den Gießereien und in den Holzbearbeitungswerken läßt eine Besserung erwarten. Hoffentlich werfen sich die Arbeitgeber hierfür ins Zeug, machen sich die Gewerkschaften mit dem Bericht vertraut und ändern sie einige ihrer Anschauungen. —

Soweit der Bericht des „Engineering“. Den unentwegten Anhängern der Schichtverkürzung und des Stundenlohnes in unserm wirtschaftlich zerrütteten Lande sollte es zu denken geben, daß man selbst in einem Lande, das als Sieger aus dem Weltkriege hervorgegangen ist, diese Neuerung als schweren Schaden verurteilt.

Doch nicht nur die als kapitalistisch bezeichneten Wirtschaftskreise und Länder sind gegen die unterschiedlose Anwendung der achtstündigen Arbeitszeit, auch die Verfechter kommunistischer

Wirtschaftsziele beginnen zu erkennen, daß das Wesen des Sozialismus und Kommunismus nicht in einem Weniger an Arbeit besteht. Nachdem man es in Rußland fünf Jahre lang mit der Arbeitsverkürzung versucht hat und nicht imstande gewesen ist, aus eigener Kraft das Wirtschaftsleben auf die erforderliche Höhe zu bringen, versucht man heute, die Arbeiter wieder zu längerer Arbeit zu bewegen. Der Oberste Rat der Volkswirtschaft verlangt, daß Überstunden zugelassen werden, ja, er geht so weit, daß er die Betriebsausschüsse in Fragen der Einstellung und Entlassung der Arbeiter ausschalten will. Das bedeutet weiter eine Ausschaltung der Gewerkschaften als Partner bei vertraglichen Beziehungen, d. h. eine Trennung der Partei von der Wirtschaftspolitik. Die „Roten Gewerkschaften“ stehen diesen Forderungen wohlwollend gegenüber, und es ist bezeichnend, daß der „Vorwärts“ in der Morgenausgabe vom 1. November die Roten Gewerkschaften als Stützen der Reaktion bezeichnet.

Für Deutschland liegen die Folgerungen aus diesen Berichten auf der Hand. Wir sind durch den Krieg der wichtigsten Stützen unserer Wirtschaft beraubt: von unseren ehemaligen Eisenerzlagern haben wir heute nur einen Bruchteil, unsere Kohlenschätze sind gewaltig verringert, die Handelsflotte muß neu aufgebaut werden, die Kolonien fehlen, unsere Auslandguthaben sind genommen worden, der Kredit des Auslandes ist nicht in ausreichendem Maße vorhanden, die Arbeitsintensität ist durch die entsetzlichen Kriegsfolgen stark gemindert, kein Posten, der unsere Zahlungsbilanz vor dem Kriege aktiv gestaltete, ist uns geblieben. Dazu kommt noch, daß wir gegenüber der Zeit vor dem Kriege jährlich auf ungewisse Zeit hinaus noch Riesenleistungen ohne Entgelt an unsere ehemaligen Kriegsgegner leisten müssen. Können wir dieses ungeheure Minus wettmachen dadurch, daß wir weniger arbeiten als in wirtschaftlich guten Zeiten?

Wiederholt sind von deutscher Seite zahlenmäßige Vergleiche darüber angestellt worden, in welchem Umfange sich die Produktion in Deutschland nach dem Kriege durch die verkürzte Arbeitszeit trotz der meist vergrößerten Arbeiterzahl in einzelnen Betrieben vermindert hat. Diese Vergleiche sind oft, teils mit Recht, teils mit Unrecht, als falsch und tendenziös angegriffen worden. Sicher ist aber, daß die Produktion auf fast allen Gebieten gegenüber der Zeit vor dem Kriege erheblich zurückgegangen ist. Im folgenden seien nur die wichtigsten Zahlen wiedergegeben:

Erzeugung von:	1913 Mill. t	1921 Mill. t	in vH d. Menge im Jahr 1913 ¹⁾
Getreide	30,7	16,9	55,0
Kartoffeln	54,1	26,2	48,3
Roheisen	16,8	5,8	34,3
Stahl	16,9	7,8	45,7

Die Steinkohlenförderung im Ruhrbecken verminderte sich auf Kopf und Schicht von 833 kg im Jahre 1913 auf 609 und 581 in den Jahren 1919 und 1921. Unsere Gesamtausfuhr von 73,7 Mill. t im Jahre 1913 fiel auf 20,2 Mill. t im Jahre 1921, d. h. auf 27,4 vH (Rheinisch-Westfälischer Wirtschaftsdienst). Demgegenüber ist die Bevölkerung in Deutschland nur von rd. 67 Mill. im Jahre 1913 auf 62,5 Mill. im Jahre 1921, d. h. auf 93,3 vH zurückgegangen! Es besteht mithin gegenüber der Friedenszeit ein Mißverhältnis zwischen der Einwohnerzahl und den Produktionsverhältnissen, das von keiner Seite abgeleugnet werden kann.


Ohne Mehrarbeit kommt Deutschland aus seinem heutigen Wirtschaftselend nicht heraus. „Man kann keinen Krieg verlieren und zwei Stunden weniger arbeiten wollen.“ Mit diesen Worten hat Stinnes die Antwort auf die Frage des Achtstundentages gegeben. Die Mehrarbeit soll aber — das muß immer wieder betont werden — als Ausnahme gelten, sie soll geleistet werden zum Zwecke des Wiederaufbaues und Wiederaufstieges, sie muß gesetzlich genehmigt und festgelegt werden.

Auch Frankreich, das den Achtstundentag für Industrie und Verkehrswesen durch das Gesetz vom 23. April 1919 eingeführt hat, hat ausdrücklich Ausnahmen und Abweichungen in diesem Gesetz vorgesehen. Die Schweiz hat das Bundesgesetz vom Jahre 1919 über die 48-stündige wöchentliche Arbeitszeit in den Fabriken durch eine Novelle vom 1. Juli 1922 ergänzt, nach der in Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen oder beim Vorliegen anderer triftiger Gründe eine Verlängerung auf 54 wöchentliche Arbeitsstunden vorgesehen ist.


Wenn aber in Deutschland mehr gearbeitet werden soll, ist es unbedingt erforderlich, dem Wirtschaftselend, soweit es von außen ins Land getragen wird, ein Ende zu setzen. Wenn der deutsche Arbeiter den Achtstundentag praktisch zunächst einmal aufgibt, muß er auch den Erfolg winken sehen. Er muß die Gewißheit haben, daß in drei bis fünf Jahren die Lasten aus dem Friedensvertrag abgetragen sind, er muß schon heute damit rechnen können, die Früchte seiner Mehrarbeit auch nutzbringend verwerten zu können, d. h. er muß, um mit Stinnes zu reden, in Gold entlohnt werden, und diese Entlohnung ist ohne eine Stabilisierung unseres Geldes nicht denkbar. Die Frage des Achtstundentages ist mithin mit anderen wirtschaftlichen Fragen innig verknüpft, zu deren Lösung auch das Ausland seine Hilfe leihen muß, um umgekehrt aus der Mehrarbeit auch seinerseits Gewinn zu ernten.

¹⁾ Hier darf allerdings nicht vergessen werden, daß sich die Vergleichszahlen für die Jahre 1913 und 1920 nicht auf die unvermindert gleichen Gebiete beziehen, daß also ein exakter Maßstab für die Produktionsverminderung durch diese Zahlen nicht gegeben wird.


Weltwährungs (Dollar) - Preistafeln.



Deutschland. Seit der letzten Darstellung, die bis Mitte November reichte, hat eine ganz gewaltige Steigerung der Kohlen- und Eisenpreise stattgefunden, die in der Dollarpreistafel um so mehr hervortritt, als der Dollar in dieser Zeit eine überwiegend rückläufige Bewegung durchgemacht hat.



England. Wider Erwarten (s. Z. 1922 S. 786) ist trotz des amerikanischen Bergarbeiterausstandes eine größere Steigerung des Kohlenpreises zunächst ausgeblieben; erst in den letzten Wochen machte sie sich im Zusammenhang mit der Hebung des gesamten Preisstandes geltend.



Schweden. Der gleichmäßige Verlauf der schwedischen Preislinien wird nur durch eine Steigerung des Preises für Sulfitzellstoff unterbrochen, der sich wieder einer größeren Aufnahmefähigkeit auf dem Weltmarkt erfreut.

BÜCHERSCHAU.

Individuum und Welt als Werk. Eine Grundlegung der Kulturphilosophie. Von Georg Burckhardt. München 1920, Ernst Reinhardt. 257 S.

An einer Philosophie, die das Werk in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen stellt, darf der Ingenieur nicht vorübergehen, soweit ihm seine angestrenzte Beschäftigung überhaupt die Muße zu philosophischem Studium läßt. Ja, sie wird ihn sogar anregen, sich in philosophische Gedankengänge überhaupt zu vertiefen, denn er ist das anschauliche Denken gewöhnt, das von der einzelnen Tatsache ausgeht und sich seine Allgemeinsätze auf induktivem Wege bildet. Das Werk, das aus menschlicher Arbeit hervorgeht und eine Erstarrung dieser Arbeit in irgendeiner Formgestaltung darstellt, gewinnt gerade im technischen Werk in des Wortes weitester Bedeutung eine eigenartige Ausprägung, die Materie, Form, Arbeitsverfahren, naturgesetzliche Kräfteverwendung, menschlichen Geistesaufwand und wirtschaftlichen Endzweck in einer Einheit umfaßt. Das technische Werk stellt gleichsam ein neues organisches Wesen dar, dessen Wirkung auf den, der dieses Werk schafft, und auf die, die es benutzen, noch einer gründlichen Untersuchung bedarf. Von hier aus kann allein die Brücke geschlagen werden, die der Technik den Weg in die Gedankenwelt der Philosophie bahnt. Andererseits kann die Philosophie über das technische Werk, seine Entstehung und seine Auswirkung gezwungen werden, die Technik nicht wie bisher abseits liegen zu lassen, sondern ihr den vollberechtigten Platz einzuräumen, der ihr sicher in einer das gesamte Sein und Leben umfassenden Weltanschauung zusteht. Wie der Philosoph schon jetzt an den neuen Errungenschaften der Naturwissenschaften nicht mehr achtlos vorübergehen kann, wofür die innige Berührung der Relativitäts- und Atomtheorie mit der Erkenntnistheorie ein Beispiel ist, so werden auch die Willenslehre, die Seelenlehre und die Lehre von den Werten das technische Werk analysieren müssen, das aus der menschlichen Seele quillt wie das Kunstwerk, aber nicht wie dieses zwecklos oder nur der reinen Betrachtung wegen nach Gestaltung ringt, sondern sich in des Menschen alltägliches Dasein einschleibt und von dem Willen seines Schöpfers beherrscht wird, diesen Willen aber auch jedem aufzuzwingen vermag, der sich mit dem Werk befassen muß. Die feine Seelenanalyse des Erfinders, das Ringen mit Kraft und Stoff, die Freude am technischen Schaffen als ethischer Wert, die verantwortliche Gemeinschaftsarbeit als sozialer Trieb und schließlich der Nutzzweck für die Kultur überhaupt sind bisher kaum untersucht worden. Hier ist noch jungfräulicher Boden, der, urbar gemacht, reiche Früchte zu tragen verspricht.

Das Buch des Frankfurter Kulturphilosophen kann als erster Anfang nach dieser Richtung bezeichnet werden. Nicht, daß es, was uns natürlich das Liebste, weil Nächstliegende und daher Verständlichste gewesen wäre, von diesem technischen Werk ausginge und nach seiner kritischen Zergliederung die allgemeingültigen Sätze aufstellte, sondern der Verfasser kommt zum technischen Werk erst in einem der Schlußabschnitte, nachdem er weitausgreifend das Werk überhaupt behandelt hat, wie es in jeglicher Form menschlichen Wirkens erscheint. In einen „Wirkungskreis“ wird der Mensch hineingeboren, er findet sich in ihm als „Individuum“ und steht einer „Welt“ gegenüber. Sein ganzes Leben ist Wirken an sich selbst und an der Umwelt, und so entstehen die Werke vielfältigster Gestaltung als Lösungen von Aufgaben, die der Mensch sich und die ihm das Leben stellt. Das menschliche Schaffen beginnt im Spiel des Kindes, das als vereinfachtes Schema dem ernstesten Tun des Erwachsenen vorangeht, und dieser greift zum Werkzeug, das den Anfang jeglicher Kultur und selbst ein Werk der Hand und des Kopfes darstellt. Auch hier wird das Wort Werkzeug weit gefaßt: es fallen darunter die ersten Steinwerkzeuge und die moderne Maschine ebenso wie die Begriffe und die Sprache, mit denen der Mensch „operiert“. Aber aller Werkarbeit geht ein Vorsatz, ein Plan voraus, der das Werk in Gedanken zerlegt und das rechte Zusammenfügen ermöglicht, das in der „Werkstätte“, sei es im Studierzimmer des Gelehrten oder im Arbeitsraum des Handwerkers, erfolgt. Nicht ein Machwerk soll aus ihr hervorgehen, sondern ein Werk der Wahrheit, das in sich einheitlich und unteilbar ein „Individuum“, die Schöpfung (Poiesis) eines Werk-Meisters (Poiet in der Sprache Platons) darstellt.

Mit diesen unter der Bezeichnung „Bearbeitung“ zusammengefaßten Betrachtungen leitet der Verfasser sein Buch ein, das zwei Hauptabschnitte: „Individuum als Werk“ und „Die Welt als Werk“ sowie einen Schlußabschnitt: „Die Werkwelt der Kultur“ enthält. Wir wollen hier nur auf die in klarer Darstellung und übersichtlicher Anordnung vorgetragene reiche Gedankenfülle der Hauptabschnitte hinweisen.

Kultur ist nach Burckhardt der Aufbau und die Pflege des Werkes und der Welt der Werke durch und für den Menschen, Volk und Menschheit. Sie ist die Gesamtheit und der Zusammenhang menschlich-gemeinschaftlicher Lebensäußerungen im Werk, das Gedankliches (Ideelles) und Sinnliches (Materielles) untrennbar verknüpft. So findet auch das technische Werk im Kulturbegriff seine Stelle. Wie aber von jedem Werk verlangt werden muß, daß es aus einem Arbeitsethos entstanden sei, so soll auch das technische Werk stets „Werk“ sein, ein Meisterwerk, nicht ein bloßes Machwerk. Die Güte des Werkes gibt den Ausschlag, die Freude, aus der es erschaffen wurde, die Wirkung zum Guten, die es ausübt. Die Werkphilosophie mahnt uns, das technische Werk wieder inniger mit dem Menschen zu verknüpfen, dessen Schöpferdrang es entsproß und dessen Arbeitsfreude ihm erst den rechten Wert verleiht. Es kann auch für die Technik gelten: „Das Höchste wäre erreicht, wenn jeder seinen Beruf als eine Kunst ausübte und dadurch am schönsten, besten und wahrsten seinen Nächsten zu lieben vermöchte, wie er sich selbst liebt, nicht mit Worten, sondern mit dem Werke.“

Wir wären dem Verfasser dankbar, wenn er dem technischen Werk mit seinen vielfältigen Einwirkungen auf Individuum und Welt seine besondere Aufmerksamkeit zuwenden wollte. Der Anfang ist gemacht in der Philosophie des Werkes; die auch eine Philosophie der Arbeit genannt werden könnte. Der Ausbau nach dieser Richtung stellt noch eine Zukunftsaufgabe dar, deren Durchführung in den Kreisen der Ingenieure besondere Beachtung finden würde.

Eine wünschenswerte Ergänzung seines Buches hat der Verfasser kürzlich in Gestalt einer geschichtlichen Einleitung: „Geschichte des Kultur- und Bildungsproblems“ (Leipzig 1922, Quelle & Meyer) herausgegeben, auf die hier empfehlend hingewiesen werden kann.

Frankfurt a. M.

Dipl.-Ing. Carl Weihe.

Einführung in die allgemeine Mechanik zum Gebrauch bei Vorträgen sowie zum Selbstunterricht. Von Professor Dr. Max Planck. Dritte Auflage, VII + 226 S. Leipzig 1921, S. Hirzel.

Die heutigen Physiker Deutschlands haben im allgemeinen sehr wenig Interesse für Mechanik, insbesondere für die klassische Mechanik, wie sie sich im 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Man braucht sie zur Abrundung des Weltbildes, man braucht sie, um von den ponderomotorischen Wirkungen der Naturkräfte sprechen zu können, aber eigentlich ist sie nur dazu da, um durch Quantentheorie und Relativitätstheorie überwunden zu werden. So kommt es, daß nur noch ein dünner Faden der Verbindung vom 18. Jahrhundert über Jacobi und Kirchhoff zu den heutigen Physikern hinleitet, daß man z. B. kaum mehr weiß, wie d'Alembert selbst sein berühmtes Prinzip formuliert hat. Auch hat man als Physiker nicht wie der Mathematiker das Bedürfnis nach voller Schärfe der Begriffe, nach strengem Aufbau und lückenloser Beweisführung. So läßt man auch links liegen, was in dieser Richtung etwa noch in neuerer Zeit zu den Leistungen des 18. Jahrhunderts hinzugefügt worden ist. Endlich will man auch eigentlich gar nichts von den wirklichen Bewegungsvorgängen der Umwelt wissen; man ist zufrieden, ein abstraktes Schema für die Konstruktion eines Weltbildes zu haben. Dazu genügen als konkretes Material: der materielle Punkt, der ideale Faden, der starre Körper; als Naturerscheinung die Gravitation. Maschinen, alle Arten von Reibung, fast alle die Vorgänge der Umwelt, die einen Ingenieur interessieren, sind für den Physiker nicht da. Auch seine allgemeine Mechanik ist ein sehr eng begrenztes Teilgebiet.

Planck ist einer unserer führenden Physiker. Wenn er eine Mechanik schreibt, wird sie in ihrer Art gut sein. Aber man wird in ihr alles das nicht finden, was ich vorher streifte. Benutzt man sie recht, so wird man sie mit Nutzen und Vergnügen lesen. Man kennt ja Planck als Meister des Stils, als glänzenden Lehrer. Auch die Leser dieser Zeitschrift werden ihr Wissen nach diesem Buch sehr wohl ergänzen können. Nicht nur, daß es für sie nützlich und belehrend sein wird, einmal die Mechanik von einem so ganz anderen Standpunkt aus betrachtet zu sehen, sie werden auch sachlich manches finden, was wieder in dem üblichen Unterricht an einer Technischen Hochschule zu kurz kommt. Ich verweise auf die Lagrangeschen Gleichungen, das Hamiltonsche Prinzip, dessen kanonische Gleichungen, die Hamilton-Jacobische Differentialgleichung und die ersten Elemente ihrer Integrations-theorie. Auch als Einführung in das Studium der Physik ist das Buch ganz sicher gut brauchbar; nur glaube der Student, der nur dieses Buch kennt, nicht, er verstehe nun wirklich allgemeine Mechanik. [1427]

Hamel.

Eingänge.

- Die Schlüsselzahl, mit der die angegebene Grundzahl (G. Z.) multipliziert, den augenblicklichen Preis angibt, beträgt zur Zeit 600.)
- Mathematisch-physikalische Bibliothek, Bd. 46. Die mathematischen Grundlagen der Lebensversicherung.** Von Dr. H. Schütze. Leipzig u. Berlin 1922, B. G. Teubner. 48 Seiten.
- Einführung in die Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen auf funktionentheoretischer Grundlage.** Von Prof. L. Schlesinger. 3. Aufl. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 326 Seiten mit einigen Abb.
- Teubners technische Leitfäden, Bd. 1. Darstellende Geometrie. 1. Teil.** Von Prof. Dr. M. Großmann. 2. Aufl. Leipzig u. Berlin 1922, B. G. Teubner. 81 Seiten mit 134 Abb.
- Sammlung Götschen, Band 78: Theoretische Physik.** Von Prof. Dr. G. Jäger. III. Band: Elektrizität und Magnetismus. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 140 S. mit 33 Abb.
- Lehrbuch der Physik.** Von Prof. O. D. Chwolson. 3. Bd. 1. Abt.: Die Lehre von der Wärme. 2. Aufl. Bearbeitet von Prof. G. Schmidt. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges. 450 S. mit 105 Abb. Preis G. Z. 15 M.
- Von Herdflamme und Ofenglut.** Chemisch-physikalische Versuche zum Verständnis einer vorteilhaften Bedienung unserer häuslichen Heizvorrichtungen. Von R. Fischer. München 1922, Johannes Albert Mahr. 57 S. mit 39 Abb.
- Um das Verständnis wärmewirtschaftlicher Fragen in die weitesten Kreise zu bringen, wendet sich der Verfasser an die Volksschulen und baut seine Darlegungen auf geschickt angestellten Versuchen auf, die im Gedächtnis viel fester haften als mündliche Erklärungen. Die dargestellten Versuchsapparate sind eigenartig und neu und so einfach und billig, daß sie mit den geringen Mitteln jeder Volksschule hergestellt werden können.
- Gesammelte Abhandlungen Band I, Abt. 1: Untersuchungen über komplexe anorganische Säuren. Abt. 2: Untersuchungen über sterische Hinderung.** Von Prof. Dr. F. Kehrman. Leipzig 1922, Georg Thieme. 203 S. mit 2 Abb. Preis G. Z. 3,50 M.
- Anleitung zur mikroskopischen Bestimmung und Untersuchung von Erzen und Aufbereitungsprodukten besonders im auffallenden Licht.** Von Prof. Dr. H. Schneiderhöhn. Herausgegeben im Auftrage des Fachausschusses für Erzaufbereitung der Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute e. V. Berlin 1922, Selbstverlag der Gesellschaft. 292 S. mit 154 Abb. und einem Anhang „Bestimmungstabellen“.
- Memoirs of the College of Engineering, Kyushu Imperial University, Fukuoka, Japan. Vol. II. No. 5. 1922: X-Ray Examination of Inner Structure of Strained Metals. I. Chiefly on Copper Wires.** Von Prof. A. Ono.
- Sammlung Götschen. Die Nichtmetalle und ihre Verbindungen.** Von Prof. Dr. A. Bentath. I. u. II. Teil. Berlin u. Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. Heft I: Bor-Kohlenstoff, Silizium-Stickstoffgruppe, 146 Seiten mit 9 Abb. Heft II: Wasserstoff-Sauerstoffgruppe, Gruppe der Halogene, Gruppe der Edelgase. 122 Seiten mit 24 Abb.
- Dissoziation der Gase.** Von Dipl.-Ing. A. Schelest. Berlin 1922, Vereinigte Buch- u. Lehrmittelgesellschaft m. b. H. Berlin. 63 Seiten mit 17 Abb.
- Schriften aus dem Verlage der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Naturforscher und Philosophen, Heft 3: Über die spezifische Wärme der gas- und dampfförmigen, flüssigen und festen Stoffe.** Von R. Mewes. Leipzig 1922, K. F. Koehler. 12 Seiten mit 12 Abb. u. 41 Zahlen-tafeln.
- Die Schmiermittel-Anwendung.** Mineralöl-Industriehandbuch. Grenz-normen und technische Anforderungen der Fachverbände für spar-same Betriebswirtschaft. Von Betriebsleiter M. Winter. 3. Auflage. Hannover 1922, Curt R. Vincents. 336 Seiten.
- Teubners technische Leitfäden, Bd. 15: Leitfaden der Baustoffkunde.** Von Prof. Dr.-Ing. M. Foerster. Leipzig u. Berlin 1922, B. G. Teubner. 220 Seiten mit 57 Abb.
- Handbuch für Eisenbetonbau.** Von Oberbaurat Dr.-Ing. F. Emper-ger. 3. Aufl. 3. Band: Grund und Mauerwerksbau, bearbeitet von B. Colberg und A. Nowak. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. 482 Seiten mit 1048 Abb.
- Technische Geologie.** Von Prof. Dr. phil. J. Stiny. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke. 789 Seiten mit 463 Abb. und einer Karte.
- Handbibliothek für Bauingenieure, herausgegeben von R. Otzen. II. Teil: Eisenbahnwesen und Städtebau. 7. Band: Sicherungsanlagen im Eisenbahnbetriebe.** Von Dr.-Ing. W. Cauer, mit einem Anhang: Fernmeldeanlagen und Schranken. Von Dr.-Ing. F. Gerstenberg. Berlin 1922, Julius Springer. 459 Seiten mit 484 Abb. und 4 Tafeln.
- Die Lokomotive in Kunst, Witz und Karikatur.** Herausgegeben von der Hannoverschen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, vorm. Georg Egestorff, Hannover-Linden 1922. 130 Seiten mit 165 Abb.
- Schiffbau-Kalender 1922/23.** Hilfsbuch der Schiffbau-Industrie, heraus-gegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachleute vom Verlag des „Schiffbau“. Berlin 1922, Reinhold Strauß A.-G. 608 Seiten mit vielen Abbildungen.
- Geschichte der Gasmotoren-Fabrik Deutz.** Von Prof. C. Matschoß. Berlin 1922, Verein deutscher Ingenieure. 152 Seiten mit 69 Abb.
- Das Fernkabel.** Mitteilungen über Kabelanlagen für den Nachrichten-verkehr im In- und Auslande, herausgegeben von der Deutschen Fernkabel-Gesellschaft, Charlottenburg. Heft 1. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. 31 Seiten.
- Die Zeitschrift erscheint in zwangloser Folge. Der Bezugspreis wird von Fall zu Fall festgesetzt. Es sollen hier alle wichtigen Nach-richten über das bereits Erreichte und das Erstrebte zusammengestellt und über alle mit der Herstellung der Fernkabelnetze in Verbindung stehenden technischen und wirtschaftlichen Fragen Aufschluß gegeben werden.
- Bibliothek der gesamten Technik, 220. Band. Die Verbrennungskraft-maschinen in der Praxis.** Von Obering. H. Neumann. 4. Aufl. Leipzig 1922, Dr. Max Jänecke. 405 Seiten mit 285 Abb.
- Taschenbuch für Kälte-Techniker.** Von G. Göttische, 8. Aufl., neu herausgegeben von Dipl.-Ing. W. Pohlmann. Hamburg 1922, Han-seatische Verlagsanstalt. 326 Seiten mit Abb.
- Die elektrische Maschine in einheitlicher Darstellung.** Von Dr.-Ing. G. Siemens. Berlin 1922, Georg Siemens. 64 Seiten mit 18 Abb.
- Wärmeheft der Mitteilungen des Deutschen Ingenieurvereines in Mähren und des Hauptvereines deutscher Ingenieure in der tschechoslowakischen Republik. Neuzeitliche Bestrebungen in der Wärmewirtschaft.** Eine Sammlung von Vorträgen, gehalten an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn im Herbst 1921 für im Beruf stehende Ingenieure und Techniker. Herausgegeben mit Unterstützung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten in Prag, von Dr.-Ing. A. Hawranek. Brünn 1922, Verlag des Vereines. Preis 25 Kr., für das Ausland 28 Kč. Zu-zeichen durch die Verwaltung der „Mitteilungen“, Brünn, Preßburger Straße 55.
- Energiewirtschaft in statistischer Beleuchtung.** Herausgegeben von der Bayerischen Landeskohlenstelle. Band I: Energievorräte und ihre Gewinnung. Von Obering. R. Reischle und P. Wachter. München 1922, Johs. Albert Mahr. 58 Seiten mit 19 Abb. u. 41 Auf-stellungen.
- Wärmestrom-Bilder (Sankey-Diagramme) aus dem Eisenhüttenwesen.** Vom Verein deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf 1922, Stahlisen m. b. H.
- Die Wärmestrombilder sind wie keine anderen Ausdrucksmittel geeignet, über die Zusammenhänge zwischen Erzeugung, Verbrauch und Verlust der heute so kostbare Energie Klarheit zu schaffen.
- Die Flachspinnerei.** Von O. Rechenberger. 2. Aufl. Leipzig 1921, Bernh. Friedr. Voigt. 302 Seiten mit 21 Abb.
- Aus Handel, Industrie und Technik, Briefwechsel und Musterbeispiele.** Von A. Schlomann. Heft 1 bis 6. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg. Preis G. Z. 11 M.
- Der Lohnabzug auf Grund der Einkommensteuernovelle vom 26. Juli 1922 nebst Erläuterungen.** Von Rechtsanwalt Dr. F. Koppe. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 204 Seiten.
- Neue Tabellen zum Steuerabzug auf Grund der Einkommensteuernovelle vom 26. Juli 1922. Gültig vom 1. August 1922 an.** Von Reg.-Rat Schlör. 4. Aufl. Berlin 1922, Spaeth & Linde.
- Das Versicherungssteuergesetz vom 8. April 1922.** Von Rechtsanwalt Dr. G. Cleaves. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 162 Seiten.
- Das Gesetz zur Änderung des Körperschaftssteuergesetzes vom 8. April 1922, nebst Erläuterungen.** Von Dr. R. Rosendorff. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 164 Seiten.
- Die Einkommensteuernovelle vom 26. Juli 1922.** Von Dr. Erler und Dr. Koppe. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 94 Seiten.
- Das Gesetz über die Zwangsanleihe.** Von Rechtsanwalt Dr. F. Koppe. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 41 Seiten.
- Gesetz über die Zwangsanleihe.** Von Rechtsanwalt Dr. F. Koppe und Dr. W. Beuck. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 174 Seiten.
- Das Rennwett- und Lotteriegesetz vom 8. April 1922.** Von Dr. A. Hell-wig. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 228 Seiten.
- Kommentar zum Reichsmietengesetz.** Von Rechtsanwalt W. Walther und Direktor M. Diefke. Berlin 1922, Otto Liebmann. 268 Seiten.
- Die Betriebsbilanz und die Betriebs-Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesetz vom 5. Februar 1921 mit erläuterten Bilanzbeispielen.** Von Dr. H. Großmann. 2. Aufl. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 170 Seiten.
- Abkommen über Sachleistungen für Wiederaufbauzwecke.** Düsseldorf 1922, M. Stucken. 46 Seiten.
- Technischer Index. Jahrbuch der technischen Zeitschriften-, Buch- und Broschürenliteratur.** Von H. Rieser. Ausgabe 1921. Band VI/VII. Wien 1921, Carl Stephenson. 300 Seiten.
- Übersicht über alle in den Jahren 1919 bis 1921 geschaffenen tech-nischen Erfindungen, Neuerungen usw. Der vorliegende Band enthält den Nachweis der technischen Zeitschriften-, Buch- und Broschüren-literatur dieser Jahre, eingeteilt nach den verschiedensten Fachgebieten, Gruppen und Untergruppen, so daß das Auffinden jeder gewünschten Materie auf die einfachste Art möglich ist. Eine Aufstellung der tech-nischen Zeitschriften bietet eine willkommene Ergänzung.

- Das Ätzen der Metalle und das Färben der Metalle. Von G. Buchner. 3. Aufl. Berlin 1922, M. Krayn. 207 S. mit einigen Abbildungen.
- Das moderne Siemens-Martinstahlwerk, seine Lage, sein Bau und sein Betrieb. Von H. Hermanns. Halle a. S. 1922, Wilhelm Knapp. 289 S. mit 276 Abb., 1 Tafel und 27 Zahlentafeln. Preis G. Z. 10,5 M., geb. 11,8 M.
- Mitteilungen aus dem Schlesischen Kohlenforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Breslau. Von Prof. F. Hofmann. I. Band. Berlin 1922, Gebr. Borntraeger. 180 S. mit Abb. Preis G. Z. 9 M.
- Lehrbuch der Eisen- und Stahlgießereien. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. B. Osann. 5. Aufl. Leipzig 1922, Wilhelm Engelmann. 693 S. mit 756 Abbildungen.
- Allgemeine Mechanik. Grundlegende Ansätze und elementare Methoden der Mechanik des Punktes und der Punktsysteme. Von Dr. phil. C. H. Müller und Dr. phil. G. Prange. Hannover 1923, Helwingsche Verlagsbuchhandlung. 551 S. mit 113 Abb.
- Mechanical Questions. Von O. E. Westin. Stockholm 1922, P. A. Nordstedt & Söner. 59 S. mit 36 Abb.
- Die Festigkeitslehre. Elementares Lehrbuch. Von Baurat Prof. R. Lauenstein. 16. Aufl., bearb. von Prof. C. Ahrens. Leipzig 1922, Alfred Kröner. 275 S. mit 158 Abb.
- Deutscher Ausschuss für Eisenbeton, Heft E: Widerstandsfähigkeit der Druckzone von Eisenbetonkörpern, welche auf Biegung beansprucht sind. Von O. Graf. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. 41 S. mit 43 Abb. und 3 Zusammenstellungen. Preis G. Z. 1 M.

- Die Versuche, die zu den im vorliegenden Büchlein zusammengefaßten Ergebnissen führten, sind in den Forschungsheften 39, 45 bis 47, 90, 91, 122, 123, 166 bis 169 sowie 254 niedergelegt.
- Die Reparaturen an elektrischen Maschinen, insbesondere die Herstellung der Ankerwicklungen an Gleich- und Drehstrommotoren. Von F. Raschke. 3. Aufl. Berlin 1922, Hermann Meußner. 230 S. mit 123 Abb.
- Sammlung Götschen, Band 198: Elektrotechnik. Von Prof. J. Herrmann. III. Band: Die Wechselstromtechnik. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 148 S. mit 153 Abb. und 16 Tafeln.
- Deutschlands Baugewerbe. Reichsadreßbuch des gesamten Bauwesens und der zugehörigen Geschäftszweige. Verzeichnis der „Spezialbaugeschäfte“ sowie für „Baumaterial und Baubedarf“. Berlin 1922, Otto Elsner.
- Die graphische Statik. Elementares Lehrbuch. Von Baurat Prof. R. Lauenstein. 15. Aufl., bearb. von Prof. P. Bastia. Leipzig 1922, Alfred Kröner. 307 S. mit 363 Abb.
- Die Methoden des Flußbaues. Von Dr.-Ing. E. Marquardt. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. 72 S. mit 14 Abb. Preis G. Z. 2,8 M.
- Sammlung Götschen, Heft 322: Eisenkonstruktionen im Hochbau. Von G. Janetzky. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 127 S. mit 175 Abb.
- Eisenbetonbau, Säule und Balken. Grundlagen der Eisenbetontheorie und ihre Anwendung. Von H. Schlüter. 2. Aufl. Berlin 1922, Hermann Meußner. 426 S. mit 274 Abb. und 7 Tafeln. Preis G. Z. 9,50 M.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION.

Bestimmung von strömenden Gas- und Flüssigkeitsmengen aus dem Druckabfall in Rohren.

Zu der unter obigem Titel in Z. 1922 S. 178 erschienenen Abhandlung des Herrn Jakob hat Herr Gümbel auf S. 862 in ablehnender Weise Stellung genommen. Wenn sich auch Herr Jakob bereits zu den Einwänden und Gegenvorschlägen des Herrn Gümbel geäußert hat, so möchte ich, besonders auch auf Grund eigener Messungen, mir noch einige Bemerkungen erlauben, da Fernerstehende sich sonst leicht ein falsches Bild machen könnten.

1. Für den Widerstand turbulenter Strömung in glatten Rohren stellt bereits das Blasius'sche Gesetz nach den Messungen von Saph und Schöder im Bereich $2000 \leq R^1) \leq 50\,000$ eine für praktische Zwecke völlig ausreichende Näherung dar. Wenn Herr Jakob die beiden Beiwerte noch etwas verbessert hat — die Unterschiede sind recht gering —, so ist das zu begrüßen. Besonders muß aber betont werden, daß in dem angegebenen Bereich die Unsicherheit der Beiwerte so gering ist, daß sich dieses Widerstandsgesetz für Mengenummessungen durchaus eignet²⁾. Zudem habe ich durch Messungen, die demnächst in der Z. f. angewandte Mathematik und Mechanik veröffentlicht werden, die praktisch ausreichende Gültigkeit des Gesetzes von Blasius bis $R = 200\,000$ bewiesen, was die Anwendbarkeit des Jakobschen Meßverfahrens noch wesentlich erweitert. Geringe Unterschiede in der Wandbeschaffenheit spielen hier, was auch sehr günstig ist, gar keine Rolle. So war z. B. eines meiner gezogenen Messingrohre bereits ziemlich gleichmäßig angegriffen und lieferte trotzdem mit Blasius übereinstimmende Werte. Ausschmirgeln und Polieren änderte den Widerstand innerhalb der Versuchsgenauigkeit nicht. Es scheint sonach heute nicht mehr gerechtfertigt, auf alte fehlerhafte Messungen (Reynolds, Darcy) zurückzugreifen, wie Herr Gümbel tut. Nach dem heutigen Stand des Versuchs gibt es tatsächlich innerhalb ziemlich weiter Grenzen hydrodynamisch praktisch glatte Rohre, für die das Gesetz von Blasius von $R = 2000$ bis $200\,000$ eine genügende Annäherung darstellt. Zur Sicherheit ist es bei kleinen Werten (2000) zweckmäßig, die Turbulenz durch scharfrandigen Einkauf schnell einzuleiten, und nötig, etwa 50 Durchmesser als „Anlaufstrecke“ vor die Meßstrecke zu legen.

2. Vor dem Vorschlag des Herrn Gümbel, statt glatter Rohre rauhe Rohre zu Meßzwecken zu benutzen, muß nach dem bisherigen Stand der Versuche dringend gewarnt werden. Für rauhe Rohre scheint, besonders bei kleineren R -Werten, der Verlauf des Widerstandsgesetzes

reichlich verwickelt zu sein und ist heute noch durchaus nicht zu übersehen. Keinesfalls ist es möglich, durch wenige oder gar nur einen Eichpunkt die Kurve nach der Tafel des Herrn Gümbel festzulegen. Zur Begründung weise ich auf Messungen des Herrn Hopf hin, über die er auf der diesjährigen Naturforscherversammlung berichtet hat, und auf meine eigenen Messungen.

Leipzig, 7. Okt. 1922.

Dr. Ludwig Schiller.

Zu der Zuschrift des Herrn Dr. L. Schiller bemerke ich, daß die von mir vorgeschlagenen Vergleichsmessungen zwischen glatten Rohren und Düsen zurzeit auf Veranlassung des Ausschusses für Leistungsveruche an Ventilatoren und Kompressoren, und zwar mit Luft vorgenommen wurden. Ich hoffe, daß es möglich sein wird, die Versuchsrohre, wovon das größte 100 mm l.-W. hat, auch noch mit strömendem Wasser zu untersuchen, um die Beiwerte der Blasius'schen Gleichung erneut zu bestimmen.

Charlottenburg, 12. Okt. 1922.

Max Jakob.

Die Zuschrift des Herrn Dr. Schiller bestätigt meine Feststellung, daß es sich bei dem Blasius'schen „Gesetz“ nur um eine Annäherungsformel handelt, deren uneingeschränkte Benutzung sonach zu Irrtümern führen kann³⁾. Der tatsächliche Zusammenhang der Bestimmungstücke läßt sich, wie ich in meiner Zuschrift vom 9. September gezeigt habe, sicherer durch Auftragung der aus Versuchen bekannten

Werte $\frac{R^2 H g}{w l v}$ über den Werten $\frac{w r}{v}$ darstellen. Man erhält so für Rohre verschiedener Wandbeschaffenheit Kurvenscharen, die durchaus regelmäßig verlaufen, und in die sich auch die angeblich fehlerhaften Versuche von Darcy und Reynolds zwanglos einordnen. An der Hand dieser Kurvenzusammenstellung oder der entsprechenden Zahlentafel läßt sich für ein Rohr beliebiger Wandbeschaffenheit unter der selbstverständlichen Voraussetzung, daß das Rohr genügend lang ist, um einen gleichmäßigen Strömungszustand zu gewährleisten, die zugehörige Kurve der $\frac{R^2 H g}{w l v}$ -Werte durch Interpolation leicht finden, wenn nur durch einen einzigen Versuch ein Punkt der Kurve festgelegt ist.

Die neue Meßmethode von Prof. Jakob lehne ich, entgegen der Auffassung des Herrn Schiller, durchaus nicht ab: Im Gegenteil, ich glaube ihr zu nutzen, indem ich zeigte, daß sie von der Annahme eines bestimmten Reibungsgesetzes unabhängig und die Eichung des Gerätes durch einen einzigen Versuch mit beliebiger Flüssigkeit möglich ist. [1922]

Charlottenburg, 14. Okt. 1922.

Gümbel.

¹⁾ $R = \frac{w r}{v}$. Der Einheitlichkeit halber bin ich für allgemeinere Einführung des Halbmessers in die Reynoldssche Zahl R statt des Durchmessers (in Übereinstimmung mit Mises, Gümbel u. a.).

²⁾ Für kleine R vgl. z. B. den Bericht über meine Messungen (Z. 1922 S. 286). Die obere Gerade in Fig. 4 stellt das Blasius'sche Gesetz dar.

³⁾ Vergl. die Bemerkungen von Prof. v. Mises, Z. 1922, S. 959, wonach der Exponent $\frac{1}{4}$ des Blasius'schen Gesetzes nur für Rohre von ganz bestimmter Wandbeschaffenheit zutrifft.

ANGELEGENHEITEN DES VEREINES.

Wahl zweier Beigeordneter im Vorstände.

Nachdem der in der Versammlung des Vorstandsrates im Juni v. J. zum Beigeordneten im Vorstände für die Jahre 1923, 1924 und 1925 gewählte Herr Geh. Kommerzienrat Dr.-Ing. A. Ventzki, Danzig-Langfuhr, am 17. Oktober v. J. verstorben ist, ist gemäß § 24 der Satzung auf Vorschlag des Wahlausschusses in schriftlicher Abstimmung Herr Fabrikant Dr.-Ing. Robert Bosch, Stuttgart, durch einstimmigen Be-

schluß des Vorstandsrates zum Beigeordneten im Vorstände für die Jahre 1923, 1924 und 1925 gewählt worden.

Außerdem hat der Vorstand auf Grund der ihm durch § 21 Abs. 1 der Satzung zustehenden Befugnis, drei Beigeordnete in den Vorstand zu wählen, von der er bisher nur in zwei Fällen Gebrauch gemacht hat, durch einstimmigen Beschluß den Präsidenten des Eisenbahn-Zentralamtes, Herrn Geh. Baurat Gustav Hammer, Berlin, zum Beigeordneten im Vorstände für die Jahre 1923, 1924 und 1925 gewählt.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

NR. 2.

SONNABEND, 13. JANUAR 1923.

BD. 67.

I N H A L T:

	Seite		Seite
Untersuchungen über Fundamentalschwingungen. Von E. Schmidt . . .	33	Rundschau: Torffeuerung im Kraftwerk Neumünster. — Luftreinigung und	
Einbau von Ölschaltern für Hochspannung . . .	35	Luftbefeuchtung. — Verschiedenes . . .	42
Das Walchensee- und Bayernwerk. Von E. Mallern (Fortsetzung) . . .	36	Wirtschaftliche Umschau: Rückblick auf das Jahr 1922. — Deutsche Kon-	
Verladeeinrichtung für Klärschlamm . . .	39	junkturlafel . . .	45
Hölzerne Druckrohrleitungen. . .	39	Bücherschau: Chemische Untersuchungsmethoden für Eisenhütten und	
Chronik 1922 (Fortsetzung) . . .	40	Nebenbetriebe. Von Vifa. — Dampf- und Gasturbinen. Von Stodola.	
		— Eingänge . . .	47

Untersuchungen über Fundamentalschwingungen¹⁾.

Von Dr.-Ing. Ernst Schmidt, München.

(Mitteilung aus dem Laboratorium für Technische Physik der Technischen Hochschule München.)

Die durch periodische Kräfte von Maschinen hervorgerufenen Fundamentalschwingungen werden mittels der in der Elektrotechnik üblichen graphischen Darstellung oszillierender Größen durch Vektoren untersucht. Die Eigenschaften eines Fundamentes lassen sich durch die sogenannte Fundamentfunktion darstellen, die für jeden Freiheitsgrad die von der oszillierenden Kraft von der Amplitude 1 hervorgerufene Bewegung des Fundamentes nach Größe und Phase für alle Frequenzen angibt. Es wird ein Versuchsverfahren beschrieben, wonach man die Fundamentfunktion praktisch aufnehmen kann. Versuchsergebnisse werden mitgeteilt. Mit einer ganz ähnlichen Anordnung wird das Verhalten elastischer Maschinenunterlagen aus Kork, Korkstein und Kautschuk untersucht. Bei bekannter Fundamentfunktion kann man die Schwingung der Maschine und des Fundamentes bei verschiedenen Frequenzen einfach graphisch darstellen und den Einfluß der Vermehrung der Maschinen- oder Fundamentmasse und die Wirkung elastischer Unterlagen vorausberechnen.

Die Entstehung und Verhütung von Fundamentalschwingungen bei Maschinenanlagen hat man oft untersucht, aber meist nur Sonderfälle behandelt, die keine Verallgemeinerung zulassen. Um zu allgemeineren Ergebnissen zu gelangen, die als Grundlage für Versuche dienen könnten, muß man zunächst das Gebiet theoretisch klären.²⁾

Für die Ausbildung der Fundamentalschwingungen sind wesentlich: 1. die die Schwingung erzeugenden Kräfte, 2. die trägen Massen der Maschine, 3. die Eigenschaften des Fundamentes, 4. die Wirkung dämpfender Unterlagen.

Bei der theoretischen Behandlung beschränken wir uns auf periodische Vorgänge, die wir nach Fourier in Harmonische zerlegen, und greifen eine Harmonische, z. B. die Grundschwingung, heraus. Das Maschinengestell sei als starres Ganzes gedacht, gegen das sich z. B. hin und her gehende Massen bewegen oder auf das auf andere Weise periodische Kräfte ausgeübt werden. Die Maschine stehe unmittelbar oder durch Vermittlung einer elastischen Unterlage auf einem Fundament, z. B. dem gewachsenen Boden, dem Tragwerk eines Gebäudes usw. Ein mit der Maschine fest verbundener Fundamentblock kann dabei mit zur Maschine gerechnet werden. Die periodischen Kräfte, welche auf das festgehalten gedachte Gestell wirken, seien bekannt; die Aufgabe ist, die dadurch hervorgerufenen Bewegungen der Maschine und des Fundamentes zu berechnen.

Denken wir uns zunächst, die Maschine schwebe frei im Raume, ohne Verbindung mit dem Fundament, so müssen bei ihren Bewegungen die durch die Massen und Trägheitsmomente hervorgerufenen Trägheitskräfte den Kräften das Gleichgewicht halten, welche die Schwingungen erzeugen. In

Wirklichkeit steht aber die Maschine auf dem Fundament, das sie festhalten will. Der Einfluß dieser „Einspannung“ ist zunächst zu untersuchen.

Eine auf das Fundament ausgeübte sinusförmige Kraft oder ein solches Moment ruft, wenn man sich auf kleine Schwingungen beschränkt, auch eine sinusförmige Bewegung, eine Verschiebung oder Drehung hervor. Die Bewegung ist aber im allgemeinen nicht in gleicher Phase mit der Kraft, sondern bleibt hinter ihr zurück. Stellen wir, wie es in der Wechselstromtechnik üblich ist, oszillierende Größen durch die Projektion von Vektoren auf einer Geraden dar, Abb. 1, die mit der der Periodenzahl entsprechenden Winkelgeschwindigkeit umläuft, so ist das Verhalten des Fundamentes bei einer bestimmten Frequenz durch die Vektoren der Kraft K und der Bewegung s gegeben, wobei die Bewegung der Kraft um den Phasenwinkel φ nach-eilt. Dieser muß zwischen 0 und 180° liegen, wenn Energie von der Maschine an das Fundament übertragen werden soll.

Ist das Fundament eine vollkommen elastische Feder, so ist seine Bewegung mit der Kraft phasengleich, Abb. 2; besteht das Fundament aus einer trägen, frei beweglichen Masse, so bewegt es sich entgegengesetzt zur Kraft, Abb. 3. Im allgemeinen kann φ beliebige Werte annehmen; ist φ spitz, nähern wir uns also dem Fall der elastischen Feder, so sei das Fundament als „federartig“, ist φ stumpf, so sei es als „massenartig“ bezeichnet.

Mit veränderter Frequenz, aber gleichbleibender Amplitude der Kraft ändern sich im allgemeinen Größe und Richtung des Vektors der Bewegung. Verbindet man die Endpunkte aller Vektoren der Bewegung, welche von der oszillierenden Kraft 1 bei verschiedenen Frequenzen hervorgerufen werden, so erhält man eine Kurve, die als „Fundamentfunktion“ bezeichnet werde. Ist die Fundamentfunktion für alle sechs Freiheitsgrade bekannt, so ist damit das Fundament völlig gekennzeichnet.




Abb. 5. Anordnung zur Untersuchung der Fundamentfunktion.

¹⁾ Vorgefragt in der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Leipzig, September 1922.

²⁾ Vergl. eine demnächst in der Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik erscheinende Arbeit des Verfassers: Theoretische Untersuchungen über Fundamentalschwingungen.




Abb. 1 bis 3.
Vektordarstellung von
Kraft K und Verschiebung s
bei Fundament-
schwingungen

Abb. 4. Fundamentfunktionen
eines Fundamentes,
welches aus einer
trägen, gedämpft
schwingenden Masse
besteht. Die kleinste
Kurve entspricht aperi-
odischer Dämpfung,
die größeren gehören
zu kleineren Werten der Dämpfung.

Auch die durch die Schwingung an das Fundament abgegebene Energie läßt sich aus der Vektordarstellung entnehmen; sie ist proportional der Fläche des von den Vektoren K und s gebildeten Dreiecks.

In einfachen Fällen kann man die Fundamentfunktion theoretisch berechnen. Besteht das Fundament z. B. aus einer trägen Masse, welche elastische Kräfte in ihrer Lage halten und deren Bewegung eine der Geschwindigkeit proportionale Reibung dämpft, so entsprechen die Fundamentfunktionen für verschiedene Werte der Dämpfung der Kurvenschar, Abb. 4. Bei niedrigen Frequenzen sind Bewegung und Kraft gleichphasig. Mit wachsender Frequenz nehmen Amplitude und Nachteilen der Bewegung zu, und die Amplitude erreicht ihren Höchstwert bei der Resonanzfrequenz, wobei die Bewegung der Kraft um rd. 90° nachleitet. Vom Resonanzpunkt an nimmt die Amplitude wieder ab, und der Nachteilwinkel nähert sich 180° . Bei Frequenzen unterhalb der Resonanz verhält sich das Fundament federartig, bei höheren Frequenzen massenartig.

Auch für den an den Enden nachgiebig eingespannten Balken läßt sich die Fundamentfunktion berechnen, aber die Art der Einspannung der Balkenenden ist in der Regel nicht genau genug bekannt, so daß man keine brauchbaren Werte erhalten kann.

In den meisten praktisch vorkommenden Fällen sind die Verhältnisse noch verwickelter und der Rechnung nicht mehr zugänglich. Dann läßt sich die Fundamentfunktion durch den Versuch ermitteln. Hierzu wurde folgende Anordnung, Abb. 5, benutzt: Auf dem Fundament liegt eine vollkommen elastische Platte a , deren Formänderung in jedem Augenblick der auf sie ausgeübten Kraft proportional ist. Für diesen Zweck eignen sich ebene, 2,5 mm dicke Stahlplatten von $30 \times 30 \text{ cm}^2$, Abb. 6, welche unter Verwendung von Abstandstreifen so aufeinander liegen, daß sie bei Belastung auf Biegung beansprucht werden. Diese Platten haben sich als praktisch vollkommen elastisch erwiesen. Auf dieser Federplatte liegen drei Kork-

steinplatten b , deren Zweck weiter unten besprochen wird, und darauf steht der Schwingungserzeuger, der die senkrecht schwingenden Kräfte liefert. Dieser besteht in der Hauptsache aus zwei Scheiben c mit exzentrisch verteilten Massen, die sich um parallele, in einem festen Rahmen gelagerte Achsen drehen. Dabei heben sich die wagerechten Komponenten der Fliehkräfte auf, und eine reine senkrechte Schwingung bleibt übrig.

An dem Rahmen des Schwingungserzeugers ist die Grundplatte d angebracht, welche die Schwingung auf die Korksteinplatten überträgt; außerdem ist er mit Querträgern versehen, welche die Gewichte e aufnehmen. Verändert man die Größe dieser Gewichte und die Zahl und Dicke der Korksteinplatten b , so kann man unerwünschte Schwingungen, z. B. Kippschwingungen der ganzen Anordnung, vermeiden; außerdem kann man dadurch die Größe der auf das Fundament wirkenden Kräfte verändern. Der Antrieb erfolgt durch den Elektromotor f .

Die Zusammendrückung der Federplatte wird durch einen Lichtzeiger mit Hilfe eines Spiegels 1 gemessen, dessen Drehung der Formänderung der Federplatte und damit der auf diese ausgeübten Kraft proportional ist, Abb. 7 und 8. Der wagerecht ankommende Lichtstrahl wird durch den Spiegel 1 senkrecht nach oben geworfen und trifft auf einen zweiten Spiegel 2, der die Bewegung des Fundamentes gegen eine genügend große ruhende Masse anzeigt und den Lichtstrahl wagerecht auf ein photographisches Papier wirft, wo sich die Lichtquelle als heller Punkt abbildet. Die Achsen der beiden Spiegel kreuzen einander senkrecht, und die Massen der Spiegel sind so klein, daß sie auch schnellen Bewegungen genau folgen. Beim Auftreten von Fundamentalschwingungen verzieht der erste Spiegel den Lichtpunkt zu einer wagerechten Geraden, der zweite Spiegel den Lichtpunkt zu einer senkrechten Geraden. Schwingen beide Spiegel, so setzen sich die Bewegungen zu einer schrägen Geraden zusammen, wenn sie phasengleich sind. Eilt Spiegel 2 in der Phase gegen Spiegel 1 nach, so erzeugen sie statt der schrägen Geraden eine Ellipse, aus deren Gestalt Phasennachteil und Größe der Spiegelausschläge, also auch der auf das Fundament ausgeübten Kraft und seiner Bewegung, ermittelt werden können. Die Fläche der Ellipse ist ein Maß für die in jeder Schwingung fortgeleitete Energie.

Die ruhende Masse, gegen welche die Fundamentbewegung gemessen wird, ist das Gewicht g , Abb. 5, das mittels des federnden Bügels h in einem auf dem Fundament stehenden Gestell i gelagert ist. Der die Fundamentbewegung messende Spiegel ist zwischen diesem Gestell und dem Gewicht g angebracht. Bei Frequenzen von 800 bis 2200 in der Minute kann die kleine Eigenbewegung der Masse g vernachlässigt werden.

Nimmt man die Schwingungsellipsen bei verschiedenen Frequenzen auf, so erhält man daraus punktweise die Fundamentfunktion. Solche Versuche wurden auf einer annähernd quadratischen Betondecke von rd. 7 m Kantenlänge und 20 cm Dicke sowohl in der Mitte der Decke als auch in der Mitte der einen Hälfte ausgeführt. Eine Schar der dabei erhaltenen Schwingungsellipsen gibt Abb. 9. Die eingetragenen Zahlen sind Uml./min. Die Fundamentfunktion für die Mitte der einen




Abb. 6. Elastische Federplatte aus Stahlblechen.




Abb. 7. Spiegelanordnung zur Untersuchung von Fundamenten.




Abb. 8.
Anordnung zur Unter-
suchung dämpfender
Unterlagen.




Abb. 10.
Fundamentfunktion für eine Betondecke.




Abb. 9. Aufnahme von Schwingungsellipsen auf einer Betondecke.




Abb. 11. Graphische Berechnung
von Fundamentalschwingungen.

Deckenhälfte bei verschiedenen Drehzahlen zeigt Abb. 10. Sie besteht aus zwei aufeinanderfolgenden Schleifen, die der Grundschwingung und der ersten Oberschwingung der Platte entsprechen, wobei die Platte in der Mitte eine Knotenlinie hat. Die zur Kraftrichtung K senkrechte Komponente der Amplitude ist ein Maß für die übertragene Schwingungsenergie.

Die beschriebene Anordnung eignet sich zunächst nur für die wichtigste, senkrecht fortschreitende Schwingung; aber sie läßt sich leicht auf andere Freiheitsgrade übertragen.

Wirkung einer elastischen Unterlage zwischen Maschine und Fundament.

Eine solche Unterlage erfährt durch eine sinusförmige Kraft eine ebenfalls sinusförmige Formänderung. Ist sie vollkommen elastisch, so ist die Zusammendrückung mit der Kraft phasengleich, wandelt sie einen Teil der Formänderungsarbeit in Wärme um, so muß die Formänderung der Kraft in der Phase nachteilen. Im allgemeinen hat eine derartige Unterlage sowohl federnde als auch dämpfende Eigenschaften.

Um das Verhalten elastischer Unterlagen zu untersuchen, kann man eine der oben für Fundamente benutzten sehr ähnliche Anordnung verwenden; man legt auf eine genügend feste Unterlage die schon erwähnte, vollkommen elastische Platte, darauf eine gleich große Platte aus dem zu untersuchenden Stoff, z. B. Kautschuk, Kork usw., und läßt auf das Ganze von oben eine periodische Kraft wirken. Mit den beiden Platten ist eine der beschriebenen ähnliche Doppelspiegelanordnung so verbunden, daß Spiegel 1 die Zusammendrückung der vollkommen elastischen Platte und damit die Kraft, Spiegel 2 die Formänderung der Versuchsplatte mißt, s. Abb. 8. Aus der Bahn des Lichtpunktes, die bei unvollkommen elastischen Stoffen eine Ellipse ist, kann man bei gegebener Kraftamplitude die Formänderung nach Größe und Phase ermitteln.

Versuche¹⁾ mit Platten von $30 \times 30 \text{ cm}^2$ und rd. 4 cm Dicke ergaben je nach der statischen Belastung als Nachteilwinkel der Phase bei Kautschuk 13 bis 18°, bei Korkstein 6 bis 7°, bei Naturkork 3 bis 6°. Dem entspricht eine Umwandlung von 23 bis 31, 10 bis 12 und 5 bis 10 vH der zugeführten Formänderungsarbeit in Wärme; die größeren Nachteilwinkel gehören zu höheren statischen Belastungen. Außerdem zeigte sich, daß die Federwirkung der untersuchten Stoffe, d. h. die zur Kraftrichtung parallele Komponente der Formänderung, in dem benutzten Frequenzbereich von 800 bis 2000 Per./min nur rd. $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ des Wertes betrug, den man auf Grund einer

bei langsamen Belastungsänderungen aufgenommenen Elastizitätskurve erwarten würde.

Berechnung der Schwingung in einem praktischen Fall.

Eine Maschine von der Masse M , in der eine sinusförmige senkrechte Kraft von der Amplitude P und der Frequenz ω auftritt, stehe unter Vermittlung einer elastischen Unterlage von bekannten Eigenschaften auf einem Fundament mit gegebener, etwa nach dem obigen Verfahren ermittelter Fundamentfunktion. Um die auftretende Schwingung und die abgeführte Schwingungsenergie zu ermitteln, entnehmen wir aus der Fundamentfunktion die bei der Frequenz ω zur Kraft $K=1$ gehörige Amplitude s_f des Fundamentes nach Größe und Richtung, Abb. 11. Die Kraft f hat in der elastischen Unterlage die Formänderung d zur Folge. Addieren wir d vektoriell zu s_f , so ergibt die Summe s_m die Bewegung der Maschine, welche die Kraft f am Fundament hervorbringt. Um diese Bewegung gegenüber dem Trägheitswiderstand der Maschinen-

masse zu erzeugen, braucht man eine Kraft $+M \frac{d^2 s_m}{dt^2}$, wofür man bei rein periodischen Vorgängen — $M \omega^2 s_m$ setzen kann.

Addieren wir diesen Wert zu K , so erhalten wir nach Größe und Richtung die Kraft P , die auf die Maschine ausgeübt werden muß, damit die angenommene Bewegung erzeugt wird. Dieser Wert stimmt natürlich noch nicht mit der Kraft überein, die in der gegebenen Maschine wirkt; man braucht aber nur das Diagramm ähnlich zu vergrößern oder zu verkleinern oder seinen Maßstab so zu ändern, daß P den gegebenen Wert annimmt, um den gesuchten Schwingungsvorgang zu erhalten. Die von der Maschine in jeder Schwingung abgegebene Energie ist das Dreieck $P s_m$; das Dreieck $K s_f$ ist die auf das Fundament übertragene Energie; der Unterschied beider Größen oder das Dreieck $K d$ wird in der elastischen Unterlage in Wärme umgewandelt. Hat die Maschine mehrere Freiheitsgrade, so muß man die vorstehende Betrachtung für jeden einzeln durchführen, doch haben wegen der Symmetrie der meisten Maschinen nur wenige Freiheitsgrade Bedeutung.

Für andere Frequenzen läßt sich das Diagramm in gleicher Weise zeichnen, wenn man die entsprechenden Werte aus der Fundamentfunktion entnimmt. Ebenso kann man den Einfluß der Vermehrung der Maschinenmasse oder höherer Weichheit der Unterlage leicht durch wiederholtes Zeichnen des Diagramms untersuchen. Die Aufgabe läßt sich auch rechnerisch lösen, wenn man statt der Vektoren komplexe Zahlen einführt. [A 1478]

Einbau von Ölschaltern für Hochspannung.

In Z. 1922 S. 849 ist ein neuerartiger Einbau von Ölschaltern beschrieben, der bei den Unterwerken Würzburg und Schweinfurt des Bayernwerkes zur Ausführung kommen soll. Die Siemens-Schuckert Werke bzw. deren frühere Schwestergesellschaft Siemens Brothers Ltd., London, haben kurz vor dem Kriege für Überseekraftwerke in Buenos Aires (Western Railway) und in Melbourne (Elektrisierung der Vorortbahnen) 20 kV-Ölschalter ähnlicher Anordnung ausgeführt, Abb. 1. Von der veröffentlichten Ausführung weicht die vorliegende insofern ab, als man das Ölgefäß in einen begehbaren Hohlraum eintauchen läßt und auf diese Weise ermöglicht, zur Wartung von Kontakten und Isolatoren im Ölschalterinnern das Gefäß nach unten abzusenken. Den Vorteil besserer Zugänglichkeit

des Ölgefäßes aufzugeben, konnte man sich angesichts der zu erwartenden großen Schalterbeanspruchung nach eingehender Überlegung nicht entschließen, weil sonst eine häufigere Nachprüfung des Zustandes der Kontakte zu zeitraubend erschien.

Der für Würzburg und Schweinfurt vorgesehene Einbau hat gewisse Nachteile. Es ist z. B. nicht möglich, den Schalter eines Leitungssoles schnell auszuwechseln und einen Ersatzschalter einzuschieben. Zu einer solchen Ausbesserung muß die betreffende Leitung auf mehrere Stunden, vielleicht auch Tage, dem Betrieb entzogen werden. Nun ist wohl zuzugeben, daß ein 100 kV-Schalter bei nicht allzu großer Beanspruchung weniger Wartung seiner inneren Einrichtungen erfordert als die erwähnten 20 kV-Schalter. Immerhin dürfen die Schwierigkeiten nicht unbeachtet bleiben, die die heute noch immer nicht vollwertigen Schalteröle bringen können, wie z. B. das starke Abscheiden von Teerschläm, das unter Umständen die innere Schalterisolation bis zum Überslag herabdrücken kann. Eine Nachprüfung der Inneneinrichtungen der Schalter auf Teerniederschläge erfordert aber bei dem dargestellten Einbau stets die Entziehung des Schalters aus dem Betrieb, d. h. eine Störung der Leitung auf viele Stunden. Bei dem bisher üblichen Einbau läßt sich der Schalter eines Poles in wenigen Minuten aus der Zelle ziehen und ein Ersatzschalter einschieben (wenn ein solcher nicht vorrätig ist, ein Schalter einer nicht gebrauchten Leitung). Außerdem fallen die Hebezeuge im Schaltraum und die durch sie verursachte Behinderung der Hochvoltleitungen fort. [1483]

Charlottenburg.

G. Lux.




Abb. 1. 20 kV-Ölschalter der Siemens-Schuckert Werke.

Das Walchensee- und Bayernwerk.

Von E. Mattern in Potsdam.

(Fortsetzung von S. 6)

Das Einlaufbauwerk bei Urfeld, Abb. 13 bis 21, bezeichnet den Beginn des Stollens durch den Kesselberg. Von entscheidendem Einfluß auf den Betrieb und die Leistungsfähigkeit des Kraftwerks ist die Tiefenlage der Gründung dieses Bauwerks. Wie schon oben bemerkt, ist geplant, den See um 4,60 m abzusenken. Nach dem Ausführungsentwurf liegt die Sohle des Zulaufkanals auf +791,50 NN, also etwas mehr als 10 m unter Normalwasserstand des Sees (+801,79 NN). Dadurch ist eine Absenkung des Sees bis auf 6,60 m bei Entnahme einer Höchstwassermenge von 60 m³/s möglich. Damit ist der Entwicklung des Kraftwerkes bei steigendem Kraftabsatz einiger freier Raum gelassen, hauptsächlich für die Einrichtung von Spitzenbetrieb.

Der Einlauf verengt sich vom See aus trichterförmig und geht von einer Sohlenbreite von 21,20 m bei geböschten Ufern durch windschiefe Flächen zu senkrechter Begrenzung über mit 12,40 m Weite am Schützenabschluß, Abb. 15 bis 21. In diesen Kanal ist ein Feinrechen eingebaut. Hinter dem Stollenanfang ist ein doppelter Verschluß durch Rollschützen in zwei räumlich getrennten Schächten hergestellt. Diese Schützen werden durch Getriebe in einem Aufbau in Geländehöhe bewegt und können bis über Seespiegelhöhe gehoben werden. Hinter der zweiten Rollschütze schließt sich der Übergang zum normalen Stollenquerschnitt an. Das Bauwerk ist auf Fels gegründet und liegt, aus Betonmauerwerk hergestellt, ganz

innerhalb des Gesteins. Die Strecke Urfeld-Jachenau ist durch eine Eisenbetonbrücke überführt; dahinter ist der Stolleneinlauf durch eine Eisenbetondecke abgedeckt.

Der Druckstollen durch den Kesselberg. Die Sicherheit der Wasserzuführung von einem großen Wasserspeicher zum Kraftwerk ist ausschlaggebend für den ungestörten Betrieb der Anlage. Bei Einzelwerken, die Überlandnetze mit großem gewerblichem Kraft- und Lichtanschluß versorgen, wird man eine doppelte Sicherheit ungern entbehren. Wo aber mehrere Kraftwerke in ein Netz arbeiten und demnach bei etwaigen Betriebsstörungen gegenseitige Aushilfe möglich ist, wird man mit einer Wasserzuführung eher auskommen können, da eine zweite Leitung die Gesamtbaukosten, zumal bei langer Ausdehnung, sehr bedeutend erhöht und damit beim ersten Ausbau die Einträglichkeit in Frage stellen kann oder wenigstens stark beeinträchtigt. In den Bedingungen des Wettbewerbs war über die Verwendung der Kraft nichts gesagt. Man mußte also mit allen Möglichkeiten rechnen, und wir sehen demgemäß, daß die preisgekrönten Entwürfe übereinstimmend große Vorsorge getroffen hatten durch Planung von zwei, ja drei und vier Druckstollen. Nach der heutigen Zweckbestimmung des Walchenseewerkes im Rahmen eines großen Kraftnetzes, das sich aus einer Reihe von Hoch- und Niederdruck-Wasserkraftanlagen und Dampfkraftwerken zusammensetzt, ist eine so weitgehende Vorsicht aus den angegebenen Gründen nicht mehr geboten.

Die Wasserzuführung durch den Kesselberg besorgt deshalb ein einfacher Druckstollen, Abb. 22. Seine Höhe beträgt

Abb. 13 bis 21.
Das Einlaufbauwerk bei Urfeld.




Abb. 13. Lageplan.

Abb. 14.
Längsschnitt
1:600.





Abb. 15. Querschnitt 7.




Abb. 16. Querschnitt 9.




Abb. 17. Querschnitt 11.

Abb. 18.
Querschnitt 13.




Abb. 20.
Querschnitt 16.




Abb. 19.
Querschnitt 15.




Abb. 21.
Querschnitt 17.





Abb. 22.

Querschnitt des Stollens durch den Kesselberg.

Länge	1160,3	m
Gefälle	3	vT
Querschnitt	18,7	m²
Benehler Umfang	15,65	m
Normale Wassermenge	12,3	m³
Höchste Wassermenge	60,0	m³
Wassergeschwindigkeit	3,2	m/s
Größe Wassergeschwindigkeit	3,76	m/s

Für 1 m Stollenlänge ergeben sich bei Stollenquerschnitt:

	in festem Gebirge	in Druckstrecken
Vollausbruch m³	25,5	28,5
Beton m³	6,5	9,6
Verputz m³	15,65	15,65

4,80 m, die Weite 4,60 m. Die obere Wölbung wird nach einem Kreisbogen ausgeführt. Weitere Einzelangaben enthalten die Erläuterungen zu Abb. 22, s. a. Abb. 3 und 4. Der Scheitel des Stollens ist so tief angeordnet, daß er bei abgesenktem See mit Wasser überdeckt ist.

Der Stollen liegt in Dolomitgestein und wird mit Beton ausgekleidet. Es ist wie beim Wallgau-Stollen eine verschieden dicke Einmantelung für festes Gebirge und Druckstrecken vorgesehen, wobei der Beton unmittelbar an den Fels angestampft wird. Das Gebirge erwies sich beim Ausbruch so standfest, daß die anfänglich vorgenommene Auszimmerung weiterhin unterbleiben konnte. Eine Entwässerung des Stollens ist unter der Sohle angeordnet

Abb. 23 und 24.
Wasserschloß und Schieberhaus am Ausgang des Druckstollens.

Abb. 23.
Schnitt a—b





Abb. 24.
Grundriß.






Abb. 25. Übersichtsplan der Kraftgewinnungsanlage am Kochelsee.

Das Wasserschloß, Abb. 23, 24 und Titelbild S. 1, im Wasserschloß gleichen sich die Druckschwankungen bei ungleichmäßigem Bezug des Betriebwassers aus. Zu diesem Zweck muß das Bauwerk einen hohen Aufbau erhalten. Es ist aus Abb. 23 erkennbar, daß die Stollensohle in Höhe 783,86 einmündet und der normale Wasserspiegel auf 797,90 liegt, während die Überläufe (Überläufe) zur Entlastung auf 806,52 angeordnet sind.

Das Wasserschloß wird am steilen Berghang tief in den Fels eingesprengt, von wo aus ein weiter Blick in das Land sich darbietet. Auf die Wucht der Architektur, s. das Titelbild, ist deswegen mit Recht besonderer Wert gelegt, und das Bauwerk wird aus dem Vorgelände einem schloßartigen Aufbau mit großer Betonung seines Zweckes gleichen. Die innere Länge beträgt 26,5, die innere Breite 17,6 und die nutzbare Höhe 22,5 m. Der zeitweilige hohe Innendruck bedingt nach der Talseite einen stauauerartigen Abschluß. Das Bauwerk hat eine Überdachung in Eisenbeton.

Vom Wasserschloß zweigen die Druckrohre nach dem Kraftwerke und zur Entleerung in Höhe der Sohle ein Stollen von 3 m² Fläche ab, der am Hange nach dem Jochbach und weiterhin nach dem Kochelsee Vorflut hat. Die Druckrohre werden in einem Schieberhause abgesperrt, das dem Wasserschloß vorgebaut ist. Es wird ein doppelter Verschluss angeordnet, in Aussicht genommen sind Drosselklappen. Westlich neben dem Schieberhause sind in einem Anbau die Maschinen zum Betrieb einer Seilbahn untergebracht, die eine Verbindung zwischen dem Wasserschloß und dem Kraftwerk am Fuße des Berghanges bildet, während des Baues die Baustoffe fördert und später der Betriebsüberwachung dienen soll.

Die Rohrbahn. In sechs Druckrohren von 2 m Dmr. gelangt das Betriebswasser vom Wasserschloß zum Kraftwerk. Die mittlere Länge der Rohrbahn beträgt rd. 430 m, der Höhenunterschied der Rohrlage im Schieberhaus und vor dem Kraftwerk rd. 180 m, Abb. 25 und 26. Die Lagerebene der Rohre ist nach Beseitigung der Überlagerung in den Fels eingesprengt. Die Rohre werden auf Klöben in je 8 m Entfernung ent-

langes in der Nähe des Kochelsees errichtet, Abb. 25 bis 27, in einer Länge von 105 und einer Breite von 22 m.

Im Maschinenraum werden nach vollem Ausbau vier Francis-Spiralturbinen von je 24 000 PS bei 560 Uml./min und vier Freistrahler von je 18 000 PS bei 250 Uml./min untergebracht. Die gesamte Maschinenleistung für Belastungsspitzen und einschließlich Aushilfe beträgt somit 168 000 PS. Die gewöhnliche Maschinenhöchstleistung ist zu 120 000 PS angenommen. Zunächst werden je zwei Francis- und zwei Freistrahlturbinen eingebaut. Die Aufstellung zweier Turbinenbauarten in einem Kraftwerk ist ungewöhnlich, wenn nicht etwa die Vereinigung einer Hoch- und Niederdruckanlage in einem Gebäude dies mit sich bringt (z. B. Talsperren- und Wupper-Elektrizitätswerk Solingen)¹⁾. Man wollte beim Waldenseewerk auf tunlichst hohe Drehzahl und Leistungsfähigkeit hinaus, um die Anschaffungskosten der Wasserkraft- und elektrischen Maschinen klein zu halten, den Betrieb einfach zu machen und zugleich den verschiedenen Wirtschaftszwecken anzupassen. Solche Überlegungen, Wirkungs- und Kostenberechnungen führten zur Wahl der beiden Turbinenarten. Die Freistrahlturbinen sollen die niedrige Umlaufzahl für die Einphasen-Stromerzeuger des Eisenbahnbetriebes, die Spiralturbinen die hohe Umlaufzahl für die Drehstromerzeuger der Überlandversorgung liefern. Die Anwendung einer Francis-Spiralturbine für ein so hohes Gefälle von rd. 200 m ist neu, aber sie bietet verhältnismäßig kleine Raumbeanspruchung, wirkt also günstig auf die Baukosten des Maschinenhauses. Als Baustoffe sind Stahl und Bronze verwandt.

Mit den Francis-turbinen werden Drehstromerzeuger für etwa 6600 V Maschinenspannung und 50 Per./s für die Stromlieferung an das Bayernwerk gekuppelt, mit den Peltonrädern Einphasen-Stromerzeuger mit gleicher Maschinenspannung und 16 2/3 Per./s auf wagerechter Welle für den Bahnbetrieb. Jeder Stromerzeuger erhält eine Gleichstrommaschine zur Erregung. Ein Frischluftkanal führt ihnen die Kühlluft zu; die warme Abluft wird durch besondere Kanäle ins Freie geleitet. Dadurch ist zugleich die Beheizung des Kraftwerkes vorgesehen. Ein Laufkran bestreicht den Maschinenraum. Eine Bühne für die Schaltung der Stromerzeuger und mit Meßgeräten und Regeleinrichtungen wird an einer Längsseite des Hauses untergebracht. Weitere Einzelheiten sind aus den Abbildungen zu ersehen.

In einem besonderen Hause sind die Transformatoren und Schalt-einrichtungen für die Fernleitungen untergebracht. Die

Maschinen-spannung wird hier auf 100 000 V gebracht. Die Verbindungskabel sind in einem Kanal verlegt. Für die allgemeine Einteilung der Räume in Transformatoren- und Schalt-haus se auf den Quer-




Abb. 26. Höhenplan der Kraftgewinnungsanlage

1) Z. 1906 S. 736.




Abb. 27. Kraftgewinnungsanlage am Kochelsee.

- a Druckrohre von 2200 bis 1850 mm. Dmr.
- b Turbine
- c Stomerzeuger
- d Betriebsräume
- e Frischluftkanal
- f Verbindungskabel 6600 V.
- g Werksläute
- h Drehsromtransformator
- i Drosselspule
- k Öl-Kühlanlage
- l Ölschalter
- m Sammelschienen
- n 100 000 V-Freileitungen.

schnitt, Abb. 27, verwiesen. Neben diesem Gebäude wird das Abspanngerüst errichtet, von wo aus die Hochspannungsfernleitung beginnt.

Der Unterwasserkanal (Abb. 25 und 26). Aus den Turbinen strömt das Betriebswasser nach dem 500 m langen Unterwasserkanal, der in einem bis 14 m tiefen Einschnitt liegt. Die Francisturbinen arbeiten mit Sauggefäll, die Peltonurbinen mit freier Ausströmung. Der Unterkanal hat trapezförmigen Querschnitt mit 6 m Sohlenbreite. Die Böschungen sind bis 0,5 m über dem höchsten Wasserstand in 1:1½, darüber in 1:1½ Neigung angelegt und bis zur Höhe des niedrigsten Wasserstandes mit Steinbewurf, darüber mit Rasenbelag befestigt.

Der Ausbau der Loisach.

Aus dem Unterkanal gelangen im Höchstfall bis 60 m³/s zum Kochelsee, dessen 5,9 km² große Wasserfläche einen solchen Ausgleich bewirkt, daß seinem Abfluß — der Loisach — nur 20 m³/s im Höchstfall zufließen werden. Aber auch diese Mehrbelastung würde eine wesentliche Hebung des Wasserstandes herbeiführen, der der Loisachniederung, die sich unterhalb des Kochelsees in einer Fläche von rd. 3,7 km² bis Schönmühle, Abb. 2 und 3, ausdehnt, und ihren Kulturen nachteilig werden würde. Deswegen ist beabsichtigt, das Loisachbett

durch Verbreitern und Ausbaggern derart auszubauen, daß der bisherige mittlere Sommerwasserstand nicht überschritten wird. Von weiteren in Vorschlag gebrachten Maßnahmen, wodurch etwa 3700 ha verbessert werden, gleichsam Neuland geschaffen und der Hochwasserschuß gefördert werden könnte, ist zunächst abgesehen, da diese Kulturarbeiten als außerhalb des Rahmens des Kraftunternehmens liegend erachtet werden. Jedenfalls bedarf dieser hochbedeutsame Gegenstand zugunsten der Landeskultur einer sorgfältigen Prüfung, da es sich nicht nur um eine Vorflutfrage, sondern auch um die Steigerung der Ertragsfähigkeit einer großen Landfläche und um Siedlungsmöglichkeiten handelt.

Weiter unterhalb werden noch eine Reihe von Maßnahmen geplant. Am Schönmühlwehr soll eine große Flußschleife durch einen Stollen abgekürzt und weiter unterhalb das Loisachbett erweitert werden, um schädliche Wirkungen des Mehrwassers zu verhindern, ja eine Senkung der Sommermittelwasser zu erreichen. Von Beuerberg abwärts wird der Mehrabfluß in einem besonderen Kanal der Isar zugeführt werden, so daß die Wasserverhältnisse auf dieser Strecke von Beuerberg bis Wolfratshaus nicht verändert werden. Im Zusammenhang mit diesem Seitenkanal wird eine Kraftanlage bei Puppling erbaut. (1113]. (Schluß folgt.)

Verladeeinrichtung für Klärschlamm.

Die Entnahme des sich in Klärbecken absetzenden Schlammes ist bekanntlich eine für den Arbeiter unangenehme und für das Unternehmen kostspielige Arbeit. Die Anwendung maschineller Hilfsmittel wird dadurch erschwert, daß die Klärbecken gewöhnlich große Flächen bedecken. Der Größe dieser Flächen steht eine nur verhältnismäßig geringe Dicke der Schlammsschicht gegenüber. Es müssen also von vornherein solche Einrichtungen ausscheiden, deren Wirtschaftlichkeit, bedingt durch die hohen Anlagekosten, an eine große Leistung in der Zeiteinheit gebunden ist. Es wäre wohl an sich möglich, den Schlamm mit dem Greifer zu entnehmen. Aus den angedeuteten Gründen ist jedoch der Greifer als ganz ungeeignet zu bezeichnen, abgesehen davon, daß die klebrigen Schlamm-massen bald zu einer vollständigen Verschmutzung und Unbrauchbarmachung des Greifers führen müßten. Aus all diesen Gründen ist denn auch die Schaufelarbeit als für die Schlamm-hebung geeignetste Arbeitsform angesehen worden

Die von Heinzelmann & Sparmberg, Hannover, gebaute selbsttätige Maschine, Abb. 1, die diese Mängel vermeiden soll, besteht aus einer Verladeeinrichtung in Form einer Kralkette und zwei auf der unteren, nach beiden Seiten hin verlängerten Umföhrungsachse sitzenden Schrauben mit einander entgegengesetzter Förderrichtung. Die Aufgabe dieser Schrauben ist doppelt, nämlich einmal die Lösung der Schlammsschicht und weiter ihre seitliche Bewegung nach der Kralkette hin. Die Kralkette schleift in einem nach oben offenen Trog. An den offenen Kralkettentrog schließt sich am oberen Ende eine Abwurfhaube an, die die Verbindung mit den Abfuhrfahrzeugen herstellt. Der Schlamm wird in Muldenkipper, Abb. 1 (rechts), eingefüllt und mit diesen abgeföhren. Die Kralkette mit den Zubringeschrauben wird durch einen Elektromotor angetrieben, der mittels eines sich auf einer Trommel auf- und abwickelnden losen Kabels gespeist wird. Für die Bedienung der Maschine genügt ein Arbeiter, dessen Aufgabe lediglich darin besteht, sie entsprechend dem Abbau der Schlamm-massen mit Hilfe einer ratschenartig wirkenden Antriebvorrichtung vorzuschieben.

[N 1429]

Hubert Hermanns.

Hölzerne Druckrohrleitungen.

Wie „Der Holzbau“, Nr. 18, Jahrgang 1922, mitteilt, stellt seit Jahresfrist die Firma Schwarzwälder Holzrohrbauwerke, Freiburg i. Br., hölzerne Wasserleitungen fabrikmäßig her, deren Rohrwand ähnlich wie bei den bekannten ausländischen Leitungen¹⁾ in Dauben aufgelöst und zur Arfnahme des Innendruckes bewehrt ist. Solche Leitungen sind auch schon für Turbinenanlagen bis zu 12 at Innendruck im Betrieb oder in der Ausführung begriffen. Daneben werden hölzerne Leitungen auch für Trink- und Heilwässer bevorzugt, wo die Kosten für Kupferleitungen zu hoch sind und die Schmachthaftigkeit des Wassers durch Verwendung eiserner Leitungen nicht beeinträchtigt werden soll. In der chemischen Industrie haben sich hölzerne Leitungen gegenüber solchen aus andern Baustoffen als fast unempfindlich gegen Angriff erwiesen. [M 226]

1) Z. 1921 S. 814.




Abb. 1. Verladeeinrichtung für Klärschlamm

CHRONIK 1922

(Fortsetzung von Seite 22.)

Dampf- und Verbrennungs-Kraftanlagen.

Dampfkessel

Die geringwertige und vor allem ungleichmäßige Beschaffenheit der Kohle, die zudem außerordentlich und anhaltend im Preise gestiegen ist, hat auch im vergangenen Jahre den Bau der Dampfkessel und besonders der Feuerungsanlagen in hohem Maße beeinflusst. Als wichtigste über die augenblickliche Bedeutung hinausragende Folge der jetzigen Verhältnisse ist hier wie auf anderen Gebieten die enge Fühlungnahme zwischen Betrieb und Gestaltung festzustellen. Mehr als je hat der Entwurf des Konstrukteurs sehr verschiedenartigen Betriebsforderungen zu entsprechen.

Ausbildung und Anwendung der zur Überwachung des Kesselbetriebes dienenden und zur Erzielung dauernd hohen Wirkungsgrades erforderlichen Meßvorrichtungen sind bedeutend gefördert worden. Vorwärmung der Verbrennungsluft, geschlossener Kreislauf des Speisewassers, Steigerung des Kesseldruckes, Vergrößerung der Einheiten bei günstigster Raumausnutzung, Betrachtung des Kessels nur als Einzelteil einer geschlossenen Anlage sind wesentliche Züge des neueren Kesselbaues, während Kohlenstaubfeuerung und Höchstdruck-Dampfkessel verheißungsvolle Ausblicke in die Zukunft geben.

Kolbendampfmaschinen

Die Stellung der Kolbendampfmaschine bleibt überall da unerschüttelt, wo bei nicht zu großen Leistungen die Abdampfwärme ausgenutzt werden kann. In mehr als hundertjähriger Entwicklung hat die Durchbildung der Dampfmaschine eine Höhe erreicht, die kaum noch zu übertreffen ist. Es muß abgewartet werden, ob die Vorteile der Schmidtschen Höchstdruck-Dampfmaschine¹⁾ groß genug sind, um die durch das Auftreten der Gleichstrommaschine²⁾ geförderte Entwicklung zur normalen Einzylindermaschine hin, die namentlich im Lokomotivbau schon weit vorgeschritten ist, aufzuhalten.

Dampfturbinen

Die Kraftkonzentration in neueren Überlandzentralen drängt zu großen Einheiten und zur größtmöglichen Ausnutzung der Baustoffe durch die Grenzleistungsturbinen, deren Grundlagen Loschge und Zerkowitz in bedeutsamen Abhandlungen dargestellt haben³⁾. Unverkennbar ist auch das Bestreben, durch Überschreitung der Schallgeschwindigkeit in kegeligen oder parallelwandigen Leitvorrichtungen die Stufenzahl zu verringern. Die Bedeutung hoher Luftleere und reinen Kondensats hat — auch hier in Wechselwirkung von Betrieb und Gestaltung — zur Schaffung wertvoller Überwachungs- und Vorrichtungen für die Kondensation geführt. Als bedeutsames Ereignis ist noch das Erscheinen der neuen Auflage des Stodolasken Buches zu vermerken, dem auch seitens der Dampfturbinen-Praktiker stets mit Spannung entgegengesehen wird. Es ist beachtenswert, daß nunmehr auch in diesem Buch Betriebsfragen behandelt werden.

Im übrigen ist die Stellung der Turbine auf dem Gebiet der Großkraftzeugung ohne Wettbewerb und verdrängt hier sogar häufig die Großgasmaschine in richtiger Erkenntnis der Tatsache, daß der thermodynamische Wirkungsgrad nur einen Teil des maßgebenden Gesamtwirkungsgrades ausmacht.

Verbrennungskraftmaschinen

Im Groß-Gasmaschinenbau hat deshalb die Steigerung der Leistung durch Nachladen an Bedeutung gewonnen, so daß auch hier von Grenzleistungen gesprochen werden kann. Über ein besonders interessantes Ergebnis dieser Richtung ist kurz in Z. 1922 S. 498 berichtet. Steigerung der Zylinderleistung durch Anwendung der Zweitaktwirkung im Groß-Dieselmotorenbau, Vermeidung des Verdichters im Klein-Dieselmotorenbau sind als wichtigste Bestrebungen im Ölmaschinenbau anzusehen. Auf diesem Gebiet ist auch — z. T. durch die Frage des Schiffsantriebes angeregt — das Ausland mit besonderer Energie tätig. Aus Nordamerika wird uns über die Inbetriebsetzung einer Verbund-Dieselmotorschiff⁴⁾, aus England über weitere Versuche mit dem Stillmotor⁵⁾ berichtet.

Bedeutende, die Gasturbine betreffende Versuche sind im Gange, ohne bei der ungeheuren Schwierigkeit der zu lösenden Aufgabe bisher zu einem festen Ergebnis geführt zu haben.

Wärmespeicher und Abwärmeverwertung

Von großer Bedeutung für die Kraft- und Wärmewirtschaft ist die Einführung des Ruths-Speichers⁶⁾, dessen Anwendung den Ausgleich von Wärme- und Kraftschwankungen nicht einzelner Verbrauchs- oder Erzeugungsstellen, sondern ganzer Fabrikanlagen bezweckt. Auch in reinen Kraftbetrieben, in denen z. B. die Grundbelastung durch Gaskraftmaschinen, die Spitzenbelastung durch Dampfturbinen gedeckt wird, ist die Anordnung der Speicher von Vorteil und erspart die Aufstellung großer Gasbehälter, während in Wasser- und Dampfkraftanlagen kostspielige Sammlerbatterien vermieden werden.

Auf der andern Seite ist der Ruths-Speicher auch da am Platz, wo nur Wärmeverbrauchsschwankungen auftreten, da er hierbei gleichbleibende Kesselleistung bei bestem Wirkungsgrad ermöglicht. Die vielseitigste Verwendung findet er da, wo Kraft- und Wärmeschwankungen gleichzeitig auftreten.

Für die Entwicklung des Ruths-Speichers in Deutschland ist bemerkenswert, daß im vergangenen Jahre der erste in Deutschland gebaute Speicher im Lauchhammer-Werk aufgestellt worden ist.

Im Bau sämtlicher Kraftmaschinen ist die Verwertung von Zwischen- oder Abwärme von größter Bedeutung geworden und hat namentlich zur weiteren Vervollkommnung der Reglervorrichtungen geführt, soweit die Maschinen in Kupplung mit andern arbeiten. Selbst im Kleingasmaschinenbau wird mit Erfolg die Wärme der Auspuffgase verwertet⁷⁾. Bei der Gleichstromdampfmaschine ist es noch nicht gelungen, in wirtschaftlicher Weise Zwischen- oder Gegendampf zu entnehmen. [M 303]

H. Dubbel.

Wasserkraftmaschinen und -anlagen.

Großturbinen für Deutschland

Während früher die großen Maschineneinheiten der deutschen Wasserturbinenfabriken alle ins Ausland gingen, können diese heute infolge des großzügigen Wasserkraftausbaues in Süddeutschland auch Turbinen recht hoher Leistung für unser Vaterland selbst bauen. So sind im Jahre 1922 in den Werkstätten von J. M. Voith, Heidenheim a. Br., die vor zwei Jahren die stärkste Freistrahlturbine für das Glömfjordwerk⁸⁾ nach Norwegen lieferten, nun die stärksten Francisurbinen Europas entstanden, und zwar mit 24 000 PS Leistung für das Walchensee-Kraftwerk⁹⁾. Noch größere Einheiten, und zwar von 55 000 PS in einem Laufrad bei 93 m Gefälle sind, von nordamerikanischen Firmen geliefert, im Quecunston-Kraftwerk¹⁰⁾ am Niagara eingebaut worden. Während am Walchensee Doppelspiralturbinen mit wagerechter Welle zur Aufstellung kommen, sind die Niagara-Turbinen einfache Spiralturbinen mit senkrechter Achse. Gleichen Aufbau und ähnliche, zum Teil noch größere äußere Abmessungen haben die für die Kraftwerke Aufkirchen und Eitting der „Mittleren Isar“ bei der Firma Fritz Neumeyer A.-G., München, im Bau befindlichen sieben Turbinen, die bei 26 m Nutzhöhe 12 700 PS leisten.

Außer den Turbinen des Walchenseewerkes, für das neben den vier 24 000 PS-Spiralturbinen noch vier Freistrahls-Becherturbinen von je 18 000 PS demnächst abgeliefert werden, sind auch die 14 Turbinen für das Innwerk von je rd. 10 000 PS Größtleistung bei $H = 31,5$ m Gefälle in der Fertigstellung begriffen. Diese von F. Schichau, Elbing, gebauten großen Turbinen sind Einrad-Stirnkesselturbinen mit fliegend auf die wagerechte Dynamowelle aufgesetztem Laufrad. Der Axialschub wird durch ein Segment-Drucklager aufgenommen.

Von Bedeutung ist auch der in Angriff genommene zweite Ausbau des Murgwerkes, das Schwarzenbachwerk, bei dem das zurzeit größte Gefälle in Deutschland von im Mittel 333 m ausgenutzt wird, und dessen Freistrahlturbinen (Drillingturbinen mit 6 Düsen und Ablenkern) von 28 000 PS Höchstleistung dann die stärksten Turbinen Europas werden. Von den vier aufzustellenden Maschinensätzen sind zwei in Auftrag gegeben, und zwar eine Turbine und der zugehörige Stromerzeuger bei J. M. Voith und den Siemens-Schuckert Werken und der zweite Maschinensatz bei Escher, Wyß & Cie., Ravensburg, sowie Brown, Boveri & Cie., Mannheim. Zur Wasserspeicherung werden bei dieser Anlage Kreiselumpen von ganz riesigen Abmessungen verwendet. Die erste vor der Vergöbung stehende Pumpe soll 2 m³/s aus der Rohrleitung des ersten Ausbaues in die Schwarzenbachstalsperre auf eine zwischen 183 und 252 m schwankende Höhe drücken. Sie wird mittels einer elektromagnetischen Kupplung für 9000 PS bei 500 Uml./min von einem der großen Maschinensätze angetrieben. Diese Speicherpumpe dürfte wohl die größte bisher in der Welt ausgeführte Pumpe werden, und auch die Magnetkupplung hat bisher nicht gekannte Abmessungen.

Ausbildung der Kaplan turbine

Die Entwicklung der Schnellläufigkeit der Überdruckturbine hängt eng mit der Kaplan turbine¹¹⁾ zusammen. Anfang August 1922 fand in Brunn die Bremsung eines Kaplan-Versuchslaufrades von 300 mm Dmr. statt, und der Kaplankonzern hat nunmehr die Ausführungsrechte endgültig übernommen. Er ist seither eifrig an der Arbeit, die Betriebseigenschaften der Kaplan turbine auf Grund weitgehender Versuche zu klären, um mit voller Verantwortung für alle in Betracht kommenden Verhältnisse die geeignetste Bauart vorschlagen zu können. Die Fragen der Geschwindigkeitsregelung durch Verdröhen der Leitrad- und Laufradschaufeln erfordern ein eingehendes Studium, zumal bei diesen sehr schnell laufenden Rädern mit wenig Schaufeln manchmal eine Inkonzanz der Strömung auftritt.

Eng zusammen mit der Kaplan turbine hängt die Ausbildung der Saugrohrform, für die solche Bauarten gefunden werden müssen, die selbst bei beschränktem Raum und ungünstigen örtlichen Verhältnissen einen hohen Saugrohrgewinn gewährleisten. Auch darüber sind Versuche notwendig, die vor allem in den Versuchsanstalten von Voith durchgeführt, aber auch in Hochschulinstituten studiert werden. Gleichzeitig wird versucht, die obere Gefällgrenze für die Kaplan turbine zu bestimmen und weitmöglichst hinauf zu rücken.

Es ist zu verstehen, daß alle diese Fragen noch nicht restlos geklärt werden konnten und der Kaplankonzern sich hütet, Erfahrungen an Anlagen sammeln zu müssen, die in der Versuchsanstalt ohne das große Wagnis und mit geringeren Mitteln an Zeit und Geld besser gewonnen werden können. Ein sehr wertvoller Anfang zur Theorie der Kaplan turbine ist in der in Z. 1922 S. 461 erschienenen Abhandlung von D.-Ing. Bauersfeld zu sehen; deren weiterer Ausbau ist anzustreben.

¹⁾ Z. 1921 S. 663. ²⁾ Z. 1921 S. 492. ³⁾ Z. 1921 S. 239; 1922 S. 533.

⁴⁾ Archiv für Wärmewirtschaft 1922 S. 95.

⁵⁾ Archiv für Wärmewirtschaft 1922 S. 170. ⁶⁾ Z. 1922 S. 509.

⁷⁾ Z. 1921 S. 400. ⁸⁾ Z. 1921 S. 707. ⁹⁾ Z. 1923 S. 1.

¹⁰⁾ Z. 1922 S. 1066. ¹¹⁾ Z. 1921 S. 409, 679, 1035.

Weitere Neuerungen

Bei kleinen Gefällen mit Turbinen stehender Anordnung, die zum Antrieb von elektrischen Stromerzeugern eine Übersetzung erfordern, sind im verfloßenen Jahr statt der bisher stets üblichen Kegelräder einige Anlagen mit Stirnräderübersetzung bis zu 1:14,6 ausgeführt worden, und es sind solche Einradturbinen mit stehenden Stirnrädergetrieben auch für zwei im Bau begriffene große Kraftanlagen am kanalisiertem Neckar vorgesehen.

Der Bau der Banki-Turbine, einer neuen Freistrahlturbine, wurde 1922 auch in Deutschland aufgenommen, und sie wurde für verschiedene, zunächst meist kleinere: Anlagen geliefert. An ihrer Vervollkommnung wird noch ernstlich gearbeitet, um sie hinsichtlich des Wirkungsgrades den Becher- und Francis-Turbinen nahe zu bringen.

Das Pöbingsche Regulierverfahren für Wasserkraftanlagen mit getrennten Regulier- und Grundbelastungsturbinen, wobei die letzteren entweder voll beaufschlagt arbeiten oder leer mitlaufen, wird zum erstenmal im Weißmain-Kraftwerk, das im Frühjahr in Betrieb kommt, angewendet. Da aber dort nur Grundbelastungsturbinen (zwei Banki-Turbinen von je 1000 PS bei 118 m Rohgefälle) eingebaut werden, wirkt die Regelung nur als Sicherheitsregler. Ob sich bei einer zweiten Anlage (Schwarzachenerwerk) das Verfahren bewähren und besonders der Verteiler von ausreichender Lebensdauer sein wird, dürfte dieser Versuch lehren. [M 298] Oesterlen.

Elektrizitätswerke und -netze.

Stärkste Beanspruchung der Anlagen

Im abgelaufenen Jahre standen die öffentlichen Elektrizitätswerke unter dem Zeichen stärkster Anspannung aller verfügbaren Kräfte. Die außergewöhnlichen Schwierigkeiten in der Kapitalbeschaffung und die sich überstürzende Geldentwertung wirkten stark hemmend auf die so notwendige Bautätigkeit ein, so daß sich stellenweise recht un erfreuliche Betriebsverhältnisse herausgebildet haben. Zieht man das weitere die ungeheure Verteuerung der Kohlen in Betracht, die nunmehr zum ausschlaggebenden Ausgabeposten aller Dampf-Elektrizitätswerke geworden ist, so vermag man nicht ohne Sorge in die Zukunft zu blicken. In solchen schweren Zeiten muß sich aller Scharfsinn darauf einstellen, die Wirtschaftlichkeit der Elektrizitätserzeugung zu heben, und viele Kräfte sind erfreulicherweise am Werk, um durch Ausbau von Großkraftwerken sowie durch Verkuppelung der Elektrizitätswerke untereinander dem Gebot der Stunde Rechnung zu tragen.

Die süddeutschen Wasserkraftwerke

Süddeutschlands ungünstige Lage zu den Lagerstätten der Kohle und sein Reichtum an ausbaufähigen Wasserkraften haben namentlich Baden und Bayern bewogen, energisch den Ausbau ihrer Wasserkraft in großartiger Weise in die Hand zu nehmen¹⁾. Die bisherige wirtschaftliche Entwicklung gibt denen recht, die ein schnelles Zeitmaß in den Ausbaubarbeiten befürworten; denn erstens wird die Kohlenversorgung Süddeutschlands stets unzureichend bleiben, solange die erdrückenden Kohlenentzügen an den Feindbund abzuführen sind, und anderseits steigt die Wettbewerbsfähigkeit der Wasserkraft gegenüber der Dampfkraft mit den Kohlenpreisen beträchtlich, so daß es vorzuziehen ist, die Kohlenpreise zu senken, als außergewöhnlichen Verteuerungen durch entsprechend höhere Abschreibungen weh zu tun.

In Bayern sind es besonders die Großkraftunternehmungen Walchenseewerk²⁾, Mittlere Isar und Bayernwerk, die auf Grund staatlicher Kredite eine rege Bautätigkeit entfalten. Das Walchenseewerk, das voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb genommen wird, ist zu etwa 75 % fertiggestellt, während das Werk „Mittlere Isar“ 50 vH vom ersten Ausbau vollendet hat und 1924 in Betrieb kommen dürfte. Die gemeinsame Jahresleistung beider Kraftwerke wird zu Anfang bereits 500 Mill. kWh betragen. Die 100 kV-Leitungen des Bayernwerkes mit den erforderlichen Umspannwerken sind etwa zur Hälfte fertiggestellt.

Dampfkraftwerke

Auch der Ausbau der staatlichen und gemischtwirtschaftlichen Dampfkraftwerke ist wesentlich gefördert worden. So haben die Elektrowerke ihr Werk in Trarandt³⁾ um rd. 20 000 kVA erweitert. Das letztere Werk hat seine Stromlieferung seit einiger Zeit bis nach Magdeburg ausgedehnt. Der preussische Staat hofft, das Großkraftwerk Hannover im Jahre 1923 mit 50 000 kVA und das Werk in Borken bei Kassel mit 30 000 kVA in Betrieb nehmen zu können. Beide Werke werden durch die 60 kV-Leitung der Edertalsperre verbunden. Ferner haben die staatlichen Elektrizitätswerke in Dresden das Kraftwerk Hirschfelde um 25 000 kW erweitert und zwei neue Umspannwerke (Herlasgrün und Silberstraße) errichtet. Nicht minder regt die Bautätigkeit bei den großen privaten und kommunalen Werken. Besonders hervorzuheben sind der Auftrag des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes auf zwei weitere Turbodynamen von je 50 000 kW und die Erweiterungsbauten der Rheinlektro bei Mannheim.

Ausbau der Hochspannungsnetze

Hand in Hand mit der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Kraftwerke fand auch ein Ausbau der Hochspannungsnetze statt. Leitungen für 100 kV wurden im bemerkenswerten Umfang im Versorgungsgebiet des Rheinisch-Westfälischen, des Elektrizitätswerkes Westfalen und des Kraftwerkes Hirschfelde errichtet. Leitungen für 50 000 V wurden für das Westfälische Verbands-Elektrizitätswerk und für das Kommunale Elektrizitätswerk Mark, solche für 40 000 V für das Elektrizitätswerk Schlesien gebaut.

Ein zukunftsreiches Feld für die Elektrizitätswirtschaft bildet die Elektrisierung der Fernbahnen⁴⁾. Von den Fernstrecken der Reichsbahn werden von 53 500 km Gesamtstreckenlänge bereits 403 km elektrisch betrieben und 783 km sind im Bau. [M 305] K. Wilkens.

Elektrische Maschinen und Geräte.

Verbesserungen an Maschinen und Transformatoren

Auf dem Gebiete des Elektromaschinenbaues sind zwar keine grundlegenden Neuerungen zu verzeichnen, aber in der baulichen Ausführung sind wichtige Fortschritte zu erkennen. Insbesondere ist die Lüftung der Motoren weiter entwickelt worden. Zur Verbesserung der magnetischen Eigenschaften der Drehstrommotoren werden diese von den SSW mit offenen Nuten und Verschluss durch lamellierte Spreizkeile ausgeführt. Das Sachsenwerk trennt die Bürsten und Schleifringe vom Anker durch Einschluß dieser Teile in einen vollkommen gekapselten Raum. Die Verwendung von Aluminium für Motoren und Transformatoren ist vollkommen aufgegeben worden. Der beschleunigte Ausbau der Wasserkraft ließ dem Bau von großen Wasserkraft-Stromerzeugern besondere Aufmerksamkeit zuwenden.

Im Transformatorenbau bürgert sich Hartholz zum Absteifen der Wicklungen immer mehr ein. Dadurch wird die Streuung vermieden, die man bei Verwendung von U-Eisen in Kauf nehmen mußte. Außerdem ermöglicht das voluminöse Holz eine wesentliche ölersparnis. Für die Durchführungsisolatoren der Großtransformatoren wird in steigendem Maße Hartpapier (Geax; Repelit, Pertinax) verwendet. Die Kurzschlußspannungen der großen Hochvolttransformatoren werden mit Rücksicht auf die Kurzschlußdämpfung zu 7 bis 10 vH gewählt. Für die Bahnbeförderung von Transformatoren bis 100 000 kVA hat die AEG einen Wagen für 130 t Nutzlast entworfen.

Wichtige Arbeit leistete der Verband Deutscher Elektrotechniker durch Aufstellung von Regeln für die Bewertung und Prüfung von elektrischen Maschinen und Transformatoren (REM und RET), die verschärfte Prüfvorschriften vorsehen, so daß die Betriebssicherheit der elektrischen Anlagen wesentlich gewinnen wird. Neben den Quecksilberdampf-Gleichrichtern mit Eisengefäß, deren Leistung in absehbarer Zeit auf 1000 A für einen Zylinder steigen dürfte, treten in neuerer Zeit die Glasgleichrichter hervor, deren Kolbenleistung bei 250 A Stromstärke und 500 V auf 125 kW gestiegen ist.

Bekämpfung des Blindstromes

In Auswirkung der cos ϕ -Tagung der Vereinigung der Elektrizitätswerke⁵⁾ setzte eine lebhaftere Entwicklung in der Richtung ein, Maschinen und Geräte zur Hebung des Leistungsfaktors zu schaffen. Es entstanden neue Formen des unter Last anlaufenden Synchronmotors, der Synchron- und der Kollektor-Phasenschieber für Drehstrommotoren. Die Überlegenheit des Kurzschlußmotors gegenüber dem Schleifringmotor hinsichtlich des Leistungsfaktors führte dazu, die Anlaßvorrichtungen für Kurzschlußmotoren zu verbessern, z. B. durch den verbesserten Sternreiekschalter der SSW und des Sachsenwerkes. Bei dem von Ziehl-Abegg gebauten Kurzschlußmotor sind die Kurzschlußbringe bei Anlauf geöffnet; sie werden nach erfolgtem Anlauf durch Flickkraftkontakte geschlossen. Die gleichen Bestrebungen führten zur Schaffung neuartiger Geräte zum Messen des Leistungsfaktors, der Scheinleistung und der Blindleistung.

Elektrische Wärmezeugung

Die hohen Brennstoffpreise begünstigten die Verwendung von Wasserkraftstrom zu Heizzwecken. In erster Linie gewinnen die Elektro-Dampfkessel⁶⁾, deren Widerstandsregulierung verbessert wurde, an Bedeutung, ebenso die verschiedenen Formen der Schmelzöfen, besonders in der Ausrüstung mit Silbistäben als Heizwiderständen. Auch die elektrische Schweißtechnik sowohl in der Form der Widerstandsschweißung als auch in der Form der Lichtbogenschweißung machte wesentliche Fortschritte. Bei der Widerstandsschweißung arbeitet man mit Strömen bis zu 20 000 A. Zu erwähnen sind schließlich noch neue elektrische LötKolben und die zur Raumbeheizung benutzten Reflektoröfen, die sogenannten Heizsonnen.

Schutz- und Schaltanlagen, Meßgeräte

Besonders lebhaft war die Entwicklung auf dem Gebiete der Schutzvorrichtungen. Neben der von Petersen angegebenen, dem Ausgleich des Erdstromes dienenden Nullpunkt-Drosselspule führten sich der Löschtransformator der SSW und die Dissonanzspule von BBC in die Praxis ein. Der Streit darüber, welchem System der Vorrang gebührt, ist noch nicht endgültig entschieden. Daneben wurden neue Einrichtungen für Selektivschutz ausgebildet.

Der Hörnerableiter erfuhr durch eine neuartige Anordnung der Firma Emag, Frankfurt a. M., eine wesentliche Verbesserung in der Weise, daß mit den Hörnern ein Schalter in Reihe liegt, der in dem Ölgefäß der Dämpfungswiderstände untergebracht wird und, durch den Ableiterstrom elektromagnetisch betätigt, den Betriebsstrom innerhalb weniger Perioden unterbricht. Zu erwähnen ist ein neuartiger Einbau der Ölschalter in Betonrinnen, der von BBC in Hochspannungsanlagen angewandt wird. Hierdurch werden die Baukosten wesentlich verringert und die Übersichtlichkeit der Schaltanlagen gefördert.

Die Betriebssicherheit derartiger Anlagen wurde durch Einführung der Kurzschlußsicherer Stromwandler erhöht. Für die Spannungsmessung in Höchstspannungsanlagen werden von den SSW Kondensatoreinführungen benutzt, deren Ladestrom ein Maß für die Spannung darstellt. [M 302] M. Zipp.

¹⁾ Z. 1922 S. 1013. ²⁾ Z. 1923 S. 1 u. f. ³⁾ Z. 1919 S. 1081 u. f.

⁴⁾ Z. 1922 S. 1053. ⁵⁾ Z. 1922 S. 94. ⁶⁾ Z. 1923 S. 7. (Forts. folgt.)

R U N D S C H A U.

Dampferzeugung.

Torffeuerung im Kraftwerk Neumünster.

Das Kraftwerk Neumünster in Holstein sah sich nach einem Bericht von Direktor Moritz¹⁾ infolge unzureichender Versorgung mit Steinkohlen gezwungen, einen Versuch mit Torffeuerung zu machen. Die Stadt Neumünster beteiligte sich mit 45 vH an der Gründung einer G. m. b. H., die das Recht zum Abbau eines rd. 200 ha großen fiskalischen Moores in etwa 20 km Entfernung erwarb. Der Torf wird zunächst mit zwei Baggern mit selbsttätigen Sodenablegern gewonnen, mit Dampflokotativen auf einer 9 km langen Feldbahn zur nächsten Eisenbahnhaltestelle gebracht und durch Kipper und Becherwerk in die Eisenbahnwagen geladen. Im Kraftwerk wird er durch einen Brecher auf Faustgröße zerkleinert und gelangt durch eigene Schwere über eine selbsttätige Wage zum Kessel.

Um von der Witterung unabhängig zu sein, mußte man beim Kraftwerk ein mindestens für ein halbes Jahr ausreichendes Lager halten. Da durch Steine und dergleichen der Brecher beschädigt werden kann, sind Wage und Schurren so ausgebildet, daß im Notfall auch mit ungebrochenen Soden geheizt werden kann, wobei aber wegen der größeren Lufträume mit einer verminderten Kesselleistung zu rechnen ist. Beim Abnahmeversuch mit dem im Oktober 1921 in Betrieb genommenen Kessel ergaben sich 2,4 kg/kWh mittlerer Verbrauch, 79,9 vH Gesamtwirkungsgrad und 4,5fache Verdampfung bei 12,4 at und 362° Dampftemperatur. Die Dampfleistung konnte leicht bis 33 kg/m² gesteigert werden.




Abb. 1. Rost für Torffeuerung.

Der Wasserrohrkessel hat 400 m² Heizfläche. Der Rost war als Halbgenerator-Treppenrost mit angebaute Schürvorrichtung eingerichtet. Es ergaben sich damit zunächst einige Schwierigkeiten. Bei den verhältnismäßig hohen Temperaturen verbrannten die Roststäbe teilweise, und auch die Schürvorrichtung brannte fest. Eine stärkere Neigung des

unteren Rostteiles und verstärkte Roststäbe halfen nicht. Insbesondere war es schwer, die Schlacken zu beseitigen. Am Fuße der drei Rostbahnen wurden deshalb nach einem Vorschlag des Betriebsingenieurs Aeffner alte Feuertüren eingebaut und die Vorrichtung zum Entfernen der Rückstände durch eine Lage Planroststäbe ersetzt, Abb. 1. Unter diesem Rost *a* befindet sich Wasser, das verdunstet und die Schlacke locker hält. Im mittleren Rostteil *b* wurden später ebenfalls Planroststäbe eingebaut, und dieser Teil wurde gegen den oberen *c* so versetzt, daß es möglich ist, ihn von oben zu schüren.

Die Schwierigkeiten wurden auf diese Weise behoben. Die Leistung des Kessels ist nach dem Umbau bei Verfeuern gut getrockneten Maschinenpreßtorfes bis auf 36 kg/m² gesteigert worden. Natürlich sind solche Leistungen nur bei trockenem Torf mit höchstens 20 vH Feuchtigkeit zu erzielen. Lange gelagerter Torf verliert flüchtige Bestandteile und verbrennt anstatt mit langer weißer Flamme, ohne eine nennenswerte Flamme zu entwickeln. Bei ungeeignetem Torf kam es vor, daß der Kessel außer Betrieb gesetzt werden mußte; auch verschmutzt er dann in kürzester Zeit. [R 1440] Fr.

Untersuchung einer Elektro-Kesselanlage.

In der Zeitschrift des Bayerischen Revisionsvereins vom 31. Mai 1922 berichtet Dr. Deinlein über die Untersuchung eines von der Widerstands-A.-G. für Elektrowärmetechnik Hannover für die Allgäuer Baumwollspinnerei und Weberei in Blaichach gelieferten Drehstrom-Dampfkessels, der für 1000 kW Leistungsaufnahme und 510 V Spannung gebaut ist. Er ist für 5 at Überdruck bemessen und besteht aus einem liegenden Walzenkessel von 900 mm Dmr. und 3000 mm Länge, der als Wasser- und Dampfbehälter dient. Der Dampf wird durch stehende Flüssigkeitserhitzer von je 100 kW Leistung erzeugt, die zu je fünf an beiden Längsseiten des Kessels an-

gebracht sind und mit ihm unmittelbar durch Querrohre verbunden sind. Die Heizkörper bestehen je aus einem länglichen Porzellangestell, um dessen Längsrippen die aus Chromnickeldraht bestehende Heizspule gewickelt ist. Sie werden unmittelbar vom Wasser umspült; als Isolation der spannungsführenden Wassersäule gegen den Eisenmantel dient ein an beiden Enden offenes Tonrohr. Die zehn Flüssigkeitserhitzer bilden zehn Schaltgruppen von je 100 kW. Der Schaltkasten ist durch drei Kupferkabel von je 24 mm² Querschnitt und rd. 200 m Länge mit dem Wasserkraftwerk der Fabrik verbunden. Gewährleistet wurde eine Dampfleistung von 1300 kg/h bei 5 at Überdruck und 93 vH Wirkungsgrad.

Beim Hauptversuch betrug die Leistungsaufnahme bei 532 V Spannung an den Heizkörpern 1050 kW. Erzeugt wurden 1475 kg/h Sattedampf von 5,8 at abs. aus Speisewasser von 65°. Der wärmetechnische Wirkungsgrad betrug also 97 vH, der Abkühlungsverlust 30 kW bei 26° C Raumtemperatur. Ein Teillastversuch ergab bei 431 kW Leistungsaufnahme 580 kg/h Dampferzeugung bei 63° Speisewassertemperatur und 5,8 at abs. Dampfdruck. Der Wirkungsgrad, der nur von der Güte des Wärmeschutzes abhängig ist, betrug 93 vH, der Abkühlungsverlust bei 25° Raumtemperatur 29 kW. Die Stromaufnahme war sehr gleichmäßig, der Dampf wurde bei ruhigem Wasserstand erzeugt, und der Isolationswiderstand war zufriedenstellend.

Seit der Abnahmeprüfung (Mai 1921) ist der Kessel, abgesehen von zwei vierwöchigen Unterbrechungen, fast ständig in Betrieb gewesen. Er wurde in der Regel von ungefähr 5 bis 7 Uhr morgens und von nachmittags 5 Uhr bis abends 11 Uhr eingeschaltet. Während 1700 Betriebsstunden wurden insgesamt 1200 t Dampf erzeugt. Nach elfmonatiger Betriebszeit waren bei Öffnung des Kessels die Heizdrähte und die Wände der Isolierrohre sowie des Hauptkessels frei von Ablagerungen. Nur auf dem Boden des Kessels und der Rohre fand man feinen Schlamm, der mit gewöhnlichen Bürsten entfernt werden konnte. Allerdings wurde der Kessel ständig mit gereinigtem Wasser gespeist. Vom elektrischen Teil ist zu erwähnen, daß eine Anschlußklemme verschmorte. Die Chromnickeldrähte hatten durch die hohen Temperaturen nicht gelitten. Die Benutzung des Elektrokessels ergab bei den Kohlenpreisen vom Mai 1922 300 bis 350 M/h Kohlenersparnis. Nach seiner Dampfleistung ersetzt er einen gewöhnlichen, mit Brennstoff geheizten Dampfkessel von etwa 70 m² Heizfläche. Er wird bei 70° Speisewassertemperatur binnen 35 min auf vollen Betriebsdruck gebracht. [M 261] Sd.

Kraftfahrzeuge.

Teeröl für Wagenmotoren.

Bei der Verwendung von höher siedenden Teerölen an Stelle von Benzin und Benzol im Kraftwagenbetrieb sind in der Hauptsache Schwierigkeiten der Vergasung und Zündung zu überwinden. Nachfolgende Betriebsergebnisse von Versuchen, die sich über neun Monate mit mehr als 18 000 km Fahrleistung verschiedener Kraftwagen der Stadt Wiesbaden erstrecken, zeigen die praktische Anwendbarkeit neuerer Verfahren.

Die Versuche wurden 1920 durch Einbau der Semmlerschen Heißkühlung der Wärmekraftgesellschaft Wiesbaden in einem 5 t-Benzwagen begonnen. Das Verfahren¹⁾ besteht darin, daß Brennstoffe mit Siedegrenzen bis 300°, durch die Abgase hoch vorgewärmt, in einem mit Wasser geheizten Pallas-Vergaser zerstäubt werden und das Kühlwasser annähernd auf Siedetemperatur erhalten wird. Zu diesem Zweck vermindert man die Menge des umlaufenden Wassers, so daß in den Zylindermänteln ein Dampf-Wasser-Gemisch entsteht; der Dampf wird im Kühler niedergeschlagen, während das davon getrennte heiße Wasser mit dem Kondensat des Zylinderkühlmantels wieder zugeführt wird. Die schon von Anfang an befriedigenden Versuche sind seit März 1922 mit solchem Erfolg durchgeführt worden, daß jetzt drei 5 t-Lastwagen dauernd mit Teeröl laufen. Wesentlich sind hierbei möglichst heiße Zylinderwandungen, gute Vorwärmung von Brennstoff und Gemisch sowie zuverlässige Zündung; am besten wäre vielleicht die Doppelzündung, da die Kerzen bei Unachtsamkeit leicht verölen, aber auch Einrichtungen, womit man verölte Kerzen schnell erkennt, haben sich gut bewährt. Beim Anlassen führt man dem Vergaser über einen Dreiweghahn aus einem Hilfsbehälter Benzol zu und stellt, wenn der Motor nach einigen Minuten gut warm ist, auf Teeröl um. Aber auch dann läßt sich der Betrieb mit Teeröl allein nicht immer

¹⁾ Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitätswerke Mai 1922.

²⁾ Vergl. Z. 1919 S. 1181, 1922 S. 388.

durchführen, wenn innerhalb der Stadt die Geschwindigkeit oft geändert werden muß oder die Wagen in wechselndem Gelände fahren und der Fahrer den Vergaser bei Leerlauf nicht ganz abstellt, so daß kalte Oldämpfe in die ungenügend erwärmten Zylinder gesaugt werden. Wird nämlich dann der Motor wieder mit Teeröl allein angesetzt, so versagen die Zündungen entweder ganz oder die Verbrennung ist bei weniger als 70° Kühlwassertemperatur so ungenügend, daß bedenkliche Rauchbildung und damit großer Ölverbrauch eintritt. Wir haben daher nach einigen Betriebsmonaten parallel zum Hauptvergaser einen kleinen Schlee-Vergaser geschaltet, der nur mit Benzol gespeist wird und zum Teil auch dann in Betrieb bleibt, wenn der Teerölvergaser voll arbeitet. Allerdings steigt dann der Benzolverbrauch, besonders wenn der Fahrer unachtsam und bequem ist.

Wir haben ferner den Maroger-Zünder geprüft; an der Einbaustelle der Zündkerzen werden Köpfe mit Saugventilen aufgeschraubt, die aus einem kleinen Benzolvergaser mit Benzolgasen gespeist werden; unterhalb dieser Ventile werden die Zündkerzen in die Gaskanäle der Zylinder eingeschraubt. Dadurch soll erreicht werden, daß zunächst die leicht brennbaren Benzoldämpfe und durch deren Stichflamme erst die Teerölgase entzündet werden. Dieser Gedanke ist zweifellos gut, hat aber bei der Ausführung als Zusatz zur Semmler-Heißkühlung keine Ersparnis im Ölverbrauch gebracht, sondern nur die Handhabung etwas vereinfacht. Eine ähnliche Einrichtung der Thermokrat-Rohölzylinder-Gesellschaft in Mannheim soll auch Ersparnisse im Ölverbrauch bringen; im Berliner Omnibusbetrieb werden zur Zeit damit aussichtsreiche Versuche gemacht, und auch ein Wagen in Wiesbaden soll jetzt damit ausgerüstet werden.

In Wiesbaden haben wir die Zylinder nach je 2000 km Wegleistung nachgesehen, aber darin noch keine schädlichen oder den Betrieb störenden Ölabscheidungen festgestellt; der Schmierölverbrauch ist normal. Kann man also die Betriebs-schwierigkeiten, die allerdings eine aufmerksame Behandlung als beim Leichtölbetrieb bedingen, als praktisch überwunden ansehen, so ist das Ergebnis eine bedeutende Ersparnis. Selbst wenn man die Proben der Monate März bis November 1922, in denen nacheinander drei 5 t-Benzowagen umgebaut wurden, mitrechnet, haben wir für diese Wagen im Mittel für je 100 km Fahrt 24 l-Benzol und 75 l Teeröl ausgegeben, während die gleichen Wagen bei ähnlicher Beschäftigung (schwere Fuhren meist mit Anhängern in bergigem Gelände) 82 bis 84 l Benzol verbrauchten. Bei kaltem Wetter scheint der Benzolverbrauch höher zu sein. Wenn man die Versuche ausscheidet, lassen die letzten Betriebsmonate erkennen, daß man bei warmem Wetter mit 12 bis 15 vH Benzolanteil rechnen kann, und daß dieser bei Kälte über 20 vH steigt; dabei ist der Gesamtverbrauch (Benzol + Teeröl) um 6 bis 12 vH höher als bei reinem Benzolbetrieb. Da das Teeröl $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{2}$ von Benzol kostet, so beträgt die Ersparnis an Brennstoffkosten 50 bis 70 vH.

Die Wärmekraftgesellschaft empfiehlt besonders Phenolöl aus der Urtergewinnung, wofür man früher keine besondere Verwendung wußte. In Wiesbaden verwenden wir meist ein Rückstandöl der Benzolgewinnung im Gaswerk. Aus dem nach dem Bamag-Verfahren aus dem Gas ausgewaschenen Leichtöl wird durch Destillation das Benzol-Xylol-Toluol-Gemisch gewonnen, während ein Ölgemisch zurückbleibt, dessen Siedegrenzen zwischen 120 und 300° liegen; diesen Rückstand konnte man im Sommer auch dann verwenden, wenn sein Naphthalengehalt bis 20 vH betrug. Mit Petroleum und Gasöl haben wir keine Versuche gemacht, da diese Brennstoffe aus dem Ausland eingeführt werden müssen. [M 269]

Wiesbaden.

Berlin.

Heizung und Lüftung.

Luftreinigung und Luftbefeuchtung.

Statt einzelne Heizkörper ohne weitere Führung der Luft für die Heizung großer Fabriksäle aufzustellen, zieht man es immer mehr vor, die in einer Sammelheizung oder auch in einzelnen Heizkörpern erhitzte Luft mit Hilfe von Gebläsen den Stellen zuzuführen, die zunächst erwärmt werden sollen. Die Zufuhr erfolgt meist dicht über dem Fußboden, und der warmen Luft wird durch geeignete Form der Austrittöffnungen eine zweckmäßige Richtung gegeben. Anlagen dieser Art wurden früher beschrieben¹⁾. Zwei Punkte erfordern aber häufig noch besondere Einrichtungen: die Luftbefeuchtung und die Entstaubung. Unabhängig von der Heizung eingebaute Wasserzerstäuber wirken häufig nur recht unvollkommen, wenn der für starkes Verdunsten des Wassers und gleichmäßiges Ver-




Abb. 2 u. 3
Wagerichter
Luftbefeuchtungsapparat
von
Carl Wiesner.




Abb. 3. Einbau der Streudüse.




Abb. 4 u. 5. Delbag-Gliederband-Luftfilter.

teilen der Feuchtigkeit erforderliche Luftwechsel fehlt.

Bei den Befeuchtungsanlagen der MAN strömt die nach dem eben erwähnten Verfahren erwärmte Luft zunächst durch eine Luftverteilkammer, die zwei Gruppen von Streudüsen enthält. Die eine dient zum Befeuchten der Luft im Winter und ist an eine Dampfleitung angeschlossen. In die andre Düsengruppe wird dagegen im Sommer Wasser mittels einer Tauchkolbenpumpe unter 6 bis 8 at gedrückt. Das fein zerteilte Wasser verdunstet rasch, bindet hierbei große Wärmemengen und kühlt die zugeführte Luft merklich ab. Diese Luftkühlung beseitigt daher die durch die Arbeitsmaschinen erzeugte Erwärmung und damit auch die verhältnismäßig hohe Trockenheit der Luft.

Eine Düse, die die Feuchtigkeit gut verteilt, baut die Maschinenfabrik Carl Wiesner in Görlitz nach Abb. 2 und 3. Die

Streudüse ist in ein wagerechtes Rohr eingebaut, saugt durch das senkrecht abgeschnittene Ende des wagerechten Rohres bei a, in das also kein Staub und Schmutz hineinfallen kann, die Luft an und drückt sie über einen als Tropfentfang dienenden Teller wagerecht nach allen Seiten hinaus. Die Düse wird in allen Betriebspausen selbsttätig durch ein Nadelventil geschlossen, so daß sie nicht verschmutzen kann und dauernd gleich wirksam bleibt. Der Kraftbedarf wird mit 0,1 PS für jede Düse angegeben. Diese Düsen lassen sich auch an die Austrittsstößen von Druckluftheizungen anschließen, wenn die Heizluft dauernd oder zeitweilig angefeuchtet werden muß.

Zum Entstauben der Luft, wofür man früher fast ausschließlich Tuchfilter verwendet hat, kann man nach Angabe der Deutschen Luftfilter-Baugesellschaft G. m. b. H. in Berlin auch in Textilfabriken die Delbag-Filter²⁾ benutzen. Es hat sich gezeigt, daß der Textilstaub an und für sich so viel Öl enthält, daß auf besonderes Befeuchten der Filterringe mit Öl verzichtet werden kann. Auf dem Gliederbandfilter, Abb. 4 und 5, setzt sich der Staub wie ein dicker Wattlebelag von 4 bis 5 cm fest und kann abends wie eine Haut abgezogen werden. Der Filterwiderstand beginnt mit 6 bis 8 mm W.-S. und steigt bei 4 bis 5 cm dickem Belag auf 15 W.-S. Die Reinigung der Filterflächen ist jedesmal nach etwa 2 bis 3 Tagen erforderlich. Infolge der weitgehenden Reinigung kann man die Raumluft nach Zusatz von Frischluft bei einem Überdruck von 2 bis 3 mm W.-S. erhalten, falls sich der Arbeitsraum ausreichend dicht abschließen läßt. Abb. 6 und 7 zeigen ein Delbag-Filterhaus für Textilfabriken mit zwei sogenannten Quadratzyklonen. Die Luft tritt zunächst seitlich

¹⁾ Z. 1920 S. 370.

²⁾ Vergl. Z. 1921 S. 1366.




Abb. 6 u. 7. Delbag-Füllerhaus für Textilfabriken. Leistung 70000 m³/h.

in den unteren Raum ein, wobei ein großer Teil des Staubes in den Ecken und hinter den eingebauten Prellflächen liegenbleibt, dann durch das wagerechte Vorfilter *a* und schließlich durch die Gliederfilter *b* ins Freie.

Von der Entstaubung durch Zyklone nur unwesentlich verschieden ist schließlich die Druckluftförderung von Baumwolle nach der Ausführung der MAN, Abb. 8 und 9. Der Ventilator saugt die Baumwolle von einem Fadenöffner *a* und einer Mischmaschine *b* ab und bläst sie in einen Abscheider *c*, aus dem sie in den Öffner *d* fällt. In die Druckleitung ist ein Reinigungskasten *e* eingebaut, worin die Baumwolle von Sand und anderen Fremdkörpern befreit wird. Derartige Anlagen können auch zum Fördern von Baumwolle von den Bauteuren nach den Mischkammern dienen. Sie werden der größeren Betriebsicherheit und der besseren Mischung der Baumwolle wegen den mechanischen Fördereinrichtungen vorgezogen. Auch in Flachs-, Hanf- und Jutespinnereien dienen solche Anlagen zum Absaugen und Fördern der Abfälle von Schwingmaschinen, Schüttelmaschinen, Karden usw.

[R 1458]

Nahrungsmittelindustrie.

Neuartiges Trockenverfahren.

Seit einigen Jahren führt die Metallbank und Metallurgische Gesellschaft, Frankfurt a. M., insbesondere für Milch und andre leicht verderbliche Flüssigkeiten Trockenanlagen aus, die nach einem von dem Münchener Ingenieur Dr. G. A. Krause erfundenen Verfahren (D. R. P. 297 388) arbeiten. Dieses Verfahren nutzt die Vorteile der üblichen Lufttrocknung insofern zunutze, als dabei das Trockengut nur mit der heißen Luft in Berührung kommt und daher weder metallischen Beigeschmack durch die Berührung mit den Wänden des Trockenraumes erhalten noch örtlich überhitzt und dadurch beeinträch-

Fr.




Abb. 8 und 9. Baumwollförderanlage der MAN mit Druckluftbetrieb.

tigt werden kann. Auf der andern Seite vermeidet das Verfahren die lange Dauer und den verhältnismäßig hohen Wärmeverbrauch der bekannten Lufttrockenverfahren dadurch, daß das Trockengut in den Trockenraum flüssig eingebracht und darin äußerst fein verteilt wird, wodurch es der Trocknung eine sehr große Oberfläche aussetzt und daher seinen Wassergehalt sehr schnell abgibt.

Den Hauptteil der in einem Turm von rd. 10 m Dmr. eingeschlossenen Trockenvorrichtung bildet eine schnell umlaufende Scheibe, auf deren Mitte das Trockengut aufgebracht wird. Diese zerteilt die Flüssigkeit in einen Nebel von 0,005 bis 0,03 mm Tropfengröße, der mit großer Geschwindigkeit gegen die Wandung des Trockenraumes getrieben und auf diesem Weg der auf 150°C erwärmten filtrierten Trockenluft ausgesetzt wird, die ein Ventilator durch den Trockenraum saugt. Die Flüssigkeit trocknet hierbei so schnell, daß z. B. vernebelte Milch in der Form von feinem Pulver zu Boden fällt oder von dem Luftstrom mitgenommen und in Filteranlagen zurückgehalten wird, bevor die Tröpfchen überhaupt die Wandung erreichen. Da die Umfangsgeschwindigkeit der Zerstäuberscheibe rd. 160 m/s beträgt, so kann man berechnen, daß der eigentliche Trockenvorgang nicht länger als rd. $\frac{1}{60}$ s dauert.

Darauf gründen sich der Erfolg dieses Trockenverfahrens, die große Leistungsfähigkeit eines solchen Trockners und seine Wirtschaftlichkeit in bezug auf den Wärmeverbrauch. Die Stadt Frankfurt a. M. bezieht seit einiger Zeit aus einer Anlage in Kappeln, nahe der deutsch-dänischen Grenze, täglich mehrere tausend Liter Milch in getrockneter Form, die dann aufgelöst und an die Bevölkerung verteilt wird und sich von der Frischmilch selbst durch einen geübten Fachmann nur schwer unterscheiden lassen soll. Anlagen dieser Art sind heute auch bereits in Holland, der Schweiz und Italien im Betrieb. Ferner wird in München und Chicago nach dem gleichen Verfahren Blut getrocknet, und in neuerer Zeit wird das Verfahren in steigendem Maße auch von der chemischen Großindustrie, z. B. zum Herstellen von Seifen und Gelatinepulver, angewendet. (Zeitschrift für angewandte Chemie 29. September 1922.) [M 23]

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU

Rückblick auf das Jahr 1922.

Während des ganzen Jahres 1922 wurde nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, sondern darüber hinaus das Weltwirtschaftsleben in hohem Maße durch die ungelöste Wiedergutmachungsfrage beherrscht. Der Beginn des Jahres 1922 hatte unter dem Zeichen der Konferenz in Cannes gestanden, welche die unerfüllbaren Wiedergutmachungsforderungen des Vertrages von Versailles und des Londoner Zahlungsplanes vom Mai 1921 aufheben und die deutschen Wiedergutmachungsverpflichtungen für das laufende Jahr in einer für die deutsche Wirtschaft tragbaren Größe festlegen sollte, um dadurch gleichzeitig eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft zu ermöglichen. Infolge einer französischen Kabinettskrise — Rücktritt Briands und Ernennung Poincaré zum Ministerpräsidenten — mußte diese Konferenz ergebnislos abgebrochen werden. Seitdem hat die französische Regierung jeder grundlegenden Änderung der Wiedergutmachungsbestimmungen heftigen Widerstand entgegenstellt. Zwar wurden Mitte März von der Wiedergutmachungskommission die von Deutschland im Jahre 1922 durchzuführen- den Leistungen auf 720 Mill. Goldmark in bar und 1450 Mill. Goldmark in Sachleistungen festgesetzt, eine Regelung, die gegenüber dem Londoner Zahlungsplan eine Ermäßigung der monatlich durchzuführenden Leistungen um 50 Mill. Goldmark bedeutete. Gleichzeitig wurde Deutschland ein Zahlungsaufschub bis zum 31. Mai gewährt. Auf Frankreichs Drängen hin wurde das Inkrafttreten dieser Regelung jedoch an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, die einen erheblichen Eingriff in die deutsche Finanzhoheit darstellten. Die von der Wiedergutmachungskommission vor allem geforderte Begrenzung der schwebenden Schuld Deutschlands auf den Stand vom 31. März 1922, die durch Gewährung einer äußeren Anleihe ermöglicht werden sollte, konnte nicht durchgeführt werden. Denn einerseits blieben die Versuche Deutschlands, im Ausland, insbesondere in England, eine Anleihe aufzunehmen, erfolglos, andererseits erklärte die von der Wiedergutmachungskommission nach Paris einberufene „Studienkommission für die internationale Anleihe“, der erste Bankfachleute Deutschlands, Belgiens, Englands, Frankreichs, Hollands, Italiens und der Vereinigten Staaten angehörten, eine nennenswerte Kreditgewährung an Deutschland für unmöglich, solange die Wiedergutmachungsfrage nicht eine endgültige Lösung gefunden habe, die der Leistungsfähigkeit Deutschlands Rechnung trage.

Der jähe Sturz des Markwertes nach der Ermordung Rathenaus führte zu einem Wechsel in der bis dahin von der deutschen Regierung gegenüber der Entente vertretenen Stellungnahme. Eine weitere Durchführung der unbedingten Erfüllungspolitik, durch welche die Entente zur Aufgabe ihrer übermäßigen Forderungen veranlaßt werden sollte, wurde als unmöglich erkannt und das Wort „erst Brot, dann Reparationen“ als Grundlage der künftigen deutschen Politik bezeichnet. In diesem Sinne beantragte die deutsche Regierung Mitte Juli bei der Wiedergutmachungskommission Befreiung von allen während des Kalenderjahres 1922 sowie der Jahre 1923 und 1924 fälligen Barzahlungen; gleichzeitig wurde gebeten, auch die übrigen Lasten aus dem Friedensvertrag, insbesondere die Ausgleichszahlungen, in anderer Weise als bisher zu regeln. Diesen Antrag beantwortete Frankreich zunächst mit der Verhängung unzulässiger „Retorsionsmaßnahmen“, um damit einen Druck auf Deutschland in der Frage der Ausgleichszahlungen auszuüben. Schließlich wurde der deutschen Regierung jedoch Befreiung von den Ausgleichszahlungen bis zum Juli 1923 zugestanden. Eine Entscheidung über die etwaige Stundung der Wiedergutmachungsleistungen in den Jahren 1923 und 1924 lehnte die Wiedergutmachungskommission vorerst ab. Dagegen wurde Deutschland das Recht zugestanden, an Stelle der im Jahre 1922 noch fälligen Barzahlungen, die ausschließlich an Belgien zu leisten gewesen wären, der belgischen Regierung Schatzwechsel auszustellen, die binnen sechs Monaten in Gold zahlbar sein sollten. Der deutschen Regierung wurde die Annahme dieser Entscheidung dadurch ermöglicht, daß die Bank von England einen Betrag von 100 Mill. Goldmark zur Verfügung stellte und für etwa zwei Drittel des von Deutschland an Belgien zu zahlenden Betrages eine Verlängerung um 18 Monate bewilligte.

Als dann trotz dieser Regelung der Sturz des Markwertes immer bedenklichere Formen annahm, wuchs im In- und Ausland die Erkenntnis, daß ohne eine Stabilisierung der Mark, ohne eine endgültige Regelung der Wiedergutmachungsfrage das deutsche Wirtschaftsleben und damit die Weltwirtschaft nicht in geordnete Bahnen geleitet werden könne. Eine Reihe ausländischer Finanzsachverständiger, die einer Einladung der deutschen Regierung folgend im November in Berlin tagten, hat das Ergebnis ihrer Beratungen in mehreren Gutachten zusammengefaßt, in denen verschiedene Maßnahmen für die Stabilisierung der Mark vorgeschlagen wurden und als Grundbedingung die Befreiung Deutschlands von allen Leistungen aus dem Friedensvertrag auf die Dauer von mindestens zwei Jahren gefordert wurde. Auf Grund dieser Gutachten beantragte die deutsche Regierung bei der Wiedergutmachungskommission Befreiung Deutschlands von allen Leistungen für drei bis vier Jahre und Gewährung eines Kredits von mindestens 500 Mill. Goldmark; ihrerseits wollte die deutsche Regierung bei Gewährung dieser Forderungen einen gleich hohen Betrag zur Verfügung stellen und innerpolitische Maßnahmen zur Gesundung des Staatshaushaltes und zur Stabilisierung der Mark treffen. An diese Vorschläge des Kabinetts Wirth, denen von der neuen Regierung Cuno zugestimmt wurde, knüpfte der Reichskanzler in einem Schreiben an den englischen Ministerpräsidenten Bonar Law weitere Vorschläge an. Die deutsche Regierung verpflichtete sich, falls ihr eine Auslandsanleihe von 3 Milliarden Goldmark gewährt würde, eine Inlandsanleihe

in gleicher Höhe aufzubringen, die zur Hälfte den Wiedergutmachungszwecken, zur Hälfte der Markstabilisierung zugute kommen sollte; während die Auslandsanleihe ausschließlich für die Wiedergutmachung Verwendung finden würde. Als Sicherheit für die Verzinsung sollten die Goldausfuhrzölle zur Verfügung gestellt werden. Diese Vorschläge wurden von den Ministerpräsidenten Belgiens, Englands, Frankreichs und Italiens, die Anfang Dezember in London zusammentraten, als nicht befriedigend bezeichnet. Im übrigen wurde die Konferenz, da die starken Gegensätze zwischen der englischen und der französischen Auffassung nicht überbrückt werden konnten, nach zweitägigen Verhandlungen vertagt, ohne zu einem Ergebnis geführt zu haben.

Ende Dezember ist die Welt in Erwartung einer neuen Zusammenkunft der genannten Ministerpräsidenten, die Anfang Januar zur Beratung der Wiedergutmachungsfrage in Paris stattfinden soll. Unmittelbar vor dem Ausdrücken dieses Heftes läuft die Nachricht ein, daß diese Konferenz, die seit dem 2. Januar tagte, ergebnislos abgebrochen ist. Mit anderen Worten: Wir stehen in der Wiedergutmachungsfrage am Ende des Jahres 1922 genau an dem gleichen Punkt wie zu Jahresanfang. Trotz unzähliger Konferenzen, trotz zahlreicher Gutachten und Denkschriften konnte keine endgültige, durchführbare Lösung des Problems herbeigeführt werden. Unter diesen Umständen konnte auch in dem vierten Jahr, nachdem Deutschland die Waffen niedergelegt hat, der erhoffte Gesundungsprozeß des deutschen Wirtschaftslebens nicht einsetzen; vielmehr hat der Verfall der deutschen Wirtschaft, wie weiter unten des näheren berichtet wird, erschreckende Fortschritte gemacht. Lediglich gewisse theoretische Erfolge sind in der Wiedergutmachungsfrage für Deutschland zu verzeichnen, indem die Erkenntnis, daß es auf dem bisher beschrittenen Wege nicht weiter geht, im Ausland ständig an Boden gewinnt. So haben Mitte Dezember die englischen Handelskammern eine Entschließung angenommen, welche die Gewährung eines Zahlungsaufschubes und einer internationalen Anleihe für Deutschland, die endgültige Regelung der Wiedergutmachungsfrage und die schnellste Zurückziehung der Besatzungstruppen als unbedingt erforderlich bezeichnet. Bonar Law tritt lebhaft für eine wesentliche Herabsetzung der deutschen Verpflichtungen ein und erhebt ebenso energisch Widerspruch gegen die von Frankreich gewünschte militärische oder auch „friedliche“ Besetzung des Ruhrgebietes durch Zollbeamte, Ingenieure usw. Die englische Regierung ist ferner bereit, gegebenenfalls auf einen Teil ihrer Forderungen gegenüber den Alliierten und Deutschland zu verzichten, wenn hierdurch eine befriedigende Lösung der Wiedergutmachungsfrage möglich ist. Belgien und Italien sind ebenfalls geneigt, einer Minderung der deutschen Wiedergutmachungsverpflichtungen zuzustimmen. Ganz besondere Aufmerksamkeit wenden die Bank- und Handelskreise der Vereinigten Staaten bereits seit längerer Zeit der Wiedergutmachungsfrage, und zwar im Zusammenhang mit der zukünftigen Gestaltung der europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen, zu. Neuerdings scheint auch die Regierung der Vereinigten Staaten bereit zu sein, sich an der Lösung der Frage zu beteiligen. Sowohl die Regierung als auch die privaten Bankkreise fordern aber als Vorbedingung für größere Geldkredite an Deutschland und an die übrigen europäischen Länder, daß die Ententestaaten ihre Sanktionspolitik gegenüber Deutschland aufheben und eine wirklich von Deutschland erfüllbare Regelung der Wiedergutmachungsfrage annehmen bereit sind. Leider ist aber Frankreich einer solchen Politik zurzeit noch wenig geneigt. Zwar scheint Poincaré, veranlaßt durch den heftigen Widerspruch der übrigen Ententerregierungen, seine Absicht, als Garantie für ein Moratorium das Ruhrgebiet militärisch zu besetzen, aufzugeben zu haben, dagegen hält er zunächst noch an der sogenannten „friedlichen“ Durchdringung des Ruhrgebietes fest und ist entschlossen, gegebenenfalls in diesem Sinne auch ohne die Verbündeten vorzugehen. Des weiteren fordert Poincaré die Überlassung der Erträge der staatlichen Bergwerke und Domänen sowie die Überlassung von Anteilen an den deutschen Industrieunternehmen. Natürlich lehnt die französische Regierung auch eine Räumung des besetzten Gebietes vor Ablauf der im Friedensvertrag vorgesehenen Frist ab, dringt vielmehr auf Grund der „Verfehlungen“ Deutschlands auf eine Verlängerung der Besatzungsdauer. (Eine solche „Verfehlung“ ist seitens der Wiedergutmachungskommission Ende Dezember bezüglich der Holzlieferungen an Frankreich festgestellt worden; sie soll den Vorwand für neue Zwangsmaßnahmen geben.) Angesichts dieser Stellungnahme Frankreichs, die nunmehr zur Ergebnislosigkeit der Pariser Konferenz geführt hat, muß Deutschland seine Hoffnungen auf Besserung auf ein recht bescheidenes Maß einstellen.

Auch in der Frage der Sachleistungen stößt Deutschland vor allem bei Frankreich auf Widerstand. Von den Sachleistungen in Höhe von 1450 Millionen Goldmark, die Deutschland im Jahre 1922 ausführen sollte, waren 950 Millionen für Frankreich, der Rest für die übrigen Ententestaaten bestimmt. Während der letztgenannte Betrag, soweit sich bisher übersehen läßt, von den beteiligten Staaten ziemlich restlos bezogen worden ist, hat Frankreich bisher nur für wenige Millionen Franken Lieferungen angefordert. Dies ist um so bemerkenswerter, als im Verkehr mit Frankreich seit Mitte Juli auf Grund des Wiesbadener Abkommens mit seinen verschiedenen Zusatzabkommen der freie Sachleistungsverkehr in Kraft getreten ist. Im Verkehr mit Belgien und Portugal ist seit Mitte Oktober auf Grund ähnlicher Abkommen ebenfalls der freie Sachleistungsverkehr eingeführt. Ziemlich umfangreiche Sachleistungen, insbesondere an industriellen Erzeugnissen, sind nach Südskanien erfolgt. Neuerdings hat die südslawische Regierung, welche im Gegensatz zu der Mehrzahl der anderen früher feindlichen Staaten noch

immer nicht auf die Beschlagnahme deutschen Privateigentums verzichtet hat, die Anregung gegeben, das Beschlagnahmerecht durch erhöhte deutsche Sachlieferungen abzulösen.

Mit Polen, das heute neben Frankreich unser erbittertster Gegner ist, konnte im Juli ein Abkommen geschlossen werden, durch welches einige wichtige Streitpunkte aus dem Wege geräumt wurden. Die seit Anfang September in Dresden stattfindenden deutsch-polnischen Verhandlungen über die Frage der Liquidation des deutschen Eigentums in Polen, über die Regelung der gegenseitigen Entschädigungsansprüche und über den Abschluß eines Wirtschaftsabkommens haben bisher jedoch noch zu keinem Ergebnis geführt. Dagegen haben Wirtschaftsverhandlungen mit Litauen und der Tschechoslowakei einen befriedigenden Abschluß gefunden. Mit Spanien hat Deutschland, nachdem das bisherige „Modus vivendi-Abkommen“ am 20. Dezember abgelaufen ist, Ende Dezember ein neues, zunächst kurzfristiges Abkommen getroffen, auf Grund dessen Deutschland den spanischen Erzeugnissen das Meistbegünstigungsrecht gewährt und die deutschen Waren bei der Einfuhr in Spanien ebenfalls eine bevorzugte Verzollung erfahren. An dieses Abkommen anknüpfend will man über den Abschluß eines Handelsvertrages zwischen beiden Staaten verhandeln. Ganz besonders erfreulich haben sich die deutschen Beziehungen zu Sowjet-Rußland entwickelt. Während die Konferenz in Genua, auf der von allen beteiligten Staaten Maßnahmen zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft beraten wurden, im allgemeinen ergebnislos verlaufen ist, konnte Deutschland, das an dieser Konferenz zum ersten Male wieder als ein den übrigen Ländern gleichberechtigter Partner teilnahm, einen wesentlichen Erfolg buchen, indem es bei dieser Gelegenheit mit Rußland den Vertrag von Rapallo abschloß, auf Grund dessen beide Staaten die diplomatischen und Handelsbeziehungen in vollem Umfang wieder aufnahmen und sich gegenseitig die Meistbegünstigung zusicherten. Auf der Grundlage dieses Abkommens ist kürzlich der Vertrag zwischen dem Otto-Wolff-Konzern und der Sowjetregierung sowie der Vertrag zwischen der Sowjetregierung und der Fried. Krupp A.-G. zustande gekommen. Der letztgenannte Vertrag gesteht dem deutschen Unternehmen die Konzession zum landwirtschaftlichen Betrieb auf einer Fläche von über 100 000 ha zu und ermöglicht dadurch einerseits die Ausfuhr großer Getreidemengen aus Rußland nach Deutschland, anderseits die Einfuhr deutscher landwirtschaftlicher Maschinen nach Rußland.

Der Niedergang des deutschen Wirtschaftslebens, die Verelendung der deutschen Bevölkerung hat, wie bereits erwähnt wurde, unter dem Druck der Wirkungen des Friedensvertrages im verflossenen Jahr erschreckende Fortschritte gemacht. Die Entwertung der deutschen Valuta und rückwirkend die zunehmende Teuerung, die geradezu sprunghafte Steigerung aller Warenpreise, kennzeichnen den Leidensweg, den das deutsche Volk in diesem vierten „Friedensjahr“ gehen mußte. Bei Jahresbeginn hatte der Dollar an der Berliner Börse einen Wert von etwa 170 \mathcal{M} , nachdem er kurz vorher im November 1921 zum erstenmal einen Stand von 300 \mathcal{M} erreicht hatte. Allmählich stieg der Dollar bis Ende März abermals auf 300 \mathcal{M} und hielt sich dann mit nur geringfügigen Schwankungen auf dieser Höhe bis zur Ermordung Rathenaus im Juni. Nunmehr erfolgte eine steile Aufwärtsentwicklung, bis Ende August ein Wert von 2000 \mathcal{M} erreicht war. Die Hoffnung auf eine gute Lösung der Wiedergutmachungsfrage ließ den Dollar im Laufe des Monats September wieder auf 1500 \mathcal{M} fallen. Anfang Oktober begann eine neue Aufwärtsbewegung; Mitte Oktober wurde der Wert von 3000, wenige Tage später der Wert von 4000 \mathcal{M} überschritten. Anfang November setzte sich diese Aufwärtsbewegung in immer stürmischerem Tempo fort; am 8. November erreichte der Dollar mit 9150 \mathcal{M} seinen bisher höchsten Stand. Die nächsten Wochen brachten unter heftigen Schwankungen eine leichte Besserung des Marktwertes; Ende Dezember wurde der Dollar an der Berliner Börse mit etwa 7500 \mathcal{M} notiert.

Der Einfluß, den der Niedergang der deutschen Valuta auf die Gestaltung der Warenpreise ausübte, ist aus der nachstehenden Zahlentafel ersichtlich, welche die Entwicklung der Preise für Ruhr-Fett-

1922	Ruhr-Fett- förderkohle frei Grube M/t ¹⁾	Hämatit frei Oberhausen M/t ²⁾	Stabeisen (Thomas-Handels- güte) frei Oberhausen M/t ³⁾
1. Januar	405,10	3 891	5 030
1. Februar	468,10	3 979	5 550
1. März	601,70	4 741	7 050
1. April	713,20	6 264	9 810
1. Mai	907,50	6 435	9 810
1. Juni	907,50	6 724	10 640
1. Juli	1 208,00	8 265	11 470
1. August	1 513,00	11 317 ⁴⁾	19 470 ⁴⁾
1. September	4 105,00	29 784	44 150
1. Oktober	5 055,00	32 278	49 545
1. November	8 114,00	83 994	132 000
1. Dezember	22 763,00	174 460	243 300

¹⁾ Amtliche Höchstpreise einschl. Kohlen- und Umsatzsteuer.

²⁾ Höchstpreise des Eisenwirtschaftsbundes.

³⁾ Richtpreise des Deutschen Stahlbundes.

⁴⁾ In den Monaten August und September wurden dreimal, in den Monaten Oktober bis Dezember viermal neue Preise festgesetzt.

förderkohle, Hämatit und Stabeisen zeigt. Die Preise der übrigen Waren haben eine ähnliche Entwicklung genommen, wie aus der Konjunkturtafel (S. 47) hervorgeht. Die öffentlichen Verkehrsanstalten, die Reichsbahn und die Reichspost, sahen sich zu immer neuen Tarifierhöhungen genötigt. Im letzten Halbjahr traten etwa allmonatlich Tarifierhöhungen um durchschnittlich 100 vH in Kraft.

Die Lebenshaltungskosten (Aufwendung für Ernährung, Beleuchtung, Wohnung und Bekleidung) betrugen nach der Indexzahl des Statistischen Reichsamtes im Dezember 1922 das 685fache der Zeit vor dem Kriege. Der Großhandelsindex, der im Januar 1922 das 100fache des Friedensstandes betragen hatte, ist bis Ende Dezember auf das 1439fache gestiegen. Die Verteuerung der Lebenshaltung machte sprunghafte Steigerungen der Gehälter und Löhne erforderlich. Erfreulicherweise wurden die entsprechenden Tarifverhandlungen im allgemeinen auf friedlichem Wege zum Abschluß gebracht, so daß größere Ausstände oder Aussperrungen sich vermeiden ließen. Der Umfang der Geldentwertung wird durch die notwendig gewordenen Neustellungen der Reichseinkommensteuer besonders deutlich beleuchtet. Während zu Beginn des Jahres 1922 der Steuersatz von 10 vH für Einkommen bis zu 50 000 \mathcal{M} galt, wurde dieser Satz im Juli auf Einkommen bis zu 100 000 \mathcal{M} und Ende Dezember auf Einkommen bis zu 400 000 \mathcal{M} für das Kalenderjahr 1922 und bis zu 1 Mill. \mathcal{M} für das Kalenderjahr 1923 ausgedehnt.

Die Entwicklung der Tarifsätze der Ausfuhrabgabe bietet gleichfalls ein Kennzeichen für die Gestaltung der deutschen Wirtschaftslage. Nachdem im November 1921 für eine große Zahl von Ausfuhrwaren eine Erhöhung der bis dahin bestehenden Sätze um 40 vH erfolgt war, trat im Frühjahr 1922 für eine ganze Reihe von Erzeugnissen, z. B. für Maschinen, eine wesentliche Herabsetzung der Tarife, teilweise sogar eine völlige Aufhebung der Ausfuhrabgabe in Kraft. Die fortschreitende Geldentwertung führte dann Anfang September zu einer Neuregelung, die für die meisten Waren eine Tarifierhöhung um 60 vH, für Waren, die überwiegend aus ausländischen Rohstoffen bestehen, um 30 vH brachte. Diese Erhöhungen sind Ende Dezember durch eine Verordnung des Reichswirtschaftsministers und des Reichsfinanzministers mit Rücksicht auf die inzwischen erfolgte wesentliche Steigerung aller Warenpreise, durch welche die Ausfuhr deutscher Erzeugnisse überaus erschwert ist, mit Wirkung vom 10. Januar 1923 wieder aufgehoben worden.


Zur Vervollständigung des Bildes mögen noch einige Zahlen aus dem Reichshaushalt dienen, die vor allem beweisen, daß ohne grundlegende Änderung der Wiedergutmachungsverpflichtungen eine Gesundung der deutschen Wirtschaft undenkbar ist. Während nach der im Frühjahr 1922 erfolgten Berechnung die Ausgaben des ordentlichen Haushaltes der allgemeinen Reichsverwaltung für 1922 mit 99 Milliarden Mark veranschlagt waren, mußte die Regierung infolge der Geldentwertung gegen Ende des Jahres 343 Milliarden Mark für fortwährende und einmalige Ausgaben des ordentlichen Haushaltes nachfordern, so daß die Gesamtausgabenhöhe sich gegenwärtig auf 442 Milliarden Mark beläuft. Die Einnahmen des ordentlichen Haushaltes waren zunächst auf 115,5 Milliarden Mark geschätzt. Die ersten Monate des Haushaltjahres brachten bei etwa gleichbleibender Höhe der Ausgaben eine erfreuliche Steigerung der Einnahmen, so daß unter Hinzurechnung des Ertrages der Zwangsanleihe auf einen Überschuß von 75 Milliarden Mark — d. h. bei dem damaligen Dollarstand von rd. 300 \mathcal{M} rd. 1 Milliarde Goldmark — zugunsten der Wiedergutmachung gerechnet werden konnte. Infolge der wirtschaftlichen Entwicklung der nächsten Monate wird allenfalls das Gleichgewicht des ordentlichen Haushaltes, jedoch unter Fortfall aller Überschüsse, erzielt werden können. In den Haushalt zur Ausführung des Friedensvertrages mußten infolge der Geldentwertung 613,5 Milliarden Mark eingesetzt werden, das sind rd. 350 Milliarden Mark mehr, als im Mai 1921 zur Erfüllung des Londoner Zahlungsplanes erforderlich gewesen wären. Unter diesen Umständen hat sich die schwebende Schuld des Reiches von 272 Milliarden Mark am 31. März 1922 auf 880,9 Milliarden Mark am 2. Dezember erhöht. Der ordentliche Haushalt der allgemeinen Reichsverwaltung für 1923 hält nach den bisherigen Berechnungen in Einnahmen und Ausgaben das Gleichgewicht mit 731,9 Milliarden Mark. Der Gesamtanleihebedarf des Reiches für 1923 wird unter Vernachlässigung der Wiedergutmachungsverpflichtungen auf 721,6 Milliarden Mark geschätzt, von denen nur 99,6 Milliarden durch die Zwangsanleihe gedeckt werden, während der Rest von 622 Milliarden Mark zunächst ungedeckt ist. Werden für Wiedergutmachungszwecke die gleichen Beträge wie im Jahre 1922 zugrunde gelegt, so würde sich ein Gesamtfehlbetrag von 1027,7 Milliarden Mark ergeben.

In einem noch weit größeren Ausmaß als in Deutschland ist die Zerrüttung des Wirtschaftslebens in Deutsch-Österreich fortgeschritten. Nachdem der Dollar an der Wiener Börse gegenüber einer Friedensparität von 4,95 Kr Ende Dezember 1921 bereits einen Stand von rd. 5300 Kr erreicht hatte, wurde der Dollar Mitte Juni mit rd. 15 000, Mitte August mit 75 500 und Ende Oktober sogar mit rd. 100 000 Kr notiert. In den letzten beiden Monaten trat ein Rückgang des Dollarwertes auf etwa 70 000 Kr und damit gleichzeitig ein, wenn zunächst auch nur geringfügiger, Abbau der für die Bevölkerung bereits unerschwinglich gewordenen Warenpreise ein, nachdem Deutsch-Österreich endlich die lang versprochenen Auslandskredite seitens des Völkerbundes bewilligt worden waren. Gleichwohl muß der zukünftigen Entwicklung Deutsch-Österreichs nach wie vor mit größter Besorgnis entgegengesehen werden, da das Land bisher kaum ausfuhrfähig ist und andererseits auch Geldmittel nach Bezug der notwendigsten industriellen Rohstoffe sowie Lebensmittel kaum aufzubringen vermag.

Deutsche Konjunkturtafel.

In Fortführung unseres Versuches in Z. 1922 S. 1108 bringen wir diesmal auch die Tafel der Verhältniswerte in logarithmischer Darstellung. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unsere s. Zt. gemachten Ausführungen. Die folgende Tafel veranschaulicht also die verhältnismäßigen Änderungen der einzelnen Preise gegenüber dem Werte vor dem Kriege. — Dem Verlauf der einzelnen Preislinien nach hat im Monat Dezember eine gewisse Stabilisierung der Werte stattgefunden. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß auch erhebliche Wertschwankungen bei den hohen Zahlen verhältnismäßig gering erscheinen, daß andererseits gegen Jahreschluß meist eine rückläufige Konjunktur einzusetzen pflegt, die in diesem Falle noch durch besondere Hoffnungen auf die Einsicht des Feindbundes unterstützt wurde. In die Betrachtung sind eingezogen:

Kohle: vergl. Z. 1922 S. 20. **Eisen:** Thomas-Stabeisen, Richtpreis (Werkpreis) des Deutschen Stahlbundes, Düsseldorf, auf der Frachtgrundlage Oberhausen, M/t; Hämatit, Höchstpreis des Eisenwirtschaftsbundes, Frachtgrundlage Oberhausen, M/t. **Zement:** vergl. Z. 1922 S. 20. **Baumwolle:** vergl. Z. 1922 S. 20. **Kupfer:** vergl. Z. 1922 S. 20, jedoch M/kg. **Dollar:** vergl. Z. 1922 S. 20. **Aktienkennzahl:** vergl. Z. 1922 S. 20. **Lebenshaltungskennzahl:** vergl. Z. 1922 S. 20. **Großhandelskennzahl:** Monatsdurchschnittszahl des Statistischen Reichsamtes aus sieben Warengruppen, und zwar 1) Getreide und Kartoffeln; 2) Fette, Zucker, Fleisch, Fisch; 3) Kolonialwaren, Hopfen; 4) Häute und Leder; 5) Textilien; 6) Metalle und Petroleum; 7) Kohle und Eisen.



Letzte Werte: Ruhr-Fettstückkohle vom 1. Dez. an 30 104 M/t
Stabeisen vom 20. Dez. an 270 000 M/t
Hämatit vom 24. Dez. an 166 775 M/t
Kupfer am 4. Jan. 2 680 M/kg

Baumwolle am 4. Jan. 5 390 M/kg
Dollar am 4. Jan. 8 025 M/\$
Aktienkennzahl am 29. Dez. 511 835

BÜCHERSCHAU

Die Schlüsselszahl, mit der die angegebene Grundzahl (G. Z.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 600.

Chemische Untersuchungsmethoden für Eisenhütten und Nebenbetriebe. von A. Vita, Ing.-Chemiker. 2. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 7 S. mit 34 Abb.

Das Buch ist in erster Linie für den in der Praxis tätigen Fachmann bestimmt. Es enthält sich daher der theoretischen Erörterungen und streift sie nur dort, wo es sich um neu aufgenommene oder veränderte Verfahren handelt. Bei der Auswahl der Verfahren ist vor allem der Gesichtspunkt maßgebend gewesen, daß sie sich in der Praxis bewährt haben. Die als zweckmäßig anerkannte Einteilung der ersten Lage ist beibehalten worden. Neben den Untersuchungsverfahren für Eisen, Zugschlüsse, Roheisen, Stahl und Schlacken werden auch die für Erzeugnisse, Gase, Wasser, ferner für Schmiermittel und Nicht-Eisen-Metalle gebührend behandelt. Die bis jetzt veröffentlichten

Arbeiten des Chemikerausschusses des Vereins Deutscher Eisenhüttenleute sind im vollen Umfange berücksichtigt worden.

Die Darlegungen beginnen mit einer kurz gefaßten Abhandlung über die Probenahme von Kohlen, Koks, Erzen, Schlacken, Hochofennbenerzeugnissen, Roheisen, Ferrolegierungen, Stahl, Zugschlüssen, Steinmaterialien, Nebenerzeugnissen der Kokereien, Gasen und Lagermetallen. Es folgen dann ausführlichere Abschnitte, die sich mit der chemischen Untersuchung dieser Stoffe befassen. Von den neu aufgenommenen Verfahren für die Untersuchung von Eisen und Stahl verdienen besonders Erwähnung die Schwefelbestimmung durch Verbrennung im Sauerstoffstrom, die, verbunden mit gleichzeitiger Kohlenstoffbestimmung, in wenigen Minuten auszuführen ist; ferner die Sauerstoffbestimmung nach der verbesserten Arbeitsweise von Oberhoffer und die

Bestimmung der Gase nach dem Extraktionsverfahren von Goerens und Paket und dem Lösungsverfahren des Verfassers. Eine dankenswerte Ergänzung haben auch die Kapitel über die Untersuchung der Kohlen, der Kokereierzeugnisse, des gereinigten Kesselspeisewassers und der Lager- und Weißmetalle erfahren.

Die mitgeteilten Verfahren und ihre Beschreibung sind durchweg durchaus zweckentsprechend. Bei der Manganbestimmung nach dem Volhard-Wolffschen Verfahren dürfte es sich aber empfehlen, den Manganititer versuchsmäßig zu ermitteln, da die Bedingung, für die der theoretische Wert 0,2952 Gültigkeit hat (Zinkoxydüberschuß gleich null), schwierig einzuhalten ist. Auch sollte man bei der Ausführung dieses Verfahrens für Roheisen den in Säure unlöslichen Rückstand abscheiden, um den Einfluß etwa sich bildender Kohlenwasserstoffe auf Permanganat auszuschalten.

Die Ausstattung ist musterhaft. Das Buch kann zur weitesten Verbreitung nur dringend empfohlen werden, um so mehr, als der Name des Verfassers für seine Zuverlässigkeit und seinen Wert bürgt.

[1436]

Gipl.-Ing. C. Holthaus.

Dampf- und Gasturbinen. Mit einem Anhang über die Aussichten der Wärmekraftmaschinen. Von Professor Dr. phil. Dr.-Ing. A. Stodola. Fünfte Auflage. Berlin 1922, Julius Springer. XIV und 1111 Seiten. Mit 1104 Abbildungen und 12 Tafeln.

Die von der technischen Welt seit Jahren mit Spannung erwartete Neuauflage dieses klassischen Werkes, dessen letzte vor 12 Jahren erschienene Auflage längst vergriffen ist, bringt eine derartige Fülle von neuem Material, daß sein Umfang fast auf das Doppelte angewachsen ist. Mit vollem Recht empfiehlt der Verfasser seinen Lesern, daß sie von dem Inhalt, besonders soweit es sich um schwierigere mathematische Ableitungen handelt, nur soviel in sich aufnehmen, als sie aus eigener Kraft verstehen und mit Sicherheit handhaben können. Glücklicherweise umfaßt das Werk alle Fragen des Dampfturbinenbaus in solcher Vollständigkeit, daß jeder Fachmann, sei er Theoretiker, Konstrukteur oder Betriebsingenieur, darin alles finden wird, was in sein besonderes Arbeitsgebiet fällt.

Die Einteilung des Stoffes ist im wesentlichen dieselbe wie bei der vierten Auflage; jedoch ist kein Abschnitt unverändert geblieben; bei einzelnen machte sich eine völlige Umarbeitung nötig, so beim Abschnitt Schiffsturbinen. Hier ist es vor allem die Turbine mit Zahnradübersetzung, die der Verfasser ihrer gegenwärtigen Bedeutung entsprechend ausführlich behandelt und deren Einführung bei Leistungen von mehr als 10 000 PS er als einen der größten technischen Fortschritte der Neuzeit preist. Der Abschnitt über Gasturbinen ist stark erweitert; die Holzwarth-Turbine und die Stauber-Turbine, deren Erprobung unmittelbar bevorsteht, werden eingehend besprochen. Im theoretischen Teil ist besonders der Abschnitt über die strömende Bewegung des Dampfes beträchtlich erweitert worden. Neu aufgenommen sind die Erscheinungen der Turbulenz, die Prandtl'sche Grenzschichtentheorie, die Ausdehnung in schräg abgeschnittenen Düsen u. a. Über die zahlreichen Versuche, die in den letzten 12 Jahren eine Reihe von Forschern, angeregt durch die Versuche von Josse-Christlein, zur Klärung der vielumstrittenen Frage der Düsen- und Schaufelverluste angestellt hat, berichtet der Verfasser besonders eingehend. Die vielen Widersprüche zwischen den einzelnen Forschungsergebnissen, welche Schwierigkeiten bei derartigen wissenschaftlichen Messungen zu überwinden sind, und daß noch viele Versuche ausgeführt werden müssen, ehe eine völlige Klarheit und Eindeutigkeit der Ergebnisse festgestellt werden kann. Ein besonderer Abschnitt wird der schwierigen Frage des unterkühlten Dampfes gewidmet; zu begrüßen ist die neue Entropietafel, die der Verfasser hierfür entworfen und dem Buche beigelegt hat. Den Betriebsingenieur werden besonders die Abschnitte über Betriebserfahrungen interessieren. Hier werden alle Umstände, die eine Verschlechterung des Dampfverbrauches und der Betriebssicherheit verursachen, wie Schaufelabnutzung, Verrostung, Anfressung und deren Ursache sowie die Mittel zur Abhilfe, ferner die an Dampfturbinenanlagen auftretenden Unfälle und Zerstörungen besprochen. Gute Dienste werden auch die in England als Norm anerkannten Berichtigungsziffern des Dampf- und Wärmeverbrauches leisten; allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, daß es allgemein gültige Umrechnungswerte, namentlich für den Einfluß der Luftleere, nicht geben kann, da sie für jede Turbinenbauart, ja für jedes Turbinenmodell verschieden sind. Der Abschnitt über die Turbinenbauarten bringt eine große Anzahl von Neukonstruktionen, die ein gutes Bild über die in den letzten Jahren erzielten Fortschritte geben. Neu hinzugekommen ist eine sehr schöne von Zoelly herrührende Lösung des Problems der Turbinenlokomotive. Der Abschnitt über Oberflächenkondensation ist völlig umgearbeitet.

Wollte man alle Neuheiten, die das Werk bringt, einzeln aufzählen, so müßte man eigentlich das ganze Inhaltsverzeichnis abschreiben; es mögen deshalb die im vorstehenden aufgeführten genügen. Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne dem Verfasser für die beim Lesen verbrachten Stunden ungetrübten Genusses zu danken.

[1445]

Dr.-Ing. Georg Forner.

Hermann v. Helmholtz' Schriften zur Erkenntnistheorie. Von P. Hertz und M. Schlick. Berlin 1921, Julius Springer. 175 S.

Teubners Technische Leitfäden. Bd. 2. **Darstellende Geometrie.** Von M. Grossmann. Leipzig und Berlin 1922, B. G. Teubner. 81 Seiten mit 134 Abb.

Die Integralgleichungen und ihre Anwendungen in der mathematischen Physik. Vorlesungen von Dr. phil. Dr.-Ing. Prof. A. Kneser. 2. Aufl. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn, Akt.-Ges. 292 S. Preis geh. G. Z. 6, geb. 7,75.

Hütte, Hilfstafeln zur Verwandlung von echten Brüchen in Dezimalbrüche, Zerlegung der Zahlen bis 10 000 in Primfaktoren. Vom Akademischen Verein Hütte E. V. 3. Aufl. Berlin 1922, Wilhelm Ernst Sohn. 83 S. Preis G. Z. 2.

Die Tafeln sind besonders verwendbar für die Ermittlung geheimerer Zähnezahlen für Räderübersetzungen, und dementsprechend war auch der Titel der ersten beiden Auflagen anders; auch die den Teilbildenden Beispiele sind der Anwendung auf das begrenzte Gebiet der Räderübersetzungen gewidmet. Die Tafeln werden aber auch ganz allgemein für Bruch- und Zahlenrechnungen von Vorteil sein.

Technische Schwingungslehre. Von Dipl.-Ing. Dr. W. Hort. 2. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 828 S. mit 423 Abb. Preis geb. G. Z. 12.

Die Grundwasserströme bei Leipzig und ihre kommunale und industrielle Verwertung. Von Dr.-Ing. G. Thiem. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg.

Handbuch für Eisenbetonbau. Von Dr.-Ing. F. Emperger. 3. Aufl. I. Band: Entwicklungsgeschichte, Versuche und Theorie des Eisenbetons. Bearbeitet von M. Foerster, O. Graf, M. Thullie, A. Kiehl, J. Jögel, E. Richter, A. Berrer, J. Melan. Berlin 1921, Wilhelm Ernst Sohn. 800 S. mit 1076 Abb. und 1 Tafel.

Sonderabdruck aus dem „Gesundheits-Ingenieur“ 1922 Heft 41.

Entwürfe, Berechnungen und statische Untersuchungen von Tiefbauten. Von Ingenieur K. Eidmann. Berlin 1923, Willy Geißler. 10 Tafeln mit Erläuterungen. Preis G. Z. 4.

Die Mappe enthält 10 Entwürfe von Tiefbauten, Durchlässen, Wehrentwässerungen, Brücken, Stützmauern, Kanalschleusen, ihre Berechnung und statische Untersuchungen. Jedem Entwurf sind die wichtigsten Konstruktionsteile als Einzelaustragungen im größeren Maßstab beigegeben.

Graphische Thermodynamik und Berechnen der Verbrennungsmaschinen und Turbinen. Von M. Seiliger. Berlin 1922, Julius Springer. 250 S. mit 71 Abb., 2 Tafeln und 14 Zahlentafeln. Preis G. Z. 6,4.

Maschinenelemente. Von H. Krause. 4. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 323 S. mit 392 Abb.

Maschinenbau und graphische Darstellung. Von Dipl.-Ing. Leuekert und Dipl.-Ing. H. W. Hiller. 2. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 90 S. mit 72 Abb. und 2 Tafeln. Preis G. Z. 1.

Hebezeuge. Von Dipl.-Ing. H. Wettich. 3. Aufl., bearbeitet von Dipl.-Ing. Studienrat E. Götz. Leipzig 1922, Dr. Max Jänicke. 417 S. mit 421 Abb.

Der Wegebau. Von Dipl.-Ing. Dr. e. h. A. Birk. II. Teil: Der Eisenbahnbau. 2. Aufl. Leipzig und Wien 1922, Franz Deuticke. 392 Seiten mit 284 Abb.

Handbuch der Flugzeugkunde. Von F. Wagenführ. Band 1: Aerodynamik. Von Prof. Dr. R. Fuchs und Prof. Dr. H. Hopf. Berlin 1922, Richard Carl Schmidt & Co. 466 S. mit 285 Abb.

Bibliothek der gesamten Technik. Bd. 286 (156). **Schiffbau.** Von Prof. Dr. H. Herner. 3. Aufl. Leipzig 1922, Dr. Max Jänicke. 212 Seiten mit 175 Abb. und 5 Tafeln.

Sammlung Götschen. Bd. 197. **Elektrotechnik, Einführung in die Stromtechnik.** Von Prof. J. Herrmann. II. Teil: Die Gleichstromtechnik. 4. Aufl. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 124 S. mit 121 Abb. und 16 Tafeln.

Elektrische Installation für Licht und Kraft. Von Dipl.-Ing. P. Steinhilber. Herausgegeben vom Lit. Büro der Siemens-Schuckert Werke aus Veranlassung des 75jährigen Bestehens des Stammhauses Siemensstadt, Berlin.

Enthält eine planmäßige Zusammenfassung alles dessen, was Installateur, der Monteur und der Betriebsleiter von den Eigenschaften und der Behandlungsweise elektrischer Installationen wissen muß. Inhalt stützt sich auf die auf diesem Gebiet seitens der Firma gesammelten jahrzehntelangen Erfahrungen.

Sammlung Götschen. Elektrische Öfen. Von Prof. Dr.-Ing. O. Meyer. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 133 Seiten mit 83 Abb.

Beihfte zum Gesundheits-Ingenieur. Reihe 1: Arbeiten aus dem Bau- und Lüftungsfach. Von Dr. techn. K. Brabbée. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg. Beiheft 15: **Die praktischen und wissenschaftlichen Grundlagen der Wärmeverlustberechnung in der Heizungstechnik.** Wierzb. Beiheft 16: **Verfahren zur Untersuchung eiserner Dauerbrände.** Von Brandstätter. Beiheft 17: **Untersuchungen über Dachfeuerungen.** Von Brabbée.

Die Praxis der Papierfabrikation. Von Fabrikdirektor Prof. M. Schöberl. 3. Aufl. von Prof. Dr.-Ing. e. h. E. Müller. Berlin 1922, M. Krayn. 483 S. mit 176 Abb. und einer Tafel.

Deutsche Propaganda. Die Lehre von der Propaganda als praktische Gesellschaftslehre. Von Prof. Dr. J. Plenge. Bremen 1922, Augsburger-Verlag. G. m. b. H. 80 S.

Die Zerrüttung der Weltwirtschaft. Von Dr. E. Schultze. Berlin 1922, Leipzig 1922, W. Kohlhammer. 373 S.

Festschrift der Elektrizitäts-Lieferungs-Gesellschaft Berlin anlässlich des 25jährigen Bestehens. Ein Rückblick auf 25 Jahre ihrer Entwicklung. Von Dr.-Ing. G. Siegel. 153 S. mit vielen Abb.

50 Jahre Ph. Mayfarth & Co. 1872–1922. Fabrik landwirtschaftlicher gewerblicher Maschinen, Frankfurt a. M.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTLEITER: D. MEYER ★

NR. 3.

SONNABEND, 20. JANUAR 1923.

BD. 67.

I N H A L T:

	Seite		Seite
Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen. Von R. Seifert	49	Rundschau: Wasserrohrkessel für 28 at. — Neuerungen an Kondensationsanlagen. — Sauggas-Lastkraftwagen, — Saugluft-Löschanlage für Kohlenkähne, — Verschiedenes	64
Die Wasserkraft der Erde	52	Wirtschaftliche Umschau: Englands Wirtschaft im Jahre 1922. — Die deutschen Holzlieferungen an die Entente. — Englische Konjunkturfaktoren. — Verschiedenes	68
Kompressorlose Oelmaschinen Von F. P. Grützner	53	Bücherschau: Der Brückenbau. Von Melan. — Unterwasserschalttechnik. Von Aigner. — Eingänge	71
Hanfbau in Deutschland	56	Zuschriften an die Redaktion: Schüttelschwingungen an Schiffen und elektrischen Lokomotiven	72
Auswertung der Kennlinien von Francis-Turbinen von R. Müller	57		
Handbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. Von Nesper.	58		
Technik und Kunst im Industriebau. Von P. Fuchs.	59		
Chronik 1922 (Fortsetzung)	61		

Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen.

Von Regierungs- und Baurat Rudolf Seifert, Berlin.

Allgemeine Bedingungen der Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen, vor allem schiffbaren. Ausnutzung des Gefälles und der Abflußmenge durch Stauwehr oder Seitenkanal in Erde oder Beton. Zahlenbeispiel: Weser unterhalb Minden. Günstigste Verhältnisse ohne und mit Rücksicht auf Schifffahrtkosten, Vor- und Nachkriegspreise. Ausbaumöglichkeit.

Der Wasserkraftgewinnung wird überall erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet, seit Kohlenfeuerung und Kohlennot lähmend auf unserm gesamten Wirtschaftsleben lasten. Zunächst richtet sich der suchende Blick naturgemäß auf diejenigen Gebiete, in denen eine Zusammenfassung des Gefälles von Natur vorhanden ist, wie bei Wasserfällen und Stromschnellen, oder unschwer erreicht werden kann, wie bei den Wasserläufen des Hoch- und Mittelgebirges mit ihrem starken Gefälle; denn die Erzielung einer bestimmten Leistung $L = QH$ erfolgt vorteilhafter durch eine große Druckhöhe H als durch eine große Kraftwassermenge Q , weil die wasserbaulichen Anlagen und die Maschinen kleiner und billiger ausfallen, und weil bei kleinem Q die Wasserkraft dem nach Jahreszeiten und Tagesstunden wechselnden Kraftbedarf leichter angepaßt werden kann, sei es durch natürliche Seen oder Sammelbecken, sei es durch Druckwasseraufspeicherung. Auch im Hügelland sind Abflußmengen, Gefälle und Speichermöglichkeiten vielfach noch so günstig, daß die Kraftgewinnung unter heutigen Preisverhältnissen aussichtsreich erscheint. Aber das räumliche Vorkommen derartiger Wasserkraft in Deutschland ist ebenso wie die Übertragungsmöglichkeit auf sehr weite Entfernungen beschränkt, der Bedarf an billiger Kraft ist jedoch allorten vorhanden; deshalb muß versucht werden, auch die Wasserkraft der Flachlandflüsse auszunutzen.

Bei den Kohlenpreisen der Vorriezeit war ein wirtschaftlicher Wettbewerb von Wasserkraften aus Flachlandflüssen vollkommen ausgeschlossen, es sei denn, daß in einzelnen Fällen die Staustufe aus anderen Rücksichten ohnehin hergestellt werden mußte und die Wasserkraft zuzusagen als Nebenprodukt mit verhältnismäßig geringen Kosten für die erforderlichen Sonderanlagen gewonnen werden konnte. Solche Fälle kamen bei der Kanalisierung von Flüssen zu Schifffahrtzwecken oder

bei der Errichtung von Wehren zur Bewässerung von Ländereien vor. Als bekannte Beispiele dafür darf auf die Kanalisierung der Aller durch die vier Stauufen unterhalb Celle bis zur Leinemündung und auf die Weser-Wehre bei Hemelingen und Dörverden hingewiesen werden. Durch die ungeheure Steigerung der Kohlenpreise während der letzten Jahre haben sich die Betriebskosten der Wärmekraft aber so erhöht, daß eine sorgsame Nachprüfung ihres Wertverhältnisses zur Wasserkraft, deren Ausbaumöglichkeiten freilich ebenfalls

sehr stark emporgeschneit sind, angebracht erscheint. Von den Kosten abgesehen, muß aber heute jede Aushilfe herangezogen werden, um dem Mangel an mechanischer Energie, hervorgerufen durch die Knappheit an Kohle und die Unsicherheit der Belieferung, abzuwehren und aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Gründen die Deutschland verbliebenen Kohlenvorräte möglichst zu schonen.

Die preussische Wasserbauverwaltung hat deshalb — zufolge eines Runderlasses des Ministers der öffentlichen Arbeiten vom Februar 1920 — Untersuchungen darüber angestellt, welche von den vorhandenen Stauufen an den kanalisiertten Flußläufen geeignet wären, Wasserkraft zu erzeugen. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen; sie dürften in einer Reihe von Fällen zu einem günstigen Ergebnis führen. Die Ausbaumöglichkeiten scheinen hierbei vorteilhaft von dem Umstand beeinflusst zu sein, daß ein Teil der Anlage, das Wehr, bereits da ist. Andererseits ist eine Anpassung an die besonderen Bedürfnisse der Kraftzeugung nicht mehr möglich, diese muß sich vielmehr den gegebenen Verhältnissen einfügen. Bei den nicht kanalisiertten Flüssen fallen derartige Beschränkungen fort, dagegen sind — nach den zunächst gemachten Voraussetzungen — die Kosten der neuerrichtenden Stauwerke den Kraftwerken voll anzurechnen; dazu gehören, wenn der Schifffahrt keine besonderen Vorteile entstehen, die einen Kostenbeitrag rechtfertigen, auch die Schleusen.

Abb. 1.
Lageplan der Weser
von Minden bis Nienburg.



Die preußische Landesanstalt für Gewässerkunde hat nun gelegentlich eines Sonderauftrages Erwägungen darüber angestellt, ob und unter welchen Umständen auch nicht kanalisiert Flüsse des norddeutschen Flachlandes zur Kraft-erzeugung herangezogen werden können. Hiervon möge einiges mitgeteilt werden.

Die Betrachtung erstreckt sich lediglich auf die heute wichtigste Form der Verwendung der Wasserkraft, nämlich die Umwandlung in Elektrizität, und die Verteilung mittels Überlandnetzen auf einen großen Verbraucherkreis, nicht auf die Nutzbarmachung der Wasserkraft in Einzelwerken, wie Mühlen, Sägewerken, Papierfabriken, chemischen Fabriken, Kraft- und Lichtversorgungsanlagen einzelner Orte oder kleiner Bezirke; hier liegen die Verhältnisse zu verschiedenartig, als daß eine allgemeine Erörterung nutzbringend sein könnte. Deshalb wurde die Untersuchung von vornherein auf die größeren schiffbaren Flachlandflüsse beschränkt, da nur solche für die allgemeine Licht- und Kraftversorgung in Frage kommen, während die kleineren höchstens örtliche Bedeutung erlangen können. Die Frage der Absatzmöglichkeit der Wasserkraft braucht nicht erörtert zu werden. Wohl hatte sie früher, oder in ganz abgelegenen, industriell unentwickelten Gegenden auch jetzt noch, einen maßgebenden Einfluß auf die Größe und Art des Ausbaues. Unter den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen Norddeutschlands aber darf unbedenklich angenommen werden, daß jede Energiemenge, die ein solches Flußwasserkraftwerk im Dauerbetrieb zu liefern vermag, in das Überlandnetz aufgenommen wird.

Der über die Leistungsfähigkeit der Flußwasserkraft hinausgehende Bedarf an Elektrizität, insbesondere die Spitzenkraft, soll durch vorhandene Wärmekraftwerke und andere zum Teil speicherfähige Wasserkraftwerke gedeckt werden, ohne daß auf die Art und die Kosten dieser Ergänzungswerke näher einzugehen ist. Auf die Art der Verwendung der gewonnenen Kraft und die Besonderheiten des Absatzgebietes braucht keine Rücksicht genommen zu werden; es sollen lediglich die Größe und Regelmäßigkeit der Leistung und die Kosten der Kilowattstunde als maßgeblich angesehen werden für die Bewertung der Ausbaumöglichkeit. Dabei wird man nur einen Vorbehalt zu machen haben. Bei der langen Bauzeit von großen Niedergerälle-Kraftanlagen darf man nicht den heutigen Preis von Kohle oder Treiböl als Betriebsstoff der zu vergleichenden Wärmekraftquelle ansehen, sondern nur einen vorsichtig niedriger geschätzten. Auch die Beschaffenheit der Betriebsstoffe der Wärmekraft und ihre Ausnutzung mag sich bessern. Ebenso unsicher ist anderseits auch die Gestaltung der Baukosten der Wasserkraftanlage und des Geldmarktes während der Bauzeit, also der schließliche Zinsaufwand, wogegen die Baukosten der rascher fertigzustellenden Wärmekraftanlagen mit geringerer Unsicherheit behaftet sind. Mit andern Worten, die wirtschaftliche Überlegenheit der Wasserkraft über die Wärmekraft muß beträchtlich sein, weil sich die Höhe der Betriebskosten der Wärmekraft und des Zinsendienstes der Wasserkraft auf längere Jahre auch nicht annähernd einschätzen läßt. Man muß in jedem Fall mit starken Abschreibungen der Wasserkraftanlage in den ersten Jahren rechnen, um die Übersteuerung abzutragen und beim Sinken der Wärmekraftkosten wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben.

Das in den Flachlandflüssen wirkende rohe Arbeitsvermögen ist recht beträchtlich. In einem Fluß von 100 m³/s Wasserführung und einem Gefälle von 1 : 4000 oder 0,25 m/km sind bei einem Wirkungsgrad der Turbinen von 0,75 auf 1 km Lauflänge
$$L = 100 \cdot 0,25 \cdot \frac{1000 \cdot 0,75}{75} = 250 \text{ PS} = \text{rd. } 170 \text{ kW}$$
 vorhanden. Es fragt sich nur, wieviel von dieser Rohwasserkraft nutzbar gemacht werden kann. Dies ist im wesentlichen eine Frage der Gefälleausnutzung.

Es gibt nun zwei Wege dafür: entweder den Fluß in seinem Bett zu stauen und das Kraftwerk unmittelbar an den Fluß zu legen, wobei die Schifffahrt die Staustufe in einem strömungslosen Schleusenkanal umgeht, — oder das Kraftwasser durch einen mehr oder weniger langen Seitenkanal aus dem Flußbett abzuleiten und das Kraftwerk an den Seitenkanal zu verlegen, unter Umständen auch mehrere Kraftwerke hintereinander. Dabei wird in der Regel noch ein Wehr an der Abzweigung des Seitenkanals zum Fassen des Wassers nötig sein; freier Einlauf ohne Wehr kommt nur bei sehr großen Abflüßmengen des Stromes und verhältnismäßig geringer Ableitung von Kraftwasser in Frage, ein Fall, der bei uns nicht vorliegt, aber z. B. bei der Donau in Österreich erwogen wird. Die Schifffahrt wird — außer in letzterem Falle — dem durchströmten Seitenkanal folgen, der darum neben den Kraftwerken Schleusen erhalten muß.

Welches Verfahren ist nun vorteilhafter? Die Kraftgewinnung durch Aufstau hat zur Voraussetzung, daß ein genügend hoher Stau geschaffen werden kann, sei es, daß das Flußbett tief eingeschnitten ist, sei es, daß Rückstaudämme angelegt werden, oder daß Überflutungen des Vorlandes in Kauf genommen werden können. Dieses Wehrgefälle ist nun leider unstetig; es geht bei steigender Wasserführung zurück, weil das Oberwasser langsamer als das Unterwasser wächst und nicht beliebig aufgehört werden darf; dies erschwert den Bau der Turbinen und drückt deren Wirkungsgrad herab. Bei Hochwasser wird die Druckhöhe gewöhnlich so klein, daß sie in den bisher ausgebildeten Wasserkraftmaschinen nicht mehr ausgenutzt werden kann und eine Unterbrechung der Kraftlieferung eintritt. Als untere Grenze galt bisher etwa 1,0 m; sie mag sich in Zukunft durch Verbesserung der Turbinen vielleicht noch etwas verschieben. Auch bei Eisgefahr muß mit Unterbrechung der Kraftlieferung infolge Beseitigung des Wehrstaues gerechnet werden. Diese Unstetigkeit war ein Hauptgrund für die geringe Einschätzung der Niedergerälle-Flußwasserkraft, solange sie vereinzelt waren oder auf kleinere Netze arbeiteten und daher starke Dampfreserven erheischten. Mit dem Anschluß an ein größeres Netz, auf das auch speicherfähige Wasserkraft oder Wärmekraftanlagen arbeiten, entfallen diese Bedenken zum Teil; es bleibt aber doch der Nachteil hoher Kohlenkosten während des Ausfalls der Wasserkraft. Das Wehrgefälle ist am größten bei Niedrigwasser; hierdurch tritt ein gewisser Ausgleich in der Höhe der Kraftlieferung ein. Die Kraftleistung nimmt gewöhnlich mit wachsender Wassermenge und abnehmender Druckhöhe zu bis zu einem Höchstwert bei einer mittleren Wassermenge und fällt dann wegen der weiteren Verringerung der Druckhöhe bis zum geringsten Hochwassergefälle wieder ab. Dabei wirkt mit, daß mit der Druckhöhe auch die Schluckfähigkeit der Turbinen und gewöhnlich auch ihr Wirkungsgrad abnimmt. Die Kosten des Wehres nehmen mit wachsender Stauhöhe zunächst nur langsam zu, weil der besonders teure Grundbau ziemlich unabhängig von der Stauhöhe ist; die Maschinenanlage wird billiger für die Einheit der Leistung. Deshalb wird man den Wehrstau in jedem Fall so hoch als irgend angängig einrichten, wobei auch Rückstaudämme und Entwässerungsanlagen für etwa geschädigte Geländeteile in Erwägung zu ziehen sind. Der Schifffahrt ist ebenfalls an hohen Staustufen gelegen, wenn deren Zahl bei längeren Kanalisierungen dadurch verringert wird.

Im Gegensatz dazu ist die Druckhöhe, die aus dem Gefälleunterschied zwischen Kanal und Fluß durch einen Seitenkanal gewonnen wird, nur wenig abhängig von der Wasserführung des Flusses; zumeist wird sie bei steigendem Wasser etwas abnehmen, weil der Wasserstandwechsel an oberhalb gelegenen Pegelstellen im Flachland kleiner zu sein pflegt als an unterhalb gelegenen (nur im Mündungsgebiet trifft dies nicht zu). Die Kraftlieferung wächst also in gleichem oder fast gleichem Maß mit der verarbeiteten Wassermenge und ist annähernd bei Ausbaumasser am größten. Die „Umgehungsdruckhöhe“ wächst im Verhältnis zur Länge des Seitenkanals entsprechend dem Unterschied zwischen Kanal- und Flußgefälle. Wo Flußschleifen oder Stromschnellen abgeschnitten werden, ist der Gewinn besonders stark. Wie die Druckhöhe, so nimmt auch die Kraftausbeute zu. Die Kosten des Seitenkanals wachsen mit dessen Länge, und zwar in gleichem Maß, wenn der Kanal gleiches Gefälle wie das Gelände aufweist — das ist der bei der Linienführung anzustrebende Fall —, in stärkerem Maß, wenn er mit wachsender Länge höhere Dämme oder tiefere Einschnitte erfordert, wenn also der Kanal flacher als das Gelände geneigt ist. Bei der geringen Geländeneigung längs der Flachlandflüsse und bei dem sehr kleinen Gefälle, das für schiffbare Seitenkanäle nur angewendet werden kann, wird man für eine allgemeine Betrachtung näherungsweise annehmen dürfen, daß der Kanal seine Höhenlage zum Gelände beibehält. Der auf die Leistungseinheit (PS oder kWh) fallende Anteil der Kanal-kosten wird also unter dieser Annahme annähernd gleich groß bleiben, wie lang auch der Seitenkanal wird. Im einzelnen Fall werden natürlich die Geländebeziehungen, die nirgends auf sehr große Entfernung ganz gleichförmig sind, sehr wesentlich mitsprechen. Die Einheitskosten der Maschinenanlage nehmen mit wachsender Druckhöhe, also mit wachsender Kanallänge, ab. Zusammen genommen, werden also die Einheitskosten innerhalb gewisser Grenzen um so geringer, je länger der Seitenkanal gemacht werden kann. Mit zunehmender Länge des Seitenkanals wächst die Hochwasserleistung — in Norddeutschland also überwiegend die Winterleistung — in stärkerem Maß als die Niedrigwasser- oder Sommerleistung, was zur Anpassung an den Bedarf erwünscht ist. Da für die norddeutschen Flachlandflüsse stets damit ge-

rechnet werden muß, daß zu dem Umgehungsgefälle des Seitenkanals noch ein Staugefälle des Einlaufwehres hinzutritt, so mischen sich bei den Anlagen mit Seitenkanal die Besonderheiten beider Gefällarten in günstiger Weise. Wenn die Kilowattstunde aus Umgehungsgefälle teurer zu gewinnen ist als aus Staugefälle — und dies dürfte bei gefällschwachen Flachlandflüssen die Regel sein —, so wird man, vom Standpunkt billiger Kraftgewinnung aus, den Umgehungs kanal ganz fortlassen lassen, wobei die Ungleichmäßigkeit der Kraftlieferung und deren Ausfall während gewisser Zeiten in Kauf genommen werden muß, oder man wird ihm nur diejenige Länge geben, die erforderlich ist, um einer Unterbrechung der Kraftlieferung bei Hochwasser vorzubeugen und eine möglichst gleichmäßige Leistung zu erzielen.

Das Gesagte gilt zunächst für den Kraftgewinn und für das einzelne Kraftwerk. Bei den schiffbaren Flachlandflüssen wird es sich aber gewöhnlich um eine längere Flußstrecke handeln, die unter Wahrung hoher Werte der Landeskultur entweder durch Aufstau im Flußbett oder durch einen Seitenkanal für Kraftgewinnung und Schifffahrt nutzbar zu machen ist. Hier liegt die Entscheidung, was vorteilhafter ist, sehr verwickelt. Für eine möglichst hohe Kräfteerzeugung ist zu erstreben, daß das Rohgefälle zwischen den Endpunkten der Flußstrecke möglichst restlos als nutzbare Druckhöhe an den Kraftwerken verfügbar gemacht wird und daß außerdem die Abflußmenge des Flusses zu einem möglichst hohen Teil durch die Turbinen läuft.

Es läßt sich nicht allgemein entscheiden, ob mehr Druckhöhe durch eine Kanalisierung oder durch einen Seitenkanal an den Staustufen vereinigt werden kann. Dies hängt einerseits von der Höhe des Staues ab — je größer sie gemacht werden kann, um so flacher verläuft die Staulinie, um so größer ist also der Druckköhengewinn —, andererseits von der Möglichkeit, Flußschleifen durch den Seitenkanal abzuschneiden, und von der Größe des wirtschaftlichsten Kanalquerschnittes, das wiederum mit der Ausbildung des Kanalquerschnitts und mit der Kraftwassermenge wechselt. Es sprechen auch noch viele andere Umstände mit, so daß nur der Vergleich im einzelnen Fall Aufschluß zu geben vermag, welcher Weg vorteilhafter ist für die höchste Gefällausnutzung.

Kanalisation und Seitenkanal unterscheiden sich aber auch nach der Art der Ausnutzung der Abflußmengen für die Kräfteerzeugung. Darin ist das Kraftwerk am Fluß dem am Seitenkanal in vielen Punkten überlegen; denn bei einem längeren Seitenkanal muß der umgangenen Flußstrecke ein mehr oder minder großer Anteil der Abflußmengen aus Rücksicht auf die Landwirtschaft, unter Umständen auch auf die Fischerei, die Beseitigung von Abwässern u. dgl. verbleiben. Dieses Wasser geht dem Kraftgewinn in der Regel verloren. Verloren geht auch das Schließungswasser.

Beim Kraftwerk unmittelbar am Fluß kann dagegen die ganze Flußwassermenge mit Ausnahme des Schleusen- und Fischpaßverbrauchs und der Verluste am Wehr bis zur Grenze der Schluckfähigkeit der Turbinen ausgenutzt werden. Diese Überlegenheit macht sich besonders bei den kleineren Abflußmengen fühlbar, weil die Niedrigwasserleistung verhältnismäßig am meisten gehoben wird. Es ergibt sich jedoch auch, daß die günstigste Ausbaumassenergie beim Werk am Flusse höher liegen muß als beim Werk am Seitenkanal, und daß dadurch die gesamte Ausnutzung der jährlichen Abflußmenge vergrößert wird. Denn die Ausnutzungsdauer für große Abflußmengen ist zu gering, als daß sich von einer gewissen Grenze ab die kostspielige Erweiterung des Querschnitts bei einem langen Seitenkanale lohnen würde. Je länger und teurer der Seitenkanal wird, um so mehr muß er durch gleichmäßige Wasserführung ausgenutzt werden, um so tiefer liegt also die günstigste Ausbaumenge. Bezüglich der Ausnutzung der Abflußmenge bietet der Seitenkanal nur einen Vorteil, daß nämlich, wie erwähnt, auch bei Hochwasser und Eisgefahr, also bei ganz niedriger oder verschwindender Stauhöhe, die Verarbeitung im allgemeinen nicht unterbrochen zu werden braucht.

Es muß darum für jeden Sonderfall entschieden werden, ob die aus einer bestimmten Flußstrecke zu gewinnende Höchstleistung durch Aufstau im Flußbett oder durch einen Seitenkanal vorteilhafter zu gewinnen ist, oder ob eine Vereinigung beider Verfahren unter Anwendung kürzerer Seitenkanäle die günstigste Kräfteausbeute ergibt.

Neben der Kraftgewinnung müssen auch noch die andern wasserwirtschaftlichen Forderungen beachtet werden. Allgemein wird man sagen dürfen, daß der Eingriff in die Landeskultur bei Anlage eines langen Seitenkanals viel schwerer wiegt als bei Kanalisierung. Es werden größere Grundflächen in Anspruch genommen, wirtschaftliche Zusammenhänge werden in höherem Maße gestört, der Grund-

wasserstand und die Kulturfähigkeit weiter Gebiete, sowohl am verödeten Flußlauf wie am Seitenkanal, werden weitgehend beeinträchtigt. Es muß deshalb auch mit entsprechenden Abhilfemaßnahmen gerechnet werden, was die Kosten der Anlage in schwer vorherzusehender Weise steigern kann.

Die Schifffahrt im alten Flußlauf wird aufgehoben oder auf die Zeiten besonders hoher Wasserstände beschränkt. Der Ausbau der Schifffahrtstrinne auf Niedrigwasser kann allerdings dann unterbleiben, die ersparten Kosten sind dem Seitenkanal gutzuschreiben. Der Flußlauf dient auf der umgangenen Strecke im wesentlichen als Hochwasservorfluter. Die so erzeugte Stromteilung hat alle Nachteile einer solchen. Die Schifffahrt wird sich damit abfinden können, sofern für eine sichere Einfahrt in den Seitenkanal gesorgt ist. Die Wasserführung wird durch eine Senkung unerwünscht hoher Wasserstände auf der umgangenen Stromstrecke vorteilhaft beeinflusst. Freilich vermindern sich auch die düngenden Hochwässer und werden seltener.

Die Geschiebeführung im Flußbett wird verschlechtert durch die Stromteilung und die Ableitung des Kraftwassers. Am Ende des Wehrstaues wird bei fallendem Wasser eine Ablagerung auftreten, die dann beim nächsten Hochwasser als größere Sandwelle zu Tal wandert. Wo sie liegen bleibt, hängt von der Dauer des Hochwassers ab. Die Zeitdauer der bettbildenden Wasserstände mit kräftiger Geschiebebewegung wird durch die Wasserentziehung eingeschränkt, um so mehr, je höher die Ausbaumassenergie gewählt wird. Man wird darauf gefaßt sein müssen, daß sich die Flußsohle auf der umgangenen Strecke etwas hebt. Dies ist für die Zeiten der starken Wasserentziehung vorteilhaft. Es könnte unter Umständen bei Hochwasser bedenklich werden. — In dem Kanal wird das Wasser wegen der Ermäßigung der Geschwindigkeit durch den Wehrstau keine oder nur ganz feine Sinkstoffe mitführen. Wenn bei weitgeöffnetem Wehr der Stau verschwindet, ist die Geschwindigkeit im Fluß so viel größer, daß auch dann keine gröberen Geschiebe in den Kanal übergehen werden, zumal die Kanalabzweigung aus Schifffahrtsrücksichten im hohlen Ufer liegen muß, die Sinkstoffe aber hauptsächlich in der Strommitte und am ausspringenden Ufer entlang wandern. Nur wenn die Flußsohle am Wehr stark gehoben würde, wäre infolge örtlicher Strömungen mit dem Eintreiben beträchtlicher Geschiebemengen in den Kanal zu rechnen. Diese müßten dann durch Baggerung oder Kiesschleusen entfernt werden. Eine wesentliche Erhöhung der Flußsohle oberhalb des Wehres muß durch Anwendung eines beweglichen Wehres und tiefe Lage des Wehrrückens verhütet werden.

Schwierig gestaltet sich die Frage der Eisabfuhr infolge der Stromteilung, weil ja dem Hauptflußbett ein wesentlicher Teil des zur Weiterführung des Eises erforderlichen Wassers durch den Seitenkanal entzogen wird. Grundeis, Schollen- oder Treibeis und Eisgang verhalten sich dabei entsprechend ihrer Verteilung im Wasser und den herrschenden Wasserständen etwas verschieden. Gegenüber dem ungestauten Fluß wird die Schifffahrt mit gewissen Erschwerungen rechnen müssen, die durch Eisbildungen oberhalb des Wehres und in dem strömungslosen Schleusenkanal auftreten. Dies gilt sowohl für die Kanalisierung wie für den Seitenkanal, ohne daß eine der beiden Anordnungen einen wesentlichen Vorteil bietet. Die Kräfteerzeugung wird, wie erwähnt, im kanalisierten Flusse völlig unterbrochen, sobald der Wehrstau wegen Eisgefahr beseitigt werden muß; beim Seitenkanal ist dagegen eine, wenn auch eingeschränkte Kraftgewinnung aus dem Umgehungsgefälle auch weiter möglich und wird auch durch eine Eisdecke im Seitenkanal nicht beeinträchtigt. Nur wenn einmal zur Verhütung von Eisstopfungen die Gesamtabflußmenge durch den Fluß geleitet werden muß, tritt eine Betriebsunterbrechung der Kraftwerke ein. Es darf wohl angenommen werden, daß solche Fälle nur verhältnismäßig kurze Zeit anhalten und deshalb erträglich sind. Die Kraftgewinnung durch einen Seitenkanal ist hier also entschieden vorteilhafter als durch Aufstau im Flußbett.

Ein Punkt bedarf noch besonderer Erörterung, das ist die Strömungsgeschwindigkeit in Schifffahrtkraftkanälen. Für den reinen Kraftbetrieb läßt sich aus der mit dem zunehmenden Kanalgefälle sinkenden Turbinendruckhöhe und Kräfteerzeugung und aus den gleichzeitig abnehmenden Querschnittabmessungen und Kanalkosten der wirtschaftlichste Wert von Gefälle, Querschnitt und Leistung bei verschiedener Ausbaumassenergie berechnen. Unter Berücksichtigung der Schleppkosten der Schifffahrt bei verschiedener Strömung wird allerdings die Berechnung ziemlich weitläufig. Die für die Schifffahrt erprobten Höchstgeschwindigkeiten der Strömung lassen sich immer innehalten, wenn auch in einzelnen Fällen nur unter Überschreitung der für den Kraftbetrieb günstigsten Verhältnisse in den Kanalabmessungen. Die zu-

lässige höchste Strömgeschwindigkeit tritt im Seitenkanal jedoch nur vorübergehend auf, und zwar bei der Ausbaumassermenge. Bei geringerer Kraftwassermenge wird die Strömung im Beharrungszustand an sich geringer, außerdem wird zumeist eine Anspannung über den Beharrungszustand vorgenommen auf die Höhe des Ausbaumasserspiegels, wodurch die Geschwindigkeit noch weiter herabgesetzt wird. Bei Hochwasser reicht der Stau in die oberste und unterste Haltung; etwaige Zwischenhaltungen können zur Milderung der Strömung und zum Ausgleich der Druckhöhen, die sich durch den Wegfall des Wehrstaues verschieben, auch etwas angespannt werden. Die Höhe der zulässigen Höchstgeschwindigkeit richtet sich vor allem auch nach der Größe und Gestalt des Kanalquerschnitts. Schiffahrtskanäle, die das übliche Verhältnis vom eingetauchten Schiffsquerschnitt zum benetzten Kanalquerschnitt wie etwa 1:5 aufweisen, vertragen nur eine geringe Strömgeschwindigkeit mit Rücksicht auf die Höhe der Schleppkosten und die Betriebssicherheit. Entsprechend gering ist die abgeführte Wassermenge und damit die Kraftleistung. Hat man dagegen wesentlich geräumigere Querschnitte mit einer größeren verfügbaren Abflußmenge, so wird auch die aus Schiffahrtsrücksichten zulässige Strömung höher liegen; die Verhältnisse nähern sich dann denen des freien Stroms, wobei noch die gleichmäßige Breite, Tiefe und Strömung und die schlanke Linienführung eines künstlichen Wasserlaufes erleichternd wirken.

Im kanalisiertem Flußlauf wechseln die Strömgeschwindigkeiten örtlich und zeitlich. Oberhalb der Wehre sind sie kleiner als unterhalb. Bei niedrigen und mittleren Wasserständen sind sie wohl im allgemeinen kleiner als im Seitenkanal, bei Hochwasser dagegen erreichen sie die volle Größe des freien Flusses und überschreiten damit gewöhnlich die in Seitenkanälen zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Bei den reichlichen Querschnitten kanalisierter Flußläufe findet die Schifffahrt in diesen in der Regel wohl günstigere Bedingungen als in Seitenkanälen, abgesehen von der Laufverkürzung, den Krümmungsverhältnissen und den Hochwasserzeiten.

Bei den geringen Druckhöhen, die aus den schiffbaren Flachlandflüssen durch Seitenkanäle gewonnen werden können, kommt es besonders darauf an, jeden Gefälleverlust nach Möglichkeit zu vermeiden und das Rohgefälle des Flusses bis zur Grenze der Wirtschaftlichkeit auszunutzen. Das Wasserabfuhrvermögen des Kanals muß also günstig gestaltet werden durch Wahl eines tiefen Querschnitts mit steilen Böschungen und verhältnismäßig großem hydraulischem Halbmesser. Es kann in Frage kommen, die Böschungen mit glatter Betondeckung zu versehen, wodurch auch die Wasserverluste durch Versickerung vermindert werden. Die Kanalsole muß jedoch in Erde bestehen bleiben, damit Schiffe im Falle der Gefahr Anker werfen können. Rechnungsmäßig nach den üblichen Geschwindigkeitsformeln wird, auch wenn vom benetzten Umfang nur die steilen Böschungen in Beton glatt ausgeführt werden, gegenüber einem Kanal mit rauhem Steinbewurf und flacheren Böschungen noch nennenswert an Gefälle gewonnen. Ob dies auch in der Natur der Fall ist, steht allerdings dahin; es fehlt vorläufig an hinreichend scharfen vergleichbaren Proben bei Bauausführungen. Weitere Vor-

teile der Betonbekleidung liegen in der Verringerung des Grunderwerbs, der Erdarbeiten, besonders in tieferen Einschnitten, unter Umständen auch der Lehmdeichung in den Böschungen, der lichten Weite der Brücken und der Länge der Durchlässe und Düker. Dem gegenüber stehen die viel höheren Baukosten der Betondeckung. Wie sich die jährlichen Unterhaltungskosten im Mittel längerer Zeiträume in beiden Fällen stellen, sei dahingestellt. Für die Kosten der Leistung ist dies jedoch recht wichtig. Besondere Beobachtungen an ausgeführten Strecken wären sehr erwünscht. Möglicherweise führen solche Untersuchungen zu einem Wechsel der Querschnittsbildung in Dämmen und Einschnitten.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß bei schiffbaren Flachlandflüssen aus allgemeinen Erwägungen heraus eine entscheidende Überlegenheit der Kraftgewinnung durch einen Seitenkanal vor der durch Aufstau im Flußbett erzeugten nicht gefunden werden kann, ebensowenig wie umgekehrt. Es sprechen Gründe dafür und dawider. Das gleiche gilt für die Frage, ob ein Kanal mit Betonböschungen einem solchen mit Erdböschungen vorzuziehen sei.

Die Entscheidung hängt schließlich von den Besonderheiten des Flusses ab und ist eine wirtschaftliche Frage, bei der oft ausschlaggebend sein wird, welche Vorteile für andere Zwecke, insbesondere Landeskultur und Schifffahrt, sich dabei ergeben, inwieweit also die Wasserkraft durch Verteilung der Kosten entlastet wird. Für die Schifffahrt kämen hierbei in erster Linie folgende Umstände in Betracht:

Vergrößerung der Fahrtiefen gegenüber dem bisherigen Zustand; Umgehung enger oder gefährlicher Strecken, Verkürzung der Fahrtdauer unter angemessener Berücksichtigung der Schleusenaufenthalte; Verlängerung der gesamten Schifffahrtdauer oder des vollschiffigen Verkehrs; ungehinderter Übergang der Schiffe von anderen Wasserstraßen ohne Leichterung; Verwendung einheitlicher leistungsfähiger Schlepper auf langen Strecken; Ersparnis an Schleppkosten zu Berg und zu Tal durch geringere oder gleichmäßigere Strömung; bessere Ausnutzung der Wasserstraße gerade zu Zeiten erhöhter Verkehrsanforderungen; Möglichkeit eines Nachtbetriebes; verminderte Ausbau- und Unterhaltungskosten des freien Flusses.

Vorteile dieser Art würden Schifffahrtabgaben oder Übernahme eines Kostenanteils auf andere Schultern rechtfertigen und damit die Betriebskosten der Wasserkraft herabsetzen; dabei ist allerdings vorausgesetzt, daß der Schifffahrt diese Vorteile auf eine entsprechend lange Flußstrecke zwischen zwei verkehrswirtschaftlich ausgezeichneten Punkten zugute kommen.

Ebenso würden Nebenvorteile der Landeskultur, z. B. Hochwasserschutz, Gelegenheit zu planmäßigen Ent- und Bewässerungen und auch Nebenvorteile bei Trinkwasserversorgung, Aufschließung von Industriegelände u. dgl. in Anrechnung zu bringen sein, wogegen etwaige Schädigungen der Landeskultur usw. bereits unter den Kosten des Ausbaues der Wasserkraft auftreten. Welche Beträge im Einzelfall der Kraftgewinnung gutzuschreiben wären, läßt sich nur nach besonders eingehenden Ermittlungen hierfür festsetzen. [1256]

(Fortsetzung folgt.)

Die Wasserkräfte der Erde.

Die Geologische Landesvermessung der Vereinigten Staaten veröffentlicht eine neue Zusammenstellung der bisher nutzbar gemachten und eine Schätzung der überhaupt auf der Erde vorhandenen Wasserkräfte. Für die ausgenutzten Kräfte ist der Stand vom Jahre 1920 maßgebend gewesen, die Schätzung der wahrscheinlich vorhandenen Wasserkräfte ist für den Normal-Niedrigwasserstand erfolgt. Die Kräfte verteilen sich auf die einzelnen Erdteile wie folgt:

Erdteile	Wahrscheinliche Wasserkräfte in 1000 PS	Ausgenutzte Wasserkräfte	
		in 1000 PS	in vH
Europa	45 000	8 877	19,7
Amerika	116 000	12 614	10,9
(Nord- und Mittelamerika)	62 000	12 210	19,7
Asien	71 000	1 160	1,6
Australien und Polynesien	17 000	147	0,9
Afrika	190 000	11	0,01
insgesamt:	439 000	22 829 rd. 23 000	5,2

Der Grad der Ausnutzung ist also für Europa und Nord- und Mittelamerika gleich, während die andern Erdteile, besonders Afrika, erheblich zurückstehen.

Nach einer besonderen Tafel für die einzelnen Staaten ergibt sich hinsichtlich der Zahl der auf 1 km² Fläche ausgenutzten Wasserkräfte, daß die Schweiz mit 20,8 PS weitaus an erster Stelle steht. Das günstigste Verhältnis zwischen ausgebauten und vorhandenen Wasserkraften hat Deutschland, das von der Natur im allgemeinen wenig begünstigt ist. In größerem Abstände folgen hier Großbritannien, die Vereinigten Staaten von Amerika und Italien.

Die meisten Wasserkraftanlagen befinden sich in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada, deren Wasserkraftwerke im Jahre 9,2 bzw. 2,8 Mill. PS leisten. Mit den Niagarafällen besitzen diese Länder die größten Anlagen der Welt. Nach Fertigstellung der dortigen Erweiterungsbauten soll sich die Leistungsfähigkeit auf der Seite der Vereinigten Staaten von 385 000 PS auf etwa 500 000 PS, auf dem kanadischen Ufer von 485 000 PS auf 785 000 PS erhöhen. (Zeitschr. des Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verbandes, September 1922.) [M 314] Sd.

Kompressorlose Ölmaschinen.

Von F. P. Grützner, Hamburg.

Beschreibung einer Viertakt-Ölmaschine mit Pumpeinspritzung. — Angaben über Einzelteile wie Brennstoffventil, Brennstoffpumpe und Regelung. — Versuchsergebnisse und Erfahrungen.

Rudolf Diesel schwelte bei seiner Erfindung eine kompressorlose Ölmaschine vor, und seine ersten Versuche wurden in dieser Richtung gemacht. Als es nicht gelang, diese Maschine zu verwirklichen, wurde zur Luftspritzung geschritten und der Kompressor als notwendiges Übel in den Kauf genommen. Diesel versuchte zunächst, ihn so billig wie möglich zu bauen, wobei wichtige Fragen der Stufenteilung, Schmierung und Kühlung vernachlässigt, zunächst auch nicht erkannt wurden.

Die bis jetzt ausgearbeiteten Größen, die mit einem oder mehreren Zylindern gebaut werden, haben folgende Hauptabmessungen:

Zyl.-Dmr.	Hub	Uml./min.	Leistung in einem Zyl. PSe ¹⁾	mittlerer Druck at
mm	mm			
368	457	277	65	4,42
432	698,5	200	100	4,47
508	876,3	164	150	4,71
533,4	876,3	164	180	5,09

Die Maschine arbeitet im Viertakt und wird liegend oder stehend gebaut. Die Verdichtung beträgt 23 bis 26 at, wovon die höheren Drücke zu den neueren Maschinen gehören. Die Verbrennung erfolgt bei gleichbleibendem Rauminhalt und einem höchsten Druck von 42 at.

Der Brennraum hat die Grundform von zwei Kegeln, die unter einem Winkel gegeneinander geneigt und in deren Spitzen die Brennstoffventile angeordnet sind. Die in eine





Abb. 1 u. 2. Liegende kompressorlose Viertakt-Ölmaschine von 200 PSe/h. Zyl.-Dmr. = 432 mm, Hub = 698,5 mm, 200 Uml./min.




Abb. 3. Brennstoffventil.




Abb. 4. Brennstoffpumpe.

em ganzen Einspritzverfahren mit hochverdichteter Luft haften. Aber von Anfang an Mängel an, die die Pumpeinspritzung nicht ergossen ließen, und besonders in England und Amerika bevorzugte man sie ihrer Einfachheit wegen in Verbindung mit Glühkopf und niedriger Verdichtung. Die Maschinen hatten indes einen hohen Ölverbrauch, waren wegen des Anheizens nicht so rasch triebbereit und wurden im allgemeinen als zweitklassig angesehen. Neuere Anforderungen zwangen nun zu Verbesserungen dieser Maschinen, und die kompressorlose Maschine der De Lagny Machine Co., New York, N. Y., ist das Ergebnis dieser Bestrebungen, die Einfachheit der Pumpeinspritzung mit der Wirtschaftlichkeit der Luftspritzung verbinden.

Gerade fallenden Seiten tragen das Ein- und das Auslaßventil, die geneigten Seiten münden durch ein Loch in den Zylinder. Der Kolben hat in seinem inneren Totpunkt gerade noch so viel Spiel, daß er bei Überlast den Kopf nicht berührt. Die gesamte Luft wird also in den Brennraum gedrückt. Bei den kleineren Maschinen werden Brennraum und Zylinderkopf aus einem Stück gegossen, bei den größeren werden sie nach Linie a—b getrennt.

Das Brennstoffventil, Abb. 3, zeigt so recht die große Einfachheit der neuen Maschine. Das Öl kommt durch das starke

¹⁾ in diesem Aufsatz durchweg engl. Pferdestärken.

Kupferrohr *a* an, fließt durch ein Metallsieb, das in die U-förmig gebogene Kupferdichtung *b* eingeklemmt ist, dann durch das Rückschlagventil *c* und schließlich durch die Schraubenzüge im Zapfen *d* zur Düse *e*. Das Ganze sitzt in einem Gehäuse aus Bronze und ist so geteilt, daß alle Teile leicht herausgenommen werden können.

Die Brennstoffpumpe, Abb. 4, wird von der Steuerwelle aus durch einen gehärteten Daumen und eine Rolle angetrieben. Der Bolzen der Rolle ist in einem Führungskolben *a* gelagert, der mittels eines gehärteten Zwischenstückes *b* auf den eigentlichen Kolben *c* drückt. Dieser besteht aus Bronze, ist außen geschliffen und mit Dichtungsringen versehen und innen hohl gebohrt. Er wird durch eine leichte Feder *d* zurückgeführt. Der Zylinder *e* ist aus dichter Bronze hergestellt und auf das Maß des Kolbens genau aufgerieben. Damit der Kolben bei den hohen Öldrücken dicht bleibt, ist besonders gute Werkstattauführung nötig. Eine Hilfsvorrichtung, die das Dichtthalten erleichtert, ist in Abb. 4 nicht dargestellt. Das Öl tritt durch die beiden links befindlichen Saugventile *f* in die im Gesenk geschmiedete Ventilkammer und fließt durch das in der Mitte befindliche Druckventil *g* und ein Rückschlagventil *h* zu den Einspritzventilen der Maschine. Die Pumpe trägt einen Handhebel, womit man sie und die Brennstoffventile probieren kann. Ferner kann man damit das Spiel zwischen dem

bei Vollast 45 bis 180 m/s. Die Einspritzung dauert 0,0126 bis 0,047 s und erstreckt sich über 20 bis 40° Kurbelwinkel. Der kleinsten Düsenöffnung von $2 \times 0,6$ mm (jede Maschine hat zwei Ventile) entspricht die kürzeste Einspritzung 0,0126 s bei Vollast; der Strahl muß dabei 200 mm weit fortschreiten, bis er auf den von der anderen Seite kommenden trifft. Die größte Düsenöffnung von $2 \times 1,5$ mm gehört zur längsten Einspritzdauer von 0,047 s, und der Strahl ist 380 mm lang.

Der Pumpenhub ist so bemessen, daß theoretisch etwa das Doppelte des Vollastölverbrauches gefördert wird. Damit ist der Überlast von 20 vH und dem volumetrischen Wirkungsgrad der Pumpe Rechnung getragen, der einmal zu 75 vH bestimmt wurde. Außerdem ist immer etwas Überlauf an dem Regulierventil notwendig, denn bei geschlossenem Ventil verläuft das Ende der Einspritzung zu schleichend, und die Maschine raucht.

Der Brennraum ist durch ein Loch mit dem Zylinder verbunden. Diese Öffnung wird etwas kleiner als der Durchmesser des Ein- und Auslaßventiles, damit kein Ventil in den Zylinder fallen kann, wenn seine Spindel bricht. Beim Verdichtungsstadium wird die Luft durch diese Öffnung gedrückt und erzeugt im Brennraum eine Wirbelung, die auf die Verbrennung günstig einwirkt. Das dies der Fall ist, haben Versuche bewiesen, bei denen nur der Brennraum geändert wurde. Die Verbrennung war nie rauchfrei und der Ölverbrauch immer höher. Auch die Versuche mit einem einzigen Brennstoffventil, das wie bei den Luft-einspritzmaschinen zwischen Ein- und Auslaßventil angeordnet wurde, waren erfolglos; wahrscheinlich sind dazu brauseartige Einspritzvorrichtungen und viel höhere Einspritzdrücke nötig.

Die Zylinderköpfe bestehen aus Gußeisen mit geringem Phosphor- und Schwefelgehalt. Sie werden ebenso wie die Kolben und Laufbüchsen vor der Bearbeitung sorgfältig ausgeglüht. Die dem Brennraum zugekehrten Teile der Zylinderköpfe sind der besseren Kühlung wegen sehr dünn bemessen. In der Richtung der Zylinderachse sind das Ein- und Auslaßventil sowie das Anfahrventil eingebaut; die beiden Brennstoffventile sind seitlich angeordnet. Erwähnenswert ist ein Schmelzpfropfen, eine mit einem Zinkkern versehene Verschraubung, die in jedem Kopf an einer von den heißen Gasen berührten




Abb. 5 und 6.
Stehende kompressorlose Viertakt-Ölmaschine.

Antriebsdaumen und der Rolle genau einstellen oder gar die Pumpe abstellen und in Stoppstellung durch einen kleinen Sperrhebel sichern.

Die Pumpe wird in der Weise geregelt, daß man ein kleines Überlaufventil *i* an ihrer höchsten Stelle früher oder später öffnet. Das Ventil wird durch einen Winkelhebel und einen zweiarmigen Hebel *k* angetrieben, der an einer Seite von dem Führungskolben der Pumpe, auf der anderen Seite von dem Reglergestänge betätigt wird. Die Regelung der Pumpe erfolgt stets am Ende des Einspritzvorganges, der Beginn des Einspritzens ist daher unveränderlich. Es beginnt etwa 40° vor dem Totpunkt und wird je nach Art des Brennstoffes und Drehzahl der Maschine so eingestellt, daß der Höchstdruck im Zylinder bei Vollast 42 at nicht überschreitet. Der Einspritzdruck beträgt bei Vollast etwa 175 at. Er ändert sich mit der Viskosität des Brennstoffes und der Belastung und schwankt zwischen rd. 70 at bei Leerlauf und 200 at bei Überlast.

Der Brennstoff muß über den ganzen Brennraum fein zerstäubt werden, damit er die ganze Luftmenge erreicht. Da er keine Wand treffen darf, muß die Form des Brennraumes der Form des Brennstoffstrahls gut angepaßt werden. Ferner muß die Durchschlagkraft des Strahls groß sein, damit er gut durch den Luftraum dringt. Allgemein reicht nun ein weniger zerstäubter Strahl weiter als ein fein zerstäubter, und bei langen Brennräumen erzielt man bessere Ergebnisse mit einem weniger zerstäubten Strahl, der durch eine große Düse mit geringer Geschwindigkeit eingespritzt wird; denn bei zu feiner Zerstäubung ballt sich der Brennstoff wegen der ungenügenden Durchschlagkraft in der Nähe des Einspritzventiles zusammen und kommt mit einem Teil der Luft nicht in Berührung.

Die Düsenöffnung hat aus diesen Gründen 0,6 bis 1,5 mm Dmr., und die Strahlgeschwindigkeit in der Düse beträgt

Wand angebracht wird. Wird die Maschine angelassen, ohne daß man das Kühlwasser angestellt hat, so wird durch das Ausschmelzen des Zinkkernes der Brennraum mit dem Kühlwasser verbunden, die Maschine verdichtet nicht mehr und wird stillgesetzt, bevor größerer Schaden entsteht.

Die Kolben sind alle ungekühlt und in einem Stück gegossen. Nur bei den größten Maschinen wird der Kolbenkopf abgeteilt. Alle Kolben haben je 6 Dichtungsringe von 9,5 mm Breite. Der Kolbenboden ist zugespitzt, wodurch Risse so gut wie ausgeschlossen werden und zugleich die gegenüberliegende Brennraumwand eine widerstandsfähigere Form gegen Wärmedehnungen erhält. Eine Blechplatte zwischen Kolbenbolzen und Kolbenboden verhindert, daß Schmieröl gegen den heißen Boden geschleudert wird und verdampft. Die Kolben haben in kaltem Zustand in den Laufbüchsen $\frac{1}{1000}$ d Spiel. Von den Ringen nach dem Kolbenboden zu wird das Spiel stärker. Die Kolbenbolzen aus kohlenstoffarmem Stahl sind hohl, damit sie leichter werden, und an der Oberfläche gehärtet und geschliffen. Die Bolzen werden an beiden Enden schwach kegelig in die Kolben eingepaßt und mit Keil und Schraube gegen Verdrehen und Verschieben gesichert.

Die Schubstangen werden aus Stahl von 5000 kg/cm² Festigkeit geschmiedet. Sie haben an beiden Enden Weißmetallager, wobei am Kolbenende rd. 130, am Kurbelende rd. 85 kg/cm² Lagerdruck, gerechnet mit den Höchstdrücken, zugelassen werden. Die Stangen sind mit zehnfacher Sicherheit gegen Knickung berechnet, was weniger sein dürfte, als im allgemeinen bei europäischen Maschinen angewandt wird, jedoch vollkommen zu genügen scheint, da bereits einige hundert Zylinder mit so leichten Stangen laufen. Die Schubstangenbolzen am Kurbelende mußten dagegen stärker als üblich gemacht werden, da mangelhafte Bearbeitung — die Auflageflächen für Bolzenkopf und Mutter sind manchmal nicht rechtwinklig zur Lochachse — und schlechte Bedienung — beim

Nachstellen werden auf einer Seite mehr Zwischenbleche als auf der andern herausgenommen — zusätzliche Biegebeanspruchung der Bolzen verursachen. Die zulässige Beanspruchung wurde daher auf rd. 280 kg/cm² herabgesetzt.

Die Kurbelwelle aus Stahl von 5600 kg/cm² Festigkeit ist in der üblichen Weise konstruiert. Auch hier war mangelhafte Bedienung der Maschinen, wodurch die verschiedenen Lager einer Welle nicht in gleicher Höhe blieben und schließlich die Wellen




Abb. 7. Mittlere Brennprobe.




Abb. 8. Überlastprobe. Volle Leistung 150 PS.e.

rachen, der Grund, alle neueren Wellen so stark zu bemessen, daß sie den Vorschriften der Versicherungsgesellschaften für Schiffsmaschinen entsprechen.

Ein Paar Schraubenräder, wovon das angetriebene Rad im Winkel verstellt werden kann, treibt die zur Zylinderachse parallele Steuerwelle, von der die Brennstoffpumpen und der Regler betätigt werden. Im Anschluß an diese treibt ein Kegelhäfenpaar bei manchen Maschinen eine besondere Querwelle mit den Daumen für die Ventile. Die Daumen werden aus Hartguß hergestellt und an der Lauffläche geschliffen.

Ein- und Auslaßventile sind untereinander gleich. Die Ventilköpfe werden aus besonderem Eisen gegossen und auf die Spindel kegelförmig aufgeschraubt und vernietet. Das Gehäuse des Auslaßventils wird durch Wasser gekühlt. Das Anfahrventil besteht aus einem durch Daumen geöffneten und durch Luftdruck geschlossenen Steuerventil und aus einem einfachen Rückschlagventil im Zylinderkopf. Durch Öffnen eines Hahnes in der Anfahr-Luftleitung wird das Steuerventil in Tätigkeit gesetzt. Das Rückschlagventil schließt nur die Verbindungsleitung gegen den Innenraum ab.

Bei jeder Maschine ist ein Zylinder mit einer Vorrichtung versehen, um die Anfahrflaschen während des Laufes der Maschine mit Druckluft zu füllen. Sie besteht aus einem besonderen, gekühlten Rückschlagventil, das bei jeder Zündung einen Teil der Gase in die Anfahrflaschen entweichen läßt, die so in bis 30 min den erforderlichen Druck erhalten. Das Verfahren ist sehr wertvoll, wenn aus Sparsamkeitsgründen kein Luftkompressor aufgestellt wird.

Die Zylinder-Laufbüchsen werden am Kopfende zwischen Pleuell und Pleuell festgehalten. Am Pleuellende sind sie im Pleuell frei beweglich und durch zwei eingepreßte Gummiringe abgedichtet. Die Büchsen werden auch außen bearbeitet und haben ein Mittel bei allen Maschinen rd. 20 mm Wandstärke, damit die Pleuell besser gekühlt werden. Vom Standpunkt der Festigkeit sind die Büchsen noch reichlich stark. Bevor man sie in den Pleuell einsetzt, prüft man sie mit Wasser auf 35 at Innendruck.

Die Hauptlager der liegenden Maschinen haben Ringschmierung. Durch einen Schleuderring wird ferner der Pleuellzapfen geschmiert, von dem aus das Öl durch die hohle Pleuellstange zum Pleuellbolzen gelangt. Die Zylinderschmierung besorgen Pleuellpumpen. Im allgemeinen sind alle Lagerschmierungen nach den Grundsätzen von Prof. Gümbel gebaut.

Die stehenden Maschinen Abb. 5 und 6 haben als Pleuell U-Träger ausgebildete Grundplatten, die alle Pleuell aufnehmen. Auf der Grundplatte baut sich der Pleuell in einem Stück gegossene Zylinderbock auf, der die Pleuell Zylinderlaufbüchsen trägt. Die Steuerwelle wird durch Pleuellräder angetrieben und ist vorn an der Maschine so tief angeordnet, daß sie mit Pleuell und Pleuell von einer kleinen Pleuell aus bedient werden kann. Die Ventile werden durch Pleuell Pleuell betätigt. Der Auspuff wird in einem gemeinsamen, mit Wasser gekühlten Rohr unter Pleuellhausflur und von da nach außen geführt. Die Ansaugluft tritt durch ein gemeinsames Pleuell von außen zu den Ventilen. Die Pleuellbolzenlager sind bei Pleuell Maschinen geschlossene Büchsen aus Bronze. Dies macht Pleuell einfacher und ermöglicht, viel größere Pleuellbolzen unterzulegen, so daß ihr spezifischer Pleuellendruck noch weiter vermindert wird. Die Maschinen haben die Pleuell Druckschmierung: eine Pleuellpumpe saugt das Öl aus der Grundplatte, Pleuell es durch Filter, Pleuell und ein in die Grundplatte eingegossenes Rohr zu den Pleuell und Pleuell. Die Pleuell werden durch den im Pleuell befindlichen Öldunst geschmiert, haben Pleuell keine besondere Pleuell. Die untersten Pleuell werden als Pleuellstreifer ausgebildet, und unten an den Pleuellbüchsen befestigte Pleuell verhindern, daß die Pleuelllaufen von der Pleuell her mit Öl bespritzt werden. Die Pleuell laufen mit allen Pleuell und Pleuell im Ölbad. Ihre Pleuell werden vor der Eingriffstelle durch besondere Pleuell sehr

reichlich geschmiert. Alles Öl sammelt sich in dem Trog der Grundplatte, wo sein Kreislauf beginnt.

Der Brennstoffverbrauch beträgt auf Grund der Pleuell, denen jede Maschine vor dem Versand unterworfen wird, bei Pleuell 186 bis 195 g/PS.e (s. Abb. 7 und 8). Bei eingelaufenen Maschinen wird der Verbrauch etwas besser; so ergab die erste stehende Maschine bei einem sechsstündigen Pleuellprobelauf im Mittel 181 g/PS.e. Der Pleuellverbrauch betrug bei denselben Versuchen rd. 1,8 g/PS.e. Die verschiedenen Pleuell aus den Pleuell Staaten und Mexiko, die im Laufe der Zeit benutzt wurden, verbrannten manchmal bei Pleuell, manchmal bei Pleuell besser, ohne daß die Gründe für ihr Verhalten genau festgestellt werden konnten.

Die Fabrikation der beschriebenen Maschine wird durch Pleuell ihrer einzelnen Teile weitgehend unterstützt. So haben alle Maschinen ohne Pleuell auf Pleuellzahl und Pleuell gleiche Pleuell, alle Brennstoffventile sind bei allen Maschinen genau gleich, ausgenommen bei der größten, bei der das Gehäuse des

Ventils länger ist. Die wichtigsten Teile der Pleuellpumpe sind Pleuellschmiedestücke, die Pleuellschalen der Pleuellwellen aus Pleuell hergestellt. Diese Herstellung in Pleuell liefert billigere und besser passende Teile, da es sich lohnt, dafür Sonderwerkzeuge zu bauen.

Am meisten aber befriedigt die große Vereinfachung, die durch den Wegfall des Pleuell, der ganzen Pleuellanlage und des Pleuellten Pleuell erreicht wurde, s. Abb. 9. Dabei wurden keinerlei Nachteile in Kauf genommen; die Maschine wird überall mit Pleuell gekühlt, sie fährt ohne besondere Pleuell kalt an, und ihr Pleuell bewegt sich in denselben Pleuell wie bei Pleuell. Der mechanische Wirkungsgrad beträgt etwa 0,85 für die neue und 0,9 für die eingelaufene Maschine. Der Brennstoffverbrauch, bezogen auf die Pleuellte Leistung, ist natürlich größer als bei der Pleuell-




Abb. 9.

einspritzung; da die Maschine aber bei allen Pleuell pleuellfrei arbeitet, hat dies zunächst keinen weiteren Pleuell. Ferner muß man beachten, daß die Maschinen mit Pleuell eben erst eingeführt wurden, also Verbesserungen zu erwarten sind. Natürlich sind nicht die Kosten des Pleuell, sondern die erhöhte Pleuell ausschlaggebend, denn Maschinen mit hohem Pleuell setzen den Pleuell nicht in mechanische Arbeit, sondern in Pleuell um, laufen heißer und erschweren den Pleuell der Pleuellschmierung und den Pleuellventilen ihre Arbeit.

Wenn es auch gelungen ist, die Zahl der zum Pleuell und Pleuell des Pleuell nötigen Teile weitgehend zu verringern, so müssen diese Teile doch mit großer Pleuell hergestellt werden. Am wichtigsten ist wohl das Pleuell. Die kleine Pleuell am Ende der Düse muß genau zentrisch, gerade und zylindrisch sein, der Pleuell vor der Düse muß genau bearbeitet werden, das kleine Pleuell muß rasch und sicher schließen, und sein Durchmesser muß zur Pleuellkraft der Pleuell im richtigen Pleuell stehen. Öle von verschiedener Pleuell brauchen ferner verschiedene Pleuell, wie die Pleuell bald ergeben hat. Zu jedem Pleuell werden daher drei Pleuell mitgeliefert, deren freie Pleuell sich wie rd. 1,25 : 1 : 0,75 verhalten und wovon die größte für schwere Öle, unter rd. 20° Bé, die

mittlere für Diesel-Öle von 20 bis 30° Bé und die kleinste für leichte Öle von rd. 30° Bé aufwärts bestimmt ist.

Die Brennstoffpumpe muß mit Rücksicht auf die hohen Drücke besonders sorgfältig gebaut werden. Wichtig ist, daß Kolben und Zylinder genau zusammenpassen und alle unter hohem Druck stehenden Teile aus dichtem Metall bestehen; am besten ist geschmiedeter Stahl. Da das kleine Überlaufventil gegen den Hochdruck der Pumpe geöffnet werden muß, muß man auch die Regelung sorgfältig entwerfen. Luftsäcke, sogar kleine

haube und arbeiteten mit 20 at Verdichtung, s. Abb. 10. Sie werden nach Abb. 11 umgebaut, wodurch sie einfacher, wirtschaftlicher und weniger feuergefährlich werden. Auch alte Hornsby Acroyd-Maschinen von insgesamt 1700 PS. Leistung sind umgebaut und im Umbau, und eine Voll-Dieselmachine ist bereits umgebaut.

Die beschriebene Pumpeinspritzung ist bis jetzt nur für Viertakt-Landmaschinen entwickelt. Ihrer Anpassung an die Zweitaktmaschine steht nicht nur nichts im Wege, sondern sie ist sogar einfacher auszuführen. Dem Brennraum kann man eine besser




Abb. 10. Schnitt durch den Zylinderkopf.

Luftblasen in der Pumpe oder den Leitungen würden die Einspritzung verlangsamen und die Zerstäubung sofort verschlechtern. Daher liegt das Regelventil an der höchsten Stelle der Pumpe, so daß diese nach jedem Einspritzen entlüftet wird.

Auf alle diese Punkte kann bei Entwurf und Fabrikation sehr leicht Rücksicht genommen werden, wenn sie nur erst klar erkannt sind, und die Bedienungsmannschaft sieht dann nur die äußerst einfache Maschine, an der „gar nichts mehr dran ist“. Infolgedessen ist dies die einzige Form, die sich noch verkaufen läßt, und die De La Vergne Machine Co. hat den Bau aller anderen so gut wie aufgegeben. Bis jetzt sind etwa 31 000 PS. in Betrieb oder im Bau. Davon ist etwa die Hälfte Neubau, die andere Hälfte Umbau von alten Maschinen mit Luft-einspritzung. Diese haben einen kleinen Kompressor und Glüh-




Abb. 11.
Umgebauter Brenn-
raum einer Maschine
mit Luft-einspritzung.

Form geben, und der Antrieb der Pumpe von der Kurbelwelle aus kann einfacher und kräftiger werden. Ebenso steht die Entwicklung zur Schiffsmaschine bevor. Sie könnte bis zu 1000 PS. jetzt schon gebaut werden, nachdem Landmaschinen seit fünf Jahren in Betrieb sind. Es entspricht den konservativen Bestrebungen im Schiffbau, Neuerungen im Landmaschinenbau zu erproben. Die große Vereinfachung und dadurch erhöhte Betriebssicherheit der Pumpeneinspritzung wird jedoch auch dort bald siegen. Die Entwicklung des Ölmaschinenbaues dürfte daher in den nächsten Jahren in der Richtung der mechanischen Einspritzung gehen, eine wirtschaftlichere, einfachere und billigere Maschine verspricht und sich außerdem infolge des Wegfalls des für verschiedene Maschinen verschiedenen großen Kompressors besser für die Herstellung in großen Mengen eignet. [1499]

Hanfbau in Deutschland.

Die Frage, ob man durch Anbau von Hanf der Textilindustrie, deren Arbeiterschaft im Frieden etwa 1¼ Mill. Köpfe betragen hat, die notwendigen Rohstoffe aus inländischer Erzeugung bereitstellen könnte, beschäftigte den Reichsausschuß für Technik und Landwirtschaft in seiner letzten Sitzung.

Von dem Gesamtbedarf der deutschen Faserindustrie an Baumwolle, Wolle, Hanf, Flachs, Seide, der 1913 860 000 t betrug, wurden damals nicht mehr als 3 vH, etwa 20 000 t, in Deutschland erzeugt, während der Rest für 1300 Mill. Goldmark aus dem Ausland eingeführt wurde. Inzwischen ist die Verwollung der Hanffaser so weit gelungen, daß man davon 50 vH zusetzen und sehr brauchbare, insbesondere dauerhafte, feste Stoffe erhalten und mit den heute vorhandenen Textilmaschinen Rohstoffe verarbeiten kann, die zur Hälfte aus inländischen Fasern, z. B. Hanf, bestehen; wenn also genügend Hanf angebaut wird, könnte man damit die Hälfte der Ausgaben für die ausländischen Faserstoffe sparen. Geht man davon aus, daß der Hanfbau unserer Nahrungserzeugung keine Fläche entziehen darf, so wären wir trotzdem in der Lage, auf rd. 1 Mill. ha bisher überhaupt nicht nutzbar gemachtem Moorboden, der über das ganze Reich verteilt ist, ein geradezu ideales Gelände für den Hanfbau zu gewinnen; dazu kämen noch rd. 1½ Mill. Hektar Brüche in den Forsten.

Der Anbau des Hanfes wird heute dadurch erleichtert, daß die Kenntnis seiner Pflege inzwischen Fortschritte gemacht hat, daß genügend und geeignete Saat vorhanden, kein Wagnis mit dem Anbau verbunden ist, und der Hanf bei gleichen Anbauflächen auf dem Moor

ebensoviel wie Weizen oder Zuckerrüben auf bestem Acker einbringt. Die Aussichten werden aber noch besser, wenn technische Einrichtungen die Ernte und die Abfuhr der außerordentlich hoch wachsenden Pflanze erleichtern und weiterverarbeitende Fabriken in bequemer Entfernung angelegt werden. Dazu kommt, daß der Hanf noch gute Aussicht auf züchterische Entwicklung bietet, da die Pflanze seit 200 bis 300 Jahren unverändert geblieben ist, während man die Erträge 1 Weizen durch Züchtung der Sorten in den letzten Jahrzehnten um bis 100 vH gesteigert hat.

Neben dem Ertrag von rd. 300 kg Bastfasern liefert der Hanf noch rd. 60 kg Speiseöl auf 1 Morgen, das man aus 250 kg Körnern preßt, und schließlich verbleiben dabei noch die Ölkuchen, die 4 vH Fett, 23 vH Eiweiß und 10 vH Kohlenhydrate enthalten, alles Stoffe, die in unserer Volkswirtschaft in geradezu verhängnisvoller Weise fehlen. Die Abfälle der Weiterverarbeitung des Hanfes können verfeuert werden.

Bekannt ist auch, daß der Hanf wie keine andre Pflanze im Moos das Unkraut erstickt und den Acker für die folgende Frucht vorbereitet. Schwierig ist nur noch die Ernte. Solange es noch keine Mähmaschine für Hanf gibt, darf man daher den Hanf nicht zu hoch werden lassen, indem man ihn dichter sät. Den Landwirt kann man zum Hanfbau dadurch besonders reizen, daß man ihm beim Abliefern der Faser fertige Stoffe als Entgelt gibt.

Zum Brechen des Hanfes kann man die Wintermonate ausnutzen. Die Industrie könnte durch Herstellung von technischen Einrichtungen für Ernte, Anbau, Abfuhr und Weiterverarbeitung gewaltig mithelfen. Außer den neuen landwirtschaftlichen Maschinen würden Arbeitsmaschinen und Motoren zum Antrieb nötig sein. [M 270] Dr. Schl.

Auswertung der Kennlinien von Francisturbinen.

Von Dr.-Ing. R. Müller, München.

Darstellung der Versuchsergebnisse durch Kennlinien. — Berechnung des Energieverlustes, seiner Hauptbestandteile und der entsprechenden Beiwerte. — Ermittlung des stoßfreien Eintritts und drallfreien Austritts des Wassers am Laufrad. — Berechnung des wirksamen Eintritt- und Austrittshalbmessers des Laufrades.

In einem früheren Aufsatz habe ich den Energieverlust von Kreisradmaschinen an der Hand ihrer Kennlinien und Schaufelzeichnungen näher untersucht¹⁾. Sehr oft stehen aber die Schaufelzeichnungen nicht zur Verfügung; um dann trotzdem durch Auswerten der Versuchsergebnisse die Haupteigenschaften der Turbine zu ermitteln, benutze ich folgendes Verfahren:

Die bei gleichbleibendem Gefäll H erhaltenen Versuchswerte werden nach Abb. 1 aufgetragen²⁾. Hieraus kann man den Wirkungsgrad η und die Leitschaufelöffnung α für jeden Betriebspunkt der Turbine bestimmen, der bei dem Gefäll H durch die sekundlich verbrauchte Wassermenge Q und die minutliche Drehzahl n gekennzeichnet wird. Zur Erleichterung des Umrechnens für verschiedene Gefälle zeichnet man die Kennlinien für das Gefäll $H = 1$ m auf.

Es soll zunächst der Energieverlust V von 1 kg/s verbrauchtem Wasser ermittelt werden; dieser umfaßt alle bei der Strömung des Wassers durch die Turbine auftretenden Verluste, und zwar die Strömungsverluste in Gehäuse, Leitvorrichtung, Laufrad und Saugrohr, ferner den Spaltverlust und den Bremsverlust der im Wasser umlaufenden inneren Turbinenteile. Bezeichnet N die an der Welle verfügbare Leistung und N den Lager-, Stopfbüchsen- und Bremsverlust der in Luft umlaufenden äußeren Turbinenteile in PS, so gilt für die vom Laufrad an die Welle abgegebene hydraulische Turbinenleistung

$$N_h = N + N_r \dots \dots \dots (1),$$

worin

$$N_r = a n + b n^3 \dots \dots \dots (2)$$

gesetzt werden kann. Die festen Zahlen a und b sind durch Auslaufversuch bestimmbar. Als hydraulischer Wirkungsgrad gilt das Verhältnis

$$\epsilon = \frac{75 N_h}{\gamma Q H} = \eta + \frac{75 N_r}{\gamma Q H} \dots \dots \dots (3),$$

wobei γ das spezifische Gewicht des Betriebswassers ist Der Strömungsverlust ist

$$V = \frac{1}{\gamma Q} (\gamma Q H - 75 N_h) = (1 - \epsilon) H \dots \dots \dots (4).$$

Er wird bei gleichem Wasserverbrauch Q am kleinsten, wenn

¹⁾ Z. 1919 S. 601.

²⁾ Als Gefäll wird hier die Abnahme der Strömungsenergie von 1 kg/s zugeführtem Wasser innerhalb der Turbine angesehen. Näheres hierüber s. Z. 1919 S. 605.

das Wasser in das Laufrad stoßfrei eintritt und drallfrei austritt. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, ergeben sich zusätzliche Verluste. Man kann sich daher V aus folgenden Hauptbestandteilen zusammengesetzt denken:

1. Strömungsverlust in der Turbine bei stoßfreier Beaufschlagung und drallfreiem Wasserabfluß

$$V_{\zeta_0} = \zeta_0 Q^2,$$

2. Stoßverlust beim Eintritt in das Laufrad, entsprechend dem Drallunterschied $\vartheta_1 - \vartheta_0 = r_1 c_{u1} - r_1 c_{u0} = r_1 c_s$,

$$V_{\sigma} = \sigma (\vartheta_1 - \vartheta_0)^2,$$

vergl. Abb. 2;

3. Drehverlust, entsprechend einem Austrittsdrall $\vartheta_2 = r_2 c_{u2}$,

$$V_{\rho} = \rho \vartheta_2^2,$$

vergl. Abb. 3.

Hinsichtlich der Beiwerte darf man annehmen, daß ζ_0 unveränderlich ist und daß σ von $(\vartheta_1 - \vartheta_0) : Q$ und ρ von $\vartheta_2 : Q$ abhängt.

$$\frac{V}{Q^2} = \frac{(1 - \epsilon) H}{Q^2} = \zeta_0 + \frac{\sigma (\vartheta_1 - \vartheta_0)^2 + \rho \vartheta_2^2}{Q^4} \dots \dots (5)$$

erreicht seinen kleinsten Wert ζ_0 für $\vartheta_1 = \vartheta_0$ und $\vartheta_2 = 0$, d. h. bei stoßfreiem Eintritt und drallfreiem Austritt. Den zugehörigen Betriebspunkt P_0 ermittelt man in Abb. 1 am einfachsten durch Probieren. An dieser Stelle hat $(1 - \epsilon) : Q^2$ oder angenähert $(1 - \eta) : Q^2$ den kleinsten Wert. Hierbei geht man zweckmäßig von denjenigen Betriebspunkten in der Nähe von η_{\max} aus, wo die Tangenten an die η -Kurven parallel zur n -Achse sind, da für diese Punkte $(1 - \eta) : Q^2$ am kleinsten ist.

Zieht man durch den Anfang 0 in Abb. 1 einen beliebigen Strahl, so ist für alle darauf gelegenen Betriebspunkte H, Q, n das Verhältnis $Q : n$ unveränderlich. Wie aus Abb. 3 hervorgeht, sind dann die entsprechenden Geschwindigkeitsdiagramme für den Laufradaustritt einander geometrisch ähnlich. Hieraus folgt, daß für alle diese Betriebspunkte das Wasser am Laufrad drallfrei austritt, also $\vartheta_2 = 0$ ist.

Die Bestimmung des durch die Leitvorrichtung erzeugten Dralles ϑ_0 ermöglicht die Annahme, daß die Strömung im Bereich des Laufrades der Eulerschen Gleichung entspricht:

$$\frac{u_1 c_{u1}}{g} - \frac{u_2 c_{u2}}{g} = \epsilon H \dots \dots \dots (6).$$

Werden hierin die Umfangsgeschwindigkeiten u_1 und u_2 nach

$$u = \frac{\pi n}{30} r$$

eingesetzt, so erhält man für die Abnahme des Dralles zwischen Austritt aus der Leitvorrichtung und Eintritt ins Saugrohr:


$$\vartheta_0 - \vartheta_2 = \frac{30}{\pi} \epsilon H \frac{\epsilon}{n} \dots \dots \dots (7)$$

Da der Austrittsdrall für den Strahl OP_0 null ist, so ergibt sich der Leitschaufeldrall ϑ_0 für die ihm entsprechenden Betriebspunkte nach

$$\vartheta_0 = \frac{30}{\pi} g H \frac{\epsilon}{n} \dots \dots \dots (7a).$$

Geht man nun von irgendeinem dieser Punkte auf der durch ihn verlaufenden Kurve gleicher Leitschaufelöffnung α_0 weiter, so ändert sich ϑ_0 proportional Q , da hierbei der Winkel α_0 des Eintrittsdiagramms, Abb. 2, als unveränderlich angenommen werden darf. Man kann so für jeden beliebigen Betriebspunkt den Leitschaufeldrall ϑ_0 ermitteln und nach Gl. (7) den zugehörigen Austrittsdrall ϑ_2 berechnen.

Der Drall ϑ_1 am Laufradeintritt stimmt im Punkt P_0 mit dem Drall ϑ_0 beim Austritt aus dem Leitschaufelrad überein. Für einen beliebigen, durch O gelegten Strahl läßt sich gleichfalls derjenige Betriebspunkt ermitteln, wo $\vartheta_0 = \vartheta_1$ wird, d. h. das Laufrad stoßfrei beaufschlagt ist. Da für sämtliche Betriebspunkte eines durch O gelegten Strahles $\vartheta_2 : Q$ und damit auch ρ unveränderlich ist, so er-



reicht nach Gl. (5) $V:Q^2$ für denjenigen Punkt des Strahles seinen kleinsten Wert, für welchen $\vartheta_0 = \vartheta_1$ wird. Man kann hiernach ϑ_0 für jeden Betriebspunkt bestimmen, und da ϑ_1 auf dem Strahl proportional Q wächst, was aus Abb. 2 hervorgeht, so kann man auch den Eintrittsdraht ϑ_1 für jeden Betriebspunkt ermitteln. Die Beiwerte ζ_0 , σ und ρ können dann nach Gl. (5) für jeden Betriebspunkt berechnet werden, vergl. Abb. 4.

Die radialen Abmessungen des Laufrades ergeben sich aus folgenden Überlegungen: Nach der Eulerschen Gleichung (6) gelten für zwei Punkte R und R' auf einer Kurve gleicher Schaufelöffnung α_0 :

$$r_1 c_{u_0} - r_2 c_{u_2} = \frac{30}{\pi} g H \frac{\varepsilon}{n},$$

$$r_1 c'_{u_0} - r_2 c'_{u_2} = \frac{30}{\pi} g H \frac{\varepsilon'}{n'}.$$

Nach den Geschwindigkeitsdiagrammen, Abb. 2 und 3, kann man hierin setzen:

$$c_{u_0} = c_{m_1} \operatorname{ctg} \alpha_0 = \frac{Q}{F_1} \operatorname{ctg} \alpha_0$$

$$c_{u_2} = u_2 - c_{m_2} \operatorname{ctg} \beta_2 = \frac{\pi}{30} n r_2 - \frac{Q}{F_2} \operatorname{ctg} \beta_2.$$

Durch Entfernen der Glieder mit den Winkelfunktionen erhält man

$$r_2 = \frac{900}{\pi^2} g H \frac{\varepsilon \frac{Q'}{n} - \varepsilon' \frac{Q}{n'}}{Q \frac{n'}{n} - Q' \frac{n}{n'}}.$$

Wird $g = \pi^2$ gesetzt, so ist der wirksame Austrittsbmesser des Laufrades im Bereich der Betriebspunkte R und R'

$$r_2 = \frac{30}{\pi} \sqrt{\frac{\left(\frac{Q'}{\varepsilon} - \frac{n}{n'} \varepsilon'\right) H}{\frac{n'}{n} - \frac{Q'}{Q}}} \dots \dots \dots (8).$$

Zur Ermittlung des Eintrittsbmessers r_1 sei wieder von R und R' ausgegangen. Wird

$$c_{u_0} = u_1 - c_s - c_{m_1} \operatorname{ctg} \beta_1 = \frac{\pi}{30} n r_1 - \frac{\vartheta_1 - \vartheta_0}{r_1} - \frac{Q}{F_1} \operatorname{ctg} \beta_1$$

gesetzt, so ergibt sich aus den entsprechend umgeformten Eulerschen Gleichungen der wirksame Eintrittsbmesser des Laufrades im Bereich der Betriebspunkte R und R'

$$r_1 = \sqrt{\frac{30}{\pi n} \frac{\vartheta_1 - \frac{Q'}{n} \vartheta_1}{\frac{n'}{n} - \frac{Q'}{Q}}} \dots \dots \dots (9).$$

Als Voraussetzung für die obigen Rechnungen gilt, daß die Strömung des Wassers durch die Turbine an jeder Stelle stetig ist. Sinkt der Druck bis etwa zur Spannung des Wasserdampfes, so bilden sich Hohlräume, die ein Gemisch von Wasserdampf, Luft und sonstigen im Betriebswasser enthaltenen Gasen einschließen. In der Nähe dieser Stellen fließt das Wasser sehr unregelmäßig, und es können hierbei erhebliche Energieverluste auftreten. Diese sollten durch sachgemäße Ausführung und Aufstellung der Turbine nach Möglichkeit vermieden werden.

Bei der Auswertung von Versuchen, die ich in der letzten Zeit an normalläufigen Francisturbinen ausgeführt habe, wurde das obige Rechnungsverfahren angewendet, und es konnten damit die Strömungsvorgänge in den Turbinen gut verfolgt werden. [1383]

BÜCHERSCHAU.¹⁾

Handbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie. Von Dr. E. Nesper. Berlin 1921, Julius Springer. 2 Bände mit 1321 Abb.

Anschließend an einen einleitenden Teil, in dem in großen Zügen die Anwendungsgebiete der drahtlosen Telegraphie, die Vorgänge bei der drahtlosen Nachrichtenübermittlung und die wichtigsten geschichtlichen Entwicklungsstufen zusammengestellt sind, beschäftigt sich der erste, 700 Seiten starke Band mit den rein physikalischen Vorgängen bei den verschiedenen Verfahren zur Erzeugung, zur Fortpflanzung und zum Empfang von Hochfrequenzschwingungen.

In der natürlichen und üblichen Reihenfolge werden zunächst eingehend die verschiedenen Sonderarten besprochen. Dann folgen zwei Abschnitte über Kopplung und Dämpfung nebst den wichtigeren Verfahren zum Messen dieser Größen. Zwei weitere Abschnitte behandeln Antennen und Wellenfortpflanzung. Hier hat auch die gerichtete Telegraphie und der Einfluß der Atmosphäre und des Zwischengeländes eingehende Berücksichtigung erfahren. Der folgende Teil des Buches bringt, nach ähnlichen Gesichtspunkten dargestellt, auf 100 Seiten die verschiedenen Empfangsverfahren. Mit zwei Abschnitten über Hochfrequenz-Meßtechnik, in denen den Wellenmessern ein etwas reichlicher Raum zugewiesen ist, schließt der erste Band. Daß in ihm mit Zahlenbeispielen, Kurven und Zahlenangaben nicht gespart wurde, macht ihn besonders wertvoll.

Der zweite Band enthält die Beschreibung der Einzelteile von Sender- und Empfängereinrichtungen und ganzer Anlagen, alle erläutert durch vorzügliche Abbildungen und viele Zahlenwerte, ferner einen Abschnitt über drahtlose Telephonie. Als Anhang ist ein umfangreiches Literatur- und Patent-schriftenverzeichnis beigegeben.

Die starke Betonung der geschichtlichen Entwicklung ist wohl die Ursache, daß in beiden Bänden eine große Zahl von Dingen aufgenommen ist, von denen man heute schon sagen kann, daß sie für den weiteren Ausbau der drahtlosen Telegraphie bedeutungslos bleiben werden und nur noch geschichtlichen Wert haben. Hier wären wenigstens Hinweise durch Kleindruck oder kurze Bemerkungen empfehlenswert gewesen, die Wichtigeres von Unwichtigerem unterscheiden lassen.

¹⁾ Fortsetzung der Bücherschau s. S. 71.

Demgegenüber ist auf die mathematische Darstellung etwas zu wenig Wert gelegt, was auf die Anschauung des Verfassers zurückzuführen sein mag, daß ein Buch mit möglichst wenigen mathematischen Entwicklungen der Auffassung des Ingenieurs entspricht. (II. S. 447.) Wohl soll auch in technischen Werken auf die rein physikalische Erläuterung der Vorgänge das Hauptgewicht gelegt werden; mit ihr allein kommt man indessen in vielen Fällen nicht aus, oder sie versagt sogar ganz. Dafür liefert, ganz abgesehen von andern Gebieten der Elektrotechnik, gerade die neuere Hochfrequenztelegraphie zahlreiche Belege. Ohne die klassischen mathematischen Arbeiten über die Kathodenröhren z. B. war die rasche Entwicklung dieses unschätzbaren Hilfsmittels der Hochfrequenztechnik nicht möglich. Erst die mathematische Behandlung der Vorgänge hat die Wege geebnet für den zweckmäßigsten Bau und die Anwendungen der Röhren und vor planlosem Herumprobieren geschützt.

In einem so umfangreichen Werk wie dem Nesperschen, das auch als Lehrbuch dienen soll, hätte viel mehr zum Ausdruck gebracht werden müssen, daß heute von dem jungen Ingenieur ein recht großes Maß mathematischer Schulung verlangt wird und daß er die Mathematik nicht als notwendiges Übel betrachten darf. Dieser Mangel in der mathematischen Behandlung macht sich in dem Buch insofern sehr fühlbar, als viele Vorgänge, besonders in den Abschnitten über Kathodenröhren, nicht befriedigend oder gar nicht erläutert sind. Mittels weniger einfacher Differentialgleichungen, deren Beherrschung von jedem Ingenieur vorausgesetzt werden kann, wäre es möglich gewesen, diese Erscheinungen in einfachster Weise kurz und klar darzustellen, wobei es völlig genügt hätte, den Weg zum Ansatz der Gleichungen, zur Bestimmung der Integrationskonstanten und die endgültige Lösung anzugeben.

Störend in dem Buch sind die vielen Fremdwörter und unschönen Wortbildungen, wie *Stuntung* u. dergl., die unschwer zu vermeiden waren. Trotz dieser Mängel wird das Werk mit seinem reichen Inhalt, über den ein 32 Seiten starkes Inhaltsverzeichnis Aufschluß gibt, und der hervorragenden Ausstattung, die wir bei den Werken des Springerschen Verlages gewohnt sind, allen auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie tätigen Ingenieuren als Nachschlagewerk vorzügliche Dienste leisten. [B 1383]

K. Wirtz.

Technik und Kunst im Industriebau¹⁾.

Von Dr.-Ing. Willy P. Fuchs, Stuttgart.

Die Frage des Zusammenwirkens des Ingenieurs und des Architekten stammt aus einer Zeit, wo der Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit noch nicht so im Vordergrund stand und zu stehen brauchte wie heute. Daß die Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes bei der Lösung von Bauaufgaben, wie sie die Industriebauten darstellen, in ganz besonderem Maße erforderlich ist, braucht wohl kaum begründet zu werden. Es liegt die Frage nahe, ob denn überhaupt in der jetzigen Zeit die Aufwendung von „Kunst“ bei reinen Nutzbauten noch zu verantworten ist. Wenn Kunst aufgefaßt wird als äußerliches „Schmücken“, dann ist die Frage gewiß mit Nein zu beantworten; mit Ja dagegen, wenn es die nach innen dringende Kunst ist, deren Wert nicht mit der Kostensumme steigt, ja von ihr ganz unabhängig ist. Leider ist ja heute noch in weiten Kreisen, sogar unter den Ingenieuren, die Meinung verbreitet, daß Baukunst, d. h. Architektur, nur bei Prachtbauten am Platze sei. Ihnen kann nicht oft genug gesagt werden, daß auch die geringste Bahnwärterbude eine Gestaltung nach künstlerischen Gesichtspunkten verdient, und daß dem wahren Baukünstler tatsächlich auch solche kleinsten Bauaufgaben nicht zu gering sind und sein dürfen. Eben in der Beschränkung, der selbstauferlegten und auch der von außen aufgezwungenen, zeigt sich der Meister, womit natürlich nicht gesagt sein soll, daß — etwa bei der Wärterbude — jede einzelne von jedem Baukünstler verschieden gestaltet werden muß. Im Gegenteil: Ist einmal eine auch vom Schönheitsstandpunkt einwandfreie Form für eine solche Bauaufgabe unter gleichen Voraussetzungen gefunden, dann sollte diese als Type aufgestellt werden. Die heutige wirtschaftliche Lage gestattet weder dem Bauherrn noch dem Architekten, genau gleiche Bauaufgaben immer wieder neu anzupacken; das wäre Verschwendung von Zeit, Geld und künstlerischer Kraft.

Im Anfang der Entwicklung der ingenieurtechnischen Wissenschaft galt der Grundsatz: Nutzbauten für den Ingenieur, Schönheitsbauten für den Architekten. Später gab die allgemeine Ausbildung der Ingenieure im Hochbau, die an den technischen Hochschulen bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts üblich war, diesen einen Einblick in das Wesen architektonischer Gestaltung und ihrer Bedeutung für Ingenieurbauwerke. Aber natürlich konnte die Nutzanwendung von dieser Seite nur spielerischer Art sein. Bei gewaltigen Brücken, Bahnhofbauten u. dergl. wurde schon damals in der Regel der Architekt zugezogen. Der Industriebau jedoch blieb noch lange ein Sondergebiet des Ingenieurs. Die Fabrik, die Werkstätte, betrachtete man als notwendiges Übel, für das nach den Worten des bekannten Architekten und Architekturschriftstellers Muthesius Gebäude von „tostloser Schabigkeits“ gerade gut genug waren. Erst mit dem Einsetzen des industriellen Aufschwungs und des allgemeinen Wohlstands wuchs die Bedeutung dieser Bauaufgaben.

Die nächste Folge davon war die Besserung der gesundheitlichen Verhältnisse, der Beleuchtung, Heizung und Lüftung der Arbeitsräume. Auch das Bedürfnis nach besserer Form erwachte allmählich; zu ihrer Gestaltung glaubte man des Architekten edoch entraten zu können, denn es war die Zeit der materialistischen Kunstauffassung, die sagt: „Alles vollendet Zweckmäßige ist an sich schön.“ Diese mit der damaligen Weltanschauung zusammenhängende Auffassung hatte jedoch keinen langen Bestand, sie war früher überwunden als der wissenschaftliche Materialismus, der eigentlich erst unter den furchtbaren Schlägen des Weltkriegs zusammenbrach.

Gewiß, es gibt Schöpfungen der Ingenieurkunst, die an sich schon, also ohne Zutun des Architekten, einen gewissen ethischen Schönheitswert haben — ich erinnere an große Wasserbauten (Talsperren, Wasserleitungen usw.), an große Dynamomaschinen, Flugzeuge, Luftschiffe, eine neuzeitliche Schnellzuglokomotive —, aber es ist das eben nicht ästhetische Schönheit, Schönheit schlechtweg, vollendete Schönheit; es ist mehr Kraft der Erhabenheit. Und doch muß man dieser materialistischen Ästhetik den Vorzug geben gegenüber der sie ablösenden Anfassen aus fremdländischen Leihanstalten; Punkte ungelösten Konfliktes der Konstruktion werden verdeckt, „kaschiert“, wie man erangezogen wird, zum Bekleidungskünstler. Das ihm vom Ingenieur im Entwurf oder gar schon im Bau fertig hingestellte Gerippe umhängt er mit Kleidern und Schmuck, die günstigenfalls heimischen Formkammern entstammen, häufig aber auch mit Fasken aus fremdländischen Leihanstalten; Punkte ungelösten Konfliktes der Konstruktion werden verdeckt, „kaschiert“, wie man so schön sagte. Das bedeutet selbst in den Einzelheiten an sich um Kunst, nur Künstelei, womit ein ingenieurtechnisch gut angelegter Entwurf um seine ganze Überzeugungskraft und bewußte Klarheit gebracht wird. Eine solche Maskerade ist der ersten Arbeit, die in dem Raum getan wird, gänzlich unwürdig. Beispiele dieses Dekorationsstils gibt es überall leider genug.

Einen tüchtigen Schritt weiter zum Bessern bedeutet der sogenannte Werkstil, der unter dem Einfluß namentlich von Münchner Baukünstlern zu Beginn dieses Jahrhunderts einsetzte. Das Stichwort lautete: Zweckmäßigkeit der Konstruktion und dann Stoff-Gerechtigkeit, d. h. Gestaltung des Werkes und seiner Form aus dem Zweck heraus, aus der Eigenart des Stoffes und der Konstruktion.

Das ist ein Weg, der besonders dem exakt denkenden Ingenieur sehr einleuchtend erscheinen muß. In Sachlichkeit und Ehrlichkeit, sagen die Verfechter des Werkstils, besteht das Wesen der industriellen Baukunst; sie verweisen dabei auf die allerdings vorzüglichen Industriebauten aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts im sächsischen Erzgebirge, in Berlin und anderswo. Dem ist aber dreierlei entgegenzuhalten. Gewiß waren diese Bauten sachlich, sachlich waren aber auch alle andern Werke der damaligen Baukunst; zum zweiten waren es nicht Industriebauten im heutigen Sinn mit den heutigen entwickelten Anforderungen an Licht, Luft und technische Vollkommenheit, zum dritten endlich waren sie eben nicht nur sachlich, sondern sie hatten als Hauptmerkmal jenes künstlerische „Imponderable“, das sich nicht messen, nicht errechnen und kaum erlernen läßt. Mit Sachlichkeit und Ehrlichkeit allein hätten die damaligen Baumeister ihre Nutzbauten nicht so gestalten können, wie sie gerade sind. Es ist also nicht an dem, daß die nachfolgenden Geschlechter allein das Gefühl für Sachlichkeit verloren hätten; viel schwerwiegender war, daß ihnen gleichzeitig auch das künstlerische Gefühl abhanden kam und daß damit nicht allein die Nutzbauten, die Industriebauten, künstlerisch wertloser wurden, sondern alle andern Bauwerke mit; es war das nun schon sattam bekannte und so oft beklagte Abreißen der künstlerischen Entwicklung der Baukunst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Also um zum Ausgangspunkt der Überlegung zurückzukehren: in den Vorzügen des Werkstils liegen auch schon die Grenzen seiner Anwendbarkeit.

Der Urgrund des architektonischen Schaffens beruht eben nicht in der rein verstandesmäßigen Befolgung von Programmbedingungen, sondern in der intuitiven schöpferischen Gestaltung von äußeren und inneren Räumen. Es gibt gewisse künstlerische Grundbedingungen, die unabhängig vom Zweck, Stoff und von der Konstruktion, ja häufig im Widerspruch mit diesen stehen. Das Kunstwerk entsteht durch die Überwindung dieses Widerstandes im Kampf gegen die Materie. Welcher Architekt hätte nicht schon die Erfahrung gemacht, daß gerade diejenigen Baulösungen die reizvollsten wurden, welche im steten harten Ringen mit den Wünschen der Bauherrschaft und den technischen Gegebenheiten entstanden sind?! — Um aber einen Gedanken wirksam zu bekämpfen, dazu gehört die Fähigkeit, ihn innerlich zu beherrschen. Es muß also von dem Architekten verlangt werden, daß er die Forderungen des Betriebs, daß er die neuzeitlichen Bauweisen und ihre Anwendbarkeit auf den gegebenen Fall bis ans Ende durchdenkt.

Die Gesamtaufgabe geht jedoch für den Baukünstler darüber hinaus, es gilt die Erfüllung der künstlerischen Forderungen: gute Proportionierung der Massen wie der Flächen und Gliederungen (Verhältnis der Wand zur Öffnung), des Reliefs, Rhythmus im Ganzen und Einzelnen. Die Lösung dieser letzten und höchsten Aufgabe ist keine Frage des Geistes, der erworbenen Wissenschaft, sondern der künstlerischen Intuition, der Seele. Es ist keine Entlehnung von der heutigen Anthroposophie, wenn ich behaupte: Die Bewältigung jeder Bauaufgabe ist ein Produkt der Dreigliederung: Körper, Geist und Seele; eine Synthese aus den drei Faktoren: Materie oder Materialien, dann Betriebsvorgang, soziale und bautechnische Forderungen, und endlich künstlerische Grundbedingungen. Bauten, die nur unter Mitwirkung der beiden ersten Faktoren, Körper und Geist, entstehen, werden reine Verstandeswerke, zu Kunstwerken werden sie erst durch den Zutritt des dritten Faktors. Allzulange und nicht allein auf dem Gebiete des Bauwesens hat man in Deutschland die beiden ersten Faktoren überschätzt; wir marschierten an der Spitze der Zivilisation, dagegen vernachlässigten wir den dritten Faktor, die seelischen Kräfte, die erst die Zivilisation auf die höhere Stufe der Kultur führen. Vielleicht war das Stahlbad des Krieges und der Nachkriegsjahre dazu bestimmt, uns dies zum Bewußtsein zu bringen.

Die Notwendigkeit, auch einem reinen Nutzbau diese Seele, den wahren künstlerischen Ausdruck, einzuhauchen, unterliegt demnach wohl keinem Zweifel. Unser Aller Lebensbedingungen und auch diejenigen der Handarbeiter sind so traurig und trostlos, daß wir anstreben müssen, wenigstens unsere Arbeit mit Freude zu erfüllen. Wir brauchen Freude und Freudigkeit zum Leben wie zum Arbeiten — nicht jene erzwungene bacchantische Lust und Lustigkeit, die leider als Revolutionserscheinung heute weite Kreise wie ein Taumel erfasst hat und unfreudig macht zu ernster Arbeit. Die Eintönigkeit der mechanischen Arbeit in der Werkstätte wird belebt, erhellt durch den Eindruck eines wohlproportionierten, hellen luftigen Raumes. Hier hat also

¹⁾ Vorgetragen am 17. Juni 1922 im Württembergischen Verein für Baukunde (Architekten- u. Ingenieur-Verein) zu Stuttgart.

die Kunst eine ethische und eine volkswirtschaftliche Sendung. Man komme uns nicht mit dem Einwand, der Handarbeiter habe kein Verständnis für solche künstlerische Wirkungen, nein, bei vielen von ihnen schlummert es und braucht nur geweckt, bei andern durch das Beispiel anerzogen zu werden.

Nach diesen verschiedenen philosophischen Abschweifungen kehren wir nun wieder auf festeren Boden zurück, zu dem eigentlichen Vorgang der Zusammenarbeit des Architekten und des Ingenieurs bei der Entwurfbearbeitung von Industriebauten. Weder die Tätigkeit des einen noch die des andern darf die primäre sein, die beiden müssen gleichzeitig beginnen, ihre Überlegungen sich völlig miteinander verflechten. Der idealste Zustand wäre natürlich, wenn sich beide Tätigkeiten in einer einzigen Person abspielten; aber dazu gehört ein Genie, wie es zu früheren Zeiten wohl ab und zu vorkam — ich erinnere an Balthasar Neumann —, unter den heutigen Verhältnissen, bei den stetig wachsenden Anforderungen beider Gebiete, nahezu unmöglich ist. Im allgemeinen hat der Architekt nicht genügend exakte Kenntnisse in den Ingenieurwissenschaften, der Ingenieur nicht genügend hochbautechnische und künstlerische Erfahrung. Weil es sich bei der künstlerischen Tätigkeit des Architekten im Industriebau nicht um ein nachträgliches Schmücken handelt, sondern um ein Durchdringen des ganzen Bauwesens, muß er vom ersten Entwurf der Anlage an herangezogen werden. Nur dann vermag er, wie Muthesius sagt, „die organisatorischen Richtlinien des Bauherrn verständnisvoll zu formen, den Sinn des Fabrikations- oder Arbeitsvorgangs zu veranschaulichen und den inneren Wert der Einrichtung und der Arbeitsmethode würdig auszudrücken“.

Der häufig gehörte Anspruch des entwerfenden Ingenieurs, daß für ihn allein die statischen, mathematisch-technischen Belange, der Anspruch des Betriebsleiters, daß für ihn nur die Erfordernisse des geordneten Arbeitsvorgangs maßgebend sein dürfen, also andere Rücksichten, insbesondere Schönheitsrücksichten, für ihn nicht in Frage kommen können, wird durch die Tatsache entkräftet, daß es in jedem Fall eben nicht nur eine einzige Lösung der Aufgabe gibt. Auch hier gilt das Wort: Viele Wege führen nach Rom. Unter einer Reihe von mathematisch richtigen und praktischen Lösungen gibt es immer die eine oder andre, die auch den ästhetischen Anforderungen genügt. Wer bereits mehrfach Nutzbauten ausgeführt hat, wird davon berichten können, daß es ihm sogar schon gelungen ist, den Ingenieuren und Betriebsleitern gerade auf ihrem eigenen Gebiete nützliche Gegenvorschläge zu machen. Besonders die Betriebsleiter gehen oft nicht ganz unbefangen an die Aufgabe heran, sie können sich oft schwer entschließen, von einem vorgefaßten Plan, von angewohnten Gepflogenheiten abzuweichen, die ihre Entstehung mehr dem Zufall als einer inneren Notwendigkeit verdanken und jedenfalls unter den im Neubau gegebenen veränderten Verhältnissen keine Berechtigung mehr haben. Soweit dies nicht schon früher der Fall war, ist bekanntlich durch das Betriebsrätegesetz auch der Arbeiterschaft eine Mitwirkung bei den Baufragen, schon bei der Aufstellung des Planes, eingeräumt worden.

Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß der Architekt von ihnen manchen praktischen Wink erhalten kann, jedoch empfiehlt sich auch hier, die Vorschläge nicht einfach hinzunehmen, vielmehr sie auf ihre künstlerische und ihre technische und wirtschaftliche Durchführbarkeit zu prüfen. Namentlich in letzterer Beziehung fehlt es den Arbeitern oft an dem erforderlichen Augenmaß, sobald es sich um soziale oder gesundheitliche Forderungen handelt. Die Arbeit des Architekten ist ja deshalb so schwierig, insbesondere bei Nutzbauten, weil er nicht nur den künstlerischen, sondern auch den praktisch-technischen Gedanken eines jeden Baues vollständig durchdenken muß. Seine Aufgabe ist doppelt: Das Erzeugen technisch-wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit und das intuitive, aus der Phantasie geborene Schaffen der schönen Form.

Über die allgemeine Anordnung von Industrieanlagen hat Professor Maier-Leibnitz an der Technischen Hochschule Stuttgart kürzlich vor Eisenbahnbeamten einen sehr beachtenswerten Vortrag gehalten, der sich übrigens im wesentlichen deckt mit einer Aufsatzfolge desselben Verfassers in der Südwestdeutschen Bauzeitung¹⁾. Ich möchte die dort gemachten Ausführungen als bekannt voraussetzen. Bei den Maschinenwerkstätten, die ich hier in erster Linie im Auge habe, sind zu unterscheiden: Bearbeitungswerkstätten, Montierwerkstätten und Magazine, jede dieser Typen entweder für sich oder kombiniert, häufig auch in Verbindung mit Schreibstuben.

Für die architektonische Gestaltung der Einzelbauten ist maßgebend, ob für sie Fernwirkung oder Nahwirkung in Betracht kommt, ob sie innerhalb eines geschlossenen Werkstättengeländes oder innerhalb städtischer oder ländlicher Wohnbezirke oder gänzlich allein stehen. Je nachdem sind auch städtebauliche Gesichtspunkte zu beachten. Alle Architektur- und Schmuckformen, die nicht wesentlich sind, also nicht zur Verdeutlichung eines statisch-dynamischen oder eines Betriebsvorgangs dienen, sind zu vermeiden. Die Formsprache des dekorativen Einzelteils, soweit solches überhaupt erforderlich, ist völlig gleichgültig; entscheidend für die Gesamtwirkung sind lediglich die Proportionen im Ganzen und Einzelnen. Bei der Farbgebung sind im allgemeinen zu avoidringliche, nicht genügend ernste Farben zu vermeiden. Innerhalb größerer Anlagen mit Ruß-, Säure- und Dampfentwicklung

soll man nur Farben verwenden, die hiergegen einigermaßen widerstandsfähig sind. Dasselbe ist vom Putz zu sagen, den ich übrigens namentlich für Maschinenwerkstätten nur dann empfehlen möchte, wenn er als einmaliger dünner Spritzbewurf („verbandelt“) ausgeführt ist und erst etwa über Manneshöhe beginnt — haltbarer ist ja jedenfalls Backsteinrohbau oder anderer Steinrohbau.

Damit wäre ich schon auf das Gebiet der ingenieurtechnischen und hochbautechnischen Einzelfragen gekommen, deren einwandsfreie Lösung ich schon eingangs als Grundbedingung für die glückliche Lösung der Gesamtaufgabe bezeichnete, zumal bei wo die Wirtschaftlichkeit von ausschlaggebender Bedeutung bei Bauen ist. Nur kurz will ich einige der wichtigsten Punkte wenigstens streifen.

Da ist vor allem die Frage der Belichtung, Heizung und Lüftung, die Ausbildung der Oberlichte, ob flachliegend oder pultdachförmig, ob solche mit stehenden oder mit schrägen Glasflächen; dann im Zusammenhang damit die Ausbildung der Glasflächen selbst, der Sprossenkonstruktion, ob aus Zink, Blei, Eisen oder Holz. In neuester Zeit macht Eberspächer, Ellingen, Versuche mit Aluminiumsprossen (sie sollen das umständliche und kostspielige Nachstreichen entbehrlich machen). Wichtig ist die Frage, ob die Verglasung der Oberlichte doppelt oder einfach sein soll usw. Bezüglich der Stützen und Wände ist die Überlegung von Wichtigkeit, ob sie aus Holz, Beton, Eisenbeton, Werksteine oder Ersatzstoffen hergestellt werden, was im gegebenen Augenblick zweckmäßiger und wirtschaftlicher ist, ferner ob die Wände als Tragwände oder nur als Füllwände zwischen Konstruktionserippen zu konstruieren sind. Bei den Außenwänden ist häufig auf Erweiterungsmöglichkeit Rücksicht zu nehmen, in diesem Fall leicht wegnehmbarer Baustoff zu verwenden, was von Einfluß auf die architektonische Gestaltung der Wandflächen ist, insofern diese dann auf ein Mindestmaß beschränkt werden können. Bei weitgespannten Hallen bildet die Konstruktion des Dachstuhls ein Sonderfach für sich. Als wichtige Fragen seien weiter angeführt die Ausbildung der Tragkonstruktionen für Kranbahnen, Transmissionsen usw., die Ausführung der Fußböden, ob Warm- oder Kaltböden, die Isolierung der Wände gegen Wärmeabgabe, Maßnahmen gegen die Erschütterung der Tragbalken und Stützen durch die Kranbahnen.

Bei der Entscheidung aller dieser und noch anderer solcher Fragen pflegte in der Vorkriegszeit die Dauerhaftigkeit die ausschlaggebende Rolle zu spielen. Heute, wo die Herstellungskosten ständig in erschreckender Weise steigen und andererseits die dem Bauherrn zur Verfügung stehenden Geldmittel eher als zunehmen, müssen die Herstellungskosten an die erste Stelle rücken. In vielen Fällen wird man lieber einen weniger dauerhaften Baustoff wählen, insofern dadurch wesentlich Ersparnisse in den Herstellungskosten erreicht werden können. Kommt Zeit, kommt Rat: Im Verlauf von mehreren Jahren haben sich die Verhältnisse vielleicht völlig geändert — hoffentlich zum Besseren! — und ist es dann möglich, die Materialien zum Teil wenigstens und mit verhältnismäßig geringen Kosten durch dauerhaftere zu ersetzen. Gewiß ist das ein Verfahren — ich möchte es mit dem Flickverfahren bei der Straßenunterhaltung vergleichen —, das mit einigem Wagnis verbunden, aber angesichts der heutigen Wirtschaftslage nicht bloß entschuldbar, sondern wie gesagt, in vielen Fällen geradezu geboten ist. Jedenfalls muß der Architekt bei der Entscheidung solcher Fragen große Entschlußkraft und kaufmännische Dispositionsfähigkeit besitzen, denn die Lage auf dem Baumarkt wechselt oft von heute auf morgen.

Die Voraussetzung für rasches Handeln und Zugreifen der leitenden Architekten ist allerdings, daß ihm seitens des Bauherrn die erforderliche technische und kaufmännische Selbständigkeit eingeräumt wird, namentlich auch, oder vielmehr ganz besonders, in den Staatsbetrieben. Und Voraussetzung wiederum für diese erweiterte Selbständigkeit der Beamten ist eine vermehrte Sachkunde, für diese endlich ihre weitere Ausbildung während der ganzen Dauer ihrer Berufstätigkeit²⁾. Und noch eines: Die Werkstättenleitungen, insbesondere die staatlichen, die doch leicht und dauernd in Fühlung miteinander sein könnten, müßten mehr als bisher ihre neuesten Erfahrungen auch in Bausachen, nicht nur im Betrieb, gegenseitig austauschen oder an eine Sammelstelle einreichen, die sie dann bei sämtlichen Werken in Umlauf setzt.

Alles in allem genommen, hoffe ich, durch meine Ausführungen gezeigt zu haben, wie eng verflochten die wirtschaftlichen, technischen und künstlerischen Fragen bei der Gestaltung einer Industrie-, eines Werkstättenbaues sind. Ein Werkstättenbau, der im gemeinsamen Zusammenarbeiten des Betriebsleiters, des Bauingenieurs, des Maschinentechnikers und des Architekten entstanden ist, würde — ich schließe mit den Worten des bereits zitierten Muthesius: „Vorzüge besitzen, die sich dem ganzen Organismus des Betriebs mitteilen müssen. Ein klarer Plan, der sich auch nach außen hin übersichtlich veranschaulicht, kann den Herstellungsgang vereinfachen, und ein würdiges Gewand läßt auf den Charakter des ganzen Betriebs berechnete Schlüsse ziehen.“ [1885]

¹⁾ Vergl. hierin Dr. Hans Martens: Der Einfluß der Fortbildung der Beamten und Arbeiter eines Großbetriebes auf seine neuzeitliche Ausgestaltung (vorgelesen auf einer ähnlich lautenden Vorlesung an der Verwaltungsakademie zu Berlin).

²⁾ 1922, S. 157 u. f.

CHRONIK 1922

(Fortsetzung von Seite 41.)

Bergbau.

Wetterung Die deutsche Bergbautechnik bekämpfte im Jahre 1922 mit Erfolg die hohe Grubenwärme in tiefen Gruben. Mehrfache Erfolge brachte die Herabdrückung der Naßwärmegrade der Grubenwetter durch möglichst reibungslos die Grubenbaue durchdringende große Wettermengen und durch Beschränkung der Feuchtigkeitzunahme der Wetter. Bei den Versuchen auf Zeche Radbod bei Hamm i. W. verhinderte man die Wärmezufuhr aus den Gesteinsflächen zu den einströmenden kühlen Wetter durch Isolierung mit Lutten mit Sägemehl, auf der Zeche Sachsen bei Hamm auch die Isolierung von Strecken mittels Sägemehl und Schlackenpulver. Im Zusammenhang hiermit steht die Beseitigung der systematischen Befuchtung der Grubenwetter und der Berieselung und Ersatz hierfür die in England schon seit vielen Jahren eingeführte Kämpfung der Kohlenstaubgefahr durch Gesteinstaub. Letzteres Verfahren bürgert sich mit Erfolg auch auf den Steinkohlengruben mit hoher Grubenwärme ein.

Die Schlagwettergefahr wurde durch die zunehmende Einführung elektrischer Grubenlampen an Stelle der Benzin-Sicherheitslampen energisch bekämpft. Das Grubensicherheitsamt hat allerdings einen Preis von 500 000 M für einen brauchbaren Schlagwetteranzeiger¹⁾ ausgeschrieben. Die bisherigen Lösungen sind erfolglos geblieben. Im Grubenrettungswesen wurde von der Hanseatischen Apparatebauanstalt, Hamburg, ein neues Rettungsgerät ausprobiert, das unter Verwertung der Zufuhr des Sauerstoffes durch Elektrolyse auf der Lungenatmung aufgebaut ist, und das dem riskanten veränderlichen Luftverbrauch des Rettungsmannes besser gerecht wird.

Gewinnung und Förderung Die Gewinnungstechnik zeigt durch Einführung leichter, den Lagerungsverhältnissen des deutschen Steinkohlenbergbaues angepaßter Schrämmaschinen (Bauart Westfalia, Gelsenkirchen) einen Fortschritt²⁾. Der nachfolgende Grubenausbau für Gewölbe größerer Spannweite führt sich bei hohem Gebirgsdruck mehr und mehr mit Erfolg ein. Auf dem Gebiete der Schachtförderung werden lebhaft Anstrengungen gemacht, die Gellförderung durch die leistungsfähigere Gefäßförderung zu ersetzen. Eine solche Einrichtung wird zurzeit auf der Wenzelsgrube in Mählen in Niederschlesien erbaut, eine weitere ist für eine Grube in Oberschlesien geplant. Wichtig sind die vielen Bestrebungen zur Seilfahrtverkürzung durch Vergrößerung der Fahrgeschwindigkeit und durch bessere Fahrordnungen, um eine lebhafte Ausnutzung der siebenstündigen Schicht zu erreichen. Durchschlagenden Erfolg haben diese Versuche bisher noch nicht gehabt. Auf vielen Gruben Westens sind zur besseren Ausbildung der Bergarbeiter als Hauer Lehrmeister ins Leben gerufen, die sich zu bewähren scheinen.

Der große Erfolg, der in den letzten Jahren mit der verbesserten Grubenwärmewirtschaft auf vielen Gruben erreicht worden ist — auf einigen Zechen ist der Selbstverbrauch an Kohlen um mehrere Hunderte der Gesamtförderung heruntergegangen —, hat vielfach das Begehren ausgelöst, die planmäßige Betriebsüberwachung auch auf andere Teile des Betriebes, insbesondere auch auf den Grubenbetrieb auszuweiten. Diese schwierige aber erfolgreiche Betriebsüberwachung hat auf dem Gebiete der Druckluftwirtschaft schon große Erfolge gebracht, nachdem der durch den Reichskohlenrat eingesetzte Ausschuß festgestellt hat, daß für eine in den Arbeitsmaschinen unter Tage auszunutzende Pferdestärke 7 bis 8 PS im Kompressor aufgewendet werden müssen. Infolgedessen ist auch das Bestreben wichtig, die Druckluft für die Sonderbewetterung, die nur 2 bis 5 vH der für sie üblicherweise aufgewendeten Leistung ausnutzen, durch Luttenventilatoren und Schlottergebläse zu ersetzen.

In den Kaligruben ist man mit Erfolg bestrebt gewesen, die Hüttelrutsche mit elektrischem Antrieb als Förder- und Laderichtung für Salze und Versatzstoffe heranzuziehen und auf Hartgruben durch weitere Einführung von Spülversatz die Abbauleistung besser einzurichten.

Auf den Braunkohlen-Tagebauen ist der Spülkipperbetrieb mehr und mehr eingeführt worden. Um die großen Abbauleistungen herabzudrücken, hat man auch, bisher allerdings ohne besonderen Erfolg, den Spülversatz in unterirdischen Betrieben mehrfach ausprobiert. Der vorteilhafte große Versand abgesiebter Braunkohlen, von 10 vH der Gesamtförderung, bedingt zur Gewinnung stückiger Kohlen eine Änderung des Baggerbetriebes und erheblich vergrößerte Ger- und Versandmöglichkeiten.

Aufsuchen von Lagerstätten Wichtige Hilfsmittel zum Aufsuchen unbekannter und verworfener Lagerstätten³⁾ sind der Geologie durch physikalische und seismische Schürffverfahren entstanden, erstere ausgebildet durch das Institut für angewandte Geophysik in Erlangen, letztere durch die Seismosgesellschaft, Hannover. Auch die mikroskopische Untersuchung von Erzproben usw. hat bedeutende Fortschritte gemacht. Die beste Übersicht über diese Verfahren ist niedergelegt in dem Buche von Schneiderhöhn: „Anleitung zur mikroskopischen Untersuchung von Erzen und Aufbereitungsprodukten“.

Die Erdölbohrtechnik wurde durch neue Bohrzeugarten (Wirth & Co., Erkelenz) gefördert, die die Anwendung aller Bohrverfahren mit einem Bohrkran ermöglichen. Sie werden besonders schwer ausgeführt, damit große Tiefen mit erheblichem Enddurchmesser erreicht werden können.

Aufbereitung Die Veredelung von Bergwerkerzeugnissen ist weiter gefördert durch die Schwimmaufbereitung. Wenn diese auch stets Hilfsverfahren bleiben wird, so sind doch die Versuche mit der Aufbereitung von Kohlenschlämmen von großer Bedeutung für die Zukunft; die erste große Erzschwimmanlage (Osmosegesellschaft, Berlin) wird zurzeit in Mecklenburg in der Eifel aufgestellt.

Die fortschrittliche Betätigung der Bergtechnik zeigt sich auf allen Gebieten, vor allem in dem ersten Bestreben, den schwierigsten Punkt des Bergbaues zu verbessern, nämlich die Handarbeit durch Maschinenarbeit zu ersetzen. [M 308]

A. Schwemann.

Brennstoffe.

Mangelnde Brennstoffversorgung Während die Stein- und die Braunkohlenförderung Deutschlands im Jahre 1921 hinsichtlich der Förderleistung und der Fördermenge eine Steigerung von 4 bzw. 10 vH aufwies, ist die Steigerung im Jahre 1922 fast ganz zum Stillstand gekommen, besonders im zweiten Halbjahr hat sich die Förderung infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse sogar stark vermindert. Auch ohne abschließende Zahlen kann vorausgesagt werden, daß die Förderung an Steinkohlen eher etwas zurückbleiben dürfte, während sie bei Braunkohle zwar noch eine Steigerung zeigt, aber nur der Menge nach, während die Leistung des Arbeiters zurückgeblieben ist. Hierin zeigt sich, daß die Leistung des Steinkohlenbergbaues an den Grenzen angelangt ist, weil bei den gegenwärtigen Preisverhältnissen Neueinrichtungen von Gruben so gut wie ausgeschlossen sind. Im Braunkohlenbergbau sind die Umstände zwar wesentlich günstiger. Neue Betriebe sind hinzugekommen, aber auch hier ist die Bautätigkeit nahezu erloschen. Da weiter auch die Förderung des an Polen gefallenen Teiles von Oberschlesien ausbleibt, so beträgt unsere Gewinnung dem Heizwerte nach etwa 60 vH der Friedensförderung, wovon noch die sogenannten Reparationskohlen in Absatz zu bringen sind. So wird es erklärlich, daß steigende Mengen englischer Kohlen (besonders für Gaswerke und den Eisenbahnbetrieb) eingeführt werden.

Wärmeersparnis Die Hauptaufgabe der Brennstoffwirtschaft ist demnach: Wärmeersparnis. Die Zechen sind den Hüttenwerken in der Einrichtung großzügig organisierter Wärmestellen gefolgt, und die Erfolge sind nicht ausgeblieben. Überwachung und Verbesserung der Dampferzeugung, Abwärmerverwertung, rationelle Ausgestaltung der Rohrleitungen, Heranziehung minderwertiger Brennstoffe sind die Hauptpunkte; besondere Aufmerksamkeit erweckt der Ruhs-Dampfspeicher, weil die Schwankungen in der Dampferzeugung beim Förderbetrieb sehr groß sind. Bei den Kokereien ist man auf Verbesserung der Gasbrenner (mit guter Mischung von Luft und Dampf) bedacht; die Rückgewinnung der fühlbaren Wärme in den Koks (trockene Kokskühlung) nach dem Verfahren von Sulzer und ähnlichen wird auch beachtet, obwohl größere Anlagen auf Kokereien noch nicht im Betriebe sind⁴⁾.

Nutzbarmachung von Rückständen Ein besonderes Arbeitsgebiet ist die Rückgewinnung brennbarer Stoffe aus den Rückständen der Feuerungen⁵⁾. Zahlreiche Anlagen hierfür sind entstanden und haben sich bei der Einfachheit und Billigkeit rasch bezahlt; im allgemeinen müßte jedoch das Bestreben dahin gehen, durch Verbesserung der Feuerungseinrichtungen solche Hilfsanlagen überflüssig zu machen.

Verschmelzung bei tiefen Temperaturen Im Vordergrund des Interesses steht immer noch die Verschmelzung der Brennstoffe bei niedrigen Temperaturen; um so mehr als man wegen der hohen Frachten der Veredelung mehr Gewicht beilegen muß und diese Verfahren die Herstellung von Koks und gleichwertigen Enderzeugnissen aus nicht backenden Kohlen möglich erscheinen lassen. Die Thyssensche Drehtrommel⁶⁾ ist weiter auf Zeche Fürst Bismarck mit gutem Erfolg in Betrieb gesetzt worden. Auch in Gelsenkirchen ist eine Drehtrommelanlage erprobt worden. Zahlreiche Werke und Zechen haben kleinere Versuche durchgeführt; dieses Arbeitsgebiet dürfte daher im neuen Jahr noch größere Bedeutung erlangen. Auch in England hat man sich die deutschen Erfahrungen zunutze gemacht und ähnliche Verfahren ausgebildet; dort und auch in Deutschland studiert man neben der Destillation durch Außenheizung in Drehtrommeln auch die Anwendung der Innenheizung durch warme Gase in Retorten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet für die Verschmelzung sind auch die Gaswerke; eine Drehtrommelanlage ist in Hamburg aufgestellt worden.

Bei minderwertigen (aber selbstverständlich aschenarmen) Brennstoffen hat die Verschmelzung womöglich noch größere Bedeutung, besonders in den Ländern, wo hochwertige Brennstoffe fehlen und nur Braunkohlen und Torf zur Verfügung stehen; auch auf diesem Gebiet sind mehrere Anlagen entstanden. Wegen der Neigung

¹⁾ Z. 1922 S. 976, 1048. ²⁾ Z. 1922 S. 626. ³⁾ Z. 1922 S. 632.

⁴⁾ Z. 1921 S. 817. ⁵⁾ Z. 1922 S. 44. ⁶⁾ Z. 1920 S. 857.

zu Staubbildung zieht man dabei Retorten den Dochtrommeln vor. Das gleiche gilt für die Verwertung des Ölschiefers¹⁾, worin man besonders in Estland tätig ist; erwähnenswert ist die von Pintsch gebaute Anlage mit Gaserzeugern und darübergebauten Schwelschächten, während kleinere Anlagen von mehreren Firmen errichtet wurden.

Vortrocknung Auf dem Gebiete der Braunkohlenverwertung steht die Vortrocknung im Vordergrund. Eine Versuchsanlage der Büttner-Werke beim Stahlwerk Becker hat nicht nur gezeigt, daß die unmittelbare Trocknung der Rohbraunkohlen mit Flammgasen ohne Explosionsgefahr möglich ist, sondern auch, daß sich der Staub zur Beheizung von Flammöfen mit Vorteil eignet. Auf Grund der günstigen Erfahrungen sind zahlreiche Anlagen auf Hüttenwerken, ferner für Dampfkessel und dergl. gebaut worden und im Bau. Daneben wird die Vortrocknung auch besonders benutzt für die nachfolgende Vergasung und neuerdings sogar für unmittelbare Dampfkesselheizung. Die möglichst weitgehende Heranziehung der Rohbraunkohlen für die Vergasung ist eine eifrigst verfolgte Aufgabe, in der beachtliche Fortschritte erzielt wurden. Neben der Gasfeuerung ist die Staubbkohlenfeuerung in regster Entwicklung.

Die unmittelbare Trocknung mit Abgasen in Zellentrocknern ist auch für Torf erprobt worden (Steinertisches Verfahren) und gibt so die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Brikettierung dieses immer größere Wichtigkeit erlangenden Brennstoffes. Nach diesen Erfahrungen wäre es wohl an der Zeit, die unmittelbare Trocknung der Braunkohlen auch für die Brikettieranlagen zu erforschen und zu erproben, wie bereits seit langem angeregt, wozu allerdings die im mitteldeutschen Gebiet bestehende Verordnung der Bergpolizei fallen müßte. Denn die eingangs geschilderte Brennstofflage fordert gebieterisch die verstärkte Heranziehung unserer Braunkohlenschätze unter besonderer Berücksichtigung weitgehender Warmwirtschaft.

[M 309]

H. R. Trenkler.

Eisenhüttenwesen.

Die Entwicklung des Eisenhüttenwesens steht unter dem Einfluß der veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere des allgemeinen Rohstoffmangels und der Ergebnisse einer nachdrücklich betriebenen Warmwirtschaft. Nicht nur ist durch eine organisierte Betriebsüberwachung im allgemeinen der Brennstoffverbrauch für die Einheit der Erzeugnisse vermindert worden, sondern auch hinsichtlich der Auswahl der für die jeweiligen Zwecke am besten geeigneten Brennstoffarten sind Vorschläge gemacht und Versuche durchgeführt worden. Das gilt insbesondere für den wichtigsten und größten Brennstoffverbraucher, den Hochofen.

Veredelung der Hochofenkoks

Kan hat es für unrichtig erkannt, die Verunreinigungen der Kohlen zu verkoken, zu verfrachten und in den Hochofen zu verschmelzen, um sie erst dann auf die Schlackenhalde zu stürzen, sondern versucht vielmehr, den Aschengehalt schon am Gewinnungsort der Kohlen auf ein geringstes Maß herabzudrücken, um aschenarme Koks zu erzeugen, die im Hochofen einen erheblich geringeren Aufwand an Kalkstein, Gebläsewind und zusätzlichem Brennstoff erfordern.

Für die Gewinnung aschenarmer Koks, die mit Edelkoks bezeichnet werden, reichen unsere heutigen Wäschereien nicht aus, vielmehr ist ein neues, das Schwimmverfahren²⁾ oder Flotationsverfahren an mehreren Stellen in Versuchsanlagen in Betrieb³⁾. Beim Schwimmverfahren wird aus aschenarmen Kohlen ein Reinschlamm gewonnen, der im Gegensatz zu dem in den Wäschern gewonnenen Rohschlamm die Eigenschaft hat, leicht sein Wasser zu verlieren, und sich daher zum Verkoken für sich oder mit Waschkohlen gemischt vorzüglich eignet. Überhaupt tritt der Gedanke immer mehr in den Vordergrund, die Kohlenaufbereitung, die Verkokung und die Beförderung vornehmlich nach dem Gesichtspunkt einer geeigneten Behandlung der Koks zu gestalten.

In diesem Sinne sind auch die neuen mechanischen Koksflösch- und Verladeeinrichtungen verbessert oder neu entworfen worden. In ihnen werden mehrere Arbeitsvorgänge vereinigt. Sie dienen zur Aufnahme des Koksstückchens, der entweder nach dem Tauchverfahren oder durch Berieselung abgelöscht wird, daran schließt sich eine Absiebung und eine Verladevorrichtung an. Man hat diese Einrichtungen heute für Ofengruppen ohne Koksrampen und auch für solche mit Schräg- oder Flachrampen. Die Aufgabe der trocknen Koksabkühlung unter Anwendung indifferenten Gases mit dem Ziel, die von den Koks gelieferten Wärmemengen nutzbar zu verwenden, wird in Kleinanlagen eingehend studiert³⁾.

Leistungssteigerung der Hochofen

Über die Eigenschaften guter Hochofenkoks bestehen zurzeit noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Aus der Tatsache, daß die alten Holzhochofen weniger Brennstoff erforderten als unsere Kokshochofen, und aus der Annahme, daß Holzkohlen eine größere Verbrennungsgeschwindigkeit haben als Koks, schließt man, daß eine Ausbreitung der Brennzone vor den Formen des Hochofens eine erhebliche Reoxydation schon reduzierter Metalle zur Folge hat, die unter Wärmeaufwand nochmals im Gestell reduziert werden müssen.

Daher versucht man, leicht verbrennliche Koks herzustellen, indem man die Verkokungstemperaturen im Koksofen möglichst niedrig hält. Da die Festigkeitseigenschaften der Koks nicht beeinträchtigt werden dürfen, ist die erfolgreiche Durchführung dieser Maß-

nahme von den Eigenschaften der zur Verfügung stehenden Koks kohlen abhängig. Um die Erzeugungsfähigkeit der Hochofen zu steigern, legt man auf eine geeignete Vorbehandlung der Beschickstoffe, namentlich hinsichtlich der Stückgröße und des Feuchtigkeitsgehaltes, erhöhten Wert. Auf einigen Werken des Westens hat man in letzter Zeit eine Steigerung der Leistungsziffern erreicht, so daß die Erzeugung gegenüber den größten amerikanischen Hochofen nicht mehr zurücksteht.

Weißeisenerz

Die Bemühungen, die deutschen Erzlagerrstätten genauer zu erforschen, um sie weitgehend auszunützen haben dazu geführt, daß im Niederungstorf der norddeutschen Moore ein neues Eisenerz aufgefunden wurde, das aus fast reinem Eisenoxydul-Karbonat besteht und die Bezeichnung „Weißeisenerz“ erhalten hat. Über die Ausdehnung dieses Vorkommens sind noch keine zuverlässigen Angaben bekannt geworden. Es findet sich in allseitig von Torf umschlossenen bis über 2 m mächtigen Nestern, die sich auf viele hundert Meter erstrecken.

Kübelbegichtung mit senkrechtem Aufzug

In baulicher Hinsicht hat man bei den deutschen Hochofen die Senkkübelbegichtung beibehalten trotz der geringeren Herstellungskosten der Kippkübelbegichtung der Amerikaner. Bemerkenswert ist der Versuch, die Kübelbegichtung mit Hilfe eines Senkrechtaufzuges durchzuführen. Der Vorteil liegt dabei in einer besseren Raumaussnutzung. Das Hochofenprofil selbst entwickelt sich nach einer bestimmten Richtung, die eine Verkürzung der Rast und eine Vergrößerung des Gestell durchmessers anstrebt.

Fortschritte im Martinofenbau

Bei dem infolge wirtschaftlicher Verhältnisse stark erweiterten Martinofenbetrieb sind im Martinofenbau erhebliche Fortschritte erzielt worden. Dabei ist namentlich die Bauart der Martinofenköpfe bei einigen neuen Konstruktionen erheblich abgeändert worden. Man ist bestrebt, die Flammenführung dauernd einwandfrei zu gestalten und auch die Verbrennung mit dem günstigsten Wirkungsgrad durchzuführen.

Auf diesem Gebiete haben amerikanische Bauarten und Arbeitsverfahren mancherlei Anregungen gegeben. Nicht nur die Köpfe, sondern auch die Züge werden in zunehmendem Maße mit Wasserkühlung versehen, und zwar benutzt man hauptsächlich Röhrenkühlung, weniger Plattenkühlung. Zum ersten Male sind die Brenne mit beweglichen Teilen ausgerüstet worden, und zwar bei einem neuen amerikanischen Ofen derart, daß zur Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit die Einströmquerschnitte gedrosselt und gleichzeitig auf der Abströmseite die Querschnitte vergrößert werden.

Neben dem amerikanischen Venturi-Line-Ofen hat auch der deutsche Moll-Ofen eine Mischkammer, so daß schon vor dem Eintritt der heißen Gase in den eigentlichen Herd das Gas und die Luft bei hoher Strömungsgeschwindigkeit gemischt werden. Das Ziel ist die Abkürzung der Arbeitsdauer, die Erhöhung der Erzeugung des einzelnen Ofens und die Verminderung des Brennstoffverbrauches.

Die Ausnutzung der Abhitze zur Dampferzeugung wird heute allgemein durchgeführt. Für den Großbetrieb scheint auch bereits das Talbotverfahren die wirtschaftlich günstigsten Ergebnisse zu erbringen, überhaupt begünstigen die Vorteile des Kippofens seine weitere Einführung.

Walzwerke

Für den Walzwerkbetrieb ist kennzeichnend das Bestreben, das Walzprogramm zu vereinfachen, indem eine Reihe von Profilen ausgeschaltet werden. Daneben werden auch hier die Walzvorgänge und der Kraftbedarf eingehend studiert, insbesondere sind die Grundlagen einer Mechanik bildsamer Körper geschaffen worden, die künftig gestatten werden, die mechanischen Verhältnisse des Walzvorganges noch eingehender zu untersuchen. [M 313]

Diepschlag.

Gießerei.

Schwefel und Koks

Die Entwicklung ist in erster Linie durch weitestgehende Anwendung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen auf die Praxis gekennzeichnet. Die Notwendigkeit dazu ist mehr als je durch die hohen Preise und die Knappheit der Rohstoffe sowie durch die unzureichende Beschaffenheit der zur Verfügung stehenden Koks geboten. Das schlechte, oft durch noch knappe Roheisen veranlaßte die Beigabe größerer Gußbruchmengen bei den Kuppelofengattierungen, wodurch eine unerwünschte Steigerung des Schwefelgehaltes im Schmelzgut eintrat, den zu beseitigen auf verschiedene Weise versucht wurde. In erster Linie hat dabei das Waltersche Entschwefelverfahren Erfolge gezeitigt, durch das dem Eisen, nachdem es in der Pfanne oder in einem besonderen Vorherd abgestochen ist, der Schwefel entzogen wird.

Um selbst bei starker Verwendung von Gußbruch dem Eisen den nötigen Siliziumgehalt zu geben, ist der Zusatz von Ferrosilizium erforderlich; gießt man das Ferrosilizium mit auf, so geht ein unverhältnismäßig großer Teil durch Oxydation und Verschlacken verloren, außerdem wird eine saure Schlacke von geringer Entschwefelungskraft erzeugt. Das nachträgliche Beigeben in den Vorherd, die Absteele oder die Pfanne gewährleistet keine vollständige Auflösung und gute Verteilung. Eine glückliche Lösung führten hier die sogenannten E. K.-Pakete (Ferrosilizium mit Zement zu kleinen Zylindern geformt der Eßlinger Maschinenfabrik herbei. Diese werden der Gattierung zugesetzt. Auch auf diese Weise ist es möglich, einen Teil des hohen Schwefelgehaltes zu entfernen.

Weitere Erfolge der Entschwefelung sind durch Ölzusatzfeuerungen beim Kuppelofenbetrieb erreicht worden, wobei der Grad

¹⁾ Z. 1921, S. 1105. ²⁾ Z. 1922, S. 96. ³⁾ Z. 1921 S. 847.

Wesfelanreicherung ungefähr in demselben Ausmaß sinkt, wie man bei den Koksverbrauch einschränken kann. Der elektrische Ofen Schmelzofen für Gießereizwecke bietet das vollkommenste Mittel, diese Schwierigkeiten zu beseitigen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird aber ein Ersatz des Kuppelofens durch den elektrischen Ofen nicht möglich sein.

Winderhitzer im Kuppelofen

Aus dem Bestreben, den Koksverbrauch durch möglichst restlose Überführung des Kohlenstoffs in Kohlsäure zu verringern, hat man die alte Frage der Winderhitzung des Kuppelofens wieder aufgerollt. Eine Untersuchung glaubt Schürmann in seiner neuen Ofenbauart gefunden zu haben. Der Verbrauch an Satzkoks bei einem solchen Ofen stellt sich bei mehrmonatigen Dauerbetriebe bei der Schmelzung eines hoch überhitzten Gußeisens auf 6,5 bis 7 vH, während vor Benützung der Winderhitzer mehr als 10 vH verbraucht wurden. Der geringere Koksverbrauch hat natürlich im Schmelzgut auch einen wesentlich geringeren Schwefelgehalt zur Folge als beim gewöhnlichen Schachtschmelzofen. Gießereifachkreisen sind trotzdem die Ansichten über den Schürmannofen noch sehr geteilt, es muß sich erst erweisen, ob die Kosten der Unterhaltung der Winderhitzer, das stärkere Gebläse usw. im Dauerbetrieb den erzielten theoretischen Vorteil nicht wieder ausgleichen.

Formmaschinen

Neben den Rohstoffschwierigkeiten geben der Achtstundentag und der immer stärker sich fühlbar machende Mangel an Nachwuchs gelernter Formen den Fortschritten des Gießereiwesens die Richtung. Man ist gezwungen, die Herstellung der Formen in früher kaum gekanntem Ausmaß angelernten Arbeitern zu übertragen. Das hat zu einer wesentlichen Verbesserung der Formmaschine geführt, und zwar in bezug auf die Sandverdrängung und auch auf die Trennung des Modells und der verdrängten Form. Hier ist besonders die zunehmende Verwendung des Rüttelverfahrens für Formen und Kerne zu erwähnen, während sich für das Abheben neuerdings das von Amerika übernommene Umrollverfahren in Verbindung mit Rüttlern einzuführen beginnt. Die Verbesserung auch der Handformmaschinen erreicht sich besonders auf die Anpassung der Maschine an die Verhältnisse, unter denen sie in der Gießhalle arbeiten muß. Wenn diese sich noch nicht den Grad der Vollkommenheit erreicht hat, den man sehen würde, so sind doch wesentliche Fortschritte in dieser Richtung besonders im Laufe des letzten Jahres unverkennbar. Neben Rüttelrüttlern sind auch Rüttler mit mechanischem Antrieb für die Bewegung des Rüttels und auch des Abhebens auf den Markt gekommen und haben sich bestens bewährt.

Mechanisierung im Gießereiwesen

Putzerei durch Sandstrahl, mechanische Sandaufbereitung und Fördereinrichtungen für Gießereimaterial und Gießereierzeugnisse sind gleichfalls im letzten Jahre vielseitig verbessert worden. Die Notwendigkeit starker Mechanisierung des Gießereiwesens wird bei dem durch die hohen Lohnkosten notwendigen Bestreben zur Verringerung der Arbeiterzahl auch in den nächsten Jahren bestehen bleiben. [M 319] U. Lohse.

Pumpen und Kompressoren.

Kolbenpumpen

Der Bau von größeren und mittleren Kolbenpumpenmaschinen für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung hat auch im verflossenen Jahr keinen größeren Umfang angenommen. Die Gründe hierfür sind bekannt: Die für solche Pumpen in erster Linie in Frage kommenden Auftraggeber — Gemeinde- und Staatsbehörden — entschließen sich bei ihrer beengten finanziellen Lage nur im äußersten Notfall zu Neuanschaffungen. Den Verwaltungen kommt hierbei vielfach die Großzügigkeit zugute, mit der vor dem Kriege für Ausfallanlagen und Erweiterungen gesorgt worden war; dieser Umstand vereinigt mit der Tatsache, daß der Wasserverbrauch infolge der Abwanderung aus den Städten und des gleichzeitig gewaltig gestiegenen Wasserpreises sinkt, ermöglicht es vielfach, mit den vorhandenen Anlagen bei sorgfältiger Wartung und Herabsetzung der Reserven noch längere Zeit auszukommen.

Beachtenswert dürften die Verhältnisse bei den Berliner Kanalisationswerken sein, nachdem im vergangenen Jahre ihre Neuorganisation zum Abschluß gekommen ist. Vor der Eingemeindung der Vor- und Nachbarorte waren im Gebiete des heutigen Groß-Berlin etwa 80 Pumpwerke für Kanalisationszwecke mit Kolben- und Kreiselpumpen im Betrieb; jede Gemeinde sorgte selbständig für die Beseitigung ihrer Abwässer und verfügte zum Teil über eigene Druckstellen und Klärstellen. Nachdem die Eingemeindung vollzogen und die Stadtentwässerung zentralisiert war, konnten nach den Geländeverhältnissen zusammengehörige Bezirke schon in Rohrnetz verbunden werden, Pumpwerke konnten stillgelegt bzw. einzelne Maschinen nach stärker belasteten Hebestellen verlegt werden, wodurch nicht nur die Kosten für Betrieb und Wartung verringert, sondern auch Neuanschaffungen — zum Nutzen des Steuerzahlers, zum Schaden der Industrie — vermieden wurden.

Kleinere Kolbenpumpen — sogenannte Handpumpen — sind überall, besonders aber im Ausland, viel gebraucht worden; die Hersteller liefern ihre gängigen Typen, beschäftigen sich im übrigen mit der Verbesserung der Fertigungsverfahren und ihre Anpassung an die heutigen schwierigen Arbeitsverhältnisse. Einen Ersatz für die im Notfall gekömmenen Gemeindepumpwerke bilden die kleinsten Pump-

werke, die sogenannten Hauswasserpumpen, und zwar als Kreis- und Kolbenpumpen; sie dienen zur Versorgung einzelner stehender Häuser, Gehöfte und Güter mit Trinkwasser und finden dank der Kaufkraft der in Frage kommenden Abnehmer immer mehr Aufnahme.

Kreiselpumpen

Bei den Kreiselpumpen liegen die Verhältnisse wesentlich günstiger. Der kleinere Anschaffungspreis und die niedrigeren Kosten für die Herstellung der Gründungen und Gebäude lassen unter Umständen trotz des schlechteren Wirkungsgrades der Kreiselpumpen eine Wirtschaftlichkeit dieser gegenüber der Kolbenpumpe errechnen. Der Bedarf und die Aufnahmefähigkeit des in- und ausländischen Marktes waren groß. Neukonstruktionen, die von den üblichen Ausführungen grundsätzlich abweichen, sind nicht veröffentlicht worden, aber wohl bei allen Werken wurde und wird an Verbesserungen gearbeitet, schon um für den zweifellos kommenden schweren Kampf gerüstet zu sein.

Die kleinsten Kreiselpumpen für die Zwecke der Hauswasserversorgung bilden, wie schon erwähnt, ein wichtiges Arbeitsfeld für die Industrie, und es machte sich auch hier das Bestreben geltend, durch Verbessern der Konstruktion und des Wirkungsgrades die für diese Zwecke besonders geeignete Kreiselpumpe zu vervollkommen.

Kompressoren

Die Neu- und Erweiterungsbauten der Industrie brachten, wie in den Vorjahren, auch im vergangenen Jahre einen großen Bedarf an Kompressoren; es wurden Einheiten bis zu den größten Abmessungen für die Schwerindustrie gebaut, ohne daß jedoch in der Bauart wesentliche Neuerungen gegenüber den Ausführungen der Vorjahre zu vermerken wären. Bei den mittleren und kleineren Handelstypen der Kurbelkompressoren wird auf Erhöhung der Leistungsfähigkeit bei gleichbleibenden Herstellungskosten hingearbeitet; in dieser Hinsicht war u. a. das Erscheinen neuer stehender Schnellläufer auf dem Markte beachtenswert. [M 310] Wk.

Landwirtschaftliche Maschinen, Geräte und Verfahren.

Fortschritte der Mechanisierung

Hohe Löhne und Gespannkosten begünstigten die Anwendung von Kraftmaschinen, besonders von Zugmaschinen. Die Größe von 25 bis 30 PS ist wegen des verhältnismäßig geringen Preises und der vielseitigen Verwendbarkeit besonders wichtig. Bewährt haben sich der MAN-Kleinpflug²⁾ und die leichte Ackerbaumaschine der Pöhlwerke A.-G.³⁾, die für Straßenfahrten Felgen mit Gummireifen erhalten kann. Für schlecht tragende Böden wurden Gleiskettenschlepper, besonders der 25pferdige WD-Schlepper der Deutschen Kraftpflug-Gesellschaft m. b. H. eingeführt. Die Bodenfräse mit federnden Krallen nach v. Meyenburg ist von den Siemens-Schuckert-Werken zunächst in der kleinsten Ausführung als Gartenfräse mit 0,45 m Arbeitsbreite herausgebracht worden, die Herstellung größerer ist vorbereitet. Heinrich Lanz hat den 12pferdigen Schwerölmotor, der bis über 18 PS hinaus überlastet werden kann und bei Leerlauf nicht stehen bleibt, auch als Schlepper mit Vierräderantrieb ausgebildet. Auch den 38 PS-Feldmotor baut er jetzt mit einem Zweizylinder-Schwerölmotor; bei Leerfahrten kann ein Zylinder ausgeschaltet werden.

Verbesserungen der maschinellen Einrichtungen

Unter den Arbeitsmaschinen sind die Dreschmaschinen durch die Verringerung der Lagerzahl und weitgehende Verwendung von Kugellagern verbessert. Heinrich Lanz hat bei einer Dreschmaschine mit 420 mm Trommeldurchmesser durch die Verwendung eines gemeinsamen Gebläses für beide Reinigungen, auf dessen Welle außerdem noch das Wurfrad zum Heben des Kornes sitzt, die Zahl der Wellen auf 3 mit 10 Lagern vermindert⁴⁾. Regenanlagen⁵⁾ sind trotz des feuchten Sommers nützlich gewesen, weil sie das Wachstum im trockenen Frühjahr förderten. Ihre Grundformen scheinen jetzt festzuliegen; Einzelheiten werden dem Verwendungszweck angepaßt, z. B. Schmutzwasserdüsen für die Abwasserverregnung (Mannesmann-Röhrenwerke, Rohrleitungsbau Phoenix), hohe, freigebaute Regnerwagen für Baumschulen (Saenger & Lanninger).

Allmählich bricht sich bei den Landwirten, wenn auch zuerst nur bei technisch besonders erfahrenen, die Erkenntnis des Wertes der Vereinheitlichung im Landmaschinenbau Bahn. Unter ihrer Mitwirkung sind Normen für Ackerwagen aufgestellt, die bei den auf der Nürnberger Ausstellung vorgeführten Wagen schon größtenteils beachtet wurden. Ebenso ist die Einsicht von der Notwendigkeit guter ländlicher Werkstätten unter sachgemäßer Leitung gewachsen und hat zur Einrichtung vieler Werkstätten und zur Einstellung von Betriebsingenieuren geführt.

Unter den Verbesserungen der Arbeitsverfahren im Landwirtschaftsbetrieb verdient die Zusammenfassung der Drescharbeit unter Benützung von mechanischen Fördereinrichtungen für die Garben und das Korn, Stroh und Kaff Erwähnung. Gutsächter Endres hat dafür die Aufstellung der Dreschmaschine auf dem obersten Speicherboden vorgeschlagen, um nur ein Hebewerk für das ungedroschene Getreide zu haben, die meisten Anlagen fördern aber von der zu ebener Erde stehenden Dreschmaschine Korn und Stroh auf die Speicher und Böden hinauf. [M 296] Gustav Fischer.

²⁾ Z. 1921 Heft 52. ³⁾ Z. 1922 S. 125. ⁴⁾ Z. 1922 S. 934. ⁵⁾ Z. 1922 S. 936.
⁶⁾ Z. 1921 S. 323, 931.

R U N D S C H A U.

Aus dem Ausland.

Dampfkraftanlagen.

Wasserrohrkessel für 28 at.

Für ein Kraftwerk in Waukegan, Ill., dessen Turbinen mit Dampf von 24,6 bis 26,3 at arbeiten sollen, liefert, wie wir der Zeitschrift „Power“ vom 12. September 1922 entnehmen, die Babcock & Wilcox Co. drei Wasserrohrkessel für 28 at mit je 1309 m² Heizfläche von ganz neuer Bauart, Abb. 1. Die 34 Glieder der Wasserkammern sind an Oberkessel von 1371 mm Dmr. angeschlossen und in zwei Gruppen angeordnet. Die Glieder der unteren Gruppe enthalten je acht 4,57 m lange Wasserrohre von 82,5 mm l. W., die der oberen 2 × 17 Rohre von 50,8 mm l. W., die so angeordnet sind, daß wagrecht wie auch in zwei schrägen Richtungen zum Reinigen der Rohre ausreichende Zwischenräume entstehen. Die untere, der unmittelbaren Strahlung des Feuers ausgesetzte Gruppe enthält keine Zwischenwände für die Rauchgasführung, die obere Gruppe dagegen eine senkrechte Wand. Der Überhitzer mit 230,8 m² Heizfläche besteht aus drei Lagen von 50,8 mm weiten Rohrschlangen und ist bequem zugänglich zwischen den beiden Wasserrohrgruppen angeordnet.




Abb. 1. Wasserrohrkessel für 28 at.

Von den vorderen Wasserkammern sind jeweils nur zwei der oberen und der unteren Gruppe miteinander verbunden, das dritte aber durch ein kurzes Rohrstück an die anderen derselben Gruppe angeschlossen, so daß zwischen den Verbindungsrohren Lücken entstehen, durch die man die Überhitzerrohre herausnehmen kann. Die Rauchgase werden zwischen den Verbindungsrohren der hinteren Wasserkammern hindurch zum oberen Ende des Rauchgasvorwärmers hinter dem Kessel geleitet. Dieser ist für 31,6 at berechnet, hat 820 m² Heizfläche und besteht aus 36 übereinanderliegenden Gruppen von je 20 geraden, 6,08 m langen Stahlrohren von 50,8 mm l. W. Das Wasser fließt aus dem untersten Sammelrohr auf der einen Seite durch die unterste Rohrreihe in das erste Sammelrohr der anderen Seite, aus diesem durch die zweite Rohrreihe in das nächste Sammelrohr auf der Eintrittseite usw.

Der Kessel soll 45 000 bis 73 000 kg/h Dampf von 375° C liefern. Auffallend ist der 6,58 m hohe Verbrennungsraum. Der Kettenrost, in den von unten Dampf Luft eingeblasen wird, hat im ganzen 35,6 m² Fläche, so daß das Verhältnis von Rost- zu Heizfläche 1 : 37 beträgt. [1518] Fr.

Neuerungen an Kondensationsanlagen¹⁾.

Für zwei 10 000 kW-Oerlikon-Dampfturbinen im Bankside-Kraftwerk in London hat die Mirrless Watson Co., Glasgow, Kondensationsanlagen,

¹⁾ The Engineer, 12. Mai 1922.




Abb. 2 u. 3. Kondensationsanlage für zwei 10 000 kW-Oerlikon-Dampfturbinen.

Abb. 2 und 3, geliefert, über die folgende Angaben vorliegen (Zahlenwerte beziehen sich auf eine Gruppe): Abdampfmenge D ru 77 000 kg/h, Kühlwassermenge $K = 3930$ m³/h, daher $\frac{K}{D} = 51$.

128° C Eintrittstemperatur des Kühlwassers sollen 96,7 vH Luftleer bezogen auf 760 mm Barometerstand, erreicht werden. Die Kühlfläche beträgt 1394 m², der Durchmesser des Kondensators 2135 mm und die Kühlrohrlänge zwischen den Rohrplatten 2852 mm. Die Rohre haben 19 mm äußeren Durchmesser und sind aus Messing (Cu : Zn = 70 : 30) hergestellt. An den Kondensatoren ist bemerkenswert, daß sie trotz ihrer Größe aus Gußeisen bestehen und aus je 8 Teilen zusammengesetzt sind. Zur Luftabsaugung sind über Flur zwei Dampfstrahlsauger von verschiedener Größe aufgestellt, damit jederzeit die wirtschaftlichste Betriebsweise ermöglicht wird. Bei Belastung der Hauptturbine bis zu rd. 1/2 der vollen Belastung wird der kleinere Strahlsauger aufgestellt, bei 1/2 bis 3/4 Belastung der größere, und bei mehr als 3/4 Belastung arbeiten beide Strahlsauger gleichzeitig. Jede der beiden Dampfstrahl-Luftpumpen, Abb. 4, die mit Zudampf von rd. 7 at Überdruck arbeiten, wird zweistufig betrieben. In dem zwischen den Stufen geschalteten Mischkondensator wird in bekannter Weise der Abdampf der ersten Stufe durch das Kondensat der Hauptmaschine niedergeschlagen, das gesamte Kondensat fließt dann in die Saugleitung der Kondensatpumpe. Der Abdampf der zweiten Stufe kondensiert im Speisewasserbehälter. Die elektrisch betriebene Kondensatpumpe hat rd. 10,6 m manometrische Förderhöhe, ihr Läufer besteht aus Kanonenmetall. Bemerkenswert sind ferner Versuche an den Dampfstrahl-Luftpumpen der Société Condenseurs Delas, Paris, die in England von Col. Marchant & Morley, Bradford, hergestellt werden. Bekanntlich sind bei Dampfstrahlsaugern besondere Maßnahmen erforderlich, wenn sie bei höherer Luftleere wechselnde Betriebsbedingungen gegenüber sein sollen. Bei diesem Strahlsauger kühlt man zu diesem Zweck die Diffusoren durch Kühlwasser. Man hatte nämlich beobachtet, daß die Strahlsauger bei so größere Luftleistung lieferten, je weiter man die Düse vom Diffusor entfernte, und daß hierbei die Temperatur im Diffusor anstieg. Sobald aber eine gewisse Entfernung überschritten wurde, fiel die Luftleere plötzlich stark ab. Man schloß nun, daß sich durch Kühlen der Diffusors dieses Versagen vermeiden und die Luftleistung noch weiter steigern lassen würde. Es wurde daher ein Strahlsauger, Abb. 5, mit einem Kühlmantel versehen und die Düse zunächst bei Betrieb ohne Kühlung soweit entfernt, bis das Versagen eintrat und die Luftleere nur noch 36,6 vH betrug. Nach Anstellen des Kühlwassers stieg dann die Luftleere in der Tat auf 93,3 vH, und man konnte die Düse sogar noch höher rücken und die Luftleere noch weiter verbessern.




Abb. 4. Dampfstrahl-Luftpumpe.





Abb. 5. Strahlsauger mit gekühltem Diffusor.

Die Erscheinung läßt sich leicht dadurch erklären, daß der Strahlsauger ohne Kühlung versagt, weil der Querschnitt des Diffusors bei Überschreitung einer gewissen Luftmenge und einer bestimmten Temperatur nicht mehr ausreicht. Durch die Kühlung wird der Rauminhalt des Gemisches von Luft und Dampf so verkleinert, daß der Diffusor nicht nur ausreicht, sondern daß das Luftgewicht sogar gesteigert oder der Druck vermindert werden kann. Während die Eintrittstemperatur bei einem gewöhnlichen Strahlsauger bisweilen 270° C erreicht, sinkt sie beim Delas-Sauger auf rd. 100° C, entsprechend



Atmosphärendruck. Kühlung bewirkt gleichzeitig eine Annäherung der Verdichtung an die isothermische, vermindert also die aufzuwendende Arbeit, was eine Dampfersparnis zur Folge hat. Dieser Dampfersparnis steht aber die vom Kühlwasser fortgeführte Wärmemenge gegenüber, die als Verlust anzusehen ist.

Die nach diesem Grundsatz gebauten Strahlsauger, Abb. 6 und 7, sind sehr stabil sein und auch bei verhältnismäßig niedrigem Dampfdruck sicher arbeiten. Bei der Ausführung nach Abb. 6 wird der Abpump der ersten Stufe durch besonderes Kühlwasser niedergeschlagen, das durch Löcher am unteren Ende des ersten Diffusors eingespritzt wird. Das Kondensat wird durch ein U-Rohr in den Kondensator geleitet. Die Düsen sollen so weit sein, daß Dampfsiebe entbehrlieh

höher. Zahlentafel 2 zeigt den Einfluß der Temperatur des Einspritzwassers. Der Druck im Zwischenkühler steigt zwar mit zunehmender Temperatur, aber die Luftleere am Saugstutzen bleibt annähernd gleich. Bei diesen Versuchen ist aber das geförderte Luftgewicht nicht angegeben. Ihr Ergebnis läßt sich mit den Versuchen in Zahlentafel 1 nicht recht in Einklang bringen. Die Dampfersparnis gegenüber ähnlichen Bauarten soll bei 94 bis 97 vH Luftleere 20 bis 25 vH betragen. Bei einer 6000-kW-Turbine im Billancourt-Kraftwerk soll sich ein Delas-Strahlsauger sehr gut bewährt haben. Beim Entlüften wurden mit der zweiten Stufe allein nach 18 Minuten 84,2 vH




Abb. 6.
Strahlsauger mit unmittelbar
einander liegenden Stufen.

Abb. 7.
Delas-Strahlsauger mit
Zwischenkondensation.

1. Um die Wärmeübertragung vom Dampf an das Kühlwasser zu begünstigen, sind die Diffusoren dünnwandig ausgeführt und in engem Abstand mit einem Mantel umgeben, durch den das Wasser fließt. Dieses wird der Kühlwasserpumpe entnommen und im Gleichstrom zum Dampf geführt, weil es dann bei fortschreitender Erwärmung Stellen mit immer höherer Temperatur gelangt.

Zahlentafel 1.
Delas-Dampfstrahl-Luftpumpe mit Zwischenkühler.

Betrieb	Zu- dampf- tempe- ratur °C	Dampf- ver- brauch kg/h	Gegen- druck at Überdr.	Dmr. der offenen Luft- düsen mm	Ab- gesaugtes Luft- gewicht kg/h	Luftleere am Saugstutzen vH von 760 mm Barometerstd	Luftleere im Zwischenkühler vH von 760 mm Barometerstd
Betrieb mit überhitztem Dampf. Absaugung trockener Luft.							
17	352	273	0,1	0	0	99,2	93,0
"	363	"	"	2	2,81	99,1	92,8
"	375	"	"	3	6,21	98,9	92,7
"	380	"	"	4	10,8	98,2	91,1
"	371	"	"	5	16,5	97,8	89,5
"	366	"	"	6	21,0	96,5	86,2
"	360	"	"	7	32,6	95,1	82,4
"	368	"	"	7+3	38,8	94,2	79,9
"	371	"	"	7+5	49,3	92,7	74,0
"	371	"	"	7+6	56,7	89,2	70,8
Betrieb mit gesättigtem Dampf. Absaugung trockener Luft.							
17	212	325	0,05	0	0	99,1	94,2
"	"	"	"	2	2,81	99,0	92,3
"	"	"	"	3	6,21	98,7	91,5
"	"	"	"	4	10,8	98,2	90,1
"	"	"	"	5	16,5	97,9	88,8
"	"	"	"	6	21,0	97,1	87,6
"	"	"	"	7	32,6	95,2	82,9
"	"	"	"	7+3	38,8	94,3	80,4
"	"	"	"	7+5	49,3	91,1	76,9
"	"	"	"	7+6	56,7	92,1	73,0
"	"	"	"	7+6+3	63,0	91,1	69,7

Versuchsergebnisse an einem Strahlsauger mit Zwischenkühler bei Betrieb mit überhitztem und gesättigtem Dampf enthalten Zahlentafel 1. Abb. 8. Die geförderte Luft war trocken; die für die Be-
mittlung wichtige Temperatur des Einspritzwassers ist nicht angegeben. Betrieb mit gesättigtem Dampf ist der Dampfverbrauch rd. 20 vH




Abb. 8. Erprobung einer Delas-Dampfstrahlpumpe mit Zwischenkühler.

Zahlentafel 2.
Delas-Dampfstrahl-Luftpumpe mit Zwischenkühler.

Temperatur des Einspritzwassers		Luftleere, bez. auf 760 mm Barometerstand	
vor dem Kühler °C	hinter dem Kühler °C	am Saugstutzen vH	im Zwischenkühler vH
23	30,5	95,0	90,6
29,5	36,5	94,6	88,9
33,5	40,0	94,4	88,6
36,2	43,0	94,4	87,0

Luftleere, nach Zuschalten der ersten Stufe in weiteren drei Minuten 98,3 vH Luftleere erreicht, was indessen nicht besonders günstig ist.

Für zwei Zweidruckturbinen der British Thomson-Houston Co. in den Gruben von Llanbradach sind zwei Einspritz-Kondensationsanlagen mit je drei Delas-Luftpumpen bestimmt. Die Luftpumpen mit Zwischenkühler sind für 77 kg/h Luftmenge bemessen und können beliebig einzeln oder zusammen angestellt werden. Bei je 37 300 kg/h Dampfmenge und 23,9° C Kühlwassertemperatur sollen 91,6 vH Luftleere erreicht werden. Die Warmwasser-Kreiselpumpe, die bei 720 Uml./min 1340 m³/h fördert (35fache Kühlwassermenge), verbraucht 113 PS. Der Einspritzkondensator hat 2130 mm Durchmesser und 5330 mm Gesamthöhe.

[1513]

Dr. Hoefler.

Eisenbahnwesen.

1B1+B1-Wechselstrom-Lokomotiven.

Verschiedene in dem Rundschaubericht Z. 1922 S. 1073 enthaltene Angaben und Schlußfolgerungen veranlassen mich zu folgenden Richtigstellungen:

Die Société Anonyme des Ateliers de Sécheron ist beim Entwurf der elektrischen Ausrüstungen eigene und zum Teil vollkommen neue Wege gegangen. Patente der Westinghouse-Gesellschaft hat sie hierfür nicht benutzt. Dagegen hat die S.A.A.S. von der genannten Gesellschaft das Ausführungsrecht für den mechanischen Feder-Antriebsmechanismus, der als „Westinghouse Quill-Drive“ in der Literatur bekannt ist¹⁾, erworben und für diese Einphasenlokomotiven angewandt.

Am Schlusse der Beschreibung wird sodann behauptet, daß die Verwendung von acht Motoren an Stelle von vieren für die Lokomotiven in keiner Hinsicht gerechtfertigt und offenbar nur auf die ältere Praxis der Westinghouse-Gesellschaft zurückzuführen sei. Es dürfte von allgemeinem Interesse sein, die Gründe kurz zusammenzufassen, welche die Konstruktionsfirma zur Verwendung von Zwillings- oder Doppelmotoren bewogen haben:

1) Der Doppelmotor bedeutet eine Gewicht- und demnach eine Materialersparnis von rd. 20 vH gegenüber dem Einfachmotor gleicher Leistung (vergl. Electric Journal Oktober 1918). Der theoretische Nachweis dieser auf den ersten Blick unwahrscheinlichen Tatsache wird demnächst von berufener Seite veröffentlicht werden.

2) Ein weiterer Vorteil des Doppelmotors gegenüber dem Einfachmotor liegt in der Möglichkeit des Betriebes mit doppelter Spannung. Daraus ergibt sich eine nicht zu vernachlässigende Ersparnis in Gewicht und Kosten der elektrischen Apparatur und der Stromleitungen, die nur für den halben Strom zu bemessen sind.

Der praktische Beweis für das unter 1) und 2) Gesagte ist dadurch erbracht worden, daß es lediglich durch Verwendung von

¹⁾ Z. 1908 S. 825; 1920 S. 762.

Doppelmotoren möglich war, die gegenwärtig auf die Gewichtseinheit leistungsfähigste Einphasenlokomotive der Achsfolge 1 C 1 der Schweizerischen Bundesbahnen zu bauen. Diese Lokomotive, von der der S. A. A. S. 14 Stück in Bestellung gegeben sind, wovon 6 bereits im Betriebe stehen, haben bei nur 81 t Gewicht 2000 PS Stundenleistung am Rad bei 65 km/h Geschwindigkeit.

3) Der Doppelmotor hat gegenüber dem Einfachmotor eine geringere Bauhöhe, wodurch eine übersichtliche Anordnung der Apparate über den Motoren möglich ist.

4) Das Gesamtträgheitsmoment der beiden Anker des Doppelmotors ist kleiner als das des Ankers des Einfachmotors, wodurch die schädliche Auswirkung von raschen Bewegungsänderungen der Ankermassen auf den Antriebsmechanismus vermindert wird.

5) Als schwacher Punkt bei den Einphasenlokomotiven ist bisher immer der Kollektor betrachtet worden. Aus diesem Grunde hegen bedeutende Betriebsfachleute Bedenken gegen die Verwendung mehrerer Kollektoren auf einer Lokomotive. Die Betriebsergebnisse mit den Sécheron-Lokomotiven haben bis heute aber einwandfrei ergeben, daß diese Bedenken nicht gerechtfertigt sind. Die gute Haltung der Kollektoren erklärt sich damit, daß diese infolge der bedeutend kleineren Abmessungen so gebaut werden können, daß Formänderungen im Betrieb nicht eintreten. Ein wesentlicher Einfluß auf die günstigen Ergebnisse wird ebenfalls dem Federantrieb zugeschrieben, der das gefürchtete Anbrennen von Kollektorlamellen auch bei schwersten Anfahrten dadurch verhindert, daß der Kollektor vor dem Anziehen der Lokomotive unter den Bürsten hin und her pendelt. [M 311]

G. L. Meyfarth.

Kraftfahrzeuge.

Sauggas-Lastkraftwagen¹⁾.

Die hohen Preise der flüssigen Brennstoffe für Kraftwagenmotoren drängen in allen europäischen Ländern zu Versuchen, entweder schwere Öle oder Sauggas in Vergasermotoren zu verarbeiten, um den Betrieb zu verbilligen. Der zweite Weg scheint zunächst in England und Frank-




Abb. 9 und 10. Lastkraftwagen mit Lion-Sauggasbetrieb.

reich beachtenswerte Ergebnisse zu zeitigen. Während man in England gleich zu Koks und Anthrazit als Brennstoff gegriffen hat²⁾, versucht man in Frankreich, die leichter verwendbare Holzkohle als im Lande reichlich vorhandenen Brennstoff zur Herstellung von Sauggas zu benutzen³⁾. Dabei ist man bestrebt, zunächst keine Neukonstruktionen von Wagen und Motoren zu schaffen, sondern der Einführung des Sauggasbetriebes und der Erkenntnis seiner wirtschaftlichen Vorteile durch Herstellung von mehr behelfsmäßigen Anlagen die Wege zu ebnen, die sich an vorhandenen Wagen verschiedener Bauarten anbringen lassen. Da die Leistung der Maschinen bei Betrieb mit Sauggas stark sinkt, wenn man

ihre Verdichtung nicht erhöht, so ist man gezwungen, Nutzlast und Fahrgeschwindigkeit zu beschränken, und man richtet daher die Anlagen so ein, daß man wahlweise mit Sauggas oder mit flüssigem Brennstoff fahren kann, wenn man auf gelegentliche Steigerung der Leistung nicht verzichten will. Man erwartet große Vorteile vom Vertrieß solcher Sauggasanlagen, wenn erst ihre Vorzüge erkannt worden sind, und feststeht, daß sich der Mehraufwand an Wartung unter gewis-




Abb. 11. Lion-Sauggaserzeuger.




Abb. 12. Wäscher.

Betriebsbedingungen bezahlt macht. Die Anlage kann nach den Wünschen des Besitzers und der Bauart des Wagens zu beiden Seiten des Führerhauses oder dahinter oder sogar am Rahmenende eingebaut werden.

Der Gaserzeuger Lion-Montchat, Abb. 9 bis 11, arbeitet schließlich mit Holzkohle, die im Schacht *a* enthalten ist; die Wasszufuhr bei *b* wird durch ein Ventil geregelt, der Dampf wird im Raum *c* gebildet und bei *d* in den Schacht geleitet. In der Kammer *e* sammelt sich das Gas, das bei *f* zum Wäscher austritt. Brennstoffvorrat wird im oberen Teil *g* mitgeführt, während der Feinschutt bei *h* in den Schacht *i* fällt. In der Kammer *e* wird die Kohle durch Betätigen des Hebels *h* und Senken des Hebels *i* eingelassen. Der Wäscher, Abb. 12, soll das Gas kühlen und vom Staub befreien. Er besteht aus mit Koks gefüllten zylindrischen Kammern. Bei *i* wird Wasser eingeführt und durch das Ringrohr *k* zerstäubt. Anfachen des Feuers bei Inbetriebsetzung dient ein Handbläser; die Luft tritt bei *j* ein. Der Wäscher ist mit einem Dreibegehahn zusammengebaut, der das Gas entweder zum Motor oder zum Schornstein führt. Bei *k* wird das Gas durch einen kurzen Schornstein unmittelbar ins Freie oder über den Wäscher zum Motor geleitet. Daß das Gas so unter Druck zum Motor gelangt, erleichtert das Andrehen. Angeblich soll der Gaserzeuger auch wenn der Wagen 36 h gestanden hat, in 4 bis 5 min betriebsbereit sein. An die Stelle des Vergasers tritt ein einfacher Gasmischer. Einbuße an Leistung gegenüber dem Benzinbetrieb soll die Regelbarkeit der Maschine ausgleichen. Bei dem Pariser Wettbewerbs leistete ein Saurer-Lastwagenmotor von 110 mm Zyl.-Dmr. und 140 mm Hub 15,8 PS (statt 30,5 PS mit Benzin bei 1000 Uml./min). Wagen von 4093 kg Gesamtgewicht verbrauchte bei 3570 kg Nutzlast im Mittel auf zwei Fahrten von je 67 km 56 und 51 kg Holzkohle 0,8 kg/km. Die ganze Gaserzeugeranlage soll 280 kg wiegen und für Motoren bis zu 40 PS Leistung eignen.

Die Sauggasanlage der Société Française de Matériel Agricole et Industriel de Vierzon wird mit einer Mischung kleingehacktem Holz und Holzkohle im Verhältnis von 3:1 betrieben. Der Wäscher ist durch Kühlrohre ersetzt, auch wird kein Wasser zugeführt, da die Feuchtigkeit des Holzes zur Abspaltung von Wasser genügt. Der Erzeuger arbeitet mit umgekehrter Verbrennung, d. h. Luft tritt von oben zu, und das teerhaltige Gas muß durch die glühende Brennstoffmasse streichen, ehe es in die wagrecht oder senkrecht angeordneten, nach Zahl und Länge von der Leistung abhängigen Sammelräume gelangt. Sammelräume ermöglichen die Staubabscheidung. Der untere Teil hat der Erzeuger feuersichere Auskleidung, umgeben von einem Ringraum mit regelbarer Luftzuführung. Darüber liegt ein rats- und Trockenraum, ein Schornstein dient bei feuchtem Holz übergehend zum Rauchabzug. Der Kühler hat 2 x 5 Rohre von je 1 m Länge, die auf- oder abwärts durchstrichen werden, sowie einen Sammelraum zum Abscheiden von Staub. Ein Dreibegehahn am Saugrohr gestattet, den Motor augenblicklich auf Betrieb mit flüssigem Brennstoff umzustellen, wenn man die Leistung steigern will. Ein mit dieser Anlage ausgestatteter La Buire-Lastkraftwagen von 90 mm Zyl.-Dmr. 110 mm Hub und 3980 kg Gesamtgewicht bei 2470 kg Nutzlast hat eine Fahrt über 211 km 154 kg Holz und 47,5 kg Holzkohle = 0,95 kg feste Brennstoffe und 0,94 l Benzin zum Anlassen verbraucht. Nach der Fahrt war kein Teer im Brennraum oder in den Leitungen zu bemerken.

Der Gaserzeuger der Société des Gazogènes de Paris, arbeitet mit Holzkohle und Einspritzen von Wasser, das

¹⁾ The Engineer 29. September 1922.

²⁾ Vergl. Z. 1920 S. 139.

³⁾ Vergl. Z. 1922 S. 939.

mpf-Gemisch wird vom abziehenden Sauggas geheizt. Das Gas strömt durch einen Wäscher und einen Kondensator mit Prallblechen. Ein sauggas-Lastkraftwagen mit Motor von 100 mm Zyl.-Dmr., 150 mm Hub und 20,4 PS Leistung verbrauchte mit 3,5 t Nutzlast bei einer Fahrt von 2 × 67 km 100,5 kg oder 0,75 kg/km. Man hat diesen Gaserzeuger auch bei Pflugschleppern verwendet; bei einer neueren Art sind Wäscher und Kondensator durch ein doppeltes Ölfilter ersetzt, wobei 250 kg Gewicht gespart werden. Überhaupt streben die Hersteller von solchen Sauggaserzeugern danach, die Anlagen weitgehend zu vereinfachen, indem sie die Wäscher und den Wasservorrat vermeiden und gedrängtere Bauarten benutzen.

Der Sauggas-Lastkraftwagen von J. L. Thornycroft¹⁾, der bei einem Wettbewerb in Frankreich gesiegt hat, ist nach langjährigen Erfahrungen der Erbauer den besonderen Bedingungen des Sauggas-triebes angepaßt. Der Motor von 114 mm Zyl.-Dmr. und 152 mm Hub erzielt eine höhere Verdichtung als bei Benzinbetrieb, der Dampf wird durch die Saugpumpe erzeugt, so daß seine Menge mit der Motorbelastung zunimmt. Daneben erzeugt die Generatorwärme eine gleichbleibende Dampfmenge. Der Auspuffverdampfer ist, da er sich leicht mit Kesselstein zusetzt, besonders schnell zerlegbar. Das erzeugte Gas wird durch einen Zyklon-Staubabscheider, ein rings um den Fahrzeugmotor geführtes Kühlrohr und einen mit Holzwole oder dergleichen gefüllten Trockenreiniger geleitet, dessen Füllung nach Bedürfnis, d. h. nach Brennstoffart und Belastung, erneuert wird (Handbläser fehlt hier nicht).

Versuche mit Anthrazit und Holzkohle im April 1922 ergaben folgende Werte:

Entfernung km	45	45
Fahrzeit min	140	140
Geschwindigkeit km/h	19,25	21,5
Brennstoff	Anthrazit	Holzkohle
Brennstoffverbrauch kg/km	0,705	0,815
Wasserverbrauch kg	20,3	15,8
Gesamtgewicht t	7,633	7,582

Ein im Dienste der Erbauer laufender Wagen soll bei Betrieb mit ähnlichem Anthrazit 0,73 kg/km auf insgesamt 2390 km Wegleistung fähig sein.

Auch in Deutschland sind Versuche mit einem Sauggas-Lastwagen durchgeführt worden, der von der Firma Julius Pintsch A.-G. hergestellt ist. Allerdings sind bei uns die Schwierigkeiten solcher Versuche groß, weil der sauggas-enthaltende Anthrazit 8 bis 12 vH Asche enthält, während Koks bei Beanspruchung erkaltet, wenn man nicht auf besondere Weise für Zugkraft sorgt. Um die Abnahme der Leistung bei Gasbetrieb zu vermeiden, muß man geringe Mengen von Gasöl oder dergl. mit dem Gas anmischen, wenn hohe Leistung verlangt wird. Die Verbrennung schwerer Brennstoffe, die bisher in Vergasermaschinen nur sehr unvollkommen gelang, könnte so vielleicht verbessert werden. [1520]

Dipl.-Ing. Aders.

Dreiachsige Motoromnibusse für Paris.

Im Pariser Stadtverkehr ist, wie wir der Zeitschrift „Le Génie Civil“ vom 30. Dezember 1922 entnehmen, vor kurzem ein Motoromnibus mit drei Achsen in Betrieb genommen worden, der ermöglichen soll, die Beibehaltung der bisherigen eindeckigen Bauart den Fassungsvermögen dieser Fahrzeuge von 38 auf 48 Sitzplätze zu vergrößern. Der Wagen hat insgesamt 10,43 m Länge und 2,25 m Breite und ruht auf einem 9,98 m langen Rahmen, der vorn 0,98 m und hinten 2,19 m vorderr ist. Die drei Achsen sind ungleich verteilt, derart, daß sie vorn und hinten 2,15 m Abstand haben; die mittlere Spurweite beträgt 1,75 m, in der Mitte 1,83 m und hinten 1,44 m. Die Federn der hinteren Achsen sind durch Hebel gekuppelt, und durch Verstellung einer der Achsen kann man stets erreichen, daß sich die Last auf sie gleichmäßig verteilt. Die Räder der vordersten und der ersten Achse sind gleichzeitig lenkbar, so daß das Fahrzeug einen Wendekreis von 8,56 m größtem Halbmesser beschreiben kann. Dabei laufen auch die Räder der angetriebenen mittleren Achse, die unlenkbar sind, in einem Bogen, so daß sie Gleitbewegungen ausführen können. Deshalb hat man den Wagen zunächst auf der fast geraden Straße Madeleine-Bastille in Betrieb genommen, welche über die Levee läuft. Der Wagen wiegt leer 7,34 t oder, auf den Sitzplätzen mit 150 kg; man hofft aber, das Gewicht noch mehr, bis auf 8 t für den Sitzplatz, verringern zu können. Vorerst sind 50 solcher Wagen im Bau begriffen. Auch mit Luftreifen werden, wie übrigens auch bei uns, Versuche angestellt. [M 316]

Diesel-elektrischer Triebwagen.

Die Firma Gebr. Sulzer in Winterthur gibt neuerdings Einzelheiten von ihr gebauten Diesel-elektrischen Triebwagen bekannt, der bei wiederholten Versuchsfahrten auf der Strecke Wallisellen-Winterthur-Romanshorn mit Steigungen bis zu 12 vT gut bewährt haben soll. Der Wagen ist in der Art der bekannten Eisenbahntriebwagen eines vom eigentlichen Wagenkasten getrennten zweischigen Maschinenwagen mit Drehgestell versehen, das von dem 66,5 t betragenden Leertouren 38,65 t aufnimmt und einen Sechszylinder-Dieselmotor, gekuppelt mit einer Gleichstromdynamo nebst Erzeugermaschine, trägt. Der Motor hat V-Bauart, versetzte Zylinder und arbeitet ohne Kompressor. Er wird der Brennstoff mit Hilfe eines Teiles der Brenngas gespeist, während zum Anlassen die Dynamo aus einer Batterie gespeist wird. Bei den Probefahrten hat dieses Anlaßver-

fahren selbst auf Steigungen von 12 vT einwandfrei gearbeitet. Der Motor leistet bei 440 Uml./min 200 PS, kann aber vorübergehend auch bis auf 250 PS überlastet werden. Der erzeugte Strom von 300 V speist zwei im hinteren Drehgestell gelagerte, mit 6 Haupt- und 6 Wendepolen versehene Reihenschlußmotoren, die mit dem Stromerzeuger nach dem Verfahren von Ward-Leonard geschaltet sind.

Das Fahrzeug enthält 69 Sitzplätze und kann selbst mit einem 30 t schweren Anhänger 60 km/h Geschwindigkeit erreichen. Der 350 l fassende Brennstoffbehälter reicht für rd. 500 km Wegstrecke aus, wenn die mittlere Reisegeschwindigkeit 50 km/h beträgt. [M 317]

Transportanlagen.

Saugluft-Löschanlage für Kohlenkähne.

Vor einiger Zeit wurde über die Druckluft-Bekohlungsanlage auf der Zeche Ver. Welheim berichtet²⁾. Eine Saugluftanlage zum Löschen von Kohlenkähnen ist inzwischen von Henry Simon Ltd., Manchester, für das Bankside-Kraftwerk in Blackfriars der City of London Electric Lighting Co. gebaut worden. Zwei in einiger Entfernung voneinander stehende Türme enthalten je einen Sammelbehälter, von dem die Kohlen durch Förderbänder nach den Verwendungsstellen geleitet werden. Über den Behältern ist je ein Flichkraft-Staubabscheider angeordnet. An ein wagerecht und senkrecht schwenkbares Saugrohr ist zunächst durch ein Metallschlauchstück ein ausziehbares senkrecht hängendes Rohr und dieses wieder an mehrere Metallschlauchstücke mit dem Saugkopf angeschlossen. Die Anordnung ähnelt den bekannten Saugluft-Getreidehebern³⁾; von jedem Turm aus können acht nebeneinanderliegende Kähne gelöscht werden. Die Anschlüsse an das Auslegerrohr sind durch austauschbare Leitbleche gegen Abnutzung geschützt.

Das Auslegerrohr erweitert sich nach dem Turm hin von 228 auf 305 mm. Das ausziehbare Rohr von 200 mm l. W. kann bis zu 4,5 m verlängert werden, wobei der untere Teil über den oberen geführt ist, damit sich keine herabfallenden Kohlenstücke festklemmen können. Die Stopfbüchspackung wird durch Federn angedrückt. Das Saugmundstück




Abb. 13. Behälterverschluß.

hat rechteckigen Querschnitt von 610 × 127 mm². Durch ein Ventil kann nach Bedarf Luft eingelassen werden. Eine stehende Zwillingsluftpumpe mit selbsttätigen durch Federn belasteten Stahlblechventilen wird durch einen 240 PS-Gleichstrommotor über ein Radvorgelege angetrieben. Jeder Zylinder ist für die Leistung eines Turmes bemessen und kann mit jedem der beiden Behälter verbunden werden. Beim Betrieb nur eines Turmes läuft die zweite Luftpumpe leer mit. Die Pumpen sind für einen Unterdruck von etwa 0,1 bis 0,15 at gebaut. Damit die Zylinder und Kolben nicht durch den trotz des Staubsammlers etwa mitgerissenen Kohlenstaub verschmiert werden, sind die gußeisernen Kolbenringe mit selbstschmierenden Graphiteinlagen versehen, so daß die Zylinder nicht mit Öl geschmiert zu werden brauchen. Besonders wichtig für die Anlage ist der Verschluß der Behälter, Abb. 13, durch den die Kohlen auf die Förderbänder geleitet werden. Er besteht aus einer um a schwingenden Doppelkammer b mit zylindrischer Abschlusfläche. Jede Kammer hat eine frei bewegliche mit Gummichtung versehene Klappe c , die während des Füllens der Kammer durch den äußeren Luftüberdruck angepreßt wird. Ist die eine Seite gefüllt, so wird durch die Öffnungen d zunächst in der leeren Kammer der in der Leitung herrschende Unterdruck hergestellt und dadurch die Klappe c angedrückt, bevor Kohlen in diese Kammer fallen können. Andererseits wird vor dem Entleeren durch Lüften der Kanten bei e der Ausgleich mit der Außenluft hergestellt. Der ganze Verschluß ruht in nachstellbaren Lagern. Zwischen beiden Kammern ist eine durch Blattfedern angedrückte Dichtleiste eingelegt, während die Außenkanten durch Lederstreifen gedichtet sind. In den Antrieb sind die Federn f eingeschaltet, die Beschädigungen durch eingeklemmte Kohlen oder dergl. verhindern. Jeder Förderturm soll 60 t/h gewaschene Nußkohlen fördern können. (The Iron and Coal Trades Review 27. Jan. 1912.) [1525] Fr.

¹⁾ Motor-Transport 21. August 1922.

²⁾ Z. 1921, S. 146.

³⁾ Z. 1898, S. 921.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Englands Wirtschaft im Jahre 1922.

Das ganze Jahr über war man mit wenigen Unterbrechungen infolge internationaler politischer Ereignisse mit der ungelösten Wiederherstellungsfrage beschäftigt. Die hervorragendsten Bankleute und Industriellen, Handelskammern, wirtschaftliche und politische Versammlungen und das englische Parlament versäumten keine Gelegenheit, auf die Gefahr einer weiteren Verschleppung hinzuweisen. Die Stimmung für eine geschäftliche Verständigung ist vorhanden. Den politischen Ereignissen schenkt man weniger Beachtung, weil die wirtschaftliche Not näher liegt.

Die wirtschaftliche Gesetzgebungstätigkeit des Parlaments kann als nichts anderes als ein Rettungs- und Hilfswerk bezeichnet werden, wieder nur eine Folge der Friedensverträge. An den Gesetzen zum Schutz der Schlüsselindustrien wurde mehrfach gefeilt, Auslegen und Unterlegen wechselte häufig ab. Das Gesetz zur Förderung der Ausfuhr, das sich trotz der verschiedenen Erweiterungen als wenig wirksam erwies — wurde doch aus den seit nahezu drei Jahren zur Verfügung stehenden 26 000 000 £ nur wenig über 3 000 000 £ verwandt, die sich auf 57 Staaten und Kolonien verteilten —, ist durch die Trade Facilities Act ergänzt worden, die der Regierung die Vollmacht gab, Werke von allgemeiner Wichtigkeit durch Zinsen- und Kapitalhaftung zu ermöglichen. Die rasche Erledigung dieses Gesetzes war der zunehmenden Arbeitslosigkeit zu verdanken und den wachsenden Unterstützungen, die den Steuerträgern immer schwerere Lasten auferlegten, aber auch von vielen Arbeitern als demütigend empfunden werden. Der notwendige Ausbau der Londoner Untergrundbahnen wurde bereits mit dieser Staatshilfe in Angriff genommen; der Staat übernahm die Haftung von 6 000 000 £ für die Kosten. Auch andre weitreichende Pläne, u. a. die Anlage von großen Wasserkraftwerken, sind schon ausgearbeitet, aber manche Kohlenbesitzer sehen in der Errichtung solcher billiger Kraftquellen eine schwere Schädigung ihrer vermeintlich unantastbaren Rechte und werden Widerstand leisten.

Der Staatshaushalt für das laufende Jahr wurde in den Einnahmen und Ausgaben den veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen so weit wie möglich angepaßt, aber der Abbau in den Ausgaben kam nur langsam sein, und der parlamentarische Ersparungsausschuß hat trotz scharfer Einschnitte doch eine schwere Aufgabe. Nachtragskredite sind nicht zu vermeiden. Überall wirtschaftet jetzt der Staat teurer als vor dem Krieg. Die Unterstützung der Arbeitslosen erweist sich als eine steigende Last. Der Abbau der Kriegswirtschaft ist seinem Ende nahe; die bisherigen Abrechnungen zeigen mit Ausnahme derer über Schafwolle erhebliche Verluste. Die Zinkerverträge mit den australischen Gruben — die deutschen Verträge wurden als Kriegsmaßregel zwangsweise aufgelöst — bilden eine schwere Belastung des Staatshaushalts. Trotz all dieser Schwierigkeiten war nicht nur eine Ermäßigung der Einkommensteuer von 6 auf 5 Schilling vom Pfund Sterling möglich, es konnte auch das Gleichgewicht im Haushalt hergestellt werden. Es ist auch gelungen, die schwebende Schuld erheblich zu ermäßigen. Gegenüber den Ende 1921 ausstehenden Schatzwechseln im Betrage von 1059,8 Mill. £ sind jetzt nur 733,8 Mill. £ im Umlauf; dagegen wurden an 5proz. Schatzbonds mit der Fälligkeit am 1. Februar 1927 69 030 000 £ und an 4½proz. mit der Fälligkeit am 15. April 1932 71 305 000 £ ausgegeben. Der größte Teil der in diesem und im nächsten Jahre fälligen hochverzinslichen Kriegsanleihen wurde in eine 3½proz. Konversionsanleihe umgetauscht. Auch die Staatsnoten (Currency Notes) zeigen einen Rückgang von 325 584 000 £ auf 299 810 000 £. Der Banknotenumlauf zeigt keine wesentliche Veränderung (124 877 670 £ gegen 126 520 245 £ am 30. Dezember 1921 bei einer Golddeckung von 127 443 007 £ gegen 128 434 359 £ am 30. Dezember 1921). Auf die Schuld an die Vereinigten Staaten wurde mit der Zinsenzahlung im Betrag von 100 Mill. \$ begonnen; an sich wohl ein großer Betrag, aber verhältnismäßig doch sehr gering, da die rückständigen Zinsen seit 1919 auf mehr als 800 Mill. \$ angewachsen sind. Wieder ein schlagender Beweis, wie schwer, ja unmöglich es ist, große Summen selbst aus dem kapitalkräftigsten Land herauszuholen und dem Ausland zu bezahlen.

Die stetige, wenn auch langsame Besserung des englischen Wechselkurses von 4,20 auf nahezu 4,70 \$/£ (Par 1 £ = 4,87 \$) im Laufe des Jahres war die Folge der schon vorher erwähnten Gründe im Verein mit dem geringeren Außenhandel und der damit verbundenen verminderten Anschaffung amerikanischer Zahlungsmittel; auch technische Gründe wirkten mit, wie das Bestehen umfassender Leerverkäufe und die Anhäufung großer Dollarguthaben in Erwartung des regelmäßigen Herbstbedarfs, der aber diesmal sehr klein war. Auch amerikanische Käufe von englischen Anlagewerten und die Umwandlung der Guthaben aus den europäischen Anleihen in New York in Pfund Sterling beeinflussten den Wechselkurs.

Die Geldverhältnisse waren während des ganzen Jahres außerordentlich leicht. Die Bank von England hat ihren Zinssatz auf 3 gegen 5 vH im Anfang des Jahres herabgesetzt, und die großen Banken bewilligten den Einlegern schließlich nur 1 vH. Die Abhebung bedeutender Beträge vermehrte nicht nur die Geldflüssigkeit, sie ist auch die Ursache der fast ununterbrochenen Wertsteigerung der festverzinslichen Anlagen.

Während des ganzen Jahres waren die Eisenbahnen wieder in ihrer früheren Verwaltung. Unter Berücksichtigung der schwierigen Verhältnisse zur Zeit des Übergangs aus der Staatsaufsicht in die Privatverwaltung, insbesondere der widerstandslosen Bewilligung immer

höherer Löhne durch den Staat, war eine pessimistische Einschätzung der zukünftigen Überschüsse begreiflich, und wenn auch der leichte Geldstand eine Umwertung rechtfertigte, so war das Ausmaß der gewaltigen Kurssteigerung der Eisenbahnaktien doch zum überwiegenden Teil auf die kaufmännische Geschäftsführung zurückzuführen. Die Vorteile der Betriebsvereinfachung durch den Zusammenschluß der vielen selbständigen Eisenbahnen zu vier großen Netzen werden erst in diesem Jahre zur Geltung kommen; mehr als 300 verschiedene Eisenbahnsicherheiten werden durch Umtausch in 34 zusammengelegt.

Die allgemeine, wenn auch mäßige Wertsteigerung der Industri Aktien läßt auf die wachsende Zuversicht einer baldigen stärkern Tätigkeit schließen. Jedenfalls scheint der Höhepunkt der Krise bereits überschritten.

Die südafrikanische Grubenindustrie hat im Jahre 1922 mit einem hartnäckigen blutigen Arbeiterausstand, der drei Monate währte, eine schwere Krise durchgemacht. Die auf den höchsten Goldpreise aufgebauten Löhne hatten mit dem schwindenden Aufgeld keine Berechtigung; Lohnermäßigungen und niedrigere Preise für Chemikalien und sonstige Betriebsmittel ermöglichten die Wiederaufnahme der Förderung auf früherer Höhe.

Die finanzielle Tätigkeit beschränkte sich meist auf die Befriedigung der Geldbedürfnisse der Kolonien und für örtliche Zwecke. Von Anleihen für europäische Länder seien nur die französischen Eisenbahnschuldverschreibungen erwähnt, die zumeist in Gemeinschaft mit den Vereinigten Staaten aufgelegt wurden. Ihre Kursbewegung konnte sich nicht den Einwirkungen der französischen Politik entziehen, die für französische Werte nichts weniger als günstig war. Die Wiederaufnahme der Zinszahlungen Mexikos, Bulgariens und der Türkei waren angenehme Überraschungen. Die Versuche, für Polen eine Anleihe aufzunehmen, hatten keinen Erfolg; schon deshalb nicht, weil sich selbst die besten Freunde, die Franzosen, einer solchen Anlage gegenüber ablehnend verhielten. Diese fanden es vorteilhafter und sicherer, sich an den von Deutschen zu hoher Entwicklung gebrachten, nun polnischen Unternehmungen mit großen Kapitalien zu beteiligen.

(Kölnische Zeitung 1923, Nr. 15.)

[W 167]

Die deutschen Holzlieferungen an die Entente.


Die Wiedergutmachungskommission hat in ihrer Sitzung am 26. Dezember 1922 eine „vorsätzliche Verfehlung“ Deutschlands festgestellt und die Verhängung von Strafmaßnahmen angekündigt, (die durch die inzwischen erfolgte Besetzung des Ruhrgebietes bereits eingeleitet sind), weil die für 1922 angeforderten Holzlieferungen, insbesondere an Frankreich, nicht restlos durchgeführt worden sind. Die deutsche Regierung hat gegen diesen Beschluß, der übrigens gegen die Stimme des englischen Vertreters gefaßt worden ist, Einspruch erhoben, da sie nach Kräften bemüht gewesen ist, die Forderungen der Entente zu befriedigen und die Versäumnisse demnach zum mindesten nicht als vorsätzlich bezeichnet werden kann. Des weiteren trägt die Entente selbst die Hauptschuld an der eingetretenen Verzögerung, da die endgültigen Anforderungen der deutschen Regierung erst am 31. März 1922, für die englischen Lieferungen sogar erst am 20. April 1922, zugegangen sind, d. h. zu einer Zeit, wo der Holzeinschlag, der von Ende September bis zum März stattfindet, bereits abgeschlossen war. Auch standen infolgedessen anstatt der von der Entente ursprünglich gewährten Lieferfrist von 12 Monaten nur noch 9 Monate zur Verfügung. Die von den beteiligten Staaten angeforderten Lieferungen, welche aus der nachstehenden Zahlentafel ersichtlich sind, hat die deutsche Regierung sofort nach Bekanntgabe als undurchführbar bezeichnet und ihrerseits ein Gegenangebot gemacht, wobei sie jedoch ausdrücklich betonte, daß auch die restlose Durchführung dieser verminderten Leistungen infolge der verspäteten Anforderungen kaum möglich sein werde. Soweit das deutsche Angebot von den ursprünglichen Ententeforderungen abweicht, sind die entsprechenden Angaben in der nachstehenden Zahlentafel in Klammern beigelegt.

Angefordert von (Deutsches Angebot)	Rundholz in Festmetern	Schnittholz in Festmetern	Schwellen Stück	Telegraphen- stangen Stück
Belgien . . .	140 000	6 000	1 700 000 (1 050 000)	41 700
England . . .	—	3 700 000 (10 000) 1)	1 000 000 (70 000) 1)	50 000 (0)
Frankreich . .	—	55 000	—	200 000
Italien . . .	15 000 (5 000)	242 000	1 000 000 (0)	150 000

Die zugesagten Rundholzmengen werden voraussichtlich bis zu der auf Ende Februar 1923 verlängerten Frist restlos ausgeliefert werden können. Von den Schnittholzlieferungen für Frankreich war bis Mitte November der volle Betrag aufgebracht und 35 000 Festmeter bereits abgeliefert. Die Schnittholzlieferungen für Belgien und die Probeflieferung nach England konnten bis Ende des Jahres 1922 restlos erfüllt werden; die Lieferung nach Italien ist bis auf einen Rest von 65 000 Festmetern durchgeführt. Die Schwellenlieferung nach England ist in voller Höhe erfolgt, der Bedarf Belgiens sichergestellt. Am ungünstigsten liegen die Verhältnisse bei den Lieferungen von Telegraphenstangen. Infolge der vor-

1) Als Probeflieferung.

Englische Konjunkturtafeln.




1. Absolute Werte.

Betreffs der in den Konjunkturtafeln betrachteten Waren und Kennzahlen siehe-Z. 1922 S. 72. Zu beachten ist jedoch, daß die Angaben für Zement und für die Börsenkennzahlen fortgefallen sind, und daß es sich bei der Indexziffer des „Economist“ (Großhandelskennzahl) nur um 29 Waren handelt.

Letzte Werte:	Kohle am 29. Dezember	21,00 sh/ton	Kupfer am 10. Januar	71,39 £/ton
	Baumwolle am 28. Dezember	15,34 d/lb	Dollar am 10. Januar	4,6650 sh/\$
	Eisen am 29. Dezember	10,50 £/ton	Mark am 10. Januar	0,0203 sh/100 M.

Gegenüber der letzten Veröffentlichung, die bis Mitte Oktober reichte, ist eine Steigerung des Kohlenpreises um 11 vH und des Baumwollpreises um 11,5 vH festzustellen, Erhöhungen, die besonders in der Tafel der Verhältnisswerte zum Ausdruck kommen.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel (vergl. S. 47):

Kupfer am 10. Januar	3522,0 M/kg
Baumwolle am 10. Januar	6944,0 M/kg
Dollar am 10. Januar	10260,0 M/\$
Aktienziffer am 5. Januar	376685

Beteiligten geforderten Abmessungen, die eine besondere Aussortierung des in Deutschland handelsüblichen Materials bedingten, verhielte der Reichskommissar trotz größter Bemühungen Angebote nur geringen Mengen zu erhalten, die häufig gar nicht angenommen werden konnten, da sie unter der für die Abnahme vorgeschriebenen destmenge lagen. Ferner konnte ein großer Posten, der den deutschen Bedingungen entsprach, infolge der strengen Durchführung von den Ententestaaten für die Imprägnierung vorgeschriebenen Bedingungen nicht zur Ablieferung gelangen. Dadurch ist Deutschland

in der Lieferung der Telegraphenstangen erheblich in Verzug geraten; bisher konnten nur 55 000 Stangen nach Frankreich abgeliefert werden. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß Deutschland seinen eigenen Bedarf an Telegraphenstangen im wesentlichen aus dem Ausland gedeckt hat. Von der Gesamtmenge des von Deutschland gemachten Angebotes waren bis Anfang Dezember nur etwa 50 vH zur Ablieferung gebracht. Der Wert der nicht gelieferten Menge beträgt unter Zugrundelegung der Gutschriftpreise der Wiedergutmachungskommission etwa 2,5 Mill. Goldmark.

Unter genauer Darlegung dieses Sachverhaltes hatte die deutsche Regierung Anfang Dezember vorigen Jahres um Verlängerung der Frist bis zum 1. April 1923, d. h. um Gewährung der ursprünglich in Aussicht genommenen einjährigen Lieferzeit gebeten. Die Wiedergutmachungskommission hat diesen Antrag abgelehnt und den eingangs wiedergegebenen Beschluß gefaßt.

Erwähnt sei noch, daß die Wiedergutmachungskommission für 1923 zunächst Lieferungen in einer Höhe von 6,5 Mill. Festmetern angefordert hat, die inzwischen auf 4,8 Mill. ermäßigt worden sind. Die deutsche Regierung glaubt, daß es technisch allenfalls möglich sein wird, Lieferungen in einem Umfang von 1,44 Mill. Festmetern durchzuführen, ein Betrag, der unter Zugrundelegung der Holzpreise von Mitte Dezember einem Geldwert von 200 Milliarden Papiermark entspricht, während die Forderungen der Entente von 4,8 Mill. Festmetern einen Wert von 800 Milliarden Papiermark ausmachen würden. [W 160]

Die Ausgleichszahlungen.

Einer Denkschrift, die das Reichswirtschaftsministerium für Wiederaufbau dem Reichstag übermittelt hat, sind nachstehende Angaben über die vom August 1920 bis zum November 1922 von Deutschland geleisteten Ausgleichszahlungen zu entnehmen:

An Belgien	133 928 892 Fr
„ Elsaß-Lothringen	250 311 225 „
„ England	23 479 427 £
„ Frankreich	374 287 653 Fr
„ Griechenland	479 142 Drachmen
„ Siam	19 715 £
zus.	615 503 715 Goldmark

Die Aufwendungen des Reichsausgleichsamtes zur Beschaffung der Zahlungsmittel betrugen 42 896 537 355 Papiermark. Neuerdings soll Deutschland auf Grund eines mit den beteiligten Staaten abgeschlossenen Abkommens, dessen Ratifizierung jedoch von der Regelung der Wiedergutmachungsfrage abhängig gemacht und demnach noch nicht erfolgt ist, bis zum 10. Juli 1923 von allen Barzahlungen im Ausgleichsverfahren befreit bleiben und lediglich ungarantierte Schatzanweisungen über den voraussichtlich noch ungedeckten Gesamtbetrag der deutschen Debitsalden ausstellen. Dieser Betrag ist vorläufig auf 24,2 Mill. £ festgelegt worden. Die Schatzanweisungen sollen nicht den verbündeten Ausgleichämtern, sondern der deutschen Reichsbank, und zwar zunächst ohne Fälligkeitsdatum, übergeben werden. Die Reichsbank soll die Anweisungen als Treuhänder der Ausgleichämter verwahren und die fälligen Beträge bei der Reichsschuldenverwaltung einziehen. Die Höhe der zur Einlösung der Schatzanweisungen vom Juli 1923 an monatlich zu leistenden Barzahlungen ist zunächst auf 300 000 £ festgesetzt worden und soll bis zum Jahre 1928 allmählich auf 500 000 £ ansteigen. An Stelle der ursprünglich von den Verbündeten gewünschten Verzinsung des Gesamtbetrages von 24,2 Mill. £ mit 5 vH vom Tage des Abschlusses des Abkommens an soll nur eine Verzinsung der durch die Barzahlungen nicht gedeckten jeweiligen deutschen Debitsalden erfolgen. [W 161]

Reform der Außenhandelsüberwachung.

Der Außenhandelskontrollausschuß des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats hat die von vielen Seiten, vor allem von der Hamburger Handelskammer, gegen das bestehende System der Außenhandelsüberwachung erhobenen Klagen¹⁾ nach eingehender Prüfung in einem abschließenden Gutachten im allgemeinen als unbegründet bezeichnet. Der Ausschuß hat gleichzeitig dem Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligungen eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen unterbreitet, unter denen nachstehende Punkte besonders hervorzuheben sind: Einsetzung eines besonderen Finanzausschusses bei jeder Außenhandelsstelle, der das Finanzwesen der Stelle halbjährlich prüfen soll; strenge Überwachung der mit der Bearbeitung der Ein- und Ausfuhranträge betrauten Angestellten; Vermeidung der Personal- und Bürovereinigung mit Fachverbänden, um die volle Objektivität der Außenhandelsstellen gegenüber den beteiligten Wirtschaftsgruppen sicherzustellen. Ferner sollen die Ausführungspreise lediglich durch die Außenhandelsausschüsse unter nur begutachtender Mitwirkung der Preisprüfer festgesetzt werden und die Wahl der Valuta, soweit Hochvaluta in Betracht kommt, dem Exporteur überlassen sein. [W 163]

Die Umstellung der Fried. Krupp A.-G.

Die bereits im Geschäftsjahr 1920/21 weitgehend durchgeführte Umstellung von Fried. Krupp A.-G. hat, wie aus dem neuesten Geschäftsbericht hervorgeht, im Geschäftsjahr 1920/21 abermals wesentliche Fortschritte gemacht und ist nunmehr so gut wie abgeschlossen. An Kriegsgüter wurde, abgesehen von unbedeutenden Instandsetzungsarbeiten, überhaupt nicht mehr gearbeitet. Die von dem interalliierten Überwachungsausschuß angeordnete Zerstörung von Einrichtungen und Maschinen hat dagegen noch immer kein Ende erreicht, obwohl bereits

43 vH aller im November 1918 vorhanden gewesenen Arbeitsmaschinen zerstreut oder zerstört worden sind.

Zur wirtschaftlicheren Gestaltung des im allgemeinen gut beschäftigten Lokomotiv- und Eisenbahnwagenbaues wurden einige weitere Werkstätten hinzugenommen. Ebenso wurden weitere Werkstätten für die Herstellung von Feldbahnmateriale hinzugezogen, so daß sich auch die Leistungsfähigkeit in Schmalspurbahnen, Selbstentladern und in Radsätzen vergrößerte. Der Bau von Trockenbaggern, Dieselmotoren und von Eisenbahnobermaterial ist gut vorangeschritten, die Herstellung von Gittermasten, von Schmalspurlokomotiven mit Antrieb durch Verbrennungsmotoren, von großen Kesselwagen und von Großgüterwagen mit Selbstentladeeinrichtung wurde neu aufgenommen. Die Mengensteigerung gegenüber dem Vorjahr stellte sich u. a. im Kraftwagenbau auf das 4,5fache, bei Faserstoffmaschinen auf das 4fache, bei Erntemaschinen und Milchenträhmern auf das 2,75fache, ohne daß damit die Nachfrage befriedigt oder Gewinne erzielt werden konnten.

Erwähnt sei noch, daß der in der Generalversammlung vom 19. Dezember 1921 gegründete Verein „Treuhänder“, der die Verwaltung der den Werkangehörigen zum Bezug angebotenen Aktien übernommen hat, sich trotz eines gewissen Widerstandes in manchen Kreisen der Belegschaft in aufsteigender Entwicklung befindet. Bei Ablauf des Geschäftsjahres am 30. Juni 1922 waren von Werkangehörigen Aktien im Betrag von 31,1 Mill. M, bis zum Abschluß des Geschäftsberichtes, Anfang Dezember 1922, für insgesamt 35 Mill. M gezeichnet; obwohl die Werkangehörigen-Aktionäre an sich nur für ½ Jahr dividendenberechtigt waren, ist ihnen dennoch die volle Jahresdividende gewährt worden. [W 161]

Die Eisen- und Stahlerzeugung im Jahre 1922.

Nach The Iron Trade Review, Cleveland, Ohio, betrug im Jahre 1922 die Welterzeugung an Roheisen 49 790 000 t²⁾ gegen 34 700 000 t im Jahre 1921, die Welt-Rohstahlerzeugung einschließlich Stahlguß 61 000 000 t gegen 41 861 000 t im Jahre 1921.

Hiervon entfallen auf Europa 21 605 000 t Roheisen (15 923 000 t 1921) und 25 810 000 t Rohstahl (20 467 000 t). Die Produktionsziffern sind somit die höchsten seit Kriegsende und erreichen 42 vH der Welterzeugung. Sie zeigen, trotz aller Schwierigkeiten, einen beständigen Fortschritt in der wirtschaftlichen Lage. Deutschland steht nach wie vor an zweiter Stelle, ihm folgen England an dritter und Frankreich an vierter Stelle. Der amerikanische Anteil an der Weltproduktion beziffert sich auf 53 vH für Roheisen und 55 vH für Rohstahl. Alle Länder mit Ausnahme von Canada, der Tschechoslowakei, Japan und China konnten ihre Erzeugung steigern.

Im einzelnen geben die folgenden Zusammenstellungen eine Übersicht über die Erzeugungszahlen der einzelnen Länder, wobei bemerkt sei, daß die Zahlen zum Teil geschätzt sind, sich jedoch nur ganz unwesentlich von den endgültigen Zahlen entfernen.

Länder	Roheisen		
	1913	1921	1922
Vereinigte Staaten . . .	30 600 000 t	16 506 000 t	26 500 000 t
England	10 260 000 „	2 611 000 „	4 865 000 „
Frankreich	5 126 000 „	3 308 000 „	4 900 000 „
Belgien	2 428 000 „	862 000 „	1 560 000 „
Luxemburg	—	955 000 „	1 625 000 „
Schweden	718 000 „	304 000 „	350 000 „
Deutschland	19 000 000 „	6 096 000 „	6 500 000 „
Österreich	2 343 000 „	222 000 „	305 000 „
Tschechoslowakei . . .	—	535 000 „	345 000 „
Rußland	4 484 000 „	115 000 „	125 000 „
Japan	—	634 000 „	310 000 „
China	—	600 000 „	500 000 „
Welterzeug. einschl. der nicht genannten Länder	76 594 000 t	34 700 000 t	49 790 000 t

Länder	Rohstahl und Stahlguß		
	1913	1921	1922
Vereinigte Staaten . . .	31 300 000 t	19 744 000 t	33 750 000 t
England	7 664 000 „	3 626 000 „	5 800 000 „
Frankreich	4 614 000 „	3 010 000 „	4 365 000 „
Belgien	2 428 000 „	780 000 „	1 460 000 „
Luxemburg	—	747 000 „	1 375 000 „
Schweden	582 000 „	203 000 „	300 000 „
Deutschland	18 631 000 „	8 700 000 „	9 000 000 „
Österreich	2 584 000 „	329 000 „	430 000 „
Tschechoslowakei . . .	—	895 000 „	640 000 „
Rußland	4 760 000 „	161 000 „	215 000 „
Japan	—	558 000 „	460 000 „
China	—	150 000 „	120 000 „
Welterzeug. einschl. der nicht genannten Länder	74 629 000 t	41 861 000 t	61 000 000 t

[W 165]

¹⁾ Z. 1922 S. 357.

²⁾ t = 1016 kg.

BÜCHERSCHAU.

(Die Schlüsselzahl, mit der die angegebene Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 600.)

Der Brückenbau. Von Dipl.-Ing. Dr. h. c. Joseph Melan, Hofrat, o. ö. Professor des Brückenbaues. II. Band. *Steinerne Brücken und Brücken aus Beton und Eisen.* 452 S. mit 358 Abb. im Text. — III. Band. 1. Hälfte. *Eiserne Brücken, I. Teil.* 456 S. mit 517 Abb. im Text. Zweite, erweiterte Auflage. Leipzig und Wien 1920 und 1921, Franz Deuticke.

Mit dem zweiten Bande seines Werkes „Steinerne Brücken und Brücken aus Beton und Eisen“ hat der hervorragende Fachmann sowohl den Studierenden, als auch besonders den in der Praxis stehenden Fachgenossen ein Geschenk gemacht, dessen Bedeutung nicht zu unterschätzen ist. Die Einleitung des zweiten Bandes bildet ein kurzer geschichtlicher Überblick, dem eine eingehende Zusammenstellung von „Hauptabmessungen und Kosten weitgespannter gewölbter Brücken“ folgt. Als erstes Kapitel werden „Die Baustoffe der Stein- und Betonbrücken“ behandelt, auf deren Wichtigkeit hier besonders hingewiesen sei. Der Abhandlung über „Bausteine und ihre Festigkeitseigenschaften“ folgt „Der Eisenbeton und seine Festigkeitseigenschaften“, und mit der „Zulässigen Beanspruchung der Steinbauten“ schließt dieses wertvolle Kapitel. Den baulichen Einzelheiten und den Regeln der Bauausführung von Brücken der verschiedensten Art und Anordnung sind die folgenden Abschnitte gewidmet. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den „Stein- und Eisenbetonbrücken mit platten- und balkenförmigem Tragwerke“. Hervorzuheben sind in dem letzten Kapitel „Die gewölbten und bogenförmigen Tragwerke aus Stein- und Eisenbeton“, noch die Abhandlungen über Störungen der Stüglinie, über Rissebildungen und Maßregeln zu deren Verhütung bei der Ausführung der Gewölbe. Eine große Anzahl ausgezeichneter, in den Text gedruckter Abbildungen erhöht das Verständnis der einzelnen Abschnitte.

Dem Werke, das besonders dem Praktiker warm empfohlen werden kann, ist die weiteste Verbreitung zu wünschen.

Mit dem dritten Bande, 1. Hälfte, der den Titel „Eiserne Brücken, I. Teil“ trägt, hat der Verfasser nicht nur dem Studierenden ein gutes Lehrbuch an die Hand gegeben, sondern auch dem in der Praxis stehenden Ingenieur wegen der vorzüglichen Auswahl der Konstruktionsbeispiele ein gutes Nachschlagewerk zur Verfügung gestellt.

Im ersten Kapitel beschreibt der Verfasser den Baustoff der eisernen Brücken, die Konstruktionselemente und Verbindungsmittel. Die zulässige Beanspruchung des Materials ist im zweiten Kapitel behandelt, das mit dem wichtigen Abschnitt über die Berechnung der auf Druck beanspruchten Glieder mit Sicherheit gegen Knickung schließt. Das dritte Kapitel ist den Nietverbindungen, genieteten Stäben und Blechträgern gewidmet. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Fahrbahnkonstruktionen der eisernen Brücken. An Hand zahlreicher Beispiele behandelt der Verfasser die verschiedensten Fahrbahnkonstruktionen für Straßen- und Eisenbahnbrücken. Neben der Berechnung und Konstruktion der Fahrbahndecke und der Fahrbahn tafeln ist in diesem Kapitel auch die Entwässerung der Brücken und bei den Eisenbahnbrücken die Schutzvorrichtungen gegen Entgleisen, die Anordnung des Fahrbahngerippes schiefer Brücken und von Brücken in Gleiskrümmungen besprochen. Besonders eingehend behandelt ist hier auch die Frage des zweckmäßigsten Längs- und Querverträgerschlusses mit Rücksicht auf die Formänderungen der Hauptträger usw. Im fünften Kapitel beschäftigt sich der Verfasser mit den Hauptträgern der Balkenbrücken. Nach einem kurzen Überblick über die verschiedenen Tragwerksysteme ist in den einzelnen Abschnitten an Hand zahlreicher Abbildungen die Berechnung und konstruktive Durchbildung der Vollwandträger, Gitter- und Fachwerkträger, Rahmen- oder Vierendeelträger behandelt. Die wichtige Frage der Knotenpunktverbindungen ist in diesem Kapitel besonders eingehend erörtert; ebenso hat hier auch die Berechnung der Nebenspannungen in genieteten Fachwerkträgern Aufnahme gefunden. Mit der Berechnung und Konstruktion der Auflager der Balkenbrücken schließt dieses wichtige Kapitel.

Das Werk ist in klarer Form geschrieben. Geschickt sind die statischen Berechnungen mit der Durchbildung der Konstruktion verbunden. Die zahlreichen Textabbildungen, die wesentlich das Verständnis der einzelnen Kapitel erhöhen, sind in ausgezeichnete Darstellung gegeben. Durch den Verlag ist das Werk vorzüglich ausgestattet. Es ist ihm daher die weiteste Verbreitung zu wünschen.

Berlin-Grünwald. [1435]

Br. Schulz.

Unterwasserschalltechnik. Grundlagen, Ziele und Grenzen (Submarine Akustik in Theorie und Praxis). Von Dr. Franz Aigner, Privatdozent für Experimentalphysik an der Technischen Hochschule Wien. 322 S. mit 169 Abb. Berlin 1922, M. Krayn.

Das vorliegende Buch stellt eine Zusammenfassung der im Laufe des letzten Jahrzehnts auf dem Gebiete des Unterwasserschalles erzielten Ergebnisse theoretischer und experimenteller Forschung dar, soweit sie auf seiten der Mittelmächte während des Krieges zur Anwendung gekommen sind. Die neuen ausländischen Arbeiten sind leider nicht benützt.

Nach einem Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung wird das Schallfeld eingehend behandelt. Besonders hervorzuheben sind die Untersuchungen über die Ursachen der Reichweitschwankungen, die von der Versuchsabteilung der deutschen Marine ausgeführt wurden. Infolge der Temperaturschichtung im Wasser ist die Reichweite im Sommer im allgemeinen geringer als im Winter. Im dritten Kapitel wird die Theorie der Schallantennen gegeben, wie in Analogie zu den Antennen der Radiotelegraphie die Gebilde genannt werden, welche die Schallenergie an das Wasser abgeben oder aus ihm aufnehmen. Zu den im vierten Kapitel behandelten Sendantennen gehören die Unterwasser-Glocken und -Sirenen sowie die modernen elektrodynamischen Membransender der Atlas-Werke A.-G., Bremen, nach dem Prinzip des Fessenden-Oszillators und die elektromagnetischen Membransender der Signal-G.m.b.H., Kiel. Diese Membransender waren z. B. für die getauchten fahrenden U-Boote das einzige Signalmittel. Der Abschnitt über Empfangsantennen bringt die Mittel zur Umwandlung der eingestrahelten akustischen Energie in elektrische Energie. Auf die wichtigsten Empfänger Ausführungen zur Aufnahme von Signaltönen und Geräuschen wird hingewiesen. Beim U-Bootkrieg waren besondere Konstruktionen zum Schutz dieser hochempfindlichen Apparate gegen Unterwasserexplosionen erforderlich. Die ohne Energieumformung, rein akustisch arbeitenden Empfänger werden nur kurz gestreift. Die Benützung der Empfänger zur Richtungsbestimmung bildet den Inhalt des sechsten Kapitels. Der Methode des Schallschattens überlegen ist die des beidohrigen Hörens, die eine Peilung bis auf wenige Grade genau liefert. Die Strahler erster Ordnung dienen auch als gerichtete Empfänger. Im Abschnitt 7 werden die zu einer modernen Membransenderstation gehörigen Teile und ihr Einbau behandelt. Weiter enthält das Kapitel noch moderne Empfangsapparate, deren Einbau nur kurz gestreift wird. Zum Schluß werden einige praktische Anwendungen der Unterwasserschalltelegraphie zum Loten, zur Verhütung von Zusammenstößen usw. gegeben.

Ausführliche Literaturverzeichnisse nebst Ergänzungen, Sach- und Namenverzeichnisse machen das Buch für den auf diesem Gebiete arbeitenden Ingenieur zum Handgebrauch geeignet. Dem Fernstehenden ermöglichen sie, sich leicht über Einzelfragen auf diesem physikalisch wie technisch gleich interessanten Gebiet zu unterrichten.

Wenn auch manches inzwischen durch die Entwicklung überholt ist — das Buch ist im August 1920 abgeschlossen —, so bleibt es trotzdem ein erfreuliches Werk, zu dem man gern greift. [132]

E. Lübcke.

Rheinische Glashütten-Aktiengesellschaft Köln-Ehrenfeld. 1872–1922. Gedenkblätter zum fünfzigjährigen Jubiläum der Aktiengesellschaft. Von Prof. Dr. C. Eckert. Köln 1922, Kölner Verlagsanstalt und Druckerei A.-G.

Zur Bestimmung strömender Flüssigkeitsmengen im offenen Gerinne. Von Dipl.-Ing. O. Poebing. Berlin 1922, Julius Springer. 56 S. mit 23 Abb. und 1 Tafel. Preis Gz. 17.

Die technische Mechanik des Maschineningenieurs mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungen. Von Dipl.-Ing. P. Stephan. 4. Band. *Die Elastizität gerader Stäbe.* Berlin 1922, Julius Springer. 249 S. mit 255 Abb. Preis geb. Gz. 7.

Starkstromtechnik. Taschenbuch für Elektrotechniker. Von E. v. Rziha und J. Seidenher. 6. Aufl. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. 2 Bände mit 964 und 915 S. und zusammen 1794 Abb. Preis Gz. 18.

Nachdem die fünfte Auflage, die in vielen Kapiteln eingehend und neu bearbeitet war, schon mehrere Monate nach dem Erscheinen vergriffen war, brauchte die vorliegende sechste vielfach nur durchgesehen und ergänzt zu werden. Eine Anzahl neuer Abschnitte zeugt von dem regen Eifer der Mitarbeiter und bestätigt die Wertschätzung, deren sich das Werk in Fachkreisen erfreut.

Automobiltechnische Bibliothek Bd. III. Vergaser. Von Dipl.-Ing. H. Dechamps. 2. Aufl., bearbeitet von K. R. H. Practorius. Berlin 1922, M. Krayn. 231 S. mit 189 Abb. Die neue Auflage stellt im Hauptteil eine große Zahl neuer Vergaserbaarten zusammen, die nach ihrer Arbeitsweise

und den Mitteln zu ihrer Regelung unterschieden werden. Die Zeichnungen stammen vorwiegend aus anderen Veröffentlichungen der Zeitschrift „Der Motorwagen“. Namentlich ist das auch bei dem Abschnitt der Fall, der den Vergasern für Flugmotoren gewidmet und von Dechamps bearbeitet ist.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION.

Schüttelschwingungen an Schiffen und elektrischen Lokomotiven.

Zum oben genannten Aufsatz auf S. 971, Jhrg. 1921 dieser Zeitschrift, habe ich zu bemerken:

1. Der plötzliche Abfall der Schwingungen, aus dem Wichert auf Schüttelschwingungen schließen zu können glaubt, ist nur scheinbar. In Wirklichkeit trifft nämlich die stillschweigend von Wichert gemachte Voraussetzung gleichmäßiger Zunahme der Drehzahl nicht zu. Die Maschine wurde vielmehr absichtlich durch Zufuhr großer Brennstoffmengen sehr schnell aus dem Bereich der kritischen Geschwindigkeit heraus beschleunigt. Auf gleichmäßige Geschwindigkeitszunahme umgeworfen, ändert sich das Amplitudendiagramm nach Abb. 1 in dasjenige nach Abb. 2, das im Abstieg nicht steiler als im Anstieg verläuft und auch fast ganz mit einem rechnerisch für den jeweils stationären Zustand ermittelten Amplitudendiagramm für harmonische Schwingungen übereinstimmt.

2. Die Ursachen für die festgestellten Schwingungen 6. Ordnung in Abb. 8, Z. 1921, S. 461, 3. Ordnung in Abb. 9 und 2. Ordnung in Abb. 12 sind im Drehkraftdiagramm der Antriebsmaschine nachweisbar. Vergl. u. a. Frahm, Z. 1902 S. 797 ff.

3. Die gemessene Frequenz der Schwingungen ist nicht geringer als die rechnerisch ermittelte für harmonische Schwingungen.

4. Die Annahme, es müsse zweifellos toller Gang im System vorhanden gewesen sein, trifft nicht zu. Das normale Lagerspiel der Maschine als toter Gang im Sinn der Vorbedingung für Schüttelschwingungen ansehen zu wollen, scheint zwecklos, da die Ausschläge am Kurbelarm $\pm 3,7$ mm betragen, wogegen das Spiel verschwindet.

Auf Grund genauer Kenntnis der Verhältnisse gelange ich zu dem Urteil, daß in dem vorliegenden Falle nur harmonische Schwingungen auftreten können, weil für Schüttelschwingungen die Vorbedingung des Spiels im System fehlt. Tatsächlich enthalten auch die Torsiogramme, einschließlich der nicht veröffentlichten, keine von harmonischen Schwingungen abweichende Erscheinungen, insbesondere fehlt das Merkmal für Schüttelschwingungen: der plötzliche Abfall der Ausschläge. Gestützt wird dieses Urteil u. a. durch die grundlegenden Untersuchungen von Frahm an Anlagen, die — im Gegensatz zu Lokomotiven — mit der vorliegenden dem Wesen nach übereinstimmen, besonders auch in bezug auf das Lagerspiel.

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, daß Schüttelschwingungen auch bei Olmaschinen beobachtet worden sind, und zwar in den durch Zahnräder — mit Spiel — angetriebenen Steuerwellen.

Hamburg, August 1922.

R. Dreves.

Zu 1. Es ist richtig, daß sich das Bild erheblich ändert, wenn man die Veränderlichkeit der Geschwindigkeitszunahme, die aus der Veröffentlichung nicht zu erkennen war, berücksichtigt, und daß der plötzliche Abfall der Schwingungen, ein wichtiges Merkmal für Schüttelschwingungen, die bei den Lokomotiven beobachtet wurden, nicht eindeutig zu erkennen ist. Andererseits geht aber aus Abb. 2 auch hervor, daß sich der gemessene Abstieg überhaupt nur auf wenige Sekunden erstreckt. Das für stationären Zustand (ganz langsame Geschwindigkeitsänderung) durch plötzlichen Abfall nach Überschreitung einer gewissen Geschwindigkeitsgrenze gekennzeichnete Amplitudendiagramm der Schüttelschwingungen kann so in der kurzen Zeit nicht annähernd zum Ausdruck kommen.

Zu 2. Bezüglich der erregenden Ursachen habe ich mich in meinem Aufsatz eines Urteils enthalten, da mir die Versuchsbedingungen nicht genügend bekannt waren. Aus den unmittelbaren Mitteilungen des Herrn Dreves habe ich indessen entnommen, daß erregende Kräfte mit den gleichen Frequenzen wie die aufgetretenen Schwingungen, nämlich solche sechster und dritter Ordnung, wie auch zweiter Ordnung, aus den Ver-




Abb. 1 und 2.

hältnissen der Maschine ohne weiteres abzuleiten sind, allerdings nur bei ungleichen Leistungen der einzelnen Zylinder und der Zylinderseiten.

Zu 3. Bei der gemessenen Formänderung von $\pm 3,7$ mm, die im Verhältnis zum Lagerspiel groß ist, wird der Unterschied in den Frequenzen der Schüttelschwingung und der harmonischen Schwingung verhältnismäßig klein, so daß es mir fraglich scheint, ob er sich noch durch Vergleich von Messung und Rechnung nachweisen läßt, besonders wenn man die Unsicherheit der Rechnung in Betracht zieht. (Über die Schüttelschwingungen, die nicht durch Ungleichförmigkeit der Übertragung, sondern durch Ungleichförmigkeit, z. B. des Tangentialdruckdiagrammes, bewirkt werden, siehe unten.)

Zu 4. Elastische Formänderungen von dieser Größenordnung hat man übrigens auch an elektrischen Lokomotiven beobachtet, wo trotzdem — allerdings in einer Reihe zusammenwirkender Getriebeteile und Lagerstellen — Schüttelschwingungen mit Erregung durch ungleichförmige Übertragung erzeugt wurden.

Wenn man auch unter den vorgelegenen Verhältnissen aus den Torsiogrammen nicht einwandfrei auf Schüttelschwingungen schließen kann, so halte ich es auf Grund meiner Erfahrungen an elektrischen Lokomotiven doch für möglich, daß unter veränderten Umständen — kleineres Verhältnis der elastischen Formänderung zum Lagerspiel — auch beim Olmotoren-Schiffsantrieb Schüttelschwingungen von praktischer Bedeutung auftreten können. Es wäre sehr erwünscht, wenn dem bei künftigen Messungen Beachtung geschenkt würde, damit an der Hand von Versuchswerten die Möglichkeit von Schüttelschwingungen geklärt wird.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, weise ich noch besonders darauf hin, daß in meinem Aufsatz lediglich über Beobachtungen an elektrischen Lokomotiven berichtet ist, bei denen die Schüttelschwingungen durch Ungleichförmigkeit der Übertragung erregt werden. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß nicht auch Schwankungen des Antriebs- oder Widerstandmomentes erregende Ursache sein können. Solche kommen ebenso häufig vor. Ihre Frequenzen werden dann, wie diejenigen erzwungener harmonischer Schwingungen, durch die widerkehrenden Schwankungen des Tangentialdruckes bestimmt; ihre Amplituden weichen allerdings davon ab, um so mehr, je größer das Verhältnis Spiel zu elastischer Deformation ist.

Mannheim, August 1922. [Z 938]

A. Wichert.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTLEITER: D. MEYER ★

NR. 4

SONNABEND, 27. JANUAR 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Westfalens Ingenieure!	73	Emaillierofen der Welt. — Die Arbeiten des Normenausschusses der deutschen Industrie	83
Neuzeitliche Prüfmaschinen und-Einrichtungen. Von F. Mohr	74	Wirtschaftliche Umschau: Die Lage der Industrien in den Vereinigten Staaten. — Amerikanische Konjunkturaufeln. — Die Umwandlung der Danziger Werft.	92
Abfallwärme-Verwertung auf Schiffen	76	Bücherschau: Zerkleinerungs-Vorrichtungen und Mahlanlagen. Von N a s k e. — Neue Grundlagen für die Berechnung der Geschiebeführung in Flußläufen. Von S c h a f f e r n a k. — Vorlesung über technische Mechanik. Von A. F ö p p l. — Die Transformatorien. Von B e n i s c h k o. — Krankheiten des Blei-Akkumulators. Von K r e t z s c h m a r. — Eingänge. — Berichtigung	94
Elektromagnetische Kupplungen für Zementmühlen	76		
Fragekasten	76		
Das Walchensee- und Bayernwerk. Von E. Mattern (Schluß)	77		
Thermodynamik des Trocknens. Von Merkel	81		
Neue deutsche Luxuszüge	84		
Chronik 1922 (Fortsetzung)	85		
Umschau: Die Groß-Gleichrichteranlage der Siemens-Schuckert Werke. — Vereinfachte Form von Handelsschiffen. — Der größte			

WESTFALENS INGENIEURE!

Jn die Hochburg deutscher Ingenieurkunst sind die Heere Frankreichs und Belgiens eingebrochen. Das wehrlose Land friedlicher, industrieller Arbeit durchziehen Tanks, Kanonen und Maschinengewehre, Infanterie und Kavallerie-Brigaden „zum Schutz französischer Ingenieure“.

Die Gewalt greift roh in Eure Arbeit und bedroht die Grundlage Eures Schaffens. Ihr aber, Ihr Männer der Roten Erde, tut aufrecht Eure deutsche Pflicht. Wir wissen uns eins mit Euch. Mit der unerschütterlichen Sachlichkeit unseres Berufes werdet Ihr mit dem geistigen Rüstzeug, das kein Feind gegen Euren Willen in seinen Dienst zwingen kann, für unser Recht: deutsch zu sein und zu bleiben immerdar, eintreten. „Noch ist die Freiheit nicht verloren, solange ein Herz sie heiß begehrt!“ Glück auf!

DER VORSTAND DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

G. Klingenberg, Vorsitzender. G. ter Meer, Vorsitzender-Stellvertreter. G. Lippart, Kurator.

R. Bosch. E. Goos. G. Hammer. E. Heidebroek. O. Klein. M. Kuhleemann. X. Mayer.

R. Werner. Die Direktoren: C. Matschoß, D. Meyer, W. Hellmich.

Neuzeitliche Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen.

Von F. Mohr, Mannheim.

Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen der Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff. Verwendung der Laufgewichtswage. Neuerungen an Meßdosen, Ketten- und Ankerprüfmaschinen. Versuchsgeschwindigkeiten. Nachprüfung der Lastanzeige. Kraftprüfer Bauart Haberer. Prüfdrehbank mit Meßschlitten für Werkzeugstähle. Versuchshohrtisch. Pendelschlagwerke. Dauerschlagwerk für Biege- und Zugproben. Neuere Kugeldruckpressen, Federprüfmaschinen, Verdrehungsmaschinen, Betonprüfmaschinen. Neuere Abnutzungsprüfmaschine zur Ermittlung der Verschleißfestigkeit. Biegemaschinen.

Im Jahre 1909 sind an dieser Stelle übersichtliche Mitteilungen über den Bau und die Konstruktionseinzelheiten von Prüfmaschinen veröffentlicht worden¹⁾, die in Ergänzung der Lehrbücher einen Anhalt geben sollten über die in der breiten Praxis vorhandenen Bedürfnisse an Maschinen und Einrichtungen auf dem Gebiete des Prüfungswesens, vorzugsweise der infolge der industriellen Entwicklung des Deutschen Reiches in den Vordergrund tretenden Metallprüfung.

Die hohen Anforderungen, die während des Krieges an alle Rohstoffe und Fertigerzeugnisse für Heereszwecke gestellt werden mußten, haben dem praktischen Materialprüfungswesen einen starken Antrieb gegeben, der auch nach Beendigung des Krieges noch seine nachhaltige Wirkung ausübt und den inländischen Herstellern von Prüfmaschinen die Aufgabe stellt, ihre technischen Erzeugnisse der hohen Stufe deutscher Wissenschaft auf diesem Gebiet fortschreitend anzupassen. Es ist daher wohl angebracht und für weitere Kreise von Wert, über neuzeitliche Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen zu berichten, was im Nachfolgenden in zwang-

tätigen Anzeige in sehr vielen Fällen als das kleinere Übel empfunden werden.

Daß die Bauart von Zerreißmaschinen mit Wage mit der Zeit mancherlei Wandlungen durchgemacht hat, zeigt die Nebeneinanderstellung der Abbildungen 1 und 2, von denen Abb. 1 eine Dreisäulenmaschine mit Wage nach Art der Dezimalwage, gebaut im Jahre 1879, Abb. 2 eine neuzeitliche Zweisäulen-Zerreißmaschine mit Laufgewichtswage darstellt.

Auf zwei Umstände möge hier hingewiesen werden, bei denen die Leistungsfähigkeit der Laufgewichtswage öfters unterschätzt wird. In den Mitteilungen aus dem Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem 1921 Heft 2 erwähnt Rudeloff in seiner Abhandlung „Ein Bruchstück aus dem Materialprüfungswesen für den Kesselbau“, daß sich die Zerreißlast, also diejenige Last, bei welcher der Bruch eintritt, nur an Maschinen mit selbsttätiger Kraftanzeige durch Manometer oder Pendelwage feststellen läßt. Durch Versuch ist indessen leicht nachzuweisen, daß das Laufgewicht bei nur einiger Aufmerksamkeit bezüglich der Erhaltung des Gleich-





Abb. 1 u. 2. Alte und neue Zerreißmaschine.

loser Reihenfolge geschehen soll. Dabei werden die obengenannten sowie spätere Veröffentlichungen aus dem gleichen Fachgebiet als bekannt vorausgesetzt.

Zerreißmaschinen.

Die Zerreißmaschinen stehender Bauart sind zweifellos am weitesten verbreitet. Soweit große Zugkräfte in Frage kommen, werden in Deutschland hauptsächlich Maschinen mit Hebelwage und Meßdose gebaut. Martens hat in seiner Abhandlung in Z. 1914 S. 201 u. f. die Hebelwage in der Prüfmaschine nicht als die vollkommenste Lösung der Aufgabe, große Kräfte zu messen, bezeichnet. Es ist nicht zu leugnen, daß die selbsttätige Kraftanzeige bei Prüfmaschinen für viele Fälle große Vorzüge hat; Martens hat für diese Zwecke die bekannte Meßdose entwickelt. Zieht man aber aus der Statistik der Erzeugung von Zerreißmaschinen im Deutschen Reiche rein zahlenmäßig einen Vergleich, so zeigt sich, daß die Hebelwage (in Sonderheit die Laufgewichtswage) bei Zerreißmaschinen doch alle anderen Kraftanzeigevorrichtungen in den Hintergrund drängt.

Die Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff, die seit ungefähr 45 Jahren Prüfmaschinen baut, hat in diesem Zeitraum 1085 Materialprüfmaschinen mit Hebelwagen, darunter 840 Zerreißmaschinen für größere Zugkräfte gebaut; ihnen gegenüber stehen 225 Maschinen mit Kraftmessung durch Meßdosen, darunter 125 Zerreißmaschinen. Damit ist praktisch der Beweis geliefert, daß trotz der Vorzüge selbsttätiger Kraftanzeige das schlichte Gerät der Wage bei seiner leicht faßlichen und übersichtlichen Bauart auch für Festigkeitsmaschinen seine Beliebtheit behauptet, und daß die etwaigen Nachteile gegenüber der selbst-

gewichtszustandes während des Versuches dem Abfallen der Kraft nach Überschreitung der Bruchlast mit vollkommener Genauigkeit folgt und daher auch im Augenblick des Bruches die Zerreißlast sicher anzeigt.

Das in derselben Abhandlung als Merkmal für Bestimmung der Streckgrenze bezeichnete „Abfallen der Wage“, das Rudeloff mit Bezug auf die Pendelwage näher erläutert, ist, wenn auch vielleicht nicht so sinnfällig wie bei dieser, doch mit genügender Genauigkeit mittels der Laufgewichtswage gleichfalls festzustellen. Während man das Laufgewicht bis zur Erreichung der Streckgrenze S, Abb. 3, in flottem Zeitmaß fortbewegen muß, um den Gleichgewichtszustand zu erhalten, tritt bei Erreichung der Streckgrenze infolge des Absinkens des Laufgewichtsbalkens ein deutlich bemerkbarer Stillstand der Bewegung des Gewichtes ein, wenn der Verlauf der Schaulinie *a* entspricht, oder das Laufgewicht muß zur Erhaltung des Gleichgewichtszustandes vorübergehend rückwärts gedreht werden, wenn die Last nach der Schaulinie *b* abfällt, was häufig der Fall ist. Die Bestimmung des Eintritts der Streckgrenze wird hierbei noch erleichtert, wenn man gleichzeitig den Schaubildzeichner mitlaufen läßt.

Meßdosen.

Auch die Meßdose hat mit der Zeit Formen angenommen, die gleichzeitig die Forderungen einfachster Bauart, zuverlässiger Arbeitsweise und vorteilhafter Eingliederung in die Prüfmaschinen erfüllen. Die in Z. 1909 S. 1445 dargestellte Differential-Meßdose von Mohr & Federhaff ist bei stehenden Maschinen der Ausführung nach Abb. 4 gewichen. Die zweite Gummimembran und die Führungsbleche sind fortgefallen. Der Meßdosenkolben *a* und der Spannkopf *b* sind durch den Königsbolzen *c* verbunden; dieser läuft in zwei Kugelführungen *d*, die im oberen und unteren Deckel

¹⁾ Neuere Festigkeitsmaschinen der Mannheimer Maschinenfabrik Mohr & Federhaff. Von Georg Wazau; Z. 1909 S. 1443 u. f.

des Meßdosen-Querhauptes eingebaut sind. Der Hub des Kolbens ist einerseits durch den Bund *e* am Kolben, andererseits durch den einstellbaren Pufferring *f* an der Aufhängung des oberen Spannkopfes begrenzt. Der Pufferring fängt beim Bruch der Probe den Rückstoß gegen das Querhaupt auf. Die Stellung des Kolbens wird durch den Kolbenzeiger *r* an einer Einteilung vorn am Meßdosengehäuse vergrößert kenntlich gemacht. Die nach unten gerichtete Zugkraft der Maschine greift zentrisch unterhalb des Meßdosenkolbens an, wodurch eine äußere Umführung des Meßdosengehäuses durch Zugstangengehänge vermieden wird. Die Maschine erhält auf diese Weise eine geschlossene und ruhige Form; Abb. 5, deren ästhetischer Wert bei Maschinen aller Art niemals unterschätzt werden sollte.




Abb. 3. Schaubild zur Erläuterung des Abfallens der Wage.

Abb. 4. Meßdose für stehende Zerreißmaschinen.




Abb. 5. Zerreißmaschine mit Meßdose und Schnellspannköpfen.

Daß die Meßdose, deren Wartung allerdings etwas mehr Sachkenntnis und Vertiefung in ihre Eigenart erfordert als die Hebelwage, im Laufe der Zeit einen nicht geringen Anhängerkreis gefunden hat, zeigen die oben genannten Ziffern. Bei der Prüfung von bestimmten Stoffen leistet die selbsttätige Anzeige durch die Meßdose besonders wertvolle Dienste. Dies gilt z. B. für spröde Versuchskörper wie Porzellan und sonstige keramische Stoffe. Bei ihrer geringen Dehnungsfähigkeit wächst die Last beim Zugversuch verhältnismäßig rasch an, so daß es bei Verwendung einer Laufgewichtswage schwer fällt, mit der Verschiebung des Laufgewichts schnell genug zu folgen. Dagegen ermöglicht die Beobachtung des Druckmessers bei der selbsttätigen Lastanzeige, die Versuchsgeschwindigkeit jederzeit den Erfordernissen entsprechend zu regeln. Es ist dabei vorteilhaft, zur Krafterzeugung Preßflüssigkeit zu verwenden, deren Feinsteuerung der den Versuch ausführende gleichzeitig mit der Beobachtung des Druckmessers bedient¹⁾.

Auch für liegende Maschinen und bestimmte Prüfzwecke beginnt die Meßdose sich einzuführen. Abb. 6 zeigt die äußere Form-

gebung einer solchen Maschine, Abb. 7 die Meßdosenausführung dazu. Die wagerechte Anordnung der Meßdose erfordert die Aufnahme des Kolbengewichtes durch Kugellager *a*. Der Rückstoß beim Bruch wird wieder durch einen Pufferring *b* aufgenommen. Der Kolbenweg ist durch den Bund *c* in der einen, durch den Ring *b* in der andern Richtung begrenzt.

Die Druckmesser der Meßdosenmaschinen werden so gebaut, daß der Nullstellung ihres Zeigers eine bestimmte Vorspannung entspricht²⁾. Während bei stehenden Meßdosenmaschinen die Vorspannung teilweise durch das Eigengewicht der Spannvorrichtungen gegeben ist, muß sie bei liegenden Maschinen eigens durch eine Quecksilbersäule hervorgebracht werden, deren Höhe je nach der Größe der Maschine und der Wahl der Druckmesser zu bestimmen ist und bei mittleren Maschinen etwa 300 bis 500 mm beträgt. Sie soll jedenfalls nicht höher als notwendig gewählt werden, da sie für den Meßbereich der Maschine an der untern Grenze natürlich verloren geht.

Hier sei beiläufig eingeschaltet, daß die Spannköpfe der Maschine nach Abb. 5 mit einer Schnellspannvorrichtung versehen sind, die auf einem gleichmäßigen Lüften und Schließen der in Führungen gleitenden Spannkeile beruht. Sie ist dann vorteilhaft anzuwenden, wenn eine große

¹⁾ Hierbei sei auf die Veröffentlichung des von Mohr & Federhaff ausgestellten Prüflaboratoriums einer neuzeitlichen Porzellanfabrik von Oberingenieur Demuth verwiesen; s. ETZ 4. Mai 22 S. 605.

²⁾ Näheres über die Vorspannung und Vorspannungsregelung vergl. Z. 1909 S. 1447.




Abb. 6. Liegende Zerreißmaschine mit Meßdose.




Abb. 7. Meßdose für liegende Prüfmaschinen.




Abb. 8. Teilmaschine zum Anreißen von Rundstäben

Zahl von Proben gleicher Abmessungen hintereinander vorgenommen wird, also eine Auswechslung der Keile nicht erforderlich ist; für kleine Maschinen, z. B. zur Prüfung von Drähten, genügt es, die Spannkeile mit kleinen Federn in den Spannköpfen unter Druck zu halten. Diese einfache und praktische Vorrichtung wird bei Maschinen von 1,5 t abwärts stets angebracht.

Im Zusammen-
hang mit der Prüf-
ung auf Zerreiß-
festigkeit wird hier
noch auf eine Teil-
maschine, Abb. 8,
zum Anreißen von
Rundstäben hinge-
wiesen. Zur Bestim-
mung der Dehnung
nach dem Bruch wird
der Probestab vordem
Versuch rasch und
einfach in Abschnitte
von 10 oder 5 mm
eingeteilt, so daß
die vom Deutschen
Verband für die Ma-
terialprüfungen der
Technik empfohlene
Teilung in 20 Ab-
schnitte an Probe-
stäben von 200 mm
wie auch an solchen
von 100 mm Meß-
länge vorgenommen
werden kann.

Ketten- und Ankerprüfmaschinen.

Maschinen zur Prüfung von Ketten und Ankern werden in der Regel liegend ausgeführt. Daß Kettenprüfmaschinen, namentlich solche von kleinerer Zugkraft, bei Rummangel indessen auch




Abb. 9. Kettenprüfmaschine von 300 t Zugkraft mit Laufgewichtswage.




Abb. 10. Ketten- und Ankerprüfmaschine von 300 t Zugkraft.

gelegentlich in die Höhe gebaut werden, ist weniger bekannt. Der veränderlichen Länge der zu prüfenden Ketten wird hierbei durch Zwischenschaltung von gekuppelten Zugstangen Rechnung getra-
gen. Die Ketten werden mit Bindestricken mehrfach am Traggerüst aufgehängt, damit beim Bruch ein zu heftiges Aufschlagen des unteren Ketten-
teiles vermieden wird.

Bei Kettenprüf-
maschinen, die den
Vorschriften der
Klassifikationsgesell-
schaften, insbeson-
dere des Lloyd Re-
gister of British and
Foreign Shipping,
zu entsprechen
haben, sind die lie-
gende Anordnung
und die Kraftmessung
durch eine Hebel-
wage zu wählen.
Das Lloyd Register
schreibt eine Pro-
benlänge für Reck-
proben von rd. 27,5 m
vor und fordert für
die Hebelwage bestimmte Begrenzungen der Schneidenabstände
und Schneidenbelastungen. Eine solche Maschine für Ketten- und
Ankerprüfung von 300 t Zugkraft ist in Abb. 9 und 10 dargestellt.

[1447]

(Fortsetzung folgt.)

Abfallwärme-Verwertung auf Schiffen.

Zur Ausnützung der Abwärme von Schiffsdieselmotoren, die etwa 50 bis 60 vH der insgesamt verbrauchten Brennstoffwärme umfaßt, hat man bei einer Reihe von englischen Tankschiffen folgendes Verfahren angewendet: Die Abgase der beiden vorhandenen Maschinen gelangen zunächst in einen gemeinsamen Auspufftopf. Von diesem führt eine Leitung unmittelbar ins Freie, die andre zu einem der beiden vorhandenen Wasserrohrkessel. Dieser wird mit Öl angeheizt und nach Abstellen der Ölfeuerung mit den Abgasen weiter betrieben. Der zweite Kessel wird mit Öl geheizt. Der Dampf dient zum Antrieb der Ölladepumpen und zum Anwärmen dickflüssiger Öle mit Hilfe einer Heizrohranlage. Die Ersparnis an Brennstoff soll rd. 15 t täglich erreichen. Das Verfahren wird bei den Tankschiffen „Scottish Standard“, „Scottish Maiden“, „Scottish Minstrel“ und „Scottish Musician“ angewendet, die bei Vickers gebaut sind. („Schiffbau“ 5. Januar 1923.) [M 323]

W. S.

Elektromagnetische Kupplungen für Zementmühlen.

Zu dem Rundschaubericht in Z. 1923 S. 25 ist zu bemerken, daß die Grundanordnung der elektromagnetischen Kupplung an sich nicht neu

ist. Auch die bei der amerikanischen Konstruktion als Mitnehmer-
scheibe benutzte stark federnde Platte ist bereits in einem deutschen
Patent von O. Kammerer vom Jahre 1901 angewandt worden. Bemer-
kenswert ist die Verwendung von Synchronmotoren für Zement-
mühlen und ähnliche Betriebe, die eine derartige oder ähnliche Kupp-
lung zum Anlaufen ohne Last brauchen, andererseits aber zur Verbes-
serung des Leistungsfaktors ($\cos \varphi$) bei elektrischen Kraftübertra-
gungen erwünscht sind. Übrigens sind bereits vor dem Krieg elektro-
magnetische Kupplungen in deutschen und ausländischen Eisenhütten-
werken für Motorantriebe bis zu mehreren tausend Pferdestärken in
Betrieb gewesen; vergl. Z. 1914 S. 516. [M 330]

Fragekasten.

Feuerverbleiung trichterförmiger Gegenstände. Bei der Feuer-
verbleiung trichterförmiger Eisenbleche ergeben sich des öfteren
Schwierigkeiten; vor allem zeigen sich an der Innenseite der Trichter
Stellen, die mangelhaft verbleit sind und infolgedessen bald Rostbildung
aufweisen. Es wird deshalb um Auskunft gebeten, ob besondere Ver-
fahren zur Verbleiung derartiger Gegenstände bekannt und in Anwendung
sind, oder ob etwa durch besondere Vorbehandlung des Materials eine
homogene Verbleiung erzielt werden kann. [M 279]

Das Walchensee- und Bayernwerk.

Von E. Müllern, Potsdam.

(Schluß von Seite 39.)

Wirtschaftliches.

Form der Unternehmung. Wie schon eingangs betont wurde, stand von Anfang an fest, die Kräfte des Walchensees für staatliche Zwecke nutzbar zu machen. Bereits im Jahre 1910 war ein entsprechender Betrag im bayerischen Haushalt ausgeworfen, und die folgenden Jahre brachten eine wiederholte Umarbeitung der Grundlagen des Planes seitens der Staatsregierung, seit dem Jahre 1915 im Zusammenhang mit der Entwurfsbearbeitung des Bayernwerkes. Selbst noch in den ersten Jahren der Bauausführung wurde das Walchenseewerk als rein staatliches Unternehmen geleitet. Dann aber wurde im Januar 1921 für die Weiterführung des Baues und den Betrieb eine Aktiengesellschaft gegründet allerdings unter überwiegender Beteiligung des bayerischen Staates, und die Gesellschaft übernahm die bereits hergestellten und noch herzustellenden Anlagen und alle Rechte¹⁾. Das Grundkapital beträgt 50 Mill. M. Zur Beschaffung weiterer Mittel gibt die Gesellschaft zugleich mit der Mittlerin Isar-A.-G. Obligationen (Schuldverschreibungen mit festen Zinsen zu 4½ vH) aus unter Haftung der Gesellschaften und Bürgschaft des Staates Bayern. Eine Anleihe wurde im Frühjahr 1921 auf den Geldmarkt gebracht.

Über die Verwertung der Wasserkräfte haben, wie oben bemerkt, jahrelange Erörterungen stattgefunden. Die Versorgung des Landes mit elektrischer Kraft und die Elektrisierung der Bahnen kamen in erster Linie in Betracht. Eine neue Wendung brachte der weiter unten besprochene Plan des Bayernwerkes, und der Gedanke kam zum Durchbruch, diese bedeutende Kraft nicht einem Landesteil, sondern dem gesamten rechtsrheinischen Bayern zugute kommen zu lassen. Die vor dem Kriege vorhandenen Bedenken gegen den elektrischen Betrieb auf den Staatseisenbahnen wurden zurückgestellt. Wenn die Betriebserfahrungen auf den elektrischen Bahnstrecken Oberbayerns deren Wirtschaftlichkeit gegenüber dem Dampftrieb früher zwar nicht erwiesen hatten, so bestand bei den hohen Kohlenpreisen nach dem Kriege kein Zweifel mehr, daß der elektrische Betrieb für Südbayern vorteilhafter sei als der Dampftrieb. Wegen der großen Speicherkapazität, die der Ausgleichraum des Sees bietet, scheint das Walchenseewerk für Eisenbahnbetrieb noch besonders geeignet. Die bautechnischen Anlagen zwischen dem Walchen- und Kochelsee, wie vornehmlich das Kraftwerk selbst, sind deswegen für den doppelten Betrieb für Überlandversorgung und Eisenbahnverkehr eingerichtet, wobei für Spitzenleistung eine Wassereinnahme bis 60 m³/s vorgesehen ist.

Baukosten. Die Baukosten des Walchenseewerkes ohne Waldbahnen waren nach Vorkriegspreisen auf 20 Mill. M. veranschlagt. Im Jahre 1919 rechnete man mit einer etwa fünffachen Verteuerung. Nach den Preisen im Frühjahr 1921 wurden die Kosten auf 250 Mill. geschätzt. Danach würde sich die ausgebauten Walchenseeleistung als Höchstleistung für Spitzen (120 000 PS) auf rd. 2100 M/PS, für die mittlere Kraftleistung (30 000 PS) auf 8300 M/PS gestellt haben; darin ist die elektrische Ausrüstung im Maschinenhaus einbegriffen. Die endgültigen Herstellungskosten sind bei der ständig fortwährenden Geldentwertung nicht zu übersehen.

Die Einträglichkeit. In der oben erwähnten Denkschrift vom Jahre 1915 wurden die jährlichen Betriebskosten des Walchenseewerkes zu 1 350 000 M. berechnet, wobei eine Benutzungsdauer von 3000 h und eine jährliche Stromlieferung von 120 Mill. kWh angesetzt ist. Die Selbstkosten ergeben sich danach zu 1,1 M/kWh²⁾ (Goldwert). Hierbei waren 9 vH vom Anlagekapital für Verzinsung, Tilgung, Unterhaltung usw. einschließlich eines Zuschusses von 160 000 M für den Betrieb der Waldbahnen eingeseht. Es sei bemerkt, daß das Bayernwerk für den Strombezug aus den Wasserkraften nach den Annahmen der v. Millerschen Denkschrift im Winter 1,8 M/kWh, im Sommer 1,2 M/kWh zahlen sollte. Diese Zahlenwerte haben unter den gegenwärtigen Verhältnissen ihre Bedeutung verloren. Immerhin haben, wie weiter unten betont, spätere Nachrechnungen dargetan, daß sich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens trotz der erhöhten Ausbaukosten nach dem Krieg im Verhältnis noch günstiger gestaltet hat, weil die Kosten der Kohlen in noch stärkerem Maße gestiegen sind.

Die Bauausführung.

In Süddeutschland hat neuerdings eine bedeutende Bau-tätigkeit eingesetzt. Im allgemeinen werden die Bauten durch Unternehmer ausgeführt. Die großen mit den Ausführungen betrauten Unternehmerfirmen sind mit den neuesten Einrichtungen an Baumaschinen und Förderwerken versehen und bringen sie zur Anwendung. Die neuesten Bauverfahren werden erprobt. Allgemein ist der elektrische Antrieb der Baumaschinen in Gebrauch, und die Kraft für den Baubetrieb wird vielfach aus den Wasserfällen der Gebirge durch vorübergehende Anlagen gewonnen. Schon während des Krieges war mit den vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Walchenseewerkes begonnen, und im Jahre 1917 waren Verträge mit Baufirmen abgeschlossen worden, die sie verpflichteten, mit den Bauarbeiten spätestens drei Monate nach Beendigung des Krieges zu beginnen. Die Arbeiten sollten gegen Vergütung der Barauslagen nebst einem Zuschlag für Unkosten und Nutzen unter Festsetzung einer Höchstbausumme ausgeführt werden. Die Umwälzung aller wirtschaftlichen Verhältnisse machte zwar eine Ergänzung der Verträge nötig, immerhin war erreicht, daß bereits Anfang Dezember 1918 die Bauausführung in Angriff genommen werden konnte. Die Unterbringung der Arbeiter und die Beschaffung der Baugeräte und Baustoffe verursachte viele Schwierigkeiten. Arbeits-unlust und Streike waren dem Baufortschritt hinderlich. Trotzdem wuchs die Zahl der Arbeiter von 120 im Januar 1919 bis auf 2000 zur Zeit des höchsten Baubetriebes, etwa 1921. Maschinenbetrieb ist im weitesten Umfang eingerichtet, und die Baumaschinen brauchen an den verschiedenen Baustellen insgesamt etwa 1000 PS, wovon 320 PS das für den Bau eigens eingerichtete Wasserkraftwerk an den Kesselbachfällen durch 100 m Nutzgefälle liefert; die übrigen 680 PS werden durch Lokomobile erzeugt. Die schwere Zugänglichkeit des auf der Jochwiese dicht am Hange des Kesselberges gelegenen Kraft-hauses bedingt für die Förderung großer Lasten besondere Maßnahmen. Es kommen Maschinenteile von 75 bis 90 t Ge-wicht vor, und es ist in Aussicht genommen, diese auf einem zu dem Zweck erbauten Fährschiff vom Anschlußgleis am Bahnhof Kochel über den See nach dem Unterkanal des Kraft-hauses zu schaffen³⁾.

Gegenwärtig sind die Bauausführungen auf der ganzen Linie vom Wehr bei Krünn bis zu den Ausbauarbeiten in der Loisach voll im Gange. Die Wasserfassung in der Isar wird voraussichtlich noch im Jahre 1922 fertiggestellt werden. Der Kesselbergstollen wurde im Frühjahr 1921 durchschlagen, der Stollen durch die Wasserscheide zwischen Wallgau und Sachensee im Oktober 1921. Die Ausmauerung ist in der Herstellung begriffen. In gleichem Maße sind die übrigen Anlagen der Wasserzuleitung der Isar gefördert worden. Die Gründung des Einlaufbauwerkes bei Urfeld bot zunächst Schwierigkeiten, weil die geplante offene Bauweise unter starkem Wasserandrang litt. Man legte darum den Ausbruch in den Fels hinein, in das Innere des Berges, stellte darauf das Bauwerk voll-ständig fertig und brach zum Schluß den Fels gegen den See hin aus. Unter dieser veränderten Bauweise nahmen die Ar-beiten guten Fortgang. Der tiefe Eingriff in den hohen Fels-hang am Wasserschloß, die umfangreichen Felssprengungen hierfür wie für die Einebnung der Rohrbahn, der Aushub der umfangreichen Baugrube für den Kraftausbau und vielerlei Einzelheiten der Baudurchführung eines so bedeutenden Unter-nemens bieten außerordentlich viel Lehrreiches und machen die Beschichtigung des Baufeldes zu einem erinnerungsreichen Genuß, der noch durch die hervorragende Schönheit der um-rahmenden Hochgeirglandschaft mit ihren herrlichen Fern-sichten, den schneebedeckten Bergen und der Idylle des Walchensees unvergleichlich erhöht wird.

Man rechnet damit, daß die Hauptarbeiten bis Ende 1922 durchgeführt sein werden, und im Jahre 1923 erwartet man die Inbetriebnahme des Kraftwerkes.

Das Bayernwerk.

Die Wasserkräfte des Walchenseewerkes werden vornehm-lich im „Bayernwerk“ verwertet, und es scheint darum an-gebracht, die Grundzüge dieses bedeutenden Unternehmens

¹⁾ s. Z. 1921 S. 208.

²⁾ s. Technik und Wirtschaft 1916 S. 227.

³⁾ Bayer. Staatszeitung Nr. 203 vom 8. April und 2. September 1922.

im Zusammenhang mit dem Walchenseewerk kurz zu besprechen.

Vorgeschichte.

Zur geschichtlichen Entwicklung nur wenige Worte! Bayern zeigt, wie fast überall, die typische Entwicklung der neueren Wasserkraftausnutzung. Man hat meist mit reinen Wasserkraftbetrieben begonnen. Bald zeigte sich mit wachsendem Bedarf, daß ihre Leistungsschwankungen, das Nachlassen in trockener Zeit, eine Ergänzung notwendig machten. Man schuf das Einzeldampfwerk in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Wasserkraftwerk. Das war die Zeit, in der man noch mißtrauisch und zurückhaltend war gegen die Ausnutzung der Wasserkräfte überhaupt, und man weiß, daß dieser Einzelverbundbetrieb mit doppelten Bau- und Betriebskosten deren Entwicklung nicht unwesentlich geschadet hat. Später vereinigte man gruppenweise Wasser- und Wärmekraftwerke, wodurch sich die Einträglichkeit und die gegenseitige Aushilfe durch Ausgleich der Wasservorräte und -kräfte, Ersparnis an Reservemaschinen, Verminderung der Betriebsstörungen u. a. schon wesentlich günstiger gestalten. Schließlich kam der durchbrechende Gedanke der großen Zusammenschlüsse in Überlandzentralen, und in Bayern griff nach dem Vorgang anderer Länder v. Miller solche Pläne großzügig auf und verwirklichte sie tatkräftig in den Isarwerken, Pfalzwerken und in dem jetzt in der Ausführung begriffenen Bayernwerk. Weiteres über die Vorgeschichte und sonstige Angaben s. O. v. Miller: Die Verteilung der elektrischen Energie in Bayern durch das Bayernwerk. Bayer. Staatszeitung und Bayer. Staatsanzeiger vom 17. Juni 1921.

Zweck des Unternehmens.

In seiner Denkschrift vom Jahre 1915 und bei den Verhandlungen in der Sitzung der ehemaligen bayerischen Kammer der Abgeordneten vom 21. Juni 1918 (S. 445) hat der geistige Urheber als die Aufgabe des Bayernwerkes bezeichnet: die durch ihre Größe, Speicherkapazität, Betriebsicherheit und Billigkeit wertvolle Kraft des Walchensees durch ein Hochspannungsnetz über das ganze rechtsrheinische Bayern zu ver-

teilen. Es ist also ein reines Stromverteilungsunternehmen. Wenn somit sein Rückgrat die Walchenseekräfte bilden werden, so sollen darin doch zugleich große Niederdruckwasserkräfte südlich der Donau einen Ausgleich finden mit den Wasserkraften im Norden des Landes im Mangelgebiet und ferner mit den Dampfkraften besonders der Braunkohlenkraftwerke, wobei die Niederdruckwerke die Grundlage bilden werden, während die Hochdruck- und Dampfanlagen die Spitzen des Bedarfs decken sollen. Diese bestehenden und noch auszubauenden Wasserkräfte sollen ihre Überschüsse an das Bayernwerk zur möglichst vollkommenen Ausnutzung der Gesamtenergien des Landes abliefern. Es ist ferner geplant, überschüssige Wasserkräfte nach Thüringen und Sachsen abzugeben und von dort zum Ausgleich Strom aus Dampfkraften zu empfangen. Westwärts sollen Württemberg und die Pfalz, Baden und Hessen in Verbindung mit dem Murgkraftwerk und der badischen Überlandversorgung angeschlossen werden.

In den Sommermonaten decken die Elektrizitäts-Wasserkraftwerke im südlichen Bayern nicht nur vollständig ihren eigenen Bedarf, sondern können noch überreiche Kräfte nach dem Norden abgeben, um dort in dem Großkraftwerk Franken, in Unterfranken, Oberfranken, Niederbayern usw. Kohlenersparnis und dadurch eine Verringerung des Stromes herbeizuführen. Im Winter, zu welcher Zeit im südlichen Bayern die mit Wasserkraft betriebenen Elektrizitätswerke teure Dampfaushilfe herbeiziehen müßten, soll die speicherfähige Wasserkraft des Walchensees zunächst den südbayerischen Werken aushelfen, so daß diese auch in den Wintermonaten keine oder wenig Dampfreserve mehr erfordern. Andererseits sollen die im Norden des Landes belegenen Kohlenkraftwerke wertvollen Aushilfsstrom nach dem Süden schicken, wenn bei Wassermangel oder Eisgang die Wasserkräfte nicht ausreichen. Als Krafterzeuger werden zunächst vornehmlich das Walchenseewerk und die Mittlere Isar eingestellt. Unter den das Bayernwerk zusehungsweise aus ihren Überschüssen speisenden Wasserkraften sind zu nennen: die Isarwerke, die Werke der Stadt München, die Amperwerke, die Lechwerke, die Lechwerke usw., in Zukunft auch die Wasserkräfte der Donau, des Main-




Abb. 28. Führung der 100000 V-Leitungen.




Abb. 29 bis 31. Güßermast.





Abb. 32. Querschnitt 1:400.

Abb. 32 bis 34.
Geplantes Haupttransformatorenwerk in Würzburg.




Donau-Kanals u. a. Diese Werke sollen im übrigen ihre Selbständigkeit behalten. Hochdruck- und Niederdruckwerke, Hochgebirgs-, Mittelgebirgs- sowie Flachlandwasserwirtschaft und Dampfbetrieb werden somit zu gemeinsamer Arbeit vereinigt.

Die vom Bayernwerk abgegebene Jahresarbeit sollte nach den ersten Plänen 270 Mill. kWh betragen, das sind etwa 30 vH des gesamten Verbrauchs im rechtsrheinischen Bayern, wozu das Walchenseewerk etwa 140 bis 160 Mill. kWh liefern wird. Es sei bemerkt, daß sich der Gesamt-Licht- und -Kraftbedarf nach den neuesten Schätzungen im rechtsrheinischen Bayern usw., wie er durch die im Bayernwerk zusammengeschlossene Elektrizitätsversorgung zu decken ist, auf 2 Milliarden kWh stellt. Die erforderliche Höchstleistung dürfte rd. 550 000 kW = 825 000 PS betragen. Der Bedarf der Elektrisierung der Bahnen in diesem Gebiet ist zu 1,3 Milliarden kWh im Jahr und zu 450 000 kW = 650 000 PS Höchstleistung berechnet.

Die Stromverteilung.

Die Verteilung der Kräfte soll ein Leitungsnetz von 100 000 V spannung besorgen, Abb. 28. Die Leitungen führen in einem geschlossenen Ring vom Walchenseewerk bei Kochel über München, Landshut, in dessen Nähe die Kraft der Mittleren saar aufgenommen wird, durch das fruchtbare Niederbayern ber Regensburg und Amberg nach Nürnberg, in die an Salz, Kohle und anderen Bodenschätzen reiche Oberpfalz und von da zurück über Meitingen und München nach Kochel. An diesen Ring schließen sich Ausläufer nach den regen Industrie-egenden von Hof, Bamberg und Aschaffenburg an mit einer Abzweigung nach Schweinfurt. Weitere Einzelheiten über Doppel- und Einfachleitungen, Haupttransformatoren, die Großkraftwerke mit Wasserkraft und Dampfkraft sind aus Abb. 28 ersichtlich.

Von den Haupttransformatorenstellen wird der Strom fñt spannungen von 20 000 bis 50 000 V weiter verteilt und in den einzelnen Städten und Gemeinden auf die Gebrauchsspannung von 110 bis 220 V herabgesetzt. Die Fernleitungen bestehen



zum größten Teil aus Aluminium- und Stahl-Aluminium-Seilen. Der Querschnitt entspricht Kupferleitungen von 120 und 240 mm². Sie werden getragen von etwa 20 bis 30 m hohen eisernen Gittermasten mit Hänge-Isolatoren, Abb. 29 bis 31. Die Gesamtlänge der Hochspannungsleitung beträgt rd. 1000 km. Das Bayernwerk errichtet nur die Hochspannungsleitungen, die Verteilnetze verbleiben den Städten, Werken und Gemeinden. Abb. 32 bis 35 stellen eines der geplanten zwölf Haupttransformatorenwerke — die Anlagen von Würzburg — im Grundriß und in einigen Schnitten dar.

Die wirtschaftliche Bedeutung des Bayernwerkes.

äußert sich nach 2 Richtungen: einmal in der Ersparnis an Kohlen und in der Preisverbilligung, die durch den Zusammenschluß und die bessere Verwertung aller Kraftquellen erzielt wird, sodann in der Hebung der Wohlfahrt und der wirtschaftlichen Kräfte des Landes durch Versorgung der Gewerbe und Industrien und der Bevölkerung mit billigem Kraft- und Lichtstrom. Nach den ersten Aufrechnungen sollte die Betriebskraft in dem Kraftwerk am Kochelsee an das Überlandwerk zu einem mittleren Satze von 1,5 M/kWh abgegeben werden. Die Ersparnis beim Zusammenschluß der Werke durch das Bayernwerk gegenüber der Einzelversorgung wurde zu 0,75 M/kWh und im ganzen zu 6,74 Mill. M jährlich ermittelt. Weiteres über diese Aufrechnungen s. Technik und Wirtschaft 1916 S. 204 u. 1919 S. 71 und die angegebenen Landtagsverhandlungen.

Die Aufrechnungen des Jahres 1918 wiesen in rein finanzieller Hinsicht nach, daß die Ersparnis an Kohlenkosten größer ist als der Aufwand für Zinsen und Abschreibung der Wasserkräfte und der Leitungen. Wenn diese Preise auch heute nicht mehr gelten können, so zeigte sich bei den späteren infolge der eintretenden Geldentwertung mehrfach wiederholten Rechnungen, ebenso wie beim Walchenseewerk, doch, daß der finanzielle Wert der gemeinsamen Energieverteilung um so größer wurde, je mehr das Geld in seinem Werte zu sinken begann, weil die Verteuerung der Kohlen größer war als die Kostenvermehrung, die an den Bauten und elektrischen Leitungen eintrat.

Neben den Stromkosten werden die Ausgaben des Bayernwerkes überwiegend aus der Verzinsung, Tilgung und Abschreibung des Anlagekapitals bestehen. Man rechnet, daß die Bedienung und Unterhaltung einfach sein wird. Als Ausfälle sind die Energieverluste anzusehen, die bei der Fernleitung entstehen. Diese Ausgaben sollen durch Zuschläge zu dem Preis des bezogenen Stromes gedeckt werden.

Das Recht zur Führung von Starkstromleitungen mit Zubehör über oder unter Staatsgrund und öffentlichen Staats- und Privatgewässern innerhalb des rechtsrheinischen Bayerns ist dem Bayernwerk durch Vertrag mit dem Staate sichergestellt worden.

Wenn somit theoretisch der Nutzen solcher Vereinigungen großen Stiles einwandfrei nachgewiesen ist, so kann man mit aller Berechtigung erwarten, daß sich auch im Betriebe die günstigen wirtschaftlichen Ergebnisse einstellen werden, insbesondere da bei der Planung und Ausführung des elektrischen Leitungsnetzes und der Sicherheitseinrichtungen die Bauleitung in engster Fühlung mit einzelnen hervorragenden Fachleuten und den großen deutschen Elektrizitätsfirmen gearbeitet hat.

Dazu kommt die nationalwirtschaftliche Bedeutung des Unternehmens. Das Werk sollte in gemeinnütziger Weise nach dem Selbstkostengrundsatz arbeiten. In den Landtagsverhandlungen des Jahres 1918 kam einhellig zum Ausdruck, daß seine Aufgabe nicht die sein sollte, Überschüsse zu ergeben, sondern dem Verkehr, dem Handel, Gewerbe und Industrie, Handwerk und Landwirtschaft und dem Lande bis in die letzten Dörfer, Bauerngehöfte und Kleinbetriebe billigen und ausreichenden Kraft- und Lichtstrom zu wirtschaftlicher Förderung zu liefern. Das sind nicht in Zahlen wägbare volks- und staatswirtschaftliche Erfolge. Eine Kraftabgabe unter solch günstigen Bedingungen ist ebenso wie für die Hauptabnehmer auch für die noch wenig entwickelten Gebiete des Landes zur Abgabe an landwirtschaftliche und Kleinabnehmer sichergestellt. Bei den begrenzten Kohlenvorräten Bayerns ist daraus das Beste für die Zukunft zu erhoffen.

Organisation, Kosten und Geldbeschaffung.

Die wirtschaftliche Form der Unternehmung hat für das Bayernwerk ein wechselvolles Spiel erfahren. Das Werk ist ursprünglich als Gesellschaft mit beschränkter Haftung begründet worden. Seinerzeit (1918) wurde dieser Unternehmungsform gegenüber der Aktiengesellschaft deshalb der Vorzug gegeben, weil sie sich besser einem Unternehmen anpasse, das nur wenige Mitglieder und in seinen Einrichtungen manche Eigenheiten habe, die wohl die G. m. b. H., nicht aber die A.-G. gestalte.

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde bei der Gründung 1918 auf 10 Mill. M festgesetzt. Daran beteiligte sich der Staat mit 51 vH, also mit 5,1 Mill. M , so daß er die Mehrheit besaß, um den ausschlaggebenden Einfluß in der Leitung des Unternehmens ausüben zu können. Die weiteren Teilhaber waren die beteiligten Kraftwerke, die für den Ausbau liefernden Elektrizitätsfirmen, Städte usw. Weitere Gelder sollten durch verzinsliche Anleihen aufgebracht werden.

Im Jahre 1918 waren die Kosten des Bayernwerkes mit einem Zuschlag zu den Friedenspreisen auf 32 Mill. M veranschlagt. Bereits im Jahre 1919 wurden die Baukosten infolge der erhöhten Löhne und verteuerten Rohstoffe auf etwa das Fünffache geschätzt. Der Finanzausschuß des Landtags bewilligte trotzdem die erhöhten Mittel im wesentlichen unter dem Gesichtspunkt der Arbeiterfürsorge und der Beschaffung von Arbeit für Handwerk, Industrie und Gewerbe, wobei betont wurde, daß der Plan nicht nach den Grundsätzen der Einträglichkeit, sondern nach dem Nutzen für die Allgemeinheit zu beurteilen sei. Ferner wurde zu jener Zeit im Verfolg der Sozialisierungsbestrebungen das Bayernwerk als reines Staatsunternehmen geplant.

Die schwierige Geldlage, in die das Reich und die Länder nach dem Kriege durch die Lasten des Versailler Diktats gekommen sind, sowie die daraus sich ergebenden politischen Verhältnisse und der Wunsch nach freierer Unternehmungsform wiesen einen andern Weg. Am 5. April 1921 wurde unter überwiegender Beteiligung des bayerischen Staates die Bayernwerk-Aktiengesellschaft begründet. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 100 Mill. M , wovon bei der Gründung die Hälfte eingezahlt war.

Die Baukosten des Bayernwerkes wurden zu diesem Zeitpunkt für die Herstellung der etwa 1000 km langen Leitungen, der 100 000-V-Transformatoren- und Schaltanlage des Walchenseewerkes und der 12 Haupttransformatorenwerke auf rd. 450 Mill. M veranschlagt. Im Frühjahr 1921 wurde eine Anleihe von 300 Mill. M ausgegeben; die durch den Besitz der Gesellschaft und durch die Bürgschaft des Staates Bayern sichergestellt ist.

Durch die Begründung der Aktiengesellschaft wurde der Gegenstand des Unternehmens auch auf außerhalb des rechtsrheinischen Bayerns liegende benachbarte Gebiete, außer auf Bezug, Verteilung und Abgabe auch auf die Erzeugung von elektrischem Strom, auf die Beteiligung an verwandten Unternehmungen und den Erwerb und die Verwertung von Rechten auf Elektrizität und Grundstücke erweitert.

Die Bauausführung.

Mit dem Bau der Hochspannungsleitungen wurde im September 1920 begonnen. Von den etwa erforderlichen 5000 eisernen Leitungsmasten waren im Frühjahr 1921 rd. 1000 aufgestellt auf den Strecken zwischen Augsburg und Nürnberg und zwischen Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt. Andere Strecken waren im Bau. Man rechnet damit, daß das Gesamtnetz nach Fertigstellung des Walchenseewerkes im Herbst 1923 in Betrieb genommen wird, einzelne Strecken schon früher.

Der Betrieb.

des Bayernwerkes soll sich in der Weise gestalten, daß der Strom nur an Großabnehmer, also an Städte wie München, Nürnberg, Augsburg usw., sowie an Überlandwerke geliefert wird. Die Großabnehmer liefern dann den Strom weiter an Industrielle oder sonstige Einzelabnehmer. Für den wasserwirtschaftlichen Betrieb ist dem oben dargelegten Zweck entsprechend in Aussicht genommen, daß das große Speicherbecken des Walchensees den Strom in den Abendstunden liefern wird, während in den Tagesstunden, wenn wenig Elektrizität verbraucht wird, das Wasser im See zurückbehalten wird. In den Frühjahrsmonaten soll das Wasser im See aufgespeichert werden, um den angefüllten See in den Wintermonaten, in denen der meiste Strom gebraucht wird und die Niederdruckkräfte am wenigsten leisten, zur Ergänzung heranzuziehen. In den Sommermonaten, in denen die Niederdruckkräfte heute mehr als die Hälfte ihres Wassers ungenutzt über die Wehre laufen lassen, sollen die Überschußkräfte durch das Hochspannungsnetz des Bayernwerkes gemeinsam mit der Walchenseekraft für den Norden des Landes nutzbar gemacht werden. Durch die Einbeziehung der Braunkohlenwerke in das Netz soll der Transport der Kohlenmassen beseitigt und dafür der billigere Transport der Kraft in elektrischen Leitungen nach entfernten Gebieten Bayerns ermöglicht werden. Bei einem derartig gestalteten Vorrat der Energien ist das Walchenseewerk für Spitzenbetrieb hervorragend geeignet, wodurch die Einträglichkeit wesentlich gehoben wird, da man Spitzenbetrieb im allgemeinen um mindestens 50 vH höher als gleichmäßig zu liefernden Strom bewertet. [A 1114]

Beitrag zur Thermodynamik des Trocknens.

Von Dr.-Ing. F. Merkel, Dresden.

Gesetze des Wärmeverbrauchs beim Trocknen. -- Abhängigkeit des Wärmeverbrauchs von den Betriebsbedingungen.

Bei der theoretischen Behandlung eines technischen Vorganges ist es stets vorteilhaft, ihn zunächst als „verlustlos“ zu betrachten, um die grundlegenden Beziehungen zwischen den Größen zu finden, die seine Wirtschaftlichkeit und seine Eigenschaften im Betrieb bestimmen. Der wirkliche Vorgang wird dann durch Einführung von Wirkungsgraden mit dem verlustlosen in Beziehung gebracht.

Die Trocknung eines feuchten Stoffes bezweckt, seinen Wassergehalt zu vermindern. Das Wasser wird dabei durch Wärmezufuhr in Dampf umgewandelt, welcher von der das Trockengut umspülenden Luft aufgenommen und abgeführt wird. Die Luft muß in solcher Menge und Temperatur nachströmen, daß sie das gesamte aufgetrocknete Wasser in Dampfform enthalten kann.

Die Wirtschaftlichkeit einer Trockenanlage hängt in erster Linie davon ab, wieviel Wärme zum Aufrocknen einer bestimmten Wassermenge verbraucht wird. Der verlustlose Vorgang sei derjenige, bei welchem die gesamte verbrauchte Wärme zum Aufrocknen verwandt wird. Beim ausgeführten Trockner treten noch hinzu: die Wärme zur Erwärmung des Trockengutes und zur Deckung der Strahl- und Leitungsverluste sowie die Energie zur Förderung der Luft (Ventilatorantrieb).

Die Wärme kann man auf zwei Wegen zuführen. Sie kann zunächst dem Trockengut durch unmittelbare Berührung mit den Heizflächen mitgeteilt werden, wobei sich die Luft an dem Trockengut erwärmt. Häufiger wird die Wärme zunächst auf die Luft übertragen, die sie dann zum Teil weitergibt. Man kann hierbei die Wärme der Luft entweder vor der Berührung mit dem Trockengut oder während des Trocknens zuführen.)

Der Verbrauch an spezifischer Wärme für 1 kg aufgetrocknetes Wasser ist von der Art der Wärmezufuhr unabhängig.

Für die Berechnung des Wärmeverbrauchs spielen der Wassergehalt und der Wärmeinhalt von feuchter Luft eine große Rolle. Um sie zu berechnen, kann man bei nicht allzu hohen Drücken mit genügender Genauigkeit voraussetzen, daß für ein Gemisch von Luft und Wasserdampf das Daltonsche Gesetz gilt, und daß der Wärmeinhalt eines Gemisches der Summe der Wärmeinhalte seiner Bestandteile gleich ist, wenn jeder von diesen bei der gleichen Temperatur den ganzen Raum ausfüllen würde. Dann ergeben sich mit den Bezeichnungen

b mm Q.-S. = Gesamtdruck der feuchten Luft
 p_L mm Q.-S. = Teildruck der Luft
 p_D mm Q.-S. = „ des Wasserdampfes
 t °C = Temperatur der feuchten Luft
 φ = relative Feuchtigkeit
 p_D'' mm Q.-S. = Druck von gesättigtem Wasserdampf bei t °C
 γ'' kg/m³ = spez. Gewicht
 i'' kcal/kg = Wärmeinhalt
 i kcal/kg = Wärmeinhalt von Wasserdampf bei t °C und p_D mm Q.-S.
 w kg/kg = Wassergehalt feuchter Luft, bezogen auf 1 kg Reinluftanteil
 w'' kg/kg = dasselbe für $\varphi = 1$
 j kcal/kg = Wärmeinhalt feuchter Luft, bezogen auf 1 kg Reinluftanteil
 c_{pL} kcal/kg °C = spez. Wärme trockner Luft bei gleichbleibendem Druck

der Wassergehalt

$$w = \frac{(273 + t) \varphi \gamma''}{0,465 (b - \varphi p_D'')}$$

der Wärmeinhalt $j = c_{pL} t + w i$,
 wobei $c_{pL} = 0,24$ kcal/kg für 1 °C ist. i wäre für t und p_D zu berechnen. Es genügt stets, i durch i'' , das man den Dampftafeln in der „Hütte“ entnehmen kann, zu ersetzen. Damit wird $j = 0,24 t + w i''$.

1) Beispiele für alle Fälle siehe Hausbrand: „Das Trocknen“ Z. 1921 S. 863.

Der spezifische Wärmeverbrauch.

Bezeichnungen:

l kg/kg = spezifischer Reinluftbedarf } bezogen auf 1 kg
 q kcal/kg = spezifischer Wärmeverbrauch } aufgetrocknetes Wasser
 t_w °C = Temperatur des aufzutrocknenden Wassers.

Zeiger 0 bezeichnet die Frischluft, Zeiger 2 die Abluft.

Es ist die Wärmemenge zu berechnen, die bei der Frischlufttemperatur t_0 und dem Frischluftwassergehalt w_0 erforderlich ist, um 1 kg Wasser von t_w °C in Dampf von t_2 °C zu verwandeln und gleichzeitig ein Luftgewicht von solcher Größe auf t_2 °C zu erwärmen, daß der Wassergehalt der Abluft nach Aufnahme des verdampften Wassers w_2 kg/kg beträgt.

Der Gesamtdruck des Dampf-Luftgemisches bleibt für den ganzen Trockenvorgang gleich. Der Wärmeverbrauch hängt vom Druck, vom Zustand der Frischluft und der Abluft und von der Temperatur des aufzutrocknenden Wassers ab. Der spezifische Luftbedarf ergibt sich aus dem Wassergehalt der Frischluft und der Abluft. 1 kg Reinluft hat die Wassermenge $\Delta w = w_2 - w_0$ kg aufgenommen. Also sind zur Aufnahme von 1 kg Wasser erforderlich

$$l = \frac{1}{w_2 - w_0} \text{ kg. kg.}$$

Die Abluft enthält außer dem Wärmeinhalt der Frischluft die gesamte zugeführte Wärme und den Wärmeinhalt des aufgetrockneten Wassers; also für 1 kg Wasser

$$l j_2 = l j_0 + q + t_w.$$

Daraus der spezifische Wärmeverbrauch:

$$q = \frac{j_2 - j_0}{w_2 - w_0} - t_w \text{ kcal. kg} \dots \dots (1)$$

oder

$$q = \frac{i_2 w_2 - i_0 w_0 + 0,24 (t_2 - t_0) - t_w}{w_2 - w_0} \text{ kcal. kg} \dots (1a).$$

Mit Hilfe dieser beiden Gleichungen kann man sofort einige Grenzfälle klären:

1. Der Wassergehalt der Abluft und der Frischluft ist gleich $w_2 = w_0$, $w_2 - w_0 = 0$;

also $l = \infty$, $q = \infty$,

Luftbedarf und Wärmebedarf werden unendlich groß.

2. Der Abluftwassergehalt ist unendlich groß, d. h. den Trockner verläßt reiner Dampf:

$$w_2 = \infty, w_2 - w_0 = \infty;$$

also $l = 0$, $q = i_2 - t_w$, $t_2 \geq t_w$.

Der Luftbedarf wird null. Der Teildruck des Dampfes ist der Gesamtdruck. Die Temperatur der Abluft muß also mindestens die zum Gesamtdruck b gehörige Sättigungstemperatur t_b sein. Dem aufzutrocknenden Wasser ist die zur Verdampfung und Überhitzung nötige Wärmemenge zuzuführen.

3. Der spezifische Wärmeverbrauch ist null: $q = 0$. Die zur Verdampfung notwendige Wärmemenge stammt aus dem Wärmeinhalt der Frischluft. Die Ablufttemperatur sinkt unter die Frischlufttemperatur, natürliche Trocknung:

$$q = \frac{j_2 - j_0}{w_2 - w_0} - t_w = 0$$

$$i_2 w_2 + 0,24 t_2 - (i_0 w_0 + 0,24 t_0) - t_w (w_2 - w_0) = 0$$

$$w_2 = \frac{(i_0 - t_w) w_0 - 0,24 (t_2 - t_0)}{i_2 - t_w}.$$

Hieraus kann man w_2 in Abhängigkeit von der Ablufttemperatur t_2 berechnen. In erster Annäherung kann man t_w vernachlässigen. Wird eine bestimmte relative Feuchtigkeit φ_2 der Abluft gefordert, dann muß

$$w_2 = \frac{(273 + t_2) \varphi_2 \gamma_2''}{0,465 (b - \varphi_2 p_{D2}'')}$$

sein. Die Lösung kann man durch Probieren oder zeichnerisch finden.

4. Die Temperatur der Abluft und der Frischluft ist gleich: $t_2 = t_0$, $i_2 = i_0$;

also

$$q = \frac{i_0 w_2 - i_0 w_0 + 0,24 (t_0 - t_0) - t_w}{w_2 - w_0} - t_w$$

$$q = i_0 - t_w.$$

geren Werten von w_2 rücken die Schnittpunkte weit rechts aus, man sucht dann besser die Schnittpunkte auf einer Parabel im Abstand $t_2 - t_0$ von A auf. Auf dieser liegt der Schnittpunkt der Geraden $w_2 = \text{konst.}$ und der Verdampfungsline.

$$s = \frac{t_2 - t_0}{w_2 - w_0} c_p',$$

linear von $\frac{1}{w_2 - w_0}$, also vom spezifischen Luftbedarf abhängt.

Die beiden Hilfslinien (Parallele CF und Ordinate EF in Abb. 1) kann man leicht mit einem Maßstab für w_2 versehen. Man läßt sich jede Gerade w_2 sofort einzeichnen. In Abb. 1 der Maßstab für $t_0 = 25^\circ \text{C}$ und $w_0 = 0,01 \text{ kg/kg}$ gezeichnet. Die spezifische Wärme der Frischluft ist $c_p' = 0,245 \text{ kcal/kg}$. Für die Parallele CF ist δq so groß gewählt, daß eine Zunahme von w_2 um $\delta w_2 = 0,01 \text{ kg/kg}$ den Schnittpunkt um $\delta t = 20^\circ \text{C}$ verschiebt:

$$\delta q = c_p' \frac{\delta t}{\delta w_2} = 0,245 \frac{20}{0,01} = 490 \text{ kcal/kg.}$$

Die Gerade $w_2 = 0$ schneidet die Parallele bei

$$t = t_0 - \delta q \frac{w_0}{c_p'} = 25 - 490 \frac{0,010}{0,245} = 5^\circ \text{C.}$$

Die Ordinate EF ist bei $t_2 = 200^\circ \text{C}$ gezogen, also wird

$$s = c_p' \frac{t_2 - t_0}{w_2 - w_0} = 0,245 \frac{200 - 25}{w_2 - 0,01} = \frac{47,9}{w_2 - 0,01}.$$

Das Diagramm läßt sich rasch und mühelos auf Millimeterpapier aufzeichnen.


Folgerungen aus dem Diagramm.

Ist das Diagramm für einen bestimmten Frischluftzustand eingezeichnet, dann ergibt sich für jeden Abluftzustand der spezifische Wärmeverbrauch durch den Schnittpunkt P der Geraden w_2 mit der zugehörigen Ordinate t_2 .

Für $t_2 > t_0$ ist Δq positiv, also liegt der Punkt P in Abb. 1 ober der Verdampfungsline. Auf dieser kann er nur liegen, wenn $t_2 > t_b$ ist, also rechts vom Punkt B . Für $t_2 = t_0$ fällt der Punkt P in den Punkt A . Für $t_2 < t_0$ ist Δq negativ, also liegt der Punkt P unter der Verdampfungsline. Ein Teil der zur Verdampfung nötigen Wärme entstammt dem Wärmehalt der Frischluft. Im Grenzfall — natürliche Trocknung — wird die gesamte erforderliche Wärme der Frischluft entnommen. Dann liegt der Schnittpunkt P' auf der Linie t_w .

An der Hand des Diagrammes kann man den Einfluß aller veränderlichen Größen auf den spezifischen Wärmeverbrauch verfolgen.

Wassertemperatur. Von der Wassertemperatur hängt nur die Höhenlage der Linie t_w im Diagramm ab. Das Trockengut im allgemeinen die Temperatur der Umgebung hat, ist der Einfluß der Wassertemperatur auf den Wärmeverbrauch gering.






Abb. 4. Gleichbleibende Temperatur der Frischluft.

Barometerstandes, die für Trockenanlagen in Betracht kommen, ist der Einfluß des Druckes auf den Wärmeverbrauch ganz gering und häufig ganz zu vernachlässigen.

Frischlufttemperatur. Nach

$$q + t_w = i_2 + \frac{t_2 - t^v}{w_2 - w_0} c_p \dots \dots \dots (4)$$

nimmt der spezifische Wärmeverbrauch bei gleichbleibendem Zustand der Abluft und Wassergehalt der Frischluft linear mit zunehmender Temperatur der Frischluft ab. Im Wärmeverbrauchdiagramm bleibt bei veränderlichem t_2 die Neigung der Geraden w_2 gleich, aber der Punkt A verändert seine Lage auf der Verdampfungslinie, wobei sich die ganze Geraden-schar parallel verschiebt.

In Abb. 4 ist der w_2 -Maßstab für $t_0 = 0^\circ \text{C}$ eingetragen. Damit läßt sich die Kurve für Frischluft von 0°C und gleichbleibende relative Feuchtigkeit unmittelbar finden. Für andere Temperaturen, $t_0 = 10, 20, 30^\circ$, ergeben sich die Kurven durch Parallelverschiebung der w_2 -Geraden. Die Kurven gelten ebenfalls nur für voll gesättigte Abluft.

Der Einfluß der Frischlufttemperatur nimmt hiernach mit steigender Temperatur der Abluft ab und verschwindet beim Eintritt reiner Verdampfung ganz (Punkt B). Das hängt mit dem abnehmenden spezifischen Luftbedarf zusammen, der schließlich bei reiner Verdampfung null wird. Je niedriger die Temperatur der Frischluft ist, desto wichtiger ist es, den Trockner mit der höchsten zulässigen Ablufttemperatur zu betreiben.

Neue deutsche Luxuszüge.

Im Sommer hat die Reichseisenbahnverwaltung einen eigenen Luxusverkehr zwischen London und München über Holland eingerichtet, der sogar noch 2 min weniger Fahrzeit hat als der Orient-Expreß zwischen London und München über Paris. Außerdem ist die Fahrt im deutschen Luxuszug wesentlich billiger als im Orient-Expreß. Der Verkehr war zunächst auf einen Tag in der Woche beschränkt, und zwar fuhr der Zug von London Donnerstag abend ab, so daß er Freitag abend in München war; von München fuhr er Dienstag früh ab, um London Mittwoch früh zu erreichen. Der Zug besteht aus zwei Gepäckwagen, einem Speisewagen und drei besonders ausgestatteten Salonwagen. Diese haben Einzelabteile, die an der einen Wand bequeme Polstersitze aufweisen. Aus der mit Mahagoni bekleideten andern Wand kann man mit einfachen Handgriffen einen Teppichstuhl hervorholen und einen Schreibtisch herausklappen, der weiter in einen Waschtisch umgewandelt werden kann. Schließlich kann der Abteil zum Schlafraum umgebaut werden. Vom 2. Dezember 1922 verkehrt wöchentlich dreimal in beiden Richtungen ein Luxuszug Berlin-Hoek van Holland (London). Er führt nur die erste Wagenklasse und ist aus Wagen der Mitropa gebildet. (Ver-




Abb. 5. Wärmegehalt der Frischluft.

Wassergehalt der Frischluft. Der Wassergehalt w_0 bedingt die Neigung der Geraden w_2 nach

$$n = 0,44 + \frac{c_p'}{w_2 - w_0} \dots \dots \dots (5)$$

Sie nimmt mit w_0 zu, wodurch der Wärmeverbrauch wächst.

Da die spezifische Wärme

$$c_p' = 0,24 + 0,475 w_0$$

linear mit w_0 zunimmt, vergrößert sich der Abstand der Parallelen, Abb. 1, von der Verdampfungslinie. Der Einfluß dieser Verschiebung auf die Neigung der Geraden w_2 ist jedoch sehr gering.

Außerdem rückt aber der Schnittpunkt der Geraden w_2 mit der Parallelen CH' bei steigendem Wassergehalt w_0 nach links, so daß die Gerade $w_2 = w_0$ stets senkrecht durch A geht. Hier ändert sich die Neigung durch die Nullpunktverschiebung am meisten, sie nimmt mit steigendem w_2 ab und verschwindet an der Verdampfungslinie, wie auch Gl. (5) lehrt.

Abb. 5 zeigt, daß bei $w_0 = 0,015 \text{ kg/kg}$ die Frischluft von 20°C gerade mit Feuchtigkeit gesättigt ist, die Kurve nähert sich daher bei t_0 asymptotisch der Ordinate. Für geringere relative Feuchtigkeit ergeben sich die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Die eingezeichneten Linien gleichen Luftbedarf gelten für $w_0 = 0,015 \text{ kg/kg}$, aber ohne große Abweichung auch für die übrigen Kurven, da sie nur von c_p' abhängen. Je höher die relative Feuchtigkeit der Frischluft ist, desto wichtiger ist es, möglichst hohe Temperaturen der Abluft anzustreben. [1347] (Schluß folgt.)

kehrtechnik 29. September 1922, Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 7. Dezember 1922.) [M 252] Sd.

Preisausschreiben für Lausignale elektrischer Lokomotiven.

Die bisher auf elektrischen Lokomotiven benutzten Druckluftpfeifen haben den Anforderungen nicht genügt, obgleich die verschiedensten Bauarten der Pfeife versucht worden sind. Ihre Hörweite blieb hinter der der Dampfpeife zurück; insbesondere hat das Geben der Bremssignale für lange Güterzüge nicht befriedigt. Der Mißerfolg liegt neben der abweichenden Klangfarbe hauptsächlich an der unzureichenden Tonstärke.

Im Auftrage des Reichsverkehrsministeriums veranstaltet nun das Eisenbahn-Zentralamt ein Preisausschreiben zur Erlangung einer Vorrichtung zum Geben hörbarer Signale für elektrische Lokomotiven. Außer den beteiligten Beamten der deutschen Reichsbahn und der Lokomotivbauanstalten soll ein größerer Personenkreis für die Sache gewonnen und zur Lösung der vorliegenden Aufgabe angeregt werden. Die näheren Bedingungen für das Preisausschreiben sind im Dezernat 39 des Eisenbahn-Zentralamtes, Berlin SW 11, Hallesches Ufer 35/36, erhältlich. [M. 277]

CHRONIK 1922

(Fortsetzung von Seite 63.)

Eisenbahnwesen.

Wiederaufbau des Verkehrswesens

Das Eisenbahnwesen stand im verflossenen Jahre bei den neutralen und den Feindbundsstaaten im Zeichen der Rückkehr zu den Vorkriegszuständen; mit der vollständigen Aufhebung der Zwangswirtschaft und der Rückgabe in die Hand der früheren Betriebsführung scheint der normale Zustand im allgemeinen wieder erreicht zu sein. In Deutschland wird der Wiederaufbau des Verkehrswesens fleißig gearbeitet. Bedeutendes ist vor allem in der Wiederherstellung der heruntergewirtschafteten Betriebsmittel (Ausbesserung von Wagen und Wiedereinbau von aufgetrennten Feuerbüchsen), in der Konstruktion von Großraum-Lokomotiven und schweren zugkräftigen Lokomotiven, in der Verstärkung des Oberbaues und der Brücken notwendig gemacht, außerdem in der Umgestaltung der Werkstätten nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten erreicht worden¹⁾.

Arbeitsfreude und Verantwortungsgefühl haben zugenommen und der Anschluß hieran die Pünktlichkeit, Sicherheit und Beschleunigung der Züge. Während die Personentarife hinter den zur Erreichung dieser Ziele entstandenen Selbstkosten erheblich zurückgeblieben sind, hat die Erhöhung der Gütertariife ungefähr mit der zunehmenden Geldentwertung Schritt gehalten.

Staats- oder Privatbetrieb

Heftig entbrannte der Kampf um die Frage: „Staats- oder Privatbetrieb?“ Er ist noch nicht entschieden. In der sachlichen Klärung der Streitfrage ist man kaum weiter gekommen trotz der langen Verhandlungen in der Sozialisationskommission, die allerdings kaum die geeignete Körperschaft war, um gerade diese Frage zu entscheiden.

Eine endgültige Neuorganisation der Reichsbahn ist noch nicht geschaffen; allerdings sind auf dem Gebiete der Dezentralisation durch Stärkung der Stellung der Direktionen, der Inspektionen und besonders der Ämter sowie durch Erweiterung ihrer Befugnisse einige Änderungen vorgenommen worden. Auch die Schaffung von Abteilungen bei den ehemals preußischen Reichsbahndirektionen fällt hierunter.

Die neuen Reichsgrenzen

Die Umstellung des Eisenbahnverkehrs auf die neuen Grenzen und die Verschiebung der wirtschaftlichen Kräfte steckt noch in den Anfängen. Umfangreiche Voll- und Grenzbahnhöfe sind im Bau begriffen. Die Umstellung hätte auf dem Gebiet des Personenzugfahrplans wohl etwas schneller wirksam werden können; man kann sich aber Scheinend noch nicht von dem Gedanken freimachen, daß der deutsche Schnellzugverkehr in dem reichlich exzentrisch gelegenen Berlin durchgeschnitten sein müsse.

Im Güterverkehr erfordert solche Umstellung naturgemäß mehr Zeit, da zunächst die Verkehrsbeziehungen untersucht werden — eine sehr wichtige Arbeit, die erfreulicherweise eingeleitet ist — und denen entsprechend die Verschiebeshöfe ausgestellt werden müssen.

Darniederliegende Bautätigkeit

Große Neuanlagen können in dieser Zeit der höchsten Not natürlich nicht geschaffen werden. Es mußten sogar viele Arbeiten stillgelegt werden, eine vom allgemeinen wirtschaftlichen Standpunkt aus weisende Maßnahme. Als zweckmäßig würde es erscheinen, die Zeit erzwungener Untätigkeit dazu auszunutzen, um den bestehenden Anlagen die höchste Wirtschaftsinnsatz zu geben.

Im Zusammenhang hiermit ist es zu begrüßen, daß die Reichsbahn mit großem Erfolg an der wissenschaftlichen Erforschung der Betriebsvorgänge²⁾ gearbeitet hat, insbesondere auf dem Gebiete des Güterverkehrs und hier in erster Linie bezüglich ihrer wichtigsten und empfindlichsten Teile, nämlich der Verschiebeshöfe. In ähnlich erfolgreicher Weise sind erfolgversprechende Arbeiten auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Durchforschung der Betriebskosten im Gang, die allerdings bisher sträflich vernachlässigt worden sind. Besondere Aufmerksamkeit wird man dem Rangierbetrieb, dessen Technik sich ein Menschenalter nicht geändert hat, weiterhin zuwenden müssen.

Nach dem Beispiel von großen und auch von vielen Kleinstädten, die die Zeit darniederliegender Bautätigkeit trefflich zum Aufstellen von Bebauungsplänen auszunutzen verstehen, wird es sich auch für die Reichsbahn empfehlen, unter Nutzbarmachung der neuesten Fortschritte in der Eisenbahn-Fachwissenschaft ein weitsichtiges Ausbauprogramm aufzustellen, wenn seine Verwirklichung auch heute noch nicht möglich ist.

Druck der Ententebesetzung

Schwerer als auf vielen andern Gebieten des Wirtschaftslebens lastet auf den Eisenbahnen der Druck des Feindbundes und der Besetzung deutscher Lande. Besonders zeigt sich dies im Übergangsverkehr, in der Inanspruchnahme der Eisenbahnen im besetzten Gebiet, in den außerordentlich großen Verkehrsleistungen für den Feindbund und der schwierigen Kohlenversorgung. Hierfür ist es nur ein schwacher Trost, daß die internationalen Beziehungen wieder angeknüpft sind und unter französischer

sischer Führung eine „Union“ gegründet worden ist, die im Laufe der Jahre wohl den Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen ablösen wird.
[M 321] Blum.

Transportanlagen.

Unter Ausschaltung des Nachrichtenverkehrs, auf welchem Gebiet bemerkenswerte und großzügige Anlagen im vergangenen Jahr entstanden sind (Rohrpost, Seilpost und Förderbänder), soll hier hauptsächlich über die Hebe- und Fördermittel greifbarer Güter berichtet werden, und zwar auch in ihrem Zusammenhang mit den Ferntransportmitteln und den Lageranlagen. Alsdann läßt sich feststellen, daß die bis vor kurzem meist innegehaltenen strengen Grenzen der Arbeitsgebiete im Interesse des Fortschritts und zum Wohle der Allgemeinheit zu fallen beginnen.

Fördermittel und Bearbeitungsmaschinen.

Während früher das Grenzgebiet des Förderwesens (mit Ausnahme der Eisenbahnen und Wasserfahrzeuge) fast ausschließlich als Betätigungsfeld der Bauingenieure betrachtet und nur von ihnen beachtet wurde, ist hierin jetzt eine erhebliche Änderung eingetreten. Mehr als je vorher, angeregt durch den auf wirtschaftliches Denken gerichteten Geist, wetteifern die Maschineningenieure mit den Bauingenieuren in der Vervollkommnung leistungsfähiger und betriebsbilliger Transportanlagen. Allmählich ist es auch gelungen, Werkzeuge und Werkzeugmaschinen mit Förderungsanlagen zu verbinden. Wie ein Eimerbagger einerseits als Fräser oder Erdhobel aufgefaßt werden kann, so vermag man ihn andererseits zu erklären als stetig arbeitende Gewinnungs- oder Transportmaschine³⁾. Die Raupenschlepper sind außer als Zugmaschinen mit Erfolg benutzt als Rodemaschinen sowie zum Wenden von Drehscheiben. Aus den Kabelkranen, die im Jahre 1922 im In- und Ausland in großer Zahl auch von deutschen Werkhäusern (Drahtseilbahnfabriken) gebaut sind, haben sich namentlich in Amerika die Kabelbaggerkranen (Schürfbagger) entwickelt. In Deutschland sind jetzt ebenfalls Ansätze zur Aufnahme des Kabelbaggerbaues entstanden.

Bevorzugte Hebezeuge und Fördermittel.

Die Kabelkranen sind zu unentbehrlichen Hilfsmaschinen geworden für den Hoch- und Tiefbau, den Brücken-, Talsperren-, Schleusen-, Kanal- und Hafenbau, für den Tagebau der Bergwerksbetriebe, für die Bedienung von Steinbrüchen und Lagerplätzen, für den Schiffbau (Deutsche Werft und Reiherstieg-Werft, Hamburg) wie zur Be- und Entladung von Schiffen auch an schwer zugänglichen Küsten; ferner für Holzschlepp- und Förderanlagen, zum Abbruch von Gebäuden und Brücken und zur Müllförderung und -stapelung. Bemerkenswert sind die Fortschritte im Bau von gleislosen Förderern (bodenständigen Elektrokarren) und von Elektro-Schienenhängen für die mechanischen Werkstätten sowie für die umfassenden Transportanlagen der gewaltigen chemischen Großbetriebe, der Elektrizitätswerke, Gasanstalten, Bahnhöfe (Lokomotivbekohlung, Gepäcktransport) usw.

Ausschaltung der Menschen- und Muskelarbeit.

Die hygienischen wie die sozialen Rücksichten verlangen namentlich bei der im allgemeinen „unproduktiven“ Ortsveränderung auch im Interesse der Wirtschaftlichkeit die Ausschaltung des Menschen und der animalischen Muskel überhaupt als Kraftmaschine (Luft- und Lüfterförderer, Entstaubung, Entschung, Entnebelung, Magnet- und Motorgreifer u. dergl.). Je höher die Löhne steigen, um so mehr drängt der Wettbewerb auf dem Weltmarkt vor allem auf dem Gebiete der Massenförderung außerhalb und innerhalb industrieller Anlagen zur Aufnahme der verhältnismäßig billigen Maschinenarbeit. „Wie gestalten wir am vorteilhaftesten die Bewirtschaftung der menschlichen Arbeitskraft? Wie können wir Menschen sparen? Wie können wir die Leistungsfähigkeit des einzelnen erhöhen?“ Das sind die Gegenwartsfragen für den Transportingenieur.

Für das Einladen, das Löschen und Lagern (Hamburger Doppelkranen), den Umschlag vom Schiff zum Eisenbahnwagen oder Landfuhrwerk und umgekehrt (Kraftfahrzeuge als Kipper oder mit Anhängerkipper), für das Zurichten, Erhalten usw. des Lagergutes sind an Stelle von Handarbeit in überragendem Maße maschinelle Förderanlagen getreten.

Entwicklung der Lagereinrichtungen.

So ist als Mittel zur Förderung der Vorratswirtschaft eine vernünftige Weiterentwicklung des Lagerhauswesens zu begrüßen (Getreidespeicher Berlin und Kiel). Gebäude- und Freilager, Hoch- und Tiefbehälter für stückiges und trocken-flüssiges (Schaufel-) Gut werden als Stapelmittel und elastische Bindeglieder gern überall dort eingeschaltet, wo Angebot und Nachfrage schwanken. Das gilt grundsätzlich im Großen (Maschinenindustrie, Eisenhüttenwesen, Landwirtschaft, Städteversorgung) wie im Kleinen (Mühlen, Brauereien, Schlachthäuser). In der Industrie übertrifft das Bedürfnis nach ungestörter Aufrechterhaltung des Betriebes das Verlangen nach Ersparnissen. Nach neuzeitlichen Grundsätzen erbaute Transportanlagen gewähren beide Vorteile und führen darum gleichzeitig zu einer menschenwürdigeren Arbeit. (M 300) M. Buhle.

¹⁾ Z. 1922 Heft 38 und 46/47. ²⁾ Z. 1922 S. 920.

³⁾ Z. 1922 S. 662, 741.

Luftfahrt.

Politische Einflüsse

Das Jahr 1922 wurde unter dem Drucke des Bauverbotes für Luftfahrzeuge angetreten. Die denkbar schärfste Auslegung des Friedensvertrages hatte seit dem Sommer 1921 eine reichsgesetzlich festgelegte und einer Stilllegung gleichkommende Beschränkung des Luftfahrzeugbaues zur Folge gehabt, die erst am 5. Mai 1922 aufgehoben worden ist. Seitdem ist der Luftfahrzeugbau mit Begriffsbestimmungen belastet, welche die Leistungen von Flugzeugen, Luftschiffen und Motoren niedrig halten und unter dem Deckmantel, das im Friedensvertrag festgelegte Bauverbot für Kriegsluftfahrzeuge sicherzustellen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Verkehrs-Luftfahrzeugbau behindern¹⁾. Die Regierungsstellen, unterstützt von der deutschen Industrie, arbeiten auf Linderung oder Aufhebung der Begriffbestimmung hin, doch können Erleichterungen zunächst noch nicht erhofft werden.

Nach der deutschen Reichsverfassung gehört die Luftfahrt zu den Angelegenheiten des Reiches und wird durch den Reichsverkehrsminister vertreten. Eine wichtige Entwicklungsstufe bedeutete die Verkündung des Luftverkehrsgesetzes am 1. August 1922. In dieses Gesetz sind Bestimmungen aufgenommen, die sich auf Erfahrungen des bisherigen deutschen Luftverkehrsgesetzes wie auch der ausländischen Gesetze und Verordnungen stützen.

Luftfahrzeugbau Infolge des Bauverbotes konnten in dem Berichtsjahre keine neuen Verkehrsflugzeuge zur Geltung kommen, dagegen haben die schon seit 1919 erfolgreichen Eindecker von Junkers sich wiederum im In- und Ausland bewährt. Die Streckenflüge Berlin—Moskau und Dessau—Neapel sowie die Erfolge bei einem internationalen Wettbewerb in Italien zeigten vor aller Welt den hohen Stand deutschen Flugzeugbaues. Verschiedene andere Werke werden dem Luftverkehr 1923 Neubauten bereitstellen können. Auch der Luftschiffbau ist wieder am Werk, insbesondere liegen beim Luftschiffbau Zeppelin zwei Luftschiffe, eines von 70 000 m³ für die amerikanische Regierung, das andere von 30 000 m³ für den Luftverkehr bestimmt, auf Stapel.

Luftverkehr. Der deutsche Luftverkehr umfaßte insgesamt etwa 5400 km Flugstrecke, die in verschiedener Häufigkeit geflogen wurden. Internationale Verbindungen nach dem Osten und Westen wurden besonders gepflegt. Als Beispiele der Inanspruchnahme der Reedereien mögen nachstehende Zahlen dienen. Der Junkers-Luftverkehr erzielte in etwa 3500 h rd. 450 000 Flugkilometer, die Deutsche Luftreederei in rd. 2200 h rd. 260 000 Flugkilometer.

Erfreulich ist die Beteiligung deutscher Luftverkehrsunternehmungen am russischen Luftverkehr. Die Deutsch-Russische Luftverkehrsgesellschaft betreibt ihre Linie Königsberg—Moskau mit deutscher technischer Unterstützung. Die auf dieser Strecke benutzten, von Fokker, Amsterdam, gebauten neuen Verkehrslandecker sind als unter deutschem Einfluß hergestellt anzusehen. Im September flog ein englisches Verkehrsflugzeug nach Staaken, um mit der deutschen Luftreederei einen gemeinschaftlich betriebenen Luftverkehr England—Deutschland aufzunehmen. Ein deutscher Gegenbesuch kam am Silvestertage durch einen von Dornier, Friedrichshafen a. B., gebauten Metalleindecker zustande. Die politische Bedeutung dieser Verkehrsverbindung ist bemerkenswert.

Die Höchstleistungen wurden durch die Amerikaner Mitchell in Geschwindigkeit auf 360 km/h und Macready in Flughöhe auf über 10 km gesteigert.

Der motorlose Flug hat in Deutschland einen weit über Deutschlands Grenzen beachteten Erfolg gehabt²⁾. Die persönlichen und technischen Leistungen, die junge deutsche Flieger, insbesondere Studenten unsrer Technischen Hochschulen, vollbrachten, wurden vom Reichspräsidenten durch besonderen Empfang gewürdigt. Das Ausland sah sich durch die Stundenflüge von Martens, Henzen und Hackmack zur Nacheiferung veranlaßt. Es gelang auch, die deutsche Dauerleistung im statischen Segelflug anläßlich eines englischen Wettbewerbs über vorzügliches Gelände zu überbieten. In Deutschland hat man sich nun das weit schwierigere Ziel des dynamischen Segelfluges gesteckt. Fortschritte im Fliegen werden auch in Zukunft nur durch wissenschaftliche Forschungsarbeit, verbunden mit sportlicher Gewandtheit, erreicht werden können. Nur mit Hilfe besten persönlichen Wagnisses kann die umstrittene Frage gelöst werden, ob die im natürlichen Wind vorhandenen physikalischen Möglichkeiten auszunutzen sind. [M 304]

W. Hoff.

Elektrisches Nachrichtenwesen.

Ausbau des Fernkabelnetzes.

Der Telegraphen- und Fernsprechnetz wurde in Deutschland durch weiteren Ausbau des bereits vor dem Krieg in Angriff genommenen Fernkabelnetzes bezüglich der Wirtschaftlichkeit, der Betriebssicherheit und der schnellen Verkehrsabwicklung wesentlich verbessert. Die Verwendung von Kathodenröhren-Verstärkern gestattet, die Leiterquerschnitte zu verkleinern und dadurch erhebliche Mengen an Kupfer und Blei zu ersparen. Um die Dämpfung der Fernsprech-Wechselströme zu vermindern, hat man die Kabelleitungen mit Pupinspulen ausgerüstet, die derart bemessen sind, daß außer in den Stammleitungen auch noch über 4 und 8 zusammengeschaltete Adern gleichzeitig Gespräche geführt werden können.

Telegraphieren mit hörbaren Frequenzen.

Da auch die Anforderungen des Telegrammverkehrs an Schnelligkeit, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit die ausgedehntere Verwendung von Kabeln notwendig machen, hat es sich zur Ersparnis besonderer Kabeln als zweckmäßig erwiesen, für Telegraphenzwecke die Fernkabel mitzubenutzen. Man verwendet dann mit Vorteil auch zum Telegraphieren Wechselströme mit hörbaren Frequenzen. Auf diese Weise können die Fernkabeladern ohne weiteres als Telegraphieverbindungen verwendet werden, außerdem können über eine Doppelader gleichzeitig mehrere Telegramme befördert werden durch Verwendung verschiedener hörbarer Trägerfrequenzen und selektiver Empfänger, die nur auf eine bestimmte Frequenz ansprechen.

Fernsprechen mit Hochfrequenz.

Die mehrfache Ausnutzung oberirdischer Fernsprechleitungen durch Fernspreche mit hochfrequentem Trägerstrom wurde in der Berichtperiode weiter ausgebildet, insbesondere hinsichtlich der Siebketten zum Ausblenden des durch die Sprachbeeinträchtigung verbreiterten Frequenzspektrums und der Anpassung der neuen Betriebsweise an die Erfordernisse des praktischen Betriebes. Dieses Verfahren ist insbesondere auch in den Vereinigten Staaten von Amerika stark verbreitet. Dort liegen die Verhältnisse insofern anders als in Deutschland, als es sich meistens um die Überbrückung wesentlich größerer Entfernungen handelt. Daher sind in Amerika besonders auch die Zwischenverstärker für den Hochfrequenzbetrieb ausgebildet worden, während es sich in Deutschland vorläufig als wirtschaftlicher erwiesen hat, etwas stärkere Sender zu verwenden und auf Zwischenverstärker im Zuge der Leitungen zu verzichten.

Apparatebau

Aus dem Gebiet des Fernsprechapparate- und Amtsbauwesens ist die Inbetriebnahme einiger größerer selbsttätiger Vermittlungsämter in Deutschland zu erwähnen, nachdem sich die Überlegenheit des automatischen Betriebes in wirtschaftlicher und betriebstechnischer Hinsicht deutlich erwiesen hat.

Funkwesen.

Auf dem Gebiete des Funkwesens sind derart weitgehende Neuerungen wie in den vorhergehenden Jahren nicht zu verzeichnen. Neue Großstationen wurden in Frankreich und Amerika³⁾ in Betrieb genommen, die Großstation Nauens⁴⁾ wurde erweitert und hinsichtlich der Frequenzkonstanzhaltung und des Tastverfahrens den Erfordernissen des Schnelltelegraphen-Betriebes angepaßt. Der Verkehr wurde auch durch Einrichtung eines besonderen Betriebsamtes für Nauen in Berlin erleichtert⁵⁾.

Der außerordentliche Umfang, den der Funkverkehr insbesondere infolge der großen Zahl von Funkhähern in Amerika gewonnen hat, hat zu einer ungeahnten Entwicklung der drahtlosen Industrie geführt. Es ist dort gelungen, versuchsweise Hochvakuumröhren bis zu 1000 kW Leistung herzustellen und durch sechs Röhrender von zusammen 120 kW Leistung mit Nauen zu verkehren.

In Deutschland ist die drahtlose Telephonie durch Einführung eines Wirtschafts-Rundspruchdienstes in den Dienst der Allgemeinheit gestellt worden. Im Vordergrund des Interesses stand in allen Ländern die Frage der Ausbreitung elektromagnetischer Wellen und der Ursache und der Möglichkeit der Beseitigung der atmosphärischen Störungen, da es in den Sommermonaten immer noch nicht möglich ist, einen Dauerbetrieb aufrecht zu erhalten. Insbesondere wurden Apparate und Verfahren ausgebildet, um durch Messung der Empfangsintensitäten die Ausbreitungsvorgänge zahlenmäßig untersuchen zu können. [M 306]

F. Trautwein.

Brücken und Baukonstruktionen.

Trotz aller Knappheit der Baustoffe hat das Jahr 1921 mit einer lebhaften Bautätigkeit abgeschlossen. Zurückgehaltene Neubau- und Ergänzungspläne im Verkehrswesen und in der Industrie waren zur Ausführung gereift, so daß es in der ersten Hälfte des Jahres 1922 nicht an Arbeit fehlte. Dann aber kam mit der ungeheuren Geldentwertung die Baulust ins Stocken. Das Ende des Jahres bot ein besorgniserregendes Bild. Wir stehen vor dem erschütternden Ergebnis, daß 1 t Eisenkonstruktion den Preis von 500 000 M überschritten hat und 1 t Zement sich einem solchen von 50 000 M nähert; für eine Fabrikhalle, dreischiffig, 7 bzw. 10 m hoch, in Eisenbeton stellt sich auf der Dezembergrundlage das Mindestangebot auf mehr als 100 000 M/m². Die Aussichten der Praxis sind daher recht trübe. Von der Hochflut der Projekte, mit der die technischen Bureaus überanspruch waren, kann nur herzlich wenig zur Ausführung kommen.

Brückenbau

In erster Linie haben sich die Baukreise mit der Ausführung älterer Entwürfe beschäftigt und diese vollendet. Auf dem Gebiete des Brückenbaues sind das Eisenbahnbrücke bei Harburg und die Straßenbrücke in Magdeburg über die Elbe. Diese baut als Ersatz des mit den bekannten Lohsträgern ausgebildeten Überbaues; die neue Trägerform ist ihnen ähnlich; sie enthält an Stelle des Fachwerk-Hängegurtes ein einfaches Hängeband. Die Magdeburger Brücke verdient die Aufmerksamkeit durch bisher noch nie beobachtete Treiberscheinungen des Pfeilerbetons. Durch die Sohle ist in das Innere der Pfeiler artesisches Wasser gedrungen, das reichlich Schwefelsäure enthält. Dadurch schieden sich aus dem Zement schwefelsaure Kalkverbindungen aus, womit bekanntlich Raumvergrößerungen verbunden sind. Sie waren hier so beträchtlich, daß sie die Pfeiler zum Bersten gebracht und innerhalb vierer Jahre teilweise um 86 mm gehoben haben. Die im Anfang des Krieges her-

¹⁾ Z. 1922 S. 451, 477. ²⁾ Z. 1922 S. 1037.

³⁾ Z. 1922 S. 404.

⁴⁾ Z. 1920 S. 973 u. f.

⁵⁾ Z. 1922 S. 941.

gestellten Pfeiler mußten deshalb bis auf den Baugrund wieder abgebrochen werden und gegen Eindringen des artesischen Wassers mit besonderen Schutzvorkehrungen neu gebaut werden, so daß erst Mitte dieses Jahres die neue Brücke dem Verkehr übergeben werden konnte. Die Brücke macht einen stattlichen Eindruck. Der Sichelbogen der Stromöffnung von 130 m Spannweite ohne Zugband erscheint recht kühn.

Außer einer großen Zahl kleinerer Eisenbahnbrücken im Inland hatten sich die Brückenbauanstalten lohnend mit Lieferung von Reparationsbrücken nach Jugoslawien beschäftigt, wohin 15 bis 20 000 t versandt worden sind, meist einfache Balken oder Gerberbalken, jedoch auch solche mit bis 180 m Stützweite, insbesondere über die Donau. Das sind nicht nur Ersatzbauten, sondern auch ganz neue Brückenanlagen. Auch nach Schweden, Argentinien und Brasilien sind beachtenswerte Aufträge in Bearbeitung.

Hochbau Eiserner Hochbaukonstruktionen sind nur für Industrie und Handel ausgeführt worden. Von den Hochhäusern, die neue Aufgaben der Baukonstruktionen mit sich bringen, ist es wieder stiller geworden. Dagegen haben chemische und Lokomotivbau-Fabriken sowie auch Kraftwerke viel in Eisen gebaut. Erwähnenswert ist noch das Haus der Technik für die Messe in Frankfurt a. M., dessen Hallen als Meisterwerk der Eisenbaukunst zu bezeichnen sind.

Eisenbetonbau Im Wettbewerb mit dem Eisen- ist für kleine und mittlere Aufgaben des Brücken- und Hochbaues der Eisenbetonbau aus wirtschaftlichen Gründen überall recht erfolgreich gewesen. Für Kohlentransportbrücken und Bunker, Wassertürme und Kranbahnen hat er sich sein Feld erobert, ebenso auch für kleinere Fabrikhallen. Durch das letzte ungeheure Ansteigen der Holzpreise, die das 10 000 fache des Friedenspreises überschritten haben, ist auch der Eisenbetonbau in Mitleidenschaft gezogen, da der Verschleiß und Verlust an Schalung ihn sehr stark belastet. Es drängt sich daher das Bedürfnis nach einer Bauweise auf, bei der in festen, beliebig oft auf der Baustelle zu benutzenden Formen typisierte Baukörper aus Eisenbeton verwandt werden können.

Holzbau Die Technik des Holzbaues hat sich wissenschaftlich weiter ausgereift; jedoch ist dies Anwendungsgebiet infolge der unverhältnismäßig gestiegenen Holzpreise weniger entwickelt. Es scheint, als ob auch eine nicht unberechtigte Vorsicht und Scheu der Bauherren und Behörden die Entwicklung hemmt. Bei Vergebung der neuen Hallen für den auf sechs Gleise erweiterten Stadtbahnhof Friedrichstraße in Berlin hat der Eisenbau den Erfolg davongetragen.

Wissenschaftliche Arbeiten Auf theoretischem Gebiete stehen wir in voller Höhe. Die wissenschaftlichen Arbeiten und Versuche sowohl auf dem Gebiete des Eisenbaues wie auf dem des Eisenbetonbaues, wofür hoffentlich die finanziellen Quellen nicht so bald versiegen wie auf manchen Gebieten deutscher Wissenschaft, haben gute Erfolge erzielt. Die diesjährigen Tagungen des Deutschen Eisenbauverbandes und des Deutschen Betonvereins und alle sonstigen Einzelbestrebungen berechtigen zu diesen Hoffnungen in der sonst trostlosen Zeit. [M 283] Karl Bernhard.

Erd- und Wasserbau.

Allgemeine Lage. Die Arbeiten auf dem Gebiete des Erd- und Wasserbaues haben schwer unter der Geldnot und dem Druck des Feindbundes zu leiden gehabt und konnten nicht immer in dem wirtschaftlich richtigen Umfange gefördert werden. Zum Teil sind sie als Notstandarbeiten eingerichtet und je nach dem Stand der Erwerbslosenziffer betrieben worden, was Planung und Fortschritt ungünstig beeinflusste. Einzelne Arbeiten mußten in ziemlich fortgeschrittenem Baustande sogar eingestellt werden, da die Geldmittel ausgingen, bei sehr vielen wurde die ursprüngliche Absicht ganz wesentlich eingeschränkt.

Auch die Beschaffung der Baustoffe war — abgesehen von den ungeheuerlich gestiegenen Preisen — vielfach schwierig und störte den regelmäßigen Fortgang. Die Arbeiterfrage trat demgegenüber im allgemeinen zurück. Unruhen und Streike in großem Umfange kamen nicht vor; die stark steigenden Löhne machten freilich jede Vorausberechnung der Kosten zuschanden.

Am besten gefördert konnten im allgemeinen solche Arbeiten werden, die Abschluß und Nutzbarmachung in kurzer Frist versprachen. Dahin gehören vor allem Unternehmungen, mit denen die Gewinnung von Wasserkraft verknüpft ist, und die Urbarmachung von Ödländereien und Meliorationsarbeiten, ferner die aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge unterstützten Bauten. Unternehmungen auf weite Sicht dagegen mußten bei der fortwährenden Verschiebung der wirtschaftlichen Grundlagen und der Geldknappheit zurückgestellt werden. Für eine große Reihe von Bauvorhaben wurden die Vorarbeiten und Verhandlungen über die Geldbeschaffung weiterbetrieben, besonders auch im Hinblick auf künftige Arbeitslosigkeit. Einige der wichtigeren Bauausführungen seien kurz erwähnt.

Schiffahrts- und Kraftkanäle. Auf dem Gebiet der Kanäle für Schifffahrt und Kraftgewinn sind die Schleusenbauten am Rhein-Herne- und am Dortmund-Ems-Kanal, am zweiten Weserabstieg bei Minden und am zweiten Abstieg zur Oder bei Fürstenberg zu nennen, die Erdarbeiten und Brücken am Lippekanal und an den Teilstrecken des Mittellandkanals von Hannover nach Peine und Hildesheim, während das Reststück von Peine nach Magdeburg noch vollständig ruht. Der Bau des zu einem Drittel fertigen

masurischen Kanals mußte wegen Mangels an Mitteln eingestellt werden. Die bayerischen Kraftwerkkanäle, besonders an der Isar, Loisach, Alz und am Inn, sind tatkräftig gefördert und größtenteils fertiggestellt worden.

Flüsse und Flußhäfen. An Flußregulierungen und Kanalisierungen konnten einige seit langem im Werke befindliche abgeschlossen werden, so die Rheinregulierung zwischen Straßburg und Sonderheim, die Kanalisierung der Oder zwischen der Neißemündung und Breslau und die Oderwasserstraße bei Breslau. Durch die Neckar-A.-G. sind zwei Staustufen unterhalb Heidelbergs und zwei bei Heilbronn, sowie mehrere Flußverlegungen begonnen, durch die Rhein-Main-Donau-A.-G. die Mainstufe bei Viereh und die Donaufstufe bei Passau (Kachlet).

Weit fortgeschritten ist die Stauanlage zur Kraftgewinnung in der Werra oberhalb Mündens, begonnen der Ersatz der sieben Staustufen der kanalisierten Fulda durch vier neue mit höheren Gefällen zur Kraftgewinnung. An der Oder werden Kraftanlagen an den Staustufen bei Janowitz und Koppen sowie in Breslau gebaut, das Wehr bei Niedersaathen und der Regnitzzer Durchstich; die Staustufe und die Kraftanlage bei Gr. Wohndorf an der Alle ist begonnen, die bei Friedland ist fast fertig. Über die Unterhaltung der Memel, Ruß und Skirwieth, die die Grenze gegen das Memelland bilden, ist ein Abkommen mit diesem getroffen. Der Unterhaltungszustand der polnisch gewordenen Weichsel hat sich sehr verschlechtert.

Der Oberrhein zwischen Basel und Straßburg wäre zum Nutzen von Schifffahrt und Kräftezeugung am vorteilhaftesten zu kanalisieren. Entwürfe liegen vor. Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt hat nach Verhandlungen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz die Regulierung grundsätzlich angenommen, für die oberste Strecke zur Umgehung der Isteiner Schwelle einen 6 km langen Seitenkanal auf elsässischem Boden mit Schleppzugschleuse und Kraftwerk zugestanden. Die Aufbringung der Mittel dürfte schwierig sein. An vielen andern Flußstrecken schweben Pläne zum Ausbau der Wasserkräfte mit gleichzeitiger Verbesserung der Schifffahrt.

Von Flußhäfen werden u. a. Ludwigshafen und Hanau erweitert, Köln hat mit einem großen Neubau begonnen, der Westhafen Berlins, größtenteils bereits im Betrieb, nähert sich der Vollendung (riesige Speicherbauten).

Talsperren. In Pommern sind die Raduehtalsperre und der Küddowstaudamm vollendet. Die Diemeltalsperre ist bis zum Überlauf fertig, die Queißtalsperre bei Goldentraum etwa zur Hälfte. Das Murgwerk wird durch die Schwarzenbachtalsperre erweitert.

Für eine große Reihe von Talsperren liegen fertige Entwürfe vor, das Verleihungsverfahren und die Verhandlungen über die Aufbringung der Mittel sind im Gange. Bemerkenswert ist der Plan des Ruhrtalsperrenvereins für einen 60 m hohen Erddamm im Sorpetal bei Arnberg. Die Talsperren in der Bode, Oker und Ecker zur Speisung des Mittellandkanals können zur Kraftgewinnung vielleicht vorweg ausgebaut werden, ebenso die Saaletalsperren, die zur Hebung des Niedrigwassers der Elbe bestimmt sind.

Landeskulturarbeiten. Für 25 000 ha Mooré des preußischen Domäneniskus in Ostfriesland, Hannover und Schleswig-Holstein sind die Hauptvorflutarbeiten größtenteils beendet, ebenso für 75 000 ha im Havel- und Rhinluch; die Kultivierung hat in großem Umfange eingesetzt. Auch in vielen andern Gegenden sind sehr bedeutende Meliorationsarbeiten in Ausführung. Das 17 000 ha große Wibbelsumer Watt bei Emden ist eingedeicht, desgleichen eine 5000 ha große Niederung am Nemonien (Schöpfwerk im Bau) und eine Niederung am Drausensee. An der Oder unterhalb Stettins ist eine Einpolderung mit künstlicher Entwässerung im Bau. Wiederaufgenommen sind die Landgewinnungsarbeiten an der Nordseeküste.

Neben den bestehenden großen Verbänden zur Reinhaltung der Flüsse und zur Wasserversorgung im rheinisch-westfälischen Industriegebiet, die ihre Tätigkeit fortsetzen, ist eine entsprechende Genossenschaft für die Lippe in Vorbereitung.

Seebauten und Seehäfen. Der Hafen Emden wird erweitert. Der Fischereihafen Geestemünde wird durch eine Doppelschleuse von 12 und 30 m Weite in Gußbeton geschlossen. Die Außenweser wird auf 200 m Sohlenbreite und 10 m Tiefe bei gewöhnlichem Niedrigwasser ausgebaut und das Fedderwader Fahrwasser hergerichtet. Hamburg erweitert seine Hafenanlagen westlich vom Köhlbrand. Bei Büsum ist ein Fischereihafen begonnen. Der Sylter Damm ist auf dem Festland über das Vorland fertiggestellt. Die Fortsetzung über das Watt wird vorbereitet. Flensburg baut einen neuen Hafen mit Freibezirk. Der Königsberger Seekanal wird wieder auf seine planmäßige Tiefe gebracht, die Stadt baut den Hafen aus, das Freihafenbecken nähert sich der Vollendung. Im Fischereihafen Neukuhren werden die Molen aufgemauert. Längs der ganzen Küste waren schwere Sturmflutschäden zu beseitigen. Die Versuche mit Leitkabeln und mit elektromagnetischen Unterwasserschallsignalen wurden fortgeführt. Leuchtfener, die bisher stets eigne Lichtquellen hatten, sind an Überlandnetze angeschlossen worden, so Arkona und verschiedene Hafenfeuer. Von den dem Feindbund abgelieferten Baggern wird ein Eimerbagger für Emden und ein Eimer- und Saug-Seeschachtbagger für Pillau durch gleichartige Neubauten ersetzt. (M 307) R. Seifert.

(Fortsetzung folgt.)

R U N D S C H A U.

Elektrische Anlagen.

Groß-Gleichrichteranlage der Siemens-Schuckert Werke.

Der ständig zunehmende Betrieb auf den Straßen-, Werk- und Anschlußbahnen in Siemensstadt, deren Betriebsstrom (600 V) bisher von zwei im Kraftwerk der SSW untergebrachten Zweimaschinen-Umformern von je 150 kW (440/600 V) in Verbindung mit einer Pufferbatterie (333 Ah) mit umkehrbarer Batterie-Zusatzmaschine, Bauart Pirani, geliefert wurde, zwang die Gesellschaft, die Umformeranlage zu verstärken. Gewählt wurde ein Quecksilberdampf-Gleichrichter für 350 A Dauerstrom bei 600 V, d. h. für 210 kW-Leistung. Außer dem Wunsch, eine Versuchsanlage zur Sammlung von Erfahrungen auf dem Gebiet der Großgleichrichter zu schaffen, sprachen auch wirtschaftliche Erwägungen für diese Wahl. Der Wirkungsgrad der vorhandenen Umformeranlage war sehr gering, da die Leerlaufverluste infolge der täglichen Schwankungen des Verkehrs unverhältnismäßig hoch waren. Von einer Gleichrichteranlage war ein wesentlich besserer Gesamtwirkungsgrad zu erwarten.

Schaltung und Betrieb. Die Schaltung der Anlage entspricht im wesentlichen der bekannten sechsphasigen Anordnung¹⁾. Die Oberspannungsseite des normal für 6000/506 V gewickelten Haupttransformators ist so ausgebildet, daß sie unter Benutzung entsprechender Anzapfstellen auch an Spannungen von 5700 bis 6300 V angelegt werden kann. Die Anzapfungen können von außen im spannungslosen Zustand des Transformators mittels eines im Transformatorgefäß angeordneten Umschalters je nach Bedarf eingestellt werden. Diese Einrichtung war notwendig, da der Transformator unter Umständen aus andern Netzen gespeist werden muß. Damit der Gleichrichter nach Schluß des täglichen Bahnbetriebes auch das 440 V-Lichtnetz speisen kann, erhielt die




Abb. 2. Verlauf der Gleichstromspannung und des Leistungsfaktors.




Abb. 5. Oberspannung (5700 V_{eff}) und Oberstrom (23,25 A_{eff}) der induktionsfrei belasteten Gleichrichteranlage.

Niederspannungswicklung des Haupttransformators noch Anzapfungen für etwa 380 V. Besondere Anlaß- und Hilfsbelastungswiderstände für die Anoden sind nicht notwendig.

Für die Zündung und Erregung zum Antrieb der umlaufenden Luftpumpe und von Schaltermotoren wird Drehstrom von 125 V einem 2,6 kVA-Hilfstransformator entnommen. Zündung und Erregung werden aus weiteren kleineren Transformatoren niedriger Spannung gespeist, die an eine Phase der 125 V-Hilfsleitung gelegt wird. Zum Zünden dient wie üblich eine von einem Solenoid bewegte Zündnadel, zum Erregen zwei Erregeranoden.

Der Erregerstrom von etwa 10 bis 15 A bei 45 bis 50 V, gleichstromseitig gemessen, ermöglicht es, den Nutzstrom des Gleichrichters beliebig zu verringern. Er wird nicht in einem Widerstand nutzlos verbraucht, sondern zum Heizen einer Quecksilberdampfpumpe benutzt (D.R.P. 338 969). Diese arbeitet als Kondensationspumpe zusammen mit einer umlaufenden Hochvakuumpumpe, die als Vorpumpe dient. Bleibt aus irgendeinem Grunde die Drehstromhochspannung aus und hört infolgedessen die Vorpumpe auf zu arbeiten, so schließt sich sofort selbsttätig ein zwischen Vorpumpe und Feinpumpe befindlicher Hahn. Bei Wiederkehr der Spannung öffnet er sich mit einer gewissen Verzögerung. Man ist also in weiten Grenzen von der Bedienung unabhängig.

Beim Inbetriebsetzen des Gleichrichters werden zuerst die Pumpen in Gang gesetzt, wobei, wenn nötig, die Quecksilberdampfpumpe vom Erregertransformator aus geheizt wird, bis die erforderliche Luftleere von etwa 0,01 bis 0,02 mm Quecksilbersäule nach einigen Minuten erreicht ist. Sofort nach dem Zünden und Erregen werden die Hauptanoden eingeschaltet, und die regelmäßige Stromlieferung ins Netz kann beginnen.

¹⁾ s. Z. 1920 S. 403.

Versuchsergebnisse. Der Wirkungsgrad der Anlage nach Zählerablesungen im Betriebe beträgt mit Einschluß der Pumpen und Erregerarbeit rd. 90 vH. Besonders wichtig ist, daß der Wirkungsgrad der gesamten Gleichrichteranlage sehr gleichmäßig und daher gerade bei verhältnismäßig kleinen Leistungen bedeutend höher als der eines entsprechenden Einankerumformers ist. Der Wirkungsgrad der Anlage setzt sich im wesentlichen aus dem Wirkungsgrad des Gleichrichtergerätes und dem des Transformators zusammen. Der innere Spannungsabfall des Gleichrichtergerätes ist fast unabhängig von der Stromstärke und beträgt 23,5 bis 25 V; daraus ergibt sich ein innerer Wirkungsgrad von 96 vH bei 600 V. Hiernach und aus dem gemessenen Gesamtwirkungsgrad, Abb. 1, wird der tatsächliche Wirkungsgrad des Transformators zu 94,5 bis 96,7 vH berechnet. Abb. 2 zeigt den Verlauf der Gleichstromspannung und des Leistungsfaktors; der Spannungsabfall beträgt bis zur vollen Belastung von 350 A bei 600 V rd. 8 vH, der Leistungsfaktor auf der Überspannungsseite steigt mit zunehmender Belastung bis auf $\cos \varphi = 0,9$.

Einen weiteren Einblick in das innere Arbeiten der Gleichrichteranlage gewähren einige Oszillogramme, Abb. 3 bis 7. Während die Spannung E_n eines Einankerumformers fast geradlinig verläuft, Abb. 3, lassen sich bei der Gleichrichteranlage im Leerlauf sehr deutlich die durch die sechs Phasen gebildeten Wellen auf der Gleichstromseite erkennen, die je $1/6$ von der Periode des Wechselstromes, also $1/300$ s, dauern.

Abb. 4 zeigt Spannungs- und Stromverlauf bei Belastung mit induktionsfreiem Widerstand, also Glühlampen oder Heizkörpern; Strom- und Spannungskurven sind in diesem Fall einander gleich.

Beide enthalten noch die in Abb. 3 sichtbaren Erhöhungen, die jedoch durch eine annähernd wagerechte Strecke voneinander getrennt sind. Die Entstehung dieser Strecke erklärt sich folgendermaßen: Der Gleichrichter arbeitet gleichzeitig nur mit einer Anode. Geht nun der Strom von der




Abb. 1. Wirkungsgrad.
a) Wirkungsgrad der Gesamtanlage,
b) " " des Gleichrichters,
c) " " des Transformators.




Abb. 3. Gleichspannung eines Einankerumformers und eines Gleichrichters (600 V) bei Leerlauf




Abb. 4. Gleichspannung eines induktionsfrei belasteten Gleichrichters ($E = 560$ V, $J = 295$ A).




Abb. 6. Gleichspannung (550 V) und Gleichstrom (460 A) des auf das Bahnnetz geschalteten Gleichrichters.




Abb. 7. Oberspannung (5700 V_{eff}) und Oberstrom (125 A_{eff}) der auf das Bahnnetz geschalteten Gleichrichteranlage.

einen Anode zur andern über, so muß er an der einen erlöschen und an der andern neu entstehen. Dieser Vorgang wird durch die Streuung der an die Anode angeschlossenen Wicklungsteile des Transformators verzögert, so daß zu der sinkenden Spannung der bisher tätigen Anode Spannung hinzutritt, während von der steigenden Spannung der folgenden Anode Spannung abgezogen wird. Hierdurch bleibt für kurze Zeit die Spannung der Anoden nahezu gleich. Abb. 5 zeigt die zu Abb. 4 gehörenden Verhältnisse auf der Überspannungsseite des Transformators. Die gelieferte Spannung E_a ist praktisch sinusförmig. Die Erhöhungen und die gleichbleibenden Strecken der Stromkurve bilden sich auf der Überspannungsseite getreu ab. Die eine Kuppe ist etwas stärker als die andre, weil bei der einen Kuppe der Magnetisierungsstrom des Transformators in der gleichen Richtung, bei der andern in der entgegengesetzten Richtung dazukommt.

Ein wesentlich andres Bild ergibt sich bei Anschluß an die Straßenbahn, Abb. 6 und 7. Die Straßenbahnmotoren haben infolge ihrer Reihenschlußschaltung eine starke Selbstinduktion, wodurch sich die Kuppen nur sehr schwach ausbilden können. Infolgedessen erscheint der Gleichstrom praktisch als gerade Linie. Abb. 7 zeigt, daß auch auf der Überspannungsseite die Kuppen der Stromkurve fast verschwunden sind.

Die Gleichrichteranlage in Siemensstadt dient zugleich als Versuchsanlage für bedienungslosen Betrieb, bei dem längere Zeit folgende Einrichtungen erfolgreich benutzt worden sind:

1. eine Zeitschaltuhr, die den Haupttransformator für gewisse Nachtstunden abschaltet;
2. eine selbsttätige Zündeinrichtung;
3. eine bereits erwähnte Vorrichtung zum Schließen und Öffnen des Ausperrhahnes zwischen Vorpumpe und Feinpumpe;

4. eine Wiedereinschaltvorrichtung für den 6000 V-Ölschalter, die bei kürzeren Störungen in gewissen einstellbaren Zeiträumen den Betrieb wieder einschaltet oder bei anhaltendem Fehler die Anlage dauernd abschaltet, wobei die etwa eingetretene ernstliche Störung auf akustischem oder optischem Wege kenntlich gemacht wird;
5. die Höchststromschalter in den Speiseleitungen zwischen Gleichstromsammelschienen und Bahnnetz, die so ausgebildet sind, daß sie sich nach einem etwaigen, z. B. durch Kurzschluß verursachten Auslösen selbsttätig wieder einschalten, sobald die Störungsursache verschwunden ist. (Siemens-Zeitschrift Mai-Juni 1922.) [1488] Sd.

Schiffbau.

Vereinfachte Form von Handelsschiffen.

In „Werft, Reederei, Hafen“ vom 7. und 22. Oktober 1922 veröffentlicht Dr.-Ing. G. Zeyß Ergebnisse von Versuchen der hamburgischen Schleppversuchsanstalt mit Handelsschiffsmodellen, der wir die folgenden bemerkenswerten Angaben entnehmen. Die in Abb. 8 dargestellte vereinfachte Form eines Einschraubenschiffes ergab gegenüber der gewöhnlichen Ausführung, Abb. 9, im Mittel für 9 bis 11 Kn Geschwindigkeit $\frac{1}{2}$ vH Ersparnis an effektiven Pferdestärken (ohne Schraube) und 16 vH Ersparnis an abgebremster Leistung (mit Schraube). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Verteilung der Verdrängung der Länge nach bei den Modellen Abb. 8 und 9 nicht gleich war, was in Zahlentafel 1 zum Ausdruck kommt.




Abb. 8.

Vereinfachte Form eines Einschraubenschiffes.




Abb. 9. Normales Einschraubenschiff

Zahlentafel 1.
Abmessungen der Versuchsschiffe.

	Ver- einfachtes Schiff Abb. 8	Normales Schiff Abb. 9
Länge in der Schwimmwasserlinie m	93,128	94,215
„ zwischen den Loten (L) „	91,438	91,438
„ reite am Hauptspant „	13,868	13,868
Tiefgang (T) vorn und hinten „	6,16	6,16
Verdrängung über Spanten m ³	5935	5935
Lage des Verdrängungsschwerpunktes vor Mitte m	1,81	0,52
Länge des parallelen Mittelschiffes „	0,36 L	0,24 L
Ölligkeitsgrad beim Tiefgang T der Wasser- linienfläche = α	0,857	0,847
Ölligkeitsgrad der Hauptspantfläche = β	0,979	0,995
„ der Verdrängung = δ	0,759	0,759
φ	0,775	0,763
des Vorschiffes	0,700	0,771
des Hinterschiffes	0,719	0,748

Die Lage des Verdrängungsschwerpunktes und die Größe der Völligkeitsgrade φ deuten bei der vereinfachten Form auf ein schlankes Unter- und ein völliges Vorderschiff hin, Formen, die sich schon bei ihren Versuchen und auch in andern Fällen wie bei Torpedos und U-Booten bestens bewährt haben. Man kann daher die von Zeyß

festgestellten Widerstandsunterschiede nicht restlos der vereinfachten Form zuschreiben. Richtiger wäre es gewesen, wenn Zeiß für seine Versuche die gleiche Verteilung der Verdrängung der Länge nach, oder mit andern Worten gleiche Spantinhalte eingehalten hätte.

Dies gilt besonders für die Zeißschen Versuche mit Zweischraubenmodellen. Sie ergaben für das vereinfachte Schiff keine Ersparnis beim Modellversuch ohne Schrauben und eine unwesentliche beim Versuch mit Schrauben, so daß Zeyß von einer Vereinfachung der Form schnellerer Schiffe, insbesondere der Passagierdampfer, abträt.

[R 1535]

W. Schmidt.

Feuerungen.

Der größte Emaillierofen der Welt.

Die Herstellung von emaillierten Stahlbottichen, hauptsächlich für die Brauindustrie, begann mit der Anfertigung einzelner Ringe von 750 bzw. 1500 mm Höhe, die unter Verwendung einer Zinndichtung zum fertigen Gefäß zusammengeschraubt wurden. Die Dichtungen sind aber immer eine Ursache des Ansetzens von Keimen. Erfahrungsmäßig wird das Email oft schon durch geringe Drücke an den Dichtungsstellen abgesplittert, wodurch nicht isolierte Stellen entstehen, die das ganze Gefäß unbrauchbar machen. Der Gedanke, diese Gefäße aus einem Stück herzustellen, scheiterte bisher am Fehlen eines geeigneten Emaillierofens. Die Anforderungen, die an einen Ofen zum gleichmäßigen Emaillieren von Gefäßen bis 6 m Länge und 3 m Dmr. gestellt werden, sind groß. Schon bei den gewöhnlichen Emaillieröfen für kleine und mittelgroße Gegenstände ist der vollkommene Wärmeausgleich nicht nur von vorn nach hinten, sondern auch von oben nach unten nicht ganz leicht herzustellen.

Einen erfreulichen Fortschritt der deutschen Technik bedeutet der Ofen, Abb. 10 und 11. Der Brennraum ist $7 \times 5 \times 5$ m³ groß. Die völlig




Abb. 10. Emaillierofen mit Beschickvorrichtung.




Abb. 11. Längsschnitt durch den Emaillierofen.

gleichmäßige Hitze in allen Teilen des Brennraumes wird mit Hilfe einer Dreiteil-Gasheizung erzeugt, bei der das Gas und die Verbrennungsluft unter Druck zugeführt werden.

Der Unterbau des Ofens mit den Verbrennungskammern a, b und c ist als massiger Wärmespeicher ausgebildet. Der Ofen kann so beheizt werden, daß die Gase von den Zügen d und e unmittelbar durch den Brennraum nach f strömen. Die Gase können aber auch, wie durch die Pfeile angegeben, geführt werden; durch zweckentsprechend eingebaute Regeleinrichtungen können sie an die jeweils erforderliche Stelle geleitet werden.

Besonders sorgfältig ist die Tür konstruiert, die sehr dicht schließen muß. Die infolge der Temperatur und Größe der Tür auftretenden Kräfte machten eine Sonderkonstruktion mit Druckvorrichtung notwendig, die das Werfen der Tür verhindern soll. Die Tür und die Beschickvorrichtung, Abb. 10, werden elektrisch betätigt. Die Abwärme wird zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Anlage weitgehend verwertet. Der Schornsteinverlust beträgt nur etwa 12 vH der zugeführten Gesamtwärme.

Das Emaillieren eines großen Gefäßes von 6 m Länge und 3 m Dmr. dauert 60 min. Der Brennstoffverbrauch bei ununterbrochenem Betrieb beträgt 9000 kg Steinkohlen von 7000 kcal in 24 h; das ist in Anbetracht der Größe des zu beheizenden Raumes ohne Zweifel sehr wenig.

Erwähnung verdient die Sauberkeit des ganzen Betriebes. Bei andern Emaillieröfen entsteht der Hauptschutz beim Abschlacken. Der Staub gelangt trotz der Abschlüßtüren in den Brenn- und Auftrageraum und verunreinigt die Ware. Dagegen wird hier die Asche aus einem Wasserbade ohne irgendwelche Belästigung der Arbeiter durch Hitze oder Flugasche mühelos entfernt.

Ein wesentlicher Vorteil der Bauart, die von Zahn & Co., Bau von Emaillierwerken, G. m. b. H., Berlin, stammt, besteht darin, daß Braunkohlen in der Form von Briketten und auch als Rohkohlen verwandt werden können. [878] Dr. W. Scheel.

Normung.

Die Arbeiten des Normenausschusses der deutschen Industrie.

In der Beiratsitzung des Normenausschusses der deutschen Industrie am 15. November 1922 erstattete Oberingenieur C. Brennhäuser über den Stand der Arbeiten¹⁾ einen Bericht, dem die folgenden Angaben entnommen sind.

Normaldurchmesser.

Das Blatt über Normaldurchmesser mußte eine Erweiterung erfahren, da die festgelegten Normaldurchmesser unter 10 mm den Bedürfnissen der Feinmechanik nicht entsprachen. Die Normaldurchmesser im unteren Bereich wurden als zu grob gestuft bezeichnet. Aufgenommen sind ferner die Durchmesser von 37 und 47 mm, da diese in der Kugellager-Industrie nicht entbehrt werden können.

Die Normaldurchmesser dienen zur Beschränkung der Lagerhaltung der Werkzeuge auf eine Mindestzahl der Sorten; die Normungszahlen dienen zur Bemessung von Einzelteilen sowie für Teile von Maschinen und Apparaten. Sie sollen dem Konstrukteur eine Handhabe sein bei Einzelkonstruktionen, um für diese eine geringste Anzahl von Größen zu erhalten und einer späteren Normung der Einzelteile vorzuarbeiten. Die Normaldurchmesser weisen auf das Bestehende, die Normungszahlen auf die Zukunft hin.

Zeichnungen.

Der Arbeitsausschuß für Zeichnungen hat seine Arbeiten auf dem Gebiet der Schrift, als Beschriftung der Zeichnungen, der Stücklisten, der Oberflächenzeichen, der Maßeintragungen, abgeschlossen. Er beschäftigt sich im weiteren mit den Normen für die Eintragung von Toleranzen und Passungen, von Bearbeitungsangaben auf Zeichnungen, ferner mit den Normen für Zeichnungsarten und den Simbildern für Schweißnähte, Rohrleitungen, Transmissionen, Eisenkonstruktionen und Schalplänen, ferner mit Schraffuren und Farben für Werkstoffe.

Gewinde.

Die Normung der Gewinde kann als abgeschlossen betrachtet werden, insofern als die Normblätter über Whitworth-Gewinde, metrisches Gewinde, Whitworth-Rohrgewinde und eingängiges Trapezgewinde (mittel) in Vertrieb gegeben sind. Veröffentlicht sind die Blätter über metrisches Feingewinde 1 bis 3 und Whitworth-Feingewinde 1 und 2, Sägewinde, Trapezgewinde (fein und grob).

Den Bemühungen von Prof. Schlesinger ist es gelungen, im Laufe dieses Jahres eine Einigung für das Feingewinde 3 zwischen dem Verein Deutscher Motorfahrzeug-Industrieller und dem Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken zu erzielen. Später sollen auch Normen für die Verwendung der Gewinde aufgestellt werden.

Passungen.

Was den Stand der Arbeiten im Arbeitsausschuß für Passungen betrifft, so wird auf die kürzlich veröffentlichten Blätter über Grundbegriffe hingewiesen. Der Aufbau dieser Blätter ermöglicht nach kurzem Studium einen vollen Überblick über das Wesen der Passungen.

Schrauben.

Der Arbeitsausschuß für Schrauben hat die Grundnormen, wie Schlüsselweiten, Rundkuppen und Kernansätze, Splinte, Unterlegscheiben, Federhaken, Muttern, Kronenmutter, blanke und rohe Schrauben, Holzschrauben und Schlitzschrauben fertiggestellt. Während die Blätter über blanke Schrauben und Holzschrauben in Vertrieb gegeben sind, ist bei der Herausgabe der Blätter für rohe Schrauben insofern eine Verzögerung eingetreten, als die Vertreter der deutschen Schraubenfabriken Einspruch gegen die Verlegung des Spitzenspiels in den Bolzen erhoben haben.

Zur Kritik herausgegeben sind die Blätter über gerollte Schrauben (jetzt bezeichnet als halbblanke Schrauben), Schraubenschlüssel, Durchgangslöcher für Schrauben, Hammerschrauben mit Nase, Ankerschrauben und Ankerplatten.

In Vorbereitung sind: Abmaße für Schlüsselweiten, Abmaße für Schlitzbreiten und -tiefen, Ösenschrauben, Steckschlüssel, Schlag Schlüssel, Vierkantschlüssel. Die Rändelschrauben und -mutter sind zur Veröffentlichung als zweite Vorstandsvorlagen freigegeben.

¹⁾ Die Mitteilungen des NDI erscheinen regelmäßig im „Maschinenbau“, Verlag des V. d. I.

Rohrleitungen.

Der Arbeitsausschuß für Rohrleitungen wurde nach folgenden Gruppen unterteilt: Rohre, Flansche, Formstücke, Rohrverschraubungen, Farben.

Die Normung der Druckstufen ist das Fundament für die weitere Arbeit. Da die Druckstufen-Normung zu sehr den Charakter der Kompromisse trug, so konnte sie keinen befriedigenden Eindruck machen. Das frühere Ergebnis, in logarithmischem Maßstab aufgetragen erwies, daß die Sprünge von einer Druckstufe zur andern ungleichmäßig waren. Es fehlte also die gesetzmäßige Grundlage.

Bei jedesmaliger Beratung dieser Norm wurden Einsprüche erhoben. Hierdurch veranlaßt, wurde gefragt: Warum legen wir für dieses Fundament nicht ein Gesetz zugrunde? Wie würde eine gesetzmäßige Stufung aussehen? und es wurde behauptet: Durch die Festlegung einer gesetzmäßigen Stufung würde vielleicht erreicht, daß die dauernd einlaufenden Einwände und Kritiken fortfallen.

Oberingenieur Sturm hat alsdann für die Druckstufen die geometrische Reihe vorgeschlagen, und zwar die Normungszahlen aus der Reihe $\sqrt{10}$. Dieser Vorschlag ist angenommen worden. Die Druckstufen 10 at für Wasser und 20 at für Dampf sind möglichst zu erhalten, da diese beiden Drücke heute fast ausschließlich in Deutschland und weitaus darüber hinaus eingeführt sind. Erwähnt sei, daß die Druckstufe D 20/W25 aus wirtschaftlichen Gründen in D 22/W25 geändert ist, denn Drücke von 22 at werden vielfach für Betriebsturbinen benutzt.

Über die Normung der Nennweiten der Gasrohre, der autogen geschweißten Rohre, wassergasgeschweißten, überhaupt geschweißten und nahtlosen Rohre ist zu berichten, daß diese Normen vom Arbeitsausschuß und der Normenprüfstelle verabschiedet sind und demnächst veröffentlicht werden.

In Vorbereitung sind die Normen für gußeiserne Flanschrohre, gußeiserne Muffenrohre, flußeiserne Muffenrohre. Eine weitere Aufgabe ist die Stellungnahme zu den im Arbeitsausschuß für „Bleche und Rohre“ aufgestellten Toleranzen.

Flansche.

Die Normung der Flansche hat viel Mühe und Arbeit gekostet, die Arbeiten sind aber nunmehr im Arbeitsausschuß unter engster Führung mit den Vertretern des schweizerischen Normenbureaus zum Abschluß gebracht worden.

Die schweizerischen Fachgenossen haben sich weitestgehend mit dieser Normung befaßt und haben umfangreiche Unterlagen in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Eine eingehende Aussprache am 2. und 3. November 1922 in Heidelberg hat zu einer Verständigung geführt, die als Grundlage für eine internationale Normung angesehen werden darf.


Die Ausarbeitung über die verschiedenen Ausführungsarten der Formstücke ist bis zur Veröffentlichung des ersten Entwurfes gediehen. Sinnbilder und Kurzzeichen sind festgelegt.

Später folgen einzelne Ausführungsarten dieser Formstücke.

Rohrverschraubungen.

Die Rohrverschraubungen sind in Arbeit genommen, und zwar sind die Arbeiten nach folgenden Gruppen unterteilt worden:

Rohrverschraubungen, Arbeitsplan.



Die Normung über Farben für Rohrleitungen ist in Vorbereitung. Vorschläge zum ersten Entwurf liegen vor.

Grundnormen über „Ovale“, z. B. für Stopfbüchsen und Flansche werden in Angriff genommen.

Preßdruckleitungen.

Im Arbeitsausschuß für Preßdruckleitungen sollten anfangs nur Rohre für hohen Wasserdruk bearbeitet werden. Später wurde beschlossen, diese Normen allgemein für hohe Drücke, also außer für Wasserdruk auch für Gasdruk zu verwenden. Der Druckstufenbereich geht von 40 bis 400 at Betriebsdruk für Gas, von 60 bis 600 at Betriebsdruk für Wasser. Die Probedrücke für Gas betragen das 1,5fache des Betriebsdruckes, die Probedrücke für Wasser das 1,5fache abfallend bis zum 1,2fachen des Betriebsdruckes. Besondere Untergruppe befassen sich mit der Normung der Formstücke und Armaturen für Preßdruckleitungen, doch liegt hierfür greifbares Material noch nicht vor.

Armaturen.

Der Arbeitsausschuß für Armaturen zerfällt in folgende sieben Gruppen: Groß-Gas- und Wasserarmaturen, Klein-Gas- und Wasserarmaturen, Dampfarmaturen, Feinarmaturen, Heizungsarmaturen, Indikatorhähne, Druckmesser.

In der Gruppe für Groß-Gas- und Wasserarmaturen werden neue Entwürfe für Flach-, Oval- und Rundschieber ausgearbeitet. Die Gruppe wird sich später mit der Normung der Hähne und Saugkörper befassen. Die Normung der Hydrantenanschlüsse wird demnächst von dieser Gruppe aufgenommen, und zwar unter Hinzuziehung der Vertreter der Feuerlöschwesens. Die Gruppe für Klein-Gas- und Wasserarmaturen hat ihre Arbeiten bis auf weiteres eingestellt und wartet das Ergebnis der Normung über Rohrverschraubungen ab.

Die Gruppe für Dampfarmaturen hat nach langen eingehenden Beratungen die Entwürfe über Durchgangventile veröffentlicht. Sie wird sich weiter befassen mit der Normung der Eckventile, Rückschlagventile, Kesselspeiseventile, Hochdruckschieber und Heizungsventile.

Die Gruppe für Feinarmaturen hat Entwürfe über Hähne mit und ohne Stopfbüchsen ausgearbeitet, die zur Vorlage an die Normenprüfstelle reif sind. Die Gewindezapfenhähne ohne Stopfbüchsen müssen zurückgestellt werden, bis die Normen für Rohrverschraubungen zugrunde gelegt werden können. In Arbeit sind ferner: Ölgläser, Tropföler, Dochtder, Schmelzpumpen, Staufferbüchsen und Wasserstandvorrichtungen.

Die Gruppe für Heizungsarmaturen hat die Arbeiten über Regulierhähne, Regulierventile und Radiatorverschraubungen übernommen. Indikatorhähne können in kurzem zur Kritik veröffentlicht werden. In der Gruppe für Druckmesser werden Manometerhähne, Kontrollmanometer und -geräte, Anschlußstutzen und Wassersackrohre bearbeitet.

Im Arbeitsausschuß für Druck- und Wärmemessung sind die Thermometer in Arbeit. Zu bedauern ist, daß der Handelsschiff-Normenausschuß die Normen über Thermometer im Herbst 1922 endgültig angenommen hat, ohne die Normung im NDI abgewartet zu haben.

Transmissionsbau.

Bestimmend für die Normung im Transmissionsbau war 1. das Bedürfnis der Verbraucher nach Vereinheitlichung der Hauptabmessungen und 2. das Bedürfnis der Hersteller nach Ausschaltung ungangbarer Modelle. Als Richtlinien für diese Normen ergaben sich:

1) Festlegung der Abmessungen der gebräuchlichsten Transmissions-teile, so daß vollständige Lager und Kupplungen, jedoch nicht ihre Einzelteile, z. B. Lagerschalen, Kupplungshälften, gegeneinander ausgetauscht werden können.

2) Beschränkung der Normung auf solche Teile, von denen Sonderbauarten wie bei Reibkupplungen nicht in Frage kommen.

3) Gesetzmäßiger Aufbau der Modellreihen, der durch Ausscheiden ungangbarer Größen ermöglicht wird.

Zu den abgeschlossenen Arbeiten gehören Wellendurchmesser, gangbare Transmissionslager mit dazugehörigen Unterlagen und Verankerungen, Schalenkupplungen und Scheibenkupplungen sowie Rillenprofile für Lauf-eilscheiben. In Arbeit sind Riemenscheiben, Lastdrehzahlen und Riemengeschwindigkeiten.

Hebemaschinen.

Im Arbeitsausschuß für Hebemaschinen beschränken sich die Arbeiten zunächst auf die hauptsächlich gebrauchten Elemente wie Flansch-lager, Deckellager, Augenlager, Laufräder, Bremscheiben und Brems-bandteile, Durchgangsprofile für Laufkrane.

Keile.

Vom Arbeitsausschuß für Keile sind die Blätter über Keilquer-schnitte und Verteilung der Querschnitte auf die Wellendurchmesser in Vertrieb gegeben. Noch nicht abgeschlossen sind die Normen der Kon-struktionsblätter, auf denen die Querschnitte mit zugehörigen Längen und den Paßangaben aufgestellt werden sollen, ferner Sonderausführungen von Keilen, z. B. Tangentkeile.

Kugellager.

Die Normung der Kugellager bezieht sich auf die Festlegung der Außendurchmesser, Durchmesser des Einstellringes, Durchmesser der Bohrung und Breite der Lager. Die einreihigen und zweireihigen Quer-lager (leicht, mittel, schwer) finden bereits in der Praxis Anwendung. Die Kugellager ohne Einstellung stimmen in Bohrung, Außendurchmesser und Breite mit den Abmessungen der amerikanischen Ausführungen überein.

Eine internationale Übereinstimmung steht bevor. Zur Zeit befaßt sich der Arbeitsausschuß mit der Aufstellung der Normen für leichte Spannhülslager, Längslager, Vereinheitlichung der Benennungen der gängigsten fertigen Kugellager und der dazu benutzten Teile.

Meß- und Schneidwerkzeuge.

Im Laufe dieses Jahres sind folgende Normblätter in Vertrieb gegeben und vom Vorstände genehmigt: Kennzeichnung und Beschriftung der Grenzlehren, Spitzsenker, Spitzsenkerbohrer, Zentrierbohrer, Zentrierbohrungen, Bohrungen, Nuten und Mitnehmer, Morsekegel, metrische Kegel, Kegellehren für Morse- und metrische Kegel sowie Reibahlen.

Zur Weitergabe an den Vorstand zur Genehmigung liegen die Normen vor für Aufsteckgrundreißahlen und Aufstecksenker, Aufsteckhalter, Gewindebohrer, Aufstecksenker, Hals- und Kopfsenker, Spiralbohrer, Gewindebohrer, bearbeitete und unbearbeitete T-Nuten, Meßzapfen, Ein-steckgriffe, Lehdorne und Normallehrhänge sowie Meßscheiben. Als Entwürfe oder Vorstandsvorlagen sind in Arbeit: Bohrbüchsen, Spiral-senker, Schneideisenhalter, Schneidstähle und V-Nuten.

Zahnräder.

Die Arbeiten im Arbeitsausschuß für Zahnräder werden in einem Hauptausschuß sowie in den Gruppen Studienausschuß, Berechnung von Zahnrädern, Schneckenräder und Benennung von Zahnradgrößen aus-gelieft, Normblätter über Modulreihe, Zähnezahlen für Wechselräder und Wechselräder sind veröffentlicht. Bis zu einem Vorschlag zum ersten Entwurf ist die Normung für Benennung von Zahnradgrößen gereift.

Der Arbeitsplan umfaßt die Normung der Verzahnung, der Schnecken-zerriebe, Kegelräder, Stirnräder, hyperbolischen Räder, Kettenräder, Globoidräder, Innenverzahnung und der Bearbeitungstoleranzen.

Werkstoffe.

Unter den Begriff „Werkstoffnormung“ fällt im allgemeinen die Fest-legung der Zusammensetzung, der Bezeichnung, der Festigkeitseigen-schaften der verschiedenen Metalle und Metallegierungen sowie die Aus-arbeitung der Prüfverfahren. Die Werkstoffnormung umfaßt zur Zeit nur die Metalle, und zwar die beiden Hauptgebiete: Eisen und Stahl sowie Nichteisenmetalle.

Eisen und Stahl. Der Arbeitsausschuß war anfangs in sieben Untergruppen unterteilt, und zwar für Prüfverfahren, Eisenbahnbaustoffe, Stab-, Form- und Drahteseisen, Bleche und Rohre, geschmiedeten Stahl, Stahlformguß und Gußeisen. Die Arbeiten sind bei allen Gruppen im Gang und haben teilweise bereits zur Veröffentlichung einiger Entwürfe geführt.

Es ist beabsichtigt, die Untergruppe für Prüfverfahren in einen be-sonderen Fachausschuß umzuwandeln. Die Gruppen für Stahlformguß und Gußeisen sind im Laufe dieses Jahres zusammengefaßt in einen Fachnormenausschuß für Gießereiwesen.

Folgende Normen sind in Arbeit oder veröffentlicht: Werkstoff-prüfung (Begriffe), Richtlinien für Prüfung der Maschinen und Apparate zu Abnahmeprüfungen, Kugeldruckprobe nach Brinell, Zugversuche, Schienen und Schwellen, Form-, Stab- und Universalseisen, Schrauben-, Nieten-, Handels- und Drahteseisen, Fein-, Mittel- und Grobbleche, Lei-tungs- und Kesselrohre, Stahlguß, Begriffe für Gußeisen, Temperguß und Stahlguß, Klassen für Gußeisen sowie Anstrich und Bezeichnung der Modelle.

Nichteisenmetalle. Der Fachnormenausschuß für Nicht-eisenmetalle arbeitet in Arbeitsausschüssen und veröffentlicht seine Ent-würfe und Berichte in den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde und in den Mitteilungen des NDI. Er ist gegliedert in fol-gende Ausschüsse: Kupfer- und Kupferlegierungen, Aluminium- und Aluminiumlegierungen, Nickel- und Nickellegierungen, Zink- und Zink-legierungen, Blei, Zinn- und Zinnlegierungen, Abnahme und Schieds-analysen von Nichteisenmetallen.

Von diesem Fachnormenausschuß sind folgende Normblattentwürfe veröffentlicht: Kupfer, Messing, Bronze-Rotguß, Zinn, Lagerweißmetall, Löt-zinn. Der Inhalt dieser Blätter bezieht sich auf Bezeichnung, Zusammensetzung, Kurzzeichen und Verwendung. Die Arbeiten über Alu-minium, Nickel, Blei und Zink sind in Vorbereitung.

Der Fachnormenausschuß für Halbzeug aus Nichteisenmetall hat seine Arbeiten im Frühjahr 1922 aufgenommen und soweit gefördert, daß demnächst eine größere Reihe verschiedener Entwürfe veröffent-licht werden kann. Insbesondere sind zu nennen: Kupfer-, Messing- und Aluminiumbleche, Kupfer- und Messingrohre, Rund-, Vierkant- und Sechskantprofile sowie Drähte aus Kupfer und Messing.

Für die beiden Fachnormenausschüsse für Nichteisenmetalle ist ein gemeinsamer Arbeitsausschuß für Leistungszahlen geschaffen, der haupt-sächlich die technischen Lieferbedingungen auszuarbeiten hat.

Graphisches Gewerbe.

Vom Fachnormenausschuß für Graphisches Gewerbe ist das Norm-blatt über Papierformate aufgestellt, das genehmigt und in Vertrieb ge-geben ist. Die Geschäftswelt geht zunehmend zum Geschäftsbrief-bogen vom Format A 4 (210 × 297) über, ebenso stellen sich die Be-hörden auf diese Norm ein. Auch der Übergang der Zeichnungen zur Reihe A von Dinorm 476 ist gesichert. Einzelne Werke haben sie bereits eingeführt, andere folgen gelegentlich. Das bezugfertige Blatt über Zeichnungsformate erscheint demnächst. Die Lieferer von Zeichen-papier stellen sich auch bereits auf die Formate ein.

Einführung der Normen.

Der bei der Aufstellung der Normen geleisteten Arbeit reihen sich erfahrungsgemäß die Schwierigkeiten bei der Einführung der Normen an. Deshalb muß ganz besonders hervorgehoben werden, daß der NDI bei den Fachausschüssen weitreichendes Verständnis und vollste Unter-stützung bei der Lösung dieser Frage gefunden hat.

Über die Zusammenarbeit mit dem Handelsschiff-Normenausschuß ist leider festzustellen, daß über wichtige Fragen eine hinreichende Ver-ständigung nicht erzielt worden ist. Wenn zugegeben werden muß, daß die Schiffbauindustrie infolge des Wiederaufbaues der deutschen Han-delsflotte schnellstens ihre Normen zum Abschluß gebracht wissen möchte, so wäre doch wünschenswert gewesen, wenn in vielen Fragen, die beide Gruppen berühren, eine Übereinstimmung erzielt worden wäre.

Kinotechnik.

Die deutsche Kinotechnische Gesellschaft hat ihre ersten Normen über Filmabmessungen, Mehrlochmaschinen, Filmtransportrollen, Greifer-hub und Bildfenster veröffentlicht. Von besonderer Bedeutung ist, daß diese Normen mit denen Amerikas und Englands übereinstimmen.

Die französische Kommission hat während ihrer Anwesenheit in Berlin erklärt, daß auch Frankreich die amerikanisch-englisch-deutschen Filmabmessungen übernehmen werde; jedoch will der in Frankreich vor kurzem gebildete Ausschuß für Normungsfragen der Kinotechnik erst den Abschluß der deutschen Normen abwarten. Die deutsche Kinotech-nische Gesellschaft bleibt in dieser Angelegenheit mit dem französischen Ausschuß in Fühlung.

Baunormung.

Hier bestehen folgende Arbeitsgruppen: Reichshochbaunormung, technisch einheitliche Baupolizeibestimmungen, Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenbauwerken, Beton und Eisenbeton, Straßenbrücken, Holz, Kanalisationsgegenstände aus Gußeisen, Schornsteinbau und Feuerungsanlagen, Straßenbaustoffe, Feldbahngerät, eiserne Fenster, Brunnenbau, Kulturbauwesen, Abflußrohre, Eisenhochbau und Eisen-brückenbau.

Abgeschlossen sind die Arbeiten auf dem Gebiet der Straßenbau-stoffe und der eisernen Fenster. In Vertrieb gegeben sind die Normen für Holztreppe, Türen, Holzfenster, Dachziegel, Mauerziegel, Normalbedingungen, Kabelformstücke, Sinkkasten, Bordschwellen, Abfluß-rohre usw.

Über die Tätigkeit der Normenprüfstelle ist zu erwähnen, daß seit dem 1. Januar 1922 nicht weniger als 650 Normblätter in den wöchentlich einmal stattfindenden Sitzungen der Normenprüfstelle be-raten worden sind.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die Lage der Industrien in den Vereinigten Staaten.

Die allgemeine Geschäftslage der Industrien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird in dem vom National Industrial Conference Board in New York herausgegebenen Septemberbericht des Jahres 1922 eingehend besprochen. Wir entnehmen den Ausführungen folgendes:

Das geschäftliche Leben in den Vereinigten Staaten wurde in den letzten Monaten durch den Kohlen- und Eisenbahnarbeiterausstand, durch den Ausstand der Textilarbeiter, die Ungewißheit über einzelne in der Schwebe befindliche Gesetze, besonders das Tarifgesetz und das Bonusgesetz, sowie durch die während der Sommermonate gewöhnlich einsetzende Arbeitslosigkeit ungünstig beeinflusst. Während im Kohlenarbeiterausstand die Bergleute ihre Forderungen fast restlos durchgesetzt haben, ist der Ausstand der Eisenbahnarbeiter zu deren Ungunsten entschieden. Der Ausstand der Textilarbeiter hat damit geendet, daß die vor Beginn des Ausstandes geltenden Löhne fast überall wieder in Geltung gesetzt wurden. Das Bonusgesetz, das jedem Kriegsteilnehmer eine mit der Länge der Dienstzeit wachsende Vergütung bringen sollte und das amerikanische Volk mit nicht weniger als 4 Milliarden Dollar belastet haben würde, ist dank des vom Präsidenten eingelegten Vetos nicht zustande gekommen; das neue Tarifgesetz ist im September in Kraft getreten.

Die Ungewißheit, die auf Handel und Industrie lastete und die ganze Geschäftslage unübersichtlich machte, ist einer allgemeinen Besserung gewichen, die sich überall deutlich kennzeichnet. Immerhin machen sich noch einzelne Umstände störend bemerkbar. So ist die Lage des Kohlenmarktes für die Erzeuger und für die Verbraucher noch immer drohend, obwohl die Förderung sowohl aus den Anthrazitgruben wie aus den Weichkohlengruben, die während des Ausstandes fast völlig unterbrochen war, inzwischen gute Fortschritte gemacht hat und ein ernsthafter Mangel für die Industrie kaum zu befürchten ist. Auch die Furcht vor kriegsrischen Verwicklungen im nahen Osten beeinträchtigte die Geschäftslage. Im ganzen sind aber die Bedingungen für die Industrie günstiger geworden, so daß sich eine normale und gesunde Entwicklung der Geschäfte herausbilden konnte. Besonders gut sind die Bedingungen für die Landwirtschaft, die eine recht gute Ernte zu verzeichnen hat. Allerdings spielt hier die Frage, ob die Feldfrüchte auch auf der Eisenbahn befördert werden können, eine die Preise wesentlich beeinflussende Rolle. Die Baumwollenernte im Süden der Vereinigten Staaten, die durch aufgetretene Schädlinge stark beeinträchtigt wurde, war nur gering; es wurden infolgedessen hohe Preise erzielt.

Im einzelnen führt der Bericht folgendes aus: Der Kohlenarbeiter- und der Eisenbahnarbeiterausstand beginnen jetzt, sich in ihren Auswirkungen für die Industrie fühlbar zu machen. Unter der notwendigen Einschränkung der Kohlenbelieferung leiden viele große industrielle Unternehmungen, besonders die Eisen- und Stahlindustrie, die Betriebs-einschränkungen vornehmen mußte. Die Kohlenförderung ist indessen schnell gestiegen, als vorauszusehen war. So haben die Weichkohlen-gruben bereits ihre normale Förderungsziffer wieder erreicht, während die Anthrazitgruben, von denen indessen nur einige voll arbeiten, nur etwas mehr als 80 vH der früheren Förderung ausbringen.

Das Hauptübel in der Kohlenindustrie, aus dem die Ausstände, die Kürzungen in der Belieferung und drohende Hungersnöte herrühren, liegt, wie der Vorsitzende der Kohlenkommission der Verwaltung neuerdings hervorgehoben hat, in der mangelnden Wirtschaftlichkeit der Kohlengruben. Es erhebt sich daher die Frage, wie die Erzeugung auf eine bestimmte Anzahl von Kohlengruben von hoher Leistungsfähigkeit und geringen Förderungskosten beschränkt und die Industrie vor einer stärkeren Verringerung der Belegschaft bewahrt werden kann. Von dieser Frage hängen der Frieden in der Industrie und die Möglichkeit, die Bevölkerung mit einer ausreichenden Kohlenmenge zu annehbaren Preisen zu beliefern, ab.

In der Bauindustrie, die im Juli und August noch voll beschäftigt war, machen sich Anzeichen für ein der Jahreszeit entsprechenden Abflauen bemerkbar. Obwohl die zu bebauende Grundfläche im Verhältnis wächst, ist der Gesamtwert der Abschlüsse gesunken, was darauf schließen läßt, daß man jetzt wohlfeilere Bauarten bevorzugt. Die Kosten für Baustoffe und für Löhne sind dauernd gestiegen und stellen sich um 30 vH höher als im Mai.

Der Rückgang in der Eisen- und Stahlindustrie hat seine Ursache in den Kohlen- und Bergarbeiterausständen. Verschiedene Hochöfen mußten ausblasen werden. Die Erzeugung an Roh Eisen und Stahl ist gesunken, die Preise haben angezogen. Die Lage der Kupferindustrie scheint sich zu verbessern. Die in den Monaten Juni, Juli und August verfrachteten Kupfermengen sind die größten der je dagewesenen. Die Herstellungskosten für Kupfer sind dauernd gestiegen. Auch die Zinkerzeugung und die Verfrachtungen von Zink waren sehr hoch. Ebenso ist die Erzeugung von Automobilen nicht unbedeutend gestiegen. Im August 1922 wurden rd. 247 000 Personenzüge und rd. 24 000 Frachtwagen hergestellt, im ganzen rd. 93 800 Automobile mehr als im August 1921. Die Erzeugung und der Verbrauch von Petroleumerzeugnissen scheinen ständig zu wachsen.

Die chemische Industrie, namentlich diejenige, die sich mit Farbstoffen und anderen synthetischen organischen Stoffen beschäftigt, wurde dadurch stark beunruhigt, daß die Regierung die von der Chemical Foundation während des Krieges erworbenen deutschen Patente, auf die die Foundation Unternehmern Lizenzen erteilte, zurückforderte.

Der Ausgang ist noch unentschieden. Eine Einfuhrsperre, die die Farbstoffindustrie für fremde Erzeugnisse durchzusetzen versuchte, wurde nicht angenommen, doch wurden diese mit höheren Einfuhrzöllen belegt, ohne daß die Industrie sich damit befriedigt erklärte.

Die Erzeugung an Holz war im Juli und August sehr beträchtlich, namentlich an der pazifischen Küste. Eine Besonderheit in der Holzindustrie ist, daß viele bis dahin stillliegende Sägemühlen die Tätigkeit wieder aufnehmen, sobald die Nachfrage nach Holz wächst und die Preise ansteigen, daß aber infolgedessen der Markt sehr schnell mit großen Holzmengen überschwemmt wird und dann bei den fallenden Preisen die Industrie aufhört, gewinnbringend zu arbeiten. Dieser Fall ist auch jetzt wieder eingetreten. Die Holzherzeugung überschreitet zurzeit die vor dem Kriege.

Auch die Beschäftigung der Baumwollspinnereien ist recht befriedigend. Während der Preis für Rohbaumwolle gesunken ist, ist der der Baumwollenerzeugnisse gestiegen. Ebenso ist die Lage in der Seidenindustrie recht hoffnungsvoll. In der Wollindustrie haben sich die Verhältnisse wenig geändert. Am 1. September waren 829 vH aller Wollspindeln und 74,8 vH aller Garnspindeln im Gang; die Anzahl der im Betrieb befindlichen Webstühle betrug 65 vH für feste Stoffe, 70 vH für lose Stoffe; von den Teppichwebstühlen wurden rd. 80 vH betrieben. Die Tabakindustrie weist wesentliche Verbesserungen gegenüber der vergangenen Zeit auf, namentlich bewegt sich die Zigarettenherzeugung in aufsteigender Linie. Der Höchststand von 51 800 Mill. Zigaretten, der im Vorjahre erzielt wurde, wird voraussichtlich noch übertroffen werden.

Die Ernte an landwirtschaftlichen Erzeugnissen stellt im ganzen Lande weit über dem Durchschnitt, ihr Wert wird auf der Grundlage der im Jahre 1921 gezahlten Preise auf wenigstens 6,6 Milliarden Dollar geschätzt.

Die günstige Geschäftslage in den Vereinigten Staaten zeigt sich übrigens auch darin, daß die Zahl der Zahlungseinstellungen von Handelsfirmen zurückgegangen ist, wobei auch die Höhe der Verbindlichkeiten niedrigere Ziffern aufweist. Sie ist ferner daran kenntlich, daß trotz des Kohlen- und Bergarbeiterausstandes die Zahl der Eisenbahnwagenladungen gewachsen ist, also eine vermehrte Beförderung von anderen Frachtgütern als Kohle stattgefunden hat. Die Nachfrage nach Eisenbahnwagen erreichte Ende September eine solche Höhe, daß ein starker Wagenmangel entstand und verschiedene Industrien nicht imstande waren, alle ihre Erzeugnisse fortzuschaffen. Ein großes Stahlwerk mußte aus diesem Grunde sogar den Betrieb einschränken. Für viele nicht lebenswichtige Güter wurde von den Eisenbahnen eine Sperre verhängt.


Trotz des Eisenbahnarbeiterausstandes, und obwohl große Einnahmen wegen des Kohlenarbeiterausstandes ausblieben, hat sich das Reineinkommen der Eisenbahnen bis August nicht sehr vermindert. Auch der Eisenbahnbetrieb ist durch den Ausstand nicht wesentlich gestört worden. Während am 1. Juli 18 vH der Eisenbahnwagen und 23 vH der Lokomotiven als reparaturbedürftig gemeldet wurden, betrug die Zahl dieser Wagen am 15. September nur 14 vH, die der Lokomotiven nur 20 vH. Die Zahl der Wagenladungen vermehrte sich.

Das neue am 22. September in Kraft getretene Tarifgesetz ist von außerordentlichem Einfluß auf Handel und Industrie. Es wird sich erst in einigen Monaten völlig geltend machen. Bevor es in Kraft trat, wurden große Warenmengen aus den Warenhäusern ins Land gebracht. Seitdem ist die Einfuhr völlig gehemmt. Das Gesetz bedeutet den stärksten Schutz, der jemals gesetzlich in einem Lande eingeführt wurde. Nach dem Gesetz müssen alle eingeführten Waren auf der Grundlage des Wertes der amerikanischen Waren und nicht mehr nach fremdem Maßstabe bewertet werden. Weiter führt das Gesetz in roher Form einen beweglichen Tarif ein: Auf Empfehlung der Tarifkommission kann der Präsident ohne Anhörung des Kongresses die gesetzlich vorgesehenen Sätze um 50 vH ändern.

Was die Lage des Arbeitsmarktes betrifft, so ist der Beschäftigungsgrad sehr hoch. Da größere öffentliche Bauten im Gange sind, werden die auf dem Lande nach Beendigung der Ernte frei werdenden Arbeitskräfte voraussichtlich weitere Beschäftigung finden. Die Ford Motor Co. in Detroit war aus Mangel an Brennstoff zu größeren Arbeiterentlassungen gezwungen, konnte aber 70 000 Arbeiter wieder einstellen, nachdem ihr wieder genügend Kohle zur Fortführung des Betriebes zugewiesen wurde. In der Textilindustrie macht sich ein starker Arbeitermangel geltend, besonders weil allein in Philadelphia 58 neue Textilfabriken im Jahre 1922 entstanden sind und 61 bereits bestehende Fabriken große Erweiterungen vornahmen. Man hofft, diesem Mangel dadurch zu begegnen, daß man eine größere Anzahl von Lehrlingen einstellt, aus denen die Reihe der Arbeiter regelmäßig angefüllt werden kann.

Die Arbeitslöhne sind in allen Industriezweigen und im ganzen Lande wesentlich gestiegen und stehen namentlich in den Kohlen- und Erzbergwerken, bei den Eisenbahnen und in der Bauindustrie auf beachtenswerter Höhe. In den weniger begünstigten Industrien suchen Arbeiter und Unternehmer ihre Stellung zu befestigen. Viele industrielle Unternehmungen haben die Löhne freiwillig aufgebessert. Die Folge davon ist eine allgemeine Preissteigerung. Lohnkürzungen, die im Frühjahr von mehreren Textilfabriken vorgenommen wurden, führten zu Ausständen, die damit endeten, daß die früheren Löhne wieder gezahlt werden und die 48-Stundenwoche eingeführt wurde. Trotz des für sie ungünstigen Ausganges des Ausstandes haben die Textilfabriken im all-


Amerikanische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 99.

Letzte Werte: Kohle am 2. Januar 8,50 \$/ton. Kupfer . . am 17. Januar 14,75 cts/lb Pfund Sterling am 17. Januar 4,6525 \$/£
Eisen am 2. Januar 2,35 \$/100/lb Baumwolle am 17. Januar 27,60 cts/lb Mark . . . am 17. Januar 0,0050 \$/16

Im Dezember hat eine beachtenswerte Senkung des Stabeisenpreises stattgefunden, während die Preise der übrigen Waren weiter langsam gestiegen sind. Der Preis für Kohle, der Anfang Dezember um 11 vH gesunken ist, hat sich gegen Ende des Monats um rd. 23 vH erhöht.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel (vergl. S. 47):

Kupfer . . .	am 17. Januar	6 021,00 M/kg
Baumwolle . .	am 17. Januar	12 752,00 M/kg
Dollar . . .	am 17. Januar	18 200,00 M/\$
Aktienziffer	am 12. Januar	421 515.

gemeinen nicht schlecht abgeschnitten, zumal ihre Vorräte an Rohbaumwolle und Fertigfabrikaten jetzt größer sind als zu Beginn des Ausstandes. Die größten Lohnaufbesserungen wurden von der United States Steel Corporation, die annähernd 156 000 Arbeiter beschäftigt, vorgenommen. Während sie im August 1921 einen Stundenlohn von 30 c für gewöhnliche Arbeit zahlte, erhalten die Arbeiter seit dem 1. Sep-

tember 1922 36 c für die Stunde; dies entspricht einer Aufbesserung um 20 svH. Der Tagelohnsatz ist jetzt um 80 vH höher als vor dem Kriege, jedoch um 28,9 vH niedriger als im Februar 1920, wo die bisher höchsten Löhne gezahlt wurden. Diese Lohnerhöhungen müssen unbedingt auf andere Zweige der Industrie zurückwirken und in der ganzen Eisen- und Stahlindustrie zu einem Steigen der Löhne führen.

Der Streit um die abgekürzte Arbeitszeit ist noch im Gange. Nicht nur im Textil- und Buchdruckergewerbe haben sich die Arbeiter für diese eingesetzt, sondern auch in der Eisen- und Stahlindustrie ist man gegen den 12stündigen Arbeitstag zugunsten der Einführung von 3 Arbeitsschichten zu je 8 Stunden vorgegangen. In der Textilindustrie hat die 48-Stunden-Woche den Erfolg gehabt, daß sowohl die Erzeugung im ganzen als auch die stündliche Arbeitsleistung geringer geworden sind. Infolgedessen sind die Preise gestiegen, die Nachfrage hat nachgelassen, und der Beschäftigungsgrad der Fabriken ist gesunken. Die Einführung der abgekürzten Arbeitswoche ist wegen des fremden Wettbewerbs so lange nicht möglich, als sie nicht international festgelegt ist.

Was die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern betrifft, so ist oben bereits über den Ausgang der im Jahre 1922 vorgekommenen Ausstandsbewegungen das Wichtigste angeführt. Die Kohlenindustrie befand sich den Arbeitern gegenüber von Anfang an deshalb in einer schlechten Lage, weil es zu viel Kohlengruben und zu große Massen organisierter Kohlenarbeiter gibt und nur ein Teil der Gruben zusammengeschlossen ist, während andere außerhalb jeder zusammenhängenden Organisation stehen. Dazu kommt, daß verschiedene Gruben kaum einen Gewinn abwerfen oder sogar mit Verlust arbeiten und ein wilder Wettbewerb zwischen den Unternehmern besteht. Die Arbeiter der Anthrazitgruben erreichten durch den Ausstand einen um 193 vH höheren Lohn als 1914, während die Bergleute der Weichkohlengruben die Beibehaltung der hohen während des Krieges gezahlten Löhne erreichten und für alle wichtigeren Kohlenfelder ihnen genehme Arbeitsbedingungen durchsetzten. Die hohen Löhne müssen natürlich den Preis der Kohle beeinflussen und die Erzeugerkosten der gesamten Kohle verbrauchenden Industrie vergrößern.

Der Ausstand der Eisenbahnarbeiter, der seinen Ausgang von einer durch das U. S. Railroad Labor Board verfügten Lohnkürzung um 10 vH nahm, endete nicht nur damit, daß die Arbeiter sich diese Kürzung gefallen lassen mußten, sondern vor allem auch damit, daß die einzelnen Eisenbahnunternehmungen das Recht zurückgewannen, ihre Beziehungen zu den Angestellten selbständig zu ordnen und dementsprechend auch die Arbeitsbedingungen festzusetzen. Ferner verloren die streikenden Arbeiter bei ihrer Wiedereinstellung ihre Altersprivilegien, d. h. sie mußten auf die Verwendung in Tagarbeit, bessere Löhne, bessere Stellen, Beförderungen und andere Vorteile, für die die Länge der Dienstzeit ausschlaggebend ist, verzichten. Es sei übrigens noch erwähnt, daß, während sonst die Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf der Grundlage ausgefochten wurden, einen gerechten und vernünftigen Lohn zu erzielen, die Eisenbahnarbeiter diesmal einen Mindestlohn zu erkämpfen suchten, der zur Bestreitung der Lebenshaltungskosten einer ganzen Familie erforderlich ist. Weiter ist bemerkenswert, daß der Oberstaatsanwalt während des Ausstandes den Arbeitern und ihren Führern jede Handlung verbot, die eine Störung des ordnungsmäßigen Eisenbahnbetriebes herbeigeführt hätte, eine Verfügung, gegen die natürlich seitens der Arbeiter auf das heftigste Sturm gelaufen wurde, und die auch jetzt noch die Gemüter heftig erregt.

Die schweren nun zu Ende gelangten Streitigkeiten haben den Präsidentsen veranlaßt, eine Kommission zum Studium der Lage in der ganzen Kohlenindustrie einzusetzen, die zugleich Vorschläge für ihre

Neuordnung machen soll. Die Ernennung dieser Kommission ist ein bedeutsamer Schritt vorwärts zur Lösung der schwierigen, sich um die Arbeiterstreitigkeiten gruppierenden Fragen.

Die Kosten der Lebenshaltung haben sich in den letzten Monaten wenig geändert. Die Preise lagen Mitte August etwa 54 vH höher als im Juli 1914 und waren um 21,40 vH niedriger als im Juli 1920, wo die Preissteigerung seit 1914 ihren Gipfelpunkt erreichte. Die sinkenden Kleinhandelspreise für Nahrungsmittel wurden durch die erhöhten Brennstoffkosten, die sich während des Kohlenarbeiterausstandes ergaben, wieder wett gemacht. Inzwischen haben die Großhandelspreise etwas angezogen, ohne daß sich dies im Kleinhandel bereits bemerkbar gemacht hätte.

Die Lage des Geldmarktes kennzeichnete sich in den letzten Monaten durch niedrigen Zinsfuß, große Kreditmöglichkeit, wachsende Reserven an barem Gelde und neue Kapitalinvestitionen. Die Anleihen der Banken wuchsen an, der Notenumlauf stieg, nicht so sehr wegen des in dieser Jahreszeit üblichen Geldbedarfs der Landwirtschaft, sondern weil die geschäftliche Tätigkeit als solche zunahm. Bemerkenswert ist, daß amerikanisches Kapital mehr und mehr in fremden Werten Anlage sucht, namentlich in fremden körperschaftlichen Unternehmungen, was darauf hindeutet, daß der amerikanische Geldmarkt als Quelle für Kapitalbeschaffungen immer größere Bedeutung gewinnt.

Der Außenhandel ist in den letzten Monaten beträchtlich gestiegen, der übliche Rückschlag in den Sommermonaten hat sich nicht eingestellt. Dieses namentlich im August bemerkbare Anwachsen ist darauf zurückzuführen, daß man noch vor dem Inkrafttreten des Tarifgesetzes möglichst große Warenmengen einzuführen trachtete. Man hält es übrigens für wahrscheinlich, daß das Tarifgesetz zu einer Vergrößerung der Einnahmen der Regierung auf Kosten des Handels führen wird. [W 166]

Die Umwandlung der Danziger Werft.

Da nach den Bestimmungen des Friedensvertrages das Eigentum des Deutschen Reiches und des preußischen Staates von den alliierten Mächten an Polen und Danzig verteilt werden sollte, hatte die deutsche Reichsregierung nach Kriegsende die Schließung des Betriebes der Danziger Reichswerft in Aussicht genommen. Um aber der Stadt Danzig die Werft zu erhalten und auch eine wesentliche Zunahme der Arbeitslosenzahl in Danzig zu vermeiden, kam im Laufe des Jahres 1919 zwischen der Stadt Danzig und der deutschen Regierung ein Abkommen zustande, auf Grund dessen die Stadt die Werft, die große Eisenbahnstandseisenwerkstätte und die Artilleriewerkstätten zu treuen Händen übernahm und vom Reiche einen einmaligen Zuschuß von 5 Mill. M erhielt. Da die ständig wachsenden Unkosten — Ende Dezember 1922 wurde der Geldbedarf der Werft vom Generaldirektor Prof. Noé auf 2,5 Milliarden M im Monat, das sind 30 Milliarden M jährlich geschätzt — der Stadt die Aufrechterhaltung des Betriebes auf die Dauer unmöglich gemacht hätten, sind die Werft sowie die Eisenbahnwerkstätte Ende Dezember in den Besitz einer internationalen Gesellschaft übergegangen, die zu je 40 vH aus englischem und französischem und zu je 10 vH aus Danziger und polnischem Kapital besteht. Durch diese Umwandlung wird der weitere Bestand der Werft voraussichtlich auf die Dauer gesichert sein. [W 162]

BÜCHERSCHAU.

(Die Schlüsselzahl, mit der die angegebene Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 700).

Zerkleinerungs-Vorrichtungen und Mahlanlagen. Von Civiling, C. Nasko. 3. Aufl. Leipzig 1921, Otto Spamer. 339 S. mit 415 Abb.

Das Werk hat mit der neuen Auflage, wie der Verfasser im Vorwort hervorhebt, eine sehr erwünschte Erweiterung insofern erfahren, als ein besonderer Abschnitt über die Fördervorrichtungen hinzugefügt wurde. — Auch in andern Abschnitten sind wertvolle Ergänzungen zu verzeichnen, die zum Teil inzwischen herausgekommene Neukonstruktionen von allgemeinem Interesse behandeln. Aus dem ersten Abschnitt sind zu erwähnen die Vorebrecherkonstruktionen, die im Besonderen der Zerkleinerung von Koks und Kohle dienen, sowie einige unter H. Schroter behandelte neue Ausführungen von Hammer- bzw. Schleudermöhlen. Der Verfasser weist bei Beschreibung dieser Typen darauf hin, daß sie ihre Entstehung dem Bestreben verdanken, eine einzige Vorrichtung zu schaffen, die den sonst üblichen stufenförmigen Zerkleinerungsvorgang, das Vorbrechen, Grob- und Feinschroten, in einer einzigen Maschine vornimmt. Die Hammer- oder Schlägermöhlen haben in den letzten Jahren namentlich in denjenigen Industrien, in denen mittelharte und weiche Stoffe verarbeitet werden, eine namhafte Verbreitung gefunden, sie kommen neuerdings jedoch auch für härtere Stoffe mehr und mehr in Aufnahme und, was wesentlich ist, durch entsprechende Konstruktionsänderung auch als reine Vorebrechmaschinen an Stelle der bisher gebräuchlichen Backenbrecher, denen sie durch erheblich größere Maulweite, höhere Leistungsfähigkeit und Unempfindlichkeit gegen schmierende Materialien überlegen sind. Diese Ausführungsarten werden in Zukunft neben den Backenquetschen und Kegelebrechern in das Kapitel I Vorebrecher mit einzureihen sein.

Als wertvollste Ergänzung der dritten Auflage ist unzweifelhaft das Kapitel V, Fördervorrichtungen, anzusehen. Obschon diese Hilfsmittel in Rücksicht auf die ganze Anlage des Werkes, das ja in erster Linie die Kenntnis der maschinellen Hilfsmittel, welche die Zerkleinerungs- und Mahlarbeit vornehmen, vermitteln soll, nicht erschöpfend behandelt werden konnten, bringt es doch auf kaum 30 Seiten unter Fortlassung alles Überflüssigen ein ausgesucht wertvolles Material, das

bei eingehendem Studium die fachmännischen Erfahrungen erkennen läßt, über welche der Verfasser unbestreitbar auch auf diesem Gebiete verfügt.

Auch das Kapitel VI, Entstäubung der Arbeitsräume, ist etwas erweitert und ergänzt worden. Zum ersten Mal werden auch die Einrichtungen erwähnt, welche die Niederschlagung von Staub aus Gasen durch elektrische Ströme bewirken. Die unbestreitbar großen Erfolge, welche die elektrischen Entstäubungsanlagen in den letzten Jahren bzw. Monaten, also zum Teil nach Drucklegung des Werkes, zu verzeichnen hatten, konnte der Verfasser naturgemäß noch nicht berücksichtigen. Wenn wir auf diesem Gebiet auch erst im Beginn der Entwicklung stehen, so läßt sich doch schon übersehen, daß wir es hier mit Einrichtungen zu tun haben, die bei einer Neuauflage des Werkes zweifellos einen erheblich weiteren Raum einnehmen werden. Bei einer solchen Neuauflage erscheint es mir wünschenswert, daß ein Teil der Zeichnungen, die der Beschreibung vollständiger Anlagen beigegeben sind, dadurch etwas klarer gehalten wird, daß darin auf Darstellung mancher nebensächlicher Einzelheiten verzichtet wird.

Auch ein Druckfehler, der sich aus der früheren Auflage wieder mit eingeschlichen hat, bedarf dann einer Richtstellung. Es handelt sich um die Endformel bei dem Beispiel auf Seite 5, bei der die Klammerwerte nicht richtig wiedergegeben sind.

[1151]

So iné.

Neue Grundlagen für die Berechnung der Geschiebeführung in Flußläufen. Von Dr. F. Schaffernak. (Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau im Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten über ausgeführte Versuche, 4. Folge.) Leipzig und Wien 1922, Franz Deuticke. 48 S. mit 30 Abb.

In der vorliegenden Untersuchung ist der Geschiebetransport als Funktion der Sohlengeschwindigkeit eingeführt. Wenn auch die Bezugnahme auf die Sohlengeschwindigkeit an sich nicht erwünscht ist, so war sie doch durch die Versuchsanordnung bedingt. Die Sohlenge-

schwindigkeit wird als Abhängige der Wassertiefe oder des Wasserstandes ermittelt und eine Schätzungsformel für den Geschiebebetrieb entwickelt. Eine Erörterung des Rechnens mit Geschiebemengen und seiner Anwendung beschäftigt die gehaltvolle Abhandlung. Die geschickt durchgeführten Versuche sind, was besonders wertvoll, mit gleichlaufend bewirkten Aufnahmen in der Natur verbunden. Wir können dem Vorschlag des auf dem Gebiet der Versuchstechnik bewährten Verfassers nur darin beipflichten, daß die staatlichen Behörden die Flußbaulaboratorien als amtliche Sammelstellen für die Ergebnisse solcher Erhebungen benutzen.

[1484]

H. Engels.

Vorlesungen über technische Mechanik. Von Dr. phil. Dr.-Ing. A. Föppl. 5. Band. Die wichtigsten Lehren der höheren Elastizitätstheorie. 4. Auflage. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, XII. u. 372 S. mit 44 Abb.

Bei Bearbeitung der vorliegenden neuen Auflage des für den mathematisch geschulten Ingenieur besonders interessanten fünften Bandes, der seit längerer Zeit im Buchhandel gefehlt hat, hat der verdienstvolle Verfasser es grundsätzlich vermieden, mit dem Stoff erheblich über den früheren Rahmen des Werkes hinauszugehen, obwohl er eine größere Anzahl neuer wissenschaftlicher Arbeiten inzwischen abgeschlossen hat. Das hat seinen Grund darin, daß er in dem gemeinsam mit seinem Sohne Ludwig Föppl verfaßten zweibändigen Werke „Drang und Zwang“¹⁾ das behandelt hat, was andernfalls hätte hinzugefügt werden können. Der vorliegende Band und die beiden Bände des letztgenannten Werkes, auf das übrigens häufig hingewiesen ist, lassen sich in der Tat gut nebeneinander benutzen, da sie vielfach einander ergänzen und manche schwierigen Aufgaben der Festigkeitslehre von verschiedenen Gesichtspunkten aus behandeln. Neue Ergebnisse von praktischer Bedeutung für den Maschinenbauer bringt die vierte Auflage von Band 5 u. a. in einer auf Versuchen beruhenden angereicherten Ermittlung des Drillingswiderstandes J der einfachen Walzeisen, insofern deren Querschnitt als eine Zusammenfügung schmaler Rechtecke angesehen werden kann, wobei Föppl nachweist, daß die Langseiten dieser Rechtecke als unendlich groß gegenüber den Schmalseiten gelten dürfen. Für derartige Querschnitte versagt die gewöhnlich zur Bestimmung von

$$J = \frac{M}{\theta \alpha}$$

benutzte bekannte Formel von de Saint Venant:

$$J = \frac{F^4}{40 J_p};$$

dagegen läßt sich mit großem Nutzen die Formel anwenden:

$$J = \eta \cdot \frac{1}{3} \sum a^3 b,$$

wo a die Schmalseite, b die Langseite je eines Rechtecks und η eine aus Versuchen zu entwickelnde Berichtigungsziffer bedeutet, deren Wert je nach der Gestalt des Querschnitts zwischen 1 und 1,47 schwankt²⁾. Die größte Drehungsspannung tritt in dem Rechteck auf, dessen Schmalseite a am größten ist.

Eine besondere Behandlung hat die Drillung von Stäben bei behinderter Querschnittswölbung, und zwar für den elliptischen Querschnitt, erfahren. Interessant ist der Hinweis, daß die Theorie des Ringschutzes sich auf die Festigkeitsberechnung von gepanzerten Druckschächten und Druckstollen anwenden läßt, wie sie für Wasserkraftanlagen bei großen Druckhöhen geplant oder ausgeführt werden.

Von einer eingehenden Angabe des Inhaltes darf hier abgesehen werden; es sei nur erwähnt, daß in den sechs Abschnitten des Bandes außer der Drehungsfestigkeit auch eine Menge anderer praktisch wichtiger Probleme behandelt werden, wie beispielsweise die Elastizität der Scheiben und Platten, die Eigenspannungen, die Wärmespannungen, die Theorie der Härte (nach Hertz) und die Walzenlager, die Spannungsverteilung in durchlochten Zugstäben, Erddruck, Sprödigkeit der Steine u. a. m. Daß die früher gebrachte Formelzusammenstellung als entbehrlich weggelassen ist, kann man nur gutheißen, zumal da hierdurch, in Verbindung mit gedrängterem Satz, der Umfang des Buches trotz der verschiedenen Zusätze erheblich vermindert werden konnte.

Das Studium des Buches ist, wie das aller Veröffentlichungen A. Föppls, für den mathematisch ausreichend vorgebildeten Ingenieur schon wegen der meisterhaften, klaren Sprache und der schlichten, glatten Behandlung selbst recht verwickelter Aufgaben ein hoher Genuß. Und selbst dem, der vor der Durcharbeitung schwieriger mathematischer Entwicklungen im einzelnen zurückschreckt und sich mit der Erfassung des allgemeinen Ganges der Untersuchungen begnügt, wird das Werk von großem Nutzen sein können, da die Ergebnisse von allgemeinem Interesse sind. Einer besonderen Empfehlung bedarf hiernach das neueste Buch Föppls nicht.

[1500]

Laskus.

Die Transformatoren. Von Prof. Dr. G. Benischke. 15. Heft der „Elektrotechnik in Einzeldarstellungen“. 2. Aufl. Braunschweig 1921. Friedr. Vieweg & Sohn. 277 S. mit 232 Abb.

Zur Umwandlung von Wechselströmen gegebener Spannung in Ströme derselben Frequenz, aber andrer Spannung dienen die Transformatoren, deren Wirkungsweise, Konstruktion, Schaltung, Prüfung und Berechnung in dem Buche von Benischke behandelt wird. Dabei werden nur die Grundgesetze der Elektrizitätslehre vorausgesetzt und die theoretischen Untersuchungen mit einfachsten Mitteln durchgeführt. Alle

wichtigen Fragen des Transformators werden berührt, aber nicht immer erschöpfend behandelt, was bei dem geringen Umfang des Buches auch nicht erwartet werden kann.

Bei der Entwicklung der Theorie des Transformators geht der Verfasser von den Induktivitäten (Induktionskoeffizienten) aus, um nach Aufstellung der Spannungsgleichung das Diagramm des Transformators eingehend zu behandeln, das für zahlreiche Sonderfälle aufgezeichnet wird. Hieran schließen sich Einzeluntersuchungen, die für das Verhalten des Transformators wichtig sind. Sehr ausführlich werden dann der Aufbau des Transformators und Konstruktionseinzelheiten besprochen und an der Hand von Lichtbildern ausgeführter Transformatoren, die leider nicht immer alle Einzelheiten deutlich erkennen lassen, erläutert. Hierauf werden die theoretischen Grundlagen für die Vorausberechnung der Erwärmung behandelt, und es wird ihre Anwendung auf Transformatoren im Dauerbetrieb, im aussetzenden Betrieb und bei wechselnder Belastung gezeigt. In einem „Schaltung und besondere Anwendungen“ überschriebenen Kapitel werden die Schaltungen der Dreiphasen-Transformatoren, Parallelbetrieb und verschiedene Sonderfälle, z. B. Spartransformator und Reguliertransformator, behandelt. Es folgt dann eine Beschreibung der wichtigsten experimentellen Untersuchungen, die zur Beurteilung des Transformators auszuführen sind. Das letzte Kapitel ist der Berechnung der Transformatoren gewidmet.

Die Darstellung ist im allgemeinen einfach und klar. Im einzelnen läßt sich allerdings manches einwenden, wofür einige Beispiele angegeben seien:

Der magnetische Fluß wird stets mit „Feld“ bezeichnet¹⁾. Im resultierenden Feldbild der Fig. 2 ist die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Feldlinien willkürlich und daher irreführend. In der Anmerkung auf S. 80 wird behauptet, daß sich die wattlose Komponente der Wirbelströme nicht berechnen lasse, S. 90, daß die Frequenz keinen Einfluß auf die Stromwärme, also auf den Widerstand der Wicklung habe, und auf S. 255, daß die zusätzlichen Verluste sich nicht berechnen lassen, wobei in erster Linie die zusätzlichen Kupferverluste gemeint sind, wie aus dem Text hervorgeht.

Irrtümlich ist die Auffassung, daß sich die Abhängigkeit der Spannungsänderung von der Stromstärke bei konstantem Leistungsfaktor nicht durch ein Diagramm darstellen lasse (S. 57); denn aus dem Heylandsehen Kreisdiagramm, das im Buche nicht dargestellt wird, läßt sich diese Abhängigkeit ablesen. Ferner, daß der Magnetisierungsstrom bei Zickzackschaltung größer sei, als bei gewöhnlicher Schaltung (S. 201); denn bei derselben magnetischen Beanspruchung des Eisenkerns ist bei Zickzackschaltung die Windungszahl in demselben Verhältnis größer, wie der Wicklungsfaktor kleiner ist als bei der gewöhnlichen Wicklung. Zu bestreiten sind auch die Auffassungen, daß bei Dreieckschaltung Oberwellen dritter Ordnung in der Netzspannung auftreten können (S. 202), und daß durch Umdrehen der Spulen auf dem Kern sich der Wicklungssinn ändere (S. 203). Die Bemerkung auf S. 259, daß der hundertteilige Spannungsabfall von der Frequenz unabhängig sei, gilt nur dann, wenn bei derselben Leistung des Transformators der Induktionsfluß umgekehrt proportional der Frequenz ist. Setzt man dagegen denselben Induktionsfluß voraus, wie es doch wenigstens annähernd der Wirklichkeit entspricht, so muß bei derselben Klemmenspannung die Windungszahl oder bei derselben Windungszahl der Strom umgekehrt proportional der Frequenz sein. In beiden Fällen ergibt sich, daß der hundertteilige Spannungsabfall umgekehrt proportional der Frequenz ist. Transformatoren kleiner Frequenz haben also unter sonst gleichen Verhältnissen größere Streuung als die großer Frequenz.

Es wäre zu begrüßen, wenn der Verfasser sich bei Neuauflagen des Buches möglichst der Begriffsbezeichnungen und der Formelzeichen des AEF bedienen würde.

[1475]

R. Richter.

Krankheiten des Blei-Akkumulators. Von F. E. Kretzschmar. Zweite Auflage. München 1922, R. Oldenbourg. 176 S.

Es sind im Laufe der Jahre zahlreiche Bücher erschienen, die sich allgemein mit der Theorie, der Bauart oder der Anwendung elektrischer Sammler beschäftigen, während deren eigentlicher Behandlung nur geringer Raum zugemessen ist. In dem vorliegenden Buche nun hat sich der Verfasser die Aufgabe gestellt, gerade dieses Gebiet zu bearbeiten, indem er die Krankheiten, die bei einem arbeitenden Akkumulator auftreten können, beschreibt, ebenso aber auch ausführlich die Mittel angibt, wie diese Krankheiten zu beheben und zu vermeiden sind.

Nach kurzer Einleitung wird über den Zweck des Akkumulators, seine Ladung und Entladung und seinen Wirkungsgrad das Notwendige gebracht. Eingehend werden dann die Fehler besprochen, die bei falscher Bedienung des Akkumulators entstehen können, insbesondere wird dargelegt, welche Störungen durch zu geringe Ladung, durch zu starke Überladung, durch Teilentladungen, durch Kurzschlüsse, durch falsches Säuregewicht und dergl. veranlaßt werden können, und weiter wird darauf hingewiesen, daß Krankheiten des Akkumulators fälschlich oft deshalb vermutet werden, weil Messungen unrichtig angestellt, der Akkumulator unrichtig geschaltet ist oder andere leicht vermeidbare Mißgriffe bei Aufstellung oder Behandlung vorkommen. Im zweiten Kapitel wird eingehend an Hand einiger praktischer Beispiele gezeigt, wie Störungsursachen verschiedener Art sicher festgestellt werden können. Es wird also gewissermaßen eine Diagnose der etwa möglichen Krankheiten gegeben, während dann im dritten Kapitel die Heilmittel für die Beseitigung der auftretenden Störungen und im Schlußteil endlich Vorschläge für die Verhütung von Störungen gegeben werden.

¹⁾ Besprochen in Z. 1920 S. 2066.

²⁾ Für den + Querschnitt hat sich später gemäß Z. 1922 S. 827 $\eta = 1,47$ ergeben.

¹⁾ Vergl. AEF, Feld und Fluß, ETZ 1914 S. 661.

An Hand einfacher klarer Rechnungsbeispiele und vieler schematischer Zeichnungen werden die Vorgänge, um deren Besprechung es sich in dem Buche handelt, anschaulich gemacht. Theoretische Vorkenntnisse werden kaum vorausgesetzt; vielmehr will das Buch jedem Praktiker die Möglichkeit geben, ohne weiteres die wichtigsten Vorgänge beim Akkumulator zu beurteilen und die Bedienungsvorschriften, die jeder Batterie beigegeben werden, recht zu verstehen und richtig anzuwenden.

Da das Buch demnach dazu dienen will, in erster Linie besseres Verständnis und bessere Behandlung für den Akkumulator zu schaffen, und da die Behandlungsvorschläge in eine klare, für jedermann verständliche Darstellung gekleidet sind, so kann das Buch durchaus als wirkliche Bereicherung der Akkumulatoren-Literatur angesehen werden und gerade den Praktikern warm empfohlen werden. [1459]

Berlin. Dr. Beckmann.

Jahrbuch der angewandten Naturwissenschaften 1920—1921. 32. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben von Dr. August Schlatterer. Freiburg i. Br. 1922, Herder & Co. G. m. b. H. 394 S. mit 127 Abb. auf 20 Tafeln und im Text.

Der mit Spannung erwartete 32. Band des angesehenen Jahrbuchs hat sich trotz der Ungunst der Verhältnisse auf der Höhe der früheren Jahrgänge gehalten. Der in einem halben Tausend Einzelfragen dargebotene reiche Inhalt erstreckt sich über alle Gebiete der praktischen Naturwissenschaften und wird jeder Neigung gerecht. Allgemeines Interesse dürften z. B. die Kapitel über moderne Pflanzenzüchtung, den drahtlosen Überseeverkehr und über das bedeutungsvolle Thema „Konstitution und Disposition beim Menschen“ finden. Dem Erfinder gibt der Abschnitt „Für die Praxis“ wertvolle und den heutigen Vorschriften entsprechende Hinweise für die Anmeldung von Patenten, Gebrauchsmustern und Warenzeichen. Die Ausstattung mit Tafeln und Textbildern ist der der früheren Bände ebenbürtig. Wer unterrichtet sein will, was im Jahr 1920/21 auf irgendeinem Gebiet der Naturwissenschaften ausschließlich der Technik Neues geschaffen worden ist, der greife getrost nach dem Jahrbuch. Er wird in kurzen Überblicken das Wichtigste in guter und klarer Darstellung finden, wenigstens aber Anregung für tieferes Eindringen erhalten. Ob der Abschnitt über Anmeldung von Patenten, Gebrauchsmustern und Warenzeichen gerade in einem Jahrbuch gesucht werden wird, kann zweifelhaft sein.

Die Wärmewirtschaft des Hausbrandes im Unterricht unserer Schulen. Im Auftrag des Reichskohlenrates bearbeitet von J. Riedl. Herausgegeben von der Bayer. Landeskohlenstelle München, Leopoldstr. 4. München 1922, Johannes Albert Mahr. 100 S. mit 35 Abb.

Um die uns für die nächste Zukunft aufs dringendste angehenden wärmetechnischen Fragen, wie sie in Haus, Zimmer und Küche auftreten, dem Verständnis weiterer Kreise näher zu bringen, sind die Volksschulen, in deren Lehrpläne sie ohne Mühe und Zeitverlust aufgenommen werden können, am ehesten berufen. Das diesem Zweck dienende Buch ist durch Zeichnungen und Zahlentafeln sowie den knappen Text so anschaulich gehalten, daß es auch der weniger Erfahrene mit Nutzen bei den Nöten des täglichen Lebens lesen wird.

Werkstattdbücher Heft 13: Neuere Schweißverfahren. Von Dr.-Ing. P. Schimpke. Berlin 1922, Julius Springer. 56 S. mit 60 Abb. und 2 Zahlentafeln. Preis Gz. 1.

Leitfaden für Eisenhütten-Laboratorien. Von Prof. A. Ledebur. 11. Aufl. Bearbeitet von H. Kinder und A. Städel. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G. 182 S. mit 21 Abb.

Das bekannte Buch ist bereits bei der vorigen Auflage von den beiden genannten Fachleuten neu bearbeitet herausgegeben worden, wobei es dem jüngsten Stande der Forschung und Praxis entsprechend nicht unwesentlich verändert und ergänzt worden ist. Die grundlegenden Arbeiten der Chemikerkommission des Vereines deutscher Eisenhüttenleute sind dabei sorgfältig berücksichtigt worden. Die vorliegende 11. Auflage ist, von einigen weiteren Ergänzungen abgesehen, ein unveränderter Abdruck der vorigen, da zu tiefergehenden Änderungen kein Anlaß vorlag.

Sammlung Vieweg, Heft 43: Feuerfeste und hochfeuerfeste Stoffe. Von Prof. Dr. K. Schwarz. 2. Aufl. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G. 52 S. mit 10 Abb. Preis Gz. 2.

Chemische Technologie in Einzeldarstellungen. Die Schwefelteere, ihre Gewinnung und Verarbeitung. 2. Aufl. Von Dr. W. Scheithauer und Prof. Dr. E. Graefe. Leipzig 1922, Otto Spamer. 238 S. mit 84 Abb. Preis Gz. 8, geb. 12.

Aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohlenforschung in Mülheim-Ruhr. Untersuchung der festen Brennstoffe mit besonderer Berücksichtigung ihrer flüchtigen Bestandteile. Von Dipl.-Ing. W. Fritzsche. Essen 1922, W. Girardet. 99 S.

Die Beurteilung der Kohlen nach ihrer Ergiebigkeit an Urteer, Halbteer und Urgas und die nähere Untersuchung dieser Punkte führt sich immer mehr ein, so daß die Schrift, die eine vollständige Übersicht über die Brennstoffuntersuchung nach den bekannten Verfahren gibt, allen denen, die die Kohlen von diesem Gesichtspunkte betrachten, erwünscht sein wird.

Handbuch der Zementwaren- und Kunststeinindustrie. Von Ing. E. Probst. 2. Aufl. Halle a. S. 1922, Carl Marhold. 516 S. mit 11 Tafeln, 54 Zahlentafeln und 175 Abb. Preis Gz. 10.

Nachdem sich der Zement- und Kunststein im Baugewerbe und der Industrie infolge der äußeren ungünstigen Verhältnisse unseres Landes

und durch die diesen Stoffen eigenen Vorteile durchgesetzt hat, lag das Bedürfnis nach einem Handbuch der Herstellung und Verwertung der neuen Steine in der Luft. Die erste Auflage war denn auch in wenigen Monaten vergriffen, wodurch die Brauchbarkeit des Buches bestätigt ist. Die neue Auflage kann mit Stolz auf die immer weiter um sich greifende Verwendung des Zementsteines hinweisen.

Die Werkstattd. Bd. 59. **Kunststein- und Mörtelindustrie.** Von Studienrat H. Issel. Leipzig 1922, Bernh. Friedr. Voigt. 161 S. mit 64 Abb.

Sozialpsychologische Forschungen, 2. Band: Werkstattaussiedlung. Untersuchungen über den Lebensraum des Industriearbeiters. Von E. May, M. Grünberg und E. Rosenstock. Berlin 1922, Julius Springer. 286 S. Preis Gz. 6.

Sammlung Götschen. Bd. 851 und 852. Psychologie der Berufsarbeit und der Berufsberatung (Psychotechnik). Von Prof. Dr. Th. Erismann und Dr. M. Moers. Berlin und Leipzig 1922. Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. I. Teil. 109 S. mit 1 Tafel, II. Teil. 114 S.

Der Weg zu neuer Weltreform und neuer Kultur. Von R. Richter. Wien und Leipzig 1922. Anzengruber-Verlag. 56 S.

Das Problem des Weltgeschehens. Von G. Nierode. Guben 1922, Selbstverlag des Verfassers.

Ausgehend von den Energien, deren er drei: Elektrizität, Nord- und Südmagnetismus annimmt, als dem Urzustand aller uns umgebenden Erscheinungen, kommt der Verfasser zu einer Schöpfung und Entwicklung der Welt, die soweit von allem Bekannten und Anerkannten abseits liegt, daß man ihm entweder nur blindlings glauben kann oder nach einer auf Tatsachen oder logischen Schlüssen beruhenden Begründung fragen müßte, die auf dem knappen Raum von 107 Seiten nicht gegeben werden konnte.

Weltanschauung und Technik. Von Dr. V. Engelhardt. Leipzig 1922, Felix Meiner. 88 S. Preis Gz. 1.5.

Der hohe Wert des Buches, das das Verhältnis der Philosophie zur modernen Technik beleuchten will, liegt in der lichtvollen Darstellung der Entwicklung unserer neueren Technik, von Naturalismus und Materialismus ausgehend, beeinflusst vom Darwinismus, Monismus, Positivismus usw. bis zu dem seinerzeit vom Naturalismus überwundenen Idealismus zurück: „Nichts anderes als die Idee der Willensfreiheit ist das letzte Zugrundeliegende in der Geschichte der Technik, das wir suchen.“ Doch die Freiheit vom Stoff und den Kräften führt zur Bindung von den Menschen. Die Arbeiter erhalten durch die Technik eine ungeahnte Macht über ihre Mitmenschen, die sie durch Zusammenschluß ausnutzen, nicht weniger die Leiter der Betriebe, die sich zu gleichmächtigen Syndikaten zusammenschließen. Schließlich mündet die Technik in die Ethik, sie muß sich um den Menschen kümmern: „Wir müssen uns selbst beherrschen, wie wir die Natur beherrschen.“ Ein Ausblick auf die Stellung, die die Technik in der Kultur der Zukunft einzunehmen berufen ist, schließt das gedankenreiche Büchlein. S.

Müllerei und Mühlenbau. Von F. Kettenbach. Abt. I: Der Müller und der Mühlenbauer. 5. Aufl. Abt. II: Die Schälindustrie und Müllerei-Nebenzweige. 4. Aufl. Leipzig 1922, H. A. Ludwig Degener. 207 S. mit 188 Abb. Preis Gz. 9.

Neu bearbeitet ist die Getreidespeicherei und Reinigung im allgemeinen, der Walzenstuhl, die Aufzähmaschine, Grießputzerei, Mehlmischerei, Reisschälerei, der Wert einer Wasserkraft und dergleichen. Neu hinzugekommen sind: Die Keimgewinnung, der freischwingende Plansichter, eine neuzeitliche Weizenmühle von 1200 Sack täglicher Leistung, Elektrizität, Haferflocken, weiße und braune Grütze- und Kindermehlfabrikation, Malz- und Gerste-Kaffeebrennerei, Maisgrießmüllerei, Oker und Graphitmühle.

Bibliothek der gesamten Technik, Bd. 211. Handbuch der gesamten Textilindustrie. 5. Bd.: Die Färberei. Von Dr. W. Zänker. 2. Aufl. Leipzig 1922, Dr. Max Jänecke. 269 S. mit 89 Abb.

Der Hauptinhalt der von dem Verfasser in der Färberei-Abteilung der Fachschule für Textilindustrie in Barmen gehaltenen Vorträge ist hier als kurze Darstellung der wichtigsten Färbverfahren und Eigenschaften der erhaltenen Färbungen ohne alle Beschreibung von Farbstoffen und Chemikalien niedergelegt.

Bibliothek der gesamten Technik, Bd. 212 (133). Handbuch der gesamten Textilindustrie. 1. Bd.: Die Materialien der Textilindustrie. Von Prof. K. Fiedler. 3. Aufl. Leipzig 1921, Dr. Max Jänecke. 181 S.

Zur Unterstützung des Unterrichtes und Ersetzung des Diktats ist in möglichst knapper Form das Wesentliche über die Gewinnung der Rohstoffe, die Verarbeitung, Beschaffenheit und Prüfung gesagt.

Bibliothek der gesamten Technik, Bd. 207. Handbuch der gesamten Textilindustrie. 2. Bd.: Die Weberei. Von Prof. E. Gräbner. 3. Aufl. Leipzig 1922, Dr. Max Jänecke. 400 S. mit 790 Abb.

In allgemein verständlicher Darstellung werden behandelt: Die Gewinnung der wichtigsten Rohstoffe und ihre Verarbeitung zu Garnen; Numerierung der Gaspinne und Berechnungen für die Herstellung der Gewebe; Fadenverkreuzung; die für die Vorbereitung der Ketten- und Schußgarne nötigen Arbeiten und Maschinen; das Weben und die Vorbereitung dazu.

Berichtigung.

Z. 1923 S. 31 unter „Eingänge“ r. Sp. Z. 11 v. u. lies: M. Strucken statt M. Stucken.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER



NR. 5

SONNABEND, 3. FEBRUAR 1923

BD. 67

I N H A L T :

	Seite		Seite
Die Betriebswasserversorgung der Laurahüttegrube in Laurahütte (Oberschlesien). Von H. Kratz	97	Rundschau: 18. Jahresversammlung der Automobil- und Flugtechnischen Gesellschaft — Das Leichtmetall Elektron — Talsperre im Tirso auf Sardinien — Allbritische Ausstellung für drahtlose Telegraphie — Verschiedenes	112
Fabrikbeleuchtung und Gesetzgebung	100	Wirtschaftliche Umschau: Wirtschaftliche Auswirkungen der Papierformate. — Rückkehr zu Festpreisen. — Schwedische Konjunkturtafeln	116
Messing als Werkstoff für Kondensatorrohre	100	Bücherschau: Die Warmwasserbereitungs- und Versorgungsanlagen. Von Heepke. — Eingänge	113
Neuzeitliche Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen. Von F. Mohr (Fortsetzung)	101	Angelegenheiten des Vereines: Sitzung des Patentausschusses des Vereines deutscher Ingenieure	119
Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF)	104		
Bücherschau: Lehrbuch der Chemie. Von Trautz	105		
Thermodynamik des Trocknens. Von Merkel (Schluß)	106		
Prüfungsausschreiben für Aluminiumleiter-Armaturen	108		
Chronik 1922 (Fortsetzung)	109		

Die Betriebswasserversorgung der Laurahüttegrube in Laurahütte (Oberschlesien).

Von Hermann Kratz, Maschinen-Inspektor, Laurahütte.

Überwindung der unzulänglichen Betriebswasserverhältnisse im engen obereschlesischen Industriebezirk durch Anlage einer Wasserversorgung aus dem Brinitzafluß; Einzelheiten der Wasserentnahme, der Leistungsführung unter schwierigen Geländebedingungen, der Regelung und Verteilung des Wassers

Die Versorgung des engern Industriebezirkes mit Trink- und Wirtschaftswasser und mit Betriebswasser für industrielle Zwecke hat den leitenden Männern Oberschlesiens schon seit Jahrzehnten ernste Sorge bereitet. Es war daher als eine rettende Tat anzusehen, als im Jahre 1898 vornehmlich unter Führung des Kreises Kattowitz ein Abkommen zustande kam, das durch Ankauf der östlich Beuthens liegenden mit ergiebigen Wasserzuflüssen versehenen Rosaliengrube die Wasserlieferung für die kommende Zeit auf einigermaßen sichere Grundlage stellte. Wenn auch die von einzelnen Seiten bereits damals geäußerten Besorg-

Laurahüttegrube nutzbar zu machen. Für die Entnahme erschien eine Stelle am zweckmäßigsten, die rd. 3,1 km entfernt von der Hauptschachanlage Ficinus der Laurahüttegrube an der Brinitza liegt, und an der diese die Grenze gegen das damalige Kaiserreich Rußland bildete, Abb. 1. Der endgültigen Festsetzung der durch die örtlichen Verhältnisse gebotenen Führung der Rohrleitung standen nicht unbedeutende Schwierigkeiten insofern entgegen, als sich einmal das Gelände an der Einlaufstelle und der näheren Umgebung nicht im Besitze der Vereinigten Königs- und Laurahütte A.-G. befand und dann nach Lage der Verhältnisse



Abb. 1.
Lageplan 1:2000

nisse, daß sich mit dem Tieferdringen des Bergbaues die Zuflüsse der Rosaliengrube einmal plötzlich stark verringern könnten, nicht in dem befürchteten Maß eingetreten sind, so ist doch ein allmähliches Zurückgehen der Zuflüsse, dessen Gründen hier nicht näher nachgegangen werden soll, unbedingt zu verzeichnen. Man mußte daher, um wenigstens die Trink- und Wirtschafts-Wasserversorgung sicherzustellen, daran denken, die den einzelnen angeschlossenen Gemeinden zunächst als Betriebswasser zugebilligte Wassermenge einzuschränken oder den Wasserzins dafür auf eine Höhe zu bringen, die der Industrie von selbst Veranlassung bot, sich nach einer andern Wasserquelle umzusehen.

Damals reifte in der Bergverwaltung Laurahütte der Vereinigten Königs- und Laurahütte A.-G. der Plan, Flußwasser — in Frage kam der Lage nach nur der Brinitzafluß — für die

dort in kommenden Zeiten mit einem Abbau zu rechnen war, der die Sicherheit der Leitung und damit die zuverlässige Wasserversorgung hätte arg gefährden müssen. Durch Verhandlungen ließen sich die zuerst genannten Schwierigkeiten beheben, über die andern mußte man durch Verlegung der Leitung möglichst auf dem an der Grenze sich entlang ziehenden Sicherheitspfeiler hinweg zu kommen suchen. Die dadurch bedingte Abweichung von der geraden Linie (auf dem Plane fallen bis zum Pumpwerk beim Czakeyschacht drei scharf ausgeprägte Knickpunkte ins Auge) ließ indessen neue Schwierigkeiten, nämlich allmähliches Versanden dieses Teiles der Leitung, befürchten.

Die vor dem Bau aus dem Flusse während einer längeren Zeit laufend entnommenen Wasserproben enthielten nach der chemischen Untersuchung nur Spuren freier Säure, die durchschnitt-

hcho Härte betrug 17 deutsche Härtegrade. Das Brinitzwasser war somit sogar noch etwas weicher als das der Rosaliengrube, das durchschnittlich 19 deutsche Härtegrade aufwies. Es zeigte sich allerdings später die Härtebeschaffenheit außerordentlich schwankend, was daraus zu erklären ist, daß die Brinitza starke Zuflüsse von Grubenwässern aufnimmt. Die Härte dieser Wässer ist allgemein hoch, und bei längerer Trockenheit, Fehlen von Regenwässern, steigt auch die Härte des Brinitzwassers an.

Die Frage, welche Wassermenge entnommen werden könnte, ließ sich lediglich nach dem Bedürfnis der Laurahüttegrube entscheiden, da die in Laurahütte liegenden, der Aktien-Gesellschaft gehörigen Schachtanlagen, ihre gehobenen Grubenwässer sämtlich durch den aus Abb. 1 teilweise ersichtlichen Hauptflutgraben unterhalb der beabsichtigten Entnahmestelle zur Brinitza führen und dem Flusse schon nach oberflächlicher Schätzung viel mehr Wasser bringen, als der Entnahmebedarf je betragen wird. Die nähere Prüfung ergab unter Berücksichtigung des steigenden Kühlwasserbedarfs für Dampfturbinensätze und Turbokompressoren, und da auch dem Hüttenwerk Laurahütte für Betriebszwecke ein entsprechender Teil des durch die Leitung zugeführten Wassers abzugeben war, daß in absehbarer Zeit mit einer Höchstmenge von $6 \text{ m}^3/\text{min}$ gerechnet werden müsse.




Abb. 2. Muffe für die Brinitzaleitung.




Abb. 3 u. 4. Einlauf an der Brinitza

Das Gelände, in das die Leitung einzubetten war, ist so uneben, daß mit einer einigermaßen gleichmäßigen wagerechten Verlegung der Leitung von vornherein nicht gerechnet werden konnte. Zudem ist ein erheblicher Teil dieses Geländes Abbaufäche, die noch auf Jahre hinaus Bewegungen ausgesetzt ist. Es ergab sich somit als dringende Notwendigkeit, die einzelnen Rohrverbindungen des Leitungsstranges so zu gestalten, daß eine gewisse Bewegungsmöglichkeit gewährleistet ist. Deshalb wurde für die Rohrverbindung allgemein die in Abb. 2 dargestellte Muffe mit Teerhanfstrick und Bleiverguß als Dichtungsmittel gewählt, nur an zwei kurzen Stellen des Leitungsstranges wurde aus später darzulegenden Gründen die Flanschverbindung bevorzugt. Der in der Leitung zwischen dem Pumpwerk und dem Hochbehälter zu erwartende Höchstdruck von etwa $4 \frac{1}{2}$ at stand erfahrungsmäßig der Verwendung einer guten Muffenverbindung nicht im Wege. Die Gestaltung der gewählten Muffe gibt Gewähr für eine gute Mittenföhrung (Zentrierung) des Rohr-Schwanzendes, wobei ein beim Verlegen oft nicht zu umgehendes schwaches seitliches Abbiegen aus der Rohrachse auf die Dichtung ohne Einfluß verblieben ist.

In fast allen Fällen genügte nach dem Freilegen der Leckstellen ein einfaches Nachstemmen des Bleiausgusses, um das Lecken zu beseitigen. Die Möglichkeit, die schmiedeeisernen Muffenrohre geschweißt mit Leichtigkeit in Längen, die über das gewohnte Maß hinausgehen, herzustellen, galt es, aus wirtschaftlichen Gründen auszunutzen, um die Anzahl der Muffen tunlichst herabzudrücken. Die deswegen mit den ausführenden Fabriken eingeleiteten Verhandlungen führten zu der Einigung, daß als Regellängen für die langen Rohre 8,7 m, für die kurzen aus Gründen der Herstellung 4,35 m festgesetzt wurde. Bei der Bauausführung sind nach eingehender Prüfung drei lichte Weiten für die Rohre benutzt worden nämlich vom Wassereinlauf an der Brinitza (km 0,00) bis zur Pumpstelle (Czakeyschacht) (km 1,1) 400 mm Dmr., von da bis zum Hochbehälter (km 2,06) 325 mm Dmr. und vom Hochbehälter bis zum Anschluß an das Rohrnetz der Schachtanlage Ficus (km 3,1) 350 mm Dmr. Die in der gesamten Leitung verschiedentlich erforderlichen Bogenstücke wurden gleichzeitig als Paßstücke ausgebildet.

Längere Überlegungen waren erforderlich für die Wahl des Platzes, auf dem die Pumpanlage errichtet werden sollte. Gegen die naheliegende, sonst wohl allgemein angewendete Errichtung der Pumpanlage unmittelbar an dem Flusse sprachen im vorliegenden Falle gewichtige Gründe. Die Einlaufstelle liegt im Überschwemmungsgebiet; gegen die Errichtung eines massiven Bauwerkes hätte die Flusaufsichtsbehörde unzweifelhaft Einspruch erhoben; außerdem wäre das für dieses Bauwerk erforderliche größere Gelände schwer käuflich zu erwerben gewesen; zudem hätte das Hinführen des elektrischen Stromes zum Antrieb der Pumpen wiederum nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch nicht unbedeutende Kosten verursacht; schließlich — und das war ausschlaggebend, um diesen Plan ganz fallen zu lassen und eine andere Lösung zu suchen — ist es überhaupt nicht ratsam, solche Pumpanlagen unmittelbar an der Landesgrenze zu setzen.

Schon seit Jahren war beim Czakeyschacht (km 1,05 der Leitung) eine große Sandgewinnung für Spülversatz im Gange. Dort befinden sich ein Lokomotivschuppen und eine kleine Werkstatt. Die Geländesohle war durch das Sandabtragen bis auf + 251,55 über N.N. abgesenkt, und da der mittlere Wasserspiegel der Brinitza durch anhaltende Pegelbeobachtungen auf + 255,50 über N.N. festgestellt worden war, lag es nahe, die Pumpanlage beim




Abb. 5. Einsteigschacht an der Strecke Brinitza-Czakeyschacht.

Czakeyschacht zu errichten und das Wasser von der Brinitza mit natürlichem Gefälle dorthin fließen zu lassen. Der elektrische Strom konnte durch den Czakeyschacht unter Tage empor geführt oder, wie es später tatsächlich geschehen ist, von der nahen Schachtanlage Knoff durch ein über Tage verlegtes Kabel zugeleitet werden. Dieser Plan wurde ausgeführt und die Einlaufstelle an der Brinitza aus Stampfbeton hergestellt, Abb. 3 und 4. Ein schräger Flacheisenrechen *a* verhindert das Eindringen grober Fremdkörper, von Heuballen, Baumzweigen, Tierleichen usw. von der Flußseite her. Hinter dem Rechen sind zwei Schützen *b* und hinter diesen zwei enggelochte, verzinkte Siebe *c* angeordnet, welche die feineren Schwebeteilchen aufhalten sollen. In gewisser Zeiträumen werden diese Siebe abwechselnd gesäubert. Die von dem Sieb befindliche Schütze wird dabei herabgelassen, das Sieb hochgezogen, nach dem Reinigen wieder gesenkt und die Schütze hochgezogen. Derselbe Vorgang wiederholt sich dann bei der anderen Hälfte. Der im Schieberschacht befindliche Absperrschieber hat einen Lufthahn auf der Seite der anschließenden Leitung. Wird der Schieber geschlossen und der Hahn geöffnet, so läßt sich die Rohrstrecke bis zur Pumpstelle hin binnen kurzer Zeit entleeren.

Schutzrohren (a in Abb. 7) zu umgeben sei; ferner durfte der Eisenbahnbetrieb weder gefährdet noch unterbrochen werden. Für die Unterföhrung der Ferngleise stand die sehr kurze Verkehrsruhe von 3 Stunden in der Nacht zur Verfügung. Es gelang, die Schutzrohre unter die Gleise zu verlegen, nur der erste Zug, ein Güterzug, mußte umgeleitet werden. Die weitere Verlegung der Schutzrohre ging glatt vonstatten. Zur Einführung der hier 4,35 m langen und mit Flanschen versehenen Leitungsrohre diente der zwischen der Bahn und der Straße aufgeführte 6,2 m lange Schacht. Das erste Rohr wurde eingelassen, dicht hinter dem vorderen Flansch mit einem Rollkugeln tragenden Schellenpaar nach Abb. 8 versehen und in den Mantelrohrstrang eingeschoben. Das hierauf in den Schacht eingelassene zweite Rohr wurde sorgfältig mit dem ersten Rohr abgedichtet und verschraubt und erhielt ebenfalls sein Schellenpaar, worauf beide Rohre nach dem Innern vorgeschoben wurden. Dieser Vorgang wiederholte sich, bis das erste Rohr im südlichen Schacht um das vorgeschriebene Stück aus dem Mantelrohr herausragte. Nach dem Einfügen des Paßrohres im nördlichen Schacht war die Verbindung mit dem von der Pumpstelle kommenden Leitungsstrang hergestellt. Die Rohre haben sich nach der geschilderten Weise schnell und so leicht in die Mantelrohre einbringen lassen, daß nur bei den allerletzten die Zuhilfenahme einer mechanischen Schubvorrichtung erforderlich




Abb. 8.
Bewegliche Unterstüßung der Wasserleitung.

wurde. Ebenso bald würde eine innerhalb des Bahnkörpers auftretende Undichtigkeit beseitigt werden können. Daß sich eine solche seit Inbetriebnahme noch nicht gezeigt hat, ist ein Beweis dafür, daß diese Art des Einbringens der Rohre einer gleichzeitig vorzunehmenden sorgfältigen Abdichtung förderlich gewesen ist. In genau derselben Weise ist auch das Anschlußgleis der Schachanlage Ficus (km 3,0 der Leitung) ohne Zwischenfall durchquert worden.

Da die Leitung von der Pumpstelle nach der Kreisstraße ständig ansteigt, wurde südlich davon an derjenigen Stelle, wo sich die Leitung nach dem Bahnkörper zu senkt, eine Entlüftung eingebaut, die recht gut wirkt. Die gleiche Entlüftung wurde bei km 2,46 angebracht, wo sich das Gelände noch einmal bis zu + 279,48 über N.N. erhebt. Die höchste Erhebung, ganz nahe der Schachanlage Knoff, + 276,25 über N.N., km 2,06, trägt den

Hochbehälter von 200 m³ Inhalt. Seine Herstellung aus Eisen entspricht ganz der Regelausführung. Für die Festsetzung des höchsten Wasserstandes war bestimmend, daß die Bedarfstellen nicht nur der Schachanlage Knoff, sondern auch diejenigen der Schachanlage Ficus unter natürlichem Druckgefälle versorgt werden konnten. Das bei etwaigem Überspeisen übertretende Wasser wird nach der Schachanlage Knoff abgeleitet. Aus dem nach Ficus abführenden 350er Rohrstrang zweigt dicht am Behälter die schwache Betriebswasserleitung nach der Knoffschachanlage ab.

Das vom Hochbehälter auf der Schachanlage Ficus ankommende Wasser geht nach dem vorhandenen Betriebswasserrohrnetz dieser Schachanlage. Als erste Entnahmestelle ist der Abzweig nach dem Hüttenwerk Laurahütte vorhanden, als zweite folgt der Abzweig nach der Permutit-Enthärtungsanlage. Sodann geht die Brinitzwasserleitung in das Betriebswasserrohrnetz über. Der unmittelbare Übertritt in dieses Netz ist nur als Bereitschaft vorgesehen, bei Regelbetrieb sind die vorhandenen Absperrschieber geschlossen. Das Wasser wird bei diesen durch eine hier anschließende Leitung in den südlichsten der bereits erwähnten beiden südlich der Schachanlage Ficus gelegenen Teiche, deren Lage aus Abb. 1 zu ersehen ist, zum völligen Läutern übergeleitet. Diese Teiche sind durch Abbau entstandene Senkungen der Tagesoberfläche. Es bedurfte nur geringer künstlicher Nachhilfe, um sie für den beabsichtigten Zweck geeignet zu machen.

Aus dem südlichen Teich gelangt das Wasser durch Überfälle in den nördlichen, aus dem es durch eine angebaute Pumpanlage wieder nach der Schachanlage zurück und zur Erlangung des erforderlichen Druckes über ein dort aufgestelltes Steigrohr gepumpt wird. Aus dieser Leitung wird das Kühlwasser für die Luft-Röhrenkühler der Kompressoren und für die Ölkühler des Turbokompressors und der Turbodynamos entnommen. Sodann dient die gleichfalls vorhandene Verbindung dieser Leitung mit dem Betriebswasserrohrnetz der Schachanlage noch dazu, die in den Kaminkühlern entstehenden ständigen Verdunstungsverluste des Kühlwassers für die Kondensatoren der genannten Maschinen zu ersetzen. Der durch das Steigrohr erzeugte Druck wurde so hoch gewählt, daß das bei den Luft-Röhrenkühlern und den Ölkühlern verbrauchte Wasser hinterher nicht nutzlos nach dem Flutgraben abläuft, sondern selbsttätig durch eine besondere Rückflußleitung nach den Teichen zurücktreten kann, so daß größte Wirtschaftlichkeit gewahrt ist.

Zum Betrieb der Pumpanlage am nördlichen Teich wird wie beim Czakeyschacht Drehstrom von 500 V und 6000 Polwechseln in 1 min benutzt. Die vorhandene ältere Riemen-Drillingspumpe reichte nicht mehr aus und steht nur mehr zur Bereitschaft. Von den jetzt laufenden, vertieft angeordneten Flügelradpumpen für je 2 m³/min, denen das Wasser zuläuft, ist abwechselnd immer nur eine im Betrieb. Sie werden durch die unmittelbar mit dem Elektromotor gekuppelte, mit 960 Uml./min laufende Vorgelegewelle mittels eines durch eine Druckrolle gespannten Riemens angetrieben. [1154]

Fabrikbeleuchtung und Gesetzgebung.

In der Lichttechnischen Gesellschaft, Südwestgruppe der Deutschen Beleuchtungstechnischen Gesellschaft, gab Gewerberat Emele einen Überblick über den augenblicklichen Stand der internationalen Gesetzgebung für Fabrikbeleuchtung und zog einen Vergleich mit der deutschen. Es wies darauf hin, daß die deutsche Gesetzgebung wohl formell sehr knapp sei, sich jedoch durch die Tätigkeit der Gewerbeaufsichtsbehörde und durch das Verständnis der Betriebsingenieure und Architekten ziemlich gut auswirke. Dem sich geltend machenden Drängen nach einer Verbesserung müsse man entgegenstellen, daß die Zeit vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus nicht günstig sei. Die hohen Kosten für Strom, Kohlen und Beleuchtungskörper sind augenblicklich recht hinderlich. Es wird sehr schwer sein, verbesserte Gesetzesbestimmungen richtig durchzuführen; denn die Durchführung einer derartigen Gesetzgebung sei von dem Verständnis der in Betracht kommenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer abhängig, und das zugängliche Beleuchtungsmaterial stecke auf dem Gebiet der Fabrikbeleuchtung noch in den ersten Anfängen. Wir sind heute in der Beleuchtungstechnik noch nicht einmal so weit, daß ein Nichtfachmann einwandfreie Lichtmessungen vornehmen kann. Das rührt wohl daher, daß sich die wissenschaftliche Entwicklung der Beleuchtungstechnik durch die Begrenzung des bisher technisch Möglichen in andern Bahnen bewegt hat, als man sie für eine Gesetzgebung der Beleuchtungshygiene braucht. Der Redner geht hierbei auf Beispiele aus dem Gebiet der Glühlampenbeleuchtung wie auch auf Tagbeleuchtung ein. Ein neues Gesetz gäbe sicherlich nur ein Wortgesetz, dessen praktische Durchführung auf Schwierigkeiten stoßen würde.

Überhaupt wäre es zweckmäßiger, sich mit Leitsätzen zu begnügen, ähnlich den Sicherheitsvorschriften des Verbandes Deutscher Elektrotechniker. Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die Vereinigung, die gut durchgearbeitete Leitsätze herausgibt, das nötige Ansehen besitzt, um sie durchzusetzen. Außerdem sind folgende Aufgaben zu lösen:

1. Die Wissenschaft muß uns einen handlichen Lichtmesser geben, mit dem auch der Nichtfachmann rasch zuverlässige Messungen der natürlichen und künstlichen Beleuchtung ausführen kann.
2. Die fachtechnischen Institute müssen uns wissenschaftlichen und volkstümlichen Beleuchtungsstoff auf dem Gebiete der Beleuchtungstechnik verschaffen.
3. Das Reichsarbeitsministerium muß die Gewerbeaufsichtsbeamten und die technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschaften an der Hand eines von der Beleuchtungstechnischen Gesellschaft ausgearbeiteten Fragebogens zu Erhebungen über den Stand der natürlichen und künstlichen Beleuchtung veranlassen. Diese Erhebungen könnten auch auf den Familienkreis soweit ausgedehnt werden, als z. B. Heimarbeiter oder Schlafstellen von Lehrlingen in Betracht kämen.
4. Die Deutsche Beleuchtungstechnische Gesellschaft muß durch volkstümliche, allgemeinverständliche Belehrungen die Öffentlichkeit über vernünftige Grundsätze der Heim- und Fabrikbeleuchtung unterrichten, ähnlich wie durch die Ausstellung über Wohnungsbeleuchtung in Karlsruhe im März 1922.

Weiterhin sollte ein Ausschuß zur Bearbeitung von Leitsätzen eingesetzt werden, die sich über Gemeinplätze herausheben. Solche Leitsätze wären von den Regierungen des Reiches und der Länder bei ihren Dienststellen einzuführen und von den Gewerbeaufsichtsbeamten bei der Bearbeitung von Baugesuchen zu berücksichtigen. [M 329]

Messing als Werkstoff für Kondensatorrohre.

Von seiten des Handelschiff-Normenausschusses werde ich darauf aufmerksam gemacht, daß die in meiner unter obiger Überschrift in Z. 1922 S. 837 veröffentlichten Abhandlung enthaltene Abbildung 5 (S. 838) eine Verschraubung darstellt, die vom Handelschiff-Normenausschuß genormt worden ist. Irrtümlicherweise war der Normenausschuß der deutschen Industrie als Urheber dieser Verschraubungsform genannt worden. Die Konstruktion lehnt sich an die von der Marine zuerst aufgestellte Norm an, in der die Erfahrungen im Bordbetrieb berücksichtigt worden sind. [M 278] A. Schimmel.

Neuzeitliche Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen.

Von F. Mohr Mannheim.

(Fortsetzung von Seite 76)

Die Laufgewichtswage mit pendelnd aufgehängtem Druckflüssigkeits-Zylinder ist bekannt¹⁾. Die Antriebvorrichtung, die raftmeßeinrichtung und die Spannzeuge für Zerreißproben, bei denen nur wenige Glieder in Frage kommen, befinden sich in zummengedrängter und für die Bedienung leicht übersichtlicher Bauart an einem Ende der Maschine, Abb. 9 S. 75, Spannzeuge für Zerreißproben und Einspannvorrichtung für Anker am andern Ende, Abb. 10 S. 75. Diese für Maschinen von großer Probenlänge vorzuziehende Anordnung läßt sich nur bei Antrieb mit Druckflüssigkeit durchführen, der daher für solche Fälle stets zu empfehlen ist. Wird als Antriebsmittel eine Zugspindel mit elektrischem oder transmissionsbetrieb verwandt, so muß die Wage an das eine, der Spindelantrieb an das andere Ende des Maschinenbettes gesetzt werden, wodurch die Übersicht über die Maschine verloren geht; indem gestaltet sich die Arbeit mit einer solchen Maschine erheblich unbequemer, da bei mittleren und kurzen Zug- und Reckproben gekuppelte Verbindungsstangen mit veränderlicher Länge der Hilfsketten zwischen den Antrieb und den Spannkopf eingefügt werden müssen. Das schwere Trägerbett zur Aufnahme der wagerechten wirkenden Kräfte wird bei den erwähnten liegenden Maschinen zweckmäßig bis zur Fußbodenhöhe einbetoniert, was das Einlegen der zu prüfenden Ketten wesentlich erleichtert. Zum Anspannen der Anker, Abb. 11, sind schwere Widerlager *a* in Verbindung mit einer versenkten Grube angeordnet, so daß die an den Anker angreifenden Zugkräfte genau in die Kraftrichtung des Antriebsmittels gelegt werden können. Zum Ausrichten in der Höhenlage werden je nach der Bauart des Ankers verschiedene Hilfseinrichtungen angewandt. Bei stocklosen Ankern nach Abb. 11 benutzt man z. B. Holzstützen *b*, die sich gegen das Widerlager *a* und gegen die an den Ankerarmen befestigten Schellen *c* stützen. Über die Prüfung der verschiedenen Ankerarten sind in den Materialvorschriften der deutschen Kriegsmarine sowie in den Germanischen Lloyds und anderer Klassifikationsgesellschaften Einzelheiten enthalten.

Bei Kettenprüfmaschinen, bei denen es jedoch in der Regel weniger auf die Beobachtung des ganzen Versuchsverlaufs, als auf die Erreichung einer bestimmten Recklast ankommt, bedeutet die selbsttätige elektrische Laufgewichtsbewegung besonders dann eine Vereinfachung der Versuchsausführung, wenn es sich um hohe Lasten und demgemäß sehr lange Laufgewichtsbalken handelt. Indessen kann sie auch bei diesen Maschinen einfacher dadurch ersetzt werden, daß man das Laufgewicht vor dem Versuch auf die beabsichtigte Prüflast einstellt und die Zunge des Wagebalkens mit einem elektrischen Summier verbindet, der die Erreichung der Gleichgewichtslage meldet. Zum schnellen Vor- und Rückfahren des Laufgewichtes wird die Spindelmutter aufklappbar angeordnet, wodurch sich das beilangen Wagebalken zeitraubende Kurbeln erübrigt.

Versuchsgeschwindigkeiten.

An dieser Stelle sei noch einiges über die bei den üblichen Prüfmaschinen zu erzielenden Versuchsgeschwindigkeiten erwähnt. Nach der heutigen Auffassung, die auch in den Grundsätzen für einheitliche Materialprüfung des Deutschen Verbandes für die Ma-




Abb. 11. Anker einspannung.




Abb. 12. 450 t Kettenprüfmaschine mit Messung der Zugkraft im Druckflüssigkeitszylinder.

terialprüfungen der Technik zum Ausdruck kommt, kann der Einfluß der Dehnungsgeschwindigkeit für die Prüfung der hauptsächlichsten Baustoffe, wie Eisen und Stahl sowie Kupfer und Bronze praktisch vernachlässigt werden. Wenn daher bei neuzeitlichen Prüfmaschinen trotzdem weitgehende Regelbarkeit der Versuchsgeschwindigkeit nach unten (durch Reibungsvorgelege, zusätzlichen Handantrieb, Stufenmotoren, Feinsteuerventil u. dergl.) gewährleistet sein muß, so sind ihr nach oben, zumal beim Betrieb mit Druckflüssigkeit, kaum Grenzen gesetzt. Bei den gebräuchlichen Zerreißmaschinen stehender Bauart mit Antrieb durch Zugspindel können unter Benutzung eines Reibungsvorgeleges etwa folgende Geschwindigkeitsgrenzen angenommen werden:

Für Kettenprüfmaschinen mit mehr als 300 t Zugkraft, so für ganz schwere Marineketten, kann die Laufgewichtswage nicht mehr empfohlen werden, da die Schneiden und Pfannen allzu große Abmessungen annehmen. Man begnügt sich daher mit der Messung des Flüssigkeitsdruckes im Antriebszylinder, wie die in Abb. 12 dargestellte Maschine von 450 t Zugkraft zeigt. Diese dient nur zur Vornahme der Dreiglieder-Zerreißprobe; um die Einspannung und Beobachtung der Kettenglieder zu erleichtern, hat man die beiden Zugstangen diagonal angeordnet. Die Zählentafeln der Lastanzeigen bis zur Höchstlast werden unter Verwendung von Kontrollstab- und Spiegelapparaten aufgestellt. Außer den beiden Gebrauchs-Manometern für 450 und 90 t Zugkraft ist auch je 1 Kontroll-Manometer zu diesen vorhanden. Die früher bei Laufgewichtsmaschinen häufiger angewandte selbsttätige elektrische Laufgewichtsbewegung²⁾ hat mit den fortschreitenden Anforderungen an die Genauigkeit der Materialprüfungen an Wert eingebüßt. Da die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Laufgewichtes jeweils durch einen Ausschlag des Wiegebalkens nach oben oder unten ausgelöst wird, liegt es in der Natur der Sache, daß die Stellung des Laufgewichtes der Gleichgewichtslage während des ganzen Versuches etwas vor- oder nachweicht, also keine genauen Werte liefert.

Zugkraft der Maschine t	Spindelgeschwindigkeiten mm/min	Dehnungsgeschwindigkeiten bei 200 mm Meßlänge vH/min	Dehnungsgeschwindigkeiten bei 100 mm Meßlänge vH/min
3 bis 50	7,5 bis 30	3,75 bis 15	7,5 bis 30

Durch die Benutzung des Handantriebs sind beliebige kleinere Geschwindigkeiten zu erreichen.

Beiliegenden Zerreißmaschinen größerer Länge mit Zugspindel-antrieb und Reibungsvorgelege ergeben sich etwa folgende Werte:

Zugkraft der Maschine t	Spindelgeschwindigkeiten mm/min	Dehnungsgeschwindigkeiten bei 3 m Prüflänge vH/min	Dehnungsgeschwindigkeiten bei 10 m Prüflänge vH/min
5	35 bis 150	1,17 bis 5,0	0,35 bis 1,5
10	30 " 125	1,0 " 4,17	0,3 " 1,25
20	25 " 100	0,83 " 3,33	0,25 " 1,0
30	15 " 75	0,5 " 2,5	0,15 " 0,75
50	10 " 50	0,33 " 1,66	0,1 " 0,5

Aus dieser Zählentafel geht hervor, daß bei Maschinen für große Versuchslängen, z. B. Ketten- und Seilprüfmaschinen,

¹⁾ Vergl. Z. 1913 S. 1278. ²⁾ Z. 1909 S. 1445.

der Antrieb mit Preßflüssigkeit außer aus schon genannten konstruktiven Gründen auch deshalb vorzuziehen ist, weil beim Zugspindelantrieb trotz der verhältnismäßig hohen Spindelgeschwindigkeit doch nur recht geringe Dehnungsgeschwindigkeiten erreicht werden können und daher die Versuchsdauer übermäßig lang wird.

Unter Benutzung der üblichen Maschinenpumpen lassen sich bei liegenden Maschinen etwa folgende Höchstgeschwindigkeiten am Kolben erreichen:

Zugkraft der Maschine t	Kolbengeschwindigkeiten mm/min	Dehnungsgeschwindigkeiten bei 3 m Prüflänge vH/min	Dehnungsgeschwindigkeiten bei 10 m Prüflänge vH/min
10	500	16,7	5,0
30	400	13,3	4,0
50	225	7,5	2,25
100	175	5,8	1,75
200	140	4,7	1,4
300	100	3,3	1,0




Abb. 13. Haberer-Druckkraftprüfer mit Zeigervorrichtung.

Die Geschwindigkeiten sind aus mittleren Pumpenleistungen berechnet. Bei Benutzung von Pumpen mit Flüssigkeitsspeicher, wie Luftdruck- oder Gewichtakkumulatoren, können daher noch bedeutend größere Geschwindigkeiten erreicht werden.

Nachprüfung der Lastanzeige.

Die Notwendigkeit der regelmäßigen Nachprüfung der Lastanzeige von Prüfmaschinen wird mehr und mehr anerkannt. Wenn es auch als ausgeschlossen gelten muß, alle Materialprüfmaschinen einer Eichung etwa im Sinne des Eichgesetzes für Wagen unterwerfen zu wollen, weil diese Forderung weit über das Ziel hinausschießen würde, so liegt es doch auf der Hand, daß jede Prüfmaschine nur dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn man der Richtigkeit ihrer Lastanzeige in den ihrer Eigenart und ihrem Verwendungszweck angepaßten Grenzen sicher ist.

Von Seiten der Erzeuger von Prüfmaschinen kann in dieser Beziehung zweifellos erzieherisch auf die Käufer von Maschinen dadurch eingewirkt werden, daß mit allen Angeboten auf Prüfmaschinen jeder Art von vornherein geeignete Kraftprüfer zur Überwachung der Lastanzeige mitangeboten werden, deren Wichtigkeit dabei entsprechend zu betonen ist.

Auf die bekannten Ausführungen von Kraftprüfern, wie insbesondere Kontrollkörpern mit Spiegelapparaten nach Martens, braucht hier nicht mehr näher eingegangen zu werden; sie werden für wissenschaftliche Untersuchungen nie zu entbehren sein. Dagegen fehlt es bisher, abgesehen vielleicht von dem Wazauschen Kraftprüfer, an Vorrichtungen, die bei möglicher Einfachheit der Gestaltung und der Bedienung dem Besitzer von Prüfmaschinen die Möglichkeit geben, sie jederzeit und ohne lange Vorbereitung mit genügender Genauigkeit auf die Richtigkeit der Lastanzeige bis zur Höchstlast nachzuprüfen. Es versteht sich von selbst, daß es sich dabei nur um amtlich geprüfte Geräte handeln kann. Im Normenausschuß der Deutschen Industrie (Werkstoffe, Gruppe I, Prüfverfahren) wurde die von den Materialprüfungsämtern stets vertretene Forderung einer stetig wiederholten Nachprüfung der Materialprüfmaschinen, soweit sie zu Abnahmezwecken benutzt werden, ausführlich behandelt. Der genannte Ausschuß ist der Ansicht, daß neu aufgestellte Maschinen vor ihrer Ingebrauchnahme durch eine amtliche Materialprüfstelle erstmalig zu prüfen sind. Nachprüfungen sind dann in Zeitabschnitten zu wiederholen, die der Bauart der Maschine und der Häufigkeit ihrer Benutzung anzupassen sind.

Die Nachprüfung der Kraftanzeige kann entweder von einer amtlichen Materialprüfstelle oder mit der Prüfeinrichtung des Werkes vorgenommen werden. Im letzteren Falle hat das Werk den amtlichen Nachweis zu erbringen, daß seine Prüfeinrichtung zuverlässige Werte liefert. Fehler in der Kraftanzeige bis zu ± 1 vH bleiben unberücksichtigt.

Da in der genannten Gruppe des Normenausschusses alle beteiligten Behörden und großen Industrieverbände vertreten sind, so ist zu erwarten, daß die Beschlüsse bezüglich der Ab-

nahmemaschinen Allgemeingültigkeit erlangen werden. Die Schaffung leicht zu befördernder und zu bedienender Kraftprüfer erhält dadurch erhöhte Bedeutung, umso mehr als sie auch in anderer Hinsicht ein Bedürfnis erfüllen. Die zahllosen Druckfestigkeitsmaschinen wie Zement- und Betonpressen, Gußeisen- und sonstige Biegemaschinen, Kugeldruckpressen, Federprüfmaschinen, die sich täglich im praktischen Betrieb befinden werden bisher wohl in den allermeisten Fällen einer regelmäßigen Nachprüfung auf Veränderung ihrer Lastanzeige nicht unterworfen; sicher gibt es sogar recht viele Prüfmaschinen, die bei ihrer Lieferung überhaupt keine Nachprüfung mehr durchgemacht haben. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn es gar nicht selten vorkommt, daß die Besitzer von Prüfmaschine Mängel in deren Kraftanzeige damit nachzuweisen suchen, da sie sich auf die unterschiedlichen Werte von Parallelversuchen mit anderen Maschinen beziehen, deren richtige Anzeige natürlich ebenso wenig verbürgt ist.

Für die Zwecke der Nachprüfung sind außer den schon genannten erprobten Geräten vor langer Zeit von Föppl und Braue Kontrollrinnen angegeben worden, deren elastische Durchbiegung mit großem Übersetzungsverhältnis auf Zeigervorrichtungen übertragen und als Maßstab für die auftretenden Kräfte benutzt wird. Da die Einrichtungen den Nachteil einer reichlich großen Bauhöhe und verhältnismäßig umständlichen Einspannung für Zugversuche haben, so sind sie in der Praxis wenig verbreitet. Haberer Stuttgart, hat neuerdings einfachere und leichter zu handhabende Kraftprüfer vorgeschlagen. Abb. 13 zeigt eine Ausführung dieser Art, die nur als Druckkraftprüfer¹⁾ zu verwenden ist, sie wird von Mohr & Federhaff, Mannheim, zunächst für Druckkräfte von 3 bis 100 t gebaut.

Mit dem Haberer-Druckkraftprüfer können die Maschine bis zur Höchstlast mit einer Genauigkeit durchgeprüft werden, die zwar nicht an die Martensschen Spiegelapparate heranreicht, aber im allgemeinen zur Selbstkontrolle genügt; die Genauigkeit der Ablesung beträgt 1 vH, dazwischen können 0,1 vH geschätzt werden; sehr sorgfältiges Ausrichten des Kraftprüfers und Vermeidung jeden Schrägdruckes ist zur Erreichung genügender Genauigkeit Voraussetzung.

Das Wesen dieses Kraftprüfers beruht ebenfalls auf der Messung der elastischen Durchbiegung eines gehärteten Stahlkörpers. Die Wahl seiner Ausführungsform als zweischenkelligen offener Biegekörper gestattet eine geringe Bauhöhe und ermöglicht zwanglos die Anbringung von Aufsatzflächen an der Unterseite und das Anfräsen von Rinnen auf dem oberen Schenkel zur Aufnahme des Hebelarm bestimmenden Druckstückes. Die Lage der Rinne wird in einer zuverlässigen Prüfmaschine so bestimmt, daß die Gesamtzeigerweg von 0 bis zur Höchstlast der gewünschten Ablesegenauigkeit von 1 vH, also etwa 100 Teilstrichen der Skala, ent-




Abb. 14. Haberer-Druckkraftprüfer mit Meßuhr (5 t).

spricht. Es können mehrere Rinnen angebracht werden, damit außer der Höchstlast auch noch kleinere Lasten mit entsprechender Genauigkeit abgelesen werden. Die elastische Durchbiegung des Druckkörpers wird auf die Anzeigevorrichtung durch eine Stahlschneide (ähnlich wie beim Martensschen Spiegelapparat übertragen, auf deren Achse ein entsprechend langer Zeiger sitzt.

An Stelle dieser Zeigereinrichtung kann zur Messung der elastischen Durchbiegung auch eine Meßuhr²⁾ mit genügend großem Zeigerweg benutzt werden, Abb. 14. Der Druckkraftprüfer wird dadurch allerdings etwas länger und weniger handlich; da Übergewicht der die Meßuhr aufnehmenden Verlängerungsstange muß durch ein Gegengewicht ausgeglichen werden. Das Aufsatzstück wird mittels einer gehärteten Stahlwalze in die Nuten eingesetzt, deren Hebelarme, wie oben beschrieben, so gewählt sind, daß ein Kraftprüfer z. B. für 50 und 20 t Höchstlast benutzt werden kann. Ein Paßstück mit geringem Spielraum verhindert die Überlastung des Biegekörpers. Die Lage der Meßuhr bezüglich ihrer Seitenrichtung wird vor der endgültigen Befestigung durch Ausprobieren so bestimmt, daß der Zeigerweg genau der gewünschten Last entspricht; hierdurch wird die Ablesung bei allen Zwischenlasten wesentlich vereinfacht.

Die Kraftprüfer werden nach ihrer Fertigstellung durch eine amtliche Materialprüfanstalt nachgeprüft und mit einer Zahlentafel versehen, welche die zu der Gradeinteilung der Skalen gehörigen kg-Werte angibt. Zum Ausrichten der Kraftprüfer in den betreffen-

¹⁾ D. R. G. M. 751 010.

²⁾ D. R. G. M. 811 957.

in Prüfmaschinen sind Mittelrisse an beiden anzubringen. ungelagerte Druckplatten müssen beim Prüfen festgestellt werden, durch feste Platten ersetzt werden. Vor der Benutzung soll der Druckkraftprüfer stets mehrfach bis zur Höchstlast vorbelastet und wieder entlastet werden, damit alle Teile richtig zur Anlage kommen.

Zur Selbstprüfung von Zerreißmaschinen auf Veränderung der Kraftanzeige dient der Zugkraftprüfer, Bauart Haber¹⁾, nach Abb. 15. Ein flach geschlitzter, zwei Schenkel bildender Stahlkörper *a* ist durch das Auftreten von Zugkräften *P* einer elastischen Verbiegung quer zur Kraftrichtung unterworfen, deren Größe wiederum den Maßstab für die Kräfte *P* bildet. Je nach Wahl der Stärke und Krümmung der Schenkel des Stahlkörpers eignet sich die Vorrichtung zum Messen größerer oder kleinerer Kräfte. Zur Sicherung der Vorrichtung gegen Überbelastung durch zu große Kräfte ist zwischen den Schenkeln ein Einstück *b* eingepaßt. Zur Anzeige dient entweder die oben beschriebene Zeigervorrichtung, wobei die prismatische Schneide *c*





Abb. 17. Messung der Druckkräfte von Drehstählen.




Abb. 19. Schaubild zur Prüfung von Schnelldrehstählen und Kohlenstoffstählen.



Abb. 16. Haber-Zugkraftprüfer mit Meßuhr.

als Übersetzungsmittel zwischengeschaltet ist, oder die Meßuhr, vgl. Abb. 16.

Prüfung von Werkzeugstählen.

In neuerer Zeit ist der Prüfung von Werkzeugstählen, insbesondere von Drehstählen und Bohrern durch bestimmte, für diese Zwecke gebaute Prüfmaschinen nicht nur bei wissenschaftlichen Versuchstätten, sondern auch bei Erzeugern von hochwertigen Stählen und Herstellern von Werkzeugmaschinen weitgehende Aufmerksamkeit entgegengebracht worden. Während Herbert zum Prüfen von Drehstählen noch eine Sondermaschine benutzt, die mit senkrecht angeordnetem Drehstahl (Modellstichel in stark verkleinerter Normalgröße) die Stirnfläche eines Versuchsrohres bis zum Abstumpfen des Stahles herunterschleift und dafür eine bestimmte Belastung in der Schaftichtung des Stahles anwendet, hat Schlesinger im Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen der Technischen Hochschule Charlottenburg den der normalen Benutzung des Drehstahles entsprechenden und daher nach allgemeinen Grundsätzen der Materialprüfung richtigeren Weg gewählt, den Stahl in einer Drehbank mit Meßschlitten so einzuspannen, daß die beim Abdrehen eines Versuchskörpers auftretenden Kräfte in den drei verschiedenen Druckrichtungen des Drehstahles mittels Meßdosen bestimmt werden. Benutzt werden dabei die ganz normalen Stichel der Werkstatt nach Größe, Form und Schliff, so daß die Versuchsergebnisse einen unmittelbaren Rückschluß auf die Verwendbarkeit des z. B. vom Stahlwerk gelieferten Werkzeuges gestatten. Die Versuche Schlesingers haben zu dem wertvollen Ergebnis geführt, daß für die Beurteilung eines Drehstahles auf einer solchen Prüfdrehbank nur das Verhalten der beiden Kraftkomponenten in der Richtung des Stahl-

schaftes und in Richtung der Drehbankachse maßgebend ist, während die Messung der dritten nach unten wirkenden, der Größe nach stärksten Kraftkomponente für den Zweck der Lebensdauerermessung entbehrt werden kann.

Das Abstumpfungskriterium, Abb. 17, beruht demnach darin, daß ausschließlich die Seitenkräfte *a* (in Richtung des Schaftes) und *b* (parallel zur Drehbankachse) die Abstumpfung kennzeichnen, während die nach unten gerichtete Kraft *c* keine Rolle spielt. Wenn der Stahl an der Spitze stumpf wird, so zeigt sich dies durch Ansteigen der Kraft *a*, wenn er an der Seite stumpf wird, durch Ansteigen von *b*. Werden Spitze und Seite gleichzeitig stumpf (der häufigste Fall), so steigen *a* und *b* gleichzeitig an. *c* dagegen bleibt unverändert oder wird unter Umständen sogar kleiner, weil der Stichel infolge der Abstumpfung einen kleineren Span nimmt und daher der Druck nach unten verringert wird. Dieses Erkenntnis ermöglicht eine bedeutend festere Bauart des Meßschlittens und entsprechend kleinere Abmessungen der Versuchsdrehbank, als es die Anwendung des




Abb. 18. Prüfdrehbank, von Schlesinger, Bauart Mohr und Federhaff.

Dreikomponenten-Meßschlittens verlangt. Durch die feste Auflagerung des Schlittens nach unten wird dieser steifer und einfacher, und die Erschütterungen werden so gering, daß man das Versuchstück bis auf etwa 80 mm herunterdrehen kann.

Die Anschaffungskosten einer solchen Bank werden bedeutend niedriger, und sie entspricht in der Regel doch allen im praktischen Werkstattbetrieb zu stellenden Anforderungen.

Sollen aber doch alle drei Seitenkräfte gemessen werden, was für wissenschaftliche Zwecke wünschenswert sein kann, so ist zu beachten, daß die Drehbank wesentlich kräftiger und größer zu wählen ist, weil sich der Dreikomponenten-Schlitten höher baut und daher größere Spitzenhöhe verlangt. Nach den Erfahrungen von Schlesinger, die das Versuchsfeld für Werkzeugmaschinen dankenswerterweise zur Verfügung stellte, kann man mit dem Werkstück bei Anwendung des Dreikomponenten-Schlittens nicht unter 180 mm Dmr. heruntergehen, da sonst je nach der Schwere des gewählten Drehbankbettes starke Schwingungen auftreten, welche die Untersuchungen beeinträchtigen und die Stahlschneide schädigen; hierbei kommt auch die erforderliche große Drehlänge in Betracht, die bei den großen Abmessungen des Schlittens annähernd 2 m betragen muß, wenn man die Lebensdauer der Stahlschneide durch die unerläßlich hintereinander wirkenden Beanspruchungen ernsthaft erproben will. Die Kosten von Versuchswellen von 2 m Länge und mindestens 350 bis 400 mm Dmr. sind heute aber sehr erheblich. Nimmt man jedoch kleinere Durchmesser, so kommt man zu schnell an die eben erwähnte Schwingungsgrenze.

Eine nach den Grundsätzen des Zweikomponenten-Systems von Mohr & Federhaff gebaute Versuchsdrehbank²⁾ ist in Abb. 18

¹⁾ D. R. G. M. 751 010 und D. R. P. a.

²⁾ D. R. P. 280 436.

dargestellt. Ihr Kraftbedarf beträgt etwa 5 PS. Das Rädervorgelege des Spindelkastens gestattet vier Übersetzungen. Durch Vorschaltung eines weiteren Stufen- oder Rädervorgeleges kann die Arbeitsgeschwindigkeit am Werkstück in 32 Stufen geregelt werden, und zwar von 13,2 auf 114 Uml./min. Für Stücke von 80 bis 250 mm Dmr. lassen sich bei den vorerwähnten Abstufungen der Umlaufzahlen Schnittgeschwindigkeiten von 10 bis 30 m/min erreichen. Der Vorschub ist von 0,75 bis 2 mm in 6 Stufen für eine Umdrehung des Arbeitstückes einstellbar. Der Meßschlitten hat eine Aufnahmevorrichtung zum Einspannen gewöhnlicher Drehstähle bis zu 40×40 mm Schaftquerschnitt und 340 mm Länge. Eine einfach zu bedienende hochklappbare Lehre sichert die genau richtige Lage der Meißelspitze zu den Meßdosen nach Höhe und Achsenstellung, da sonst leicht falsche Anzeigen erhalten werden. Die beiden Meßdosen betätigen je einen Zeiger und einen Schreibdruckmesser, so daß durch Beobachtung und auch durch dauernde Niederschrift der Verlauf des Schneidvorganges nach beiden Meßrichtungen bequem und sicher verfolgt werden kann. Der Papiervorschub läßt sich in jedem Augenblick aus- und einrücken; zweckmäßig rückt man ihn erst ein, wenn die Zeiger des Zifferblatt-Druckmessers ein Ansteigen des Druckes um etwa 10 vH anzeigen. Bei der 20-Minutenprobe spart man so erheblich Papier. Zwei mit dem Meßschlitten aufgenommene Schaubilder sind in Abb. 19 gezeigt; sie verdeutlichen einerseits die scharf ansteigende Schnellstahl-Charakteristik mit dem plötzlichen Hochgehen der Kurve kurz vor der Schneidenzerstörung, andererseits den langsam aber deutlich ansteigenden Kraftverbrauch bei Werkzeuggußstahl, der diesen zäheren und langsam durch steigende Erwärmung die Härte verlierenden Werkstoff kennzeichnet.

Neuerdings werden die Druckmesser statt auf der in Abb. 18 ersichtlichen Gußplatte an einem offenen Rahmen befestigt, damit

der Spanvorgang beobachtet werden kann. Ein zweiter Schlitten ist auf den rückwärtigen Teil der Schlittenplatte aufgesetzt, der Brille und Rückwärtsmeißel trägt und zum Abbrechen der beim Versuch hart gebremsten Stellen des Werkstücks notwendig ist.

Unentbehrlich für die richtige Bewertung der abgelesenen oder aufgeschriebenen Meißeldrucke ist die Kenntnis der Festigkeitseigenschaften des verwendeten Untersuchungstoffes. Da die Herstellung von Zerreißproben aus jeder Spanzone unmöglich ist, so bleibt kein anderes zuverlässiges und jederzeit anwendbares Mittel als die Brinellprobe. Zur Vornahme von Kugeldruckproben am Werkstück ist daher auf dem rückseitigen Schlitten eine Brinelldruckvorrichtung angebracht, die mit Handpumpe bedient werden kann.

In allen größeren Betrieben ist in der Regel eine geeignete Drehbank zur Vornahme obiger Versuche bereits vorhanden, so daß dann die zusätzliche Beschaffung des vollständigen Meßschlittens genügt. Die Spitzenhöhe, die bei der Versuchsdrehbank nach dem Zweikomponenten-System 200 mm beträgt, muß bei Verwendung einer vorhandenen Bank indessen größer sein, da der Meßschlitten dann als geschlossenes Ganzes auf die Schlittenplatte der Bank aufgesetzt wird; die Höhe seines Unterteiles vergrößert somit die Bauhöhe. Von Fall zu Fall ist dann nur ein Paßstück anzufertigen, das zwischen die Schlittenplatte und den Normmeßschlitten eingelegt wird. Die geringste erforderliche Spitzenhöhe der vorhandenen Bank beträgt hierfür 300 mm. Der Meßschlitten eignet sich nicht nur zur Güteprüfung der Drehstähle, sondern vorzugsweise auch zur Bestimmung des günstigsten Anschliffs und ist daher für alle Metallindustrien ein wertvolles Hilfsmittel zur Ersparnis von Stählen.

[1447]

(Fortsetzung folgt).

Ausschuß für Einheiten und Formelgrößen (AEF).

Der AEF hat in seiner Sitzung am 22. April v. J. die Liste der Formelzeichen und die Liste der mathematischen Zeichen aufgestellt, wie sie in DIN 520 und 522, vergl. auch Z. 1911 S. 1503 und 1912 S. 1483, veröffentlicht sind. In der Liste der Formelzeichen sind die bisher festgestellten und die neu hinzugekommenen Formelzeichen vereinigt. Die neueren, in den DIN mit einem Stern versehenen Formelzeichen werden gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung zur Beratung gestellt. Die beteiligten Vereine werden eingeladen, das Ergebnis ihrer Beratung bis zum 1. September 1923 mitzuteilen.

Ferner hat der AEF seinen bisherigen Entwurf XIII, Masse und Gewicht, endgültig als Satz IX in folgender Fassung angenommen:

Satz IX. Masse und Gewicht.

1. Die Masse eines Körpers ist das Maß seiner Trägheit, das ist seines Widerstandes gegen Beschleunigung. Die Masse ist gleich dem Quotienten der auf den Körper wirkenden Kraft durch die von ihm erzeugte Beschleunigung, also z. B. gleich dem Gewicht des Körpers, geteilt durch die Fallbeschleunigung an dem Ort.

2. Die Schwerkraft eines Körpers an einem Ort ist die an diesem Ort auf ihn ausgeübte gesamte Massenanziehungskraft. Sie ist gleich dem Produkt der Masse des Körpers und der Schwerebeschleunigung an dem Ort.

3. Das Gewicht eines Körpers an einem Ort der Erde ist die an diesem Ort auf den ruhenden Körper im luftleeren Raum wirkende Mittelkraft aus der Schwerkraft und der gesamten durch die Drehung und Wanderung der Erde bedingten Scheinkraft. Das Gewicht ist gleich dem Produkt aus der Masse des Körpers und der Fallbeschleunigung an dem Ort und ändert sich somit im gleichen Verhältnis wie die Fallbeschleunigung.

4. Die Last eines Körpers ist die Kraft, die der ruhende Körper im luftgefüllten Raum auf die Wage ausübt. Die Last ist gleich dem Gewicht, vermindert um den Betrag des Luftauftriebes.

5. Das Sichtgewicht eines Körpers ist das auf einer Wage im luftgefüllten Raum unmittelbar abgelesene Gewicht. Die Abweichung des Sichtgewichts von dem Gewicht des Körpers beruht auf dem Unterschiede des Auftriebes des Körpers und der Gewichtstücke. Das Sichtgewicht ist mit der Dichte der Luft veränderlich.

6. Die Schwerebeschleunigung ist die einem Körper durch seine Schwerkraft erteilte Beschleunigung. Sie ändert sich daher mit dem Ort und mit der Zeit im gleichen Verhältnis wie die Schwerkraft.

7. Die Fallbeschleunigung g ist die einem Körper durch sein Gewicht — also durch das Zusammenwirken von Schwerkraft und gesamter Scheinkraft — im luftleeren Raum erteilte Beschleunigung. Die Fallbeschleunigung ist gleich der geometrischen Summe aus der Schwerebeschleunigung und der Scheinkraftbeschleunigung und ändert sich mit dem Ort und mit der Zeit im gleichen Verhältnis wie das Gewicht des Körpers.

8. Als Normalwert der Fallbeschleunigung gilt $g = 980,665 \text{ cm/s}^2 = 9,80665 \text{ m/s}^2$. Häufig genügt es, für g die abgerundeten Werte 9,81 oder 9,8 oder 10 m/s^2 je nach der verlangten Genauigkeit zu setzen.

Der AEF stellt die folgenden Entwürfe:

XXVI, Dichte und Wichte; — XXVII, Einheiten für mechanische Größen,

zur Beratung und lädt die beteiligten Vereine ein, ihm das Ergebnis ihrer Beratungen bis zum 1. September 1923 mitzuteilen. Zur gleichen Frist kann sich auch jedes Mitglied der beteiligten Vereine äußern. Es wird gebeten, von Äußerungen in Zeitschriften dem AEF stets wenigstens einen Abdruck zu geben. Begründung und Erläuterung zu diesen Entwürfen sind in der ETZ abgedruckt.

Entwurf XXVI. Dichte und Wichte.

(Neue Fassung an Stelle des Entwurfs XIV: Dichte.)

1. Dichte (spezifische Masse) ist der Quotient der Masse eines Körpers durch sein Volumen.

2. Wichte (spezifisches Gewicht) ist der Quotient des Gewicht eines Körpers durch sein Volumen.

3. Dichtezahl oder Wichtezahl (Dichteverhältnis oder Wichteverhältnis) ist das Verhältnis der Dichte oder der Wichte eines Körpers zu der Dichte oder der Wichte eines Vergleichskörpers. Wer keine besonderen Gründe dagegen sprechen, ist als Vergleichskörper Wasser von 4° bei einem Außendruck von 76 cm Quecksilbersäule zu wählen.

4. Massenträumigkeit (spezifisches Massenvolumen) ist der Quotient des Volumens eines Körpers durch seine Masse, also der Kehrwert der Dichte.

5. Gewichtsräumigkeit (spezifisches Gewichtsvolumen) ist der Quotient des Volumens eines Körpers durch sein Gewicht, also der Kehrwert der Wichte.

Bei unhomogenen Körpern ist anzugeben, ob sich die Werte an den Stoff ohne Poren, oder auf den Körper mit Poren oder auf Schutzgut usw. beziehen. Ferner sind, wenn es die Genauigkeit erfordert, Temperatur und Druck anzugeben, bei denen die Messung stattgefunden hat.

Entwurf XXVII. Einheiten für mechanische Größen.

(Neue Fassung.)

Im Entwurf VII (Verhandlungen des AEF, Seite 27) ist Nr. 11 durch das folgende zu ersetzen:

11. Einheiten für mechanische Größen.

Physikalisches Maßsystem	Technisches Maßsystem
Dritte Grundheit ist das Gramm (1 g) als Einheit der Masse. Das Gramm ist der 1000ste Teil des Kilogramms, der Masse des internationalen Kilogrammprototyps.	Dritte Grundheit ist das Kil (1 Kil) als Einheit der Kraft. Das Kil ist das Gewicht des internationalen Kilogrammprototyps, des Kilogramms, an einem Ort, an dem die Fallbeschleunigung den Normalwert $9,80665 \text{ m/s}^2$ hat.
a) Masse Das Gramm — g, kg, dg, cg, mg. Die Tonne — 1 t = 1000 kg; 1 dt = 100 kg	a) Kraft Das Kil — Kil, mKil, μ Kil Das Ton — 1 Ton = 1000 Kil, 1 dTon = 100 Kil
b) Kraft Das Dyn — 1 dyn = 1 gcm/s ² Der Stein — 1 sn = 10^8 dyn	b) Masse Das Newton — 1 New = 1 Kil s ² /m

$$1 \text{ kg} = \frac{1}{9,80665} \text{ New}; \quad 1 \text{ New} = 9,80665 \text{ kg} = 9806,65 \text{ g}$$

$$1 \text{ dyn} = \frac{1}{980665} \text{ Kil} \approx 1,02 \cdot 10^{-6} \text{ Kil} \approx 1,02 \mu\text{Kil}$$

$$1 \text{ Kil} = 980665 \text{ dyn} \approx \frac{1}{102} \text{ sn}$$

c) Arbeit und Energie.

Das Erg. — 1 erg = 1 dyn · cm = 1 gcm ² /s ²	Das Mayer — 1 May = 1 Kil · m Die Pferdestärkenstunde — 1 PSh = 270 000 May
Das Joule — 1 J = 10 ⁷ erg	
Die Wattsekunde — 1 Ws = 1 J	
Das Helmholtz — 1 Helm = 1 sn · m = 1 kJ = 1 kW · s = 10 ¹⁰ erg	
Die Kilowattstunde — 1 kWh = 3600 sn · m = 3600 Helm	
1 Helm = $\frac{10^3}{9,80665}$ May $\approx 102 \text{ May}$; 1 J $\approx 0,102 \text{ May}$	
1 kWh = 367 200 May	
1 May = 98 066 500 erg = 9,80665 J = 2,724 · 10 ⁻⁶ kWh $\approx \frac{1}{102} \text{ kJ}$	
$\approx \frac{1}{102} \text{ kW} \cdot \text{s} \approx \frac{1}{102} \text{ sn} \cdot \text{m} \approx \frac{1}{102} \text{ Helm}$	

d) Drehmoment.

Das Lionard — 1 L = 1 dyn · cm = 1 gcm ² /s ²	Das Archimed — 1 Arch = 1 Kil · m; 1 c Arch = 1 Kil · cm
1 L = $\frac{1}{98066500}$ Arch $\approx 1,02 \cdot 10^{-8}$ Arch	
1 Arch = 98 066 500 L	

e) Leistung.

Das Watt — 1 W = 1 J/s = 10 ⁷ erg/s = 10 ⁷ gcm ² /s ³	Das Prony — 1 Pron = 1 Kil · m/s = 1 May/s
Das Kilowatt — 1 kW = 1 kJ/s = 1 sn · m/s = 1 Helm/s	Die Pferdestärke — 1 PS = 75 Kil · m/s = 75 Pron
1 W = $\frac{1}{9,80665}$ Pron $\approx 0,102 \text{ Pron}$	
1 kW = $\frac{1000}{9,80665}$ Pron $\approx 102 \text{ Pron} \approx 1,36 \text{ PS}$	
1 PS $\approx 0,735 \text{ kW} \approx 0,735 \text{ sn} \cdot \text{m/s} \approx 0,735 \text{ Helm/s}$	

f) Spannung.

Das Bar ist gleich dem Druck oder Zug von 1 dyn auf 1 cm ² . — 1 bar = 1 dyn/cm ²	Das Atmo, die technische Atmo- sphäre (1 at) ist gleich dem Druck oder Zug von 1 Kil auf 1 cm ² . — 1 at = 1 Kil/cm ² = 10 ⁻⁴ Kil/m ²
Das Pez — 1 Pez = 10 000 bar = 10 ⁴ dyn/cm ² = 1 sn/m ²	
Die physikalische Atmosphäre (1 Atm) ist gleich dem Druck einer Quecksilbersäule von 760 mm Höhe bei 0° und normaler Fallbe- schleunigung (980,665 cm/s ²). — 1 Atm = 1 013 253 bar	
Das Toricelli (1 tor) ist gleich dem Druck einer Quecksilbersäule von 1 mm Höhe bei 0° und normaler Fall- beschleunigung. — 1 tor = $\frac{1}{760}$ Atm	
1 pez = $\frac{1}{98,0665}$ Kil/cm ² = $\frac{1}{98,0665}$ at $\approx 0,0102 \text{ at}$ $\approx 0,0102 \text{ Kil/cm}^2 \approx 102 \text{ Kil/m}^2$	
1 Atm = $\frac{1013253}{980665}$ at = 1,0333 at	
1 at = 1 Kil/cm ² = 0,9378 Atm = 98,0665 pez = 980 653 bar	

Aus den Erläuterungen zu dem vorstehenden Entwurf
(vollständiger Abdruck s. ETZ.)

Der vorliegende Entwurf stellt das physikalische und das tech-
nische Maßsystem als gleichberechtigt nebeneinander und schlägt für
eine Reihe mechanischer Größen neue Einheitsnamen und Bezeichnungen
vor.

Die Physiker berufen sich darauf, daß das Kilogramm international
als Einheit der Masse allgemein angenommen ist und daher in der
deutschen Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908, Reichsgesetz-
blatt Seite 349, mit den Worten „Das Kilogramm ist die Masse des
internationalen Kilogrammprototyps“ ausdrücklich als eine Masse ge-
kennzeichnet wird. Schon aus diesen beiden Gründen wäre es aus-
sichtslos, die Physiker zum Aufgeben ihres Standpunktes veranlassen
zu wollen. Der Name Kilogramm ist daher eindeutig für die Massen-
einheit im physikalischen Maßsystem angenommen worden.

Für die technische Krafteinheit wird das Kil (gedehntes i) vor-
geschlagen, da Kilo sich nicht eignet; Einheitszeichen Kil mit großem K,
ungekürzt. Einheit der Arbeit Kilmeter (Kil.m).

Bei dieser grundsätzlichen Einigung über die Einheitsnamen der
Masse und der Kraft in beiden Systemen bleibt natürlich das Gramm
als der 1000 ste Teil des Kilogramms dem physikalischen Maßsystem
erhalten und hat im technischen keinen Platz mehr. An die Stelle
des bisherigen Kraft-Gramms tritt folgerichtig nach den allgemeinen
Grundsätzen das Millikil (m Kil). Der 1000 000 ste Teil eines Kil ist
das μ Kil (gesprochen Mikrokil). — Für die bisherige Krafttonne wird
zum Unterschied von der verbleibenden Massentonne mit dem Einheits-
zeichen t das Ton eingeführt, welches ungekürzt zugleich auch Ein-
heitsbezeichnung ist. Das Ton ist ein in der Schiffsvermessung gängiger
Name, wird aber besonders in England und Amerika für eine ganze
Reihe verschieden großer Gewichte benutzt.

Für die neu vorgeschlagenen Einheitsnamen waren folgende Über-
legungen maßgebend:

Isaac Newton, der Schöpfer der klassischen Mechanik, hat
den Begriff der Masse eingeführt.

Robert Mayer hat als erster die Äquivalenz von Wärme
und Arbeit erkannt.

James Prescott Joule hat das mechanische Wärme-
äquivalent durch sorgfältige Messungen bestimmt.

Hermann Helmholtz hat die umfassende Bedeutung des
Prinzips von der Erhaltung der Energie erkannt.

Archimedes hat einen Beweis für den Satz von der Gleich-
heit der Drehmomente am ungleicharmigen, lotrecht belasteten Hebel
gegeben.

Lionardo da Vinci hat den Satz von der Gleichheit der
Drehmomente auf schief am Hebel wirkende Kräfte erweitert.

Prony hat als erster die Leistung der Maschinen mittels des
Bremszaumes bestimmt.

Toricelli entdeckte den Luftdruck und hat als erster den
Druck der Atmosphäre durch eine Quecksilbersäule gemessen.

Der Stein. Diese Einheit wird im neuen französischen Gesetz
über die Masseneinheiten sthène (vom griechischen sthenos, Kraft)
genannt. Es schien zweckmäßig, diesen Namen einzudeutschen; es
wird vorgeschlagen, dafür das gleichklingende Wort Stein zu wählen,
das auch einen vorstellbaren Zusammenhang mit dem Kraftbegriff hat.

Das Bar ist vom griechischen barys, schwer, abgeleitet; vgl.
Barometer.

Das Pez. Diese Einheit wird im neuen französischen Gesetz
über die Maßeinheiten piéze genannt und ist von dem griechischen
piézein = drücken abgeleitet. Das im Deutschen schlecht zu sprechende
Wort ist in Pez umgewandelt worden.

Die Einheitsnamen werden abgekürzt geschrieben, aber unverkürzt
gesprochen. Bei Zusammensetzungen wird hinter die Abkürzung ein
Punkt gesetzt, hinter Einheitszeichen nicht: 1 Kil.m, dagegen
1 km ohne Punkt.

Bücherschau.

Lehrbuch der Chemie. Von Professor M. Trautz. Erster Band:
Stoffe. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher
Verleger. XXVIII und 534 Seiten.

Die fortschreitende Entwicklung hat in immer höherem Maße zum
Zerfall des chemischen Wissensgebietes in einzelne Teilgebiete geführt.
Den Nachteilen, die eine solche Entwicklung mit sich bringt, sucht der
Verfasser durch sein Werk entgegenzutreten, das in drei handlichen
Bänden die ganze Chemie und alle ihre Teilgebiete bringen soll. Es
entstand aus dem Wunsche, dem Chemiestudierenden einen Ratgeber zur
Seite zu stellen, der ihm das wirklich Unentbehrliche der eigenen
Wissenschaft und die Brücken zum Notwendigsten in den Nachbar-
gebieten (Physik, Mathematik) weist, ohne irgend erhebliche Vorbildung
zu verlangen.

Der vorliegende erste Band führt den Untertitel „Stoffe“ und zer-
fällt in drei Teile. Der erste Teil „Stöchiometrie“ handelt von den
Elementen und der Verbindung der Stoffe untereinander. Die hier
gewählte Anordnung unterscheidet sich von der sonst allgemein üblichen
dadurch, daß nicht die einzelnen Elemente mit ihren Verbindungen, son-
dern die einzelnen Körperklassen, die Elemente, Hydride, Oxyde, Sulfide
usw., nach dem periodischen System unterteilt, gesondert behandelt
werden. Durch diese Anordnung und mit Hilfe geeigneter Tabellen
werden die dem Vereinigungsbestreben der Elemente zugrunde liegen-
den Gesetzmäßigkeiten besonders klar zum Ausdruck gebracht. Der
zweite Teil „Elektrochemie I. Teil“ beschäftigt sich mit der Verbindung
der Stoffe mit Elektrizität, der dritte Teil „Thermochemie“ mit der
Verbindung der Stoffe mit Energie. Beide Teile beginnen mit einem rein
physikalischen Abschnitt, der die nötigen Vorkenntnisse vermittelt, und
schließen mit den Anwendungen auf synthetischem, analytischem und
technischem Gebiete.

Das Werk, mit dem der Verfasser einen neuen Weg beschreitet,
ist besonders gekennzeichnet durch die enge Vereinigung, die gegen-
seitige Durchdringung von darstellender und allgemeiner Chemie. Sein
Studium wird in erster Linie reiferen Studenten und solchen, die nach
abgeschlossener Ausbildung ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen
wollen, von Nutzen sein. Auch der Lehrer wird reiche Anregung aus
dem Werke schöpfen.

[1463]

R. Ruer.

Beitrag zur Thermodynamik des Trocknens

Von Dr.-Ing. F. Merkel, Dresden.

(Schluß von S. 84)

Temperatur der Heißluft.

Bei vielen Trockenanlagen führt man die gesamte erforderliche Wärme der Frischluft vor dem Eintritt in den Trockner zu. Sie wird dabei auf t_1 erhitzt. Das Wärmeverbrauchsdiagramm gestattet, diese Temperatur für den verlustlosen Vorgang zeichnerisch zu ermitteln.

$$q = l c_p' (t_1 - t_0).$$

Zum Erwärmen der Frischluft von t_0 auf t_2 °C braucht man nach Gl. 3

$$\Delta q = l c_p' (t_2 - t_0).$$

$$\frac{t_1 - t_0}{t_2 - t_0} = \frac{q}{\Delta q}.$$




Abb. 6. Konstruktion der Verdampfungslinie bei Heißlufttrocknung

Daraus ergibt sich die in Abb. 6 angegebene Konstruktion. Darin ist

$$MP = q, PN = \Delta q, PR = t_2 - t_0, \frac{LS}{PR} = \frac{MP}{PN},$$

also $LS = t_1 - t_0$. Die Abszisse von S ist t_1 .

Oft kann man die Temperatur der Heißluft nicht beliebig hoch wählen, weil sie durch die Heizanlage oder die Empfindlichkeit des Trockengutes begrenzt wird. Dann ist zu unter-




Abb. 7. Kurven gleicher Temperaturen der Heißluft.

suchen, wie sich der Wärmeverbrauch mit dem Zustand der Abluft ändert und in welchen Grenzen überhaupt sich der Abluftzustand ändern kann, wenn t_1 festliegt. Unter Umkehrung der eben angegebenen Konstruktion kann man von einem bestimmten Wert von t_1 aus zu jeder Ablufttemperatur den spezifischen Wärmeverbrauch und Linien gleicher Temperatur der Heißluft im Diagramm finden, s. Abb. 7. Im praktischen Betrieb liegt t_1 meist unter 100 °C und nur selten beim Trocknen von sehr feuchtem Gut viel höher.

Beim Trocknen mit gegebener Temperatur der Heißluft muß man möglichst hohe relative Sättigung der Abluft erreichen, um zu geringem Wärmeverbrauch zu gelangen. Die Heißluft muß so warm wie möglich sein. Bei niedriger Temperatur fällt der Wärmeverbrauch zwar wieder, aber der spezifische Luftbedarf wird dann außerordentlich hoch, so daß Ventilator und Trockner unzulässig groß werden.

Der Nachteil des Heißlufttrocknens ist, daß bei den praktischen möglichen Temperaturen der Heißluft keine genügend warme und hoch gesättigte Abluft erreicht werden kann. Zumeist (bei t_1 zwischen 50 und 150 °C) arbeitet der Trockner gerade im ungünstigsten Gebiet des höchsten spezifischen Wärmeverbrauches und mit großem spezifischem Luftbedarf. Eine Besserung bringt die allmähliche Zuführung der Wärme während des Trockenvorganges hervor. Die höchste zulässige Temperatur der feuchten Luft muß auf ihrem ganzen Weg durch den Trockner durch Wärmezufuhr dauernd erhalten oder wenigstens stufenweise immer wieder erreicht werden (Stufentrockner).

Beträgt z. B. die höchste zulässige Temperatur 75 °C, dann wird nach Abb. 7 bei voll gesättigter Abluft mit Vorerhitzung der Punkt P_1 mit allmählicher Wärmezufuhr der Punkt P_2 erreicht. Für die relative Feuchtigkeit der Abluft $\varphi_2 = 0,25$ erhält man entsprechend die Punkte P_1' und P_2' . Aus dem Diagramm kann man dann folgende Werte für den Wärmeverbrauch und den Luftbedarf entnehmen:

	$\varphi_2 = 1$		$\varphi_2 = 0,25$	
	q kcal/kg	l kg/kg	q kcal/kg	l kg/kg
mit Vorerhitzung der Frischluft . . .	705	50	1095	75
mit allmählicher Wärmezufuhr . . .	620	2,7	828	15

Neben dem Wärmeverbrauch wird also beim Trockner mit allmählicher Wärmezufuhr vor allem der Luftbedarf beträchtlich verringert.

Vereinfachung des Diagrammes.

Sehr unbequem ist, daß man das Wärmeverbrauchsdiagramm für jeden Zustand der Frischluft neu aufzeichnen muß.

Nach

$$q = 596 + 0,44 t_2 + c_p' \frac{t_2 - t_0}{w_2 - w_0} \quad (4)$$

wird das Diagramm bedeutend allgemeiner, wenn man als Abszissen nicht t_2 , sondern $t_2 - t_0$, also den Unterschied zwischen den Temperaturen von Frischluft und Abluft wählt, und nicht Linien gleichen Wassergehaltes der Abluft w_2 , sondern Linien gleicher Zunahme des Wassergehaltes $w_2 - w_0$ einträgt. Beachtet man weiter, daß man fast stets ausreichend genau für die spezifische Wärme der Frischluft einen mittleren Wert $c_p' = 0,245$ kcal/kg °C setzen kann, dann erhält man für alle Fälle Kongruentscharen von Geraden, deren Schnittpunkte A mit der Verdampfungslinie die Ordinaten $596 + 0,44 t_0$ haben. Wählt man als Ordinaten nicht $q + l c_p'$, sondern $q + l c_p' - 0,44 t_0$, dann gilt für jeden Zustand der Frischluft ein Diagramm, dessen Verdampflinie bei $t_2 = 596$ die Ordinatenachse schneidet, s. Abb. 8.

Die Gerade $\Delta = 0,44 t_0$ ist vom Anfangspunkt 0 nach links unten gezogen. Der Punkt $t_2 - t_0 = -t_0$ auf dieser Geraden bestimmt die Achsen eines Wärmeverbrauchsdiagrammes in der früheren Form, das für t_0 gilt. Aus diesem Diagramm kann man den spezifischen Wärmeverbrauch eines Trockners bei bekanntem Zustand von Frischluft und Abluft rasch abgreifen. Seine Genauigkeit reicht für den praktischen Gebrauch vollkommen aus, und es leistet besonders beim Auswerten von Versuchen an Trockenanlagen gute Dienste, s. a. Abb. 9.

Die Beurteilung ausgeführter Trockner durch Wirkungsgrade

Vom thermischen Standpunkt aus ist die natürliche Trocknung mit dem Wärmeverbrauch null das theoretisch günstigste

Verfahren. Mit ihr verglichen, hat jeder anders arbeitende Trockner den Wirkungsgrad null. Bei industriellen Trockenanlagen ist jedoch im allgemeinen die Abluft wärmer als die




Abb. 8. Vereinfachtes Diagramm des Wärmeverbrauchs.

Frischluff. Man zieht daher für Vergleiche am besten dasjenige Verfahren heran, bei dem die zugeführte Wärme ausschließlich dazu dient, das aufzutrocknende Wasser in




Abb. 9. Wärmeverbrauchsdiagramm für Trockner.

Dampf von Außentemperatur zu verwandeln. Es ist im Wärmeverbrauchsdiagramm durch den Punkt A gekennzeichnet und hat den spezifischen Wärmeverbrauch

$$q_{th} = 596 + 0,44 t_0 - t_w = \sim i_0'' - t_w.$$

Der thermische Wirkungsgrad der verlustlosen Trocknung mit dem Wärmeverbrauch q wird damit

$$\eta_{th} = \frac{q_{th}}{q} \quad (6).$$

Beim ausgeführten Trockner tritt noch die Wärme hinzu, die zum Erwärmen des Trockengutes (q_g) und zur Deckung der Strahl- und Leitungsverluste (q_s), sowie in der Form von Ar-

beit zum Fördern der Luft (q) verbraucht wird. Alle Wärmemengen werden in kcal auf 1 kg aufgetrocknetes Wasser bezogen.

$$q_{ges.} = q + q_g + q_s + q_v.$$

Für q_v hätte man eigentlich nicht nur das Wärmeäquivalent der vom Ventilator verbrauchten Arbeit, sondern ihre Erzeugungswärme einzusetzen, aber theoretisch ist es immer möglich, die Abwärme der Krafterzeugung reslos dem Trockner zuzuführen.

Der Vergleich der insgesamt verbrauchten Wärme $q_{ges.}$ mit der mindest erforderlichen Wärme q_{th} ergibt den thermischen Wirkungsgrad des ausgeführten Trockners

$$\eta_{thi} = \frac{q_{th}}{q_{ges.}} \quad (7).$$

Er ist ein Maß für die Wirtschaftlichkeit, mit der der Trockner arbeitet.

Um die Güte der Ausführung zu prüfen, vergleicht man den wirklichen Trockenvorgang mit dem verlustlosen bei gleichem Zustand von Frischluft und Abluft und erhält den Betriebswirkungsgrad des Trockners, der dem indizierten Wirkungsgrad der Kraftmaschine entspricht:

$$\eta_{li} = \frac{q}{q_{ges.}} \quad (8).$$

Den Zusammenhang zwischen den drei Wirkungsgraden ergibt

$$\eta_{thi} = \eta_{li} \eta_{th}.$$

Zahlenbeispiel.

Wärmeverbrauch und Wirkungsgrade einer Trockenanlage sollen aus Versuchsergebnissen berechnet werden: Gemessen wurden

Temperatur der Frischluft	$t_0 = 20^\circ \text{C}$,
relative Feuchtigkeit der Frischluft	$\varphi_0 = 1$,
Temperatur der Abluft	$t_2 = 60^\circ \text{C}$,
relative Feuchtigkeit der Abluft	$\varphi_2 = 0,25$,
Heißlufttemperatur	$t_1 = 150^\circ \text{C}$,
Barometerstand	$b = 760 \text{ mm Q.-S.}$,
Temp. des aufzutrocknenden Wassers	$t_w = 15^\circ \text{C}$.

Der Wassergehalt von Frischluft und Abluft ist

$$w_0 = 0,01475 \text{ kg/kg},$$

$$w_2 = 0,03230 \text{ kg/kg},$$

$$w_2 - w_0 = 0,01755 \text{ kg/kg}.$$

Damit läßt sich im Diagramm, Abb. 8, der Wärmeverbrauch für verlustloses Trocknen abgreifen:

$$q + t_w = 0,44 t_0 = 1175 \text{ kcal/kg},$$

$$q = 1175 - 15 + 8,8 = 1169 \text{ kcal/kg}.$$

Die theoretisch erforderliche Wärme, entsprechend Punkt A, beträgt $q_{th} = 596 - 15 + 8,8 = 590 \text{ kcal/kg}$.

Damit wird der thermische Wirkungsgrad des verlustlosen Trockenvorganges

$$\eta_{th} = \frac{q_{th}}{q} = \frac{590}{1169} = 0,505.$$

Bei verlustlosem Trocknen mit Heißluft ist nach Abb. 8 die Temperatur

$$t_1' - t_0 = 83^\circ \text{C}, \quad t_1' = 103^\circ \text{C},$$

und beim wirklichen Vorgang

$$t_1 = 150^\circ \text{C}, \quad t_1 - t_0 = 130^\circ \text{C},$$

und damit die wirklich zugeführte Wärme

$$q + q_g + q_s = q \frac{t_1 - t_0}{t_1' - t_0} = 1169 \frac{130}{83} = 1832 \text{ kcal/kg}.$$

Also gehen mit dem Trockengut und durch Strahlung und Leitung $q_g + q_s = 1832 - 1169 = 663 \text{ kcal/kg}$ verloren.

Außer der mit der Heißluft zugeführten Wärme wird noch Energie zum Antrieb des Ventilators verbraucht. Angenommen, der Überdruck der Luft beim Eintritt in den Trockner sei $h = 60 \text{ mm W.-S.}$, dann ist bei 50 vH Ventilatorwirkungsgrad die erforderliche Energiemenge

$$L_v = \frac{1}{0,5} l v h \text{ mkg};$$

v ist das spezifische Volumen der feuchten Luft, bezogen auf 1 kg Reinsluftanteil,

$$v = \frac{RT}{P_L} = 0,85 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Der spezifische Luftbedarf l läßt sich dem Diagramm entnehmen oder leicht berechnen:

$$l = \frac{1}{w_2 - w_0} = \frac{1}{0,01755} = 57,0 \text{ kg/kg}.$$

Damit wird die zuzuführende Wärme

$$q_v = \frac{L_v}{427} = 13,6 \text{ kcal/kg.}$$

Also ist die gesamte aufzuwendende Wärme

$$q_{ges.} = 1832 + 13,6 = 1846 \text{ kcal/kg,}$$

der Betriebswirkungsgrad

$$\eta_i = \frac{q}{q_{ges.}} = 0,634$$

und der thermische Wirkungsgrad der ganzen Anlage

$$\eta_{thi} = \frac{q_{th}}{q_{ges.}} = 0,32.$$

Weitere Anwendung des Wärmeverbrauchsdiagramms.

Die Anwendung des Diagramms ist keineswegs auf Trocknung beschränkt. Es eignet sich auch dazu, den Wärmeumsatz überall dort zu verfolgen, wo sich in einem Gemisch aus einem Gas und einem Dampf das Mischungsverhältnis ändert, indem der Dampfanteil durch Verdunsten weiterer Flüssigkeit vermehrt oder durch Kondensation verringert wird. Hierher gehören z. B. die Luftbefeuchtung, die Verdunstungskühlung, das Vergasen flüssiger Brennstoffe und das Trocknen von Luft durch Abkühlen.

Im folgenden sei seine Anwendung auf die Verdunstungskühlung (Kaminkühler) und auf die Lufttrocknung durch Abkühlen kurz erläutert:

Verdunstungskühlung.

Im Verdunstungskühler wird einer Wassermenge W kg die Wärmemenge $Q = W(t_{w1} - t_{w2})$,

die Kühlleistung, dadurch entzogen, daß ein Teil W_0 des Wassers verdunstet und von der meist mit natürlichem Zug durch den Kühler geförderten Luft aufgenommen wird. Diese hat zunächst die Temperatur t_0 und den Wassergehalt w_0 . Sie wird im Gegenstrom durch Riesel- oder Zerstäubungsvorrichtungen mit dem abzukühlenden Wasser in Berührung gebracht, so daß sie den Kühler mit der Temperatur t_2 und der relativen Feuchtigkeit φ_2 verläßt. Im Grenzfall erreicht die Abzugstemperatur der Luft t_2 die Anfangstemperatur t_{w1} des Kühlwassers, und die Luft ist vollkommen mit Wasser gesättigt, also $\varphi_2 = 1$. Die Wärme für die Verdunstung des Wassers und die Erwärmung der Luft wird dem abzukühlenden Wasser entzogen. Die verdunstete Wassermenge W_0 muß durch Zusatzwasser von der Temperatur t_z ersetzt werden.

Für 1 kg verdunstetes Wasser braucht man $l = \frac{1}{w_2 - w_0}$,

also für W_0 kg Wasser $L = \frac{W_0}{w_2 - w_0}$ kg Reinfluft.

Da die dem Kühler zugeführten und die daraus austretenden Wärmemengen gleich sind, so ist

$$W t_{w1} + W_0 t_z + L j_0 = W t_2 + L j_2,$$

$$W(t_{w1} - t_{w2}) = L(j_2 - j_0) - W_0 t_z.$$

$W(t_{w1} - t_{w2})$ ist die Kühlleistung Q . Mit dem berechneten Wert L ist also

$$Q = W_0 \left(\frac{j_2 - j_0}{w_2 - w_0} - t_z \right),$$

$$\frac{Q}{W_0} = \frac{j_2 - j_0}{w_2 - w_0} - t_z,$$

$$q + t_z = \frac{j_2 - j_0}{w_2 - w_0}.$$

q , d. h. die auf 1 kg Zusatzwasser entfallende Kühlleistung, ist gleich dem Wärmeverbrauch des verlustlosen Trockners bei demselben Zustand von Frischluft und Abluft mit der Wassertemperatur des Zusatzwassers. Sie kann ohne Rechnung dem Wärmeverbrauchsdiagramm entnommen werden.

Bei bekannter Kühlleistung Q ist daher die Zusatzwassermenge $W_0 = \frac{Q}{q}$ und die erforderliche Luftmenge $L = l W_0$, wobei l ebenfalls dem Diagramm entnommen werden oder aus $l = \frac{1}{w_2 - w_0}$ berechnet werden kann.

Mit dem Diagramm kann man also für einen Kühler von geforderter Leistung bei bekanntem Zustand von Frischluft und Abluft und bekannter Temperatur des Zusatzwassers die erforderlichen Mengen von Luft und Zusatzwasser fast ohne Rechnung bestimmen. Meist kann man annehmen, daß die Abluft voll gesättigt ist und die Temperatur des abzukühlenden Wassers hat.

Trocknen von Luft durch Abkühlung.

Um Luft von der Temperatur t_2 und dem Wassergehalt w_2 zu trocknen, d. h. ihr einen Teil ihres Wassergehaltes zu entziehen, bis sie nur noch w_0 kg/kg enthält, wird sie durch Wärmeentziehung auf die Temperatur t_0 abgekühlt. Dabei nimmt zunächst ihre relative Feuchtigkeit zu, ohne daß sich der Wassergehalt ändert, bis sie mit dem Wassergehalt w_2 bei der Temperatur t_2'' voll gesättigt ist. Bei weiterer Abkühlung kondensiert ein Teil des Wasserdampfes, die Luft bleibt stets voll gesättigt und enthält schließlich den gewünschten Wassergehalt w_0 bei einer Temperatur t_0 , die sich aus

$$w_0'' = \frac{(273 + t_0) \gamma''}{0,465(b - q_D'')}$$

ergibt. Die Gleichung muß durch Probieren gelöst werden. Am bequemsten findet man t_0 aus einer Zählentafel oder einem Diagramm über den Wassergehalt voll gesättigter Luft in Abhängigkeit von der Temperatur.

Der Vorgang ist nichts anderes als die Umkehrung eines gewöhnlichen Trockenvorganges mit Frischluft von der Temperatur t_0 und dem Wassergehalt w_0 , der Wassertemperatur $t_w = t_0$ und Abluft von der Temperatur t_2 und dem Wassergehalt w_2 . Also läßt sich die Wärmemenge q_L , die man der Luft entziehen muß, um 1 kg Wasser daraus zu entfernen, unmittelbar aus dem Wärmeverbrauchsdiagramm abgreifen. Aus 1 kg Luft sind $w_2 - w_0$ kg Wasser abzuschneiden, also ist die zu entziehende Wärme $l = q_L(w_2 - w_0)$ kcal/kg. [A 1347]

Prüfungsausschreiben für Aluminiumleiter-Armaturen.

Der Metallwirtschaftsbund erläßt ein Prüfungsausschreiben für Verbindungs- und Befestigungsteile bei Verwendung von Aluminium oder Stahlaluminium als Leiter, dessen „Nähere Bedingungen“ durch die Beratungsstelle des Metallwirtschaftsbundes, Berlin W 35, Potsdamer Straße 122 a-b, unentgeltlich bezogen werden können.

Der Zweck des Ausschreibens liegt darin, eine größere Verwendungsmöglichkeit des Aluminiums herbeizuführen, die bisher zum großen Teil deshalb nicht ausgenutzt wurde, weil es an geeigneten Armaturen usw. für Aluminium und insbesondere bei Freileitungen für Stahlaluminium mangelte.

Ein Zulassungsausschuß, dessen Spruch endgültig ist, entscheidet darüber, ob die eingereichten Armaturen den Bedingungen des Prüfungsausschreibens genügen. Aus den „näheren Bedingungen“ sei folgendes mitgeteilt:

Zur Beteiligung an dem Wettbewerb ist jedermann zugelassen. Das geistige Eigentum an den eingereichten Armaturen verbleibt dem Erfinder oder dem Einsender. Preise werden nicht verteilt, dagegen werden die zugelassenen Konstruktionen in einer besonderen Ausstellung der Allgemeinheit zugänglich gemacht.

Das Prüfungsausschreiben erstreckt sich auf folgende Gegenstände:

1. Armaturen für Freileitungen, und zwar aus Rein- und Stahlaluminium: Auf Zug beanspruchte und nicht auf Zug beanspruchte Vorrichtungen zum Verbinden von Seilen (beide auch für Verbindungen von Aluminium mit anderen Metallen); ferner Vorrichtungen zum Abzweigen von Leitungen und zum Abspannen von Seilen sowie Leitungsbefestigungen an Stütz- und Hängeisolatoren.

2. Armaturen für Installationen zum Verbinden von Aluminium mit Aluminium oder Aluminium mit anderen Metallen: Verbindungsklemmen (in Abzweigdosen), Abzweigklemmen, Kabelschuhe, Lüsterklemmen, Mauerdurchführungen und Klemmen für Verteiltafeln.

3. Armaturen für Schaltanlagen aus Rundaluminium- und Aluminiumrohr: Leitungsträger für Stützen, Verbindungs- und Abzweigklemmen, Kabelschuhe, aus Aluminium. Flachschienen; Leitungsträger für Stützen sowie Verbindungen zwischen Flachschienen und Apparaten bei Stromstärken über 350 A.

4. Armaturen für Kabel mit Aluminiumleitern: Verbindungsmuffen, Abzweigmuffen, Endverschlüsse, Kabelschuhe und Kabelkästen.

[M 334]

C H R O N I K 1922

(Fortsetzung von Seite 87.)

Gesundheitsingenieurwesen.

Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

Aus den vorhandenen und noch überall im deutschen Berg- und Hügelland geplanten Talsperren soll zwar vor allem Wasser- und Zulußwasser für schiffbare Flüsse bei Trockenheit und Schutz vor Hochwasserschäden gewonnen werden, jedoch dient diese Wasserspeicherung in vielen Fällen der Gewinnung von Trink- und Brauchwasser. Auch die Abwasserbeseitigung wird durch solche Anlagen berührt, so z. B. im Saaletal, wo der Plan erörtert wird, im Flußlauf an Wasseraufspeicherung im Oberlauf des Flusses einen Kraft- und Ziegelmühlensystem von Ziegenrück bis Orlamünde zu bauen; hierdurch würde die 10 km lange und Rudolstadt vorüberführende Flußstrecke auf insgesamt 100 km Länge zeitweise fast trocken gelegt werden. Im vorläufigen Wirtschaftsausschuß wurde über Fragen der Wasserkraftnutzung und Wasserwirtschaft (einschließlich Abwasserbeseitigung) eingehend beraten, um eine reichsgesetzliche Regelung vorzubereiten. In Berlin ist ein Landesgesundheitsrat gebildet worden, in dem ein Ausschuß für Wasser-, Abwasser- und Wohnungsfragen außer Ingenieuren auch einige Ingenieure und Chemiker sitzen.

Die hohen Preise zwingen heute vielfach dazu, auf Grundwasser zurückzugehen und auf die Wasserversorgung aus Flüssen und Seen zurückzuweichen, die z. B. in Nordamerika überwiegt. Die dort bereits stark verbreitete Behandlung des Wassers mit Chlor zum Reinigen vor der Verwendung als Trinkwasser gewinnt deshalb zurzeit auch in Deutschland immer mehr an Boden. Wegen der Einleitung von Kaliabwässern in die deutschen Flüsse haben die Kaliwerke im abgelaufenen Jahr auch weiterhin dafür gekämpft, daß die Grenze der zulässigen Verunreinigung des Flußwassers durch Endlaugen von den Behörden noch höher festgesetzt werde.

Die Frage der Reinigung von städtischem Abwasser mittels aktivierten Schlamm (Belüftung des Schlammes durch eingelebte Bakterien) hat die Aufmerksamkeit der Fachkreise rege gehalten. In England und Nordamerika sind weitere derartige Anlagen gebaut und in Angriff genommen worden, als größte eine Kläranlage in Milwaukee am Michigansee, in der täglich 300 000 m³ Abwasser zu reinigen sind. Die Belebungsanlagen, den Dungwert des städtischen Abwassers durch Belebungen größerer Landflächen landwirtschaftlich zu nutzen, wurden in Deutschland gesetzlich geregelt. Eine Anzahl deutscher Fabriken sind dauernd bemüht, ihre Bereinigungsvorrichtungen zu verbessern und zu vergrößern.

Abwasserbeseitigung

Wegen der hohen Fuhrkosten wird die Frage der Verbrennung des Mülls in manchen deutschen Städten heute erwogen. Die Zahl der Müllverbrennungsanlagen ist in England und Nordamerika sehr hoch, in Deutschland sind etwa ein Dutzend vorhanden. Seit dem Krieg ist die Zusammensetzung des Mülls für die Verbrennung in deutschen Städten schlechter geworden. Das Verfahren des Schmelzens des Mülls in Hüttenwerken, wie die Hüttenwerke Oberschöneweide bei Berlin („Suho“-Verfahren) bezieht, durch Abscheiden der unverbrennbaren Stoffe und Sichtung in verschiedene Bestandteile die Brennbarkeit des Mülls zu verbessern. Aus der Müllschlacke lassen sich Straßen- und Bausteine herstellen, deren Verwendungsgebiet infolge der Teuerung der Baustoffe wächst. Die Müllverbrennung hat mit dem Bau einer solchen Verwertungsanlage begonnen. Berlin wird erwogen, die hohen Müllabfuhrkosten dadurch zu ersparen, daß das Müll in die städtischen Kanäle eingeschüttet und zusammen mit dem Abwasser nach den Rieselfeldern gepumpt werden soll.

Luftreinigung

Als Sammelstelle für Forschungen und Beobachtungen hinsichtlich der Verunreinigung der Luft durch Staub, Rauch und Ruß ist in der Landesanstalt für Wasserhygiene in Berlin eine besondere Abteilung für Lufthygiene geschaffen worden. In Breslau hat man beobachtet, daß die Sterblichkeit in den Wintermonaten infolge von Kälte, Nebel und Windstille wesentlich größer ist als sonst. Dies wird auf einen wesentlichen Teil dem Kohlenrauch zur Last gelegt, und es ist angestrebt worden, von der Kohlen- zur Gasfeuerung überzugehen. (M 285) Baurat Dr.-Ing. Schiele.

Heizung.

Im Jahre 1922 brach sich mehr und mehr die Überzeugung Bahn, daß wir auf absehbare Jahre hinaus mit einer zunehmenden Teuerung der Heizstoffe und einer weiteren Verminderung der namentlich für Hausbrand zur Verfügung zu stellenden Brennstoffmengen zu rechnen haben werden. Darauf haben sich nunmehr die ganze Industrie und die Verbraucher eingestellt.

Stubenöfen
und Sammelheizung

Die Bestrebungen, die Betriebe der Einzelöfen unserer Wohnräume wirtschaftlicher zu gestalten, sind fortgesetzt worden, ohne jedoch im wesentlichen besondere Fortschritte erreicht zu haben. Zwar werden neue und verbesserte Kachelöfen und eiserne Öfen mit angeblich wesentlich höherem Wirkungsgrad angepriesen. Während diese wohl im Laboratorium und auf dem Versuchstand sehr günstige Zahlen ergeben, kann aber in absehbarer Zeit mit einer wesentlichen Verminderung des Brennstoffverbrauchs kaum gerechnet werden, solange nicht die Allgemeinheit zu einer zweckmäßigen Bedienung der Öfen erzogen worden ist.

Für die Sammelheizung regte die Knappheit und Teuerung des wichtigen Brennstoffes, der Koks, die Verwendung von Ersatzbrennstoffen, wie Braunkohlen, Torf, Holzabfällen, weiter an, ohne daß aber auch hier ein technischer Abschluß erreicht worden wäre. Die Frage der Verwendung heimischer minderwertiger Brennstoffe scheiterte vielfach an den fast nur für Koksfeuerung eingerichteten älteren Bauarten der Sammelheizungskessel. Dem gegenüber steht allerdings ein erheblicher Fortschritt in der Einrichtung von Sonderfeuerungen, im Einbau von Treppen- oder Muldenrosten vor vorhandenen Kesseln oder im Neueinbau von Sonderkesseln.

Trotz der Schwierigkeiten, mit denen die Zentralheizungsindustrie vielfach auch infolge der irreführenden öffentlichen Meinung zu kämpfen hatte, befestigte sich im abgelaufenen Jahre sowohl bei Fachleuten wie bei Laien die in den Vorjahren ins Wanken gekommene Überzeugung, daß die zentrale Beheizung großer Wohnkomplexe, öffentlicher und amtlicher Gebäude, Banken, Warenhäuser die für unser Klima einzig richtige, weil hygienisch und wirtschaftlich höchststehende Heizart ist.

Abwärme-
verwertung

Sehr erhebliche Fortschritte sind mit der Verwendung der Abfallwärme gemacht worden. Wärmequellen, wie sie sich besonders bei Hüttenwerken, Kokereien, bei Gasbetrieben, Elektrizitätswerken befinden, wurden im abgelaufenen Jahre in steigendem Maße zur Heizung von Wohn- und Aufenthaltsräumen sowie von Fabrikräumen herangezogen. So ist namentlich Hamburg in den letzten Jahren bahnbrechend vorangegangen, das in der Innenstadt eines der größten auf Abwärme beruhenden Fernheizwerke errichtet hat.

Ausstellungen

Zur Erziehung der Allgemeinheit haben in den Jahren 1921/22 die zuständigen Landesstellen Wanderausstellungen „Die Wärme in Haushalt und Kleingewerbe“ in München, Breslau, Berlin, Königsberg, Düsseldorf, Mannheim und Nürnberg veranstaltet. Ebenso fanden in Hagen, Kassel, Essen, Stettin usw. auf Veranlassung und mit Unterstützung der dortigen städtischen Behörden wärmetechnische Ausstellungen statt.

Stockwerk-
sammelheizung

Die fortschreitende Entwicklung des Siedlungs- und Kleinhausbauwesens brachte 1922 auf dem heiztechnischen Gebiet bemerkenswerte Neuerungen. Die Vorzüge der Sammelheizung führten zur Konstruktion von Warmwasserheizungen, die eine Mittelstufe zwischen der Sammelheizung und der Ofenheizung darstellen: ein gußeiserner Kessel mit geringem Wasserinhalt vom Aussehen eines gewöhnlichen Stubenofens, der eine gute Wärmeentwicklung, schnellen Wasserumlauf und ein rasches Anheizen der Räume gewährleistet.

Zu diesen Kesseln werden vielfach neuartige Heizkörper von ebenfalls geringem Wasserinhalt und großer Oberfläche benutzt. Außerdem werden die Heizkörper möglichst in den inneren Ecken nebeneinanderliegender Räume aufgestellt, so daß die Leitungen recht kurz gehalten werden können.

Die zunehmende Eisenknappheit und namentlich die ins ungeheuerliche gestiegenen Frachtkosten und Arbeitslöhne zwingen dazu, alle Heizeinrichtungen nach Möglichkeit mit geringstem Gewicht herzustellen. So sind im Jahre 1922 mehrere Radiatorenfabriken mit der Konstruktion leichter gußeiserner Heizkörper herausgekommen, und ferner hat die Verwendung schmiedeiserner Heizkörper erfreuliche Fortschritte gemacht, namentlich auf dem Gebiete der Warmwasserheizung, wo eine Rostgefahr nicht besteht. Aus den gleichen Gründen hat man schmiedeisernen Kessel anstelle der gußeisernen verwendet, wobei namentlich die leichtere Ausbessermöglichkeit vielfach bestimmend gewesen ist.

Literatur

Auf dem Gebiete der Literatur sind besonders zwei Neuerscheinungen zu erwähnen. Das Buch von Dr. Hencky „Wärmeverluste durch ebene Wände“ verfolgt den Grundsatz, die Einzelvorgänge bei dem Wärmeaustausch näher zu beleuchten und diese vielfach sehr verwinkelten und verzweigten Vorgänge durch bestimmte Gleichungen zu erfassen. Es scheint, als habe Hencky damit der ganzen Frage der Berechnung von Heizanlagen den Anfang zu neuen Wegen gewiesen, die sich namentlich auf dem Gebiete der Baukonstruktionen selbst, der Auswahl der Baustoffe für die Herstellung unserer Gebäude und der zweckmäßigen Anordnung der Raumeinteilung auswirken können.

Die sechste Auflage von Rietschels Leitfaden der Heizung und Lüftung (von Professor Dr. Brabbée neu bearbeitet) enthält die Ergebnisse aller bis dahin in der Prüfungsanstalt für Heizungs- und Lüftungsanlagen an der Technischen Hochschule zu Berlin ausgeführten wissenschaftlichen Versuche.

Forschungs-
anstalten

Die wärmetechnische Abteilung des Verbandes der Zentralheizungs-Industrie hat ein eigenes Forschungsinstitut für Wärmewirtschaft geschaffen durch Anschluß an das bestehende Forschungsinstitut für Wärmeschutz in München, in dem auf Grund sorgfältig vorbereiteter Arbeitspläne alle Baustoffe auf Wärmedurchgang und Wärmeleitvermögen untersucht und anschließend alle Wärmeabgabezahlen an Heizkörpern jeder Art genau nachgeprüft werden sollen. Die bisherigen Angaben in der Literatur litten alle mehr oder weniger an einer gewissen Unsicherheit und Überalterung, so daß eine vollkommene Neubearbeitung dieses Fachgebietes notwendig erscheint.

Der genannte Verband wird auch einzelnen Lehrstühlen für Wärme- wirtschaft an deutschen Technischen Hochschulen größere Mittel zur Förderung des Faches zur Verfügung stellen.

Die Versuche zur Schaffung eines Wärmemessers sind in neue Bahnen gelenkt worden. Seit einigen Jahren waren sogenannte Brennstoffspare wie Pilze aus der Erde geschossen. Ihre anfänglichen Erfolge beruhten, mit wenigen Ausnahmen, auf willkürlichen reklamhaften Behauptungen oder einer Irreführung der Öffentlichkeit durch scheinbar wissenschaftliche Gutachten. Ihre Wirkung bestand hauptsächlich darin, daß zwar bei ihrer Verwendung weniger Brennstoff verbraucht, dafür aber unverhältnismäßig viel weniger Wärme erzeugt wurde. Versuche mit diesen Brennstoffsparen haben dazu geführt, daß sie so ziemlich ganz vom Markte verschwunden sind. Durch einfache Hilfsmittel, wie das Einlegen einiger Backsteine auf die Roste, können genau dieselben Wirkungen erzielt werden.

[M 318]

G. Dieterich.

Lichttechnik.

Sparsame Lampen, zweckmäßige Lichtträger.

Das Jahr 1922 brachte keine umwälzenden Fortschritte, war aber doch in mancher Hinsicht bemerkenswert. Die im Kriege erlassenen behördlichen Vorschriften für die Einschränkung der künstlichen Beleuchtung sind im Laufe des Jahres bei uns ganz oder nahezu in Wegfall gekommen. Dem Wiederaufbau der stark vernachlässigten Beleuchtungsanlagen stand deshalb von dieser Seite aus nichts mehr im Wege. Zu weitgehender Sparsamkeit nötigen allerdings die Preise für Energie und Lampenersatz, die zwar bis vor wenigen Monaten noch verhältnismäßig niedrig gehalten werden konnten, schließlich sich aber doch der allgemeinen Preisbewegung anpassen mußten. Man hat sich deshalb bemüht, eine gute Beleuchtung mit möglichst geringem Aufwand an Strom und Lampen zu erreichen.

Diesem Zweck entsprechend ausgebildete Lichtträger verschiedener Art sind gerade im Laufe des letzten Jahres mit zunehmendem Erfolg eingeführt worden. Die Erkenntnis, daß zu einer guten und sparsamen Beleuchtung nicht allein ökonomische Lampen, sondern auch die richtigen Lichtträger und deren zweckmäßige Anordnung gehören, beginnt allmählich in weiteren Kreisen bei uns Fuß zu fassen. Die jetzt 10 Jahre bestehende Deutsche Beleuchtungstechnische Gesellschaft sieht neuerdings ihre Hauptaufgabe auch darin, gerade in diesem Sinn aufklärend zu wirken.

Gasbeleuchtung.

Von den verschiedenen Beleuchtungsarten ist das Leuchtgas durch die Ungunst der Verhältnisse in den letzten Jahren besonders schwer betroffen worden. Die Preisentwicklung fiel meist zu seinem Nachteil aus; außerdem ermöglichte die schlechte Belieferung mit Kohlen nicht mehr, dieselbe Gasbeschaffenheit dauernd beizubehalten. Jedoch haben die Gaswerke im Laufe des Jahres beschlossen, weiterhin möglichst bald zu einem einheitlichen Gas zurückzukehren, dessen Heizwert nicht allzuweit unter dem früher üblichen liegt. Die Fabrikanten von Glühkörpern und Brennern können jetzt ihre Erzeugnisse dem künftigen Einheitsgas anpassen und so dazu beitragen, daß die Gasbeleuchtung wieder ihre frühere Güte erreicht.

Die Lichttechnik in Amerika.

Zum ersten Male seit dem Kriege begann der Erfahrungsaustausch zwischen Deutschland und Amerika wieder. Es konnte festgestellt werden, daß zwar auch in Amerika keine grundlegenden Neuerungen herausgebracht worden sind, jedoch ist dort während der inzwischen vergangenen Jahre sehr eifrig und erfolgreich auf dem Gebiete der Lichttechnik weitergearbeitet worden. In Amerika wird besonderer Wert auf eine sehr reichliche, selbst unsere früheren Gewohnheiten erheblich übersteigende künstliche Beleuchtung gelegt. Die Überzeugung, daß eine reichliche Beleuchtung keine Verschwendung, sondern Ersparnis an Arbeitskraft und Zuwachs an Einnahmen bedeutet, ist dort weit verbreitet.

Lampen für Sonderzwecke.

Von den Sondergebieten der Lichttechnik weist die Anwendung des Lichts für Projektion ruhender und bewegter Bilder in letzter Zeit die wichtigsten Erfolge auf. An die Stelle der älteren Anordnung mit Linsen Kondensor ist mit gutem Erfolge die Bogenlampe mit Hohlspiegel getreten und ermöglicht besonders in Kinoanlagen bedeutende Ersparnisse. Daneben erobert sich die Glühlampe auch auf diesem Gebiete zunehmende Verbreitung. Mit der gasgefüllten Glühlampe in Röhrenform wurde ein Fortschritt erzielt, der den Anwendungsbereich der Glühlampe in der Projektionstechnik erheblich weiter ausdehnt. In Amerika hat sich diese Lampenart in Verbindung mit zweckmäßig ausgebildeten Bildwerfern bereits in sehr vielen kleinen und selbst mittelgroßen Kineothekern eingebürgert. Im vergangenen Jahre ist bei uns auch die Wolfram-Bogenlampe in Einheiten für 100 Kerzen herausgebracht worden; sie eignet sich wegen ihres annähernd punktförmigen Leuchtkörpers besonders für Zwecke der Mikroprojektion. (M 301)

L. Bloch.

Zement, Kalk, Ziegel.

Kohlennot und hohe Kosten

Die Verhältnisse auf dem deutschen Baumarkt sind durch eine dauernd lebhaft Nachfrage und ein stetig unzulängliches Angebot gekennzeichnet, weil die Zementfabriken und Kalkwerke infolge der beständigen Kohlennot die Anlagen vielfach nicht einmal zur Hälfte ihrer Leistungsfähigkeit ausnutzen konnten. Neu errichtet wurden daher nur Anlagen klein-

sten Ausmaßes und verhältnismäßig wohlfeiler Bauart (mit einzigen unten erwähnten Ausnahmen), wie einzelne Kalkschachtöfen, Mischfeuerungen u. dgl. Aber selbst schon die Absicht, die maschinellen und sonstigen Einrichtungen der bestehenden Werke zu verbessern, neuern und vervollkommen, scheiterte vielfach an den hohen Kosten oder wurde in nur sehr bescheidenem Umfang durchgeführt, so daß über Ereignisse von einschneidender Bedeutung auf den beiden genannten Gebieten nicht berichtet werden kann.

Zementindustrie

Die oben erwähnte Ausnahme betrifft ein großes Zementwerk in Süddeutschland, dessen Erzeugung trotz der aus dem Jahre 1916 stammenden, den Neubau von Zementwerken im Deutschen Reich verbotenden Bundesratsverordnung im vergangenen Jahr begonnen wurde. Diese Fabrik wird, um der schwierigen Steinkohlenfrage auszuweichen, den Zement nicht in Drehöfen, sondern selbsttätigen Schachtöfen brennen, die mit Koksgrus, ja sogar mit Leuchtgas betrieben werden können, und wird im übrigen mit den neuesten und besten Mahlvorrichtungen ausgerüstet. Aus demselben Grunde haben manche ältere Zementwerke, die über beide Ofentypen verfügten, den Schachtöfen aus der zeitweiligen Versenkung wieder hervorgeholt und den Drehöfen stillgesetzt. Bei einigen Zementwerken ist die kraftfressende Zusammenstellung: Kugelmühle und Rohrmühle durch Verbundmühlen, der vorhandene Brecher oder Koller durch Hammermühle ersetzt worden. Den Drehofenbetrieb hat man da dort durch Hinzufügung einer elektrischen oder Valeurschen Wietschen Gasreinigungsanlage verbessert und — noch seltener — die Dampfkessel für Heizung mit den Drehofenabgasen eingerichtet.

Kalkbrennerei

Ähnlich lagen die Dinge in der Kalkbrennerei, doch kommt hier als erschwerender Umstand hinzu, daß es den Efforts Bemühungen des Deutschen Kalkbundes noch nicht gelungen ist, hauptsächlich bei den vielen kleinen Kalkbrennern immer noch bestehenden Einfluß der vererbten Anschauungen zu beseitigen und einer neuzeitlichen Denkweise Eingang zu verschaffen.

Fortschritte in der Ziegelindustrie

Ein etwas freundlicheres Bild bot die Ziegelindustrie, namentlich dort, wo es möglich war, sich von immer teurer und knapper werdenden Steinkohlen unabhängig zu machen und den Ofenbetrieb auf minderwertige Brennstoffe einzustellen. Hier sind denn auch einige Neubauten zu sehen. Auch das Streben nach Betriebsverbesserungen ist vielfach zutage getreten und hat in mancher Beziehung zu sehr achtenswerten Ergebnissen geführt. An erster Stelle sind hier die mechanischen Feuerbeschicker für die Ringöfen zu nennen, die die Regelmäßigkeit der Kohlenschüttung eine ganz wesentliche Brennstoffersparnis (20 bis 30 vH) gegenüber der üblichen Handbeschickung bringen. Auf die Verringerung der Arbeiterzahl zielen ferner die bereits recht häufig anzutreffenden Abbaumaschinen (Hoch-, Tief-, Fräsebagger), die mechanischen Zuteiler des Tons, die Schaukelförderer, ganz- und halbselbsttätigen Abscheider für Mauersteine, Biberschwanz- und Strangfalzziegel hin. Endlich müssen noch die stetig an Ausnutzung gewinnenden künstlichen Trocknerreihen der Formlinge erwähnt werden, die die Abwärme des Auspuffdampfes, des Ringofens oder der Ofenabgase, entweder einzeln oder zusammen, ausnützen und eine beträchtliche Ersparnis an Arbeitskräften sowie eine Erhöhung der Leistung bis zu 200 vH gegenüber der natürlichen Trocknerreihen aufweisen. (M 319)

Carl Nasch.

Zuckerindustrie.

In der Zuckerindustrie überwoigen die Fragen wirtschaftlicher Art, besonders der leider wieder eingeführten Zwangsbewirtschaftung des Zuckers, so daß die Technik mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Immerhin sind Fortschritte in der Wärmewirtschaft erzielt worden, so besonders dadurch, daß die Zentralisation des Maschinenbetriebes durch Aufstellung von zeitgemäß ausgebildeten Dampfmaschinen oder Dampfturbinen und von Kesseln mit höherem Druck weiter ausgebaut wurde, und daß man die Wärme der Kesselabgase zum Trocknen der Preßlinge der Saftgewinnung in geeigneten Trockentrommeln ausnützte.

Zur Ersparnis der Handarbeit bei der Rübenförderung wurde die Wasserspülung nicht nur zum Entladen der Wagen, sondern auch zum Entleeren der Rübenkeller eingeführt worden. Eine Vereinfachung der Saftgewinnung durch Diffusion wird in einigen Fabriken durch Ersatz der Gefäßbatterien durch einen ununterbrochen arbeitenden Auslaugetrog angestrebt. Erhebliche Aufwendungen haben viele Rübenzuckerfabriken im Zuckerhaus gemacht, um statt des bisher erzeugten Rohzuckers unmittelbar, mit mehr oder weniger Erfolg, weißen Braunkohlzucker aus den Rübensäften herzustellen. (M 286)

H. Claas.

Materialkunde und Materialprüfung.

Die weitgehende Geldentwertung wird sich wohl auf wenigen Gebieten so schmerzhaft bemerkbar gemacht haben wie auf diesem; für die doch den wissenschaftlichen Instituten durchweg die Mittel, die früher selbständiges Arbeiten ermöglichten. Eine Übersicht über den Stand der Dinge ergibt sich im allgemeinen aus der den Abschluß der Forschungsarbeiten enthaltenden Fachliteratur. Hier sind infolge des Geldmangels die bedeutenderen Neuerscheinungen zum Teil Abhandlungen und Werke über zurückliegende Arbeiten, bei denen erst in die Mittel für die Drucklegung gefunden wurden. Über manche noch im Gange befindliche Arbeit darf heute noch nicht berichtet werden.

**ent und
beton**

Für das Bauwesen seien zunächst Untersuchungen über die Lagerbeständigkeit von Zement erwähnt, die in Wien, Chicago und Stuttgart durchgeführt wurden. Bei Portlandzement meist stetige Abnahme der Druckfestigkeit, bei Zementen geringere Regelmäßigkeit ergaben. Von großer Bedeutung die Bestrebungen, die auf die Festigkeit des Betons einwirkenden äusserlich kritisch zusammenzustellen. Hier ist vor allem auf das Buch Graf: „Die Druckfestigkeit von Zementmörtel, Beton, Eisenbeton und -werk“ zu verweisen. Andre Arbeiten stammen von Abrams, Gary, Lang, Mayer u. a. Auf dem Gebiet des Eisenbetons sei das Ernen der fünften Auflage von Mörsch: „Der Eisenbetonbau“ sowie dritten Auflage des ersten Bandes des Handbuchs für Eisenbetonbau ergehoben. Vom Eisenbetonausschuß der Jubiläumstiftung der schen Industrie liegt der letzte Bericht über die in Stuttgart aus- führten Versuche mit Eisenbetonbalken vor (Forschungsheft 254). Versuche mit Beton- und Eisenbetonquadern zu Auflagern und -gelenken berichtet Forschungsheft 232 sowie Band 1 des „Hand- buchs für Eisenbetonbau;“ vergl. auch Gehler in der Zeitschrift „Bau- niur“ 1922 S. 421 u. f.

Im Kriege für die Flugzeugmeisterei, vornehmlich im Interesse des Flugzeug- und Kraftwagenbaues, in Stuttgart ausgeführte Ver- e mit den verschiedensten Hölzern, die neben dem Holzbau auch viele andre Industrien von großer Bedeutung sind, konnten im For- ngsheft 231 mit reichem Bildmaterial, darunter vielen Gefügebildern, heimen. Über Holzkonstruktionen für den Hochbau und -suche mit solchen anlässlich der Errichtung von Bahnsteighallen be- eten Jackson und namentlich Schächterle („Holzbau“ 1921 9 u. f.) sowie Graf („Bauingenieur“ 1922 S. 100 u. f.) Aus der Schweiz sind die Ergebnisse umfassender Untersuchungen Eisenbahnbrücken bekannt geworden.

**isen und
re Metalle**

Für den Dampfkesselbau sind außer den Diegelschen Arbeiten über die Widerstandsfähigkeit gewölbter Böden die Untersuchungen des Unterzeich- n in Forschungsheft 252 von Bedeutung. Sie betreffen die Schädigung Kesselbleche beim unsachgemäßen Nieten und berichten nochmals die dauernde Schädigung des Flußeisens, wenn es zunächst über- rengt und sodann auf Temperaturen über 200° C erwärmt wird. Ver- edene Versuche andrer bestätigen diese erstmals 1915 von Stuttgart ausführlich veröffentlichten Beobachtungen.

Von weiteren Arbeiten seien Versuche mit Schweissungen gel, Neese u. a.) genannt. Wertvolle Arbeiten enthalten die Mit- ngen des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Eisenforschung (Wüst). r Seile aus Hartkupfer und Aluminium berichten die Mitteilungen Materialprüfungsamtes Dahlem (Rudeloff).

Umfangreiche Untersuchungen sind über Leichtmetalle aus- ührt worden; sie finden sich namentlich in der Zeitschrift für Metall- e, die auch, wie „Stahl und Eisen“, über wertvolle Abhandlungen metallographischem Gebiet, u. a. von Oberhoffer und Tammann, chtet hat.

verfahren

Hier sei auf die zahlreichen Veröffentlichungen über Röntgentechnik, über die Kerschlagprobe (Moser u. a.), r Schlaghärte (Müller) — Schlaghärteprüfer haben sich im Be- tjahr in weiten Kreisen der Industrie eingebürgert — ver- en. Walzenegger führte in die Härteprüfung den neuen Begriff Größthärte ein (Forschungsheft 238). Eine wertvolle Bereicherung Schrifttums bedeutet das Buch von Kraus, Handwörterbuch Werkstoffe, sowie das Keßnersche Buch über die Ersatz- te. Im Anschluß hieran sei noch die Prüfung des Weicheisens atz für Kupferstehbolzen usw.) in höheren Temperaturen erwähnt Z. 1922 S. 825). [M 287] Richard Baumann.

Normung.**chnormen-Ausschüsse**

Die deutsche Normung konnte im Jahre 1922 reiche Früchte mühevoller Arbeit der voran- gungen Jahre ernten. Es ist in steigendem Maße gelungen, die Nor- gsarbeiten auf zahlreichen Fachgebieten sachlich und organisatorisch eit zu entwickeln, daß sie hier weiterhin von selbständigen Ar- itskörpern getragen werden können und der Normenaus- uß der Deutschen Industrie als Zentralstelle sich auf die stimmung der Fachnormen untereinander und mit den von der Zentrals- te aufgestellten allgemeinen Normen beschränken kann. Solche -ständigen Fachnormenausschüsse bestehen heute für folgende -ge: Armaturen, Autogenindustrie, Bauwesen, Bergbau, Chemie, itteile, Elektrotechnik, Feuerwehr, Graphisches Gewerbe, Groß- -kessel, Halbzeug aus Nichteisenmetallen, Handelsschiffbau, Hebe- -schinen, Kälteindustrie, Kellereimaschinen, Ketten, Kintotechnik, itfahrbar, Laboratoriumsapparate, Landwirtschaftliche Maschinen, otivierbau, Materialprüfungen, Nichteisenmetalle, Photoindustrie, zionswerkzeuge, Rohrleitungen, Transmissionen, Waggonbau, Wiege- -äte, Zentralheizungsindustrie.

geschlossene Normen

In der allgemeinen Normung konnten die meisten der grundlegenden Fragen zum Ab- uß gebracht werden. Nach Überwindung erheblicher Schwierigkeiten es gelungen, das Einheits-Papierformat 210/297 unter Dach und Fach -bringen. Damit ist die grundlegende Ordnung für das Formatwesen iehert, und zwar in einer Weise, die allen praktischen Bedürfnissen -gezeichnet Rechnung trägt. Behörden und Großfirmen sind zum Teil et schon zur Einführung der neuen Formate übergegangen.

Für die Werkstoffnormung sind klar gegliederte Arbeits- gemeinschaften auf dem Gebiete der Nichteisenmetalle entstanden, die rüstige Fortschritte machen konnten. Die bislang bestehenden Schwierig- keiten für die Normung der Eisenmetalle konnten im letzten Jahre so- weit überwunden werden, daß nunmehr der Entwurf einer Grundnorm für unlegierte unvergütete Stähle herausgegeben ist.

Die für das ganze Werk besonders wichtige Normung der Passungen ist vollendet. Der Schlußstein für die systematische Durcharbeitung dieses Gebietes ist gelegt, nachdem außer der Edel-, Fein- und Schlichtpassung auch die Grobpassung feststeht; der Bereich der Sitze ist jetzt bis zu seinen Grenzen ausgebaut, indem auf Seite der Ruhesitze der Preßsitz und auf Seite der Bewegungssitze die großen Spiele hinzugefügt worden sind. Ein zusammenfassender Bericht über die gesamten Passungsarbeiten wird demnächst in einem DIN-Buch erscheinen.

Die jahrzehntelange mühevollen Arbeit von Prof. Schlesinger auf dem Gebiete der Gewindennormung ist gleichfalls zu Ende geführt und die hiervon in starker Abhängigkeit stehende Werkzeugnormung bis zur Fertigstellung der Normen für Gewindebohrer, Spiralbohrer, Reibahlen, Kegel für Werkzeugbefestigung nebst Lehren durchgeführt. Die Normen für den Transmissionsbau sind abgeschlossen. Für die wichtigsten Befestigungsmittel wie Schrauben und Keile liegen die Grundnormen fest.

Das Gebiet der Rohrleitungen und Armaturen ist weitgehend durchgearbeitet. Die im Bauwesen genormten Fenster, Türen, Treppen, Dachrinnen, Steinstufen, Kanalisationsgegenstände usw. finden weiteste Abnahme, so daß sich die Industrie in großem Umfange auf die Herstellung dieser Bauteile eingerichtet hat. Im Beton- und Eisenbetonbau, im Eisenhoch- und Brückenbau, Schornsteinbau, in der Vereinheitlichung technischer Baupolizeibestimmungen konnten erhebliche Fortschritte für die Normung erzielt werden.

Das Normenwerk gesichert

Aus diesem in ganz groben Strichen ge- zeichneten Bild geht die erfreuliche Tat- sache hervor, daß das deutsche Normenwerk als gesichert angesehen werden kann; die ungeteilte Anerkennung, welche die deutsche Normung im Auslande findet, ist ein schlagender Beweis dafür, daß diese Arbeiten für das Ansehen deutscher Technik in der Welt von hervorragender Be- deutung sind. [M 299] Hellmich.

Unterrichtswesen.**Zulassungsbedingungen
für die Hochschule**

Durch Verordnung des Preussischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung wird außergewöhnlich befähigten Ab- solventen von Fachschulen die Möglichkeit gegeben, auf Grund einer Ergänzungs-Reifeprüfung als Studierende an den Technischen Hochschulen zugelassen zu werden. Die Prüfung wird durch eine besondere von dem Provinzialschulkollegium bestellte Prüfungs- kommission in den allgemeinbildenden Fächern und einer Fremdsprache abgehalten. Die außergewöhnliche Befähigung, die die Vorbedingung für die Zulassung zur Prüfung bildet, wird gemeinsam mit dem Vor- sitzenden der Kommission von einem Professor der in Frage kommen- den Technischen Hochschule und einem Lehrer der in Frage kommenden Fachschule festgestellt.

In ähnlicher Weise wird durch eine weitere Verfügung die Zu- lassung von immaturren Diplomkauleuten zum vollständigen Studium der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Köln und Frankfurt geregelt. Eine dritte Verfügung gibt hervorragend befähigten Personen, die keine höhere Schule absolviert, sich aber in der Be- rufsstellung hervorragend bewährt haben, die Mög- lichkeit zum Studium an den Universitäten nach Bestehen einer ent- sprechenden Prüfung vor einer besonderen Prüfungskommission.

**Organisationsfragen
der Unterrichtsanstalten**

Durch Erlass des Preussischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung sind an den preussischen Technischen Hoch- schulen die kleinen bisher bestehenden Fachabteilungen zu Fakultäten zusammengefaßt, die je ein größeres zusammenhän- gendes Arbeitsgebiet bearbeiten. An der Spitze dieser Fakultäten steht ein Dekan).

Durch Beschluß der Vertreter der deutschen Hochschulländer ist denjenigen Technischen Hochschulen, die entsprechende staats- und wirtschaftswissenschaftliche Einrichtungen besitzen, das Recht erteilt, in ähnlicher Weise, wie für die Universitäten vorgesehen, Diplom- volkswirte auszubilden und diese zum Doktor der Wirtschafts- wissenschaften zu promovieren. Voraussichtlich wird diese Maß- nahme zunächst an den Technischen Hochschulen Berlin, Dresden und München wirksam werden.

Prüfungsangelegenheiten

Durch Erlass des Preussischen Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung sind neue Diplomprüfungsordnungen für das ganze Gebiet der Technischen Hochschulen herausgegeben worden, die eine weitgehende Freiheit in der Gestaltung der Prüfungen vorsehen. Diese Prüfungs- bestimmungen enthalten neben den bekannten technischen Fachrichtungen auch Prüfungspläne für das an den Technischen Hochschulen neu auf- genommene Studium der technischen Physik und der Mathe- matik). Die Berechtigung zur Ausbildung von Studienreferendaren für das Lehrfach Mathematik und Naturwissenschaften an den höheren Schulen war schon im Jahre 1921 den Technischen Hochschulen ge- geben worden. [M 312] Aumund.

1) Z. 1922 S. 685.

(Schluß folgt).

R U N D S C H A U.

Automobiltechnik.

18. Jahresversammlung der Automobil- und
Flugtechnischen Gesellschaft.

Die Automobil- und Flugtechnische Gesellschaft eröffnete am 20. Januar 1923 ihre diesjährige Tagung mit folgenden drei wissenschaftlichen Vorträgen:

Zuerst sprach der Ehrenvorsitzende der Gesellschaft, Ing. R. Conrad über die Entwicklungsmöglichkeiten für Motoren und Antriebe der Kleinautos. Das Problem des Kleinautos ist noch immer nicht richtig erkannt, und ein weiter Weg ist noch bis zur Lösung aller Fragen zurückzulegen. Ein kleiner Wagen, der nur eine Verkleinerung des großen Wagens ist, führt nicht zum Ziel; denn die Verbilligung ist nicht durchgreifend, und das Ergebnis ist ein mangelhafter Ausweg, da man die Menschen, die das Fahrzeug befördern soll, nicht im gleichen Verhältnis verkleinern kann. Um zu einer wirklichen Verbilligung zu gelangen, muß man daher vollständig neue Wege einschlagen und gewisse Opfer an Ansprüchen bringen, wobei gerade solche an Platz und Festigkeit ausgenommen werden müssen. Dagegen können manche Teile des Wagens fortfallen, die nur der Bequemlichkeit dienen, z. B. ein seitlicher Einstieg, der elektrische Anlasser, der sich durch einen Handhebel ersetzen läßt, oder das Kegelrad-Ausgleichgetriebe, an dessen Stelle das einfache Kugeldifferential treten kann; aber auch diese Vereinfachungen geben nicht den Ausschlag. Wesentlicher ist die Ersparnis, die man durch Verminderung der Getriebestufen erzielt. Der Vortragende zeigt theoretisch, wie man nach seiner Ansicht durch richtige Wahl der Übersetzungen mit zwei Getriebestufen eine mittlere Fahrgeschwindigkeit erreichen kann, die bei völliger Anpassung des Motors an den Fahrwiderstand durch unendlich viele Stufen, z. B. mittels eines Reibradgetriebes, nur ganz unwesentlich übertroffen wird. Durch Vergleich der Straßenverhältnisse einer großen Anzahl von Ländern hat der Vortragende berechnet, daß im Mittel die Steigungen nur verhältnismäßig geringe Unterschiede aufweisen. Man muß sich allerdings bei dieser Getriebebauart mit einer nicht sehr hohen Höchstgeschwindigkeit des Wagens begnügen, so daß man auch kleinere Steigungen befahren kann, ohne daß die Motordrehzahl nachläßt, und muß höhere Leistungen vorübergehend durch Überdrehzahlen des Motors, allenfalls auf Kosten seiner Lebensdauer, erzielen. Folgerichtige Durchführung dieses Gedankens führt zu einem Motor von kleinsten Abmessungen, der infolge seiner Bauart bisher gar nicht oder nur bei Rennmotoren erreichte Drehzahlen annimmt, ohne daß die zulässigen Geschwindigkeiten überschritten werden. Geeignete Abmessungen eines solchen Motors sind 2 PS Steuerleistung, d. h. etwa 0,5 l Zylinderinhalt und 4 Zylinder. Sechs-Zylinder sind nicht verwendbar. Von den baulichen Fragen steht die Platzverteilung in erster Reihe. Da die Abmessungen zur Ersparnis an Kraft möglichst klein gehalten werden müssen, so muß der maschinelle Teil möglichst wenig Platz beanspruchen; dem widerspricht die heutige Ausführung, bei der ein stehender Motor ein Drittel der Gesamtlänge einnimmt. Mit Erfolg hat man dagegen Kleinwagen ausgeführt, bei denen der Motor hinten stehend oder unter den Fußböden liegend eingebaut ist. Der wagerechte Zweizylindermotor ist hierfür gut geeignet. Er fällt zwar nicht kleiner als ein gleich starker Vierzylindermotor aus, ist aber die einzige ganz in sich ausgeglichene Maschine. Außerordentlich wichtig ist ferner die Starrheit des Rahmens ohne Gewichtvermehrung. Der Vortragende zeigte an ausgeführten Wagen, daß man heute die leichten Wagenaufbauten zur Versteifung des Fahrzeugrahmens benutzen muß. Weite Möglichkeiten, in leichter Bauart vollständige Starrheit des Rahmens zu erzielen, liegen in der Annäherung an den Flugzeugbau durch Wahl eines Rohrrahmens, wie beim Kleinwagen von Sablatnik.

Beim Motor wurden an der Hand der neuesten Bauart der Apollo-Werke einige Einzelfragen, der Vorteil der Vierzylinderzahl, das richtige Hubverhältnis für die Unterbringung hängender Ventile, die Leistungs- oder Drehzahlsteigerung durch zwangsläufig geführte und an Zahl vermehrte Ventile usw. besprochen. Der Luftkühlung wurde kein Erfolg vorausgesagt. Zweitaktmotoren sind dagegen wegen ihrer Einfachheit immer für Kleinwagen wertvoll. Im ganzen darf der Kleinmotor mit Überdrehzahlen nicht nach den bisherigen Regeln gebaut werden, da bei ihm neben den mechanischen die dynamischen und aerodynamischen Beanspruchungen wichtig sind. Der Vortrag, dem bei der bevorstehenden Erörterung in manchen Punkten widersprochen werden dürfte, versucht, viele heute noch heftig umstrittene Fragen zu lösen. Es ist jedenfalls wertvoll, daß versucht wird, die Fragen des Kleinautobaus zusammenfassend und kritisch zu behandeln, zumal bisher auf diesem Gebiet viel gestündigt worden ist.

Als zweiter sprach Professor Dr.-Ing. G. Becker über Schnelllastwagen. Die Bedeutung des Lastkraftwagenverkehrs ist auch in Deutschland anerkannt. Die Aufgabe der Schnellförderung größerer Lasten hat man allerdings bisher noch nicht eingehend untersucht. Vor allen Dingen war zu prüfen, ob der Schnelllastwagen dem langsamfahrenden 3- bis 4-t-Wagen technisch und wirtschaftlich überlegen ist, und wie er sich im Fahrbetrieb mit und ohne Riesenluftreifen verhält. Der Vortrag berichtet ausführlich über den neuesten 2-t-Daag-Schnelllastwagen, an dem die Kraftfahrttechnische Versuchsanstalt der Technischen Hochschule in Charlottenburg eingehende Leistungsversuche vorgenommen hat. Die Ergebnisse werden mit parallel durchgeführten Versuchen an Wagen von 3 und 4 t der gleichen Fabrik in

Vergleich gestellt. Der Motor des Versuchswagens ist ganz neuzeitlich mit oberliegender Steuerwelle nach den Erfahrungen des Flugzeugbaus unter weitgehender Verwendung von Leichtmetall entworfen. Die Pleuellager aus Stahl sind gesondert eingesetzt. Die Pleuellager laufen in Pleuellagern. Der Wagen ist mit elektrischem Licht und Anlasser ausgerüstet, am Getriebe ist eine Reifen-Luftpumpe angebaut; außer zu unabhängigen Hinterachsbremsen ist eine Motorbremse vorhanden. Die Räder sind aus Silumin gegossen. Das Mittelstück der Hinterachsbremse besteht aus Aluminium, und hieran schließen sich dünnwandige Kegel-Stahlrohrtrichter. Schub und Bremsrückwirkung werden von der Kardankugel an einem kräftigen Rahmenquerträger aufgenommen. Der Fahrzeug wiegt betriebsfertig 3 t, also einschließlich 2 t Nutzlast 5 t. Die Bereifung hat vorn 925 × 150, hinten 1075 × 225 mm. Der Wagen läuft bei 1380 Uml./min des Motors 50 km/h. Der Motor leistet 20 zu 60 PS. Die mechanischen Verluste des Fahrzeuges durch innere Reibung sind verhältnismäßig gering, da die Pleuellager die Motorreibung gegenüber Gleitlagern um 20 vH verringern. Der Getriebeverlust bleibt bei allen Gängen unter 2 PS. Die Rollverluste sind bei Vollgummireifen um 30 vH kleiner als bei Luftreifen, was sich besonders auf Steigung bemerkbar macht. Bei 50 km/h Geschwindigkeit wird auch der Verlust durch Luftwiderstand bereits wesentlich und ist mit rd. 10 vH in Rechnung zu setzen. Hinsichtlich der Überschußleistung, bezogen auf 1 Gesamtgewicht, ist der Schnelllastwagen gegenüber den schweren Wagen weit im Vorteil; er kann 4 vH Steigung ohne Verminderung der Fahrgeschwindigkeit überwinden. Die Motorbremse kann 39 vH der Motorleistung vernichten und kann den Wagen noch auf 18 vH Gefälle aufhalten. Der Brennstoffverbrauch hat im günstigsten Fall bei mittleren Betriebsverhältnissen 0,13 bis 0,16 l/km betragen; er beträgt bei einem Wagen von 3 und 4 t Nutzlast 0,1 l/tkm, beim Schnelllastwagen 0,06 l/tkm. Der Schnelllastwagen ist also wirtschaftlicher. Die Untersuchungen der Straßenbeanspruchung durch Messung der Hinterachsschwingung und der Bahndrucke bei Aufschlagen der Räder nach Überwindung eines Hindernisses zeigen hauptsächlich die Überlegenheit und Wichtigkeit der Luftbereifung. Dagegen sind die Beanspruchungen der Fahrdacke bei höheren Geschwindigkeiten geringer als bei niedrigeren, so daß die behördlichen Maßnahmen gegen schnelles Fahren zur Senkung der Straßen unberechtigt sind. Der Wagen hat bei einer Probefahrt Berlin-Düsseldorf auf der meist ebenen Strecke bis zum Harz 100 km Luftreifen im Mittel 42 km/h, höchstens 64 km/h erzielt; mit Vollgummireifen sank die Geschwindigkeit auf 29 km/h. Vorbedingung für den Erfolg des Schnelllastkraftwagens sind leichte Räder und Achsen. Die Versuche mit Elektron als Baustoff sind aussichtsreich, da die Legierung insbesondere gegenüber den üblichen Brennstoffen widerstandsfähig ist.

Zuletzt sprach A. Riebe über Grundsätzliches und neue Erfahrungen mit Kugel- und Rollenlagern. Kugellagerungen erleichtern besonders bei Kraftwagen die Wartung und die Widerstandsfähigkeit gegen Gehäuseverbiegungen. Der Vortragende wiederholte die bekannten Einbauvorschriften von Kugellagern, die Normen für die Passungen des Innen- und Außenringes usw. Maßgebend für die Belastungszahl ist die Kugelgeschwindigkeit. Die Verwendung von Kugellagern in Pleuellagerköpfen ist schwierig, weil die Summe zweier verschieden gerichteter Fliehkräfte den Käfig bis zur Zerstörung überlastet; periodisch wird auch die Reibung im Käfig größer als im Laufring, so daß starke Beschleunigungskräfte und teilweise Beanspruchungen auftreten. Bei kleinen Motoren, besonders 1-Motorrädern, haben sich dagegen die Kugellager in Pleuellagerköpfen bewährt. Besondere Rücksicht beim Einbau der Lager erfordert die Durchbiegungen von Wellen und die Aufnahme der Achskräfte. Hochschulterlager können keine größeren Seitenkräfte aufnehmen als Nutenlager. Die Aufnahmefähigkeit für Achsbelastungen kann man steigern, wenn man die Lauffläche nicht kreisbogenförmig, sondern als Hyperbel oder Parabel gestaltet. Die Käfige werden bei Durchbiegung der Welle hauptsächlich durch seitliche Ausschlagbewegungen beansprucht und müssen sehr elastisch sein. Bei Axialkugellagern muß die Käfigbauart darauf Rücksicht nehmen, daß die Welle mitten fast immer gegeneinander versetzt sind. Rollenlager haben in der Ansicht des Vortragenden keine Vorteile gegenüber Kugellagern; da sie können Achskräfte überhaupt nicht aufnehmen. Die Schwierigkeit, die Rollen an Verschränken zu hindern und Verklemmungen zu vermeiden, hat zur baldigen Ausbildung des Außenringes geführt. Dadurch geht aber der größte Teil der Linienberührung wieder verloren, und die Tragfähigkeit der Rollenlager wird nicht größer als die der Kugellager, ihre Herstellung aber ungenauer und schwieriger.

[M 335]

Dipl.-Ing. P. Friedmann, Berlin

Metallhüttenkunde.

Das Leichtmetall Elektron.

Die Zeitschrift für Metallkunde vom Januar 1923 bringt einige Mitteilungen über das Elektronmetall, die eine Ergänzung zu unseren bisherigen Mitteilungen (Z. 1920 S. 333 und 509) geben. Die Zusammensetzung des Elektronmetalls ist nicht einheitlich. So ist z. B. die Legierung, bei der es vor allem neben guten Festigkeitseigenschaften auf möglichst günstige Schwindungsverhältnisse, leichte Gißbarkeit und auf geringe Neigung zum Lunkern ankommt, anders zusammengesetzt als die zum Pressen von Profilstangen und Rohren, zum Auswalzen von Blechen und zum Gesenckpressen dienenden Legierungen. Der Haupt

bestandteil des Metalls, das Magnesium, wird aus dem Chlormagnesium der Staßfurter und benachbarter Salzbergwerke gewonnen.

Das nicht zu Halbzeug verarbeitete Metall wird in runden Blöcken von rd. 175 mm Dmr. und rd. 800 mm Länge für Preßzwecke und in weitläufigen Massen von etwa 2 kg Gewicht für Gießereizwecke auf den Markt gebracht. Die Festigkeit der Legierungen für Preßstangen, -esen, -bleche und -drähte beträgt gepreßt 26 bis 28 kg/mm², hartgewalzt 29 bis 32 kg/mm² bei 18 bis 22 bzw. 2 bis 3 vH Dehnung. Die Zerreißfestigkeit der Gußlegierung beläuft sich auf 12 bis 15 kg/mm² bei 2 bis 4 vH Dehnung und beträgt bei einer besonders hart und fest hergestellten Legierung 34 bis 36 kg/mm² bei 10 bis 12 vH Dehnung.

Es ist nicht angängig und sogar gefährlich, Elektronmetall in feuchte Sandformen zu gießen; trotzdem ist es der Herstellerin (Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt am Main) gelungen, das Metall in sogenanntem „grünem“ Sand zu gießen und die Explosionsgefahr mit Sicherheit zu umgehen. Ein Flußmittel oder ein Schuttmittel für geschmolzenes Elektronmetall, das sich zur Anwendung in der Gießerei eignet, ist bis heute noch nicht gefunden worden. Die früher erwähnte Entzündung des Metalls nach dem Guß an der Oberfläche eines Steigers oder Eingusses tritt bei dem neuen Verfahren, in „grünem“ Sand zu gießen, jetzt fast nicht mehr auf. Ebenso ist es möglich, nach diesem Verfahren steigend zu gießen. [M 338]

Aus dem Ausland.

Berichte aus ausländischen Zeitschriften.

Mit dem Ausbau der „Rundschau“ unserer Zeitschrift haben wir die Zahl der kürzeren Mitteilungen über neuere Konstruktionen von Maschinen u. dergl., die im Ausland hergestellt werden, zu vermehren gesucht. Wir sind dabei von der Erwägung ausgegangen, daß es für unsere Leser sowie für die beteiligte deutsche Industrie immer wertvoll ist, auf diesem Weg etwas von dem zu erfahren, was ihre ausländischen Mitbewerber an Neuem auf den Markt bringen, auch wenn es sich, streng genommen, nicht um einen Fortschritt gegenüber der deutschen Technik handelt, da heute die deutschen Firmen vielfach der hohen Kosten wegen die ausländischen Zeitschriften nicht mehr selbst beziehen können.

Aus wiederholten Mitteilungen ersuchen wir aber, daß die Abt. die wir bei dieser Art von Berichterstattung verfolgen, mißverstanden wird; namentlich wird uns der Vorwurf gemacht, wir stellten dadurch Ausführungen als neuartig hin, die im Grunde gar nicht neuartig sind. Leider läßt sich solchen Mißverständnissen nicht auf alle Fälle begegnen, wenn man auf die ausländischen Berichte nicht ganz verzichten will; denn es wäre undurchführbar, die Berichte vor ihrer Veröffentlichung etwa durch besondere Sachverständige prüfen zu lassen, zumal sie im allgemeinen von sachkundigen Mitarbeitern ausgewählt und bearbeitet werden. Wir glauben immer noch, daß die ständige Berichterstattung über das Ausland namentlich unter den heutigen Verhältnissen zu wertvoll ist, als daß sie wegen der Gefahr verirrter Mißverständnisse aufgegeben werden sollte, bitten aber die deutsche Industrie, der wir selbstverständlich unsern Raum zur Beschreibung ihrer Neuerungen gern einräumen, uns durch regelmäßige Einsendung ähnlicher Mitteilungen auf dem laufenden zu halten und diese Gelegenheit, auch ihre Neuerungen bekanntzugeben, in höherem Maße als bisher auszunutzen. [M 332] Die Redaktion.

Erd- und Wasserbau.

Talsperre im Tirso auf Sardinien¹⁾.

Nach amerikanischem Vorbild ist auf der Insel Sardinien an deren südwestlichem Flusse Tirso eine Talsperre in der Ausführung begriffen,

¹⁾ Nach Luigi Kambo im Jahrbuch des italienischen Ministeriums der öffentlichen Arbeiten über Wasserausnutzung usw. 1922, Heft 1; s. a. Deutsche Bauzeitung, Mitteilungen über Zement, Beton- und Eisenbetonbau 1922, Heft 13.





Abb. 1. Längsschnitt und Ansicht der Sperrmauer.

Abb. 3. Grundriß.




bei der aus Gründen der Baustoff- und Kostenersparnis an Stelle einer massiven Mauer eine solche in aufgelöster Bauweise gewählt worden ist; hierbei spannen sich Giebelböden, die gegen die Lotrechte geneigt sind, zwischen trapezförmige Pfeiler (Abb. 1 bis 4). Mit 61 m Höhe von Flußsohle bis Kamm übertrifft aber dieses Bauwerk die bisher höchste Mauer dieser Bauweise in Amerika um ein Beträchtliches.

Die Talsperre wird zu Bewässerungs- und Kraftzwecken dienen. Die infolge starker Entwaldung auf Sardinien herrschende Dürre läßt die künstliche Bewässerung besonders dringlich erscheinen. Der Tirso ist ein Gebirgsfluß, von dessen Gesamteinzugsgebiet von rd. 3000 km² 2100 km² zur Speisung des Stausees herangezogen werden sollen. Seine Wasserführung schwankt zwischen null im Sommer und rd. 1000 m³/s bei Hochwasser. Die mittlere ausnutzbare Wasserführung beträgt 20 m³/s, womit der Bedarf für die Bewässerung von 20 000 ha Land gedeckt ist. Der Stausee wird 416 Mill. m³ Inhalt und 22 km² Oberfläche erhalten. Zu Kraftzwecken können aus ihm 10 000 PS Dauerleistung und 30 000 PS Spitzenleistung gewonnen werden.

Die im Grundriß geradlinige Mauer ist danach in 17 Öffnungen aufgelöst, deren Pfeiler in 15 m Achsabstand stehen. Zwischen diese spannen sich unter 57° Neigung gegen die Wagerechte Eisenbetonkappen. Die Pfeiler selbst sind aus in der Nähe gewonnenem Bruchstein mit Zementmörtel ausgeführt. Die Gesamtlänge zwischen den Landwiderlagern beträgt 225 m. Über die Sperre ist eine 6 m breite Straße geführt, die von kleinen Gewölben getragen wird. Einige Schwierigkeit machte die Gründung der im Flußlauf stehenden Pfeiler, da sich hier unter brüchigem Fels stellenweise eine geneigte Tonschicht fand, durch die hindurch die Grundmauern bis auf den festen Fels in 12 m Tiefe hinabgeführt werden mußten.

Die an der Krone nur 0,50 m dicken, bis zur Sohle auf 1,67 m Dicke anwachsenden Gewölbekappen sind nach dem Stausee zu, soweit sie dauernd unter Wasser bleiben, mit Asphalt gestrichen, darüber mit

einem mit der Zementkanone aufgetragenen wasserdichten Putz versehen. Unter der Höhe +73 sind sie voll hintermauert, aber so berechnet, als wenn sie den Druck allein aufnehmen. In den vollen Mauerkörper sind Entwässerrohre eingelegt, die in eine Besichtigungsgalerie zusammenlaufen, die wieder in die Turbinenkanäle entwässert.



Das Kraftwerk ist in fünf Zwischenräume der Pfeiler eingebaut (Abb. 4 und 5). Die Gewölbekappen sind hier oben halbkuppelförmig abgeschlossen, außerdem sind Sägedächer zwischen den Pfeilern angeordnet. Eine am Pfeilerfuß angelegte Zufahrtsstraße stellt die Verbindung zum Krafthaus her. In diesem werden vier liegende Doppelturbinen untergebracht, von denen zwei je 6000 und zwei je 9000 PS leisten sollen. Außerdem ist eine 60pferdige Turbine für den Eigenbedarf des Kraftwerkes vorgesehen. In den vier durch Pfeiler getrennten Maschinenräumen ist je ein Laufkran vorgesehen, dessen Katze durch Öffnungen in den Pfeilern von einem Raum zum andern durchlaufen kann.

Die Turbinen werden von der Elektromechanischen Fabrik Rivarolo geliefert. Mit den Turbinen sind Drehstromerzeuger für 5000 V ge-




Abb. 6 u. 7. Längs- und Querschnitt der Druckkammer in der Anlage Manegg.




Abb. 5. Grundriß des Kraftwerkes.

kuppelt, die von Tosi in Mailand und der Westinghouse Co. geliefert werden. In dem fünften Raum des Kraftwerkes sind die Transformatoren aufgestellt, die den Strom von 5000 auf 75 000 V Spannung bringen.

Den Turbinen wird das Wasser durch je zwei Zulaufkanäle zugeführt. Diese Kanäle sind als Eisenbetonrohre mit Blechmantel ausgeführt. Der Einlauf zu den Turbinen liegt auf +73,5.

Die Mauer ist mit einem Grundablaß ausgestattet, damit das Becken nötigenfalls ganz entleert werden kann, außerdem mit Hochwasserüberläufen, die mit selbsttätig wirkenden Klappschützen geschlossen sind; diese können 800 m³/s hindurchlassen. Die gleiche Wassermenge können zwei Stollen abführen, die unter den Überläufen durch den Fels geführt sind; sie werden mit Schiebern verschlossen, die unter 37 m Wasserdruk stehen. Die Stollen wurden auch beim Bau zur Hochwasserabführung benutzt. Werden auch die Turbinenkanäle geöffnet, so lassen sich im Ganzen 2000 m³/s abführen. Mit diesen Hilfsmitteln läßt sich das Gefälle zwischen höchstem Hochwasserstand auf + 109 und Turbineneinlauf nach Wunsch regeln.

Mit den ersten Arbeiten wurde 1917 angefangen; während des Krieges schritten sie nur langsam fort, sind aber nach dem Kriege wieder größerer Energie aufgenommen worden, so daß der Bau seiner Vervollständigung entgegengeht. Zur Beförderung der Baustoffe werden verschiedene Ebenen, Aufzüge und Kabelbahnen benutzt. [1461] Fr.

Wasserdurchlässigkeit von Lehm und Beton.

Von der „Kommission für Abdichtungen“ des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes sind in den letzten Jahren zwei Versuchsanlagen gebaut worden, von denen die eine die Verwendbarkeit von Lehm zum Abdichten von Kanälen und Staubecken klarstellen soll, die andere die Porigkeit und Wasserdurchlässigkeit von Beton. Die Versuchsanlage in der Manegg bei Zürich umfaßt ein offenes Becken zur Einschwemmung der verschiedenen Mischungen und Beobachten des Verhaltens unter dem Einfluß von Luft und Sonnenbestrahlung, und ferner eine Druckkammer in Eisenbeton, Abb. 6 und 7, worin der Belag entsprechend den verschiedenen Wassertiefen in Stauseen unter Druck geprüft werden kann. An diese Versuche mit verschiedenen Lehm- und Zementmischungen sollen sich solche für die Abdichtfähigkeit von Teer-

Asphalt, deren Mischung mit Sand oder Kies, und von Emulsionen und Bitumen nach verschiedenen Anwendungsverfahren anschließen. Über die in der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt und in der Manegganbahn erhaltenen Versuchsergebnisse berichten die Mitteilungen der genannten Kommission Nr. 4: „Der Lehm als Abdichtungsmaterial“ von Prof. Dr. B. Zschokke und Nr. 5/6 von W. Hugentobler.

Die Schlußfolgerungen sind in der Schweizerischen Bauzeitung vom 30. September 1922 wiedergegeben; sie lauten dahin, daß zum Abdichten nur fette, hochplastische Lehme, die kein oder möglichst wenig Kalziumkarbonat enthalten, geeignet sind, die auf dem 8570-Maschen-Sieb bei 100°C. Schlammprobe nur einen möglichst geringen feinkörnigen Rückstand hinterlassen dürfen. — Unmittelbar verkleidet können Seegrund und Böschungen nur mit Lehm im Normalzustand werden. Enthält er zuviel Wasser, so wird er wasserdurchlässiger, klebrig und haftet an den Werkzeugen zum Einstampfen oder Festwalzen. Enthält er zu wenig Wasser, so läßt er sich nur unter größerem Kraftaufwand verarbeiten, wobei die Gefahr der Ribildung erhöht wird. Wegen der beim Trocknen fetter Lehme fast stets entstehenden Schwindrisse, der durch Frost verursachten Netzzisse und des ungünstigen Verhaltens völlig getrockneten Lehms bei Wiedezutritt von Wasser ist die Lehmverkleidung nur da am Platz, wo die Lehmsschicht dauernd unter Wasser liegt oder vor Sonnenbestrahlung, Regen und Frost durch eine entsprechende dicke Schutzschicht aus anderm gegen diese Einflüsse unempfindlichem Stoff geschützt wird.

Wird Lehmwasser in eine feinkörnige Sand- oder sandartige Unterlage eingeschwenmt, so schlägt sich der Lehm nieder, der wesentlich in die Unterlage einzudringen. Der Lehmelag wird am stärksten auf ebener Unterlage oder ganz schwach geneigten Böschung auf steileren Böschungen gleitet er ab. Wird Lehmwasser in einer lockeren aufgeschütteten Kiesschicht eingeschwenmt, so füllen sich die Zwischenräume mit Lehm, und es entsteht der sogenannte Lehm- beton. Dieser zeigt auch ohne besondere Schutzschicht keine Schwärze und wird steinhart. Beim Einschwenmen ist darauf zu achten, daß das Lehmwasser zunächst durch die Kiesschicht wenn auch mit geringer Geschwindigkeit hindurchfließen kann, damit sich der Lehm von unten nach oben im Kies ablagert.

Zum Untersuchen der Wasserdurchlässigkeit von Beton dient die Vorschläge der Abdichtungskommission gebaute Vorrichtung, die aus einem gußeisernen Fuß, einer hohlen gußeisernen Bodenplatte, einem 50 cm hohen Zylinder mit 70 cm innerm Durchmesser und einem gußeisernen Deckel besteht. Der Betonversuchskörper kann entweder in den Zylinder eingelegt oder unmittelbar zwischen Bodenplatte und Deckel gespannt werden, wobei der Zylinder wegbleibt. Auf die eben abgeflachte, in regelmäßigen Abständen durchlochte Bodenplatte werden Flachgummiringe gelegt, damit etwaige Unebenheiten des Versuchskörpers ausgeglichen werden und das Sickerwasser in die verschiedenen Bodenlöcher einfließen kann.

Das Innere der Bodenplatte ist durch Querrippen in verschiedene Räume mit getrennten Auslauföffnungen geteilt. Es ist somit möglich, das durch die äußerste Reihe der Bodenlöcher abfließende Wasser, das zum Teil durch die Außenfläche des Versuchskörpers eindringt, gesondert aufzufangen. Wird der Versuchskörper zwischen Bodenplatte und Deckel geklemmt, so wird er durch einen mit Schiffskitt eingefetteten 6,5 cm breiten Keilgummiring abgedichtet. Der in den Zylinder eingesetzte Körper erhält eine leicht kegelförmige Außenfläche mit möglichst wasserdichtem Verputz. Der Zwischenraum zwischen Körper und Zylinderwand wird mit Goudron ausgegossen.

Für die ersten Versuche wurde eine Handpumpe benutzt. Dabei ergab sich aber kein richtiges Bild der Durchlässigkeit, da jede Unterbrechung des Pumpens ein Sinken des Drucks zur Folge hatte. Ein Beharrungszustand konnte deshalb nicht erzielt werden. Die Vorrichtung wurde darum im Pumpwerk Letten der Wasserversorgung Zürich unmittelbar an die Hochdruckleitung mit 150 m Druck angeschlossen. Durch ein Regelventil kann jeder beliebige Überdruck von 0 bis 15 at dauernd aufrechterhalten und durch ein aufzeichnendes Manometer genau überwacht werden.

Der beim ersten Versuch untersuchte Betonkörper von 68 cm Dmr. und 22 cm Höhe hatte folgende Zusammensetzung: 7 Raumteile Kies von 40 mm Korngröße, 5 Teile Sand mit weniger als 12 mm Korngröße, 1102 l Kies und Sand, 398 kg Holderbank-Portlandzement und 1 m³ fertigen Beton. Der Probedruck betrug im Mittel 1160 cm³ im Tag nahm rasch ab und war nach etwa 80 Tagen nahezu = 0. Wie diese Selbstdichtung im Innern des Betons von der Zusammensetzung des Betons, dem Zementgehalt, der Korngröße von Kies und Sand, dem Wasserdruck und der Zeit abhängt, wird durch die weiteren Versuche geklärt werden, für die jetzt drei Versuchsvorrichtungen gleicher Bauart zur Verfügung stehen. [1517] Fr.

Zementauskleidung gußeiserner Rohre.

Bei der Wasserversorgung der Stadt Charleston in Südkarolina ergaben sich besondere Schwierigkeiten, indem die gußeisernen geteerten Rohre sich in verhältnismäßig kurzer Zeit so zusetzten, daß der Pumpdruck unzulässig hoch wurde. Gute Erfahrungen, die an anderen Orten mit Rohren aus Zement mit Bandisenbewehrung und innerem Verputz gemacht worden waren, führten dazu, auch gußeiserne Rohre statt durch Teeranstrich durch einen Zementverputz zu schützen. In das aufrecht stehende Rohr wird ein zylindrischer, oben wie einer Granate kegelförmig zugespitzter Körper an einem Seil hängend eingesetzt. Nachdem die abgemessene Menge Zement nachgefüllt ist, wird der Körper ohne eine weitere Führung im Rohr an dem Seil hochgehoben. Die Muffe am unteren Rohrende ist durch die Bodenplatte, der das Rohr steht, vollständig ausgefüllt, so daß sie nicht ausgeleert wird. Am geeignetsten hat sich natürlicher Zement erwiesen. Wichtig ist ein genau eingehaltener Wasserzusatz, damit der Zement nicht so dünnflüssig ist, daß eine glatte Innenfläche entsteht, aber doch genug, daß er nach dem Hochziehen des Formkörpers nicht herunterfällt. Der Verputz ist bei Rohren von 100 bis 250 mm Dmr. rd. 5 mm, bei Rohren von 300 bis 600 mm Dmr. rd. 6,5 mm dick.

Beim Verlegen der Rohre ist auf Risse im Guß besonders zu achten, da durch den Verputz die Möglichkeit genommen ist, aus dem Rohr beim Beklopfen fehlerhafte Rohre zu erkennen. Werden Löcher in derart verkleidetes Rohr gebohrt, so platzt der Zement beim Einbringen der Bohrspitze unter etwa 45° ab. Platzt beim Beschneiden des Rohres etwas vom Verputz ab, so kann er leicht mit etwas Zement aus der Herkunft ausgebessert werden.

Die Ablagerungen in so verputzten Rohren waren auch nach längerer Betriebszeit ganz erheblich geringer als bei den geteerten Rohren, doch ist nicht aufgeklärt worden, worauf die ganz außerordentliche Verkrustung der letzteren zurückzuführen sind. Das Verfahren dürfte wohl auch nur in ganz besonderen Fällen angebracht sein. [Engineering News Record 7. Sept. 1922.] [M 322] Fr.

Elektrisches Nachrichtewesen.

Von der allbritischen Ausstellung für drahtlose Telegraphie.

Dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgend, wollen auch die Engländer den telephonischen Privat-Rundfunkdienst (*broadcasting*) einführen. In London und in mehreren anderen Großstädten der Vereinigten Königreiche sollen Sendestellen eingerichtet werden, die nach bestimmtem Programm Wettervorhersagen, wissenschaftliche Vorträge, Konzertstücke u. dergl. auf drahtlos-telephonischem Wege verbreiten. Gewissermaßen als Auftakt dazu diente die allbritische Ausstellung für drahtlose Telegraphie, die vom 30. September bis 7. Oktober v. J. in London stattgefunden hat. Die Ausstellung verdient um so mehr Beachtung, als auch in Deutschland früher oder später — man spricht von diesem Frühjahr — mit der Zulassung von Privatfunkstellen zum Rundfunkdienst zu rechnen sein wird. Es sollen daher einige der auf der Ausstellung gezeigten Geräte hier nach „The Electrician“ vom 6. und 13. Oktober 1922 kurz besprochen werden.

Recht handlich ist der in Abb. 9 dargestellte kleine tragbare Empfänger der British Thomson-Houston Co., der die Größe einer Aktenmappe anscheinend nicht sehr überschreitet. Über dem Abstimmkondensator ist die kleine als Detektor dienende Audionlampe angebracht. Links davon stehen die Batterien für die Anodenspannung und für die Heizung des Audions. Das Gehäuse ist mit Drahtwindungen umgeben, die als Rahmenantenne dienen, so daß es keines weiteren Luftdrahtes bedarf. Der abnehmbare Deckel dient während des Betriebes als Unterlage, auf der das Gehäuse drehbar befestigt wird. Mit Hilfe eines am unteren Rande des Gehäuses angebrachten Zeigers kann man es auf der mit Gradeinteilung versehenen Unterlage in die für den Empfang günstigste Richtung drehen; wie es beim Empfang mit Rahmenantenne allgemein geschieht. Die ankommenden Wellen werden verstärkt durch den vorn rechts abgebildeten Zweiröhrenverstärker, mit dem die beiden Kopfhörer unmittelbar verbunden sind. Da es sich um Rahmenempfang handelt, ist eine Erdleitung nicht erforderlich. Das Gerät, das trotz seiner Kleinheit einen Wellenbereich von 300 bis 20 000 m hat, ist, so wie es hier abgebildet ist, fix und fertig für den Empfang von allen europäischen Funkstellen. Bei sehr großen Entfernungen braucht man allerdings einen etwas größeren Verstärkersatz.

Für Rundspruchteilnehmer, denen die Einstellung der Wellenlänge Schwierigkeiten bereitet, ist ein Empfangsgerät besonders geeignet, das mittels einer Schieberstange abgestimmt wird. Der Zeiger der Stange gleitet über eine an dem Gehäuse befestigte Karte, auf der die Ortsnamen der Sendestellen mit den zugehörigen Wellenlängen angegeben sind.

Ein sehr handlicher kleiner Empfänger von C. F. Elwell ist in einem Holzgehäuse untergebracht, der ganz seiner Umgebung angepaßt werden




Abb. 9. Tragbarer Empfänger für drahtlos-telephonischen Rundspruch der British Thomson-Houston Co.

kann. Auch dieser Empfänger zeigt, wie geringen Raum die neuzeitigen Empfangsgeräte für drahtloses Fernsprechen beanspruchen. Allerdings wird für dieses Gerät eine Antenne gebraucht. Aber auch für diesen Fall hat die englische Funkindustrie einen guten Ausweg gefunden. Auf der Ausstellung wurde ein Kondensator etwa von der Größe einer mittleren Glühlampe gezeigt, der, in einen Steckkontakt der Lichtleitung eingeschaltet, diese ohne weiteres zur Empfangsantenne macht.

Von den vielen in London ausgestellten Batterien für Kathodenröhren sei nur eine besonders kleine Sammlerzelle von 3 Ah Kapazität erwähnt; sie wog nur wenig über ¼ kg, hatte 30 × 30 mm² Grundfläche und 111 mm Höhe. Außerdem waren in der Ausstellung zahlreiche Nebenapparate wie Kondensatoren, Spulen, Widerstände, Lautsprecher u. a. zu sehen. Die englische Industrie hat es übrigens, um ganz unter sich zu sein, im Unterhause durchzusetzen gewußt, daß in den ersten beiden Jahren des Privat-Rundfunkdienstes nur Geräte englischen Ursprungs für die Sende- und Empfangsanlagen zugelassen werden. [1536] C. W. Kollatz.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Wirtschaftliche Auswirkungen der Din-Papierformate.

Mit der Ausgabe des Normblattes DIN 476 durch den Normenausschuß der Deutschen Industrie hat die Normung der Papierformate ihren Abschluß gefunden und die Einführung der Normformate in die Praxis begonnen. Selbst die Papiererzeuger, denen diese Normung arg widerstrebte, machen sich nach und nach mit der Umstellung auf die neuen Papierformate vertraut. Es gibt bereits eine große Anzahl Papierhändler, die sich großzügig auf Papiere in Normformaten eingestellt haben. Eine Firma kennzeichnet sogar den größten Teil ihrer Normpapiere durch ein besonderes Wasserzeichen.

Es ist nun der Zeitpunkt gekommen, die von der deutschen Großindustrie begehrt und in Gebrauch genommenen Normformate auch bei den Behörden einzuführen, da die gegenwärtige ungeheure Papierpreissteigerung alle Kreise zu größter Wirtschaftlichkeit zwingt. Diese Wirtschaftlichkeit ist durch die Vereinheitlichung des bisherigen behördlichen Akten- oder Reichsformats und des geschäftlichen Briefquartformats zu dem Normformat A 4 210:297 mm gegeben.

Die Frage, ob es ohne Rücksicht auf einzelne Übergangsschwierigkeiten zweckmäßig sei, einer radikalen Einführung der neuen Normformate das Wort zu reden, ist leicht zu beantworten. Wenn das Papier wie in der letzten Zeit alle zwei Wochen um 60 vH teurer wird, so kann nur eine schnelle und gründliche Umstellung auf die neuen Normformate in Frage kommen. Von den zu erzielenden riesigen Ersparnissen an Papier erhält man leicht eine Vorstellung, wenn man aus den zahllosen Arten behördlicher Vordrucke, von denen jährlich viele Millionen Stück gebraucht werden, nur eines zum Vergleich heranzieht: Bei der bekannten zweiseitigen Postzustellungsurkunde auf bläulichem Papier in dem neuen Format A 4, das in der Höhe um 10 vH kleiner als das alte ist, wird nach dem Stande des Papierpreises von Anfang Januar eine Papierersparnis von über 400 M bei 1000 Stück eintreten. Das Deutsche Reich würde also bei der Umstellung seiner Vordrucke vom alten Reichsformat auf das Normformat ungezählte Millionen durch diese zehnprozentige Papierersparnis gewinnen. Die Behörden werden guttun, mit der Umstellung schnell voranzugehen, damit die Steuerzahler sehen, daß mit ihrem Gelde sparsam gewirtschaftet wird. Dieses Vorgehen wird aber auch der Normarbeit die Aufmerksamkeit und die Anteilnahme weiterer Kreise sichern, die sich jetzt durch trübs Verharren beim Althergebrachten gegen den wirtschaftlichen Fortschritt sträuben, den die Einführung der Normformate bedeutet.

Als eine der ersten Behörden hat bereits die Schweizer Oberpost- und Telegraphendirektion die neuen Formate für ihre Geschäftspapiere im inneren Betrieb eingeführt und, wie sie selbst mitteilt, gute Ergebnisse damit erzielt. In Deutschland hat als erster der Minister für Handel und Gewerbe die Benutzung der Normformate (Reihe A) für die Zeichnungen gefordert. Auch die Reichspostverwaltung stellt sich bereits in richtiger Erkenntnis der zu erzielenden Ersparnisse auf die neuen Normformate ein. Ein Rundschreiben des Reichswirtschaftsministeriums vom 2. 1. 23 ordnet für sämtliche Reichs- und Staatsbehörden den Übergang zu den Dinformaten an.

Bei näherer Betrachtung ergibt sich, daß die Papiernormung allen Buchdruckereien von großem Nutzen sein wird. Daß die Buchdruckereien durch die Formatvereinheitlichung ihre Kunden schneller bedienen können, bedarf wohl keines Beweises. Der Einwand, daß das alte vorräthige Papier zu großen Abfall ergäbe, dürfte auch nicht stichhaltig sein. Große Vorräte alten Papiers muten in jetziger Zeit wie ein Märchen an, und der Papierabfall, der durch die Verkleinerung des Reichsformats auf das neue Normformat (Kanzlei- und Staatsformat) entsteht, läßt sich in vielen Fällen ohne besondere Kosten gleichzeitig beim Druck von Geschäftspapieren mitbedrucken und vorteilhaft zu Aufschritzzetteln u. dgl. im Normformat A 8 oder zu Notizblöcken verwenden.

Sind auch durch das Normformat A 4 in den Druckereien hinsichtlich des Schriftsatzes der Vordrucke keine nennenswerten Vorteile zu erzielen, so kann doch der Satz gleich von vornherein in der Größe so eingerichtet werden, daß der Buchdrucker beim Wechseln der Formen, die nicht mehr die vielen verschiedenen Formatgrößen wie früher aufweisen, keinen unnützen Zeitverlust hat. Beim Hand- oder Maschinensatz der Zeitschriften lassen sich schon mehrere verbilligende Vereinfachungen durch die Formatordnung erreichen. Stereotypplatten und Galvanos werden kleiner und etwa um 10 vH billiger. Auch wird beim Druck die Zurichtung der kleineren Formen entsprechend billiger. Besonders tritt aber eine günstigere und allgemeinere Verwendungsmöglichkeit der Druckmaschinen ein, da nun Zeitschriften und Vordrucke in dem allgemeinen Normformat A 4 sowohl auf den betreffenden Rotationsmaschinen wie auch auf den Schnellpressen ohne Zeitverlust durch besondere Umstellung abwechselnd gedruckt werden können. Eine bessere Ausnutzung der Druckmaschinen läßt sich auch bei Anwendung gleicher Papiersorten erzielen, wenn verschiedene Formate der Hauptreihe zu einer großen Form nebeneinander geschlossen werden können, wie es die erste Zeichnung auf Seite 31 vom Dinbuch 1, Papierformate, zeigt. Nach dem Druck hat der Buchbinder die Auflage nur in ihre einzelnen Formate zu zerschneiden. Dieses Vorteils hat sich viele Jahre hindurch eine Militärdruckerei beim alten Reichsformat bereits bedient. Sie stellt alle Drucksachen im Reichsformat (bzw. Verdoppelung oder Unterteilung) her und schließt beim Druck größerer Auflagen in gleichem Papier stets die verschiedensten Formate zu großen Formen nebeneinander.

Auch der Buchbinderei kann die Einführung der Normformate nur Vorteile bringen. Schon die Verkleinerung des alten Reichs-

formats um 10 vH bringt eine Verbilligung mit sich. Mit der Zeit tritt eine Verringerung der jetzigen vielen Formate ein, und dadurch wird vielfach eine Umstellung an den Falz-, Heft- und Schneidemaschine erspart werden. Auch das Zuschneiden von Materialien, Pappe usw. zu dem hauptsächlich in Betracht kommenden Format A 4 kann zweckmäßig in stillerer Zeit auf Vorrat geschehen. Ebenso vereinfacht und verbilligt sich die Verpackung und Versendung der Drucksachen im Normformat durch entsprechende einheitliche Anfertigung der Packpapiere, Ballen und Kisten. Herstellung und Vervielfältigung von Zeichnungen werden durch die Anwendung von Normformaten vereinfacht und verbilligt.

Endlich sei noch darauf aufmerksam gemacht, daß die Einführung der Normformate ganz von selbst weniger Größen von Briefhülle bedingt und dadurch Herstellung, Lagerhaltung und Verbrauch von Briefhüllen wirtschaftlicher macht.

Daß schließlich auch die schnelle Umstellung der zahlreichen behördlichen Amtsblätter auf das neue Aktenformat A 4 dringend erwünscht ist, bedarf wohl keiner besonderen Begründung. Mustervordrucke würden in Zukunft diesen Blättern nicht mehr in allzuweicher, sondern gleich in richtiger Gebrauchsgröße beigegeben werden können. Die Amtsblätter selbst lassen sich ohne weiteres in die Akten, die dann das gleiche Format haben, einheften.

Ähnlich wie bei den Behörden die Formateinheit von Amtsblättern und behördlichem Vordruck erst das günstigste Zusammenspiel aller Arbeitsgänge von der Herstellung des Papiers über Papierhändler, Druckerei, Buchbinderei bis zum Gebrauch in der Amtstube und zur Aufbewahrung in Kasten und Regalen bringt, so kommt auch die technische Zeitschrift erst dann auf den wirtschaftlichsten Umgang mit Arbeitsmitteln und Arbeitskräften körperlicher und geistiger Art, wenn alle Werbesachen, die den Zeitschriften beigelegt werden, mit der Zeitschrift selbst im Normformat erscheinen. Die Werbesachen haben alle noch wildes Format — sie wandern daher in den Papierkorb. Sie haben vielfach größten technischen, künstlerischen und unterrichtlichen Wert — aber sie können nicht gesammelt und übersichtlich verwaltet werden, sie sind trotz ihrer sonstigen Höherentwicklungstechnisch im Rückstand. Die einzelnen Firmen müssen darauf dringen, daß ihre Werbebeilagen nur in Normformaten erscheinen. Erst dann gewinnen sie Dauerwert.

Trotz der zahlreichen aufgeführten, teilweise auf der Hand liegenden Vorteile sträuben sich heute noch viele Druckereien gegen die Anwendung von Dinformaten. Dies hat verschiedene Gründe. Meist haben sich die maßgebenden Herren überhaupt noch nicht mit der Angelegenheit näher vertraut gemacht, obwohl in der Fachpresse weit und breit darüber geschrieben wurde. Erklärte doch eine größere Kieler Druckerei noch im November v. J. einer Industriefirma, „sie habe noch nicht von Normformaten gehört und auch in den Fachblättern bisher darüber nichts gelesen“. Dort aber, wo der Wille zur Umstellung bereits ausgetrieben ist, drängen sich die einzelnen, meist überschätzten Umstellungs-schwierigkeiten zunächst so stark in den Vordergrund, daß über die Alltagsorgen der Zukunftswert der Umstellung ganz unterschätzt wird, wenn nicht von außen her, also seitens der Besteller, immer wieder bestimmt auf Einhaltung der Normformate gedrungen wird.

Wer sich über das Wesen, die weiteren Vorteile der Normformate und die wirtschaftlichen Auswirkungen durch ihre Einführung genauer unterrichten will, dem sei das schon oben angeführte Dinbuch 1, Papierformate, das vom Normenausschuß der Deutschen Industrie, Anschrift: Dinorm Berlin, Sommerstraße 4a, zu beziehen ist, zum Studium bestens empfohlen. Winzer, Dahlem, Abteilungsvorsteher i. d. Reichsdruckerei.


[W 159]

Rückkehr zu Festpreisen.

Die weitgehenden Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb der Industrie auf dem Gebiet der Preisgestaltung und Lieferbedingungen herrschen, haben den Reichsverband der Deutschen Industrie, der sich bereits des öfteren mit der Frage der Preisbildung beschäftigt hat, veranlaßt, neuerdings entsprechende Leitsätze bekannt zu geben, die von einem Sonderausschuß aufgestellt und vom Vorstand des Reichsverbandes nach eingehender Beratung einstimmig gutgeheißen worden sind. Die Leitsätze sollen, wie in den einleitenden Worten betont wird, „gleichzeitig als Entgegnung auf die Vorwürfe dienen, die gerade in der letzten Zeit gegen das Vorgehen der Industrie auf dem Gebiete der Preisgestaltung — ob mit Recht oder Unrecht, sei hier dahingestellt — erhoben werden“. Die Richtlinien gehen von dem Erkenntnis aus, daß die Industrie bei der Preisgestaltung vielleicht insofern Fehler begangen habe, als sie zu rasch den Einflüssen der schwankenden Erzeugungskosten nachgab und damit die Schwankungen selbst verstärkte. Allerdings ergab sich diese Preispolitik zumeist aus dem an sich berechtigten Bestreben nach Erhaltung der Produktionskraft. Die Industrie darf aber — das ist das Leitmotiv der neuen Richtlinien — „bei allem Bestreben ihrer Selbsterhaltung auf gewinnbringende Tätigkeit nur mit der Maßgabe Rücksicht nehmen, als nicht das Gemeinwohl hierunter leidet“.


Als Grundlage für einen gesunden wirtschaftlichen Verkehr bezeichnen die Leitsätze eine Preispolitik, die möglichst wenig andere Elemente berücksichtigt als die normalen Preisbildungsgründe, nämlich Erzeugungskosten und Gebrauchswert des Erzeugnisses, Tauschwert des Zahlungsmittels, Nachfrage und Angebot. Da die infolge der Unsicherheit der wirtschaftlichen Verhältnisse in den letzten Jahren im Liefergeschäft eingeführten gleitenden Preise auf die strenge Prüfung

Schwedische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 48.

Schweden zeichnet sich hinsichtlich der Preisentwicklung vor allen andern in unseren Konjunkturtafeln betrachteten Ländern durch die größte Stetigkeit aus. Die Preishöhe bewegt sich ungefähr zwischen dem 1 1/2 bis 2 1/4 fachen der Friedenspreise. Gleichwohl darf die allgemeine Geschäftslage nicht als besonders günstig bezeichnet werden. Die Krone wurde in New York von Anfang November bis zur letzten Dezemberwoche über Pari notiert. Die Folge des günstigen Kronenkurses war aber u. a. ein Nachgeben des Roh- und Stabeisenpreises. Die schwedische Industrie — mit Ausnahme der Holz verarbeitenden — hat mithin immer noch mit Absatzschwierigkeiten zu kämpfen.



2. Verhältniswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer . . . am 24. Januar 7 108,00 M/kg Dollar . . . am 24. Januar 21 800 M/\$
Baumwolle . am 23. Januar 13 948,00 M/kg Aktienziffer am 19. Januar 630 215

der Preisunterlagen bei dem Abschluß von Geschäften und auf den Abschluß von Lieferverträgen selbst nachteilig wirken, muß „die Rückkehr zur Normierung fester Preise als Endziel ins Auge gefaßt werden. Sie wird sich nicht auf einmal, sondern nur allmählich und dort, wo mehrere Faktoren für den Gleitpreis herangezogen werden, durch Ausschaltung eines Faktors nach dem anderen bewirken lassen.“ Insbesondere wird der Gleitpreis dort fallen müssen, wo die Zahlung in Goldwerten vereinfacht wird. Dagegen wird bei Erzeugnissen, die aus Rohstoffen hergestellt werden, welche selbst in fremder Valuta zu bezahlen sind, ein Festpreis natürlich so lange nicht erreicht werden können, als erhebliche Wertschwankungen zwischen den fremdländischen und den deutschen Zahlungsmitteln bestehen. Die für solche Erzeugnisse vielfach üblich gewordene Festsetzung des Kaufpreises, auch im Inlandverkehr, in fremder Währung oder in Goldmark bringt wesentliche Nachteile mit sich. Der weitestgehende ist in der nahezu an eine Beseitigung heranreichenden Ausschaltung der deutschen gesetzlichen Papierwährung zu erblicken, die zweifellos preissteigernd auf die Goldwährung wirken muß. Hinsichtlich der bei der Berechnung der Preishöhe maßgebenden Gründe weisen die Richtlinien auf die Gefahr hin, die in einer allzu großen Rücksichtnahme auf die Möglichkeit der Wiederbeschaffung der Ware oder der zur Herstellung notwendigen Güter liegt.

Des weiteren betonen die Leitsätze die Notwendigkeit, daß der frühere Ruf der deutschen Ware wieder völlig hergestellt wird und die Vertragsbestimmungen bezüglich der Lieferzeiten streng eingehalten werden. Die in der letztgenannten Richtung häufig eingetretenen Verfehlungen werden in erster Reihe auf die Leistungs-

unfähigkeit der deutschen Verkehrseinrichtungen und auf die immer wiederkehrenden Arbeitsstörungen durch Ausstände und politische Unruhen zurückgeführt. Nicht selten sind sie aber auch durch „eine zu laxe Festsetzung der Lieferzeit, bedingt durch das Bestreben nach erhöhtem Absatz — oft in Konkurrenz mit anderen deutschen Lieferanten —“ verschuldet. Wandel in dieser Richtung kann nur durch Beseitigung der Ursachen erfolgen, d. h. dadurch, „daß die Sicherheit der Transporte gewährt und endlich den störenden Arbeitsunterbrechungen ein Ende gemacht wird. Gerade bezüglich der dauernden Arbeitsleistung aber wird wiederum Einfluß haben die auf größerer Stabilität der Lebensmittelpreise beruhende Abminderung des Verlangens nach Lohnerhöhung“.

Präsidium und Vorstand des Reichsverbandes erwarten, wie es zum Schluß der Richtlinien heißt, daß die in den Leitsätzen niedergelegten Grundsätze von den angeschlossenen industriellen Verbänden und Einzelfirmen „praktisch und einheitlich durchgeführt werden“, da bei einer Überschreitung der durch die augenblicklichen unübersehbaren Verhältnisse bedingten Abweichungen von der normalen Preisbildung, wie sie in den Leitsätzen berücksichtigt sind, in weiten Kreisen der verbandsfeindlichen Verbraucherschaft und des organisierten Handels und Handwerks eine Gegenbewegung wachgerufen werde, die nicht nur die unberechtigten Bestrebungen, sondern auch die durchaus gerechtfertigten Preismaßnahmen überrennen würde. Die Kartellstelle des Reichsverbandes ist vom Präsidium beauftragt, sich für restlose Berücksichtigung der Leitsätze in der Praxis einzusetzen und in allen Fällen, wo bewußte Verstöße gegen die Leitsätze vorliegen, von jeder Rücken- deckung gegenüber der Öffentlichkeit und der Regierung abzusehen.

[W 170]

BÜCHERSCHAU.

(Die Schlüsselzahl, mit der die angegebene Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 700).

Die Warmwasserbereitungs- und Versorgungsanlagen. Von W. Heepke, Gewerbe-Studienrat. München und Berlin 1921, R. Oldenbourg. 706 S. mit 411 Abb.

Das Buch gibt eine Übersicht über die Einrichtungen, mit deren Hilfe man warmes Wasser hauptsächlich zu Genußzwecken oder für den häuslichen Bedarf erzeugt; auch auf industrielle Betriebe ist hier und da Bezug genommen. Diese Anlagen werden meist von den gleichen Firmen wie die Zentralheizanlagen ausgeführt und ähneln ihnen, weil sie wesentlich dieselben Konstruktionselemente verwenden. Die Technik der zentralen Warmwasserversorgung ist in England viel mehr durchgebildet als bei uns, aber auch bei uns findet man mustergültige Anlagen, von der kleinen Anlage im Land- oder Stockwerkhaus bis hinauf zu den umfangreichen und prunkvoll ausgestatteten Versorgungen großer Gasthöfe oder bis zu den Versorgungen ganzer Krankenhauskomplexe.

Für dieses vielseitige und wirtschaftlich nicht unbedeutende Gebiet finden sich in dem Buch die Gesichtspunkte übersichtlich zusammengestellt; geschieht das auch mehr in Anlehnung an die Prospekte der verschiedenen Firmen als in grundsätzlicher Durcharbeitung des Stoffes, so ist doch das Gebotene für den ausführenden Ingenieur sehr wertvoll; in gleicher Vollständigkeit findet es sich sonst nirgends, und die Besprechung von Vorzügen und Nachteilen der einzelnen Bauarten ist im allgemeinen zutreffend.

In der Auswahl des Stoffes hätte meines Erachtens einige Beschränkung zugunsten des Buchumfanges und daher des Preises geübt werden können. Das Buch wird fast nur von Heizungsfachleuten benutzt werden; an vielen Stellen wäre daher der Hinweis auf die Einrichtungen der wesensähnlichen Warmwasserheizung besser angebracht gewesen als eine erneute Beschreibung und Abbildung. Das trifft zu auf Gliederkessel und Reduzierventile, auf die kurzen Angaben über die Berechnung der Rohrleitungen, zumal unter Wiedergabe der lange überholten Weisbachschen Widerstandszahlen. Auch die Angaben über Verbrennung bringen nichts, was besonders auf die Warmwasserbereitung zuträfe, und könnten ohne Schaden fortbleiben.

Auf S. 55 wird gesagt, bei Mischungs-Wasserwärmern komme für die Anrmwärmung nur die Dampfwärme zur Geltung (nach der heute ungeläufigen Regnaultschen Terminologie, wonach als Dampfwärme die Summe aus Flüssigkeitswärme q und innerer Verdampfungswärme ρ zu verstehen ist, also die Gesamtwärme λ abzüglich der äußeren Verdampfungswärme A_{pu}); die äußere Verdampfungswärme setze sich nämlich beim Ausströmen in mechanische Arbeit um und falle für den Erwärmungseffekt aus, während bei der Anrmwärmung durch eine Oberfläche hindurch auch A_{pu} nutzbar werde. Daß sich beim Ausströmen ein Teil der Wärme in Bewegungsenergie umsetzt, ist wohl richtig, dem Wasser, dem sich der Dampf beimischt, wird daher zunächst in der Tat weniger als λ (aber auch nicht gerade $q + \rho$) zugeführt; wenn aber die Bewegungserscheinungen im Wasser bald abklingen, verwandelt sich die umgesetzte Energie wieder in Wärme; daher wird bei Mischungs- wie bei Oberflächenwärmern dieselbe Wärmemenge nutzbar, nämlich die Gesamtwärme λ . Daß davon in beiden Fällen die nicht ausgenutzte Flüssigkeitswärme eine merkliche, je nach Lage der Dinge verschieden große Verlustquelle bedeutet, hätte an dieser Stelle gesagt und im einzelnen besprochen werden können. — Das erwähnte Versehen findet sich nochmals auf S. 544.

In Abb. 345 ist ein sogenannter Boiler stehender Bauart dargestellt, der unten eine Schlange als Heizkörper enthält; er ist mit einem Temperaturregler versehen. Dessen Tauchkörper liegt im oberen Teil des Boilers, ganz nahe der Wasseroberfläche, was aber nicht empfehlenswert ist. Denn wenn während einer Zapfpause der Wasservorrat hoch genug erwärmt war, hat der Regler den Dampf abgesperrt; wird nun gezapft, so bleibt der Tauchkörper so lange in warmem Wasser, bis der Wasserinhalt ganz ausgewechselt ist; er gibt also erst wieder Dampf, wenn der Wärmevorrat bereits erschöpft ist, und das widerspricht dem Zweck des Boilers, einen Vorrat stets bereit zu halten. Der Tauchkörper sollte nicht höher als auf halber Höhe des Wasserinhalts angebracht werden.

In Abb. 302 fehlt im Entleerungsrohr ein Absperrorgan.

Auf S. 166 wird die Möglichkeit besprochen, in der Übergangszeit eine Warmwasserheizung von einer Warmwasserbereitung aus zu erwärmen. Die Möglichkeit, die Temperatur der Heizung nach dem bekannten Mischverfahren von Krell (oder Reck) niedriger zu halten als die Temperatur des Brauchwassers, hätte hier mit Vorteil erwähnt werden können.

Bedauerlich ist an zahlreichen technischen Werken und Aufsätzen die geringe Präzision des Ausdrucks. Daß der Ingenieur vielfach die deutsche Sprache so auffallend wenig beherrscht, gereicht ihm schwer zum Nachteil; gute äußere Form ist nicht bloßer Schein, sie ist auch das Zeichen dafür, daß die Gedanken bis zu Ende gedacht sind, und sie erleichtert die Nachprüfung und schließt Mißverständnisse aus. Ich habe die Notwendigkeit der Schreibgewandtheit den Studierenden gegenüber früher oft betont, stieß dabei aber meist auf ungläubige Gesichter und begegnete Einwänden wie dem der Pedanterie; in der Industrie tritt ihre Wichtigkeit aber klar hervor.

Diese Bemerkung ist nun durch einige andere Erscheinungen der letzten Zeit veranlaßt; wird sie hierher gesetzt, so soll nicht gesagt sein, daß das vorliegende Buch besonders ungünstig dastehe, aber es enthält immerhin manche störende Unklarheiten des Ausdrucks, und der Wunsch nach einer Glättung bei einer kommenden Auflage sei ausgesprochen. Auf S. 350 steht z. B. der Satz: „Nach dem oben Dar-

gelegten machen sich überall dort Wasserbehälter einzuschalten nötig, wo ...“ Und gleich darauf ist von der passenden Wahl einer Konstruktion die Rede, wo offenbar die Wahl einer passenden Konstruktion gemeint ist. Wustmanns Buch: „Allerhand Sprachdummheiten“ ist noch heute lesenswert. [1485] A. Gramberg.

Was ist Mathematik? Unterhaltungen während einer Seereise. Von L. Heffter. Freiburg i. B. 1922, Theodor Fisher. 160 S. mit 40 Abb.

In leichtem Plauderton wird eine Anzahl grundlegender mathematischer Begriffe und Aufgaben an Hand einfacher Skizzen einem Nichtfachmann erläutert.

Taschenbuch für praktische Geometrie. Von Prof. Dr. H. Löschner. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 147 S. mit 10 Abb. Preis im Nov. 1922: 735 M.

Die wichtigsten Formeln der praktischen Geometrie, Konstanten und Genauigkeitsangaben, Leitsätze für die Beobachtungen und Merkmalsregeln für die Behandlung der geodätischen Geräte bilden den Hauptinhalt des Buches, dessen Stoff so geordnet ist, das zunächst die Gegenstände der Winterübungen, dann die der Sommerübungen behandelt sind.

Vektoranalysis in ihren Grundzügen und wichtigsten physikalischen Anwendungen. Von Prof. Dr. phil. A. Haas. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 149 S. mit 37 Abb. Preis im Dez. 1922: 1200 M.

Praktisches Maschinenrechnen. Von Weickert und Stolle. 1. Teil: Elementar-Mathematik. Von A. Weickert. 2. Band: Planimetrie. 2. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 229 S. mit 348 Abb. Preis Gz. 4, geb. 4,7 M.

Wissenschaft und Hypothese XXIII. Relativitätstheorie und Erkenntnislehre. Von Dr. J. Winternitz. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 230 S. mit 6 Abb. Preis im Dez. 1922: 1400 M., geb. 1840 M.

Die gegenwärtige Krisis in der deutschen Physik. Von Prof. Dr. J. Stark. Leipzig 1922, Johann Ambrosius Barth. 32 S. Preis im Nov. 1922: 168 M.

Gegen den augenblicklich herrschenden theoretischen Einfluß in der physikalischen Wissenschaft tritt der Verfasser für eine höhere Wertung der experimentellen Richtung ein.

Elektrizität im Gaswerk. Herausgegeben von der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft. Berlin 1922. 138 S. mit 53 Abb.

Das Buch bildet einen Teil einer Sammlung von Druckschriften, in denen die AEG die reichen Erfahrungen, die sie auf den von ihr bearbeiteten Gebieten gesammelt hat, der Allgemeinheit zum Nutzen bekanntgibt, um zu weiteren Fortschritten anzuregen. In vorliegendem Buch werden die geschichtliche Entwicklung der Gasdarstellung, die einzelnen Verfahren, die zahlreichen Einrichtungen und Apparate durch geschickte Darstellung und eindrucksvolle Bilder erläutert und überall der Einfluß der Elektrizität auf die Bewältigung der zahlreichen Aufgaben entsprechend gewürdigt. Der Kraftbetrieb in seiner Entwicklung, der Stromverbrauch im Gaswerk, die Einrichtung eines eigenen Kraftwerkes, die Verwertung von Abfallstoffen und der Abfallhitze werden dabei erörtert. In einem Abschnitt Stromversorgung wird auf die Wahl des Stromsystems und auf den Strombezug aus dem fremden Netz eingegangen. Eingehend dargestellt werden die Elektromotoren und ihr Zubehör, die Beleuchtung und schließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten Kraftverbraucher wie namentlich der Förderanlagen für Kohle und Koks gegeben.

Entdeckungsfahrten in den elektrischen Ozean. Von A. Slaby. 6. Aufl. bearb. von O. Naiz. Berlin 1922, Leonhard Simion Nf. 240 S. und 63 Tafeln. Preis geb. Gz. 6 M.

Wir verweisen auf die Besprechung in Z. 1907, S. 1998, der nur hinzuzufügen ist, daß nach dem Tode des Verfassers die inzwischen auf dem Gebiete der elektrischen Wellen und der drahtlosen Telegraphie zurückgelegte Strecke Weges von einem hervorragenden Schüler und Mitarbeiter Slabys in gleich anschaulicher und klarer Weise beleuchtet ist, so daß das Buch frisch und eigenartig wie bei seiner ersten Auflage wirkt.

Hochfrequenzmeßtechnik, ihre wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen. Von Dr.-Ing. A. Hund. Berlin 1922, Julius Springer. 326 S. mit 150 Abb. Preis geb. Gz. 8,4 M.

Mathematisches und technisches Formeln- und Tabellenbuch für Elektroinstallateure und Elektrotechniker. Von W. Friedrich. Ausgabe C für Elektrotechnik von C. Schaub und G. Voltz. Magdeburg 1922, Creutzsche Verlagsbuchhandlung. 128 S. mit Abb. Preis Gz. 0,75 M.

Elektrische Installation für Licht und Kraft. Von Dipl.-Ing. P. Stern. Herausgegeben vom Literarischen Büro der Siemens-Schuckert-Werke aus Veranlassung des 75jährigen Bestehens des Stammhauses, Siemensstadt b. Berlin.

Enthält eine planmäßige Zusammenfassung alles dessen, was der Installateur, der Monteur und der Betriebsleiter von den Eigenschaften und der Behandlungsweise elektrischer Installationen wissen muß, gestützt auf die auf diesem Gebiet seitens der Firma gesammelten jahrzehntelangen Erfahrungen.

Die Technik der elektrischen Meßgeräte. Von Dr.-Ing. G. Keinath. 2. Aufl. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg. 477 S. mit 400 Abb. Preis Gz. 17, geb. 19,8 M.

Gegenüber der ersten Aufl. (s. Z. 1922, S. 555) ist der Abschnitt über Temperaturmessungen fortgefallen, da darüber demnächst ein besonderes Buch: „Die Technik der elektrischen Pyrometer“ erscheinen soll. Im übrigen sind die im letzten Jahre bekannt gewordenen Neuerungen berücksichtigt.

Sammlung Vieweg, Heft 25: Grundlagen und Anwendungen der statistischen Mechanik. Von Dr. A. Waßmuth. 2. Aufl. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G. 115 S. mit 4 Abb. Preis Gz. 4 M.

Die Werkstoffe für den Dampfkesselbau. Eigenschaften und Verhalten bei der Herstellung, Weiterverarbeitung und im Betriebe. Von Dr.-Ing. K. Meerbach. Berlin 1922, Julius Springer. 198 S. mit 53 Abb. Preis Gz. 6, geb. 8,3 M.

Oldenbourg Technische Bibliothek, Band I: Neuere Kühlmachines, ihre Konstruktion, Wirkungsweise und industrielle Verwendung. Von Dr.-Ing. H. Lorenz und Dr.-Ing. C. Heinel. 6. Aufl. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg. 400 S. mit 296 Abb. Preis Gz. 11,5 M.

Gegen die letzten beiden Auflagen, s. Z. 1910 S. 482 und 1913 S. 950, ist im Aufbau der vorliegenden Auflage nichts Grundsätzliches geändert. An Einzelheiten sind die Dampftabellen des ersten Kapitels und die Tabellen über Salzlösungen umgerechnet. Veraltete Bauweisen sind durch neue ersetzt, so daß das Buch wieder, wie früher, empfohlen werden kann.

Naturwissenschaftliche Bibliothek für Jugend und Volk. Die Kraftmaschinen. Von C. Schütze. 2. Aufl. Leipzig 1922, Quelle & Meyer. 258 S. mit 238 Abb.

Sammlung Vieweg, Heft 64: Physik und Technik des Hochvakuum. Von Dr. A. Goetz. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn, A.-G. 144 S. mit 69 Abb. Preis Gz. 5 M.

Technische Praxis: Theorie und Bau der Dampfturbinen. Von Ing. Dr. H. Melan. Leipzig und Wien 1922, Waldheim-Eberle A.-G. 288 S. mit 3 Tafeln und 163 Abb. Preis Gz. 4 M.

Taschenbuch für den Fabrikbetrieb. Von Prof. H. Dubbel. Berlin 1923, Julius Springer. 883 S. mit 933 Abb. und 8 Tafeln. Preis Gz. 15 M.

Recknagels Kalender für Gesundheitstechnik 1923. 27. Jahrgang. Von Dipl.-Ing. O. Ginsberg. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 343 S. mit 69 Abb. und 133 Tafeln. Preis Gz. 5 M.

Wasserstraßen-Jahrbuch 1922. Von Reg.-Rat Dr. R. Zeitler. München 1923, Richard Pflaum. 197 S.

Im Mittelpunkt der Abhandlungen stehen der Rhein und die Donau und die Verbindung dieser beiden Ströme. Ferner ist die Weser behandelt, der Mittelkanal und der Hansakanal.

Der Staffelflußausbau, Kraft-, Schiffs- und Kultur-Nutzung beim Oberen Rhein. Von Dr.-Ing. Th. Rümelin. Herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. P. Riebensahm. München 1923, Dreiländerverlag. 38 S. mit 2 Abb.

Der französische Plan, den Rhein bei Basel durch einen Kanal in das Elsaß abzuleiten und erst bei Straßburg wieder in sein eigentliches Bett zurückzuführen, betrifft nicht nur die Uferstaaten sondern auch andere Länder auf das tiefste, bedeutet er doch eine einseitige Bevorzugung rein französischer Interessen und würde den Rhein unter französische Aufsicht stellen. Eine umfassende Kraftausnutzung, wie sie durch den Kanal ermöglicht ist, kann durch den von Rümelin vorgeschlagenen Staffelflußausbau gleichfalls gewährleistet werden, so daß hierdurch die Möglichkeit gegeben ist, den Rhein dem deutschen Lande zu erhalten, ohne irgendwelche andere Vorteile aufzugeben.

Die neuen Wasserturbinen und Turbinenregler. Von W. Müller. Stuttgart 1922, Franckhs Technischer Verlag Dieck & Co. 179 S. mit 82 Abb., 2 Tafeln und einem Anhang: Tabellen und allgemeine Daten für das hydraulische Rechnen. Preis im Nov. 1922: 1800 M.

Rendiconti dell' istituto sperimentale aeronautico, Serie 2a Nr. 3. Von Ing. R. Verduzio. I propulsori elicoidali e i recenti progressi dell' aerodinamica. Von Ing. E. Pistolesi. Rom 1922, Giovanni Bardi. 246 S. mit 44 Abb. und 11 Tafeln.

Grundlagen der Fabrikorganisation. Von Dr.-Ing. E. Sachsenberg. 3. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 161 S. mit 66 Abb. Preis geb. Gz. 8 M.

Die Verordnung über die schiedsgerichtliche Erhöhung von Preisen bei der Lieferung von elektrischer Arbeit, Gas und Leitungswasser vom 1. Februar 1919/9. Juni 1922 nebst den zugehörigen weiteren Bestimmungen. Erläutert von Geh. Bergrat P. Zickursch und Dr. R. Kauffmann. 2. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 153 S.

Probleme der Weltwirtschaft, Bd. 38: Vereinheitlichung industrieller Produktion. Von Dr. H. Lage. Jena 1922, Gustav Fischer. 141 S. mit 6 Abb. Preis Gz. 3 M.

Die Interpretation Schweizerischer Erfindungs-Patente durch das Schweizerische Bundesgericht. Erläuterungen zu den Schweizerischen Bundesgesetzen betreffend das geistige Eigentum. Von Ing. W. Derichsweiler. Berlin 1922, Carl Heymann. 20 S. mit 13 Abb. Preis Gz. 1,4 M.

Bibliothek für Philosophie, 23. Band: Psychische Vorgänge betrachtet als Bewegungen. Von E. A. Bernhard. Berlin 1923, Leonhard Simon Nf. 88 S.

Die empirische Psychologie hat bisher daran festgehalten, daß die psychischen Elemente und Gebilde keine mechanischen Vorgänge, sondern für sich bestehende eigenartige Erscheinungen seien, die mit der Bewegungsmechanik in keiner Weise zusammenhängen. Im vorliegenden Buche ist zum erstenmal der Versuch gemacht worden, nachzuweisen, daß Empfindungen, Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Träume, Gedächtnis, Erkennen, kurz alle psychischen Auswirkungen Bewegungsvorgänge sind, von meßbaren Kräften eingeleitet, die auf meßbare Widerstände einwirken, sich in andere Bewegungen umsetzen können und dem Gesetz von der Erhaltung der Energie unterworfen sind. Es ist damit eine Frage von höchster allgemeiner Bedeutung angeschnitten, die Psychologie wird ein Teil der Mechanik werden, die Erforschung des Innenlebens wird mit ganz anderen, neuen Hilfsmitteln arbeiten. Die großen Grundlagen sind im vorliegenden Band festgelegt, weitere Bände sollen auf die Einzelheiten eingehen.

Flugschriften zur Berufsberatung, Heft V. Die Bekämpfung der unlauteren und unzulänglichen privaten Fachschulen unter besonderer Berücksichtigung von Handel und Gewerbe. Von Dr. K. Gaebel. 40 S. Dsgl. Heft VI: Das Berufsamt als Helfer von Handwerk und Industrie. Von Dr. R. Liebenberg. 27 S. Berlin 1922, Leonhard Simon Nf.

Das Recht der Erfindung. Von Dr. Oelenheinz. Mannheim 1922, Mannheimer Vereinsdruckerei. 63 S.

Die Arbeit ist aus Vorträgen hervorgegangen, die der Verfasser im Reichsbund Deutscher Technik gehalten hat.

Die Umsatzsteuernovelle 1922. Gesetz, betreffend Abänderung des Umsatzsteuergesetzes vom 8. April 1922 nebst den Ausführungsbestimmungen vom 6. Mai 1922. Von Dr. F. Koppe und Dr. K. Ball. Berlin 1922, Spaeth & Linde. 159 S. Preis Gz. 1,8 M.

ANGELEGENHEITEN DES VEREINES.

Sitzung des Patentausschusses des Vereines deutscher Ingenieure

vom 23. November 1922 in Berlin.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung, Technische Gerichtsbarkeit, erhält Herr Osterrieth das Wort und führt folgendes aus:
In der Frage der Gerichtsbarkeit in Patentsachen stehen einander heute zwei Anschauungen unvermittelt gegenüber:

Die eine hält daran fest, daß alle Verletzungssachen grundsätzlich wie bisher den ordentlichen Gerichten verbleiben sollen, während von der anderen Seite, namentlich aus Kreisen der Industrie und der Technik, der Standpunkt vertreten wird, daß auch in Fragen über die Auslegung des Patents technische Sachverständige als Richter mitwirken sollen. Die Vorschläge über die Ausgestaltung dieser mit Technikern besetzten Gerichtsbarkeit gehen wieder insofern auseinander, als von einer Seite eine Vereinigung der gesamten Patentgerichtsbarkeit an einer dem Patentamt anzugliedernden Stelle, von der anderen Seite eine Dezentralisierung vorgeschlagen wird. Da in absehbarer Zeit eine Einigung nicht zu erwarten ist und ohne eine solche eine Änderung der jetzigen Verhältnisse nicht zu erwarten steht, so fragt es sich, ob nicht ein Mittelweg eingeschlagen werden kann. Hierbei ist folgendes zu erwägen:

Als Mangel wird empfunden — wie dies auch aus Kreisen des Patentamts häufig ausgesprochen wurde —, daß die mit der Prüfung auf Patentfähigkeit befähigten Beamten des Patentamtes über die weiteren Schicksale des Patentes nichts erfahren und grundsätzlich niemals Gelegenheit haben, festzustellen, wie die patentierten Erfindungen in der Praxis auftreten, wie die Erfindungen verwendet werden und welche Merkmale sich als für die Praxis wesentlich herausstellen. Andererseits besteht der schon vielfach beklagte Übelstand, daß die rechtskundigen Richter keinerlei Kenntnisse und Erfahrungen in der Technik besitzen und namentlich aus eigener Anschauung von der Entstehung der Erfindungen und über ihr Verhältnis zum Stande der Technik nichts wissen können.

Aus dieser Überlegung ergibt sich die Schlußfolgerung, daß es zweckdienlich wäre, wenn ein Austausch zwischen den Beamten des Patentamtes und den mit Patentsachen befähigten Richtern dergestalt stattfinden könnte, daß Patentrichter einige Zeit im Patentamt in den Anmelde- und Nichtigkeitsabteilungen tätig sind und andererseits technische Beamte des Patentamts an Patentsachen der ordentlichen Gerichtsbarkeit mitwirken. Dem Gedanken eines solchen Austausches steht allerdings die formale

Schwierigkeit entgegen, daß als Richter nur solche Personen tätig sein können, die durch den Erwerb von Rechtskenntnissen und eine entsprechende Vorbildung ihre Befähigung zum Richteramt dargetan haben. Es wäre daher zu erwägen, solche Techniker, die schon eine Reihe von Jahren im Patentamt tätig gewesen sind und sich eine gewisse Rechtskenntnis und eine gewisse Vertrautheit in der Behandlung von Rechtsfragen angeeignet haben, ebenfalls mit der Befähigung zum Richteramt in Patentsachen auszustatten. Es würde also ein Techniker, der etwa 10 Jahre als Prüfer und in Nichtigkeitsabteilungen tätig gewesen ist, auf Bekundung seiner vorgesetzten Behörde als Richter in eine Patentkammer oder in einen Patentsenat übernommen werden können, während umgekehrt Richter, die den Wunsch haben, sich in Patentsachen einzuarbeiten, für einige Zeit im Patentamt, in Anmeldeabteilungen und Nichtigkeits- und Beschwerdeabteilungen verwendet werden könnten. Naturgemäß wird der Erfolg einer solchen Maßregel wesentlich von der Auswahl geeigneter Personen abhängen. Indessen könnte ein solcher Versuch immerhin zeigen, ob der Gedanke, Techniker, die schon längere Zeit in richterlicher Tätigkeit im Patentamt gestanden haben, auch in die ordentliche Patentgerichtsbarkeit zu übernehmen, ausführbar ist oder nicht.

Aus dem Verlaufe der Erörterung ergibt sich, daß sich die Mehrzahl der Anwesenden der vorgetragenen Auffassung hinsichtlich der Erreichbarkeit eines weiter gesteckten Zieles nicht anschließen kann, doch sei der Vorschlag insofern zu begrüßen, als er dazu dienen könnte, den gewünschten Zustand anzubahnen. Man brauche allerdings in seinen Forderungen nicht so weit zu gehen wie die Vorschläge Herses, die die gesamte Gerichtsbarkeit in Patentsachen beim Patentamt zentralisieren wollen; man müsse vielmehr daran denken, Technische Kammern nach Art der Kammern für Handelssachen einzurichten. Die unhaltbaren Verhältnisse besonders in der Provinz machten eine Änderung des bestehenden Zustandes dringend notwendig, und es müßte besonders die Aufgabe des VDI sein, die Forderung nach technischen Richtern immer wieder zu erheben. Man einigt sich schließlich dahin, daß grundsätzlich eine weitergehende Forderung als der Vorschlag Osterrieth aufzustellen, dieser Vorschlag aber gewissermaßen als erste Staffel auf dem Wege zur Erreichung des gewünschten Zieles zu betrachten sei. Nach einer weiteren Aussprache darüber, ob die von Herrn Osterrieth

gestellte Forderung ausdrücklich auf die mit richterlichen Funktionen betrauten Beamten des Reichspatentamtes zu beschränken sei, wird schließlich folgende allgemeiner gefaßte Resolution angenommen:

Der Verein deutscher Ingenieure hält nach wie vor an seiner Forderung fest, daß der Techniker als ordentlicher Richter in allen Patentprozessen hinzugezogen wird.

Solange dieses Ziel in seiner Allgemeinheit nicht durchführbar erscheint, wird als Übergangsform eine Änderung der Gesetzgebung vorgeschlagen, in dem Sinne, daß solche Techniker, die berufsmäßig während einer angemessenen Zeit mit richterlichen Funktionen betraut gewesen sind, zum Richteramt als befähigt angesehen und zur Patentgerichtsbarkeit herangezogen werden.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung, Bericht über die Ergebnisse der letzten Rundfrage, spricht zur Rundfrage 1 betr. Widerrechtliche Entnahme Herr Neumann.

Seine Ausführungen gipfeln in folgenden, nach geringen Änderungen von der Versammlung einstimmig angenommenen Leitsätzen:

1. In der Frage der widerrechtlichen Entnahme hat sich das Verfahren des Einspruches und des Rechtes auf Neuannmeldung vor dem Patentamt bewährt. Es ist jedoch zu fordern, daß die Neuannmeldung nicht nur auf den Tag vor der Auslegung, sondern auf den Tag der ursprünglichen widerrechtlichen Annmeldung zurückdatiert wird.
2. Es ist eine gesetzliche Bestimmung aufzunehmen, daß außer dem Recht auf Neuannmeldung der Einsprechende im Verfahren vor dem Patentamt auch das Recht hat, die Übertragung zu fordern.
3. Es ist eine Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen, daß dem Anmelder während der Dauer des Einspruchverfahrens und bis zum Ablauf der Frist für die Neuannmeldung ein Verzicht auf die Annmeldung nur mit Zustimmung des Einsprechenden zusteht.
4. Die Möglichkeit der Rechtsverfolgung durch die ordentlichen Gerichte mit dem Anspruch auf Übertragung der Annmeldung und Herausgabe der Nutzung nach den allgemeinen Bestimmungen des BGB soll bestehen bleiben. Es soll jedoch eine gesetzliche Bestimmung aufgenommen werden, daß nach dem Ermessen des Gerichtes ein maßgebendes Gutachten über Identität der Erfindungen vom Patentamt einzuholen ist, das auch die hier genannten Zeugen zu vernehmen hat. Es sind bezüglich der Rechtsstreitigkeiten noch besondere Bestimmungen zu erlassen, in wesentlichen in dem Sinne, daß bei Beschreitung eines Weges der andere ausgeschlossen sein soll.

Zu 1. Die Zurückdatierung auf den Tag der Annmeldung muß gefordert werden, weil in der Zwischenzeit die Erfindung veröffentlicht oder Vorbenutzungsrechte entstanden sein können.

Zu 2. Die Forderung der Übertragung hat der Neuannmeldung gegenüber den Vorzug, daß eine nochmalige, wenn auch nur förmliche Prüfung durch das Patentamt und die erneute Auslegung mit dem damit verbundenen Arbeits- und Zeitaufwand gespart wird. Sie wird daher in solchen Fällen der Neuannmeldung vorzuziehen sein, in denen die Annmeldung nach Auffassung des Berechtigten in einer seinen Interessen günstig erscheinenden Form ausgelegt worden ist. Die Verfolgung der Übertragung vor dem Patentamt statt vor den Gerichten ist wesentlich billiger und schneller.

Zu 3. Der Berechtigte muß dagegen geschützt werden, daß durch Fallenlassen der Annmeldung das Einspruchverfahren abgeschlossen wird. Die Möglichkeit eines Verzichtes auf die Annmeldung unter Zustimmung des Einsprechenden muß indes bestehen bleiben.

Zu 4. Trotz der gegen das Verfahren vor den Gerichten vorgebrachten Bedenken erscheint es unzulässig, dem Geschädigten das ihm durch das BGB gegebene Recht zu schmälern, denn da in den überwiegenden Fällen die beiden Parteien an demselben Ort ansässig sind, kann unter Umständen das Verfahren durch das dortige Landgericht einfacher entschieden werden. Auch werden diejenigen Fälle ohnehin vor das Gericht gehören, in denen außer der Übertragung auch Herausgabe der bereits entstandenen Nutzung gefordert wird, sowie die Fälle, in denen die Einspruchsfrist bereits abgelaufen ist. Es muß aber eine Sicherheit dagegen geschaffen werden, daß der Richter bezüglich der Identität vor unüberwindliche Schwierigkeiten gestellt ist.

Zur zweiten Rundfrage betreffend papierene Technik spricht Herr Fritze. Als Ergebnis der Rundfrage ist das Bestehen einer geringen Mehrheit für die Herabsetzung des neuheitsschädlichen Alters von Druckschriften auf 50 Jahre zu betrachten, obwohl auch Stimmen vorhanden sind, die entschieden für die Beibehaltung der jetzigen Praxis eintreten. Es wird in einigen Fällen darüber geklagt, daß tatsächlich aus alten Druckschriften zu viel herausgelesen wird, während von anderer Seite darauf hingewiesen wird, daß solche Fälle selten sind und das Urteil darüber subjektiv ist. Ferner wird betont, daß etwaige Mißgriffe der Prüfstellen meistens in der höheren Instanz beseitigt würden. In der Erörterung wird für die Notwendigkeit einer Herabsetzung des neuheitsschädlichen Alters vor allen Dingen der Umstand angeführt, daß die jetzigen Verhältnisse bei Verletzungsklagen Anlaß geben, altes Druckschriftenmaterial, das in der Technik längst nicht mehr lebendig ist, hervorzusuchen, um das verletzte Patent zu Fall zu bringen. Da eine Herabsetzung des neuheitsschädlichen Alters auf 50 Jahre im Verhältnis zur Lebensdauer der Patente als zu weitgehend erscheint, wird einstimmig folgendes beschlossen: Der Verein deutscher Ingenieure hält eine Herabsetzung des neuheitsschädlichen Alters von Druckschriften auf 60 Jahre (gleich der vormaligen Patentdauer) für wünschenswert.

Über die Ergebnisse der dritten Rundfrage betr. Patentdauer berichtet Herr Gehne folgendes:

Als wichtigstes und zweifelloses Ergebnis dieser Rundfrage ist das Bestehen des weitverbreiteten Wunsches nach einer Verlegung des An-

fangstermins der Schutzdauerrechnung zu betrachten, eine Forderung, die bekanntlich auch im Entwurf zur Patentgesetzreform erhoben worden ist. Soweit Bedenken gegen diese Forderung erhoben wurden oder zu erheben sind, beziehen sie sich darauf, daß eine solche Verlegung des Anfangstermins die Gefahr absichtlicher Verschleppung des Erteilungsverfahrens in sich schließt. Diese Bedenken bestehen in besonders hohem Grade für den Fall, daß man, wie das von einigen Bezirksvereinen gewünscht wird, den Tag der Erteilung als Anfangstermin festsetzen würde. Dieser Vorschlag würde daher wohl auszuschließen sein.

Einer Verschleppung des Verfahrens bis zur Bekanntmachung kann das Patentamt wirkungsvoll entgegenreten. Will man verhindern, daß eine Verschleppung durch Anträge auf Aussetzung der Bekanntmachung erfolgt, so wäre das dadurch zu erreichen, daß man nicht den Tag der Bekanntmachung, sondern den Tag der Zustellung des Bekanntmachungsbeschlusses als Anfangstermin festsetzt.

Die Frage, ob, falls eine solche Verlegung des Anfangstermins stattfindet, woraus sich praktisch in den meisten Fällen bereits eine Verlängerung der Höchstdauer der Schutzfrist ergibt, die von diesem Tage an rechnende Schutzdauer mehr als 15 Jahre betragen soll, ist durch die Rundfrage nicht entschieden. Große Bedenken sprechen gegen eine von nur wenigen Bezirksvereinen gewünschte ausnahmsweise Erhöhung der Dauer bestimmter Patente über die Normaldauer hinaus. Es würde für das Patentamt schwierig sein, die Berechtigung der für die Verlängerung geltend gemachten Gründe zu prüfen. Das Verfahren, wie es vom Patentamt hinsichtlich der Kriegsverlängerung geübt wird, ist auf eine Dauereinrichtung nicht anwendbar. Bei einer solchen Einrichtung könnte auch über Verlängerungsanträge nicht eine Instanz endgültig entscheiden. Es müßte Widerspruch seitens der beteiligten Kreise möglich sein. Das würde zu langwierigen Verfahren und zu einer großen Rechtsunsicherheit und zur Beunruhigung Anlaß geben.

Es werden folgende Fragen zur Erörterung und Abstimmung vorgeschlagen:

1. Soll eine Verlegung des Termins, von dem an die gesetzliche Schutzdauer der Patente zählt, erfolgen?

Die Frage wird einstimmig bejaht.

2. Soll für diesen Termin

- a) der Tag der Zustellung des Bekanntmachungsbeschlusses,
- b) der Tag der Bekanntmachung,
- c) der Tag der Erteilung festgesetzt werden?

Es wird c einstimmig verneint und mit einer Mehrheit von 5 zu 4 Stimmen zwischen a und b zugunsten von b entschieden.

3. Soll die gesetzliche Höchstdauer mehr als 15 Jahre betragen?

Es ergibt sich nach einstimmigem Beschluß die Ansicht dahin, daß ferner eine Erhöhung der Schutzdauer auf etwa 17 Jahre erwünscht erscheint.

4. Soll eine ausnahmsweise Verlängerung bestimmter Patente zulässig sein?

Die Frage wird einstimmig verneint.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung führt Herr Neumann folgendes aus:

Nach dem geltenden Recht wirkt die Zwangslizenz erst vom Tage der rechtskräftigen Entscheidung. Es ist schon in der Literatur, namentlich von Seligsohn, im Juniheft „Gewerblicher Rechtsschutz“ gefordert worden, daß dieser Zustand geändert wird, da er weder der Billigkeit noch dem wirtschaftlichen Bedürfnisse entspricht. Es wird darauf hingewiesen, daß der Inhaber des älteren Patentes den Rechtsstreit verzögern und dadurch den Zwangslizenzberechtigten schädigen kann, ohne daß dieser ein Mittel dagegen hat.

Die beste Heilung würde eintreten, wenn eine Änderung des Gesetzes dahin vorgenommen würde, daß die Zwangslizenz wie die Nichtigkeit des Patentes rückwirkend gemacht wird, wenn die Bedingungen für die Zwangslizenz, insbesondere also das öffentliche Interesse, schon vorher erfüllt waren, was wohl meistens zutreffen wird.

Der von Herrn Neumann aufgestellte Leitsatz: „Die gesetzlichen Bestimmungen über das Zwangslizenzverfahren werden dahin ergänzt, daß auf Antrag des Klägers die Zwangslizenz mit rückwirkender Kraft erteilt werden kann, soweit zurückliegend die Bedingungen für die Zwangslizenz bereits vorgelegen haben.“ wird einstimmig angenommen; außerdem auf Anregung des Herrn Kuhle mann der Zusatz: „Das Patentamt soll im Zwangslizenzverfahren berechtigt sein, einstweilige Verfügungen zu erlassen.“

Zu Punkt 5 der Tagesordnung (Verschiedenes) nimmt Herr Kuhle mann das Wort und macht Mitteilung von einer Unterredung mit dem Präsidenten des Reichspatentamtes. Herr Kuhle mann teilte dem Präsidenten mit, daß die beteiligten Kreise es für dringend erwünscht halten, daß die Mitglieder des Reichspatentamtes nicht die Fühlung mit der technischen Praxis verlieren, sondern diese durch Besichtigungen, Informationsreisen und dergl. aufrechterhalten und vertiefen. Falls die hierfür vorhandenen Mittel ausreichen, beabsichtigt der Verein deutscher Ingenieure, vorausgesetzt, daß der Präsident damit einverstanden ist und der Vorstand des Vereines dem Plane zustimmt, an alle beteiligten wirtschaftlichen Organisationen heranzutreten und sie zur Hergabe von Mitteln zu veranlassen. Die eingehenden Gelder soll der Verein als Zentralsammelstelle vereinnahmen und ohne Angabe der besonderen Quellen dem Präsidenten des Patentamtes für die gedachten Zwecke zur Verfügung stellen. Der Präsident des Reichspatentamtes erklärte, daß er gerne bereit sei, diesen Vorschlag dem Herrn Minister vorzulegen und seine Annahme warm zu befürworten. Die Versammlung erklärt sich mit dem Vorschlage einverstanden. Entsprechende Schritte sollen eingeleitet werden.

Herr Free regt an, sich mit dem Reichsverband der deutschen Industrie ins Einvernehmen zu setzen. Auch dieser Anregung soll Folge geleistet werden. (A 1580)

Dr. Gehne.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

NR. 6

SONNABEND, 10. FEBRUAR 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Die deutschen Ingenieure.	121	Die Reiche während des Jahres 1921 — Das 100 kV-Netz	
Das Verhalten der Metalle bei wiederholter Beanspruchung. Von		Mitteldeutschlands und die Petersenspule — Die Kraft-Heiz-	
P. Ludwik und R. Scheu	122	Werke in Hamburg und Kiel — Antriebmotoren und Trans-	
Stärke und Wärmeleitvermögen feuerfester Steine. Von M. Jakob	126	missionen	135
Strommauer in aufgelöster Bauweise aus Eisenbeton	127	Wirtschaftliche Umschau: Das deutsche Wirtschaftsleben im Monat	
Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen. Von R. Seifert		Januar — Deutsche Konjunkturtafel	139
(Fortsetzung)	129	Bücherschau: Selbstkostenberechnung im Maschinenbau. — Das	
U-Bootschiff, Unterseeboot, Luftfahrzeug. Von W. Laudahn	132	Schleifen der Metalle. Von Buxbaum — Mitteilungen aus	
Einiger kompressorloser Dieselmotor	134	dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung zu Düsseldorf.	
Die größten bisher bestellten Dieselmotoren	134	Von Wüst — Eingänge	142
Umschau: Zusammenarbeiten von Eisenbahn und Kraftwagen —		Zuschriften an die Redaktion: Ende des Eisenbetonschiffbaues —	
Die Ejektorturbine — Die Dampfkesselexplosionen im Deut-		Untersuchungen auf dem Gebiete der angewandten Hydro-	
		dynamik	144

AN DIE DEUTSCHEN INGENIEURE.

Die Kundgebung des Vorstandes „Westfalens Ingenieure!“ hat weit über die Kreise unserer Berufsgenossen hinaus wärmsten Widerhall gefunden. Es gilt jetzt, auch durch die Tat zu zeigen, daß wir zu unsern bedrängten Fachgenossen stehen, die neben den Arbeitern im Ruhrgebiet in besonders starkem Maße durch die weitere Entwicklung der Verhältnisse betroffen werden.

Der großen Sammlung des gesamten deutschen Volkes werden gewiß gerade auch aus unsern Berufskreisen sehr erhebliche Mittel zufließen. Daneben aber wird es, wie Anregungen uns zeigen, vielen unserer Mitglieder in der Heimat und im Ausland ein Bedürfnis sein, insbesondere für die durch Gewalt bedrängten Fachgenossen mit einem Geldbetrag einzutreten.

Der Vorstand hat daher ein Konto: „Verein deutscher Ingenieure Ruhrhilfe“ bei der Deutschen Bank, Depositenkasse A, Berlin W8, errichtet; über das unser Gauverband für Rheinland und Westfalen verfügen soll. Der Gauverband wird hiervon je nach Bedarf auf Grund der Kenntnis der örtlichen Verhältnisse Beträge zur Unterstützung der durch die Ruhrbesatzung in Not geratenen Fachgenossen abrufen. Ueber die eingehenden Beträge werden wir in den V.D.I.-Nachrichten berichten.

DER VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Klingenberg, Vorsitzender; Lippart, Kurator.

Das Verhalten der Metalle bei wiederholter Beanspruchung.

Von P. Ludwik und R. Scheu, Wien.

(Mitteilung aus dem mechanisch-technologischen Laboratorium der Technischen Hochschule Wien.)

Torsions-, Biege- und Schlag-Dauerversuche mit Aluminium, Kupfer und Flußeisen. Beziehungen zwischen Beanspruchung und Wechselzahl, Einfluß der Härte und Schmeidigkeit, der mechanischen und der thermischen Vorbehandlung auf die Dauerfestigkeit. Formänderungsdiagramme ermüdeter Metalle. Verfestigung und Korngestalt. Gefügeänderungen.

Die meisten Maschinenteile stehen nicht unter ruhender, sondern unter wechselnder Belastung, einer Beanspruchungsart, wofür die Rechnungsgrundlagen eigentlich noch fehlen. Nur Dauerversuche können sie schaffen. Trotz vieler solcher Versuche¹⁾ sind wir über die scheinbar einfachsten einschlägigen Fragen noch heute im Unklaren. In letzter Zeit wird sogar immer mehr bezweifelt, ob es überhaupt eine Grenzspannung („Arbeitsfestigkeit“) gibt, die ein Stoff beliebig oft erträgt. Schon die geringste Beanspruchung würde dann, wenn nur genügend oft wiederholt, den Bruch herbeiführen²⁾.

Fraglich ist auch, in welcher Weise Härte und Schmeidigkeit, also Formänderungswiderstand und Formänderungsfähigkeit, die Dauerfestigkeit beeinflussen. Recht wenig wissen wir auch noch über den Einfluß der mechanischen und der Wärme-Vorbehandlung (Kaltbearbeitung, Vergütung), über die Änderung der Festigkeitseigenschaften mit der Zahl der Belastungswechsel und über die hierbei stattfindenden Gefügeveränderungen.

Zur Erforschung aller dieser Fragen sind in den letzten Jahren im mechanisch-technologischen Laboratorium der Techni-




Abb. 1. Verhalten von Aluminium und Kupfer bei wechselnder Verdrehung in gleicher Richtung (Kurve I) und in entgegengesetzter Richtung (Kurve II).

schen Hochschule Wien nunmehr zu einem gewissen Abschluß gelangte Versuchsreihen durchgeführt worden, über deren Ergebnis im folgenden ganz kurz — ohne daß auf die Ausführung und die Einzelheiten der Versuche näher eingegangen wird — berichtet werden soll.

Für diese Versuche standen zur Verfügung: eine 6 mkg-Verdrehungsmaschine von Alfred J. Amsler & Co., die für Dauerversuche umgebaut wurde, eine Dauerbiegemaschine derselben Fabrik und ein Kruppsches Dauerschlagwerk von Mohr & Federhaff. Untersucht wurden Aluminium, Kupfer und Flußeisen.

Beziehung zwischen der Größe der Beanspruchung und der Zahl der ertragenen Wechsel.

Die Beanspruchung bestand in wiederholter, gleichgerichteter und die Richtung wechselnder Verdrehung. Die Beziehungen zwischen der Grenzbelastung M_0 (in kg/cm) und der Zahl der bis zum Bruch erforderlichen Spannungswechsel n veranschaulicht Abb. 1 für Aluminium (von 8 mm Dmr.) und Kupfer (von 7 mm Dmr.), wobei die Momente auf einen Stabdiameter $d_0 = 10$ mm bezogen wurden. Die gestrichelten Kurven gelten für die in gleicher Richtung, die vollgezeichneten für die in entgegengesetzter Richtung wechselnden Beanspruchungen. M_{max} entspricht dem Bruchmoment des ausgeglühten Metalles.

Anschaulich tritt vor allem hervor, daß in dem durch die Versuche gedeckten Bereich eine die Richtung wechselnde Beanspruchung viel gefährlicher ist als eine stets gleichgerichtete wiederholte Beanspruchung. So verminderten z. B. bei Aluminium 600 Belastungswechsel bei gleichgerichteter Beanspruchung die Drehungsfestigkeit nur um 4 bis 5 vH, dagegen bei entgegengesetzt gerichteter schon um die Hälfte. Kupfer ertrug eine rd. 15 vH unterhalb M_{max} liegende Grenzbelastung gleichgerichtet rd. 2500 mal, bei wechselnder Drehrichtung jedoch kaum 4 mal.

Mit weiter abnehmender Grenzbelastung M_0 nimmt die ertragene Wechselzahl n immer rascher zu, wie aus dem vollgezeichneten Kurvenverlauf in Abb. 2 zu ersehen ist, die das Verhalten von weichem, geglühtem Flußeisen (von 6 mm Dmr.) bei wechselnder Verdrehung veranschaulicht. Der links gezeichnete Momentenmaßstab gibt die Momente wieder, bezogen auf $d_0 = 10$ mm. So verursacht z. B. bei weichem Flußeisen

eine Verminderung der Grenzbelastung von 0,5 M_{max} auf 0,25 M_{max} ein Ansteigen der bis zum Bruch ertragenen Belastungswechsel von rd. 1500 auf fast 200 000.

Ob schließlich nach Millionen Wechseln eine Grenzbeanspruchung M_{min} erreicht wird, die das Metall unendlich oft erträgt, ohne zu brechen, darüber gibt der allgemeine Charakter der Kurven keinen Aufschluß. Denn gleich gut lassen sich z. B. höhere Hyperbeln und Exponentialkurven anlegen. Die Hyperbeln ergeben $M_{min} = 0$, die Exponentialkurven aber $M_{min} > 0$. So z. B. würde sich eine hyperbelähnliche Kurve von der Gleichung:

$$M_0 = Cnk \quad (1)$$

wobei M_0 die Grenzbelastung in kg/cm, $C = 216$ kg/cm und $k = -0,124$ ist, von $n = 1$ bis $n = 180\,000$ gut anschmiegen. Für $n = \infty$ wird $M_0 = 0$.

Eine ähnliche Beziehung fand O. H. Basquin³⁾ bei seinen Dauerversuchen mit verschiedenen Eisen- und Stahlsorten, die sich bis rd. 10 Millionen Spannungswechsel erstreckten, und auch nach den von H. F. Moore und F. B. Seely⁴⁾ gegebenen Gleichungen strebt die Grenzbeanspruchung mit steigender Wechselzahl einem Nullwerte zu. Dagegen würde eine Art Exponentialkurve von der Form:

$$M = M_{min} + C a^n \quad (2)$$

wobei $C = 300,7$ kg/cm, $a = 0,535$ und $x = n^{0,112}$ (vergl. die vollgezeichneten Kurven Ia und Ib in Abb. 2) bei ebenso guter Übereinstimmung (wie die Hyperbel) $M_{min} = 21,1$ kg/cm ergeben. Dies wäre dann dasjenige Drehmoment, welches beliebig oft ertragen werden würde.

Um zu sehen, welche Beziehungen auch bei möglichst hoher Wechselzahlen gelten, haben wir neuere Versuche von O. Lasche⁵⁾ herangezogen, bei denen Nickelstahl (mit 5 vH Nickelgehalt und von etwa 47 bis 50 kg/mm² Streckgrenze, 55 kg/mm² Zugfestigkeit und 20 vH Dehnung) bis 210 Mill. mal hin- und hergebogen wurde. Es zeigte sich, daß die höhere Hyperbel von der Gleichung

$$\sigma_0 = Cnk,$$

wobei σ_0 die Grenz-Biegebeanspruchung in kg/cm², $C = 46,320$ kg/cm² und $k = -0,199$, sich zwar wieder ganz gut bis $n = 10$ Mill., nicht aber darüber hinaus anlegen ließ, was beson-




Abb. 2. Verhalten von geglühtem Flußeisen (Kurve Ia u. Ib) und von kaltgerecktem Flußeisen (Kurve IIa u. IIb) bei wechselnder Verdrehung.

ders deutlich beim Umzeichnen auf Logarithmenpapier hervor tritt, wo von dieser Wechselzahl an die Kurve von der Geraden immer stärker abbiegt. Vollständige Deckung (die Ordinatenabweichungen blieben stets unter 2 vH) über den ganzen Versuchs bereich, d. i. von $n = 0,2$ bis $n = 210$ Mill., gab nur eine Exponentialkurve mit $\sigma_{min} > 0$, vergl. Abb. 3, die gestrichelten Kurven Ia und Ib.

Diese durch vier Versuchswerte, entsprechend $n = 0,2$; 2; 2 und 200 Mill., gelegte Kurve hatte die Gleichung:

$$\sigma_0 = \sigma_{min} + C a^n \quad (3)$$

wobei $\sigma_{min} = 1695$ kg/cm², $C = 8113$ kg/cm², $a = 0,955$ und $x = n^{0,26}$. Das betreffende Flußeisen würde also (bei auch über $n = 210$ Mill. gleichartigem Kurvenverlauf) unter rd. 1700 kg/cm² liegenden Biegebeanspruchungen beliebig oft ertragen, wenn nicht Kerb

¹⁾ M. Rudeloff, Der heutige Stand der Dauerversuche mit Metallen. Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbleißes 1916 S. 361. Über neuere Dauerversuche vergl. auch u. a.: H. F. Moore und J. B. Koppers, Iron Age 1920 S. 1595; O. Lasche, Konstruktion und Material im Bau von Dampfturbinen und Turbodynamos, Berlin 1920; W. Müller und H. Leber, Z. 1921 S. 1089 u. Z. 1922 S. 543; Fr. Rittershausen und Fr. P. Fischer, „Stahl und Eisen“ 1921 S. 1681.

²⁾ Vergl. A. Schob, „Stahl und Eisen“ 1915 S. 1233 und 1921 S. 1611.

³⁾ Nach Stahl und Eisen 1920 S. 91.

⁴⁾ Nach Stahl und Eisen 1915 S. 1233.

⁵⁾ O. Lasche, Konstruktion und Material im Bau von Dampfturbinen und Turbodynamos, Berlin 1920, S. 32, Abb. 49, Kurve I, bzw. S. 33 Abb. 54, Kurve I und II. Lasche arbeitete nicht mit gleicher Belastung, sondern mit gleicher Durchbiegung und berechnete aus dieser nach dem Hookeschen Gesetze die Beanspruchung.

wirkungen (vergl. weiter unten) einen vorzeitigen Bruch herbeiführten. Eine solche Auslegung der Dauerversuche von Lasche würde also für das Vorhandensein einer „Arbeitsfestigkeit“ („Schwingungsfestigkeit“) sprechen. Ob sie wirklich besteht, ist grundsätzlich eigentlich nicht beweisbar, denn es ist ja noch immer möglich, daß der Bruch doch eingetreten wäre, wenn man den Dauerversuch noch weiter (Jahrzehnte hindurch) fortgesetzt hätte.

Einfluß der Kaltreckung.

Kaltreckung soll nach Cormack, Cuninghame, Eden und Rose die Dauerfestigkeit erhöhen¹⁾, nach Baird, Howard und Stanton dagegen sie erniedrigen²⁾, nach neueren Versuchen von O. Lasche³⁾ aber nur von geringem (eher ungünstigem) Einfluß sein. Um diese wichtige Frage zu studieren, hat Hr. Ing. Dr. Franz Rinagl in unserm Laboratorium umfangreiche Dauerversuche mit einem Kruppschen Dauerschlagwerk für Wechselkerbschlagproben und einer Amslerschen Dauerbiegemaschine durchgeführt. Das für diese (sowie für die folgenden Vergütungs-) Versuche verwendete Flußeisen, vergl. auch Abb. 6, wurde uns ausgeglüht in Rundstangen von 22 mm Dmr. von Rudolf Schmidt & Co., Wien, zur Verfügung gestellt. Abb. 4 zeigt die bei der Wechselkerbschlagprobe, Abb. 5 die bei der Dauerbiegeprobe verwendete Form des Probestabes und die Art der Beanspruchung. Im Dauerschlagwerk⁴⁾ drehte sich der gekerbte Probestab nach jedem Schlag um 180°. Das wirksame Fallgewicht (Fallhammer + Stangen + oberes Querhaupt) betrug 4,19 kg, die Fallhöhe 28 mm und die Schlagzahl etwa 85 in 1 min. In der Dauerbiegemaschine⁵⁾ drehte sich der unter Gewichtbelastung stehende




Abb. 3. Verhalten von Flußeisen bei wechselnder Biegebeanspruchung nach Versuchen von O. Lasche. Die gestrichelte Kurve ist die nach Gl. 3 gezeichnete Exponentialkurve, die eine Arbeitsfestigkeit $\sigma_{min} = 1695 \text{ kg/cm}^2$ ergibt.

Stab stetig mit 1000 Uml./min. Die Biegebeanspruchung im gefährlichen Querschnitt betrug $34,3 \text{ kg/mm}^2$ (bei 70 kg Belastung und 13 mm Dmr.).

Über die Ergebnisse dieser Versuche (die andernorts noch ausführlicher besprochen werden) sei hier nur mitgeteilt, daß Kaltbearbeitung die Dauerfestigkeit erhöhte. Während z. B. ausgeglühtes Eisen nur 8000 Wechselkerbschläge ertrug, hielt das um 15 vH vorgestreckte 20 000 Schläge aus. Auch im Biegeversuch erwies sich das kaltbearbeitete Eisen widerstandsfähiger. Während das ausgeglühte kaum 3 Millionen Umdrehungen aushielt, wurden bei dem vorgereckten bis 45 Millionen Umdrehungen erreicht. Doch waren hier (im Gegensatz zu den Schlagversuchen, die nur geringe Streuung zeigten) die Abweichungen der Einzelwerte von den Mittelwerten sehr bedeutend, obwohl alle Stäbe poliert waren, um Kerbwirkungen durch Schleifrisse auszuschließen und die Maschine auch nachts lief, um Betriebsunterbrechungen zu vermeiden. Besonders Einspannfehler (wie z. B. das geringste Verziehen des Stabes nach dem Abdrehen) können bei nicht abgefederter Gewichtbelastung von sehr großem Einfluß sein. Die Biegeversuche werden unter fortlaufender Messung der Exzentrizitäten und Durchbiegungen mittels Spiegelapparaten noch weiter fortgesetzt.

Verdrehversuche mit geglühtem und verschieden stark kalt bearbeitetem Flußeisen zeigten, daß das kaltbearbeitete Metall auch wiederholte Hin- und Herdrehungen besser aushielt als das geglühte. So ertrug z. B. ein Drehmoment $M_0 = 0,4 M_{max}$ geglühtes Eisen nur rd. 6000 mal, dagegen ein bis etwa $0,8 M_{max}$ (entsprechend einer Verwindung von rd. 80 vH) vorgerecktes Eisen fast 100 000 mal, vergl. auch Abb. 2. Die vollgezeichneten Kurven Ia und Ib gelten für das geglühte, die gestrichelten IIa und IIb für das auf $M = 0,8 M_{max}$ vorgereckte und verschieden hoch auf Hin- und Herdrehung wiederholt beanspruchte Flußeisen

(von 6 mm Dmr.). Versuche mit Aluminium und Kupfer führten zu ähnlichen Ergebnissen⁶⁾. Ob aber dieser günstige Einfluß der Kaltbearbeitung bei sehr geringen Grenzbeanspruchungen und dementsprechend hohen Wechselzahlen bestehen bleibt, ist noch recht fraglich, um so mehr als eine durch Kaltbearbeitung erhöhte Fließgrenze durch wiederholte Beanspruchung allmählich wieder herabgedrückt werden kann. (Vergl. den Abschnitt „Änderung der Festigkeitseigenschaften“ unten.)

Der Gesamtverlauf der Kurven, Abb. 2, würde eher darauf hindeuten, daß dieser Einfluß schließlich — wenn auch wohl erst bei sehr hohen Wechselzahlen⁷⁾ — ganz verschwindet. So hatte z. B. die durch vier Punkte ($n = 15, 150, 1500$ und $150\,000$) gelegte Exponentialkurve für das geglühte Eisen die Gleichung:

$$M_0 = 21,1 + 300,7 \cdot 0,535^n,$$

wobei

$$x = n^{0,112}$$

[vergl. Gl. (2)], und für das kaltbearbeitete die Gleichung:

$$M_0 = 21,1 + 295 \cdot 0,514^n,$$

wobei

$$y = n^{0,08}.$$

Beide Kurven haben also denselben M_{min} -Wert (21,1 kgcm), was bedeuten würde, daß die „Arbeitsfestigkeit“ („Schwingungsfestigkeit“) durch Kaltbearbeitung nicht erhöht werden kann. Doch ist das vorliegende Versuchsmaterial noch viel zu dürftig, um diese Frage zu entscheiden.

Einfluß der Wärmebehandlung.

Als Versuchsmaterial dienten wieder die erwähnten Flußeisenstangen (von 22 mm Dmr.). Die Haltepunkte wurden nach dem Differentialverfahren von Roberts-Austen bestimmt. Die auf 900°, d. i. etwas über den obren Haltepunkt, in einem elektrisch geheizten Heraeus-Röhrenofen von 60 mm l. Dmr. und 60 cm




Abb. 4. Wechselkerbschlagprobe.




Abb. 5. Dauerbiegeprobe.

Länge erhitzten Probestäbe wurden im Ölbad abgeschreckt (durch Hineinfallenlassen aus dem Ofen) und hierauf 1 h auf 350°, 500° und 650° wieder im elektrischen Ofen angelassen. Eine Versuchsreihe wurde auch in Wasser abgeschreckt und gar nicht angelassen. Mit dem so vergüteten und gehärteten Stoff wurden nun einerseits gewöhnliche Zugversuche und Härteproben⁸⁾ zur Bestimmung der Elastizitätsgrenze (σ_E), Proportionalitätsgrenze (σ_P) und Streckgrenze (σ_S), des Elastizitätsmoduls (E), der Zerreißfestigkeit (K_z), Bruchdehnung (δ), Einschnürung (q) Formänderungsarbeit (A)⁹⁾ bzw. Kegeldruck- (H_1) und Kugeldruckhärte (H_2) durchgeführt, andererseits (wie früher mit den vorgereckten Proben) Dauerbiegeproben und Wechselkerbschlagproben zur Bestimmung der Dauerfestigkeit vorgenommen.

Abb. 6 gibt einen Überblick über die wichtigsten Versuchsergebnisse. Als Abszissen wurden die Anlaßtemperaturen, als Ordinaten die ermittelten Dehnungs-, Elastizitäts-, Festigkeits- und Härtewerte aufgetragen. Die Ordinate $t = 900^\circ$ gilt für das bei 900° ausgeglühte, gar nicht gehärtete Eisen, während die Werte für die im Wasser gehärteten, gar nicht angelassenen Stäbe der Vollständigkeit wegen noch ganz links aufgetragen wurden.

Der Verlauf dieser Kurven zeigt, daß mit zunehmender Anlaßtemperatur die durch die ertragene Wechselzahl n gekennzeichnete Dauerfestigkeit abnimmt bei gleichzeitig sinkendem σ_E , σ_S , K_z , H_1 und H_2 . Die größte Widerstandsfähigkeit gegen oftmals wechselnde Beanspruchung hatte das im Wasser gehärtete, gar nicht angelassene Flußeisen, das 33 600 bis 43 600 Kerbschläge, d. i. 5- bis 6mal soviel aushielt als das ausgeglühte, obwohl doch wohl zu erwarten gewesen wäre, daß ersteres wegen seiner größeren Sprödigkeit und vielleicht zurückgebliebener innerer Spannungen bei stoßweiser Beanspruchung, besonders in gekerbtem Zustande, weniger Wechsel ertragen würde als das letztere.

Hieraus scheint hervorzugehen, daß für die Widerstandsfähigkeit der Metalle gegen oftmals wiederholte Beanspruchung

¹⁾ Vergl. auch „Stahl und Eisen“ 1922 S. 944.
²⁾ Nach M. Rudeloff, Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbefleißes 1916 S. 361.
³⁾ O. Lasche, Konstruktion und Material im Bau von Dampfturbinen und Turbodynamen Berlin 1920 S. 34.
⁴⁾ Vergl. auch E. Kothny, Gießerei-Zeitung 1919 Nr. 24 S. 378.
⁵⁾ Vergl. auch E. Heyn, Z. 1914 S. 389; E. Preuß, Z. 1914 S. 701; M. Rudeloff, Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbefleißes 1916 S. 355; M. Müller und H. Leber, Z. 1921 S. 1089; Fr. Rittershausen und Fr. P. Fischer, „Stahl und Eisen“ 1921 S. 1681.

⁶⁾ Vergl. „Über Dauerversuche“, Mitteilungen des k. k. technischen Versuchsamtes 1918, 2. Heft, S. 36.
⁷⁾ Bei z. B. $n = 1000$ Mill. würde im vorliegenden Falle das kaltbearbeitete Eisen noch immer ein rd. 35 vH höheres Drehmoment ertragen als das ausgeglühte.
⁸⁾ Über die Ausführung der Härteproben vergl. Zeitschr. f. Metallk. 1922, März-Heft, S. 101.
⁹⁾ Die Formänderungsarbeit A ist die Fläche des Zugdiagramms (in mkg/cm²).

nicht die Formänderungsfähigkeit (Schmeidigkeit), sondern hauptsächlich der Formänderungswiderstand (Elastizitätsgrenze, Fließgrenze) maßgebend ist. Je größer dieser Widerstand ist, um so mehr werden auch (unter sonst gleichen Umständen) die bei jedem Spannungswechsel auftretenden Hin- und Herschiebungen (vergl. weiter unten) erschwert, und um so später führen diese schließlich zum Bruche. Bei einem weichen Metalle sind bei gleich hoher Beanspruchung diese jeden Wechsel begleitenden bleibenden Formänderungen erheblich größer und rufen daher die den Bruch einleitenden Gefügelockerungen entsprechend früher hervor. Die Schmeidigkeit¹⁾, das Formänderungsvermögen, eines Metalles scheint hiernach für dessen Dauerfestigkeit nur von untergeordneter Bedeutung zu sein.

Hierfür sprechen auch kürzlich veröffentlichte Dauerschlagversuche (mit einem Kruppischen Dauerschlagwerk) von W. Müller und H. Leber²⁾, Fr. Rittershausen und Fr. P. Fischer³⁾, bei denen Eisen- und Stahlsorten höherer Streckgrenze im allgemeinen (sofern keine scharfen Eindrehungen vorhanden waren) höhere Schlagzahlen ergaben. Doch muß man sich auch hier vor zu weitgehenden Verallgemeinerungen hüten. So ergaben z. B. neue Versuche von Müller und Leber⁴⁾, daß unter Umständen — nämlich je nach der Gefügebeseffenheit, insbesondere je nach der Verteilung des Zementites — das härtere, kohlenstoffreichere

Eisen rascher ermüdet als das weichere. Nur bei den am günstigsten vergüteten Kohlenstoffstählen nahm die Dauerfestigkeit stetig mit dem Kohlenstoffgehalte bzw. der Härte und Festigkeit zu. Bei Legierungen wird also die Dauerfestigkeit auch von der Art der Verteilung der einzelnen Gefügebestandteile wesentlich abhängig sein.




Abb. 6. Änderung der ertragenen Wechselerschläge und der Festigkeitseigenschaften von Flußeisen mit der Wärmebehandlung.

Die bei den einzelnen Kurven angegebenen Verhältniszahlen zeigen das Maß, in dem die Werte auf der Ordinate der Darstellung wegen verkürzt oder vergrößert worden sind.

Änderung der Festigkeitseigenschaften.

Die allmähliche Änderung der Festigkeitseigenschaften bei fortschreitender Wechselbelastung läßt sich recht anschaulich im Verdrehversuch verfolgen. Einige typische Verdrehungsschaubilder, aufgenommen mit weichem Flußeisen von 7 mm Dmr., mögen dies veranschaulichen, vergl. Abb. 7 und 8.

Als Abszissen wurden die auf die Längeneinheit bezogenen Verwindungen γ vH = $100 \frac{z \pi d}{l}$ (wenn z die Verwindungszahl, d der Stabdurchmesser und l die Meßlänge ist) und als Ordinaten die zugehörigen Drehmomente M aufgetragen, und zwar beide Werte (γ und M) ohne Rücksicht auf die jeweilige Drehrichtung stets im gleichen Sinne. Als „positiv“ sei stets die Drehrichtung bei der ersten Verdrehung, als „negativ“ die entgegengesetzte Drehrichtung bezeichnet.

¹⁾ Vergl. auch „Über Kohäsion, Härte und Zähigkeit“, Z. f. Metallk. 1922, März-Heft, S. 101.

²⁾ Z. 1921 S. 1089 und Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 247 (1922).

³⁾ „Stahl und Eisen“ 1921 S. 1681.

⁴⁾ Z. 1922 S. 543.

Die Kurve T in Abb. 7 zeigt das bekannte Verdrehungsschaubild eines schmeidigen Metalls. Schon unter 100 kgcm beginnt das Eisen, sich bleibend zu verformen. Bei der weiteren Verdrehung nimmt der Formänderungswiderstand erst stark, dann immer schwächer zu, bis bei $\gamma = 420$ vH das Bruchmoment $M_{\max} = 302$ kgcm erreicht wird.

Wird früher z. B. bei $M = M_0$ entlastet und sofort⁵⁾ wieder in demselben Sinne (positiv) weitergedreht, so erscheint die Drehgrenze auf das zuletzt erreichte Moment M_0 gehoben, und der weitere Verlauf des Diagrammes fällt mit dem Verdrehungsschaubild T zusammen.

Anders aber, wenn nach der Entlastung im entgegengesetzten Sinne (negativ), also zurückgedreht wird. (Kurve T_1 in Abb. 7.) Die Drehgrenze liegt jetzt weiter unter dem zuletzt erreichten Momente $M_0 = 180$ kgcm ($a-1$), das erst nach einer beträchtlichen Formänderung (Rückdrehung $a-b$) erreicht wird, wobei sich der Stab mehr oder weniger stark erwärmt.

Wird der Stab wiederholt mit $\pm M_0$ wechselnd belastet, so erleidet er bei jedem Spannungswechsel eine solche bleibende Formänderung. Sie ist um so kleiner und wird daher um so öfter ertragen, je niedriger die gewählte Grenzbelastung liegt⁶⁾. Wird der Dauerversuch vor dem Brucheintritt z. B. nach x Belastungswechseln unterbrochen und der Stab nun im positiven Sinne (ohne Entlastung) weiter verdreht, so bringt ein Vergleich der so erhaltenen Kurve T_x mit dem Verdrehungsschaubild T des ursprünglichen Metalles dann dessen Veränderung durch einen x -maligen Spannungswechsel zeichnerisch zum Ausdruck.

Damit diese Änderung noch besser hervortritt, wurde neben den Kurven T_x der über M_0 liegende Teil T_0 des Verdrehungsschaubildes gestrichelt eingezeichnet. Abb. 7 (Kurve T_0) und Abb. 8 (Kurve T_{77}) zeigen, daß beide Kurven (T_x mit T_0 und T_{77} mit T_0) praktisch zusammenfallen⁷⁾. Die Abweichungen liegen noch innerhalb der Genauigkeitsgrenzen. Nur insofern ergibt sich ein Unterschied, als die Kurve T_x kürzer ist, nämlich schon bei $M = M_x < M_{\max}$ endet, ehe also M_{\max} noch erreicht





Abb. 7 u. 8. Formänderungsdiagramme von Flußeisen bei wechselnder Verdrehung.



ist. Das Bruchmoment M_x des x -mal mit $\pm M_0$ belasteten Stabes liegt um so tiefer, je öfter er vorher wechselnd beansprucht wurde. Sinkt endlich M_x für $x = n$ (vergl. Abb. 8 für $x = n = 230$) unter

⁵⁾ Wird die Wiederbelastung nicht sofort vorgenommen, sondern erst nach Stunden und Tagen, so steigt unter dem Einfluß der Zeit — besonders bei höheren Temperaturen (wenn z. B. der Eisenstab einige Minuten gekocht wird) — die neue Drehgrenze oft weit über die zuletzt erreichte Höchstspannung, worauf gelegentlich andernorts eingegangen werden soll.

⁶⁾ Viel geringere, wohl auf innere elastische Spannungen rückföhrbare, bleibende Formänderungen treten bei jedem Wechsel auf, wenn die Belastung statt zwischen $\pm M_0$ nur zwischen Null und $+ M_0$ schwängt.

Vergl. über Dauerversuche, Mitteilungen des k. k. technischen Versuchsamtes 1918, 2. Heft, S. 36, und Z. f. Metallk. Bd. XI, 1919, Heft 5, S. 16.

⁷⁾ Eine negative (statt positive) Weiterdrehung föhrt zu dem gleichen Ergebnis, wenn die Wechselzahl nicht zu klein ist, sonst weicht T_x und T_0 etwas ab. Für Eisen (vergl. Abb. 7 und 8) betrögt diese Abweichung z. B.

bei $x = 2$ bis 6 vH,

bei $x = 40$ bis 4 vH,

bei $x = 80$ aber nur mehr 1 vH.

Vielleicht bewirkt ein öfterer Spannungswechsel einen besseren Ausgleich von rückbleibender innerer elastischer Spannungen. Hiervon abgesehen scheint die Größe der Verfestigung von der Fließrichtung nur wenig beeinflußt zu werden.

Vergl. auch „Über die Veränderung der Metalle bei wechselnder Beanspruchung“, Ingenieur-Zeitschrift 1921 Heft 3 und 4 S. 16.

Grenzbelastung M_0 , so tritt der Bruch schon während des Versuches ein, und M_0 ist dann das größte Drehmoment, das n mal mit $\pm M_0$ belastete Stab gerade noch erträgt.

Diese Versuche führen zu dem überraschenden Ergebnis, daß ermüdete Flußeisen ganz unabhängig von der Zahl der vorangegangenen Spannungswechsel (x) und der Höhe der gewählten Grenzbelastung (M_0), oberhalb dieser ein fast gleiches (nur von der erwähnten Gefügelockerung früher abbrechendes) Ermüdungsschaubild zeigt wie das ursprüngliche Metall. Dieses also durch die mit jedem Spannungswechsel verknüpften oft besonders bei hohen Grenzspannungen) sehr bedeutenden bleibenden Formänderungen (vergl. Abb. 8) keine Verfestigung erfahren. Vielleicht sind solche keine Verfestigung hervorrufenden Formänderungen wenigstens teilweise auf Hin- und Herschiebungen innerhalb der Kristallkörner zurückzuführen, wodurch sich auch erwähnte Unabhängigkeit der Dauerfestigkeit von der Schweißbarkeit des Metalles erklären ließe.

Bei wiederholter Beanspruchung spiegelt sich also im Metall ganz unabhängig voneinander zwei grundsätzlich verschiedene Vorgänge ab: eine Verfestigung, entsprechend der ersten Beanspruchung, bis zur Grenzspannung und eine Festigkeitsminderung (örtliche Gefügelockerung) durch die bei jedem Wechsel je nach der Höhe der Grenzspannung mehr oder weniger starken bleibenden Formänderungen. Ganz ähnliche Erscheinungen treten Aluminium und Kupfer auf¹⁾.

Die Unabhängigkeit dieser Gesetzmäßigkeiten von der Größe der Grenzbelastung und Wechselzahl deutet auch auf hin, daß zwischen einer Wechselbeanspruchung von z. B. einigen Tausendwechseln und eigentlichen Dauerverfahren (mit Millionen Wechseln) ein stetiger Übergang stattfindet. Da mit zunehmender Grenzbelastung die Spannungswechsel begleitenden bleibenden Formänderungen rasch abnehmen, können schließlich so klein werden, daß keine merkliche Erwärmung mehr auftritt²⁾. Hierbei ist auch wohl zu beachten, daß sich mit abnehmender Grenzbelastung Beanspruchung immer weniger gleichmäßig verteilt. Bei niedrigen Grenzspannungen treten die bleibenden Formänderungen schließlich nur mehr an den durch Kerbwirkung³⁾ infolge zu scharfer Übergänge, Oberflächenverletzungen (Schleifrisse) und innerer Ungleichigkeiten (Schlackeneinschlüsse, Seignungen, Hohlräume, poröse Stellen, Gefügeverschiedenheiten u. dgl.) am meisten geschwächten Stellen auf. Nur hier „arbeitet“ und erwärmt sich sodann der Stab, während sich die andern Stabteile nur elastisch verformen. Der Dauerbruch kann dann erfolgen, ohne daß die teils Spiegelversuche gefundene mittlere „Dauerfestigkeitsgrenze“ des ganzen Stabes überschritten wurde.

Solche Kerbwirkungen sind bei Dauerbeanspruchung auch vor allem darum so gefährlich, weil hier nicht wie bei gewöhnlicher Überbeanspruchung ein Spannungsübergang und eine Verfestigung eintritt, sondern im Kerbgrund die Fließgrenze überritten wird. Versuche mit Aluminium, Kupfer und Eisen zeigten nämlich, daß eine durch Kaltbearbeitung erhöhte Fließgrenze durch die Wechselbeanspruchung allmählich wieder herabgerückt wird in dem Sinne, daß die gleiche Formänderung durch geringere Spannungen hervorgerufen werden kann. So wurde Flußeisen (von 6 mm Dmr.) zuerst bis $M = 0,8 M_{\max}$ (entsprechend $\gamma = 80$ vH) vorbelastet und dann einer Wechselbeanspruchung $\pm M_0 = 0,53 M_{\max}$ (d. i. bis $\frac{1}{2}$ der Vorbelastung) ausgesetzt. Um dann den Stab um z. B. $\gamma = 4$ vH zu verformen, war erforderlich nach 10 Wechseln $M = 0,8 M_{\max}$, nach 2000 Wechseln nur $M = 0,66 M_{\max}$ und nach 4000 Wechseln nur $M = 0,6 M_{\max}$. Derart wird mit steigender Wechselzahl, also zunehmender Ermüdung, das kaltgehärtete Metall allmählich wieder weicher, was wohl auf die fortschreitende Gefügeveränderung zurückzuführen ist⁴⁾.

Änderung des Gefüges.

Über die bei wiederholter Beanspruchung im Metall stattfindenden Vorgänge gibt eine Gefügeuntersuchung nur unvollkommen Aufschluß. Probestäbe aus Flußeisen wurden bis zu verschiedenen hohen Grenzbelastungen ($\pm M_0$) verschieden oft hin und her verwunden und dann metallographisch untersucht. Von den vielen so erhaltenen Gefügebildern seien hier einige besonders typische herausgegriffen.

Abb. 9 zeigt das Gefüge des Flußeisens im ursprünglichen ausgeglühten Zustande⁵⁾, Abb. 10 nach einer Verwindung um $\gamma = +50$ vH (wobei $M = +215$ kgcm erreicht wurde), Abb. 11 nach darauffolgender vollständiger Rückdrehung ($\gamma = +50$ vH -50 vH $= 0$, wobei das Drehmoment noch weiter von $M = +215$ auf -226 kgcm stieg), und Abb. 12 nach einer weiteren Rückdrehung um nochmals -50 vH. Durch die erste (positive) Formänderung wurden die Kristallkörner der Größe der Verwindung entsprechend verzerrt, durch die zweite, gleich

Abb. 9 bis 12. Korngestaltsänderungen und Gleitlinien bei wechselnd verwundenem Flußeisen.




Abb. 9. Geglüht, $V = 400$.




Abb. 10. Verwunden um $\gamma = +50$ vH, $V = 400$.




Abb. 11. Verwunden um $\gamma = +50$ vH -50 vH $= 0$, $V = 400$.




Abb. 12. Verwunden um $\gamma = +50$ vH -100 vH $= -50$ vH, $V = 400$.

große (negative) Formänderung aber wieder in die frühere Lage zurückverformt, wobei die Fließgrenze (bei gleichgerichteter Weiterdrehung) auf fast das Zweieinhalbfache der des geglühten Metalles stieg.

Hiermit ist auf die einfachste Weise der Beweis erbracht, daß die Verfestigung eines Metalles unabhängig von seiner Korngestalt erfolgen kann. Annahmen, welche die Verfestigung nur auf Änderungen der Korngestalt zurückführen, sind daher abzulehnen⁶⁾. Bei zu starken Hin- und Herwindungen verformen sich die Kristallkörner nicht mehr vollständig zurück, und es treten Verwerfungen und Abschiebungen auf.

Die in Abb. 10 bis 12 auch deutlich sichtbaren Gleitlinien erschienen an den verformten Kristallkörnern erst nach längerem Nachpolieren des vorgeätzten Schliffes mit sehr fein geschlammter Tonerde und nochmaligem kurzem Ätzen.

spruchung auch dann eintritt, wenn die Belastung nicht in entgegengesetzter Richtung, sondern in gleicher Richtung wechselt. Vergl. Mitteilungen des k. k. technischen Versuchsamtes 1918, 2. Heft, S. 36.

⁵⁾ Das Bruchmoment M_{\max} des 7 mm dicken Drahtes betrug 302 kgcm; vergl. auch Abb. 7.

⁶⁾ Eine andere Verfestigungshypothese wurde kürzlich in dieser Zeitschrift aufgestellt, vergl. Z. 1919 S. 142, wo auch weitere einschlägige Literaturhinweise gegeben sind.

¹⁾ Vergl. „Über die Ermüdung der Metalle“, Zeitschr. des Österr. Anst. u. Architekten-Vereines 1916 Heft 42 S. 795.

²⁾ Besonders bei Dauerbiegebeanspruchung nach Abb. 5, wo nur ein Schnitt „arbeitet“ und die Wärmeableitung durch die nahe Einspannung erheblich ist.

³⁾ Vergl. E. Heyn, Handbuch der Materialkunde für den Maschinenbau, 2. Teil, Hälfte A; S. 364, Berlin 1912, Julius Springer.

⁴⁾ An Versuchen mit Aluminium und Kupfer konnte nachgewiesen werden, daß eine solche Erniedrigung der Fließgrenze durch wiederholte Beanspruchung auch dann eintritt, wenn die Belastung nicht in entgegengesetzter Richtung, sondern in gleicher Richtung wechselt. Vergl. Mitteilungen des k. k. technischen Versuchsamtes 1918, 2. Heft, S. 36.

Abb. 13 bis 16 Zerklüftete Kristallite in wiederholt beanspruchtem Flußeisen.


Abb. 13. $V = 800$ Abb. 14. $V = 600$ 

Abb. 15.

Abschiebungen vorwiegend parallel zur Stabachse.




Abb. 16.

Abschiebungen vorwiegend senkrecht zur Stabachse.

Die in Abb. 13 bis 16 dargestellten Kristallite stammen von einem Flußeisenstab, der rd. 200mal zwischen $\pm 0,6 M_{\max}$ wechselnd verdreht worden ist. Die besonders senkrecht und parallel zur Stabachse gegeneinander verschobenen Kernteile lassen auf Hin- und Herschiebungen schließen, die (wohl auch begleitet von molekularen Zerrungen und Drehungen) schließlich durch örtliche Kohäsionsüberschreitungen den Bruch auslösen werden.

bis zur Grenzspannung und eine Festigkeitsverminderung (örtliche Gefügelockerung) durch die mit jedem Wechsel verknüpften, je nach der Höhe der Grenzspannung mehr oder weniger starken bleibenden Formänderungen.

5. Die Größe der Verfestigung ist unabhängig von der Korngröße. Der Dauerbruch wird ausgelöst durch Hin- und Herschiebungen innerhalb der Kristallkörner.

Gefüge und Wärmeleitvermögen feuerfester Steine.

Von Max Jakob, Charlottenburg.

Bei der Messung der Wärmeleitfähigkeit von Magnesitsteinen haben verschiedene Beobachter Werte gefunden, die sich von einander um mehr als das Zwanzigfache unterscheiden. Es wird versucht diese Unstimmigkeit aus Verschiedenheiten des Gefüges zu erklären. Ansichten auf Herstellung von feuerfesten Steinen mit großer oder kleiner Wärmeleitfähigkeit.

Da der metallurgischen Industrie viel daran gelegen ist, die Wärmeleitfähigkeit der feuerfesten Stoffe zu kennen, wird an dieser Frage seit einigen Jahrzehnten besonders in Amerika, Deutschland, Frankreich und Japan eifrig gearbeitet. Es sind bereits die verschiedensten Verfahren ausgebildet worden, die bei stationärer oder veränderlicher Wärmeströmung die Wärmeleitfähigkeit zu ermitteln gestatten. Der Erfolg dieser Arbeiten entspricht zwar noch nicht ganz der von vielen verdienten Forschern darauf verwandten Mühe; es bestehen vielmehr große Unstimmigkeiten, die teils auf Fehler der Meßverfahren, teils auf mangelhafte Ausdeutung der Versuchsergebnisse (ihrer thermischen Vorbehandlung, Porosität u. dgl.) zurückzuführen sind. Immerhin kann man bei vielen Stoffen aus der Fülle der Versuchsergebnisse mit einer fürs erste genügenden Genauigkeit die Wärmeleitfähigkeit entnehmen.

Nur bei den Magnesitsteinen steht man vor einem wahren Rätsel. Aus der Zahlentafel 1, S. 132, entnimmt man, daß ihre Wärmeleitfähigkeit λ bei 20° zwischen $0,4$ und $8 \text{ kcal} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{Grad}^{-1}$ gefunden worden ist, eine Unstimmigkeit, die zwar kaum allein den Versuchsverfahren zur Last gelegt werden kann¹⁾, für die aber bisher eine einleuchtende andere Erklärung nicht beigebracht werden konnte. Eine solche soll im folgenden versucht werden.

¹⁾ Siehe hierzu meine Kritik der Verfahren von Heyn und von Tado-koro (Z. 63 S. 69, 1042, 1045, 1046 u. 1047, 1919, Mitt. a. d. Materialprüfungsamt Berlin-Lichterfelde-West 1919 Heft 5 u. 6, Physik. Berichte 3 S. 591 1922).

Bei einer planmäßigen Durchmusterung der Versuchsergebnisse für feuerfeste Stoffe ist mir aufgefallen, daß bei denjenigen Zahlentafel 1 angeführten Sorten, die eine kleine Wärmeleitfähigkeit λ haben, λ mit zunehmender Temperatur zunimmt, bei gut leitenden Sorten aber abnimmt. Nun haben bekanntlich nichtmetallische amorphe Substanzen kleines, mit der Temperatur zunehmendes λ , kristallinische dagegen großes, mit steigender Temperatur fallendes λ . Z. B. hat Eucken²⁾ für kristallinisierte Quarz und amorphes Quarzglas die Werte der Zahlentafel 2 gefunden.

Zahlentafel 2. Wärmeleitfähigkeit λ von Quarz

t $^\circ\text{C}$	Quarzkristall		Quarzglas
	senkrecht zur Achse	parallel der Achse	
-190	21,1	42,1	0,57
-78	8,7	16,8	1,00
0	6,2	11,7	1,19
100	4,8	7,7	1,64

Somit liegt der Gedanke nahe, daß in den Magnesitsteinen I und II die amorphen Bestandteile überwiegen, bei IV, V und VI die kristallinen, und zwar kann man sich die Steine als mechanische Gemenge von amorphen und kristallinen Teilen vorstellen.

²⁾ A. Eucken, Annal. d. Phys. (4) 34 S. 135 1911.

Zusammenfassung.

Torsions-, Biege- und Schlag-Dauerfestigkeitsversuche vorwiegend mit Flußeisen.

- Die Beziehung zwischen der Grenzbeanspruchung σ_0 und der ertragenen Wechsellast n läßt sich durch eine Exponentialgleichung von der Form $\sigma_0 = \sigma_{\min} + C a^x$ ausdrücken, wo $x = n^k$ und C, a, k Stoffwerte sind. σ_{\min} ist dann die Beanspruchung („Arbeitsfestigkeit“, „Schwingungsfestigkeit“), die das Metall bei oft aushalten würde.
- Eine vorangegangene Kaltbearbeitung erhöht zumindest bei nicht zu geringen Grenzbeanspruchungen die Dauerfestigkeit. Mit zunehmender Wechsellast wird das vorgereckte Metall infolge fortschreitender Gefügelockerung allmählich wieder weicher, wodurch auch Kerbwirkungen so gefährlich werden.
- Bei vergütetem Flußeisen sinkt die Dauerfestigkeit mit steigender Anlauftemperatur. Im Wasser gehärtetes gar nicht angelassenes Flußeisen hat bei der Wechselkerbschlagprobe mehr Schläge aus als das geglühte oder vergütete. Für die Widerstandsfähigkeit eines Metalles gegen oftmals wechselnde Beanspruchungen ist — neben der Gefügebearbeitung — hauptsächlich der Formänderungswiderstand (Elastizitätsgrenze, Fließgrenze, Fließ- und Festigkeit), nicht aber die Formänderungsfähigkeit (Schmeidigkeit) maßgebend.
- Das ermüdete Metall zeigt ganz unabhängig von der Zahl der vorangegangenen Spannungswechsel und der Höhe der Grenzspannung oberhalb dieser das gleiche (nur früher beginnende) Formänderungsschaubild wie das ursprüngliche Metall. Wiederholter Beanspruchung spielt sich im Metall ganz unabhängig voneinander zwei grundsätzlich verschiedene Vorgänge ab: eine Verfestigung entsprechend der ersten Beanspruchung bis zur Grenzspannung und eine Festigkeitsverminderung (örtliche Gefügelockerung) durch die mit jedem Wechsel verknüpften, je nach der Höhe der Grenzspannung mehr oder weniger starken bleibenden Formänderungen.
- Die Größe der Verfestigung ist unabhängig von der Korngröße. Der Dauerbruch wird ausgelöst durch Hin- und Herschiebungen innerhalb der Kristallkörner.

Zahlentafel 1. Wärmeleitfähigkeit λ von Magnesitsteinen
(P = Porosität, ρ = scheinbares spezifisches Gewicht, t = Temperatur)

Ste	Chemische Analyse						P vH	ρ	t °C	λ kcal·m ⁻¹ h ⁻¹ Grad ⁻¹	Beobachter	Bemerkungen
	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MnO						
I	88,8	0,2	0,2	9,3	0,3			2,35	20 400 800 1200	0,43 0,50 0,57 0,65	Heyn, Bauer und Wetzel ¹⁾	Gepreßtes Material. Vor der Messung mehrere Stunden bis etwa 1200° erwärmt.
									20 400 800 1200	0,35 0,41 0,48 0,55		Vor der Messung mehrere Stunden bis etwa 1360° erwärmt.
I								2,15	600 900	1,29 1,39	van Rinsum ²⁾ (Hencky)	Material der Rheinischen Schamotte- und Dinas- werke, Bendorf
I	76,4	18,3	2,6	0,8		0,2		2,37	45	1,41	Tadokoro ³⁾	Schmelztemperatur 1700° Spez. Wärme 0,193
	53,3	22,5	14,8	2,5	4,9			2,01	rd. 50 300 600 900	2,39 1,98 1,56 1,35	Tadokoro ³⁾	Spez. Wärme 0,206
	86,4	2,7	6,5	4,4			34	2,34	20 250 500 750 1000	4,35 4,04 3,67 3,25 2,78	Goerens ⁴⁾	Bendorfer Fabrikat
I	92,1	5,0	0,4	1,6	1,7		31,4	2,40	20 400 800 1200	rd. 8 5,7 3,5 rd. 3,1	Dougall, Hodsmann und Cobb ⁵⁾	

Zahlentafel 3. Wärmeleitfähigkeit λ von Chromsteinen.

Ste	Chemische Analyse						ρ	t °C	λ kcal·m ⁻¹ h ⁻¹ Grad ⁻¹	Bemerkungen
	Cr ₂ O ₃	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO				
I	36,4	14,6	1,9	19,5	1,8	0,9	3,03	rd. 50	1,41	Schmelztemperatur 1700° Spez. Wärme 0,172
I	31,9	16,5	8,3	24,9	16,9	0,3	3,20	rd. 75 300 500 700 900	1,62 2,07 2,16 1,95 1,71	Spez. Wärme 0,172

ten, wobei sich vielleicht noch durch thermische Vorbehand-
lung die ganze Masse oder ein Teil aus dem kristallinen in
amorphem Zustand (oder umgekehrt) umwandeln kann. Wäh-
rend bei Heyn λ vor der ersten starken Erwärmung mehr-
so groß war wie bei den endgültigen Beobachtungen, gibt
Griffiths⁶⁾ an, daß λ von weißer Magnesia bei Erhitzung
auf 550° plötzlich um 100 vH ansteigt.

Außer bei einem Magnesitstein hat Tadokoro auch bei
Chromstein oberhalb 500° Abnahme von λ mit zunehmen-
der Temperatur gefunden (siehe Zahlentafel 3).

Trifft meine Auffassung von dem entscheidenden Einfluß
Gelages feuerfester Steine auf die Wärmeleitfähigkeit zu,
so muß es auch möglich sein, durch geeignete Mischung und
Vorbehandlung die Wärmeleitfähigkeit keramischer und ähn-
licher Stoffe und ihren Temperaturkoeffizienten stark zu beein-
flussen. Für den Erfolg wird dabei ausschlaggebend sein, in-

wieweit bei der Herstellung die rein kristallinische Struktur der
Bestandteile erhalten bleibt, ob Mischkristalle entstehen oder end-
lich amorphe Verbindungen. Hier scheint ein noch
unbearbeitetes Gebiet für systematische For-
schungen und Verbesserungen keramischer
Produkte zu liegen.

Es sei schließlich noch erwähnt, daß auch reine Metalle
bei Temperaturen unter 0° einen negativen Temperaturkoeffi-
zienten der Wärmeleitfähigkeit haben, wie nichtmetallische Kri-
stalle. Wie sie sich bei höheren Temperaturen verhalten, ist
nicht bekannt. Dagegen hat Icole⁸⁾ an Graphit bei Tempe-
raturen bis 550° hohe Werte und starke Zunahme von λ mit
der Temperatur (senkrecht zur kristallinischen Achse gemessen)
beobachtet. Möglicherweise kann also auch durch Graphitzusatz
die Wärmeleitfähigkeit feuerfester Stoffe und ihr Temperatur-
koeffizient erhöht werden, wo dies erwünscht ist.

Staumauer in aufgelöster Bauweise aus Eisenbeton.

Am Anfang Oktober 1922 haben die staatlichen Aufsichtsbehörden die
Verwendung von Eisenbeton für die Talsperre des Kraftwerkes Vöhren-
berg bei Furtwangen im Schwarzwald genehmigt. Wesentlich ist, daß
Bauwerk hierbei in Einzelgewölbe aufgelöst ist. Diese Ausführ-
weise, die man bisher nur in Amerika antraf und neuerdings auch
hier anwendet⁷⁾, hat man wegen der bedeutenden Ersparnisse gegen-
über einer vollen Mauer gewählt. Für eine massive Staumauer wären
etwa 10 m³ hochwertiger Betons nötig geworden, während die vorgesehene
Betonsperrre nur 6500 m³ erforderlich macht. Die Gesamtkosten
sind sich auf etwa 60 vH derer einer Sperrre aus reinem Beton be-

schränken. Die Ausführung des Baues durch die Firma Dyckerhoff &
Widmann A.-G. ist bereits begonnen worden. Die 25 m hohe Sperrre
von 20 m nutzbarer Stauhöhe wird aus elf Eisenbetonpfeilern mit
zwischen den einzelnen Pfeilern schräg liegenden Gewölbekappen aus
Eisenbeton bestehen. Die Pfeiler, die auf Gründungen von 26 m größter
Länge ruhen, sind unten 1,2 m, oben 0,8 m dick. Die auf ihnen ruhenden,
unter 50° gegen die Wagerechte geneigten Gewölbe haben je
10,8 m Spannweite. Als Höchstbeanspruchungen sind bei der Berech-
nung dieser Gewölbe 32 kg/cm² Druck und 10 kg/cm² Zug zugelassen
worden, so daß selbst unter ungünstigen Verhältnissen Haarrisse im Beton
nicht auftreten können. Diese Talsperre in aufgelöster Bauweise wird die
erste ihrer Art in Deutschland sein. (Beton u. Eisen 1923 Heft 2) [M 342]
Sd.

¹⁾ E. Heyn, O. Bauer u. E. Wetzel, Mittell. aus d. Materialprüfungsamt Berlin-Lichterfelde-West 1914 S. 89.
²⁾ W. van Rinsum, Z. 1918 S. 601 und Forschungsarbeiten a. d. Geb. des Ingenieurwesens Heft 228, 1920. (Die Messungen an Sorte II sind von K. Hencky
geführt.)
³⁾ V. Tadokoro, Science Reports of the Tôhoku Imper. University (1) 10 S. 339 1921.
⁴⁾ P. Goetens, Bericht über die 34. ord. Hauptversammlung d. Ver. deutsch. Fabriken feuerfester Produkte 1914 S. 92.
⁵⁾ Dougall, Hodsmann u. Cobb, The Iron and Coal Trades Review 1915 S. 889; s. a. „Stahl u. Eisen“ 1916 S. 754. Die Werte von λ habe ich aus den
Werten der „mittleren“ Wärmeleitfähigkeit zeichnerisch bestimmt.
⁶⁾ E. Griffiths, Iron and Coal Trades Review 1916 S. 637; s. auch
Stahl u. Eisen“ 35 S. 1201 1918.
⁷⁾ S. Z. 1923 S. 113.

⁸⁾ M. Icole, Ann. de Chim. et de Phys. (8) 25 S. 137 1912.

Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen

Von Regierungs- und Baurat Rudolf Seifert, Berlin.

(Fortsetzung von Seite 52.)

Zahlenbeispiel.

Es ist nun an einem Sonderfall der Versuch gemacht worden, die Verhältnisse der Kraftgewinnung aus Flachlandflüssen weiter zu klären und vor allem festzustellen, ob überhaupt diese Kraftgewinnung unter heutigen Preisverhältnissen wirtschaftlich möglich ist. Einer solchen Kostenberechnung tritt freilich der Umstand höchst störend entgegen, daß die Entwicklung der Baukosten und des Geldmarktes und schließlich auch die Kosten der in Wettbewerb tretenden Kohlenkraft derzeit vollkommen ungewiß sind. Es wurde deshalb der Weg eingeschlagen, daß zunächst die Kosten nach Vorkriegspreisen geschätzt wurden. Das Ergebnis mußte dann vervielfacht werden, und zwar bei den einzelnen Anschlagskosten in verschiedenem Maß, da z. B. Grunderwerb und Maschinenanlagen in sehr verschiedenem Grad von der Preissteigerung betroffen und bei den verschiedenen Anord-




Abb. 2. Spiegelgefälle der Weser von Minden i. W. bis Intschede.

Wasserstände im Seitenkanal (zu Abb. 3)

	Unterwasser ohne Anspannung N.N. + m	Unterwasser mit Anspannung N.N. + m	Oberwasser mit Verlusten u. Rück- stau m	Unterwasser mit Rück- stau m	Oberwasser ohne Anspannung N.N. + m	mit Verlusten mit Anspannung N.N. + m
HHW	28,88	9,01	30,52 (7,37)	37,89	27,89	27,90
MHW	28,88	6,54	30,12	5,30	35,42	26,54
AW	28,88	4,75	28,92	4,71	33,63	23,22
MW	28,38	5,35	28,88	4,85	33,73	23,05
MNW	26,03	7,61	28,21	5,43	33,64	21,85

nungen mit sehr verschiedenen Beträgen in die Anlage- und Jahreskosten einzusetzen sind. Es ist klar, daß man auf diese Weise nur zu einer ziemlich rohen Schätzung der Nachkriegskosten gelangen kann, die zudem bei dem raschen Fluß der Veränderung nur für einen kurzen Zeitraum Geltung hat.

Krafterschließung durch Wehr und langen Seitenkanal.

Die Wahl für das Zahlenbeispiel fiel auf die Weser, und zwar wurde für den Seitenkanal die Strecke km 220 bei Ovenstadt unterhalb Minden bis km 257,5 oberhalb Nienburg herausgegriffen, vergl. den Lageplan Abb. 1. Sie ist der Kraftgewinnung im Seitenkanal so günstig wie wohl kaum eine andere Strecke im norddeutschen Flachland, da zu einem verhältnismäßig kräftigen Flußgefälle, vergl. das Spiegelgefälle Abb. 2, noch eine sehr starke Laufentwicklung hinzukommt, deren viele Schleifen durch einen Seitenkanal beträchtlich abgekürzt werden können. Der Weserlauf ist nämlich 37,5 km, der Seitenkanal nur 24,5 km lang. Da zunächst die Kraftgewinnung allein ohne Verbesserung der





Abb. 3. Längsschnitt des 24 km langen Seitenkanals der Weser von km 220 bis km 257,5.

Schiffbarkeit oder Landeskultur ins Auge gefaßt werden soll, ist von einer Ausdehnung dieser ganz überschläglichen Untersuchung auf eine längere verkehrsmäßig oder gewässerkundlich zusammengehörige Flußstrecke — hier etwa von Minden bis zur Allermündung oder bis Bremen — abgesehen worden. Demgemäß sind alle nötigen Aufwendungen dem Kraftgewinn zur Last geschrieben. An der Abzweigstelle ist eine Anspannung des NW im Sommer um rd. 2,0 m ohne Rückstaudämme möglich, wobei der Spiegel noch 1 m unter Ufergelände liegt. Das Winterstauziel ist 0,5 m höher; die Stauhöhe ist 1,4 m und liegt bei MW 0,5 m unter Gelände. Bei MHW verschwindet der Stau. Der Seitenkanal, dessen Längsschnitt Abb. 3 zeigt, während die zugehörige Zahlentafel die Wasserstände angibt erhält zwei Gefällestufen mit Kraftwerk und Schiffahrtsschleuse und paßt sich dem Gelände ohne erhebliche Einschnitte und Dämme an. Für die Berechnung der Erdarbeiten ist angenommen, daß der Kanalspiegel der Ausbauwassermenge im Durchschnitt 2,0 m unter Gelände liegt. Das Gefälle der Weser auf der umgangenen

Strecke wechselt zwischen 10,31 m bei MNW, 10,15 m bei MW und 9,68 m bei MHW. Das günstigste Kanalgefälle ergaben Proberechnungen zu $\frac{0,57}{10000}$ bei einem Kanal mit 1:1,5 geböschten Betondeckungen und zu $\frac{0,61}{10000}$ bei einem Kanal mit 1:3 geböschten Steinschüttungen. Die Abbildungen 4 und 5 stellen die zugehörigen Querschnitte dar.

Unter Berücksichtigung der Verluste am Turbinenrechen, der Absenkung durch Schleusungen u. dgl. sowie unter Annahme von Anspannung der Mittelhaltung zwischen den Kraftwerken bei MNW, MW und MHW, während bei der Ausbauwassermenge AW Beharrungszustand herrscht, verteilt sich das Gesamtgefälle auf die beiden Kraftwerke wie folgt:

Ausgeglichene Druckhöhen der beiden Kraftwerke.				
Unterschreitungsdauer (nach dem Pegel Minden)	bei MNW 10 Tage	bei MW 217 Tage	bei AW 240 Tage	bei MHW 364 Tage
Unteres Kraftwerk . .	5,40 m	4,80 m	4,65 m	2,50 m
Oberes Kraftwerk . .	5,40 m	4,80 m	4,65 m	5,10 m
zusammen:	10,80 m	9,60 m	9,30 m	7,60 m
Gefälleverlust (einschl. der hydrostatisch ein- gestauten Weser- strecke)	1,49 m	1,90 m	—	1,98 m
	12,1 vH	18,7 vH	—	20,5 vH



Die Kraftwassermenge ist nach der Abflußmengen-Dauerlinie 1896/1910 bei Minden bemessen, vergl. Abb. 6. Diese stellt den natürlichen Abfluß unter mittleren Verhältnissen dar. Die Wirkung der Edertalsperre ist in der Weise berücksichtigt, daß durch Zuschußwasser nur die




Abb. 6. Wasserslands-Dauerlinie für den Pegel Minden, Durchschnitt aus den Jahren 1896 bis 1910.
Höhen 1 cm = 100 m³/s Längen 1 cm = 50 Tage.

geringste Abflußmenge unterhalb Minden auf 60 m³/s aufgehört wird (EMKW = erhöhtes Mittel-Kleinwasser genannt); darüber hinausgehende Zuschüsse bleiben außer Betracht.

Für das Weserbett auf der umgangenen Strecke, für Bewässerungsanlagen, Schleusungen und sonstige Verluste sind 20 m³/s von der Abflußmenge abgezogen, das übrige bis zur Grenze der Schluckfähigkeit der Turbinen wird verarbeitet. Die Schluckfähigkeit soll bei Überschreitung der Ausbauwassermenge AW mit der Wurzel der Druckhöhe abnehmen. Die Wahl der Ausbauwassermenge hat großen Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit, weil davon die Abmessungen des Kanals und des Kraftwerks sowie die Höhe der Leistung abhängen. Nach Vergleichsrechnungen dürfte sie am günstigsten etwa

mit der vier Monate verfügbaren Abflußmenge gleichgesetzt werden, das sind 197 — 20 = 177 m³/s, entsprechend der 4½fachen NW-Menge, ein ziemlich hoher Wert. Die Leistungen, vergl. den Leistungsplan Abb. 7, wurden aus Druckhöhe H (in m), Wassermenge Q (in m³/s) und Zeitdauer T (in Tagen)

Zahlentafel 1. Mittlere verarbeitete Wassermenge, mittlere Leistung und Jahresarbeit.

		2 Kraftwerke in 24 km langem Seitenkanal (Beton)			1 Kraftwerk an der Weser ohne Seitenkanal	1 Kraftwerk in 4 km langem Seitenkanal (Erde)
		Oberwerk	Unterwerk	Beide Werke		
Verarbeitete Wassermenge im Mittel	m ³	117	119	114	115	130
Ausbauwassermenge	m ³	177	177	177	194	210
Unterschreitungsdauer der Ausbauwassermenge	Tage	240	240	240	245	270
Ausbaugröße der Maschinen	kW	6 130	5 490	11 620	3 610	4 880
Leistung im Mittel	kW	3 780	3 160	6 940	2 220	3 100
Leistung bei AW	kW	5 490	max. 5 490	max. 10 980	max. 3 610	max. 4 880
Leistung bei MNW	kW	min. 1 430	min. 1 430	min. 2 860	min. 820	1 780
Leistung bei MHW	kW	max. 6 130	2 170	8 300	1 410	min. 850
Jahresarbeit (8760 stündiger Betrieb)	kWh/1 Jahr	32 700 000	27 300 000	60 000 000	19 350 000	27 100 000
Ausnutzungsdauer der Maschinen	Stunden Jahr	5 330	4 980	5 170	5 360	6 050
Verhältnis der größten zur mittleren Leistung		1,62	1,74	1,58	1,62	1,58
Verhältnis der kleinsten zur mittleren Leistung		0,38	0,26	0,41	0,23	0,27
Mittlerer Kraftgewinn aus 1 km Weserstrecke (hydraulische Stauweite = 2 × hydrostatische Stauweite, bei MW gerechnet)	kW/km	—	—	146	92	104
Arbeitsgewinn dgl.	kWh/km	—	—	1 260 000	810 000	900 000

Zahlentafel 3.

I. Anlagekosten und Jahreskosten der Kraftgewinnung.

A n o r d n u n g	a) Wehr und langer Seitenkanal in Beton bei 30 m Sohlenbreite mit 2 Kraftwerken			b) Wehr ohne Seitenkanal, 1 Kraftwerk an der Weser			c) Wehr und kurzer Seitenkanal in Erde mit 1 Kraftwerk		
	Anlage- kosten in 1000 M	Jahres- kosten in 1000 M	Anteil an den Gesamt- jahreskosten in vH	Anlage- kosten in 1000 M	Jahres- kosten in 1000 M	Anteil an den Gesamt- jahreskosten in vH	Anlage- kosten in 1000 M	Jahres- kosten in 1000 M	Anteil an den Gesamt- jahreskosten in vH
I. Vorkriegspreise									
Grunderwerb	5 620	337,2	12,6	500	30,0	4,8	1 360	81,6	9,5
Erd- und Böschungsarbeiten	15 730	904,5	33,9	880	50,6	8,1	2 440	140,3	16,6
Brücken und Durchlässe	2 220	155,4	5,8	70	4,9	0,8	380	26,6	3,1
Wehre	1 000	80,0	3,0	1 380	110,4	17,7	1 380	110,4	13,3
Schleusen	2 500	200,0	7,5	1 300	104,0	16,7	1 300	104,0	12,1
Kraftwerke	4 900	490,0	18,4	2 170	217,0	34,8	2 460	246,0	28,6
Dienstgebäude	580	40,6	1,5	240	16,8	2,7	240	16,8	1,9
Meliorationsanlagen	600	48,0	1,8	100	8,0	1,3	200	16,0	1,8
Insgemein	6 850	411,0	15,5	1 360	81,6	13,1	1 940	116,4	13,1
zusammen:	40 000	2 666,7	100	8 000	623,3	100	11 700	858,1	100
Ersparnis an Feinausbau und Unter- haltung der Weser	— 945	— 90			624			859	
Bedienungskosten	39 055	2 577			105			105	
II. Nachkriegspreise									
Grunderwerb	24 480	1 468,8	4,8	2 000	120,0	1,3	5 440	326,4	2,9
Erd- und Böschungsarbeiten	137 840	7 925,8	25,9	7 040	404,8	4,4	29 520	1 122,4	9,8
Brücken und Durchlässe	31 500	2 205,0	7,2	1 050	73,5	0,8	5 050	353,3	3,1
Wehre	15 000	1 200,0	3,6	20 700	1 656,0	18,0	20 700	1 656,0	14,5
Schleusen	37 500	3 000,0	9,8	19 500	1 560,0	17,0	19 500	1 560,0	13,7
Kraftwerke	98 000	9 800,0	32,1	43 400	4 340,0	47,2	49 200	4 920,0	43,2
Dienstgebäude	5 800	406,0	1,4	2 400	168,0	1,8	2 400	168,0	1,5
Meliorationsanlagen	4 800	384,0	1,3	800	64,0	0,7	1 600	128,0	1,1
Insgemein	69 300	4 158,0	13,6	13 600	816,0	8,8	19 400	1 164,0	10,2
zusammen:	424 220	30 547,6	100	110 490	9 202,3	100	142 810	11 398,3	100
Ersparnis an Feinausbau und Unter- haltung der Weser	— 3 960	— 720			9 210			11 400	
Bedienungskosten	420 260	29 830			420			420	

II. Einheitskosten der Leistung.

A n o r d n u n g	2 Kraftwerke in langem Seitenkanal in Beton	1 Kraftwerk an der Weser ohne Seitenkanal	1 Kraftwerk in kurzem Seitenkanal in Erde
I. Vorkriegspreise			
Jahresarbeit kWh	60 000 000	19 350 000	27 100 000
Einheitskosten aus der Bauanlage \mathcal{G}/kWh	4,445	3,240	3,170
Einheitskosten der Bedienung \mathcal{G}/kWh	0,250	0,542	0,388
Betriebsstoffe \mathcal{G}/kWh	0,100	0,100	0,100
zusammen: \mathcal{G}/kWh	4,795	3,882	3,658
Ersparnis an Feinausbau und Unterhaltung der Weser	— 0,150		
	4,645 rd. 4,65	rd. 3,89	rd. 3,66
II. Nachkriegspreise			
Einheitskosten aus der Bauanlage \mathcal{G}/kWh	50,92	47,60	42,05
Einheitskosten der Bedienung \mathcal{G}/kWh	1,00	2,17	1,55
Betriebsstoffe \mathcal{G}/kWh	1,00	1,00	1,00
zusammen: \mathcal{G}/kWh	52,92	50,77	44,60
Ersparnis an Feinausbau und Unterhaltungskosten der Weser	— 1,20		
	51,72 rd. 51,8	rd. 50,8	rd. 44,6

ermittelt, wobei der Wirkungsgrad unveränderlich zu 0,75 angenommen wurde; $1 \text{ mkg} = \frac{1000 \cdot 0,75}{75} = 10 \text{ PS} = 10 \text{ kW}$. Dar-

aus ist die mittlere verarbeitete Wassermenge $Q_m = \frac{\Sigma(QT)}{365}$,
mittlere Leistung $L_m = \frac{\Sigma(QHT)}{365}$ und die Jahresarbeit $\Sigma(QHT) \cdot 8760$
berechnet. Die Ergebnisse sind in der Zahlentafel 1 zugleich

mit denen der anderen Anordnungen der Kräfteerzeugung zum Vergleich zusammengetragen.

Für die Schifffahrt bietet der Seitenkanal zum mindesten nicht ungünstigere Verhältnisse als die freie Weser auf dieser Strecke nach Erreichung der Ziele des Niedrigwasserausbaues, wie aus Zahlentafel 2 hervorgeht. Welche Größe des Seitenkanals für die Schifffahrt die vorteilhafteste ist, wird später erörtert.

Zahlentafel 2.

	Freie Weser bei EMKW	Langer Seitenkanal mit Betonböschungen bei			
		MNW	MW	AW	MHW
Abflußmenge . . . m ³ /s	60	40	150	177	177
Wasserlieferung im Beharrungszustand . m	1,55 bis 1,60	2,15	4,50	5,0	5,00
desgl. bei ange- spannter Mittelhaltung m	—	4,22	5,0	5,0	6,24
Breite in der Sohle . . m	30 bis 36	30	30	30	30
desgl. in 1,6 m Wasser- tiefe . . . m	30 „ 36	31,5	38,7	40,2	40,2
desgl. bei angespannter Mittelhaltung . . m	—	37,9	40,2	40,2	43,9
Wasserführender Quer- schnitt . . . m ²	63 bis 74	70	165,4	187,5	187,5
desgl. bei angespannter Mittelhaltung . . m ²	—	153,3	187,5	187,5	245,6
Strömung im Be- harrungszustand . m/s	0,8 bis 1,0	0,58	0,91	0,94	0,94
desgl. bei angespannter Mittelhaltung . . m/s	—	0,26	0,80	0,94	0,72

Die Schleusen liegen in zwei Schleusenkanälen von je 2 km Länge, die als strömungsfreie Vorhären dienen.

Die Anlagekosten für Vorkriegsverhältnisse wurden in Anlehnung an die Ausführungskosten des Dörverder Werkes bemessen; doch wurden Grunderwerb und Erdarbeiten um 40 vH erhöht, weil die Nebenentschädigungen vielleicht größer ausfallen. Die Jahreskosten wurden aus den Anlagekosten unter Zugrundelegung einer Verzinsung mit 5 vH und einer Tilgung von 0,5 vH berechnet; hierzu kommt die Unterhaltung mit wechselndem Saß. Im ganzen wurden angesetzt:






Abb. 8. Kraftgewinnungskosten. Jahreskosten im einzelnen und insgesamt in M/Jahr — Jahresleistungen in kWh/Jahr — Einheitskosten in $\frac{M}{kWh/Jahr}$, $Q_{max} = 117 m^3/s$ — Betonkanal 1:1,5 — Wassertiefe 5,0 m — Kanallänge 24,5 km

für Grunderwerb, Erdarbeiten, Uferdeckung, Insgemein . 6 vH
„ Brücken, Dücker, Hochbauten . . . 7 „
„ Wehr und Schleusen, Meliorationsanlagen . . . 8 „
„ Kraftwerk . . . 10 „
Ferner waren die Bedienungskosten beim Achtstunden-Arbeitstag mit 150 000 M und die Betriebsmittelkosten mit 0,1 $\frac{M}{kWh}$ hinzuzusetzen.

Dies ergibt zusammen die Jahreskosten und die Einheitskosten für eine verfügbare Kilowattstunde nach Vorkriegspreisen.

Um hieraus die Nachkriegspreise zu ermitteln, wurden die einzelnen Posten mit verschiedenen hohen Teuerungsziffern vervielfältigt, und zwar ist die Preissteigerung für Frühjahr 1921 folgendermaßen angenommen:

für Grunderwerb	4fach
„ Erd- und Böschungsarbeiten	8 „
„ Ufermauern	10 „
„ Brücken (Pfeiler und Überbau)	i. M. 15 „
„ Dücker	12 „
„ Wehr und Schleusen	15 „
„ Kraftwerk (Turbinenpfeiler und Gebäude 15fach, Maschinen 30fach)	i. M. 20 „
„ Dienstgebäude	10 „
„ Meliorationsanlagen	8 „
„ Insgemeinkosten	10 „
„ Löhne für Bedienung, die bei Achtstunden-Arbeitstag erforderlich ist	4 „
„ Betriebsstoffe für die Wasserkraftanlage	10 „
„ Ersparnis an Ausbau- und Unterhaltungskosten der Weser	8 „

Die so erhaltenen Einzelkosten sind in der Zahlentafel 3 zusammengetragen und in Abb. 8 und 9 dargestellt.

Die Einheitskosten der Leistung betragen:

	nach Vorkriegs- preisen	nach Nachkriegs- preisen
für den Erdkanal . . .	4,96 $\frac{M}{kWh}$	53,0 $\frac{M}{kWh}$
„ „ Betonkanal . . .	4,65 „	51,8 „
	(Schluß folgt.)	[1256]

Schlachtschiff, Unterseeboot, Luftfahrzeug.

Von Ober-Marinebaurat W. Landahn, Berlin.

Aus Brasseys Marine-Jahrbuch 1921/22.

Im Jahre 1921 ist in England eine heftige Pressefehde über die Frage entbrannt, ob es angesichts des jetzigen und des künftig zu erwartenden Standes des Unterseeboot- und des Luftfahrwesens überhaupt noch Zweck hat, Schlachtschiffe zu bauen. Die Gegner des Großkampfschiffes wiesen auf die ungeheuren Kosten hin, die ein modernes Riesenkriegsschiff heute verschlingt, das durch einige gut gezielte schwere Luftbomben oder Torpedotreffer vernichtet werden kann. Die englische Admiralität hat amtlich nie den Standpunkt verlassen, daß das Großkampfschiff noch immer das Rückgrat der Flotte und die zuverlässigste Stütze britischer Seeherrschaft sei. Aber sie mußte den Stimmen des gegnerischen Lagers doch insoweit Rechnung tragen, daß sie zur sorgfältigen Nachprüfung und Untersuchung dieser wichtigen Frage einen besonderen Sachverständigenausschuß einsetzte, und konnte den Auftrag auf den Bau neuer Großkampfschiffe, der „Über-Hoods“, erst vergeben, nachdem dieser Ausschuß sich ebenfalls zugunsten des Schlachtschiffes ausgesprochen hatte. Seither ist der Meinungsstreit zwar ruhiger geworden, aber erloschen ist er bis heute nicht.

Dieser Tatsache trägt Brasseys Jahrbuch Rechnung, indem es diese Frage von Männern aus den verschiedenen Lagern erörtern läßt unbekümmert um die Widersprüche, die sich daraus notwendigerweise ergeben mußten. Admiral Reginald Bacon zeigt sich als unentwegter Anhänger des Schlachtschiffes, ohne daß allerdings seine Beweisführung immer schlüssig erscheint; er geht in der Kritik der „neuen Waffen“, des Unterseeboots und des Flugzeugs, soweit, daß er ihnen für Gegenwart und absehbare Zukunft keinerlei entscheidende Bedeutung zugesteht. Kontradmiral S.S. Hall stellt sich in seinem Aufsatz über „Die Möglichkeiten des Torpedos“ auf einen wesentlich andern Standpunkt und vertritt die Ansicht, daß der Torpedo, insbesondere im Zusammenhange mit dem Unterseeboote, „die herrschende Seewaffe der Zukunft sein wird“, und Generalmajor W. S. Brancker sieht wieder im Luftfahrzeug dasjenige Kampfmittel, das in künftigen Kriegen für Angriff und Verteidigung von größtem Einfluß sein wird. Übereinstimmend legen allerdings alle drei Aufsätze das Vorhandensein einer Schlachtschiff-Flotte ihren Überlegungen zugrunde — eine so scharfe Absage an das große Überwasser-Kriegsschiff, wie sie z. B. der mit dieser Ansicht durchaus nicht vereinzelt dastehende englische Admiral Percy Scott ausgiebig in der Tagespresse zum Ausdruck gebracht hat, findet sich nirgends. Und vielleicht liegt die Wahrheit, wie so oft, auch hier in der Mitte: Man soll das eine tun und darf das andre nicht lassen!

Nach Admiral Bacon ist das Schicksal des Großkampfschiffes von der einwandfreien Beantwortung zweier Fragen abhängig: 1. Schließt die geographische Lage der jetzt bedeutendsten Seemächte die nutzbringende Verwendung großer Schiffe in der Seekriegführung aus? 2. Haben die neuesten Kriegserfahrungen bewiesen, daß das Großkampfschiff unfähig ist, im Hinblick auf die derzeitige Entwicklung der Minen, der Unterseefahrzeuge und der Luftwaffen die offene See zu halten?

Die erste Frage ist vorwiegend strategischer Natur. Der künftige Kriegsschauplatz wird nicht mehr in den engen Gewässern des Ärmelkanals, der Nordsee und des Mittelmeers, er wird vielmehr weit draußen im Atlantischen oder Pazifischen Ozean liegen. Im vergangenen Kriege konnte die Blockade der Seemächte aufrecht erhalten werden, ohne daß die englische Flotte die Häfen verließ. Das Vorhandensein dieser überlegenen Schlachtschiff-Flotte genügt zunächst, um Deutschland zur Unterwerfung unter die Blockadebedingungen zu veranlassen. Dann versuchte es einen Vorstoß, der aber fehlschlug und in dessen Folge die deutsche Flotte erneut in Untätigkeit versank. Wäre aber die englische Flotte nicht vorhanden gewesen, so war selbstverständlich die Blockade unmöglich, und England hätte den Krieg verloren. Wie aber wird sich die Zukunft gestalten? „Sie ist dunkel und jede politische Voraussicht unmöglich“. Unmöglich erscheint dem Admiral zwar ein Krieg zwischen England und den Vereinigten Staaten, unwahrscheinlich ein solcher Englands mit Japan. Aber diese Auffassung darf nach seiner Meinung nicht zu einer Vernachlässigung der Schlachtschiff-Flotte führen, die stark sein und bleiben muß, damit die Stimme Großbritanniens in der Welt gehört und beachtet wird.

Jedenfalls wird ein künftiger Krieg, dessen Schauplatz weit entfernt von den Häfen des Inselreichs liegt, die Durchführung einer Blockade im Sinne der während des letzten Krieges angewandten ebenso ausschließen wie jeden Gedanken an einen Einfall in das feindliche Land. Ein Handelskrieg aber findet dieselben Bedingungen vor wie früher, nur eben den weiteren Entfernungen angepaßt. Um die eigenen Handelswege zu schützen, bedarf man schneller, gut bewaffneter Schiffe. Die Störung des feindlichen Handels verlangt dasselbe, denn die Handelsschiffe müssen darauf gefaßt sein, von feindlichen Schiffen angegriffen zu werden; in diesem Falle müssen sie sich entweder durch überlegene Geschwindigkeit dem gegnerischen Angriff entziehen, oder

sie müssen durch überlegene Bewaffnung und gegebenenfalls auch Panzerung den Angriff abschlagen können. Man könnte denken, daß die Störung des feindlichen Handels am besten durch große Unterseefahrzeuge mit hoher Seeausdauer zu bewirken sei; aber viel wirksamer als durch sie kann die Aufgabe durch schnell Kreuzer gelöst werden, die eine weit größere Meeresfläche zu überwatchen imstande sind als jene. Der Hauptunterschied in den Bedingungen künftiger Seekriegführung gegenüber denjenigen des vergangenen Weltkriegs liegt darin, daß künftig eine Änderung der Schiffskonstruktion in bezug auf Geschwindigkeit und Aktionsradius notwendig ist, was bei der überdies wünschenswerten Steigerung in Bewaffnung, Panzer- und Unterwasserschutz größere Verdrängungen, also größere Abmessungen bedingt. Alle strategischen Überlegungen aber führen zu dem Schluß, daß noch auf viele Jahre hinaus Großkampfschiffe für die Erhaltung der britischen Seeherrschaft erforderlich sind.

Für die Beantwortung der zweiten Frage, die taktischer Art ist, muß auf die Erfahrungen der Vergangenheit zurückgegriffen werden, wobei freilich zwei erschwerende Umstände zu berücksichtigen sind. Einmal ist es fraglich, ob der Weltkrieg 1914 bis 1918 als kennzeichnend für kommende Kriege angesehen werden darf, ob bejahendenfalls die neueren Waffen in ihm schon genügend Gelegenheit zur Auswirkung gehabt haben und ob sie in ausreichendem Maße herangezogen worden sind; zweitens kann man recht zweifelhaft sein, wie sich die einzelnen, jetzt bekannten Angriff- und Abwehrwaffen künftig entwickeln werden. Die Beantwortung dieser Fragen ist schwierig, aber der Versuch dazu muß wenigstens gemacht werden.

Eine der wichtigsten Lehren des Weltkriegs war die, daß es gelungen ist, durch Gegenmaßnahmen der neuen Waffen Herr zu werden. Man betrachte den Torpedo, der zuerst eine furchtbare Bedrohung des Großkampfschiffes zu sein schien, dessen Wirkung im Kriege aber trotz außerordentlich weitgreifender Verbesserungen in bezug auf Schußweite und Treffsicherheit, soweit die Kriegsmarine in Betracht kommt, erstaunlich gering gewesen ist. Der Gegenstoß eigener Torpedoboote, die Sichtbarkeit der Torpedolaufbahn, die Wachsamkeit an Bord der Schlachtschiffe, bei Nacht die Dunkelheit und die Unsicherheit, ob Feind oder Freund, all dies hat die Schrecken des gegnerischen Zerstörungseingriffes ganz wesentlich eingeschränkt. Diese Erfahrungen lassen den Torpedo und das Torpedoboot als Waffen erscheinen, deren Abwehr zwar entsprechende Maßnahmen bedingt und von gewissem Einfluß auf das taktische Verhalten der Schlachtflootten ist, die aber auf die Unternehmungen dieser Flotten keinen wesentlichen Einfluß ausüben.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Unterseeboot. Vor dem Kriege wurde prophezeit, daß es die Großkampfschiffe in die Häfen zwingen oder versenken würde. In Wahrheit beschränkte es ihre Aktionsfreiheit zwar etwas, verlor aber seine Schrecken durch Vorsichtsmaßnahmen.

Hinsichtlich der Luftwaffen liegen die Verhältnisse insofern etwas anders, als das Kriegsflugzeug eigentlich erst im Kriege geboren wurde. Immerhin — an der belgischen Küste wurde bis Ende 1917 zahllose Angriffe auf englische Schiffe unternommen und Hunderte von Bomben abgeworfen, aber nur eintraf ein in Fahrt befindliches Schiff. Nicht erfolgreicher war die Unterseemine; nur ein einziges Schlachtschiff der Großen Flotte und ein sehr kleiner Prozentsatz anderer Kriegsschiffe abgesehen von den besonders gefährdeten Minensuchfahrzeugen fielen ihr zum Opfer.

Haben nun diese Waffen in einem künftigen Kriege mehr Erfolgsmöglichkeiten?

Rein strategisch betrachtet, war der letzte Krieg nur ein Echo früherer, hundert Jahre zurückliegender. Die Hauptsache war die Blockade, Begegnungen der feindlichen Flotten waren selten. Der einzige Unterschied: Früher lagen die Blockadeschiffe vor den Häfen des Gegners, jetzt war das infolge der technischen Errungenschaften nicht mehr nötig.

Hat der Feind große Kampfschiffe, muß auch England sie haben. Sonst kann der Feind die Blockade brechen, es sei denn, daß Unterwasser- und Luftfahrzeuge dies zu hindern vermögen. Für die Unterseeboote liegt die Schwierigkeit dieser Aufgabe zunächst einmal darin, überhaupt in Fühlung mit der gegnerischen Flotte zu kommen, dann, eine Angriffstellung zu gewinnen. Die Deutschen waren gewiß im Unterseebootkrieg erfahren; aber diese Aufgabe haben auch sie nicht lösen können. Mit dem Flugzeug ist es nicht anders. Bombenwurfversuche in Frieden lassen die im Kriege vorhandene Abwehr des Zieles unberücksichtigt; diese Abwehrmaßnahmen aber ändern das Bild gänzlich. Dazu kommt, daß die Flugzeugbombe außerordentlich viel weniger wirksam ist als das Artilleriegeschloß; sie hat keine Anfangsgeschwindigkeit und ist viel weniger treffsicher. So lang man nicht ohne Gefährdung des Flugzeuges von ihm aus schwer Geschosse oder Bomben mit beträchtlicher Mündungsgeschwindigkeit

abschießen kann, so lange wird ein Luftangriff ohne schwerwiegende Folgen für so kleine Ziele, wie sie Schiffe sind, bleiben. Weniger gefährlich sind Torpedoflugzeuge, die nicht nur Nachteile der Bombenflugzeuge haben, sondern auch zum Teil ihrer Waffe sehr tief herabgehen müssen und damit ihren Platz gegen die Artilleriewaffe, die große Flughöhe, einbüßen. Mit wird das Torpedoflugzeug zu einem unvollkommenen U-Boot-Fahrzeug, und das angegriffene Schiff kann selbst den leicht abgeworfenen Torpedo durch geschickte Manöver unendlich machen, wenn der Abwurf nicht in geringer Entfernung Ziel erfolgt.

Die neuen Waffen finden also in Angriff wie Verteidigung in Widerpart im gewöhnlichen Kriegsschiffe. Es bleibt nur die Frage: Können diese Waffen so verbessert werden, daß tatsächlich vernichtend wirken?

Die Eigenschaften, die das Unterseeboot dem Zerstörer unterlegen machen, sind seine geringe Angriffsgeschwindigkeit und Schwierigkeit, mit andern gleichartigen Fahrzeugen zusammen zu operieren. Zur wesentlichen Steigerung der U-Boot-Geschwindigkeit wäre eine neuartige, bis jetzt noch nicht vorhandene Antriebsart der Propeller nötig; ähnlich liegen die Gründe für die Einsetzung der Boote in Verbänden. Nichts kann gegen ein schnelles Fahrzeug die Wichtigkeit guter Sicht ersetzen; kein Gerät, sei es noch so geistvoll erdacht, gleicht dieser Blindheit aus. Diese Mängel lassen sich vermutlich Jahrzehnte hinaus nicht beheben. Der Vorteil, die Unsichtbarkeit bei der Annäherung aber, ist nicht mehr verbesserungsfähig; das Unterseeboot kann nicht unsichtbar gemacht werden, es heute schon ist (wobei sich freilich dem Leser die Bekundung aufdrängt: aber weniger hörbar kann es gemacht werden, und das bedeutet viel). Deshalb ist nicht zu erwarten, das Großkampfschiff durch Unterseeboote in einem künftigen Kriege mehr gefährdet sein wird als bisher.

Ähnliches gilt für das Flugzeug. Abwehrmaßnahmen mit Jagdgeschwadern von Kampfflugzeugen werden gleichen Schritt mit der Verbesserung der Angriffseigenschaften halten. Das Jagdflugzeug ist notwendigerweise schwerfälliger als das Kampfflugzeug und muß daher beim Angriff von diesem begleitet sein. Man denke sich, schwere, langsame Torpedofahrzeuge müßten im Seekriege durch leichte Kampfboote geschützt werden; das muß doch jedem Torpedobootangriff hinderlich sein.

Demgegenüber kann man nun ein Großkampfschiff noch besser schützen, als es bisher der Fall war. Eine Verstärkung der Explosivwirkung des Torpedos würde ein beträchtlich größeres Gewicht und größere Abmessungen dieser Waffe, damit aber auch des Torpedofahrzeugs bedingen, und im übrigen wäre man bei dem alten Kampfe zwischen Geschütz und Panzer angelangt, bei jeder Verbesserung des einen die entsprechende Verbesserung des andern Teils zur Folge hat. Ein wirksamer Zuwachs an Torpedoabmessungen ist zweifellos schwieriger auszuführen als ein solcher in den Schutzmaßnahmen des Großkampfschiffes. Nichts spricht also gegen die Notwendigkeit, daß England zur Verteidigung seiner Weltmacht auch weiterhin große Kriegsschiffe baut.

Wie schon früher bemerkt wurde, ändert sich das Bild recht merklich, wenn man den Ausführungen des Konteradmirals Hall zuhört. Nach einigen Ausfällen gegen den deutschen „Luxus-Staffelstab“, dem er offenbar die Schuld daran beimißt, daß der Seekrieg durch Unterseebootkrieg nicht zu einem vollen Erfolge führte, findet er seine Gedankengänge darauf, daß es ein großer Fehler sei, wenn man die Sachlage nur nach den Erfahrungen des Weltkrieges beurteilen wollte.

Der Torpedo wurde zum ersten Mal im russisch-japanischen Kriege benutzt; nur 2 vH der auf fahrende Schiffe abgeschossenen Torpedos trafen ihr Ziel, so daß man der Waffe trotz der früher getragenen großen Erwartungen keine besondere Bedeutung mehr beilegte. Wie früher, fielen die Entscheidungen im Seekriege durch Artilleriewirkung. Aber diese „Kriegserfahrung“ trug dazu bei, daß später Tausende von Menschenleben verloren gingen und der Ruf der englischen Kriegsmarine schweren Schaden litt. Sie trug die Schuld, daß britische Kriegsschiffe ungenügendem U-Boot-Schutz in den Weltkrieg eintraten. Die Mißerfolge der Torpedowaffe im russisch-japanischen Kriege waren durch besondere Umstände verursacht, von denen man sich schon damals sagen mußte, daß sie nicht wiederkehren würden.

Nun wird zwar der Torpedo niemals eine besonders treffliche Waffe werden; das liegt in der Natur der Sache, in der verhältnismäßig kleinen Geschwindigkeit und in der Sichtbarkeit der Waffe. Hohe Geschwindigkeit des Ziels, Zickzackkurs verringern die Treffwahrscheinlichkeit noch weiter. Aber der Einfluß der Torpedowaffe wirkt mittelbar, nämlich auf die Kampfstimmung der Mannschaft. Auch ein schweres Geschütz hat diese Wirkung, jedoch nur so lange, wie das Geschütz in Sicht ist, und sie ist nicht vorhanden für alle Schiffe, die schneller laufen als das Geschütz bestückte. Unterseeboote brauchen bei einem Kriegsende selbst nur in beschränkter Zahl vorhanden zu sein, die gegnerische Flotte schon dadurch zu Zickzackkursen und stark herabgesetzter Seesdauer zu veranlassen. Die Seesdauer dieser Flotte sinkt hierdurch vielfach um mehr als die Hälfte. Schlachtschiffe und wertvolle Handelsschiffe müssen

ständig durch zahlreiche Zerstörer geschützt werden, alle Seeoperationen werden ernstlich gefährdet. Weder der japanische Angriff auf Port Arthur noch der Angriff der Alliierten auf die Dardanellen wäre angesichts vorhandener Unterseeboote unternommen worden.

Im Weltkriege konnte diese Sachlage zwar die Durchführung der Blockade gegen die Mittelmächte nicht hindern; aber in einem künftigen Kriege, in dem die geographische Lage des Gegners weniger ungünstig sein dürfte, wird die Wirkung des Unterseeboots im Verein mit Minenoperationen und Flugzeugschiffen so groß sein, daß sie das gegenwärtige Schlachtschiff nutzlos macht.

Im Gegensatz zu Admiral Bacon vertritt Konteradmiral Hall die Ansicht, daß der nächste Krieg ganz von der Unterwasserwaffe beherrscht sein wird, und er gründet diese Ansicht auf dieselben Erfahrungen des Weltkrieges, die Bacon zu einer so völlig anderen Schlußfolgerung geführt haben. Die britische Marine verlor im Weltkriege durch Torpedos und Minen 131 Schiffe, durch Geschützfeuer nur 29, was nur wenig mehr als die Hälfte des Verlustes ist, der während der vier Kriegsjahre durch Zusammenstoß und Strandung entstanden ist. Die englischen Verluste an Hilfsschiffen, Charterschiffen, Munitions- und Minenschiffen, Depeschenschiffen, Ölschiffen usw. beliefen sich auf über 500 und sind hauptsächlich durch Unterseeboote und Minen hervorgerufen. Unterseeboote versenkten allein über 130 Flottentender. Die Handelsschiffverluste waren geradezu furchtbar; durch Unterseeboote wurden 2100, durch Minen 250 versenkt. Dazu kommen die Verluste der Neutralen, nämlich durch Unterseeboote 3050, durch Minen 320 Schiffe. Die Gesamtverluste durch Unterseeboote und Minen betrugen in den vier Kriegsjahren 6350 Fahrzeuge, im Monatsdurchschnitt also 130, der auf 180 steigt, wenn man berücksichtigt, daß der Unterseeboot-Handelskrieg erst im zweiten Kriegsjahre einsetzte. Diese Aufzählung sagt angesichts der oft gehörten Behauptung, im Weltkriege sei kein einziges modernes Schlachtschiff durch ein Unterseeboot versenkt worden, gerade genug. Die Deutschen richteten eben alle ihre Anstrengungen auf die Vernichtung von Handelsschiffen.

Ferner ist zu beachten, daß die Verluste ganz unabhängig waren von den Abmessungen, der Geschwindigkeit oder ähnlichen Eigenschaften. Schiffe, die mit guter Geschwindigkeit geradewegs von einem Hafen zum andern fuhren, waren verhältnismäßig wenig gefährdet, wesentlich mehr dagegen solche, die sich auf See aufhielten, vielleicht gar dieselbe Strecke mehrfach durchfuhren, kurz; den Unterseebooten die Möglichkeit gaben, in gute Torpedoschußweite zu ihnen zu kommen.

Von größtem Wert im Weltkriege waren die überaus günstige geographische Lage und der glänzende Nachrichtendienst Englands. Wird England in einem künftigen Kriege dieselben günstigen Vorbedingungen antreffen?

Die einzige Möglichkeit für Deutschland, den Krieg zu gewinnen, lag darin, die englischen Seeverbindungen abzuschneiden. Genau dasselbe wird für einen künftigen Gegner zutreffen, und die Mittel werden dieselben sein, wenn auch wohl nicht ihre Anwendung. Der Schutz des englischen Überseehandels wird deshalb auch künftig die wichtigste Aufgabe der Seestreitkräfte sein, und das gegnerische Unterseeboot wird wie im Weltkriege die größte Sorgenquelle bilden.

Die Deutschen verwendeten Unterseeboote mit sehr schwacher Geschützbestückung, so daß ihre Bekämpfung mit allen möglichen Fahrzeugen geringen Tiefanges und guter Geschwindigkeit erfolgen konnte: Yachten, Fischerfahrzeuge, Schlepper, ja selbst Segelboote ließen sich verwenden, um die Unterseeboote mit Wasserbomben anzugreifen oder in Minenfelder hineinzuweisen. Das konnte geschehen, weil diese Fahrzeuge nicht weit von ihren Stützpunkten tätig waren und keine Angriffe durch deutsche Überwasserschiffe zu fürchten hatten. Die geographische Lage machte ferner das Begleitzugsystem möglich, das sich als sehr wirksam erwies.

Dabei ist nun aber eines zu beachten. Die Durchführung des Unterseebootkrieges durch die Deutschen war nach Ansicht von Hall ungesetzlich; sie bestand aber nach seiner Meinung sofort zu Recht, sobald man die Handelsschiffe zu sogenannten Geleitzügen oder Begleitzügen zusammenfaßte und durch Kriegsfahrzeuge schützen ließ. Hinzu kommt für einen künftigen Krieg, daß ein solcher Geleitzug zwar gegen Unterseebootangriffe einen gewissen Schutz gewährt, aber sehr ungünstig ist, sobald mit Angriffen durch Überwasserkriegsschiffe gerechnet werden muß (was übrigens England zu seinem Kummer auch schon im Weltkrieg erfahren mußte). Es ist daher sehr zweifelhaft, ob künftig Geleitzüge anwendbar und zweckmäßig sind.

Zu beachten ist also: 1. sobald Unterseeboote mit etwa 15-cm-Geschützen bewaffnet sein werden, ist ihre Bekämpfung durch gewöhnliche Hilfsfahrzeuge, die im Weltkrieg in großer Zahl zur Verfügung standen, nicht mehr möglich; 2. das Geleitzugverfahren wird vermutlich entfallen. Dazu kommt nun, daß Unterseeboote mit Vorrichtungen zur Luftkühlung und -trocknung auch in den Tropen benutzbar sind, und daß größere Unterseeboote 20 000 engl. Meilen von ihrem Stützpunkt entfernt 6 Monate lang tätig sein können.

Die zu erwartenden Verbesserungen des Torpedos werden sich kaum in der Richtung höherer Geschwindigkeit oder größeren

Sprenggewichtes bewegen, wohl aber sind größere Treffsicherheit und bessere Tiefeneinstellung zu erwarten. Ferner wird man sicherlich die „Blasenbahn“ zu beseitigen suchen, was einmal dem beschossenen Schiff die Möglichkeit des Ausweichens verringert und zweitens die Bekämpfung des Unterseeboots durch Wasserbomben sehr erschwert. Dieser Vorteil wäre so groß, daß man dafür selbst eine beträchtliche Verkleinerung der Torpedogeschwindigkeit in Kauf nehmen könnte. Weiterhin muß mit einer Verbesserung der sogenannten Pistole und damit einer sichereren Entzündung der Sprengladung beim Auftreffen auf das Ziel gerechnet werden. Da in neueren Booten schon bis sechs Torpedorohre eingebaut sind, so können Salven von 4 Torpedos ohne Schwierigkeit abgeschossen werden; durch Zusammenwirken mehrerer Boote, die sich durch Unterwassersignale uns schwer verständigen können, sind aber auch beträchtlich stärkere Salven möglich. Das bedeutet eine ernste Bedrohung, besonders, wenn die „Blasenbahn“ nicht mehr sichtbar ist.

Ein Nebenbuhler des Unterseeboots ist neuerdings in dem Torpedoflugzeug entstanden. Dieses erfordert sehr schnell laufende Torpedos, für die aber Unsichtbarkeit der Laufbahn von geringerer Bedeutung ist. Torpedoflugzeuge, begleitet von einer Anzahl schneller und beweglicher Kampfflugzeuge und unterstützt durch Nebelapparate, werden zweifellos eine furchtbare Waffe werden, deren hartnäckig wiederholten Angriffen kein Schiffsgeschwader auf die Dauer standhalten kann, weil die Oberdecks bald zersplittert sein werden; in der entstandenen Verwirrung können dann Unterseeboote leichte Beute finden, was kein Zerstörerschutzhindern wird. Der künftige Einfluß der Torpedoflugzeuge wird also dahin gehen, die Verwendungsmöglichkeit der Geschütze einzuschränken und die des Torpedos zu steigern.

Die größeren Entfernungen, die in künftigen Seekriegen zu überwinden sein werden, werden die Hauptaufgabe der Kriegsmarine auf Angriff und Verteidigung der Überseeverbindungen lenken, und da hierfür Unterseeboote und Luftfahrzeuge am wirksamsten sind, so wird der Torpedo in erster Linie die Zukunftswaffe sein.

Generalmajor Brancker schildert in seinem Aufsatz „Luftmacht und Seemacht“ die Aufgaben der Luftwaffe im Rahmen der Seekriegführung folgendermaßen: Einmal haben die Luftstreitkräfte in enger Fühlung mit der Flotte unter dem Kommando des Flottenchefs zu wirken, zweitens unabhängig davon besondere Aufträge zur Zerstörung feindlichen Eigentums auszuführen, wobei sie besser der Leitung des Luftministeriums unterstehen werden.

Bei der Flotte fallen ihnen als Aufgaben zu: a) Aufklärung, b) Artilleriebeobachtung, c) Verteidigung gegen Luftangriffe, d) Unterseebootabwehr, e) Luftangriffe.

a) Aufklärung. Man hat Fern- oder strategische und Nah- oder taktische Aufklärung zu unterscheiden. Jene wird gewöhnlich von der Küste aus zu erfolgen haben, da sie beträchtliche Brennstoffvorräte und daher große Flugzeugabmessungen verlangt. Ein Flugzeug wird bei mäßig unsichertem

Wetter dasselbe leisten wie sieben, bei klarer Luft dasselbe zwanzig Oberflächenschiffe (Kreuzer). Am besten geeignet diese Zwecke ist aber das Luftschiff, dessen Weiterverfolg sich empfiehlt, jedoch mit größerer Leistung und nichtexplosionsgefährlicher Gasfüllung.

Für die Nahaufklärung werden kleinere, schnelle, aber natürlich wie jene mit drahtloser Telegraphie ausgerüstete Flugzeuge zu verwenden sein, die entweder auf besonders gebauten Mutterschiffen oder an Bord größerer Kriegsschiffe mitgeführt werden.

Das Versagen der Luftaufklärung durch Witterungseinflüsse wird infolge ständig angebrachter Verbesserungen immer seltener werden; die Unverletzbarkeit durch Unterseeboote oder Marder ist ein großer Vorzug vor den Oberflächenschiffen. Durch Verwendung von Luftfahrzeugen lassen sich zahlreiche Kreuzer, Zerstörer usw. sparen, und die einlaufenden Nachrichten werden genauer, zuverlässiger und eingehender sein als bisher.

b) Artilleriebeobachtung. Wenn man bedenkt, daß im Seegefecht künstlicher Nebel, Explosionen, brennende Schiffe sehr bald die Sicht stark einschränken, erkennt man den Wert des Flugzeuges, das sich dicht oberhalb des Zieles aufhalten kann für die Beobachtung der Geschoslaufschläge. Diese Flugzeuge werden am besten von den Kriegsschiffen selbst mitgeführt, steigen von diesen auf und landen entweder auf Flugzeugmutterschiffen oder im Wasser, um von da mittels Kranes wieder an Bord genommen zu werden, wenn das im Gefecht überhaupt möglich ist. Auch mitgeführte Fesselballons können für diesen hier besprochenen Zweck nützlich sein.

c) Verteidigung gegen Luftangriffe. Kreuzende oder vor Anker liegende Geschwader müssen sich vor überraschenden Angriffen aus der Luft durch Kampfflugzeuge schützen. Wenn diese bei gemeldetem Angriff erst aufsteigen sollen, wird es vielfach zu spät sein; solche Schutz-Flugzeuggeschwader sind daher am besten ständig in der Luft auf Wache. Kreuzende Geschwader müssen die hierfür nötigen Flugzeuge und ihre Ablösungen in Mutterschiffen mit sich zu führen imstande sein. Die Flugzeuge brauchen nur kleine Abmessungen zu haben; sie sollten aber Schnellfeuerkanonen von 2,5 bis 3 Kaliber an Bord nehmen, um wirksamer schießen zu können als dies mit den bisher verwendeten Maschinengewehren möglich war. Die Schiffe selbst sind mit Flugzeugabwehrkanonen auszurüsten, wenn diese die hochfliegenden Angreifer auch dann nennenswert zu beschießen vermögen.

d) Unterseebootabwehr. Nach zwei Richtungen können Flugzeuge in der Unterseebootabwehr verwendet werden: einmal so, daß sie selbst nur auskundschaften und der Angreifer dann durch herbeigerufene Oberflächenschiffe erfolgt, zweitens derart, daß die Flugzeuge die aufgefundenen Unterseeboote selbst angreifen. Im Weltkriege wandte man meist das erste Verfahren an; in dem Maße jedoch, wie die Bewaffnung der Flugzeuge verstärkt wird, dürfte der Angriff mehr und mehr durch die selbst erfolgen. Wasserbomben können vom Flugzeug ohnehin schon jetzt leichter und treffsicherer als von Zerstörern abgeworfen werden. [1118]. (Schluß folgt.)

Liegender Kompressorloser Dieselmotor.

Prof. Langer an der Technischen Hochschule Aachen hat kürzlich Versuche an einer Deutzer liegenden kompressorlosen Dieselmachine von 60 PS_e durchgeführt, deren Ergebnisse hier als Ergänzung zum Aufsatz über diese Maschine¹⁾ im Auszug mitgeteilt seien.

Die Maschine war mittels Riemens mit einer Gleichstromdynamo gekuppelt und wurde mit Gasöl von 10 095 kcal/kg unterem Heizwert gespeist.

Belastung	Drehzahl Uml./min	Maschinen- Nutz- leistung PS _e	Verbrauch an Gasöl g/PS _e h	Mittlerer ind. Kolben- druck at	Luft- Über- schußzahl λ	Höchst- druck im Brenn- raum at
5/4	209	75	202	6,5	1,84 ²⁾	44
4/4	214	60	187	5,5	2,36	44
3/4	214	45	192	4,1	3,13	—
2/4	217	32	208	3,2	3,96	41
1/4	218	21	252	2,5	4,57	—
0/4	213	61	209	5,2	—	34

In der Zahlentafel ist die Luftüberschußzahl

$$\lambda = \frac{\text{verbrauchte Luftmenge}}{\text{chemisch erforderliche Luftmenge}}$$

Die Maschine war mit selbststeuernder Nadeldüse ausgerüstet. Ein besonderer Versuch zeigte, daß der Druck in der Brennstoffleitung nur

¹⁾ Z. 1922 S. 1125.

²⁾ extrapoliert aus den übrigen Werten.

verschwindenden Einfluß auf den Brennstoffverbrauch hat. Weitere Versuche mit Steinkohlenteeröl lieferten Brenndrucke bis zu 46 at.

In der Zahlentafel entspricht der letzte Versuch mit 34 at Höchstdruck im Brennraum der Verlegung der Einspritzung um 1/2 des Ventilspritzwinkels nach dem Totpunkt zu. Der Lauf der Maschine bei Gasöl- und Teerölbetrieb war stets stoßfrei auch bei plötzlicher Belastung oder Entlastung.

Die Versuche zeigen: Die mittleren Drücke weichen von den ortsfester Maschinen mit Preßluft einspritzung kaum ab. Die Höchstdrucke sind, zumal da sie nur im Brennraum auftreten, konstruktiv leicht zu beherrschen und können gegebenenfalls durch Verlegen des Zündzeitpunktes bei geringem Mehrverbrauch an Brennstoff herabgesetzt werden. Die Maschine verlangt nicht die hohen Pumpendrucke, die sonst bei selbststeuernden Düsen üblich sind. [M 337]

Die größten bisher bestellten Dieselmotoren.

Die Union Steamship Co. of New Zealand hat der Fairfield Shipbuilding Co. in Glasgow ein Zweischrauben-Dieselmotor-Passagierschiff von rd. 22 000 t Verdrängung in Auftrag gegeben, das mit Sulzer-Zweitaktmotoren von 12 000 bis 13 000 PS_e ausgerüstet werden soll. Außer den Hauptmaschinen sind noch Hilfsdieselmotoren von rund 1500 PS_e Gesamtleistung bestellt, so daß die Maschinenanlage insgesamt rd. 14 000 PS_e leisten wird. Bisher war die größte Leistung bei Dieselschiffen 5000 PS_e an der Welle und wurde ebenfalls durch Sulzer-Zweitaktmotoren erzeugt. Diese beiden Motoren von je 2500 PS_e bei 85 Uml./min befinden sich zurzeit auf dem Prüfstand der Gebrüder Sulzer A.-G., Ludwigshafen, und sind für das erste deutsche Motorpassagierschiff des Norddeutschen Lloyds bestimmt. Die Maschinenleistung von Zweischrauben-Motorschiffen ist bisher nur selten über 3000 PS_e hinausgegangen, so daß die jetzt in Auftrag gegebene Motorenanlage die bisherigen Leistungen um ein Vielfaches übersteigt. [M 337]

RUND SCHA U.

Verkehrswesen.

Zusammenarbeiten von Eisenbahn und Kraftwagen¹⁾.

Die ungeheure Steigerung des Kraftwagenverkehrs, insbesondere auch des Lastkraftwagen- und Motoromnibus-Verkehrs, in den Vereinigten Staaten ist nicht zuletzt dadurch herbeigeführt worden, daß dort in den letzten Jahren der Ausbau des Landstraßennetzes in großzügiger Weise und in umfangreichem Maß in die Wege geleitet wurde. War auch ursprünglich in Aussicht genommen, hierfür nur die Erträge der übrigen Staat nicht so niedrigen Automobilsteuer zu verwenden, so hat doch der Staat im Interesse des Postverkehrs wohl auch manches selbst für den Ausbau der Straßen getan. Es ist dabei selbstverständlich, daß die Wahl der Bauart und Abmessungen der Straßen auf die Bedürfnisse des Automobils besondere Rücksicht genommen wurde, die sich namentlich in der großen Zahl von Straßen mit glatter Betondecke auszeichnet.

Daß unter diesen Umständen der Motoromnibus und der Lastkraftwagen namentlich auf den kürzeren Linien in der Nähe großer Städte als die bequemen und in den Zeiten der Kriegsschwierigkeiten gar zuverlässigeren Beförderungsmittel vom Publikum und von der Industrie der Eisenbahn vorgezogen wurden, haben daher die Bahnverwaltungen sehr bald fühlen müssen. Sie haben anfangs zwar versucht, derselben selbst auf diese Art von Verkehr Hand zu legen und andererseits auf dem Wege der staatlichen Vorschriften über die Zulassung von solchen Verkehrsunternehmungen zum öffentlichen Verkehr die schnelle Vermehrung der Automobillinien aufzuhalten, allein mit der Zeit scheinen die Eisenbahnen doch insbesondere unter dem Druck der eigenen wirtschaftlichen Nöte die Aussichtslosigkeit ihres Kampfes gegen dieses neuzeitliche Verkehrsmittel eingesehen zu haben. Seitdem hat sich ihre Stellungnahme grundsätzlich geändert, und immer häufiger werden die Äußerungen maßgebender Stellen, daß die Zukunft des Güterverkehrs nicht in der Unterdrückung des Wettbewerbes der Kraftwagen, sondern in verständnisvollem Zusammenwirken mit diesem zu suchen sei. Nachdem vor kurzer Zeit sogar Präsident Harding in einer ausführlichen Botschaft an den Kongreß dieser Art Äußerung Worte verliehen hat, darf man annehmen, daß dieser Grundsatz durchgedrungen ist und in der weiteren Entwicklung der Kraftwagen-Verkehrsunternehmungen zur Geltung kommen wird.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Voraussetzungen für Zusammenarbeiten von Eisenbahn und Kraftwagen in absehbarer Zeit auch bei uns vorliegen werden, wenngleich davon heute angesichts des verhältnismäßig geringen Kraftwagenverkehrs und der sonstigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch wenig die Rede sein dürfte. Schon um die Entwicklung dieses Gedankens rechtzeitig vorzubereiten, scheint es daher lohnend, zu untersuchen, in welcher Weise dieses Zusammenarbeiten möglich ist und Aussicht bietet, wirtschaftliche Vorteile für beide Arten von Verkehrsmitteln zu bringen²⁾.

Am zweckmäßigsten geht man bei dieser Untersuchung von den verschiedenen Arten von Sendungen aus, welche die Eisenbahn zu befördern hat. Man hat hier zu unterscheiden: Postsendungen, nämlich sogenannte Fahr- oder Paketpost und Briefpost, ferner Eilgüter, darunter Einzelsendungen von Paketen und einzelne Stückgüter, ferner gewöhnliche Frachtsendungen, unterschieden in Stückgüter und ganze Wagenladungen. Bei allen diesen Sendungen hat die Beförderung des Gutes vom Absender zur Bahn und von der Bahn zum Empfänger ausschließlich durch den Verfrachter zu erfolgen, während die Eisenbahn die Güter ein- und ausladen und von Ort zu Ort schaffen muß. Eine Ausnahme bilden nur ganze Wagenladungen, soweit sie über Anschlußgleise zum Absender und des Empfängers von der Absende- bis zur Empfangsstelle laufen. Hier braucht die Eisenbahn auch die Kosten des Beladens und Entladens nicht zu tragen, so daß sie die Tarife für solche Sendungen wesentlich niedriger bemessen kann.

Auf dem Gebiet des Postverkehrs ist das Zusammenwirken zwischen dem Eisenbahntransport und der Zu- und Abfuhr der Güter infolge der Organisation des Postfuhrbetriebes schon lange durchgeführt, da sich die Lagerung der Sendungen auf den Bahnhöfen wegen der damit verbundenen Verzögerungen von selbst verbietet. Die Postverwaltungen sind auch aus diesem Grund in der Anwendung von leistungsfähigen Kraftwagen stets vorbildlich gewesen, wenigstens was den Dienst in größeren Städten anbelangt. Aber auch auf Überlandstrecken, die im Anschluß an Eisenbahnen Post erhalten, gewinnt die Verwendung von Kraftwagen für die Postbeförderung durch das Zusammengehen der Postbehörden mit den Kraftverkehrslinien allmählich weitere Verbreitung.

Viel wichtiger und aussichtsreicher sind aber die Möglichkeiten, die dem Zusammenarbeiten von Eisenbahn und Kraftwagen auf dem Gebiet des Frachtverkehrs offen sind.

Eine unmittelbare Folge des Umstandes, daß die Eisenbahn vornehmlich nur die bei ihr angelieferten Güter befördert und daher außerdem die Kosten der Zu- und Abfuhr entstehen, ist nämlich, daß sich

die Unternehmer so nahe wie möglich an der Eisenbahn ansiedeln, und mit der Zeit wird daher das Gebiet des Bahnhofes so dicht bebaut, daß sich die Frachtkosten infolge der aufzubringenden Grundwertvermehrung nicht unwesentlich erhöhen. Beispielsweise erfordert die Verzinzung des Geländes für den Güterbahnhof in Chicago über 2,50 Dollar für jede im Bahnhof verladene Tonne, sie würde aber nur etwa 0,80 Dollar erfordern, wenn sich der Bahnhof weiter draußen befände, und die so ersparten Aufwendungen würden ausreichen, um einen gut organisierten Zu- und Abfuhrbetrieb mit Kraftwagen zu erhalten, der die Güter bis an die Empfangsstelle bringen und von dem Absender einholen könnte.

Ein weiterer Mangel des heutigen Verfahrens ist, daß der Verfrachter das Gut zur Bahn bringt und von ihr abfährt, wann und wie es ihm paßt; denn auf diese Weise braucht die Bahn Speicherräume, die, wie man feststellen kann, zumeist so überfüllt sind, daß sie den Güterverkehr behindern und zeitweilige Annahmeperrücken für neue Güter notwendig machen. Diese Schwierigkeit ließe sich aber vermeiden, wenn die Bahn die An- und Abfuhr der Güter selbst übernehme oder mit einer Rollfuhrgesellschaft nach bestimmten Plänen zusammenarbeiten würde, wie dies schon in England geschieht. Eine schmale Ladeplattform mit einem Gleis auf der einen und einer Straße auf der andern Seite wäre dann in Verbindung mit einer richtigen Zeiteinteilung alles, was man zur An- und Abfuhr der Güter brauchte. Man könnte dabei die Ausnutzung der Anlage soweit treiben, daß ihr Betrieb die ganzen 24 Stunden eines Tages durchgeht.

Der Betrieb wickelt sich dann — dieses Beispiel entspricht Tatsachen — folgendermaßen ab: Wenn die Belegschaft morgens um 8 Uhr den Dienst antritt, stehen die Eisenbahnwagen mit den eingetroffenen Gütern bereits auf der einen und die zur Abfuhr dieser Güter bestimmten Fuhrwerke auf der andern Seite der Ladeplattform in einer Reihe hintereinander, sodaß die Sendungen unmittelbar auf die nach bestimmten Stadtbezirken fahrenden Wagen umgeladen werden können. Sobald ein Fuhrwerk voll ist, fährt es ab, nachdem man den Führer telefonisch herbeigerufen hat, und ein anderer Wagen nimmt sofort seine Stelle ein. Auf diese Weise sind im Laufe eines Vormittags alle Eisenbahnwagen entleert und die Sendungen zu ihren Empfängern auf den Weg gebracht. Von Mittag an ist daher die Plattform wieder für die Aufnahme der abgehenden Sendungen frei, die mit den von ihrer Bestellfahrt zurückkehrenden Fuhrwerken eintreffen, so daß bis 5 Uhr nachmittags alle abgehenden Sendungen angeliefert und in die Eisenbahnwagen eingeladen sind, die bis Mitternacht von der Plattform abgezogen und abgefertigt werden. Um 1 Uhr nachts beginnen dann die Eisenbahnwagen mit Fischen und Nahrungsmitteln einzutreffen, die bis 6 Uhr früh auf dem Markt sein müssen. Dieser Dienst wickelt sich so zeitig ab, daß vor 8 Uhr wieder neue Eisenbahnwagen mit angekommenen Waren an die Plattform herangeschoben und wie am Vortage von Beginn des Dienstes an entladen werden können.

Das angeführte Beispiel zeigt schon, daß sich die Leistungsfähigkeit einer vorhandenen Bahnhofsanlage bei derart durchgeführtem Betrieb durch den Übergang vom Pferdefuhrwerk auf Lastkraftwagen ohne Ausbau der Gleise noch erheblich steigern lassen würde. Weitere Verbesserungen wären aber auch noch möglich, wenn man durch Verwendung leicht abnehmbarer Güterkasten die Wartezeiten der Kraftwagen an den Belade- und Entladestellen abkürzen und so die nutzbare tägliche Laufzeit der Kraftwagen erhöhen würde, wie man dies versuchsweise auch schon getan hat.

Wie bei Stückgutsendungen darf man auch bei ganzen Wagenladungen, die ohnedies nur in Ausnahmefällen über Privatanschlußgleise bis zum Empfänger geleitet werden können, von dem Zusammenwirken der Eisenbahn mit einer leistungsfähigen Kraftwagenunternehmung manchen betrieblichen Vorteil erwarten. Auf den Güterbahnhöfen größerer Städte müssen heute infolge Überlastung der Entlade- und Fuhrwerke der Verfrachter oft stundenlang warten, bevor sie zum Entladen an die Reihe kommen, und ebenso vergehen Stunden, bevor sie an die Güterschuppen heranfahren können, um beladen zu werden. Die gleichen Verzögerungen entstehen aber auch bei den Eisenbahnwagen selbst, die tagelang auf den Bahnhöfen umherstehen und die Gleise verstopfen, nur, weil sie nicht schnell genug entladen und neu beladen werden können. Man hat beispielsweise ermittelt, daß ein zwischen dem Hafen von New York und Chicago laufender Güterwagen auf diese Art im Mittel 10 Tage herumsteht, bevor er einmal die Reise macht, und daß selbstverständlich die Eisenbahnen mit ihrem heutigen Bestand an Güterwagen auf Jahre hinaus allen Anforderungen gewachsen wären, wenn man diese Zeitverluste vermeiden oder auf höchstens einen vollen Tag in jedem Bahnhof einschränken könnte.

Als Mittel hierfür stellt sich gleichfalls ein gut geleiteter Kraftwagen-Rolldienst mit zweckmäßigen schnell wirkenden Einrichtungen zum Beladen und Entladen der Güter dar. Dieser bietet die Möglichkeit, die Standzeit eines Eisenbahnwagens grundsätzlich auf 24 Stunden zu begrenzen und darüber hinaus angemessene Standgelder zu erheben, so daß die Eisenbahn nicht mehr als Speicherbetrieb für den Verfrachter mißbraucht werden kann.

Es sei schließlich erwähnt, daß der Kraftwagen vielfach dort wirtschaftlich sein kann, wo infolge zu schwachen Verkehrs die Eisenbahn unwirtschaftlich arbeitet, also helfen kann, den Betrieb wenig benutzter Nebenlinien zu verbilligen. [W 171] Dr. A. Heller.

¹⁾ Vergl. Z. 1922 S. 1075.

²⁾ Die nachstehenden Bemerkungen stützen sich zum Teil auf einen Vortrag, den der Vizepräsident der Chicago and Eastern Illinois Railway, W. H. Ford, vor einiger Zeit in Washington gehalten hat; s. Engineering News-Record vom 30. November 1922.

Wasserkraftanlagen.

Die Ejektorturbine.

Die in Z. 1922 S. 852 erwähnte Ejektorturbine von Moody ist in ganz ähnlicher Bauart schon im Jahre 1911 von mir als Oberingenieur der Firma J. M. Voith in Heidenheim a. Br. ausgeführt und untersucht worden. Die Anordnung der Düsen zeigen Abb. 1 und 2; die




Abb. 1 und 2.

Hochwasser-Ejektorturbine, Bauart Oesterlen-Voith.




Abb. 3.

Ergebnisse von Versuchen an der Ejektorturbine von Oesterlen-Voith.
T Turbine allein geöffnet.
T + E Turbine mit Ejektor geöffnet.

Durchflußweite der Düsen kann durch einen äußeren Gitter-Ringschieber verstellt werden. Die Versuche wurden zusammen mit einer Turbine von 790 mm Dmr. im Laufradeintritt mit der spez. Drehzahl $n_s = 240$ bei $H = 2,5$ m durchgeführt, und es ergab sich ein ganz ähnliches Verhalten, wie dies Moody jetzt gefunden hat.

In Abb. 3 sind die Ergebnisse dem Verwendungszweck entsprechend aufgetragen, also Leistung und Wassermenge abhängig vom Gefälle bei durchweg gleichbleibender Umlaufzahl. Die Turbine allein kann die verlangte Leistung bis zu 0,88 des normalen Gefalles hergeben, da sie bei dem zu $H = 1$ m angesetzten Normalgefälle nicht voll beaufschlagt ist. Ist nun bei $H = 0,88 H_{\text{norm.}}$ schon ein genügender Wasserüberschuß vorhanden, so läßt sich durch Öffnen der Ejektordüsen die Vollleistung bis zu 0,78 $H_{\text{norm.}}$ aufrecht erhalten, von da ab sinkt aber die Leistung trotz Wasserüberschusses nach der Schaulinie $NT + E$.

Der Leistungsgewinn durch die Ejektorwirkung ist durch Schraffur hervorgehoben. Er ist nicht sehr beträchtlich, und dabei ist noch zu beachten, daß die erforderliche Wassermenge, die bis auf das 2,8-fache der Turbinenwassermenge steigt, wohl bei dem verringerten Gefälle vorhanden sein kann, daß es aber selten möglich sein wird, sie ohne besondere Aufwendungen oder Gefälleverluste der Ejektorturbine zuzuführen, da diese große Wassermenge ja durch den Kanal, den Schutzrechen und die Einlaßschütze fließen muß, um in die Turbinenkammer zu gelangen, alle diese Teile also entsprechend reichlich bemessen werden müssen und deshalb höhere Kosten verursachen.

Wegen des schlechten Wirkungsgrades des Ejektors wird sich doch vielfach eine besondere Hochwasserturbine als wirtschaftlicher erweisen.

Hannover. [1537]

Prof. Dr.-Ing. Fr. Oesterlen.

Dampfkraftanlagen.

Die Dampfkesselexplosionen im Deutschen Reich während des Jahres 1921¹⁾.

In den Dampfkesselbetrieben innerhalb des deutschen Reichsgebietes sind im Jahre 1921 elf Explosionen festgestellt worden. Hier von waren vier durch Wassermangel, drei durch ungenügende Wandstärke, zwei durch Risse im Blech veranlaßt, während eine auf unzulässige Beanspruchung und eine auf unvollkommene Schweißung zurückgeführt wird. Bei diesen Explosionen wurden im ganzen 16 Personen getötet, 4 schwer und 12 leicht verletzt. Folgendes sind die Einzelheiten:

1. Stehender Feuerbüchsenkessel mit Quersiedern, erbaut 1905, für einen Löschkran im Hafen Saarbeck, Heizfläche 7,46 m², Rostfläche

0,33 m², Betriebsdruck 9 at. Bei der Explosion des Kessels am 14. Februar 1921 wurde das Rauchrohr eingedrückt, die Feuerbüchse der Länge nach bis auf 20 cm Tiefe eingebault und die Schweißnaht des obersten und untersten Quersieders zur Hälfte abgerissen. Die Ursache war die Schwächung der Kesselwand infolge fehlerhafter Behandlung beim Schweißen und Ausbullen.

2. Stehender Feuerbüchsenkessel mit Feldröhren, erbaut 1918, Heizfläche 8,57 m², Rostfläche 0,25 m², Betriebsdruck 6 at. Bei der Explosion in der Malzfabrik von Mathias & Salomon in Frankfurt a. M. am 16. März 1921 wurde die Feuerbüchse in vier Falten zusammengedrückt und von der Feuerlochumrahmung abgerissen, wobei die untere und obere Mantelrundnaht sich auflöste. Der Kessel flog gegen einen benachbarten Wasserturm und riß in 31 m Höhe ein Loch von etwa 6 m². Ursache ist Wassermangel, was an der blauen Anlauffarbe und an den abgesprungenen Kesselteilen zu erkennen war.

3. Einflammrohrkessel, erbaut 1885, Länge 5 m, Dmr. 1,5 m, Heizfläche 23,9 m², Rostfläche 1,3 m², Betriebsdruck 5,5 at. Bei der Explosion am 11. Juni 1921 in der Getreidemühle von Attermeyer in Lagenbeck entstand im ersten Flammrohrschuß ein Querriß, wodurch das Blech bis auf die Rostfläche niedergedrückt wurde. Die Wand war an der Bruchstelle nur 2 bis 3 mm dick. Der Kesselkörper wurde in der Richtung der Längsachse 4,2 m weit verschoben. Ursache ist örtliche Blechschwächung durch ungeeignetes Speisewasser.

4. Liegender Walzenkessel einer feuerlosen Lokomotive, die 1915 in Betrieb gesetzt wurde. Länge 4,58 m, Dmr. 1,69 m, Inhalt 9,8 m³, Betriebsdruck 13 at. Bei der Explosion im Werk Dachau der Deutschen Werke A.-G. am 14. Juli 1921 riß der eine der beiden Kesselböden in der Kreppe ringsum ab. Der Mantel mit dem anderen Boden trennte sich vom Fahrgestell und flog 480 m weit, wobei er siebenmal aufschlug und erhebliche Zerstörungen anrichtete. Der Lokomotivführer wurde in Stücke zerrissen. Ursache des Unfalles sind Risse in den Kreppe der beiden 22 mm dicken Kesselböden. Probestäbe aus den beiden Böden in Richtung des Durchmessers und des Umfanges ergaben bei dem ausgedrückten Boden 3590 bis 3650 kg/cm² Zerreißfestigkeit bei 22,4 bis 24,0 vH Dehnung, bei dem andern Boden 3300 bis 3340 kg/cm² Festigkeit und 29,6 bis 32,4 vH Dehnung. Die Kerbschlagproben nach Heyn ergaben:

Kesselboden	Probekörper in Richtung des	Biegezahlen					
		wenn nicht gegläht			wenn bei 900° gegläht		
		Außenzone Innen-seite	Außenzone Außen-seite	Kernzone	Außenzone Innen-seite	Außenzone Außen-seite	Kernzone
A	Durchmessers	1/4 1/4	3/4 1/4	1 3/4	3 2 1/2	3 3 1/4	2 2
	Umfangs	0 0	0 0	1/2 1/2	2 1/2 2 1/4	3 3	1 1/2 1 1/2
B	Durchmessers	1 1 1/2	3/4 3/4	1 1/4 1 1/4	3 1/2 3 1/4	3 3	3 2
	Umfangs	1 1 1/2	1/2 1/4	1 1	2 3/4 1 1/2	2 1/2 3 1/4	1 3/4 1 1/2

Diese Zusammenstellung läßt unzweideutig erkennen, daß das Kesselblech spröde war. Das ist vermutlich auf unsachgemäße Behandlung bei der Herstellung der Böden zurückzuführen. Gestützt wird diese Annahme durch die mikroskopische Untersuchung, die auf der Innen- und Außenseite Kristallvergrößerungen ergab. Anscheinend hat also das Blech infolge ungenügender Erwärmung während des Krepens Kaltstreckungen erlitten. Diese Änderungen des Gefüges sind dann durch das Ausglühen beseitigt worden.

Auch die ungünstige Betriebsweise des Kessels einer feuerlosen Lokomotive, dessen Druck bei dreimaliger täglicher Ladung schnell auf 13 at gesteigert wird, sowie Spannungen in den Kreppe der Böden beim Einziehen in den Kesselmantel²⁾ können als Ursachen mitgewirkt haben.

5. Wasserrohrkessel mit geteilten Kammern (Bauart Babcock & Wilcox), erbaut 1918, Heizfläche 600 m², Rostfläche 20 m², Betriebsdruck 16 at. Die Explosion in der Überlandzentrale Tschelchnitz (Schlesien) am 15. August 1921 ist durch die des Rauchgasvorwärmers eingeleitet worden. Vermutlich haben die Sprengstücke die Verbindungsrohre der hinteren Kammern mit den Oberkesseln geknickt und herausgerissen. Die vordere und die hintere Kammer des Kessels mit den sie verbindenden Wasserrohren wurden 2,4 m verschoben, die drei Oberkessel sind schräg vorwärts bis an die Kesselhauswand gedrückt worden. Der Kohlenbunker mit 180 bis 200 t Kohlen stürzte in der ganzen Länge des Kesselhauses ab. Ein Bruchstück des Vorwärmerklotzes hat das Dach des Kesselhauses durchgeschlagen und ist durch die Decke des Maschinenhauses niedergefallen.

¹⁾ Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches, 3. Heft 1922.

²⁾ Z. 1922 S. 12.

Die Untersuchung hat ergeben, daß das Speiseventil des Vorwärmers geschlossen war, während dem Vorwärmer dauernd Wärme zugeführt wurde, so daß sich Dampf darin bildete. Infolge der ungleichmäßigen Ausdehnung der vom Dampf und vom Wasser bespülten Vorwärmerrohre sind darin Spannungen entstanden, zumal ihre Wandstärken verschieden waren.

6. Wasserröhrenkessel mit zwei Oberkesseln, Bauart Mac Nicol, 1913 erbaut, Heizfläche 643 m², Rostfläche 16 m², Betriebsdruck 12 at. Bei der Explosion auf der Zeche Adolf von Hansemann in Mengede am 3. September 1921 wurden sieben Personen getötet, zwei schwer und drei leicht verletzt. Die Ursache ist mangelhafte Schweißung der hinteren Bodennaht der vorderen linken Wasserkammer. Diese Naht war in der Mitte auf 500 mm Länge durchgeschweißt, im übrigen hatte das Blech nur bis auf 2 mm Tiefe abgeunden. Infolge einer Beschädigung des Mauerwerks wurde die Naht dem offenen Feuer ausgesetzt und hat sich überhitzt, wie die blauen Anlauffarben des Bodenbleches erkennen ließen.

Der Unfall zeigt, daß die bisherigen Maßnahmen zum Schutz der Schweißnähte (Unterlegplatten, Vermauerung) nicht genügen. Die Schweißnähte müssen durch Verankerungen, Stehbolzen o. dergl. entlastet werden, die auch die auf das Bodenblech wirkenden Kräfte aufnehmen.

7. Liegender Feuerbüchsenkessel mit vorgehenden Heizröhren, Heizfläche 42 m², Rostfläche 1,4 m², Betriebsdruck 10 at, aufgestellt auf einem Trockenbagger des Braunkohlenbergwerks Prinzessin Viktoria Neurath in Neurath. Bei der Explosion am 22. September 1921 ist das Blech des zweiten Mantelschusses in der ganzen Ausdehnung der Längsnaht eingerissen. Der Riß setzt sich dann an den Rundnähten fort, so daß die halbe Mantelplatte aufgeklappt wurde. Ursache ist in alter 870 mm langer und bis 15 mm tiefer Anbruch, der durch vorsichtiges Stemmen entstanden ist.

8. Stehender Walzenkessel von 450 mm Dmr. und 445 mm Höhe, gebaut 1921 und ohne Genehmigung und amtliche Prüfung in Betrieb genommen in der Vulkanisieranstalt von Förster in Leipzig-Sellershausen. Bei der Explosion am 22. Oktober 1921 ist der untere Kesselboden in der Schweißstelle gerissen, worauf der übrige Kesselkörper das Dach der Betriebstätte durchschlug. Ursache war die ungenügende Dicke des Bodens von 3,5 mm bei dem Betriebsdruck von 3,5 at, außerdem war der Boden zu schwach gewölbt und zu scharf gekrümmt.

9. Einflamrohrkessel, hergestellt 1869, Heizfläche 17,5 m², Rostfläche 0,5 m², Betriebsdruck 5,5 at. Die Ursache der Explosion am 28. Oktober 1921 in der Goldleitenfabrik von Wattenberg & Co. in Burg bei Magdeburg ist Wassermangel. Das Flammrohr wurde zusammengedrückt, wobei die Bleche teilweise gebrochen sind.

10. Stehender Feuerbüchsenkessel mit Quersiedern für den Abambetrieb der Gewerkschaft Leonhardt in Neumark, explodierte am 2. November 1921 infolge Wassermangels. Der zwei Tage vorher einstellte Kesselwärter hat versagt. Die ausgeglühte Feuerbüchsendecke ist verbaut und vom Rauchrohr abgestreift.

11. Zweiflamrohrkessel, 1885 hergestellt, Heizfläche 95 m², Rostfläche 5 m², Betriebsdruck 6 at. Die Ursache der Explosion am 10. Dezember 1921 in der Wollwäscherei Döhren in Hannover-Döhren ist Wassermangel. Die Schüsse der Flammrohre wurden teils eingebaut, teils aufgerissen. [M. 476] H. S.

Elektrotechnik.

Das 100 kV-Netz Mitteldeutschlands und die Petersenspule.

Im vorletzten Absatz des Artikels in Z. 1922 S. 972 wird ohne Begründung gesagt, daß die bisher vorliegenden Erfahrungen den Anschluß bereits vorhandenen Petersenspulen in 100 kV-Netzen nicht gerechtfertigt erscheinen lassen, und daß weitere Erfahrungen abzuwarten seien. Das kann so aufgefaßt werden, daß Petersenspulen in 100 kV-Netzen nicht nur für entbehrlich, sondern sogar für schädlich gehalten werden. Diese Anschauung möchten wir nicht unwidersprochen lassen. Während in Netzen mit Spannungen bis 50 kV und darüber mit den eingebauten Erdschlußspulen durchweg günstige Erfahrungen erzielt worden sind, sind Transformatorendefekte im Kraftwerk Golpa den angeschlossenen Erdschlußspulen zur Last gelegt worden. Durch die eingehenden, von Prof. Petersen angestellten und in ETZ 1922 S. 1203 veröffentlichten Untersuchungen ist der Nachweis erbracht worden, daß diese Mängel ganz andere Ursachen haben, die mit der Erdschlußspule in keinerlei Zusammenhang stehen.

In 100 kV-Anlagen, die heute mit einem verhältnismäßig hohen Sicherheitsgrad ausgeführt werden, ist die Häufigkeit von Erdschlüssen und damit verbundenen Störungen an sich viel geringer als bei Anlagen mittlerer Spannungen. Die meisten Betriebsunterbrechungen in diesen Werken, die bereits seit vielen Jahren mit 100 kV arbeiten, hätten sich durch den Einbau von Petersenspulen vermeiden lassen. In einer deutschen, jahrelang ohne Petersenspulen betriebenen 100 kV-Anlage von mäßiger Ausdehnung haben solche Betriebsstörungen das Werk veranlaßt, jetzt eine Petersenspule zu bestellen, um in Zukunft ähnlichen Schäden vorzubeugen. Es wird mit Recht erwartet, daß die Anschaffungskosten durch den Fortfall an Aufwendungen für Instandsetzungen und durch den Gewinn infolge ununterbrochener Stromlieferung sich in kurzer Zeit bezahlt machen. Der infolge einer einzigen Unterbrechung eintretende Ausfall an gelieferter Energie kann mehrere 100 000 kWh betragen.

Das mitteldeutsche 100 kV-Netz wird im allgemeinen nicht zusammenhängend betrieben. Zur Zeit werden zusammenhängend rd. 30 km Doppelleitung und rd. 150 km Einfachleitung betrieben mit etwa 230 A Erdschlußstrom. Betriebserfahrungen, von denen in der

erwähnten Erklärung gesprochen wird, beziehen sich lediglich auf 132 km Doppel- und rd. 40 km Einfachleitung, entsprechend einem Erdschlußstrom von rd. 80 A. Je größer das Netz, um so größer ist die Gefahr, daß Erdschlüsse Zerstörungen an den Anlagen und Unterbrechungen des Betriebes zur Folge haben, und um so wichtiger sind vorbeugende Maßnahmen zum Schutze gegen diese technisch und wirtschaftlich gleich schädlichen Wirkungen der Erdschlüsse. [M 280]

Berlin. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft.

Heizung und Lüftung.

Die Kraftheizwerke in Hamburg und Kiel.

Von der Firma Rud. Otto Meyer sind im vorigen Jahre Städteheizwerke in Hamburg und Kiel errichtet worden. Das Fernheizwerk Poststraße in Hamburg ist zu Beginn der vorigen Heizzeit, im Oktober 1921, mit 6 Gebäuden und einem vorläufigen Anschlußwert von rund 7 000 000 kcal/h dem Betrieb übergeben worden. Die Anlage ist inzwischen bis auf einen Anschlußwert von rd. 12 000 000 kcal erweitert worden und kann bis zu einer Höchstleistung von rd. 20 000 000 kcal ausgebaut werden. Der Umfang der Anlage sowie die beabsichtigten Erweiterungen sind aus Abb. 1 zu ersehen.

Das Fernheizwerk ist im Anschluß an das im Jahre 1895 errichtete Elektrizitätswerk Poststraße entstanden. Der veraltete Dampfmaschinen-




Abb. 1.
Fernheizwerk Poststraße
in Hamburg.

Ausgeführte Anschlüsse	
a Hamburger Hof	g Gebr. Robinsohn
b Dresdener Bank	h Rathaus
c Warenhaus Tietz	i Börse
d Kraftwerk	k Norddeutsche Versich. Ges.
e Hildebrandhaus	k ₁ Vereinsbank
e ₁ Mitteldeutsche Creditbank	l Deutsche Bank
f Hübnerhaus	m Börsenhof
f ₁ Gutrufhaus	
Geplante Anschlüsse:	
n Kasergalerie	p Verwaltungsgebäude
o Kaufmannshaus	q Stadthaus

betrieb war nicht mehr wirtschaftlich, und nach dem Bauplan der Hamburgischen Elektrizitätswerke sollte das Werk Poststraße in ein Unterwerk mit Drehstrom-Gleichstrom-Umformern umgebaut werden. Von dem ursprünglich vorhandenen sechs Kolbendampfmaschinen von je 400 kW Leistung waren bereits drei Sätze in den Kriegsjahren durch Umformer ersetzt worden, und der Ausbau der übrigen Maschinen war nur eine Frage der Zeit. Die Überprüfung des Bauplanes vom Standpunkt der allgemeinen Wärmewirtschaft in gemeinsamer Arbeit mit den Hamburgischen Elektrizitätswerken hat jedoch ergeben, daß der Dampfmaschinenbetrieb mit Vorteil beibehalten werden kann bei Aufnahme von Wärmelieferung für die Beheizung der umliegenden staatlichen und privaten Gebäude. Trotz der außerordentlich günstigen Betriebsergebnisse des neuzeitlichen Großkraftwerkes Tiefstack, von dem das hamburgische Drehstromnetz in der Hauptsache gespeist wird, kann der Strom in der Anlage Poststraße im vereinigten Kraft-Heiz-Betrieb billiger als mit Umformern erzeugt werden.

Als weitere Überlegung für die Aufnahme des Heizbetriebes kam die Frage der Heizung des Rathauses hinzu, dem bereits seit 1895 Hochdruckdampf von der Poststraße geliefert wurde. Bei Stilllegung des Dampfbetriebes im Elektrizitätswerk wäre für das Rathaus eine besondere Kesselanlage erforderlich geworden.

Nachdem eingehende Untersuchungen die Wirtschaftlichkeit des vereinigten Kraft-Heiz-Betriebes des Werkes Poststraße erwiesen und die praktischen Versuche die Eignung der Maschinen für Gegendruckbetrieb ergeben hatten, gründeten die Hamburgischen Elektrizitätswerke und die Firma Rud. Otto Meyer das Fernheizwerk Hamburg G. m. b. H. Gegenstand des Unternehmens ist die Lieferung von Wärme und elektrischer Energie.

Die Wärme wird in der Form von Niederdruckdampf geliefert. Maßgebend hierfür waren die in den meisten Gebäuden bereits vorhandenen Niederdruck-Dampfheizungen. Gebäude mit Warmwasserheizungen erhalten Dampf-Warmwasser-Umformer. Der gelieferte Dampf wird monatlich verrechnet an der Hand des tatsächlichen Verbrauches, der mittels bis auf 1 vH genau anzeigender Kondensations-Wassermesser festgestellt wird. Das Niederschlagwasser wird zum Speisen der Kessel zurückgeführt.

Die angegebene Höchstleistung des Fernheizwerkes von rund 20 000 000 kcal/h wird voraussichtlich in diesem Jahre erreicht werden. Eine weitere Steigerung des Wärmeabsatzes ist zunächst nicht möglich, da die vorhandene Kesselanlage von insgesamt 2250 m² Heizfläche aus räumlichen Gründen nicht mehr vergrößert werden kann. Doch

in Kiel erst Anfang August 1921 begonnen worden. Aber schon im Oktober des gleichen Jahres konnte das Fernheizwerk Poststraße um Ende Januar des folgenden Jahres das Fernheizwerk Humboldtstraße den Betrieb aufnehmen, wobei dem Hamburger Fernheizwerk der bereits bis zum Rathaus vorhandene Kanal zugute kam. Die bisherigen Betriebsergebnisse der beiden Fernheizanlagen entsprechen den gehegten Erwartungen. Trotz der ungeheuren Verteuerung aller Baustoffe konnten beide Werke im vergangenen Jahre beträchtlich erweitert werden und damit ist der Beweis für die Lebensfähigkeit öffentlicher Fernheizwerke gegeben. Im Rahmen einer ausführlichen Abhandlung über die Aussichten der Städteheizung sollen die beiden Anlagen später noch eingehender dargestellt werden. [1498]

Hamburg.

Dipl.-Ing. Margoli

Werkstätten und Fabriken.

Antriebmotoren und Transmissionen.

Mitten zwischen andern reichen und vielseitigem Stoff bringt die Großindustrielle Dr. phil., Dr.-Ing. e. h. Wilh. Elbers in seinem neuen Buch „Hundert Jahre Baumwolltextilindustrie“ beachtenswerte Ratschläge über die Bemessung der Antriebmotoren und der Transmissionen, die hier im Auszuge wiedergegeben werden sollen.

Im allgemeinen wählt man den antreibenden Motor in einem Fabrikraum 20 bis 25 vH kleiner als die Summe des Kraftbedarfs der einzelnen Arbeitsmaschinen, da diese doch nie alle zusammen voll beansprucht werden. Man verläßt sich dabei zu stark auf die Stetigkeit der Verhältnisse. Die Auswechslung einer Arbeitsmaschine durch eine solche, deren Kraftbedarf größer ist, kann indessen früher, als man denkt, in Frage kommen. Außerdem sollte zweckmäßig innerhalb der Gruppe noch Platz für die Aufstellung einer weiteren Maschine vorhanden sein. Erweist sich dann später eine solche Aufstellung als notwendig, so ist es sehr angenehm, wenn der Motor, der die Gruppe treibt, nicht gleich ausgewechselt zu werden braucht. Gegenüber diesen Vorteilen der Betriebsicherheit und der Möglichkeit der leichten Erweiterung des Betriebes fällt es nicht ins Gewicht, daß während der Nichtvollbelastung des Motors sein Nutzeffekt nicht ganz so günstig ist und ferner die Anlagekosten nicht voll ausgenutzt sind.

Man kann dann auch beim Aussetzen des Motors einer Nachbargruppe helfend eingreifen. Man bereite aber einen solchen Aushilfsbetrieb beim Aufstellen der Maschinen und beim Anlegen der Transmissionen schon vor, und zwar durch ein Programm, auf Grund dessen die erforderlichen Zwischenvorgelege für den Übertrieb gleich von vornherein mit eingebaut werden. Man muß sich dabei genau je nach dem einzelnen Fall vergegenwärtigen und im einzelnen festlegen: Steht Motor 1, so greifen die Motoren 2 und 4 ein; dazu sind die und die Übertriebe erforderlich; steht Motor 2 usw. Daneben halte man sich noch Aushilfsmotoren zur Verfügung, und zwar beschränke man sich auf nur wenige Größen von Elektromotoren, um mit wenigen Ersatzstücken auskommen zu können. Man wähle also nicht etwa Motoren von 20, 23, 26, 29 . . . 36, 40 PS, sondern nur etwa von 20, 30 und 40 PS.

Ähnliche Grundsätze wie die oben geschilderten sollten auch bei der Anlage von Transmissionswellen maßgebend sein. Auch hier sollte man den Durchmesser der Wellen nicht nur so groß bemessen, daß die von der Welle zu leistende Arbeit gerade noch von ihr übernommen werden kann. Man sollte vielmehr für zeitweilig stärkere Inanspruchnahme durch die vorhandenen Maschinen oder wegen Aufstellung weiterer und mehr Antriebkraft beanspruchender Arbeitsmaschinen sicherheitshalber etwas stärkere Transmissionswellen als unbedingt erforderlich, wählen und die hierdurch erwachsenden Mehrkosten nicht scheuen.

Ein Verfahren, das von den Transmissionsfirmen recht häufig vorgeschlagen wird, und das bei dem Vorliegen ganz stetiger Verhältnisse vielleicht berechtigt sein mag, besteht darin, die Wellen, von der Antriebsseite beginnend und zur andern Seite des Arbeitsraumes hinübergehend, allmählich in gewissen Abständen abzusetzen und den Durchmesser zu vermindern, weil die von den Wellen zu übertragene Kraft sich entsprechend der abnehmenden Zahl der anzutreibenden Maschinen vermindert. Bei so ausgeführten Anlagen können nun aber später leicht Schwierigkeiten entstehen, wenn an der Stelle des Saales, wo z. B. die Wellen bereits von 120 auf 75 mm abgesetzt sind, später eine ziemlich viel Betriebskraft erfordernde Arbeitsmaschine aufgestellt werden soll. Sehr oft wird man der zu dünnen Welle die Art, dann nicht zumuten dürfen und daher den betreffenden Teil der Transmissionsanlage auswechseln müssen. Will man ferner, um ein andermal Beispiel anzuführen, aus bestimmten baulichen oder betriebstechnischen Gründen aushilfsweise oder dauernd einen Übertrieb von einer Transmissionswelle zur andern an eine Stelle des Saales verlegen, wo die Wellen schon stark abgesetzt sind, oder will man gar aus irgend welchen Gründen an diese Stelle den Antriebmotor selbst legen, so ist die Verlegenheit wieder groß. Noch ein anderer Grund spricht weiter für die Beibehaltung einer gleichmäßigen Stärke der Transmissionswellen durch den ganzen Arbeitsraum: das ist die Auswechselbarkeit der Transmissionslager und der Riemenscheiben. In einem großen Betriebe machen die Riemenscheiben oft merkwürdige Wanderungen durch, indem sie bald hier, bald dort für längere oder kürzere Zeit gebraucht werden. Da ist es dann sehr lästig, wenn man es mit dem Ausdrehen der Riemenscheiben bei zu enger Bohrung oder mit dem Ausbüchsen der zu weiten Riemenscheibenbohrungen die so kostbare Zeit verlieren muß. [M 340]

Hagen i. W.

Goedecke

) s. Z. 1922 S. 1012.




Abb. 2.

Fernheizanlage Humboldtstraße
in Kiel.

Die wichtigsten Anschlüsse:

- | | |
|------------------------|---|
| a Verwaltungsgebäude | t Volkszeitung |
| b Lagerhaus | u Dusch-Nachfolger |
| c Reform-Realgymnasium | v Spar- und Leihkasse |
| d Wichmannstift | w Oberlandesgericht |
| e Parksanatorium | x Wöhlk |
| f Mädchenschule | y Gymnasium |
| g Maschinenbauschule | z Wohnhäuser |
| h Handwerkerschule | a ₁ Rathaus |
| i Ortskrankenkasse | b ₁ Stadttheater |
| k Provinzialverwaltung | c ₁ Kieler Neueste Nachrichten |
| l Versicherungsanstalt | d ₁ Commerz- u. Privatbank |
| m Mädchenheim | |
| n Polizeipräsidium | |
| o Kollandseck | |
| p Landesbrandkasse | |
| q Mittelschule | |
| r Frauen-Gewerbeschule | |
| s Gewerkschaftshaus | |

ist eine spätere Vergrößerung des Versorgungsgebietes durch den Umbau des rd. 2 km von der Poststraße entfernten Elektrizitätswerkes Carolinenstraße in ein Kraftheizwerk und durch Kupplung beider Verteilnetze möglich und in Aussicht genommen. In der Carolinenstraße stehen 4000 m² Kesselheizfläche zur Verfügung, und die beiden Fernheizwerke würden dann bis rd. 50 000 000 kcal/h abgeben können.

Die Fernheizanlage Humboldtstraße in Kiel, Abb. 2, ist in der gleichen Weise in Anlehnung an ein bestehendes, vom Standpunkt der Krafterzeugung veraltetes Elektrizitätswerk entstanden. Durch Aufnahme des Heizbetriebes werden die Stromerzeugungskosten auch in diesem Fall geringer als beim Umformerbetriebe. Die größte Entfernung vom Verteiler im Heizwerk bis zum abgelegensten Verbraucher beträgt rd. 1300 m. Die Anlage ist Ende Januar 1922 mit 27 Gebäuden und einem Anschlußwert von 10 200 000 kcal/h in Betrieb genommen und inzwischen auf rd. 14 000 000 kcal/h erweitert worden.

Der vereinigte Kraft-Heiz-Betrieb wird in der Humboldtstraße mit einer Gegendruckturbine durchgeführt. Der Betrieb ist zunächst mit einer für Gegendruckturbine umgebauten Kondensationsturbine aufgenommen worden. In diesem Jahr ist eine besonders für diesen Zweck gebaute Gegendruckturbine aufgestellt. Der Nachteil der geringeren Stromausbeute gegenüber der Kolbendampfmaschine wird durch die betriebstechnischen Vorteile des Turbinenbetriebes ausgeglichen. Die Wärme wird in der gleichen Weise wie beim Fernheizwerk Poststraße verteilt und gemessen.

Der Bau und der Betrieb der Anlage ist von der Stadt Kiel auf Grundlage eines Konzessionsvertrages an Rud. Otto Meyer übertragen worden. Nach 20 Jahren geht die Anlage kostenlos in den Besitz der Stadt über.

Sehr bemerkenswert ist die schnelle Fertigstellung der beiden Fernheizwerke. Mit der Ausführung der Anlagen ist in Hamburg wie

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Januar.

Wiedergutmachungsleistungen und Besetzung des Ruhrgebietes. Die geringen Erwartungen, mit denen man in Deutschland um die Jahreswende der Entwicklung der Wiedergutmachungsfrage entgegenschau, haben sich als nur allzu berechtigt erwiesen. Der am 2. Januar eröffneten Pariser Konferenz, auf der die Ministerpräsidenten Belgiens, Englands, Frankreichs und Italiens ein gemeinsames Programm für die Lösung des Problems aufstellen wollten, lagen nicht weniger als vier zum Teil wesentlich voneinander abweichende Pläne vor. Der für Deutschland ungünstigste französische Plan wollte unter gewissen Bedingungen die Annullierung der sogenannten „Obligationen C“ in Höhe von 82 Milliarden Goldmark gewähren, die nach den bisher geltenden Zahlungsbedingungen erst nach Abzahlung der Serien A und B von zusammen 50 Milliarden Goldmark von Deutschland beglichen zu werden brauchten und in dem Londoner Zahlungsplan, dem Deutschland bekanntlich nicht hatte nachkommen können, gar nicht enthalten waren. Neben diesem für Deutschland unmöglich völlig belanglosen Verzicht wollte der französische Plan eine zweijährige Stundung der Wiedergutmachungszahlungen gewähren, wobei jedoch auch weiterhin die Sachleistungen in vollem Umfang durchgeführt und die Besatzungskosten bezahlt werden sollten. Die Annullierung und diese unzureichende Stundung wurden davon abhängig gemacht, daß Deutschland in eine weitgehende Finanzüberwachung einwilligte, die mit einer gänzlichen Aufhebung der deutschen Finanzsouveränität gleichbedeutend gewesen wäre. Ferner forderten die Franzosen zur Sicherstellung der deutschen Zahlungen eine lange Reihe für Deutschland unannehmbarer „produktiver Pfänder“, unter denen vor allem die Überwachung der Ein- und Ausfuhrbewilligungen, die Überwachung der Kohlenförderung des Ruhrbergbaues, die Überwachung der Staatsbetriebe und Staatsforsten im besetzten Gebiet, ferner die Beschlagnahme der Zolleinnahmen und der Kohlensteuern im besetzten Gebiet und im Ruhrgebiet sowie die Abgabe aller ausländischen Devisen auf Grund der Ausfuhr aus den genannten Gebieten zu erwähnen ist. Schließlich verlangte der französische Plan die Ermächtigung zur Durchführung von „Sanktionen“, n. a. zur Besetzung des Ruhrgebietes, falls Deutschland die genannten Bedingungen nicht annehmen oder seinen Verpflichtungen künftig nicht restlos nachkommen würde. Der italienische Plan sah ebenfalls lediglich den Verzicht auf die Serie C und die bedingte Gewährung der zweijährigen Stundung vor. Bezüglich der geforderten Finanzüberwachung waren die italienischen Bedingungen etwas weniger drückend als die französischen. Dagegen erlangten die Italiener im großen und ganzen die gleichen produktiven Pfänder wie Frankreich. Der englische Plan ging davon aus, daß die beteiligten Länder durch die Gewährung gewisser Verstärkungen recht erhebliche Beträge für Wiedergutmachungszwecke aus Deutschland herausziehen könnten, „während das Verharren bei einer Politik, die unmögliche Ansprüche mit Gewalt durchzusetzen sucht, schließlich mit der allgemeinen Zerstörung des deutschen Kredits enden würde“. Deutschland sollte zwei neue Serien von Schatzscheinen ausgeben, und zwar sofort eine Serie in Höhe von 50 Milliarden Goldmark, rückzahlbar zu pari am 31. Dezember 1926. Für diese Schatzscheine sollten in den ersten vier Jahren gar keine, in den nächsten vier Jahren 4 vH und dann 5 vH Zinsen gezahlt werden. Die zweite Serie von 17,31 Milliarden Goldmark — entsprechend der in den ersten vier Jahren gestundeten Zinssumme — sollte erst am 1. April 1923 ausgegeben und bis zum 31. März 1925 zurückgezahlt werden. Nach diesem Plan hätte Deutschland unter gewissen Bedingungen die ganze Schuld mit einem Gegenwartswert von rd. 37 Milliarden Goldmark in etwa 10 bis 15 Jahren beglichen können. Von Pfandmaßnahmen nahm der englische Vorschlag Abstand. Dagegen verlangten auch die Engländer eine Finanzüberwachung, jedoch in gänzlich anderer Form als die Franzosen und Italiener. Die Wiedergutmachungskommission sollte ausgeschaltet und dafür ein besonderer Finanzausschuß in Berlin aus Vertretern Belgiens, Englands, Frankreichs und Italiens sowie aus zwei Mitgliedern von amerikanischer oder neutraler europäischer Nationalität gebildet werden. Vorsitzender dieses Ausschusses sollte der jeweilige deutsche Finanzminister werden, der im allgemeinen kein Stimmrecht haben, bei Stimmgleichheit jedoch den Ausschlag geben sollte. Die Entgegennahme des vierten Planes, der von der deutschen Regierung ausgearbeitet war, ist von der Konferenz von vornherein abgelehnt worden. Er entsprach im allgemeinen den im November und Dezember gemachten deutschen Vorschlägen. Die Tagung der Ministerpräsidenten wurde am 4. Januar bereits abgebrochen, da einerseits Belgien, Frankreich und Italien den englischen Plan als unzureichend und demnach unannehmbar bezeichneten und andererseits Poincaré die Annahme des französischen Planes ohne jede Einschränkung verlangte, während Bonar Law die Ansicht vertrat, daß die Durchführung dieses Planes „ernste und sogar unheilvolle Folgen für die Wirtschaftslage Europas nach sich ziehen würde“. Der Zusammenbruch der Konferenz bedeutet einen Wendepunkt in der Behandlung der Wiedergutmachungsfrage. Der Versuch, zu einer vernünftigen, von Deutschland erfüllbaren Regelung zu kommen, welche die Stabilisierung der Mark, den Wiederaufbau Deutschlands und der europäischen Wirtschaft ermöglicht hätte, war damit zunächst gescheitert und dafür einer neuen Zeit der Gewaltpolitik das Tor geöffnet. Am 9. Januar stellte die Wiedergutmachungskommission trotz aller wohl begründeten Einsprüche Deutschlands auf französischen Antrag

hin gegen die Stimme des englischen Vertreters und trotz der Bedenken, die der Vertreter der Vereinigten Staaten äußerte, die „Verfehlung“ Deutschlands in der Frage der Kohlenlieferungen fest. In einer weiteren Sitzung wurde die Verfehlung als eine „abschließliche“ bezeichnet und damit die scheinbare Berechtigung zur Verhängung von „Sanktionen“ geschaffen. Es ist müßig, auf die französischen Beweise für die deutschen „Verfehlungen“ und auf die deutschen Gegenbeweise im einzelnen einzugehen. Es genügt die eine Feststellung, daß die deutsche Regierung in dem Wunsche, die Kohlenlieferungen restlos zu erfüllen, englische Kohle kaufen wollte und diese Frankreich angeboten hat. Die französische Regierung hat dieses Angebot jedoch abgelehnt, da ihr keineswegs an der Erfüllung der deutschen Verpflichtungen lag, sondern sie endlich die Möglichkeit zu Gewaltmaßnahmen gewinnen wollte. Am 10. Juni wurde der deutschen Regierung eine französisch-belgische Note überreicht, welche die Mitteilung enthielt, daß eine aus belgischen, französischen und italienischen Ingenieuren bestehende Kommission künftig die Tätigkeit des Rheinisch-Westfälischen Kohlsyndikats überwachen würde, um auf diese Weise die Zwangskohlenlieferungen sicherzustellen. Zum Schutz dieser Kommission würden die erforderlichen Truppen ins Ruhrgebiet einrücken. Die Besetzung des Ruhrgebietes, die Clémenceau 1919 bei den Verhandlungen über die Festsetzung der Friedensbedingungen infolge des Widerstandes von Lloyd George und Wilson nicht durchzusetzen vermochte, und die dann im Frühjahr 1921, von Frankreich abermals angestrebt, durch die Annahme des Londoner Zahlungsplanes von Deutschland verhindert wurde, diesen Triumph des französischen Militarismus hat Poincaré somit im Januar 1923, mehr als vier Jahre nach dem Abschluß des Waffenstillstandes, wider Recht und Vertrag endlich durchzusetzen vermocht. Belgien leistet dabei in jeder Weise Helferdienste, während Italien sich an den militärischen Handlungen nicht beteiligt, immerhin aber an der „unsichtbaren, friedlichen“ Besetzung des Ruhrgebietes, wie die Franzosen es nennen, durch Entsendung von Ingenieuren und Zollbeamten teilnimmt. Die englische Regierung mißbilligt zwar die Besetzung und beteiligt sich in keiner Weise an den Maßnahmen ihrer Verbündeten, hält sich aber im übrigen „neutral“. Von der seitens weiter Kreise des englischen Volkes als Protest gegen Frankreichs Vorgehen gewünschten Zurückziehung der englischen Truppen aus dem besetzten Gebiet hat die englische Regierung zunächst noch Abstand genommen, obwohl insbesondere Bonar Law einer solchen Regelung nicht abgeneigt ist. Dagegen hat die Regierung der Vereinigten Staaten die Besetzung des Ruhrgebietes zum Anlaß genommen, um die letzten amerikanischen Truppen zurückzuziehen.

In den Tagen vom 10. bis 16. Januar haben französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet militärisch besetzt. Auf deutscher Seite wurden diese Gewaltmaßnahmen mit entsprechenden Gegenmaßnahmen beantwortet. Bereits am 9. Januar hatte das Rheinisch-Westfälische Kohlsyndikat auf Grund eines einstimmigen Beschlusses seinen Sitz von Essen nach Hamburg verlegt; die Zwangsbewirtschaftung der Kohle wird hierdurch natürlich in keiner Weise berührt. Am 12. Januar hat die Reichsregierung die sofortige Einstellung aller Sachlieferungen nach Belgien und Frankreich verfügt; insbesondere wurde den Zechenbesitzern die Lieferung von Kohle und Koks auch für den Fall der Bevorschussung und Barzahlung durch diese beiden Staaten untersagt. Ferner wurde den Beamten und Arbeitern der Reichsbahn die Beförderung von Kohle oder die Umlenkung deutscher Kohlenzüge nach den genannten Ländern verboten. Als dann auf Grund dieser Verordnungen der deutschen Regierung die Wiedergutmachungskommission bei Stimmenthaltung des englischen Vertreters erneut eine „abschließliche Verfehlung“ Deutschlands feststellte, verkündeten die belgische und die französische Regierung am 17. Januar den Beschluß, ihrerseits für Rechnung der Verbündeten die Kohlensteuer in dem besetzten Gebiet zu erheben und die Zölle zu beschlagnahmen. Ferner erteilten die belgische, französische und italienische Regierung gemeinsam den Befehl zur sofortigen Ausbeutung der Staatsforsten am linken Rheinufer, da die Wiedergutmachungskommission insbesondere die „Verfehlung“ Deutschlands in der Frage der Holzlieferungen festgestellt hatte. Gegenüber diesen neuen Gewaltmaßnahmen bestimmte die Reichsregierung, daß die deutschen Finanz- und Zollbeamten Zahlungen, die Deutschland entzogen und anderen Ländern zugeführt werden sollen, nicht annehmen dürften, sondern daß die entsprechenden Zahlungen an deutsche Kassen im unbesetzten Gebiet zu erfolgen hätten.

Auf Grund des Erlasses der Reichsregierung haben die Zechenbesitzer sofort die Lieferung von Kohlen an Frankreich und Belgien eingestellt und haben sich weder durch Befehle der Besatzungsbehörden, noch durch Verhaftungen und kriegsgerichtliche Urteile umstimmen lassen. Ebenso kommen alle Staatsbeamten, trotz der Androhung der Ausweisung — die inzwischen in zahlreichen Fällen erfolgt ist — den Anordnungen der Reichsregierung unbedingt nach. Arbeiter und Angestellte haben in allen Fällen, in denen private oder staatliche Zechen, andere industrielle Betriebe oder die Bahnanlagen von Militär besetzt wurden, die Arbeit niedergelegt. Auch die Verhaftung der Zechenbesitzer hatte umfangreiche Ausstände zur Folge. Als Entgegnung auf die von den Franzosen verfügte Beschlagnahme und Umlenkung der Kohlentransportschiffe haben die in der Rheinschiffahrt beschäftigten Maschinisten und Heizer die Einstellung der Kohlschiffahrt beschlossen. An weiteren deutschen Maßnahmen ist zu erwähnen, daß das Reich für die Entschädigung von Personen- und Sachschäden im neubesetzten Gebiet einen Vorschuß von 1 Milliarde Mark zur Verfügung gestellt hat und den Zechen größere Kredite für die Löhnung der Bergarbeiter

gewähren will, falls diese bei ihrer Weigerung verharren, für die Franzosen Kohlen zu liefern. Auf Grund eines Beschlusses des Vereines Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller sind die Lieferverträge mit Frankreich für Minetteerze gekündigt und die Abnahme der angelieferten Erzmengen verweigert worden. Künftig soll aus Belgien, Frankreich und Luxemburg weder Roheisen noch Halbzug usw. bezogen werden. Die Reichsregierung ist deshalb eruchet worden, die zollfreie Einfuhr aus diesen Ländern aufzuheben und dafür durch Zoll- und Frachtvergünstigungen die Erz- und Eiseneinfuhr aus anderen Ländern zu erleichtern. Die rheinisch-westfälischen Hüttenwerke haben bereits langjährige Verträge auf Erzlieferungen mit schwedischen Gruben abgeschlossen.

Angesichts des zielbewußten Widerstandes aller beteiligten Kreise haben die französisch-belgischen Maßnahmen bis Ende Januar beiden Staaten lediglich Mißerfolge gebracht. Während vor der Besetzung täglich etwa 48 000 t Kohle und Koks als Zwangslieferungen nach Frankreich und Belgien geliefert wurden, sind seit Beginn der Besetzung bis zum 31. Januar nur 656 t nach Belgien und 20 309 t nach Frankreich, um so größere Mengen dagegen nach dem unbesetzten Deutschland geschafft worden. Neuerdings sind die Franzosen — zunächst ebenfalls vergeblich — bemüht, eine Zollgrenze um das Ruhrgebiet zu bilden und dadurch die Kohlenaufuhr nach Deutschland zu unterbinden. Ferner wird der Versuch unternommen, französische Eisenbahnen sowie italienische und tschechische Kohlenarbeiter in das Ruhrgebiet zu verpflanzen. Die Wirkung dieser neuen Maßnahmen auf das unbesetzte Deutschland ist noch nicht abzusehen, dagegen kann mit Sicherheit behauptet werden, daß Frankreich auch auf diese Weise weder den Bahnbetrieb noch die Kohlenförderung wird aufrecht erhalten können.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß die Wiedergutmachungskommission am 26. Januar abermals bei Stimmenthaltung des englischen Vertreters das deutsche Stundungsgesuch als hinfällig erklärt hat. Ein in dieser Sitzung von Frankreich vorgelegter neuer Stundungs- und Zahlungsplan ist von den Vertretern der übrigen Staaten als undurchführbar bezeichnet worden. Die Kommission hat gleichzeitig abermals die vorsätzliche Nichterfüllung des Friedensvertrages durch Deutschland festgestellt und damit die Bahn für weitere Zwangsmaßnahmen frei gemacht.

Die Kohlenversorgung.

Die Ereignisse im Ruhrgebiet sind zunächst auf die Kohlenversorgung des unbesetzten Deutschlands ohne größere Einwirkung geblieben, da die Reichsbahn, die öffentlichen Werke (Gasanstalten, Elektrizitätswerke usw.) sowie die Industrie bei Jahresanfang mit Brennstoffen ziemlich gut versorgt waren und an vielen Orten größere Brennstoffvorräte lagern. Auch sind die Bergarbeiter und Eisenbahner bemüht gewesen, bei Beginn der Besetzung möglichst große Kohlenmengen zu fördern bzw. nach dem unbesetzten Gebiet abzuführen. Am ungünstigsten sind wie stets die Verhältnisse in Süddeutschland, wo die Vorräte zum Teil äußerst gering sind. Die Reichsbahn wird in nächster Zeit den Personenverkehr um etwa 15 vH einschränken. Im übrigen ist aber zu hoffen, daß der Güterverkehr und die Betriebe im unbesetzten Deutschland während der nächsten Wochen in vollem Umfang aufrechterhalten werden können, zumal die Reichsbahn und vor allem die Industrie zweifellos bestrebt sein wird, größere Kohlenmengen aus England zu beziehen. So wurde in der zweiten Dekade des Monats Januar für 244 436 000 t englischer Kohle die Einfuhr freigegeben, während in der ersten Dekade die Freigabe nur für 162 896 100 t erfolgt war. Leider wird der Kauf englischer Kohle durch die rasche Steigerung des Sterlingkurses und die Anfang Januar erfolgte Erhöhung des englischen Kohlenpreises erschwert. Aus diesem Grunde ist es zu begrüßen, daß das Reichswirtschaftsministerium und der Reichskohlenkommissar mit dem Zentralverband der Kohlenhändler Deutschlands sowie dem Verein der Importeure englischer Kohle in Hamburg Maßnahmen getroffen haben, um zu verhindern, daß die deutsche Verbraucherschaft wahllos und überstürzt englische Kohle kauft. Ebenso ist es im Interesse der deutschen Valuta überaus erfreulich, daß es z. B. dem Stinneskonzern gelungen ist, Abkommen auf Lieferung beträchtlicher Mengen englischer Kohle gegen Kredit abzuschließen. Auch andere industrielle Werke stehen in aussichtsreichen Verhandlungen, um englische Kohle gegen Kredit zu beziehen.

Die deutsche Valuta. Die Entwertung der Mark hat, wie es angesichts der politischen Ereignisse nicht anders zu erwarten war, abermals erschreckende Fortschritte gemacht. Während bei Jahresbeginn der Dollar an der Berliner Börse mit rd. 7300 M bewertet wurde, brachte das in den ersten Januartagen erfolgte Scheitern der Pariser Konferenz einen Anstieg auf 8000 M. Der Beschluß der Wiedergutmachungskommission, durch den die „Verföhlung“ Deutschlands in der Frage der Kohlenlieferungen festgestellt wurde, trieb den Dollar am 9. Januar

auf 10 000 M. Durch die widerrechtliche Besetzung des Ruhrgebiets mit ihren unabsehbaren politischen und wirtschaftlichen Folgen erfuhr die Entwertung der Mark eine heftige Beschleunigung, bis der Dollar am 18. Januar einen Stand von 23 000 M erzielte. Die folgenden Tage brachten eine leichte Besserung des Markwertes; am 24. Januar setzte dann auf Grund der wachsenden politischen Schwierigkeiten eine neue stürmische Aufwärtsbewegung der ausländischen Devisen ein, wobei an der Berliner Börse infolge mangelnden Angebots am 30. Januar Dollarnoten mit 75 vH, Pfundnoten am 31. Januar sogar mit 25 vH repartiert werden mußten. Am 31. Januar wurde der Dollar in Berlin amtlich mit 49 000, im freien Verkehr sogar mit über 50 000 M bewertet; an der New Yorker Börse hat die Mark am gleichen Tage eine wesentliche Besserung erfahren. Die Schlußnotiz der Mark entsprach einem Dollarstand von 38 461 M.

Besonders bemerkenswert ist, daß die französische Valuta zwar gegenüber der Mark eine erhebliche Steigerung erfahren hat, gegenüber den Edelmetallen jedoch nicht unwesentlich im Wert gesunken ist. So wurde der französische Frank am 2. Januar an der Berliner Börse mit 535 und am 31. Januar mit etwa 2885 M bewertet; demgegenüber wurden an der Züricher Börse am 2. Januar für 100 französische Franken 39,20 schweizerische Franken, am 31. Januar jedoch nur noch 32,40 schweizerische Franken bezahlt. An der Pariser Börse wurde der Dollar Anfang Januar mit 14,085 französischen Franken, am 31. Januar jedoch mit 16,89 Franken notiert.


Ferner sei erwähnt, daß für 100 polnische Mark in Berlin am 2. Januar 41 deutsche Mark, dagegen am 31. Januar 120 deutsche Mark gezahlt wurden, und daß an den gleichen Tagen der Wert von 100 österreichischen Kronen an der Berliner Börse mit 10,39 bzw. 66,30 M notiert wurde. Gegenüber den Edelmetallen ist der Wert der österreichischen Krone im Laufe des Monats Januar ziemlich unverändert geblieben, mit anderen Worten, die Krone hat sich von ihrer bisherigen Abhängigkeit von der deutschen Mark freigemacht. Im Gegensatz hierzu ist der Wert der polnischen Mark auf dem Weltmarkt erheblich, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie die deutsche Mark, gesunken. So wurden an der Londoner Börse für 1 £ Anfang Januar 80 000 polnische Mark gegenüber 32 500 deutsche Mark, am 29. Januar 120 bis 150 000 polnische Mark gegenüber 84 000 deutsche Mark gezahlt. Ende Januar war der Wert der deutschen Mark auf dem Weltmarkt unter den Wert der polnischen Mark gesunken; am 31. Januar wurde an der Londoner Börse 1 £ mit rd. 227 000 deutsche Mark, dagegen mit nur etwa 190 000 polnische Mark bewertet.

Die Teuerung. Auf die Preisgestaltung hat die Entwertung der Mark wieder überaus nachteilig eingewirkt. Die Postgebühren wurden mit Wirkung vom 15. Januar, die Personentarife der Reichsbahn am 1. Februar abermals um 100 vH erhöht. Der Preis für Ruhrfettförderkohle, der einschließlich Kohlen- und Umsatzsteuer vom 1. Dezember 1922 an 22 763 M/t betragen hatte, wurde mit Wirkung vom 12. Januar an auf 38 044 M/t und vom 1. Februar an auf 68 411 M/t erhöht. Für Mitteldeutschland ergibt sich danach einschließlich Fracht ein Preis von rd. 100 000 M/t für Ruhrfettförderkohle gegenüber einem Preis von etwa 150 000 M/t in Hamburg für gleichwertige englische Kohle. Die Preise der übrigen Kohlenarten stiegen in dem gleichen Ausmaß. Die Entwicklung der Eisenpreise seit Ende Dezember wird durch nachstehende Angaben gekennzeichnet:


	24. bis 31. Dez. 1922	1. bis 15. Jan. 1923	16. bis 23. Jan. 1923	24. bis 31. Jan. 1923
Hämatit . . .	166 775 M/t	196 700 M/t	284 800 M/t	384 900 M/t
Stabeisen . . .	270 000 M/t	355 000 M/t	406 000 M/t	576 000 M/t

Die Reichsbank hat den Diskont, der zuletzt am 13. November um 2 vH erhöht war, abermals um 2 vH gesteigert, so daß nunmehr der Wechseldiskont 12, der Lombardzinsfuß 13 vH beträgt. In der Sitzung des Zentralausschusses des Reichsbankdirektoriums, in der diese Erhöhung einstimmig beschlossen wurde, hat der Reichsbankpräsident darauf hingewiesen, daß die Erhöhung um 2 vH an sich nicht ausreiche, um die notwendigen Einschränkungen in der Inanspruchnahme der Bank herbeizuführen. Andererseits müsse von einer stärkeren Erhöhung abgesehen werden, um alles zu vermeiden, was die gesunde Produktionskraft und die Ernährung des Volkes zu erschweren geeignet sei.

Deutsch-Österreich. In Deutsch-Österreich hat in den letzten Wochen die Zeichnung auf die Notenbankaktien sowie auf eine im Zusammenhang mit der Gründung der Notenbank stehende innere Anleihe von 6 Mill. \$ Goldschatzscheinen stattgefunden. Es ist dies ein Betrag, der einem Wert von 30 Mill. Goldkronen bzw. — bei einem seit Mitte November ziemlich stabilen Kurs von 70 000 Kr für einen Dollar — einem Wert von 420 Milliarden Papierkronen entspricht. Die Scheine der Anleihe lauten auf Dollar und sind auch in Dollar, und zwar zu 8 vH, verzinslich. Bei der Einzahlung wurden jedoch auch österreichische Kronen zu dem oben genannten Kurs angenommen; ebenso können die Zeichner bei der Rückzahlung die eingezahlte Kronensumme erhalten. Die Schatzscheine sind durch die Bruttoeinnahmen der Zölle und des Tabakmonopols sichergestellt, über welche die österreichische Regierung nur mit Genehmigung der zuständigen Völkerbundsdelegation verfügen darf. Um zum Zeichnen der Anleihe



Deutsche Konjunkturtafel.



Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 47.

Verhältniswerte (Werte von 1919 = 100 gesetzt).

Letzte Werte:	Ruhr-Fettstückkohle	vom 1. Februar an	90 474 <i>M/t</i>	Kupfer	am 31. Januar	16 630 <i>M/kg</i>
	Stabeisen	vom 31. Januar an	860 000 <i>M/t</i>	Baumwolle	am 31. Januar	33 224 <i>M/kg</i>
	Hämatit	vom 24. Januar an	384 900 <i>M/t</i>	Dollar	am 31. Januar	49 000 <i>M/\$</i>
	Aktienkennzahl	am 26. Januar	923 705.			

zeihen, wurde den Zeichnern weitgehende Steuerbegünstigung gewährt ihnen das Recht eingeräumt, später für je 40 \$ gezeichnete Schatzscheine eine ganze Aktie der neuen Notenbank im Nennwert von Goldkronen = 20 \$ zu besonders günstigen Bedingungen zu begeben, indem nur $\frac{1}{2}$ in bar eingezahlt werden sollen, während der Rest durch entsprechende Kürzung der Rückzahlungssumme bei Fälligkeit der Schatzscheine zu decken ist. Angesichts dieser Vorrechte sind in Bank- und Regierungskreisen eine Überzeichnung, zum mindesten aber eine volle Zeichnung der Anleihe erhofft. In Wirklichkeit ist es aber nur gelungen, einen Betrag von 4 Mill. \$ aufzubringen. Ebenso sind bisher noch keine Wege gefunden, um die geplante ausländische Anleihe von 80 Mill. Goldkronen (= 1120 Milliarden Papiermarken) unterzubringen, welche über die ersten Monate des neuen Jahres hinweghelfen sollte, nachdem der Regierung durch die Bestimmungen des Völkerbundes und des hiermit in Zusammenhang stehenden Wiederaufbaugesetzes die Inanspruchnahme der Notenpresse untersagt ist. Unter diesen Umständen erscheint eine weitere Verschlechterung der österreichischen Wirtschaftslage in nächster Zeit wahrscheinlich, zumal infolge des oben erwähnten Rückganges des Marktwertes gegenüber der Krone der deutsche Wettbewerb immer empfindlicher wird¹⁾. Infolgedessen hat die Abwärtsbewegung der Preise, die im vorigen Jahres einsetzte²⁾, bereits wieder ihren Stillstand erreicht.

Die Ausstandsbewegung. Mehrfach war das deutsche Wirtschaftsleben im Laufe des Monats Januar infolge von Lohnstreitigkeiten von Ausstandgefahr bedroht. Doch konnten größere Ausstände, wie sie insbesondere von den Arbeitern der mitteldeutschen und der Berliner Metallindustrie bereits mit großer Mehrheit beschlossen waren, erfreulicherweise in letzter Stunde durch vermittelnde Schiedssprüche des Reichswirtschaftsministeriums vermieden werden. Die infolge der Besetzung des Ruhrgebietes ausgebrochenen zahlreichen Protestausstände müssen, auch wenn sie sich noch so verhängnisvoll für unsere Wirtschaft auswirken sollten, vom politischen Standpunkt aus begrüßt werden. Aus der ausländischen Ausstandsbewegung ist vor allem zu erwähnen, daß zurzeit die Wiener Metallindustrie vor der Gefahr eines Lohnkampfes steht, da die Arbeitgeber angesichts der täglich ungünstiger werdenden Geschäftslage einen Lohnabbau um 15 vH beschlossen haben, den die Arbeiterverbände entschieden ablehnen. Ein Mitte Januar in Lodz ausgebrochener Ausstand der Textilarbeiter hat sich auf die übrigen Hauptorte der polnischen Faserstoffindustrie ausgedehnt und droht auch auf andere Industriezweige überzugreifen.

¹⁾ Z. 1922 S. 1107.
²⁾ Z. 1923 S. 46.

B Ü C H E R S C H A U.

(Die Schlüsselzahl, mit der die angegebene Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 900).

Selbstkostenberechnung im Maschinenbau. Denkschrift des Vereines deutscher Maschinenbau-Anstalten. Berlin 1921, Verlag des Vereines deutscher Ingenieure. Preis 300 M.

Der Verein deutscher Maschinenbau-Anstalten (VDMA) war einer der ersten Industrieverbände, die sich die Förderung richtiger Selbstkostenberechnung angelegen sein ließen. Schon 1906 bildete er einen Sonderausschuß für Selbstkostenberechnung und brachte als Ergebnis der Arbeiten dieses Ausschusses im Jahre 1908 eine von Bruinier bearbeitete Schrift „Selbstkostenberechnung für Maschinenfabriken“¹⁾ heraus. Diese Schrift wendet sich in erster Linie an Einzelbetriebe. Inzwischen ist das Verbandswesen im Maschinenbau ausgebaut worden, und es sind eine große Zahl Fachverbände entstanden.

Die Saat, die der Verein im Jahre 1908 durch die Bruiniersche Schrift ausgestreut hat, ist reichlich aufgegangen. Während damals nur in einer geringen Anzahl von Werken für die richtige Selbstkostenermittlung volles Verständnis bestand, ist das Bewußtsein, daß das Wohl und Wehe des einzelnen Unternehmens und damit auch der gesamten Industrie auf einer richtigen Berechnung der Selbstkosten begründet ist, in weite Kreise der Industrie eingedrungen. Deshalb betrachten auch die Fachverbände es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, die Ermittlung richtiger Selbstkosten bei ihren Mitgliedern zu fördern und diese Kenntnis dauernd zu vertiefen. Um für die Arbeiten der Fachverbände eine einheitliche Grundlage zu schaffen, und um überhaupt Einheitlichkeit in den bisher auseinandergehenden Ansichten über die Grundsätze und Begriffe der Selbstkostenberechnung herbeizuführen, setzte der VDMA nach dem Krieg einen neuen Ausschuß ein, der das Ergebnis seiner Arbeiten in einer Denkschrift „Selbstkostenberechnung im Maschinenbau“ (Berlin 1921, Verlag des Vereines deutscher Ingenieure, Preis 300 M., niederlegte. Diese Denkschrift ist nach langen, sehr eingehenden Besprechungen der an der Frage interessierten Fachleute einzelner Firmen und der Verbände und Wissenschaftler entstanden und durch dauernd wiederkehrende Vergleiche mit anderen Organisationen, die diese Frage auch in den Vordergrund ihrer Betrachtungen gestellt haben, in gemeinschaftlichen Erörterungen ausgearbeitet und abgeschliffen worden.

Der VDMA stand bei diesen Arbeiten in enger Verbindung mit dem Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung beim Verein deutscher Ingenieure, der ebenfalls seine Tätigkeit vorwiegend auf die Ermittlung der einer richtigen Selbstkostenberechnung zugrunde liegenden Gesetze eingestellt hat, und zwar im Hinblick auf die gesamte Industrie, während der VDMA sich naturgemäß auf den Maschinenbau beschränken konnte. Es ist sehr erfreulich, festzustellen, daß, wenn auch zunächst scheinbar stark voneinander abweichende Ansichten bestanden, diese Abweichungen beseitigt worden sind. Es können ja freilich unter Fachleuten diese Abweichungen der Ansichten eigentlich auch nur in der verschiedenen Auffassung und Betrachtung der gleichen Gesichtspunkte von verschiedenen Standpunkten aus bestehen, denn die Gesichtspunkte, die für die logische Selbstkostenermittlung gültig sind, sind natürlich für alle Industriezweige und jede gewerbliche Betätigung die gleichen. Leider aber ist festzustellen, daß gerade eine Einigung über viele Fragen deswegen nicht möglich war, weil die verschiedenen Stellen, die an die Frage herangehen, sich zunächst einmal über die Grundbegriffe nicht einigen konnten. Um so erfreulicher ist es, hier bestätigen zu können, daß diese Einigung erfolgt ist. Es ist so nun möglich, über gleiche Fragen mit den gleichen Begriffen und einander gleichenden Anschauungen zu sprechen. Diese Denkschrift will natürlich nicht die letzte Weisheit auf dem von ihr behandelten Gebiete geben. Den Männern, die an ihr gearbeitet haben, ist bekannt, daß in neuerer Zeit Gesichtspunkte aufgestellt worden sind, die die doppelte Buchführung — um es so zu bezeichnen —, d. h. die Einführung von „Geber“- und „Nehmer“-Konten, durch die ganze Betriebsrechnung hindurch durchgeführt sehen wollen. Fraglos wäre es das Ideal, diesen Gedanken restlos erfüllen zu können; es wäre dadurch ein sich vollständig selbst kontrollierendes System der Kostenverfolgung durch die ganze Betriebsrechnung gegeben, ein System, das in sich selbst die Prüfung der Richtigkeit der ermittelten Werte gibt. Wieweit dieses System in allen Betrieben, auch in den doch zum Teil sehr verwickelten Betrieben in der Maschinenindustrie, die sich nicht mit Massenherstellung befassen, durchführbar ist, muß erst die Zeit erweisen. Die Denkschrift durfte deshalb auf diese Fragen noch nicht eingehen, da sie ja ihren Lesern nur Fertiges und in der Praxis wirklich Erprobtes bringen will. Sie will nichts anderes sein als ein kurzgefaßter Leitfaden der Selbstkostenberechnung, der vor allem auf die Bedürfnisse und die Eigenart des Maschinenbaues Rücksicht nimmt.

¹⁾ Berlin 1908, Julius Springer.

Gleichzeitig bringt sie ein Schema für die Vorkalkulation im Maschinenbau. Alle diejenigen Gesichtspunkte, die die Selbstkosten beeinflussen und in der Vorkalkulation Berücksichtigung finden müssen, sind in übersichtlicher Gliederung aufgeführt.

Die bisherige Aufnahme der Veröffentlichungen des VDMA läßt erhoffen, daß er auch mit dieser Denkschrift den richtigen Weg beschritten hat. Zahlreiche Verbände des Maschinenbaus haben begonnen, die Richtlinien des VDMA ihren Arbeiten zugrunde zu legen. Es wäre zu wünschen, daß auch von den übrigen Verbänden die einschlägigen Arbeiten möglichst bald in Angriff genommen würden, damit die Fabriken, die durch die gegenwärtige Scheinkonjunktur das Rechnen verlernt haben, und diejenigen, die es bisher überhaupt noch nicht gekonnt haben, für die schwierigen Zeiten, denen wir wohl sicher in allernächster Zeit entgegengehen, gerüstet sind. Un- allen ist ja klar, daß der Kampf, den wir zu führen haben durch die Lasten, die auf unserm Wirtschaftsleben ruhen und nun beginnen, sich auszuwirken, immer schwerer und schwere werden wird, und nur derjenige, der sich seiner eigenen Hilfsmittel voll bewußt ist und weiß, wie stark er mit der Belastung seiner Kräfte gehen kann, wird in der Lage sein, diesen Kampf erfolgreich durchzuführen. [B 1481] F. Neuhaus.

Werkstattbücher für Betriebsbeamte, Vor- und Facharbeiter. Heft 5: **Das Schleifen der Metalle.** Von Dr.-Ing. Berthold Buxbaum. Herausgeber Eugen Simon, Berlin 1921, Julius Springer.

Die Verfeinerung der Konstruktion im Maschinen- und Apparatebau machte es zur Bedingung, die Einzelteile mit hoher Genauigkeit an Paßstellen zu bearbeiten. Während mit den früheren Mitteln an der Drehbank oder mit dem Schabe- wohl auch unter Aufwendung großer Sorgfalt und langer Zeit einzelne Stellen von Werkstücken mit hoher Genauigkeit hergestellt werden konnten, ist jedoch die heutige Fabrikation wegen des sich mehr und mehr steigenden Absatzes gezwungen, rationellere und noch feinere Arbeitsverfahren für die Stellen zu wählen, die infolge von Passungen große Genauigkeit aufweisen müssen. Mit der Fertigung und der Entwicklung der Schleifscheiben hat man das Mittel in die Hand bekommen, die veralteten Arbeitsweisen auszuschalten, und ist schon seit etwa 15 Jahren in der Entwicklung der Schleifar- beit ein großes Stück vorwärtsgeschritten. Die Schleifscheiben für runde Teile, das sogenannte Rundschleifen, haben wohl der Schleiferei Bahn gebrochen. Hand in Hand damit ging die Herstellung von Schleifscheiben für die verschiedensten Zwecke, so daß man heute sagen kann, daß die einschlägige Industrie für jeden Zweck passende Schleifscheibe liefert. Neben dem Rundschleifen wurde das Plan- oder Flächenschleifen dergestalt entwickelt, daß man jetzt gerade Flächen und auch Stärkenmaße auf der Plan- oder Flächenschleifmaschine mit großer Genauigkeit herstellt. Nie unerwähnt darf die Schleifar- beit beim Schrumpfen auf dem rohen Material bleiben, seien es nun Guß- oder Schmiedestücke, wobei allerdings die Konstruktion dieser Teile, vor allem die Ausbildung der zu schleifenden Fläche, den Bedingungen, die solche Schleifar- beiten stellen, angepaßt werden muß. Die Behandlung und richtige Auswahl der Schleifscheiben für eine bestimmte Arbeit erfordert große Kenntnis und Erfahrung auf diesem Gebiete, vor allem aber auch Kenntnis der Herstellung der verschiedenen Arten von Schleifscheiben.

Es ist deshalb zu begrüßen, daß für den Mann in der Werkstatt alles Bekannte und für das Schleifen der Metalle Grundlegende in einem Bändchen zusammengefaßt ist, wotroß der Kürze alles gesagt ist, was der Leser über diesen Gegenstand wissen muß.

Im vorliegenden Buche hat der Verfasser das Nötige über die Arten und die Herstellung der Schleifscheiben, über die Schleifmaschinen und das Schleifen selbst gesagt. Er betont besonders, daß von großer Wichtigkeit die Starrheit der Maschine mit ihren Lagerungen ist, um einwandfreie, genaue saubere Arbeit bei geringstem Geldaufwand zu erzielen. Es wird ausführlich entwickelt, wie eine Schleifscheibe arbeitet und wie sie dementsprechend für die einzelnen Werkstoffe und Arbeiten beschaffen sein muß. Über die Behandlung der Schleifscheiben, die Berechnung der Schleifzeiten sowie über einzelne Schleifverfahren findet der Betriebsmann gute Auskunft. Es dürfte sich empfehlen, in einer späteren Auflage auch über das Prüfen der Schleifscheiben zu berichten; die Versuche, die sehr häufig nötig sind, um die passende Schleifscheibe zu finden, könnten dann wesentlich eingeschränkt werden. Das Buch sollte jedem, der mit Schleifar- beiten zu tun hat, in der Hand gegeben werden. [B 1421] Bussien.

eilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung zu Düsseldorf. Herausgegeben von F. Wüst. 3. Band, 1. Heft. Düsseldorf 1921, Verlag Stahl Eisen m. b. H.

Der vorliegende dritte Band der Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung zu Düsseldorf ist bereits Ende 1921 erschienen, ist also den vorausgegangenen beiden Heften verhältnismäßig rasch gefolgt. Er enthält folgende Arbeiten:

1. Das Basset-Verfahren, von Fritz Wüst. Die Arbeit ist gewissermaßen eine gutachtliche Äußerung über das Verfahren Basset, schiedbares Eisen auf unmittelbarem Wege unter Umgehung des Roheisens aus den Erzen zu gewinnen. Basset benutzt zur Durchführung seines Verfahrens einen Drehrohrofen. Der Verfasser führt Beispiele dafür an, daß der Drehrohrofen bereits vor Basset zur Erzeugung von Eisen und Stahl vorgeschlagen worden ist, und kommt dem Schluß, daß beim Basset-Verfahren ebensowenig eine vollständige Ausnutzung der Erze zu erzielen ist, wie bei den zahlreichen vorgeschlagenen Verfahren der unmittelbaren Darstellung des Eisens.

2. Mikroskopische Untersuchung der oolithischen Braunjuraerze von Wasseralfingen in der Umgebung mit besonderer Berücksichtigung der Aufbereitungsmöglichkeit, von Franz Schneiderhöhn. Eine sehr schöne Arbeit, in der auch Vergleiche zwischen Wasseralfinger Erzen und andern oolithischen Eisenerzen angestellt werden.

3. Über den Einfluß des Höhenunterschiedes auf die Entfernung zwischen Generatoren und Turbinen im Martinbetriebe, von E. Maurer und Schrödter. Die Arbeit umfaßt 1. einen allgemeinen Teil über Energieinhalt des Generatorgases und die Bedeutung seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften für die Regenerativfeuerung und einen experimentellen Teil über die Energiebilanz einer Gasleitung. Der Verfasser kommt zu dem Schluß, daß die Gasleitung zwischen Generator und Martinofen zwecks Vermeidung von Druck- und Wärmeverlusten kurz und einfach sein soll; insbesondere sollen Richtungs- und Querschnittsänderungen vermieden werden. Der durch den Höhenunterschied verursachte Auftrieb ist nicht von entscheidendem Einfluß auf die Betriebsverhältnisse.

4. Über das Sintern von Eisenerzen, von Kurd Dell. Verfolgung des Sintervorganges an einigen Beispielen durch Bestimmung des spezifischen Gewichtes, durch Kornmessungen, insbesondere auch mittels Erhitzungsmikroskopes. Zu brauchbaren Ergebnissen führte allein die Beobachtung der Schwindung und Porosität. Die zeigen zunächst mit steigender Temperatur eine stetige Änderung zum Eintritt der Sinterung, die durch einen Knick in den Schwindungskennzeichnungs ist. Bemerkenswert ist ferner die Feststellung von Reaktionen im festen Zustand. Die Kalkferritbildung im binären System $\text{CaO-Fe}_2\text{O}_3$ beginnt schon bei etwa 600°C .

5. Die Atomanordnung des Eisens in austenitischen Stählen, von Franz Wever. Die erste Arbeit röntgenographischer Art, die in den Mitteilungen des Instituts veröffentlicht ist. Das angewendete Prüfungsverfahren war das von Debye und Bragg. Die Glühkathodenröhren hat sich der Verfasser selbst rekonstruiert. Die Ergebnisse bestätigen die Untersuchungen von Hull und Westgren, nach denen das α -Eisen ein kubisch-raumzentriertes Gitter mit einer Kantenlänge des Elementarwürfels von $2,85 \cdot 10^{-8}$ cm besitzt, während die Atomanordnung des γ -Eisens im homogenen Austenit ein kubisch-flächenzentriertes Gitter entspricht.

6. Über Kaltwalzen und Ausglühen von Kupfer-Nickel-Legierungen, von Fr. Körber und J. H. Wiedemann. Die Versuche wurden mit drei verschiedenen Legierungen, und zwar Messing 72/28, 63/37 und 60/40, ausgeführt und zerfallen in 2 Gruppen: 1. Einfluß des Kaltwalzens auf die ausgeglühten Legierungen und 2. Einfluß der Wärmebehandlung auf die kaltgewalzten Legierungen. Wenn man die Gesetze, denen die Materialien bei ihrer Verarbeitung unterliegen, vollständig beim Kaltwalzen und Wiederglühen, unterliegen, zum Teil bekannt sind, so sind die Versuchsergebnisse doch sehr bemerkenswert, da sie die ganze Frage ziemlich erschöpfend behandeln und weil die dargestellten Beziehungen vorzügliche Vergleiche der verschiedenen Materialien ermöglichen. Die Praxis wird solche verdienstvollen Darstellungen stets mit Freude und Anerkennung begrüßen.

Wie aus dieser gedrängten Übersicht hervorgeht, enthält der vorliegende dritte Band der Mitteilungen gleichwertige und bemerkenswerte Aufsätze wie die bereits erschienenen ersten beiden Bände. Die Darstellung ist vorbildlich und gediegen, wie wir es von den besten wissenschaftlichen Instituten von früher her gewohnt sind. Die Mitteilungen werden bald einen unentbehrlichen Teil aller technischen und wissenschaftlichen Büchereien bilden.

[1493] Wetzel.
Wegedang der Entdeckungen und Erfindungen, Heft 1: Die Anfänge der experimentellen Forschung und ihre Ausbreitung. Von Dr. Dannemann. München und Berlin 1922, R. Oldenburg. 36 S. mit 13 Abb.

Heft 3: Elektrische Strahlen und ihre Anwendung (Röntgentechnik). Von Dr. F. Fuchs. 35 S. mit 19 Abb.

Heft 5: Die Entwicklung der chemischen Großindustrie. Von Dr. Zart. 48 S. mit 10 Abb.

Heft 9: Die Entwicklung der Chemie zur Wissenschaft. Von Dr. Roth. 32 S. mit 6 Abb.

Von der neuen, von dem bekannten Historiker der Naturwissenschaften Dr. F. Dannemann herausgegebenen Sammlung, die auf Anregung des Deutschen Museums in München entstanden ist, sind zunächst als Beispiel der Vielseitigkeit die vorliegenden 4 Hefte aus verschiedenen Ge-

bieten erschienen, die das Studium des Werdeganges der Wissenschaften und das Eindringen in die Arbeitsweise der großen Pfadfinder beleuchten. Vielfach ist auf die einzigartigen Sammlungen des Museums Bezug genommen, die durch Abbildungen dargestellt sind. Die Sammlung ist auf etwa 30 Hefte geplant, von denen jährlich 6 erscheinen sollen.

Die spezifische Wärme, die Verdampfungs- und Schmelzwärme der in der Feuerungstechnik verwendeten gas- und dampfförmigen, flüssigen und festen Körper. Von B. Ludwig. Herausgegeben von der Bayerischen Landeskohlenstelle. München 1922, Johs. Albert Mahr. 16 S. mit 5 Abb.

Materialienlehre mit einleitenden chemischen Grundbegriffen für Metallberufe. Von Dipl.-Ing. Ph. Linn. 3. Aufl. Stuttgart 1922, Holland & Josenhans. 63 S. mit 17 Abb. Preis Gz. 0,50 M.

Die Elektrometallöfen unter besonderer Berücksichtigung der Öfen zum Schmelzen von Kupfer und Kupferlegierungen. Von E. Fr. Ruß. München und Berlin 1922, R. Oldenburg. 161 S. mit 123 Abb. und 23 Zahlentafeln. Gz. 7,50 M., geb. 9,30 M.

Die Eisenhütte. Von Ing. H. Hermanns. Technisches Kunst- und Unterrichtsblatt. Berlin-Pankow 1922, Selbstverlag des Verfassers. Preis im Dez. 1922 1500 M.

Sammlung deutscher Forschungsergebnisse 11. Bd.: Die Verhinderung von Härterissen im Werkzeugstahl. Von S. N. Brayschaw. Deutsch von H. von Jüptner. Leipzig 1922, Arthur Felix. 129 S. mit 44 Abb.

Kalk-Taschenbuch 1923. 1. Jahrg. Herausgegeben vom Verein Deutscher Kalkwerke E. V. Berlin 1922, Selbstverlag des Vereines. 54 S. Text und Kalender. Preis 150 M.

Seitdem der Kalk nicht nur für Bauzwecke in Betracht kommt, sondern auch als Düngestoff immer mehr Anerkennung findet, ist die Herausgabe eines besonderen Kalenders wohl berechtigt, dessen 1. Jahrgang über seine vielseitige Verwendungsmöglichkeit, Lieferung und Prüfung unterrichtet und zudem für den Landmann manch wichtigen Ratschlag enthält.

Zement-Kalender 1923. Von Baurat Dr.-Ing. Riepert, Charlottenburg 1922, Zementverlag G. m. b. H. 326 S. mit Abb. und Kalender. Preis 560 M.

Die physikalisch-technische Untersuchung keramischer Kaoline. Von Prof. Dr. J. Stark. Leipzig 1922, Johann Ambrosius Barth. 145 S. mit 40 Abb. Preis im Nov. 1922 840 M.

Jahrbuch der deutschen Braunkohlen-, Steinkohlen-, Kali- und Erz-Industrie 1922, 15. Jahrgang. Herausgegeben vom Deutschen Braunkohlen-Industrie-Verein, Halle a. S. Halle 1922, Wilhelm Knapp. 416 S. Preis Gz. 6 M.

Verzeichnis der im Deutschen Reiche gelegenen im Betriebe befindlichen Gruben, Werke und Fabriken der bezeichneten Industrien mit Angabe der Betriebsgrundlagen, Besitzer, Leiter, Beamten- und Arbeiterzahl, der deutschen Bergbehörden, Syndikate, Vereine und Knappschafts-Berufsgenossenschaften.

Der Mischgasbetrieb im Steinkohlengaswerk. Von R. Terháerst und Dr. H. Trautwein. München 1922, Johs. Albert Mahr. 46 S.

Die Verfasser weisen die Vorteile des von ihnen auf dem Gaswerk Nürnberg seit langem durchgeführten Mischgasbetriebes an zahlreichen Rechnungen nach und besprechen eingehend die Vor- und Nachteile der Wassergasherstellung in der Retorte und im eignen Generator.

Das Gas im Haushalt. Von Dr.-Ing. Ph. Schumann. Herausgegeben von der Bayer. Landeskohlenstelle. München 1922, Johs. Albert Mahr. 25 S. mit 24 Abb.

Uhlands Ingenieur-Kalender 1923. 49. Jahrgang, bearb. von Obering. F. Willeke. Leipzig 1922, Alfred Kröner. 1. Teil: Taschenbuch. 200 S. mit vielen Abb. und Kalender. 2. Teil: Für den Konstruktions-technischen. 431 S. mit vielen Abb.

Wissenschaft und Hypothese Bd. XXV: Über den Bildungswert der Mathematik. Von W. Birkemeier. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 191 S. Preis im Januar geh. 2700 M., geb. 3000 M.

Der praktische Rechenhelfer. Von J. Fritz. Stuttgart 1922, Franckhs Technischer Verlag, Dieck & Co. 101 S. mit Abb. und Tafeln. Preis im Januar 2000 M.

Anleitung zur Benutzung von Tabellen, Logarithmen und der bekanntesten Rechenschieber.

Haeders Hilfsbücher für Maschinenbau. Des Technikers höhere Mathematik. Von Dr. W. Haeder. Wiesbaden 1922, Otto Haeder. 400 S. mit 450 Abb.

Die Einführung in die Theorie und Praxis der höheren Mathematik (Achsenkreuzgeometrie, Differential- und Integralrechnung) umfaßt die eigentliche Differential- und Integralrechnung, während in dem Beiheft die für den Techniker nötigen Tabellen, Logarithmen, Zahlentafeln, Kurven und Formeln der niederen und höheren Mathematik zusammengestellt sind. Von besonderem Wert sind die zahlreichen Zahlenbeispiele.

Geschichte der Elementar-Mathematik in systematischer Darstellung. Von Dr. J. Tropfke. IV. Band: Ebene Geometrie. 2. Aufl. Berlin und Leipzig 1923, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 238 S. mit 24 Abb. Preis Gz. 7,5 M.

Handbibliothek für Bauingenieure. Herausgegeben von Geh. Reg.-Rat Prof. R. Otzen. I. Teil. Hilfswissenschaften. 1. Band: Mathematik. Von Prof. Dr. H. E. Timerding. Berlin 1922, Julius Springer. 242 S. mit 192 Abb. Preis Gz. 6,4 M.

Auf engstem Raume sind algebraische Analysis, analytische Geometrie, Trigonometrie, Differential- und Integralrechnung sowie Vektorenrechnung und die rechnerischen und zeichnerischen Verfahren der praktischen Analysis behandelt. Auf Einzelheiten und Begründungen konnte dabei nicht eingegangen werden, so daß das Buch nicht so sehr ein Lehrbuch für Anfänger als ein Nachschlagebuch für den Eingeweihten wird, das aber recht erwünscht und nützlich sein wird.

Schnellastwagen mit Riesenluftreifen. Versuche am 2 Tonnen-Schnellastwagen der Daag Deutsche Last-Automobilfabrik A.-G., Düsseldorf-Ratingen, mit Riesenluftreifen der Continental Caoutchouc- und Guttapercha-Compagnie, Hannover, von Prof. Dr.-Ing. G. Becker. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 44 S. mit 40 Abb. Preis Gz. 2,50 M.

Die auf sehr gutem Papier gedruckte und mit vorzüglichen Abbildungen ausgestattete Schrift gibt den Inhalt des auf der diesjährigen Hauptversammlung der Automobil- und Flugtechnischen Gesellschaft gehaltenen Vortrages wieder, über den auf S. 112 ds. Jahrganges berichtet worden ist.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION.

„Ende des Eisenbetonschiffbaues.“

Zu der in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure erschienenen Rundschauotiz „Ende des Eisenbetonschiffbaues“, die auf den Ausführungen des Herrn Regierungs- und Baurat Petzel im Zentralblatt der Bauverwaltung beruht, möchte ich folgendes bemerken:

Der amerikanische Betonschiffbau wurde aus Gründen aufgegeben, die nicht allein im Baustoff liegen. Es entspricht vielmehr dem Wesen der amerikanischen Industrie, ohne große Vorbereitungen an schwierige Objekte heranzugehen. So auch beim Betonschiffbau, wobei für den Kriegsbedarf Schiffe bis zu 8000 t Verdrängung gebaut wurden. Neben den immer noch betonten schlechten Erfahrungen sind auch gute bekannt. Das völlige Aufgeben dieser Industrie geschah in Amerika gleichzeitig mit dem Schließen einer großen Zahl von Eisen- und Holzschiffwerften.

Als Grund für das „Ende des deutschen Betonschiffbaues“ werden in der genannten Rundschauotiz Erfahrungen angegeben, die mit dem Betonschiff „K V“ des Schleppamts Hannover gemacht sein sollen. Es ist dabei nicht gesagt worden, daß dieses Schiff eine vollkommen unsachgemäße Behandlung erfahren hat. „K V“ ist auch nicht ganz gesunken, sondern nur zum Teil. Das Schiff war nach dem erlittenen Unfall innerhalb 24 Stunden wieder betriebsfähig und setzte seine Reise mit 500 t Kohlen fort. Die Beanspruchung beim Heben, wobei der Kahn Verdrehungen bis zu 45 cm aushielt, waren ganz außerordentlich. Schon allein hieraus ergibt sich die Folgerung, daß das Betonschiff dem Eisenschiff an Festigkeit mindestens ebenbürtig ist.

Dagegen wird zugegeben, daß das Eisenbetonschiff, dem Baustoff entsprechend, dem eisernen Schiff in der Stoßfestigkeit nicht gleichkommt, der einzige zurzeit noch bestehende Nachteil, dem aber schon mit Schutzmaßnahmen begegnet werden kann. In Fällen, wo das eisernen Schiff Beulen erhalten würde, bekommt das Betonschiff kurze Risse bzw. Löcher, die sich jedoch nur über ein Spantfeld erstrecken können. Ein vielleicht eintretender Schaden läßt sich aber leicht und schnell mit Bordmitteln wieder ausbessern, so daß das Betonschiff keiner weiteren Ausbesserung und längerer Werftliegezeit bedarf.

Die Hauptschwierigkeit im Eisenbetonschiffbau besteht zurzeit nicht im Material, sondern im Menschen. Es ist äußerst schwer, die konservativen Schiffer davon zu überzeugen, daß ein Betonschiff individuell behandelt werden muß. Ebenso wird selten daran gedacht, daß der Eisenbetonschiffbau noch in der Entwicklung steht und doch seine volle Berechtigung hat. Er ist dem Eisenschiffbau überlegen bei Fahrzeugen, die Stößen im allgemeinen nicht ausgesetzt sind, wie z. B. Pontons, Fähren und dergl. Ein Schwimmkörper aus Eisenbeton läßt sich bis zu 60 vH billiger herstellen, und die Unterhaltungskosten betragen etwa 1/4 der eisernen. Dieser Vorteil fällt besonders ins Gewicht bei Schwimmdocks, deren umständliches Abrosten und schwieriges Selbstdocken dadurch wegfällt.

Dipl.-Ing. A. Brune, Minden (Westf.)

Wir haben in den letzten Jahren verschiedentlich zu den Vor- und Nachteilen des Eisenbetonschiffbaues Stellung genommen, um unsere Leser auch auf diesem Gebiet auf dem Laufenden zu halten. Wir verstehen es durchaus, wenn die Mindener Werft, die im vergangenen Jahre nach unseren Erkundigungen die einzige deutsche Werft war, die den Eisenbetonschiffbau noch betrieb, für ihre Erzeugnisse voll und ganz eintritt. Andererseits können wir uns unser unparteiliches Urteil bei der Bewertung der Stoßfähigkeit nicht beeinträchtigen lassen. Der große Vorzug des Eisens, daß es bei örtlichen Beanspruchungen über die Elastizitätsgrenze hinaus zu fließen beginnt, wobei benachbarte Bauteile zum Tragen kommen, ist nach unserem Dafürhalten gerade für den Schiffbau von so ausschlaggebender Bedeutung, daß man nur im Notfall auf Beton als Baustoff für Schiffe zurückgreifen sollte.

[Z 1601]

Die Schriftleitung.

Untersuchungen auf dem Gebiete der angewandten Hydrodynamik¹⁾.

Herr Professor Föttinger hatte in Z. 1922 S. 506 angeregt, die von Biel, Forschungsheft 44, zusammengestellten Reibungsversuche vom Standpunkt der Ähnlichkeitsmechanik aus erneut aufzutragen. Dazu wies Prof. v. Mises darauf hin, daß die von Föttinger geforderte Arbeit von ihm bereits seit längerer Zeit ausgeführt sei. Herr v. Mises hat alle ihm zugänglichen Rohrreibungsversuche in eine Gleichung zusammengefaßt, die in Z. 1922 S. 959 angegeben ist.

Auf diese Veröffentlichung hin hat uns nun der Geheime Baurat Herr H. Lang mitgeteilt, daß auch er schon seit 30 Jahren Versuche auf diesem Gebiet gesammelt und in empirischen Formeln zusammen-

N. Bohr: Über die Quantentheorie der Linienspektren. Übersetzt von Prof. P. Hertz. Braunschweig 1923, Friedr. Vieweg & Sohn. Akt.-Ges. 168 S. Preis Gz. 5 M.

Entwerfen und Zeichnen von Hochbauten. Von Prof. Baldauf. Dipl.-Ing. Pietzsch, 3. Aufl. Leipzig 1922, H. A. Ludwig Degen. 82 S. mit 114 Abb. und 2 Tafeln. Preis Gz. 3,6 M.

Lehrbuch des Tiefbaues. Von Esselborn. 6. bis 8. Aufl. 1. Ba Vermessungskunde, Erdbau, Stütz-, Futter-, Kai- und Staumauer-Grund-, Straßen-, Eisenbahn- und Tunnelbau. Bearb. von O. Egg. H. Wegele, L. v. Willmann. Leipzig 1922, Wilhelm Engelmann. 831 mit 1475 Abb. Preis geh. Gz. 14, geb. 17,50 M.

gefaßt hat. Die letzte seiner Formeln, für die Widerstandszahl λ der Formel für das Gefälle $J = \lambda v^2 : 2 g d$, die in die 24. Auflage „Hütte“ übergehen wird, lautet:

$$\lambda = \left\{ \sqrt{\alpha \frac{v_B}{v}} + \sqrt{\frac{64 v}{d}} \right\}^2, \text{ worin bedeutet:}$$

v_B die von der untersten kritischen Geschwindigkeit v_k an gerechnete Geschwindigkeit, also:

$$v_B = v - v_k,$$

$v_k = 32 \frac{64 v}{d}$ nach Ermittlung Langs aus Versuchen von Da-

Iben, Reynolds, Blasius, Brabée, Lang.

$$v = \frac{\eta g}{\gamma}, \quad \eta = \text{Schubmodul}, \quad g = \text{Fallbeschleunigung}, \quad \gamma = \text{Dichte},$$

d = Rohrdurchmesser,

v = mittlere Strömgeschwindigkeit im Rohrquerschnitt;

$\alpha = 0,011$ die Widerstandzahl für wirbelförmiges Fließen,

$\alpha > 0,011$ einschließlich zusätzlichem Widerstand infolge rauher Wandung. Nach Langs Ermittlung aus allen bisher veröffentlichten Versuchsreihen wird mit seiner Formel, also im Gegensatz zu andern unabhängig von d :

$\alpha = 0,011$ bis $0,012$ für neues gerades Rohr mit ganz glatter Innenfläche und genau gleich bleibendem Durchmesser (Kupfer, Messing, Zink, Glas, lackierte oder asphaltierte Wandung);

$\alpha = 0,012$ bis $0,013$ für neues glattes, nicht asphaltiertes schmiedeeisernes Rohr ohne Querschnittänderung an den Verbindungsstellen;

$\alpha = 0,013$ bis $0,014$ für neues, gewöhnliches schmiedeeisernes Rohr, an Gewindemuffen verbunden, auch für neues gußeisernes Flanschrohr;

$\alpha = 0,015$ für neues, glattes gußeisernes Muffenrohr, für genietetes schmiedeeisernes Rohr, für Holzrohr, aus Dauben hergestellt, neu, innen gummierten Hanfschlauch;

$\alpha = 0,016$ bis $0,017$ für gut gereinigtes gußeisernes, für glattes verzinktes schmiedeeisernes oder neues Zementrohr;

$\alpha = 0,019$ für Rohr mit dünner Ansatzschicht oder für rauh verzinktes schmiedeeisernes Rohr;

$\alpha = 0,023$ bis $0,030$ für alten, innen gummierten Hanfschlauch, für flächlich gereinigtes Gußrohr;

$\alpha = 0,038$ bis $0,042$ für nicht gummierten Hanfschlauch, für unrauhes Gußrohr, jedoch noch ohne Verkrustung der Wandung;

$\alpha = 0,048$ für Wellblechrohr von Luftleitungen; starke Verkrustungen führen zugleich zu Querschnittverminderungen, welche λ in der fünften Potenz der verminderten Durchflußweite vergrößern, innerhalb in solchen Fällen nicht mehr allein Rauigkeit in Frage kommt. Versuchen von Iben an einem 305 mm weiten; 30 J alten Gußrohr für unfiltriertes Trinkwasser in Hamburg entspricht ein $\alpha = 0,117$.

Obige Formel ergibt eine Gerade für $\sqrt{\lambda v}$ über der nach $\sqrt{v_B}$ geteilten Abszisse und mit der positiven Durchgangsordinate $\sqrt{64 v/d}$.

Herr Lang bemerkt zu der Formel des Herrn v. Mises, Z. 1922 S. 959, daß nach seinen Erfahrungen das negative Glied, das die negative Durchgangsordinate für die Gerade $\lambda \sqrt{v}$ entsprechen würde, bei einwandfreien Versuchsreihen ausgeschlossen ist.

Da $\frac{v}{dv}$ sehr klein gegen $\sqrt{\frac{v}{dv}}$ ist, und da ferner im allgemeinen

für $dv > 0,05 \text{ m}^2/\text{s}$ der Wert $\frac{v_B}{v} = 1$ gesetzt werden kann, so ist in diesen Fall genau genug

$$\lambda = \alpha + 2 \sqrt{\alpha \frac{64 v}{d}}$$

oder

$$\lambda \sqrt{v} = \alpha \sqrt{v} + 2 \sqrt{\alpha \frac{64 v}{d}},$$

das ist die Gleichung einer Geraden über der nach \sqrt{v} geteilten Abszisse.

Diese Formel ergibt bei glatten Rohren und 20° C für $2 \sqrt{\alpha \frac{64 v}{d}}$ den Wert 0,0018, und damit die Formel $\lambda = \alpha + 0,0018 : \sqrt{v d}$, die schon in der 19. Auflage der „Hütte“ von 1905 angegeben ist. Diese Formel stimmt mit Versuchsreihen noch überein, die bis zu $vd = 1\,000\,000$ ausgedehnt wurden. • [Z 1561]

¹⁾ Vergl. Z. 1922 S. 506 und 959.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTLEITER: D. MEYER ★

NR. 7

SONNABEND, 17. FEBRUAR 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Ausgestaltung des inneren und äußeren Rayons der Stadt Köln. Von F. Schumacher	145	Rundschau: Die Kraftwerke an den Norefällen in Norwegen — Der Ausbau der Wasserkräfte in Österreich — Landbewässerung in den nordamerikanischen Weststaaten — Neuer schweizerischer Triebwagen für Drehstrom — Ladeeinrichtung für Schiffe — Verschiedenes	161
U-Bootschiff, Unterseeboot, Luftfahrzeug. Von W. Laudahn (Schluß)	149	Wirtschaftliche Umschau: Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des englischen Eisenbahnwesens — Englische Konjunkturtafeln — Verschiedenes	165
Versuchsversuche an einer Gasgebläsemaschine. Von M. Steffes	151	Bücherschau: Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Von Matschoß — Lehrbuch der Eisen- und Stahlgießerei. Von Osann — Berechnen und Entwerfen von Turbinen- und Wasserkraftanlagen. Von Holl — Eingänge	167
Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen. Von R. Seifert (Schluß)	154		
Stromspannungsanlage in Nordamerika	157		
„Klopfen“ der Fahrzeug-Verbrennungsmaschinen. Von A. Heller	158		
Schweißung der großen Domglocke zu Berlin	159		
Elektronik 1922 (Schluß)	160		

Die Ausgestaltung des inneren und äußeren Rayons der Stadt Köln.

Von Prof. Dr. Ing. e. h. Fritz Schumacher, Köln.

Einfluß des Festungscharakters auf die bauliche Entwicklung Kölns. — Sondergesetz von 1918 für die Umgestaltung des „Inneren Rayons.“ — Grundsätze für den neueren Bebauungsplan, Durchdringung der Stadt mit Grünanlagen. — Umgestaltung des „Äußeren Rayons.“



Abb. 7. Platzgestaltung des Geschäftsviertels am neuen Bahnhof.

I.

Die deutschen Großstädte haben im letzten Jahrzehnt wohl alle mehr oder minder deutlich erkennen müssen, daß sie Gefahr liefen, in der Masse ihres eigenen Mauerwerks zu ersticken, wenn sie nicht durchgreifende Gegenmaßnahmen ergreifen. Diese Gefahr war bei den Städten, die sich wie Köln unter dem Zwang eines Festungsgürtels entwickeln mußten, besonders groß. Dieser halbrunde Gürtel engte die Stadt nicht nur an sich in der Bewegungsfreiheit ein, Köln ist vielmehr ein einprägsames Beispiel dafür, wie ein solcher Gürtel die ganze Entwicklung der Stadt in eine Form zwingt, die unter allen diejenige ist, die eine Großstadt vermeiden sollte: die ringförmige Entwicklung.

Mit dem allmählichen Vorwärtsschieben des Festungsgürtels stand jeweils ein neuer Ring, der sich um den überfüllten Kern legte, das heißt, es entstand ein neues Häuserbollwerk gegen das freie Land.

In Köln war die „Neustadt“ ein erster solcher neuer Panzer, der die erstickende Altstadt nicht durch nennenswerte Grünanlagen oder luftige Bebauung entlastete. Jenseits des an ihn stößenden „Inneren Rayons“ legte sich in Form eines Kranzes ein wüst entwickelter Vorstädter ein weiterer gefährlicher Panzer. Einzig jener Raum des „Inneren Rayons“ konnte durch eine Ausgestaltung die verhängnisvolle Entwicklung, die dadurch bedingt war, noch in gesunde Bahnen in einer Zone lenken, mit der bestehenden Stadt wenigstens in einigem Zusammenhang stand und so ihr Wesen zu beeinflussen vermochte.

Als um 1908 die Festungswerke dieses inneren Gürtels hinübergelegt wurden in einen Ring „detachierter Forts“, der sich in einem Halbmesser von etwa 5 km um Kölns Zentrum herumzieht, wurde dieser „Innere Rayon“ für die Bebauung frei,

und es entstand ein Bebauungsplan, der die Neustadt zwar dadurch wesentlich übertraf, daß hier die Bebauung luftig werden sollte im Sinn einer riesigen Villenzone, der aber den andern Mangel jenes Nachbarringes nicht aufhob: er zeigte keine zusammenhängenden Grünflächen, die den Tausenden von Gartenlosen wenigstens einen Spazierweg boten und einen Luftstrom an die inneren Häusermassen der Stadt herangeleitet hätten. So erhob sich die Gefahr, daß diese letzte Möglichkeit einer eingreifenden Gesundung des gefährdeten Stadtkörpers verpaßt wurde.

Das alles muß man sich klar machen, um zu verstehen, welche Bedeutung es hatte, als im Jahre 1918 Oberbürgermeister Adenauer beim Antritt seines Amtes ein Kölner Sondergesetz für diesen „Inneren Rayon“ in der Nationalversammlung durchsetzte. Das Ziel war, an die Stelle des alten Bebauungsplanes einen neuen setzen zu können, in dem ohne besonderen Aufwand öffentlicher Mittel die notwendigen Grünanlagen vorgesehen werden konnten. Das war nur möglich, wenn man den in viele hundert Hände zersplitterten, willkürlich geformten Besitz nach Wunsch zusammenlegen und statt der bisher bei Umlegungen üblichen 35 vH nunmehr 50 vH des eingeworfenen Privatbesitzes für öffentliche Zwecke (Straßen und Grünanlagen) in Anspruch nehmen konnte. Das neue Gesetz gab diese Rechte, band sie aber an die Bedingung, daß durch die Künste des Bebauungsplanes das kleinere Stück Land, das jeder Einzelne behielt, ebensoviel wert sein mußte wie das größere, das er normalerweise behalten haben würde (50 vH statt 65 vH).

Dem städtebaulichen Gestalter war also auf der einen Seite ein ungewöhnlicher Spielraum des Gestaltens gegeben, unsichtbar aber banden ihn dabei schwere Fesseln. Er konnte nicht einem beliebigen wohnungspolitischen Idealismus nachgehen, er

stand unter dem Bann des Wertausgleiches. Die scheinbar freie Gestaltung und die unsichtbare Rechnung mußten genau gegeneinander aufgehen. Das ist die Besonderheit und die „Kunst“ dieses vielumstrittenen, aber selten ganz verstandenen Bebauungsplanes.

Es kann hier nur angedeutet werden, wie die vom Gesetz gestellte Forderung erreicht ist. Die sparsame Anordnung der Straßen und ein wirtschaftlicher Zuschnitt der Blöcke sind die wichtigsten Mittel. Nach der Bauordnung kann der Besitzer in

von teilweise bebauten Straßenzügen, insbesondere in den Vororten, die zerschneidenden Trassen der zahlreichen Radialstraßen, die aus Kölns ringförmiger Anlage hervorgehen, endlich auch der Umstand, daß ein großer Kanalisationssammler im ringförmigen Zug der sog. Kanalstraße hier bereits vor vielen Jahren hergestellt wurde.

Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen zu erörtern, wie mit diesen Elementen umgestaltend oder anpassend verfahren ist. Möchte ihr Zwang möglichst wenig mehr zu spüren sein!



Abb. 1.

diesem Gebiete teils 50 vH, teils 40 vH seines Grundes und Bodens bebauen. Da aus Gründen der Wohnungsreform alle Hinterflügelbauten ausgeschlossen sind, wird er dieses Recht nur voll ausnutzen können, wenn ihm der Städtebauer die Blöcke genau darauf zuschneidet. Je praktischer das geschieht, um so mehr wird man dem wirtschaftlichen Ziel der möglichst vorteilhaften Ausnutzung und zugleich dem sozialen Ziel der möglichst billigen Wohnung nahekommen. Der wohnungspolitische Idealismus erhält dadurch eine zwar beschränkte, aber ganz bestimmte Richtung.

Das dritte Mittel des Wertausgleiches ist die Erhöhung der Stockwerkhöhe. Es ist das Größte von ihnen, und das Ziel muß dahingehen, seine Anwendung durch die Wirksamkeit der anderen Mittel möglichst zu beschränken.

Im vorliegenden Plane, Abb. 1, ist die erste Bauklasse (drei Obergeschosse) nur an den Ausfallstraßen und in dem Geschäftszentrum vorgesehen, das sich um die Aachener Straße herum im Anschluß an einen neuen Entlastungsbahnhof bilden wird. Ja, hier ist sogar an einzelnen, mit großem Vorbedacht ausgewählten Stellen eine Überschreitung der normalen größten Höhen unserer jetzigen Bauordnung geplant und erhofft, Abb. 2.

Innerhalb dieser Gesichtspunkte wirtschaftlicher Natur ist die formale Gestaltung des ganzen Gebietes vor sich gegangen, die sich mit manchen höchst unbequemen, vorhandenen Elementen abzufinden und sie zu überwinden hatte. Dahin gehören die seltsam verschlungenen Linien des Bahnkörpers, Ansätze

Bei der formalen Neugestaltung war das Ziel, den fortlaufenden Zug der Grünanlagen, der sich durch das ganze Gebiet hindurchzieht, so zu gliedern, daß trotz des Ineinanderfließens der einzelnen Teile doch räumliche Eindrücke entstehen, in denen die grünen Gebilde mit der rahmenden Architektur zu einer Einheit zusammenwachsen. Mit einem Wort, es schien nicht richtig, hier mitten in der Stadt das Grün in naturalistischer Behandlung auftreten zu lassen. Abgesehen davon, daß seine Ausmaße trotz ihrer Städtlichkeit für Naturwirkungen doch nicht ausreichen würden, scheint es mir ein grundsätzliches Erfordernis, an dieser Stelle des Stadtkörpers das Grün nicht als trennendes, sondern



Abb. 2. Wohnhausanlage um eine Pachtgartengruppe.

im Gegenteil als bindendes Element der beiden bisher auseinanderfallenden Stadtzonen zu behandeln. Das wird es aber nur, wenn es zu festen Räumen zusammengehalten wird, deren Form im wesentlichen durch regelmäßige Baumpflanzungen unterstrichen ist. So zeigt der Anlagenzug, wie der Plan erweist, eine Folge von Grüneindrücken, die formal durchgebildet und nur ab und zu durch dichtere hainartige Pflanzungen unterbrochen sind, Abb. 3 bis 7. Alle diese Gebilde sind als Nutzräume gedacht: große Volkswiesen, Spielplätze, Gruppen von Musterpachtgärten, dazwischen kleinere Gebilde, die als besondere Blumengärten oder als Kinder- und Mütter-Plätze ausgestaltet sind. Die großen Platzgruppen für den geregelten Sport sind von diesen dem Volksgebrauch dienenden Anlagen abgerückt auf die andere Seite der Kanalstraße, da ihr Betrieb leicht den Zusammenhang stören

könnte. Ein zum Park umgestaltetes Fort und ein großer mit wundervollen Bäumen bestandener ehemaliger Friedhof (Mela-ten) sind in den Grünzug hineinbezogen. Im Verhältnis zu den Straßen ist er so gelegt, daß Staub und Lärm der Verkehrsstraßen ihn nicht berühren; wo die Durchquerung der Axialstraßen unvermeidlich war, ist die Öffnung stets so weit wie möglich verengt.

An der Stelle, wo der neue Entlastungsbahnhof geplant ist — zwischen der Aachener und der verlegten Dürener Straße —,

legt sich ein großes Wasserbecken in den Zug der Anlagen, Abb. 7. Es ist an zwei Seiten umgeben von den Säulenhallen, die sich an den säumenden Gebäuden entlangziehen; an den beiden anderen Seiten führen Terrassenanlagen zur Straße über. Inmitten des Geschäftsviertels, das sich hier entwickeln wird, erschien diese Lösung passender als grüne Plätze, weil sie die Bau-

gruppen noch mehr zu einer großen Einheit zusammenfaßt und so den Mittelpunkt gibt, der in der ausgedehnten Anlagenentwicklung erwartet werden muß. Von hier führt ein westlich gerichteter Arm der Anlagen, der als breiter Kanal ausgebildet ist, zur einzigen bedeutenden Grünfläche, die Köln bisher besitzt, dem Stadtwald.

Damit vollendet sich ein neuer Promenadenzug für die Gartenlosen der inneren Stadt von etwa 7,5 km Länge.

Diese Grünanlagen sind nun im einzelnen mit öffentlichen Bauwerken mannigfacher Art in Beziehung gebracht worden. Das Gebiet wird gemäß seiner großen Ausdehnung 7 katholische und 2 protestantische Kirchen, sowie etwa 19 Schulen der verschiedensten Art umfassen. Dazu kommen andere der Allgemeinheit dienende Bauwerke, denn man muß sich klar machen, daß Köln nahe dem Herzen seines Lebens gar kein anderes Gebiet mehr besitzt, um öffentlichen Bedürfnissen irgendwelcher Art gerecht werden zu können. Es mußte deshalb Vorsorge getroffen werden, daß bei der Neueinteilung des Grundes und Bodens gelegentlich der Umlegung für die verschiedensten Zukunftsprogramme der Stadt Raum vorgesehen wird. Aber nicht nur das. Wollen wir gegenüber dem jetzigen ertötenden Eindruck unserer Großstadtarchitektur bessere Möglichkeiten vorbereiten, so müssen wir vor allem darauf sehen, daß die hervortretenden öffentlichen Bauwerke nicht irgendwo, wo gerade Raum ist, zwischen den Privatgebäuden auftauchen, sondern sich nach vorbedachten, organisch entwickelten Rhythmen ihrer neutralen Umgebung einordnen; bald zusammengefaßt zu Gruppen, bald als Einzelercheinung das Gleichmaß der Wohnhäuser durchbrechend (Abb. 6). Es war also eine wichtige Aufgabe, die Bauplätze für zahlreiche öffent-

liche Bauten richtig in das Gefüge des großen Planes einzusetzen, und das war natürlich nur möglich, wenn der Architekt sie ganz durchdachte, um aus den Grundzügen des Bedürfnisses Maße und Massenbeziehungen zu gewinnen, die er künstlerisch verankern kann. Etwas ganz Ähnliches gilt von den Privatbauten, denn wenn man bei einem neu aufgeteilten Grundstück, ehe es im Grundbuch festgelegt wird, den Beweis seiner bestimmten Wertigkeit führen muß, ist es natürlich erforderlich, den Beweis für Art und Grad seiner Bebaubarkeit zu liefern. Mit einem Worte, dieses neuartige Riesenunternehmen einer gewaltigen Umlegung macht es für den Städtebauer nötig, eine ganze riesige Stadt gleichsam auf Generalprobe so durchzuarbeiten, als ob er sie selber bauen wollte. Diese ungeheure gestaltende Vorarbeit gibt erst die Grundlage zu einer Neuaufteilung des weiten Bezirks, die man der Zukunft gegenüber verantworten kann, und die Möglichkeit,

den vom Gesetz verlangten Wertausgleich praktisch zu erweisen und damit das bodenpolitische Ziel der kostenlosen Abtretung von 50 vH zu erreichen. Der Niederschlag dieser Arbeit in einem großen Modell ist also nicht etwa ein künstlerischer Luxus oder eine Tat der Propaganda, sondern ein notwendiges Mittel, um die Zukunft dieses verantwortungsreichen Gebietes in die Entwicklungslinien einer klareren Ordnung zu bringen, als wir sie bisher für unsere modernen Großstädte erreicht haben. Diese Architektur soll die bauliche Einzelgestaltung der Zukunft natürlich keineswegs binden. Sie soll ihr nur gesunde und brauchbare Bauplätze bereiten, und es sollen gewisse baupolizeiliche Bestimmungen für die Massengestaltung daraus gezogen werden, die den Zusammenklang künftiger Einzelarbeit zu harmonischem Gefüge verbürgen.

Vielleicht liegt in dieser bodenpolitischen Vorarbeit auch der einzige Weg zu einer künstlerischen Reform der Großstadt.

II.
Das Grünsystem von 7,5 km Länge, von dessen Entwicklung wir im Vorangehenden gesprochen haben, greift, wie schon gesagt, aus bis zum Stadtwald. Dieser aber greift mit seiner oberen Hälfte wiederum in den Ring des äußeren Rayons, der sich um die Stadt legt (vgl. Abb. 8). So steht die Frage der Gestaltung des inneren Rayons in unmittelbarem Zusammenhang mit der des äußeren. Als 1918 die Festungsbeschränkungen dieses Gebietes fielen, bedeutete das nicht etwa nur die langersehnte Freiheit für die Bewegung der Stadt, sondern zunächst bedeutete es etwas ganz anderes, nämlich eine neue große



Abb. 3. Wohnhauskolonie um eine Volkswiese.



Abb. 4. Blick nach Süden über das neue Gebiet.



Abb. 5. Spielwiese mit Hainanlage.

Gefahr. Dieses ganze Gebiet von etwa 40 km Länge und 1 km Breite wurde damit Bauland. Ein neuer Häuserring konnte sich von hier aus um die erstickende Stadt legen.

Es war ein Schicksalsaugenblick, den ein schneller Entschluß von Gefahr zu Segen machen mußte. Das geschah: Die Stadtverordneten folgten dem Vorschlag des Oberbürgermeisters, dieses ganze Gebiet als Grüngürtel zu erklären. Die feste Unterlage für die Durchführung dieses Beschlusses gab erst später das sogenannte „Rayongesetz“, das den Städten unter bestimmten sehr wichtigen, hier aber nicht näher zu erörternden Bedingungen das Recht der Enteignung für das gesamte ehemalige Rayongebiet gab, und zwar zum Preise vom August 1914 oder durch Landaustausch.

Aber selbst auf dieser überaus günstigen Grundlage würde die Schaffung eines solchen gewaltigen Grüngürtels wohl kaum durchführbar sein, wenn man sich nicht klar machte, daß das Ziel schrittweise erreicht werden konnte, und daß für den ersten entscheidenden Schritt ganz eigentümliche und höchst wichtige Vorbedingungen vorlagen.

Dieses äußere Rayongebiet besteht fast ganz aus Ackerland, einige Wiesen liegen dazwischen. Außer zwei kleinen Ackerdörfern, Bocklemünd und Mengenich, sind nur einige alte Höfe als Siedlungsstätten zu sehen. Gerade in gegenwärtiger Zeit würde es volkswirtschaftlich ganz unmöglich sein, dies ganze Gebiet seiner ackermäßigen Benutzung zu entziehen, und man würde vielleicht in rechter Verlegenheit sein, wo die Durchführung des Gedankens denn eigentlich ansetzen könnte, wenn man sich nicht vergegenwärtigte, daß in dem Gebiet neben diesen nützlich beanspruchten Bodenflächen auch solche liegen, die zurzeit




Abb. 8. Schema des neuen Grünsystems der Stadt Köln.

zu gar nichts nützesind, die Stätten der zerstörten Festungswerke, die wie eine kaum durchbrochene Kette den ganzen Geländering durchziehen. Diese Flecken sind nicht nur zu nichts nütze, sie sind weit weniger, denn es sind wüste Trümmerhaufen, die allem rings umher den Eindruck blühenden Lebens rauben. An diese Stätten knüpft die praktische Politik des äußeren Rayons an. Die Stadt betreibt die Übernahme dieser Gebiete aus dem Besitz des Reiches, sie hat, ehe die Sprengung begann, Pläne aufgestellt, wie diese Zerstörung so gemacht werden könnte, daß sie die spätere Umgestaltung dieser Flecke zu brauchbaren Anlagen begünstigte. Wenn das bei den Verhandlungen mit den interalliierten Stellen auch nur zum kleinen Teil zu den Ergebnissen führte, die man eigentlich wünschen mußte, so blieb doch schließlich trotz des

unhemmbaren maßlosen Zerstörungswillens der Sieger eine Vereinbarung zurück, die für die Absichten der Stadt eine gewisse Unterlage bietet. Gartendirektor Encke ist gegenwärtig damit beschäftigt, aus den Trümmerstätten Volkswiesen, Spiel- und Sportplätze, Waldschulen, Luftbäder und dergleichen mehr zu machen, so daß ein Kranz sozialer Grünanlagen gleichsam aus



Abb. 6. Gruppe wissenschaftlicher Bauten um zwei Spielplätze.

dem Nichts um Köln herum als neuer Gürtel entsteht, Abb. 9 und 10. Man braucht sich diese umgestalteten Forts und Zwischenwerke nur verbunden zu denken durch Obstalleen, die sich zwischen den Feldern hindurch von Platz zu Platz ziehen, und der erste Schritt zum beabsichtigten Ziel — die Schaffung eines prächtigen Promenadenweges ist verhältnismäßig mühelos erreicht. Er ist auf dieser von der Natur in Kölns unmittelbarer Nähe stiefmütterlich bedachten linken Rheinseite (im Gegensatz zur wälderreichen rechten Seite) bitter nötig, denn es gibt hier kein Ziel für denjenigen, der sich aus der Stadt herausseht. Im übrigen kann einstweilen die fortschreitende Enteignung des Rayons so vor sich gehen, daß man ihre Wirkungen äußerlich, d. h. bezüglich der Nutzung des Bodens, kaum bemerkt. Teils kann das enteignete Land dem jetzigen Inhaber als Pächter zum bisherigen Gebrauch überwiesen bleiben, teils kann ein Austausch mit dem Grundbesitz der Stadt vor sich gehen, der gerade in den an den Rayon grenzenden Gegenden recht groß ist. Bei allen kleinen Ackerbetrieben bis zu 2 ha ist ein solcher Austausch eine der Forderungen des Gesetzes. Die Stadt, die innerhalb des Rayons einige größere Höfe besitzt, wirtschaftet dann, solange sie mag, auf den ausgetauschten Feldern selber weiter.

Es ist selbstverständlich, daß bei einer so riesigen Grundstückverschiebung auch sehr schwierige Fälle eintreten, aber diese grundsätzlichen Erwägungen zeigen doch, daß dem ersten Schritt zum gesteckten Ziel keine grundsätzlichen Unmöglichkeiten entgegenstehen.

Im Lauf der Zeit wird man dem ersten Schritt, wenigstens in gewissen Bezirken, einen zweiten folgen lassen müssen. Dieser Grüngürtel hat für die Zukunft der Stadt nicht nur die Aufgabe einer Promenade, sondern zugleich auch diejenige eines grünen Schutzwalles gegen die Wirkungen der vom Westen immer näher

heranrückenden Braunkohlenindustrie zu erfüllen. Die Stadt muß rechtzeitig Vorsorge dagegen treffen, daß sie nicht den Dünsten, die die Westwinde von hier über sie hintragen, schutzlos gegenübersteht. Nur durch die Bewaldung entsprechender Teile des Rayongürtels wird das zu erreichen sein. Der Grüngürtel dient also in doppeltem Sinn dem Kampf für eine gesunde Belüftung der gefährdeten Stadt.

Betrachtet man diese ganze Rayonpolitik Kölns im Zusammenhange, so sieht man, daß durch die geschilderte Behandlung der beiden Rayonringe ein großes zusammenhängendes Belüftungssystem in die immer bedrohlicher sich zusammenschließenden Häusermassen eingebaut wird. Es ist vorgesehen, die beiden Ringe noch durch weitere radiale Grünstreifen miteinander in Verbindung zu bringen, so daß eine noch stärkere Durchdringung des Wohnkörpers erzielt wird. Das Schema des ganzen in der Entwicklung begriffenen Systems ist in Abb. 8 dargestellt. Es ist geplant, den inneren Rand des äußeren Rayongürtels in kleine Pachtgärten aufzuteilen, so daß deren Gruppen sich möglichst unmittelbar mit der Ausgestaltung der Wohnkolonien verbinden, in die die Stadt




Abb. 9. Ausklang der Stadt, anschließend an ein umgestaltetes Fort, äußerer Rayon (rechtsrheinisch).



Abb. 10. Umgestaltung eines Forts mit Sportplätzen und Uebergang zur Bebauung.

ausklingt. Dann folgt jenseits der Militärringstraße, die das ganze Grüngelände durchzieht, die Zone der Sport- und Spielplätze, und nach außen klingt die Behandlung aus teils in landschaftliche, teils in landwirtschaftliche Anlagen. Die beiden Rayongelände werden also bewußt in ganz verschiedenem, typischem Charakter behandelt.

Man sieht, die Stadt Köln hat den Schicksalsaugenblick, der sich ihr durch die Aufhebung ihrer Rayons bot, nicht ungenutzt gelassen. Sie weiß, daß ein solcher Wendepunkt in einer Stadt nur sehr selten eintritt, und daß nur der in solchem Augenblick seinem Schicksal gewachsen ist, der ungesäumt zupackt.

Das Unternehmen, das sich aus dieser Zielsetzung ergibt, ist bodenpolitisch wohl eines der größten, das jemals angefaßt ist. Unilegungen und Enteignungen von einem solchen Ausmaß sind bisher in einer modernen Stadt wohl noch nicht zur Durchführung gebracht worden.

Gelingt das große Werk, so ist damit ein praktisches Stück Bodenreform erreicht, das über die Zukunftsfragen der Stadt selbst hinaus seine Bedeutung haben wird. [1413]

Schlachtschiff, Unterseeboot, Luftfahrzeug.

Von Ober-Marinebaurat W. Laudahn, Berlin.

Aus Brassey's Marine-Jahrbuch 1921/22.

(Schluß von Seite 134)

e) **Luftangriffe.** Luftangriffe auf Schiffe können mit vielerlei Mitteln durchgeführt werden: erstens mit Torpedos, die gerade aus niedriger Höhe, zweitens mit Bomben, die senkrecht aus großer Höhe abgeworfen werden, und drittens mit Geschützen, die mit verhältnismäßig geringer Geschwindigkeit in nicht rückstoßenden Geschützrohren aus beträchtlicher Höhe geschossen werden. Wahrscheinlich wird sich die Flotte der Zukunft für Angriffszwecke mit Torpedoflugzeugen begnügen, die in Mutterschiffen mitgeführt werden. Diese Flugzeuge werden vor allem hohe Geschwindigkeit brauchen, und es wird darauf ankommen, daß sie noch vor dem Zusammenstoß der feindlichen Flotten möglichst viele Schiffe des Gegners versenken oder kampfunfähig machen. Sie werden zweckmäßig mit 53,3-cm-Torpedo mit 220 km/h bis zu 370 km Entfernung abgefeuert werden können, und dieser Torpedo muß auf Entfernungen bis etwa 1,8 km treffsicher abgeworfen werden können. Ein solches Flugzeug ist schon heute ohne Schwierigkeit herstellbar. Die Verteidigungsmittel dagegen sind: Gegenangriff durch Flugzeuge, Herstellung einer Granatenwand durch die Flugzeugabwehrgeschütze, einer Wasserwand, die durch die Breitwurfgeschütze aufgeworfen wird, Panzer, Torpedonetze und sonstige Mittel dieser Art.

Nach den vorstehenden Erörterungen bedarf eine moderne Flottenflotte durchaus mehrerer Flugzeugmutterschiffe, die ein großes Flugdeck von wenigstens 180 m Länge und 30 m Breite haben und so gebaut sein müssen, daß das landende Flugzeug durch Luftwirbel, die z. B. von Schornsteinen, Aufbauten u. dgl. verursacht sein können, gestört wird. Durch Bremsrichtungen läßt sich der Auslauf bei der Landung abkürzen;

da aber ein Mutterschiff mindestens 20 Flugzeuge aufzunehmen imstande sein und hohe Geschwindigkeit sowie großen Brennstoffvorrat haben muß, überdies sehr leicht in die Lage kommen kann, sich gegen kleine Kreuzer und Zerstörer verteidigen zu müssen, so werden die Flugzeugmutterschiffe recht erhebliche Abmessungen brauchen. Eine Flotte muß mit wenigstens drei solcher Schiffe ausgerüstet sein: eines für Kampfflugzeuge, eines für Flugzeuge zur Aufklärung und solche für Unterseebootabwehr, das dritte endlich für Torpedoflugzeuge. Ohne eine derartige Scheidung der einzelnen Arten ist im Ernstfalle Verwirrung unvermeidlich. Liegt die Flotte vor Anker, so ist Fernaufklärung durch Luftschiffe und große Flugzeuge bzw. Flugboote von den Küstenstützpunkten aus am Platze. Die Aufklärungsflyer der Flotte werden dabei auf Unterseeboote fahnden, und leichte Kampfflyer werden auf Wache gehen, um Luftangriffen des Gegners rechtzeitig entgegenzutreten zu können. In See werden die zur Flotte gehörigen Erkundungsflyer vor allem feindwärts aufklären. Sobald feindliche Schiffsgeschwader festgestellt und in den Flugzeugbereich gekommen sind, wird man die Torpedoflyer zum Angriff ansetzen, und zwar immer von neuem, bis entweder das Gefecht beendet ist oder alle Flugzeuge kampfunfähig geworden sind. Gleichzeitig werden die Kampfflyerformationen zur Abwehr feindlicher Luftangriffe aufsteigen und feindwärts vorausfliegen, während die Artilleriebeobachter sich dicht oberhalb ihrer Flotte zu halten haben. Während der Schlacht selbst wird die Lufttätigkeit sehr rege sein. Den Fernaufklärungsflyern fällt dabei die Sicherung der rückwärtigen Verbindungen als wichtige Aufgabe zu. Sehr wichtig ist bei alledem der drahtlose Verkehr für Nachrichten und Befehle.

Für den Überseehandel im Kriege bedeutet das Torpedoflugzeug eine viel größere Gefahr als das Unterseeboot. Soweit der Handelschiffverkehr nicht im Bereiche der Küstenstützpunkte des Gegners liegt, kann er von dessen Flugzeugmutterschiffen aus bedroht werden, zu deren Bekämpfung schnelle Kreuzer, Unterseeboote oder am besten gleichfalls Flugzeugmutterschiffe nötig sind.

Witterungseinflüsse werden mit der Verbesserung des Luftfahrtwesens künftig wohl in demselben Maße ausgeschaltet werden können, wie das bei Seeschiffen der Fall ist; schlechtes Licht beeinträchtigt diese mehr als Luftfahrzeuge.

Welchen Einfluß hat nun die steigende Verwendung der Luftwaffen auf die Seekriegführung? Nach Ansicht des Generalmajors Brancker sind hier folgende Punkte zu beachten: 1. Ein erheblicher Teil der jetzt noch nötigen Aufklärungsschiffe kann fortfallen; 2. Nachrichten über den Feind werden wesentlich genauer und zuverlässiger werden; das gibt dem Führer der stärkeren Flotte größere Angriffsmöglichkeiten, dem der schwächeren dafür die Möglichkeit, sich dem feindlichen Angriffe zu entziehen; 3. Wenn beide Flottenchefs kämpfen wollen, wird es schneller zur Schlacht kommen; in ihr ist mit größeren Schiffsverlusten als bisher zu rechnen. Die Möglichkeiten des Luftangriffs, dessen Wirksamkeit freilich heute noch zu den unsicheren Faktoren zählt, bedrohen künftig das Leben des Großkampfschiffs in hohem Maße. 4. Überlegenheit in der Luft gleicht manche Schwäche im Kriegsschiffbestande aus.

Ist damit das Zusammenwirken zwischen Luftwaffe und Flotte erörtert, so bleibt nun noch die selbständige Tätigkeit der ersteren zu besprechen übrig, die sich im wesentlichen auf die Zerstörung lebenswichtiger Anlagen des Feindes auf See oder an Land erstrecken wird. Geeignete Objekte hierfür sind der Regierungssitz des Feindes, seine großen Eisenbahnhauptzentren, seine wichtigsten Fabriken, Industriebezirke, Lagerhäuser, Waffenmagazine, seine Luft- und Seestützpunkte, seine Werften und Dockanlagen und insbesondere auch seine Flotte. Im Weltkrieg ist die Erfahrung auf diesem Gebiete nicht sehr groß gewesen. Zu nennen sind die Angriffe der deutschen Zeppeline und Riesenflugzeuge und die alliierten Angriffe auf das Rheintal, die allerdings, kaum begonnen, durch den Waffenstillstand ihr Ende fanden. Sie wirkten mehr durch Beunruhigung, Verkehrshinderung usw. als durch wirkliche Erfolge in der Zerstörung.

Die weitere Entwicklung des Flugzeuges wird die im Kriege gezeigten Mängel beseitigen. Über die Witterungseinflüsse wurde schon gesprochen. Heute kann man ohne weiteres ein Flugzeug herstellen, das 1-t-Bomben mit 180 km/h Geschwindigkeit 1800 km weit trägt; in wenigen Jahren kann man zweifellos Flugzeuge bauen, die 5 t-Explosivstoffe mit 220 km/h 3600 km weit zu befördern oder aber 30 Stunden lang mit gleicher Belastung und mäßiger Geschwindigkeit zu kreuzen imstande sind. Verbesserte Kompass, drahtlose Telegraphie, Sonderapparate verschiedenster Art werden künftig die Luftfahrt genau so sicher und unabhängig machen, wie das bei der Seefahrt der Fall ist.

Angriffe auf Stützpunkte u. dergl. werden künftig auf drei Arten erfolgen können: 1. durch Bombenabwurf aus großer Höhe, 2. durch Artilleriefeuer aus beträchtlicher Höhe und Entfernung unter Benutzung rückstoßfreier Geschützrohre, 3. durch Abwurf von Torpedos oder Wasserbomben aus geringer Höhe. Der Bombenabwurf wird nur auf große Ziele wie Werftanlagen, Fabriken usw. genügend wirksam sein. Geschützfeuer hat den Vorteil größerer Treffsicherheit, ohne daß sich das Flugzeug den gegnerischen Abwehrkanonen auszusetzen braucht. Die größten Schwierigkeiten wird das dritte Verfahren bieten, aber es ist zurzeit noch das zuverlässigste beim Angriff auf Schiffe. Die Treffsicherheit ist dabei derjenigen des Unterseebootes bestimmt überlegen, wahrscheinlich aber auch besser als die eines Oberflächenschiffes, da die Plattform ruhiger und die Sicht besser ist als bei diesem.

Die Verteidigungsmaßnahmen gegen solche Angriffe lassen sich auch wieder in drei Gruppen teilen: Netz, Unterwasserschutz und Panzer, Geschützfeuer und Kampfflugzeuge. Die als „Wulstkonstruktion“ entwickelte Art des Unterwasserschutzes ist angeblich sehr wirksam, selbst wenn das betreffende Schiff zwei Torpedotreffer erhalten hat; drei Torpedotreffer können schon verhängnisvoll werden. Gegen Bombenwürfe von oben könnte man natürlich an starke Panzerung des Oberdecks denken, wodurch aber die Verdrängung und die Abmessungen des Schiffes beträchtlich wachsen. Verbesserungen in den Verteidigungsmaßnahmen werden in Zukunft Gewicht und Leistung der angreifenden Luftfahrzeuge steigern; sie werden aber diese Angriffe zu unterdrücken nicht imstande sein. Im übrigen werden auch

Verbesserungen in der Luftwaffe deren Wirksamkeit erhöhen. Die Möglichkeit, auf Flugzeugen Geschütze zu verwenden, scheint heute schon gegeben, und wenn es gelingt, Torpedos treffsicher aus größeren Höhen als bisher zu lanzierten, so wird die Bedeutung des Torpedoflugzeuges dadurch sehr stark vergrößert werden.

Eine andere Angriffsform ist die, Rauchbomben an der Luvseite des anzugreifenden Schiffes abzuwerfen und den Torpedo dann unter dem Schutze des so geschaffenen Nebels abzuschießen. Da die Mastspitzen des Schiffes im allgemeinen sichtbar bleiben dürften, so wird damit die Zielsicherheit des Flugzeuges kaum beeinträchtigt. Gegen solchen Angriff kann sich das Schiff kaum schützen, trotz aller Verbesserungen, die in bezug auf Verteidigungsmittel künftig zu erwarten sind. Das einzige Mittel, dem man Bedeutung beimessen kann, ist noch die aktive Form der Verteidigung, nämlich der Gegenangriff durch eigene Flugzeuge. Wirklich wirksam kann sie nur sein, wenn auch die Angriffswaffen dieser Kampfflugzeuge und somit ihre Abmessungen wachsen; dem widerspricht die Notwendigkeit, sie auf Mutter-schiffen und auf den Schlachtschiffen selbst mitzuführen. Man kommt also darauf, daß auch die Kampfflugzeuge große, mit großem Brennstoffvorrat versehene Maschinen werden müssen, die nur von Küstenstützpunkten aus operieren können; das „Schlachtschiff der Luft“ ist damit geschaffen, seine Notwendigkeit begründet. Trotz allem aber wird ein ernster, zweckmäßig angesehter und energisch durchgeführter Luftangriff wohl stets sein Ziel erreichen.

Würden sich durch diese Entwicklung der Luftwaffen die Aufgaben der Flotte verändern?

Heute liegen der Großen Flotte folgende Pflichten ob: Sie soll die englischen Küsten vor feindlichem Einfall und den Überseehandel vor Störung und Vernichtung schützen; sie soll eigene Truppentransporte ungefährdet an ihr Ziel bringen und der Seehandel des Feindes zerstören. Die Große Flotte hat im vergangenen Weltkrieg alle diese Pflichten erfüllt, wenn auch zu gewissen Zeiten die deutschen Unterseeboote nahe daran waren, die englische Handelschiffahrt lahmzulegen. Man behauptet, daß die Deutschen, wenn sie gleich bei Kriegsbeginn den Überseebootkrieg rühriger betrieben hätten, trotz aller britischen Seeüberlegenheit England auf die Knie gezwungen hätten. Die deutsche Flotte dagegen hat keine der oben aufgezählten Aufgaben erfüllt, infolgedessen wurde Deutschland geschlagen.

Wenn man nun einmal eine ganz ähnliche Lage wie 1914 annimmt, nur mit dem Unterschiede, daß beide Parteien über moderne Luftstreitkräfte verfügen, wobei aber Deutschland in der Luft die Überlegenheit hätte, könnte die Große Flotte dann vernichtende Luftangriffe auf englische Städte und Anlagen verhindern? Nein. Könnte sie den englischen Seehandel genügend schützen? Nur, soweit er sich außerhalb des feindlichen Flugbereichs betätigt. Könnten die englischen Truppentransporte ungefährdet den Kanal überqueren? Nein. Könnte die Flotte der deutschen Seehandel ausschalten? Ja, aber nur infolge der geographischen Lage, die für Deutschland sehr ungünstig ist. Nur einer der vorstehend genannten Pflichten könnte also die englische Flotte im vollen Umfange, einer zweiten teilweise gerecht werden, und es ist zweifelhaft, ob sie unter diesen Umständen die Seeherrschaft aufrecht erhalten könnte. Jedenfalls würde sie sicherlich nicht in den Häfen von Harwich, Rosyth oder Scapa Flow liegen können. Das Blatt ändert sich sofort, wenn England die Luftüberlegenheit hat. Daraus ist ersichtlich, daß die Luftstreitkräfte tatsächlich in Zukunft die herrschenden Faktoren der Seekriegführung sein werden. Einzig und allein das Unterseeboot kann sich dem Luftangriff entziehen, der Wert des Oberflächenschlachtschiffes wird damit in Frage gestellt. Ohne Überlegenheit in der Luft kann kein Krieg gewonnen werden; diesen Umstand muß die gesamte weitere Entwicklung berücksichtigen.

Der deutsche Leser wird an den Ausführungen der drei englischen Offiziere, von denen jeder eine andere Auffassung vertritt und zu beweisen sucht, mancherlei auszusetzen haben, vor allem, daß jeder von ihnen zu einseitig die Vorteile der von ihm vertretenen Waffe betont, ohne ihren Mängeln in gleicher Maße gerecht zu werden. Es ist aber nicht zu leugnen, daß die Gedankengänge zum großen Teil sehr beachtenswert sind und Richtlinien geben können, die der weiteren Entwicklung aller im Seekriege zur Verwendung gelangenden Waffen bestimmt Wege weisen. Deshalb sind sie für jeden, der an die Zukunft unseres deutschen Vaterlandes glaubt und auf den Wiederanstieg aus dem Zusammenbruch des Jahres 1918 hofft, lesenswert.

Betriebsversuche an einer Gasgebläsemaschine.

Von Dipl.-Ing. Marcel Steffes, Esch (Luxemburg).

Ergebnisse viertägiger Versuche an einem Gaskraftgebläse. Die Versuche bezweckten u. a. die Feststellung des Gütegrades und der Wärmebilanz der ganzen Maschinengruppe.

Versuchsziele und Versuchsanordnung.

Am 26., 27., 30. und 31. Mai 1921 habe ich an einer Gasgebläsemaschine, die in dem Gaskrafthaus des Hüttenwerkes Société Métallurgique des Terres Rouges zu Belval aufgestellt ist, Betriebsversuche ausgeführt, die wegen der eingehenden Auswertung ihrer Ergebnisse Beachtung finden dürften, um so mehr, als sich in der Literatur nur wenige ähnliche Veröffentlichungen finden.




Abb. 1. Versuchsanordnung.




Abb. 2. Verlauf von Temperatur und Druck der Gase und des Windes sowie des CO₂-Gehaltes der Auspuffgase in ihrer Abhängigkeit von einander während einer Versuchsreihe (Eigenschaften der Gase und des Gebläsewindes.)

- a statischer Überdruck der Auspuff- und Frischgase in mm W.-S.
- b Temperaturen der Auspuffgase in °C.
- c CO₂ der Auspuffgase in Volumenprozent.
- d Temperatur und Überdruck des Windes in der Druckleitung in °C oder cm Q.-S.
- e dynamischer Druck des Frischgases in mm W.-S.
- I CO₂ der Auspuffgase.
- II Temperatur der Auspuffgase.
- III statischer Überdruck der Frischgase.
- IV Windtemperatur in der Druckleitung.
- V Überdruck des Windes in der Druckleitung.
- VI Überdruck der Auspuffgase.
- VII dynamischer Druck des Frischgases.

die Anordnung der Meßvorrichtungen. Druck und Temperatur der angesaugten und der verdichteten Luft wurden mittelbar gemessen, die Windmenge mit Hilfe des räumlichen Wirkungsgrades berechnet.

Versuchsergebnisse.

Die Hauptergebnisse sind in Zahlentafel 1 zusammengestellt. Der Heizwert des Gichtgases schwankte zwischen 797 und 852 kcal/m³; damit man die Ergebnisse der verschiedenen Versuche miteinander vergleichen kann, ist der Heizwert von 900 kcal/m³ als Bezugseinheit gewählt. Nach Abb. 2, die nicht etwa Mittelwerte, sondern den Verlauf der Meßwerte bei einem Einzelversuche zeigt, treten ungewöhnlich große Schwankungen des





Abb. 3. Verluste durch Unverbranntes in Abhängigkeit von der Luftüberschusszahl (l).



a { T _a = 295 °C p _a = 1.0 at	z { T _z = 1790 °C p _z = 34.0 at
c { T _c = 592 °C p _c = 11.6 at	e { T _e = 870 °C p _e = 3.00 at

1. Wirklicher Kreisprozeß y:	2. Idealer Kreisprozeß x:
F _w = 21,78 cm ²	F _{id} = 36,00 cm ²
p _i = 9.63 at	p _i = 6,00 at
N _i = 363,75 PS _i ≡ 64 $\frac{\text{kcal}}{\text{s}}$	N _i = 602,0 PS _i ≡ 106 $\frac{\text{kcal}}{\text{s}}$
Q _a = 210 $\frac{\text{kcal}}{\text{s}}$	Q _a = 210 $\frac{\text{kcal}}{\text{s}}$
η _i = 0,305	η _{id} = 0,505

$\eta_v = \frac{\eta_i}{\eta_{id}} = 0,604.$

Abb. 4. Gütegrad der Gasmaschine.

Die von der MAN 1911 gebaute doppeltwirkende Viertakt-Andemmaschine von 1150 mm Zyl.-Dmr. und 1300 mm Hub ist in blicher Weise unmittelbar mit dem Windzylinder von 2700 mm yl.-Dmr. gekuppelt, der bei 80 Uml./min 1170 m³/min Luft auf ormal 0,61 at verdichtet; der Höchstdruck beträgt 1 at. Der hädliche Raum des Windzylinders beträgt bei geschlossenem Zuhaltventil 16 vH, bei offenem Zuschaltventil 54 vH. Das Gebläse fordert 1500 PS_i.

Bei den Versuchen, durch die die verbrauchte Gichtgasmenge und die angesaugte Luftmenge, die verschiedenen Wirkungsgrade und die Wärmebilanz der ganzen Gruppe zu bestimmen waren, wurden die Meßgeräte alle 15 Minuten abgelesen. Im einzelnen wurden ermittelt: Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Staubgehalt und chemische Zusammensetzung des Frischgases. Die verbrauchte Gasmenge wurde, da von der Messung mit Düse abgesehen werden mußte, durch ein Brabbéesches Staurohr gemessen. Ferner wurden Druck, Temperatur und Zusammensetzung der Auspuffgase am Austritt aus der Maschine sowie Ein- und Ausströmtemperatur und Menge des Kühlwassers festgestellt. Abb. 1 zeigt

statischen Gasdruckes auf. Bei einer Belastung der Gasmaschine von 1747 PS_i betrug der Gichtgasverbrauch 2,31 m³/PS_ih, so nach der Wärmeverbrauch 2080 kcal/PS_ih. Bei den Versuchen 1 bis 4 war die Verbrennung mit rd. 1,3fachem Luftüberschuß und 0,1 vH nicht verbranntem Kohlenoxyd gut, bei den Versuchen 2, 3 und 6 war die Verbrennung mit 0,5 vH Unverbranntem mittelmäßig, während sie bei Versuch 5 und 7 schlecht war (Unverbranntes 2,2 und 1,7 vH). Vermutlich haben die starken Änderungen des statischen Gasdruckes die gute Regelung erschwert, s. a. Abb. 3. Die angesaugte Luftmenge, die von der Umlaufzahl und dem Winddruck abhängt, schwankte bei geschlossenem Zuschaltventil zwischen 865 und 1104 m³/min. Der Winddruck wurde zwischen 216 und 634 mm Q.-S. eingestellt, die Leistung der Gasmaschine betrug 1085 bis 1765 PS_i, der Arbeitsbedarf des Gebläses 842 bis 1467 PS_i. Die isothermische Arbeit des Gebläses wurde nach

$$N_{is} = \frac{L_{is} V}{270\,000} \text{ (PS)}$$

berechnet, worin

Zahlentafel 1.

Hauptergebnisse der Versuche an der Reihen-Viertakt-Hochofen-Gasgebläsemaschine.

Versuchsreihe	1	2	3	4	5	6	7
Tag des Versuches	31. 5. 21. I	26. 5. 21. I	26. 5. 21. II	30. 5. 21.	27. 5. 21. I	27. 5. 21. II	31. 5. 21. I
Dauer des Versuches	2 h 00 min	1 h 30 min	1 h 15 min	2 h 30 min	1 h 45 min	1 h 30 min	1 h 30 min
Reduzierter Barometerstand	736 mm Q.-S.	735	735	734	738	738	736
Außentemperatur	15,7 °C	23,8	25,4	16,9	19,8	17,5	19,3
Hochofengas (Frischgas)	Temperatur	28	35	27	31,5	32,4	30
	Druck	743,8 mm Q.-S.	748	745	744	747	743
	Effektiver statischer Druck	107 mm W.-S.	169	139	130,4	120	93
	Spezifisches Gewicht	1,122 kg/m³	1,100	1,096	1,154	1,129	1,146
	Un-terer Heiz-wert	852 kcal/m³	822	797	837	812	816
	bei 150 °C und 735,5 mm Q.-S.	881	865	845	861	823	816
	bei 0 °C und 760 mm Q.-S.	960	943	922	938	847	849
	Geschwindigkeit in der Zufuhrleitung	3,74 m/s	4,43	4,60	4,47	6,08	6,54
	d. Zustand i. d. Zufuhrleitung	0,842 m³/s	0,996	1,034	1,004	1,365	1,47
	900 kcal/m³ Heizwert	0,800	0,910	0,915	0,933	1,230	1,333
Verbrauch i. d. Gas-masch. bezogen auf	150 °C und 735,5 mm Q.-S.	0,816	0,945	0,975	0,977	1,308	1,415
	0 °C und 760 mm Q.-S.	0,748	0,869	0,895	0,896	1,200	1,296
	d. Zustand i. d. Zufuhrleitung	2,79 m³/PSi h	2,79	2,65	2,49	2,98	3,0
	900 kcal/m³ Heizwert	2,64	2,55	2,35	2,31	2,69	2,72
	150 °C und 735,5 mm Q.-S.	2,69	2,65	2,50	2,42	2,86	2,88
	0 °C und 760 mm Q.-S.	2,48	2,43	2,29	2,22	2,62	2,64
	Theoretischer Luftbedarf (trocken)	0,774	0,754	0,743	0,753	0,738	0,741
	für die vollkommene Verbrennung Luft/Gas	1,315	1,64	1,45	1,276	1,144	1,077
	Luftüberschußzahl (l)	0,856	1,234	1,118	0,964	1,154	1,172
	Eingeführte Luft						
Auspußgas	Gewicht des sekundlich eingeführten Gas-Luft-Gewichtes	1,94 kg/s	2,52	2,43	2,29	2,85	3,07
	Menge	1,58 m³/s	2,08	2,00	1,819	1,698	2,43
	Spezifisches Gewicht	1,258 kg/m³	1,215	1,215	1,265	1,223	1,252
	Temperatur	442 °C	469	518	484	495	516
	CO₂	22,3 vH Raumteile	18,7	20,8	22,6	21,5	22,9
	O	3,0	5,3	4,1	2,6	2,3	1,6
	CO	0,15	0,5	0,4	0,13	2,2	0,45
	N	74,55	75,5	74,7	74,67	74,0	73,8
	Temperatur	15,7 °C	23,8	25,4	16,9	19,8	19,3
	Druck	736 mm Q.-S.	735	735	734	738	736
Wind vor dem Gebläse	Ansaugmenge	14,42 m³/s	18,4	18,25	16,8	17,7	14,1
	desgl. bez. auf 150 °C u. 735,5 mm Q.-S.	865 m³/min	1104	1095	1008	1062	846
	Spez. Gewicht d. feucht. Windes	857 kg/m³	1072	1049	995	1042	829
	Temperatur	1,178 °C	1,145	1,138	1,175	1,165	1,151
	Druck	49,2 mm Q.-S.	53,3	63,9	53,1	64,2	72,1
	effektiver	309 mm Q.-S.	216	313	312,5	396	462
	absoluter	1,42 at	1,294	1,425	1,425	1,54	1,63
	Uml./min	62,0	79,3	79,0	72,0	78,0	83,0
	indizierte Gasmaschine	1085 PSi	1282,5	1406	1454	1651	1765
	erforderliche isothermische Gebläse	842	939	1106	1140	1344	1458
Wir- kungs- grad	thermischer (indizierter)	675	633	864	796	898	1118
	wirtschaftlicher	0,265	0,275	0,300	0,305	0,262	0,304
	mechanischer des Maschinensatzes	0,206	0,201	0,236	0,238	0,213	0,252
	volumetrischer des Gebläses	0,770	0,73	0,785	0,78	0,82	0,835
	Temperatur	0,945	0,955	0,945	0,952	0,925	0,925
	Eintritt	30,2 °C	32,5	33,55	29,4	30,2	30,7
	Austritt	38,9	40,8	41,0	38,2	39,2	40,3
	Menge	29,1 kg/s	25,6	29,0	23,0	33,4	27,4
	desgl.	104 800 kg/h	92 150	104 400	82 800	120 240	98 600
	Eingeführte Wärmemenge	719,5; (100) kcal/s (vH)	819,0; (100)	823,0; (100)	840,0; (100)	1109,0; (100)	1012,0; (100)
Kühl- wasser- gas- masch.	Indizierte Gasmaschine	190,5; (26,5)	226,0; (27,5)	247,0; (30,0)	256,0; (30,5)	290,0; (26,2)	307,0; (30,4)
	Leistung der Gebläsemaschine	[148,0] (20,6)	[165,0] (20,1)	[194,0] (23,6)	[200,0] (23,8)	[236,0] (21,3)	[256,0] (25,2)
	Ins Kühlwasser übergeführt	253,0; (35,2)	212,0; (26,0)	216,0; (26,2)	205,0; (24,5)	301,9; (27,1)	263,0; (26,0)
	Verluste durch unverbranntes	6,5; (0,9)	30,0; (3,4)	21,8; (2,7)	6,0; (0,7)	136,0; (12,3)	23,6; (2,3)
	Abgasverluste	204,0; (28,4)	278,0; (33,9)	296,0; (35,9)	264,0; (31,4)	335,0; (30,2)	331,0; (32,6)
	Restglied	65,0; (9,0)	73,0; (9,2)	42,8; (5,2)	109,0; (12,9)	47,0; (4,2)	87,4; (8,7)
	Wärme- verteilung						
	Indizierte Gasmaschine	190,5; (26,5)	226,0; (27,5)	247,0; (30,0)	256,0; (30,5)	290,0; (26,2)	307,0; (30,4)
	Leistung der Gebläsemaschine	[148,0] (20,6)	[165,0] (20,1)	[194,0] (23,6)	[200,0] (23,8)	[236,0] (21,3)	[256,0] (25,2)
	Ins Kühlwasser übergeführt	253,0; (35,2)	212,0; (26,0)	216,0; (26,2)	205,0; (24,5)	301,9; (27,1)	263,0; (26,0)
	Verluste durch unverbranntes	6,5; (0,9)	30,0; (3,4)	21,8; (2,7)	6,0; (0,7)	136,0; (12,3)	23,6; (2,3)
	Abgasverluste	204,0; (28,4)	278,0; (33,9)	296,0; (35,9)	264,0; (31,4)	335,0; (30,2)	331,0; (32,6)
	Restglied	65,0; (9,0)	73,0; (9,2)	42,8; (5,2)	109,0; (12,9)	47,0; (4,2)	87,4; (8,7)

Zahlentafel 2.

Wärmeverteilung in vH der eingeführten Wärmemenge

Tag des Versuches	31. 5. 21 (I)	26. 5. 21 (I)	26. 5. 21 (II)	30. 5. 21	27. 5. 21 (I)	27. 5. 21 (II)	31. 5. 21 (II)
	vH	vH	vH	vH	vH	vH	vH
Eingeführte Wärmemenge	100	100	100	100	100	100	100
Indizierte Leistung der Gasmaschine	26,5	27,5	30,0	30,5	26,2	30,4	25,8
Indizierte Leistung des Gebläses	(20,6)	(20,1)	(23,6)	(23,8)	(21,3)	(25,2)	(21,5)
Ins Kühlwasser übergeführt	35,2	26,0	26,2	24,5	27,1	26,0	25,1
Abgasverluste	28,4	33,9	35,9	31,4	30,2	32,6	31,0
Verluste durch unverbranntes CO	0,9	3,4	2,7	0,7	12,3	2,3	10,8
Restglied	9,0	9,2	5,2	12,9	4,2	8,7	7,3

1) Zuschaltventil geöffnet

2) Umgangschieber geöffnet.

$$L_{is} = 10000 \cdot 2,303 p_1 \log \frac{p_2}{p_1} \text{ (mkg/m}^3\text{)}$$

ist. Den Abbildungen 4 und 5, welche die Bestimmung des Gütegrades zeigen, sind die mittleren Diagramme eines Einzelversuchs zugrunde gelegt. Der indizierte Wirkungsgrad η_{id} des theoretischen Kreisprozesses beträgt 0,505, jener der ausgeführten Maschine 0,305, woraus ein Gütegrad $\eta_g = \frac{\eta_i}{\eta_{id}} = 0,604$ folgt. Der Gütegrad des Gebläses beträgt, auf die isothermische Arbeit bezogen 0,7.




Abb. 5. Diagramme des Gebläses.

1. Wirkliches Diagramm:

$F_{10} = 47,06 \text{ cm}^2$
 $p_{10} = 0,49 \text{ at}$
 $N_{10} = \frac{1140}{2} \text{ PS}_i$
 $F_1 = 3,4 \text{ cm}^2$
 $p_1 = 0,936 \text{ at}$
 $F_2 = 8,7 \text{ cm}^2$
 $p_2 = 0,091 \text{ at}$
 $s = 120 \text{ mm}; s_0 = 19,2 \text{ mm}$
 $s_1 = 114,0 \text{ mm}; s_2 = 6 \text{ mm}$
 $v_{10} = 96,25 \text{ vH}$
2. Ideales isothermisches Diagramm:

$F_{10} = 32,9 \text{ cm}^2$
 $p_{10} = 0,34 \text{ at}$
 $N_{10} = \frac{796}{2} \text{ PS}$
3. Adiabatisches Diagramm

$F_{ad} = 35,5 \text{ cm}^2$
 $p_{ad} = 0,375 \text{ at}$
 $N_{ad} = \frac{850}{2} \text{ PS}$
- $\eta_g = \frac{N_{10}}{N_{ad}} = 0,71$




Abb. 6. Wärmeplan in Abhängigkeit von der indizierten Gasmaschinenleistung (N_{10}).

- a) Restglied.
b) Abgasverluste + Verluste durch unverbranntes CO,
c) in das Kühlwasser übergeführte Wärme,
d) nutzbar gemachte Wärme.

Der thermische Wirkungsgrad der Gasmaschine, Abb. 6 und 7, liegt zwischen 25,8 und 30,5 vH. Er ist gut bei den Versuchen 1 bis 4, mittelmäßig — infolge der schlechten Verbrennung — bei den Versuchen 5 und 7. Die Wärmeverteilung ist in Zahlentafel 2 dargestellt. Der Gesamtwirkungsgrad der Maschinenengruppe beträgt 20,1 bis 25,2 vH.

Schlußfolgerungen.

Der spezifische Gichtgasverbrauch nimmt im umgekehrten Verhältnis zu den indizierten Leistungen der Gas- und Gebläsemaschine zu. Wie Abb. 8 erkennen läßt, verläuft der Gasverbrauch annähernd nach einer Hyperbel. Der Gesamtverbrauch wird in Abhängigkeit von der Leistung durch eine Gerade dargestellt, folgt also dem bekannten Willansschen Gesetze. Der Gasverbrauch von 2,31 m³/PS_ih oder der Wärmeverbrauch von

2080 kcal/PS_ih kann als sehr befriedigend bezeichnet werden. Wie schon erwähnt, ist der Verbrauch bei den Versuchen 5 und 7 infolge der durch Gasdruckschwankungen verursachten schlechten Verbrennung größer. Diese könnte man verbessern, wenn man die Maschine auf Grund der Auspuffanalyse regeln würde. Man könnte so das günstigste Gemisch ermitteln und die Regelklappen nach dem Gasdruck einstellen.

Die indizierte Leistung des Gebläses ist um etwa 300 PS_i niedriger als die der Gasmaschine. Wie Abb. 7 zeigt, beträgt der Leerlaufbedarf der Gasmaschine rd. 320 PS_i; der Gasverbrauch nimmt hierbei auf 4,5 m³/PS_i oder 0,4 m³/s zu. Im übrigen hat




Abb. 7. Leistungs- und Wirkungsgrade in Abhängigkeit von der indizierten Gasmaschinenleistung (N_{10}).




Abb. 8. Frischgasverbrauch, bezogen auf Gas von 900 kcal/m³, und Temperatur der Auspuffgase in Abhängigkeit von der indizierten Gasmaschinenleistung (N_{10}).




Abb. 9. Mechanischer und volumetrischer Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Windüberdruck in der Druckleitung.

sich ergeben, daß besonders große Verluste auf den Widerstand in den Druckventilen des Windzylinders zurückzuführen sind.

Der mechanische und der thermische Wirkungsgrad nehmen mit der Belastung, d. h. mit dem Winddruck zu, wie dies natürlich ist, s. Abb. 9. Der volumetrische Wirkungsgrad schwankt zwischen 0,88 und 0,95 bei geschlossenem und 0,69 bis 0,88 bei geöffnetem Zuschaltventil. Die mit dem Kühlwasser abgeführte Wärmemenge ist normal. Die Austrittstemperatur des Wassers könnte um 10° erhöht werden, da der Wärmeverbrauch der Maschine mit zunehmender Austrittstemperatur des Kühlwassers, also mit abnehmender Wassermenge, günstiger wird. Das sollte man bei geringen Belastungen und Umlaufzahlen von Gasmaschinen beachten, weil gerade dann verhältnismäßig große Wärmemengen mit dem Kühlwasser abgehen. [1272]

Wasserkraftgewinnung aus Flachlandflüssen.


Von Regierungs- und Baurat Rudolf Seifert, Berlin.

(Schluß von S. 131)

Kanalgröße und Schifffahrt

Wurden bei den bisherigen Erörterungen über die wirtschaftlichste Größe des Querschnitts von Seitenkanälen lediglich die Kosten der Kraftgewinnung berücksichtigt, so sollen nachstehend auch für die Schifffahrt die günstigsten Bedingungen aufgesucht und mit denen der Kräftezeugung zusammengestellt werden.

Ohne weiteres ist ersichtlich, daß die Kosten der Schifffahrt von der Stärke der Strömung $V = \frac{Q}{F}$ abhängen, d. h. also von Abflußmenge und Querschnittgröße. Die Strömung wechselt je nach Wasserführung des Flusses, Größe und Stauzustand des Kanals. Als maßgebliche mittlere Strömung ist $V_m = \frac{3}{4} V_{\max}$ angenommen, wo V_{\max} dem Ausbauwasser und Beharrungsgefälle entspricht; sie ist etwas größer als die nach der Geschwindigkeitsdauerlinie ermittelte gewöhnliche Strömung. Die Ausbaumenge sei zunächst als unveränderlich angesehen, im vorliegenden Beispiel $Q_{\max} = 177 \text{ m}^3/\text{s}$. Die Größe des Querschnitts wirkt in dreifacher Weise auf den Schiffswiderstand, einmal durch die Stärke der Fließgeschwindigkeit, dann wegen der Widerstände des benetzten Umfanges und schließlich wegen der der Schiffsbewegung entgegengesetzten, durch sie hervorgerufenen Rückströmung und im Zusammenhang damit wegen der Einsenkung des fahrenden Schiffes im Wasser. Von diesen Widerständen wirkt die Rückströmung ebenso wie der Widerstand des Umfanges in jedem Fall arbeitverzehrend.



Der Schiffswiderstand hängt u. a. von dem Verhältnis des eingetauchten Schiffsquerschnitts zum Kanalquerschnitt ab. Man müßte also, genau genommen, die Untersuchung auf verschiedene Arten von Lastkähnen ausdehnen. Auch davon ist Abstand genommen, um die Zahl der Veränderlichen nicht zu sehr zu vermehren. Es ist nur ein Schleppzug, bestehend aus einem Dampfer mit zwei Lastkähnen von rd. 1020 t Tragfähigkeit (Abmessungen $80 \times 9,0 \times 2,0 \text{ m}$), betrachtet. In die Schifffahrtkosten sind einbezogen: 1. die Ruhekosten des Schleppers (Verzinsung des Anschaffungskapitals, Abschreibung, Versicherung, Unterhaltung und Verwaltung sowie die persönlichen Kosten für die Besatzung, unter Berücksichtigung des verkürzten Arbeitstages), 2. die Fortbewegungskosten (Kohlen, Öl) und 3. die Ruhekosten der zwei Schleppkähne im gleichen Umfang wie beim Schlepper. Nicht eingeschlossen sind die Ladekosten, Hafengelder, Schifffahrtsabgaben usw., sowie die Liegekosten der Kähne.

Die Dampferstärke ist verschieden hoch angenommen worden, nämlich so, daß mit der regelrechten Maschinenleistung 3, 4, 5 oder 6 km/h Fahrtgeschwindigkeit gegen das Ufer im Bergverkehr erzielt werden können; zur Sicherheit des Betriebes sind die so erhaltenen Maschinenstärken um 20 vH vermehrt, was aber nicht auf den Kohlenverbrauch, sondern nur auf die Beschaffungskosten Einfluß hat. Die Talfahrtgeschwindigkeit beträgt im Bereich der in Frage kommenden Querschnittsgrößen jedoch nur 8 bis 9 km/h, ein Maß, das im Hinblick auf die günstigen Schifffahrtverhältnisse im gestreckten glatten Kanal als durchaus zulässig gilt.

Die Betriebsdauer der Schifffahrt ist zu 300 Betriebstagen und zu 15 Stunden täglich angesetzt. Von der täglichen Betriebszeit geht die Anheiz-, Warte- und Schleusungszeit ab — letztere nur nach der Zahl der Schleusen —, nur der Rest ist nutzbare Fahrzeit. Die Schleusen mögen in Abständen von 15 km folgen und je $\frac{1}{2}$ Stunde Aufenthalt beanspruchen. Hieraus berechnet sich der tägliche Reiseweg zu Berg und zu Tal, die Transportleistung und die Kosten für 1 km auf dem Seitenkanal und der oberhalb anschließenden, noch im Wehrstau liegenden Wasserstrecke (zusammen 30 km).

Der Einfachheit halber ist für den Vergleich im allgemeinen vorausgesetzt, daß die Kähne sämtlich voll beladen sind und daß der Gesamtverkehr zur Hälfte zu Berg, zur Hälfte zu Tal geht. Er soll zu 1,0 Mill. t, 2,0 Mill. t oder 4,0 Mill. t im Jahre angenommen werden.

Die Kosten sind, wie bei der Kraftkostenberechnung, zunächst nach Vorkriegspreisen ermittelt und sodann für die Nachkriegszeit mit 10- bis 20facher (i. M. rd. 17facher) Verteuerung geschätzt.

Das Ergebnis der unter diesen vereinfachenden Annahmen durchgeführten Untersuchungen — die wir bei dem zur Verfügung stehenden knappen Raum hier nicht im einzelnen mitteilen können, nur die sich ergebenden Frachtkosten seien in Abb. 10 bis 13 zusammengestellt — ist kurz folgendes:

1. Die jährlichen Schifffahrtkosten spielen gegenüber den jährlichen Kraftgewinnungskosten nur eine bescheidene Rolle. Bei den in Frage kommenden wirtschaftlich günstigen Querschnittsgrößen betragen sie nur 1,5 bis 2,5 vH unter Vorkriegspreisen und 2 bis 7 vH unter Nachkriegspreisen bei einem Jahresverkehr von 1 Mill. t. Dabei gilt die kleinere Zahl für den größeren Querschnitt und die geringere Geschwindigkeit zu Berg bis zu 4 km/h herab, während bei 3 km/h zu Berg die Schifffahrtkosten bereits wieder einen etwas stärkeren Anteil ausmachen, weil die Transportleistung in t/km rascher sinkt als die Schifffahrtkosten. Mit wachsender Verkehrsgröße wächst das Verhältnis der Schifffahrtkosten zu den Kraftkosten, bei 4 Mill. t steigt es auf 7 bis 10 vH bei Vorkriegspreisen bzw. 10 bis 25 vH bei Nachkriegspreisen. In diesen Schwankungen drückt sich der wachsende Einfluß der Dampferkohle bei abnehmendem Kanalquerschnitt, zunehmender Fahrgeschwindigkeit und 20fach erhöhtem Kohlenpreis aus. Im ganzen aber zeigt sich der überwiegende Ein-

*) Vergl. Zeitschrift für Bauwesen 1921 S. 299. Momber: Wirtschaftliche Untersuchungen über die Abmessungen neuer Hauptwasserstraßen und der auf ihnen verkehrenden Fahrzeuge.

fluß der Kraftgewinnung auf die Bemessung des Querschnitts.

2. Die wirtschaftlich günstigste Querschnittgröße des Schiffahrtskraftkanals wird gegenüber dem lediglich nach Kraftgewinn bemessenen Kanal durch das Hinzutreten der Schifffahrt vergrößert; für Vorkriegspreise ist die Vergrößerung unerheblich, für Nachkriegspreise merklicher, und zwar in um so stärkerem Maße, je größer der Verkehr ist. Der Bergverkehr allein beeinflusst die Verschiebung des günstigsten Querschnitts nach der Richtung einer Vergrößerung wesentlich mehr als der Talverkehr, und zwar sind bei den in Frage kommenden Kanalabmessungen die Bergfahrtkosten für 1 tkm etwa doppelt so groß wie die Talfahrtkosten.

3. Die günstigste Fahrgeschwindigkeit beträgt etwa 4 bis 5 km/h; bei 3 km/h und 6 km/h werden die Frachtkosten, gemittelt aus Berg- und Talverkehr, merklich größer. Für Nachkriegskosten liegt die vorteilhafteste Fahrgeschwindigkeit wohl etwas tiefer als für Vorkriegspreise, entsprechend dem größeren Einfluß der Kohlenpreise, und zwar ungefähr bei 4 km/h.

4. Ohne Rücksicht auf die Schifffahrtkosten ergab sich als günstigster Querschnitt ein solcher von 187,5 m² mit 30 m Sohlenbreite. Unter Einrechnung der Frachtkosten bleibt bei Dampferstärken entsprechend 4 bis 5 km/h zu Berg die Sohlenbreite unter Vorkriegspreisen noch auf derselben günstigsten Stufe, bei Nachkriegspreisen wächst sie auf 35 m, und zwar bei 1,2 und 4 Mill. t Verkehr.

5. Wenn man die Jahreskosten der Kraftzerzeugung und der Schifffahrt in Abhängigkeit von der Querschnittgröße darstellt (vergl. Abb. 14 u. 15), so fallen sie mit wachsendem Querschnitt rasch auf den Kleinstwert und steigen von da äußerst langsam wieder an, noch langsamer, als ohne Berücksichtigung der Schifffahrt; mit zunehmender Verkehrsgröße verlaufen sie immer flacher. Ein Fingerzeig, den Querschnitt im Zweifelsfalle eher zu groß als zu klein zu bemessen.

6. Die Einbeziehung der Schifffahrtkosten in den Gesamtrahmen wirkt einer Vergrößerung der Ausbauwassermenge entgegen, jedoch entsprechend dem Verhältnis zu den Kraftkosten nicht in starkem Maße.

Kraftgewinn durch Aufstau ohne Seitenkanal

Auch für den Kraftgewinn durch Aufstau im Flußbett liegen die Verhältnisse der betrachteten Weserstrecke nicht ungünstig, vor allem in dem unteren Stück, wo ähnlich wie bei Dörverden ein Niedrigwasserstau von etwa 4 m ohne Rückstaudämme und ohne Vorlandüberflutungen möglich ist. Nach oben hin verläuft allerdings diese Eintiefung des Weserbettes mehr und mehr, so daß an der Abzweigung des Seitenkanals, wie erwähnt, unter gleichen Bedingungen nur noch 2 m Stauhöhe möglich wären. Es kommt aber hier zunächst nur auf das einzelne Kraftwerk an. Das Dörverder Werk ohne weiteres zum Vergleich mit den Werken am Seitenkanal heranzuziehen, geht nicht an, da es durch die Ansprüche der Bewässerung der Syke-Bruchhäuser Niederung, des Pumpwerks in Minden, der eigenen Dampfkraftergänzung u. dgl. besonderen Bedingungen unterworfen war. Das zu vergleichende neue Kraftwerk wurde in der Gegend von Nienburg angenommen; für die Gesamtgestaltung wurden die Verhältnisse von Dörverden zum Vorbild genommen, die Berechnung der Leistung und der Kosten wurde unter den gleichen Annahmen wie für die Werke des Seitenkanals durchgeführt.

Die geringste Kraftwassermenge konnte zu 55 m³/s eingesetzt werden, während 5 m³/s auf Schleusungswasser und Undichtigkeit des Wehres gerechnet sind.

Die Druckhöhen sind nach der Wasserstandsdauerlinie des Pegels Nienburg 1896/1910 für Sommerstau 0,70 m unter Ufergelände, für Winterstau 0,20 m darunter bemessen; Druckhöhen unter 1,0 m sind nicht ausgenutzt. Die größte nutzbare Druckhöhe bei NNW und Sommerstau beträgt 4,12 m. Im Kraftwerk arbeiten, wie in Dörverden, je eine gewöhnliche und eine Hochwasser-Turbine auf einen Stromerzeuger mit wechselnder Übersetzung. Bei NW geht die ganze Kraftwassermenge durch die gewöhnliche Turbine, die Hochwasserturbine wird abgekuppelt. Beide Arten sind beim Konstruktionsgefälle von 3,3 m bzw. 1,5 m für 30 m³/s Schluckfähigkeit bemessen. Die günstigste Ausbaugröße ergab sich bei drei Paar Turbinen, die größte verarbeitete Wassermenge zu 194 m³/s, die drei Monate unterschritten werden, die mittlere zu 115 m³/s; die näheren Angaben sind aus der Zahlentafel 1, S. 129, ersichtlich.

Die Schifffahrt geht durch den strömungslosen Seitenkanal mit einer Schleppzugschleuse; der Schleusen Aufenthalt kann durch die Abkürzung als ausgeglichen gelten; das ruhige





Abb. 14 bis 15. Kraftkosten in Pf/kWh ohne und mit Frachtkosten bei einem Verkehr von 1, 2 und 4 Mill. t/jahr.

Fahrwasser oberhalb des Wehres bietet eine erhebliche Erleichterung des Betriebes.

Die Preise sind entsprechend denen des Seitenkanals eingesetzt; ebenso die Überteuering der Nachkriegspreise (vgl. Zahlentafel 3).

Die Einheitskosten der Leistung (vgl. Leistungsplan Abb. 16) betragen nach Vorkriegspreisen 3,63 Pf/kWh, nach Nachkriegspreisen 49,8 Pf/kWh. Für Vorkriegspreise ist das Kraftwerk an der Weser mit 3,63 Pf gegen 4,65 Pf entschieden überlegen. Für Nachkriegspreise ist der Unterschied von 49,8 Pf gegen 51,8 Pf so gering, daß beide Ausführungen als nahezu gleichwertig hinsichtlich der Einheitskosten gelten können. Die Energieversorgung durch den Seitenkanal hat jedoch den wesentlichen Vorzug, viel gleichmäßiger zu sein. Außerdem fällt die kleinste Leistung auf Niedrigwasser, also zumeist auf Sommer und Frühherbst, beim Weserwerk dagegen auf Hochwasser, also im allgemeinen in den Winter zur Zeit des größten Kraftbedarfs; 23 Tage, davon 19 im Winterhalbjahr, fällt die Kraftlieferung durch das Weserkraftwerk wegen Hochwassers ganz aus bei Druckhöhen unter 1 m. Weitere Vergleichszahlen enthält die Zahlentafel 4.



Zahlentafel 4
Vergleich der drei Anordnungen der Krafterzeugung.

	2 Kraftwerke in 24 km langem Seitenkanal mit Beton- böschungen	1 Kraftwerk an der Weser ohne Seitenkanal	1 Kraftwerk mit 4 km langem Seitenkanal mit Erd- böschungen
Verhältniszahlen der Jahresarbeit	1	0,322	0,451
Verhältniszahlen des Kapitalauf- wandes für Nachkriegspreise	1	0,260	0,337
Verhältniszahlen der Jahres- kosten für Nachkriegspreise	1	0,302	0,383
Verhältniszahlen der Einheits- kosten für 1 kWh	1	0,980	0,861
(einschl. Ersparnis an Ausbau und Unterhaltung der Weser)			

Um annähernd die gleiche Energiemenge zu erzeugen wie durch die zwei Werke am Seitenkanal, müßten also drei gleiche Werke an der Weser geschaffen werden. Dies hätte wegen des nach unten abnehmenden Stromgefälles und der nach oben abnehmenden Eintiefung des Weserbettes bedeutende Schwierigkeiten und würde bei den weiteren Werken wegen des niedrigeren Wehrstaues und der längeren Betriebsunterbrechungen unregelmäßigere Kraftlieferung und erhöhte Einheitskosten verursachen. Eine durchlaufende Kanalisierung der betrachteten Weserstrecke, die sich lediglich auf wirtschaftliche Wasserkraftgewinnung stützt, hätte mithin viele ungünstige Umstände zu überwinden.

Der Vergleich zwischen dem Kraftgewinn durch Aufstau und durch einen langen Seitenkanal der Weser von 220 bis 257,5 km ergibt also folgendes Bild:

Wenn auch die Kraftlieferung durch ein einzelnes Weserkraftwerk ein klein wenig billiger, die Bauzeit kürzer und der Kapitalaufwand ganz erheblich geringer ausfällt, und wenn auch der Eingriff in den Fluß und in die landwirtschaftlichen Verhältnisse, vor allem der Verlust an Grund und Boden viel weniger fühlbar wird, so verdient doch der Seitenkanal den Vorzug, weil seine Krafterzeugung ausgeglichener ist und ein völliger Ausfall überhaupt nicht zu befürchten steht, weil die Kraftausbeute größer ist, weil schließlich auch die Schifffahrt eine Verbesserung erfährt und somit zu den Kosten der Bauanlage beitragen könnte. Der Selbstkostenbetrag von rd. 52 Pf/kWh bei Nachkriegspreisen (oder 4,7 Pf/kWh bei Vorkriegspreisen), am Schaltbrett gemessen, ist allerdings schon so hoch, daß es recht zweifelhaft ist, ob der Ausbau bei heutigen Kohlenpreisen noch wirtschaftlich möglich wäre.

Krafterzeugung durch Aufstau und kurzen Seitenkanal.

Die betrachtete Weserstrecke bietet schließlich auch noch Gelegenheit, den Kraftgewinn durch einen Wehrstau in Verbindung mit einem kurzen schiffbaren Seitenkanal zu untersuchen. Die Vorzüge des Staugefälles, das an der Weser verhältnismäßig viel billiger zu stehen kommt als das Umgehungsgefälle, lassen sich auf diese Weise mit den Vorzügen des letzteren, nämlich gleichmäßigerer und ununterbrochener Kraftlieferung, mit der Höchstleistung im Winter bis zu einem gewissen Grade vereinigen.


Als geringste nutzbare Druckhöhe der Turbinen sei wieder 1,0 m angenommen. Die hierfür nötige Mindestlänge der umgangenen Weserstrecke beträgt 6 km, wenn man das Hochwasser-gefälle $I = \frac{2,36}{10.000}$, das Kanalgefälle $I' = \frac{0,54}{10.000}$ auf 4 km und

0,20 m Verlust am Turbinenrechen usw. zugrunde legt. Diese Mindestdruckhöhe ist an 10 Tagen vorhanden und nimmt rasch zu mit sinkendem Hochwasser. Im übrigen ist die Druckhöhe ständig rd. 1 m größer als beim Weserkraftwerk. Die verfügbare Wassermenge kann wie bei diesem angesetzt werden, denn eine größere Verlustmenge als 5,0 m³/s für Undichtigkeit des Wehres und Schleusenverbrauch ist bei der Kürze der umgangenen Strecke nicht abzurechnen; die kleinste Kraftwassermenge ist also zu 55 m³/s anzusetzen. Die größte Kraftwassermenge richtet sich nach der Schluckfähigkeit der Turbinen, von denen wie beim Weserkraftwerk ebenfalls drei Paare mit 30 m³/s bei 4,0 und 1,50 m Konstruktionsgefälle angenommen sind; sie beträgt dann 210 m³/s, das ist die an 95 Tagen nicht unterschrittene Menge. Besondere Vergleichsberechnungen sind hierüber nicht angestellt, ebenso nicht über die wirtschaftlichste Form des Kanalquerschnitts. Die größte

Strömungsgeschwindigkeit beträgt rd. 1 m/s; sie geht herab bis auf 0,25 m/s. Die Querschnitte nach der vorläufigen Annahme wechseln von 216 m² mit 6,5 m Tiefe bei Ausbauwasser und Winterstau und 210 m² mit 6 m Tiefe bei Sommerstau; wenn bei erhöhtem Mittelkleinwasser der Wehrstau ausnahmsweise völlig beseitigt ist, sinkt die Wassertiefe auf 2,0 m. Die Sohlenbreite beträgt 25 m. Der kurze Unterkanal ist stark zu verbreitern. Die Schleppzugschleuse liegt in einem 2 km langen Schleusenkanal. Die mittlere Höhe des Sommerstauziels unter dem Ufer beträgt 0,70 m. Für die Erdarbeiten ist eine mittlere Geländehöhe von 1 m über Sommerstau angenommen, da der Kanal in der Marsch bleibt. Erd- und Betonkanal sind in den Kosten fast gleich. Deshalb ist weiterhin nur der etwas vorteilhaftere Erdkanal betrachtet.

Die Einheitskosten der Leistung betragen 3,48 Pf/kWh nach Vorkriegspreisen und 43,9 Pf/kWh bei Nachkriegspreisen. Sie sind also merklich günstiger als die der Kraftwerke am langen Seitenkanal und an der Weser ohne Seitenkanal. Wie die Zahlentafel 1, S. 129 zeigt, sind die mittlere Leistung und die Jahresarbeit durch das Hinzutreten des kurzen Seitenkanals ganz wesentlich gesteigert, ebenso die Benutzungsdauer der Maschinen (vgl. auch den Leistungsplan Abb. 17); die Gleichförmigkeit der Kraftlieferung ist erhöht, doch tritt bei der gewählten Kanallänge der Kleinstwert der Leistung immer noch bei Hochwasser auf, also im Winter. Die Kraftlieferung beträgt nur etwa $\frac{1}{2}$ derjenigen für die beiden Werke am langen Seitenkanal, die Anlagekosten nur rd. $\frac{1}{2}$ (Vgl. Zahlentafel 4). Man müßte also zwei Werke unter annähernd gleichen Bedingungen an kurzen Seitenkanälen schaffen, um eine gleiche Energiemenge zu erzeugen. Dies dürfte möglich sein. Welche Länge für jeden einzelnen Seitenkanal am günstigsten ist bezüglich der Kosten und der Gleichmäßigkeit der Kraftgewinnung, müßte noch näher untersucht werden. Die Leistungen der übrigen auf das gleiche Netz arbeitenden Kraftwerke und auch die Art des Strombedarfs sind dabei von Einfluß.

Die vorstehenden Untersuchungen sind unter der Annahme geführt, daß die Wasserkraftgewinnung die sämtlichen Kosten für den Kraftausbau und die Schifffahrtanlagen zu tragen hat. Inwieweit die Schifffahrt in der Lage wäre, einen Anteil daran zu übernehmen, hängt, wie erwähnt, von den Vorteilen ab, die



Ihr geboten werden. Nimmt man an, daß sie die Bau- und Betriebskosten der lediglich der Schifffahrt dienenden Anlagen, also der Schleusen, Schleusenkanäle und zugehörigen Dienstgebäude sowie des Anteils an den Insgesamtkosten, aufzubringen imstande ist, so tritt eine Herabsetzung der Einheitskosten der Wasserkraft um etwa 15 vH bei der Anordnung mit langem Seitenkanal und von etwa 20 vH bei kurzem oder ohne Seitenkanal ein. Die Anlage mit kurzem Seitenkanal mit 2,96 Pf/kWh Vorkriegskosten oder 37,8 Pf/kWh Nachkriegskosten (gegen 39,3 oder 43,8 Pf/kWh) bleibt die billigste. Die Schifffahrt hätte dann rd. 170 000 \mathcal{M} /Jahr Vorkriegskosten oder rd. 2 000 000 \mathcal{M} /Jahr Nachkriegskosten aufzubringen für 6 km umgangene und etwa 10 km angestaute Stromstrecke, wogegen beim langen Seitenkanal rd. 410 000 \mathcal{M} Vorkriegskosten oder rd. 4 610 000 \mathcal{M} für 37,5 km umgangene und etwa 10 km angestaute Stromstrecke entfallen. Es hängt von der Größe des Verkehrs und von dem Verhältnis der Wasserfrachten zu den Bahnfrachten ab, welchen Betrag die Schifffahrt tragen kann.

Schlußbemerkung

Die Ergebnisse der vorstehend in kurzen Strichen dargestellten Untersuchung über die Kraftgewinnung aus einem Flachlandfluß wie die Weser ergibt folgendes Bild:

Es erscheint nach dem derzeitigen Stand der Preise für Wasserkraft wirtschaftlich möglich, die Wasserkraft der mittleren Weser auszunutzen, wenn mit größter Sorgfalt alle Vor-

teile der natürlichen Verhältnisse wahrgenommen werden. Dabei ist vorausgesetzt, daß die gewonnene Kraft restlos abgesetzt werden kann als Grundkraft eines vorhandenen Überlandnetzes, auf das ebenfalls vorhandene genügend starke speicherfähige Wasserkraften oder Wärmekraften arbeiten, so daß für eine Ergänzung oder Spitzendeckung nicht zu sorgen ist.

Nach der Voruntersuchung scheint ein Ausbau mit kurzen Seitenkanälen, die eben lang genug sind, um eine Unterbrechung der Kraftlieferung bei niedergelegtem Wehre zu verhüten, die für den Kraftgewinn günstigste Ausbauart darzustellen. Zugleich würde dies ein verhältnismäßig rasches und stufenweise fortschreitendes Verfahren darstellen, das schließlich zu einer vollständigen Kraftausnutzung des ganzen Stromes führen könnte.

Immerhin bleibt der Preis der Kilowattstunde aus der Weserkraft noch sehr hoch, und es ist deshalb nach Möglichkeit ein weiterer leistungsfähiger Kostenträger heranzuziehen. Als solcher bietet sich die Schifffahrt dar, wenn ihr entsprechende Vorteile geboten werden. Dazu gehört — außer Rücksicht auf Abmessungen, Strömungsgeschwindigkeit und Linienführung der Kraftwasserstraße — vor allem Ausdehnung der Verbesserung auf eine in Verkehrsbeziehung einheitliche Stromstrecke. Ist einmal eine solche Verbesserung voll durchgeführt, so würde durch Schifffahrtabgaben der dem Kraftgewinn zur Last fallende Kostenanteil soweit ermäßigt werden, daß der Ausbau zweifellos lohnend sein würde. ⁽¹²⁵⁶⁾

Höchstspannungsanlagen in Nordamerika.

Die Zahl der erstmalig im Jahre 1909 von den Vereinigten Staaten ausgeführten und im Betriebe stehenden Anlagen mit Spannungen von mehr als 100 kV ist nach Lewis bis Oktober 1922 auf 58 angewachsen, wobei die starke Erdung des Nullpunktes vorherrscht; die feste Erdung wird dort wegen ihrer größeren Sicherheit gegen die Phasenüberspannungen bei Reisschutz und geringeren Kosten der in Europa bevorzugten Erdung über Widerstände oder Drosselspulen vorgezogen. Die Gesamtleistung aller Werkanlagen mit Spannungen von mehr als 100 kV beträgt jetzt rd. 3 Millionen kW, hiervon werden 70 % mit Wasserkraft betrieben. Nahezu die Hälfte aller Anlagen verwenden Aluminium als Leitungsmaterial (neuerdings mit Stahlseele) und die Mehrzahl Erdungsseile aus Stahl. Als Schutzvorrichtungen werden vorwiegend Aluminium-Elektrolytellen, neuerlich auch sogenannte Oxydfilme, vielfach in Verbindung mit Hörner- und Kugelfunkenstrecken benutzt.

Eine besonders rasche Entwicklung zeigen die Höchstspannungsanlagen in Kalifornien, wo es gegenwärtig rd. 700 km an Freileitungen für 100 kV und darüber gibt; von rd. Mill. PS ausnutzbaren Großwasserkraften sind etwa 25 vH ausgebaut; man ist gegenwärtig bestrebt, auch die mit Rohöl beheizten Dampfkraftwerke zum größten Teil bei vollständiger Anpassung der Wasserentnahme und entsprechender Aufteilung der Belastung auf Grund-, Spitzen- und Aushilfs-Kraftanlagen durch den restlosen Ausbau der Wasserkraften zu ersetzen. Die rasche Durchführung und die erforderlichen Mittel (rd. 500 Mill. \$) sollen durch Ausgabe von Staatsschuldverschreibungen seitens der Regierung gesichert werden.

Besonders bemerkenswert sind die gegenwärtig im Bau befindlichen Anlagen für 220 kV; zunächst die der Southern California Edison Co., die den Strom auf rd. 400 km Entfernung vom Big Creek¹⁾ nach Los Angeles überträgt, wobei die Leistung der Freileitung durch Erhöhung der Spannung von 150 auf 220 kV verdoppelt werden soll. Im ganzen werden von dieser Unternehmung acht Wasserkraftanlagen mit 930 000 PS ausgebaut, wovon auf das kürzlich errichtete Big Creek-Werk 8 rd. 180 000 PS entfallen. Untersuchungen, die C. Wood an einer 30 km langen Versuchstrecke mit 10 kV durchgeführt hat, ergaben, daß die normalen Hängeisolatoren, die mit Metallschuttringen zum Abschirmen des

elektrischen Feldes und zur Verbesserung der Spannungsverteilung versehen waren, sich als vollkommen ausreichend erweisen; die Koronaverluste in einer Phase erreichten höchstens 1,88 kW/km. Die Leitung besteht aus Stahlaluminiumseilen von 27 mm Dmr., die bei rd. 200 m Spannweite in je 5,2 m wagerechtem Abstand angeordnet sind. Besonders beachtenswert erscheint es, daß für das genannte Werk am Big Creek ein besonderer Überspannungsschutz nicht erforderlich war, da die Eigenkapazität der Leitung und Bauart (Isolation) der Einrichtungen einen solchen entbehrlich machen.

Die zweite 220 kV-Anlage ist die der Pacific Gas and Electric Co., welche Energie vom Pit River nach Oakland und San Francisco überträgt und gegenwärtig bei 450 000 kW gesamter Ausbauleistung von 110 kV auf die doppelte Spannung umgebaut wird. Die Ringleitung speist acht Unterwerke, die größtenteils als Freiluftanlagen ausgeführt sind; diese Anlagen sind mit Einphasentransformatoren in Sparschaltung ausgerüstet, die eine dritte Wicklung erhalten haben zum Ausgleich der Spannungsspitzen infolge der dritten harmonischen Schwingung. Die für die 220 kV-Anlagen gelieferten Großtransformatoren für 660 kW sind dadurch bemerkenswert, daß der gemeinsame Mittelpunkt der beiden einphasigen Schenkwicklungslinien mit der Hochspannungsleitung verbunden ist und beide Wicklungshälften derart geerdet werden, daß nur eine Klemme bei halber Spulenspannung erforderlich ist. Eine weitere Eigenförmlichkeit dieser Anlage bildet auch die Verwendung neungliedriger Stützisolatoren für 110 kV bei Ankermasten und großen Spannweiten sowie an den Sammelschienen; doch werden bei einer Ueberquerung des Golfes von San Francisco von 1430 m Spannweite auch Hängeisolatoren mit je 15 Gliedern (Zugfestigkeit 9900 kg) benutzt, die Stahlaluminiumseile von 22 mm Dmr. tragen.

Es sei zum Schlusse noch erwähnt, daß bei dem Ausbau der Großkraftwerke im Industriegebiet der Ver. Staaten ebenfalls die Errichtung von 220 kV-Leitungen geplant ist; hierher gehört auch der großzügige Plan einer 220 kV-Fernkraftübertragung von den Niagarafällen nach New York für 500 000 PS auf 500 km Entfernung, deren Kosten durch die Ersparnis an Brennstoffen der bestehenden Dampfkraftanlagen gedeckt werden sollen.

Rb.

(M 345)

¹⁾ s. Z. 1922, S. 733

Das „Klopfen“ der Fahrzeug-Verbrennungsmaschinen.

Von Dr. techn. A. Heller, Berlin.

Ursachen des Klopfens. — Amerikanische Versuche zur Bewertung der Brennstoffe auf ihre Neigung zum Klopfen. — Theorie des Klopfens. — Neue Mittel zum Beseitigen des Klopfens.

Mit den Schwierigkeiten, für den Betrieb von Kraftfahrzeugen geeignete Brennstoffe zu erschwinglichen Preisen zu beschaffen, hat sich auch die Häufigkeit des „Klopfens“ der Maschinen gesteigert, einer Erscheinung, die man zwar schon seit den ersten Versuchen mit schnelllaufenden Verbrennungsmaschinen kennt, die aber genauer zu untersuchen, erst die neuere Zeit gezwungen hat. Das „Klopfen“ ist ein metallisch hart klingendes Geräusch, das jedesmal im Augenblick der Zündung im Zylinder der Maschine auftritt und sich von ähnlichen, auf der Abnutzung des Maschinentriebwerkes beruhenden Geräuschen, die wesentlich dumpfer klingen, deutlich unterscheidet. Man führt es heute allgemein darauf zurück, daß die Verbrennung in den Zylindern nicht, wie üblich, unter allmählicher Drucksteigerung vor sich geht, sondern daß, wie bei dem Knall einer Sprengstoffladung, eine plötzliche, schlagähnliche Steigerung des Druckes im Zylinder stattfindet, welche zunächst die Leistung der Maschine nicht zu beeinträchtigen braucht, sondern sie, im Gegenteil, infolge günstiger Ausnutzung der Verbrennungswärme, sogar etwas steigern kann. Das metallische Klingen hierbei kann man sich z. B. so erklären, daß die im Augenblick des Zerknalls auftretenden Höchstdrücke zu große Flächendrücke in den Lagern hervorrufen, so daß deren Metallflächen unter Verdängung der Ölschicht unmittelbar aufeinander schlagen.

Schon aus diesem Grund ist das Klopfen für den Bestand der Maschine äußerst gefährlich, auch wenn man das Geräusch in den Kauf nehmen wollte. Allein die Beobachtung lehrt weiter, daß bei einer klopfenden Maschine nach kurzer Zeit auch Frühzündungen und im Zusammenhang damit erhebliche Einbußen an Leistung auftreten, offenbar weil die gesteigerte Verbrennungswärme der Gase nicht ausreichend schnell aus den Zylindern abgeleitet werden kann und die Maschine sich daher überhitzt.

Die Neigung zum Klopfen steigt bei einer gegebenen Maschine und einem gegebenen Brennstoff mit der Höhe der Vorverdichtung des Gemisches, ist also bei unverändertem Verdichtungsverhältnis am größten, wenn die Drossel am Vergaser voll geöffnet wird, wie beim langsamen Anfahren oder beim Hinauffahren auf einer Steigung. Ebenso nimmt die Neigung zum Klopfen mit der Erwärmung der Maschine, z. B. bei heißer Witterung, zu, auch wenn sich sonst nichts ändert. Während aber diese Einflüsse im allgemeinen bekannt waren und durch geeignete Maßnahmen bekämpft werden konnten, hat sich erst in neuerer Zeit ergeben, daß in der großen Reihe von Brennstoffen, die heute beim Betrieb von Kraftfahrzeugen als Ersatz für reines Benzin oder Benzol verwendet werden müssen, einige viel stärker als andere zum Klopfen neigen, insbesondere die schwereren Bestandteile des aus Kohlenwasserstoffen der Paraffinreihe bestehenden Rohöls, die man, vermisch mit entsprechend leichter verdampfenden Bestandteilen, wie Petroläther und Ligroin, mit Vorliebe zur Herstellung von Benzinersatz verwendet.

Welche Schwierigkeiten sich hieraus für die Versorgung unserer Kraftfahrzeuge ergeben, kann man schon daraus ersehen, daß die gebräuchlichen Fahrzeugmaschinen in bezug auf ihre Verdichtungs- und Kühlverhältnisse sehr verschieden sind, namentlich seit man infolge der gesteigerten Anwendung von Benzol und Benzolspiritus zu höheren Verdichtungen übergegangen ist. Infolgedessen kann es leicht vorkommen, daß ein gegebener Brennstoff für gewisse Bauarten von Kraftwagen unbrauchbar ist, weil er Klopfen hervorruft, während er sich bei andern Kraftwagen ohne Schwierigkeiten gebrauchen läßt.

Thomas Midgley und T. A. Boyd haben nun im Laboratorium der General Motors Research Corporation, Dayton, Ohio, umfangreiche Versuche über diese ganze Frage angestellt und über deren Ergebnisse in der Zeitschrift „The Journal of Industrial and Engineering Chemistry“¹⁾ ausführlich berichtet. Ihre Arbeiten erstrecken sich nicht allein auf eine Einrichtung zum Prüfen und Bewerten der Neigung eines Brennstoffes zum Klopfen, sondern auch auf die Angabe von Mitteln, um die Neigung zu bekämpfen, und man kann wohl sagen, daß dadurch das Klopfen seine Gefahren für die Praxis vollkommen verloren hat. Die Tragweite dieser Arbeiten wird namentlich dadurch gesteigert, daß man allgemein bei Kraftfahrzeugmaschinen und noch viel mehr bei den Maschinen für Flugzeuge danach strebt, die Verdichtungsverhältnisse zu steigern, um höchste Wirtschaftlichkeit und insbesondere geringes Einheitsgewicht zu erzielen. Diese Versuche sind aber bisher dadurch behindert worden, daß man keine Mittel kannte, um das Klopfen beim Überschreiten eines bestimmten Verdichtungsgrades zu vermeiden.

Die Einrichtung zum Prüfen und Bewerten der Neigung eines Brennstoffes zum Klopfen besteht aus einem kleinen Indikator Kolben, der in den Brennraum des Zylinders eingesetzt und mittels einer kräftigen Feder so belastet wird, daß er unter dem Einfluß der üblichen Zündungen geringe Hübe ausführt. Man kann diese Bewegungen zum Antrieb eines kleinen Spiegels verwenden und auf diese Weise den Zylinder indizieren.




Abb. 2. Verdampfungslinien flüssiger Brennstoffe.

man die während einer bestimmten Betriebsdauer erzeugte Klopfmenge unmittelbar ablesen kann.

Die Messungen an einem gegebenen Brennstoff werden so ausgeführt, daß man die Versuchsmaschine einmal mit dem Brennstoff und dann, ohne die Vergasereinstellung zu ändern, mit einem Vergleichsbrennstoff laufen läßt, dessen Neigung zum Klopfen man genau regelt, bis beide Brennstoffe gleiches Verhalten zeigen. Als Vergleichsbrennstoff dient gewöhnlich ein Gemisch aus Petroleum, das stark zum Klopfen neigt, aber durch Zusatz geringer Mengen von Xylidin, einem aromatischen Amin, so verändert, daß es sich sonst ändert, gut verwendbar gemacht werden kann. In dieser Weise kann man z. B. finden, daß ein Gemisch aus 45 Teilen Benzol und 55 Teilen Petroleum hinsichtlich der Neigung zum Klopfen reinem Petroleum gleichwertig ist, dem nur rd. 5 vH Xylidin zugesetzt hat.

Die Ergebnisse einer Reihe von planmäßigen Messungen dieser Art zeigt Abb. 1. Als Abszissen sind die Mischungsverhältnisse (Raumteile) der jeweils aus einem aromatischen Kohlenwasserstoff (Petroleum, Benzin) und einem Kohlenwasserstoff der Paraffinreihe (Benzol, Toluol, Xylol) bestehende Brennstoffmischung, als Ordinaten die Anzahl der Raumteile Xylidin aufgetragen, die man gewöhnlichem Petroleum zusetzen mußte, um gleiches Verhalten hinsichtlich des Klopfens zu erzielen. Der Maßstab an der rechten Seite des Diagrammes

t annähernd an, wie hoch man durch Zusatz der entsprechenden Mengen von Xylidin zu Petroleum den Enddruck der Verdichtung in der Maschine steigern kann, ohne daß der Betrieb durch Klopfen gestört wird.

Nähere Angaben über die bei den Versuchen benutzten Brennstoffe enthält die nachstehende

Zahlentafel 1.

Kohlenwasserstoff	Petroleum	Handelsbenzin	Leichtbenzin	Benzol	Toluol	Xylol
Spez. Gewicht bei 15° C	0,816	0,734	0,704	0,878	rd. 0,860	rd. 0,860
Der erste Tropfen bei 0° C	186	40	44	74	107	135
10 vH	201	65	59	77,5	108	136
20 vH	207	83,5	68,5	78,7	108,5	136,2
30 vH	212	99	76	79,2	108,6	136,5
40 vH	217,5	111,5	82,7	79,8	108,7	136,7
50 vH	222	125	89,3	80,1	108,8	136,9
60 vH	227,5	140	96	80,5	108,8	137,3
70 vH	233,5	157,5	103	81,1	108,8	137,3
80 vH	241	177	114	82	108,9	137,5
90 vH	253,5	200	128	85	109	137,8
95 vH	268	219	157	92,5	109,2	138,1
Der letzte Rest	291	226	178	—	—	—
Feuchtigkeit	291	226	178	—	—	—

Der besseren Anschaulichkeit wegen sind die Ergebnisse fraktionierten Verdampfung dieser Brennstoffe noch in Abb. 2 aufgetragen.

Zur Ausführung dieser Versuche diente eine mit Luft- und arbeitende Einzylindermaschine von 63,5 mm Zyl.-Dmr. und 127 mm Hub, deren Verdichtungsverhältnis durch Ausscheln des Zylinderkopfes zwischen 3,47 und 5,36 verändert werden konnte.

Abb. 1 ermöglicht, die verschiedenen vorkommenden Mischungen von Kohlenwasserstoffen aus der aromatischen und der aliphatischen Reihe auf ihr Verhalten hinsichtlich des Klopfens zu beurteilen und die zulässigen Vorverdichtungen sofort abzulesen. Es zeigt, daß Mischungen mit gewöhnlichem Petroleum, gleich ob mit Benzol, Toluol oder Xylol, im allgemeinen weniger stark als Mischungen mit Benzin sind.

Die weiteren Versuche befaßten sich dann mit der Erforschung der physikalischen Vorgänge beim Klopfen und mit der Auffindung von Stoffen, die als Mittel zum Verhindern des Klopfens, also als „Antiklopfmittel“ dienen können. Man kann allerdings nicht sagen, daß die Versuche zum ersten Teil der Aufgabe neue Beiträge geliefert haben. Nach wie vor stehen für das Auftreten von Verbrennungen mit Klopfen zwei Theorien bestehen: Nach der einen, der sogenannten Selbstzündungstheorie, wird der noch nicht entzündete Teil der Zylinder-

ladung durch die Ausdehnung des entzündeten Teiles so stark verdichtet, daß er bis über die Grenze der Selbstzündung erhitzt und infolgedessen nicht mehr fortschreitend, sondern im ganzen entzündet und so eine schlagartig wirkende Drucksteigerung im Zylinder hervorgerufen wird; nach der andern Theorie beruht dagegen das Klopfen nur darauf, daß eine Zündwelle von sehr hoher Geschwindigkeit und hohem Druck entsteht, die gegen die Zylinderwand stößt und dadurch den bekannten Ton erzeugt. Wenn nunmehr die Versuche ergeben haben, daß man das Klopfen durch Hinzusetzen verhältnismäßig sehr geringer Mengen von gewissen Stoffen vermeiden kann, so kann die Wirkung dieser Stoffe ebenso gut darauf beruhen, daß sie die Grenze der Selbstzündung des Brennstoffes erniedrigen (erste Theorie) oder daß sie die Geschwindigkeit der Zündwelle vermindern (zweite Theorie), so daß für die Aufklärung der Vorgänge dadurch noch nichts gewonnen wird¹⁾.

Wohl aber ist es gelungen, eine große Anzahl von Stoffen zu finden, die man ähnlich, wie das schon genannte Xylidin, auch in ganz geringen Mengen dem Brennstoff zusetzen oder unmittelbar in den Brennraum des Zylinders einführen kann, um das Klopfen zu verhindern. Als besonders günstig haben sich dabei alkoholische Metallverbindungen, wie Diäthyltellurid ($C_2H_5)_2Te$ oder Diäthylselenid ($C_2H_5)_2Se$ erwiesen, die schon in Mengen von 0,1 vH wirken, also den Brennstoff in bezug auf Verdampfeigenschaften und Heizwert nicht beeinflussen. Daneben sind auch verschiedene Stickstoffverbindungen, am besten die Amine, als Schutzmittel gegen das Klopfen brauchbar.

Wie augenfällig die Wirkung dieser Stoffe ist, lehrt folgender Versuch an der schon erwähnten Einzylindermaschine: Wenn man diese Maschine bei Einstellung des Verdichtungsverhältnisses auf 5,3 mit gewöhnlichem Handelsbenzin laufen läßt, so klopft sie laut, und man kann das Auftreten von Schlägen außerdem an dem Aufleuchten der elektrischen Lampe sowie daran erkennen, daß in der elektrolytischen Gaszelle Knallgasbläschen in großer Menge aufsteigen. Hält man aber an die Luftaugöffnung des Vergasers dieser Maschine den offenen Hals eines Fläschchens mit Diäthylselenid, so hört das Klopfen sofort auf, und die Maschine erlangt wieder ihre volle Leistung.

Man kann diesen ungestörten Betrieb auch erreichen, wenn man statt Handelsbenzin eine Mischung aus 65 Teilen Handelsbenzin und 35 Teilen Benzol als Brennstoff verwendet. Dagegen kehrt das Klopfen sofort wieder, wenn man den Vergaser nicht reine Luft, sondern Luft mit einem geringen Inhalt von Dämpfen eines leicht flüssigen Nitrates oder Nitrits, z. B. von Isopropylnitrit, ansaugen läßt. Ähnlich, wenn auch nur halb so stark, wirken Dämpfe von Brom. [1511]

¹⁾ Neuerdings hat C. A. Normann in „Automotive Industrie“ vom 17. August 1922 Versuche mitgeteilt, wonach man das Klopfen selbst bei Petroleumbetrieb und 45 Verdichtungsverhältnis vermeiden kann, wenn man nicht weniger als vier Zündkerzen benutzt. Das spricht für die Richtigkeit der Selbstzündungstheorie, denn die vielen gleichzeitig eingeleiteten Zündungen verhindern, daß sich ein bis zur Grenze der Selbstzündung verdichteter Rest der Ladung im Zylinder überhaupt bildet.

Schweißung der großen Domglocke zu Berlin.

Über die Schweißung der großen Bronzeglocke im Berliner Dom, am Todestage der Kaiserin gesungen war, entnehmen wir einem Bericht des Oberingenieurs Adolf Felix, Charlottenburg, folgende Einzelheiten: Obwohl noch keine Erfahrungen im Schweißen großer Bronzeglocken zur Verfügung standen, entschloß man sich doch, die Herstellung durch Schweißen vornehmen zu lassen, da sich die für veranschlagten Kosten auf einen verhältnismäßig geringen Teil Neu- oder Umgießkosten stellten und außerdem auch die Gewähr genommen wurde, daß das Tonbild der geschweißten Glocke in sich im Zusammenklang mit den beiden kleineren Glocken nicht wesentlich verändert werden würde.

Die Arbeiten sind an Ort und Stelle, im Glockenturm, durchgeführt worden. Nachdem man durch die chemische Analyse zweier gewählter Probestücke aus dem Glockenrand festgestellt hatte, daß die Zusammensetzung an der Schweißstelle keine nennenswerten Unterschiede gegenüber dem Urmaterial aufwies und auch die Gefügeunterteilung weder Poren noch undichte Stellen ergeben hatte, wurde erst an dem 90 cm langen, vom Glockenrand senkrecht nach oben endenden Sprung und noch 20 cm darüber hinaus eine Schweißfuge 45° ausgearbeitet. Hierbei entdeckte man im Glockenmantel an der Anschlagstelle des Klöppels eine Lunkerstelle von etwa Hühnereigröße, wahrscheinlich die Ursache des Zerspringens der Glocke gewesen war. Um alle Teile möglichst gleichmäßig zu erwärmen, baute man die Glocke ein feuerfestes Gemäuer. Hierzu wurde die Glocke der Schweißstelle nach oben umgelegt, damit die Schweißung recht vor sich gehen konnte. Die Glocke wurde oben durch eine bleche abgedeckt, die jeweils nur so weit entfernt wurden, als Schweißarbeit es erforderte. Sodann wurde die Glocke ganz allmählich zum Ausgleich von Spannungen in etwa 14 Stunden bis auf 100° angeheizt. Sie noch mehr zu erwärmen, war nicht angängig, da die Glocke schon bei 600° nur noch 1/8 der ursprünglichen Festigkeit aufweist. Die Schweißung mit Sauerstoff und Azetylen-Flaschengas, die sehr weit gehenden Vorsichtsmaßregeln erfolgen mußte, dauerte den ersten Riß neun Stunden. Als Schweißzusatz wurden Bronze-

stäbe von 10 bis 22 mm Dmr. und als Flußmittel ein für diesen Zweck besonders zusammengesetztes Schweißpulver benutzt. Sehr schwierig gestaltete sich die erste Verbindung des Schweißzusatzes mit dem Urmetall, das hierzu eine Stunde lang mit der Schweißflamme bearbeitet werden mußte. Hierbei und bei der ganzen Schweißarbeit durfte das Glockenmetall nur mit dem Flammenmantel bestrichen werden, damit das leichter flüssige Zinn der Legierung nicht verdunstet. Die Flamme durfte auch keinen Überschuß an Sauerstoff oder Azetylen enthalten, die schädliche Verbindungen mit der geschmolzenen Legierung eingehen. Nach der Schweißung wurde die Glocke vollständig abgedeckt und so allmählich abgekühlt. Die Ummauerung wurde erst nach acht Tagen abgerissen.

Die Untersuchung ergab, daß sich die Befürchtung bewahrheitete, die man vor der Schweißung wegen weiterer unsichtbarer Risse gehegt hatte. Am Ende des ersten Risses waren, nach links und rechts laufend, neue 40 und 60 cm lange Sprünge entstanden. Die Schweißung des ersten Risses war gut gelungen. Um auch noch vorhandene weitere unsichtbare Risse festzustellen, wurde die Glocke noch einmal in der gleichen Lage wie zuerst angeheizt. Danach zeigte sich, daß sich die beiden Risse um den Mantel herum in 3 m Gesamtlänge fortsetzten, so daß die Glocke nur an zwei Stellen von 20 und 50 cm Breite zusammengehalten wurde.

Erst jetzt konnte an die endgültige Schweißung gegangen werden. Die bereits hergestellte Schweißnaht wurde wieder geöffnet und gemeinsam mit den andern Nähten von neuem ausgearbeitet. Das Herstellen der insgesamt 4,6 m langen und 55 bis 160 mm weiten Naht bei durchweg senkrechter Schweißarbeit dauerte 13 Stunden und erforderte 102 kg Bronze.

Die erste nach acht Tagen angestellte vorläufige Untersuchung zeigte keine neuen Risse. Die Klangprüfung durch einen ersten Sachverständigen ergab, daß der Ton der Glocke dieselbe Schwingungszahl hatte wie vor dem Zerspringen. Der Klang war sogar voller und schöner geworden, was vermutlich auf die Beseitigung der vorgefundenen Lunkerstelle zurückzuführen ist. Durch diese der Firma Sedlbauer & Sommerfeld, Berlin, gutgelungene Schweißung sind der noch jungen Guß-Schweißtechnik neue Wege geöffnet worden. [M 347] Sd.

C H R O N I K 1922

(Schluß von Seite 111.)

Metalle und Legierungen.

Im vergangenen Jahre haben sich, der Not der Zeit entsprechend, Metallhüttenkunde wie Metallkunde wieder ausschließlich der Unterstützung solcher Aufgaben gewidmet, deren Lösung dem Wohl des Volksganzen dient. Für Arbeiten, die lediglich auf weitere Fortschritte und Vervollkommnungen gerichtet sind, haben wir nicht mehr wie in Vorkriegstagen die Zeit. Einerseits sind unter den Leitern der technischen Betriebe sogar die technischen mit den im Augenblick lebenswichtigeren wirtschaftlichen Fragen überlastet, andererseits muß allgemein unsere erste Sorge noch immer der Frage der Ersatzmetalle gelten.

Ersatzmetalle und Leichtlegierungen

Von einem Teil der wichtigen Metalle wie Kupfer, Nickel, Zinn usw. schnüren uns die Valutaverhältnisse ab; von einem andern Teil wie Zink und Blei die Abtretungen infolge des Versailler Zwangfriedens. Soweit wie irgend möglich müssen wir Ersatz zu schaffen suchen durch Metalle, die überall im Erdboden vorkommen, und das sind die Leichtmetalle, vor allem das Aluminium, daneben aber auch Magnesium, Silizium, Kalzium u. a. m. Wir können bereits heute mit Stolz sagen, daß viele der sogenannten Ersatzmetalle in einem solchen Maße vervollkommen worden sind, daß sie bereits diejenigen Metalle, welche sie einst ersetzen sollten, übertreffen. Die Bedrängung, die Deutschland gegenwärtig durch eine feindliche Umwelt erleidet, wird lediglich dazu dienen, seine Kräfte und Fähigkeiten zu steigern, und Deutschland wird berufen sein, aus seiner Not heraus ein neues Zeitalter der Leichtmetalle heraufzuführen, das mit all seinen bedeutsamen Einflüssen auf die Umgestaltung der gesamten Technik, besonders aber des Luftverkehrs, das bisherige Zeitalter des Eisens ablösen wird.

Von den Nichteisenmetallen sind immer noch Kupfer und Messing die wichtigsten. Gemäß dem oben Gesagten war die Arbeit des letzten Jahres weniger darauf gerichtet, beide Metalle zu verbessern als sie zu ersetzen. Als Ersatzmittel treten in erster Linie Aluminium und Aluminiumlegierungen ein; die stärkste Verwendung findet das Kupfer als Leitungsmaterial. Als solches ist reines Aluminium sein stärkster Mitbewerber mit einer zwar nur halb so großen Leitfähigkeit, aber einem weniger als ein Drittel betragenden Gewicht. Eine für die baldige Zukunft zu erwartende Preissenkung des Aluminiums im Verhältnis zum Kupfer wird die Entwicklung begünstigen; dem immer noch entgegenstehenden ganz ungerechtfertigten Vorurteil weiter Kreise hat ein besonders zur Bearbeitung dieser Frage eingesetzter Ausschuß der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde in sehr dankenswerter Weise entgegen gewirkt. Das nächste Gebiet, das das Aluminium dem Kupfer abringen wird, werden die Dynamowicklungen sein.

Messing

Messing wird in seiner Bedeutung für die Technik durch seine Goldfarbe gehalten. Alle andern Eigenschaften, mechanische wie chemische, lassen sich schon heute auch durch billigere Legierungen erzielen. Die Goldfarbe jedoch erreichen wir nur durch Verwendung von Kupfer als Hauptbestandteil (von Gold selbstverständlich abgesehen), und von den in Frage kommenden Zusätzen ist und bleibt Zink das billigste. Messing wird also immer ein wichtiger metallischer Baustoff bleiben. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß für die wichtigsten Formen dieses Metalls eine einheitliche Normung geschaffen ist, so vorsichtig man im übrigen auch mit der Normung sein muß, wenn sie nicht hemmend der Fortentwicklung im Wege stehen soll. Auch dürfte es Schwierigkeiten machen, die in der Technik bekannten, bisher etwa 10 000 verschiedenen Legierungen zu normen.

Bronze

Anders steht es mit der Bronze, und zwar der echten Kupfer-Zinn-Bronze. Diese wird seltener ihrer äußeren Schönheit halber als wegen ihrer glänzenden Bewährung für schwere Lager verwendet. Versuche, sie in dieser Verwendung zu ersetzen, sind im letzten Jahre noch nicht mit dem genügenden Nachdruck betrieben worden. Planvoll und mit Energie angepackt, ist diese Aufgabe in wenigen Jahren zu lösen, so daß das Zinn zur großen Entlastung unserer Volkswirtschaft aus diesen Legierungen verschwinden kann.

Neue Lagermetalle

Für nicht allzu schwere Lager verwendet man seit jeher statt der Bronzen vor allem zinnreiche, seltener bleireiche Legierungen. Es ist deutschen Erfindern gelungen, eine Reihe verschiedener bleireicher Legierungen zu schaffen, welche die früheren weit übertreffen und den zinnreichen mindestens ebenbürtig sind. Erwähnt sei das rasch zu weiter Verbreitung gelangte Thermitlagermetall von Th. Goldschmidt A.-G., Essen, und das noch höhere Belastungen vertragende (Lokomotivachsager), aber beim Umschmelzen weitaus schwerer zu handhabende Lurgi-Metall der Metallbank und Metallurgischen Gesellschaft, Frankfurt a. Main.

Zinklegierungen gewinnen Bedeutung für die sogenannten Fertigungszeugnisse (Spritzguß), die durch Ersparung einer Unsumme mechanischer Kleinarbeit hohe Bedeutung haben.

Hochschmelzende Legierungen

Das Gebiet der hochschmelzenden Legierungen mit den Grundmetallen Eisen, Nickel oder auch Kobalt mit reichlichen Zusätzen anderer hochschmelzender Metalle, wie Mangan, Chrom, Molybdän, Wolfram, Vanadin, Titan usw., ist an verschiedenen Stellen zunächst zaghaft in Angriff genommen. Dieses Gebiet liefert Legierungen, die man als Halbedelliegierungen bis Edelliegierungen bezeichnen kann, da sie edle mechanische und chemische Eigenschaften mit Herstellkosten verbinden, die etwa das Doppelte des Nickelpreises betragen. Die ersten

Proben solcher Legierungen sind im letzten Jahr bekannt geworden; hierher gehört auch der amerikanische Stellite¹⁾; sie bilden einen Übergang zu den in jüngerer Zeit hervorgetretenen rostfreien Edelstählen.

Aluminiumlegierungen

Am lebhaftesten ist wohl, und zwar mit Recht, zurzeit in wissenschaftlichen und technischen Arbeitstätten die Forschertätigkeit auf dem Gebiet der Aluminiumlegierungen. Hier schälen sich in einer auffälligen Analogie zum Eisen zwei gesonderte Aufgaben immer deutlicher heraus. Wie nämlich bei Eisen sich Stahl und Gußeisen gegeneinander abgrenzen, so grenzen sich auch bei den Aluminiumlegierungen solche mit stahlartigen Eigenschaften gegen Gußlegierungen ab. Die Rolle, die der Kohlenstoff für das Eisen spielt, wird einmal das Silizium für das Aluminium spielen. Die in den letzten Jahren bestätigte Entdeckung, daß das Silizium keineswegs ein schädlicher Bestandteil des Aluminiums zu sein braucht, sondern unter gewissen technisch durchaus möglichen Voraussetzungen bis zu Gehalten von 13 vH ein sehr nützlicher Bestandteil sein kann, wird die alte Furcht vor der Verwendung kieselsäurehaltigen Material bei der Gewinnung des Aluminiums durch Schmelzelektrolyse für viel Zwecke völlig beseitigen. Die Verwendung von Aluminium-Gußlegierungen mit oder ohne Silizium macht insbesondere für Motorengelände unaufhörliche Fortschritte²⁾. Auf dem andern Gebiete der stahlartige Aluminiumlegierungen hat seinerzeit das Wilmshoe Verfahren der Aluminiumveredlung Bahn gebrochen; das daraus entstandene Duraluminium hat sich im Kriege technisch voll ausreifen können, andere Aluminiumlegierungen von gleichen mechanischen Eigenschaften sind aber bislang nicht marktfähig geworden.

Metallhüttenwesen

Die Metallhüttenkunde hat tiefgreifende Wandlungen in der letzten Zeit nicht erlebt. Die neuerdings für die Metallkunde Bedeutung erlangenden Elemente werden in verhältnismäßig kleinen Mengen gebraucht und nach Verfahren gewonnen, die man fast Laboratoriumsverfahren nennen könnte. Die verhängnisvollen Folgen der Kriegswirtschaft äußern sich in dem Vorhandensein einer Unmasse stark verunreinigten Altmaterials, das nun ebenso zum Ausgangsstoff neuer Hüttenverfahren dienen muß wie früher die Erze. Hier haben sich eine ganze Reihe beachtenswerter Sonderverfahren entwickelt, die leider die gegenseitige Eifersucht der einzelnen Werke der Öffentlichkeit vorenthält. So müssen dieselben Verfahren in vervielfachter Arbeit in derselben Weise an verschiedenen Stellen immer neu erfunden werden. [M 344] W. Gürtler.

Maschinenteile.

Im Handel einzeln käufliche Maschinenteile.

Bahnbrechende Neuerungen waren nicht zu erwarten. Die zahlreichen Änderungen und Verbesserungen lassen sich ohne Abbildungen nur schwer erörtern.

Niete, Keile, Schrauben

Starker Einfluß der Normung. Fortschritte im Fräsen und Rollen der Gewinde. Ankerschrauben, aus Rundstangeisen im Gesenk gepreßt.

Lager

Verbesserung der Gleitlager auf Grund genauer Kenntnisse der Lagermetalle, Lagerdrücke, Ölverteilung. Erprobung ein Lagerfutters aus Weißmetall mit eingelagerten, bituminösen Steinen³⁾. Konstruktiv gut durchgeführte Lagerung kurzer Vorgelegewellen (in beiden Lagerträger bilden ein Gußstück). Weitere Ausbildung der Einring-Drehlager (Stützlager). Fortschritte im Einbau der Kugellager, vermehrte Anwendung der Rollenlager⁴⁾. Verbesserte Käfige gute Sicherung gegen Staub und Wasser.

Zahnräder

Einfluß tiefschürfender, theoretischer Untersuchungen auf die Zahnhöhenkorrektur. Verbesserung der Zahnraumbearbeitung⁵⁾. Aufspüren der scheinbar unbedeutenden Einflüsse (einseitige Erwärmung, elastische Durchbiegung, periodische Schwingung) die einen unrichtigen Gang der Räder verursachen. Bau großer Getriebe mit gehärteten und geschliffenen Zahnflanken. (Auf den Wettbewerb der „Zahnradumformer“ mit den „Flüssigkeitsgetrieben“ s. kurz verwiesen.)

Absperrorgane

An Neuerungen seien erwähnt: Hähne bis zu 100 mm Dmr., deren Hahnkegel vor dem Öffnen angelüftet und nach dem Schließen niedergepreßt wird; Ventile, die einen geraden und unverengten Durchlaß freigeben; Schieber, bei denen durch besondere Einrichtungen die Dichtungsflächen beim Schließen gleichmäßig angepreßt werden⁶⁾; Schieber mit kreisförmig bewegten ebenen Dichtungsflächen (Drehschieber) usw.

Die Normung und Typenbildung gestattet wirtschaftliche Herstellung von Armaturteilen in Sonderfabriken, z. B. das Schmieden der Ventildeckel (aus einem Stück mit der Spindelführung) im Gesein Maschinenteile, die Bestandteile einer Kraft- oder Arbeitsmaschine sind.

Die Fortschritte könnten nur im Zusammenhang mit den zugehörigen Maschinen erörtert werden. Soweit es sich um rein konstruktive Änderungen handelt, sind sie namentlich beeinflusst durch eingehende Untersuchungen über den Werkstoff, über die Bedingungen für dichten, spannungsfreien Guß und über die Kerbwirkung. [M 33] C. Volk.

¹⁾ Z. 1921 S. 1101.²⁾ Z. 1921 S. 1158.³⁾ Z. 1922 S. 915.⁴⁾ Z. 1922 S. 269.⁵⁾ Z. 1921 S. 673, 1301, 1376.⁶⁾ Z. 1 21 S. 198.

R U N D S C H A U.

Aus dem Ausland.

Wasserkraftanlagen und Wasserwirtschaft.

Die Kraftwerke an den Norefällen in Norwegen.

Die an den Norefällen, etwa 80 km nordwestlich von Kristiania, nach einem 1914 festgelegten Plan erbauten Wasserkraftanlagen bilden einen Teil des Planes zur Versorgung des ganzen Landes mit Strom von 110 000 V. Das Niederschlagsgebiet der Fälle umfaßt 1770 km², an denen die höher gelegenen Teile zum Hardangergebiet zu rechnen sind. Dieses mehr als 1200 m ü. M. liegende Hochland ergießt seine Niederschläge in den Laag, der 719 m ü. M. den Tunhövdffjord




Abb. 1 u. 2. Wasserschloß Rödberg.

Unterhalb dieses Sees folgen auf etwa 9 km Länge die Norefälle, eine Reihe kleinerer und größerer Wasserfälle mit insgesamt 420 m Höhe. Unterhalb mündet der Fluß in den Norefjord. Die Anlage umfaßt eine bis +737 m reichende Staumauer am Ende des Tunhövdffjords, zwei nebeneinanderliegende Felstunnel mit eiförmigem Querschnitt von 40 m², ein Wasserschloß und das Kraftwerk bei




Abb. 3 u. 4. Wasserschloß Norefjord

Rödberg (Oberwerk), ferner eine zweite Talsperre unterhalb Rödberg mit 3750 m langem Felstunnel und Kraftwerk am Norefjord (Unterwerk). Der Stauinhalt des Tunhövdbeckens beträgt 356 Mill. m³. Von den beiden 5300 bzw. 5200 m langen Felstunneln ist zunächst nur einer mit 6,6 m Breite ausgeführt worden. Der andere wird 7,2 m breit werden. Der Tunnel fällt bis zum Wasserschloß auf +703 m Schwellenhöhe und steht je nach der Füllung des Staubeckens unter 23 bis 31 m Wasserdruck.

Das 8 m hohe schachtartige Wasserschloß, Abb. 1 und 2, ist 39,5 m lang und 7,75 m breit, mit einem Überlauf versehen und durch eine Querwand geteilt, in deren Fuß sich elf mit Gleitschützen verschiebbare Öffnungen befinden. Dann folgen Rechen und die Mundstücke der elf Druckrohre, die mit rd. 920 m Länge das Maschinenhaus erreichen, dessen Fußboden auf +375 m liegt. Ihr innerer Durchmesser vermindert sich von 1,65 m auf 1,26 m. Sie sind am Wasserschloß in vier Gruppen, drei zu drei und eine zu zwei, weiterhin in zwei zu sechs und fünf Rohren zusammengefaßt. Von den Gruppen von je fünf bzw. sechs Rohren wird das verbrauchte Wasser in je einem besonderen Tunnel unter dem Maschinenhaus nach außen geführt. Für den vollen Ausbau sind zwölf Peltonturbinen von je 21 500 PS vorgesehen, davon eine zur Aushilfe, so daß die erreichbare Leistung 236 500 PS beträgt. Die Turbinen arbeiten bei 300 Uml./min mit 341 wirksamer Druckhöhe. Es wird Drehstrom von 12 000 V bei 50 Per./s erzeugt, der durch Transformatoren auf 110 000 V gebracht wird.

Dicht unterhalb Rödberg bildet eine zweite stromaufwärts gekrümmte Staumauer einen Ausgleichbehälter mit +369 m Wasserspiegelschöhe für 1 Mill. m³. Das Wasser wird dem Unterwerk durch einen 3750 m langen Tunnel zugeführt, bei einer Störung des Oberwerkes jedoch durch das Tal der Numedalslaagen und einen weiteren Felstunnel. Den Tunnelleinlaß bei Rödberg verschließt eine Stoney-Schütze. Von dort bis zum Übergang in die Druckrohre fällt die Tunnelsohle auf +350 m. Der Tunnelquerschnitt beträgt 42 m². An das Wasserschloß, Abb. 3 und 4, schließen sich sechs Druckrohre von 2,65 bis 2,45 m l. W. an, die auf 139 m Länge bis +260 m steil in das Kraftwerk abfallen. Die im Unterwerk vorhandenen sechs Maschinen leisten je 16 500 PS. (Zentralblatt der Bauverwaltung 9. Sept. 1922.) [1566] Fr.

Der Ausbau der Wasserkräfte in Österreich.

Die gegenwärtige Wirtschaftslage, insbesondere aber der ständige Kohlenmangel und die hohen Kohlenpreise haben den raschesten Ausbau der Wasserkräfte in der Bundesrepublik Österreich zu einer der dringendsten Forderungen erhoben. Der durch den Frieden von St. Germain auf weniger als ein Drittel seines Flächenraumes verkleinerte Staat Österreich verfügt immerhin noch mit 4 bis 5 Mill. Brutto-PS über den größeren Teil seiner alpenländischen Wasserkräfte, von denen rd. 1¼ Mill. PS als ausbaufähige Großwasserkräfte bezeichnet werden können, und steht somit bei 22 PS/km² an zweiter Stelle nach der Schweiz (50 PS/km²). Zurzeit sind kaum 10 vH dieser Wasserkräfte ausgebaut, wovon 175 000 PS auf Elektrizitätswerke und weitere 110 000 PS auf im Bau begriffene Werke entfallen.

Der gegenwärtige Kraftbedarf kann auf statistischer Grundlage mit 0,1 PS (gegen 0,25 PS in der Schweiz) auf den Kopf der Bevölkerung eingeschätzt werden, wozu noch der gleiche Betrag als Zuschlag für industrielle Anlagen hinzukommt. Auf dieser Grundlage kann man mit einem Gesamtbedarf von 900 000 PS rechnen; dazu ist noch der mit 350 000 PS (vorläufig 100 000 PS) eingeschätzte Bedarf für den Bahnbetrieb sowie die weitere Entwicklung des Strombedarfs, insbesondere der elektrotechnischen Anlagen, hinzuzurechnen, so daß in absehbarer Zeit der volle Ausbau der Großwasserkräfte möglich sein wird. Bei 15 Mill. t jährlichem Kohlenverbrauch kann schon im ersten Ausbau rd. ⅓ dieser Kohlenmenge durch Wasserkräfte gedeckt werden.

Die Verteilung der Wasserkräfte auf die einzelnen Länder ist zwar ziemlich verschieden, doch kann bei Zusammenschluß und Ausgleich der Kraftquellen mit einer gleichmäßigen Abgabe und hohen Ausnutzung der Anlagen gerechnet werden. Neben dem bereits in Angriff genommenen elektrischen Betrieb der Bundesbahnen (Arlbergstrecke, Spullerseewerk¹⁾) ist durch die seit Kriegsende erfolgte Gründung von großen gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen die Inangriffnahme des Ausbaues der Wasserkräfte wesentlich gefördert worden. Über die wesentlichsten Ziele dieser Neugründungen und über den gegenwärtigen Stand der Anlagen ist im Folgenden kurz berichtet.

Die älteste und baulich am weitesten fortgeschrittene Unternehmung stellt die Oberösterreichische Wasserkraft und Elektrizitäts-A.-G. dar, an der das Land, der Bundesstaat, die Stadtgemeinde Linz und mehrere Privatgesellschaften beteiligt sind. Sie errichtet gegenwärtig in Partenstein an der Großen Mühl eine in verschiedener Hinsicht bemerkenswerte Hochdruck-Wasserkraftanlage für eine Ausbauleistung von 42 000 PS, die als reines Spitzenwerk zunächst zur Versorgung des Industriegebietes in Oberösterreich dienen soll; unterstützt wird dieses Werk durch das Dampfkraftwerk der Waffenfabrik in Steyr, mit der es durch eine 110 kV-Leitung verbunden ist. Das Werk soll im Jahre 1923 bereits in Betrieb gelangen.

Eine weitere Gründung bedeutet die Wasserkraftwerke-A.-G., welche die Stromversorgung der Bundeshauptstadt Wien durch eine 135 km lange 110 kV-Fernleitung aus den im Bau befindlichen

¹⁾ Z. 1919 S. 933, 1920 S. 607, 1922 S. 851.

Ybbswerken (15 000 kW) übernommen hat; als erste Stufe des Bauplanes gelangt zunächst das Kraftwerk Opponitz-Göstling (12 500 PS) zur Ausführung, dessen Bau im Januar 1922 begonnen wurde; in dem Transformatorenwerk Floridsdorf soll die Spannung von 110 kV auf 28 000 V für das Kabelnetz von Wien herabgesetzt werden. Über den Ausbau der Donauwasserkraft liegt eine Reihe mit großer Sorgfalt ausgearbeiteter Entwürfe vor, deren Durchführung jedoch große technische und rechtliche Schwierigkeiten gegenüberstehen.

Einen durchaus großzügig durchgearbeiteten Plan hat die Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-A.-G. aufgestellt, der in der von Oberbaurat Hofbauer verfaßten Denkschrift „Das steirische Großkraftwerksunternehmen“ ausführlich dargelegt wird. Der Entwurf umfaßt die Versorgung dieses Landes in fünf Bezirken durch eine Reihe kuppelbarer Niederdruck-, Ausgleich- und Speicherwerke mit einer Gesamtleistung von 360 000 PS (250 000 kW). Die größte dieser Anlagen bilden die Ennskraftwerke im Gesäuse mit einer höchsten Ausbauleistung von 168 000 PS. Die erzeugte elektrische Energie soll zur Landesversorgung, zum Betrieb der Hauptbahnlinien und zur Versorgung der steirischen Großindustrie, nach Maßgabe des Ausbaues auch zur Übertragung bis nach Wien und dem niederösterreichischen Industriegebiet herangezogen werden. Vorläufig werden zur Versorgung der Landeshauptstadt Graz die Teigtischwerke (28 000 PS), eine Hochdruckanlage mit Tagesspeicherung, errichtet. An diesem Unternehmen sind außer dem Lande Steiermark und der Industrie auch ein Wiener Bankenkonsortium beteiligt.

Das Land Salzburg verfügt trotz seines kleinen Flächenraumes über reichlich 300 000 PS an Wasserkraften. Mehr als 20 000 PS befinden sich derzeit im Bau; zunächst die zweite Stufe des Wiestalwerkes (3600 PS) der Stadt Salzburg, ferner das Großarler Werk (4800 PS) der Salzburger A.-G. für Elektrizitätswirtschaft, das Bärnkraftwerk an der Fuser Ache (4200 bzw. 8400 PS) für elektrochemische Zwecke und eine Reihe kleinerer Überlandwerke, die in Kürze über ein zusammenhängendes Netz verfügen werden.

Auch in Kärnten besteht zurzeit eine gesteigerte Bautätigkeit zwecks Ausnutzung der Landeswasserkraft; seit Kriegsschluß sind rd. 26 000 PS ausgebaut und weitere 216 Entwürfe mit 30 000 PS Gesamtleistung genehmigt worden oder im Ausbau begriffen. Hier handelt es sich jedoch hauptsächlich um Klein- und Mittelwasserkraft für Stadtwerke und Industrieanlagen. Verhältnismäßig rückständig erscheint noch der Ausbau der Wasserkraft in Tirol, wo zwar die Erweiterung der bestehenden städtischen und Bahnwerke (Sill- und Rutzwerk) in Angriff genommen worden ist und ein Plan zur Ausnutzung des Achensees (100 000 PS) für die Landesversorgung besteht; die Baugenehmigung ist von der Stadt Innsbruck bereits erworben worden.

Weit günstiger liegen die Verhältnisse in Vorarlberg, welches Land trotz seines geringen Flächenraumes das am dichtesten ausgebaut Netz von Wasserkraftanlagen besitzt. Unter Beteiligung der Oberschwäbischen Eltwerke (Biberach) und der Bündner Kraftwerke (Chur) ist hier kürzlich ein Unternehmen gegründet worden, das nicht nur die Errichtung eines Überlandwerkes am Gampadelsbach bei Schruns (5000 PS) zur Landesversorgung bezweckt, dessen Bau bereits in Angriff genommen worden ist, sondern auch die Ausfuhr elektrischer Energie bis ins Neckartal nach Württemberg und in den Kanton Graubünden. Dies wird durch den Bau des Lünernerseewerkes erreicht, das als Speicherwerk bis zu 400 Mill. kWh jährlich abgeben soll. Die österreichische Bundesregierung hat zu diesem Zweck die Gründung einer Gesellschaft mit ausländischem Kapital zugelassen, um den erschwerenden Einfluß der inländischen Währung ganz auszuschalten.

Eine neue Unternehmung bedeutet auch die kürzlich erfolgte Gründung der Niederösterreichischen Wasserkraftwerke A.-G., die den Zusammenschluß der südlich der Donau im Industriegebiet gelegenen Kraftwerkunternehmungen, namentlich der Niederösterreichischen Landes-Eltwerke, der Wiener-Neustädter Werke und einer Reihe kleinerer ländlicher Überlandzentralen bezweckt, mit einer Gesamtleistung von 10 800 kW, zu denen noch 7400 kW im Bau befindlicher Anlagen hinzukommen. Durch diesen Zusammenschluß soll der Ausbau und Stromabsatz dieser Anlagen auch in wirtschaftlicher Hinsicht erleichtert werden.

Die kurze Übersicht über die Entwicklung und den Ausbau der Wasserkraftanlagen in Österreich läßt es berechtigt erscheinen, daß es gelingen wird, durch das zielbewußte Zusammenwirken der beteiligten Kreise eine der dringenden Aufgaben des Wiederaufbaues ihrer baldigen Lösung entgegenzuführen. [M 323] Leop. Rosenbaum.

Francisturbinen für 260 m Gefälle.

Einem Bericht unseres Mitgliedes G. A. Buehle, Ingenieur der Pelton Water Wheel Co. in San Francisco, entnehmen wir die folgenden bemerkenswerten Angaben.

Die Portland Railway Light and Power Co. in Portland (Oregon) wird ihre am Clackamas-Fluß, etwa 48 km von Portland entfernt gelegene Wasserkraft nunmehr dem Ausbau entgegenführen. Es steht ein Bruttogefälle von etwa 284 m zur Verfügung, und die Entscheidung: Freistrahls- oder Francisturbine? war lange in der Schwebe. Nach eingehenden Erwägungen entschloß sich die Gesellschaft, die Anlage mit Francisturbinen auszurüsten. Ausschlaggebend für die Wahl der Turbinenart waren letzten Endes die durchweg guten Ergebnisse, die mit Reaktionsturbinen unter ähnlichen Betriebsverhältnissen erreicht worden sind. Bislang sind Francisturbinen für dieses hohe Gefälle

noch nicht gebaut worden¹⁾, und die nunmehr der Ausführung entgegengehende Anlage bildet aus diesem Grunde einen Fortschritt im Francisturbinenbau. Den Auftrag auf die erste auch hinsichtlich der Leistung beachtenswerte Maschine hat die mit den Firmen J. P. Morris in Philadelphia und Dominion Iron Works in Montreal (Canada) eng verbundene Pelton Water Wheel Co. in San Francisco erhalten.

Die Turbine wird als stehende Einradturbine mit Spiralgehäuse ausgeführt und wird 35 000 PS bei voller Beaufschlagung und 514 Uml./min leisten.

Die von der Pelton Co. gebauten, seit mehr als einem Jahr in Dauerbetrieb befindlichen beiden 25 000 PS-Turbinen der Kern River-Anlage 3 zeigen bis heute in Leit- und Laufrad trotz der hier hohen Wassergeschwindigkeiten (240 m Gefälle) keinerlei Abnutzung. Dies ist einerseits durch die Beschaffenheit des Betriebwassers, andererseits und nicht zum geringsten Teile durch die außerordentlich sorgfältige Formgebung von Leit- und Laufrad bedingt. Die Turbinen arbeiten mit 500 bzw. 600 Uml./min. Als Wirkungsgrad sind bei 20 000 PS 91 vH, bei 10 000 PS noch 82 vH ermittelt worden.

Von den Einzelheiten der im Entstehen begriffenen 35 000 PS-Turbine sei folgendes erwähnt: Die umlaufenden Teile der Maschine hängen in einem auf das Gehäuse des Stromerzeugers aufgesetzten Kinsburg-Spurlager²⁾. Das Saugrohr wird als Moody-Spreizrohr³⁾ teils in Gußeisen, teils in Beton erstellt, der Vorteil dieser Saugrohrart liegt in der günstigen Beeinflussung der Saugwirkung bei Teilbeaufschlagung. Vor die Einmündung der steil abfallenden Druckleitung wird ein Differential-Standrohr, Bauart Johnson, gesetzt, um die selbsttätige Regelung sicherzustellen. Das stählerne Spiralgehäuse erhält rd. 1300 mm Einlaufdurchmesser, die Versteifungsarme werden ins Gehäuse eingegossen im Gegensatz zu der bekannten Ausführung mit getrenntem gesetztem Versteifungsring.

Das Laufrad wird aus Kanonenmetall gegossen und erhält rd. 1800 mm Eintrittsdurchmesser und etwa 200 mm Eintrittsbreite. Um den Spaltverlust zwischen Lauf- und Leitrads klein zu halten, setzt die Pelton Co. in die Deckel austauschbare Ringe ein; diese haben schwalbenschwanzförmige, nach besonderem Verfahren eingesetzte Gummiringe, die ohne Spiel an das Laufrad anschließen. Diese Ausführung hat sich bei mehreren ähnlichen Anlagen bestens bewährt. Der untere Ring erhält zur Entlastung des Spurlagers einen etwas kleineren Durchmesser als der obere Ring.

Der volle Ausbau dieser Anlage umfaßt drei Turbinendynamos, daß die Gesamtleistung des Werkes 105 000 PS betragen wird. [M 324]

Französisches Flutkraftwerk.

Die französische Kammer hat eine Vorlage bewilligt, die die Errichtung einer Versuchsanlage im Aber Vrauche, der schlauchartigen Mündung eines Küstenflüsschens im Bezirk Finistère, zum Gegenstand hat. Die Anlage wird aus einem 150 m langen Damm bestehen, dessen Krone 4 m über Springflut liegt, und der aus hohlen Betonabschnitten ausgebaut wird. In dem mittleren, 35 m langen und 22 m breiten Abschnitt werden vier Turbinendynamos aufgestellt. Der Damm schließt ein Staubecken von 2 bis 3 Mill. m³ ab. Die Turbinen arbeiten bei Flut und Ebbe und sollen schon bei 0,7 m Gefälle anlaufen; ihre Leistung wird zu 75 bis 1200 PS angegeben.

Da sie während mehrerer Stunden am Tage, wenn die Wasserstände innerhalb und außerhalb des Dammes nahezu ausgeglichen sind, außer Betrieb bleiben müssen, ist von vornherein eine Zusatzanlage oberhalb des Flutauslaufes an dem Flüschen Diouvis vorgesehen. Hier soll ein Damm errichtet werden, der ein Staubecken von 12 Mill. m³ Inhalt bildet und je nach dem Wasserstand ein Gefälle von 8 bis 29 m erzeugt. Man hofft, aus diesen Anlagen bei 4800 PS Höchstleistung eine 1600 PS Dauerleistung 11 Mill. kWh im Jahre gewinnen zu können. Diese Ausnutzung würde aber einen ungewöhnlich hohen Belastungsfaktor bedingen. Außerdem sind die Anlagekosten auf 20 Mill. Fr. veranschlagt, was 10 000 Goldmark für 1 PS entsprechen würde; dieser Betrag muß als unwirtschaftlich angesehen werden. [M 324]

Landbewässerung in den nordamerikanischen Weststaaten.

Den Hauptteil der amerikanischen Weststaaten nehmen weitestgedehnte gleichförmige Tafellandflächen östlich vom nordamerikanischen Felsengebirge ein, die von 300 bis 400 m in der Gegend des 95. westl. Längengrades bis zu 2000 und 2500 m Höhe ü. M. in Colorado, Nevada und Arizona ansteigen. Hohe Sommerwärme und geringe Niederschläge geben dem Lande das ausgesprochene Gepräge der Steppe, zum Teil sogar der Wüste. Die immer weiter vordringende Besiedelung veranlaßte schon in den beiden letzten Jahrzehnten die Anlage von Staustämmen und Bewässerungskanälen durch private Unternehmungen, die von der Regierung zunächst nur gefördert wurden. Es zeigte sich bald, daß für richtig durchzuführende Anlagen die Mittel Einzelstaaten wie auch der Einzelstaaten nicht ausreichten. Deshalb wurde durch ein besonderes Gesetz ein Teil der Einkünfte aus dem Verkauf staatlicher Ländereien für solche Zwecke zur Verfügung gestellt; die Pacht- und Landerwerbverträge wurden einheitlich geregelt, und die Anlagen in großzügiger Weise vorbereitet und durchgeführt. Bereits 1905 waren rd. 100 000 ha erschlossen, und der Regierungsplan umfaßte nicht weniger als 20 Mill. ha, die bisher völlig ertragslos waren. Bis zum Kriegsbeginn waren die Anlagen der folgenden Zusammenstellung fertiggestellt oder im Bau:

¹⁾ J. M. Voith in Heldenheim a. Br. hatte mit den bereits vor dem Kriege gelieferten Francisturbinen von 17 500 PS bei 224 m Rohgefälle für das Sorocaba-Werk in Brasilien seinerzeit das höchste Gefälle bewältigt; vgl. Z. 1919 S. 941.

²⁾ Vergl. Z. 1922 S. 28, Abb. 1. ³⁾ Vergl. Z. 1921 S. 46, 419, 487, 491.

Bewässerungsanlagen der nordamerikanischen Weststaaten.

Anlage, Fluß	Staat	be- wässerte Fläche ha	Wasserbeschaffung durch	Nutzhalt des Stau- beckens Mill. m ³	Länge der Kanäle km	Bemerkungen
Salt River	Arizona	81 000	„Roosevelt“-Becken, Stauwand 85 m hoch, in der Krone 330 m lang. — Grundwasser durch elektr. betriebene Pumpen	1580	800	s. Z. 1909 S. 1746; Staubecken 40 km lang, 1,5 bis 3,0 km breit. Wasserkraftanlage für 4500 PS; Brunnen bis 80 m tief.
Yuma	Arizona und Kalifornien	52 600	Wehr und Hochwasserdeiche		160	
Orland	Kalifornien	5 700	Ostpark-Betondamm, 42,5 m hoch, 76 m lang	57	170	s. Z. 1911 S. 1226.
Grand-Valley	„	215 000	Verteilwehr		100	6100 m Stollenstrecken.
Uncompahgre	Colorado	60 700	Zuführstollen			Der 9650 m lange Stollen (3,8×3,5 m ²) in Holzzimmerung, mit 30 cm Beton überkleidet, verbindet den Uncompahgrefluß mit dem Gunnisonfluß.
Minidoka	Idaho	52 500	Erdgerölldamm, 26 m hoch, 223 m lang, und Pumpen			Pumpen bewässern rd. 19 400 ha hochgelegenes Land südlich des Schlangenfusses.
Payette-Boise	„	130 000	„Deer-Flat“-Staubecken	230		
Garden-City	Kansas	12 000	23 Grundwasserpumpen			Gesamtleistung 2,83 m ³ /s (Zuckerrüben).
Blackfeet	Montana	73 000				
Flathead	„	60 700				
Huntley	„	12 000	Schleusen und Kreispumpen		62,7	
Milk-River	„	100 000	Staudamm und Verteildämme		600 (Hauptkanal)	
Sun-River	„	111 700	Stauwerk	25		
Lower-Yellowstone	Montana und Nord-Dakota	27 000	Verteildamm im Yellowstonefluß		415	
North-Platte	Nebraska-Wyoming	140 000	Pfadfinder-Staubecken, Verteilwehr	1265	960	s. Z. 1909 S. 472; Betonstauwand 66,5 m hoch, 192 m lang.
Truckee-Carson	Nevada	151 000	Wehr im Truckeefluß und Verteilwehr im Carsonfluß		965	Erste unter Regierungsleitung errichtete Anlage (Zuckerrübenanbau).
Carlsbad	Neumexiko		Staudämme			Wiederherstellung des durch Hochflut zerstörten Avalondammes.
Hondro	„	25 000	6 m hoher Erddamm			Staubecken außerhalb des eigentlichen Wasserlaufes.
Rio-Grande	Neumexiko, Texas u. Mexiko	75 000	„Leßburg“-Betondamm, 182 m lang	3100		s. Z. 1910 S. 1603; Staubecken 162 km ² Fläche.
Williston, Budford-Trenton	Nord-Dakota	16 000	Schwimmende Pumpenanlagen im Missouri			
Nesson	„					
Umatilla	Oregon	10 000	Staubecken	62	220	
Klamath	Oregon-Kalifornien	97 000	Verschiedene Staubecken		680	Trockenlegen des unteren Klamath-Sees und eines Teiles des Tule-Sees.
Bell-Fourche	Süd-Dakota	40 500	Erddamm, 35 m hoch, 1600 m lang	1,2		
Strawberry	Utah	24 300	Staubecken			
Okansgan	Washington	4 000	Staudamm (aufgespült), 19,5 m hoch, 305 m lang	16		
Yakima	„	186 000	Staudämme an mehreren Gebirgseen	zus. 1150		darunter Tieton-Anlage mit 5 über 3 km langen Stollen unter dem Tieton Canyon.
Shoshono	Wyoming	62 700	Sperrwand, 100 m hoch, 30 m lang	560		s. Z. 1909 S. 1746, 1910 S. 1419.

Der Wert des Landes ist durch diese Arbeiten zum 10- bis 15fachen (bis zu 2500 \$/ha) gestiegen, die laufenden oder in größeren Zeitabständen von den Farmern an die Regierung zu erstattenden Abgaben für die Bewässerung erfordern naturgemäß den Anbau hochwertiger Früchte, so daß ein sehr großer Teil des bewässerten Landes Obst- und Zuckerrübenbau benutzt wird. Im ganzen sind 405 000 ha in wertvolles Farmerland verwandelt, von dem bereits vor dem Kriege die Hälfte aufgeteilt war. (Zschr. für Bauwesen 1921 S. 341.) [M 315] Fr.

Eisenbahnwesen.

neuer schweizerischer Triebwagen für Drehstrom.

Die Burgdorf-Thun-Bahn hat seit einiger Zeit zwei Triebwagen in Betrieb, bei denen ein neuer Einzelachstrieb der Maschinenfabrik Oerlikon benutzt wird. Mit Rücksicht auf den in Aussicht stehenden Umbau der Bahn auf Drehstrom von 750 V und 40 Pers./s auf Einphasenstrom von 15 000 V und 16 $\frac{2}{3}$ Pers./s, der wegen der Verhältnisse dieser Normalspurbahn inmitten eines wichtigen Netzes der Schweizerischen Bundesbahnen in Frage kommen konnte, ist der Wagen so gebaut, daß ein Einphasenantrieb von 400 PS Stundenleistung nachträglich leicht eingefügt werden kann. Zu diesem Zweck ist die Antriebsvorrichtung in einem besonderen Triebgestell, Bauart B 1, unter-




Abb. 5. Antrieb des Motorwagens der Burgdorf-Thun-Bahn.

gebracht, auf das sich, ähnlich den Wagen der Jungfraubahn, Gornegratbahn u. a., der eigentliche Wagenkasten stützt. Das andre Ende des Wagenkastens ruht auf einem zweiachsigen Drehgestell. Die Länge des ganzen Wagens beträgt 21,9 m zwischen den Puffern. Es sind 16 Sitzplätze 2. und 60 Sitzplätze 3. Klasse vorhanden. An den Stirnwänden liegt je ein abgeschlossener Führerstand.

Im abgeschlossenen Maschinenraum befindet sich ein Fahrmotor, der bei 34 und 45,3 km/h Fahrgeschwindigkeit reichlich 400 PS Stundenleistung abgeben kann. Dieser Dreiphasen-Schleifringmotor hat Polumschaltung von 8 auf 6 Pole der Ständerwicklung. Der Anlaßwiderstand für den Läufer hat 12 Stufen und wird mit Wechselstrom von 120 V aus einem 4 kW-Einphasen-Hilfstransformator elektromagnetisch gesteuert. Dieser und ein Drehstrom-Motorkompressor sind ebenfalls im Maschinenabteil aufgestellt. Auf dem Fahrmotorgehäuse ist der Polumschalter aufgebaut, der elektropneumatisch betätigt wird. Der zweipolige Hauptschalter, der gleichzeitig als Fahrtwender dient und mit Überstrom- und Nullspannungsauslösung versehen ist, wird rein elektromagnetisch gesteuert.

Über dem Maschinenraum liegen im Dachaufbau die Anlaßwiderstände des Fahrmotors, während auf dem Tonnendach des Wagenkastens zwei durch Druckluft betätigte doppelpolige Stromabnehmer, Normalbauart Brown, Boveri & Cie., angeordnet sind.

Die beiden Treibachsen von 1230 mm Raddurchmesser werden einseitig durch je ein Motorritzel, ein Zwischenzahnrad und ein Zahnrad außerhalb der Treibachse angetrieben. Abb. 5 bis 10 zeigen das Wesen dieser neuen Bauart. In Abb. 6 und 7 sind Trieb- und Zahnrad in Ruhelage gezeichnet, wobei beide Räder konzentrisch zueinander stehen. Im Betriebe kommen die Lagen nach Abb. 8 bis 10 vor. Damit sich

zunächst durch einen Speisewasservorwärmer mit 135 bis 70 ° C Temperaturgefälle, ferner durch ein mechanisches Filter von rd. 2 m Durchmesser und gelangt dann in einen darunter angeordneten Behälter mit Spülwasser. In diesem ist eine Rohrschlange angeordnet, durch die das frische Speisewasser nach dem Kessel der neu zu füllenden Lokomotive gedrückt wird. Dieses Wasser erwärmt sich hierbei auf 30 °, fließt dann weiter durch den schon erwärmten Vorwärmer, wo es sich auf 70 ° erwärmt und wird darauf in einem andern Behälter gesammelt, damit stets zum Füllen ausreichender Wasservorrat vorhanden ist. Der Wassenumlauf dienen zwei elektrisch betriebene Pumpen, eine, die bis zu 8,4 at Druck erzeugen kann, zum Füllen der Kessel, die andere zum Ausspritzen der Kessel. Eine dritte Pumpe tritt in Tätigkeit, wenn der Dampfdruck des Kessels zum schnellen Entleeren nicht mehr ausreicht. Einer der Vorteile der Anlage ist, daß der Aufenthalt der Lokomotiven darin nicht mehr als 30 min beträgt. Die Anlage hat sich so gut bewährt, daß die Bahnverwaltung beschlossen hat, auch in den Hauptpunkten Turin, Mailand, Venedig, Bologna, Florenz, Neapel usw. ähnliche Anlagen zu errichten. („Engineering“ 12. Januar 1923 [M 326])

Schiffbau.

Ladeeinrichtung für Schiffe.

Man hat schon verschiedentlich die Ladeeinrichtungen der Schiffe zu verbessern gesucht, um das Beladen und Löschen zu erleichtern und damit an Löhnen zu sparen. Da solche Einrichtungen mit einem Gewichtaufwand verbunden sind, hat der Schiffbauer von Fall zu Fall zu untersuchen, ob dieser gerechtfertigt ist.




Abb. 8 bis 10. Einstellung der Räder während des Betriebes.

Achse und Zahnrad auch windschief zueinander einstellen können, sind die Gelenke der beiden äußeren Stangen beiderseitig als Universalgelenke ausgebildet. Aus Abb. 9 ist ersichtlich, daß beim Wechsel aus konzentrischer in exzentrische Lage bei spielfreiem Getriebe eine geringe Längenänderung irgendeiner der drei Stangen stattfinden muß. Diese Dehnung wird in der Ausführung durch die doppelt wirkenden Federn *f* in den beiden äußeren Kupplungsstangen gewährleistet. Diese Federn können gleichzeitig als Schwingungsdämpfung und somit als Ersatz für Zahnrad- oder Ankerfederung benutzt werden, was recht beachtenswert erscheint.

Für die fliegende Lagerung der vier Zahnräder in den außen angeordneten Rahmenansätzen dienen Kugellager. Unter Anwendung einer Hohlwelle wird zurzeit ein ähnlicher Antrieb für eine Schnellzuglokomotive der Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn gebaut. [1595]

A. Marschall.

Wärmeersparnis im Eisenbahnbetrieb.

Die italienischen Staatsbahnen haben in San Lorenzo bei Rom eine Wasch- und Füllanlage für Lokomotivkessel errichtet, die den Teilnehmern des letzten Internationalen Eisenbahn-Kongresses vorgeführt wurde und dazu dient, die im Kesselwasser enthaltene Wärme zum Anwärmen von frischem Speisewasser sowie zur Erzeugung von warmem Spülwasser für die Lokomotivkessel auszunutzen. Die Anlage, die von G. de Micheli & Co., Florenz, gebaut wurde, ist so bemessen, daß man zu gleicher Zeit zwei Lokomotiven entleeren und zwei andere mit angewärmtem Speisewasser füllen und hierdurch ihre Anheizzeit und ihren Kohlenverbrauch vermindern, sowie schließlich zwei weitere Lokomotivkessel ausspülen kann. Sobald eine Lokomotive aus dem Dienst heimkehrt, schließt man ihren Ablasshahn an einen biegsamen Schlauch an und läßt ihren Wasserinhalt unter dem Kesseldruck in das Heizrohrnetz der Anlage eintreten. Das Wasser fließt hierbei




Abb. 11 und 12.
Doppelter
Wippausleger-
Drehkran für
Bordzwecke.

Eine sehr handliche Ladeeinrichtung ist von der Königlich Paketvaart Maatschappij, Amsterdam, auf einigen ihrer Schiffe eingebaut worden nach einem Entwurf ihres leitenden Ingenieurs W. Müll. Abb. 11 und 12. Bei dieser Einrichtung sind je zwei Ladebäume aus Mannesmannröhren je auf einem Drehkranz angeordnet und können mittels der kleinen Dampfmaschine *a*, Abb. 12, rings um Kreise gedreht werden. Die Maschinen werden von dem Mann geführt, der auch die Ladespills bedient, und sind mit einer Steuerung ähnlich der der Rudermaschinen versehen, so daß die Drehbewegung selbsttätig an einem beliebigen Punkte gestoppt werden kann. Die Trosse, an der die Last hängt, führt durch den Mittelpunkt des Drehkranzes. Beide Ladebäume werden somit gleichmäßig belastet. Die Einzelteile der Ladevorrichtung sind vom Führerstand aus leicht zu übersehen. („Engineering“ 15. September 1922.) [R 1495] W. S.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des englischen Eisenbahnwesens.

Der 1. Januar 1923 war für die Eisenbahnen Englands ein Tag von großer Bedeutung. Sie waren bis dahin in die Netze von mehr als 900 Gesellschaften zersplittert, von denen allerdings nur etwa 30 bis 33 von erheblicher Bedeutung waren. (Statistische Veröffentlichungen über den englischen Eisenbahnverkehr, die auch über seine Verteilung auf die einzelnen Gesellschaften berichteten, pflegten sich z. B. mit Aufzählung der 30 führenden Gesellschaften zu begnügen; die übrigen Unternehmungen hatten auf das Gesamtbild keinen wesentlichen Einfluß.) Das Eisenbahnnetz von 1921 machte diesem Zustand ein Ende, indem es den Zusammenschluß der Eisenbahnen von England, Wales und Schottland zu vier großen Gruppen anordnete, und dieser Zusammenschluß ist am 1. Januar 1923 in Kraft getreten. Das Gesetz unterscheidet zwischen den Gesellschaften, die die Gruppen bilden, — constituent companies —, und denen, die den Gruppen einverleibt werden — subsidiary companies. Soweit die ersten in Frage kommen, ist der Zusammenschluß so gut wie durchgeführt, wenn auch bei manchen damit verbundenen Förmlichkeiten noch nicht endgültig entschieden ist. Die Einverleibung der kleineren Gesellschaften ist noch etwas im Rückstand.

Von den vier Gruppen ist die größte, sowohl was die Streckenlänge als auch das in ihr vereinigte Kapital anbelangt, die London, Midland and Scotch-Eisenbahn mit einer Streckenlänge von 11 750 km und einem Anlagekapital von nahezu 425 Mill. £. Auf sie folgte die London and Northeastern-Bahn mit 10 790 km Streckenlänge und einem Anlagekapital von 324 Mill. £, sodann die Great Western-Bahn mit 500 km langen Strecken und 145 Mill. £ Kapital. Die kleinste Gruppe, die Südbahn, hat immer noch Strecken von zusammen 3540 km Länge, entspricht also in dieser Beziehung ungefähr dem Netz der ehemaligen schottischen Staatseisenbahnen und ein Anlagekapital von 145 Mill. £. Betreffs der Bezeichnung der neuen Gruppen hat man lange nicht zu einem Entschluß kommen können; die Namen, auf die man sich schließlich geeinigt hat, können als glücklich gewählt angesehen werden; sie bezeichnen die geographische Lage der vier Gruppen in leicht zu kennender Weise. Die Große Westbahn nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als sie zwar nicht allein eine Gruppe für sich bildet, sondern auch andere Mitglieder ihrer Gruppe aber so wesentlich überragt, daß man wohl sagen kann, sie bilde das Rückgrat ihrer Gruppe, an das sich die anderen Gesellschaften angegliedert haben, während bei den anderen Gruppen mehrere ungefähr gleichwertige Unternehmungen zusammengetreten sind. 36 kleinere Gesellschaften sind der Westbahngruppe einverleibt worden. Die Abmachungen zwischen der alten Großen Westbahn, die ihren bisherigen Namen als Gruppe weiterführt, und mit ihr die Gruppe bildenden, und den 36 ihr einverlebten Gesellschaften sind so glatt verlaufen, daß hier der Zusammenschluß schon vor einigen Monaten als beendet anzusehen war. Die Große Westbahn rechnet es sich als einen Vorteil an, daß ihr altes Netz seine bedeutende Rolle behalten hat, und die ihr einverlebten Gesellschaften werden dazu beglückwünscht, daß sie Zweige eines so ausgezeichneten Unternehmens geworden sind.

Bei den anderen drei Gruppen war die Verschmelzung etwas schwieriger. Es waren viele widerstrebende Interessen auszugleichen. Bis auf eine Ausnahme ist aber die Vereinigung aller die Gruppen bildenden Gesellschaften vollendet, die Einverleibung der 69 Gesellschaften in jene drei Gruppen bleibt allerdings noch zu erledigen. Von diesen entfallen auf die London, Midland and Scotch-Gruppe, 24 auf die London and Northeastern-Gruppe und 16 auf die Südbahngruppe. Auch diese Einverleibungen werden voraussichtlich bis zum 1. Juli d. J. vollendet sein. Die Verhandlungen zwischen den Gesellschaften standen zwar unter dem Zwange des Gesetzes; sie waren aber von dem Gefühle gegenwärtigen Wohlwollens getragen, so daß in den meisten Fällen eine Einigung auf gutlichem Wege erzielt worden ist; eine Anrufung des Gerichts zu diesem Zwecke eingesetzten Gerichts — Amalgamation Tribunal — ist nur in vereinzelten Fällen nötig geworden.

Die Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Gesellschaften im Zusammenschluß zu Gruppen haben sich im wesentlichen auf die Aktien und Schuldverschreibungen, deren Austausch, ihren Ersatz durch solche der neuen Unternehmungen und ähnliche Fragen bezogen. Die Formen des Betriebes scheinen zunächst noch nicht in Aussicht genommen zu sein. Die neuen Gruppen sind im wesentlichen so in der Hand geteilt, wie es ihrer Entstehung aus den Netzen der einzelnen Gesellschaften entspricht, und so wird in manchen Beziehungen kaum eine Veränderung bemerkbar werden. Freilich wird der jetzige Zustand als ein Übergangszustand anzusehen sein, und mit der Zeit wird der Betrieb und Verkehr manche Vereinfachung eintreten. Schon von Anfang an wird in vielen Verkehrsbeziehungen der Wettbewerb wegfallen, den man bisher für nötig hielt, um Höchstleistungen zu erzielen, während man nunmehr erkannt zu haben glaubt, daß der Anlaß zu manchen Maßnahmen gab, die man als unwirtschaftlich, wenn nicht gar als verschwenderisch ansieht. Zweck des Zusammenschlusses ist im wesentlichen die Erzielung von Ersparnissen in der Verwaltung und im Betriebe der Eisenbahnen. Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse haben unter dem Krieg und namentlich unter seinen Folgeerscheinungen stark gelitten, und man hofft von dem Zusammenschluß eine Rückkehr zu dem alten Zustand, in dem die englischen Eisenbahnen zwar nicht hohe, aber doch befriedigende Verzinsung des in ihnen angelegten Kapitals einbrachten.

Einiges Kopferbrechen machen der englischen Fachpresse und wahrscheinlich auch den Leitern der neugebildeten Gruppen, deren Ansichten sich in der Fachpresse widerspiegeln, die Formen, in denen die gegen früher erheblich vergrößerten einheitlichen Netze verwaltet und betrieben werden sollen. Der Engländer kann sich bekanntlich an einen neuen Gedanken nur schwer gewöhnen, und so hält er es denn für etwas ganz Außerordentliches, daß nunmehr Netze von der angegebenen Größe von einer Stelle aus geleitet werden sollen. Es wird dabei zwar darauf hingewiesen, daß es in Amerika Netze von weit größerer Streckenlänge gibt, und es wird empfohlen, deren Einrichtungen nachzuahmen. Man geht aber auch hier anscheinend von der in England weit verbreiteten Ansicht aus, daß ausländische Einrichtungen auf England niemals angewendet werden können, ja daß es nicht einmal angängig erscheint, von ihnen zu lernen und sie in einer den englischen Verhältnissen angepaßten Form zu übernehmen. Immerhin wird man in Zukunft bei den englischen Eisenbahnen manche Einrichtungen aufgeben müssen, die sich eingebürgert hatten, und es wird auch für das Ausland von Interesse sein, die Entwicklung auf diesem Gebiet zu verfolgen. [W 168]

Geh. Reg.-Rat Wernecke, Zehlendorf.

Englische Kohle in Deutschland.

Ist Hamburg schon von jeher Mittelpunkt der ausländischen Kohleneinfuhr für Deutschland gewesen, so zeigt die aus Anlaß der Ruhrbesetzung erfolgte Verlegung des Kohlsyndikats nach Hamburg, daß dieser Hafen in der künftigen Kohlenversorgung des unbesetzten Gebietes die Hauptrolle spielen wird. Schon im vergangenen Jahr erreichte die Einfuhr englischer Kohle eine außerordentliche Höhe und übertraf in der letzten Jahreshälfte die entsprechenden Zahlen aus der Zeit vor dem Krieg erheblich.

Einfuhr engl. Kohle in t:

	1913	1921	1922
Januar	693 000	14 393	247 313
Februar	594 000	48 909	350 080
März	615 000	67 732	467 718
April	805 000	8 700	256 618
Mai	831 000	—	601 473
Juni	772 000	—	889 664
Juli	867 000	19 769	1 133 401
August	798 000	124 524	1 665 228
September	834 000	101 530	1 060 801
Oktober	836 000	114 333	918 598
November	677 000	99 610	735 163

Die Übersicht zeigt, wie siegreich die englische Kohle während des letzten Jahres in den deutschen Wirtschaftskörper eingedrungen ist. Die Wege, die dieser Brennstoff anfängt in Deutschland zu nehmen, wird er nicht so bald wieder verlassen. Die Rückwirkung dieser Tatsache auf die deutsche Valuta läßt sich kaum übersehen, wenn man bedenkt, daß der deutsche Kohlenhandel im internationalen Verkehr das Jahr 1922 mit einem Verlust von 225 Millionen Goldmark abschließt. Während uns das internationale Kohlegeschäft im Jahre 1913 einen Überschuß von fast einer halben Milliarde Goldmark gebracht hat, haben wir für 1922 als Einnahme so gut wie nichts zu verzeichnen, da uns ja die Ausfuhr in Gestalt der Zwangslieferungen nach den ehemaligen feindlichen Staaten nur „wiedergutgeschrieben“ wurde. (Köln. Ztg. 1923 Nr. 75.) [W 173]

Eisen- und Stahlerzeugung Luxemburgs im Jahre 1922.


Die luxemburgische Hüttenindustrie, die seit dem Jahre 1919 gegenüber den Vorjahren erheblich in ihrer Produktion zurückgegangen ist, hat im Jahre 1922 ihre Roheisen- und Stahlerzeugung gegenüber dem Jahre 1921 nahezu verdoppelt, wenn auch die Roheisenerzeugung mit insgesamt 1 685 700 t nur rd. drei Fünftel der Erzeugung des letzten Rekordjahres 1913 erreicht. Die monatliche Erzeugung betrug in t:

Monat	Gußeisen			Stahl			
	Graues Gußeisen in t	Thomasguß in t	zusammen in t	Thomasstahl in t	Martin-stahl in t	Elektro-stahl in t	zusammen in t
Januar . .	6 814	94 806	101 620	76 072	294	337	76 703
Februar . .	10 028	94 051	104 079	80 346	300	330	80 976
März . . .	17 235	115 757	132 992	99 732	554	393	100 679
April . . .	14 639	116 164	130 803	98 568	635	319	99 572
Mai	11 037	130 501	141 538	112 834	1 052	229	114 115
Juni	3 900	139 861	143 761	121 887	1 368	322	123 577
Juli	2 200	147 990	150 190	126 252	891	446	127 589
August . .	310	150 538	150 848	130 423	602	246	131 271
September	2 255	149 558	151 813	133 563	1 013	114	134 690
Oktober . .	3 225	161 957	165 182	137 394	1 550	58	139 002
November .	3 437	150 261	153 698	130 670	1 389	193	132 252
Dezember .	3 445	155 731	159 176	131 799	1 581	297	133 677
	78 525	1 607 175	1 685 700	1 379 540	11 279	3 284	1 394 103

(Industrie- u. Handelszeitung 1923 Nr. 27.)

[W 174]

Englische Konjunkturtafeln.




Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 69.

1. Absolute Werte.

Letzte Werte:	Kohle	am 2. Februar	21,00 sh/ton	Kupfer	am 7. Februar	72,38 £/ton
	Baumwolle	am 11. Januar	15,33 d/lb	Dollar	am 7. Februar	4,31 sh/\$
	Eisen	am 2. Februar	11,00 £/ton	Mark	am 7. Februar	0,0116 sh/100 M.

Mit Ausnahme einer geringen Steigerung des Stabeisen- und Baumwollpreises gegen Ende des Monats sind im Januar die Preise ziemlich unverändert geblieben. Die durch die Ruhrbesetzung geschaffene wirtschaftliche Lage hat noch keinen nennenswerten Einfluß auf die Gestaltung der Warenpreise ausgeübt.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel (vergl. S. 141):

Kupfer	am 7. Februar	12 892 M/kg
Baumwolle	am 7. Februar	25 720 M/kg
Dollar	am 7. Februar	36 600 M/\$
Aktienziffer	am 2. Februar	1 276 315

Industrialisierung der Vereinigten Staaten.

Eine im Oktober 1922 vom Volkszählungsamt der Vereinigten Staaten veröffentlichte Statistik gibt einen guten Überblick über die fortschreitende Industrialisierung des Landes.

Die Zahl der in gewerblichen Betrieben beschäftigten Lohnarbeiter ist von 1899 bis 1919 von 4 712 763 auf 9 096 372 gestiegen, das Anlagekapital in diesen Unternehmungen wuchs von 8,9 auf über 44,4 Milliarden Dollar. Die Zahl der Unternehmungen selbst stieg aber nur von 207 514

auf 290 105, ein Zeichen dafür, daß die einzelnen Anlagen immer größer werden.

Jahr	Zahl der Anlagen (in 1900)	Arbeiter (in Mill.)	Kapital (in Milliarden Dollar)	Löhne
1899	207	4,7	8,9	2,0
1904	216	5,5	12,7	2,6
1909	268	6,6	18,4	3,4
1914	275	7,0	22,8	4,1
1919	290	9,1	44,4	10,5

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl, die mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 1400).

Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereins deutscher Ingenieure, herausgegeben von Conrad Matschoß (11. Band 1921). Berlin 1922. Verlag des Vereins deutscher Ingenieure. 236 S. mit 164 Abb., 8 Bildnissen und 3 Tafeln. Preis Gz. geh. 3,5, geb. 4 M.

Mit dem vorliegenden Bande tritt dieses Jahrbuch in das zweite Jahrzehnt seines Bestehens ein. Schon die Tatsache, daß es die schweren Jahre der Nachkriegszeit ungestört überdauert hat, beweist die Lebensfähigkeit dieses Unternehmens. Wer auch nur flüchtig das dem elften Band angehängte Gesamtinhaltsverzeichnis durchsieht, wird überrascht sein, wieviele Gebiete (Technik bis zu den vorgeschichtlichen Zeiten hinauf und bis auf die Naturvölker herab) hier in den einzelnen Aufsätzen behandelt worden sind; nicht zu vergessen die Auswahl der Abbildungen, ohne die der Zweck des Unternehmens nicht zu erreichen gewesen wäre.

Auch der vorliegende Band zeichnet sich durch dieselbe Reichhaltigkeit aus, die das Merkmal der früheren Bände war. Es ist aus Raumangel nicht möglich, auch nur die Titel der 14 Aufsätze des Buches anzuführen, und es soll aus gleichem Grunde deshalb nur ein Aufsatz besonders hervorgehoben werden, dessen Thema für unsere Zeit von besonderer Bedeutung ist: „Elektrische Bahnen. Ihre Entwicklung bei der Gesellschaft Siemens & Halske im Zeitraum von 1878 bis 1884“. Von Prof. Dr. Ad. Thomälen, Karlsruhe.

Alle gegen Ende der siebziger Jahre Geborenen werden nicht ohne eine gewisse Bewegung in diesem Aufsätze die Abbildungen jener ersten von Siemens konstruierten Bahn wiedersehen, die 1879 zum erstenmal auf der Gewerbeausstellung in Berlin gezeigt wurde. Es fällt den eute Lebenden schwer, sich die Überraschung vorzustellen, die damals diese so „niedliche“ Bahn allen gewährte, die nicht kopfschüttelnd und skeptisch jeder Neuerung gegenüberstanden, sondern dunkel ahnten, was aus diesem Kern sich entwickeln könnte. Und es ist weiter lehrreich, zu lesen, wie W. von Siemens schon in jenen Jahren den Plan hatte, den Strom aus Kohlegebieten fernab von Berlin nach dieser Stadt zu leiten und damit auch eine Hochbahn zu betreiben, deren Entwurf 1880 bereits fertig vorlag. Die Durchführung dieser Hochbahn scheiterte an dem Widerspruche der Hausbesitzer, denen der König und als Polizeipräsident beistand, während der Magistrat Berlin — kein leines Ruhmesblatt seiner Tätigkeit — energisch für Siemens' Plan trat. Nach Ablehnung der Hochbahn wurde dann 1880 die elektrische Bahn in Lichterfelde begonnen und 1881 abgenommen. „Maybach erörtere selbst, daß er jetzt an den Ernst und die große Zukunft der elektrischen Lokomotiven glaube.“ „Heute ist endlich die kleine elektrische Bahn in Lichterfelde offiziell probiert und abgenommen. Die einzige Schwierigkeit war und ist noch, die Geschwindigkeit der Wagen im Reglement entsprechend zu mäßigen. Man wollte nur 20 km pro Stunde gestatten, und der Wagen lief bei voller Belastung von Personen auch bergan noch mit 30 bis 40 km! Ich denke aber, an wird sich an die größere Geschwindigkeit gewöhnen.“ Diese Zitate aus den reichhaltig abgedruckten Schreiben Werner von Siemens' mögen genügen. Sie beweisen aufs neue, welchen Anteil gerade Siemens an der Entwicklung der Technik auf diesem Gebiet hat und wie zukunftsweisend und technikfeindlich gewisse offizielle und private Kreise auch in den achtziger Jahren in Deutschland allen diesen Fortschritten gegenüberstanden. Wenn sie auch nichts haben aufhalten können, der haben, der durch die Verzögerung entstand, war kein kleiner.

Gerade solche Publikationen wie die vorliegende mit ihrem gut geordneten archivalischen Material sind geeignet, zu zeigen, wie jung alle diese Entwicklungen sind, wie sehr Preußen-Deutschland bis in die neunziger Jahre absoluter Agrarstaat war, so daß die Regierung weder die angewandte Technik und Industrie noch die Tragweite der unlöslich mit verbundenen sozialistischen Bewegung erkannte. Dieser Irrtum, damals noch nicht gefährlich, ist es dann gewesen, der in den Jahren 14 bis 1918 sich zu den fatalsten Folgen auswuchs. Und mit Bezug auf diese Zusammenhänge möchten wir dem verdienten Herausgeber des Jahrbuches vielleicht zum Schluß auch noch einen Wunsch aussprechen: diesen so ungeheuer wichtigen Fragen (neben der Geschichte der reinen Technik) einen gewissen Raum auch in diesem Jahrbuche gewähren. Die Verbreiterung auf das wirtschaftsgeschichtliche und sozialpolitische Gebiet hinüber würde verhindern, daß der Ingenieur immer in dem Irrtum befangen bleibt, daß diese Gebiete „in ein anderes Ressort“ gehören. Tua res agitur! Denn wie zum General das Heer, gehört zum Ingenieur die Arbeiterschaft. Die Geschichte solcher Probleme getrennt zu behandeln, ohne ständig auf die engen Zusammenhänge hinzuweisen, möglichst unter starker Betonung der ganz anders verlaufenden Entwicklung in England und Amerika, erzeugt stets die Gefahr zu enger Spezialisierung, deren unleugbarer Vorteil schließlich leicht doch in einen Nachteil verwandelt. Wir glauben, eine Verbreiterung des Planes des Jahrbuches — es sei hier z. B. die Publikationen der Karlsruher „sozialpsychologischen Forschungen“ Bd. I und II 1922 hingewiesen — sehr zum Segen des Ganzen und des Einzelnen ausschlagen würde. [B 1617] Riebensahm.

Jahrbuch der Eisen- und Stahlgießerei. Von Geh. Bergrat Prof. Dr. Osann. 4. Aufl. Leipzig 1920, Wilhelm Engelmann. 672 S. mit 758 Abb.

Das Osannsche Lehrbuch ist schon seit langem ein unentbehrliches Hilfsmittel für Wissenschaft und Praxis des Gießereiwesens geworden, was der Verfasser verstanden hat, aus seiner großen Praxis und Lehrerschaft heraus das Wesentliche in klarer und knapper Form übersichtlich zusammenzufassen. Besser dürfte wohl kaum die Brauchbarkeit des Lehrbuches erwiesen werden können, als dadurch, daß es in 8 Jahren bereits vier Auflagen erleben konnte.

Im großen und ganzen ist an der bewährten Art der Darstellung auch bei der neuen Auflage festgehalten worden. Verbesserungen und Erweiterungen haben die meisten Abschnitte dabei erfahren müssen schon aus dem Grunde, weil es erst nach Beendigung des Krieges möglich wurde, die neuesten Erfahrungen und Verbesserungen der Öffentlichkeit bekanntzugeben. In erster Linie wurden die Abschnitte über Gießereischächte, Ofenbau, Brucheseiseneinsatz beim Gießen, Seigerungserscheinungen, Beispiele aus der Formtechnik, Kleinkonverter, Graphitersatz, Gießereigebäude und Kalkulation erweitert und ergänzt. Dadurch vergrößerte sich der Umfang des Buches um etwa 100 Seiten und 90 Abbildungen.

Leider sind die bereits in der Besprechung¹⁾ der dritten Auflage beanstandeten alten Figuren Ledeburs immer noch nicht verschwunden, obschon es sicher dem Eindrucke des Buches nur schaden kann, wenn diese sachlich und darstellerisch ganz veralteten Abbildungen bei jeder neuen Auflage wieder zu finden sind. Der Grund, weshalb sie nicht durch neuzeitliche ersetzt werden, ist nicht erfindlich, es sei denn, daß man sie aus Pietät gegen den Altmeister Ledebur nicht entfernen will. Auch würde es dem Buche nur von Vorteil sein, wenn endlich die alten Katalogbilder, z. B. Abb. 153, 183, 190, 191, 192, 212, 213 u. a. m., verschwinden würden. Die elektrische Preßformmaschine Abb. 207 g und die Berkshire-Formmaschine Abb. 267 können, weil kaum noch verwendet, gleichfalls fortbleiben.

Ein Vergleich der neuen Auflage mit der vorigen fällt auch äußerlich zugunsten der letzteren aus. Der Verlag hat dem Buch eine Ausstattung gegeben, wie man sie nicht besser verlangen kann, sowohl Einband wie Papier entsprechen wieder dem wertvollen Inhalt. Die Tafeln sind fortgelassen, was zu begrüßen ist, da sie unhandlich sind. Die Abbildungen der Tafeln sind in den Text aufgenommen worden. Leider mußten sie infolgedessen sehr verkleinert werden, wodurch sie etwas an Deutlichkeit verloren haben. Da es sich aber nur um den Eindruck von Gesamtanlagen handelt, weniger um die Einzelheiten, so kann man sich damit abfinden.

Auch in seiner neuen Auflage ist dem Lehrbuch eine recht große Verbreitung zu wünschen. Es gehört mit seiner Vielseitigkeit und wissenschaftlichen Gründlichkeit zu den besten Gießereihandbüchern, die geschrieben wurden, und gibt fast über alle Fragen, die dem Gießereimann in seiner Berufsarbeit entgegentreten, ausreichende Auskunft. Aber auch den Konstrukteuren in Maschinenfabriken kann das Studium des Osannschen Lehrbuches nicht dringend genug empfohlen werden, damit sie sich klar darüber werden, welche Forderungen von gießertechnischer Seite an ihre Konstruktionen zu stellen sind, und erkennen, daß ein Zusammenarbeiten von Gießerei und Konstruktionsbureau heute mehr denn je notwendig ist. [1494]

Hamburg.

U. Lohse.

Berechnen und Entwerfen von Turbinen- und Wasserkraft-Anlagen mit einer Anleitung zur Anwendung des Turbinen-Rechenchiebers. Von Ing. Holl. 3. Aufl. Bearbeitet von Dipl.-Ing. E. Glunk. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg. 182 S. mit 41 Abb. und 6 Tafeln.

Das Werk, hervorgegangen aus der Anleitung zum Gebrauch des Hollschen Turbinen-Rechenchiebers, ist in der vorliegenden dritten Auflage durch die Neubearbeitung nicht nur dem jetzigen Stande des Wasserturbinenbaues angepaßt, sondern auch einem größeren Leserkreise erschlossen worden, indem Formeln und Schaubilder derart ergänzt sind, daß alle Rechnungen auch ohne Benutzung des Turbinen-Rechenchiebers ausgeführt werden können. Mit Hilfe dieses Instrumentes wird freilich der mit seiner Handhabung Vertraute schneller zum Ziele gelangen. Sehr zu begrüßen ist ferner die Einführung des allgemein bekannten Begriffes der „spezifischen Umlaufzahl“ neben der weniger gebräuchlichen Hollschen „Systemziffer“. In knapper, aber klarer und vollständiger Weise sind alle wesentlichen, bei der Projektierung von Turbinen- und Wasserkraftanlagen in Frage kommenden Rechnungen unter Angabe der neusten Erfahrungswerte behandelt. Außer einem kurzen Literaturverzeichnis am Schlusse des Werkes sind in zahlreichen Fußnoten sorgfältig ausgewählte Hinweise auf Bücher und Zeitschriftenartikel gegeben, die dem Leser eingehende Studien von Sonderfragen erleichtern. Auch die Beispielsammlung ist neuzeitlich ergänzt, wobei das Walchensee-Kraftwerk besonders eingehend behandelt ist.

Jeder Ingenieur, der mit Entwürfen dieser Art zu tun hat, sollte sich mit dem Inhalt des Buches vertraut machen, und auch Studierenden sei das Werk angelegentlich empfohlen.

[1491]

Dipl.-Ing. K. Pantell.

Die Höhere Mathematik. Eine gemeinfaßliche Darstellung der Elemente. Von H. Schlüter. 2. Aufl. Berlin 1923, Hermann Meuser. 51 S. mit 30 Abb. Preis Gz. 2 M.

Lehrbuch der praktischen Physik. Von F. Kohlrausch. 14. Aufl. Bearbeitet von Brodhun, Geiger, Giebe, Grüneisen, Holborn, Scheel, Schönrock, Warburg. Berlin und Leipzig 1923, B. G. Teubner. 802 S. mit 395 Abb. Preis im Januar 7200 M., geb. 8400 M.

An Änderungen und Zusätzen der neuen Auflage des allgemein bekannten und geschätzten Werkes ist zu nennen: die Behandlung hoher Drücke, neue Verfahren zur Bestimmung von Gas- und Dampf-

¹⁾ Z. 1919 S. 63.

ichten. Die Thermometrie wurde erweitert in bezug auf das Gas- und Dampfdruckthermometer sowie auf die Pyrometer. Die Darstellung über die Messung der Gefrier- und Siedepunktänderung von Lösungen ist umgearbeitet, die p -Messungen der Gase sind kurz behandelt, die Messung der Schallgeschwindigkeit eingehender beschrieben. Die Kapitel über die Optik sind fast sämtlich umgearbeitet, der Umfang erweitert, das Spektrometer eingehender behandelt. Elektrische und magnetische Messungen konnten gekürzt werden, das Kapitel der elektrischen Maschinen und Transformatoren fortbleiben. So ist das Werk während seines 50jährigen Bestehens aus einem Lehrbuch immer mehr zu einem wertvollen Rüstzeug für den Wissenschaftler geworden und steht mit an der Spitze der physikalischen Literatur.

Brennstoffchemie. Von Prof. F. Wirth. Berlin 1922, Georg Stilke. 804 S. Preis Gz. 10, geb. 12 \mathcal{M} .

Eine Darstellung des Bernstons Wärmethorems. Von V. Fischer. 1. Teil. Frankfurt a. M. 1923, Blazek & Bergmann. 21 S.

Die Bautechnik. Fachschrift für das gesamte Bauingenieurwesen. Schriftleitung: Geh. Reg.-Rat A. Laskus. Berlin 1923, Wilhelm Ernst & Sohn. Preis im Januar 120 \mathcal{M} , für das Einzelheft 40 \mathcal{M} .

Die Zeitschrift soll die altbekannte „Zeitschrift für Bauwesen“, das „Zentralblatt der Bauverwaltung“ und die später ins Leben gerufene „Denkmalspflege“ zu einer einzigen Fachschrift verschmelzen; sie wird das ganze Gebiet des Bauingenieurwesens, insbesondere Eisenbahn-, Straßen-, Wasser-, Brücken-, Grund- und Tunnelbau, behandeln und auch kurze Notizen, Bücherschau usw. nicht vernachlässigen.

Degeners Leitfaden für Baugewerkschulen und verwandte Lehranstalten III. Leitfaden der Baustofflehre für die Hochbau- und Tiefbauklassen von Baugewerkschulen. Von Prof. Dr. phil. H. Seipp. 4. Aufl. Leipzig 1923, H. A. Ludwig Degener. 141 S. mit 123 Abb. und 2 Tafeln. Preis Gz. 3,7 \mathcal{M} .

Vorlesungen über Eisenbeton. Von Prof. Dr.-Ing. E. Probst. 2. Band. Berlin 1922, Julius Springer. 642 S. mit 71 Abb. Preis Gz. 16 \mathcal{M} .

Anwendung der Theorie auf Beispiele im Hochbau, Brückenbau und Wasserbau. — Grundlagen für die Berechnung und das Entwerfen von Eisenbetonbauten. — Allgemeines über Vorbereitung und Verarbeitung von Eisenbeton. — Richtlinien für Kostenermittlung. — Architektur im Eisenbeton. — Amtliche Vorschriften.

Die Statik des Eisenbaues. Von W. L. André. 2. Aufl. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg. 521 S. mit 810 Abb. und 1 Tafel. Preis Gz. 15 \mathcal{M} .

Für Plan und Aufbau des Buches in der vorliegenden zweiten Auflage gilt das in der ausführlichen Besprechung der ersten Auflage Z. 1918 S. 673 Gesagte. Hervorzuheben ist ein Anhang, der in knapper Form die Begründung und Entwicklung der wichtigsten Verfahren der Statik unbestimmter Systeme enthält.

Hölzerne Dachkonstruktionen, ihre Ausbildung und Berechnung. Von Dr.-Ing. Th. Gesteschi. 3. Aufl. Berlin 1923, Wilhelm Ernst & Sohn. 319 S. mit 623 Abb. Preis Gz. 8, geb. 9,6 \mathcal{M} .

Die Besprechung der zweiten Auflage in Z. 1921 S. 1130 hat auch für die vorliegende Auflage Gültigkeit. Neu aufgenommen sind im Abschnitt „Hallenbau“ einige größere Ausführungen mit eingehender statischer Berechnung; ferner Gerbersche Gelenkpfiler in Holz, deren Berechnung neu ist, und einige Sonderbauweisen, die zwar patentiert sind, deren Darstellung wegen neuartiger Einzelheiten aber doch weitergehende Beachtung verdient.

Wie baue ich mein Haus in der Gartenstadt und auf dem Lande? Von Baldauf und Hecker. 6. Aufl. Leipzig 1922, H. A. Ludwig Degener. 120 S. mit 154 Abb. Preis Gz. 3,6 \mathcal{M} .

Vereinigung für deutsche Siedlung und Wanderung, Deutscher Bund Heimatschutz. Die Sammel-Siedlung. Kleinbäuerliche Ansiedlung in geschlossener Bauweise. Von G. Langen. Mit einem Beitrag von Landesökonomierat B. Wittschier. München 1922, Georg D. W. Callwey. *149 S. mit vielen Abb. und 3 Tafeln.

Sammlung Götschen Bd. 692: Meliorationen. Von Oberbaurat O. Fauser. II. Teil: Bewässerung, Ödlandkultur, Feldbereinigung. 2. Aufl. 150 S. mit 59 Abb. Preis geb. Gz. 1 \mathcal{M} .

Deutsche Wasserwirtschaft. Schriftleiter: Ministerialräte Hoebel und van Heys, Reg.- u. Baurat Heiser. Charlottenburg 1923, Rom-Verlag (R. Otto Mittelbach).

Die beiden Zeitschriften: Zentralblatt für Wasserbau, Wasserkraft und Wasserwirtschaft, sowie die Zeitschrift des Deutschen Wasserwirtschafts- und Wasserkraft-Verbandes sind zu der neuen Zeitschrift mit dem oben bezeichneten Titel verschmolzen.

Die Wasserstraßen, Häfen und Landeskulturarbeiten in Wirtschaft und Verkehr. Von E. Mattern. Leipzig 1922, Wilhelm Engelmann. 780 S. mit 97 Abb. Preis geb. Gz. 30, geb. 33 \mathcal{M} .

Sammlung Götschen Bd. 506, 853, 854: Die Baustoffkunde. Von Prof. H. Haberstroh. I. Teil: Die Hauptbaustoffe. 142 S. mit 35 Abb. II. Teil: Die Baustoffe des Hochbaues. 106 S. mit 13 Abb. III. Teil: Die Baustoffe des Tiefbaues. 159 S. mit 26 Abb. Preis geb. Gz. je 1 \mathcal{M} .

Enkes Bibliothek für Chemie und Technik, VI. Band: Grundriß der botanischen Rohstofflehre. Von Prof. Dr. F. W. Neger. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke. 304 S. mit 130 Abb. Preis geb. Gz. 8,10 \mathcal{M} .

Kohlenhydrate, Eiweiß, Gerbstoffe, organische Säuren, Fette, Öle, Wachse, Harze, Kautschuk, Alkaloide, Glykoside, Pflanzenfarbstoffe, Fasern, Gummi, Kork und Holz werden unter Weglassung alles Beiwerk des Bedürfnisses eines Lehrbuches entsprechend behandelt.

Farben- und Lackkalender. Taschenbuch für die Farben- und Lackindustrie sowie für den einschlägigen Handel. Von Dr. H. Wolff und Direktor W. Schlick. Stuttgart 1923, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft m. b. H. 177 S. und Kalender. Preis geb. Gz. 6 \mathcal{M} .

Die Spezialstähle, ihre Geschichte, Eigenschaften, Behandlung und Herstellung. Von Dipl.-Ing. G. Mars. 2. Aufl. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke. 675 S. mit 225 Abb. Preis im Dezember 1922 4200 \mathcal{M} .

Wickes Handbuch für Metallarbeiter. 42. Jahrgang des „Illustrierten Jahrbuches für Schlosser und Schmiede, Maschinenbauer und Monteure“ 1923. Von U. R. Maerz und F. Wilcke. Leipzig 1923, H. A. Ludwig Degener. 357 S. mit vielen Abb. und Zahlentafeln. Preis geb. Gz. 4 \mathcal{M} .

Fehlands Ingenieur-Kalender 1923 für Maschinen- und Hütteningenieure. Von Prof. P. Gerlach. 45. Jahrgang. 2 Teile. Berlin 1923, Julius Springer. Preis 1200 \mathcal{M} .

Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung. Von Prof. Fr. W. Hülle. 2. Band: Die wirtschaftliche Ausnutzung der Werkzeugmaschinen. 3. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 168 S. mit 395 Abb. Preis Gz. 3,6 \mathcal{M} .

Hütte und Maschine. Kleines Wörterbuch für Hütten- und Maschinenleute. Von J. Schneider und A. Piechota. Breslau und Oppeln 1923, Priebatschs Verlagsbuchhandlung. 43 S. Preis 250 \mathcal{M} .

Güldners Kalender und Handbuch für Betriebsleitung und praktischen Maschinenbau 1923. 31. Jahrgang. Von Prof. A. Freund. 2 Teile. Leipzig 1923, H. A. Ludwig Degener. 653 u. 118 S. mit vielen Abb. Preis Gz. 6 \mathcal{M} .

Erkelenzer Bohr-Hilfsbuch der Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik Alfred Wirth & Co. Komm.-Ges. Erkelenz 1922, Selbstverlag der Firma 581 S. mit Abb.

Das aus dem Kalender der Internationalen Bohrgesellschaft hervorgegangene Hilfsbuch enthält eine kurze Darstellung aller zum Bohren erforderlichen Anlagen und Einrichtungen mit vielen Abbildungen und dem praktischen Betrieb entnommenen Angaben und Tabellen. Ein nach Art der „Hütte“ aufgestellter allgemeiner Teil bildet die zweite Hälfte des stattlichen Buches.

Schmieden und Pressen. Von Direktor P. H. Schweißguth. Berlin 1923, Julius Springer. 110 S. mit 236 Abb. Preis Gz. 3 \mathcal{M} .

Der Verfasser hat seine in langjähriger praktischer Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen, die z. T. in der Z. d. V. d. I. niedergelegt sind hier zu einem Werkchen vereinigt, das auf engem Raume das Gebiet übersichtlich und wissenschaftlich behandelt.

Il Vapore. Bollettino della Federazione delle Associazioni Italiane fra Utenti di caldaie a vapore. 1. Jahrgang. Nr. 1. Rom 1923, Rivolge all'Amministrazione del „Vapore“. Preis für die Einzelnummer in Italien L. 2,50, im Ausland L. 4,00.

Handbuch der Feuerungstechnik und des Dampfkesselbetriebes. Von Dr.-Ing. Georg Herberg. Berlin, Julius Springer.

Nach einem kurzen Zeitabstand ist die dritte Auflage des bekannten Handbuches erschienen, ein Zeichen dafür, daß sich das Buch großer Wertschätzung erfreut. Wie im Vorwort gesagt wird, hat die Neuauflage in einzelnen Abschnitten eine Neubearbeitung erfahren und ist außerdem um einige kleinere Abschnitte bereichert worden. — Es kann nur gewünscht werden, daß dieses so verständlich und verständlich wie kaum ein zweites Buch über Feuerungstechnik geschriebene Werk die weiteste Verbreitung finden möge. Geyerlich.

Ruths-Wärmespeicher in Kraftwerken. Von Dr.-Ing. F. Münzing. Berlin 1922, Julius Springer. 23 S. mit 38 Abb. Preis Gz. 0,7 \mathcal{M} .

Sonderabdruck aus den Mitteilungen Nr. 319 der Vereinigung der Elektrizitätswerke e. V. nach einem Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung der Vereinigung der Elektrizitätswerke e. V. in Wiesbaden am 23. Juni 1922.

Sammlung Götschen Bd. 316: Gasmaschinen und Ölmaschinen. Von A. Kirschke. I. Teil: Explosions-Kleingasmotoren, Motoren für flüssige Brennstoffe und Kraftgasanlagen. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 133 S. mit 53 Abb. und 4 Tafeln. Preis Gz. 1 \mathcal{M} .

Der Drehstrommotor. Von Prof. J. Heubach. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 599 S. mit 222 Abb. Preis geb. Gz. 14,5 \mathcal{M} .

Sammlung Götschen Bd. 547: Wechselstromerzeuger. Von Prof. F. Salinger. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 127 S. mit 77 Abb. Preis geb. Gz. 1 \mathcal{M} .

Untersuchungen über elektrische Resonanz. Sieben Abhandlungen aus den Jahren 1891–1895. Mit einer Einleitung, dem Andenken an Heinrich Hertz gewidmet. Von V. Bjerknes. Leipzig 1923, Johann Ambrosius Barth. 129 S. und 22 Abb. Preis im Januar 1923 3000 \mathcal{M} .

Der funktographische Wetter- und Zeitzeichendienst. Von H. Thurn. Berlin 1923, M. Krayn. 82 S. mit 15 Abb. Preis Gz. 1,5 \mathcal{M} .

Sammlung Vieweg Heft 49: Die Elektronenröhren und ihre technischen Anwendungen. Von Dr. H. G. Müller. 2. Aufl. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges. 200 S. mit 208 Abb. und 1 Tafel. Preis Gz. 7,5 \mathcal{M} .

Das Buch ist im wesentlichen einer Theorie der drahtlosen Telegraphie gewidmet, die bei der kräftigen Entwicklung dieses Gebietes während des Krieges besonders stark nachgehinkt kommt, für den weiteren Fortschritt aber doch von hervorragender Wichtigkeit ist. Die neue Auflage enthält die notwendigen Erweiterungen, die in den beiden letzten Jahren hinzugekommen sind, unter Beseitigung nicht unbedingt notwendiger Rechnungen.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTLEITER: D. MEYER



NR. 8

SONNABEND, 24. FEBRUAR 1923

BD. 67

Fachheft Feinmechanik

I N H A L T:

	Seite		Seite
Zur Geschichte der Entwicklung der feinmechanischen Kunst. Von E. Toussaint	169	besserungen an Analysenwagen — Selbsttätige Abfüllwagen — Selbsttätige Wage für Postpakete — Neuzeitliche Industriewagen — Meßuhr für die Werkstatt — Das Anschütz-Selbststeuer — Der Kurzzeitmesser von Behm	191
Die Arbeitsmethoden des Optikers und seine Hilfsmittel. Von Dr. F. Weidert	171	Wirtschaftliche Umschau: Die drahtlose Telegraphie im Weltverkehr — Weltwährungs(Dollar)-Preislisten	197
Federdrehwagen zum Schnellwägen leichter Körper	178	Bücherschau: Einzelkonstruktionen aus dem Maschinenbau. Von Volk — Die Portlandzementfabrikation. Von Naske — Der Wegebau. Von Birk — Entfernungsmessung und Höhenmessung in der Luftfahrt. Von Meißner — Kapillarchemie. Von Freundlich. — Hütte, Taschenbuch für Eisenhüttenleute — Eingänge	199
Optische Pyrometer als Temperaturmesser. Von U. Retzow	179	Angelegenheiten des Vereines: Ankündigung der 63. Hauptversammlung 1923 in Mannheim	200
Ein Wasserstandzeiger mit elektrisch-betätigter Schreibvorrichtung	181		
Die Entwicklung des Kreiselkompasses. Von O. Martienssen	182		
Photometer sehr hoher Empfindlichkeit	187		
Die Druckwagen, das Normalinstrument für hohe Drücke. Von L. Holborn	188		
Meßgerät zum Aufsuchen von Bodenschätzen. Von G. Wünsch	189		
Umschau: Fachschulen für die feinmechanische Technik — Verbesserungen an Analysenwagen — Selbsttätige Abfüllwagen — Selbsttätige Wage für Postpakete — Neuzeitliche Industriewagen — Meßuhr für die Werkstatt — Das Anschütz-Selbststeuer — Der Kurzzeitmesser von Behm			

Zur Geschichte der Entwicklung der feinmechanischen Kunst.

Von E. Toussaint, Berlin-Zehlendorf.

Es wird auf den gemeinsamen Ursprung der Feinmechanik und des Maschinenbaues hingewiesen; sowie auf die Tatsache, daß viele gemeinsame Aufgaben für beide bestehen und daß deshalb ein Hand in Hand-Arbeiten für beide Teile geboten ist.

Die Wiege der feinmechanischen Kunst stand in der Studierstube des Gelehrten, des Physikers; auch ihre Schwestern, die Uhrmacherei und der Maschinenbau, sehen auf den gleichen Ursprung zurück.

In den ersten Jahrhunderten der Entwicklung finden wir noch keine scharfe Trennung zwischen dem Theoretiker und dem Praktiker. Wohl übertrug der Gelehrte die Ausführung der mechanischen Einzelheiten demjenigen seiner Gehilfen, der besondere Begabung für diesen Zweig der Aufgaben hatte, während andere den mathematischen und physikalischen Teil übernahmen, aber noch lagen Entwurf und Ausführung mehr oder minder in einer Hand, eben in der des Gelehrten, der sich selbst mit Stolz als Mechaniker bezeichnete und das Wort „feinmechanische Kunst“ prägte.

Zum ersten Male in der Literatur finden wir einen deutlichen Hinweis auf diese Zweigestaltigkeit der Aufgaben und auf die Notwendigkeit ihrer Verteilung auf verschiedene Stellen in der Vorrede zu einem Buche des Alexandriner Pappus (300 n. Chr.) über die feinmechanische Kunst¹⁾, in der er ausführt, daß:

... der eine Teil der Mechanik die mathematischen Demonstrationen, der andere die Handarbeiten umfaßt, und war soll jener Teil, den man den rationalen nennt, die Geometrie, Arithmetik, Astronomie und die physikalischen Demonstrationen in sich begreifen, der andere aber, welcher die Handarbeiten umfaßt, soll die Kunst des Erz- und Eisenarbeiters, des Bauhandwerkers, des Holzarbeiters sowie die des Malers und alles, was Handarbeit betrifft, lehren.

Da es aber nicht möglich ist, daß einer die umfassende mathematische Wissenschaft vollständig in sich aufnehmen und alle die genannten Künste erlerne, rate ich demjenigen, der sich mit einem mechanischen Werke beschäftigen will, er möge sich das, was in diesem Fache notwendig ist, von Leuten an die Hand geben lassen, die der betreffenden speziellen Kunst mächtig sind.

Wir sehen von da an in enger Gemeinschaftsarbeit den Gelehrten und den Feinmechaniker nebeneinander, wenn es auch immerhin noch Männer gab, die die beiden Zweige in einer Person vereinigten. Mit Stolz zählt, und mit Recht, die Feinmechanik zu den Vertretern ihrer Kunst die glänzendsten Namen im Gelehrtenhimmel Europas. Männer wie Archimedes, Philon von Byzanz, Heron und Pappus von Alexandria, Vitruvius, der große Baumeister des Augustus, Leonardo da Vinci, Tycho Brahe, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Leonhard Euler, Fraunhofer, Reichenbach, Abbe und andere sind Mechaniker im vornehmsten Sinne gewesen.

Auf der anderen Seite ergab es sich von selbst, daß die ausführenden Mechaniker sich bemühten, um den Gelehrten folgen zu können, sich einen großen Teil der theoretischen Aus-

bildung anzueignen, die jenen Männern geläufig war. So sind Werkstätten entstanden, deren Begründer wohl Anspruch darauf hatten, als gleichwertig neben jene Gestirne am Gelehrtenhimmel gestellt zu werden. Besonders das vergangene Jahrhundert hat eine Reihe solcher Werkstätten entstehen sehen. Namen wie Repsold, Breithaupt, Steinheil, Siemens und sein Freund und Mitarbeiter Halske, Pistor, und besonders Martin, Oertling, Bamberg, Fueß, Wanschaff, Carl Reichel, Schmidt & Hänsch, Karl Zeiß, der leider viel zu früh verstorbene Tesdorpf, Hildebrand in Freiberg, der ebenso wie Repsold mit dem Ehrendokortitel ausgezeichnet und damit als Gelehrter anerkannt wurde, und eine Reihe anderer, die alle einzeln aufzuführen, zu lange aufhalten würde, haben in hervorragendem Maße zur Entwicklung der Feinmechanik beigetragen.

Die Berliner Gewerbeausstellung des Jahres 1879 war ein glänzender Meilenstein in der Entwicklung der Feinmechanik, und die Gründung einer Reihe von wissenschaftlichen Instituten hat sich an diese Ausstellung angeschlossen. Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt wurde gegründet, man ging an die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik und sorgte für Ausbildung eines geeigneten Nachwuchses durch Ausbau der ersten Handwerkerschule in Berlin, an der Abend- und Sonntagskurse eingerichtet wurden, an die Errichtung der Fachschule für Mechaniker, der sich nach einigen Jahren die Fachschule für Elektrotechnik anschloß.

So rühmend es an sich ist, daß die Feinmechanik nie vergessen hat, daß ihre Kunst in Gemeinschaftsarbeit mit den Gelehrten entstanden ist, mit denen, die wir heute Physiker, Mathematiker, Astronomen, Geodäten usw. nennen, hat sich die Feinmechanik doch allzu einseitig auf werkstatmäßige Herstellung ihrer Erzeugnisse eingestellt und die Entwicklung der feinmechanischen Massenherstellung nicht in gleicher Weise verfolgt. Von den Geschwistern, der Uhrmacherei und dem Maschinenbau, besonders von dem letzteren schon seit fast einem Jahrhundert getrennt, hat sie sich nicht immer um die Fortschritte genügend gekümmert, die in diesen Zweigen der Mechanik in organisatorischer und betriebstechnischer Hinsicht gemacht worden sind.

Ja, man kann wohl ohne Übertreibung sagen, daß eine Reihe von Industrien, die in das eigentliche Gebiet der Feinmechanik gehören, von ihr allzusehr vernachlässigt worden sind. Ich nenne hier u. a. die Reißzeug-Industrie, deren hervorragendste Vertreter in Deutschland der aus dem Uhrmacherstande hervorgegangene Riefler und der ehemalige Lithograph Richter sind.

Als die Maschinenbauer nach hochwertigen Meßgeräten für ihre verfeinerte Fabrikation Umschau hielten, als die feinen Lehren, als feine Wasserwagen zum Aufstellen und zur Kontrolle der Maschinen gebraucht wurden, ja selbst bei der Herstellung von Indikatoren, die doch sicher einen feinmechanischen Artikel darstellen, stand die Mechanik abseits. Mir wenig-

¹⁾ Th. Beck, Beiträge zur Geschichte des Maschinenbaues, herausgegeben im Auftrage des Vereines deutscher Ingenieure 1900.

stens ist nur ein Mechaniker, der oben schon erwähnte Tesdorpf, bekannt, der angefangen hat, Indikatoren zu fertigen.

Ich weise bei dieser Gelegenheit darauf hin, daß jetzt die Zeit gekommen ist, wo wieder einmal die Feinmechanik Gelegenheit hat, ein aussichtsreiches Arbeitsgebiet zu beackern, indem sie sich die Ausarbeitung von Apparaten zur Mechanisierung der Betriebskontrolle angelegen sein läßt. Die Mechaniker dürfen nicht vergessen, daß sie bereits gewöhnt waren, bei ihren Apparaten und Geräten Genauigkeiten von $\frac{1}{100}$ mm anzuwenden, als der Maschinenbauer als höchste Vollkommenheit $\frac{1}{10}$ mm ansah.

Heute ist der Maschinenbau so weit, daß er im Austauschbau Maße von 0,005 mm einhalten kann, während dies in der Feinmechanik nur mit Hilfe von hochqualifizierten Arbeitern in Einzelherstellung möglich zu sein pflegt.

Wurde der Maschinenbau und besonders der Werkzeugmaschinenbau durch die Anforderungen des Betriebes so zu ganz neuen Arbeitsverfahren, zur weitgehenden Spezialisierung und zur Anwendung feinsten Meßgeräte gezwungen, so entwickelten sich die Verhältnisse ähnlich in der feinmechanischen Massenindustrie. Auch sie wird einer weitgehenden Umstellung nicht entraten können, und sie wird sich gezwungen sehen, wenn anders sie wettbewerbfähig bleiben will, viele von den Arbeitsverfahren des Maschinenbaues daraufhin nachzuprüfen, ob sie für ihre Zwecke geeignet sind.

Der Krieg, dieser große und grausame Lehrmeister, hat den Boden für diese Erkenntnis vorbereitet, und es wird nun die Sorge der feinmechanischen Industrie sein müssen, die Lehren des Krieges nicht wieder in Vergessenheit geraten zu lassen.

Die heutige feinmechanische Industrie, die in Groß-Berlin allein zurzeit 80- bis 90 000 Arbeiter beschäftigt, hat ihren Ursprung in der Massenherstellung von Uhren und Laufwerken genommen und erhielt einen mächtigen Anstoß durch die ungeahnte Entwicklung der Schwachstrom-Elektrotechnik, deren Apparate in der ersten Zeit, alter mechanischer Tradition folgend, in rein werkstattmäßiger Fertigung hergestellt wurden. Bald aber, schon vor Jahrzehnten, veranlaßte der Massenbedarf der Eisenbahn- und Postbehörden an Telegraphenapparaten und Fernsprecheinrichtungen den Übergang zur fabrikmäßigen Herstellung. Durch die Einführung der amtlichen Trichinchenschau wurden Mikroskope in großer Zahl erforderlich, und hiermit nahm die feinmechanisch-optische Industrie ihren Anfang. Firmen wie Hartnack in Potsdam, Zeiß in Jena, Leitz und Seibert in Wetzlar, Reichert in Wien usw. gingen zur fabrikmäßigen Herstellung von Mikroskopen über. Daneben entstanden fabrikmäßig eingerichtete Betriebe von geodätischen und astronomischen Instrumenten und Apparaten. Ein Teil der Firmen blieb allerdings noch bei der werkstattmäßigen Fertigung.

Die Zuckerindustrie verlangte Saccharimeter und Polarisationsapparate in größeren Mengen, und die gesamte in Deutschland zu großer Blüte entwickelte chemische Industrie hatte einen großen Bedarf an mittelfeinen und feinen Wagen.

Weitere Anstöße erhielt die Entwicklung durch die Herstellung von photographischen Apparaten und durch den Bau von Handfernrohren, besonders von Prismenfernrohren.

In der neuesten Zeit schlossen sich an diese Fabriken diejenigen an, die kinotechnische Apparate und Sprechmaschinen aller Art herstellen.

Besonders in der Zeit nach dem Kriege kamen Fabriken zur Herstellung von Schreib- und Rechenmaschinen und sonstigen Bureaumaschinen zu hoher Blüte.

Alle diese Erzeugnisse sind nur dann zu Preisen herstellbar, die einen Wettbewerb auf dem Weltmarkt zulassen, wenn die Be-

triebe nach neuzeitlichen Erfahrungen aufgebaut und mit neuzeitlichen Einrichtungen ausgerüstet werden. Bei dieser Arbeit kann die feinmechanische Industrie der Hilfe des Maschinenbaues, besonders des Werkzeugmaschinenbaues und des Werkzeugzeugbaues, nicht entraten, und es wird nötig sein, daß eine engere Fühlung als bisher zwischen den Vertretern der beiden Industrien genommen wird, die auf den gleichen Ursprung zurücksehen. Sie dürfen nie vergessen, daß der „Mechaniker“ James Watt als Erfinder der Niederdruck-Dampfmaschine wohl als einer der wesentlichen Begründer des heutigen Maschinenbaues anzusehen ist, daß der „Mechaniker“ Reichenbach einer der ersten war, der die Drehbank nur aus Metall herstellte, den Kreuzschlitten erfand und die Gewindeschneidvorrichtung ausbildete, die heute noch in der Form der Patronebank mit fliegender Spindel in vielen Werkstätten üblich ist. Der „Mechaniker“ Hohnbaum stellte als erster eine Schlepplangen-Ziehbank für die Silberwarenfabrik von Hausmann in Hannover her; diese Reihe ließe sich noch wesentlich erweitern.

Ist schon aus diesen wenigen Beispielen zu ersehen, daß der Maschinenbau in der feinmechanischen Werkstatt wurzelt und schon aus diesem Grunde nicht versäumen darf, sich mit ihr eingehender zu beschäftigen, als er dies bisher getan hat, so zwingt gerade die neuzeitliche Entwicklung und die Verwendung hochwertiger Meßgeräte den Maschinenbau, dauernd Umschau zu halten nach feinsinnigen Konstruktionen, die in der mechanischen Werkstätten seit Jahrzehnten in Gebrauch sind und die entweder unmittelbar oder nach unwesentlichen Änderungen bei der neuzeitlichen Fertigung wichtige Dienste leisten können.

Fühlhebel der mannigfaltigsten Bauarten, und zwar von den einfachsten für den Gebrauch auf der Drehbank bis zu den allerfeinsten, die zur Untersuchung genauer Flächen dienen können, sind in den feinmechanischen Werkstätten schon lange in Anwendung und könnten zum großen Teil unmittelbar übernommen werden.

Ein anderes Meßwerkzeug, die Libelle (von Libra, die Wage abgeleitet; Libella, die kleine Wage), ursprünglich eine Erfindung des Wegebaumeisters Melchisédec Thévenot, ist von den Feinmechanikern zu hoher Vollkommenheit entwickelt worden und, was besonders wertvoll ist, in den einschlägigen feinmechanischen Zeitschriften ist ihre Theorie ausführlich besprochen worden. Die Kunst, nicht nur die wagerechte Lage von Achse und Flächen, sondern auch ihre Neigung in Winkeln, Minuten und Sekunden genau zu untersuchen, haben Feinmechaniker durchgebildet, und hier sei besonders auf die vorbildlichen Arbeiten von C. Reichel hingewiesen, die in der Zeitschrift für Instrumentenkunde veröffentlicht worden sind.

Die mit der Feinmechanik eng verbundene Optik hat das Gesetz der Newtonschen Farbenringe — der Interferenzfarbe — bei der Untersuchung genauer Planflächen schon seit Jahrzehnten benutzt; ein Verfahren, dessen sich der Werkzeugbau Unkenntnis der Arbeiten, die die Schwereindustrie auf diesem Gebiete geleistet hatte, erst seit einigen Jahren zu bedienen gelernt hat, wenn es sich darum handelt, genaue Planflächen und Rachenlehren und Endmaßen zu prüfen.

Es geht aus dem vorstehend Gesagten wohl zur Genüge hervor, daß für beide Teile die größten Vorteile erwachsen müssen, wenn die viel zu lange getrennt gewesenen Geschwister sich jetzt die Hand reichen und in gemeinsamer Arbeit in eifriger Erfahrungsaustausch zum Nutzen des gesamten Gebietes der mechanischen Industrie eintreten. [1568]

Carl Paul Goerz †.

Ein Bahnbrecher auf dem Gebiete der Feinmechanik ist mit dem am 14. Januar d. J. im 69. Lebensjahre verstorbenen Berliner Großindustriellen Dr.-Ing. eh. C. P. Goerz dahingegangen. Sein Lebenswerk, das Ergebnis unerschöpflicher Arbeitskraft und zielbewußten Weitblicks, stellt ihn ebenbürtig an die Seite unserer großen Industriebegründer, die den Ruhm deutscher Technik in der ganzen Welt verbreitet haben.

Vor mehr als 36 Jahren gründete Goerz im Norden Berlins eine kleine feinmechanische Werkstatt, die zunächst mit nur zwei Gehilfen handwerksmäßig arbeitete. Er war einer der ersten, die die Bedeutung des Momentbildes für die Photographie erkannten, und aus seiner Zusammenarbeit mit Ottomar Anschütz entstand die noch heute anerkannte Grundform photographischer Handkammern. In E. v. Hoegh fand er den Mann, um die für diese Geräte brauchbaren Linsen zu schaffen: die Doppelanastigmaten, die das Goerzsche Unternehmen schnell in die Reihe der ersten optischen Anstalten rückten. Aus der planmäßigen Ausbildung dieser Linsenform in der Richtung, eine größere Lichtstärke zu erzielen, entstanden die aus vier Einzellinsen bestehenden, vollkommen symmetrischen Anastigmaten, deren chromatische Zonenfelder erheblich verbessert waren. Hierhin gehört auch das noch heute zu den vollendetsten photographischen Objektiven zählende, die Symmetrie zum Teil aufgebende Dogmar. Daneben wurden die unsymmetrischen anastigmatischen Linsen weiter entwickelt, die zum vierlinsigen Tessar und zum dreilinsigen Hypar führten.

Dies seien nur einige Beispiele aus dem Teilgebiet Optik der

Goerzschen Werke, die sich später insbesondere auch mit dem Bau kinematographischer Geräte befaßten, und zu denen bedeutende Fabriken für optisches Glas und photochemische Artikel gehörten. Ihr ursprünglich Arbeitsgebiet erweiterte sich in den letzten Jahrzehnten nach viel Richtungen und erstreckte sich schließlich auf wissenschaftliche und feinmechanische Geräte aller Art. Erwähnt seien Fernrohre, insbesondere das Rundblickfernrohr, Polarisations- und Meßgeräte, meteorologische, medizinische, aeronautische Apparate und solche für militärische Zwecke.

Ein wesentlicher Zug der Arbeit des Verstorbenen war es aber, daß er seine Werke unter Aufgabe der handwerksmäßigen Einzelarbeit auf eine neuzeitliche fabrikmäßige Massenerzeugung einstellte. Nur auf dieser Grundlage konnte sich sein Werk zu der heutigen Leistungsfähigkeit und Weltbedeutung entwickeln.

Ein Mann, der dies in einem Menschenalter geschaffen hat, muß sich seiner Arbeit mit unermüdlicher Tatkraft und Zähigkeit widmen können, eine ungewöhnliche kaufmännische und technische Begabung und menschliche Überlegenheit haben. Goerz ist nachzurufen, daß er daneben ein gütiges Herz, insbesondere für seine Arbeiter, hat, denen er schon früh die achtstündige Arbeitszeit und einen regelmäßigen jährlichen Erholungsurlaub bewilligte. Von seinem tiefgehenden Verständnis für Wissenschaft und Kulturaufgaben zeugt die Förderung, die er der Tropenforschung durch Schillings, Berger und Frobenius teil werden ließ. Noch kurz vor dem Kriege rüstete er eine erfolgreiche Expedition zur Beobachtung der Sonnenfinsternis nach Norwegen aus.

Die Arbeitsverfahren des Optikers und seine Hilfsmittel.

Von Dr. F. Weidert, Direktor der Optischen Anstalt C. P. Goerz A.-G., Berlin-Friedenau.

Art der Berechnung und Konstruktion optischer Instrumente im Gegensatz zu der Arbeitsweise des Maschinenbauers. — Zerteilung des optischen Glases mit der Diamantsäge. — Schrappen von Hand, Formschalungsverfahren, Bearbeitung mit Schleifscheiben. Diamantfräselei. — Herstellung von zylindrischen und torischen Flächen. — Feinschleifen von Linsen und Prismen; Aufkitzen auf Köpfe. — Polieren auf Pech und Filz. — Prüfung der Flächenform mit Probeglas und Interferenzapparat. Sphärometer. — Zentrieren und Fazettieren. — Verkitten der Linsen. Libellen-Fühlhebel. — Fassung der Linsen und Prismen. Kontrollen.

Trotz ihrer hohen Bedeutung für unsere gesamte heutige Kultur hat die optische Industrie im Vergleich zum Maschinenbau einen nur geringen Umfang. Obwohl unsere hervorragendsten optischen Großbetriebe mit ihren Erzeugnissen die ganze Welt beliefern, ist ihre Zahl verhältnismäßig sehr gering. So ist es erklärlich, daß die optisch-technische Literatur sich auf wenige Bücher beschränkt, daß es Lehrstühle für optische Technik nicht gibt und daß die optischen Großbetriebe auf selbständige wissenschaftliche und technische Arbeit angewiesen sind. Da also die optische Industrie so ganz ihre stillen, eigenen Wege gehen mußte, ist über die Art ihrer Arbeit in den metallverarbeitenden Industrien wenig bekannt. Und trotzdem könnten beide, der Optiker wie der Maschinenbauer, viel von einander lernen und sich gegenseitig Anregungen geben. Verfolgt man die Literatur der letzten Jahre, so erkennt man, daß dieses gegenseitige Näherkommen sich vorzubereiten beginnt, und es steht zu hoffen, daß sich in beide Teile reiche Früchte daraus ergeben werden. Die Abgeschlossenheit des Optikers bedingte es, daß er nur zu lange bei den ererbten Arbeitsverfahren stehen blieb; erst in der neueren Zeit haben die optischen Großfirmen begonnen, sich die Ergebnisse des Präzisionsmaschinenbaues nutzbar zu machen und die dort ausgebildeten Verfahren und Maschinen für ihre Zwecke umzugestalten. Umgekehrt fängt der Maschinenbauer bereits an, optische Bearbeitungs- und Prüfverfahren auf seinen Betrieb zu übertragen, da bei den Optikern mit Genauigkeiten gearbeitet wird, die dem Außenstehenden unerreichtbar scheinen. Es sei in diesem Zusammenhang nur an die Herstellung von Endmaßen, Lehren, Nuten u. dergl. und ihre Prüfung durch Interferenzverfahren erinnert, welche Abweichungen von Bruchteilen der Wellenlänge des Lichtes zu messen gestatten, an die optischen Justiervorrichtungen zum Ausrichten von Lagern oder Maschinenteilen zu erinnern, an die Untersuchung der inneren Spannungen beanspruchter Körper an verkleinerten Modellen aus Glas im polarisierten Licht. Gern folge ich deshalb der Aufforderung der Schriftleitung, an dieser Stelle eine Darstellung der dem Optiker geläufigen Arbeits- und Prüfverfahren sowie der erforderlichen Hilfsmittel zu geben, soweit diese in der Öffentlichkeit behandelt werden können.

Die Berechnung und Konstruktion optischer Instrumente.

Der Unterschied in der Arbeitsweise des Maschinenbauers und des Optikers zeigt sich bereits bei den allerersten Vorarbeiten zur Fabrikation, bei der Berechnung der Linsensysteme und der Konstruktion der Instrumente; während der Maschinenbauer oder Elektrotechniker auf Grund seiner Formeln die Konstruktionsart einer Maschine unmittelbar berechnen kann, so daß nach Festlegung gewisser Voraussetzungen die Abmessungen sich augenblicklich rechnerisch ergeben, würde die analytische Berechnung eines nur einigermaßen komplizierten optischen Systems auf gehobene Schwierigkeiten stoßen. Zwar wären keine besonders tiefgehenden Kenntnisse der höheren Mathematik dazu erforderlich, aber wegen der vielen einzusetzenden Unbekannten (in erster Linie Radien der Linsen, Abstände und Dicken derselben, Brechungsindizes und Dispersionen der Gläser) ergäben sich zu umfangreiche Gleichungssysteme hohen Grades, deren Auflösung außerordentlich viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber selbst wenn im einzelnen Fall der unmittelbare Weg schneller zum Ziele führen sollte, ist es doch noch fraglich, ob man auf diese Weise die günstigste Ausgleichung der verschiedenen Bildfehler erreicht hätte und nicht die ganze Rechnung nochmals von vorn beginnen müßte. Die analytische Berechnung wendet man deswegen mit Vorteil nur für einfache Systeme an, bei denen die Linsendicken und -durchmesser gegenüber der Brennweite als endlich klein angesehen werden dürfen; oder man berechnet kompliziertere Systeme unter gewissen vereinfachenden Annahmen analytisch vor, um zunächst einen allgemeinen Überblick über die erreichbaren Möglichkeiten zu gewinnen. Die endgültige Berechnung erfolgt stets auf dem Wege des systematischen Probierens.

In der Hauptsache laufen alle optischen Berechnungen darauf hinaus, die den einfachen Linsen anhaftenden verschiedenen Bildfehler zu beseitigen. Hierbei hat man zwei Gruppen zu unterscheiden: die chromatischen und die sphärischen Fehler. Die ersteren haben ihre Ursache darin, daß optisch durchsichtigen Stoffe die Lichtstrahlen je nach ihrer Wellenlänge verschieden stark brechen. Infolgedessen hat eine einfache Linse für jede Wellenlänge eine andere Brennweite, derart, daß das durch die violetten Strahlen erzeugte Bild eines Gegenstandes näher an der Linse liegt, als das durch die blauen, grünen oder gar roten Strahlen erzeugte. Es ist also bei der einfachen Linse nicht möglich, von einem weißen Objektpunkt ein scharfes weißes Bild zu erhalten, da man mit der

Mattscheibe der Kamera oder mit dem Fernrohrkular immer nur die in einer bestimmten Entfernung liegenden Bilder einer bestimmten Farbe scharf auffangen kann. Schon allein um diesen Fehler zu beheben, müssen alle Linsensysteme, wenn wir von Brillengläsern, einfachen Lupen, Kondensoren usw. absehen, aus mindestens zwei Linsen verschiedener Wirkung zusammengesetzt sein. Es zeigt sich hier die allgemeine Regel, daß die optischen Bildfehler in ihrer Gesamtheit niemals unmittelbar behoben werden können, sondern daß sie nur durch Kompensation mit entgegengesetzt gleichen Fehlern anderer Linsen zum Verschwinden zu bringen sind. So wird der beschriebene Farbenfehler der einfachen Linse dadurch kompensiert, daß man eine Positivlinse eine Negativlinse von entgegengesetzt gleich großem Farbenfehler hinzufügt. Würde man jedoch für diese letztere dasselbe Glas wie für die Positivlinse nehmen, so würde sie auch dieselbe Stärke wie diese, nur mit entgegengesetztem Vorzeichen erhalten müssen, und das aus diesen beiden Linsen zusammengesetzte System erhielte die Stärke null, d. h. es hätte keine brechende Wirkung mehr und könnte ebensowenig ein Bild entwerfen, wie ein Stück Fensterglas. Soll also ein Teil der Brechkraft der Positivlinse erhalten bleiben, so darf die hinzuzufügende Negativlinse nur eine dem absoluten Betrage nach geringere Stärke haben. Trotzdem soll sie aber einen dem absoluten Betrage nach gleich großen Farbenfehler wie die Positivlinse haben, damit sich beide gegenseitig aufheben. Um diese beiden Forderungen gleichzeitig erfüllen zu können, muß die Negativlinse aus einem Glas von im Verhältnis zum Brechungsindex höheren Lichtstreuungsvermögen als die Positivlinse hergestellt werden.

Zur zweiten Gruppe von Bildfehlern, den sogenannten sphärischen Fehlern, gehören sphärische Aberration, Koma, Astigmatismus, Bildwölbung und Verzeichnung, alles Begriffe, welche z. B. in den Katalogen über Photoobjektive oder in der photographischen Literatur ständig wiederkehren. Unter sphärischer Aberration versteht man die Eigenschaft der einfachen Linsen, Strahlen einer und derselben Wellenlänge, die von einem in der optischen Achse gelegenen Objektpunkt ausgehen, aber die Linse in verschiedener Entfernung von ihrer Mitte treffen, nicht wieder in einem Punkte zu vereinigen. Die Koma ist der entsprechende Bildfehler für seitlich der Achse gelegene Punkte. Ein sehr unangenehmer Fehler einfacher Linsen ist die Bildkrümmung, welche sich darin äußert, daß das Bild eines ebenen Objektes nicht gleichfalls in einer Ebene liegt, sondern in einer gewölbten Fläche, so daß man es, wenn man z. B. eine solche Linse als photographisches Objektiv benutzen wollte, nicht in seiner ganzen Ausdehnung auf der planen Mattscheibe auffangen, sondern nur die Mitte oder nur den Rand scharf einstellen kann. In Wirklichkeit ist diese Erscheinung jedoch noch komplizierter, da diejenigen schiefen Strahlen, die im meridionalen Schnitt einer Linse einfallen, ein Bild an anderer Stelle geben als die in dem dazu senkrechten, dem sogenannten Sagittalschnitt einfallenden. Statt einer einzigen gewölbten Bildfläche gibt die einfache Linse also deren zwei verschieden stark gekrümmte. Diese Erscheinung nennt man Astigmatismus; sie bewirkt, daß man am Rand des Bildfeldes entweder nur radial oder nur senkrecht dazu gerichtete Linien gleichzeitig scharf einstellen kann. Die Verzeichnung schließlich äußert sich darin, daß gerade Linien des Objektes am Rand des Bildfeldes gebogen erscheinen. Je nachdem, ob ein Quadrat mit nach außen oder nach innen durchgebogenen Seiten dargestellt wird, heißt die Verzeichnung tonnenförmig oder kissenförmig.

Auch alle diese sphärischen Bildfehler, die stets gleichzeitig auftreten, können nur auf dem Wege behoben werden, daß man Linsen mit entgegengesetzten Fehlern kombiniert, in ähnlicher Weise, wie dies für die Farbenfehler geschildert wurde. Jedoch hängen die Fehler dieser Gruppe vorzugsweise von der Form der Einzellinsen ab. Es leuchtet nun ein, daß mit den steigenden Anforderungen an die Güte des Bildes auch die Zahl der Linsen des Systems wachsen muß, und die Kunst des rechnenden Optikers besteht nicht zum wenigsten darin, mit möglichst geringem Aufwand möglichst Vollkommenes zu erreichen.

Bei der Berechnung geht man nun praktisch in der Weise vor, daß man den Verlauf der Lichtstrahlen, sowohl der von einem in der optischen Achse gelegenen Objektpunkte wie auch der von seitlich gelegenen Objektpunkten herkommenden, trigonometrisch durch sämtliche Linsenflächen hindurch verfolgt, und zwar sowohl Strahlen verschiedener Wellenlänge wie auch Strahlen, welche in verschiedener Entfernung von der optischen Achse die Linsenflächen treffen. Das System wäre ideal, wenn alle von einem Objektpunkt herkommenden Strahlen sich auch wieder in einem Punkt vereinigen würden. Ist dies noch nicht mit genügender Annäherung der Fall, so werden die Radien der Linsenflächen, die Abstände, ihre Dicken und die Glasarten, von denen etwa

100 durch ihr Lichtbrechungs- und Farbenzerstreuungsvermögen unterschiedene zur Verfügung stehen, so lange systematisch nacheinander abgeändert, bis der gewünschte Zustand erreicht ist.

Berücksichtigt man, daß die im allgemeinen mit 5- bis 6-stelliger Logarithmentafel durchgeführte trigonometrische Berechnung der Richtungsänderung eines einzigen Lichtstrahles an einer einzigen Linsenfläche 5 bis 7 Minuten in Anspruch nimmt, daß aber ein photographisches Objektiv nicht unter 6 bis 8 Linsenflächen besitzt, daß Strahlen von mindestens drei verschiedenen Einfallshöhen und im allgemeinen für drei verschiedene Richtungen berechnet werden müssen, und daß ein Teil dieser Rechnungen für 2 bis 3 verschiedene Farben durchgeführt werden muß, so wird es verständlich, daß infolge der ständig zu wiederholenden Änderungen und Neuberechnungen die Schaffung eines neuen optischen Systems viele Monate erfordert.

Diese berechneten Konstruktionswerte müssen nun von der Werkstatt peinlich genau eingehalten werden; Abweichungen der Linsenradien von den vorgeschriebenen Werten um einige Tausendstel oder der Brechungsexponenten des Glases um wenige Einheiten der vierten Dezimale würden bei empfindlichen Systemen das Bild bereits merklich verschlechtern. Aus diesem Grund ist es auch nicht angängig, so wie man z. B. eine neue Stahl- oder Messinglieferung an Stelle der bisherigen einsetzen kann, sofern es nur die gleiche Marke ist, auch eine neue Schmelze optischen Glases ohne weiteres an Stelle der bisherigen zu benutzen, da auch bei

zur Wirksamkeit gelangt, daß Temperatureinflüsse vermieden oder unschädlich gemacht werden, und Ähnliches.

Bevor ich zur Beschreibung der Herstellungsverfahren über gehe, bringe ich jedoch vorerst in Abb. 1 eine Übersicht über einige charakteristische Linsen, Prismen und Spiegel, um einen Begriff zu geben, welcher Art die vom Optiker herzustellenden Stücke sind. Hierbei war es jedoch nicht möglich, das gegenseitige maßstäbliche Verhältnis auch nur einigermaßen einzuhalten.

Zerteilung des optischen Glases.

Das optische Glas¹⁾ gelangt in die Werkstätten im allgemeinen in Form mehr oder minder großer quadratischer Platten (etwa 5 bis 30 cm im Quadrat und 1 bis 10 cm dick), die zur Untersuchung auf etwaige Glasfehler an zwei gegenüberliegende Schmalseiten anpoliert sind. Vor Beginn der Verarbeitung muß jedoch aus jeder Schmelze ein kleines Prisma angefertigt werden, um auf dem Spektrometer die Brechungswerte dieses Glases für verschiedene Wellenlängen messen zu können. Diese Zahlen werden dann der Berechnung in der oben angedeuteten Weise zu Grunde gelegt.

Für gewisse Zwecke können manche Gläser auch gleich von der Glashütte roh in Linsenform gepreßt geliefert werden, so daß auf diese Weise ein Teil der späteren Schleifarbeiten erspart wird.

Zur Herstellung von Linsen oder Prismen wird das Platterglas zunächst mit der Diamantsäge zerschnitten. Eine solche besteht, ähnlich wie eine Kreissäge, aus einer mit hoher Umlaufzahl kreisenden dünnen Scheibe aus weichem Eisen, in deren Umfang dicht nebeneinander Kerben von einigen Millimetern Tiefe eingehauen sind, die mit Diamantstaub gefüllt und dann wieder zu gedrückt werden. Eine Glasschneidemaschine ist schematisch in Abb. 2 dargestellt. Die zu zerteilende Glasplatte *a* wird durch eine schraubstockartige Spannvorrichtung gehalten, die mittels eines um den Zapfen *b* drehbar gelagerten Hebels *c* und des Gewichts *d* gegen das Sägeblatt *e* angedrückt wird. Das Sägeblatt kreist mit sehr hoher Geschwindigkeit und verlangt ständige Benetzung und Kühlung durch Petroleum, Sodaaflösung oder ähnlichen Flüssigkeiten, die sich in dem Behälter *f* befinden. Streicht man mit dem Finger über den Rand eines solchen Sägeblattes, so ist kaum etwas von dem feinen Diamantstaub zu fühlen; trotzdem dringt die Säge infolge ihrer hohen Umlaufzahl mit sichtbarer Ge-




Abb. 1. Linsen, Prismen und Spiegel.

a Goerz-Dagor, b Goerz-Hypar, c Fernrohr-Objektiv, d Fernrohr-Okular, e Mikroskop-Objektiv (apochrom. Immers.), f Bi-Brillenglas, g zylindrisches Brillenglas, h meniskförmiges Brillenglas, i torisches Brillenglas, k rechtwinkliges Ablenkungsprisma, l Handfernrohr-Prisma, m Dachkant-Prisma, n) Polarisationsprisma aus Kalkspat, o Penta-Prisma, p Auto-Scheinwerfer-Spiegel, q Fresnel'sches Ringlinsensystem für Leuchtfeuer.

sorgfältigster Fabrikation die Brechungswerte stets von denen der Vorgängerschmelze etwas abweichen. Vielmehr muß meist vor Einsetzen der neuen Schmelze das betreffende optische System für die neuen Brechungswerte umgerechnet werden.

Ebenso wie die Berechnung der optischen Elemente erfolgt auch die Konstruktion der Instrumente nach andern Grundsätzen, als im Maschinenbau. Während hier nach Berechnung der Leistung bestimmenden Abmessungen für die weitere Formgebung in erster Linie Festigkeitsrückichten maßgebend sind, muß das optische Instrument im wesentlichen teils mit Rücksicht auf Gewicht, Größe, Wirtschaftlichkeit der Fertigung im Großbetrieb und ähnliche Gesichtspunkte konstruiert werden, teils mit Rücksicht auf die Genauigkeit seiner Leistung bestimmenden mechanischen und physikalischen Einflüsse. Die erstere Forderung überwiegt bei Instrumenten wie Photo-Objektiven, Kameras, Handfernrohren, die letztere bei Mikroskopen und den vielerlei optischen Meßinstrumenten, wie Spektralapparaten, Refraktometern, Interferometern, Polarisationsapparaten, astronomischen und geodätischen Instrumenten, Entfernungsmessern usw. Bei dieser zweiten Gruppe ist in erster Linie darauf Bedacht zu nehmen, daß bei der Benutzung in verschiedenen Stellungen keine meßbaren Verbiegungen auftreten, daß unvermeidbare Verbiegungen ohne Einfluß auf das Meßergebnis bleiben, daß Erschütterungen keine merklichen Veränderungen der Einstellung hervorrufen, und daß die in das Instrument eintretende Lichtenergie in verlangter Weise




Abb. 2. Diamantsäge.




Abb. 3. a und b Schruppschalen.




Abb. 4. Schruppschale für kleine Radien.

schwindigkeit in den Glasblock ein. Je nach der Härte des Glases hält ein Sägeblatt etwa 2 bis 4 Tage aus.

Die rohe Formgebung durch Schruppen.

Von jetzt ab erfolgt die weitere Formgebung durch Schleifverfahren, da nur diese genügend genau und sauber zu arbeiten gestattet.

Sollen die abgeschnittenen Scheiben zu Linsen verarbeitet werden, so wird auf ihnen zunächst der Umfang derselben nach Schablone vorgezeichnet; dann werden sie durch einen kurzen Schlag mit Hammer und Meißel weiter zerteilt, so daß annähernd quadratische Plättchen mit der vorgezeichneten Linsenform entstehen. Das weitere Abnehmen des Glases bis zum vorgezeichneten Kreis, insbesondere der vorstehenden Ecken, geschieht nur mit der sogenannten Bröckelzange, d. h. die überflüssigen Teile werden mit einer stumpfen Zange abgezwickelt. Daß dieses rohe Verfahren überhaupt anwendbar ist, ohne daß das Glas ein springt, ist nur möglich, weil das optische Glas einen so ausgezeichneten Kühlungszustand aufweist.

Diese roh gerundeten planparallelen Platten werden auf Wärmplatten mit schwarzem Siegelack oder ähnlichen Kittmitteln geldrollenartig aufeinandergekittet, so daß eine runde, außen noch unregelmäßig begrenzte Stange entsteht. Sodann wird diese, den gewünschten Linsendurchmesser entsprechend, außen rund abgeschliffen. Nach dem allgemein gebräuchlichen Verfahren geschieht dies, ähnlich wie das im folgenden beschriebene Schruppen der Linsen, auf wagerechten, schnell umlaufenden ebenen Eisen-

¹⁾ Betreffs aller Einzelheiten verweise ich auf meine Abhandlung: „Herstellung und Eigenschaften des optischen Glases“, Monatsblätter des Berliner Bezirksvereins deutscher Ingenieure 1921 S. 67 bis 78.

siben mit nassem Sand unter fortwährendem Drehen von Hand. Erdings werden jedoch diese Rollen auch bisweilen schon mit Schmirgelrad auf der Drehbank rund gedreht. Mit Rückt auf die spätere feinere Bearbeitung muß der Durchmesser Linsen noch um ein wenig größer gelassen werden als vorgeschriebene.

Hiernach werden die runden Scheiben wieder auseinanderkommen und durch Schrappen von Hand annähernd in dieünschte Linsenform gebracht. Das Schrappen erfolgt ebenfalls einer schnell umlaufenden Eisenschale, die annähernd nachselben Radius kugelförmig ausgedreht ist, den die betreffende senfläche später bekommen soll. Abb. 3 zeigt unter a) einehe konvav ausgedrehte Schrappschale für eine konvexe Linsenne und unter b) eine konvexe Schrappschale zum AnschleifenKonkavflächen; auf der Unterseite tragen diese Schalen einrinde zum Aufsetzen auf die senkrechte Spindel der Maschine. bequemen Handhabung liegt die Schrappschale etwas versenkt erhalb der Oberfläche des Arbeitstisches, und zur Aufnahme des ritzenden Schleifmittels ist sie von einem in die Tischplatte elassenen Kessel umgeben. An diese Schrappschalen werden runden Glasplatten in der Nähe des Randes, wo die Geschwinieit größer ist, von Hand angedrückt und unter Beigabe von em Sand und späterhin von Schmirgel und unter ständigem hen in die gewünschte Form gebracht.

Bei sehr kleinen Radien würde die Schrappschale zu klein en, um genügende Schleifgeschwindigkeiten zu ergeben. Für e benutzt man deswegen Schrappschalen mit eingedrehten Hohl en nach Abb. 4, die also nur in dem Radialschnitt dem geschten Linsenradius entsprechen. Das fortwährende Drehen e Linsen muß also, um genügend genaue Kugelflächen zu ernen, in diesem Falle besonders sorgfältig ausgeführt werden.

Da nicht nur der Radius, sondern auch die Dicke der Linse in Einfluß auf den Korrektionszustand eines optischen Systems müssen schon hier sowohl Radius wie Dicke ständig geet werden. Ersteres erfolgt durch Anlegen eines nach der erten Krümmung ausgeschnittenen Lehrbogens, letzteres als eines auf einem Fuß montierten Dickenmessers nach 5 und 6, bei dem der mit Nonius abzulesende Maßstab einfach Hand verschoben wird.

Bei der Herstellung von Prismen geht man in ähnlicher se vor. Auch hier werden von der Glasplatte zunächst planlele Scheiben abgeschnitten, diese durch Schrappen auf die angte Dicke gebracht und dann zu Paketen zusammenge kittet. en z. B. rechtwinklige Feldstecher-Prismen, Abb. 1, 4, herellt werden, so ist es vorteilhaft, die Platten so groß zu en, daß sie gleich eine größere Anzahl von Prismen ergeben, acht. In diesem Falle wird das auf einander gekittete Paket chst durch zwei rechtwinklig zu einander geführte Schnitte ier Stangen quadratischer Grundfläche zerteilt, die ihrerseits ier durch je einen Diagonalschnitt in prismatische Stangen rechtwinklig gleichschenkligen Querschnitt zerschnitten en. Durch Schrappen mit Sand und Schmirgel werden diese en alsdann genauer bearbeitet.

Komplizierter gestaltete Prismen schneidet man mit der Dia sage nur in solche Formen vor, die sich noch zum Zusammenen zu Stangen eignen. So wird z. B. das in Abb. 1, m darstellte Dachkantprisma zunächst ebenfalls, als rechtwinkgleichschenkliges Prisma zugerichtet. Die über die verete Form noch hinausstehenden Ecken werden jedoch in der se abgeschruppt, daß man eine größere Anzahl von Prismen in einem „Kopf“ vereinigt, indem man sie in ein den Winkeln brechend ausgefrästes Hilfsfutter einlegt und gemeinsam überift. Auf diesem Kopf können die Prismen dann auch gleich em später folgenden Feinschleifen bleiben.

Die Prüfung der Winkel der Prismen erfolgt in der uperei nur durch Anlegen eines stählernen Winkels, also bei estecher-Prismen eines solchen von 90 bzw. 45°. Da aber bei n optischen Instrumenten Prismen mit den verschiedenartigsten Weln vorkommen, müssen auch bisweilen stählerne Stellwinkel u Prüfung benutzt werden.

Wenn auch die beschriebene Art des Schrappens heute noch allgemein gebräuchlich ist, geht man doch auch hier vielfach zu maschinellen Verfahren über. Insbesondere es sich um Massenherstellung stets gleichartiger Linsen alleit, wie z. B. von Brillengläsern, bietet ein in Amerika zuerst ukommenes Arbeitsverfahren große Vorteile. Der leitende chtspunkt ist dabei der, zwecks Verbilligung schon das ruppen auf Köpfen, die mit einer größeren Anzahl von Linen besetzt sind, vorzunehmen, ähnlich wie dies bei dem später beschreibenden Feinschleifen und Polieren bereits allgemein h ist. Würde man aber die Linsen in der gleichen Weise dort mit Pechpropfen versehen und durch Einlegen in eine schale und Aufdrücken des erwärmten Linsenkopfes auf n aufkitten, so würde beim gemeinsamen Überschleifen des n Kopfes mit einer entsprechend großen Schrappschale von n Linsen gleich viel Material weggenommen, da ihre zu bearbeien Oberflächen von vornherein sämtlich in einer gemeinsamen Kugelfläche liegen, und die bei den Rohglasstücken unvermeidlichen vorhandenen Dickenunterschiede würden voll bestehen bleiben. Um diesen Fehler zu vermeiden, dürfen also zu Beginn des Schrappens die zu bearbeitenden Flächen nicht in einer gemeinsamen Kugelfläche liegen, sondern müssen entsprechend ihrem

Dickenunterschied mehr oder minder darüber hinausragen; also müssen gerade die nicht zu bearbeitenden Linsenflächen von einer gedachten umhüllenden Kugelfläche berührt werden. Um dies zu erreichen, wird zunächst ein Hilfswerkzeug a, Abb. 7, hergestellt, die sogenannte Formschale, eine Metallschale mit eingefrästen kugelförmigen Höhlungen (oder Erhebungen) vom Radius der in diesem Arbeitsgang nicht zu bearbeitenden Linsenflächen. Der zur Aufnahme der Linsen bestimmte Schleifkopf, die Kittschale b, ist mit einer Pechschicht c überzogen, und in dieses erwärmte Pech wird die Formschale a abgedrückt. Nach dem Erkalten und Abheben der Formschale hat die Pechschicht nunmehr Erhebungen (bzw. Höhlungen), welche mit den nicht zu bearbeitenden Flächen der Linsen d genau zusammenpassen. Die Linsen oder Rohglasstücke werden nun soweit erwärmt, daß sie beim Auflegen auf das Pech eben oberflächlich ankleben, ohne sich in dieses einzudrücken. Werden sie nun auf der senkrechten Spindel der Schrappmaschine durch die nach dem verlangten Radius ausgedrehte Schrappschale abgeschliffen, so müssen bei Beachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln alle Linsen von selbst die gleiche Dicke erhalten. Zum Feinschleifen und Polieren können die Linsen dann gleich auf der Kittschale sitzen bleiben. Daß dieses Formschalungsverfahren noch nicht allgemeiner angewandt wird, liegt daran, daß infolge der außerordentlich großen Anzahl von Brillenglasnummern, und demzufolge vielerlei Radien, sehr große Kapitalien in den teuren Formschalen festgelegt werden müssen.

Statt des Schrappens mit Sand und Schmirgel in Schleifschalen, das vom technisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus noch recht unvollkommen anmutet, wird auch schon vielfach das Glas mit rotierenden Schmirgel- oder Karborundum-




Abb. 5 und 6. Dickenmesser.

Abb. 7. Formschale und Kittschale.

scheiben bearbeitet. Besonders beim Schrappen sehr großer Stücke sowie zur Bearbeitung der nicht zu polierenden äußeren Teile von Linsen und Prismen wird dieses Verfahren mit gutem Erfolg angewandt. Wesentlich ist hierbei hohe Schleifgeschwindigkeit und gründliche Bespülung der Arbeitsfläche.

Noch günstiger gestaltet sich jedoch das Schleifen mit Diamantwerkzeugen. Es sind dies fräserartige Kupferkörper von kugliger, scheiben- oder walzenförmiger Gestalt, deren Oberfläche ähnlich wie bei den Diamantsägen aufgehauen wird; die Kerben werden mit Diamantstaub gefüllt und dann durch Zuhämmern wieder geschlossen. Kupfer hat sich als geeignetstes Material für diese Diamantfräser erwiesen, da sich bei ihm die Diamantkörner infolge seiner Zähigkeit fest in seine Oberfläche einfrassen. Ein hartes Metall würde durch die losgelösten Diamant- oder Glasteilchen selber zu stark angegriffen, der Diamantverbrauch wäre unnütz groß und die Schleifwirkung geringer. Auch hier sind sehr hohe Umfangsgeschwindigkeiten des Werkzeugs erforderlich, ebenso ein ständiges Bespülen der Arbeitsflächen durch Petroleum oder ähnliche Flüssigkeiten. Die Maschinen für diese Art der Bearbeitung sind entsprechend den üblichen Fräsmaschinen oder Drehbänken gebaut. Der Vorteil, den die Diamantfräse bietet, besteht vor allem darin, daß ohne besondere Nachprüfung Kugelradien, Dicken und Winkel genau eingehalten werden können; außerdem ermöglicht sie bei großen Stücken eine wesentliche Verkürzung der Arbeitszeit. Zu bedauern ist nur, daß bei den heutigen ungeheuerlichen Diamantpreisen die Fortentwicklung dieses so aussichtreichen Schleifverfahrens stark aufgehalten wird und man sich vielfach mit der Karborund- oder Schmirgelscheibe begnügen muß.

Beim Schleifen nichtsphärischer Rotationsflächen, also z. B. solcher von paraboloidischer, ellipsoidischer oder hyperboloidischer Form, wie sie vorzugsweise für Scheinwerferspiegel erforderlich sind, ist man fast ausschließlich auf das maschinelle Schrappen mittels Schleifscheibe oder Diamantwerk-

zeuges angewiesen. Die Bearbeitung solcher Flächen erfolgt auf drehbankähnlichen Maschinen, bei denen das Schleifwerkzeug entweder durch eine Leitkurve nach Art der Kopiermaschinen geführt wird, oder die vielgliedrige Lenkersysteme zur unmittelbaren Erzeugung der gewünschten Flächenform haben. Die letztere Art ist natürlich die vollkommenere; jedoch muß bei den erforderlichen hohen Genauigkeiten Vorsorge getroffen werden, daß der tote Gang der verschiedenen Führungen nicht störend in die Erscheinung treten kann. Welch hohe Genauigkeiten man auch bei solchen nichtsphärischen Flächen erreichen kann, beweisen z. B. die scharfen Abnahmebedingungen der großen Scheinwerferspiegel, die während des Krieges bis zu 2 m freier Öffnung hergestellt wurden.

In der Brillenoptik spielen eine große Rolle auch solche nicht-sphärische Flächen, die keine um die Linsenmitte symmetrischen Rotationsflächen sind, nämlich zylindrische und torische. Eine von zwei Zylinderflächen begrenzte Linse, Abb. 1, *g*, wirkt in dem einen Schnitt wie eine planparallele Platte, in dem dazu senkrechten dagegen wie eine Sammel- oder Zerstreuungslinse. Ist die zweite Fläche sphärisch, so wirkt die Zylinderlinse in den beiden Hauptschnitten je wie eine Linse verschiedener Stärke. Sie kann also, als Brillenglas benutzt, den Astigmatismus des Auges ausgleichen, jenen Fehler, bei dem das Auge in zwei zueinander senkrechten Axialschnitten verschiedene Brechkraft hat. Da jedoch diese flachen Zylinder-Brillengläser nur unvollkommene Strahlenvereinigung für die seitlichen Teile des Gesichtsfeldes besitzen, ist

lieren, außer wenn sie in Richtung des Umfanges des Fasses oder Automobilreifens unendlich schmal wären. Die auf diese Weise erzeugten torischen Flächen sind infolgedessen nur annähernd richtig. Zudem läßt sich der durch Abnutzung geänderte Radius nicht wieder durch Abdrehen auf den alten Wert bringen wie dies bei den sphärischen Schruppschalen nach Abb. 3 der Fall ist.

Man geht deshalb auch hier neuerdings immer mehr dazu über, solche Flächen maschinell durch Abdrehen mittels Schleifrades oder Diamantwerkzeuges herzustellen, wobei man eine größere Anzahl von Linsen auf oder in einen ringförmigen rotierenden Träger kittet. Der Durchmesser dieses Ringes bestimmt dann den einen Radius, während die senkrecht zu seinem Umfang erfolgende Bewegung des Schleifwerkzeuges den andern Radius ergibt. Hierbei kann zwischen Schleifwerkzeug und Arbeitstück je nach den gewählten Verhältnissen eine punkt-, linien- oder flächenförmige Berührung stattfinden, von denen jede Art ihre besonderen Vorzüge hat. Eine Behandlung der vielen Möglichkeiten der maschinellen Bearbeitung torischer Flächen würde jedoch hier zu weit führen, und es sei deshalb auf die diesbezügliche, sehr systematische Untersuchung von R. Müller-Liebenau¹⁾ verwiesen.

Das Feinschleifen.

Die genauere Bearbeitung der Linsen und Prismen erfolgt nunmehr mit immer feiner werdendem Schmirgel auf maschinell




Abb. 8 bis 10.
Linsenkopf und Schleifschale
für konvexe Linsen.




Abb. 11 und 12 Linsenkopf und
Schleifschalen für konkave Linsen.




Abb. 13. Fühlhebel zur Nachprüfung von Prismenwinkeln.
a Prismenlagerung bei Prüfung des rechten Winkels,
b desgl. bei Prüfung des Winkels von 45°.




Abb. 14 und 15.
Schleifkopf für Prismen.

man dazu übergegangen, auch hier das gleiche Prinzip der „Durchbiegung“ anzuwenden, wie es sich seit langem für die sphärischen Brillengläser zur Verbesserung des Randbildes bewährt hat. Die eine Fläche einer solchen Linse ist wieder eine Kugel, die andere dagegen ein sogenannter Torus, d. h. sie hat, wie Abb. 1, *i* zeigt, im Senkrecht- und Wagrechtsschnitt verschiedene Krümmungen. Ein derartiges Brillenglas hat also im Senkrecht- und Wagrechtsschnitt ebenfalls verschiedene Brechkraft, gibt aber schärfere Randbilder.

Ein Torus entsteht, wenn man einen Kreisbogen sich um eine nicht durch seinen Mittelpunkt gehende Achse drehen läßt; je nachdem, ob diese Drehachse zwischen dem Kreisbogen und seinem Mittelpunkt oder außerhalb dieser Strecke liegt, erhält man eine tonnenförmige oder eine wulstförmige torische Fläche. Erstere entspricht etwa der Oberfläche eines Fasses, letztere derjenigen eines Automobilreifens.

Zylindrische Flächen sowohl wie torische schrumpfte man früher und vielfach auch heute noch von Hand auf ringförmigen entsprechend ab- oder ausgedrehten Schalen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, daß man derartige Linsen beim Schrumpfen nicht um ihren Mittelpunkt in ihrer Fläche drehen darf, da diese ja in bezug auf die optische Achse keine Rotationsfläche ist. Wohl aber kann man zur Vermeidung von Rillen die Linse ständig senkrecht zur Schleifrichtung ein wenig hin und her bewegen, um sie immer wieder mit andern Teilen der Schruppschale in Berührung zu bringen, also in der Richtung der Achse des vergleichsweise gedachten Fasses oder Automobilreifens. Bei einer zylindrischen Fläche ist dies in beliebigem Grade möglich; bei einer torischen können jedoch, streng genommen, die Linsen überhaupt nicht in der genannten Richtung bewegt werden, ohne die flächenhafte Berührung mit der Schruppschale zu ver-

Wege. Hierbei vereinigt man nach Möglichkeit eine größere Anzahl von Linsen oder Prismen durch Aufkitten auf einen gemeinsamen Schleifkopf, einmal zwecks Verbilligung der Arbeit, sodann aber auch, um auf einfachem Weg eine größere Genauigkeit der Flächen zu erzielen. Abb. 8 bis 10 zeigen einen solchen Schleifkopf mit den aufgekitteten Linsen nebst der zugehörigen Schleifschale für die Bearbeitung von Konvexflächen. Abb. 11 und 12 dasselbe für Konkavflächen. Die Linsen müssen so aufgekittet werden, daß von vornherein die zu schleifenden Flächen einer gemeinsamen Kugel angehören. Zu diesem Zweck versieht man zunächst die nicht zu bearbeitende Fläche der Linsen mit einem dicken Pfropfen *b* einer harten Pflanz- oder Siegellackmischung; dann werden die Linsen mit ihrer zu schleifenden Fläche dicht nebeneinander auf die nach dem verlangten Radius genau abgedrehte Schleifschale *c* aufgesetzt und der erwärmte Kopf *d* auf die Pechpfropfen aufgedrückt, so daß nach dem Erkalten die Linsen an diesem festsetzen. Bei Linsen mit sehr starker Krümmung, oder besser gesagt, bei großem Zentralkreisbogen, oder auch bei Prismen, kann bisweilen nur eine einzige Linse auf den Kopf aufgekittet werden. Solche Linsen werden natürlich verhältnismäßig teuer in der Bearbeitung, lassen sich jedoch aus rechnerischen Gründen häufig nicht vermeiden. Beim Schleifen der Linsenköpfe nimmt man im allgemeinen, wie in Abb. 8 bis 12 angedeutet, die konvexe Kugelfläche nach und nach ab, damit der verbrauchte und mit Glaspulver angereicherte Schmirgel an den Seiten abfließen kann.

Beim Feinschleifen von Prismen verfährt man in ähnlicher Weise, nur mit dem Unterschied, daß man bei diesen, während sie noch zu Stangen zusammengekittet sind, zunächst die Winkel durch

¹⁾ R. Müller-Liebenau: Das Schleifen torischer Linsen, Zentralblatt für Optik und Mechanik 42, 25 u. f., 1921.

leifen mit feinem Schmirgel auf Planscheiben unter ständiger Überprüfung durch Fühlhebel, Abb. 13, berichtet. Nach Auseinandernehmen werden sie an eine erwärmte, dünn mit wasserhaltiger Gipsbrei genaue Planscheibe angeklebt. Sie haften in nach dem Erkalten fest an dieser und können nun in den auf dem Schleifkopf, Abb. 14 und 15, durch einen Ring *a* zusammengehaltenen Gipsbrei *b* eingedrückt werden. Sobald der Gips abgetrocknet hat, wird die Planscheibe wieder erwärmt und von den Gipsstreifen *c* abgezogen; die zu bearbeitenden Oberflächen liegen nun genau in einer gemeinsamen Ebene.

Neben der Einhaltung der richtigen Winkel und Abmessungen bei Doppelfernrohrprismen auch besonders darauf zu achten, daß sie keinen Pyramidalfehler zeigen, d. h. daß die vergert gedachten Prismenflächen nicht zu einer Pyramide zusammenlaufen. Zur Feststellung dieses Pyramidalfehlers dient der in Abb. 16 schematisch dargestellte Apparat. Das zu untersuchende Prisma *a*, dessen Kathetenflächen bereits fertigpoliert sind, ruht auf seiner Hypotenusenfläche auf drei Schrauben, einer oberen *b* und zwei wagerecht nebeneinandergelegenen bei *c*, während die lotrecht liegende Kathetenfläche sich gegen zwei in der Wagerechten liegende Schrauben *d* stützt; seine Lage ist dadurch eindeutig bestimmt. Das Objektiv *e* eines Kollimators erzeugt von dem in seiner Brennebene stehenden Fadenkreuz *f* ein unendlich fernes Bild, dessen Spiegelbild in der wagerechten Kathetenfläche des Prismas *a* mittels des Fernrohres *g* beobachtet wird. Der Apparat ist so eingestellt, daß beim Einlegen eines von Pyramidalfehlern freien Prismas das Bild des Fadenkreuzes *f* auf dem Fadenkreuz *h* des Fernrohres liegt. Selbst wenn ein von Pyramidalfehlern vollkommen freies Prisma zur Verfügung hat, kann man die Einstellung prüfen, wenn man das Prisma *a* nach dem Beobachten des von der einen Kathetenfläche gespiegelten Bildes so umlegt, daß nunmehr die andere Kathetenfläche nach oben kommt; das Bild des Fadenkreuzes *f* muß nun in beiden Fällen um gleich viel nach rechts, wie nach links vom Fadenkreuz *h* des Fernrohres entfernt erscheinen.




Abb. 16. Apparat zur Prüfung von Prismen auf Pyramidalfehler. (Oben in der Mitte ein mit Pyramidalfehler behaftetes Prisma.)

In der ältesten Zeit erfolgte das Schleifen aus freier Hand, wobei der Linsen- oder Prismenkopf oder die konvexe Schleifschale auf einem Bock befestigt wurde und der Schleifer stehend um den Bock herum bewegte, um die obere Schleifschale oder den oberen Linsenkopf unter Andrücken von Hand hin und her bewegte. Später führte man diese Arbeit auf Maschinen aus, wobei auf deren vertikaler Spindel der Linsenkopf oder die Schleifschale aufgesetzt wurde, das entsprechende Gegenstück mittels eines Hebelmechanismus aus Hand- oder Fußantrieb hin und her bewegt wurde. In den neueren Betrieben werden die Maschinen seit langem außer bei bestimmten Einzelarbeiten nur noch motorisch angetrieben.

Eine typische Hebelschleifmaschine ist in Abb. 17 und 18 dargestellt. Der konvexe Linsenkopf *a* (oder die konvexe Schleifschale) wird auf eine senkrechte Spindel *b* mit Gewinde aufgesetzt und von der Welle *c* aus mittels eines Reibungsantriebes in die Drehung versetzt. Damit die abtropfenden Schleifmittel die Maschine nicht verunreinigen, ist in die Tischplatte *d* vertieft ein Kessel *e* eingelassen, dessen zum Durchtritt der Achse *b* bestimmte Bodenung mit aufwärts gerichtetem Rand versehen ist. Über dem konvexen Schleifkopf *a* wird die konkave Schleifschale *f* durch einen um den Zapfen *g* drehbaren Hebelmechanismus hin und her bewegt, welcher seinerseits unter Vermittlung eines Reibungsgetriebes durch eine Kurbelscheibe *h* angetrieben wird. Damit auf die Schleifschale während ihrer Bewegung keinerlei Zwang ausgeübt wird, der das Zustandekommen einer mathematisch genauen Kugelfläche verhindern würde, wird sie durch den in eine Kugel endenden Stab *k* frei gelassen, der in dem vorderen Ende des um die Stange *l* auslenkbaren Dreiecksträgers *m* befestigt ist. Infolgedessen macht die Schleifschale nicht nur eine einfache hin- und hergehende Bewegung, sondern sie wird von den schneller bewegten Teilen des

Linsenkopfes gegen die schwächeren anders gerichteten Bewegungen mitgenommen und gerät in eine Rotationsbewegung. Zur Erzielung des erforderlichen Schleifdruckes werden auf den Stab *k* mehr oder minder viele Gewichte *i* aufgesetzt. Es ist sehr wesentlich, daß die Schleifschale auf dem Linsenkopf keine regelmäßig in sich zurücklaufenden Bewegungen ausführt, da durch solche Wiederholungen immer wieder dieselben Stellen der Linsen beim Schleifen bevorzugt würden und unregelmäßige Flächen entstünden. Die beiden Reibungsantriebe werden deshalb so zu einander eingestellt, daß erst nach einer sehr großen Anzahl Umdrehungen die gleiche gegenseitige Stellung von Schleifschale und Linsenkopf wieder erreicht wird.

Infolge der Drehbewegung des Linsenkopfes und der hin- und hergehenden und gleichzeitig rotierenden Bewegung der Schleifschale müßten alle von einer Kugelfläche abweichenden Unebenheiten ausgeglichen werden und ganz selbsttätig eine Kugelfläche zustandekommen. Wegen der ungleichen Belastung und der ungleichen Geschwindigkeiten in den einzelnen Lagen sowie auch, weil die das Schleifmittel führende Flüssigkeitsschicht etwas nachgeben kann, ist die vollkommene Form der Flächen jedoch letzten




Abb. 17 und 18. Schleif- und Poliermaschine.

Endes von der Geschicklichkeit des Arbeiters abhängig. Außerdem ist es beim Schleifvorgang erforderlich, nunmehr mit größerer Genauigkeit, als dies beim Schrappen möglich war, auf die genaue Einhaltung des verlangten Linsenradius hinzuwirken. Aus diesen Gründen muß die Art der gegenseitigen Bewegung von Schleifschale und Linsenkopf weitgehend verstellbar sein. Zu diesem Zweck kann einmal durch Veränderung des Kurbelradius der Scheibe *h* der Ausschlag der Schleifschale geregelt werden; des weiteren ist es möglich, durch Verschiebung der Stange *n* sowie durch Versetzung des Dreiecksträgers *m* auf der Stange *l* die Schleifschale mehr oder minder exzentrisch an dem Linsenkopf angreifen zu lassen. Es ist klar, daß z. B. bei stark exzentrischer Stellung der Schleifschale der äußere Teil des Linsenkopfes infolge der hier vorhandenen großen Umfangsgeschwindigkeiten stärker angegriffen werden muß als die inneren Teile, so daß konvexe Linsenflächen sich stärker wölben, der Kugelradius also kleiner wird. Die Vergrößerung des Linsenradius durch in analoger Weise veränderte Einstellung der Maschine ist dagegen schwieriger; sie wird deshalb meist so vorgenommen, daß man die Schleifschale durch Abdrehen oder Abschmirgeln nacharbeitet.

Das Feinschleifen nichtsphärischer Flächen kann natürlich nicht nach den beschriebenen Schleifverfahren erfolgen, da diese ja gerade alle Abweichungen von der Kugelfläche selbsttätig auszugleichen bestrebt sind. Alle Möglichkeiten zu behandeln, würde hier zu weit führen; jedoch sei als Beispiel in Abb. 19 eine viel gebrauchte Schleifmaschine für torische Konkavflächen schematisch dargestellt. Die fein zu schleifenden Linsen werden hier auf die Innenseite eines Ringes *a* aufgekittet, der auf die senkrechte Achse *b* der Maschine aufgeschraubt wird. Der innere Durchmesser des Ringes bestimmt also den einen Radius *r*, der torischen Flächen. Als Schleif-

werkzeug dienen zwei einander diametral gegenüberstehende und durch die Feder *c* gegen die Linsen gepreßte Schleifklötze *d*. Diese sind entsprechend der gewünschten Form der torischen Flächen ebenfalls torisch abgedreht, so daß sie im wagerechten Schnitt den Radius r_1 , im senkrechten Radialschnitt jedoch den kleineren Radius r_2 haben. Von dem Gestänge *e* aus werden sie mittels des Winkelhebels *f* in auf- und niedergehende Bewegung versetzt. Wie schon oben beim Schruppen torischer Flächen besprochen, müßten die Schleifklötze *d* eigentlich feststehen, da es nur eine einzige Lage gibt, in der eine konvexe und eine konkave torische Fläche




Abb. 19.
Schleifmaschine für torische Konkavflächen.

wirkung und den immer unsicherer werdenden Ausgleich der Flächenform in der Schleifrichtung ist jedoch hierin wieder eine Grenze gesetzt.

Das Polieren.

Nach dem Feinschleifen mit dem feinkörnigsten Schmirgel zeigen die Flächen bereits schwachen Glanz. Die erforderliche Hochglanzpolitur muß jedoch mit andern Mitteln durch ein besonderes Polierverfahren herbeigeführt werden.

Zu Beginn des Polierens, das gewöhnlich, um jede Gelegenheit zu Kratzern durch Schmirgelteilchen zu vermeiden, in einem andern Raum auf den Feinschleifmaschinen ähnlichen Poliermaschinen geschieht, wird der Kopf mit den aufgekitteten Linsen auf das sorgfältigste von allen anhängenden Schmirgelresten gereinigt. Da die Gewinde aller Köpfe und Schalen in den Großbetrieben normalisiert sind, macht der Übergang von der einen Maschine zur andern keine Schwierigkeiten.

Als Poliermittel dient heutzutage im allgemeinen das sogenannte Polierrot, ein besonders hergestelltes, scharf gebranntes und sehr fein geschlämmtes Eisenoxyd in je nach dem Zweck verschiedenen Feinheitsgraden. Als polierende Gegenfläche zu den Linsen kann jedoch nunmehr kein Metall verwandt werden, sondern es kommen nur weichere und schmiegsamere Stoffe in Frage, in die sich die Körnchen des Poliermittels leicht eindrücken können. Die feinste Politur und die größte Genauigkeit der Flächen erzielt man auf Pech, so daß dieses für erstklassige Präzisionsoptik ausschließlich verwandt wird.

Das Verfahren des Polierens entspricht dem des Feinschleifens; der Unterschied besteht nur darin, daß die Polierschalen mit einer Schicht besonders zubereiteten Pechs ausgekleidet sind, das durch Andrücken an eine Kugelfläche vorher in die richtige Form gebracht wurde. Das Polierrot wird, mit Wasser angerührt, während des Ganges der Maschinen von Zeit zu Zeit mit dem Pinsel aufgetragen; gegen Ende nimmt man jedoch nur noch das über dem Polierrot stehende Wasser mit den feinsten, schwebenden Teilchen in den Pinsel. Es ist sehr wesentlich für den Erfolg, für die jeweilige Arbeit auch jeweils die richtige Pechmischung von der entsprechenden Härte zu finden, die auch der Temperatur des Arbeitsraums anpaßt sein muß. Häufig kommt es vor, daß der Radius der frisch aufgesetzten Pechschale nicht genau mit dem Kugelradius des Linsenkopfes übereinstimmt, was man nach kurzem Polieren daran erkennt, daß nicht alle Linsen gleichzeitig angegriffen werden; infolge der äußerst geringen Dicke der Polierrotschicht gehört hierzu nur eine ganz geringe Abweichung. In diesem Fall ist es erforderlich, die Pechschale durch teilweises Ausschaben dem Linsenkopf genau anzupassen.

Für manche Zwecke, wo es auf äußerste Genauigkeit nicht so sehr ankommt, kleidet man die Polierschale mit Tuch oder gar mit Filz aus. Dies ist meist gebräuchlich bei billigerer Optik, wie z. B. den Linsen für Galileische Feldstecher und bei Brillengläsern. Tuch und Filz haben den Vorteil, daß sie ein wesentlich schnelleres Polieren als Pech gestatten; insbesondere beim Polieren von Brillengläsern arbeitet man vielfach mit derartigen Geschwindigkeiten, daß die Köpfe heiß werden. Natürlich muß man in solchem Fall sehr bedacht sein, daß die Erhitzung nicht bis zur Erweichung des die Linsen tragenden Kittgemisches geht.

Erwähnt sei nebenbei, daß in der älteren Zeit, insbesondere auch für das Polieren von astronomischen Fernrohrobjektiven, Polierschalen mit Papier ausgekleidet wurden, wobei das Poliermittel Tripel in trockener Form diente. Der Vorteil des Polierverfahrens besteht darin, daß es schnell vor sich geht, sich leicht Berichtigungen am Kugelradius ausführen lassen, so es von Amateur-Optikern auch heute noch gern angewandt wird. Ihr Nachteil ist jedoch der, daß die Flächen nicht den hohen Glanz der Pechpolitur annehmen.

Unter Umständen wird auch heute noch ein trockenes Polierverfahren angewandt, nämlich zum Polieren des sehr weichen Kalkspats für Polarisationsprismen, Abb. 1, n. Hier erfolgt das Polieren auf Seide, mit der weichen Zinnasche als Poliermittel.

Über die physikalischen Vorgänge beim Polieren von Glas und ähnlichen spröden Körpern herrschen noch keine vollkommene Klarheit. Im wesentlichen stehen sich zwei Theorien gegenüber: Die eine Richtung sieht das Polierverfahren als ein verfeinertes Schleifen an, derart, daß Schleifkratzer und die dadurch erzeugte Körnung der Oberfläche immer feiner und schließlich submikroskopisch werden; die andere Richtung dagegen vertritt die Ansicht, beim Polieren von Glas finde, ähnlich wie beim Polieren von Metallen, eine Art Fließen des Stoffes innerhalb der obersten molekularen Schichten statt. Da ein genaueres Eingehen auf diese Verhältnisse hier zu weit führen würde, sei nur auf die neueren, sehr bemerkenswerten Untersuchungen von J. W. French¹⁾, F. W. Preston²⁾ und E. Thomson³⁾ verwiesen.

Während des Polierens geschieht die Prüfung auf Richtigkeit des Kugelradius sowie auf die Genauigkeit der Flächenform nicht mehr mechanisch, sondern nach einem wesentlich empfindlicheren Verfahren, nämlich mittels sogenannten Probeglasses, eines Glaskörpers, der genau nach demselben Kugelradius wie die herzustellende Linse, jedoch im entgegengesetzten Sinne, geschliffen und poliert ist; also eine konvexe Linse geprüft werden, so erhält das Probeglas die entsprechende konkave Krümmung, und umgekehrt. Nach peinlichster Reinigung der Linsen und des Probeglasses wird die Linse auf die einzelnen Linsen aufgelegt, oder um zu vermeiden, daß im letzten Augenblick auffallende Staubkörnerchen oder die abgeschlossene, nur langsam entweichende Luftschicht eine vollkommenere Berührung verhindert, besser von der Seite herangeschoben. Man beobachtet dann die hierbei entstehenden Newton'schen Farbenringe; ob der Linsenradius kleiner oder größer als der des Probeglasses ist, erkennt man daran, ob die Farbenringe in der Mitte oder am Rand dichter zusammenliegen. Sind die Farbenringe keine vollkommenen Kreise, so bedeutet dies, daß die




Abb. 20 und 21. Goerz'sches Sphärometer.

Linsenflächen gegenüber dem Probeglas keine vollkommenen Kugelform haben. Erst wenn nur noch ein bis höchstens zwei Farbenringe zu sehen sind, stimmt die Linsenform genügend mit der des Probeglasses überein. Bedenkt man, daß von Farbenring zu Farbenring der Unterschied im Abstand zwischen Linse und Probeglas nur eine halbe Lichtwellenlänge beträgt, also für mittleres weißes Licht

¹⁾ J. W. French, The Principles and Practice of Polishing, The Optical Society, 23, S. 141 bis 164; 1921/22. Bericht hierüber: Deutsche Wochenschrift, 8, S. 253 bis 255; 1922.

²⁾ F. W. Preston, The Structure of Abraded Glass Surfaces, Transactions of the Optical Society, 23, S. 141 bis 164; 1921/22. Bericht hierüber: Deutsche Wochenschrift, 8, S. 253 bis 255; 1922.

³⁾ E. Thomson, The Mechanics of Optical Polishing, The Optician, S. 225 u. f.; 1922.

Licht nur rund 0,000 25 mm, so erkennt man, mit welcher außerordentlichen Genauigkeit eine Linsenfläche hergestellt werden kann. Da der Erfolg der Arbeit also letzten Endes von der Güte des Probeglasses abhängt, muß auf dessen Herstellung ganz besondere Sorgfalt verwandt werden. Deshalb gehören zu einem Probeglas stets zwei ineinander passende Teile, die man durch gegenseitiges Verschieben und Verdrehen auf die Genauigkeit ihrer Form prüfen kann. Das Probeglas ist vollkommen, wenn überhaupt keine einzelnen Farbbrünge mehr sichtbar sind, sondern über die ganze Oberfläche nur eine einzige einheitliche Interferenzfarbe erscheint. Da hierbei schon die Deformationen durch Temperaturunterschiede eine Rolle spielen, läßt man das Probeglas vor seiner Prüfung erst über Nacht ausruhen.

Nun kommt es aber nicht nur darauf an, daß die Kugelfläche des Probeglasses fast mathematisch genau hergestellt wird, sondern es soll auch der Kugelradius einen vorgeschriebenen Wert erhalten. Instrumente, welche die Größe dieses Radius zu messen gestatten, nennt man Sphärometer. Das meist angewandte Meßprinzip besteht darin, daß man den Kugelradius aus der gemessenen Pfeilhöhe einer Kalotte von bekanntem Durchmesser bestimmt. Abb. 20 und 21 zeigen ein neueres Gerät dieser Art aus der Optischen Anstalt C. P. Goerz. Das umschließende Gehäuse *a* trägt oben eine ebene Tischplatte *b*, auf die gehärtete und genau kegelförmig geschliffene Stahlringe *c* von bekanntem Durchmesser aufgesetzt werden können. Zweckmäßigerweise gibt man diesen keine scharfe Schneide, sondern schleift sie in geringem Grade eben ab und bestimmt mittels Komparators den äußeren und inneren Ringdurchmesser *s*₁ und *s*₂. Das zu messende Probeglas *d* wird auf den Ring *c* aufgelegt. Die Messung der Pfeilhöhe erfolgt durch den senkrecht verschiebbaren Maßstab *e*, der durch ein Gegengewicht *f* mit geringer Kraft nach oben gedrückt wird, und mittels eines in die Wand des Gehäuses eingesetzten Ablesemikroskops mit Schraubenmikrometer *g*. Die Teilung der Trommel *h* gibt unmittelbar tausendstel Millimeter an, während die Zehntausendstel geschätzt werden können. Zentral durch das Mikroskopobjektiv hindurch wird der Maßstab von dem Lampenstutzen *i* aus beleuchtet. Würde man einmal das zu messende Probeglas und dann ein genau geprüftes Planglas auf den Ring *c* auflegen, so ergäbe der Unterschied der Ablesungen unmittelbar die gesuchte Pfeilhöhe. Zur Erhöhung der Genauigkeit setzt man jedoch besser einmal den konvexen und danach den konkaven Teil des Probeglasses auf den Ring *c* auf, wie in Abb. 21 angeeignet ist. Man erhält so als Unterschied der Ablesungen die doppelte Pfeilhöhe *2h*, wobei als Ringdurchmesser das Mittel der Durchmesser *s*₁ und *s*₂ der Schneide eingesetzt werden kann.

Sehr kleine Radien lassen sich auf diese Weise nicht mehr messen, da sowohl Ringdurchmesser wie Pfeilhöhen zu klein würden. In solchem Falle stellt man die Probegläser am besten so her, daß man ihren konvexen Teil als Vollkugel schleift, deren Durchmesser mittels eines dem beschriebenen Sphärometer ähnlich gebauten Präzisionsdickenmessers bestimmt wird. Der gewogene Teil des Probeglasses wird dann unter Beobachtung der Newtonschen Farbenringe gegen diese Vollkugel bestimmt.

Die zur Prüfung von Planflächen erforderlichen ebenen Probegläser können sehr genau geprüft werden, indem man mindestens drei gleiche Probegläser wechselweise gegeneinander vergleicht. Es leuchtet ein, daß nur in dem Falle, wenn alle drei Probegläser ebene Flächen haben, je zwei beliebige ohne unzulässiges Auftreten der Farbenringe in Berührung gebracht werden können.

Auch zur genauesten Prüfung des rechten Winkels von Prismen können Probegläser benutzt werden. Man gibt diesen rechtwinklige Form und schiebt sie auf einem Plan-Probeglas mit einander zusammen. Auch diese rechtwinkligen Probegläser können durch Vergleichung von dreien untereinander auf ihre Richtigkeit geprüft werden.

Um einen Begriff von den auch in der Massenherstellung zuzielenden Genauigkeiten zu geben, sei darauf hingewiesen, daß bereits bei den gewöhnlichen Feldstecherprismen der rechte Winkel auf mindestens 3 Minuten stimmen soll; bei einer Kathetenlänge von etwa 25 mm entspricht dies am Ende einer Fläche einem Fehler von 0,02 mm. Für andere Zwecke dagegen, wie z. B. in den Ablenkungskeilen von Entfernungsmessern, müssen die Winkel auf 1 Sekunde genau eingehalten werden; dies entspricht einer Keillänge von 30 mm einem Fehler der Fläche am anderen Ende von nur 0,000 15 mm.

Unter Umständen wird von Planflächen noch größere Genauigkeit verlangt als von Kugelflächen. Dies ist insbesondere der Fall bei Platten, die für interferometrische Apparate bestimmt sind. In solchem Falle prüft man die Planflächen am besten ebenfalls durch Interferenzverfahren, da beim Auflegen der nicht sehr dicken Platte auf das Probeglas die zu prüfende Fläche durch Adhäsion oder infolge des äußerst langsamen Abgleitens des Luftdruckes innerhalb der dünnen Zwischenschicht Abweichungen ihrer wahren Form erleiden kann. Bei der Prüfung durch Interferenzen ist dagegen eine Berührung der Flächen zu vergleichenden Flächen nicht erforderlich. Ein von der Optischen Anstalt C. P. Goerz gebauter und dort ständig im Gebrauch befindlicher Apparat dieser Art wurde von H. Schulz¹⁾ beschrieben. Er gestattet noch, die Abweichung einer

Kugelfläche von 8 km Radius von der Normalplanplatte nachzuweisen.

Ebenso ist eine Prüfung durch Interferenzen erforderlich, wenn es sich darum handelt, genau planparallele Platten herzustellen, wie sie ebenfalls für interferometrische Meßinstrumente gebraucht werden. Diese Prüfungen können durch Beobachtung der Haidingerschen Ringe gleichfalls auf dem genannten Interferenzapparat ausgeführt werden.

Das Zentrieren.

Nachdem die Linsen die verlangten Dicken und genaue Kugelflächen erhalten haben, muß noch dafür gesorgt werden, daß ihr Rand genau zentrisch zu ihrer optischen Achse, d. h. zur Verbindungslinie der Mittelpunkte ihrer beiden Kugelflächen liegt, da sich sonst mehrere Linsen nicht zu einem einwandfrei arbeitenden optischen System vereinigen ließen. Diese Arbeit nennt man Zentrieren. Bei kleinen Linsen erfolgt dies in einfacher Weise mittels der in Abb. 22 bis 24 dargestellten Vorrichtung. Im wesentlichen besteht diese aus einer waagrecht gelagerten, durch einen Schnurlauf angetriebenen Spindel *a*, die an ihrem vorderen Ende das zur Aufnahme der Linse *b* bestimmte Rohrfutter *c* trägt. Das zugeschärfte offene Ende des Rohres wird auf der Achse *a* genau zentrisch ausgedreht und die Vorderfläche senkrecht zu dieser abgestochen. Wird nun die zu zentrierende Linse *b* mittels eines Siegellackwulstes *i* gegen die Vorderfläche des Futter *c* ange kittet, jedoch so, daß aller überflüssige Siegellack herausgequetscht wird und sich nur noch eine äußerst dünne, gleichmäßige Kittschicht zwischen Metall und Glas befindet, so muß der Kugelmittelpunkt der ange kitteten Linsenfläche ohne weiteres auf der Drehachse der Spindel *a* liegen. Aufgabe des Zentrierers ist es nun, auch die optische Achse der Linse mit der Drehachse zusammenbringen, d. h. also, dafür zu sorgen, daß auch der Mittelpunkt *d* der vorderen Kugelfläche auf die Dreh-




Abb. 22 bis 24. Zentrierbank für Linsen.

achse zu liegen kommt. Ob dies der Fall ist, erkennt er daran, ob das in der vorderen Linsenfläche gespiegelte Bild irgendeines Gegenstandes, also z. B. des Fensters, beim Drehen der Spindel stillsteht, oder bei größeren und flacheren Linsen, ob ein an den Rand der vorderen Fläche angelegter Fühlhebel in Ruhe bleibt. Ist dies nicht der Fall, so wird mit dem Blaubrenner das Futter erwärmt, die Linse auf diesem etwas verschoben und durch Drehen der Spindel wieder das Stillstehen des Spiegelbildes geprüft. Ist auf diese Weise schließlich das Zusammenfallen der optischen Achse der Linse mit der Drehachse erreicht, so wird der Linsenrand zentrisch zur Drehachse abgeschliffen, indem man an ihren Rand das auf einem Schlitten befindliche, mit Schmirgelbrei benetzte Messingblech *e* mittels der Schraube *f* heranzieht und während des Abschleifens die Linse durch Verschieben des Lagerbockes *g* mittels des Handrades *h* hin- und herbewegt, um ein Balligwerden des Randes zu vermeiden.

Das Prüfen des Durchmessers, der ja später genau in die gedrehte Fassung passen muß, erfolgt hierbei mittels Schublehre oder in der Großfabrikation neuerdings vielfach mit Grenzstrahlenlehren.

Für größere Linsen oder für Linsen, die außer der zylindrischen Umrandung auch noch eine anders gerichtete Fazette erhalten sollen, wie z. B. die Negativlinsen in Abb. 1a sowie für Feldstecher-Prismen nach Abb. 11, denen eine zu dem Scheitel des rechten Winkels symmetrische halbkreisförmige Umrandung gegeben werden muß, sind vielfach Fazettiermaschinen in Gebrauch, bei denen das Abschleifen der Ränder durch Karborundschleiben oder Diamantwerkzeuge erfolgt. Solche Maschinen besitzen meist Vorrichtungen, die selbsttätig ausschalten, sobald das gewünschte Maß erreicht ist.

Brillengläser (Abb. 1, f bis i) werden gewöhnlich an rotierenden Schleifsteinen mit Durchmessern bis zu 600 mm fazettiert, und zwar entweder aus freier Hand oder besser selbsttätig. Je nach der Form der Brillenfassung ist die Umrandung hier rund oder oval und meist von dachförmigem Querschnitt.

Das Verkitten der Linsen.

Die ein optisches System zusammensetzenden Linsen stehen entweder in mehr oder minder großem Abstand frei hintereinander, vielfach ist es aber auch erforderlich, zwei oder mehrere

¹⁾ H. Schulz, Interferenzapparat zur Prüfung von Planflächen, Zeitschr. Instrumentenkunde, 34, S. 252 bis 257; 1914.

durch einen dem Glas annähernd gleich brechenden Stoff miteinander zu verbinden, entweder um unnütze Lichtverluste durch Reflexion zu vermeiden, oder um bei starken Krümmungen und damit verbundenen großen Brechungswinkeln überhaupt den Übertritt des Lichtes aus einer Linse in die benachbarte zu ermöglichen (vergl. z. B. Abb. 1, a, c, d, e). Selbstverständlich setzt dies voraus, daß bereits bei der Berechnung den beiden zu vereinigenden Flächen der gleiche Krümmungsradius gegeben wurde. Die meisten Kittmittel sind harzige Stoffe oder verharzende Öle, in erster Linie der hochbrechende Kanadabalsam, gelöst in Xylol, Chloroform oder ähnlichen Lösungsmitteln. Die beiden zu verkittenden Linsen werden erwärmt, auf die eine ein Tropfen des erwärmten und infolgedessen dünnflüssigen Balsams aufgetragen, dann die andere Linse blasenfrei aufgelegt und der überschüssige Balsam ausgequetscht. Gewöhnlich führt man diese Operation in besonderen, auf das sorgfältigste staubfrei gehaltenen Räumen aus.

Nun müssen aber auch diese beiden Linsen zu einander zentriert sein, d. h. ihre optischen Achsen müssen zusammenfallen. Wenn auch jede Linse bereits in sich zentriert ist, so genügt es in Fällen, wo die zu verkittenden Linsen verschiedene Durchmesser haben, wie z. B. in Abb. 1a, doch nicht, nur darauf zu achten, daß ihre Ränder zentrisch zueinander liegen. Zur Prüfung der gegenseitigen Zentrierung solcher Linsen und zur Berichtigung benutzt man deshalb einen wagerechten

Fühlhebel nach Abb. 25 und 26, dessen Einstellung durch eine empfindliche Libelle beobachtet wird.

Damit beim Verkitten von drei Linsen die Zentrierung der beiden zuerst vereinigten durch das Auflegen der dritten nicht wieder verloren geht, benutzt man für die ersten beiden einen härteren, schwerer schmelzbaren Balsam, als beim Aufkitten der




Abb. 25 und 26.
Libellen-Fühlhebel zur Prüfung der Zentrierung verkitteter Linsen.

dritten. Insbesondere bei diesem Hartkitten ist sorgfältig darauf zu achten, daß die Linsen nach dem Erkalten nicht „verspannt“ sind. Die hierdurch entstehende Doppelbrechung des Glases würde die Bildgüte empfindlich stören.

Der Einbau der optischen Elemente.

Das Fassen der Linsen und Prismen kann auf verschiedenartige Weise geschehen, so z. B. durch Einkitten, Verschrauben eines Ringes bei Linsen oder von Haltestücken bei Prismen, Umbördeln eines an der Fassung überstehenden Grades usw. Stets aber muß das Fassen so geschehen, daß auf das Glas kein schädlicher Druck ausgeübt wird, da hierdurch innere Spannungen und damit Doppelbrechung entstehen würde, die keine scharfen Bilder zustande kommen ließe. Besonders bei manchen Meßinstrumenten, wie z. B. Entfernungsmessern, sowie bei großen astronomischen Objektiven erfordert das Fassen ganz besondere Sorgfalt. Bei letzteren werden die Fassungen bisweilen aus zwei Stoffen verschiedener Ausdehnung derart zusammengesetzt, daß bei Temperaturänderungen der Ausdehnungsunterschied zwischen Glas und Metall aufgehoben wird. Astronomische Spiegel sind besonders empfindlich gegen Schwerkverbiegungen; sie werden deshalb bisweilen von der Rückseite an mehreren Punkten durch ein Hebelsystem derart unterstützt, daß die Auflagedrucke in allen Lagen über die ganze Fläche hin eine gleichmäßige Verteilung behalten.

Daß nach einer Fabrikation, an die so hohe Ansprüche gestellt werden, schließlich eingehende Nachprüfungen jeglicher Art folgen, bedarf kaum der Erwähnung. Diese Prüfungen erstrecken sich aber nicht nur darauf, ob die errechneten Konstruktionswerte genau eingehalten, Politur und Flächenform gut sind, das Glas im Innern keine die Leistung beeinträchtigenden Fehler zeigt usw., sondern es muß auch die Güte des erzeugten Bildes untersucht werden. So wandert z. B. jedes photographische Objektiv, ehe es an das Lager gehen kann, in einen besonderen Prüfraum, wo an empfindlichen Probeobjekten sowohl das Mittelfeld wie das Randbild mit einer starken Lupe betrachtet wird; bisweilen erweist sich hierbei noch ein geringes Berichtigen der Linsenabstände zur Ausgleichung der letzten Fehlerreste als erforderlich. In manchen Fällen, wie z. B. bei Reproduktionsobjektiven, erfolgen Versuchsaufnahmen einer Probetafel im Prüfatelier. Bei Fernrohrrohren genügt das Betrachten des Bildes geeigneter Objekte durch das geübte Auge des Prüfers. Bei größeren Fernrohrprojektiven und Hohlspiegeln, ebenso wie auch bei besonders großen photographischen Objektiven müssen die restlichen Bildfehler, d. h. die Abweichungen der Lichtstrahlen von dem selbst in der Berechnung nicht erreichbaren idealen Gang zahlenmäßig festgestellt werden. Ein Eingehen auf diese Objektivprüfverfahren, die in der Literatur¹⁾ vielfältig beschrieben sind, würde jedoch hier zu weit führen.

Sollen die fertigen optischen Elemente ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten, so bedarf naturgemäß auch die Herstellung der mechanischen Teile hoher Genauigkeit. Noch bis vor gar nicht langer Zeit und bei kleinen Betrieben auch heute noch fertigte der „Feinmechaniker“ seine Instrumente im wesentlichen von Hand unter alleiniger Verwendung der Drehbank. Ein guter Mechaniker galt als „Künstler“, eine in der älteren Literatur häufig wiederkehrende Anerkennung. Vorzugsweise wurde Messing verarbeitet, die Instrumente bestanden aus vielen durch Verschrauben und Verlöten verbundenen Einzelteilen und machten einen allzu leichten, wenig stabilen Eindruck. Das Arbeiten mit einem solchen Instrument erforderte infolgedessen häufig eine gewisse Vorsicht, um alle störenden äußeren Einflüsse, insbesondere bei Meßinstrumenten, zu vermeiden. Wenn auch schon gegen Ende des vorfließenden Jahrhunderts Bestrebungen zu beobachten sind, die Instrumente organischer durchzukonstruieren und ihnen unter Verwendung modernerer Arbeitsverfahren günstigere Formen zu geben, so trat ein wesentlicher Wandel doch erst ein, als Präzisionsinstrumente in Großfabrikation hergestellt werden mußten und insbesondere, als vor rund 20 Jahren die Armeen aller Länder infolge der hohen Entwicklung der Waffentechnik in ausgedehntem Maße von optischen Meß- und Beobachtungsinstrumenten Gebrauch machten. Nunnmehr mußte schon mit Rücksicht auf wirtschaftliche Fertigung und Auswechselbarkeit ganzer Instrumente und ihrer Teile konstruiert werden, sowie vor allem mit Rücksicht auf einwandfreie Funktionieren auch unter den schwierigsten äußeren Verhältnissen. Die Folge war weitgehende Verwendung von Formguß und Stahl, Herausarbeiten selbst dünnwandiger Teile aus dem vollen Material, Einführen von Ziehern und Stanzen, Arbeiten nach Lehre und anderes mehr; wo man früher Justiermöglichkeiten vorgesehen hatte, die bei starker Beanspruchung stets eine Quelle von Unsicherheiten bilden, wurde jetzt verlangt, daß bereits die Vorfabrikation einen solchen Grad von Genauigkeit hat, daß Nacharbeiten und nachträgliche Verstellungen nach Möglichkeit vermieden werden können. Da diese Entwicklungsgang in einer Abhandlung von H. Jacob²⁾ bereits ausführlich dargestellt ist, mögen hier diese kurzen Hinweise genügen, um zu zeigen, wie die optische Großindustrie sich die Verfahren des Präzisionsmaschinenbaues zu eigen gemacht hat. Als abgeschlossen kann man diese Entwicklung auch heute noch nicht betrachten, und wenn auch die deutsche optische Industrie keine Gelegenheit mehr hat, an der Herstellung von Heeresgerät ihre Arbeitsverfahren zu vervollkommen, so wird sie in Zukunft mehr noch durch die Not der Zeit gezwungen sein, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen. [1572]

¹⁾ Insbesondere Zeitschrift für Instrumentenkunde.

²⁾ H. Jacob, Feinmechanik in der Großindustrie, „Der Betrieb“, S. 327 bis 333; 1919.

Federdrehwage zum Schnellwägen leichter Körper.

Bei den sogenannten chemischen Wagen ist der Zeitaufwand zum Auflegen der Gewichte und zum Verschieben des Reiters für manche Wägungen un bequem, insbesondere wenn eine größere Anzahl von Stücken gleicher Art gewogen werden soll, oder wenn das Wägegut schnellen Veränderungen ausgesetzt ist. Die bei elektrischen Meßgeräten mit Spiralfedern gewonnenen Erfahrungen werden in einer Federdrehwage der A.-G. Hartmann & Braun, Frankfurt a. M., ausgenutzt, mit der zwar nicht ganz so genau wie mit chemischen Wagen, dafür aber sehr schnell gewogen werden kann.

Die Wage enthält nach einem Bericht von Obergeringenieur Ernst Neumann eine mit geschliffenen Stahlspitzen in Edelsteinspfannen gelagerte Drehachse, auf der eine große und eine kleine Spiralfeder sitzen. Die inneren Enden beider Federn sind mit der Achse fest verbunden, auf der ferner ein einarmiger Wagebalken mit Aufhängehaken und Zeiger sitzt sowie eine Aluminiumscheibe, die in dem engen

Luftspalt eines kräftigen Stahlmagneten als Wirbelstrombremse schwingt und den Wagebalken schnell zur Ruhe bringt. Das äußere Ende der größeren Spiralfeder ist mit einem zweiten Zeiger verbunden, der mittels Einstellhebels so über die Ableseskala gedreht werden kann, daß die Feder je nach der Drehrichtung mehr oder weniger gespannt wird. Das äußere Ende der kleineren Feder ist mit einem Steknäuf verbunden, durch den der Wagebalkenzeiger bei nicht belasteter Wage in die wagerechte Nullstellung gebracht werden kann.

Wird das Wägegut an den Wagebalken gehängt, so sinkt dieser und sein Zeiger nach unten. Dreht man jetzt mittels des Einstellhebels den Skalenzeiger, so werden die beiden Federn gespannt. Bei genügender Drehung des Skalenzeigers dreht sich dann die Federachse durch die Spannung der Feder so weit, daß der belastete Wagebalk wieder bis in seine Nullstellung gehoben wird. Alsdann zeigt der Skalenzeiger auf der Skala unmittelbar das Gewicht des Wägegutes an. Die Wage dient für Gewichte bis 1000 mg und wird u. a. in Faserstoffprüfräumen und Glühlampenfabriken benutzt. [M 358] M. J.

Optische Pyrometer als Temperaturmesser.

Von Dr. U. Retzow, Berlin, Physiker der AEG-Apparatefabrik.

Verwendungsfähigkeit und Gebrauchsweise der optischen Pyrometer: Untere und obere Grenze der Anwendung; Erweiterung der Teilung für höhere Temperaturen; Genauigkeit und Beglaubigungsfähigkeit. Fehlerquellen bei praktischen Messungen: Entfernung von der Lichtquelle, Einfluß von Gasen und Dämpfen, Beobachtung nicht schwarzer Strahler, Messungen durch verschiedene Beobachter.

Pyrometrie im engeren Sinne nennt man gewöhnlich diejenigen Verfahren der Temperaturmessung, bei denen die Wärme von dem zu messenden Gegenstande auf das Meßgerät nicht durch Leitung, sondern durch Strahlung wirkt. Im Gegensatz zu den Gas- und Flüssigkeitsthermometern, Widerstandsthermometern und Thermoelementen, die man auch als Berührungsthermometer bezeichnet, entlehnt dieses Meßverfahren seine Grundlagen hauptsächlich der Strahlungslehre, und deshalb beruhen die Geräte mit dem zu messenden Gegenstand nicht in unmittelbarer Verbindung zu stehen.

Gerade hierauf beruhen viele Vorteile, die dieses Verfahren zur Bestimmung höherer Temperaturen in der Technik auszeichnen und ihm in verhältnismäßig kurzer Zeit umfangreiche Verbreitung verschafft haben. Schon, daß das Meßgerät den erhitzten Körper unmittelbar berühren muß, bringt manche Schwierigkeit mit sich; bei höheren Temperaturen sind nur wenige Stoffe dafür geeignet, deren Benutzung aber zumeist durch den Schmelzpunkt begrenzt wird. Hochschmelzende Stoffe sind außerdem heute zu teuer, zumal wenn ihre Lebensdauer durch chemische Reaktionen, durch Verdampfen und andre Vorgänge verringert wird. Nach der theoretischen Grundlage lassen sich die optischen Pyrometer in zwei Hauptgruppen einordnen: in Gesamtstrahlungsmesser und in Teilstrahlungsmesser oder eigentliche optische Pyrometer. Die erste Art mißt die gesamte von dem erhitzten Körper ausgehende Strahlung, also die sichtbare und die unsichtbare, während die optischen Pyrometer auf photometrischer Messung beruhen, also nur mit der Lichtstrahlung arbeiten.

In dieser Einteilung ist zugleich der kennzeichnende Unterschied der beiden Meßverfahren enthalten. Die Gesamtstrahlungs- und Teilstrahlungspyrometer ermöglichen, Wärmevorgänge ständig zu überwachen und die Beobachtungen am Meßgerät fortwährend aufzuzeichnen, wobei allerdings das Meßgerät fest eingebaut werden muß. In dieser Beziehung nähern sie sich also den Thermoelementen, die infolge ihres festen Einbaues die Temperatur ebenfalls nur in ihrer nächsten Umgebung zuverlässig angeben, aber keinen Anhalt für die Wärmeverteilung im sonstigen Bereich des Ofens liefern, die namentlich auch bei besten Vorsichtsmaßregeln sehr verschieden sein kann, ausgenommen bei Öfen mit Flüssigkeitsbädern, z. B. Härtereien.

Die freie Beweglichkeit, die auch bei den Gesamtstrahlungspyrometern ursprünglich vorhanden war und nur wegen des selbständigen Aufzeichnens der Beobachtungen aufgegeben wurde, ist den optischen Pyrometern voll erhalten; dadurch wird es auch möglich, die Temperatur des zu beobachtenden Körpers an allen zugänglichen Stellen zu bestimmen, und die Verwendung dieser Geräte wird dadurch erhöht, so daß man in Betrieben, wo eine größere Anzahl von Öfen oder Wärmevorgängen überwacht werden soll, auch mit einem einzigen Gerät auskommt und, besonders vorteilhaft ist, gut vergleichbare Meßergebnisse erhält, alle Beobachtungen auf die gleiche Teilung bezogen werden.

Die Vorteile der Messung hoher Temperaturen auf optischem Wege sind um so größer, als die Verwendbarkeit der Widerstandsthermometer und der Thermolemente vom betriebstechnischen Standpunkt aus beschränkt ist. Den Einfluß hoher Temperaturen und anderer Ursachen auf die Lebensdauer solcher Geräte haben Untersuchungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt¹⁾ erklärt, die sich zu diesem Zweck auch über längere Betriebszeiten erstrecken. Danach kann man annehmen, daß Thermolemente aus unedlen Metallen, denn nur diese kommen zurzeit in ausgedehnten Betrieben in Frage, nur bis zu 900 oder 1000 °C verwendbar sind; darüber hinaus bereiten nicht allein die für die Thermolemente verwendeten Metalle Schwierigkeiten, sondern auch die Isolierung verliert zum Teil ihre günstigsten Eigenschaften, so daß die elektromotorische Kraft durch Übergangswärme verloren geht, und die Messung erschwert wird. Die Temperaturen über 1000 °C sind hiernach das gegebene Verwendungsgebiet für die Strahlungsmesser.

Beim Wanner-Pyrometer wird die von dem beobachteten Körper ausgesandte Strahlung gleichzeitig mit dem Licht einer Vergleichslampe, die eine Hilfsbatterie speist, durch ein schiefes Polarisationsprisma zerlegt; unter Benutzung eines

als Farbfilter dienenden Absorptionsglases und nach Abblendung bestimmter Teilstrahlen erhält man aus den beiden Quellen für die beiden Hälften des Gesichtsfeldes Licht von gleicher Farbe, aber von entgegengesetzter Polarisation. Die beiden Hälften des Gesichtsfeldes werden dann durch Drehen eines Analysators auf gleiche Helligkeit gebracht, und die Größe dieser Drehung ergibt ein Maß für die Helligkeit des beobachteten Körpers und damit auch für seine Temperatur. Hauptbedingung für die Erzielung genauer Meßergebnisse ist hierbei, daß die Vergleichslampe stets mit gleicher Stromstärke brennt. Da hierzu häufige Prüfungen notwendig sind, gestaltet sich der Gebrauch des sonst für sehr genaue Messungen geeigneten Gerätes in der Praxis etwas umständlich; auch ist es für viele Zwecke nicht günstig, daß man, wie bei allen photometrischen Messungen, den Gegenstand selbst nicht sehen kann, sondern sich auf Schätzungen stützen muß.

In dieser Hinsicht scheinen Pyrometer leichter zu handhaben, die mit verschwindendem Glühfaden arbeiten. Beim Pyrometer von Holborn-Kurlbaum²⁾ befindet sich die Vergleichslampe, deren Helligkeit man mit Hilfe eines in Reihe geschalteten Widerstandes verändern kann, gerade in der Scharichtung. Da die Helligkeit der von einem glühenden Objekt ausgesandten Lichtstrahlung von seiner Temperatur und die Helligkeit des Glühfadens der Vergleichslampe von der Stromstärke abhängt, so kann man bei gleicher Helligkeit dieser beiden Lichtquellen die Stromstärke als Maß für die Temperatur ansehen und die Teilung eines Strommessers nach Temperaturgraden eichen.

Solange kein Strom durch die Vergleichslampe fließt, Abb. 1, hebt sich ihr Glühfaden als schwarzer Strich von der glühenden Fläche des zu messenden Körpers ab; das bleibt auch so, wenn die Stromstärke nicht ausreicht, um den Faden mit gleicher Helligkeit zum Glühen zu bringen. Ist diese Helligkeit erreicht, Abb. 2, so verschwindet der Faden völlig aus dem Gesichtsfelde, und sein Bild löst sich gewissermaßen in der glühenden Fläche auf. Bei weiterer zunehmender Stromstärke erscheint der Faden heller als der glühende Gegenstand, Abb. 3.




Abb. 1 bis 3. Einstellung eines Glühfaden-Pyrometers.

Das optische Pyrometer der AEG, das dieselben physikalischen Grundlagen benutzt, ist insofern im Gebrauch bequemer, als man den Strom für die Vergleichslampe dem vorhandenen Netz entnehmen kann; da ferner bei einer bestimmten Spannung der Vorschaltwiderstand die Stromstärke bestimmt, zeigt die Stellung des Widerstandschiebers unmittelbar die Temperatur an. Die Teilung befindet sich demnach am Pyrometer, und das besondere Ablesegerät für die Lampenstromstärke sowie die Hilfsbatterie werden überflüssig.

Die Möglichkeit, Temperaturen zu messen, hat bei allen optischen Pyrometern eine untere Grenze, nämlich diejenige Temperatur, bei welcher die vom heißen Körper ausgesandte Strahlung dem menschlichen Auge nicht mehr als Licht wahrnehmbar wird. Da ein erwärmter Körper an die kältere Umgebung Strahlen aussendet, die mit steigender Temperatur die Farbenreihe vom dunklen Rot über Gelb bis zum intensiven Weißglühen durchlaufen, beginnt die Lichtempfindung mit der schwachen Rotglut für ein normales Auge bei 600 °C. Praktisch ist daher die untere Grenze für optische Messungen 650 °C. Versuche, die Grenze durch besondere Einrichtungen an dem Gerät herabzusetzen, scheinen belanglos, da für diese Temperaturen Widerstandsthermometer und Thermolemente zur Verfügung stehen.

Eine obere Grenze der Gebrauchsfähigkeit von optischen Pyrometern gibt es theoretisch überhaupt nicht, da man bei Benutzung der Strahlungsgesetze das beherrschte Gebiet erheblich erweitern kann. Beim unmittelbaren Vergleich des glühenden Lampenfadens mit dem beobachteten Körper ist die Temperatur des vollbelasteten Glühfadens die obere Grenze; diese liegt nach verschiedenen Beobachtungen³⁾ für Kohlenfadenlampen zwischen 1800 und 1900 °C, für Metallfadenlampen um 100 bis 200 °C höher. Da aber bei Höchstbelastung einer Lampe der Faden dauernd zerstäubt, darf man eine Lampe für Pyrometer, bei der es gerade auf die Unveränderlichkeit des Lichts ankommt, niemals voll beanspruchen, sondern kann sie nur bis zu 1500 oder 1600 °C verwenden. Oberhalb dieser Temperatur braucht man Hilfsmittel, um die von dem beobachteten Körper ausgesandte Strahlung zu

¹⁾ Ann. d. Phys. 1903 S. 225.

²⁾ v. Pirani-Meyer: Temperatur von Glühfäden. Verhandl. d. Dtsch. Physikal. Ges. 1902, Bd. 14, S. 213.

³⁾ Hoffmann: Über die Brauchbarkeit von Thermolementen aus edlen Leitern in hohen Temperaturen. ETZ 1920 S. 427.

schwächen. Hierfür verwendet man in neuerer Zeit besonders Rauchgläser; Hauptbedingung für ihre Gebrauchsfähigkeit ist, daß sie verschiedene Wellenlängen möglichst gleichmäßig durchlassen. Im praktischen Gebrauch werden sie am Objektiv des Pyrometers so angebracht, daß sie nur die Strahlung des beobachteten Gegenstandes, nicht aber die der Vergleichslampe schwächen, Abb. 4.

Das Absorptionsvermögen dieser Gläser mißt man, indem man den Gegenstand einmal mit und einmal ohne Glas beobachtet. Hat man so für ein bestimmtes Rauchglas die Durchlässigkeit D bestimmt, so ergibt sich die Durchlässigkeit für ein Glas der gleichen Sorte, aber von zweifacher Dicke aus $D_x = D^x$.

Um den Meßbereich eines Pyrometers nach oben zu erweitern, kann man auch umlaufende Scheibenausschnitte benützen, die z. B. auch zu photometrischen Zwecken dienen. Hier kann man durch Verändern der Ausschnittöffnung oder der Umlaufgeschwindigkeit die Schwächung in weiten Grenzen ändern. Praktisch dürfte aber dieses Verfahren nur an fest eingebauten Laboratoriumspyrometern verwendbar sein. Ein weiteres Verfahren dieser Art ist die Absorption der Strahlung durch Reflexion. Man bringt vor das Objektiv des Pyrometers Spiegel oder Reflexionsprismen, Abb. 5 und 6, und kann durch ein- oder mehrmalige Reflexion der zu messenden Strahlung eine




Abb. 4. Pyrometer für höhere Temperaturen.




Abb. 5 und 6. Strahlenschwächung durch Prismenreflexion nach Holborn-Kurlbaum.

Die auf den Markt gebrachten Pyrometer sollen aber auch gewissen Ansprüchen an Genauigkeit genügen, die durch ihre Bauart oder durch die Anforderungen der Technik bestimmt werden. Wenn man als zulässige Abweichung 1 vH der an der Teilung abgelesenen Temperatur festsetzt, so trägt man den gegenwärtigen Bedürfnissen völlig Rechnung. Bei späterer Verfeinerung der Betriebsverfahren könnten die Fehlergrenzen enger gefaßt werden. Die Festsetzung der Genauigkeitsgrenze wäre ein großer Fortschritt in der Temperaturmessung auf optischem Wege, da sie die Beglaubigungsfähigkeit der Pyrometer durch die staatlichen Prüfungsämter einleiten könnte, die nicht nur für den Verbraucher wertvoll ist, sondern auch ein Beurteilung der in Gebrauch befindlichen und der neu herauskommenden Bauarten ermöglicht; sie würde ferner den Weg für eine umfangreichere Benutzung dieses Meßverfahrens in der Praxis ebnen und die Zurückhaltung beseitigen, die zurzeit zahlreiche Betriebe der optischen Messung und Überwachung von Temperaturen gegenüber noch einnehmen.

Obgleich man zum Messen mit einem optischen Pyrometer nur ein kleines Schauloch braucht, durch das nur wenig Hitze nach außen dringt, ist es doch wichtig, zu erfahren, welchen Einfluß der Abstand des Pyrometers vom Ofen auf das Meßergebnis hat. Zu diesem Zwecke wurden Untersuchungen an einem elektrisch geheizten Ofen ausgeführt, wobei eine besondere Einrichtung dazu diente, das Pyrometer stets auf dieselbe Stelle im Ofen einzustellen (s. Zahlentafel 1 und Abb. 7).




Abb. 7. Einfluß des Abstandes auf Pyromettermessungen.

Schwächung erzielen, die von dem Stoff der spiegelnden Körper abhängt.

Alle diese Verfahren zur Erweiterung des Meßbereiches der Pyrometer setzen die Kenntnis der Absorptionsziffer des betreffenden Schwächungsmittels für das bei der Beobachtung benutzte Licht, d. h. für die betreffende Wellenlänge, voraus. Erst wenn diese Zahl A bekannt ist, kann man die vorhandene Temperaturteilung nach $\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = \frac{\lambda}{c} \ln A$ auf einen höheren Meß-

bereich erweitern. In der Formel ist λ die benutzte Wellenlänge in μ , c ein Festwert, der nach den neuesten Messungen der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 14350 beträgt, T_1 die absolute Temperatur eines schwarzen Körpers, deren Messung nach Vorschalten der Abschwächungsvorrichtung T_2 ergibt. In dieser Form gibt das Wiensche Strahlungsgesetz einen einfachen Weg an, um aus zwei Beobachtungen an einem erhitzten Körper die Absorptionsziffer der Einrichtung zu bestimmen.

In der Praxis ist man stets bemüht, den Bereich der Meßgeräte der Größenordnung der zu beobachtenden Werte anzupassen; so wird auch dem Meßbereich der Pyrometer durch den praktischen Betrieb eine obere Grenze gesetzt.

In den Öfen zum Glühen und Vergüten von Metallteilen herrschen Temperaturen bis zu rd. 1000° C; etwas höhere bisweilen in den Härtereien, doch sind auch hier Temperaturen über 1300° C recht selten. Die Öfen zur Leuchtgas erzeugung arbeiten mit Temperaturen bis zu rd. 1200° C. Zum Brennen von Porzellan und Steingut benötigt man in den einzelnen Brennöfen abgestufte Temperaturen, die 1400 bis 1500° C erreichen. In der Glaserzeugung kommt man bei einigen Vorgängen bis auf 1500° C. In den Gießereien steigt die Temperatur je nach der Art des Metalles bis auf 1400° C. Nur bei der Stahlerzeugung kommen Temperaturen bis zu rd. 1600° C vor. Dies ist die obere Grenze für die Verwendung der optischen Pyrometer in der Praxis. Darüber hinauszugehen, scheint nicht gerechtfertigt, da die heutige Entwicklung mehr die Erkenntnis und genaue Erfassung der einzelnen Arbeitsvorgänge als irgendwelche Gipfelleistungen erstrebt.

Höhere Temperaturen kommen somit heutzutage fast nur für Laboratorien in Frage, wo man sich über die Verhältnisse, unter denen die Messung ausgeführt werden soll, und über die Fehler, die dabei auftreten können, unterrichten muß. Diese Einzelfälle sind aber kein Anlaß, die für den praktischen Gebrauch bestimmten Pyrometer zu ändern oder ihren Meßbereich ständig zu erweitern. Zurzeit genügen für die Praxis Instrumente, die entweder für 700 bis 1300° C oder für 1000 bis 1600° C bestimmt sind. Man kann diese beiden Meßbereiche auch in demselben Pyrometer vereinigen, nur muß man dafür sorgen, daß Verwechslungen beim Ablesen vermieden werden.

Zahlentafel 1:
Pyromettermessungen bei verschiedenen Abständen vom Ofen.

Entfernung des Objektivs vom Schaufloch in m	0,5	1	2	3	4	5	6
Temperatur °C	1005	1005	1005	1002	996	983	980
Abnahme in vH	0	0	0	0,3	0,9	1,7	2,5

Als Ergebnis dieser Untersuchungen kann man feststellen, daß man die Messungen bis zu 2 m und allenfalls 3 m entfernt vom Körper ausführen kann, ohne daß das Ergebnis ungenau wird.

Neben der Begrenzung ist auch der Verlauf der Temperaturteilung von Belang. Dieser wird durch den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Helligkeit des Lichts und dem Stromverbrauch der Vergleichslampe sowie durch die Bauart der Lampe bestimmt. Da sich der elektrische Widerstand des Glühfadens mit der Belastung ändert, bleibt der Gesamtwiderstand des Meßstromkreises nicht gleich, so daß sich auf die Stromstärke nicht genau proportional dem vorgeschalteten Regelwiderstand ändert; z. B. nimmt der Widerstand bei einer Metallfadenlampe mit steigender Stromstärke bedeutend zu, bei einer Kohlenfadenlampe wegen der negativen Temperaturziffer der Kohle dagegen ab, s. Abb. 8. Dieses verschiedenartige Verhalten der Lampen drückt sich auch im Verlauf der Temperaturteilung aus. Ein anderes Mittel, den Verlauf der Teilung willkürlich zu beeinflussen, bieten parallel oder in Reihe geschaltete Widerstände von gleicher oder entgegengesetzter Temperaturziffer. Neuerdings stellt man in Amerika auch Lampen her, die in der Schrichtung parallele Glasflächen haben, die die Störungen durch die Krümmung der Lampenwandung vermeiden vorläufig macht aber die Erzeugung solcher Lampen Schwierigkeiten, so daß sie noch nicht praktisch benutzt werden.

Die Handhabung der optischen Pyrometer ist äußerst einfach; trotzdem muß man bei der Messung einige Gesichtspunkte beachten, wenn man größere Fehler vermeiden will. Wie die Beobachtung in einem Raum ausgeführt, dessen Luft durch herumwirbelnde Fremtteilchen verunreinigt ist, so kann die Strahlung durch die Luft geschwächt werden. Messungen über anzuheben, ist schwierig, da der Einfluß wesentlich von der besonderen Verteilung der Verunreinigungen abhängt; es ist aber möglich, ein Bild von der Größenordnung dieser Einflüsse zu gewinnen, wenn man die einschlägigen Untersuchungen darauf prüft, ob die Ergebnisse bei optischen Pyrometern wesentlich anders sein können.

¹⁾ Berndt, Untersuchung zweier Strahlungsmesser. Dingler J. S. 269, 281.

Zu diesem Zweck wurde zwischen das Pyrometer und den ein Glasgefäß gestellt, dessen Wände rd. 38 cm von einander entfernt waren. Die Ofentemperatur von 1089° C wurde durch beiden Glaswände allein um 27° C abgeschwächt. Wurde das Gefäß mit Wasserdampf gefüllt, so wurde die gemessene Temperatur um weitere 16 bis 38° C kleiner; der Einfluß von Kohlensäure, die im Glasgefäß selbst erzeugt wurde, war wesentlich geringer, nämlich 6 bis 9° C. Diese Ergebnisse stimmen, soweit man bei den geänderten Versuchsbedingungen erwarten kann, mit den früheren Versuchen gut überein. Dagegen war der Einfluß von Rauch mit 14 bis 56° C gefühl dreimal so groß wie bei früheren Versuchen. In der Praxis kann man diesen Einflüssen fast ganz dadurch begegnen, man die Beobachtungen immer von der Windseite ausstellt. In gleicher Weise muß man auch darauf achten, daß beobachtete Gegenstand nicht von helleren Flammen oder deren Ofenwandungen bestrahlt wird, da man sonst eine zu hohe Temperatur ablesen würde.

Eine andere Fehlerquelle kann das Absorptionsvermögen des beobachteten Körpers bilden. Bekanntlich gelten die Strahlungsgesetze nur für einen sogenannten schwarzen Körper, dem auch die optischen Pyrometer geeicht werden. Die meisten industriellen Öfen kommen dieser Bedingung nahe. Wird aber ein Körper beobachtet, der sich nicht in einem solchen Ofen befindet, z. B. beim Walzen, Gießen und Schmieden, so ist die Messung infolge

des Absorptionsvermögens erheblich fehlerhafter. Diese Fehler sind besonders bei der Beobachtung des Stoffes ablesbar, was ziemlich erheblich bis rd. 300° C nachgemessen worden sind, z. B. für Eisenoxyd mit einem Absorptionskoeffizienten von 0,4. Eisenoxyd für Hüssige hat einen Koeffizienten von 0,65.

In solchen Fällen wird somit am Pyrometer eine zu geringe Temperatur abgelesen und eine Berichtigung erforderlich. Diese

$$t_1 = \frac{c(t_2 + 273)}{c + \lambda(t_2 + 273) \ln A} - 273^\circ,$$

in der t_1 die wahre Temperatur und t_2 die am Pyrometer abgelesene Temperatur in °C bezeichnet. Die Berichtigung hängt von der Absorptionsziffer A sowie von der benutzten Wellenlänge ab und wächst mit der beobachteten Temperatur. Man muß aber bei einem gegebenen Pyrometer stets mit einem

bestimmten Farbfilter²⁾ (häufig Rotgläser), also mit unveränderlicher Wellenlänge arbeiten, so kann λ als konstant angesehen werden. Abb. 9 zeigt die Berichtigungen für ein Pyrometer mit der Wellenlänge $\lambda = 0,635 \mu$.

Den engen Zusammenhang zwischen den genannten Größen kann man in der Weise ausnutzen, daß man an Pyrometern, die nur für die Stoffe von derselben Absorptionsziffer bestimmt sind, die Berichtigung schon bei der Ablesung berücksichtigt, wie dies z. B. die sogenannte Shook-Teilung ermöglicht. Diese Arten von Wanner-Pyrometern tragen außer der Teilung für die Ofentemperaturen noch eine zweite Teilung für die Beobachtung eines bestimmten Stoffes, wie Eisen und Stahl, Glas oder Kupfer, die allerdings nur für die betreffenden Absorptionsziffern benutzt werden darf.

Der Einfluß der physiologischen Fähigkeiten verschiedener Beobachter auf die Ablesungen am optischen Pyrometer ist sehr gering. Die Ablesungen, die fünf verschiedene




Abb. 9. Einfluß verschiedener Absorptionsziffern auf Pyrometermessungen.

Personen ohne besondere Übung in der Handhabung eines Glühfadenpyrometers bei 785° C Ofentemperatur ganz unabhängig von einander an demselben Gerät machten, waren im Gesamtmittel von 20 Beobachtungen nur um 0,4° C (0,05 vH) kleiner als der mit einem Thermoelement und dem gleichen Pyrometer bestimmte Wert.

Die Einzelmessungen lagen im ungünstigen Fall um 5° C

auseinander; das Mittel aus den vier Einzelmessungen jeder Person betrug höchstens 788° C und mindestens 783° C; die größten Unterschiede vom Mittel betrugen somit nur $\pm 2\frac{1}{2}$ ° C. Beim Herabregulieren der Stromstärke eines helleren Fadens auf die Helligkeit des Vergleichkörpers fand man stets eine um 2 bis 3° C höhere Temperatur, als wenn man die Stromstärke des Lampenfadens bis zur gewünschten Helligkeit steigerte. Jedenfalls reicht aber die Empfindlichkeit des menschlichen Auges für die Helligkeitsunterschiede, die bei Messungen mit optischen Pyrometern in Betracht kommen, völlig aus.

[1509]

¹⁾ Burgeß-Leithäuser, Die Messung hoher Temperaturen.

²⁾ Forsythe, Vergleichende Studie von monochromatischen Farbscheiben für optische Pyrometer. Soc. Chem. Industry 1921, Bd. 40, S. 197.

Ein Wasserstandzeiger mit elektrisch betätigter Schreibvorrichtung.

Von der Hanomag wird ein neuer Wasserstandzeiger mit selbsttätiger Schreibvorrichtung, Bauart-Bodenburg, hergestellt. Er besteht aus einem drehbar in nachstellbaren Stahlspitzen gelagerten Elektromotor mit der Spule k, Abb. 1 bis 3, zwischen dessen beiden flachen Magneten i ein unmagnetisches Rohr c steht. Im Innern des oben geschlossenen und unter Kesseldruck stehenden Standrohrs kann sich ein ebenfalls unmagnetischer Metallstab, der mit seinem unteren Ende in einem Schwimmer f befestigt ist, heben und senken. Der am oberen Ende des Stabes sitzende Eisenanker a bewegt sich völlig reibungsfrei im Standrohr und schließt dauernd den Kraftlinienkreis zwischen den beiden Magnetschenkeln. Diese machen zwangsläufig alle Schwingungen des Stabes mit. Ihre pendelnde Bewegung um die Stahlspitzen wird auf ein Zeigerwerk mit Schreibstift übertragen, und dieser zeichnet die Bewegungen auf einem Papierstreifen auf, der um eine Uhrwerkspindel b gespannt ist. Mit dem Anzeiger können Unterschiede des Wasserstandes bis zu 400 mm aufgezeichnet werden, ein Bereich, der in der Praxis fast ausreicht, wenn die vorgeschriebenen Wasserstandzeiger mehr erkennen lassen, da deren Schaugläser meist kürzer als 400 mm sind.

Reibungswiderstände, wie sie namentlich Stopfbuchsen bieten, und die man zu überwinden sind, treten hierbei nicht auf. Die Bewegung wird lediglich durch Magnetismus übertragen. Zur dauernden Erregung des Motors durch Gleichstrom sind nur ungefähr 0,4 A bei 110 V nötig. Man kann daher den Anzeiger an die Steckdose der nächstgelegenen Leitung anschließen. (Archiv für Wärmewirtschaft Februar 1923.)

Sd.




Abb. 1 bis 3. Wasserstandzeiger mit selbsttätiger Schreibvorrichtung.

- a Eisenanker
- b Schreibtrommel mit Uhrwerk
- c Standrohr
- d Befestigungsstutzen
- e 1/2 Zoll-Gasgewinde
- f Schwimmer
- g Wellenbrecher
- h Steckdose
- i Magnetschenkel
- k Magnetspule.

Die Entwicklung des Kreiselkompasses.

Von O. Martienssen.

Erste Konstruktionsversuche. Theorie des Kreiselkompasses. Drei konstruktive Aufgaben. Die wichtigsten Ausführungen von Kreiselkompassen für Schiffe. Der Kreiselkompaß im Schachtbau.

Erste Konstruktionsversuche

Am 27. September 1852 führte Léon Foucault¹⁾ der Akademie der Wissenschaften in Paris einen neuen Apparat vor, den er Gyroskop nannte, und an dem er die Erddrehung experimentell zeigen konnte. Der Apparat enthielt einen mit Schnur angetriebenen Kreisel, der in einem wagerechten Ring gelagert war. Dieser Ring war wieder um eine wagerechte Achse drehbar in einem senkrechten Ring gelagert und dieser an einem möglichst torsionsfreien Faden aufgehängt. Der Schwerpunkt des wagerechten Ringes mit Kreisel lag im Aufhängemittelpunkt, so daß das System kräftefrei aufgehängt war. Wenn sich der Kreisel schnell drehte, blieb die Ebene des senkrechten Ringes im Raume fest, führte also relativ zu der sich drehenden Erde eine Drehung aus. Diese konnte Foucault in den 10 Minuten, während deren sein Kreisel lief, mittels Mikroskopes gut beobachten.

Foucault setzte der Akademie auseinander, daß die Achse seines Kreisels eine Richtkraft enthalten müsse, welche sie in den geographischen Meridian einzustellen suche, sobald man sie zwingt, in der wagerechten Ebene zu bleiben. Dies sei z. B. dann der Fall, wenn der innere Ring des Gyroskops in wagerechter Lage im senkrechten Ring festgeklemmt werde. Es könne also die Achse eines derartigen Kreisels als Kompaß zur Anzeige des geographischen Meridians ebenso benutzt werden wie eine Magnetonadel zur Anzeige des magnetischen Meridians.

Mit dieser Überlegung hatte Foucault die Grundidee des Kreiselkompasses gegeben. Sein Gyroskop erlaubte ihm aber nicht, seine Schlußfolgerung durch Versuche zu beweisen, weil die Laufzeit des Kreisels zu kurz war.

1865 verbesserte M. G. Trouvé²⁾ das Foucaultsche Gyroskop dadurch, daß er den Kreisel als Anker eines Gleichstrommotors ausbildete, Abb. 1, und somit während längerer Zeit auf etwa 300 Uml./s halten konnte. Für Benutzung an Bord von Schiffen wählte Trouvé die Form nach Abb. 2. Bei dieser ist die Kreiselachse in einem senkrechten Ring gelagert, der in einem äußeren senkrechten Ring um eine senkrechte Achse drehbar ist. Die senkrechte Stellung dieser letzteren Achse und damit die wagerechte Lage der Kreiselachse wird durch ein schweres Gewicht an einem langen Hebelarm erzielt. Dieser Trouvé'sche Apparat ist demnach der erste ausgeführte Kreiselkompaß. Einen ähnlichen Apparat hat 1878 der amerikanische Physiker Hopkins beschrieben.

Auch der von dem Franzosen Dubois konstruierte Kreiselkompaß war nach denselben Grundsätzen entworfen. Er wurde auf einer französischen Fregatte aufgestellt, bewährte sich aber bei einer Fahrt nach Westindien nicht.

¹⁾ Léon Foucault, Comptes rendus 35 (2) S. 421. 424 u. 469; 1852.

²⁾ M. G. Trouvé, Comptes rendus 3 (2) S. 357 und 463; 1890.




Abb. 1. Gyroskop nach Foucault-Trouvé.




Abb. 2. Kreiselkompaß nach Trouvé.

Sir W. Thomson (Lord Kelvin)³⁾ griff ebenfalls die Gedanken von Foucault auf und legte 1884 der British Association zu Southport die Beschreibung seines Kreiselkompasses vor. In dieser machte er zum ersten Male den Vorschlag, das anzeigende System zur Vermeidung der Lagerreibung mit hinreichender Stabilität schwimmend aufzuhängen. Von seinen späteren Versuchen zusammen mit der englischen Kriegsmarine ist nur wenig in die Öffentlichkeit gedrungen.

Die schwimmende Aufhängung wurde von Marinus Gerardus van den Bos⁴⁾ 1885 verwirklicht. In der seine Patentschrift entnommenen Abbildung 3 erkennt man eine durch Gleichstrommotor angetriebenen Kreisel, der in einer schwimmenden Blechtopf gelagert ist. Die Kreiselachse wird dadurch wagerecht gehalten, daß der Blechtopf unten be-
schwert ist und daher in senkrechter Stellung schwimmt. Er ist in einem äußeren mit Wasser gefüllten Gefäß dadurch zentriert, daß er mit geringem Druck auf einer zentralen Pinne aufliegt.

Kompass nach van den Bos wurden zunächst von einer Pariser Firma und dann von Siemens & Halske unter persönlicher Leitung Werner von Siemens⁵⁾ gebaut. An ihnen beobachtete man das von Foucault vorausgesagte Einschwingen der Kreiselachse in die Nord-Süd-Richtung, überraschenderweise aber auch, daß die Dauer der Schwingungen, die die Kreiselachse um die Nord-Süd-Richtung ausführte, mit zunehmender Drehzahl des Kreisels zunächst abnahm, bei einer verhältnismäßig geringen Drehzahl ein Minimum hatte und dann wieder zunahm. Da die Konstrukteure der Meinung waren⁶⁾, daß der kleinsten Schwingungsdauer die größte Richtkraft entspreche, suchten sie eine möglichst kleine Schwingungsdauer zu erzielen und benutzten demgemäß nur kleinen Kreisel mit geringer Drehzahl.

Durch diesen Irrtum über die Schwingungsverhältnisse des Kreiselkompasses erhielten die Apparate so geringe Richtkraft, daß keine befriedigend genaue Einstellung der Kreiselachse in die Nord-Süd-Richtung erreicht wurde. Bordversuch versagten völlig, ebenso wie in Frankreich und England.

³⁾ Nature 30 S. 523; 1884 und Report of the British Association 1884 S. 625.

⁴⁾ Marinus Gerardus van den Bos, D.R.P. Nr. 34513.

⁵⁾ Diese Mitteilung verdanke ich Herrn Schwennicke, der die Versuchswerkstatt unter Werner von Siemens leitete.





Abb. 3. Kreiselkompaß nach van den Bos

Abb. 4.
Versuchs-
kompaß

von
Martliessen



Im Jahre 1904 konstruierte Dr. Anschütz-Kaempfe einen elektrisch angetriebenen Kreiselapparat mit einem indifferent aufgehängten Kreisel, dessen Achse ihre Richtung im Raum ebenso wie bei dem Foucaultschen Gyroskop längere Zeit beibehielt. Der Apparat sollte ihm auf einem Unterseeboot den Magnetkompaß ersetzen. Mit dem Boote wollte er unter dem Eise hindurch den Nordpol erreichen. Ein Magnetkompaß oder ein gewöhnlicher Kreiselkompaß wäre zu diesem Zwecke nicht verwendbar gewesen, da beide in der Nähe des Poles so gut wie keine Richtkraft haben. Versuche mit dem Apparat ergaben, daß die Kreiselachse unter Umständen nicht eine feste Richtung im Räume, sondern eine feste Richtung relativ zur Erde einnimmt, wenn das schwebend aufgehängte System ein ganz kleines

Untergewicht besitzt¹⁾. Diese Eigentümlichkeit des „Azimutapparates“ ergibt sich nach Usener²⁾ durch Zusammenwirken der Reibung in den senkrechten Lagern und der stabilisierenden Wirkung des Untergewichtes. Da die Reibung ungleichmäßig veränderlich ist, erklärt es sich, daß die Versuche in diesem Gerät trotz geschickter mechanischer Ausbildung ebenso fehlschlagen mußten, wie die der Firma Hartmann & Braun an einem nach Angaben von Narzisch hergestellten Azimutapparat.

Theorie des Kreiselkompasses

In den Jahren 1904 bis 1906 nahm ich³⁾ bei der Firma Siemens & Halske die von Werner von Siemens abgebrochenen Versuche wieder auf, stellte erstmalig eine genaue Theorie des Kreiselkompasses auf und prüfte sie mit dem in Abb. 4 dargestellten Versuchsapparat.

Nach dieser Theorie ist die Richtkraft K des Kreiselkompasses⁴⁾

$$K = \Theta \omega \cos \varphi \sin \alpha \quad \dots \quad (1).$$

er ist Θ das Trägheitsmoment des Kreisels bezogen auf die Achse, ω seine Winkelgeschwindigkeit, ω die Winkelgeschwindigkeit der Erde, φ die geographische Breite des Aufstellortes und α der Winkel zwischen Kreiselachse und Meridian.

Unter der Einwirkung dieser Richtkraft einerseits und der schweren andererseits führt die Kreiselachse keine ebene Azimutswingung, sondern eine elliptische Schwingung aus, daß das Ende der Kreiselachse eine sehr flache Ellipse beschreibt. Bezeichnen wir noch den Winkel der Kreiselachse gegen die Horizontalebene mit β , so ergeben sich, kleine Auslenkungswinkel α vorausgesetzt, die Beziehungen:

$$\alpha = \alpha_0 \sin \frac{2\pi}{T} t,$$

$$\beta = \sqrt{\frac{\Theta \omega \cos \varphi}{m g a}} \alpha_0 \cos \frac{2\pi}{T} t + \frac{\Theta \omega}{m g a} \sin \varphi, \quad \dots \quad (2).$$

wo für die Schwingungsdauer T gesetzt ist:

$$T = \frac{2\pi}{\omega \cos \varphi} \sqrt{\frac{\Theta^2 \omega^2}{m g a} + C} \quad \dots \quad (3)$$

er ist C das Trägheitsmoment des um die senkrechte Achse schwingenden Systemes, m die Masse des um die wagerechte Achse schwingenden Systemes, a die Entfernung des Aufhängepunktes vom Schwerpunkt und g die Erdbeschleunigung.

Bei dem Modell, Abb. 4, ist C das Trägheitsmoment der inneren Glasglocke mit dem eingeschlossenen Apparat, m ihre Masse und a die Entfernung ihres Schwerpunktes vom Mittelpunkt der verdrängten Wassermasse.

Aus Gl. 3 folgt, daß die Schwingungsdauer am kleinsten wird, wenn $\frac{\Theta^2 \omega^2}{m g a} = C$. Diese Bedingung ist bei allen von

Werner von Siemens hergestellten Kreiselkompassen schon bei sehr kleinem Kreiselrall erfüllt gewesen, und daraus erklärt sich, daß diese Apparate eine ungenügende Richtkraft hatten.

Um eine große Richtkraft zu erzielen, hat man später den Drall des Kreisels möglichst groß genommen und konnte dadurch C gegenüber dem ersten Summanden unter der Wurzel der Gleichung 3 vernachlässigen. Es ergab sich dann für die Schwingungsdauer die abgekürzte Formel:

$$T = \frac{2\pi}{\omega \cos \varphi} \sqrt{\frac{\Theta \omega}{m g a}} \quad \dots \quad (4).$$

Wenn dagegen die Kreiselachse gezwungen ist, dauernd genau wagerecht zu bleiben, so ist in Gl. 3a $\alpha = \infty$ und

$$T = \frac{2\pi}{\omega \cos \varphi} \sqrt{\frac{C}{\Theta \omega}} \quad \dots \quad (5).$$

Somit nimmt nur in dem letzteren Falle bei Zunahme von Kreiselrall und Richtkraft die Schwingungsdauer ab wie bei gewöhnlichen schwingenden Systemen.

Nun ist es zwar bei festem Standort möglich, die Kreiselachse dauernd horizontal zu halten, z.B. durch Lagerung des Kreisels in einem senkrechten Ring, nicht aber auf einem Schiff. Hier kann man eine horizontale Lage nur durch pendelnde Aufhängung erzielen, wie schon Trouvé versucht hat. Die horizontale Lage der Kreiselachse ist hierbei aber nur teilweise gewährleistet; denn alle horizontalen Beschleunigungen des Schiffes, wie beim Anfahren, Wenden, Stoppen, Schlingern und Stampfen, setzen sich mit der Erdbeschleunigung zu einer Beschleunigung von veränderlicher Richtung zusammen. Die so bewirkte Richtungsänderung lagert sich über die Richtungsänderung, welche die Erdbeschleunigung infolge der Erddrehung im Raum gleichmäßig erleidet und die die Einstellung der Kreiselachse in den Meridian veranlaßt. Die horizontalen Beschleunigungen stören daher die Kompaßeinstellung. Es gelang mir, nachzuweisen, daß trotz dieser Störung ein brauchbarer Kreiselkompaß möglich ist, wenn die Schwingungsdauer T sehr groß gewählt wird, nämlich von der Größenordnung von etwa einer Stunde. Spätere Rechnungen von Schuler⁵⁾ ergaben für unsere Breite 1½ Stunden als günstigste Schwingungsdauer. Eine so große Schwingungsdauer erreicht man durch große Winkelgeschwindigkeit ω , aber verhältnismäßig kleine metazentrische Höhe a (5 bis 15 mm), sie war aber zunächst etwas vollständig Neues, so daß auch Marinesachverständige anfangs glaubten, Kompass von so großer Schwingungsdauer ablehnen zu sollen. Andererseits war es nach der gefundenen Theorie bewiesen, daß die Kompass nach van den Bos, Dubois, Thomson u. a. mit wesentlich kleinerer Schwingungsdauer bei Bordversuchen versagen mußten und eine Ablehnung der großen Schwingungsdauer einer Ablehnung des Kreiselkompasses selbst gleichkam.

Bei dieser Sachlage war es um so mehr anzuerkennen, daß Dr. Anschütz-Kämpfe und die durch ihn gegründete Firma Anschütz & Co. sich nicht abschrecken ließen, ihren Azimutapparat zu einem langsam schwingenden Kreiselkompaß umzukonstruieren.

Drei konstruktive Aufgaben

Wenn somit im Jahr 1906 die theoretischen Bedingungen des Baues eines Kreiselkompasses für Bordzwecke gegeben waren, so blieb doch noch eine Reihe schwieriger konstruktiver Aufgaben zu lösen. Besonders drei Aufgaben sind es, die je nach der Art ihrer Lösung den Bau des Kreiselkompasses verschieden gestalten.

1. Die Lagerung des nordweisenden Systemes.

Wenngleich die Richtkraft eines Kreiselkompasses ohne Schwierigkeit wesentlich größer als die eines Magnetkompasses gemacht werden kann, so ist doch das Verhältnis der Richtkraft zum Gewicht des anzeigenden Systemes sehr ungünstig, da der Kreisel mit Antriebmotor, Kappe usw. recht schwer wird. Deswegen kann man das nordweisende System nicht, wie bei einem Trockenkompaß, auf einer Pinne lagern oder ohne weiteres zwischen Zapfen drehbar anordnen, denn die Lagerreibung würde die Richtkraft überwiegen.

Die meisten Konstrukteure lassen daher das System nach den Vorschlägen von Lord Kelvin in einer Flüssigkeit schwimmen, andere hängen es an einem Bündel Torsionsdrähte auf und wieder andere verwenden vibrierende Öl-drucklager.

2. Die Dämpfung.

Die Kreiselachse kommt natürlich nur dann in der Nord-Süd-Richtung schnell zur Ruhe, wenn ihre Schwingungen gedämpft sind. Bei der großen Schwingungsdauer, die ein

¹⁾ D. R. P. Nr. 182855.

²⁾ Hans Usener, Der Kreisel als Richtungsweiser. München 1917.

³⁾ O. Martliessen, Phys. Zeitschr. 1906 S. 535.

⁴⁾ Diese Formel für die Richtkraft wurde zum ersten Male von Föppl, Münchener Berichte 34, S. 5; 1904 abgeleitet.

⁵⁾ Schuler, Der Kreiselkompaß von Anschütz und Co., Kiel 1910, Selbstverlag.



Abb. 5. System
des Einkreisel-
kompasses von
Anschütz & Co.

Abb. 9. Kompaßlernübertragung.




Abb. 6.
Einkreisel-
kompaß
von
Anschütz & Co.Abb. 10. Schema des Dreikreiselkompasses.
O Gelenke X Drehpunkte □ Befestigungen.

Abb. 7 u. 8. Dämpfungseinrichtung.

Abb. 11.
Aufsicht eines Dreikreisel-
kompasses.

Kreiselkompaß an Bord haben muß, versagen aber alle normalen Dämpfungseinrichtungen, wie Flüssigkeits- oder Wirbelstromdämpfung. Denn die Größe der dämpfenden Kraft nimmt mit abnehmender Geschwindigkeit, also zunehmender Schwingungsdauer, ab. Andererseits werden die Schiffe verhältnismäßig schnell gewendet, wobei die erwähnten Dämpfungseinrichtungen das System mitreißen, also einen sehr hohen Schleppfehler verursachen würden; infolgedessen würde dann der langsam schwingende Kompaß stundenlang falsch zeigen. Man hat daher mehr oder minder verwickelte Dämpfungseinrichtungen erdacht, auf die bei der Beschreibung der einzelnen Kompaße eingegangen werden soll.

3. Der Schlingerfehler.

Steht der Kreiselkompaß nicht genau in der Schlingerachse des Schiffes, so gerät das frei aufgehängte nordweisende System beim Schlingern des Schiffes in Schwingungen, ebenso wie die Rose eines Magnetkompasses. Nun hatte bereits Sir William Thomson nachgewiesen, daß durch diese Schwingungen das System um die senkrechte Achse gedreht wird, wenn es verschiedene Trägheitsmomente für seine drei Hauptachsen hat. Diese Drehung veranlaßt den sogenannten Schlingerfehler: Beim Magnetkompaß vermeidet man ihn allgemein dadurch, daß man das anzeigende System symmetrisch ausbildet. Beim Kreiselkompaß, wo die Unsymmetrie durch den umlaufenden Kreisel gegeben ist, schlägt Anschütz denselben Weg ein, während andre die Schwingungen des Systems zu verhindern suchen.

Ausführungen von Kreiselkompassen für Schiffe

Die Art, wie man die drei genannten Aufgaben gelöst hat, ist aus der nachfolgenden kurzen Beschreibung der wichtigsten bekannt gewordenen Kreiselkompaßbauarten zu entnehmen.

Der erste Kreiselkompaß, der in der deutschen Marine verwendet wurde, ist der Einkreiselkompaß¹⁾ der Firma Anschütz & Co., Abb. 5 und 6. Der durch einen Drehstrommotor angetriebene Kreisel *R*, der in seinem Gehäuse *a* 330 Uml./s macht, hängt an dem ringförmigen Schwimmer *S*, der in einem mit Quecksilber gefüllten Kessel schwimmt. An der Rose *r*, deren Nord-Süd-Strich der Kreiselachse parallel steht, wird mit Hilfe des Steuerstriches *St* die Richtung der Kreiselachse abgelesen. Der Strom wird dem Kreisel durch einen zentralen Quecksilbernapf und eine dieses umgebende Quecksilberrinne zugeführt,

während ein Mittelstift *e* das anzeigende System im Kompaß zentriert.

Bei der Dämpfungseinrichtung einer späteren Ausführung Abb. 7 und 8, saugt der schnell umlaufende Kreisel eine Öffnung des Gehäuses *a* in der Nähe der Luft an und schleudert sie durch eine Düse *b* am Anfang in starkem Strahl fort. Die Reaktion der ausströmenden Luft verursacht nur eine kleine Verdrehung des Gehäuses um die Kreiselachse, solange diese wagerecht hängt. Führt aber bei Schwingungen um die Nord-Süd-Richtung gleichzeitig Elevationen aus, so kommt die Düse in die Stellung *d*, h. aus der Mittellinie heraus, und die Reaktion des Strahles erzeugt ein Drehmoment am ganzen schwimmenden System um die senkrechte Achse. Da dieses Drehmoment den Schwingungen stets entgegenwirkt, dämpft es sie.

Schon früh ist die Firma Anschütz & Co. dazu übergegangen, ihre Kreiselkompaße als „Mutterkompaße“ auszubilden, deren Angaben durch elektrische Übertragung auf Tochterkompaße übertragen werden, Abb. 9. An der Rose eines Tochterkompasses, die sich mit der des Mutterkompasses synchron bewegt, kann man die Richtung des Schiffes ebenso ablesen wie an dem Mutterkompaß selbst. Die Einrichtung hat den Vorzug, daß der Kreiselkompaß an besonders günstigen Ort in Schiffe (in der Nähe der Steuerachse) aufgestellt werden kann, während seine Angaben durch Anschluß einer größeren Anzahl von „Töchtern“ an verschiedenen Stellen gleichzeitig erscheinen.

Schlechte Erfahrungen, die man in den Jahren 1900/1910 bei Seegang mit diesem „Einkreiselkompaß“ gemacht hatte, führten zur Konstruktion des Dreikreiselkompasses, dem der Schlingerfehler auf einen sehr geringen Betrag (gedrückt ist²⁾). Er hat drei Kreisel im schwimmenden System Abb. 10. Der Kreisel I ist der eigentliche nordweisende Kreisel; außerdem sind noch zwei Kreisel II und III mit der rechten Achse vorhanden, deren Achsen um etwa 30° nach rechts und westlich von der Nordrichtung abweichen, so daß sie zusammen eine nördliche Kraft erzeugen. Beide Kreise I und II sind um kleine Winkel um senkrechte Achsen drehbar; ins-

¹⁾ O. Marliessen, Der Kreiselkompaß und seine praktische Verwendung in der Schifffahrt, ETZ 1911 Heft 34 u. 35.

Prof. Maurer, Der Kreiselkompaß, Sonderabdruck aus „Lehrbuch für den Unterricht in der Navigation an der Kaiserlichen Marineschule“, Berlin 1918.

O. Marliessen, Die Theorie des Kreiselkompasses, Zeitschrift für Instrumentenkunde 1912 S. 309 ff.

²⁾ D. R. P. 236200 und 236215.

³⁾ D. R. P. 241637.

orgt ein storchschnabelähnliches Gestänge dafür, daß sie stets genau gleiche Winkel mit dem nordweisenden Kreisel einschließen, und eine Feder zieht sie stets in ihre Mittellage zurück. Bei dieser Anordnung erhöhen die beiden Hilfskreisel als scheinbare Trägheitsmoment um die Nord-Süd-Linie und damit die Eigenschwingungsdauer um diese Achse. Der kugelige Schwimmer *a* des anzeigenden Systems, Abb. 11, liegt hier in der Mitte und schwimmt in dem Quecksilberkessel *b*, er den Drehungen der Rose mit Hilfe des Wendemotors *c* und der Kontakteinrichtung *d* nachgedreht wird. Derselbe Wendemotor vermittelt die elektrische Übertragung zu den Tochterkompassen.

Um die Schwingungen zu dämpfen, wird bei dem Dreikreiselkompaß eine Art von Schlingertanks benutzt, die im großen nach dem Vorschlage Frahm's zur Dämpfung der Schlingerbewegung von Schiffen dienen: Bei der Elevation des beweglichen Systems fließt Öl durch ein enges Rohr von der oberen Seite zur tieferen Seite hin ab, und die Schwingungsenergie wird durch die Reibung der Flüssigkeit im engen Rohr verzehrt.¹⁾

¹⁾ D. R. P. 241096.

O. Martienssen, Mussendämpfung Zeitschr. f. Instrumentenkunde 39, 265; 1919.

Um die Drehzahl des Kreisels auf 30 000 Uml./min und damit die Richtkraft des Kompasses ohne unzulässige Erwärmung der Kreisel erhöhen zu können, füllt die Firma Anschütz & Co. neuerdings des Kompaßgehäuse mit Wasserstoff. Ihr Kreiselkompaß ist im Weltkrieg auf deutscher Seite viel verwendet worden und hat sich im allgemeinen bewährt. Nur bei sehr starkem Seegang, besonders auf U-Booten, kamen Versager vor, indem das kardansche Gehäuse so stark ins Schaukeln geriet, daß der Quecksilberkessel gegen den Hals des Schwimmers schlug und dadurch den Kompaß zerriß. Der Versuch, dies durch einen vierten, am Gehäuse angebrachten Kreisel zu vermeiden²⁾, scheint nicht den gewünschten Erfolg gehabt zu haben.

Erwähnt sei schließlich noch eine Anordnung der gleichen Firma, bei der der Tochterkompaß als Relais ausgebildet ist und zur Steuerung der Rudermaschine dient, Abb. 12. Dadurch kann man eine selbsttätige Schiffsteuerung auf geradem Kurs erzielen.³⁾

Von den Anschütz-Konstruktionen weichen die der Sperry Gyroskop Co., New York, wesentlich ab, die nach den Ideen von Elmer A. Sperry ausgeführt sind, Abb. 13 bis 15. Das anzeigende System hängt an einem Bündel feiner Torsionsdrähte. Der Torsionskopf wird durch Vermittlung eines Wendemotors den Bewegungen der Kreiselachse nachgedreht.

Der Kreisel macht nur etwa 8500 Uml./s und läuft im luftverdünnten Raum. Da er aber erheblich größer ist als bei Anschütz, ist seine Richtkraft etwa zehnmal so groß. Der Kreisel mit Kappe selbst ist in einem senkrechten Ring gelagert, worin er um eine wagerechte Achse Elevationen ausführen kann.

Die Dämpfung der Schwingungen wird dadurch erzielt, daß das Untergewicht *a* des

²⁾ D. R. P. 305 625.

³⁾ D. R. P. 352 500.



Abb. 12. Tochterkompaß von Anschütz & Co.




Abb. 14. Sperry-Kompaßsystem im Schnitt.




Abb. 16. Zweikreiselkompaß von Harry L. Tanner.



Abb. 13. Sperry-Kompaß bei geöffnetem Gehäuse.




Abb. 15. Bewegliches System des Sperry-Kompasses.




Abb. 17. Brownscher Kreiselkompaß.




Abb. 18.
Einrichtung zur Vermeidung des
Schlingerfehlers nach S. G. Brown




Abb. 19.
Einrichtung zur Dämpfung der
Schwingungen nach S. G. Brown.




Abb. 23.
Messbuchse des Bohr-
loch-Neigungsmessers.

Abb. 20.
Kreiselkompaß der
Gesellschaft für
nautische Instrumente
G. m. b. H.





Abb. 21.
Bildung der Frostmauer.

Abb. 22. Bohrloch-Neigungs-
messer der Gesellschaft f. nautische
Instrumente G. m. b. H.



Abb. 25.
Bohrloch-Neigungs-
messer von Anschütz
u. Co.



Abb. 24.
Innenteile des Bohr-
loch-Neigungsmessers
der Ges. f. naut. Instr.
G. m. b. H.

schwingungen entgegen. Bei einer neueren Ausführung wird die Verbindung von Kessel und Untergewicht durch kleines Pendel hergestellt, am nachgedrehten Ring festigt ist und in der Ebene der Ringe schwingen kann. Im Pendel eingebauter kleiner Hilfskessel stabilisiert das Pendel gegen schnell veränderliche Horizontalbeschleunigungen und vermindert durch gleichzeitig stark Schlingerfehler. Dieser Kompaß ist noch mit verschiedenen Korrekturvorrichtungen ausgerüstet und wird ebenfalls Mutterkompaß in Verbindung mit einer größeren Zahl Tochterkompassen geliefert. Ist bei den Seestreitkräften Entente weitgehend verwendet worden und auch bei der amerikanischen Handelsmarine geführt. Er soll jedoch hohem Seegang nicht frei Schlingerfehlern sein.

Neuerdings hat die Sperry Gyroscopes Co. zwei neue Kreiselkompaß-Konstruktionen herausgebracht²⁾. Der von Harry L. Tanner 1917 konstruierte Kompaß, Abb. 16, ist ein Westkompaß mit zwei Kreisel mit entgegengesetzter Drehrichtung. Der Westkompaß ist der eigentliche Meridiankompaß, während der Ostkompaß bei einer eigentümlichen Lagerung mit dem Westkompaß gekuppelt ist, um Schlingerfehler zu vermeiden. Dieser Kreiselkompaß ist für Torpedoboote gebaut; wie weit er den Erwartungen entsprochen ist, ist noch nicht bekannt geworden. Bei einem zweiten Modell verwendet Sperry das von den Engländern Perry und Broadbent und unten näher beschriebene Verfahren zur Vermeidung des Schlingerfehlers an Stelle des oben beschriebenen Pendels mit Hilfskessel.

In der englischen Handelsmarine hat der Kreiselkompaß von S. G. Brown Ltd., London Eingang gefunden, Abb. 17. Das anzeigende System ist eine Zapfenlagerung. Um die Reibung auf einen unschädlichen kleinen Betrag herabzudrücken, hat man das untere Lager als Olddrucklager ausgebildet, so daß das System leicht aufliegt; durch eine elektrisch betriebene Ölpumpe wird das Öl in kurzen Stößen unter dem Lager gepreßt.

Der Kreisel ist ohne Untergewicht um eine wagerechte Elevationsachse in dem senkrechten Ring, Abb. 18, gelagert und kann daher frei schwingen. Er trägt indessen zwei ha-

Kreisels nicht fest mit dem Kessel, sondern gelenkig mit dem äußeren durch den Wendemotor nachgedrehten Ring *b* und durch einen exzentrisch sitzenden Stift *c* mit dem Kesselgehäuse verbunden ist. Bei Elevationen des Kreisels hebt dieser Stift das Gewicht *a* und erzeugt gleichzeitig ein Drehmoment um die senkrechte Achse, das den der Elevation entsprechenden Azimut-

¹⁾ D. R. P. 529999.

²⁾ George B. Crouse, Principles of the Gyro-Compass, Amer. Soc. Mech. Engineers, New York 7. Dez. 1919.

Öl gefüllte, durch ein weites Rohr kommunizierende Gefäße. An dem Ring *a* befindet sich eine Düse *b*, durch die der Luftstrahl bei der Drehung einen starken Luftstrahl schickt. Wenn das Nordende des Kreisels, wie gezeichnet, eleviert, so schießt der Luftstrahl durch ein Verbindungsrohr auf das Öl im Nordgefäß und treibt dieses zum Nordgefäß hinüber. Hierdurch wird das Nordende beschwert und der Elevation entgegenwirkt. Da bei dieser Einrichtung die Bewegung des Öles in den beiden Gefäßen 90° Phasenverschiebung gegenüber den Elevationsschwingungen des Kreisels hat, wird nach O. Brown¹⁾ der Schlingerfehler vermieden.

Eine ganz ähnliche Einrichtung mit kleineren Ölgefäßen auf der andern Kreiseite angeordnet, nur mit dem Unterschied, daß die Rohrleitungen für die Blasluff nicht gekreuzt sind, Abb. 19, so daß bei Elevationen des Nordendes der Luftstrahl Öl vom Nordende zum Südende treibt. Das kommunizierende Rohr der beiden Ölgefäße hat indessen eine kleine Nadel einstellbare Einschnürung, so daß das Öl im Übertritt von einem Gefäß zum andern einen merklichen Widerstand findet und dadurch einen Teil seiner kinetischen Energie in Wärme umsetzt. Daher dämpft diese Anordnung die Kompaßschwingungen ähnlich wie bei dem Kompaß von Schütz.

Einen von der Gesellschaft für nautische Instrumente G. m. b. H. nach meinen Angaben durchkonstruierten Kreiselkompaß zeigt Abb. 20. Das anzeigende System ist schwimmend gelagert. Der den Schwimmer aufnehmende Quecksilberkessel *a* ist in der Grundplatte *b* drehbar, die durch einen Eisenkegel *c* stabilisiert wird und demnach bei allen Schlingern und Stampfbewegungen des Schiffes fast genau horizontal bleibt. Das anzeigende System ist einerseits mit Hilfe des Stiffes *d* und des Stiffes *e*, andererseits mittels des Zentrierstiftes *f* und der Führungsbacken *g, h*, so gelagert, daß es seinen Elevationsbewegungen durch die stabilisierte Platte *b* nicht behindert wird, aber keine Schwingungen um eine zur Kreiselachse parallele Achse ausführen kann²⁾. Dadurch wird der Schlingerfehler vermieden. Die Empfindung der Schwingungen bewirkt bei diesem Kompaß der Elektromotor, der den Quecksilberkessel mit Hilfe des Kontaktpers *h* den Drehungen der Kreiselachse nachdreht³⁾. Der Elektromotor kommt dadurch zur Wirkung, daß der Schwerpunkt des beweglichen Systems ein wenig exzentrisch gelagert ist, so daß der Stift *e* leicht gegen diejenige Führungsbacke gedrückt wird, welche infolge ihrer Befestigung an dem nachgedrehten Quecksilberkessel immer auf der Westseite liegt. Dieser Kompaß kann ebenso wie der Kompaß von Brown mit Unterkompassen ausgerüstet werden.

Der Kreiselkompaß im Schachtbau

Alle die hier beschriebenen, teilweise recht verwickelten Einrichtungen sind nur für einen Kompaß nötig, der auf einem Schiff aufgestellt wird. Handelt es sich im Gegensatz hierzu um einen Kompaß für einen festen Standort, so ist die große Schwingungsdauer des Kreiselkompasses nicht notwendig. Man gibt dem Kreiselkompaß eine möglichst kurze Schwingungsdauer, die in der Instrumententechnik üblichen Dämpfungsvorgängen bleiben anwendbar, und der Kreiselkompaß wird verhältnismäßig einfach.

Ein solcher Kompaß hat beim Schachtbau als Bohrlochneigungsmesser Anwendung gefunden. Dieses Gerät dient dazu, festzustellen, wie stark und nach welcher Himmelsrichtung hin Bohrlöcher großer Teufe von der Senkrechten abweichen, damit man ihren Standort in jeder Teufe bestimmen

kann, was beim Schachtbau nach dem Gefrierverfahren Voraussetzung ist. Beim Gefrierverfahren stellt man um den zu bildenden Schacht herum durch Gefrieren des Erdreiches eine dicke Frostmauer her, die den Druck des anstehenden Gebirges aufnimmt und beim Abtauen das Eindringen von Wasser und Schlamm in den Schacht verhindert. Sobald der Schacht abgeteufelt ist, also eine Mauer von Eisen oder Eisenbeton hat, wird das Erdreich wieder aufgetaut.

Zur Herstellung der Frostmauer wird zunächst ein Kranz von Bohrlochern geschlagen. In jedes Bohrloch steckt man ein doppelwandiges Gefrierrohr, durch das eine auf etwa -25° abgekühlte Salzlösung dauernd umläuft. Dadurch bildet sich allmählich um jedes Bohrloch herum eine Frostsäule von rd. 2 m Dmr., und alle Frostsäulen schließen sich zu einer Frostmauer zusammen, Abb. 21. Dieser Zusammenschluß findet aber nur dann statt, wenn die Bohrlöcher nirgends einen größeren Abstand von den Nachbarlöchern bekommen, und dies wird mit dem Bohrloch-Neigungsmesser überwacht.

Der nach den Angaben von Hausmann⁴⁾, Neuroth⁵⁾ und mir hergestellte Bohrloch-Neigungsmesser der Gesellschaft für Nautische Instrumente G. m. b. H.⁶⁾, Abb. 22, wird an einem Kabel in das Bohrloch hinabgelassen; hierbei wird alle zwei Meter eine Messung vorgenommen. Zwei Rundbürsten führen den Apparat zentrisch im Bohrloch, so daß er gegen die Senkrechte stets ebenso wie das Bohrloch geneigt ist. Abb. 24 zeigt die innere Einrichtung des Bohrloch-Neigungsmessers. In dem Apparat befindet sich eine Meßbuchse mit zwei Pendeln, welche um die Apparatf Achse drehbar gelagert ist, Abb. 23. Die Pendel können in zwei zueinander senkrechten Ebenen schwingen, und ein kleiner Kreiselkompaß im Apparat stellt mit Hilfe von Kontaktgeber und Wendemotor die Meßbuchse stets so ein, daß die Schwingungsebene des einen Pendels in der Ost-West-Richtung, die des andern Pendels in der Nord-Süd-Richtung liegt, ganz gleichgültig, wie sich der Apparat beim Herablassen um seine Achse dreht.

Ist das Bohrloch geneigt, so stehen die Pendelspitzen nicht in der Mittellinie des Apparates, Abb. 23. Die Abweichungen der Pendelspitzen von der Mittellinie werden für beide Pendel getrennt auf fortlaufende Papierstreifen durch einen Elektromagneten aufgezeichnet, der von oben her betätigt wird. Die Addition aller registrierten Werte auf jedem Registrierstreifen gibt nach einfacher Umrechnung die Gesamtabweichung des Bohrloches in der Nord-Süd-Richtung und der Ost-West-Richtung.

Der kleine Kreiselkompaß sitzt zu unterst im Apparat, wie aus Abb. 24 zu erkennen. Sein Kreisel hat bei dem Kompaß für die engsten Gefrierrohre nur 6 cm Dmr. und eine Schwingungsdauer von einigen Minuten, stellt sich aber vollkommen genau in die Nordrichtung ein.

In den letzten 8 Jahren sind die Bohrlöcher einer großen Zahl von Schachtbauten mit dem beschriebenen Apparat abgelotet worden, und der Apparat hat dem Schachtbau unschätzbare Dienste erwiesen. Übrigens hat die Firma Anschütz & Co., angeregt durch Herrn Neuroth, schon zwei Jahre vor der Gesellschaft für Nautische Instrumente einen Bohrloch-Neigungsmesser gebaut, Abb. 25⁷⁾, der ebenfalls einen Kreiselkompaß enthält. Bei dieser Konstruktion wird die Bohrlochneigung nicht im Apparat aufgezeichnet, sondern nach einem Empfänger über Tage übertragen. Hier stellt sich eine kleine Stahlkugel auf einer Windrose so ein, daß ihre Entfernung vom Mittelpunkt die Bohrlochneigung nach Größe und Richtung bestimmt.

[1329]

¹⁾ D. R. P. 196237. ²⁾ D. R. P. 286830.³⁾ O. Martienssen, Der Kreiselkompaß im Schachtbau, ETZ 1920, Heft 24.⁴⁾ Hausmann, Der Kreiselkompaß im Dienste des Bergbaues, Mitteilungen aus dem Markscheidewesen 1914.⁵⁾ S. G. Brown, Vortrag in der Royal Institution of Great Britain, 30. Jan. 1920.⁶⁾ D. R. P. 307847 u. 335493. ⁷⁾ D. R. P. 332257.

Photometer sehr hoher Empfindlichkeit.

Für die Messung von sehr schwachen Lichtquellen haben Gehlhoff und H. Schering im Laboratorium von C. Goerz ein Photometer ausgebildet, das den Photometerfehler vermeidet, weil dieser leicht fremdes Licht auffängt und außerdem den auffallenden Lichtstrom nach allen Seiten zerstreut, so daß nur ein geringer Teil, etwa $\frac{1}{10\,000}$, zum Auge des Beobachters gelangt. Das Gehlhoff-Scheringsche Photometer orientiert sich deshalb der schon von Brodhun, Martens u. a. benutzten Beobachtungsweise, wobei man das Auge an den Ort der zusammenfallenden Bilder zweier leuchtender Flächen bringt, und paßt die Vergleichsfelder im Strahlengang einander so, daß sie gleichmäßig hell erscheinen.

Bei dem neuen Photometer, das für Sternphotometrie, zur Messung von radioaktiven Leuchtkörpern und dergl. benutzt wird, werden nur kleine punktförmige Bilder erzeugt. Die zu messende Lichtquelle und die Vergleichslichtquelle beleuchten,

unter 90° zu einander stehend, durch je eine Linse einen Lummer-Brodhunschen Würfel. Dieser besteht aus zwei Prismen, von denen das eine mit einer kugelig geschliffenen Hypotenusenfläche auf die ebene Hypotenusenfläche des andern gepreßt ist. Das kugelig angeschliffene Prisma läßt die Strahlen der zu messenden Lichtquelle ungebrochen in das Auge des Beobachters fallen, während das andere die Strahlen der Vergleichslichtquelle zur Beobachtungsachse hin bricht. Die beiden Lichtquellen werden dann an der gleichen Stelle im Auge des Beobachters abgebildet, und zwar mit gleicher Helligkeit, wenn die kleine Vergleichslichtquelle durch zwei Nicolische Prismen entsprechend meßbar geschwächt ist. Aus der bekannten Entfernung der Meßlichtquelle, aus der Brennweite der zugehörigen Linse, dem Verdrehungswinkel der beiden Nicol-Prismen und aus einer durch Eichung zu bestimmenden Konstanten die gesuchte Lichtstärke ermittelt wird. (Zeitschrift für Instrumentenkunde, Oktober 1922). [M 353]

Die Druckwage, das Normalinstrument für hohe Drücke.

Von L. Holborn, Charlottenburg.

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Der Gebrauch der Druckwage als Normalinstrument für die Messung hoher Drücke wird beschrieben und an den Einrichtungen der Reichsanstalt näher erläutert.

Das Quecksilbermanometer bildet das Normalinstrument für die Druckmessung in einem großen Bereich. Vom Atmosphärendruck abwärts, wo das Instrument als Barometer wohl die ausgedehnteste Verwendung findet, lassen sich noch Drücke bis zu Bruchteilen eines Millimeters Quecksilbersäule genau messen. Aufwärts nach hohen Drücken gelangt man jedoch bald an die Grenze, wo das Quecksilbermanometer noch handlich bleibt. Denn seine Länge wächst dann über die Höhe des Labo-

gebis geführt. Der freie Stempel, dessen Anwendung durch Amagats Arbeiten Eingang gefunden hat, verdient unbedingt den Vorzug wegen der größeren Empfindlichkeit und der ständigen Betriebsbereitschaft. Das Rizinusöl, das sehr langsam an dem freien Stempel vorbeifließt, wird nach Bedarf durch die kleine Handpumpe *i* nachgefüllt.


Den Querschnitt des Stempels, der außer dem damit verbundenen Gewichte zur Berechnung des Drucks bekannt sein muß, auszumessen, führt selten wegen der Unregelmäßigkeiten der Gestalt, die auch bei einer sorgfältigen Herstellung nicht zu vermeiden sind, zu der wünschenswerten Genauigkeit. Deshalb wird vorgezogen, den Querschnitt durch einen Vergleich der Druckwage mit dem Quecksilbermanometer zu bestimmen.

In der Reichsanstalt dient hierzu das große Quecksilbermanometer, das in einer Länge von 12 m durch drei Stockwerke des Observatoriums reicht. Bei der Messung nicht zu kleiner Drücke bleibt der Fehler dieses Instrumentes unter 0,1 vT, da die Länge der Flüssigkeitssäule auf wenige Zehntel Millimeter genau an Glasteilungen abgelesen und die Temperatur, die leicht eine starke Fehlerquelle für große Manometer bildet, aus dem elektrischen Widerstand eines mit dem Manometerrohr verbundenen Nickeldrahtes bestimmt werden kann. Druckwage und Quecksilbermanometer werden bei Drücken von etwa 16 at miteinander verglichen. Die Werte, die sich dabei seit 10 Jahren für den Querschnitt des Stempels ergeben haben, unterscheiden sich nicht mehr als um 0,1 bis 0,2 vT. Der Stempel steht bei allen Messungen immer genau in derselben Höhe des Zylinders, was sich mit Hilfe der Teilung *u* leicht erreichen läßt. Andernfalls würden sich die kleinen Unregelmäßigkeiten in der Weite der Zylinderbohrung bemerklich machen.

Die Frage, ob der Wert für den Stempelquerschnitt, der auf diese Weise bei einem Drucke von 16 at gemessen wird, auch für höhere Drücke gilt, wurde nach folgendem Verfahren beantwortet, das eine zweite ähnliche Druckwage und ein Differential-Quecksilbermanometer voraussetzt:

Nachdem zunächst beide Druckwagen an das normale Quecksilbermanometer angeschlossen worden sind, wird ein Druck von 32 at gleichzeitig mit Wage I einerseits und der Reihenschaltung von Wage II und Differentialmanometer anderseits gemessen. Daraus ergibt sich der Querschnitt des Stempels für 32 at, und nachdem dieser dann durch eine Vergleichung beider Wagen bei 32 at auch für Wage II bestimmt worden ist, geht man zu einem Druck von 48 at über usw.

Die Unterschiede, die bis zu einem Drucke von 100 at für den Stempelquerschnitt bei der Wage beobachtet wurden, überschritten nicht 0,1 vT des Wertes. Dieses Ergebnis überrascht nicht. Denn berechnet man die elastischen Verdrückungen, welche Zylinderbohrung und Stempelquerschnitt bei wachsendem Druck erleiden können, so bleiben sie für die gebräuchlichen Abmessun-



ratoriums, ja die der gewöhnlichen Gebäude hinaus. Der Ausweg, die Quecksilbersäule zu zerlegen in viele Teile, die man in gleicher Höhe nebeneinander anbringt und unter Zwischenschaltung von Wasser oder Luft im Zickzack miteinander verbindet, ist nur für nicht zu große Drücke gangbar, weil dabei die Zahl der Ablesungen zu sehr vermehrt wird. Tatsächlich findet man deshalb wohl mehrfach in Laboratorien solche gebrochene Manometer, die bis 20 at reichen, aber nur eines bis 60 at, nämlich in Leiden. Für die Eichung von Manometern zur Messung von höheren Drücken, wie sie in der Technik immer mehr Anwendung finden, ist also damit wenig gewonnen. Für diesen Zweck hat die Druckwage Eingang gefunden. Wie weit man mit diesem Hilfsmittel gekommen ist, soll an dem Beispiel der in der Reichsanstalt gebräuchlichen Einrichtung gezeigt werden.

Der wesentliche Teil einer solchen Wage ist in Abb. 1 dargestellt. In der Bohrung des Zylinders *a* bewegt sich der Stempel *b*. Auf ihn wirkt von unten mittels Rizinusöles, das sich im Rohr *c* und dem Verbindungsrohr *d* befindet, der zu messende Druck, von oben die an dem Gehänge *e* angebrachten Gewichte, die so abzugleichen sind, daß der Stempel zum Stillstand kommt. Seine Bewegung, durch einen ungleicharmigen Hebel vergrößert, wird an dem vor der Teilung *u* spielenden Zeiger *f* beobachtet.

Die Drehung des Stempels, ohne die eine brauchbare Empfindlichkeit nicht zu erzielen ist, wird durch einen kleinen Elektromotor bewirkt, da sich die Bewegung von Hand, wie sie vielfach geschieht, nicht bewährt hat, und zwar wird der Stempel langsam und gleichmäßig um einen Winkel von etwa 40° hin- und herbewegt. Auf diese Weise werden alle Druckstöße vermieden, welche die Abgleichung der Wage beeinflussen können. In Abb. 1 muß man sich den Stempel mit Zeiger, Teilung und den Fortsätzen des Mitnehmers für den Angriff der Schüttelvorrichtung um 90° gedreht denken. In die Stange des Gehänges ist bei *g* ein Kugelgelenk eingefügt, so daß die am Haken *h* hängenden Gewichte an der Bewegung des Stempels nicht teilnehmen.

Die Versuche, die Nut zwischen Stempel und Zylinder zu dichten, sei es, daß man die Stulpe mit dem ersteren oder mit dem letzteren fest verbindet, haben zu keinem befriedigenden Er-




Abb. 2. Druckwage der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt für Drücke bis 1000 at.

der Druckwage noch selbst bei 200 at unterhalb der Belastungsgrenze.

Die Stempel der beiden erwähnten Druckwagen haben einen Querschnitt von 1 cm² und sind bis 250 kg belastbar. Für die Messung von Drücken von mehreren hundert Atmosphären und über wird natürlich bei einem solchen Stempelquerschnitt die Größe der Gewichte unbequem. Man hat sich dann in der Weise gelöst, daß man einen Differentialkolben einführt, d. h. bei ständiger Zuführung des Druckes ragt der Stempel aus dem Zylinder nach oben und unten heraus und ist etwa in seiner Mitte abgesetzt, so daß nur ein Teil seines Querschnittes zur Wirkung kommt. Hierbei wird natürlich die ausfließende Ölmenge, die aus dem großen Umfang der Nut oben und unten strömt, ein Übelstand, dem man dadurch zu begegnen sucht, daß man den Kolben strammer einpaßt.

Eine solche Maßnahme setzt jedoch die Empfindlichkeit ab, namentlich bei niedrigen Drücken, so daß ein Vergleich mit dem Quecksilbermanometer nicht möglich ist. Es ist deshalb vorzuziehen und für Laboratoriumsinstrumente aus Rücksicht auf die Festigkeit noch in weiten Grenzen erlaubt, den einfachen Stempel auch für höhere Drücke beizubehalten und seinen Querschnitt zu verkleinern.

Abb. 2 zeigt eine solche Wage. Ihr Stempel aus gehärtetem Stahl hat einen Querschnitt von 0,2 cm² und kann bis 200 kg belastet werden, so daß sich damit noch Drücke bis 1000 at messen lassen. Die Bauart ist, von geringen Vereinfachungen abgesehen, selbe wie bei den oben erwähnten Instrumenten, ebenso die Empfindlichkeit, so daß der Stempelquerschnitt mit dem Quecksilbermanometer bestimmt werden konnte. Die Berichtigung, die den Angaben der Wage wegen der elastischen Deformation zuzubringen ist, beträgt bei 1000° etwa 0,5 vT und wird durch die weitere der Zylinderbohrung und Zusammenziehung des Stempels bewirkt.

Die Berichtigung verläuft mit der Zunahme des Druckes verschieden bei den einzelnen Arten der Druckwage. Sie ist am kleinsten bei der Wage mit freiem Stempel. Denn hier muß als wirksamer Querschnitt das Mittel aus dem Querschnitt von Stempel und Bohrung angesehen werden; ihre Deformationen wirken gegeneinander und üben einen geringeren Einfluß aus als bei einem Instrument mit gedichtetem Stempel, z. B. bei der Stückrathschen Manometerwage, wo der Ausfluß des Öles durch eine mit dem Stempel fest verbundene Stulpe verhindert wird und die Berichtigung infolgedessen nur von der Erweiterung der Bohrung abhängt.

Die Vergleichung zweier verschiedenartiger Druckwagen bietet daher noch ein Mittel, bei hohen Drücken den Verlauf der Berichtigung zu prüfen. Es entspricht vollkommen der Rechnung; wenigstens fallen die beobachteten Abweichungen in die Fehlergrenze von einigen Zehntausendstel.

Den Forderungen, welche die Technik an die Grundlagen für die Eichung der Gebrauchsmanometer gestellt hat, haben die beschriebenen Einrichtungen meistens genügt. Auch für wissenschaftliche Untersuchungen ist das Bedürfnis für höhere Drücke in der Reichsanstalt noch nicht aufgetreten, so daß man bei 1000 at bisher stehen geblieben ist. Die Anwendung der Druckwage hat jedoch dabei noch nicht ihre Grenze gefunden. So gelangte Amagat bis 3000, Bridgman bis 13 000 at, indem er eine Wage mit einem Stempelquerschnitt von 0,02 cm² und einer Empfindlichkeit von 0,1 vT bei 8000 at benutzte. Für höhere Drücke ist man dann allerdings nach Lissells Vorgang zu elektrischen Manometern übergegangen, die auf der Widerstandsänderung eines Manganindrahtes beruhen. Da diese nur gering ist — der Widerstand wächst um 2 · 10⁻⁶ für die Druckzunahme von 1 at —, so verlangt das Verfahren eine sehr empfindliche Widerstandsmessung. Bridgman hat es über den Bereich der Druckwage hinaus bis zu 20 000 at benutzt. [1543]

Meßgerät zum Aufsuchen von Bodenschätzen.

Von Dir. Guido Wünsch, Berlin-Friedenau.

Die geologischen Schlüsse auf das Vorkommen von Bodenschätzen können durch Messen der durch sie hervorgerufenen Störung des Schwerfeldes entscheidend unterstützt werden. — Die Eötvöschsche Drehwage ermittelt fast selbsttätig die Änderung der Schwerkraft. — Einrichtung und Wirkungsweise der von den Askaniawerken, Berlin-Friedenau, gebauten Drehwage.

Bodenschätze wie Erz, Salz, Öl usw. konnte man bisher im wesentlichen nur auf Grund der bekannten geologischen Untersuchungen und Schlüsse auffinden, zu deren Bestätigung jedoch oft eine große Anzahl von Bohrungen angebracht werden mußte. Die Sicherheit der geologischen Folgerungen bezug auf das Vorhandensein von Bodenschätzen läßt sich aber durch Messung der Veränderungen der Schwerkraft beträchtlich erhöhen, da z. B. ein Erzlager von hoher Dichte, das in eine leichtere Bodenschicht eingebettet ist, eine gesetzmäßig verlaufende Störung des Schwerfeldes erzeugen muß. Diese Schwerkraftstörungen sind indes außerordentlich klein, so daß man sie bisher nicht oder nur schwer feststellen konnte. Erst die von Prof. Eötvös angegebene und von Prof. Schweydar, Potsdam, weiter entwickelte Drehwage hat derartige Messungen praktisch ermöglicht.

Grundsätzlich ist die Drehwage ein wagerechtes Pendel. An einem 0,04 mm dicken Faden aus Platin-Iridium von rd. 50 cm Länge hängt wagerecht ein etwa 40 cm langes Aluminiumrohr, das an einem Ende ein Goldgewicht von rd. 29 g, am andern Ende ein rd. 60 cm langer Faden ein entsprechendes Bleigewicht trägt. Dreht man das System aus der Ruhelage heraus, so schwingt es infolge der Torsionskraft des Aufhängdrahtes, d. h. bei 1° Verdrehung ein Drehmoment von nur etwa 7 · 10⁻⁸ cmg aus, zurück. Eine volle Schwingung dauert etwa 24 Minuten.

Die Höhenflächen des Schwerfeldes sind im Idealfall konzentrische Kugelflächen. Wegen der ungleichmäßigen Erdgestalt und der Massenstörungen über und unter der Erdoberfläche sind die Schwerkraft auf die Länge des Wagearms aber weder überall noch gleich, und die Niveauflächen weichen an jedem Orte von der Kugelform ab.

In Abb. 1 sei w der Wagearm, o sein Aufhängepunkt, s die senkrechte Richtung, m_1 und m_2 die beiden Belastungsgewichte. Angenommen, die Schwerkraft wachse in der Richtung s , so nähern sich die Höhenflächen der Schwerkraft in dieser Richtung. Die durch das untere Gewicht m_2 gehende Höhenfläche n_2 bildet dann mit der durch den Wasserarm gehenden n_1 einen kleinen Winkel. Die in m_2 angreifende Kraft g_2 bewirkt daher eine bestimmte Drehung des Wagebalkens hervor. Eine gleiche Wirkung, die sich allerdings nicht so anschaulich darstellen läßt, tritt ein, wenn sich die Krümmungsverhältnisse der Höhenfläche ändern. Den mathematischen Ausdruck für die Drehung des Armes im nicht homogenen Schwerfeld hat Eötvös abgeleitet.

Benutzt man zwei nebeneinander hängende Pendel, so läßt sich die Richtung und Größe der Zunahme der Schwerkraft beim Fortschreiten um 1 cm in wagerechter Richtung aus drei Messungen in verschiedenen Himmelsrichtungen ermitteln. Wie außer-

ordentlich empfindlich ein solches Wagesystem arbeitet, zeigt folgendes Beispiel: In der Nord-Süd-Richtung ändert sich die Schwerkraft in unseren Breiten bei wagerechtem Fortschreiten um 1 cm um je 8 Billionstel. Stellt man die Wagebalken in Ost-West-Richtung ein, so schlagen sie um fast zwei Bogenminuten aus; das entspricht auf der Teilung oder der photographischen Platte einer Bewegung von rd. 1 mm.

Die grundsätzliche Anordnung der neueren Drehwagen zeigt Abb. 2. Der eine Wagebalken mit den Gewichten a und c befindet sich in einem dreifachen, luftdicht schließenden Gehäuse, das auf einem kräftigen Sockel s leicht drehbar ist. Die Wagebalken hängen an dem 56 cm langen Draht, der am oberen Ende mittels doppelter Schlitten und Mikrometerschrauben nach allen Seiten eingestellt werden kann. Die Stellung der Wagebalken wird auf optischem Wege bestimmt, indem ein feiner Lichtstrahl mittels des Spiegels d einen Lichtpunkt auf der photographischen Platte r erzeugt. Die Schwingungsdauer eines Pendels beträgt rd. 24 min. Trotzdem ist die Dämpfung so gut, daß sich die Pendel nach etwa einer Stunde völlig beruhigt haben, wenn man das ganze Gerät gedreht hat, so daß dann abgelesen werden kann. Diese Dämpfung erzielt man durch Annähern einer wagerechten Platte an das Pendel; man kann sie durch Drehen eines Triebknopfes genau regeln und beim Fortschaffen des Gerätes auch zum Feststellen des Pendels benutzen.

Bei der fertigen Drehwage, Abb. 3 bis 5, ist in den Kopf des kräftigen Aluminium-Säulenständers s eine kegelige Rotgußbüchse eingesetzt, die einen Aluminiumteller und den Rotgußzahnkranz k trägt. Mittels Klemmkegels und Handrades h kann man diesen in jeder beliebigen Stellung festklemmen. In die Rotgußbüchse ist eine kegelige Messingachse eingeschliffen, die den Aluminiumteller t trägt. Dieser schützt den Zahnkranz k vor Staub und dient als Grundplatte für die Schutzkästen der eigentlichen Drehwage. Das Gewicht des Oberteils, das rd. 35 kg beträgt, wird am unteren Ende der Achse durch ein Kugellager aufgenommen, das sich mittels Mikrometerschraube sehr fein in der Höhe einstellen läßt. Man kann damit den Lauf des Achs-kegels so regeln, daß sich die Wage genügend leicht dreht, aber trotzdem die Führung kein Spiel hat. Bei stärkeren Temperaturänderungen, die im Freien auftreten können, muß man diese Einstellung gegebenenfalls nachregeln. Die Mikrometerschraube ist durch einen Schlitz im Ständer leicht zugänglich.





Abb. 1.
Kräfteplan.

Abb. 2.
Schematischer Schnitt durch die Wage.Abb. 3 u. 4.
Ansichten der Drehwage.Abb. 5.
Schnitt durch Lagerung und Drehwerk.

Das Gerät wird durch ein Uhrwerk *w* selbsttätig gedreht, das auf dem Aluminiumteller *t* befestigt ist und den Zahnkranz *k* antreibt. An bestimmten Stellen des Kreises, die im allgemeinen um 120° versetzt sind, befinden sich Anschläge *e*. Diese greifen in eine Sperrklinke *f* ein und stellen durch Anhalten des Laufwerkes die Drehung augenblicklich ab. Die Massenkräfte des Uhrwerkes werden hierbei in der Sperrklinke vernichtet, so daß sowohl beim Anfahren als auch beim Anhalten Stöße und Schwingungen vermieden werden. Das ist sehr wesentlich, da es sonst zu lange dauern würde, bis sich die Pendel beruhigt haben. Infolgedessen dauert es normal nur eine knappe Stunde, bis sich die Pendel beruhigen. Die Umlaufgeschwindigkeit der Wage ist dabei verhältnismäßig groß, sie macht nämlich rd. $\frac{1}{4}$ Umdrehung in $1\frac{1}{2}$ min. Die Anschläge lassen sich leicht versetzen, je nachdem die Wage in 3, 4 oder 5 Stellungen zur Ruhe kommen soll. In bestimmten Zeitabschnitten wird die Drehung elektrisch ausgelöst, indem eine Kontaktuhr den auf der Sperrklinke befestigten Elektromagneten *g* erregt und die Sperrung für kurze Zeit aufhebt. Das Gerät dreht sich dann stoßfrei bis zum nächsten Anschlag.

Die Ausschläge der Pendel werden im obersten Teil des Gerätes selbsttätig photographisch aufgezeichnet. Wegen der außerordentlichen Empfindlichkeit der Wage muß bei der ganzen Bauart peinlich auf symmetrische Massenverteilung geachtet werden. Der Plattenrahmen von $6,5 \times 9$ cm in dem flachen, lichtdicht verschlossenen Gehäuse *i* wird durch ein kleines Uhrwerk ohne Erschütterung mit 4 mm/h Geschwindigkeit bewegt. Zu beiden Seiten unterhalb der Registriereinrichtung sind zwei kleine Glühlampen angebracht, deren Licht durch Prismen auf zwei auf der zweiten Schutzhülle befestigte einstellbare Spiegel, von hier durch eine Linse nach den Wagespiegeln *d* und von diesen zurück auf die photographische Platte zurückgeworfen wird. Im untersten Teil eines der inneren Rohre, die die Torsionsfäden bergen, ist ein Metallthermometer mit Spiegel angebracht, und in dem zweiten Rohre befindet sich ein fester Spiegel, der die Nullstellung für die Wagen angibt. Beide erzeugen mit den Wagespiegeln Lichtpunkte auf der photographischen Platte und sind, unabhängig voneinander, von außen her einstellbar. Damit man die Wagen beobachten kann, ist ferner ein Spiegel in den Lichtweg eingeschaltet, der die vier Lichtpunkte auf eine von außen sichtbare Mattscheibe mit Einteilung unterhalb der Kassette wirft. Da die Wagen sich stets nach rd. 50 min völlig beruhigen, kann man ihre Lage stündlich photographisch festhalten. Die Glühlampen leuchten nur stündlich kurz auf, damit sie keine Temperaturstörungen hervorrufen. Zu diesem Zweck enthält die Uhr, welche den Strom für die Erregung des Magneten zum

Auslösen der Sperrklinke schließt, ein zweites Kontaktsystem, das den Strom für die Lämpchen schließt.

Auf dem obersten Schutzkasten sind noch zwei zueinander senkrechte Wasserwagen zum Wagerechthalten und eine Buss zum Einstellen des Gerätes in der Anfangstellung angebracht. Die Einstellung in den übrigen Lagen ist dann durch die Anschläge am Kreise gegeben. Die Säule kann in zwei Teile zerlegt werden, so daß man das Gerät, das rd. 175 cm hoch ist, leicht fortschaffen kann.

Das Gelände für die Untersuchung mittels der Drehwage muß vorher geologisch bekannt sein. Vermutet man z. B. Manganerzester, so setzt man entsprechend den geologischen Mutmaßungen eine Reihe von Meßpunkten an, die der Reihe nach oder mit mehreren Wagen gleichzeitig vermessen werden. Zu diesem Zweck wird das Gelände in einigen Metern Umkreis abgegraben und die Drehwage in einem Zelt aufgebaut und eingerichtet. Man stellt sie dann in eine bestimmte Richtung z. B. Nord-Süd, zieht Uhrwerk und Photographierwerk auf und überläßt sie dann bei dicht geschlossenem Zelt sich selbst. Nach Ablauf von etwa einer Stunde, wenn sich die Pendel ruhig haben, gibt das Uhrwerk zum erstenmal Strom. Die Lampen leuchten auf, und der Ausschlag der Pendel in der Nord-Süd-Richtung wird aufgezeichnet. Hierbei wird die Sperrklinke ausgelöst, und die Wage dreht sich langsam um 120° . Nach Ablauf einer weiteren Stunde erfolgt dann die zweite Annahme. Darauf dreht man die Wage wieder um 120° weiter und so fort. Um zufällige Fehler auszuschalten, wiederholt man die Messungen, das Gerät macht also zwei volle Umdrehungen.

Nach Ablauf der dafür erforderlichen sechs Stunden wird das Zelt wieder geöffnet und nach Entnahme der belichteten Platte abgebaut und an der inzwischen vorbereiteten zweiten Stelle wieder aufgestellt. Da eine vollständige Messung etwa 7 Stunden dauert, so braucht man für das Vermessen eines Landes mit 20 Meßpunkten etwa eine Woche, wenn man zu jeder eine Wage verfügt.

Aus den Aufnahmen erhält man rechnerisch die Richtung und die Größe der Zunahme der Schwerkraft in der Wagerechte und daraus den Verlauf der Störung des normalen Schwerefeldes. Die geologischen Folgerungen können dadurch entscheidend bestätigt oder berichtigt werden. Man kann mit größerer Sicherheit auf Grenzen, Tiefe und Mächtigkeit des vermuteten Erzvorkommens schließen und mit besserer Wahrscheinlichkeit als bisher Bohrungen ansetzen und Abteufschächte an den für den Abbau des Lagers günstigsten Punkten niederbringen.

Die Wage wird von den Askaniawerken A.-G., Bambergerwerk, Berlin-Friedenau, gebaut.

R U N D S C H A U.

Mittlere technische Lehranstalten für Feinmechanik — Wagen — Feinmeßgerät für Bohrungen — Selbsttätige Schiffsteuerung — Kurzzeitmesser für Echolotungen.

Fachschulen für die feinmechanische Technik.

Die große Bedeutung der Ausbildung unserer technischen Kräfte für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie ist allgemein unumstritten; hat doch die vorzügliche systematische Ausbildung unserer Ingenieure und Techniker stets als einer der Hauptvorteile unserer Industrie gegenüber der des Auslandes gegolten. Es soll hier nicht untersucht werden, ob und wie weit auch heute noch mit unserem technischen Schulwesen an der Spitze stehen. Ohne Zweifel sind im Auslande vielfach während des Krieges und später wesentliche Fortschritte auf diesem Gebiete gemacht worden.

Wir Techniker sind gewohnt, bei allen unseren Aufgaben den Weg geringsten Widerstandes zu suchen, um mit einem Minimum an aufzuwendender Arbeit das Ziel zu erreichen. Um dem Rohstoff das fertige Werkstück zu erzeugen, soll man diejenigen Arbeitsgänge ausführen, die mit Rücksicht auf die gültige Form unbedingt nötig sind, allen überflüssigen Zierrat lassen und bei den Stufen der Bearbeitung jeden Umweg vermeiden. Genau so sollte es auch auf dem Gebiete des technischen Schulwesens sein, besonders auch bei den niederen und mittleren technischen Schulen, die nicht wie die Hochschulen bis zu einem gewissen Grad allgemeines Wissen vermitteln und der Wissenschaft und Forschung dienen, sondern allem tüchtige technische Beamte für die Bedürfnisse der Industrie heranbilden sollen. Dieses Ziel wird besonders bei einem steigenden Zweig unserer Technik, nämlich der feinmechanischen Industrie, nur auf Umwegen erreicht. Hier wird noch der größte Teil der Angestellten aus Mangel an geeigneten Sonderfachschulen auf Maschinenbauschulen ausgebildet. Die volle Bedeutung dieser Tatsache erkennt man erst, wenn man die praktische Ausbildung, auf die gerade in der feinmechanischen Technik besonderer Wert gesetzt werden muß, ins Auge faßt.

Daß junge Leute, die vor dem Schulbesuch als Schlosser oder Maschinenbauer gelernt oder als Praktikanten in einer Maschinenfabrik gearbeitet haben, von vornherein ihrer eigenen technischen Denk- und Anschauungsweise nach nicht in eine feinmechanischen Betrieb hineinpassen, bedarf keiner Erklärung, und doch ist man häufig gezwungen, auch solche Leute einzustellen, die sich dann bestenfalls nach einer Reihe von Jahren in großen Schwierigkeiten in das ihnen wesensfremde Gebiet einleben, daß sie dasselbe wie richtig vorgebildete Techniker nach verhältnismäßig kurzer Einarbeitung leisten. Die Verantwortung für dieses Unlernen trägt die feinmechanische Industrie.

Fast noch ungünstiger liegen, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt betrachtet, die Verhältnisse bei jungen Leuten, die als Mechaniker gelernt haben — Praktikanten werden von mechanischen Großbetrieben erst neuerdings in nennenswerter Zahl angenommen — und dann, um sich weiter auszubilden, eine öffentliche oder private Maschinenbauschule besuchen. Feinmechaniker kann sich zunächst von den im Unterricht behandelten Maschinenteilen mit ihren großen Abmessungen gar keine richtige Vorstellung machen, und die besseren Maschinenbauschulen nehmen daher junge Leute mit derartiger ungeeigneter technischer Vorbildung nur ungern auf. Solche Schüler bleiben, da sie nicht ungewöhnlich begabt sind, hinter ihren Kameraden im Maschinenbaupraktikum zurück. In jedem Fall erfordert die Einarbeitung auf das der vorherigen praktischen Tätigkeit nicht entsprechende Gebiet eine Unsumme von Arbeit, die vermieden werden sollte.

Hat der junge Mann unter Überwindung dieser Hemmnisse mit vieler Mühe das Ziel der Anstalt erreicht, so ist er in vielen Fällen das durch nichts gerechtfertigte Gebiet in einen höherwertigen Beruf gelangt zu sein. Er kehrt zur Feinmechanik den Rücken und tritt ganz zum Maschinenbau über, wo er trotz seiner vielleicht vorzüglichen Schulzeugnisse über den aus dem Maschinenbau hervorgegangenen Kollegen in seinen Leistungen zurückbleiben wird. Wer aber nach beendeter Prüfung wieder in die feinmechanische Industrie eintritt, muß zum zweiten Male das Steuer wenden, also nochmals mühsame und kostspielige Arbeit leisten, bis er sich wieder in der feinmechanischen Betrieb eingelebt hat.

Daß noch in weiten Kreisen die Ansicht vorherrscht, die Ausbildung auf den Maschinenbauschulen könne auch für die Feinmechanik als Grundlage dienen, ist wohl auf ungenügendem Verständnis des Wesens der feinmechanischen Technik zurückzuführen. Abgesehen davon, daß es im Sinne einer rationellen Ausbildung bedauerlich ist, wenn ein junger Feinmechaniker auf der Schule Dampfkessel, Dampfmaschinen, Pumpen, Hebezeuge u. dgl. berechnen und konstruieren muß, erfordert auch die Feinmechanik eine ganz andere Einstellung bezüglich des Gebrauchs für kleine Kräfte und für geringe Abmessungen.

Viel zweckmäßiger wäre es daher, wenn sich der Schüler mit dem Entwerfen und Berechnen großer Maschinen mit dem Bau von Geräten aus der Feinmechanik sowie von Werk-

zeugen und Vorrichtungen für die Massenfertigung von Einzelteilen hierfür beschäftigen würde. Ganz allgemein kann man sagen, daß für die Bemessung und Gestaltung der Teile feinmechanischer Geräte meistens nicht die Berechnung auf Festigkeit, sondern die Art der Herstellung maßgebend ist, wobei z. T. Arbeitsverfahren anzuwenden sind, die dem Maschinenbau fremd sind. Das gleiche gilt von den Werkstoffen; diese verlangen z. B. bei Erzeugnissen der elektrotechnischen Industrie vielfach besondere Bearbeitungsverfahren, mit denen sich der Maschinenbauer nicht zu beschäftigen hat. Viel wichtiger als die eingehende Kenntnis der Herstellung und Rohverarbeitung des Eisens und die Technik des Eisengusses ist es für den Techniker in einem feinmechanischen Betriebe z. B. zu wissen, wie Porzellan und andere elektrotechnische Isolierstoffe hergestellt und verarbeitet werden, oder die Technik des Spritzgusses zu kennen.

Je weiter man in den Stoff eindringt, um so mehr muß man zu der Erkenntnis gelangen, daß Maschinenbau und Feinmechanik zwei Zweige der Technik sind, die sich mit der Zeit in der Entwicklung so weit voneinander getrennt haben, daß man nicht mehr einfach von einem zum andren hinüber- und herüberspringen kann. Jeder dieser beiden Zweige hat bereits eine recht ansehnliche Krone entwickelt, und wer es sich in der einen von ihnen bequem machen will, der muß sich beizeiten für einen der beiden Zweige entscheiden.

Leider hat die Entwicklung des technischen Schulwesens nicht zur rechten Zeit diesen Weg genommen, und heute ist es natürlich doppelt schwer, das Versäumte nachzuholen. Man wunderte sich unter diesen Umständen mit Recht, daß nicht viel früher die Notwendigkeit erkannt worden ist, für die feinmechanische Industrie geeignete Schulen ins Leben zu rufen. Es ist jedoch zu bedenken, daß zu der Zeit, wo der Maschinenbau bereits eine Industrie von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung war, die Feinmechanik noch vollkommen nach Art des zünftigen Handwerks betrieben wurde. So waren natürlich die ersten Anstalten, deren Aufbau vorbildlich für das gesamte technische Schulwesen war, ganz auf den Maschinenbau eingestellt. Dort wurden die grundlegenden Unterrichtsverfahren entwickelt, dort entstanden auch die Elemente des Maschinenbaues, die richtunggebend für den Aufbau des Unterrichts waren, und man hielt an dieser Grundlage auch dann noch fest, als andre Zweige der metallbearbeitenden Industrie hinzukamen, die sich erst später vom Handwerk zum Fabrikbetrieb entwickelt hatten.

Auch die Schwierigkeit des Aufbaues von Schulen für die Feinmechanik mag abschreckend gewirkt haben. Die wenigen Fachschulen dieser Richtung hatten meist physikalische Grundlage und konnten, schon wegen ihres geringen Umfangs, nur beschränkten Kreisen der Industrie dienen. Geeignete Grundlagen für den Aufbau von Schulen für die gesamte feinmechanische Technik waren und sind auch heute noch nicht vorhanden. Nicht viel anders steht es mit den Lehrmethoden und, nicht zu vergessen, mit den Lehrkräften, an die sowohl in unterrichtstechnischer Hinsicht als auch in bezug auf praktische Erfahrung im Betriebe besonders hohe Anforderungen gestellt werden müssen.

Als erschwerend kam ferner hinzu, daß es bei der Vielseitigkeit innerhalb der feinmechanischen Technik an einer alle Betriebe umfassenden Organisation fehlte, die als Trägerin des Gedankens die staatlichen und kommunalen Behörden auf die Gründung von Fachschulen auf diesem Gebiete hätte hinweisen oder aus eigenen Kräften solche Anstalten ins Leben rufen können. Daß man versäumt hat, eine solche Organisation zu schaffen, als Staat und Gemeinden noch namhafte Summen für solche Zwecke zur Verfügung stellen konnten, ist besonders deshalb zu bedauern, weil jetzt die Kosten derartiger Schulen fast allein von der Industrie aufgebracht werden müssen. Erfreulicherweise scheint neuerdings aber doch in den beteiligten Kreisen die Überzeugung durchgedrungen, daß mit der Gründung von Schulen für die feinmechanische Technik ernstlich begonnen werden muß.

Besonders in der feinmechanischen Industrie des Berliner Bezirkes mit ihren elektrotechnischen und optischen Großbetrieben und ihren zahlreichen Werkstätten für feinmechanische Apparate und Meßinstrumente machte sich in den letzten Jahren der Mangel an gut ausgebildeten technischen Beamten derart fühlbar, daß man sich entschloß, in Berlin eine Fachschule für feinmechanische Technik zu errichten. In einer Versammlung, die am 28. Juni 1922 in Berlin im Ingenieurhause stattfand, wurde im Beisein von Vertretern der staatlichen und städtischen Behörden sowie zahlreicher feinmechanischer Betriebe der Verein „Fachschule für feinmechanische Technik e. V.“ gegründet. Bereits in dieser Gründungsversammlung wurden Jahresbeiträge in solcher Höhe gezeichnet, daß die neue Schule im Herbst 1922 eröffnet werden konnte. Für die Aufnahme wird Reife für Obersekunda oder eine gleichwertige Allgemeinbildung sowie der Nachweis einer mindestens zweijährigen praktischen Tätigkeit in geeigneten feinmechanischen Betrieben gefordert.

Besonders erfreulich ist, daß auch die Behörden die Bedeutung des Unternehmens anerkennen und bereit sind, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Sache zu fördern. So hat das Preußische Handelsministerium sich bereit erklärt, dem Schulverein beizutreten und sich mit einem namhaften Jahresbeitrag an den Kosten für die Schule zu beteiligen. Besonders eng ist das Zusammenarbeiten mit der Schulverwaltung der Stadt Berlin. Diese hat nicht nur geeignete Schulräume nebst Inventar sowie Heizung, Beleuchtung usw. für die Tagesschule kostenlos zur Verfügung gestellt, sondern sie hat auch auf Anregungen aus dem Kreise der beteiligten Industrie bereits seit Ostern 1921 eine Abendschule für Feinmechanik ins Leben gerufen, die sich eines überaus regen Zuspruchs erfreut. Diese Abendschule, die auch weiterhin als städtische Anstalt bestehen bleiben soll, ist als Vorstufe und teilweiser Ersatz der Tagesschule gedacht und soll junge Mechaniker, die sich neben ihrer Berufstätigkeit in Abendkursen weiterbilden wollen, in sieben Halbjahren so weit fördern, daß sie in den zweiten Jahreskursus der Tagesschule übertreten können.

Die einheitliche Durchführung der Schulorganisation und des Lehrplanes für die beiden Anstalten wird dadurch gesichert, daß beide Schulen unter der Leitung eines gemeinsamen Direktors in dem gleichen Gebäude vereinigt sind und die Stadtgemeinde Berlin dem Schulverein als Mitglied angehört, während im Kuratorium der Abendschule auch der Schulverein vertreten ist. Ferner können die Lehrmittel, insbesondere die Sammlungen und Laboratorien, von beiden Schulen benutzt werden, und auch die Lehrer unterrichten teilweise an beiden Anstalten.

Daß innerhalb der feinmechanischen Industrie die Notwendigkeit klar erkannt wird, für die Ausbildung des Nachwuchses an mittleren technischen Beamten beträchtliche Mittel aufzuwenden, zeigte mit erfreulicher Deutlichkeit bereits eine Aussprache in einer Versammlung am 12. Dezember 1921. Dabei war man sich aber auch darüber klar, daß es mit Geldbeiträgen an sich nicht getan ist, daß die neue Anstalt vielmehr dringend und dauernd der tätigen Mitarbeit der beteiligten Fachkreise bedarf. Besonders wichtig ist die Beschaffung geeigneter Lehrmittel, deren Entwicklung nur in gemeinsamer mühevoller Arbeit der Fachleute aus der gesamten feinmechanischen Industrie möglich ist. Für diesen Zweck sind daher Ausschüsse gebildet worden, denen die Ausarbeitung von Lehrmitteln für bestimmte Fachgebiete übertragen ist. Die Aufgabe dieser Fachausschüsse wird nicht leicht sein; denn es gilt, etwas völlig Neues zu gründen, und man ist sich in den beteiligten Fachkreisen darüber klar, daß es jahrelanger emsiger Kleinarbeit bedarf, um z. B. eine Sammlung von „Konstruktionselementen der Feinmechanik“ zu schaffen, die etwa Bachs Maschinenelementen entsprechen könnte. Aber gerade deshalb war es höchste Zeit, damit zu beginnen, damit möglichst bald eine geeignete Grundlage für den Aufbau des konstruktiven Unterrichts vorhanden ist. Nicht minder wichtig ist die Ausarbeitung von Unterlagen für den Unterricht im Bau von Werkzeugen und Vorrichtungen sowie in der Betriebsführung, z. B. in der Vorkalkulation, im Terminwesen usw.

Demgemäß wurden gebildet:

1. ein Fachausschuß für Konstruktionselemente,
2. ein Fachausschuß für Werkzeuge und Vorrichtungen,
3. ein Fachausschuß für Betriebsführung.

In allen diesen Ausschüssen wird bereits fleißig gearbeitet, und es ist zu hoffen, daß für die dringenden Aufgaben in einigen Monaten eine Sammlung von Unterrichtsmitteln in Form von Lehrbüchern vorhanden sein wird, die der Schule zur Verfügung gestellt werden können und den Lehrern ihre Aufgabe wesentlich erleichtern werden.

Auch in Süddeutschland hat man erkannt, daß es nicht länger angängig ist, die Techniker für die feinmechanische Industrie auf Maschinenbauschulen auszubilden. Besonders in Württemberg ist man bestrebt, eine Änderung dadurch herbeizuführen, daß man die Fachschule in Schwenningen zu einer vollwertigen Ausbildungsanstalt für die feinmechanische Technik umgestaltet. Diese Bestrebungen, die von den dortigen führenden Firmen getragen werden und sich der kräftigen Förderung des württembergischen Landesgewerbeamts erfreuen, führten am 9. Dezember 1922 zu dem Beschluß, die Gründung eines württembergischen Vereins zur Umwandlung der Schwenninger Fachschule vorzubereiten. Neuerdings sind auch aus dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet ähnliche Bestrebungen bekannt geworden; so soll in Remscheid die Gründung eines Vereins „Fachschule für die Werkzeug- und feinmechanische Industrie“ zur Unterstützung und Umgestaltung der dortigen staatlichen Fachschule bevorstehen.

Vielversprechende Anfänge sind also vorhanden, und es wird nunmehr darauf ankommen, alle beteiligten Fachkreise zu wirksamer Mitarbeit heranzuziehen. Ehrensache für jeden feinmechanischen Betrieb ist es, durch Beitritt zu einem dieser Schulvereine¹⁾ an seinem Teile zu dem Gelingen eines Werkes beizutragen, das geeignet ist, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu steigern und dadurch dem Wiederaufbau des Vaterlandes zu dienen. (1468)

Dipl.-Ing. R. von Voß.

¹⁾ Zuschriften betr. den Schulverein an den Vorsitzenden des Vereins „Fachschule für feinmechanische Technik e. V.“, Dir. Dr. Franke, Siemens & Halske A.-G., Siemensstadt bei Berlin.

Verbesserungen an Analysenwagen, besonders an Mikrowagen.

Die Analysenwagen haben neuerdings Verbesserungen erfahren durch die ihre Empfindlichkeit und Genauigkeit sowie ihre Handhabung sehr gewonnen haben. Beim Bau von Analysenwagen, die auf 0,01 mg bei 20 g Belastung empfindlich sein sollen, stieß man auf Fehlerquellen, die bei den gewöhnlichen Analysenwagen von 0,1 mg Empfindlichkeit keine Rolle spielen. Insbesondere müssen hier die Reiter genau senkrecht zum Wagebalken sitzen; die bisherige Art des Verschiebens der Reiter mußte also geändert werden.

Jeder Praktiker weiß, daß beim Abheben oder Aufsetzen der Reitergewichte oft pendelnde Schwingungen, seitliche Ausschläge entstehen, die ungenaue Wägungen, besonders bei den feinsten Mikrowagen, zur Folge haben. Bei der neuen Einrichtung, Abb. 1 und 2, ist die sonst übliche Öse oberhalb des Reiterbügels weggefallen und dadurch das Gewicht mehr nach unten verlegt. Ferner ist der Haken zum Abheben doppelt; er faßt den Reiter an zwei Stellen, so daß dieser nicht seitlich verdreht werden kann. Der Reiter hat oben an einer Seite eine Kerbe in die der Haken genau paßt; an der anderen Seite ist der Steg gerade so daß man verschieden breite Haken verwenden kann. Mittels dieses Hakens kann man den Reiter in genau derselben Lage, und gegen seitliche Verschiebungen gesichert, auf dem Wagebalken von Kerbe zu Kerbe weitersetzen. Bei Benutzung der Mikrowage ist weiter störend, daß sich der Wagebalkenschmel einseitig erwärmt und ausdehnt, und zwar schon beim gewöhnlichen Handhaben der Wage und beim Bestrahlen durch Lampen. Genaue Versuche haben daher veranlaßt, den Wagebalken vollständig mit einem die Wärmestrahlung ausschließenden Kasten aus Metall zu umschließen, Abb. 3, der nur an der Vorder- und Hinterseite durchsichtig ist. Die Reiter werden in der bekannten Weise von außen verschoben. Um aber jede Störung fernzuhalten, führt man den Haken mittels zweier Schieber, die sich rechtwinklig zueinander bewegen und in jeder Lage leicht einstellen, ohne die Bewegung des Hakens zu behindern. Auch die Öffnungen für die Gehänge der Schale und für die Zungen sind mit Schutzkappen aus gut leitendem Metall versehen.




Abb. 1 u. 2. Reiteraufhängung.

Selbstverständlich muß die Masse des Wagebalkens so gering wie möglich und sein Baustoff vollkommen homogen sein. Bei den Mikrowagen versieht man daher den Balken mit Löchern, so daß nur ein Gerippe bleibt; hierdurch wird das Gewicht verringert und fast jede Ungleichmäßigkeit im Baustoff ausgemerzt. Damit werden auch die beobachteten Unterschiede in der Wärmeausdehnung der Wagearm vermieden.

Die Mikrowagen sind ferner mit einer Kreisbogen-Feststellvorrichtung, Abb. 4, versehen; Beschädigungen und Verschleiß der Stahlspitze an den Achatsteinen werden dadurch vermindert; daß diese mit dem Wagebalken genau gleiche Kreisbögen beschreiben; dabei stoßen die Spitzen immer an die gleichen Stellen der Achatlager. Bei den bisherigen Feststellvorrichtungen verschieben sich dagegen die Spitze gegen die Achatflächen, wodurch sie sich leicht abnutzen.

Eine andere Verbesserung, die sich im Gebrauch bereits bewährt hat, besteht darin, daß der Achsenabstand durch einen einstellbaren Achsenenträger berichtigt wird, der alle störenden Reibungen, Quetschungen usw. vermeidet. Der verstellbare Achsenenträger sitzt auf einem Querbolzen des Wagebalkens und ist mit sechs im Stern angeordnet Stellschrauben ausgerüstet. Durch eine kleine Kugel, die zwischen einer Abflachung des Querbolzens und dem gleichfalls flachen Ende der Schraube liegt, erreicht man, daß sich die Höhenlage des Achsenenträgers nicht ändert, auch wenn er stark seitlich verschwenkt wird.





Abb. 3. Mikrowage mit neuartiger Wagebalkeneinrichtung.

Hochempfindliche und sehr langsam schwin-
dende Mikrowagen lassen sich leicht in Schnell-
wagen umwandeln, wenn man ein mit Abhebe-
richtung versehenes Zusatzgewicht auf haar-
feine Schneiden, Spitzen oder dergl. setzt und
die beiderseitigen Verschiebewichte ins
Gleichgewicht bringt. Das Zusatzgewicht trägt an
den Seiten nach unten gerichtete Gewinde-
sen, auf denen sich Laufmuttern verstellen
lassen. Hierdurch erreicht man die gewünschte




Empfindlichkeit. Durch ähnliche wagerecht be-
legte Muttern seitlich am Zusatzgewicht läßt
sich das Gleichgewicht einstellen.


Durch das Zusammenwirken der beiden Paare
Laufmuttern kann man Balken und Zusatzkörper
genau in das Gleichgewicht bringen; beim Auflegen
des Zusatzgewichtes wird dann einseitiger Druck,
der durch die dadurch bedingte Fehler vermieden.
[1406] E. Löwenstein.

Neue selbsttätige Wage.

Die selbsttätige eichfähige Abfüllwage der Garvenswerke,
Hannover-Wülfe, Abb. 5 und 6, dient dazu, trockene, leichtfließende Stoffe,
besonders Lebensmittel, wie Mehl, Zucker, Kaffee usw., mit dem
geringsten Aufwand von Handarbeit in kleinen Mengen abzuwiegen und
in Papiertüten für den Kleinverkauf bereitzustellen. Der Hauptwage-
balken *a*, der aus zwei gleichen, durch Querstücke verbundenen Teilen
besteht, ruht mit Schneiden auf den im Gestell gelagerten Pfannen und
ist mit einer durch einen Ausschnitt des Gestelles nach vorn durch-
gehenden Zunge *b* versehen, die über einer entsprechenden Spitze ein-
rastet. An den beiden Enden des Wagebalkens sind gleichfalls in
den Schneiden die Gewichtschale *c* und die Lastschale *d* aufgehängt. Sie
sind durch die Gegenlenker *e* und *f* stets senkrecht gehalten.
Beim Gebrauch der Wage wird zunächst das Wägegut in den
Trichter *g* eingefüllt, nachdem man die Klappe *h* mittels der Druck-



stange *i* verschlossen hat. Durch diese Bewegung wird gleichzeitig
der Kern eines Elektromagneten *k* angehoben, der zwischen den Ge-
stellteilen gelagert ist, und durch den sich darunterschiebenden Keil *l*
in dieser Stellung festgehalten. Um nun eine bestimmte Menge des
Wägegutes in eine auf der Lastschale befindliche Papiertüte oder dergl.
einzufüllen, zieht man zunächst mittels des Knopfes *m* den Keil *l*
zurück, so daß der Magnetkern herunterfällt und sich die Klappe *h*
öffnet. Von dem Wägegut fließt dann so viel auf die Lastschale,
als das Gewicht auf der andern Seite angibt, worauf die Lastschale



anfängt, sich zu senken. In diesem Augenblick schließt der Gegen-
lenker *e* einen elektrischen Stromkreis, der Kern des Magneten *k* wird
emporgezogen und mittels des daran hängenden Hebelwerkes und der
Stange *i* die Zuflußklappe *h* wieder geschlossen. Zugleich wird der
Boden *n* der Lastschale einmal nach unten gekippt, so daß die gefüllte
Papiertüte auf den Tisch abgestellt wird.

Die hierdurch erleichterte Lastschale bewegt sich nunmehr aufwärts
und unterbricht wieder den elektrischen Stromkreis. Der Magnetkern
fällt aber noch nicht herunter, da er durch den Keil, den sein Gegen-
gewicht *o* nach dem Aufwärtsgang des Kernes vorgedrückt hatte, zu-
rückgehalten wird. Erst wenn sich der Boden der Lastschale unter der
Wirkung seines Gegengewichtes *p* wieder schließt, wird der Keil wieder
zurückgestoßen; nunmehr kann der Magnetkern herunterfallen und die
Klappe des Trichters sich wieder öffnen, so daß eine neue Menge des
Wägegutes abgegeben wird.

Die Wage läßt sich mittels eines Laufgewichthebels, dessen zweiter
Arm unter die Gewichtschale greift, nach Belieben austarieren. Ferner
kann man die Einrichtung, die den Boden der Lastschale auslöst, nach
Belieben ausschalten, so daß dann die Wage wie eine gewöhnliche
Wage spielt und auf die Richtigkeit der Einzelwägungen geprüft werden
kann. Für den Betrieb genügt eine vierzellige Akkumulatorbatterie
mit 8,2 V Anfangsspannung. [M 239]

Selbsttätige Wage für Postpakete.

Gebr. Dopp, Berlin, bauen eine Wage für Postpakete, Abb. 7
bis 10, die mit selbsttätigem Druckwerk versehen ist und das Gewicht
eines aufgelegten Paketes unmittelbar auf der Begleitadresse verzeichnet.
Das Druckwerk wird dabei durch denselben Handhebel bedient, der
auch sonst betätigt wird, um die Anzeigevorrichtung für die Wägung
einzuschalten, so daß es keinerlei Mehrarbeit erfordert.

In den Schlitz *a* des
Holzgehäuses, Abb. 8,
wird die Paketadresse
senkrecht eingebracht,
wobei sie sich zwischen
zwei Tragbügeln führt
und auf einen wage-
rechten Gegenhalter *b*
aufsetzt, der die Höhen-
lage bestimmt. Das zu
wägende Paket wird
auf die Plattform *c* ge-
legt, die durch das üb-
liche Dezimal-Hebelge-
stänge mit dem Hebel *d*
auf ein federndes Metall-
band *e* einwirkt. Durch
die Bewegung dieses Ge-
stänges wird ein Seg-
ment *f* verstellte, das an
der Seite mit Zahlen-
typen versehen ist und
am Umfang durch Kerben
und einen federnden Ge-
genhalter in seiner
Einstellung gesichert
wird.




Abb. 5 und 6. Abfüllwage der Garvenswerke, Hannover.

Abb. 7. Postwage von Gebr. Dopp A.-G.

Damit dieses Segment beim Aufwerfen von Paketen auf die Plattform nicht in allzu starke Schwingungen gerät, ist es außerdem mit einem Luftzylinder *g* verbunden, der diese Schwingungen abdämpft. Wenn man den Handhebel *h* herumlegt, so wird durch ruckartiges Verschieben der stehenden Welle *i* ein federnder Knopf so gegen die Plattform gedrückt, daß sich die eingestellte Gewichtzahl des Segments mittels des wagerecht über Rollen geführten Farbbandes *k* auf




Abb. 8. Aufriß.




Abb. 9. Schnitt A-B.




Abb. 8 bis 10. Postwaage von Gebr. Dopp A.-G.

Wenn Kartenblatt abdrückt. Gleichzeitig wird der wagerechte Gegenstand *b* der Karte mittels der senkrechten Stange *l*, die sich am unteren Ende auf eine runde Scheibe federnd auflegt, um eine Teilung tiefer gestellt, so daß, wenn nunmehr ein zweites Paket auf die Plattform gesetzt wird und dann abwärts der Hebel hin und her bewegt wird, Gewicht dieses zweiten Paketes unter dem zuerst verzeichneten abgedrückt werden kann. In dieser Weise können die Gewichte von mehreren mehr auf dieselbe Anweisung abgesandten Paketen verzeichnet werden, ohne daß Versuchen durch Schreibfehler möglich sind. [M 240]

Neuzeitliche Industriewage.

Während sich im Laufe der letzten Jahre bei Waggon- und Fabrikwagen die Entlastung mittels Windenträgers oder Schwinde allgemein eingeführt hat, fehlte bisher für die eisernen Laufgewichte der Industrie, für Lagerhaus- und Rollbahnwagen von 2000 kg Wiegefähigkeit an eine zugleich praktisch und theoretisch befriedigende Entlastung. Die gebräuchlichste Entlastung durch Ausschalten des Gehänges an der Zugstange oder durch Senken des Wiegekopfes bedingt Änderungen in der Gewichtangabe der Wage. Verschleiß der Führung des Wiegekopfes, also unsichere Lager des Laufgewichtbalkens; bei größerer Tragkraft muß man bei beiden Arten Übersetzungen mit Windenkurbel und Zahnstange einschalten, wodurch der Zeitaufwand für das Entlasten vergrößert wird. D




Abb. 11 und 12. Neuartige Wage für versenkten Einbau der Risaer Waagenfabrik Zeidler & Co.

gegenüber bedeutet die Wage für versenkten Einbau der Risaer Waagenfabrik Zeidler & Co., Abb. 11 und 12, die mit Windenträger-Schnellentlastung versehen ist, einen Fortschritt, da sie bis rd. 10 000 kg Tragkraft keine Übersetzung braucht, leichten Ausglichen toten Last ermöglicht und Abnutzung bewegter Teile sowie Änderungen in den Angaben der Wage fast vollständig vermeidet, weil sie an günstigster Stelle in das Hebelwerk eingreift.

Die Wage wird normal in Größen für 2, 3 und 5 t mit Brücke bis zu 2 x 1,2 m² ausgeführt; sie hat einen vollständig geschlossenen

men aus Formeisen, der die Anflager für die Schneiden a der Trag-
el b trägt. In dem aus zwei U-Eisen bestehenden Windenträger c
der Querhebel d gelagert und ein Ausgleichgewicht angeordnet,
dem das Handhebelgestänge angreift. Die Drehachse des Winden-
ers liegt so hoch, daß die Bahnen der Querhebelschneiden möglichst
stetig ausfallen. Sie ist gelagert auf zwei durchgehenden U-Trägern,
die die Kräfte gleichmäßig auf den ganzen Rahmen übertragen und
starre Verbindung zwischen ihm und dem Kanalansatz her-
en, in den der Windenträger und der Querhebel hineinreichen.
dem Kanalansatz steht die Wiegesäule mit dem Laufgewicht-
en und dem Entlastungshebel, mit dem die Feststellvorrichtung
den Laufgewichtsbalken zwangsläufig verbunden ist. Legt man den
hebel um, so wird der Windenträger an dem unter der Wiegesäule
ndlichen Ende gehoben, so daß sich das andre Ende mit dem Lager
Querhebels senkt. Mit dem Querhebel senken sich auch die beiden
ebel, wobei sie die Brücke auf die Stützkörner e absetzen, so
dann das ganze Hebelwerk frei wird und vor Stößen und Be-
igungen beim Aufbringen der Last geschützt ist. Gleichzeitig
t der durch ein Gestänge betätigte Ruhhebel f unter das äußerste
des Laufgewichtbalkens und stellt diesen fest. Zum Entlasten
Wage und zum Feststellen des Laufgewichtbalkens bedarf es hier-
nur eines einzigen Handgriffes. [R 1604]

Meßuhr für die Werkstatt.

Die Meßuhr der Kienzle-Uhrenfabriken in Schwennin-
g, Abb. 13 bis 17, ist ein verbessertes Meßgerät, das sich namentlich
Vergleichsmessungen im Rahmen einer ausgesprochenen Massen-
ung eignet; sie hat gegenüber den Mikrometern den Vorteil, daß
as Ablesen der Meßwerte erleichtert und infolgedessen Zeit spart.




Abb. 13 und 14.
Kienzle-Meßuhr mit
Blende




Abb. 15.
Meßuhr mit ab-
genommenem
Deckel.




Abb. 16 und 17. Meßuhr.
Anordnung der Zahnräder.

Verbesserungen in den baulichen Einzelheiten ist die Lebensdauer
der Uhren verlängert worden, so daß sich das frühere Mißtrauen
derartige Meßgeräte nicht mehr rechtfertigt.

Das Gehäuse der Meßuhr aus Messing verschiebt sich der Tast-
bolzen f , Abb. 15, in zwei Hülsen aus Bronze. Er ist genau zylindrisch
gegen Verdrehung gesichert und mittels eines scharf eingepaßten
Führungsgestänges an der Mittelachse angeordnet, damit ein genauer Eingriff des
Bolzens e in der Verzahnung des Tastbolzens gesichert wird. Eine
Federplatte nimmt die Triebwerkteile übersichtlich auf. Der Druck
des Tastbolzens verdreht den Trieb e . Mit diesem auf gleicher
Achse sitzt das Zahnrad a , das mit dem Trieb des Zahnrades b im Ein-
griff steht. Dieses greift in den Zeigertrieb c und die große Über-
brücke ergibt einen entsprechend großen Zeigerausschlag. Das tote
Ende der Zahnräder und Triebe wird durch die Feder g aufgenom-
men. Ihre Gegenwirkung überträgt das Zahnrad d auf den Zeigertrieb c
und die andern Triebteile. Nach der Messung wird die Uhr durch
die Zugfeder h in die Anfangsstellung gebracht.

Die kräftigen Messingrädchen greifen in gehärtete Stahltriebe,
so daß möglichst wenig Reibung entsteht, und selbst Stöße auf den Tast-
bolzen können die Genauigkeit des Eingriffs nicht beeinflussen. Der
Zeiger läßt sich mit verschiedenen Spitzen für verschiedene Mes-
sungen versehen. Mit Hilfe der Meßuhr lassen sich Unterschiede von
0,001 bis 0,005 mm auch schon von ungeschulten Arbeitskräften ablesen. Gegen-
über festen Lehren hat die Meßuhr den Vorteil, daß man die Ab-
lesung der Tastspitzen durch Verstellen des Zifferblattes auf null
stellen kann, während feste Lehren hohe Ausbesserungskosten be-
fordern. Für Kontrollzwecke wird die Uhr noch mit einer Blende ver-
sehen, die ermöglicht, mit Hilfe eines Urgrenzmaßes Vergleichsmessungen
von 0,5 bis 0,003 mm auszuführen, also Endmaße nachzuprüfen.

O. Lich.

Das Anschütz-Selbststeuer.

Worin besteht die Arbeit des Rudergängers? Er hält das Schiff
auf dem von der Schiffsführung befohlenen Kurs. Dabei blickt er von
Zeit zu Zeit auf die Rose des vor ihm stehenden Magnetkompasses, um
sich zu vergewissern, daß der anliegende Kurs stimmt. Ein Abweichen
des Schiffes vom Kurse kann er an der Magnetkompaßrose nicht sofort
erkennen, da diese einen Schleppfehler hat, der sich zusammensetzt
aus einem mechanischen Schleppfehler, verursacht durch die Reibung
auf der tragenden Pinne, und aus einem magnetischen Schleppfehler,
verursacht durch den Einfluß des dem Schiffskörper innewohnenden
Magnetismus. Der Rudergänger ist daher zum schnelleren Erkennen
des Gierens auf äußere Richtpunkte angewiesen. Hierzu dienen ihm
Landmarken und Seezeichen und, wenn solche nicht in Sicht sind, die
Gestirne. Sind diese durch Wolken verhüllt, so bleibt als letzter An-
halt die Richtung, in welcher Wolken und Wellen ziehen.

Diese Arbeit eines Rudergängers kann eine Maschine nicht aus-
führen. Die Möglichkeit der Schaffung einer selbsttätigen Steuerung
war daher erst mit der Erfindung eines schleppfehlerfreien Kompasses,
nämlich des Kreiselkompasses, gegeben. Seine Richtkraft beruht auf dem
Einfluß der Erddrehung auf einen schnell drehenden Kreisel mit zwei
vollen und einem beschränkten Freiheitsgrade. Der Kreiselkompaß ist
gegen magnetische Einflüsse unempfindlich. Er zeigt den wahren oder
geographischen Norden an und kennt keine Mißweisung. Ein mecha-
nischer Schleppfehler ist bei dem mit großer Richtkraft begabten Kreisel-

kompaß verhindert, weil der Deviationswiderstand der Kreisel eine kurz-
periodische Drehung des anzeigenden Systems um die senkrechte Achse
unmöglich macht.

Beim Steuern nach dem Kreiselkompaß bedarf der Rudergänger
keines äußeren Anhaltspunktes, da jedes Gieren des Schiffes sofort durch
eine Drehung der Rose gegen den Steuerstrich sichtbar wird. Dieser
Vorteil wird noch erhöht durch den Umstand, daß die Tochterkompass-
e, nach denen gesteuert wird, eine innere Rose tragen, die für je
19° Kursänderung eine volle Umdrehung macht und so den Kurs mit





Abb. 18. Anschütz-Selbststeuer.

gleicher Genauigkeit anzeigt, wie dies eine Gradrose von 3,25 m Durchmesser tun würde. Diese „Minutenrose“ erhöht die Genauigkeit des Steuerns derart, daß das Schiff selten mehr als $\frac{1}{2}$ bis 1° vom Kurse abweicht, während beim Steuern nach dem Magnetkompaß Abweichungen von 2 bis 3° die Regel sind.

Diese große Genauigkeit, verbunden mit der Betriebsicherheit des Dreikreisellkompasses, legte den Gedanken nahe, den Rudergänger durch einen Mechanismus zu ersetzen, da seine Tätigkeit beim Kreisellkompaß rein mechanisch ist. Diese Aufgabe fand ihre Lösung während des Krieges. Die Firma Anschütz & Co. wurde von der Reichsmarine aufgefordert, einen Steuerkreisel für unbemannte Fernlenkboote zu bauen, der diese Fahrzeuge auf Kurs halten und den Kurs auf ein drahtloses Signal hin verlegen sollte. Die erzielten guten Erfolge veranlaßten die Firma, nach dem

Abb. 19. Innere Einrichtung des Selbststeuers von Anschütz.



a Handruder, b Ruderlage-Anzeiger, c Kontakt im Kontaktschlitz zwischen zwei Kontakthalbringen, d Stellrad für Kursänderungen, e Elektromotor, f Einrückhebel der Kupplung zwischen Selbststeuermotor und Handruder, g Hauptwelle des Selbststeuers, h Tochterkompaßrose, i Zahnrad, trägt die Kontakthalbringe.

Die Rose a, Abb. 18, des Tochterkompasses, der als Selbststeuer ausge-
baut ist, trägt am Rande eine Kontaktvorrichtung, die zwischen zwei Kontaktflächen spielt. Giert das Schiff, so legt sich der Rosenkontakt an eine dieser Flächen, wodurch über ein Relais ein kräftiger Motor eingeschaltet wird, der das Ruderrad b über eine Zahnkette c dreht; gehorcht das Schiff dem Ruder, so legt sich der Rosenkontakt an




Abb. 20. Leistungskurven des Anschütz-Selbststeuers.

die andere Kontaktfläche, der Motor läuft anders um und legt das Ruder wieder in die Mittelstellung. Der Motor betätigt zugleich eine Rückdrehvorrichtung, die dafür sorgt, daß der Rosenkontakt immer wieder in die neutrale Stellung zwischen den beiden Kontaktflächen zu stehen kommt. Eine einstellbare Lose (Leerlaufstrecke) erteilt dem Ruderblatt gegenüber der Rückdrehvorrichtung immer eine gewisse Voreilung. Dadurch wird verhindert, daß das Schiff nach der anderen Seite über den Kurs hinausgiert. Es wird also wie bei der Handsteuerung Stützruder gegeben. Um die jeweilige Ruderlage den Eigenschaften des Schiffes und den Wind- und Wetterverhältnissen anpassen zu können, ist ein Wechselgetriebe vorgesehen, durch dessen Einstellung die Rückdrehung beschleunigt oder verlangsamt wird, so daß das Ruder um einen kleineren oder größeren Betrag gelegt wird.

Kursänderungen werden nach Ausrücken des Selbststeuers am Hebel d wie früher von Hand ausgeführt oder aber mit Hilfe des kleinen Handrades e am Selbststeuer. Bei einer Drehung dieses Rades ändert sich die Lage des Kontaktschlitzes, der Rosenkontakt wird berührt und betätigt den Motor, der das Ruder legt und die Rückführung so lange betätigt, bis der herbeigeführte Unterschied ausgeglichen ist. Dann steuert das Schiff, wie oben geschildert, auf dem nunmehr anliegenden Kurse weiter. Die den Eigentümlichkeiten des Schiffes entsprechende Hartruderlage wird durch Einstellung zweier Ausschaltkontakte festgelegt. Ist diese erreicht, so wird der Motor selbsttätig ausgeschaltet.

Die innere Einrichtung des Selbststeuers zeigt Abb. 19. Die Leistung ergibt sich aus den in Abb. 20 wiedergegebenen Kurven, die einen Vergleich mit der Handsteuerung nach dem Kreisellkompaß gestatten. Diese Diagramme, die mit Hilfe eines selbsttätigen Kursschreibers aufgenommen worden sind, lassen die Überlegenheit der Selbststeuerung erkennen. [1477] M. Bergener.

Der Kurzzeitmesser von Behm.

Bei Echolotungen auf Schiffen nach dem Verfahren von Behm wird eine Schallwelle am Schiff erzeugt, die sich kugelförmig mit 1435 m/s Geschwindigkeit bis zum Meeresboden fortpflanzt, dort zurückgeworfen wird und sodann wieder zum Schiff gelangt. Die zwischen Ab- und Eingang der Welle verfllossene Zeit muß hinreichend genau gemessen werden, wenn aus ihr mit Hilfe der bekannten Schall-




Abb. 21. Kurzzeitmesser von Behm.

geschwindigkeit im Wasser auf die jeweils vorhandene Wassertiefe unter dem Schiffsboden geschlossen werden soll. Beträgt diese Tiefe z. B. 1 m, so muß $\frac{1}{718}$ s noch genau festzustellen sein. Behm hat für sein Lotverfahren einen Kurzzeitmesser ausgebildet, der bei Versuchen keine größeren Abweichungen als $\frac{1}{2500}$ s ergab. Damit lassen sich Wassertiefen bis auf 0,25 m genau feststellen.

Der Kurzzeitmesser, Abb. 21, besteht aus der in Rubinen gelagert ausgewuchteten Scheibe a, die den Anker b trägt. Dieser steht unter dem Einfluß des Magneten c, der den Anker bei Stromfluß so weit anzieht, daß die Nase gegen den Anschlag e stößt. Hier drückt der Ankerhaken f gegen die Blattfeder g, die dadurch angespannt wird. Sodann ist noch ein Magnet h vorhanden, unter dessen Einfluß den Anker k tragende Backenbremse i steht. Solange k v. Magneten h angezogen wird, kann sich die Scheibe a frei drehen. Dabei streicht ein von der Glühlampe l ausgehender Lichtstreifen, der vom Spiegel m zurückgeworfen wird, über die Skala n.

Beim Messen wird zunächst der Strom eingeschaltet; damit wird die Blattfeder g gespannt und die Bremse i vom gezahnten Scheibenteil o abgehoben. Wird jetzt der Strom durch ein vom Geber p ausgehendes Schallzeichen mittels des Mikrophones q unterbrochen, so dreht sich die Scheibe a infolge des von der Feder g erteilten Impulses, bis die Bremse i eingreift, was durch Ausschalten des Stromes. Magneten h mittels des zweiten Mikrophones r veranlaßt wird. Nach der Messung wird die Scheibe durch die Spiralfeder s in die Anfangsstellung zurückgedreht. Das gleichmäßige Arbeiten des Kurzzeitmessers beruht darauf, daß die Feder g immer denselben Impuls erteilt und die Scheibenreibung sich praktisch nicht ändert. Der Kurzzeitmesser wird in $\frac{1}{2200}$ s, bei $\frac{1}{6400}$ s größtem Fehler, eingeschaltet; den Fehler kann man durch besondere Maßnahmen herabsetzen.

Der Kurzzeitmesser bedarf der Eichung. Nach einer von Behm beigegebenen Eichkurve entspricht eine Schallstrecke von 100 m einem Skalenausschlag von 200 mm. [R 1597] W. S.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die drahtlose Telephonie im Weltverkehr.

Der Ausbau der drahtlosen Telephonie hat durch das Bedürfnis, besonders starke Anregung erfahren, über das Meer hinweg Verbindungen dort herzustellen, wo die Auslegung eines Kabels mit unüberwindlichen finanziellen oder technischen Schwierigkeiten verbunden ist, oder wo es sich um bewegliche Ziele handelte, wie etwa beim Verkehr mit auf der Fahrt befindlichen Schiffen.

Die breiteste Grundlage zu einem großzügigen Ausbau eines Weltfunknetzes wurde durch die Beobachtung gelegt, daß es nach dem jetzigen Stande der Technik für die drahtlose Telephonie unüberbrückbare Entfernungen nicht mehr gibt, nachdem es Deutschland vor etwa einem Jahre gelungen ist, eine Verständigung mit Neuseeland zu erzielen, bei der also die Entfernung des halben Erdumfanges überwunden ist. Zu dieser theoretischen Möglichkeit, rund um die Erde zu gehen, kam der Ausbau zweier pazifischer Funklinien von der Westküste Nordamerikas nach Ostasien, so daß auf diese Weise der Gürtel um den Erdball geschlossen wurde, da die anschließenden Verbindungen mit Europa als Mittelpunkt, namentlich zwischen Europa und Nordamerika, bereits in Tätigkeit waren. Hinzu tritt eine Funklinie von Holland nach Java, deren Inbetriebsetzung in nächster Zukunft bevorsteht.

Früher genügt für die Abwicklung des Weltverkehrs durchaus ein Kabel. Sie haben sicherlich auch heute noch überaus wichtige Aufgaben, namentlich in Hinsicht auf Bewältigung eines technisch sicheres gesicherten Verkehrs, zu erfüllen. Der Krieg hat aber auch die großen Schattenseiten des Kabelbetriebes enthüllt, als zum Beispiel Deutschlands zeigte, in welchem Grade ein Kabelnetz der Zerstörung durch den Gegner ausgesetzt ist. Die allseitige Lösung mußte deshalb dahin gehen, sich Nachrichtenverbindungen nach andern Weltteilen zu sichern, die den Vorzug völliger Unabhängigkeit haben. Die Auslegung weiterer Kabel findet aber schließlich sehr bald eine Grenze an der Knappheit an Kapital und Material (Kupfer, Guttapercha usw.), wie sie wiederum der Krieg zur Folge gehabt hat, und so ist es denn gekommen, daß die drahtlose Telephonie ihre eigentliche Bedeutung auf dem Gebiet des großen Weltverkehrs erlangt hat, der früher nur Kabeln allein vorbehalten zu sein schien. Hinzu kamen schließlich die epochemachenden Erfindungen der neuesten Zeit, welche die Reichweite der drahtlosen Sendeanlagen bedeutend erweiterten. Es sei nur an die Einschaltung der Kathodenröhren bei der Empfangsstation erinnert, die auch die schwächsten ankommenden Stromwellen verstärken, daß sie die nötige Kraft zur Inbetriebsetzung der Empfangsapparate entfalten, und die auf diesem Wege die weitere und bedeutsame Möglichkeit geben, die Masten, Antennen und sonstigen Gebilde auf recht bescheidene Ausmaße zurückzuführen, wie am Beispiel der in jedem Zimmer leicht aufzuhängenden „Rahmentenne“ zeigt. Den Fortschritt der Technik bekundet auch eine Eigenschaft Deutschlands aus der jüngsten Zeit. In unmittelbarer Verbindung mit dem Haupttelegraphenamt in Berlin ist die Bezeichnung zentrale der Drahtlosen Überseeverkehrs-Gesellschaft (Transradio) eingerichtet worden, die in der Hauptsache die Aufgabe übernimmt, die in Berlin aufgegebenen oder von auswärts dort ankommenden, für Übersee bestimmten Telegramme ohne Verzögerung unmittelbar auf den drahtlosen Weg nach den fernen Ländern zu bringen. Man will auf diese Weise alle Verzögerungen und Fehler ausschalten, die durch das Umtelegraphieren auf dem Haupttelegraphenamt und bei unseren Großfunkstationen auftreten können. Abgegangen ist die Neueinrichtung von der Entwicklung unseres Verkehrs mit Nordamerika, der in der Hauptsache durch die Großstation in New York vermittelt wird. Als dieser Verkehr im Jahre 1914 aufgenommen wurde, arbeitete man mit einfachem Wechseldienst, indem man auf jeder Seite eine Antenne abwechselnd zum Senden und Empfangen benutzte. Die Zunahme des Verkehrs machte aber schließlich die Einrichtung des Gegenseitigens erforderlich, also eines Verfahrens, bei dem man nach beiden Richtungen senden und empfangen konnte. Auch die Erreichung dieses Zieles wurde erst durch weitere technische Fortschritte ermöglicht, die vor allem in der Erfindung der Kathodenröhren liegen. Nunmehr war man imstande, bei der genannten Transradio die Zentralstelle das Senden und Empfangen im drahtlosen Überseeverkehr zu vereinigen, und diese neue Stelle wird als das „Großhirn“ in Kombination von drei Sendern und sieben Empfängern bezeichnet, wozu den die Großfunkstelle Nauen-Geltow besteht. Man wird in nächster Zeit eine vierte Sendeeinrichtung hinzufügen, und es ist besonders bemerkenswert, daß alle diese vier Sendestationen vollkommen unabhängig voneinander benutzt werden können.

Eine breitere organisatorische Grundlage für den Ausbau eines weltweiten Funknetzes wurde dann zu Ende des vergangenen Jahres gelegt, als in Zusammenkünften von Vertretern der großen Funkengesellschaften Deutschlands, Amerikas, Englands und Frankreichs Vereinbarungen erzielt wurden, nach denen man ein gemeinschaftliches Vorgehen in der technischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Verwertung der drahtlosen Telephonie erstrebte. Für Deutschland war ein Anschluß an internationale Interessengruppen schon früher dadurch erreicht worden, daß es gelang, mit zwei amerikanischen Gesellschaften, der Radio Corporation of America und der Radio Communication Co., zu einem Verkehrsabkommen zu gelangen.

Wenn man sich nun ein Bild von den großen Linien des zurzeit bestehenden Weltfunknetzes machen will und dabei mit Deutsch-

land beginnt, so muß man bedenken, daß uns zurzeit durch die wirtschaftlichen und auch politischen Hemmnisse für unsere Entwicklung noch ziemlich enge Grenzen gezogen sind. Vorläufig verfügen wir erst über eine Überseeverbindung, die sich in zwei Funklinien zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika darstellt. Voraussichtlich im Frühjahr d. J. werden wir die Eröffnung einer zweiten Überseeverbindung, nämlich zwischen Nauen und Buenos Aires, erleben. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß sich der Verkehr auf unserer derzeitigen einzigen Großfunkverbindung in einem Umfang entwickelt hat, der die größten Hoffnungen für die Zukunft, auch bezüglich der zu erwartenden Verbindung mit andern Ländern, rechtfertigen dürfte. Werden doch auf der deutsch-amerikanischen Linie bereits 18 000 Wörter täglich übermittelt. Beachtlich für unsere Stellung im Weltverkehr dürfte auch der Umstand sein, daß neben unseren beiden deutsch-amerikanischen Linien nur noch fünf weitere den europäischen-amerikanischen Verkehr vermitteln, und zwar je zwei von England und Frankreich und eine von Norwegen.

Was die Vereinigten Staaten von Amerika angeht, so sehen wir hier den weitesten Fortschritt in der praktischen Auswertung der drahtlosen Telephonie. Die Grundlage für die Einrichtung des Weltverkehrs gibt eine neue Großstation, die auf Long Island bei New York neuerdings errichtet worden ist, die New York Radio Central Station, bei der der ganze Funkverkehr der nordamerikanischen Ostküste zusammengefaßt werden soll. Die Voraussetzung zu einer so weitgehenden Zentralisation ist die Tatsache, daß die oben schon genannte Radio Corporation of America fast den gesamten nordamerikanischen Funkdienst unter ihre Kontrolle gebracht hat, nachdem die englische Marconi-Gesellschaft sich aus diesem für sie früher so wichtigen Arbeitsgebiet hat zurückziehen müssen. Daß nach Europa sieben Funklinien gehen, hatten wir bereits erwähnt. In Vorbereitung ist zurzeit eine Verbindung mit Buenos Aires, während eine solche mit Colon (Panama) bereits in Betrieb genommen worden ist. Besonders bemerkenswert sind im weiteren die beiden (oben auch bereits erwähnten) pazifischen Linien, welche von Bolinas und San Diego an der Westküste ausgehen und eine Verbindung mit Funabashi (Japan) und Cavite (Philippinen) herstellen.

Neben den Vereinigten Staaten tritt naturgemäß England als Zentralpunkt großer Funklinien besonders hervor. Das Streben dieses Landes nach der Erlangung einer Art von Weltmonopol im Nachrichtenverkehr mußte sich auf dem Gebiet dieser modernsten Technik erst recht äußern. Immerhin muß man feststellen, daß man sich bei der Ausführung der großzügigen Pläne, die man noch vor nicht langer Zeit hatte, neuerdings doch eine gewisse Beschränkung auferlegt, indem man stufenweise vorgehen will. Zunächst will man sich darauf beschränken, einige Großstationen zu errichten, die einen unmittelbaren Verkehr zwischen England auf der einen Seite und Indien, Südafrika, Australien und Kanada auf der andern Seite ermöglichen. Zwischenstationen, die am Suezkanal, in Singapore, Hongkong und Ostafrika vorgesehen waren, kommen vorläufig nicht zur Ausführung. Man will sich hier zunächst mit kleineren Empfangstationen begnügen. Die zentrale Sendeanstalt auf englischem Boden ist Leafield in der Nähe von Oxford.

Auch Frankreich mußte sich auf den Ausbau eines großen internationalen Funknetzes einstellen, nachdem ihm der Krieg eine erhebliche Erweiterung seiner weltwirtschaftlichen Interessen gebracht hatte. Man plant, soweit man aus gelegentlichen Meldungen ersehen kann, Funklinien von Paris über die Vereinigten Staaten nach den französischen Besitzungen in Ostasien, ferner über Rußland und Japan nach den Vereinigten Staaten sowie unmittelbare Linien nach den afrikanischen Kolonien. Zur Durchführung dieser großen Projekte sind natürlich besonders leistungsfähige Großstationen erforderlich, und zu den vier bereits vorhandenen Stationen, Eiffelturm, Nantes, Lyon und Lafayette, wird demnächst eine neue Großanlage in St. Assise hinzutreten, die zur Überwindung der größten Entfernungen ausreichen soll. Bemerkenswert ist dann auch die Verbindung Lyon-Buenos Aires, die wohl im nächsten Frühjahr wird eröffnet werden können.

Von den Völkern des Fernen Ostens kommen für große Verkehrsbeziehungen natürlich nur Japan und China in Betracht. Das ehrgeizige Japan war auch hier vorausgegangen und hatte sich schon vor dem Kriege die Erfolge der deutschen Technik zunutze gemacht, indem es durch die Berliner Telefunken-Gesellschaft in Funabashi eine Großstation erbauen ließ. Nach dem Kriege gelang es denn auch der japanischen Technik, sich zu verselbständigen, und man baute in Tomioka eine neue Station. Als dritte und besonders leistungsfähige Anlage ist eine solche in Oshima (bei Nagasaki) vorgesehen, die zur Aufnahme eines unmittelbaren Verkehrs mit den Vereinigten Staaten ausreichen soll.


Was schließlich China angeht, so beobachtet man auch in diesem Lande Fortschritte, die man noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Die durch den Krieg herbeigeführte innige Berührung mit Europa und Amerika hat auch hier neuzeitliche Gedanken geweckt, und die Schwierigkeiten, die sich der Erbauung von großen Funkanlagen aus Anlaß eines eifrigen Wettbewerbes zwischen amerikanischen und englischen Gesellschaften anfänglich entgegenstellten, sind inzwischen überwunden worden. Man hat den Bau von vier großen Stationen vorgesehen, und zwar in Shanghai, Canton, Peking und Harbin. Die erstgenannte Anlage soll eine Großstation allerersten Ranges werden.

(W 177)


Dipl.-Kaufm. F. Runkel, Dozent an der Universität Köln.

Weltwährungs(Dollar)-Preistafeln.


Das starke Ansteigen des Dollarkurses im Januar und der Rückgang im Februar lassen in der deutschen Dollar-Preistafel die Preise zunächst unter den Friedensstand sinken, dann diesen wieder z. T. übersteigen (eine Ausnahme bilden die an der Börse gehandelten ausländischen Rohstoffe, wie Kupfer und Baumwolle, deren Preise sich unmittelbar nach dem Stande des Dollars regeln, wenngleich auch z. B. der Preis für Baumwolle der Steigerung des Dollarkurses bereits weit vorausgeeilt ist). Diese Unstetigkeit steht im scharfen Gegensatz zu der Ebenmäßigkeit der Preisentwicklung in England und Schweden (vergl. hierzu auch S. 29) und zeigt die ungeheuer schwierige Lage der deutschen Industrie gegenüber der des Auslandes.



Deutschland.



England.



Schweden.

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl, die mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2000).

nzkonstruktionen aus dem Maschinenbau. Herausgegeben von Ingenieur C. Volk, Berlin. Drittes Heft. Zahnräder, 1. Teil: Stirn- und Kegelräder mit geraden Zähnen. Von Dr. A. Schiebel, o. ö. Professor der Deutschen Technischen Hochschule in Prag. Zweite, vermehrte Auflage, mit 132 Abb. Berlin 1922, Julius Springer. Preis Gz. 4,5.

Die erste Auflage ist in dieser Zeitschrift 1913 S. 986 eingehend besprochen worden. Das dort ausgesprochene Lob gilt uneingeschränkt auch für die neue Auflage. Das Heft ist auch heute noch wohl das Beste und Vollständigste, was überhaupt über Verzahnungen und Zahnradgeboten wird. Ergänzt ist es gegenüber der ersten Auflage hauptsächlich durch die eingehende Behandlung der allgemeinen Korrektur der Evolventenverzahnung mit Profilabückung entsprechend den neueren Untersuchungen von Fölmer und andern. Auch hier treten — wie bereits in der ersten Auflage bei der Erörterung der Unregelmäßigkeiten des Ganges fehlerhafter Zahntriebe — klare mathematische Ableitungen an die Stelle unklarer, gefühlsmäßiger sogenannter „Erfahrungswerte“. Druck und Papier, insbesondere aber die ausgezeichneten Abbildungen entsprechen den besten Erzeugnissen der Vorkriegszeit.

B 1512] Dr.-Ing. Karraß.
Portlandzementfabrikation. Von Carl Naske. 4. Aufl. Leipzig 1922, Theod. Thomas. 469 Seiten mit 465 Abbildungen.

Das nunmehr in vierter Auflage vorliegende Werk ist bereits beim Erscheinen der ersten Auflagen in unserer Zeitschrift gebührend gewürdigt worden (Z. 1903 S. 539 und Z. 1909 S. 71). Die letzte ereignisreiche Zeit, die dem Erscheinen der vierten Auflage unmittelbar vorging, ist, wie der Verfasser im Vorwort mitteilt, der fortschreitenden Entwicklung der Portlandzementfabrikation nicht so ungünstig gewesen, wie man hätte befürchten können. Hindernisse und Einschränkungen der Arbeit haben es nicht vermocht, den Erfindungsgeist der Ingenieure zu lähmen und den Drang nach Vervollkommen der Arbeitsweisen zu unterbinden. Demzufolge ist die Ausbeute an Neuerscheinungen und Verbesserungen, die in der neuen Auflage mitgeteilt werden, keineswegs gering. An hauptsächlichsten Neuaufnahmen sind zu erwähnen: Hammermühlen zur weitgehenden Zerkleinerung der Rohstoffe, einige neue Bauarten von Dreimalzmühlen und Verbundmühlen, selbsttätige Schachteln, Sonderbauarten von Drehöfen, Vorkehrungen zur erfolgreichen Beseitigung der Staubplage bei Drehöfen und Trockentrommeln. Ebenfalls ist der Abschnitt „Beschreibung ausgeführter vollständiger Anlagen“ durch die Darstellung einiger auf der Höhe der Zeit stehender Zementwerke erweitert worden. Allerdings hat der Verfasser, um den Umfang des Buches nicht zu stark anschwellen zu lassen, von den bisher geltenden Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von Portlandzement des Auslandes nur diejenigen von Österreich, der Schweiz und England wieder mitaufgenommen, alle andern jedoch fortgelassen.

B 1542] Gr.
Wegebau. Von Dipl.-Ing. Dr. e. h. A. Birk, Professor an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag. Dritter Teil: Der Tunnelbau. Zweite, erweiterte Auflage. Leipzig und Wien 1922, Franz Deuticke. 126 S. mit 104 Abbildungen und 1 Tafel.

Der Band Tunnelbau des bekannten Lehrbuches des bewährten Verfassers behandelt in dem 113 Seiten umfassenden Hauptabschnitt Bergbau die Tunnelquerschnitte, die Absteckung der Tunnelachse, den Arbeitsplan und Bauvorgang mit eingehender Darstellung der Zimmerungsarten, der verschiedenen Bauweisen und des Bauvorganges, den Hohlorttrieb und die Tunnelausmauerung. Zahlreiche Beispiele von den verschiedenen Alpentunneln mit Abbildungen erläutern das Gesagte und zeigen die Anwendung in der Praxis. Der zweite Abschnitt (13 Seiten) bringt einen Überblick über Entwurf und Bauweisen der Untertunnel. Bei der Besprechung des zweiten Bandes „Eisenbahnbau“ des Lehrbuches Gesagte (Z. 1922 S. 738) gilt auch für den „Tunnelbau“. Das Buch gibt einen guten Überblick über das behandelte Gebiet und den Zusammenhang der einzelnen Bauarbeiten. Da es nur wenigen vergönnt ist, am Entwurf und Bau eines großen Alpentunnels mitzuarbeiten, so wird vielleicht in einer neuen Auflage ein Beispiel einer kleineren Ausführung, unter Umständen auch eines bergmännisch hergestellten Kanals (Tunnel), begrüßt werden. Manchem praktischen Eisenbahner würden die Angaben über Unterhaltung und Ausbesserung bestehender Tunnel zur Wiederherstellung beschädigter Tunnel wertvoll sein.

B 1506] Dr.-Ing. Steuernagel.
Sammlung Vieweg: Tagesfragen aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik, Heft 61. Entfernungs- und Höhenmessung der Luftfahrt. Von Reg.-Rat Dr. W. Meißner. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges. 92 Seiten mit 67 Abb.

Soweit die Höhe von Luftfahrzeugen, etwa für die Abwehr vom Feinde aus, optisch ermittelt wird, können Entfernungsmesser verwendet werden; die barometrische Höhenbestimmung hat in diesem Wesen nach mit der Entfernung nur mittelbar zu tun. Damit ist das Buch, das „auf Veranlassung der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt entstanden“ ist, in zwei Teile. Eine gewisse Zweifeltigkeit zeigt sich auch in der Darstellung: Die physikalischen Grundlagen werden knapp, kritisch — Angaben über die Fehler der Höhenbestimmung aus dem Luftdruck vermisst man freilich trotz der eingehenden theoretischen Vorbereitung einer solchen Kritik — und doch für die wenig Eingeweihten verständlich dargelegt, die Beschreibung der Meßgeräte dagegen wird da, wo nicht die zahlreichen, mit Ausnahme der Rasteraufnahmen meist recht deutlichen Abbildungen helfen,

nur dem Kenner der Artillerie-Zielgeräte wirklich klar werden. Die Gliederung nach Herstellerfirmen und Angaben über Lieferung mit verschiedenen Meßbereichen lassen allzusehr die Prospektquelle der reichhaltigen, ausführlichen, aber nicht genug vom „Gesichtspunkt des Praktikers“ (so im Vorwort) aus gewürdigten Liste deutscher Entfernungs- und Höhenmesser erkennen. Von den zahlreichen Arbeiten über Steigflug und Steigwertung sind dem Verfasser die meisten entgangen, vor allem die in den „Technischen Berichten der Flugzeugmeisterei“; dort wurde z. B. (Bd. I S. 40) das Einheitsmaß der Steigfähigkeit erstmalig und weniger mißverständlich als hier auf S. 48/49 festgelegt. Auch maschinentechnisch und optisch wäre noch dies und jenes zu bemängeln. Statt dessen sei in einer Zeitschrift, die sich um die Reinheit der technischen Sprache und um die Wirtschaftlichkeit des geistigen Arbeitens aufopfernd müht, erlaubt, ganz allgemein zu fragen: Müssen Kaufmannstil und Zeitungsdeutsch in unser technisches und wissenschaftliches Schrifttum mehr und mehr eindringen? Und: Können Verleger und Zeitschriften dem eiligen Leser nicht dadurch entgegenkommen, daß sie die Verfasser zu Unterschriften unter ihren Abbildungen veranlassen?

Trotz dieser Anstände heißen wir das Büchlein als zusammenfassende Darstellung der Entfernungs- und Höhenmeßgeräte willkommen; es fehlt ja an solchen Werken für das vielgestaltige Fach Luftfahrtmeßgeräte. Besonders erwünscht wird der dritte Abschnitt über neuere unerprobte Verfahren sein, der kurz die akustische, die unmittelbare elektromagnetische und funktetelegraphische Höhenbestimmung, jedoch nicht die mit Sonden, endlich das drahtlose Entfernungs- und Richtungsmessen mit allgemeinen Erläuterungen über elektrische Wellen behandelt. [B 1504] Everling.

Kapillarchemie. Eine Darstellung der Chemie der Kolloide und verwandter Gebiete. Von Prof. Dr. Herbert Freundlich, Mitglied des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie. Zweite Auflage. Leipzig 1922, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 1181 Seiten mit 157 Abb. im Text und auf Tafeln und 192 Zahlentafeln.

Das auf dem Gebiete der Kapillar- und Kolloidchemie führende Werk von Freundlich liegt nunmehr in zweiter Auflage vor. Schon rein äußerlich spiegelt sich die Entwicklung des darin behandelten Forschungsgebietes in dem stark angewachsenen Umfang wieder: gegenüber den etwa 600 Seiten der ersten Auflage im Jahre 1909 sind es heute über 1100. Um so bewunderungswürdiger ist die Art, in der die Fülle des Stoffes, die jeden Rahmen zu sprengen droht, bewältigt ist. Die Einteilung ist im wesentlichen geblieben: Da die physikalische Chemie der Kolloide ihr besonderes Gepräge dadurch erhält, daß es sich dabei um zweiphasige Systeme mit ungeheurer Entwicklung der Grenzflächen handelt, und die Eigentümlichkeiten der Kolloide darauf beruhen, daß eben wegen der Größe der Trennungsflächen die an ihnen auftretenden Kräfte für das Verhalten von ausschlaggebender Bedeutung werden, so ergibt sich zwanglos eine Zweiteilung des Werkes. Im ersten Teil werden die Grunderscheinungen an Grenzflächen ausführlich besprochen und damit die Grundlage für den zweiten Teil gelegt, der dann jene komplizierten, zum Teil auch durch hohe technische Bedeutung ausgezeichneten Systeme behandelt, die wir unter dem Namen Kolloide zusammenfassen. Im einzelnen stellt die zweite Auflage freilich eine gründliche Neubearbeitung und Erweiterung der ersten Auflage dar, nicht nur, weil das reiche Tatsachenmaterial, das in den zwischen beiden Auflagen liegenden Jahren neu hinzugekommen ist, kritisch verarbeitet worden ist, es ist vielmehr auch eine Anzahl Abschnitte in das Werk neu aufgenommen; so sind z. B. in besonderen Kapiteln behandelt die Vorgänge beim Kristallisieren und die Brownsche Molekularbewegung. Es bedarf für denjenigen, der schon die erste Auflage auf sich hat wirken lassen, kaum des Hinweises, daß auch in der neuen Auflage der Verfasser sich nicht damit begnügt, das vorliegende Material an Versuchen und Theorien zusammenfassend darzustellen, sondern daß er überall bestrebt ist, auf der Grundlage unumschränkter Beherrschung des Stoffes allgemeine Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen und zu neuen Fragestellungen anzuregen. Ganz besonders verdient die bei der gewaltigen Menge des Tatsachenmaterials doppelt rühmenswerte Flüssigkeit der Darstellung hervorgehoben zu werden, die den Leser immer von neuem zu fesseln weiß. So läßt sich voraussagen, daß das Werk von Freundlich auch in der neuen Gestalt seinen großen Einfluß auf die Weiterentwicklung der Kolloidchemie fernerhin ausüben wird.

[B 1527] H. Braune.
Hütte, Taschenbuch für Eisenhüttenleute. Herausgegeben vom Akademischen Verein Hütte. E. V. 2. Aufl. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. 963 S. mit 511 Textabb. Preis

Das Erscheinen der zweiten Auflage des Taschenbuches für Eisenhüttenleute ist durch den Krieg stark verzögert worden, da die bereits weit gediehenen Vorarbeiten bei Kriegsausbruch abgebrochen und die Abschnitte dann später zum Teil völlig neu bearbeitet werden mußten. Das Buch, dessen erste Auflage in Z. 1911 S. 436 eingehend gewürdigt worden ist, hat durch die Bearbeitung gegenüber der ersten Auflage noch weiter gewonnen. Die Längen der einzelnen Abschnitte sind nunmehr ihrer Bedeutung entsprechend sorgfältig untereinander abgeglichen, und Lücken sind ausgefüllt worden.

Das Buch umfaßt folgende Abschnitte: Hilfswissenschaften, Feuerungskunde, Anlage von Hüttenwerken, Hüttenmaschinenwesen, Eisen- und Stahlerzeugung und Gießerei, Weiterverarbeitung, Nebenbetriebe,

Tafeln. Im maschinentechnischen Teil sind eine Reihe Konstruktionsangaben, die in dem Buch nicht angebracht erschienen, fortgelassen worden, auch ist der Abschnitt über Kolbendampfmaschinen weggeblieben. Durch diese und ähnliche Maßnahmen hat man Raum für andere wichtige Abschnitte, wie Eisenerze und ihre Lagerstätten, Feuerungsanlagen, Wärmewirtschaft, wirtschaftliche Betriebsführung u. dergl., gewonnen. So ist es möglich gewesen, den Umfang des Buches bei zweifelloser Bereicherung für den Hüttenmann in demselben Umfang wie bei der ersten Auflage zu belassen. Hervorzuheben ist das sorgfältig durchgeführte Sachverzeichnis, das ein systematisches Inhaltsverzeichnis aller in dem Buch enthaltenen Zahlenangaben umfaßt und den Stoff rasch und bequem zugänglich macht. Sehr erfreulich ist ferner die durchgehende Betonung wirtschaftlicher Fragen nicht nur in den Abschnitten über Wärmewirtschaft, Werkanlagen usw., sondern auch bei der Durcharbeitung aller übrigen Abschnitte.

Das Buch ist in der neuen Auflage unter Vermeidung der zuerst hier und da vorhandenen Mängel in eine äußerst brauchbare Form gebracht worden und wird jedem Hüttenmann und namentlich auch dem im Eisenhüttenwesen beschäftigten Maschinenbauer sehr willkommen sein. [B 1531]

Gr.
Sammlung Götschen, Bd. 226: **Geschichte der Mathematik.** Von Dr. H. Wieleitner. Teil I: Von den ältesten Zeiten bis zur Wende des 17. Jahrhunderts. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 136 S. Preis geb. Gz. 1.

Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen. Band IV: **Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers.** Von Dr. E. Madelung. Berlin 1922, Julius Springer. 247 S. mit 20 Abb. Preis Gz. 2,25, geb. 10.

Lehrbuch der Chemie. Von Prof. M. Trautz. 2. Bd.: Zustände. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 634 S. mit 380 Abb. und 9 Tafeln. Preis Gz. 20.

Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der Technischen Mechanik und Festigkeitslehre. Von P. Menert. Teil I: Reine Bewegungslehre. Leipzig und Wien 1922, Franz Deuticke. 89 S. mit 40 Abb. Preis Gz. 2.

In dem zunächst für Schüler bestimmten Buch ist das Hauptgewicht auf Klarheit in der Durchrechnung der Beispiele gelegt. Am Anfang jedes Kapitels sind die wichtigsten für die Berechnung nötigen Formeln zusammengestellt, so daß das Buch auch als Formelsammelwerk von Wert ist.

Het uithalanceren van dorschtrommels en andere snelroterende Machinedeelen. Von Ing. M. W. Polak. Wageningen 1923, H. Veenman & Zonen. 25 S. mit 7 Abb.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften, 5. Teil: Der Eisenbahnbau. 5. Bd. X. Kapitel. 2. Abt. **Heizung und Lüftung der Bahnhofshochbauten.** Von Baurat C. Guillery. Leipzig 1922, Wilhelm Engelmann. 135 S. mit 82 Abb. und 2 Tafeln.

Behandelt sind die für den Sonderzweck in Betracht kommenden wissenschaftlichen Grundlagen, Ofen- und Sammelheizungen, Anordnung und Bauausführung der Lüftungsanlagen.

Der Fabrikbau nach neuzeitlichen Grundsätzen. Von Dr.-Ing. R. Hauer. Leipzig 1922, Uhlands technische Bibliothek. 154 S. mit 137 Abb.

Das für Architekten und Ingenieure, aber auch für den Bauherrn geschriebene Buch behandelt nur die Fabrikgebäude im engeren Sinne, also mit Ausschluß aller Nebenbauwerke. Ebenso ist von zusammenhängenden Beschreibungen ausgeführter Anlagen abgesehen worden.

Chemische Technologie in Einzeldarstellungen. Heizungs- und Lüftungsanlagen in Fabriken. Mit besonderer Berücksichtigung der Abwärmenverwertung bei Wärmekraftmaschinen. Von Prof. Obering. V. Hüttig. 2. Aufl. Leipzig 1923, Otto Spamer. 420 S. mit 157 Abb. und 22 Tafeln. Preis Gz. 15, geb. 19.

Der Kranbau. Von Dr. techn. R. Dub. 2. Aufl. Wittenberg (Bez. Halle) 1922, A. Ziemsen. 512 S. mit 623 Abb. und 26 Tafeln. Preis geb. Gz. 10.

Wir verweisen auf die Besprechung der ersten Auflage in Z. 1922 S. 409. Die dort gemachten geringfügigen Ausstellungen sind in der neuen Auflage berücksichtigt.

Verschiebeshöföhöfe in Ausgestaltung und Betrieb. Sonderausgabe der „Verkehrstechnischen Woche“, herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. Blum, Dr. rer. pol. Baumann und Dr.-Ing. Müller. Berlin 1923, Guido Hackebeil A.-G. 97 S. mit Abb. Preis 2000.

Die Schule der Maschinisten, Heizer, Elektriker und deren verwandter Berufe. Von Ing. J. Feldmann. Wien und Leipzig 1923, Anzenberger-Verlag. 128 S. und 10 Tafeln.

Lehrbuch der Elektrotechnik. Von Esselsborn. 2. bis 7. A. 1. Band: **Allgemeine Elektrotechnik, Elektrische Meßkunde. Elektrische Maschinen und Apparate.** Von K. Fischer, K. Hohage und W. Meyer. Leipzig 1922, Wilhelm Engelmann. 753 S. mit 924 A. Preis geh. Gz. 16, geb. 19,50.

Die Elektrizität in Metallen. Von Karl Siebel. Sammlung Vieweg Heft 62. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn. 97 S.

In dem Buch werden nach einer Übersicht über die bisherigen Forschungsergebnisse die Forschungen der jüngsten Zeit behandelt, verschiedenen Versuche, auf teilweise ganz neuen Wegen zu einer Elektronentheorie der Metalle zu gelangen, werden kurz geschildert, schließlich wird hie und da auf die Lücken aufmerksam gemacht, welche die Forschung nach Ansicht des Verfassers noch zu schließen hat. In diesem Sinne werden die Leitung der Elektrizität, die thermischen Erscheinungen und die galvanomagnetischen und thermomagnetischen Wirkungen behandelt. Das verständlich geschriebene Buch, das sich hinsichtlich mathematischer Formeln nur auf das Nwendigste beschränkt, ist für eine Einführung in das Wissensgebiet zur Gewinnung einer Übersicht über den Gegenstand der Forschung empfohlen.

Deutscher Kalender für Elektrotechniker 1923, begründet von F. Uppborn, 40. Jahrgang, herausgegeben von Prof. Dr.-Ing. h. c. G. Deimann. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 652 S. mit 272 A. und Kalender. Preis Gz. 4,8.

Neben dem vorliegenden Hauptteil ist ein Ergänzungsband zu Preise von Gz. 20 erschienen, der die Abschnitte enthält, die sich auf Jahre hinaus nicht ändern, und der neben dem Hauptteil auf längere Zeit Verwendung finden kann.

Einführung in die Lichtbildkunst. Theoretischer und praktischer Leitfaden der Photographie und Lehrgang der Photographischen Wärmekunde. Von Prof. Dr. V. Pöchl. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke. 265 S. mit 225 Abb. und 5 Tafeln. Preis Gz. 3.

Nicht ein für Anfänger und Liebhaber brauchbares Lehrbuch, sondern ein auch für Lehrer und Wissenschaftler bestimmtes Nachschlagewerk von dauerndem Wert.

Photographischer Bücherschatz Bd. XV: Die Blitzlicht-Photographie. Von Dr. H. Beck. 5. Aufl. Leipzig 1923, Ed. Liesegang. 136 mit 50 Abb. und 1 Tafel. Preis Gz. 3,60, geb. 4,60.

Schriften aus dem Gesamtgebiet der Gewerbehygiene Heft 10: Internationale Übersicht über Gewerbekrankheiten, nach den Berichten der Gewerbeinspektoren der Kulturländer über das Jahr 1919. Von Dr. L. Teleky und Prof. Dr. E. Brezina. Berlin 1922, Julius Springer. 118 S. Preis Gz. 4,20.

Der Gewinnbeteiligungs-gedanke und seine Grundlagen. Von J. Lippert. Berlin 1922, Julius Springer. 73 S. Preis Gz. 2.
Dreisprachenführer für Kohle und Koks. (Deutsch-Englisch-Französisch.) Von H. te Laake. Essen 1922, G. D. Baedeker. 18 S.

Adreßbuch und Bezugsquellen-Register des gesamten deutschen elektrotechnischen Gewerbes 1923. 10. Aufl. Leipzig 1923, Schulze & Co. Preis Anfang Februar 18 000 M.

Handbuch für den Verkehr mit Deutsch- und Polnisch-Oberschlesien. Herausgegeben von der Verkehrsabt. der Handelskammer in Oppeln. Beuthen O.-S. 1923, Kirsch & Müller G. m. b. H. 352 S.

Bestimmungen über Personen-, Fracht- und Postverkehr, Zollämter, Gerichte und Kommissionen.

Kaindls Reklame-Bücherei 4. Bd.: Firmenzeichen, Schutzmarken, Warenzeichen, Handelsbezeichnungen aus der elektrotechnischen Industrie. Wien 1922, J. J. Kaindl. 137 S.

Praktische Werkspolitik. Von J. Wünsch. Berlin 1923, Spamer. Linde. 204 S. Preis Gz. 3,60.

Darstellung einer planmäßigen Arbeitspolitik im modernen Fabrikbetrieb.

Probleme der wirtschaftlichen Lokomotiven. Von Dipl.-Ing. A. Seifert. Leipzig und Wien 1923, Franz Deuticke. 152 S. mit 61 Abb. und 2 Tafeln.

Taten der Technik. Von H. Günther. Lfg. 4 bis 10. S. 113 bis 118. Mit vielen Abbildungen und 7 farbigen Tafeln. Schluß des ersten Bandes.

Das Sonnenkraftwerk bei Meade — Die Entwicklung der Eisenbahnsicherungen — Der Kreisel im Dienste der Technik — Hochhäuser — Wolkenkratzer — Schnellverkehr im Draht — Das Geheimnis der Metallfadenlampe — Selbsttätige Leuchtfeuer — Die Heißdampf-Lokomotive — Die Eroberung der Wüste (s. a. Z. 1922 S. 1124).

ANGELEGENHEITEN DES VEREINES.

Die dreiundsechzigste Hauptversammlung des Vereines deutscher Ingenieure

findet am 17 und 18. Juni 1923 in Mannheim statt.

Der Hauptversammlung geht eine Versammlung des Vorstandsrates am 16. Juni in Mannheim voran.

Anträge, die in diesen Versammlungen zur Verhandlung kommen sollen, sind gemäß §§ 35, 37 und 46 der Satzung spätestens zum 24. März d. J. schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen.

Die Tagesordnung wird rechtzeitig veröffentlicht werden.

Dr. G. Klingenberg,

Vorsitzender des Vereines deutscher Ingenieure.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER



NR. 9

SONNABEND, 3. MÄRZ 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Neue Werkzeugmaschinen auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1923.		Wilhelm Conrad Röntgen †	218
Von H. D. Brasch	201	Rundschau: Wagenkipperbrücke — Eine neue Reibkupplung —	
Wärmeaustausch am Berieselungskühler. Von W. Nusselt	206	Stapelläufe und Probefahrten — Die Bergung des gekenterten	
75. Geburtstag Fr. Engessers	210	Dampfers „Avaré“ — Plan für einen Neubau der Bing-Werke	
Ausbau der Mittleren Isar. Von E. Mattern	211	in Nürnberg — Neues Grubenrettungsgerät	219
Ein neues Großkraftwerk am Niagara	214	Wirtschaftliche Umschau: Schwedens Wirtschaftslage — Schwedi-	
Schutz für Freileitungen mit besonderer Berücksichtigung der		sche Konjunkturtafeln	223
Erfahrungen in Südafrika. Von H. Bohle	215		

Neue Werkzeugmaschinen auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1923.

Von Dr.-Ing. Hans D. Brasch, Dresden.

Übersicht über die auf der Technischen Messe in Leipzig vorgeführten Bearbeitungsmaschinen und ihre wichtigsten Neuerungen.

Die diesjährige Leipziger Messe steht, was die ausgestellten Werkzeugmaschinen in der großen Betonhalle anbelangt, unter dem Zeichen der Sondermaschinen. Der auf allen Zweigen der Industrie lastende wirtschaftliche Druck zwingt immer mehr zu letzter Ausnutzung der Betriebsmittel, und diese Kreise haben bereits erkannt, daß dies nur mit Hilfe jener reichen Sonderarten von Bearbeitungsmaschinen möglich ist, deren Bau sich viele deutsche Unternehmungen in den jüngsten Jahren zur vornehmsten Aufgabe gemacht haben. Die Anschaffung derartiger Sondermaschinen ist sich nicht nur unter dem Gesichtspunkt, daß bei erhöhter Produktivität kürzere Zeit beschrieben werden können, sie wird zweifellos auch von dem Betrieb begünstigt, alle kommenden Einnahmen und Gewinne möglichst rasch wieder in den Betriebsmitteln anzulegen — wozu die dauernde Kränklichkeit unserer Währung zwingt.

Der Gedanke der Zusammenfassung mehrerer Arbeitsgänge bei der Herstellung von Massenprodukten für die Automobil-, Eisenbahn-, Armaturen- und Kleinenisen-Industrie liegt der mehrspindeligen Bohrmaschine „Phönix“, Abb. 1, zugrunde, die von Habersang & Zinsen ausgestellt ist. Diese Maschine, dreistufig und unmittelbar elektrischem Einzelantrieb ausgerüstet, gestattet gleichzeitig eine große Anzahl von Löchern zu bohren. Größere Maschinen sind sogar dazu übergegangen, durch Gruppierung von Bohrmaschinen zu Bohrmaschinenstraßen die Herstellung von Teilen, z. B. Automobilzylindern, in Reihen wirtschaftlicher zu betreiben. Die Bohrmaschinen werden für verschiedene Bohrweiten eingestellt, auch die Werkstücke finden in kipp- und drehbaren Vorrichtungen Aufnahme. Nachdem die erste Maschine eine Seite gebohrt hat, wird die fahrbare Vorrichtung geschwenkt unter die zweite Maschine gebracht, und so wandert die Richtung von Maschine zu Maschine, bis das Stück, fertig gebohrt, die letzte Maschine verläßt. Die bekannten bestehenden herausbohrmaschinen nach amerikanischem Vorbild mit drehbaren Bohrspindeln lassen keine ausreichend sichere

Bauart der einzelnen Spindelstöcke zu, während die neue Maschine in dieser Hinsicht allen Anforderungen eines Schnellbetriebes entspricht. Der Ständer trägt in langen sicheren Führungen den Ständerschleitten, auf den nach dem anzufertigenden Werkstück ein Bohrspindelstock mit unveränderlich fest gelagerten Bohrspindeln aufgeschraubt wird. Diese starre Lagerung bietet die Möglichkeit, eine lange Spindelführung zu schaffen, die genaue Arbeit ergibt.

Bei einer ähnlichen Maschine mit großem Drehtisch, Abb. 2, sind die Bohrspindeln, die durch Stirnräder von der Hauptspindel angetrieben werden, mit Hilfe von Kardangelenken nach Belieben einstellbar; zu diesem Zweck ist der Bohrspindelstock mit großen Aussparungen für die Hand des Arbeiters versehen. Der vor der Maschine stehende große Drehtisch nimmt Vorderachsen für Fahrzeuge in Spannvorrichtungen auf. Die Bohrmaschine hat sechs Spindeln, wovon zwei für das Bohren, zwei weitere mit verminderter Umlaufzahl zum Abfräsen der gebohrten Warzen, und zwei Spindeln, die ebenfalls langsamer laufen




Abb. 1. Mehrspindel-Bohrmaschine „Phönix“ von Habersang & Zinsen.

zum Aufreiben dienen. Bei jedesmaligem Weiterschalten des Tisches ist also eine Vorderachse an einer Seite fertiggestellt. Von wesentlichem Vorteil für die rasche Bearbeitung ist eine halbautomatische Einrichtung, die den Spindelstock in seine Anfangsstellung nach oben zurücklaufen läßt, wo er stehen bleibt, nachdem er die durch Anschlag begrenzte Bohrtiefe erreicht hat. Eine schwenkbare Vorrichtung, die aus einem Tisch mit drehbaren Platten besteht, Abb. 3, gestattet, während die Maschine bohrt, auf der anderen Seite des Drehtisches gebohrte Werkstücke durch ungebohrte zu ersetzen, wodurch die Spannzeiten fast völlig wegfallen.

Eine neue Wagerecht-Bohrmaschine, Abb. 4, hat die Firma de Fries & Co. A.-G. ausgestellt. Die in der Anzahl auf das äußerste Maß beschränkten Hebel und Handräder sind ausschließlich an der Vorderseite des vollständig eingedeckten Spindelkastens angebracht und so sinnig in den Bewegungen, daß sie für den Arbeiter übersichtlich und leicht zu betätigen sind. Die




Abb. 2. Mehrspindel-Bohrmaschine mit großem Drehtisch zum gleichzeitigen Bohren, Abflächen und Aufreiben von Vorderachsen.

Bewegungen des Ständers, des Spindelkastens und der Bohrspindel haben selbsttätigen Vorschub und Eilbewegung, wobei eine Sicherheitsauslösung das Überfahren der Endstellungen verhindert. Zum Feinverstellen dient ein Handrad vorn am Beobachtungsstand des Arbeiters. Die Planscheibe mit Innenzahnkranz, an der man große Fräterscheiben festschrauben kann, hat eine neue axiale Schnittanstellung für Handbetrieb, die rd. 45 mm beträgt. Der Bohrbereich der ganzen Bohrspindel läßt sich durch einen Nachschub im Führungslager am Ausleger bis auf 2100 mm vergrößern. Die Maschine ist mit Rechts- und Linkslauf der Bohrspindel ausgestattet, damit man eine Gewindeschneid-Einrichtung mit Wechselrädern einbauen und Gewinde von 2 bis 300 mm oder 1/2 bis 12 Zoll schneiden kann. Zum Antrieb dient ein 12 PS-Motor. Der Spindelkasten ist mittels abnehmbaren Deckels leicht im Innern zugänglich. Die auf breiten Gleitbahnen liegenden Führungen haben kegelige Leisten-Schmalführungen zum Nachstellen, und die obere Bettfläche ist vollständig geschlossen, so daß sich innen Späne, Schmutz usw. nicht absetzen vermögen und der Arbeiter sie leicht begehen kann.




Abb. 3. Mehrspindel-Bohrmaschine. Tisch mit drehbarer Platte.

Von Fräsmaschinen fällt die neue Biernatzki-Hochkraft-Universalfräsmaschine von Biernatzki & Co., Abb. 5, durch ihren eleganten geschlossenen Aufbau vorteilhaft auf. Die Frage des gefälligen Äußeren drängt sich, wie man beobachten kann, bei unsern Werkzeugmaschinen immer mehr in den Vordergrund. Man verlegt alle getrieblichen Teile nach innen und verkapselt den ganzen Antrieb, ersetzt die schwirrenden Transmissionen durch den elektrischen Einzelantrieb, und all dies wirkt sich wohlthätig auf das Werkstattbild und dadurch konzentrierend und leistungsfördernd auf den Arbeiter aus. Die Maschine kann bis zu 12 kg/PSH zerspanen. Den Antrieb liefert ein Gleichstrommotor der Siemens-Schuckert Werke von 220 V und 3,5 PS. Der Vorschub ist zwischen 10 und 367 mm/min regelbar, die Schnittgeschwindigkeit, die mittels Handrades geregelt wird, da der An-

lasser unmittelbar im Gestell eingebaut ist und sofort auf die Drehzahl des Motors wirkt, kann zwischen 5 und 35 m/min gewählt werden. Die Anordnung des Räderkastens für den Hauptantrieb ist derart, daß stets das eine Räderpaar außer Eingriff kommt, bevor das andere zum Eingriff gelangt, wodurch einer Bruchgefahr vorgebeugt wird. Um stoßfrei umschalten zu können, bremsen man das Getriebe mittels eines Fußhebels, der mit dem Einrückhebel verbunden ist. Hierdurch wird das Rädergetriebe in langsame Umdrehung versetzt und dabei umgeschaltet. Den Vorschub löst eine Zahnkupplung von großem Durchmesser aus. Da hinter dieser bis zur Vorschubspindel Rädervorlege von 1:10 Gesamtübersetzung liegen, ist der Druck auf die Kupplungszähne auch bei schwersten Schnitten gering, daß sie sich nicht festklemmen. Beim Vorschubräderrasten Abb. 6, werden die Bewegungen durch einfache Ausrückbolzen und zwei verstellbare Anschläge betätigt; eine gegenseitige Verriegelung sorgt dafür, daß keine falschen Bewegungen eingeschaltet werden können.

De Fries & Co. zeigen eine ebenfalls für schwere Leistungen geeignete Keilnuten-Fräsmaschine, Abb. 7, die sich zum Langlochen oder zum Planfräsen eignet. Die Nuten werden vollständig selbsttätig bearbeitet, indem zunächst mit dem Formfräser ein Loch mit der gewünschten Nutenbreite und Nutentiefe gefräst wird. Nachdem die Nutentiefe erreicht ist, rückt der senkrechte Vorschub selbsttätig aus¹⁾, während der Wagerechthang sich einschaltet und die Nut in einem Schnitt fertig fräst. Die Fertigstellung wird durch Glockenzeichen gemeldet. Die Arbeitsspindel läuft in einer senkrecht verschiebbaren Spindelhülse und erhält ihren Antrieb von der Hauptwelle je nach der Schwere der Maschine durch nachstellbare Riemen oder durch Räderübersetzungen. Die Planfräsvorrichtung, Abb. 8, besteht aus einem besonderen Vorschub- und Antriebskasten, der die notwendigen Vorschübe und Geschwindigkeiten erzeugt.

Für Maschinen mit drehender Hauptbewegung des Werkstückes zeigen Sondermann & Stier einen neuen Revolverkopf, Abb. 9 und 10. Die meisten bekannten Revolverköpfe sind infolge ihrer verwickelten Bauart teuer und schnellem Verschleiß unterworfen sowie in der Bedienung unvorteilhaft, da sie zwei Handgriffe für das Lösen und Weiterschalten des Kopfes erfordern. Bei der neuen Bauart erfolgt beides durch einen Handgriff und in einem Zuge. Bei langen und im Gewicht ungleichen Werkzeugen kann der Kopf nach dem Lösen der Feststellung auch nicht unbeabsichtigt herumschlagen, da ein fester Anschlag die Drehung des Kopfes über ein bestimmtes Maß hinaus verhindert. Auch kann man den Kopf nach Anheben eines Mitnehmerbolzens beliebig weit mit der Hand vorwärts und rückwärts drehen, was Vorteil bietet, wenn die eingesetzten Werkzeuge außer der Reihe benutzt werden sollen. Der Kopf wird nicht nur an einer, sondern stets an zwei einander gegenüberliegenden Stellen seines Umfangs durch Knaggen gehalten, die an einem Stahlring sitzen und mit seitlichen Kegelflächen den Kopf einmitteln. Diese Knaggen werden in entsprechende Aussparungen in den am Revolverkopf-Schlitten befindlichen Stahlring beim Festziehen des Kopfes eingepreßt. Die zentrale Einspannung der Werkzeuge wird ebenfalls durch eine Neuverstellung gewährleistet; die Werkzeuge werden nämlich nicht einseitig durch Schraubendruck in den Werkzeuglöchern fest geklemmt, liegen vielmehr in oben offenen Schlitten, in die Keile mittels Schrauben gedrückt werden.




Abb. 4. Wagrecht-Bohrmaschine von de Fries & Co. A.-G.

Die Firma Auerbach & Co. G. m. b. H. stellt eine leichte Optiker-Revolverbank aus, deren Arbeitsspindel mit Rücksicht auf den fast ständig zur Anwendung gelangenden Schnellauf be-

¹⁾ D. R. P.




Abb. 5. Hochkraft-Universalfräsmaschine von Biernatzki & Co.




Abb. 6. Vorschubröderkasten der Universalfräsmaschine von Biernatzki & Co.

Abb. 8. Planfräsvorrichtung zu der Keilnutenfräsmaschine von de Fries & Co. A.-G.

Einrichtung zum Planfräsen.

Der Einrichtung zum Planfräsen steht mit Hilfe einer großen Räderübersetzung eine besondere Umdrehungszahlenreihe für die Frässpindel zur Verfügung. Es ist hierbei der Hebel *a* in Stellung *II* zu bringen.

Außerdem sind die großen Vorschübe durch den besonderen am Bettende befindlichen Vorschubkasten einzuschalten; der Hebel *b* ist zu lösen, die Kupplung durch den Hebel *c* einzurücken und die Vorschubgröße durch den Knopf *d* einzustellen. *b*) Bremshebel zur Längsbewegung des Schlittens, *x* und *y*) Hebelstellungen zum Frässpindeltrieb.




Abb. 11. Die Rundscheifmaschine der Fortuna-Werke, Abb. 12, bezweckt mehr höchste Genauigkeit als hohe Spanleistung. Die Stufen des Werkstückantriebes sind sämtlich ins Deckenvorgelege gelegt, von wo die Bewegung mittels Trommelvorgeleges auf die Werkstückspindel übertragen wird. Dies ergibt zwar eine etwas verwickelte Anhäufung von Riemen, Riemenspannern (der kurzen Riemen wegen) und Riemenumlegern, vereinfacht jedoch die Übersicht und die Wartung der Spindelstöcke an der Maschine selbst erheblich. Der Tisch ist mit der Oberfläche nach hinten geneigt, Abb. 13, wodurch man außer großer Festigkeit und guter Aufnahme des Schleifdrucks gutes Abfließen des Wassers und volle Ausnutzung der Spitzenhöhe auch bei Anwendung von Spritzblechen ermöglicht. Die Spannuten sind gegen die obere Fläche des Tisches schräg gestellt, so daß alle Aufsätze gegen die obere und gegen die vordere Führungsfläche des Tisches gezogen werden und genau sitzen. Der Getriebekasten des Tisches ist soweit mit Öl gefüllt, daß die unteren Räder dauernd in Öl laufen. Die oberen Lager werden aus einer Zentralschmierung in der vorderen Schloßplatte gespeist. Die Beistellung, die selbsttätig bei jeder einzelnen oder jeder zweiten Tischumkehr erfolgt, ist zwischen 0,0025 und 0,035 mm verstellbar und wird im ganzen an einer Teilung vom Nullpunkt aus abgelesen. Wenn die gewünschte Gesamtbeistellung erreicht ist, stellt sich der Schleifradvorschub selbsttätig ab. Zum groben Beistellen dient das Handrad, auch kann man durch Druck auf einen Fingerhebel eine einmalige Beistellung von 0,0025 mm bewirken.

nders sorgfältig gelagert ist. Sie besteht aus Gußstahl und recht sich in glasharten Lagern, wodurch ein spielend leichter und genauer Lauf erzielt wird. Der dreistufige Spindelstock eiert zusammen mit zwei Gangarten im Deckenvorgelege sechs eschwindigkeiten. Den Revolverschlitten mit Längs- und Planbewegung kann man bei zentralen Arbeiten augenblicklich aushalten, indem man einen Zeiger zum Einfallen bringt, der selbsttätig die Mittelstellung findet. Die Längsbewegung auf dem ett hat Zahnstangenantrieb und eine Anschlagtrommel vorn am ett; diese trägt für jedes Werkzeug getrennt einstellbare Anschläge, während man mittels der Stellschrauben am Revolveropf jedes Werkzeug gesondert fein einstellen kann. Von besonderen Einrichtungen ist die zum Schneiden mehrgängiger Gewinde und zum selbsttätigen Ausschalten des Gewindestrehlers erwähnen, bei welcher die Länge des zu strehlenden Gewindes mittels eines Anschlages am Auflieger beliebig einstellbar ist. Ist die Länge des Gewindes erreicht, so wird der Strehler us dem Gewindegang ausgehoben und durch ein Gewicht mit chnur und Rollen in seine Anfangsstellung zurückgebracht. Hierai wird die Gewindepatrone um einen Gang weitergeschaltet, o daß der Strehler einen neuen Gewindegang zu bearbeiten hat, e sämtliche Gänge fertig gestreht sind. Ist das Gewinde durch nsätze begrenzt, so wird der Strehler augenblicklich ausgehoben, umt diese nicht durch den Strehler beschädigt werden.

Der vom Samsonwerk, Berlin, wieder¹⁾ ausgestellte Automat ir Formperlen aus Holz, Bakelit, Galalit usw. kann ohne Fangchalen und Füße in Reihen auf Werkstischen oder T-Trägerestellen aufgebaut werden, so daß die Späne in untergestellte asten fallen. Bemerkenswert ist der Fertigschneidstahl, der urch eine Führungsrinne die fertigen Stücke in einen Kasten itet. Auch bei dieser Maschine sind die Lagerungen des Spindelkastens wegen der hohen Umlaufzahl der Arbeitspindel sorgfältig ausgebildet. Der Spindelkasten ist mit Fest- und Loscheibe sowie mit Ausrücker versehen und wird unmittelbar vom eckenvorgelege aus angetrieben.

Schuchardt & Schütte haben eine selbsttätige Nutzenziehmaschine ausgestellt, deren Triebwerk im hohl gegossenen änder ruht. Dieser trägt den drehbaren Rundtisch, auf m das Werkstück befestigt und zentriert wird. Auf einer eiten Gleitbahn hinter dem Tisch ist ein Führungsarm andordnet, der während der Rücklaufbewegung des Stahls selbsttätig auf der Gleitbahn verschoben wird, indes das Werkzeug m Arbeitsstück zurückweicht, damit seine Schneidkanten gehont werden. Das auf Zug arbeitende Werkzeug wird in einer nden Stange befestigt; die unter und über dem Werkzeug gehrt ist. Der Hub der Zahnstange ist einstellbar; ein Anschlag mit Feineinstellung sichert stets die gleiche Nutentiefe. n Kulissengetriebe erzeugt beschleunigten Rücklauf des Werkugs. Die Spananstellung ist selbsttätig; nachdem die Nutzenfe erreicht ist, wird der Antrieb durch Fallschnecke ausgeest. Damit man mehrere Nuten auf dem Umfang eines Werkstückes schneiden kann, ist der Tisch mit Teilscheibe versehen, e sich nach jedem Hub selbsttätig weiterdreht.

Die Schleiftechnik entwickelt sich immer mehr zu em umfassenden Sondergebiet für alle Fertigarbeiten der Metallindustrie. Die Hochkraftschleifmaschinen ersetzen das Ferndrehen und Schlichten des Drehers und das Fertighobeln ebener ücke, wobei erheblich an Zeit gespart wird, s. Zahlentafel 1 und




Abb. 7. Keilnutenfräsmaschine von de Fries & Co. A.-G.

¹⁾ s. „Werkstattstechnik“ 1922, Messeheft S. 24.




Abb. 9 und 10. Revolverkopf von Sondermann & Stier.

Die von Ludw. Loewe & Co. A.-G. erstmalig gezeigte **Stahlschleifmaschine**, Abb. 14, soll durch wirtschaftliches Schleifen der hochwertigen Edelstahlwerkzeuge die Betriebskosten der Werkstatt verringern; besonders glücklich ist dabei der Gedanke, diese Arbeit von einem angelernten Mann in großen Mengen vornehmen zu lassen. Dies wird durch besondere Arten von Stahlhaltern ermöglicht, die jeden Bohr-, Hobel- usw. Stahl nur in der Stellung aufnehmen, worin er beim Schleifen aller vier Seiten die richtigen Brust-, Rückenwinkel usw. erhält. Der Stahlhalter befindet sich auf einem schwenkbaren Kopf *a*, den man durch den Hebel *b* mittels einer Sperrklinke in drei Stel-

tafel 2, erheblich. Sie beträgt bei gleichmäßigem Verbrauch von Werkzeugen bis zu 44 vH.

Einen ähnlichen Gedanken haben Ludw. Loewe & Co. A.-G. auch für Formstähle ausgeführt. Bekanntlich darf bei rundgedrehten Formstählen, die für Revolver- und Automatenarbeiten Verwendung finden, nur die ebene Schnittfläche geschliffen werden, Abb. 15. Diese muß um ein gewisses Maß, den Unterschnitt, unter Mitte bleiben, damit der Anstellwinkel die erforderliche Größe erhält. Die Schleifvorrichtung, die auf dem Werkisch oder auf einer Gußsäule aufgebaut werden kann, ist doppelseitig verwendbar und trägt einen nach drei Richtungen verstellbaren Schleifschlitten. Zum Zustellen des Arbeit-




Abb. 11.

Zahlentafel 1.
Vergleich der Arbeitszeiten (Minuten) auf Drehbank und Rundschleifmaschine der Fortuna-Werke.

Abb. 11	Werkstück	Werkstoff	Durchmesser mm	Toleranz mm	mm Zugabe für		Minutenzahl für				Zeitersparnis durch Schleifen vH
					Roh- maß	das Schleifen nach dem Drehen	Ganz- drehen	Vordrehen für Schleif- maschine	Fertig- schleifen	Ganz- schlei- fen	
<i>a</i>	Schleifsteinwelle	Stahl, hart	100 Konus 140 Stirn 200	$\pm 0,008$	4	0,5	540	240	80	—	41
<i>b</i>	Verschiebehülse	Guß, hohl	210	$\pm 0,01$	5	0,3	510	210	75	—	44
<i>c</i>	Scheibenwelle	Stahl, hart	110 92 Konus 92	$\pm 0,01$ $\pm 0,02$	5	0,5	570	270	88	—	38
<i>d</i>	Spindelhülse	Stahl, hart	150 Konus	$\pm 0,01$	5	0,5	540	300	50	—	35
<i>e</i>	Säule	Mannesmannrohr	60	$\pm 0,004$	2	0,3	270	60	25	—	68,5
<i>f</i>	Balanzierwelle	verdichteter Stahl	50	$\pm 0,01$	1	0,3	210	60	24	50	60 bzw. 76

lungen feststellen kann. Dreht man das Handrad *c*, so wird der Stahl während des Schleifens in der Richtung der Schleifspindel zugestellt. Damit der Stahlhalter beim Anstellen eines andern Stahles mit der Hand um seine senkrechte Achse geschwenkt werden kann, wird er durch einen Hebel *d* mittels Exzenters angehoben. Eine starke verkapselte Pumpe führt reichlich Kühlwasser zu, und eine schwenkbare Schutzhaube *e* schützt die umlaufenden Teile vor dem Schleifstaub. Ein Schlammkasten im Gestell fängt Schmutz und Schleifschlamm ab, während das überlaufende Wasser im Maschinenfuß durch ein Becken der Pumpe wieder zugeführt wird. Die Zeit- und Lohnersparnis bei der Verwendung dieser Maschine ist nach den Versuchen, s. Zahlen-

Zahlentafel 2.
Schleifzeiten für Drehstähle nach Versuchen auf der Schnellaufmaschine von Ludw. Loewe & Co. A.-G.

	ohne Vorrichtung min	auf Stahl- schleifmaschine min	Prozentuale Häufigkeit im Betrieb vH
Neuschleifen	8	4	20
Nachschleifen	3	2	80
Gesamtzeit	20 (= 100 vH)	12 (= 60 vH)	—
Ersparnis mit der Maschine 40 vH			—




Abb. 12.
Einfache Rundschleifmaschine der Fortuna-Werke.




Abb. 13. Obertisch mit Reitstock und Spritzblech der Rundschleifmaschine der Fortuna-Werke.




Abb. 14. Stahlschleifmaschine von Ludw. Loewe & Co. A.-G.

des Sterngriffes dient ein Sterngriff *a*, zum senkrechten Verstellen eine
Kantschraube *b* mit Schlüssel, zum Drehen des Aufnahmest
um seine Achse ein Sterngriff *c*. Den Schleifvorschub
stimmte ein Handrad. Der Unterschnitt wird gegenüber einer
des Unterstützungsbockes mittels eines Parallel-Endmaßes
gestellt.

Die von Auerbach & Co. ausgeteilte Hahn-Einschleifmaschine
setzt die mühselige Handarbeit beim Einschleifen von Hahn-
ten und Ventilgehäusen durch Maschinenarbeit. Die Haupt-
spindel der Maschine macht zu diesem Zweck mittels eines Um-
rgetriebes im Maschinenkasten abwechselnd Rechts- und
Ksdrehungen bis über 360°. Das kegelige Kücken ruht
schen Spitzen wie bei einer

Abb. 16 u. 17. Hahn-Einschleifvorrichtung
von Auerbach & Co.




Abb. 16. Haltevorrichtung für das Gehäuse.




Abb. 17. Aufnahme des Kückens zwischen den
Spitzen.

Di Mitnehmerscheibe *a* und demzufolge
da Kücken macht im steten Wechsel des
Rechts- und Linksganges Umdrehungen bis
über 360°.




Abb. 15.
Schleifvorrichtung für Formstähle von Ludw. Loewe & Co. A.-G.

zogen werden. Die Schleifspindel wird durch ein Zahnradge-
triebe mit Hubstange und Rollenkette angetrieben. Da das ganze
Getriebe im geschlossenen Ständer in der senkrechten Mittelachse
der Maschine angebracht ist, arbeitet die Maschine trotz der
dauernden Umkehr der Spindel geräuschlos und stoßfrei.

Von sonstigen Sondermaschinen hat die Deutsche Schweiß-
maschinenfabrik Becker & Co. eine Reihe von Neuerungen, dar-
unter insbesondere eine schwere Stumpfschweißmaschine, Abb. 18,
ausgestellt. Diese Maschine, deren Spitzenleistung 75 bis 125 kW
beträgt, ist besonders für grobe Arbeiten bei angestrengtem
Dauerbetrieb gebaut und zeichnet sich hauptsächlich durch die
zum erstenmal durchgeführte völlige Trennung des elektrischen
und mechanischen Teiles aus. Die weitausladenden Einspann-
böcke sind auf einer kräftigen links- und rechtsgängigen Spindel
gut geführt. Sie werden durch Handrad und Schnecke mit
einem Stauchdruck von 4,5 t gegeneinander bewegt. Die unteren
Einspannböcke sind fest auf den Böcken, die oberen kuglig am
Spindelende gelagert. Der Einspanndruck wird durch Hand-
räder und starke Hebelübersetzung erzeugt. Der Schweißstrom
fließt durch luftgekühlte Kupferbänder unmittelbar vom selbst-
gekühlten Scheibentransformator in die Kupferbacken und wird
durch selbstsperrenden Fußhebel eingeschaltet. Zur Dämpfung
der Einschaltstöße dient ein besonderer Vorkontakt; ein eigen-
artig ausgebildeter Regler gestattet, die Schweißhitze beliebig zu
verteilen und zu beschleunigen. Das Diagramm des Stromver-
brauches und der Schweißzeit, Abb. 19, zeigt ohne weiteres die
hohe Leistung der Maschine.

Bemerkung. Den Firmen, die in liebenswürdiger
Weise für den Aufsatz Material zur Verfügung gestellt haben,
sei an dieser Stelle bestens gedankt.




Abb. 18. Stumpfschweißmaschine der Deutschen
Schweißmaschinenfabrik Becker & Co.




Abb. 19. Diagramm des Stromverbrauchs einer
Stumpfschweißmaschine von Becker & Co.
Stumpfschweißungen von Eisenquerschnitten bei
offenen Längen.

a Stromverbrauch in kW, *b* Zeit in s für eine Schweiß-
ung, *c* kW-Verbrauch für 100 Schweißungen.

Der Wärmeaustausch am Berieselungskühler

Von Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Nusselt, Karlsruhe.

Die Wärmeübergangszahl α_a eines Berieselungskühlers für den Wärmeaustausch zwischen der Kühlfläche und der Rieselflüssigkeit wird berechnet.

Unter einem Berieselungskühler versteht man einen Wärmeaustauscher, bei dem Kühlwasser oder eine zu kühlende Flüssigkeit unter dem Einfluß der Schwerkraft an der einen Seite der Kühlfläche herabfließt. Dabei besteht die Kühlfläche entweder aus einer senkrechten ebenen oder zylindrischen profilierten Fläche oder aus einem System von übereinander liegenden wagerechten Rohren. Solche Kühler dienen z. B. in Brauereien zum Kühlen der Würze und zum Kondensieren des Ammoniaks der Kältemaschinen. In diesem Fall spricht man von einem Berieselungskondensator. In Molkereien kühlt man damit die Milch, und in der chemischen Industrie finden sie zum Kühlen von Säuren weite Verbreitung. Der Berieselungskühler zeichnet sich durch einfachen, übersichtlichen und leicht zugänglichen Aufbau und durch günstige Kühlwirkung aus.

Da mir aus der Literatur Versuche über den Wärmeübergang am Berieselungskühler nicht bekannt sind, teile ich im folgenden eine Betrachtung mit, welche, ausgehend von den physikalischen Eigenschaften der am Kühler herabrieselnden Flüssigkeit, die Kühlwirkung zu berechnen gestattet.

Es werde eine ebene Kühlfläche von der Höhe H und der Breite 1 vorausgesetzt, über welche in der Zeiteinheit G kg einer Flüssigkeit, z. B. Wasser, herabfließen. Diese Wassermenge werde durch eine Rinne gleichmäßig über die Breite der Kühlfläche verteilt; sie fließt in der Form einer dünnen Wasserhaut über die Kühlfläche herab. Die Lösung der gestellten Aufgabe zerfällt in zwei Teile. Zunächst sind Geschwindigkeit und Stärke der Wasserhaut zu bestimmen. Im Anschluß daran kann dann die Erwärmung des Wassers berechnet werden.

Die Strömung in der Wasserhaut.

Um den Geschwindigkeitsverlauf in der Wasserhaut berechnen zu können, muß man einige Annahmen machen. Wenn die Wasserhaut nicht zu dick ist, kann man darin laminare Strömung voraussetzen und weiter annehmen, daß die Trägheitswirkung des Wassers gegen den Einfluß der Reibung zurücktritt. Dann wird das Wasser nicht, wie beim freien Fall, durch die Erdschwere beschleunigt, sondern dem Gewicht des Wassers hält die Flüssigkeitsreibung das Gleichgewicht. Deshalb ist die Geschwindigkeit eines Wasserteilchens nur vom Abstand y , siehe Abb. 1, von der Oberfläche, und nicht von seinem Abstand x von der Oberkante A der Wand abhängig. Ist τ die Schubspannung im




Abb. 1. Strömungsverlauf in der Wasserhaut.

Abstand y von der Wand und $\tau + \frac{d\tau}{dy} dy$ die Schubspannung im Abstand $y + dy$, so ist der Unterschied der Spannungen gleich dem Gewicht des Wassers in dem betrachteten Raumelement γdy , wobei γ das spezifische Gewicht des Wassers ist. Streng genommen, ist davon noch das Gewicht des gleichen Volumens der umgebenden Luft abzuziehen; doch soll dies wegen des kleinen dadurch entstehenden Fehlers vernachlässigt werden. Es lautet also die Gleichgewichtsbedingung für die Raumeinheit

$$\frac{d\tau}{dy} + \gamma = 0 \quad (1).$$

Bezeichnet man mit η die Zähigkeitszahl des Wassers, so läßt sich die Schubspannung in der Wasserhaut nach dem Newtonschen Gesetz:

$$\tau = \eta \frac{dw}{dy} \quad (2)$$

berechnen, wenn w die Geschwindigkeit des Wassers ist. Durch Einsetzen dieses Wertes geht Gl. (1) in

$$\eta \frac{d^2 w}{dy^2} + \gamma = 0 \quad (1a)$$

über, deren Lösung

$$w = -\frac{\gamma}{2\eta} y^2 + C_1 y + C_2 \quad (3)$$

lautet. Da erfahrungsgemäß das Wasser an der Wand haftet, also für $y=0$ $w=0$ sein muß, wird die zweite Integrationskonstante $C_2=0$. Vernachlässigt man noch die Reibung zwischen der andern Oberfläche der Wasserhaut und der sie berührenden Luft, so muß hier die Schubspannung τ und damit der Geschwindigkeitsabfall $\frac{dw}{dy}$ null werden. Bezeichnet man

die Dicke der Wasserhaut mit y_0 , so liefert diese Bedingung die andere Integrationskonstante

$$C_1 = \frac{\gamma}{\eta} y_0.$$

Die Geschwindigkeit des Wassers in ihrer Abhängigkeit vom Abstand von der Wand wird demnach durch den Ausdruck

$$w = \frac{\gamma}{\eta} \left(y y_0 - \frac{y^2}{2} \right) \quad (3a)$$

gegeben. Längs einer Senkrechten zur Wand verläuft also die Geschwindigkeit nach einer Parabel. An der äußeren Oberfläche der Wasserhaut, also bei $y=y_0$, hat die Geschwindigkeit einen Höchstwert von

$$w_{\max} = \frac{\gamma y_0^2}{2\eta} \quad (3b)$$

Die in der Zeiteinheit über die Kühlfläche herabrieselnde Wassermenge G kann man aus Gl. 3a durch Integration erhalten. Denn es ist

$$G = \int_0^{y_0} \gamma w dy = \frac{\gamma^2}{\eta} \int_0^{y_0} \left(y y_0 - \frac{y^2}{2} \right) dy \quad (4)$$

oder

$$G = \frac{\gamma^2 y_0^3}{3\eta} \quad (4a)$$

Die Wassermenge ist also proportional der dritten Potenz der Dicke der Wasserhaut. Durch Auflösen von Gl. (4a) nach y_0 erhält man

$$y_0 = \sqrt[3]{\frac{3\eta G}{\gamma^2}} \quad (4b)$$

die Dicke der Wasserhaut bei gegebener Beaufschlagung der Kühlfläche, bezogen auf die Einheit der Breite, die demnach mit der dritten Wurzel aus der Wassermenge wächst. Setzt man den Wert von y_0 in Gl. 3b ein, so erhält man die größte Wassergeschwindigkeit an der freien Oberfläche der Wasserhaut

$$w_{\max} = \sqrt[3]{\frac{9G^2}{8\gamma\eta}} \quad (5)$$

Aus der Definitionsgleichung

$$G = w_m \gamma y_0 \quad (6)$$

ergibt sich dann die mittlere Wassergeschwindigkeit

$$w_m = \sqrt[3]{\frac{G^2}{3\gamma\eta}} \quad (7)$$

Das Verhältnis der beiden Geschwindigkeiten ist also

$$\frac{w_{\max}}{w_m} = \frac{3}{2} \quad (7a)$$

Die Gültigkeit dieser hydrodynamischen Theorie der Wasserhaut kann an Versuchen von Claßen¹⁾ geprüft werden. Claßen ließ über die äußere Oberfläche von senkrecht stehenden Kondensatorrohren Wasser herabfließen und bestimmte die Wassermenge, die in einem bestimmten Augenblick über der Oberfläche des Rohres lagerte, dadurch, daß er plötzlich den Wasserzufluß absperrte und das abfließende Wasser in einem unter das Rohr geschobenen Becherglase auffing. Da an der Rohroberfläche noch haften bleibende Wasser wurde mit einem vorher gewogenen Tuche abgewischt und gewogen. Aus der Summe ergab sich durch Teilung mit der Rohroberfläche die Dicke der Wasserhaut. Drei Rohre wurden zu den

Zahlentafel 1.

Rohr-Durchm. mm	herabrieselnde Wassermenge g/min	Dicke der Wasserhaut nach Versuch mm	Gl. 4b mm	Oberflächen- beschaffenheit
50	110	0,130	0,151	blank
50	220	0,189	0,190	"
50	220	0,189	0,190	"
40	120	0,167	0,170	"
40	120	0,163	0,170	"
40	240	0,221	0,214	"
40	240	0,221	0,214	"
40	120	0,175	0,170	rau
40	240	0,225	0,214	"
40	240	0,224	0,214	"

1) Versuche zur Bestimmung der Dicke der fließenden und anhaftenden Flüssigkeitsteilchen bei der Berieselung an senkrechten Verdampferrohren, Zentralblatt für die Zuckerindustrie, 26. Jahrgang, Nr. 47.

Versuch benutzt, zwei neue Stahlrohre von 50 und 40 mm Dmr. mit blanker Oberfläche und ein gebrauchtes Stahlrohr von 0 mm Dmr. mit rauher Oberfläche. Die Wassertemperatur bei den Versuchen betrug 20° C. Zahlentafel 1 enthält außer der m Rohr herabrieselnden Wassermenge noch die beobachtete und die nach Gl. 4b berechnete Dicke der Wasserhaut. Danach ergibt sich sehr gute Übereinstimmung zwischen meiner Theorie und den Versuchen von Claßen. Claßen hat noch Versuche mit warmem Wasser von 50° C ausgeführt. Da sich hier bei dem Wasser beträchtlich abkühlt und da bei diesen hohen Temperaturen auch die Versuchsgenauigkeit kleiner ist, können diese Versuche nicht zur Prüfung der Theorie herangezogen werden.

Bei der Aufstellung von Gl. 4b war vorausgesetzt, daß bensoviel Wasser, wie oben auf die Kühlfläche aufgegeben wird, auch unten abfließt. Es war also der Wasserverlust durch die Verdunstung vernachlässigt worden. Die Zulässigkeit dieser Annahme soll nun geprüft werden. Die von einer Wasserfläche verdampfende Wassermenge kann man nach der Formel von Dalton berechnen. Die mittlere Temperatur des über die Kühlfläche herabrieselnden Wassers betrage z. B. 30° C bei mäßig bewegter Luft von 10° C und 50 vH relativer Feuchtigkeit. Für diese Verhältnisse verdampfen nach der Daltonschen Formel unendlich 1,16 kg/m². Da auf 1 m Breite eines Berieselungskühlers in einer Stunde auf einer Seite 150 bis 1000 kg Wasser runterrieseln, so beträgt die Verringerung der Wassermenge durch die Verdunstung immer weniger als 1 vH. Bei hydrodynamischen Betrachtungen konnte die Verdunstung deshalb mit Recht vernachlässigt werden.

Die Erwärmung des Wassers.

Am oberen Ende A treffe das Kühlwasser mit der gleichmäßigen Temperatur t_0 auf die Wand. Diese habe eine höhere Temperatur t_1 , die auf der ganzen Fläche gleich sei. Dann wärmt sich das herabrieselnde Wasser durch Wärmeleitung. Die Temperatur t an einer beliebigen Stelle der Wasserhaut, B. bei a , Abb. 1, ist vom Abstand y des betrachteten Wasserpunktes von der Wand und von seinem Abstand x von der oberen Kante der Heizfläche abhängig, also eine Funktion der beiden unabhängig Veränderlichen x und y . Deshalb ergibt sich für t eine partielle Differentialgleichung, die man durch das Aufstellen der Wärmebilanz für das Prisma mit der Grundfläche $abcd$ und der Höhe 1 erhält. Nach dem Fourierschen Grundgesetz der Wärmeleitung strömt durch die Seite ab in der Zeiteinheit die Wärme $-\lambda \frac{\partial t}{\partial y} dx$ ein, wenn λ die Wärmeleitfähigkeit des Wassers ist. Durch die Seite cd tritt Wärme aus, wenn c um das bei unveränderlichem x genommene Differential dy größer ist, also eine Menge

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial y} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} dy \right) dx.$$

Genau so läßt sich die Wärme berechnen, die durch die beiden anderen Seiten ad und bc ein- und austritt. Da aber das Temperaturgefälle in der X-Richtung sehr viel kleiner ist als senkrecht dazu, können diese Wärmemengen vernachlässigt werden. Dafür ist aber der Wärmeaustausch in der X-Richtung in Rechnung zu setzen, der bei dem Transport der Wärme durch das fließende Wasser entsteht. Durch die Fläche ad fließen in der Zeiteinheit $w \gamma dy$ kg Wasser in das betrachtete Element hinein und führen dabei $c w \gamma t dy$ kcal zu. In dem Ausdruck bedeutet c die spezifische Wärme des Wassers. Durch die entgegengesetzte Fläche bc wird die Wärmemenge

$$w c \gamma \left(t + \frac{\partial t}{\partial x} dx \right) dy,$$

um das Differential von t bei unveränderlichem y größer herausbefördert. Im Beharrungszustand muß die algebraische Summe dieser Wärmemengen null sein. Diese Beziehung liefert dann für den Temperaturverlauf in der Wasserhaut die Differentialgleichung

$$-\lambda \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + c w \gamma \frac{\partial t}{\partial x} = 0. \quad (8).$$

Bei dieser Summierung mußte noch die Wärme berücksichtigt werden, die durch Reibung in dem Raumelement entsteht. Bezeichnet man mit A das mechanische Wärmeäquivalent, so ist diese Reibungswärme

$$A \gamma \left(\frac{dw}{dy} \right)^2 dx dy.$$

Sie ist aber gegen die anderen Summanden verschwindend klein und kann deshalb vernachlässigt werden.

In Gl. (8) ist nach Gl. (3a) noch der Ausdruck für die Strömungsgeschwindigkeit w einzusetzen, die vom Abstand y von der Wand abhängig ist. Sie geht dann über in

$$\frac{c \gamma^2}{\eta} \left(y y_0 - \frac{y^2}{2} \right) \frac{\partial t}{\partial x} = \lambda \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \quad (8a).$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung wird vereinfacht, wenn man folgende dimensionslose Größen als unabhängige Veränderliche einführt:

$$z = \frac{y}{y_0}$$

und

$$s = \frac{\lambda \eta x}{c \gamma^2 y_0^2} = \frac{\lambda \gamma^{2/3}}{3^{1/3} c \eta^{1/3} G^{2/3}} x \quad (9).$$

Man erhält dann die folgende Differentialgleichung

$$\left(z - \frac{z^2}{2} \right) \frac{\partial t}{\partial s} = \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \quad (8b).$$

Diese Gleichung hat den Vorzug, keine Zahlen mehr zu enthalten, die vom Stoff abhängen. Sie ist unter Berücksichtigung der folgenden drei Grenzbedingungen zu integrieren. Am oberen Ende der Kühlfläche, bei A, Abb. 1, muß die Temperatur t gleich der Temperatur t_1 des kalten Kühlwassers sein. Die Lösung für t muß also die Grenzbedingung

$$s = 0, t = t_1 \quad (10)$$

erfüllen. Als weitere Grenzbedingung werde angenommen, daß die Temperatur der Wand unveränderlich, und zwar t_0 ist. Dann muß sein

$$z = 0, t = t_0 \quad (11).$$

Als dritte Grenzbedingung ist noch der Wärmeaustausch an der freien Wasseroberfläche berücksichtigt. Dieser und der Wärmeverbrauch zur Wasserverdunstung werde zunächst vernachlässigt, so daß als dritte Bedingung

$$z = 1, \frac{\partial t}{\partial z} = 0 \quad (12)$$

erscheint. Weiter unten wird noch gezeigt, wie man der wirklichen Grenzbedingung Rechnung tragen kann.

Zur weiteren Vereinfachung werde noch gesetzt

$$u = \frac{t_0 - t}{t_0 - t_1} \quad (13).$$

Es besteht dann die rein mathematische Aufgabe, die Differentialgleichung

$$\left(z - \frac{z^2}{2} \right) \frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (8c)$$

mit den Grenzbedingungen

$$\begin{aligned} s = 0, u = 1, \\ z = 0, u = 0, \\ z = 1, \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \end{aligned}$$

zu integrieren. Zur Lösung dieser Aufgabe wurde ein Näherungsverfahren benutzt. Die Differentialgleichung wurde durch die Differenzengleichung

$$\frac{\Delta u}{\Delta s} = \frac{1}{z - \frac{z^2}{2}} \frac{\Delta^2 u}{\Delta z^2} \quad (8d)$$

oder

$$\Delta u = \frac{1}{z - \frac{z^2}{2}} \frac{\Delta^2 u}{\Delta z^2} \Delta s \quad (8e)$$

ersetzt. Wenn man für einen Wert von $s = s_1$ den Verlauf von u über z kennt, so kann man mit Gl. (8e) für ein um Δs benachbartes s den Zuwachs Δu der Funktion u berechnen. Dadurch erhält man eine benachbarte Kurve. Der Ausdruck $\frac{\Delta u^2}{\Delta z^2}$ läßt sich hierbei aus der Kurve $s = s_1$ wie folgt ableiten:

Geht man von einem beliebigen Punkt einer Kurve $s = s_1$, Abb. 2, um Δz nach rechts und links, so ändert sich u um $\Delta_1 u$ und $\Delta_2 u$. Dann ist

$$\frac{\Delta^2 u}{\Delta z^2} = \frac{\Delta \left(\frac{\Delta u}{\Delta z} \right)}{\Delta z} = \frac{\frac{\Delta_2 u}{\Delta z} - \frac{\Delta_1 u}{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta_2 u - \Delta_1 u}{(\Delta z)^2} \quad (14).$$

Bezeichnet man die Ordinate des Ausgangspunktes mit u_0 und die benachbarten mit u_1 und u_2 , so wird

$$\frac{\Delta^2 u}{\Delta z^2} = \frac{u_1 + u_2 - 2u_0}{(\Delta z)^2} \quad (14a)$$

und somit

$$\Delta u = \frac{u_1 + u_2 - 2u_0}{\left(z - \frac{z^2}{2} \right) (\Delta z)^2} \Delta s \quad (8f).$$

Mit Hilfe dieser Formel kann man, ausgehend von einer bekannten Kurve für $s = s_1$, eine benachbarte für $s = s_1 + \Delta s$ gewinnen und so weiter für jedes s den Verlauf von u über z




Abb. 2. Temperaturverlauf in der Wasserhaut.

erhalten. Im vorliegenden Fall ist nach der ersten Grenzbedingung für $s=0$ $u=1$ und nach der zweiten Grenzbedingung für $z=0$ $u=0$. Auf diese Unstetigkeit kann Gl. (8f) nicht angewendet werden. Ich habe daher die Unstetigkeit bei $z=0$ durch einen in den Ordinaten stetigen Linienzug ersetzt, bei dem die Ordinate u von $z=0$ bis $z=0,01$ linear von 0 auf 1 zunahm. Zuerst wurde $\Delta s = 0,5 \cdot 10^{-6}$ und $\Delta z = 0,01$ gesetzt. Beide Unterschiede wurden im Laufe der Rechnung auf $\Delta s = 0,005$ und $\Delta z = 0,2$ vergrößert.

Auch die übrigen beiden Grenzbedingungen konnten bei dem gewählten Näherungsverfahren leicht befriedigt werden. Einmal ließ man die Kurven $s=\text{konst.}$ dauernd durch den Punkt $u=1$, $z=0$ gehen. Damit war die zweite Grenzbedingung erfüllt. Die dritte Grenzbedingung, $\frac{\partial u}{\partial z} = 0$ für $z=1$,

kann dadurch erfüllt werden, daß man bei der Berechnung des zweiten Differenzenquotienten bei $z=1$ $u_1 = u_2$ setzt. Dadurch wird erreicht, daß sich die Kurve $s=s_1$ bei $z=1$ spiegelbildlich zur Ordinate $z=1$ fortsetzt und deshalb bei $z=1$ eine wagerechte Tangente hat. Für $z=1$ ist also

$$\frac{\Delta^2 u}{\Delta z^2} = \frac{2(u_1 - u_0)}{(\Delta z)^2}$$

zu setzen. Auf diese Weise wurde der Verlauf von u abhängig von z und s von $s=0$ bis $s=0,15$ bestimmt. In Zahlentafel 2

Zahlentafel 2

$z =$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
$s=0,0005$	$u=0,9598$	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
0,001	0,9827	0,9990	1,0000	1,0000	1,0000
0,005	0,5993	0,9306	0,9961	1,0000	1,0000
0,01	0,4787	0,8262	0,9693	0,9974	0,9999
0,02	0,3686	0,6934	0,8958	0,9753	0,9920
0,03	0,3190	0,6123	0,8269	0,9382	0,9698
0,04	0,2867	0,5559	0,7684	0,8955	0,9358
0,05	0,2637	0,5144	0,7194	0,8502	0,8942
0,06	0,2457	0,4805	0,6763	0,8053	0,8499
0,07	0,2305	0,4512	0,6373	0,7618	0,8055
0,08	0,2170	0,4249	0,6013	0,7203	0,7605
0,09	0,2046	0,4008	0,5675	0,6803	0,7201
0,10	0,1930	0,3782	0,5359	0,6428	0,6808
0,12	0,1722	0,3373	0,4781	0,5739	0,6079
0,14	0,1543	0,3022	0,4283	0,5141	0,5446
0,16	0,1377	0,2699	0,3825	0,4591	0,4864
0,18	0,1231	0,2411	0,3417	0,4103	0,4346
0,20	0,1099	0,2153	0,3050	0,3663	0,3880
0,25	0,0828	0,1623	0,2300	0,2761	0,2925
0,30	0,0625	0,1225	0,1736	0,2084	0,2207
0,35	0,0471	0,0923	0,1308	0,1570	0,1663
0,40	0,0355	0,0696	0,0986	0,1183	0,1254
0,45	0,0267	0,0524	0,0742	0,0892	0,0944
0,50	0,0202	0,0395	0,0561	0,0673	0,0713
0,60	0,0114	0,0224	0,0318	0,0382	0,0405
0,70	0,0065	0,0128	0,0181	0,0217	0,0230
0,80	0,0037	0,0073	0,0103	0,0124	0,0131
0,90	0,0021	0,0041	0,0058	0,0070	0,0074
1,00	0,0012	0,0023	0,0033	0,0040	0,0042

sind einige der so berechneten Werte zusammengestellt und in Abb. 2 aufgetragen. Dabei zeigt sich, daß für Werte von

$s > 0,12$ die Kurven $s=\text{konst.}$ ihre Gestalt nicht mehr ändern. Für $s > 0,12$ läßt sich deshalb die Funktion u durch die folgende Gleichung

$$u = A f(z) e^{-ns} \quad (15)$$

darstellen. Die Funktion (v) läßt sich der Zahlentafel 3 entnehmen. Für die in Gl. 15 enthaltenen Konstanten ergaben sich die Werte

$$A = 1,2014 \\ n = 5,65 \quad (16)$$

Zahlentafel 3

$z =$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
$f(z) =$	0	0,2833	0,5549	0,7865	0,9441	1,0000

Zur Nachprüfung wurden die in der Zahlentafel 3 enthaltene Funktion $f(z)$ und die Zahl n noch auf einem zweiten Wege bestimmt. Setzt man in Gl. (8c) als Produkt zweier Funktionen S und Z ein, wovon die erste nur von s und die zweite nur von z abhängt, so zerfällt die Differentialgleichung in folgende gewöhnliche Differentialgleichungen

$$\frac{dS}{ds} = -n^2 S$$

$$\frac{d^2 Z}{dz^2} + n^2 \left(z - \frac{z^2}{2} \right) Z = 0 \quad (17)$$

worin n eine beliebige Zahl ist. Die zweite Gleichung ist mit den Grenzbedingungen $z=0$, $Z=0$ und $z=1$, $Z=1$ und $\frac{dZ}{dz} = 0$ zu integrieren. Dies lieferte $n=5,614$ und die Werte $Z=f(z)$, die in Zahlentafel 4 zusammengestellt sind. Da diese Werte mit den oben gefundenen gut übereinstimmen, habe ich mit den oben angegebenen Werten weitergerechnet.

Zahlentafel 4

$z =$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$f(z) =$	0	0,1420	0,2834	0,4241	0,5549	0,6777	0,7863	0,8762	0,9438	0,9857	1,0000

Durch die Zahlentafel 2 und die Gl. 15 ist der Temperaturverlauf in der Wasserhaut bekannt; man kann daher die von der Heizfläche an die Wasserhaut übergehende Wärmemenge berechnen. Sie ergibt sich aus der Erwärmung des Wassers nach der Gleichung

$$Q = \int_0^{y_0} c \gamma w (t - t_1) dy = \frac{c \gamma^2}{\eta} \int_0^{y_0} \left(y y_0 - \frac{y^2}{2} \right) (t - t_1) dy \quad (18)$$

Führt man die dimensionslosen Größen z und u ein, so wird

$$Q = \frac{c \gamma^2 y_0^3}{\eta} (t_0 - t_1) \int_0^1 \left(z - \frac{z^2}{2} \right) (1-u) dz \quad (18a)$$

y_0 kann man nach Gl. (4b) durch die Wassermenge G ersetzen. Es ergibt sich dann der Wert

$$Q = G c (t_0 - t_1) 3 \int_0^1 \left(z - \frac{z^2}{2} \right) (1-u) dz \quad (18b)$$

Bezeichnet man mit t_2 die mittlere Temperatur des abfließenden Wassers, so ist einmal

$$Q = G c (t_2 - t_1) \quad (18c)$$

und andererseits

$$t_2 - t_1 = (t_0 - t_1) 3 \int_0^1 \left(z - \frac{z^2}{2} \right) (1-u) dz \quad (19)$$

Setzt man noch

$$\frac{t_2 - t_1}{t_0 - t_1} = \varphi \quad (20)$$

und nennt diese Größe die Anwärmungszahl des Wassers, so berechnet sich diese aus der Gleichung

$$\varphi = 3 \int_0^1 \left(z - \frac{z^2}{2} \right) (1-u) dz \quad (21)$$

Diese Anwärmungszahl kann leicht aus der Zahlentafel 2 berechnet werden. Sie ist für verschiedene Werte von s in Zahlentafel 5 zusammengestellt. Aus Abb. 3, die den Verlauf der Anwärmungszahl veranschaulicht, wurden folgende Näherungsformeln abgeleitet:

$$\varphi = 2,230 s^{0,656} \quad \text{für } s < 0,05 \\ \varphi = (1 - 0,9101 e^{-5,65 s}) \quad \text{für } s > 0,05 \quad (22)$$

Zahlentafel 5

s	φ	φ_1	$\frac{\alpha H}{W}$
0,000005	0,0006	0,000737	0,0007
0,00001	0,0009	0,00117	0,0012
0,00002	0,00174	0,00184	0,0019
0,00003	0,00237	0,00240	0,0022
0,00004	0,00294	0,00291	0,0029
0,00005	0,00330	0,00336	0,0034
0,00010	0,00540	0,00530	0,0053
0,00015	0,00684	—	—
0,00020	0,00840	0,00835	0,0084
0,00025	0,00966	—	—
0,00030	0,01080	0,01090	0,0110
0,00035	0,0120	—	—
0,00040	0,0132	0,0132	0,0133
0,00045	0,0141	—	—
0,00050	0,0150	0,0152	0,0153
0,001	0,0240	0,0240	0,0243
0,002	0,0375	0,0398	0,0407
0,003	0,0486	0,0494	0,0507
0,004	0,0588	0,0596	0,0615
0,005	0,0681	0,0690	0,0715
0,006	0,0768	0,0770	0,0809
0,007	0,0855	0,0860	0,0899
0,008	0,0936	0,0939	0,0987
0,009	0,1011	0,1014	0,1069
0,010	0,1080	0,1087	0,1151
0,015	0,1410	—	—
0,020	0,1710	0,1713	0,1879
0,025	0,1980	—	—
0,030	0,2232	0,2230	0,2523
0,035	0,2475	—	—
0,040	0,2706	0,2700	0,3147
0,045	0,2922	—	—
0,050	0,3120	0,3124	0,3746
0,060	0,352	0,351	0,4323
0,070	0,388	0,387	0,4894
0,080	0,418	0,421	0,5465
0,090	0,448	0,453	0,6033
0,10	0,479	0,483	0,6597
0,12	0,538	0,538	0,7722
0,14	0,588	0,588	0,8850
0,16	—	0,631	0,9970
0,18	—	0,671	1,113
0,20	—	0,706	1,224
0,25	—	0,778	1,510
0,30	—	0,833	1,790
0,35	—	0,874	2,072
0,40	—	0,905	2,354
0,45	—	0,928	2,637
0,50	—	0,946	2,919
0,60	—	0,969	3,484
0,70	—	0,983	4,049
0,80	—	0,990	4,614
0,90	—	0,994	5,179
1,00	—	0,997	5,744
∞	1,000	1,000	∞

Abb. 3. Verlauf der Anwärmungszahl.

Die hiernach berechneten Werte sind in die Zahlentafel 5 als φ_1 eingetragen. Sie stimmen gut mit den unmittelbar gefundenen überein.

Die ausgetauschte Wärme Q kann man einmal aus der Gleichung

$$Q = G c (t_0 - t_1) \varphi \quad (18d)$$

berechnen, indem man φ aus der Zahlentafel 5 entnimmt. s ist vorher nach der Gl. 9

$$s = \frac{\lambda \gamma^2 s}{3^{1/3} c \gamma^{1/3} G^{1/3}} x \quad (9)$$

aus den physikalischen Größen des betreffenden Falles zu bestimmen.

Mit der Gl. (22) kann man aber auch zwei Gleichungen für die unmittelbare Berechnung von Q ohne Zuhilfenahme des Faktors φ aufstellen. Für $s < 0,05$ oder $\varphi < 0,312$ erhält man dadurch, daß man φ aus Gl. (22) in Gl. (18d) einsetzt,

$$Q = 0,853 \frac{\lambda^{0,656} H^{0,656} c^{0,344} G^{0,125} \gamma^{0,437}}{\eta^{0,219}} (t_0 - t_1) \quad (18e).$$

In diese Formel muß man alle Größen im gleichen Maßsystem einführen. Setzt man z. B.

die Wärmeleitzahl λ in $\text{kcal m}^{-1} \text{s}^{-1} \text{Grad}^{-1}$,

die Höhe H der Kühlfläche in m,

die spezifische Wärme c in $\text{kcal kg}^{-1} \text{Grad}^{-1}$,

die Zähigkeitszahl η in kg s m^{-2} ,

die Dichte γ in kg m^{-3} ,

die Wassermenge G in $\text{kg s}^{-1} \text{m}^{-1}$

ein, so erhält man die ausgetauschte Wärme in $\text{kcal m}^{-1} \text{s}^{-1}$

Die Formel gilt für die Wandbreite $B = 1$. Betrachtet man dagegen eine Kühlfläche von der Breite B , also von der Fläche $F = B H$, so ist auch

$$Q = 0,853 F (t_0 - t_1) \frac{\lambda^{0,656} c^{0,344} \gamma^{0,437}}{\eta^{0,219} H^{0,344}} G^{0,125} \quad (18f).$$

Die Formel vereinfacht sich noch weiter, wenn man als Kühlflüssigkeit Wasser von gegebener Temperatur, z. B. im Mittel von 20°C , zugrunde legt. Man erhält dann

$$Q = 1452 F (t_0 - t_1) \frac{G^{0,125}}{H^{0,344}} \text{kcal m}^{-2} \text{h}^{-1} \quad (18g).$$

Bei Anwendung dieser Gleichung hat man zu beachten, daß G die in 1 h über die Breite von 1 m der Kühlfläche auf einer Seite herabfließende Wassermenge ist. Sie gilt nur, wenn die Anwärmungszahl kleiner als 0,312 ist. Im andern Falle kann man statt der Zahlentafel folgende Formel benutzen:

$$Q = G c (t_0 - t_1) (1 - 0,9101 e^{-5,65 s}) \quad (18h).$$

Für technische Zwecke ist es aber meist übersichtlicher, statt mit Gl. (18f) und (18h) mit der Wärmeübergangszahl α zu rechnen. Es wird manchmal behauptet, das Rechnen mit der Wärmeübergangszahl stelle eine grobe Näherung dar und wäre eine primitive Kunst. Die Wärmeübergangszahl ist aber nicht nur ein für den Wärmeingenieur unentbehrlicher Begriff, sondern auch physikalisch und mathematisch einwandfrei. Ist α die Anzahl von Wärmeeinheiten, die von der Flächeneinheit der Wand in der Zeiteinheit bei 1 Grad Temperaturunterschied abgeführt werden, so ist die übertragene Wärme bekanntlich

$$Q = G c (t_0 - t_1) \left(1 - e^{-\frac{\alpha H}{G c}}\right) \quad (23).$$

Ein Vergleich mit Gl. (18d) liefert für den Zusammenhang zwischen der Wärmeübergangszahl und der Anwärmungszahl die Beziehung

$$1 - e^{-\frac{\alpha H}{G c}} = \varphi(s) \quad (24)$$

oder

$$\alpha = \frac{G c}{H} \ln \frac{1}{1 - \varphi(s)} \quad (24a)$$

In Zahlentafel 5 sind die aus dieser Beziehung folgenden Werte von $\frac{\alpha H}{G c} = \frac{\alpha H}{W}$ abhängig von s enthalten; Abb. 4 führt




Abb. 4. Beziehung zwischen der Wärmeübergangszahl und der Größe s .

diesen Zusammenhang vor Augen. Ist $s > 0,05$, so ergibt sich aus Gl. (22) und (24 a) folgender einfache Zusammenhang zwischen a und s :

$$\frac{\alpha H}{G c} = 0,0942 + 5,65 s \quad (25).$$

Wählt man als Berieselungsflüssigkeit Kühlwasser von 20°C mittlerer Temperatur, so erhält man, abhängig von der Wassermenge G und der Höhe H der Kühlfläche, Werte für die Wärmeübergangszahl α , die in der Zahlentafel 6 sowie in Abb. 5 und 6 zusammengestellt sind. Sie zeigen zunächst den




Abb. 5. Veränderung der Übergangszahl mit der Wassermenge und mit der Höhe.




Abb. 6. Wärmeübergangszahl α .

bedeutsamen Einfluß der Höhe der Wand. Außerdem zeigt sich aber die merkwürdige Erscheinung, daß die Wärmeübergangszahl α einen Mindestwert hat, wenn man bei gegebener Kühlfläche die berieselnde Wassermenge ändert. Dies ist dadurch zu erklären, daß bei abnehmender Menge die Wasserhaut nach Gl. (4b) immer mehr abnimmt. Deshalb muß die Wärmeübergangszahl bei $G = 0$ unendlich groß werden.

Zum 75. Geburtstage Friedrich Engessers.

12. Februar 1923.

Wer mit Engesser in den letzten Jahren in Berührung kam, mußte über die Überfülle von Geist und Gedanken staunen, die ihm entströmte. Seine heute noch, unter anderem auch in unserer Zeitschrift erscheinenden Aufsätze legen Zeugnis ab, daß Engesser in unermüdlichem Wirken immer wieder Neues schafft.

Wie alle Großen im Reiche der Gedanken hat er seine Lebensarbeit von hoher Warte betrachtet und jede enge Spezialistentätigkeit abgelehnt. In jungen Anfänger-Jahren freilich hat er sich als Bauingenieur den vorkommenden vielseitigen bautechnischen Aufgaben eines Bahnbauers mit aller Energie gewidmet, um ein möglichst vollkommenes Werk zu schaffen. Soweit damals die theoretische Erkenntnis noch fehlte, schuf er sie in bahnbrechenden Arbeiten¹⁾, die heute überall gerne verwertet, doch von den wenigsten ihm zugeschrieben werden. Aber auch die Erforschung des Materials und die Konstruktionsfestigkeit reizte ihn z. B. zu Versuchsarbeiten auf dem

Zahlentafel 6: Wärmeübergangszahlen

$\text{kcal m}^{-2} \text{h}^{-1} \text{Grad}^{-1}$

$G \text{ kg m}^{-1} \text{s}^{-1} =$	0,01	0,05	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	5,0	10,0
$H = 0,005 \text{ m}$	7230	6500	6720	7240	7990	8660	9450	10500	11520
0,010	6890	5390	5520	5790	6340	6830	7480	8260	9040
0,020	6690	4670	4560	4660	5050	5430	5910	6520	7040
0,050	6620	4170	3710	3610	3780	4030	4340	4810	5230
0,100	6580	4000	3370	3090	3070	3230	3440	3800	4140
0,200	6570	3910	3200	2750	2570	2610	2750	3020	3270
0,500	6560	3860	3100	2550	2120	2030	2080	2230	2410
1,000	6550	3840	3070	2480	1950	1750	1710	1795	1910

Berechnung des Wärmedurchgangs am Berieselungskühler.

Über die Kühlfläche $F \text{ m}^2$ mögen stündlich $G_a \text{ kg}$ Kühlwasser von der Temperatur t_1 herabfließen. Dieses erwärme sich bis zum Abstand $x \text{ m}^2$ vom oberen Ende der Kühlfläche auf $t^\circ \text{C}$ und fließe unten mit $t_2^\circ \text{C}$ ab. Auf der andern Seite der Kühlfläche treten unten $G_i \text{ kg}$ des zu kühlenden Mittels mit der Temperatur ϑ_1 und der spezifischen Wärme c_a ein. Im Abstand x vom oberen Ende habe es die Temperatur ϑ . Bei den praktisch ausgeführten Kühlern ist zwar weder Gleichstrom noch Gegenstrom noch reiner Kreuzstrom vorhanden. Man kann aber meist näherungsweise annehmen, daß die Wärme im Gegenstrom ausgetauscht wird. Für den Wärmeaustausch in einem Element dx der Kühlfläche gelten dann folgende Gleichungen:

$$dQ = K(\vartheta - t) dx$$

$$dQ = G_i c_i d\vartheta = W_i d\vartheta$$

$$dQ = G_a c_a dt + w dx = W_a dt + w dx.$$

In der letzten Gleichung ist w die Summe aus der Wärme, die 1 m^2 der Wasseroberfläche an die Luft abgibt, und der Wärme, die auf derselben Fläche zum Verdampfen des verdunstenden Kühlwassers verbraucht wird. Die Wärmedurchgangszahl K ergibt sich aus

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_i} + \frac{d}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_a},$$

worin α_a nach Gl. (24 a) zu bestimmen ist. Die Integration obiger Gleichungen ergibt dann für die ausgetauschte Wärme die folgende Gleichung:

$$Q = \frac{KF \left[(\vartheta_1 - t_2) - (\vartheta_2 - t_1) - \frac{wF}{W_a} \right]}{\ln \frac{\vartheta_1 - t_2 + \frac{w}{K \left(\frac{W_i}{W_a} - 1 \right)}}{\vartheta_2 - t_1 + \frac{w}{K \left(\frac{W_i}{W_a} - 1 \right)}}}$$

Diese Gleichung geht in die Gegenstromformel über, wenn man $w = 0$ setzt. Da die Summanden mit dem Faktor w nur Korrekturgrößen sind, genügt es, wenn man für W_i und W_a Näherungswerte einsetzt. Genau kann man diese Größen erst nach der Berechnung der ausgetauschten Wärmemenge Q bestimmen. [A 1451]

Gebiete des Eisenbaues und Erddrucks, deren Werte heute noch nicht ausgeschöpft ist. Mit zunehmender Erfahrung ging er vom Besonderen zum Allgemeinen, fügte der Baustatistik, dem Brückenbau schließlich den ganzen Eisenbahnbau und die Verkehrswissenschaft hinzu, und wurde zum universellen Ingenieur. Seine geistige Einstellung und Gesinnung bewahrten ihn vor den Folgen einer reinen Zweckerarbeit, führten ihm den beschränkten Wert alles Irdischen vor Augen und brachten ihn zur Natur, Kunst und Philosophie, sein harmonisches Streben war auf Arbeit am Studenten, an der Hochschule, am Volke gerichtet.

Engesser ist es vergönnt, mit 75 Jahren, unbedrückt von der Last des Alters, auf dem Katheder unserer ältesten deutschen technischen Hochschule Karlsruhe zu den Jungen über Baustatistik, Verkehr und Transport zu sprechen. Ein schönes Alter belohnt ein vollkommenes Leben, eine festgegründete innere Ausgeglichenheit bewahrt ihn selbst vor den Einwirkungen der Jetztzeit. Möge ein gütiges Geschick ihn uns noch lange erhalten, die wir in dieser Zeit solche Vorbilder der Güte und Selbstlosigkeit, des unerschütterlichen Gottvertrauens und der unbezwingbaren Arbeitskraft nötiger denn je haben. IM 3561

¹⁾ Vergl. Z. 1883, 1889, 1890, 1892, 1895, 1898, 1913, 1918.

Der Ausbau der Mittleren Isar.

Von E. Mallern in Potsdam.

In einem Seitenkanale der Isar von 53,6 km Länge unterhalb Münchens werden in vier Kraftwerken rd. 82000 PS gewonnen, wobei der Kanal zugleich für die Schifffahrt ausgebaut wird und wichtigen Landeskulturbelangen dienen soll. Allgemeine Übersicht über das Unternehmen, Beschreibung der Bauanlagen, die mancherlei bemerkenswerte Neuerung bringen, an der Hand vieler Abbildungen. Betrachtungen über die Eigenart des bayerischen Wasserkraftausbaues. Die Wehrbauten, die Kraftwassertrage, die Krafthäuser und ihre Einrichtung. Bauausführung. Mitteilungen über den Betrieb und die Baukosten.

Allgemeine Anordnung und wasserwirtschaftliche Grundlagen.

Der Ausbau der Mittleren Isar bezweckt die Nukbarmachung des Gefälles zwischen München und Moosburg auf einer Länge von 51,5 km, Abb. 1.¹⁾ Das Rohgefälle dieser Flußstrecke zwischen dem Unterwasser des untersten Münchener Triebwerkes und dem Oberwasser des von der Stadt München 1907 erbauten Uppenborn-Kraftwerkes beträgt 87,9 m, das Flußgefälle 1,71 m/km. Das Niederschlagsgebiet der Isar unterhalb Münchens an der Bogenhausener Brücke ist 2845 km² groß, die mittlere Jahresniederschlagshöhe beträgt 1200 mm. Die mittlere Abflußmenge des Flusses schwankt in den einzelnen Jahren zwischen 80 und 110 m³/s, im Winter zwischen 60 und 70 m³/s und geht in sehr trockener Zeit bis auf 34 m³/s herunter. Das Hochwasser des Jahres 1899 betrug nach Schätzung etwa 1300 m³/s, und man rechnet mit einer höchsten Wassermenge von 1500 m³/s. Mittlere Hochwasser, die etwa alle 3 bis 5 Jahre auftreten, z. B. September 1920, erreichen etwa 800 m³/s.

Zur Nukbarmachung des Gefälles wird die Isar in einen Seitenkanal umgeleitet, der bei Oberföhring beginnt und nach rd. 53,6 km in das Oberwasser des Uppenborn-Kraftwerkes zur Isar zurückkehrt. Zur Umleitung wird gegenüber Oberföhring ein Wehr in die Isar eingebaut, wodurch der Mittelwasserspiegel des Flusses um 4,45 m angestaut wird. Das Gefälle des Kanals wird in vier Stufen nukbar gemacht, und zwar nach Abb. 2 mit folgenden Fallhöhen: bei Finsing je nach der Wasserführung der Isar 8,5 bis 12 m, i. M. 11,0 m, Aufkirchen 26,4 „ Eitting 25,3 „ Pfrombach 21,1 „

Die gesamte Fallhöhe beträgt also rd. 84 m.

Es erwies sich, daß zum Ausgleich der Wasserführung der Isar ein Speicherweiher am oberen Ende des Kanals von großem Vorteil sein würde. Da sich ein solcher von Natur nicht darbot, wird neben dem Kanal und ihm gleichlaufend ein großer flacher Weiher in einem nach Norden schwach ab-

fallenden Gelände künstlich geschaffen. Hier lassen sich durch Staudämme rd. 30 Mill. m³ Wasser sammeln, die die Betriebswassermenge des Kanals in trockener Zeit wesentlich ergänzen. Der Weiher bedeckt eine Fläche von 6,7 km², ist rd. 7 km lang und 1 km breit bei einer mittleren Tiefe von 3,6 m. Das erhöhte Abflußvermögen im ersten Teil des Kanals wird zur Auffüllung des Weihers ausgenutzt. Dieser soll als Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesspeicher dienen, vor allem aber ein Aufbessern des Winterwassers ermöglichen, so daß nach dem Betriebsplan die mittlere Betriebswassermenge in trockenen Zeiten an Werktagen auf 55 m³/s, stundenweise auf der Höchstbetriebsmenge von 125 m³/s gehalten werden kann. Dadurch können Zusatzleistungen von 50000 PS während 12 h gewonnen werden. Diese Wirkung läßt der zeichnerische Wasserwirtschaftsplan, Abb. 3, für das Jahr 1915/16 nach der Doktorarbeit von Grünig (1921) erkennen. Der Weiher gestattet, auch im trockenen Winter die Tagesleistung mit der Vollleistung der Anlage abzugeben.

Am unteren Ende des Kanals ist ein Ausgleichweiher von 3 Mill. m³ Fassungsvermögen vorgesehen, der bei Spitzenleistungen der Kraftwerke eine gleichmäßige Wasserabgabe an den Unterlieger ermöglicht. Die Ungleichmäßigkeit im Wasserverbrauch soll innerhalb eines Tages vollständig ausgeglichen werden.

Leistung der Kraftwerke. Mit Hinzunahme des Speicher Weihers kann den Kraftwerken im Jahresmittel eine Betriebswassermenge von 95 m³/s zugeführt werden. Die Leistungen der vier Werke berechnen sich hiernach am Stromerzeuger wie folgt:

Finsing	7150 kW
Aufkirchen	17 150 „
Eitting	16 450 „
Pfrombach	13 600 „

zusammen: 54 350 kW = 82 200 PS an der Turbinenwelle.

Die verfügbare Jahresarbeit beträgt rd. 480 000 Mill. kWh.

Landeskultur.

Das Erdinger Moos, eine geneigte, nach Norden abfallende Ebene, die im Osten und Westen von tertiären Ablagerungen und Moränenhügeln begrenzt ist, leidet unter der Nässe eines Grundwasserstromes, der von den südwärts gelegenen Höhen in großer Mächtigkeit (9 bis 11 m) eintritt. Dieser Grundwasser-




Abb. 1. Übersichtsplan über den Ausbau der Mittleren Isar.

¹⁾ Pläne und Bildvorlagen sind in entgegenkommender Weise von der „Mittleren Isar A.-G.“ überlassen worden, und Angaben über die Bauanlagen verdankt der Verfasser der Veröffentlichung des Ministerialrat Krieger „Die Großwasser-Kraftanlagen der Mittleren Isar, München 1921; s. a. Thoma, Die Kraftwerksbauten der Mittleren Isar, Elektro-Journal 1921.




Abb. 2. Höhenplan der Mittleren Isar.

Bau des Seitenkanals und durch Verminderung auf vier Stufen für den Kraftbetrieb und durch die Kostenersparnis bei den Kraftwerken sicherlich erreicht werden, die etwa eintretenden Wirtschaftserchwernisse in Isartal und sonstige ungünstige Nebenwirkungen über-treffen, kann hier nicht untersucht werden. In gesundheitlicher Hinsicht hat an der Isar die Entziehung von Flußwasser we-

strom soll durch einen bis 14 m tiefen Graben, der sich in 10 km Länge südlich vom Stauweiher hinzieht, Abb. 1, abgefangen werden. Gleichzeitig beabsichtigt man, aus dem Aushub des bis 53 m breiten Grabens die Erdmassen für die Schüttung der Staudämme zu gewinnen sowie das Betriebswasser um 5 bis 10 m³/s zu vermehren und es im Winter durch das wärmere Grundwasser zum Schutze gegen Eisbildung zu erwärmen. Vor allem will man das Moos nachhaltig entwässern, wodurch sein landwirtschaftlicher Ertrag erheblich gesteigert werden kann. Auf dem durch die Melioration gewonnenen guten Kulturboden soll hochwertiges Siedlungsland von 15 000 bis 20 000 ha Fläche erschlossen werden.

Neben dem Kanal und südlich vom Stauweiher sollen Fischteiche angelegt werden, Abb. 1. Die Abwässer der Stadt München werden bis jetzt ungereinigt der Isar zugeführt. Nach der Entziehung des Betriebswassers für die Kraftwerke würde dies aus gesundheitlichen Rücksichten nicht mehr zulässig sein. Diese Abwässer sollen daher in Fischteichen nach vorheriger Klärung durch Fischzucht ausgenutzt werden, wobei auch wertvolle Dungstoffe für die Landwirtschaft zu gewinnen sind. Nach den Erfahrungen in andern Städten, wie z. B. Straßburg, erhofft man gute Erfolge. Das gereinigte Abwasser soll dem Betriebskanal zugeleitet werden. Erforderlichenfalls sollen künstliche Bewässerungen für das Erdinger Moos neben dem Betriebskanal angelegt werden. Über die gemeinsame Benützung des Kanals für Kraftwirtschaft und Schifffahrt wird später gesprochen werden.

Wir erkennen, daß mit dem Ausbau der Mittleren Isar auch bedeutende landeskulturelle Aufgaben gelöst werden sollen, die die Einträglichkeit des Unternehmens und seine volkswirtschaftlichen Wirkungen zu steigern geeignet sind. Andererseits steht dem gegenüber, daß der Fluß auf die lange Strecke von wenig unterhalb Münchens bis Moosburg zeitweise fast gänzlich entleert wird. Ich habe zu der Frage, ob es zweckmäßiger ist, einen Flußlauf in seinem Bett auszubauen oder Kraftgewinn und Schifffahrt in einen Seitenkanal zu verlegen, in Z. 1921 S. 41 ff. anlässlich der französischen Pläne über den Ausbau des Rheins zwischen Basel und Straßburg eingehend Stellung genommen. Der Einzelfall bietet seine Eigenheiten. Es kann angenommen werden, daß durch die Isarumleitung mancherlei Belangen der Anlieger, landwirtschaftliche Nutzungen, Grundwasserstand u. a. m. am alten Flußlaufe berührt werden. Man wollte anfänglich das Isargefälle durch acht bis zehn hintereinander geschaltete Kraftwerke unmittelbar neben dem Flußlaufe ausnützen. Ob die Vorteile, die durch den

niger Bedeutung als in Mittelgebirgs- und Flachlandtälern, weil ihre Trockenzeit in den Winter fällt.

Die Bauanlagen.

Das Wehr in der Isar bei Oberföhring

gibt ein Bild von der Anwendung der durch Erfahrung, Versuch und Erkenntnis bei der Behandlung geröllführender Gebirgsflüsse gewonnenen Grundsätze. Einige dieser Gesichtspunkte für den Bau und Betrieb sollen darum allgemein dargelegt werden.

Die Wasserrfassung. Bei der Einrichtung der Stau-stufen für die Umleitung des Wassers nach den Werkkanälen ist in Bayern, wo nicht auf die Schifffahrt, so doch meist auf die Flößerei Rücksicht zu nehmen. Das geschieht durch den Einbau einer Flößgasse. Überwiegende Sorgfalt erfordert die Verschotterungsgefahr. Auch diese weit ausgreifende Frage erfordert wie bei den Talsperren, so auch bei dem Kraftausbau der bayerischen, reich geschiefbeführenden Gebirgsflüsse eine stete Aufmerksamkeit der Ingenieure.

Wasserentziehung nach dem Betriebskanal und Zurückhaltung des Geschiebes oberhalb des Wehres sind einschneidende Eingriffe in einen geregelten Flußbau, bei dem für das Arbeitsvermögen, den Flußangriff und Widerstand des Flußbettes mit Mühe in oft jahrelanger Arbeit und mit großen Kosten ein Gleichgewichtszustand hergestellt ist. Schon frühzeitig bei dem Bau der ersten Werke (Gersthofen, Isarwerke u. a.) hat man sich bemüht, der Sache Herr zu werden. Die Ablagerungen der besonders bei Hochwasser mitgeführten




Abb. 3. Wasserwirtschaftsplan (Energievorrat, Energiebedarf und Energiedeckung für das Jahr 1915).

und Schottermengen vor dem Wehr, am Einlauf und auf oberen Strecke des Betriebkanals können für den Betrieb eheure und kostspielige Arbeiten verursachen, und diese enarbeiten, die mit dem Zweck des Unternehmens doch in keinem Zusammenhang stehen, können mehr Maschinen, äte und Menschenkraft erfordern als der regelrechte sserkraftbetrieb selbst. Das ist kein ordnungsmäßiger Zu- id, der überdies die Einträglichkeit der Wasserkraftwirt- aft erheblich beeinträchtigt.

In langjährigen Erfahrungen hat man die Haupt- ordernisse des Wehrbaues erkannt: man muß einen seitlichen Einlauf zum Betriebkanal und für eine mehrere Meter über die Flußsohle erhöhte Lage der Ein- stelle sorgen, so daß das an der Sohle schleifende Geröll t in den Kanal gelangt. Damit es seinen unaufhaltsamen r nehmen kann, sind tiefliegende Gerinne vor, hinter oder r dieser Schwelle anzuordnen, die die Kiemassen durch Wehr oder vom Kanaleinlauf nach dem Unterwasser des res mittels Spülschleusen abführen.

Leider mußte man die Erfahrung machen, daß auch dies nicht er ein ausreichendes Abwehrmittel ist. Die Kiesschleusen, wohl bei Niedrigwasser und Mittelwasser ihren Dienst versagen bei größerem Hochwasser, da dann das Unter- ser so hoch steht, daß die Schleusen keine Spülkraft mehr




Abb. 5. Schnitt a-b durch den Wehrkörper.




Abb. 4. Lageplan des Wehres bei Oberführung mit Einlaufbauwerk.

Abb. 5 bis 8.
Schützenanlagen für das Oberführung Wehr.




Abb. 6 u. 7.
Vorderansicht und Schnitt.




Abb. 8.
Teilgrundriß des Wehres.




Abb. 9. Kanaleinlauf und Schnitt durch die Spülkanäle.

haben. Die Kiesmassen gelangen dann zur Ablagerung und müssen durch Bagger gehoben und durch Fördermittel, wie Paternosterwerke, Gleise usw., entfernt werden.

Bei älteren Anlagen wurden mitunter feste Wehre ausgeführt, später aber meist solche aus festen und beweglichen Teilen, und die Hauptsache war dabei, dem Hochwasser so weit Abfluß zu gewähren, daß Überschwemmungsgefahr vermieden wird (s. auch Z. 1921 S. 775). Neuerdings hat man die Wehre in ganzer Breite beweglich gemacht (Innwehr bei Jettenbach, Wehr bei Oberföhring), um Geschiebe-Eis und Treibzeug glatt abführen zu können. Die Stauwerke sind im allgemeinen mit längeren Betriebkanälen verbunden; ohne solche kommen sie bei den Kanalisierungstrecken des Mains und der Donau unterhalb Kehlheim sowie vereinzelt in kleinen Bächen in Betracht, wohingegen man am Main-Donau-Kanal die Kraftwerke meist in besonderen Umleitungskanälen anlegen, also eine vollständige Trennung von Schifffahrt und Kraftgewinn herbeiführen will. Die obere Donau von Ulm bis Kehlheim soll grundsätzlich durch Seitenkanäle ausgebaut werden.

Bemerkenswert ist, daß die Böden der Wehre zum Schutz gegen treibende Steine und Geröll mit Holzbelag bedeckt sind. Fischpässe sind im allgemeinen nicht vorgesehen.

Tiefgründung der Wehre. Wasserersparnis und Sicherheit der Bauwerke haben Anlaß gegeben, die neuen Wehrbauten in Bayern tief zu gründen. Wie sehr eine sorgfältige Bodenuntersuchung hierbei geboten ist, hatte der Fall des Saalachwehres bei Reichenhall erwiesen. Nachdem hier die Notlage geboten hatte, Druckluftgründung mit Senkkastenabteufung anzuwenden, ist man neuerdings mehrfach zur Tiefgründung dieser Art übergegangen. Man teuft hierbei an der Oberwasserseite eine dichte Wand bis auf den geschlossenen Felsgrund ab. Eine Gründung nach dieser Bauweise ist auch am Isarwehr der Mittleren Isar ausgeführt. Wo zu einem solchen Tiefabschuß nicht Druckluftgründung benutzt wird, hat man ihn durch tiefreichende Spundwände zu erreichen versucht (Isarwehr bei Krünn).

Bei der Wahl der Wehrbaustelle ist Vorsicht geboten, um die Sicherheit des Wasserbezuges nicht durch Versickerungen zu gefährden. Diese Frage war u. a. für das Isarwehr des Walchenseewerkes zu prüfen, und dieses mußte vornehmlich deswegen so hoch hinauf bis Krünn, nächst Mittenwald, vorgeschoben werden, weil an der Einmündung des Finzbaches bei Wallgau Isarwasser in erheblicher Menge versickert.

Bauweise der Wehre. Die Wehre werden meist in Beton ausgeführt, zum Teil in ziemlich feingliederter Weise.

Geplantes Großkraftwerk am Niagara.

Ein neuer Vorschlag für den weiteren Ausbau der Niagarakraftwerke auf amerikanischer Seite geht dahin, das Wasser schon etwa 6,4 km oberhalb der Fälle zu fassen und in einem rd. 10,4 km langen Kanal einem bei Lewiston zu erbauenden Kraftwerk zuzuführen. Hier würden bei 91,5 m Nutzgefälle rd. 450 000 PS erzeugt werden können. Der Strom soll in vierfacher Drehstrom-Freileitung mit 220 kV dem Stadtbezirk New York zugeführt werden. Die hier bestehenden Elektrizitätswerke hätten dann in der Hauptsache die Leistungsspitzen zu decken, so daß für das Wasserkraftwerk selbst eine Vollbelastung für etwa 7500 h im Jahr angenommen werden kann. Die Baukosten des Kraftwerkes nebst Kanal werden zu rd. 34,2 Mill. \$, die der Übertragung und Verteilung auf rd. 27,5 Mill. \$ geschätzt. Der Stromverkaufspreis an den Verteiltransformatoren wird zu 0,47 c/kWh berechnet. Er be-

Der Beton paßt sich den wechselnden Formen der Wehrge-
tung, die sich aus den verschiedenen Zweckbestimmungen
ihrer Teile — wie festem Überlauf, Wehrverschlußunterbau, F
und Grundscheulen usw. — herleitet, am besten an und
einen glatten Wasserabfluß mit geringer Reibung. A
dings wäre zu erwägen, ob nicht, soweit jene Rücksicht
nicht zu nehmen sind, ein Aufbau in Bruchsteinen und N
steinen in den landschaftlich meist großartigen Gebirgste
wirksamer sein möchte als die fremdartige, abgeputzte, kü
liche Steinmasse des Betons. Als Wehrverschlüsse
Schützen und Walzen mit Erfolg angewandt worden.

Das Wehr in der Isar, Abb. 4 bis 8, wird
Schützenwehr mit vier Öffnungen von je 17 m l. W. ausge
und ist auf tieferem Flnz mittels einer Betonplatte gegrü
die gegen Oberwasser durch eine Betonquerwand aus S
kästen, im Unterwasser durch eine 9 m tiefe eiserne Sp
wand abgeschlossen wird. Der obere etwa 14 m tiefe Abs
ist unter Zuhilfenahme von Druckluft bis zum festen F
letten eingebracht. Diese Tiefgründungen an der O
wasserseite sind, wie bemerkt, eine neuere Erfahrung
bayerischen Wehrbaues. Die eisernen Schützenafeln
5,65 m Höhe können mit Motoren oder von Hand durch W
werke gehoben werden, Abb. 5, die in einem hausartigen B
bau untergebracht sind. Ein Laufkran bestreicht diesen B
und bedient zugleich die Dammbalken, die dort gelagert
den. An die Schützenwand schließt sich ein 45 m langes
maueres Sturzbett an, das mit Holz abgedeckt ist. Der a
tektonische Aufbau ist das Ergebnis eines Wettbewerbs.

Der Kanaleinlauf neben dem Wehr, Abb. 4 u
ist schräg unter 45° gegen die Flußachse gerichtet, währen
sprüchlich eine dem Flusse gleichlaufende Lage geplant
Beobachtungen an bayerischen Anlagen haben aber erken
lassen, daß die letztere Bauart geeignet ist, das Eindringen
Kies in den Kanal zu begünstigen, auch einen starken Ge
verlust bei Hochwasser aufweist. Modellversuche bestätig
dies. Der 46,6 m breite Kanaleinlauf ist durch Schützen
geschlossen. Neuartig sind die Einrichtungen zur Ableitung
Kieses. Unter dem Einlauf sind Spülkanäle angeordnet,
in das Unterwasser des Wehres ausmünden und von de
Wirksamkeit man nach Versuchsergebnissen das Beste
hofft. Sie können beiderseits durch Schützen abgeschlos
werden. Zur Beförderung der Kies- und feinen Sandmas
in Zeiten geringer Wasserführung ist noch ein besonde
Klarbecken angeordnet, das von Zeit zu Zeit durch Spü
nach dem Unterwasser entleert wird. (11)

(Schluß folgt.)

trug im Jahre 1920 in New York etwa 1 c/kWh, so daß 10
15 Mill. \$ im Jahr gespart würden.

Der Kanal ist vorläufig 18,85 m breit angenommen. O
dem Eintritt in die Schieberkammer verbreitert er sich
96,6 m, so daß die Wassergeschwindigkeit von 1,825 auf
0,3 m/s herabgesetzt wird. Unter Umständen soll der K
aber auch im ganzen mit erheblich größerem Quersc
ausgeführt und für Schiffsverkehr eingerichtet werden.

Nach dem vorliegenden Entwurf sind neun unter 45°
neigt durch den Fels des Steilufers gebohrte und mit B
ausgekleidete Druckleitungen von 4120 mm l. W. und
stehende Turbinendynamos für 45 000 kVA vorgesehen.
Transformatoren für 12 000/220 000 V sollen neben dem K
haus im Freien aufgestellt und mit den Stromzeugen
mittelbar elektrisch verbunden werden, so daß die g
Schaltanlage für 12 000 V entfallen würde. (M 343)

Blitzschutz für Freileitungen mit besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen in Südafrika.

Von Hermann Bohle, Kapstadt.

Behandelt werden Schutzvorrichtungen gegen Überspannungen, hervorgerufen durch Gewitter und andre äußere Ursachen. — Unmittelbare Einschläge sind sehr selten. — Neue Anlagen sind hauptsächlich gegen die sehr häufigen Induktionswirkungen benachbarter Einschläge zu schützen. — Kritik der gebräuchlichsten Einrichtungen: Schutzdrähte, Erdung des Nullpunktes, Hörnerblitzableiter, elektrolytische Ableiter, Kondensatoren und Wasserstrahlerder.

Es gibt wohl wenige Länder, wo Überspannungen durch Gewitter so häufig sind wie im Gebiet der goldenen Stadt Johannesburg in Transvaal, am sogenannten Rand. Im Sommer ist fast jeden Tag mit einem Gewitter zu rechnen, und die Betriebsingenieure haben oft eine eibende Zeit. Da aber Unterbrechungen des Betriebes finanzielle Verluste nach sich ziehen, so ist es nicht zu wundern, daß ungewöhnlich große Summen für Blitzschutzvorrichtungen ausgegeben worden sind. Es gibt kaum eine Erung in dieser Hinsicht, die in Johannesburg nicht versucht den ist, aber ein Erfolg hat sich meistens nicht gezeigt. wenigsten Unterbrechungen kamen da vor, wo mit hohen iebsspannungen gearbeitet wird. Während z. B. an 20 000 V-40 000 V-Leitungen Störungen häufig sind, kommen sie bei 100 V-Leitungen nur vereinzelt vor. Für Freileitungen, die 150 000 V Betriebsspannung und wenigstens 300 000 bis 300 000 V Durchschlagsspannung bei Regenwetter gebaut sind, wenig zu fürchten. Solche Spannungen sind heute in Südafrika bereits im Betrieb.

Wir müssen nun zwei Arten der Überspannungen unterscheiden:

1. solche, die durch äußere Umstände und Gewitter verursacht werden, und
2. Überspannungen, die ihren Ursprung in der Anlage, im Leitungssystem selbst oder in Isolationsfehlern haben.

In diesem Aufsatz sollen nur die Überspannungen der ersten Art, nämlich Folge des Gewitters und anderer äußerer Umstände behandelt werden. Ihre Ursachen sind:

Höhenunterschiede;
Wind und Staub in trockener Luft;
unmittelbarer Einschlag;
Induktionswirkungen benachbarter Einschläge.

Überspannungen durch Höhenunterschiede sind allgemein in den heutigen hohen Betriebsspannungen von geringerer Wichtigkeit.

Überspannungen statischer Art, durch Staub hervorgerufen, können leicht abgeleitet werden. Sie sind bei den heutigen Betriebsspannungen ebenfalls ungefährlich.

Ein unmittelbarer Einschlag hat gewaltige Wirkungen, aber ein solcher kommt höchst selten vor. Sie reichen bis zu einer Entfernung von höchstens 1½ km nach beiden Seiten. In der Regel brennt die Leitung durch, und der Blitz fährt über den Abspannmast zur Erde. Maschinen und Geräte könnten gegen solche Gefahren wirksam geschützt werden, indem die Leitungen 1½ km vom Gebäude ab unterirdisch verlegt werden oder aber sie mit einem geerdeten Drahtnetz umgibt.

Induktionswirkungen benachbarter Einschläge

Die gefährlichsten, weil sie am häufigsten vorkommen, sind die Induktionswirkungen benachbarter Einschläge. Sie verursachen Entladungen über Isolatoren, wodurch Erdschlüsse entstehen, die oft in Fehler zwischen den Phasen führen. Außerdem erzeugen sie beträchtliche Spannungsschüßungen an angeschlossenen Transformatoren, die oft überhitzen.


Die verschiedenen Schutzvorrichtungen, die an Freileitungen verwendet worden sind, sind: Schutzdrähte, Erdung des Nullpunktes, Hörnerblitzableiter, elektrolytische Blitzableiter, Kondensatoren und Wasserstrahlerder.

Schutzdrähte.

Eine Leitung ist vollständig gegen Gewitter geschützt, wenn sie in die Erde legt. Bei Freileitungen erzielt man diese Wirkung, wenn man die Erde um die Leitung legt, was durch gut geerdete Schutzdrähte geschehen kann. Für eine gute Sicherung würden jedoch eine große Zahl Drähte erforderlich sein, wodurch die Ausführung sehr teuer würde, da auch die Leitungsmasten der großen Belastung wegen verstärkt werden müßten.

Die meisten Stürme in Transvaal kommen von Südwest. Man könnte nun annehmen, daß bei einer Anordnung der von Osten nach Westen laufenden doppelten Drehstromleitungen, die mit drei Schutzdrähten darüber die äußeren Leitungen geschützt seien als die inneren. Bei 3500 Entladungen pro Jahr jedoch der Anteil der drei Phasen 33, 34 und 35 Vh, also 100%. Die drei Schutzdrähte wirken übrigens nur, wenn die Frequenz der Entladungen hoch ist.

Abb. 1.
Anordnung von drei Schutzdrähten für eine Drehstrom-Doppelleitung.



Erdung des Nullpunktes.

Von großer Gefahr für eine Anlage sind sogenannte ausseßende Erdschlüsse, die außergewöhnlich starke Resonanzschwingungen hervorrufen können. Bei einer isolierten Anlage, bei der der Nullpunkt nicht geerdet ist, ist die Gefahr besonders hoch. Während der Zeit eines Erdschlusses in einer Phase steigt die Spannung der unbeschädigten Phasen von $\frac{V}{\sqrt{3}}$ auf V , so daß Schwingungen entstehen können, deren

Frequenz der natürlichen Frequenz des Systems gleichkommen kann. Alle Bedingungen für die Schaffung einer Hochfrequenz-Stromquelle, nämlich Hintereinanderschaltung von Kapazität und Induktion, sind ja vorhanden.

Solche Gefahren können durch unmittelbare Erdung des Nullpunktes vermieden werden. Aber in diesem Falle nehmen die Kurzschlußströme bei Erdschluß zu hohe Werte an. Man erdet deshalb den Nullpunkt durch Widerstände, die den Strom auf 1000 bis 1500 A begrenzen. Der beste und billigste Widerstand für diese Zwecke ist ein Wasserkasten. Metallwiderstände sind zu teuer und unbequem, während das Andrehen eines Wasserhahnes sehr einfach ist.

Wenn die Anlage aus Transformatoren mit reiner Sternschaltung und mit zugänglichen Nullpunkten besteht, so ist ihre Erdung dennoch nutzlos. Das rührt von den hohen unausgeglichenen Strömen her, die die Magnetisierungsströme der verschiedenen Phasen verursachen, da diese bei der unsymmetrischen Anordnung einander nicht gleich sind. Erfahrungen haben gezeigt, daß bis zu 5000 kVA unausgeglichen waren. In solchen Fällen kann man wohl den Spannungs-Nullpunkt, aber nicht den Strom-Nullpunkt erden. Da nun der nicht ausgeglichene Strom hauptsächlich Magnetisierungsstrom ist, so ist seine dritte Harmonische bedeutend, und die Wirkung auf benachbarte Telefonleitungen könnte verheerend werden.

Wenn die Transformatoren jedoch gemischte Dreieck-Stern-Schaltung haben, kann der Nullpunkt geerdet werden,




Abb. 2. Erdung verschieden geschalteter Stromerzeuger über einen Erdschlußtransformator.




Abb. 3.
Nullpunktterdung ohne besonderen
Erdschlußtransformator.

da nun der Ausgleichstrom um das Dreieck fließen kann. Bei reiner Dreieckschaltung besteht überhaupt kein Nullpunkt, so daß also bei allen reinen Schaltungen eine unmittelbare Erdung nicht möglich ist.

In solchen Fällen hilft man sich mit einem künstlichen Nullpunkt. Induktionswiderstände, in Stern geschaltet, wären möglich, sind aber zu teuer. Billiger ist ein Transformator mit einer primären Stern- und einer sekundären Dreieckschaltung.




Abb. 4. Nullpunktterdung eines 80 000 V-Netzes über einen
40 000 V-Transformator.

Die Anordnung für verschiedene Stromerzeuger ist in Abb. 2 wiedergegeben. Ein besonderer Erdschlußtransformator ist überflüssig, wenn man die Schaltung nach Abb. 3 anwendet. Die Erdschlußtransformatoren kosten natürlich auch Geld. Um im Falle der 80 000 V-Leitung von Vereinigung nach Johannesburg mit einem 40 000 V-Transformator auskommen zu können, wählte man die Anordnung nach Abb. 4.

Von großer Wichtigkeit ist der Wert des Widerstandes in der Erdleitung. Der Kurzschlußstrom darf natürlich nicht die Aufnahmefähigkeit der Schalter überschreiten, so daß der Widerstand nicht zu klein sein darf. Ist der Widerstand in gewissem Maße zu groß, so kommt man den Gefahren eines isolierten Systems nahe. Man betrachte Abb. 5 bis 8; Abb. 5




Abb. 5

Abb. 5. Geerdetes Drehstromsystem.




Abb. 6

Abb. 6. Geerdetes Drehstromsystem mit
Erdschluß in einer Phase.




Abb. 7

Abb. 7. Isoliertes System mit Erdschluß.
Abb. 8. Über Widerstand geerdetes
System mit Erdschluß.

kennzeichnet ein gleichmäßig belastetes Dreiphasensystem, dessen Nullpunkt unmittelbar an Erde liegt. Die Spannung aller Phasen gegen Erde ist $\frac{V}{\sqrt{3}}$. Erhält Phase C Erdschluß,

so ist OC kurzgeschlossen, und seine Spannung wird null, während die Spannungen der anderen Phasen unverändert bleiben, Abb. 6. Zur Verhinderung weiterer Fehler an den unverletzten Phasen ist dies die beste Anordnung.

Ist jedoch O nicht geerdet, d. h. ist sein Widerstand gegen Erde unendlich, und Punkt C erhält Erdschluß, so ist sein Potential wohl das der Erde, aber Phase OC behält seine Spannung, Abb. 7. Infolgedessen ist nun die Spannung zwischen den Punkten A und B und Erde gleich der Linien-spannung, also V.

Wird der Nullpunkt durch einen Widerstand geerdet, so erhalten wir bei einem etwaigen Erdschluß einer Phase einen Fall, der zwischen obigen Grenzen liegt, Abb. 8. Die Erhöhung des Potentials der nicht geerdeten Phasenklein-

hängt also von der Größe des Widerstandes zwischen Nullpunkt und Erde ab.

Wenn eine lange Freileitung nur an einem Ende geerdet ist, so kann es vorkommen, daß für Isolationsfehler am anderen Ende die Impedanz der Leitung zu dem Erdwiderstand Nullpunktes hinzugezählt werden muß und sich eine bedeutende Spannungserhöhung ergibt. Es ist dann notwendig, auch Nullpunkt des fernen Endes zu erden, und bei sehr langen Leitungen können noch zwischengelegte Erdungspunkte in Frage kommen.

Bei der Erdung des Nullpunktes über einen besonderen Transformator kann dessen Sekundärspannung beliebig sein. Es ist natürlich billiger, wenn man den Transformator gleichzeitig nützlich belasten kann, um die Kapitalanlage zu verringern.

Die richtige Erdung des Nullpunktes bringt also folgende Vorteile:

Ein Isolationsfehler irgendeiner Phase wird auf diese beschränkt.

Der Widerstand des Erdschlusses begrenzt den nachfolgenden Strom.

Energieschwingungen werden stark verringert.

Statische Ladungen werden abgeleitet, wie sie entstehen.

Hörner-Blitzableiter.

Wohl keine Vorrichtung ist mehr angewandt worden — wird noch immer angewandt — als diese; aber in Südafrika hat sie sich als völlig nutzlos erwiesen. Sie taugt höchstens als ein Gerät, das Überspannungen anzeigt. Der Grund liegt darin, daß diese Ableiter mit einer Verzögerung arbeiten, so groß ist, daß in der Zwischenzeit der zu schützende Transformator durchgebrannt sein kann. Die eingeschalteten Induktionsspulen ändern daran sehr wenig, da sie allgemein zu klein sind. Der Erdwiderstand ist gewöhnlich so bemessen, daß der Strom auf 10 bis 15 A begrenzt wird. Da aber Induktionsschläge Ströme von 1000 A und mehr hervorrufen, liegt die Nutzlosigkeit solcher Blitzableiter auf der Hand.

Die Gefahr des Bestehenbleibens eines Erdschlusses sucht man durch eine Reihe hintereinander geschalteter Funkenstrecken zu vermindern. Die Durchschlagsspannung jedoch nicht proportional der Zahl der Lufträume, wie in Abb. 9 ersichtlich ist. Überhaupt wäre es richtiger, durch




Abb. 9. Einfluß der Funkenstrecke auf die Durchschlagsspannung.

Erdschlußwiderstände von Nullpunkten und von Blitzableitern die Leistung und nicht die Stromstärke zu begrenzen. Ein neuerzeitlicher Schalter kann wohl 15 000 kVA bewältigen; in der Beziehung:

$$\text{Widerstand} = \frac{\text{Quadrat der Spannung}}{\text{Leistung}}$$

kann man den Widerstand für den Nullpunkt bestimmen. Für 20 000 V Phasenspannung würde also der Widerstand $\frac{20\,000^2}{15\,000} = 27\,\Omega$ betragen. Welche Widerstände in We-

glichkeit angewandt worden sind, kann man aus Abb. 10 ersehen. Die eingezeichneten Werte der Lufträume erlauben in der Höhenlage von Johannesburg (1800 m) ungefähr 50% Spannungserhöhung. Um Überschlüsse durch Wind zwischen den Phasen zu vermeiden, ist die Anordnung nach Abb. 11 vorzuziehen.

Aus dem Gesagten wird es klar, daß man mit den gewöhnlichen Anordnungen keine großen Energiemengen ableiten kann. Es muß hinzugefügt werden, daß die Verzögerung in der Wirkung von Hörnerblitzableitern auch von der Kurvenform der Überspannung abhängt. Ist die Frequenz der Schwingung hoch, so ist die Durchschlagsspannung größer, ist die Spannung eine niedrige Periodenzahl hat, ist die Funkenstrecke für alle Fälle richtig zu setzen, ist also geschlossen. Es ist vorgekommen, daß Entladungen zwischen Sammelschienen vorkamen, weil sie gut abgerundet waren.




Abb. 10. Hörnerstrecken und Widerstände bei verschiedenen Spannungen. Funkenstrecken in mm.

Abb. 11. Empfehlenswerte Anordnung von Hörnerstrecken und Widerständen.

wohingegen die viel kürzeren Funkenstrecken der Hörnerblitzableiter gar nicht wirkten. Kugelfunkenstrecken wirken in dieser Hinsicht viel schneller, da ihre Verzögerung sehr klein ist. Die General Electric Co. versteht deshalb ihre Funkenstrecken mit einer unteren Kugelstrecke für die schwersten und heftigsten Schläge, mit einer darüberliegenden Funkenstrecke mit Widerstand für Hochfrequenzschwingungen und mit einer Hörnerfunkenstrecke für Schwingungen niedriger Periodenzahl sowie zum Abreißen des Stromes.

Die Hörnerblitzableiter wurden zuerst in besonderen Räumen untergebracht, aber schließlich waren Arbeiter in solche fallen nicht mehr hineinzubekommen. Die letzten Anordnungen wurden deshalb im Freien aufgebaut.

Theoretisch sollte man den Ableiter wie folgt behandeln:

Sei die Schwingungsspannung, i der Strom und $z = \sqrt{\frac{L}{C}}$ die Schwingungsimpedanz (oder Leitungscharakteristik), dann ist $e = \frac{z}{R}$. Ist e_n die normale Arbeitsspannung, f der Sicherheitsfaktor der Anlage (2 bis 6), gleich der Spannung bei nassem Überschlag, dividiert durch die normale Spannung, dann ist $f e_n$ die Überschlagsspannung. Die höchste Überspannung ist also $e_m = f e_n - e_n = (f - 1) e_n$. Jede größere Spannung muß überschlagen (aus obengenannten Gründen ist sie jedoch nicht constant, sondern hängt von der Kurvenform, der Frequenz, dem Barometerstande, der Form und Natur des Isolationsstoffes ab). Der Entladestrom, den der Ableiter bewältigen muß, ist also $i_m = \frac{e_m}{z} = \frac{(f - 1) e_n}{z}$. Ist R der Erdwiderstand, so

ist $R i_m = E$ die höchste Überspannung, die bewältigt werden kann. Damit nun der Ableiter verlässlich arbeitet, muß $E + e_n$ kleiner als die Durchschlagsspannung der Leitungsisolation sein, d. h. kleiner als $f e_n$.

Allgemein wird die Entladenspannung 50 vH größer als die normale gewählt, so daß

$$E + e_n = 1,5 e_n \text{ oder } E = 0,5 e_n = i_m R = \frac{e_m R}{z} = \frac{(f - 1) e_n R}{z}$$

$$\text{oder } R = \frac{0,5 z}{f - 1}$$

Für eine 60 000 V-Leitung ist z ungefähr 500 Ω , so daß für $f = 6 = R = \frac{0,5 \times 500}{5} = 50 \Omega$ ist. Da aber in solchen Fällen der Strom auf ungefähr 5 A begrenzt wurde, so war

$$R = \frac{60\,000}{5\sqrt{3}} = 7000 \Omega \text{ (Sternschaltung).}$$

Man kann weiter schreiben:

$$E + e_n = e_n \Phi(\delta), \text{ worin } \delta \text{ die Funkenstrecke bedeutet, oder } E = e_n [\Phi(\delta) - 1].$$

Da $E = i_m R = \frac{(f - 1) e_n R}{z}$ ist, wird

$$\frac{(f - 1) e_n R}{z} = e_n [\Phi(\delta) - 1]$$

$$\text{oder } R = \frac{[\Phi(\delta) - 1] z}{f - 1} = \frac{\Phi_1(\delta)}{\Phi_2(f)}$$

Der Erdwiderstand hängt also von der Funkenstrecke und auch vom Sicherheitsfaktor der Anlage ab.

Schwingungen in Netzen, die durch Gewitter verursacht werden, können verschiedene Frequenzen haben. Ist die Frequenz sehr hoch, so wirkt die Schwingung selbst bei niedriger Spannung wie die eines Hammers und kann die Isolation eines Transformators gefährden. Bei niedriger Frequenz und mäßiger Spannung der Schwingung kommen Störungen ebenfalls vor. Wenn eine solche Schwingung auf eine Wicklung stößt, so wird ihre Geschwindigkeit verringert. Ist die dadurch verkleinerte Wellenlänge genügend kurz geworden, dann kann es vorkommen, daß nebeneinander liegende Spulen durch eine halbe Wellenlänge voneinander getrennt sind, so daß die doppelte Schwingungsspannung zwischen ihnen herrscht. Ein Durchschlag ist dann sehr gut möglich und auch schon vorgekommen. Die ersten Wicklungen oder Lagen besser als die nachfolgenden zu isolieren, hat in diesem Falle wenig Zweck. Transformatoren, die auf diese Weise isoliert worden waren, sind ebenso durchgebrannt wie die andern. Es bleibt eben nichts andres übrig, als die ganze Wicklung stark zu isolieren.

Elektrolytische Blitzableiter.

Der Aluminiumableiter wirkt wie eine polarisierte Zelle und hat eine effektive Gegenspannung von ungefähr 330 V (bei Gleichstrom ist die kritische Spannung 420 V). Bis zu dieser Spannung fließt in der Zelle ein kleiner Strom, wird sie jedoch überschritten, so ist der Strom nur durch den inneren Widerstand der Zelle begrenzt. Ströme von 600 bis 1000 A können durch diese Ableiter bewältigt werden, so daß sie den wirklichen Erfordernissen viel näher als die gewöhnlichen Hörnerblitzableiter kommen. Die Zahl der Zellen z. B. für eine 20 000 V-Anlage mit isoliertem Nullpunkt kann man wie folgt berechnen:

$$\text{Die Phasenspannung beträgt } \frac{20\,000}{\sqrt{3}} = 11\,540 \text{ V, so daß die}$$

Zahl der Zellen $\frac{11\,540}{300} = 39$ sein würde, wenn man 300 V auf eine Zelle rechnet. Wenn nun eine Phase Erdschluß erhält, so steigt die Phasenspannung der andern Phasen auf 20 000 V, und die betreffenden Ableiter funken oder entladen sich. Um dies zu verhüten, kann man $\frac{20\,000}{300} = 67$ Zellen benutzen, aber dann wirken die Zellen erst bei $67 \cdot 2 \cdot 335 = 44\,900 \text{ V}$. Es ist also die Anordnung nach Abb. 12 vorzuziehen, wodurch die




Abb. 12

Abb. 12 und 13.
Anordnung von Aluminium-
Blitzableitern.




Abb. 13

höchste Spannung auf $2 \cdot 34 \cdot 335 = 22\,750 \text{ V}$ oder 114 vH der normalen begrenzt wird. Bei einem Dreiphasensystem mit geerdetem Nullpunkt benutzt man die Anordnung nach Abb. 13; sie erklärt sich selbst. Bei der ersten Anordnung müssen übrigens die Ableiter von Zeit zu Zeit vertauscht werden, da sonst die verschiedenen Töpfe ungleichmäßig gebraucht werden und der vierte Topf bald unwirksam wird.

Die elektrolytischen Ableiter können leider nicht dauernd angeschlossen werden, da sie sich sonst zu stark erwärmen. Um sie im richtigen Zustand zu erhalten, muß man sie täglich laden, was am besten über einen Widerstand, der die Stromstärke begrenzt, geschieht. Damit die Flüssigkeit sich lange hält, muß der Topf kühl gehalten werden. Die Töpfe, die im Freien stehen, werden deshalb weiß angestrichen.

Die Aluminiumzellen haben sich unzweifelhaft besser als andre Ableiter bewährt, aber ein großer Nachteil ist das tägliche Laden, das wohl einfach auszuführen, aber der großen Kapazitätsströme wegen durchaus kein angenehmes Geschäft ist. Vor allen Dingen aber haftet den Ableitern der Nachteil aller Funkenstrecken an, wenngleich die Verzögerung der Kugelfunkenstrecken nicht sehr groß ist. Die geringste Ansammlung von Schmutz zwischen den Funkenstrecken ändert außerdem die Überschlagsspannung ganz bedeutend. Eine endgültige Lösung bedeuten diese Ableiter also auch nicht.

In den letzten Jahren sind an Stelle der Aluminiumableiter solche aus Bleisuperoxyd — ebenfalls eine Steinmeßsche Er-

findung — getreten. Diese haben den Vorteil, daß sie nicht ständig geladen zu werden brauchen. Der Nachteil der Funkenstrecke haftet ihnen aber auch an.

Die Kondensatoren

bestehen aus dünnen Glasröhren mit innerem und äußerem Belag. Sie werden durch Sicherungen und Schellen an die




Abb. 14.
Anordnung der Schutzkondensatoren.

Leitungen gelegt und geerdet, Abb. 14. Der Ladestrom ist $J = 2\pi f E C$, worin f die Frequenz, E die Spannung und C die

Kapazität bedeuten. Solche Ableiter wirken also für hohe wie für niedrige Frequenzen irgendeiner Spannung, so daß sie im Grunde alle Ableiter übertreffen. Wie sie aber bisher gebaut worden sind, sind sie als Blitzschutz unbrauchbar, wie überhaupt eine Ableitungsstelle mit einer Sicherung für 3,5 A nicht anders sein kann. Um aber Kondensatoren zu bauen, die einen Strom von 1000 A und mehr bei hohen Spannungen sicher zur Erde führen können, dazu gehören denn doch mehr als dünne Glasröhren.

Wenn sie mit Widerständen in Reihe geschaltet werden, kann man sie jedoch dazu benutzen, um die Ansammlung von Hochfrequenzladungen zu verhüten. Die in Johannesburg benutzten Kondensatoren explodierten beim ersten Gewitter.

Wasserstrahlerder.

Da Wasserstrahlableiter die Leitungen unmittelbar mit der Erde verbinden, so sind sie geeignet, statische Ladungen abzuleiten, sobald diese sich bilden. Für größere Energiemengen sind sie des hohen Widerstandes wegen völlig ungeeignet, so daß sie als Blitzschutz gar nicht in Betracht kommen, obgleich sie auch dafür benutzt worden sind. Da sie außerdem teuer sind, so werden sie besser durch eine Erdung des Nullpunktes ersetzt. [A 1360]

Wilhelm Conrad Röntgen †

Am 10. Februar 1923 ging der berühmte Physiker Wilhelm Conrad Röntgen zum ewigen Frieden ein. Es gibt wohl kaum einen gebildeten Menschen auf der ganzen Welt, dem er nicht wenigstens dem Namen nach bekannt wäre. Röntgen, geboren am 27. März 1845 in Lennep, war seit 1876 Professor in Straßburg, seit 1879 in Gießen. 1888 ging er nach Würzburg und 1899 nach München, wo er Anfang des Jahres 1920 in den Ruhestand trat¹⁾.

Röntgen hat sich auf den verschiedensten Gebieten der Physik als Forscher betätigt. Wir kennen an 70 Originalarbeiten von ihm. Von diesen haben die folgenden eine allgemeine Bedeutung gewonnen: Bestimmungen des Verhältnisses der spezifischen Wärmen $+\frac{c_p}{c_v}$ von Luft und einigen andern Gasen, Messungen der Wärmeleitfähigkeit an Kristallen, Untersuchungen über die elektromagnetische Drehung der Polarisationssebene in Gasen, eine Theorie der Konstitution des flüssigen Wassers, Bestimmungen des Absorptionsvermögens des Wasserdampfes für Wärmestrahlen und besonders seine fundamentalen Versuche über die elektromagnetische Wirkung eines im homogenen elektrischen Felde bewegten Dielektrikums.

Seinen Weltruf jedoch verdankt er einer einzigen gewaltigen Entdeckung, nämlich der nach ihm benannten Strahlen, die er zum ersten Mal im Jahre 1895 in Würzburg beobachtete. Die Geschichte der Entdeckung dieser Strahlen ist bekannt genug und braucht hier nicht wiedergegeben zu werden. In drei kurz hintereinander erschienenen Abhandlungen „Über eine neue Art von Strahlen“ hat Röntgen sodann auf Grund außerordentlich folgerichtiger systematischer Untersuchungen bereits alle wesentlichen Eigenschaften dieser neuen Strahlen vollkommen richtig beschrieben. Diese Arbeiten enthalten kaum ein Wort, das nicht von der bald in der ganzen Welt mit großem Eifer betriebenen Forschung über dieses Gebiet bestätigt worden wäre. Erst die spätere Forschung, insbesondere seit dem Jahre 1912, wo v. Laue, Friedrich und Knipping die Beugbarkeit der Röntgenstrahlen durch das Molekulargitter der Kristalle fanden, konnte über das, was Röntgen selbst ermittelt hatte, hinausgelangen.

¹⁾ Sein Leben und Wirken ist gelegentlich seines 70. Geburtstages in Z. 1915 S. 293 eingehender von A. Sommerfeld geschildert worden.

Von den bereits von Röntgen selbst gefundenen und in ihrer Bedeutung voll erkannten Eigenschaften der Röntgenstrahlen waren es vornehmlich die geradlinige Ausbreitung und die große, aber mit der Dichte der durchstrahlten Stoffe wechselnde Durchdringungsfähigkeit sowie die Fluoreszenzerregung und die Wirkung auf die photographische Platte, die den neuen Strahlen mit einem Schlage ein großes Anwendungsgebiet in der Medizin sicherten. Die Folge war die Entstehung einer ganz neuen Industrie, die in engem Zusammenarbeiten von Technikern, Physikern und Ärzten, die zuerst nur für diagnostische Zwecke, später aber, als man die starke biologische Wirkung der Strahlen erkannte, auch für die Therapie gebrauchten Apparate zu bedeutender Höhe ausgebildet hat und ständig weiter entwickelt.

Eine hervorragende technische Verwendung, die heute mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, fanden die Röntgenstrahlen auch bald zur Untersuchung von Werkstücken mancherlei Art auf Risse, Sprünge, Gußfehler und dergl. Die Physik der Röntgenstrahlen nahm einen gewaltigen Aufschwung, der für das gesamte Wissensgebiet der Naturwissenschaften von größter Bedeutung wurde, nach der schon oben erwähnten Entdeckung der Kristallinterferenzen der Röntgenstrahlen. Diese Entdeckung zeitigte unter anderem das ganz neue Forschungsgebiet der Röntgenstrahlen-Spektroskopie, die das uns bekannte Gebiet der elektromagnetischen Wellen über die ultraviolette Strahlen von etwa 200×10^{-8} cm Wellenlänge hinaus bis herunter zu Wellenlängen von $0,05 \times 10^{-8}$ cm erweiterte.

Wir lernten ferner die charakteristischen Spektren der Atome kennen, die eine der wichtigsten Grundlagen für die vor allem durch den Dänen Niels Bohr neuerdings so erstaunlich geförderte Kenntnis des Baues der Atome bilden. Andererseits gewannen wir eine nahezu allgemeingültige Methode zur Untersuchung der kristallinen Struktur beliebiger Stoffe, deren Früchte, sei es in der Kristallographie oder in der Metallographie oder in der Untersuchung von Faserstoffen, heute wohl erst zu einem geringen Teil geerntet worden sind.

Es ist also nicht zu verwundern, daß die Wissenschaft der ganzen Welt in Röntgen seit langem einen ihrer großen Pioniere verehrt, dessen Leistung ein unvergängliches Denkmal deutscher Kultur für alle Zeiten bleiben muß. [M 359] Behnken.

R U N D S C H A U.

Lade- und LagerVorrichtungen.

Wagenkipperbrücke.

Die von der Maschinenbau-Aktiengesellschaft Tigler, Duisburg-Meierich, für die August Thyssen-Hütte, Gewerkschaft Hamborn, gebaute Verladebrücke, Abb. 1 bis 3, dient dazu, Eisenbahnwagen mit Kohlen, die teilweise von den benachbarten Bergwerken herangeführt werden, zu laden, die Wagen dann, an der Laufkatze hängend, über das Schiff oder den Lagerplatz zu verfahren und hier zu entleeren. Zu dem Zweck wird der Eisenbahnwagen durch eine Verschiebewinde auf eine Bühne gehoben, die an einer in die Laufkatze der Brücke eingebauten Drehscheibe liegt. Die Bühne wird dann mit dem Wagen gehoben, durch Einstellen der Drehscheibe in die für das Entleeren des Wagens am besten geeignete Stellung gebracht und über das Schiff oder den Lagerplatz gehoben, worauf durch Anziehen der Seile auf der einen Seite der Plattform die Bühne schräggestellt und, nachdem die Verriegelung der Stirn- und des Wagens gelöst ist, der Wagen entleert wird. In 1 h können bis 15, unter günstigsten Verhältnissen auch bis zu 20 Wagen von 1 t Tragkraft überladen werden. Zum Rückverladen der auf dem Lagerplatz aufgeschütteten Kohlen in die Schiffe wird anstelle der Hubbühne ein Selbstgreifer von 15 m³ = etwa 12 t Inhalt in das Hubwerk der Laufkatze eingehängt (Bauart Demag).




Abb. 1 bis 3. Verladebrücke für die August Thyssen-Hütte, Gewerkschaft Hamborn.

Die Brücke, Abb. 1 bis 3, zeichnet sich durch ungewöhnliche Abmessungen aus, wie die folgende Zusammenstellung zeigt:

Spannweite von Mitte bis Mitte Laufschiene	70 m
Wasserseitige Ausladung bis Mitte Laufkatze	31 „
Lichte Brückenhöhe von Oberkante Laufschiene bis Unterseite Träger	18,2 „
Tragfähigkeit der Kipperkatze an den Seilen	55 t

Arbeitsgänge:	Geschwindigkeiten: m/min	Motorleistungen: PS
Heben der Bühne	19,65	290
Senken des Greifers	50,0	
Uml. der Bühne	11,4	81
Fahren der Bühne	80,0	100
Uml. des Wagens	1,47	38
Uml. der Wagen	30 bis 60	38
Fahren der Wagen	30,0	2 x 150
		2 x 81,5

Die wasserseitige feste Stütze fährt mit 32 Laufrädern auf zwei Schienen, die hintere landseitige Pendelstütze mit 16 Laufrädern auf einer Schiene. Gleichmäßige Belastung der Laufräder ist durch Lagerung der Achsen in Schwinghebeln gesichert; infolgedessen ist es möglich, die Fahrwerke mit Längsträgern hergestellte Fahrbahn ohne feste Führung zu benutzen. Die Fahrwerke sind durch Ausgleichsrollen zwangsläufig gekuppelt, so daß die Stützen gezwungen sind, gleichmäßig zu bewegen. Für das Fahrwerk ist eine Schutzanordnung verwandt.

Die Hubwinde, an der die Bühne in acht Seilsträngen hängt, ist an einer Drehscheibe innerhalb der Laufkatze angeordnet. Die vier Seile, auf die sich die Drehscheibe stützt, werden durch Motoren angetrieben. Außerdem sind vier seitliche wagerechte Führungsrollen angeordnet. Für Heben, Kippen und Katzenfahren dient eine Leonardanordnung, während für das Drehwerk und die Verschiebewinde normale Schalter gewählt sind.

Die Eisenkonstruktion ist von C. H. Jucho, Dortmund, entworfen und ausgeführt worden. Besonders bemerkenswert ist, daß die Hauptträger, der Neigung der Brückenstützen entsprechend, schräg liegen (vgl. Abb. 2 und 3), eine ungewöhnliche Anordnung, die bei den besonderen hier vorliegenden Verhältnissen konstruktive Vorteile und infolgedessen eine Verringerung des Brückengewichtes gegenüber senkrechter Stellung der Träger ergab.

Die technische Bedeutung des Bauwerkes liegt nicht so sehr in der Ausbildung der einzelnen Konstruktionsteile, für die im wesentlichen die bekannten Elemente des neuzeitlichen Hebezeugbaues als Vorbild gedient haben, wie in der harmonischen Lösung der Gesamtaufgabe. Die Beherrschung der gewaltigen Kräfte, die sich aus der hohen Nutzlast, der großen Spannweite und Ausladung und den damit zusammenhängenden hohen Eigengewichten ergaben, ist in vollkommener Weise gelungen. Überall sind selbstverständlich erscheinende, klare Konstruktionsformen herausgebildet worden. Das ganze Bauwerk macht trotz der gewaltigen Abmessungen und Gewichte keinen plumpen, sondern einen durchaus gefälligen Eindruck.

Der wirtschaftliche Wert der Einrichtung liegt in der raschen Abfertigung der ankommenden Kohlenzüge und in der Schonung der Kohlen. Das Material wird nicht unnötig umgeladen, und die Eisenbahnwagen werden unmittelbar über der vorhandenen Schüttung entleert, so daß die Kohlen nicht sehr tief zu fallen haben. Dazu kommt noch die Einfachheit und Übersichtlichkeit des ganzen Betriebes und die Beschränkung des Bedienungspersonals auf wenige Leute.

[R 1414]

G. v. Hanfstaengl.

Maschinenteile.

Eine neue Reibkupplung.

Die neue Reibkupplung der Waggon- und Maschinenbau-A.G., Görlitz, Abb. 4 und 5, welche die S-förmigen Federn der Dohmen-Leblanc-Kupplung zum Andrücken der Reibbacken benutzt, stellt eine Verbesserung der weitverbreiteten Hill-Kupplung dar. Die Vorzüge der Holzbacken gegenüber Metallbacken, die hauptsächlich in der günstigeren Reibungsziffer und darin bestehen, daß die aufeinander gleitenden Flächen nicht fressen können, kommen hier in höherem Grade zur Geltung, da ein Ubelstand der Hill-Kupplung durch die S-Federn vermieden ist; denn bei der Hill-Kupplung muß der Anpreßdruck beim Überschreiten der Strecklage des Kniehebels wesentlich höher sein als im Betrieb. Man rechnet zwar mit einer gewissen Elastizität der Holzbacken und der Gelenke, doch kann diese nur gering sein. Man muß deshalb die Kupplung peinlich genau einstellen, wenn man den gewünschten Anpreßdruck im Betrieb erzielen will.

Bei der Kupplung wird ein innerer Backen durch die am Hebel *a* angeschlossene Feder *b* gegen den Mitnehmerring *c* gedrückt, während der feste Drehpunkt *d* des Hebels *a* am Träger des äußeren Backens sitzt. Das äußere Federende stützt sich gegen den Zapfen *e* der Nachstellschraube *f*, so daß die Federspannung bei Abnutzung der Holzbacken leicht geregelt werden kann. Da man den Anpreßdruck genauer als bisher einstellen kann, läßt sich die ganze Kupplung leichter bauen; ferner sichert dies das Gleiten der Backen bei Überlastungen.




Abb. 4 und 5.
Reibkupplung der
Waggon- und
Maschinenbau-
A.G., Görlitz.

Bei einer Untersuchung durch Prof. Michel, Cöthen, war eine solche Kupplung von 600 mm Dmr. und 152,5 kg Gewicht in einen Wellenstrang mit 285 Uml./min eingebaut, von dem aus eine Dynamomaschine mittels Riemens angetrieben wurde. Die elektrische Belastung konnte aber nicht bis zu der gewünschten Höhe gesteigert werden. Es wurde deshalb noch eine Backenbremse aufgesetzt. Nimmt man den Wirkungsgrad der Dynamomaschine mit 0,85 und den Wirkungsgrad des Riemenzuges mit 0,975 an, so wurde die Kupplung durch die Dynamomaschine mit 78,3 PS und durch die Bremse mit 14,2 PS belastet und hatte im ganzen 92,5 PS zu übertragen. Das ergibt 780 kg Umfangskraft. Die Grenze der übertragbaren Leistung war dabei noch nicht erreicht. Demgegenüber hätte eine Hill-Kupplung für gleiche Leistung etwa 980 mm Dmr. und 355 kg Gesamtgewicht erfordert. Die Kupplung wird mit drei oder vier Paaren von Klemmbacken sowie geteilt und ungeteilt geliefert. [R 1605]

Fr.

¹⁾ Druckstöcke unter dieser Nummer erhältlich von der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale, Berlin NW 87, Huttenstr. 12/16.

Schiffbau und Schiffsverkehr.**Stapelläufe und Probefahrten.**

Im letzten Vierteljahr 1922 sind unter anderen die folgenden deutschen Schiffe von Stapel gelaufen:

Name des Schiffes	Art	Werft	Reeder	Länge zw. d. Loten m	Breite auf Span- ten m	Seiten- höhe m	Tief- gang m	Raum- gehalt B.-R.-T.	Trag- fähig- keit t	Maschinen, Leistung PS _i	Ge- schwin- digke Kn
Albert Ballin	Fracht- und Fahr- gastdampfer	Blohm & Voß, Hamburg	Hamburg-Amerika- Linie	182,5	22,18	16,92	—	22 000	13 000	2 × 6500 Turbinen	15 1/2
München	"	Vulcan-Werke, Stettin	Nordd. Lloyd, Bremen	168,6	19,8	14,55	8,53	9 800	14 000	Kolbenmasch.	15 1/2
Werra	"	A.-G. Weser, Bremen	Nordd. Lloyd, Bremen	140	17,5	13,0	8,53	9 000	—	2 × 2100 Kolbenmasch.	12 1/2
Wildenfels	Frachtdampfer	J. C. Tecklenborg, Geestemünde	Hansa A.-G., Bremen	130,9	17,15	10,0	—	—	9 500	1 × 3200	—
Hessen	Fracht- und Fahr- gastdampfer	Bremer Vulkan, Vegesack	Hamburg-Amerika- Linie	144,4	17,68	10,79	—	8 000	12 395	1 × 4250 Kolbenmasch.	12
Spreewald	Motorfrachtschiff	Deutsche Werft, Hamburg	Hamburg-Amerika- Linie	121,4	16,45	11,67	8,0	—	—	2 × 1550 Dieselmotoren	12
Adolf von Bayer	Fracht- und Fahr- gastdampfer	Marine-Werft, Wilhelmshaven	Hugo Stinnes A.-G., Hamburg	129,1	16,48	10,64	—	—	8 100	—	—
Titania	Motorfrachtschiff	Deutsche Werft, Hamburg	W. Wilhelmsen, Tönsberg	—	—	—	—	—	8 000	2 × 1550 Dieselmotoren	—
Dendera	Frachtdampfer	Vulcan-Werke, Stettin	Kosmos-Linie, Hamburg	—	—	—	—	—	6 500	1 × 1800 Kolbenmasch.	—
Livadia	"	Fender A.-G., Lübeck-Siems	Deutsche Levante- L., Hamburg	102,72	14,63	9,60	—	—	5 400	1 × 1500 Kolbenmasch.	—
Wilhelm Kunst- mann	"	Vulcan-Werke, Stettin	Kunstmann, Stettin	96	13,7	7,2	—	—	4 600	—	9 bis 1
Robert Köppen	"	Nüske & Co.	Robert Köppen, Stettin	95	14	6,6	5,6	—	4 000	1 × 1200	9
Rostock	"	Janßen & Schmi- linsky, Hamburg	Cords, Rostock	100	13,7	6,25	—	—	4 000	1 × 1400	10
Frigga	"	Deutsche Werft, Hamburg	Frigga, Hamburg	—	—	—	—	—	4 000	Getriebeturbinen	—
Käthe	"	Oderwerke, Stettin	R. C. Gribel, Stettin	70,1	11,05	5,385	5,2	—	2 200	Kolbenmasch.	9 1/4
Düsseldorf	Frachtdampfer für Rhein-See-Dienst	Deutsche Werft, Hamburg	Hamburg-Amerika- Linie	73,5	11	5	—	1 200	1 550	2 × 300 Getriebeturbinen	9

Die Probefahrt ausgeführt haben unter anderem die folgenden Schiffe:

Sierra Nevada	Fracht- und Fahr- gastdampfer	Vulkan-Werke, Stettin	Nordd. Lloyd, Bremen	—	—	—	—	—	8 300	—	16
Sachsen	"	Bremer Vulcan, Vegesack	Hamburg-Amerika- Linie	143	18	11	—	rd. 9 000	12 400	1 × 4 250	12
Preußen	"	Bremer Vulcan, Vegesack	Hamburg-Amerika- Linie	"	"	"	—	"	"	"	"
Poseidon	Frachtdampfer	J. C. Tecklenborg, Geestemünde	F. Laeisz G. m. b. H., Hamburg	143	17,5	11,5	—	—	10 000	1 × 3 600 Getriebeturbinen	—
Planet	"	J. C. Tecklenborg, Geestemünde	F. Laeisz G. m. b. H., Hamburg	"	"	"	—	—	"	"	—
Carl Legien	Fracht- und Fahr- gastdampfer	Marine-Werft, Wilhelmshaven	Hugo Stinnes A.-G., Hamburg	125	11,5	8,7	—	—	8 000	—	—
Weser	"	A.-G. Weser, Gröpelingen	Nordd. Lloyd, Bremen	140	17,5	13	—	9 450	—	2 × 2 100 Kolbenmasch.	12 1/2
Tanganjika	"	Blohm & Voß, Hamburg	Hamburg-Amerika- Linie	137	18	9	—	8 537	7 500	1 × 3 700 Getriebeturbinen	—
Eisenach	"	Vulcan-Werke, Stettin	Nordd. Lloyd, Bremen	110	15,5	8,68	—	4 200	6 300	—	—
Feodosia	Frachtdampfer	Neptunwerft, Rostock	Deutsche Levante- L., Hamburg	102,95	14,73	—	6,3	3 100	5 600	1 × 1 550 Kolbenmasch.	10
Troja	"	Howaldtswerke, Kiel	Deutsche Levante- L., Hamburg	94	13,5	9,15	—	2 700	4 500	—	—
Heraklea	"	Fender A.-G., Lübeck-Siems	Deutsche Levante- L., Hamburg	87,5	12,65	8,50	5,90	—	3 400	1 × 1 100 Kolbenmasch.	10
Diana	"	Nobiskrug, Rends- burg	Flensburger Schiff- partnerverein	80	11,4	—	—	—	2 000	—	—
Arcadia	"	Deutsche Werft, Hamburg	Hamburg-Amerika- Linie	71,2	11,2	6,1	—	940	—	1 × 800 Getriebeturbinen	—

[M320] W. S.

**Die Bergung
des gekenterten Dampfers „Avaré“.**

Die Kunst des Bergens gesunkener Schiffe hat in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Bekannt sind z. B. die äußerst schwierigen und umfangreichen Arbeiten, die seitens der Japaner zum Heben der im russisch-japanischen Kriege gesunkenen russischen Kriegsschiffe unternommen wurden, ferner die Hebung des im Hafen von Havanna gesunkenen amerikanischen Linienschiffes „Maine“, die Bergung des italienischen Linienschiffes „Leonardo da Vinci“, das kieloben ins Dock geschleppt, dort gedichtet, wieder ausgedockt und schwimmend aufgerichtet wurde. Sehr zahlreich sind die Bergungen von Krieg- und Handelsschiffen, die während des Weltkrieges versenkt wurden. Zumeist handelte es sich in allen diesen Fällen um Schiffe, die infolge äußerer Verletzungen ihre Schwimmfähigkeit oder Stabilität verloren hatten, und zwar fast durchweg in Küstengewässern oder Hafeneinfahrten.

Unfall und Bergungsplan.

Es erregte daher nicht geringes Aufsehen in aller Welt, als am 16. Juni 1922 der brasilianische Dampfer „Avaré“ ohne jede Verletzung und inmitten des Hamburger Hafens kenterte und sank, wobei 39 Menschenleben verloren gingen.

Das 8227 Br.-R.-T. große Schiff gehörte früher dem Norddeutschen Lloyd („Sierra Salvada“) und war in Auswirkung des Friedensvertrags an den Lloyd Brasileiro übergegangen.

Nach den inzwischen erfolgten amtlichen Feststellungen war die Ursache des Unfalls ungenügende Stabilität. Das Schiff war mit teilweise gefüllten Doppelbodentanks ausgedockt und sollte in den Roßhafen verholt werden; zu hohe Lage des Schwerpunktes bei der gänzlich leeren Schiff und das freibewegliche Wasser in den Zellen des Doppelbodens hatten seine Stabilität nun so vermindert, daß es zuerst mit starker Backbord-Schlagseite lag und dann beim Herumholen des Buges nach Steuerbord nach dieser Seite fiel und so-

er krängte bis zum Kentern. Das Schiff lief in wenigen Minuten Wasser und lag nun mit der Steuerbordseite auf dem Grunde des Hafens.

Das Schiff war also äußerlich ganz unverletzt, bildete aber in der Lage unmittelbar vor der Einfahrt zum Ellerholzhafen und war ein schweres Schiffsfahrthindernis; eine schnelle Bergung schien daher möglich und notwendig. Die Lage des Schiffes war ähnlich wie die der „Gneisenau“, die 1914 von den Engländern vor der



Abb. 6. Dampfer mit den angeschraubten Hebelböcken.

Bergung Antwerpens in der Schelde versenkt war und deutscherseits im Frühling 1917 geborgen wurde. Während damals aber die Verhältnisse äußerst langwierige und kostspielige Vorbereitungen erfordert hatten, konnte man hier hoffen, mit einfacheren Mitteln und in kürzerer Zeit das Schiff zu entfernen.

Die Bergung wurde den Vulcan-Werken, Hamburg und Stettin A.-G., übertragen, die im Verein mit anderen Hamburger Firmen, der Bugsier-, Reederei- und Bergungs-A.-G., dem Deutschen Bergungsverein und der Baufirma Fr. Holst & Co. in nur 2½ Monaten fertig beendeten.

Der Bergungspan bestand aus dem Schiff Hebelböcke von 10 m Höhe aufstellen, Abb. 1, an diesen Trossen zu befestigen und unter Einschaltung von schweren Flaschenzügen (Giens) mittels Dampfwinden das Schiff zunächst an Ort und Stelle aufzurichten und nach genügender Stabilisierung zum Aufschwimmen zu bringen.

Vorbereitungen zur Aufrichtung.

Die Hebelböcke, Abb. 6, wurden aus Magazinmaterial der Werft hergestellt, auf einer freien Helling daselbst zusammengebaut und darauf und dann mittels Schwimmkranes an der Backbordseite der „Gneisenau“ aufgestellt und befestigt. Sie wurden untereinander mit Querträgern und Diagonalstreben zu einem starren Gerüst verbunden, das im Falle einseitigen Rutschens des Schiffes auch seitliche Zugkräfte aufnehmen konnte. Es waren 12 Böcke vorhanden, von denen jeder auf 120 t Zug berechnet war.

Um das Gewicht des Schiffes zu vermindern, wurden die Räume unter dem dritten Deck so weit wie möglich abgedichtet und durch Lenzen erheblicher Auftrieb gewonnen. Leider lag der Schwerpunkt dieses Auftriebes sehr tief, so daß das zu überwindende Auftriebsmoment nicht in gleichem Maße vermindert wurde wie das Gewicht allein, aber es erwies sich als unmöglich, die oberen Räume in der kurzen Zeit so weit zu bekommen, daß das Schiff hier mit Erfolg hätte gedreht werden können. Dafür gelang es aber durch Baggern des 2 m tiefen Rinnes unter dem Kimm (α in Abb. 7) des Schiffes, den Drehpunkt beim Aufrichten um 2 m nach außen zu verlegen, wodurch das erforderliche Drehmoment entsprechend verkleinert wurde (Abb. 7).

Inzwischen waren in dem Güterschuppen des Mönckebergkais die vorbereitenden Arbeiten für die Aufstellung der Dampfwinden und der landseitigen Festpunkte für die Zugtrossen begonnen. Nach Maßgabe des in der kurzen Zeit zu beschaffenden Winden- und Trossenmaterials war die Anordnung von 30 Dampfwinden vorgesehen. Durch Giens von 8- und 10facher Übersetzung konnte deren normale Leistung von 5 bis 6 t Zug auf 40 bis 60 t erhöht werden. Die Länge der hierzu erforderlichen Stahldrahttrossen betrug nicht weniger als 17 000 m, von denen 3000 m eine Zugkraft von 40 und 60 t, 14 000 m eine Zugkraft von 5 und 6 t aufnehmen mußten, zuzüglich einer Sicherheit für ungleichmäßige Beanspruchungen.

Da im Schuppen nur Platz für 22 Winden frei war, mußten 8 schwimmende Dampfwinden, sogenannte Donkeys, mit herangezogen werden, die ihren Platz unterhalb der Trossenzüge an der Kaimauer fanden.

Die Festpunkte für die Giens hatten also einen Zug von 40 t bzw. 60 t aufzunehmen. Zu diesem Zweck wurden Pfähle von 10 m Länge und 40 bis 50 cm Dmr. in den Sandboden etwa in der Mittelachse des Schuppens eingerammt, Abb. 7, die paarweise durch eiserne Ringe verbunden und durch Holzkeile gegen Verschieben gesichert wurden. Für die 40 t-Trossen kamen je 2 solcher Pfahlgruppen zum Tragen, für die 60 t-Trossen je 3, die durch eiserne Querhäupter verbunden waren. Es wurden im ganzen 132 solcher Pfähle gerammt.

Zur Gründung der Dampfwinden dienten wagerechte Balken, die sich vorn gegen weitere Rammpfähle (je 2 für jede Winde) stützten und hinten gegen Kippen durch Belastung mit Betonblöcken gesichert wurden. Entsprechend der geringeren Zugkraft der Winden (5 bis 6 t) waren diese Pfähle nur 5 bis 6 m lang.

Den Dampf für die Winden lieferten die Kessel zweier Seeschlepper von je 320 m² Heizfläche, von denen eine geschlossene eiserne Dampfleitung in den Schuppen zu den Winden führte. Der Abdampf wurde in einer zweiten Leitung parallel der ersten aus dem Schuppen heraus ins Freie geführt. Die Winden wie auch die Kessel wurden durch biegsame Dampfschläuche an diese Leitungen angeschlossen.

Da die notwendige Zugkraft für die Aufrichtung nicht mit voller Sicherheit berechnet werden konnte, mußte eine gewisse Reserve vorhanden sein. Diese wurde durch Bergungsfahrzeuge und den Schwimmkran der Vulcanwerft geschaffen. Jene wurden an den Schiffsenden verankert und griffen mittels Ketten, die unter dem Schiff hindurchgezogen waren, an den Aufbaudecks an, während der Schwimmkran an besonderen Verstärkungen des Bootdecks in Höhe des vorderen Frontschottes angriff. Die gesamte Zugkraft dieser Fahrzeuge betrug etwa 700 t.

Mit Rücksicht auf das zwischen Schiff und Land freizuhaltende Fahrwasser konnten die Trossenzüge erst kurz vor dem Aufrichten angespannt werden. Am 12. August waren alle Vorbereitungen so weit gediehen, daß diese letzte Arbeit in Angriff genommen werden konnte. Am 14. August wurde auch die Dampfleitung unter Dampf gesetzt und die Winden erprobt.

Das Aufrichten des Schiffes. Am 16. August frühmorgens bei Beginn der Flut wurden alle Winden in Betrieb gesetzt und allmählich die Zugtrossen steil geholt. Die Laderäume wurden durch dauerndes Pumpen lenz gehalten und die Hebetakel der Bergungsfahrzeuge und des Schwimmkranes angehievt. Um 9h 10' wurden auf einen Signalfiff hin alle Dampfwinden gleichzeitig mit äußerster Kraft angezogen. Nach kurzer Zeit war ein langsames Aufrichten des Schiffes zu beobachten. Es traten jedoch mehrfach Störungen ein, teils infolge Verdrehens von Trossenzügen, teils infolge Brechens von Trossen. Als die vierte Trosse gebrochen war (10h 55') und die Gefahr weiterer Trossenbrüche bestand, wurde die ganze Arbeit abgestoppt, um sie erst nach Ersatz der gebrochenen Trossen durch neue fortzusetzen. Das Schiff war um 18° aufgerichtet.

Am Morgen des nächsten Tages waren die Trossen wieder in Ordnung. Um 11h 7' wurden sämtliche Winden erneut mit aller Kraft in Tätigkeit gesetzt, Abb. 8, und das Oberschiff hob sich nunmehr rasch aus dem Wasser. Bis 11h 30' war es um 72° gedreht und schien nunmehr mit dem Boden fest auf dem Hafengrunde aufzuliegen. Die weitere Aufrichtarbeit wurde daher eingestellt, und der erste und




Abb. 7. Schematische Darstellung des Aufrichtverfahrens.





Abb. 8. Der Dampfer während des Aufrichtens.

schwierigste Teil der Bergung war hiermit glücklich beendet, ziemlich genau 2 Monate nach dem Unfall.

Stabilisieren und Flottmachen des Schiffes.

Hätte man das Schiff in dem jetzigen Zustand ausgepumpt, so wäre es infolge der großen freien Oberflächen im Innern noch durchaus instabil gewesen und würde schon vor dem Aufschwimmen wieder umgefallen sein. Es galt daher zunächst die nötige Stabilität zu sichern. Zu diesem Zweck wurden über 3000 t Sandballast in die Laderäume eingebracht, der teilweise nur auf die Backbordseite geschüttet wurde, um das nach Steuerbord krängende Moment der übergegangenen Einrichtungsteile und angesammelten Schlickmassen auszugleichen. Oberhalb des Sandballastes wurde das Wasser dann ausgepumpt, so daß schließlich nur noch die Maschinen- und Kesselräume geflutet waren. Im Verlauf dieser Arbeiten hatte sich das Schiff weiter aufgerichtet, so daß nur noch 2 bis 3 Grad Schlagseite vorhanden waren.

Am 7. September wurde das Auspumpen auch aus den Maschinen- und Kesselräumen begonnen, und nachmittags 3h 45' schwamm das Schiff glücklich auf. Es wurde zunächst durch Schlepper an die Pfähle im Ellerholzhafen verholt, wobei es sich als völlig stabil erwies und am 9. September, nachdem es noch etwas weiter gelenzt war, bei einem Tiefgange von 9 m, entsprechend einem Gewicht von 15500 t und mit einer Metazentrumhöhe von 0,65 m ins Dock III der Vulcanwerft gebracht und dort trocken gesetzt.

Ein technisches Problem, das manche Schwierigkeit barg, war damit in verhältnismäßig kurzer Zeit und ohne größere Unfälle und Rückschläge gelöst. Nachdem der Umfang der eingetretenen Schäden festgestellt war, wurde die Vulcanwerft auch mit der Wiederinstandsetzung des Schiffes beauftragt und diese sofort in Angriff genommen. Es kann erwartet werden, daß das Schiff im nächsten Frühjahr vollständig wiederhergestellt und mit teilweise neuen Einrichtungen versehen zu neuen Fahrten bereit sein wird. [1603]

Hamburg.

Dr.-Ing. Probst.

Fabrikanlagen.

Plan für einen Neubau der Bing-Werke in Nürnberg.

Die Bing-Werke vorm. Gebr. Bing A.-G., Nürnberg, haben sich aus einem Unternehmen für die Fertigung von Küchengeräten, Blech- und Lackierwaren, von keramischen und Glaswaren, von optischen, mechanischen und elektrischen Spielwaren zu einem sehr großen Fabrik- und Vertriebsunternehmen entwickelt. Der Bing-Konzern umfaßt etwa 30 Tochtergesellschaften, darunter die Aktiengesellschaft Concentra mit einem gewaltigen Verkaufsapparat in allen Teilen der Welt.

Die Sicherung dieses Großunternehmens und die Entwicklung auf weite Sicht macht einen neuen Werkbau größten Ausmaßes am Sitze




Abb. 9. Bauplan für eine neue Geschäftszentrale der Bing-Werke.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a Werkstätten | k Kesselhaus |
| b Lager der fertigen Erzeugnisse | l Abstellbahnhof |
| c Fabrikstraße | m Schiebebühne |
| d Lager für Werkstätten | n Lagerschuppen für Rohstoffe |
| e Kistenfabrik | o Lokomotivschuppen |
| f Holzlager | p Versandlager |
| g Kistenlager | q Verwaltungsgebäude |
| h Kohlenlager | r Spedition |
| i Maschinenhaus | s Pförtner |

seiner Leitung, in Nürnberg, nötig, der in den nächsten 10 bis 20 Jahren ausgeführt werden soll. Der Bauentwurf liegt vor. Er ist nach einem der Generaldirektion entworfenen Programm von dem Ingenieur-Akten K. Stodieck, Charlottenburg, bearbeitet.

Die Planbearbeitung ist von folgenden Gesichtspunkten ausgegangen:

1. Als Werkgelände ist ein Block größter Fläche im Stadterwungsgebiet zu bestimmen, der nach Maßgabe des Fluchtlinienplanes späteren Zerschneidung durch öffentliche Straßen nicht ausgesetzt für den ein guter und leistungsfähiger Anschluß an die Staatsbahn gewährleistet ist. Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit einfachen Mitteln möglich sein.

2. Nach der Eigenart der in den letzten Jahrzehnten ausgeübten Herstellungsverfahren, wie insbesondere mit Rücksicht auf die Notwendigkeit der Lagerung und Bereitstellung von sehr großen Mengen Kleinwaren für den Versand, ist der Geschosbau die geeignete für die Mehrzahl der erforderlichen Gebäude.

3. Der große Umfang des Versandgeschäftes und die Menge einzubringenden Rohstoffe erfordern eine große Zahl von Gleisen (Abstellbahnhof) mit dazwischenliegenden Freiflächen für Freilager Lagerschuppen.

4. Alle Werkstätten und Lager müssen für Vollspurwagen Abstellbahnhof aus auf kürzestem Weg erreichbar sein.

5. Die Ausführung der Bauwerke (Erweiterung und Vergrößerung) muß in beliebigen Zeitabschnitten möglich, der Ausführungsplan elastisch sein.

Das Ergebnis der sorgfältigen Bearbeitung ist in Abb. 9 und 10 dargestellt. Das gewählte Grundstück liegt zwischen vier Straßen und

der Umgebungsbahn Nürnberg-Dutzendteich. Es hat eine Größe von rd. 200 000 m². Der Entwurf sieht in den Gebäuden 400 000 m² Nutzfläche vor. Das von Süden her über die zu kreuzende Regensburger Straße einzuführende Anschlußgleis läuft in mehrere parallele Abzweige aus und bildet so den Abstellbahnhof, der eine etwa 33 000 m² große Dreiecksfläche im Nordwesten des Grundstückes umfaßt. Besäumt wird diese nach Westen von einer langen Reihe von Lagerschuppen und nach Norden von Geschosbauten mit Werkstätten, darunter eine Kistenfabrik mit Holzlager. Die parallel laufenden Abstellgleise werden von den Laufschiene einer Schiebebühne gekreuzt, die das ganze Werkgebäude durchsetzt. Rechtswinklig hierzu verläuft eine Fabrikstraße, in deren Achse südwestlich das Verwaltungsgebäude mit Zugang von der Straße angeordnet ist. An der entgegengesetzten Nordstrecke liegt der Eingang für die Belegschaft, verbunden mit einem Vorhof für den Fuhrpark.

Die Form der Geschosbauten ist aus dem Teilgrundriss Abb. 10, kenntlich: große Werksäle von je 20 m Breite (Außen) verbunden durch Zwischenbauten, Lichthöfe von 25/30 m. Dieser Grundriß hat sich nach dem Vorbilde des Wernerwerks von Siemens & Halske A.-G., Charlottenburg-Nonnendamm, in den letzten 20 Jahren entwickelt. Die Vorzüge bestehen in klarer Raumanordnung und großen, durch Einbauten unterbrochenen Werksälen. Alle Nebenräume liegen in Verbindungsbauten, deren gleichbleibende Abstände sich aus der polizeilichen Vorschrift über die Zahl der Treppen ergeben (größte Abstand eines Arbeitsplatzes von einer Treppe nicht mehr als 30 m). Bei solcher Geschosbau ist immer nach mehreren Seiten erweiterungsfähig.

Die Verwirklichung des groß angelegten Entwurfes hat mit der Herstellung der Kanalisation, des Anschlußgleises und dem Bau des Abstellbahnhofs vorgesehenen Lagerschuppen begonnen. Charlottenburg. [1581]

Prof. W. Franz

Neues Grubenrettungsgerät.

Berichtigung: Infolge eines Druckfehlers im Abschnitt Bericht der Chronik 1922 in Z. 1923 S. 61 ist das Wesen des Rettungsgeräts der Hanseatischen Apparatebau-Gesellschaft vor von Bremen & Co. m. b. H., Kiel, nicht richtig gekennzeichnet. Das Rettungsgerät ist unter Verwerfung (nicht Verwertung) der gleichbleibenden Zufuhr des Sauerstoffes durch Injektorwirkung auf der Lungenatmung aufgebaut; das Atmungsgas wird also durch Lungenkräuter mittelbar aus der Hochdruckflasche entnommen, so daß das Gerät stark veränderlichen Luftverbrauch des Rettungsmannes besser geeignet wird. [M 10]

*) Vergl. Z. 1919 S. 41.




Abb. 10. Anordnung der Geschosbauteile Teilgrundriss.

a Werkstätten, b Nebenräume, c Aufzüge, d Aborte, Kleideranlagen und Waschräume.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Schweden.

Schwedens wirtschaftliche Lage hat im Jahre 1922, Gegensatz zu den vorhergegangenen Jahren eine günstige Veränderung erfahren. Dies ist zunächst ein Ausfluß der weltwirtschaftlichen Lage. In den Vereinigten Staaten setzte die Belebung der Märkte schon im Spätsommer 1921 ein und erfaßte 1922 vor allem den Baumarkt und die Eisen- und Stahlindustrie. Ein gewisser Optimismus ging auch von England aus, wo das Ausfuhrgeschäft sich zu verbessern hatte. Da die Konjunkturschwankungen sich erst sehr langsam nach Schweden übertrugen, sank hier die Großhandelskennzahl von 100 im Dezember 1921, um sich im Herbst 1922 bei 163 zu stabilisieren. Der Ausfluß der Preisbewegungen in den Vereinigten Staaten und England ist auch die Steigerung des Wertes der Krone gegenüber dem Dollar.

Die Krone ging am 3. November auf die alte Goldparität von 100 Kr/\$ zurück und hat seitdem diesen Stand so gut wie beibehalten. Die schwedische Ausfuhr, die schon vor 1913 gute Erfahrungen gemacht und im Kriege sich mit außerordentlichem Gewinn betätigt hatte, hat im vergangenen Jahre mit Erfolg gearbeitet. Vom Juni 1922 bis zum Ende des Jahres überschritt sie auf, und zwar im Juni von 11,1 Mill. Kr., im Juli sogar von 29,6 Mill. Kr. und im Dezember von 9,1 Mill. Kr. Die Standardgüter sind daran vor allem Holzwaren, Holzmasse und Papier beteiligt, die quantitativ die Höhe von 1913 fast erreicht haben. Obwohl sich die Einfuhr im genannten Jahr ebenfalls stark vermehrte, so machte sie sich doch (mit Ausnahme derer von Textilwaren) für die heimische Industrie nicht so unangenehm bemerkbar wie 1920, da in einem außergewöhnlichen Prozentsatz Fertigfabrikate, die auch in Schweden hätten hergestellt werden können, daran beteiligt waren. Die günstige Wendung in der Ausfuhr war jedoch noch zu kurz, als sie sich entsprechend im Jahresergebnis hätte ausdrücken lassen. Die Einfuhr 1164,4 Mill. Kr., Ausfuhr 1152,3 Mill. Kr.; immerhin ist ein Einfuhrüberschuß von 161,4 Mill. Kr. im Jahre 1921 auf 12,1 Mill. Kr. im Jahre 1922 zurückzuführen.

Die Belebung des Wirtschaftslebens in Rußland hat auch in Schweden die schon im Kriege für die Nachkriegszeit lange vorbereitete Handels- und Beteiligungstätigkeit großzügig in die Wege zu leiten geholfen. Mit einer Förderung der Ausfuhr von Halb- und Fertigfabrikaten durch die Erweiterung von großen Wald-, teilweise auch Industriekonzessionen in Hand gegangen. Selbst Nansen ist nach seinem wegen der Hilfeleistungen bejubelten Empfang in Moskau am 26. Januar 1923 zur Vorbereitung seiner weiteren Pläne für die russische Hilfsaktion (Nansenplan) nach Schweden gekommen. Nicht mehr auf philanthropischem Wege, sondern durch den Verkauf von Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen sollen von der Nansenhilfe nach Rußland und in die Ukraine zu liefern sein.

Die Übernahme von Waldkonzessionen in Rußland ist von schwedischer Seite in Erkenntnis der großen Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit der russischen Wälder in Höhe von mehreren Millionen Kronen sichergestellt worden. Erfahrungen darüber liegen bisher kaum vor. Finanziell Schwachen ist die Vergabe solcher Konzessionen jedenfalls nicht möglich. Die Verhandlung auf der einen Seite hat eine solche auf der anderen zur Folge. Gegenstand der Konzession ist entweder ein bestimmter vereinbarter Einschlag oder die Menge von Säge- und Bretterwerkzeugen für die mechanische oder chemische Aufarbeitung des Holzes. Als Entgelt kann der Staat entweder einen gewissen Teil des Einschlags verlangen, oder den entsprechenden Wert in ausländischer Währung unter Zugrundelegung eines mittleren Preises auf dem schwedischen Markt nach Abzug der Fracht- und Versicherungskosten. Die Bedingung, Wege, Kanäle und Bahnen zu bauen, um die Flüsse zu regulieren, soweit es der Abtransport der Hölzer bedingt macht. Diese Ausfuhrgegenstände sind frei von Zoll oder Abgaben. Der Verkehr mit dem Ausland ist frei, ebenso die für die Bauten notwendige Einfuhr von Maschinen, Werkzeug u. a. Als Sicherheit für die rechtmäßige Durchführung der Konzession, insbesondere der als gewöhnlich betrachteten Bauten und Anlagen innerhalb einer gewissen Frist eine gewisse Summe Gold als Anzahlung zu hinterlegen. Die Bezahlung der Arbeiter ist in Kollektivabkommen mit dem allrussischen Gewerkschaftsrat zu vereinbaren und erfolgt in Höhe eines Durchschnittpreises, der nicht den für entsprechende Arbeiten im Ausland üblichen Preisen darf, wobei ein gewisser Abzug für die geringere Produktivität der Arbeit in Rußland vorgesehen ist. Nur große und kapitalintensive Kapitalgruppen können solche Konzessionen abschließen und die Möglichkeit verschiedener Auslegungen grundlegender Bedingungen eine für beide Teile ersprießliche Lösung erreichen.

Die Einfuhr Schwedens hat gegenüber der Ausfuhr einen gewissen Rückgang erreicht. Da zu gleicher Zeit die Deflation ebenfalls zurückgekommen ist, sind die Erörterungen über das deutsche Währungsproblem wesentlich zurückgegangen. Die Stützung des Marktkurses im Anfang Februar hat auch zur Beruhigung beigetragen. Überhaupt ist auf Grund von eingehenden Untersuchungen gezeigt, daß die Deflation über das sogenannte deutsche Währungsdumping nicht die oft geäußerte Berechtigung haben. Die Ursachen liegen weniger auf deutscher Seite, als an dem Zusammentreffen einer Reihe von Krisenereignissen. Wohl hat sich vom Wert der deutschen Gesamtausfuhr ein Anteil nach Schweden, Norwegen und Dänemark gehoben, aber 6,7 vH 1913 auf 11,8 vH 1921, aber absolut und im ganzen genommen kann die deutsche Ausfuhr nach Schweden 1921 und 1922 nicht als so besonders groß im Vergleich mit der

Ausfuhr während des letzten Vorkriegsjahres bezeichnet werden. Eine beträchtliche Zunahme weisen außer Büchern und feineren Papieren, Konfektionswaren, Porzellan, Glas, Blechen und den verschiedensten kalt und warm gewalzten bzw. gezogenen Eisen- und Stahlsorten auf: elektrische Maschinen, Eisenbahnwagen, Autos sowie Musikinstrumente. Daß diese Einfuhr einen für die schwedische Industrie so unangenehmen Einfluß ausüben konnte, erklärt sich aus der geringeren inneren Kaufkraft als 1913 und aus der mangelnden Kaufkraft angesichts der seit Oktober 1920 fallenden Preise. So hat gerade bei typisch schwedischen Waren das deutsche Erzeugnis das schwedische vielfach verdrängt. Daß die deutschen Waren auch im Auslande die schwedischen teilweise verdrängt haben, besonders da, wo sie vor dem Kriege noch nicht gekauft wurden, ist eine natürliche Folge des Wiedereintritts Deutschlands in die Weltwirtschaft und der Aufnahme der alten Beziehungen. Dazu kommt, daß dieser Einbruch deutscher Waren gerade in eine Zeit stärkster Deflation fiel. Das sind die Gründe, weshalb die Lage für die schwedische Wirtschaft so schwierig wurde. Somit ist das Währungsdumping nicht der Grund der Deflation, sondern allein eine unglückliche Verschlimmerung der nach Abschluß des Krieges und durch den Einbruch der Weltkrise unvermeidlich gewordenen Deflationsperiode, der die schwedische Wirtschaft sich nicht schnell genug anpassen konnte.

Die Lage der Industrie zeigt 1922 eine Zunahme der Produktionsmenge sowie einen durchschnittlich besseren Auftragbestand. Die Arbeitslosigkeit hat erheblich abgenommen, von 34,8 vH im Januar auf 21,7 vH im Dezember. Im Monat November belief sich die Zahl der Arbeitslosen auf 43 500 gegenüber 117 000 im Jahre vorher. Etwas haben hierzu wohl auch die verschärften Anmeldebestimmungen zur Arbeitslosenunterstützung beigetragen. Eine Ausnahme bildet die Eisen- und Stahlindustrie sowie die mittelschwedische Erzindustrie. In fast allen Industriezweigen haben sich in den letzten Wochen größere Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ergeben, deren Beilegung Ende Januar noch nicht möglich war.


Besonders günstig war das Jahr für die Holz-, Holzmasse- und Papierindustrie. Das Jahr 1921 war nach der Hochkonjunktur von 1919 und 1920 selten ungünstig gewesen: nur 54 vH von der normalen Holz- und Papierausfuhr wurden vom Ausland abgenommen. Eine notwendige Folge dieser Zurückhaltung in England und Frankreich waren große Käufe im Jahre 1922, deren eigentliche Verschiffung erst im Juni möglich wurde, nachdem eine außergewöhnliche Eisblockade die Häfen von Haparanda, Umeå, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn und Gävle sowie ein darauf einsetzender Ausstand in den Sägewerken vorübergegangen war. Wenn auch die Preise trotz Anstiegs nicht so zufriedenstellend ausfielen, war doch die Menge ganz bedeutend. Die schwankenden Kurse in Frankreich und Belgien legten den dortigen Importeuren einige Zurückhaltung bei Festabschlüssen auf und drückten so die Bewegung. Gleichwohl belief sich die gesamte Menge der ausgeführten Bohlen und Bretter usw. auf eine nur wenig von 1913 abweichende Summe von 3 838 500 m³ (1913: 3 937 800 m³). Für 1923 lagen zum Jahresabschluß noch Lieferaufträge in Höhe von rd. 100 000 Standardm³, davon rd. 30 000 nach Spanien. Während besonders von englischer Seite die Nachfrage nach Holz weiterhin lebhaft ist, herrscht auf dem Holzmassemarkt gegenwärtig Zurückhaltung, wahrscheinlich eine Folge des rekordartigen Absatzes im Jahre 1922. Die Preise gingen indessen nicht mit, weil die Spannung zwischen dem Tagesbestand an Rohstoffen und dem an Fertigfabrikaten zu klein war. Dennoch wurde viel gerade von England aus in Erwartung von Preissteigerungen gekauft. Am lebhaftesten ist die Nachfrage von den Vereinigten Staaten, besonders nach Zeitungspapier sowie nach Papieren besserer Qualität. Diese Verbesserung auf dem amerikanischen Markt hält nunmehr seit einigen Jahren an. Für eine Abnahme haben sich noch nirgends Anzeichen bemerkbar gemacht. Dies ist die durchgreifendste Änderung, die der Holzmasse- und Papiermarkt Schwedens nach dem Krieg erfahren hat. Während auf die Vereinigten Staaten früher nur ein Achtel der Ausfuhr entfiel, ist es jetzt ein Drittel, eine Veränderung, die auf Kosten des englischen, französischen und deutschen Anteils erfolgt ist. Der Hauptbestandteil der Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten ist Zellstoff (Sulfatzellulose, ungebleicht, trocken), während ein ansehnlicher Bestandteil der Ausfuhr nach England aus Holzschliff (naß) besteht. Die gesamte Ausfuhr an Papiermasse betrug (Trockengewicht) 1 046 500 t im Jahre 1922 gegenüber rd. 847 000 t 1913 und 1921.

Auch die Papierindustrie ist besser als 1913 beschäftigt. In Feinpapieren macht sich der finnische Wettbewerb fühlbar. Die Gesamtausfuhr betrug 1922 285 000 t gegenüber 212 700 t 1913. Nach wie vor geht alle Holzmasse sowie Zeitungspapier zollfrei nach den Vereinigten Staaten. Die Ausfuhr an Zeitungspapier dorthin hat sich seit 1913 verdoppelt. Die Nachfrage ist wie für Holzmasse weiterhin lebhaft.

Am meisten mitgenommen wurde im letzten Jahr die Eisenindustrie Schwedens. Mitte des Jahres hatte sich die Auftragserteilung etwas gebessert, sodaß zu einer Erhöhung der Produktion von Eisen und Stahl in schmiedbarer Form geschritten werden konnte. Man hoffte wieder auf eine Besserung. Zum Jahreschluß war die Lage aber wieder schlechter.

Die Stahlerzeugung hat sich schneller als die Roheisenerzeugung erholt, vermutlich wegen der großen Vorräte an Schrott und anderem Alteisen auf allen Märkten. Während kaum ein Viertel


Schwedische Konjunkturtafeln.



Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 48.

1. Absolute Werte.

Im Monat Januar ist das weitere Ansteigen des Holzpreises bemerkenswert, sowie nach dem Rückgang im Dezember 1922 das Ansteigen des Sterlingkurses.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt.)

Zur deutschen Konjunkturtafel:
(vergl. S. 141)

Kupfer . . .	am 21. Februar	8 258 Mk/kg	Dollar . . .	am 21. Februar	23 000 Mk/\$
Baumwolle . . .	am 21. Februar	16 440 Mk/kg	Aktienziffer . . .	am 16. Februar	963 965

der Hochöfen im Gang ist, werden die Martinwerke zu über einem Drittel ausgenutzt. Der Auftragbestand genügt jedoch nicht, um zu Ende des Jahres ein beträchtliches Sinken der Preise zu verhindern. Der bei der Mehrzahl von Fabriken bereits verlustbringende Betrieb verschlechterte sich dadurch noch mehr.

Die gesamte Produktion der Eisenindustrie betrug im Jahre 1922 259 700 t Roheisen = 35,5 vH von 1913, 342 900 t Flußeisen und Stahlblöcke = 46,1 vH von 1913 und 212 700 t Walz- und Schmiedeeisen = 61,5 vH von 1913.

Die Einfuhr weist eine lebhaftere Zunahme des Roheisenbezuges von 10 900 auf 20 700 t auf, bleibt aber gleichwohl um 79,6 vH hinter dem Stande von 1913 zurück. Zugenommen hat ebenfalls die Einfuhr von guß- und schmiedeeisernen Röhren. Dafür ist die Einfuhr von Eisenbahnschienen zurückgegangen. Die Einfuhr an schmiedbarem Eisen und Stahl hat mit 103 000 t den Friedensstand fast erreicht [71,5 vH von 1913]. In der Ausfuhr ist der Rückgang an Roheisen besonders lebhaft, während der Anteil von Schrott und Stabeisen gestiegen ist. Die gesamte Ausfuhr, die sich 1913 auf 502 600 t belief, erreichte 1922 nur rd. 174 300 t oder 34 vH von 1913. Die Ausfuhr von Roheisen betrug nur 46 200 t (1913: 186 100 t) und die an schmiedbarem Eisen und Stahl 99 700 t gegenüber 53 400 t im Jahre 1921 und 287 200 t im Jahre 1913. Dieser Rückgang in der Ausfuhr ist neben dem in der Erzeugung von Roheisen für die Eisenindustrie besonders verlustbringend.

Die Frage, wie Schwedens Eisenindustrie aus dieser ungünstigen Lage herauskommen kann, ist neben der Rückbildung der Konjunkturercheinungen eine Frage technischer Art. Einmal müssen die Brennstoffkosten gemindert werden, besonders mit Rücksicht auf die großen Preissteigerungen der englischen Kohle. Nach Prof. A. Johansson lassen sich solche Ersparnisse machen: technisch, indem

man die Prozesse viel enger aufeinander folgen läßt, wirtschaftlich durch größeren Zusammenschluß, besonders der Lancashire-Works. Das hieße Überführung des flüssigen Roheisens unmittelbar in die Martinofen, anschließend Verarbeitung im Walzwerk, und größtmäßige Rationalisation.

Ein anderes Problem ist, inwieweit diese Lage für die schwedische Eisenindustrie nicht durch eine Veränderung des Wettbewerbsverhältnisses entstanden ist, angesichts der großen Fortschritte der Elektroschmelzverfahren in den Vereinigten Staaten, besonders während und nach dem Kriege.

Am günstigsten steht in der ganzen Montanindustrie die Eisenindustrie da, soweit sie für die Ausfuhr arbeitet. Der Absatz von Erzen in Schweden ist durch die geringe Produktion von Roheisen und die große Einfuhr an Halbfabrikaten, die auf diesen gleichfalls hemmend einwirkt, sehr schwach. Besonders die großen Ausfuhrgrößen im Norden haben Förderziffern erreicht, die denen von 1913 gleichkommen. Im Dezember 1922 und Januar 1923 wurden die Mengen an 1913 sogar nicht unerheblich überschritten. Die Eisenerzausfuhr betrug sich von 4,3 Mill. t 1921 auf 5,3 Mill. t 1922 erhöht, gegenüber einer Einfuhr von 6,4 Mill. t 1913. Deutschland ist Hauptabnehmer.

Die im Jahre 1921 mit den deutschen Werken nicht zu Endegeführten Verhandlungen über die Regelung des Roheisenbezuges gründen sich auf Kontraktmengen sind infolge des Ruheinbruchs jetzt zu einem raschen Abschluß gelangt. Nach diesen eben getroffenen Abmachungen sind mit der Trafik gewisse Zahlungs- und Lieferbedingungen ausgetauscht. Vorkriegszeit den neuen Verhältnissen angepaßt sowie ein Vertrag abgeschlossen worden über weitere Lieferungen in den früher vereinbarten Mengen für den Zeitraum von 1928 bis 1932, um welchen der Staatsvertrag verlängert worden ist. [W 178]

Dr. G. Brandl, Berlin.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

R. 10 SONNABEND, 10. MÄRZ 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
neue Entwicklung unter dem Einfluß der Technik. Von R. Blaum	225	Rundschau: Das Pressen von Nichteisen-Metallen — NDI-Ge-	
und Einteilung der Arbeitszeit	227	windetoleranzen — Neuere französische Riemenversuche —	
anlagen mit Lichtbogensender. Von C. W. Kollatz	228	Neuere Kabelmuffen für Hochspannung — Neuere Fortschritte	
Lebenschaubilder für graphische Berechnungen. Von G. Neumann	231	der Bildtelegraphie — Einphasentransformatoren mit drei	
Verlötbetrieb bei Kraftwagen. Von A. Heller	233	Wicklungen	239
große Fördermaschine	234	Wirtschaftliche Umschau: Das deutsche Wirtschaftsleben im Monat	
Ausbau der Mittleren Isar. Von E. Mattern (Schluß)	235	Februar — Die Stabilisierung der Mark — Deutsche Konjunkt-	
Berechnungen vom Ohmschen Gesetz bei hohen Stromdichten	238	turtafel	245
		Bücherschau: Die Werkzeugstähle und ihre Wärmebehandlung.	
		Von R. Schäfer — Eingänge	248

Bremens neuere Entwicklung unter dem Einfluß der Technik.

Von R. Blaum, Bremen.

In seiner Festrede zur Feier des 25jährigen Bestehens des Bremer Bezirksvereines deutscher Ingenieure am 7. Januar 1923 im Festsaal der Handelskammer äußerte sich der Vorsitzende dieses Vereines, nachdem er zunächst der festlichen Gelegenheit gedacht und die anwesenden Ehrengäste und Gäste begrüßt, dann auf die Bestrebungen und die durch 66 Jahre verfolgten Arbeiten des Gesamtvereines deutscher Ingenieure hingewiesen hatte, zu dem in der Überschrift gekennzeichneten Hauptthema seines Vortrages wie folgt:

Die Bedeutung der Technik für das Wirtschaftsleben eines Staates ist abhängig von dem Einfluß, den sie bei diesem Zusammenarbeiten aller wirtschaftlichen Faktoren gewinnt. Ihre Weiterentwicklung ist bedingt durch den Fortschritt, den man ihrer Mitarbeit zumißt. Deshalb ist es wohl richtig, bei einer Feier, die wir als Bremer Ingenieure beehren, uns mit der Frage zu beschäftigen, in welchem Maße der Technik vergönnt war, im Wirtschaftsleben unserer Heimatstadt mitzuwirken und welche Bedeutung Bremen für die Entwicklung der Technik hat.

Unweit dieses Hauses steht an der Weser das Denkmal für den bremischen Oberbaudirektor Franzius, dessen Lebenswerk den Worten gekennzeichnet werden darf: „Er bahnte den Weg zur Stadt.“ Diese wenigen Worte umfassen eine Leistung, die für Bremens Aufschwung von ganz gewaltiger Bedeutung gewesen ist. Von allen deutschen Seehäfen lag vor der Unterweserkorrektur keiner so ungünstig wie Bremen. Viel weiter im Binnenlande gelegen, als sein mächtiger Nachbar Hamburg, litt Bremen vor allem unter dem Nachteil, die Weser für die Schifffahrt nicht entfernt so geeignet war wie die Elbe. Es war daher schon in den siebziger Jahren die Forderung nach einer Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse immer stärker geworden, jedoch waren keinerlei ernstliche Entwürfe aufgestellt. Als dann Franzius mit seinem genialen Plan hervortrat, war der Zweifel an dessen Ausführbarkeit fast allgemein. Es ist bekannt, mit welcher Zähigkeit, mit welchem festen Glauben an die Richtigkeit seiner Pläne der bremische Oberbaudirektor seinen Entwurf verteidigte und mit welchem einzigartigen Erfolg er ihn durchführte. Aber es wäre das Schicksal dieses Entwurfs gewesen, nicht zur Ausführung zu kommen, wenn sich nicht Männer in Bremen gefunden hätten, die vertrauensvoll auf die eigene Kraft, die neuen Aufgaben auch wirtschaftlich zu meistern, dem Genie des Franziuschen Entwurfes und seiner technischen Ausführbarkeit Vertrauen entgegengebracht hätten. Eng verknüpft mit der Frage der Unterweserkorrektur war die Frage des Anschlusses Bremens an das Zollgebiet. Es ist für die Zusammenarbeiten der großen wirtschaftlichen Faktoren mit der Technik kennzeichnend, daß gerade der Zollanschluß den entscheidenden Anstoß zur Ausführung des Meisterwerkes Unterweserkorrektur gab. Aber erst mußte der Wagemut des stark genug werden, allein die für die damaligen Verhältnisse sehr hohen Kosten auf sich zu nehmen. Die Korrektur der Unterweser öffnete dann größeren Seeschiffen den Weg zum Hafen der Stadt. Sein Anschluß an das Zollgebiet sicherte der bremischen Industrie den Absatz nach dem Binnenlande.

Ein solch gewaltiges Werk, in seiner Ausführung überreich an Überwindung technischer Schwierigkeiten, kann aber in seiner Auswirkung auf das wirtschaftliche Gebiet nicht beschränkt bleiben, es mußte auch technisch zur Weiterentwicklung führen. Das Wertvollste an Franzius' persönlicher Arbeit war die wissenschaftliche Begründung seines Entwurfes. Alle Bemühungen, den arg verwilderten Strom, der bis dahin bei Hochwasser nur Schiffen von 2,75 m Tiefgang den Verkehr gestattete, zu verbessern, waren bisher gescheitert. Erst jahrelange sorgfältige Studien der Stromverhältnisse und darauf gegründete Annahmen konnten den sicheren Weg zur Lösung der schwierigen Aufgabe zeigen. Es kann nicht in wenigen Worten geschildert werden, welche Bedeutung die Arbeit von Franzius für die Wasserbautechnik hatte. Es muß der Hinweis darauf genügen, daß die bei der Weserkorrektur gewonnenen Erfahrungen den Ruhm des Erbauers in alle Welt trugen, und daß sein Rat bei zahlreichen großen und schwierigen Hafen- und Flußbauten nachgesucht wurde. Es hieß aber auch, Eulen nach Athen tragen, wollte man den wirtschaftlichen Erfolg des ganzen Werkes im einzelnen schildern. Dafür legen Zeugnis ab allein schon die Ufer unseres heimatlichen Stromes. Vom stolzen Wehr mit seiner Turbinenanlage, die als eine der ersten ihrer Art nicht nur eine glänzende technische Leistung ist, sondern auch wirtschaftlich einen großen Erfolg darstellt, bis hinab zur Kaiserschleuse in Bremerhaven sieht das Auge in überreicher Zahl Werften, Fabriken, Hochöfen, Häfen und Umschlagplätze, und der breite Strom trägt in sicherem Fahrwasser stolze, große Schiffe den Häfen Bremens zu. Aber auch das sei betont: Nachdem der anfänglich so mißtrauisch aufgenommene, zum Teil aufs schärfste bekämpfte Franziusche Plan sich durchgesetzt hatte, hat ein selten glückliches Zusammenarbeiten aller Beteiligten ihm zum endgültigen Siege verholfen. Ein äußerliches Zeichen dieses harmonischen Zusammenwirkens, das die Stifter ebenso wie den dadurch Gefeierten ehrt, ist das von der bremischen Kaufmannschaft dem um die Entwicklung des bremischen Handels verdienten Ingenieur gewidmete Bildnis in der Börse.

Die auf die Weserkorrektur und den Zollanschluß nun folgende Zeit in Bremens Geschichte ist reich an Beispielen, wie der zunehmende Schifffahrtsverkehr die Technik zu neuen Leistungen anregte, und wie die dadurch gewonnenen Ergebnisse alle Beteiligten zum Vorwärtsschreiten führten. Aber nicht allein bei der Lösung der hier in Bremen sich ergebenden Aufgaben blieb es. Es zeigte sich bald, daß bremischer Wagemut anfeuernd auf weite Kreise der deutschen Technik und Industrie wirkte.

In erster Linie ist hier der Einfluß des Norddeutschen Lloyd zu erwähnen. War es in den ersten Jahrzehnten ihres

Bestehens der Reederei noch nicht möglich gewesen, ihre Schiffe in Deutschland bauen zu lassen, so hatte sie doch mit offenem Blick die Entwicklung der deutschen Technik verfolgt und bereits im Jahre 1862 gefordert, daß auf einem in England bestellten Lloydampfer eine von der Firma Fried. Krupp gelieferte Gußstahlwelle eingebaut werde. Solche Tatsachen klingen heute vielleicht recht einfach, aber wenn wir uns vergegenwärtigen, daß damals die deutsche Eisenindustrie noch sehr in den Anfängen steckte, daß man erst 14 Jahre später zu der für unser Eisenhüttenwesen so bedeutungsvollen einheitlichen und wissenschaftlich einwandfreien Prüfung und Klassifikation von Eisen und Stahl auf Grund der Wöhlerschen Arbeiten kam, so zeigt sich, welches Vertrauen auf deutsches Können der Lloyd bewies, als er sich zu diesem Schritt entschloß und so dem aufstrebenden deutschen Stahlwerk die Bahn in die Schifffahrt öffnete. Es mußten noch über zwei Jahrzehnte vergehen, bis der Lloyd dazu übergehen konnte, seine Schiffe in überwiegender Zahl auf deutschen Werften bauen zu lassen. Inzwischen hatte er jeden Fortschritt im Schiff- und Schiffsmaschinenbau verfolgt und konnte nun den reichen Schatz seiner Erfahrungen den noch weniger geübten deutschen Werften zur Verfügung stellen. Es handelte sich aber dabei nicht um ein Wiederholen englischer Leistungen auf unsern Werften, sondern um eine Weiterentwicklung unter Ausnutzung aller Zweige technischen Schaffens. Während etwa bis zum Jahre 1877 sich keine grundlegenden Änderungen in der Schiffbautechnik ergeben hatten, hatte sich der Lloyd, als er unter Lohmanns Führung an den Ausbau der Passagierfahrt nach New York heranging, selbst vor große technische Aufgaben gestellt. In der Schifffahrt war damals an die Stelle der Niederdruckmaschine allmählich die Verbundmaschine getreten, die zwar schon eine wesentliche Ersparnis im Kohlenverbrauch brachte, aber für den Passagierverkehr noch nicht die geeignete Antriebsart war. Die Passagierfahrt verlangte, wenn sie nutzbringend sein sollte, größere Geschwindigkeiten und geringeren Kohlenverbrauch. Hierzu war die einzige Möglichkeit durch die Einführung der Dreifach-Expansionsmaschine gegeben, die Anfang der achtziger Jahre zuerst auf Schiffen eingebaut wurde. Beim Ersatz der vorhandenen Verbundmaschinen durch Dreifach-Expansionsmaschinen und der Lieferung der hierzu gehörenden neuen Hochdruckkessel zog der Lloyd in größerem Umfang die deutsche Werftindustrie heran und trat so zum erstenmal in starkem Maß als Förderer der deutschen Schiffbautechnik hervor. Daß er, mit dem Jahre 1889 beginnend, diese Weiterentwicklung seiner Schnelldampfer deutschen Werften übertrug und in ständig enger Fühlung zwischen Reederei und Werft zu immer glänzenderen Erfolgen im Schiffbau kam, ist nicht nur ein Zeichen eines starken Vertrauens zur deutschen Technik und Industrie, nicht nur ein volkswirtschaftlich bedeutungsvoller Schritt gewesen, sondern vor allem auch eine Tat, die der Weiterentwicklung des deutschen Schiffbaues vielleicht ihren stärksten Anstoß gab. Den Männern, die damals den Mut zu diesem Vorgehen hatten, wird immer ein Ehrenplatz in der Geschichte der deutschen Technik gesichert sein. Mit der Entwicklung des Norddeutschen Lloyds ist sein befruchtender Einfluß auf die Technik traditionell verbunden geblieben. Der Übergang zum Zweischrauben-Schnelldampfer, die Schaffung neuer Schiffstypen für die verschiedensten Fracht- und Passagierdampferlinien in der Zeit, als Wiegand an der Spitze des Norddeutschen Lloyds stand, sind hierfür bezeugende Zeugnisse.

Wie ernst der Lloyd die Lösung technischer Aufgaben im Schiffbau auffaßte, wird auch dadurch gekennzeichnet, daß er zur Untersuchung der günstigsten Schiffsform in Bremerhaven die erste Schleppversuchstation Deutschlands baute. Damit stellte er den deutschen Schiffbauingenieuren eine in hohem Grade bedeutungsvolle Anlage zur wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung und leistete Großes für den ganzen deutschen Schiffbau. Aber nicht nur der Schiffsform, auch der Konstruktion der für die Sicherheit der Schiffe so wichtigen Schotte galt die besondere Aufmerksamkeit des Lloyds, und die auf Grund seiner Versuche vom Germanischen Lloyd aufgestellten Vorschriften sind endgültige Grundlagen für die Berechnung der Schotte geworden.

Mit dem Bau hochwertiger Passagierdampfer war ferner die Frage der Sicherheitseinrichtungen und Hilfsmaschinen an Bord der Schiffe verknüpft, deren Bau und Entwicklung in Deutschland man sich besonders angelegen sein ließ. Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Sicherheit der Schiffe stand auch die Förderung der drahtlosen Telegraphie. Mit den vom Lloyd eingerichteten drahtlosen Stationen auf Feuerschiff „Borkum Riff“ und „Borkum Feuerturm“ wurde die erste regelmäßige Anlage für drahtlose Telegraphie an der deutschen Küste geschaffen.

Aber auch auf anderen Gebieten hat Wiegands weitblickender Geist gewirkt. So machte er seinerzeit zugunsten der Zoellyturbine seinen Einfluß geltend und veranlaßte, daß der Lloyd sich an der Gründung des deutschen Zoellysyndikates beteiligte, das für die Einführung der Zoellyturbine und die Ausbreitung des Dampfturbinenbaues in Deutschland von großem Wert war.

Weit über Bremens Grenzen hinaus hat so der Norddeutsche Lloyd während der letzten 40 Jahre seines Bestehens fördernd die deutsche Technik beeinflusst.

Die Fülle von Aufgaben, die die Entwicklung der Schifffahrt mit sich brachte, kam aber auch darin zum Ausdruck, daß die heimische Industrie Bremens ebenfalls zur Lösung dieser Aufgaben herangezogen wurde. Wie schon gesagt, war der Sicherheit der Passagierdampfer stets besondere Aufmerksamkeit zugewandt, im Zusammenhang damit stand das ganze Gebiet, das mit dem Worte „Schiffs-Hilfsmaschinenbau“ bezeichnet wird auf dem bis zum Beginn dieses Jahrhunderts unser Schiffbau ganz von England abhängig war. Zur besonderen Bearbeitung der hiermit verbundenen Fragen gründete Wiegand 1901 die Norddeutsche Maschinen- und Armaturenfabrik, die heutigen Atlas-Werke. Vom Lloyd übernahm das Werk die ersten Patente für die sogenannte hydraulisch-pneumatische Schottenschließvorrichtung. Für die großen Dampfer bildeten die zum Verkehr zwischen den einzelnen Maschinenräumen unvermeidlichen Türen in den wasserdichten Schotten eine große Gefahr bei Beschädigung des Schiffes durch Kollisionen. Wenn diese Türen aus einzelnen von Hand an Ort und Stelle wasserdicht geschlossen werden konnten, bestand doch immer die Möglichkeit, daß sie bei schweren Schäden nicht mehr rechtzeitig geschlossen wurden und dann durch Vollaufen zweier Schottabteilungen die Schwimmfähigkeit des Schiffes gefährdet war. Es gelang, Einrichtungen zu schaffen, die es dem Kapitän ermöglichten, von der Brücke aus im Gefahrenfalle alle Schotttüren rasch zu schließen und dadurch das Schiff auch bei Beschädigung eines Raumes zu sichern. Seither wurden alle großen deutschen Passagierdampfer mit vielen ausländische mit dieser Schottenschließvorrichtung ausgerüstet. So wurde nicht nur die Sicherheit der großen Passagierdampfer wesentlich erhöht, sondern auch erst die Möglichkeit gegeben, die gewaltigen Maschinenräume der Schnelldampfer so zu bauen, daß ein sicherer ungehinderter Betrieb gewährleistet wurde.

Galt dieser Fortschritt der Sicherheit des Schiffes bei Beschädigungen, so war ein weiterer bedeutender Erfolg die Sicherstellung der Navigation bei Nebel an der Küste. Wenn die Feuerschiffe und Seezeichen mit dichtem Schleier verhüllt sind, so werden die Lichter noch die Sirenen der Feuerschiffe dem Kapitän die Ansteuerung des richtigen Fahrwassers ermöglichen, während früher das Schiff gezwungen, vor Anker zu gehen und kostbare Zeit zu verlieren. Da kamen die Vorschläge, die vorzüglich Leitfähigkeit des Wassers für die Übertragung von Tönen auszunutzen, um den Schiffsort zu bestimmen. Das Verdienst, praktisch zuerst brauchbare Lösungen für die Verwendung dieses wissenschaftlichen Erkenntnis an Bord der Schiffe gefunden zu haben, gebührt den Amerikanern Grey und Mundy. Als sie im Jahre 1904 ihre Patente nach Deutschland brachten, fanden sie zunächst wenig Beachtung, bis durch Vermittlung des Lloyds die Erfindung den Atlas-Werken zur Weiterentwicklung und Einführung in die deutsche Schifffahrt übertragen wurde.

Es hieß dabei aber nicht nur, für die Schiffe gute Empfangsapparate zu schaffen und gute Geberstationen — Unterwasserschallglockenanlagen — auf den Feuerschiffen einzubauen, sondern auch Verständnis für diese wichtige Neuerung zu wecken. Seit ist jedes wichtige deutsche Feuerschiff mit einer Geberstation ausgerüstet, deren Signale dem Navigationsoffizier die beruhigende Gewißheit geben, daß er auch im Nebel den richtigen Kurs steuert. Von ganz besonderer Bedeutung wurden die Unterwasserschallapparate für die U-Boote im Kriege, die mit ihrer Hilfe die sie verfolgenden Schiffe auf große Entfernung hören und ihre Maßnahmen danach treffen konnten. Ja es gelang sogar, mit Hilfe besonderer Schallgeber eine „Unterwassertelegraphie“ für U-Boote auszubilden und schließlich nach dem Patent der Herren v. Hornbostel und Wertheimer die Verfahren zur Bestimmung der Schallrichtung auch unter Wasserdurchführung. Heute ist das Unterwasserschallwesen als vollkommene Sicherheitseinrichtung in der deutschen Schifffahrt sehr lange anerkannt und weit verbreitet, ein Zeichen, wie wichtig es war, daß den Ideen der amerikanischen Erfinder seinerzeit hier in Bremen Verständnis entgegengebracht wurde.

Mit der zunehmenden Größe der Schiffsmaschinen trat ferner die Notwendigkeit ein, immer mehr Funktionen von der Hauptmaschine wegzunehmen und besonderen selbständigen Hilfsmaschinen zu übertragen. Der richtige Bau der letzteren ist nicht nur für die Betriebssicherheit, sondern auch für die Wirtschaftlichkeit des ganzen Schiffes wichtig.

Die hiermit verknüpften Fragen der Wärmewirtschaft an Bord der Schiffe, die besonders die Ausnutzung der in dem Abdampf noch enthaltenen sogenannten latenten Dampfwärme bezweckten, bedurften, je mehr die Hauptmaschinenanlagen an Größe und Vollkommenheit wuchsen, der besonderen Bearbeitung durch ein sich diesem Gebiet besonders widmendes Werk. Nicht minder wichtig war dies, als mit Aufnahme des Motorschiffbaus die Einführung elektrisch betriebener Hilfsmaschinen nötig wurde.

Die eingehende Beschäftigung mit wärmetechnischen Aufgaben wirkte aber auch befruchtend auf andere Gebiete. Es ist bekannt, wie wärmewirtschaftlich schlecht die Lokomotiven arbeiten; allein schon der Anblick der ständig erweichenden Dampfmengen beweist dies. Nun lag zwar der Gedanke nahe, auch hier die latente Wärme dieses Dampfes zur Speisewasservorwärmung zu benutzen, aber alle Versuche hatten bisher nicht den gewünschten Erfolg gehabt. Erst die auf diesem Gebiet im Schiffsmaschinenbau gewonnenen reichen

lungen ermöglichten es den Atlas-Werken vor zwölf Jahren, die ersten wirklich brauchbaren Speisewasservorwärmer für Lokomotiven zu bauen. Als es nach außerordentlich schwierigen Verhandlungen endlich gelungen war, die Bedenken der Eisenbahnerverwaltung zu überwinden, und die ersten Versuchsfahrten stattfanden, war der Erfolg so überraschend, daß die Eisenbahn ihre eigenen mit den besten Apparaten ausgeführten Messungen anweifelte und sich erst durch wiederholte Versuche davon überzeigte, daß tatsächlich Kohlenersparnisse von 18 vH und mehr erzielt wurden. Was das bei dem Kohlenbedarf der Staatsbahnen bedeutet, bedarf keiner Erläuterung. Heute wird keine Güterlokomotive Schnellzuglokomotive ohne Speisewasservorwärmer gebaut. Die bahnbrechende Arbeit zur Einführung dieser wirtschaftlich bedeutungsvollen Neuerung ist hier in Bremen geleistet worden.

Interesse und Mut, sich neuen technischen Problemen zuwenden, auch wenn sie zunächst keinen unmittelbar greifbaren Vorteil versprochen, ist wiederholt von der Bremischen Industrie gezeigt worden. Hier ist zu erwähnen die Arbeit, die die Aktiengesellschaft „Weser“ der Entwicklung des U-Boot-Baues schon vor dem Kriege widmete. Schon damals verfolgte man hier den Gedanken, daß große Geschwindigkeiten auch unter Wasser zu erreichen seien, um dem U-Boot eine der für die Kriegführung wichtigsten Eigenschaften zu verleihen. Dem damaligen Stand des Dieselmotorbaues entsprechend, war die Lösung mit diesel-elektrischem Antrieb noch nicht möglich, und es entstand der auch heute verfolgte Plan, mit durch Dampf betriebenen Booten zum Ziel zu kommen. Wenn auch der im Kriege beispiellos entwickelte Dieselmotorbau die ursprünglichen Pläne nicht zur Ausführung kommen ließ, war die darauf verwandte Mühe insofern von großem Wert, als die Aktien-Gesellschaft „Weser“ gleich nach Kriegsausbruch den U-Boot-Bau aufnehmen konnte und mit großem Erfolg alle Typen, vom U-Boot-Kreuzer bis herab zu kleinen Küsten-U-Boot, baute, das mit der Bahn an die Ostsee transportiert und hier in kürzester Zeit zusammengesetzt werden konnte. Von besonderer Bedeutung war es, daß die „Weser“ sich schon frühzeitig mit der Ausnutzung der Patente zur Unterbringung des Treiböles in Bunkern, die einen selbständigen Ausgleich des verbrauchten Öles durch Seewasser vorzusehen, beschäftigte und diese Patente erworben hatte. Diese Art der Unterbringung, die dann auf sämtlichen deutschen U-Booten angewandt wurde, gab erst die Möglichkeit für den Krieg soviel beachteten großen Fahrbereich der deutschen U-Boote, ohne den die Leistungen unserer U-Boote undenkbar gewesen wären. Während ferner die Aktien-Gesellschaft „Weser“ insbesondere um die Entwicklung der kleinen Kreuzer Verdienste erwarb und gleichzeitig sich dem Bau hochwertiger neuer Nacht- und Passagierdampfer widmete, förderte der benachbarte Vulkan ausschließend den Handelsschiffbau und schuf so viele deutsche Reedereien wertvolle neue Typen. Als technische Leistung dieser Werft ist aber von besonderer Bedeutung, daß sie im Kriege, trotz des großen Mangels an gelernten Arbeitern, sich rasch und mit vollem Erfolg auf den U-Boot-Bau umstellen konnte. Widmeten diese beiden Werften sich vorwiegend der Entwicklung des Dampfschiffbaues, so kann eine dritte, zwar nicht in Bremen gelegene, aber zu den Bremer Schiffbauunternehmungen zählende Werft, die Tecklenborg-Werft, für den Ruhm in Anspruch nehmen, den Segelschiffbau zur höchsten Vollendung getrieben und die größten und schönsten Segelschiffe der Welt erbaut zu haben. Dieselbe Werft baute aber auch für die bremische Dampfschiffbau-Gesellschaft „Hansa“ eines der ersten deutschen Dieselmotorschiffe, für das auch der Dieselmotor auf der Werft selbst gebaut wurde.

Wirkte in erster Linie die glückliche Entwicklung Bremens auf den Schiffbau und die ihm nahestehenden Gebiete, so wurde aber auch anderen Industriezweigen, die neue technische Fortschritte hier zur Entwicklung bringen wollten, Verständnis entgegengebracht und ihre Bemühungen tatkräftig unterstützt. Das führte die Besigheimer Ölfabriken nach Bremen, die hier das in der Speiseölindustrie so bedeutungsvolle Verfahren zur Här-

tung von Fetten und Ölen ausbauten. Die Gründung der Kaffee-Handels-A.-G. ist ein weiteres Zeichen, wie erfolgreich Erfindungen in Bremen aufgenommen und ausgenutzt wurden. Daß solche Bereitwilligkeit in großem Umfang den eigenen industriellen Ausbau fördern mußte, bedarf keiner besonderen Begründung; sie hat aber auch über die Grenzen der Stadt hinaus gewirkt, und oft haben sich neue technische Pläne und Entwürfe durch Bremens Mitarbeit verwirklicht. Erinnerung sei hier nur daran, daß Bremer Reeder im Kriege sich bereit fanden, eine Handels-U-Boot-Reederei zu betreiben. Auch sonst zeigt die Vielseitigkeit unserer Industrie, welche günstigen Boden technische Arbeit in Bremen fand. Eine stark entwickelte Automobilindustrie haben die Hansa-Lloyd-Werke aufgebaut, dem Bau von elektrischen Maschinen, besonders für den Bordbetrieb widmen sich die Lloyd-Dynamo-Werke, Straßenbahnwagen und Waggonbau pflegt die Norddeutsche Waggonfabrik, die Vorteile eines Seehafens für die Schwerindustrie nützt mit immer sich mehrender Produktion die Norddeutsche Hütte. Alle diese Industrien verdanken zum größten Teil ihre Entstehung Wiegands weit-sichtigem Schaffen.

Es würde zu weit führen, wollte ich von allen Zweigen bremischen technischen und industriellen Lebens sprechen. Für die verhältnismäßig kurze Zeit, seit der Bremen als Industriestadt anzusprechen ist, zeigen die angeführten Beispiele zur Genüge, daß nicht nur vorhandene Ideen ausgebaut und weiterentwickelt, sondern daß vor allem auch neue Erkenntnisse gewonnen wurden.

Seit dem Aufblühen der Stadt nach beendeter Unterweser-korrektion, seit der Entwicklung des Loyds zur führenden Passagierreederei hat technisches Schaffen im Wirtschaftsleben Bremens immer verständnisvolle Aufnahme und Mitarbeit gefunden. Entwicklung der Technik soll nicht Aufgabe der Ingenieure allein sein, sie erfordert ein Zusammenarbeiten mit allen wirtschaftlichen Kräften, so wie auch Einzelfortschritte der technischen Wissenschaften erst in ihrer Ausdehnung auf das ganze technisch-wissenschaftliche Gebiet zur vollen Auswirkung kommen. Dazu ist nötig, die weiten Zweige technisch-wissenschaftlichen Lebens und die darin tätigen geistigen Kräfte zusammenzufassen und in gegenseitiger Anregung zu fördern. Diesem Ziel strebt der Verein deutscher Ingenieure zu, und dankbar denken wir am heutigen Tage daran, welche Vorbedingungen uns in Bremen bei dieser Arbeit, seit für Bremen die Technik von Bedeutung wurde, gegeben waren, und welche Verdienste um Förderung und Entwicklung der Technik sich der Bremer Staat, seine Reedereien und Industrien erworben haben. Der mutige hanseatische Wahlspruch, der dies ehrwürdige Haus zierte, dessen Gastfreundschaft wir heute genießen dürfen: „Buten und binnen, wagen und winnen“, hat auch auf diesem Arbeitsfeld gegolten. Das „Wagen und Winnen“ ist aber immer auch das Kennzeichen forschender Ingenieurarbeit. Das Hineindringen in die Gesetze der Natur, der Kampf, ihre Kräfte in unsere Dienste zu zwingen, ist verbunden mit dem Wagnis, keines dieser oft nicht ganz erkannten Gesetze zu verletzen, denn unerbittlich rächt die Natur oft scheinbar kleine Vergehen gegen ihre Gesetze und zertrümmert erbarmungslos in jahrelanger Mühe aufgebaute Werke. Diesen Kampf immer besser und erfolgreicher zu führen, ist das Ziel der technischen Wissenschaften, ihr Erfolg soll uns wirtschaftlich vorwärts bringen. Das wird um so mehr gelingen, je mehr wir dafür sorgen, daß neue Erkenntnisse Gemeingut aller Fachgenossen werden, je mehr Staat und Industrie, Schifffahrt und Handel Verständnis hierfür zeigen. Wenn wir daher heute unter so dankenswerter Beteiligung hervorragender Vertreter dieser Kreise unser Jubiläum festlich begehen dürfen, so schöpfen wir daraus das Vertrauen, daß die Vorbedingungen für die Entwicklung der Technik in Zukunft die gleich günstigen bleiben werden wie bisher. Unser Streben soll es sein, auch weiterhin Verbreitung und Vertiefung technischen Wissens in Bremen zu pflegen zum Wohle unserer alten Hansestadt Bremen und damit auch zum Wohle unseres ganzen Vaterlandes.“

[1615]

Begriff und Einteilung der Arbeitszeit.

Da bei mündlichem und schriftlichem Meinungsaustausch immer wieder Mißverständnisse über den Begriff der Fertigungszeit aufgetaucht sind, hat der Unterausschuß für Handzeiten des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung die Gesamtzeit der Fertigung zu unterteilen und erläutert. Hiernach teilt sich die Gesamtzeit der Fertigung in die gesamte Einrichtzeit und die Stückzeit. Die gesamte Einrichtzeit setzt sich zusammen aus der eigentlichen Einrichtzeit, die ausschließlich der Einrichtung und der Vorbereitung des Arbeitsplatzes, der Maschine sowie des Werkzeuges dient und nur einmal für jede beliebige Stückzahl vorkommt, und der Verlustzeit beim Einrichten, die durch nicht vorzubestimmenden Vorgänge beeinflusst ist, und deren Umfang von den jeweiligen Betriebsverhältnissen abhängt.

Die Stückzeit besteht aus Hauptzeit, Nebenzeit (Griffzeit) und Verlustzeit. Die Hauptzeit oder Maschinenzeit ist die Zeit, die

unmittelbar für die Form-, Lage- oder Zustandänderung des Werkstückes verbraucht wird. Sie wird unterteilt in Laufzeit und Leerlaufzeit oder Stillstand. Die Laufzeit ist die für die Bearbeitung unbedingt notwendige berechenbare Maschinenzeit einschließlich Vor-, Rück- und Überlaufzeit. Die Leerlaufzeit (Stillstand) ist derjenige Teil der Maschinenzeit, namentlich bei gleichzeitiger Bedienung mehrerer Maschinen, während deren keine nutzbringende Arbeit geleistet wird oder während deren die Maschine stillsteht. Die Nebenzeit wird nur unmittelbar für Form-, Lage- oder Zustandänderung des Werkstückes verbraucht, ohne daß irgendwelche Merkmale daran entstehen. Mit Verlustzeit (der Stückzeit) bezeichnet man schließlich die Zeit für die unregelmäßigen nicht vorzubestimmenden Vorgänge, mit denen bei jeder Arbeit gerechnet werden muß, und deren Umfang von den jeweiligen Betriebsverhältnissen abhängt, ganz entsprechend wie die Verlustzeit der Gesamteinrichtzeit. („Maschinenbau“ 26. Januar 1923 S. F. 11.)

[M 367]

Funkanlagen mit Lichtbogensendern.

Von C. W. Kollatz, Oranienburg b. Berlin.

Grundgedanke und neuere Entwicklung des Gerätes; neues Tast- und Fernsprechverfahren nach Pungs.

Abgesehen von dem in Deutschland nicht verwendeten Marconischen Taktfunkensender gibt es in der drahtlosen Telegraphie drei Arten von Sendern ungedämpfter elektromagnetischer Wellen: den Lichtbogen, die Hochfrequenzmaschine und die Kathodenröhre. Obwohl der Lichtbogensender bei weitem der älteste der drei genannten Sender ist, da seine Grundzüge bereits 1902 von seinem Erfinder, dem Dänen Valdemar Poulsen, angegeben worden waren, ist er namentlich in Deutschland wenig bekannt. Das mag zum Teil seinen Grund darin haben, daß er sich anfangs wegen eines wenig glücklichen Tastverfahrens, von dem noch die Rede sein wird, bei uns im allgemeinen Verkehr nicht recht einbürgern konnte, mehr aber wohl darin, daß die deutschen Kriegsschiffe seit dem Jahre 1906 zum großen Teil mit Poulsen-Sendern in der Ausführung von C. Lorenz ausgerüstet worden sind und daß daher die Flottenleitung mit Recht großen Wert auf strengste Geheimhaltung dieser Funkeinrichtungen legte.

Die Erzeugung ungedämpfter Schwingungen mittels des Lichtbogens gelang zuerst dem englischen Physiker W. Duddell (1899) auf folgende Weise: Schließt man einen Kondensator von großer Kapazität (einige Mikrofara) und eine kleine Induktionsspule parallel zu einem elektrischen Lichtbogen, der von einer Gleichstrommaschine gespeist wird (vergl. die weiter unten erläuterte Abb. 6), so wird der aus Kondensator, Spule und Lichtbogen bestehende Schwingungskreis zu elektromagnetischen Schwingungen angeregt. Die schnellen Wechselströme der Kondensatorschwingung überlagern sich dem Gleichstrom, der den Lichtbogen speist, und schwächen oder stärken diesen in schneller Folge. Durch die damit verbundenen schnellen Stromwechsel gerät bei großer Kapazität des Kondensators der Lichtbogen in synchrone Schwingungen und tönt. Die Schwingungszahl des entstehenden Tones ist bei entsprechenden Abmessungen der Kapazität des Kondensators und der Selbstinduktion der Spule gleich der elektromagnetischen Schwingungen. Dies ist genau der Vorgang, den H. Th. Simon, Erlangen, bereits im Jahre 1898 an der „singenden Bogenlampe“ beobachtete.

Mit der Anordnung von Duddell ließen sich indes nur verhältnismäßig niedrige Frequenzen erzielen, und auch die Konstanz der Schwingung war mangelhaft. Erst die von Poulsen angegebenen Verbesserungen schufen einen praktisch brauchbaren Sender ungedämpfter Wellen. Um diese Änderungen zu verstehen, muß man folgendes berücksichtigen. Die Eigenschaft des Lichtbogens, Schwingungen anzustoßen und zu unterhalten, beruht darauf, daß entgegen dem Ohmschen Gesetz beim Lichtbogen einer Zunahme des Stromes ein Abfall der Spannung entspricht. Zeichnet man also eine Schaulinie, deren Abszissen dem Strom durch den Bogen und deren Ordinaten der Spannung zwischen den Bogenelektroden proportional sind, so ergibt diese eine gleichseitige Hyperbel, also eine fallende Charakteristik. Diese statische Charakteristik gilt aber nur für Gleichstrom. Nun wird der den Lichtbogen speisende Gleichstrom von den schnellen Wechselströmen der Kondensatorschwingung überlagert. Für den Wechselstrom gilt die sogenannte dynamische Charakteristik des Lichtbogens. Deren Schaulinie erinnert an die Magnetisierungskurve, die man auch als Hystereseschleife bezeichnet. Tatsächlich ist auch beim Lichtbogen Hysterese vorhanden. Sie hat nach P. Lertes¹⁾ folgenden Grund: Beim Wechselstromanstieg ist mit wachsender Stromstärke sowohl eine zunehmende Ionisation des Lichtbogens, die ja dessen Widerstand bestimmt, als auch eine Zunahme der Temperatur verbunden. Beim Stromabstieg aber folgt die Ionisationsabnahme und die Änderung der Temperatur nicht sofort und proportional der abnehmenden Stromstärke, sondern bleibt etwas dagegen zurück. Je ausgeprägter die Hysterese ist, desto weniger entspricht die Charakteristik des Lichtbogens einer fallenden Schaulinie. Der Lichtbogen wird dadurch ungeeignet, ungedämpfte Schwingungen von der in der drahtlosen Telegraphie gebräuchlichen Frequenz zu erzeugen.

Grundzüge des ursprünglichen Poulsen-Lichtbogensenders.

Es kam also, um einen brauchbaren Sender zu schaffen, in erster Linie darauf an, die Ionisation des Gases schnell abnehmen zu lassen und für guten Temperatúrausgleich zu sorgen,


¹⁾ „Die drahtlose Telegraphie und Telephonie“, Dresden und Leipzig 1922.

oder mit andern Worten, die Hysterese möglichst unschädlich machen. Poulsen ließ deshalb den Lichtbogen in einer Wasserstoffatmosphäre, z. B. Spiritusdampf, brennen und durch das Magnetfeld ablenken, Abb. 1. Beide Maßnahmen beschleunigen die Entionisierung. Die hohe Wärmeleitfähigkeit des Wasserstoffes ermöglicht ferner einen schnellen Temperatúrausgleich. Poulsen sorgte ferner für Kühlung der (positiven) Kupferelektrode durch fließendes Wasser und ließ die (negative) Kohlelektrode sich langsam um ihre Achse drehen, wodurch regelmäßiger Abbrand erreicht wurde.

Im Poulsen-Lichtbogensender fließt der zum Speisen des Lichtbogens dienende Gleichstrom über einen Vorschaltwiderstand a zur Kupferelektrode b , durch den Lichtbogen, die Kohlelektrode c und die Wicklung des Blasmagneten d zurück. Parallel zu diesem Stromkreis liegt der beiden Elektroden, des Kondensator k und die Induktionsspule l umfassende Schwingungskreis. Das Magnetfeld d , dessen Kraftlinienfluß senkrecht zur Papierebene zu denken ist, bewirkt, daß der zwischen den Elektroden übergehende Lichtbogen bogenförmig nach oben abgelenkt wird und schließlich abreißt. Während der Zeit, in der der Bogen erloschen ist, wird der Kondensator k aufgeladen, der Bogen von neuem zündet. Dieser Vorgang wiederholt sich dauernd. Da der Lichtbogen und die mit ihm in Reihe geschalteten Magnetspulen d_1 voneinander abhängig sind, regelt sich

der Bogen selbstständig und ohne nennenswerte Schwankungen.

Die Wasserstoffatmosphäre entsteht dadurch, daß aus dem Gefäß ständig Spiritus auf die Kupferelektrode tropft, in der Flammenkammer verdampft und zersetzt wird. Die Ionen des Wasserstoffes sehr beweglich sind, werden



durch das Magnetfeld aus den Elektrodenzwischenräumen leicht entfernt. Der Bogen wird infolgedessen sehr regelmäßig abgelöscht. Die Wasserkühlung der Kupferelektrode b , die das Abbrennen der Elektrode trotz der hohen Bogen Temperatur verhindert, ist bei g angedeutet. Die Kohlelektrode c wird durch einen Motor mit verlangsamendem Vorgelege gedreht.

Um die Schwingungen des Lichtbogenkreises der Antenne zuzuführen, die sie als Wellen in den Raum ausstrahlen soll, kann man den Lichtbogen entweder unmittelbar in Reihe in die Antenne schalten, Abb. 2, oder nach Abb. 3 den Lichtbogen-Schwingungskreis durch Kopplung (Spule l_z, l_a) mit dem Luftdraht verbinden. Im ersten Fall ist der Antennenkreis gleichzeitig Schwingungskreis des Lichtbogens. Die Blockkondensatoren sollen in beiden Fällen den Gleichstrom vom Schwingungskreis absperren und bieten den Schwingungen einen möglichst geringen Widerstand.

Das Tastverfahren

Die drahtlose Telegraphie verursachte zunächst besondere Schwierigkeiten. Bei der Drahttelegraphie werden die Morsezeichen dadurch hervorgebracht, daß man die Stromquelle mit der Taste für die Dauer einer Zeicheneinheit an die Leitung anschaltet. Bei der drahtlosen Telegraphie sendet man zur Zeichengebung die im Sender erzeugten Schwingungen durch rhythmischen Tastendruck über den Strahlendraht (Antenne) in den Raum. Die Funkensender und die Röhrensender können durch die Taste unmittelbar gesteuert werden, d. h. man erzeugt hier die Schwingungen erst durch den Tastendruck und nur für dessen Dauer. Sind die Energien so groß, daß Funkenbildung an der Taste zu befürchten ist, so schaltet man diese über ein Tastrelais an den Sendeschwingungskreis.


Beim Lichtbogensender kann man dieses Verfahren nicht nutzen. Denn wenn man den Bogen jedesmal erst durch die Taste zum Zünden bringen und nach Beendigung der Zeicheneinheit erlöschen lassen wollte, so ergäbe das einen völlig unzulässigen Eingriff in die Schwingungserzeugung, und außerdem würde die Zeichengebung sehr verlangsamt werden. Man muß also den Lichtbogen dauernd im Betriebe lassen und zur Zeichengebung die von ihm ausgehenden Schwingungen mit Hilfe der Taste im Rhythmus der Morsezeichen der Antenne zuführen. Aus dem oben angegebenen Grunde benutzt man beim Lichtbogensender stets ein Tastrelais. Bis vor einigen Jahren kannte man nur zwei Arten des Tastverfahrens, nämlich mit Tastkreis oder mit Verstimmung. Beide Tastarten sind jetzt bei den deutschen

Lichtbogensendern aufgegeben und durchweg durch das Tasten mit magnetischer Steuerung ersetzt worden.

Beim Tasten mit Tastkreis wird bei nicht gedrückter Taste der Lichtbogen über die Blockkondensatoren und eine besondere Tastkapazität kurzgeschlossen, so daß keine Schwingungen in der Antenne entstehen können. Wird die Taste gedrückt, so wird der Anker des Tastrelais angezogen, die Tastkapazität kurz geschlossen und der Kurzschluß des Lichtbogens aufgehoben, der nunmehr mit der Antenne verbunden ist. Bei dieser Einrichtung wird die Sendeenergie bei nicht gedrückter Taste durch den Kurzschluß aufgezehrt, also in Wärme umgesetzt, was wirtschaftlich und technisch unvorteilhaft ist. Außerdem ist infolge der erforderlichen schweren Relais eine schnelle Zeichengebung nicht möglich.

Im Ausland wird noch heute vielfach vom Tasten mit Verstimmung Gebrauch gemacht. Dieses Verfahren entspricht noch weniger den heutigen Erfordernissen des Funkbetriebes. Der Sender der drahtlosen Telegraphie wird auf die gewünschte Wellenlänge allgemein, also auch beim Lichtbogen-ender, durch Regeln der Selbstinduktion und der Kapazität des Schwingungskreises eingestellt (abgestimmt). Ein wesentliches Abstimmittel ist die Antennenverlängerungsspule (Variometer), durch die die Antenne, mit der sie in Reihe geschaltet ist, ge-

Abb. 4. Lorenz-Poulsen-Bordsender für 1,5 kW.



- a Flammenkammer,
- b Magnetspulen,
- c Motor zum Drehen der Kohlen,
- d Schwingungsprüfer,
- e Handrad für den Lichtbogen-vorschaltwiderstand,
- f Magnetisches Nebenschluß-relais,
- g Spiritus-Vorratgefäß,
- h Tastrelais,
- i Klapptaste,
- k Tastwiderstand, Tastkapazität, Antennenschwächungs-Widerstand,
- l Kopplungsspulenschalter,
- m Primär-Sendespulen.





Abb. 5. Lichtbogen-Fernsprechschtaltung.

Abb. 6. Neuestes Tastverfahren mit magnetischer Steuerung.

Kriegsschiffstationen.

Nachdem es Poulsen gelungen war, einen betriebsbrauchbaren Lichtbogensender zu schaffen, übernahm zunächst die Amalgamated Corporation zusammen mit C. Lorenz A.-G., später diese allein, die Verwertung der Poulsen'schen Patente für Deutschland. Wie bereits erwähnt, wurden vom Jahre 1906 ab fast alle größeren Schiffe der deutschen Kriegsflotte mit Poulsen-Sendern ausgerüstet. Auch das Landheer benutzte zum Teil fahrbare Poulsen-Sender, und mehrere ortsfeste Anlagen waren in Festungen eingerichtet. Als Beispiel eines dieser älteren Lorenz-Poulsen-Sender sei hier der für mittelgroße Kriegsschiffe benutzte 1,5 kW-Bordsender, Abb. 4, und der für Schlachtschiffe bestimmte 4 kW-Bordsender erwähnt. In Abb. 4 sieht man rechts in der Mitte die die Lichtbogen enthaltende Flammenkammer a und zu beiden Seiten die Magnetspulen b. Unterhalb der Flammenkammer ist der Motor c zum Drehen der Kohlen eingebaut. Bemerkenswert ist noch der Schwingungsprüfer d; er besteht aus einem in offenem Gehäuse untergebrachten Kleinmotor, dessen Achse eine von einem Messingring eingefasste Hartgummischeibe trägt. Eine auf der Scheibe befestigte Heliumröhre, die mit dem einen Pol an den Motorkörper, mit dem andern an den Messingring angeschlossen ist, beleuchtet während des Sendevorganges infolge der Umdrehung der Scheibe durch den Motor diese mit einem Lichtschein, dessen Gleichförmigkeit dem Funkbeamten anzeigt, daß die Schwingungen von der erforderlichen Gleichmäßigkeit sind. Dieser Schwingungsprüfer, der jedem Sender beigegeben wird, kann an beliebiger Stelle an der Wand befestigt werden.

Abb. 7. Änderung von Widerstand und Selbstinduktion der Hochfrequenzwicklung in Abhängigkeit vom Gleichstrom.



vissermaßen verlängert wird. Je länger ein Leiter ist, desto größer ist seine Selbstinduktivität, desto kleiner also unter sonst gleichen Verhältnissen die in ihm auftretende Frequenz und desto kleiner die Wellenlänge, die ja der Frequenz umgekehrt proportional ist. Je mehr Windungen der Verlängerungsspule eingeschaltet sind, desto größer ist also die Wellenlänge der in der Antenne auftretenden Sendeschwingungen. Beim Tasten mit Verstimmung wird nun bei nicht gedrückter Taste ein Teil der Antennenverlängerungsspule durch das Tastrelais kurz geschlossen. Der Lichtbogen sendet also bei nicht gedrückter Taste entsprechend kürzere Wellen, die sogenannten Verstimmungswellen. Wird die Taste gedrückt, so wird der Kurzschluß jener Windungen aufgehoben, und der Lichtbogen sendet nun mit der längeren Betriebswelle, die man als Sendewelle bezeichnet. Immerhin stellte sich beim Betriebe mehr und mehr heraus, daß die verstimmteten Wellen den Empfang störten, da die Abstimmungsschärfe durch äußere Einflüsse leicht verloren gehen kann. Ferner wurden auch benachbarte fremde Sender und Empfänger vielfach durch die verstimmteten Wellen gestört. Bei der zunehmenden Verdrängung des Weltfunknetzes spielt es schließlich auch eine Rolle, daß bei diesem Tastverfahren jeder Lichtbogensender zwei Wellenlängen beansprucht, da man mit den verschiedenen für die drahtlose Telegraphie und Telefonie verfügbaren Wellenlängen unaufrichtig umgehen muß. Von dem neuen Tastverfahren mit magnetischer Steuerung wird bei der Besprechung der neueren Verbesserungen des Lichtbogensenders noch die Rede sein.


Die Kriegsschiffsender waren für drahtloses Fernsprechen eingerichtet. Wie sich aus Abb. 5 ergibt, die die Grundzüge der Fernsprechschtaltung zeigt, ist das Mikrophon unmittelbar in den Antennenkreis eingeschaltet, der mit dem Lichtbogen-Schwingungskreis über einen Kopplungstransformator verbunden ist. Diese Schaltung, das sogenannte Antennensprechen, hat den Nachteil, daß mehrere Mikrophone parallel geschaltet werden müssen (was in Abb. 5 nicht angedeutet ist) und daß die Mikrophonkontakte infolge der großen Stromstärke leicht verbrennen oder zusammenbacken.

Wie bereits erwähnt, haben die Lichtbogensender in den letzten Jahren durchgreifende Verbesserungen erfahren. Zur Erzielung einer größeren Gleichförmigkeit der Schwingung werden bei den neueren Sendern beide Elektroden gedreht. Ferner wurde der Wirkungsgrad der Antenne durch eine neue Energieschaltung nach Herzog wesentlich verbessert. Bei dieser Schaltung wird die Antenne oder die Erdleitung über eine besondere Selbstinduktionsspule mit veränderlichem Abnehmer und zwei parallel liegenden Blockkondensatoren an die beiden Elektroden des Lichtbogens geführt. Der Zwischenkreis, Abb. 3, wurde allgemein eingeführt. Er ermöglicht eine scharfe Abstimmung des Senders und völlige Freiheit von Oberschwingungen. Am wichtigsten sind die großen Fortschritte, die beim Tastverfahren und mit einer neuen Fernsprechanordnung erzielt worden sind. Sie sollen daher hier etwas eingehender besprochen werden.

Das neue Tastverfahren mit magnetischer Steuerung,

das heute bei sämtlichen Lorenz-Sendern angewandt wird, Abb. 6, besteht in der vollkommenen Unterdrückung des Antennenstromes während der Zeichenpausen. Spulen mit Eisenkern und einer Hochfrequenzwicklung ändern ihre Dämpfung in Abhängigkeit von einer Gleichstrom-Hilfsmagnetisierung in weiten Grenzen. Bei nicht geschlossener Taste drosselt die Hochfrequenzwicklung f der Tastdrossel e den Hochfrequenzstrom bis zum Nullwert, so daß in der Antenne keine Schwingung entstehen kann. Wird nun zum Zeichengeben die Taste g gedrückt und dadurch der Strom einer Batterie über die Gleichstromwicklung der Tastdrossel geschlossen, so nehmen dadurch Selbstinduktion und Ohmscher Widerstand der Hochfrequenzwicklung erst sehr rasch und dann allmählich ab, Abb. 7. Die Drosselwirkung der Wicklung auf die Sendeschwingung hört infolgedessen beim Drücken der Taste sofort auf, und die Schwingungen fluten während der Dauer des Tastendrucks über die Antenne in den Raum.

Abb. 8. Magnetisierung des Eisens der Tastdrossel.



n_{gl} = Gleichstrom-Amperewindungen
 n_{th} = Hochfrequenz-Amperewindungen,
 B = Kraftlinienfluß,
 B_h = Kraftlinienfluß durch den Hochfrequenzstrom hervorgerufen.




Abb. 9. Der 4 kW-Lorenz-Poulsen-Sender in Lyngby (bei Kopenhagen).

In Abb. 8 ist die Magnetisierungskurve des Eisens in Abhängigkeit von dem Gleichstrom und unter dem Einfluß des Hochfrequenzstromes dargestellt. Daraus ergibt sich, daß für den Hochfrequenzstrom ohne Gleichstrom die Kraftlinienänderung und damit die Selbstinduktion bedeutend größer ist als bei einer Gleichstrommagnetisierung nahe an der Sättigungsgrenze. In gleicher Weise bildet sich auch die (nicht eingezeichnete) Hystereseschleife und damit der Energieverlust durch Ohmschen Widerstand verschieden aus. Dieses von Pungs angegebene Tastverfahren erlaubt, mit einer ganz kleinen Taste Antennenleistungen bis zu 50 kW unmittelbar, noch größere Leistungen mit Hilfe eines kleinen Zwischenrelais bis auf null zu tasten. Es ermöglicht sehr schnelles Handtasten wie auch Schnelltelegraphie. Für diese ist die Einrichtung so getroffen, daß die Tastenergie über Elektronenröhren geliefert wird, die durch die kleinen Gitterströme gesteuert werden.

Das Lichtbogenfernsprechen.

Auf demselben Grundgedanken beruht die Beeinflussung der Antenne durch das Mikrophon beim Lichtbogenfern-

sprechen nach dem neuesten Verfahren nach Pungs. Man braucht sich statt der Taste g , Abb. 6, nur das Mikrophon eingeschaltet zu denken. Werden die beim Sprechen gegen die Schallplatte des Mikrophons entstehenden Schwingungen in Rhythmus der Sprachschwingungen der Gleichstromwicklung der Tastdrossel e aufgedrückt, so werden die Hochfrequenzschwingungen im gleichen Rhythmus beeinflusst. Die Antenne strahlt somit elektromagnetische Wellen aus, die nach den Sprachschwingungen umgeformt sind. Tatsächlich wird für das Fernsprechen aber nicht die Tastdrossel, sondern eine besondere Beeinflussungsspule benutzt.

Der 4 kW-Lorenz-Poulsen-Sender in Lyngby (bei Kopenhagen)

ist einer der neuesten Lichtbogensender. Die Flammenkammer mit den Magnetspulen ist, wie aus der Abb. 9 hervorgeht, links





Abb. 10. Der 10 kW-Lorenz-Poulsen-Sender in Königswusterhausen.

von den übrigen Geräteteilen gesondert eingebaut. Über der Flammenkammer befindet sich das Spiritustropfgefäß. Rechts vom Lichtbogenerreger sind die Gleichstromanschlüsse und das Abstimmergerät für Telephonie und Telephonie untergebracht. Der Sender arbeitet beim Telegraphieren mit 2000 bis 6000 m Wellenlänge, beim Fernsprechen beträgt der Wellenbereich 200



— Antennenkreis — Zwischenkreis — Lichtbogenkreis

bis 4000 m. Der abgebildete Sender ist auf der dänischen Großfunkstelle in Lyngby (bei Kopenhagen) im Betrieb und wurde u. a. wiederholt zu Fernsprechversuchen zwischen Teilnehmern der Ortsfernsperrnetze von Berlin und Kopenhagen mit besten Erfolge verwendet.

Der neueste deutsche Lichtbogensender befindet sich in der Hauptfunkstelle in Königswusterhausen. Er dient dem Europaverkehr und auch dem telephonischen Wirtschafts-Rundspruchdienst, der am 1. September 1922 eröffnet worden ist. Seine Leistung beträgt 10 kW. Die Bedienungsgriffe und die Abstimmittel sind an einer aus mehreren Marmortafeln gebildeten Wand angebracht, hinter der die Geräte nach dem zur Verfügung stehenden Raum entsprechend den elektrischen Verhältnissen aufgestellt sind, Abb. 10. Links sehen wir die Gleichstromschalttafel mit den Blockrelais und den Meßgeräten, dann folgt nach rechts der Lichtbogenerreger. Unterhalb der Flammenkammer ist das Handrad des Lichtbogen-Vorschaltwiderstandes angebracht. Die dritte Schalttafel ist für das Hochfrequenzgerät bestimmt und trägt die Handgriffe zu

Abstimmen des Senders. Die letzte, über dem Tisch angebrachte Schalttafel dient dem Fernsprechen und trägt die Einrichtungen zur Überwachung der Schwingungen und Wellenlängen. Wie sich aus den Schaltbildern, Abb. 11 bis 13, ergibt, kann der Sender für Telegraphie mit oder ohne Zwischenkreis arbeiten; für Fernsprechen kommt nur die Zwischenkreisschaltung in Betracht. Der Sender hat einen Wellenbereich von 2600 bis 9000 m. Der Strom in der Antenne beträgt bei Telegraphie mit Zwischenkreis 45, ohne Zwischenkreis 60 und beim Fernsprechen 35 A. Der Taststrom beträgt etwa 2 A.

Auch bei mehreren kleineren Lichtbogensendern nach Poulsen-Lorenz sind bereits die neuesten Verbesserungen mit bestem Erfolg verwendet worden. So arbeitet in der Funkstelle Lyngby seit einigen Jahren ein derartiger Sender für 4 kW, der u. a. zu sehr günstig verlaufenen Fernsprechversuchen zwischen Teilnehmern der Ortsfernnetzwerke Berlin und Kopenhagen benutzt wurde. Bei dem neuesten Bordsender für 3 kW Leistung werden im Gegensatz zu den erwähnten Landsendern die beiden Elektroden in schnelle Umdrehung versetzt, damit der Bogen noch gleichmäßiger brennt. [1539]

Dreieckschaubilder für graphische Berechnungen.

Von G. Neumann, Oberingenieur bei der Wärmestelle Düsseldorf.

Vorteile graphischer Berechnungsverfahren. Vorteile des Dreieckschaubildes. Dreieckschaubild für die Berechnung des Druckabfalles von strömenden Gasen oder Dämpfen in Rohrleitungen. Verschiedene Möglichkeiten der Anwendung von Dreieckschaubildern.

Gegenüber dem gewöhnlichen Rechenverfahren haben graphische Verfahren, wenn sie einfach und übersichtlich sind, große Vorteile, insbesondere bei häufig wiederkehrenden Rechnungen und wenn sie durch nicht unbedingt zuverlässige Personen ausgeführt werden. Graphische Verfahren sparen Zeit, sind bei aufmerksamer Handhabung des Schaubildes hinreichend genau und wirken auf die Dauer nicht geisttötend und ermüdend, wie andre Rechenarbeiten. Ein besonderer Vorteil ist ferner die bequeme und unbedingt sichere Kontrolle der Ergebnisse, die bei gewöhnlichen Berechnungen mühsam und zeitraubend und niemals so sicher ist, weil man beim graphischen Verfahren nur die eingezeichneten Linienzüge zu überblicken braucht. Man kann daher für graphische Berechnungen Hilfskräfte verwenden und sich darauf beschränken, das Ergebnis zu überprüfen.

In vielen Fällen bietet das Dreieckschaubild besondere Vorteile für die Durchführung graphischer Berechnungen, wie die folgenden Beispiele zeigen werden.

Berechnung des Druckverlustes von Gasen und Dämpfen in Rohrleitungen.

Zugrunde gelegt werden die Formeln von W. Schüle und Fritsche¹⁾ für den Druckverlust von Gasen und Dämpfen in geraden, wagerechten Rohrleitungen von gleichbleibendem Durchmesser und mittlerer




Abb. 1. Dreieckschaubild für die Gleichung $\lg h = 1,852 \lg w + (0,852 \lg \gamma + 0,78) - 1,269 \lg D$ (Druckverlust in Rohrleitungen).




Abb. 2. Universal-Schaubild für graphische Berechnung des Druckabfalles in Rohrleitungen in mm W.-S. pro m Rohrlänge.




Abb. 3. Dreieckschaubild für die Gleichung $mx + y + z = \text{konst.}$

Rauhigkeit, bei überkritischen Geschwindigkeiten, die in der Praxis fast ausschließlich vorkommen:

$$h = \beta \gamma \frac{w^2}{D} l \quad (1)$$

$$\beta = 6,02 D^{-0,269} (\gamma w)^{-0,148} \quad (2)$$

Hierin ist

h in mm W.-S. der Druckverlust in der Leitung,
 D " " der Durchmesser der Leitung,
 l " " die Länge der Leitung,
 γ " " kg/m³ das spezifische Gewicht des Gases oder Dampfes,
 w " " m/s die Geschwindigkeit des Gases oder Dampfes.

Setzt man den Ausdruck für β in Gl. (1) ein und logarithmiert, so erhält man:

$$\lg h = 1,852 \lg w + 0,852 \lg \gamma + \lg 6,02 + \lg l - 1,269 \lg D \quad (3)$$

Setzt man $l = 1$ m, also $\lg 1 = 0$, so wird

$$\lg h = 1,852 \lg w + (0,852 \lg \gamma + 0,78) - 1,269 \lg D \quad (4)$$

¹⁾ Vgl. „Maschinenhütte“ 23. Aufl., S. 448 u. 450. Für steigende Leitungen erhöht sich h entsprechend dem Eigengewicht der zu befördernden Dampf- oder Gassäule um γH , worin H der Höhenunterschied in m zwischen Anfang und Ende der Leitung ist; für fallende Leitungen vermindert sich h um den gleichen Betrag.

Linienzug ist ein Anwendungsbeispiel für gesättigten Dampf von 16,2 at abs. ($\gamma = 8 \text{ kg/m}^3$), 80 m/s Geschwindigkeit und 300 mm Leitungsdurchmesser. Der Druckverlust hierbei beträgt $h = \text{rd. } 75 \text{ mm}$

W.-S. oder $\frac{75}{10000} = 0,0075 \text{ at}$ auf 1 m Rohrlänge.

Der Druckverlust in einem voll geöffneten normalen Durchgangventil ist nach Eberle gleich dem Druckverlust in der geraden Leitung auf rd. 16 m Länge. Er beträgt somit in diesem Fall $\frac{75}{10000} \cdot 16 = 0,12 \text{ at.}$

Möglichkeit der Anwendung von Dreieckschaubildern.

Das Dreieckschaubild eignet sich für alle Berechnungen im Rahmen der niederen Mathematik, also für Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen, Potenzierungen und Radizieren. Abb. 3 zeigt die Funktion $x + y + z = \text{konst.}$

Beweis:

$$\overline{Cc} = \overline{Bb'}$$

$$\overline{Bb} = \overline{U\beta} = \overline{ab'}$$

somit ist

$$\overline{Cc} + \overline{Bb} + \overline{Aa} = \overline{AB} = \text{konst.}$$

Hierauf beruht die Darstellung von Abgasanalysen im Dreieckschaubild nach der Beziehung

$$(2,88 + Kc) CO + (4,76 + Kc) CO_2 + 4,76 O_2 = 100\%$$

Das Prinzip dieser graphischen Darstellung ist auch unter dem Namen „Gibbsches Dreieck“ bekannt. Das Bild läßt sich ebenso für die Funktion $xyz = K$ anwenden, denn wenn man diesen Ausdruck logarithmiert, so erhält man $\lg x + \lg y + \lg z = K'$, braucht somit die Dreiecksseiten nur mit einer logarithmischen Teilung zu versehen.

Abb. 4 zeigt die Funktion $x = y + z$. Sie eignet sich auch mit Hilfe logarithmischer Teilungen für die Funktion $x = yz$ oder




Abb. 4. Dreieckschaubild für die Gleichung $x = y + z$.




Abb. 5. Dreieckschaubild für die Gleichung $x = z + z' - y$.




Abb. 6. Dreieckschaubild für die Gleichung $x = y - (z + z' + z'')$.

$\lg x = \lg y + \lg z$. Verfolgt man den eingezeichneten Linienzug nach den gestrichelten Pfeilen, so entspricht dies der Funktion $x - y = z$, oder $\frac{x}{y} = z$ (oder $\lg x - \lg y = \lg z$).

Ferner eignet sich dieses Bild für die Funktion $x^y = z$, denn logarithmiert man diese zweimal, so erhält man $\lg y + \lg (\lg x) = \lg (\lg z)$. Um somit $x^y = z$ in Abb. 4 darzustellen, muß man die Werte zwischen 0 und y_{\max} einmal logarithmieren und auf der Dreiecksseite AB auftragen, die Werte zwischen 0 und X_{\max} bzw. Z_{\max} doppelt logarithmieren und auf den Dreiecksseiten BC und AC auftragen.

Abb. 5 zeigt die Funktion $x = z + z' - y$.




Abb. 7. Dreieckschaubild für die Gleichung $x = y y' + z$.




Abb. 8. Dreieckschaubild für die Gleichung $x = y y' + z$.




Abb. 9. Dreieckschaubild für die Gleichung $x = y y' + z$.

Beweis:

$$z' = Bb'''$$

$$z = \beta b'' = b'' b''',$$

somit ist

$$b' b'' = z + z' - y$$

und da

$$b' b'' = b' \beta' = x,$$

so folgt: $x = z + z' - y$. Dieses Bild kann man wie oben benutzen, um die Funktion $x = \frac{z z'}{y}$ darzustellen, indem man diesen Ausdruck logarithmiert, $\lg x = \lg z + \lg z' - \lg y$. Da ferner $x + y = z + z'$ ist, so läßt sich das gleiche Bild auch für die

Funktion $x^y = z^z'$ verwenden, wenn man diese zweimal logarithmiert: $\lg y + \lg (\lg x) = \lg z' + \lg (\lg z)$.

Hat man mehr als drei Werte zu addieren oder zu subtrahieren, so kann man sich auch des in der rechten Ecke von Abb. 6 angewendeten Verfahrens bedienen, indem man eine Dreiecksseite für zwei oder mehr abzulesende Werte benutzt. Abb.

entspricht den Funktionen $x = y - (z + z' + z'')$ und $x = \frac{y}{z z' z''}$ oder $\lg x = \lg y - \lg z - \lg z' - \lg z''$.

Wird hierbei $\lg x$ negativ, so fällt der letzte (gestrichelte) Teil des Linienzuges aus dem Dreieck heraus, und man erhält für die x -Ablesungen eine doppelte Teilung mit gemeinsamer

Nullpunkt in A, wobei rechts von A die positiven und links von A die negativen Werte stehen.

Funktionen wie $x = y y' + z$ und $x = y y' z$ oder $\lg x = y' \lg y + \lg z$ lassen sich nach Abb. 7 darstellen, indem man ein Additionsdreieck (ABC) mit einem Multiplikationsdreieck (BEF) verbindet. In diesem Fall ist $Bb' = y y'$; also $x = y y' + z$. In einem einzigen Dreieck läßt sich diese Funktion nur darstellen, wenn man teilweise logarithmische Maßstäbe verwendet, also auf den lückenlosen geometrischen Zusammenhang verzichtet. In Abb. 8 sind die an C anschließenden beiden Dreiecksseiten nach Logarithmen von y und y' eingeteilt, somit ist $Cc'' = \lg (y y')$, man liest jedoch in c'' nicht $\lg (y y')$

sondern $y y'$ selbst ab. Den Wert $y y'$ sucht man nun auf der Teilung DE auf und findet hierfür z. B. den Punkt d. Da verbindet man die Punkte c'' und d, um den bildlichen Zusammenhang zu wahren, addiert hierzu nach Abb. 2 den Wert und erhält in der Strecke Bb' den Endwert x.

Man beachte, daß hierbei die logarithmische Bildung des Produktes von y und y' (Linienzug C-c-β-c'-c'') mit dem geometrisch dargestellten Wert dieses Produktes (Strecke Bb') verbunden ist. Mit den geometrischen Werten von x und z durch die Grade d nur bildlich, nicht geometrisch verbunden. Maßgebend ist daher, daß die Zahlen in c'' und d gleich sein müssen.

Der Unterschied des Bildes nach Abb. 9 besteht darin, daß y und y' gemeinsam auf der Dreiecksseite BC abgelesen werden und daß infolgedessen die besondere Teilung DE für $y y'$ entfallen, vielmehr auf der Dreiecksseite AC unmittelbar aufgetragen werden kann. [1543]

²⁾ Vgl. Mitt. Nr. 35 der Wärmestelle Düsseldorf: Universalschaubilder für die Beurteilung von Abgas- und Heizgasanalysen. Kc ist der „Brennstofffaktor“, für einen bestimmten Brennstoff stets konstant, für reinen Kohlenstoff (Koks) = 0.

Schwerölbetrieb bei Kraftwagen.

Von Dr. techn. A. Heller, Berlin.

Neue Arbeitsverfahren der Allgemeinen Berliner Omnibus-A.-G. und der Deutschen Reichspost.

folge der außerordentlichen Steigerung der Preise für Benzin und Benzol, die namentlich in den letzten Monaten im Zusammenhang mit den Vorgängen im Ruhrrevier und dem Wertsturz der deutschen Mark eine ungeahnte Höhe (Motorenbenzin 2050 M/kg , Motorenbenzol 1800 M/kg) erreicht haben, ganz besonders die öffentlichen Kraftwagenbetriebe derart Finanznöte geraten, daß sie vielfach den Betrieb ganz einstellen mußten. Zwar sind Versuche, die gebräuchlichen Fahrzeugmaschinen auch mit den im Inland für etwa ein Viertel der gen Preise verfügbaren schweren Brennstoffen, insbesondere dem von Gasanstalten erhältlichen Gasöl zu betreiben, an allen Stellen seit Jahren im Gange, wie auch aus gelegentlichen Berichten in dieser Zeitschrift¹⁾ hervorgeht; aber es scheint h, daß man die Aufgabe, eine befriedigend vollständige und er rauch- und geruchfreie Verbrennung solcher Betriebsstoffe allen vorkommenden Gangarten der Maschine zu erzielen,




Abb. 1. Maschine der Allg. Berliner Omnibus-A.-G.

den bis jetzt benutzten Mitteln, der verbesserten Zerstäubung Vergaser und der reichlicheren Heizung des Gemisches, werlich lösen wird. Vielmehr dürfte man, wie z. B. bei den eren Petroleummaschinen von Bellem & Brégéras²⁾, zum Einätzen des Brennstoffes in die Zylinder, also zu einem von dem erigen grundsätzlich verschiedenen Arbeitsverfahren über- en müssen.

Solche Versuche erfordern aber viel Zeit, und inzwischen n unser gesamtes öffentliches Kraftverkehrswesen, das sich n letzten Jahren recht vorteilhaft entwickelt hatte, zum Er- en kommen. Es ist daher begreiflich, daß man versucht, den werölbetrieb bei Kraftwagen wenigstens vorläufig so zu er- en, daß man die Maschinen zum Teil mit leichtem Brenn- t, zum Teil mit Schwerölen, arbeiten läßt. Die hierfür bis t vorgeschlagenen und erprobten Arbeitsverfahren beruhen eder darauf, daß man den Leichtbrennstoff sozusagen als brennstoff dazu verwendet, die im Zylinder verdichteten, mit t vermischten Schweröldämpfe zu entzünden und zu ver- en, oder darauf, daß man die Maschinen im wesentlichen mit dem leichten Brennstoff anlaufen oder allenfalls leer- en läßt und, wenn die Maschinen genügend angewärmt sind, den Betrieb mit Schweröl umstellt; allerdings ist auch dann geringer Zusatz von Leichtbrennstoff erforderlich.

Nach beiden Arten von Verfahren wird heute von großen rieben schon einige Zeit gearbeitet; mit dem Erfolg wenig- is, daß die Ausgaben für Brennstoffe erheblich vermindert en konnten.

Das Kennzeichen der neueren Verfahren ist hiernach, daß htbrennstoff und Schweröl getrennt voneinander und nicht Mischung verbrannt werden. Man hat allerdings auch die suche mit billigeren Brennstoffmischungen fortgesetzt; entlich hat das Kraftfahrtechnische Institut der Technischen hschule Dresden solche Versuche seit 1921 fortlaufend durch- führt und z. B. mit einem Ringschwimmervergaser von Schlee, witz bei Dresden, einem Vergaser mit der bekannten Brems- zerstäubung, mit Mischungen von Benzol und Petroleum im hhältnis 3 : 7 an einer schnelllaufenden Personenwagenmaschine 8/22 PS der Audi-Werke bei 2016 Uml./min 19,5 PS_e Leistung a 354 g/PS_eh Verbrauch sowie an einer 35 PS-Daimler-Last- genmaschine bei 985 Uml./min 31,5 PS_e Leistung und g/PS_eh Verbrauch ermittelt³⁾, wodurch anscheinend nach-

gewiesen wird, daß man beim Betrieb mit solchen Mischungen außer einer unwesentlichen Verringerung der Höchstleistung keinerlei Mängel in den Kauf zu nehmen braucht. In der Praxis hat man aber diese Versuche nicht weiter verfolgt, da sie immer noch verhältnismäßig großen Verbrauch an leichten Brennstoffen bedingen.

Im Betrieb der Allgemeinen Berliner Omnibus-A.-G. laufen heute zahlreiche Kraftomnibusse, die nach einem von W. E. Ernst ausgearbeiteten Verfahren der Firma Rohölzunder Thermokrat, Mannheim, vorwiegend mit gewöhnlichem Lampenpetroleum betrieben werden. Dieses wird durch Herumführen der Brennstoffleitung um das Auspuffrohr der Maschine zunächst angewärmt und dann in dem üblichen Vergaser zerstäubt. Das Gemisch strömt hierauf auf dem Wege nach den Zylindern durch einen mit den Auspuffgasen geheizten Behälter, s. Abb. 1, worin ein kleiner Teil der Gesamtmenge von dem Hauptstrom abzweigt und stark erhitzt wird, während die Hauptmenge des Gemisches durch die Mittelöffnung des Behälters ungehindert abzieht und sich vor dem Austritt aus dem Behälter mit dem erhitzten Teil des Gemisches vereinigt. Die an den Behälter anschließende Saugleitung der Maschine wird mit dem Kühlwasser warm erhalten, damit sich die Brennstoffdämpfe darin nicht niederschlagen.

Die Entzündung dieser Ladung wird von einer Art Zündkammer aus eingeleitet, die auf jeden Zylinder aufgeschraubt und mit einer elektrischen Zündkerze versehen ist, Abb. 2. In diese Zündkammer wird bei jedem Saughub der Maschine aus einem Hilfsvergaser eine geringe Menge von Leichtbrennstoff und Luft angesaugt. Beim Verdichtungsstadium schließt sich diese Zündkammer mittels eines plattenförmigen Rückschlagventils gegen ihre Saugleitung selbsttätig ab, und bei der darauffolgenden elektrischen Zündung des Kammerinhaltes schlägt die Zündflamme durch die untere Verengung der Kammer in den Zylinder, dessen Ladung hierdurch verbrennt. Die Verengung der Kammer hat zur Folge, daß die Saugwirkung des Kolbens etwas gedrosselt wird, so daß in der Kammer kein so hoher Unterdruck wie im Zylinder entsteht; man kann dadurch verhindern, daß unnötig viel Leichtbrennstoff in die Kammer angesaugt wird. Die Wärme, die bei der Zündung auf die Kammerwände übergeht, wird durch Kühlrippen abgeleitet, so daß die Kammer im Dauerbetrieb nicht zu heiß wird.

Die bisherigen Betriebserfahrungen mit den so ausgerüsteten Kraftomnibussen sind, namentlich was die Betriebsicherheit der Maschinen und die Verminderung der Brennstoffkosten gegenüber dem reinen Leichtbrennstoffbetrieb anbelangt, sehr aussichtsvoll; obgleich die Versuche bei ungünstigem Wetter durchgeführt worden sind, sind bereits über 100 000 km im Omnibusbetrieb zurückgelegt worden. Wichtig ist hierbei, daß die Kühlwassertemperatur stets hoch erhalten wird und die Maschine gleichmäßig warm bleibt. Man erreicht dies, indem man den Kühlwasserumlauf mittels eines vom Führersitz einstellbaren Hahnes oder selbsttätig mittels eines thermostatischen Temperaturreglers drosselt.

Eine im fahrplanmäßigen Verkehr merkbare Einbuße an Leistung der Maschine hat man nicht beobachtet; dagegen neigen die Maschinen bei Verwendung von Petroleum namentlich in den mit höherer Zylinderfüllung verbundenen Belastungen zu starkem Klopfen. Beim Anfahren und Schalten stoßen sie eine im allgemeinen sehr kleine Rauchwolke mit den Auspuffgasen aus. Diese Neigung zum Rauchen ändert sich mit dem mechanischen Zustand der Motoren und der Zusammensetzung der Brennstoffe in weiteren Grenzen. Es ist jedoch bei allen bis zu rd. 330° C übergehenden Brennstoffen immer gelungen, unmittelbar nach Beendigung des Schaltens völlig rauchfreie Abgase zu erzielen. Dem entspricht auch, daß die Veränderung des Öles im Kurbelgehäuse nicht anders ist, als beim Betrieb mit Benzin. Die gegenwärtigen Bemühungen erstrecken sich insbesondere darauf, das Rauchen beim Anfahren und Schalten zu beseitigen. Wichtig ist, daß man die Zündkerzen nach hinreichender Erwärmung ohne weiteres mit demselben Schwerölgemisch laden kann, wie die Zylinder selbst, so daß dann, d. h. bei durchgehendem Fahrbetrieb und seltenem Schalten, ohne jeden Zusatz von Leichtbrennstoff gefahren werden kann.

Auch die Verwaltung der Reichspost, die bekanntlich auf Überlandstrecken und im Dienst ihrer Bauabteilungen eine große Anzahl von Kraftomnibussen, Kleinkraftfahrzeugen,




Abb. 2. Thermokrat-Zündkerze.

¹⁾ Z. 1921 S. 155, 1026; 1922 S. 347, 1144; 1923 S. 42. ²⁾ Z. 1919 S. 773.

³⁾ „Der Motorwagen“ 1922 Heft 23.




Abb. 3 und 4. Doppelvergaser, Bauart Schidlowsky.

deutschlands an Neubauten decken kann. Für den Betrieb ihrer Kraftwagen mit Schweröl benutzt die Reichspost einen vom Schiele-Bruchsaler-Industriekonzern, Baden-Baden, herrührenden Doppelvergaser, Bauart Schidlowsky, Abb. 3 und 4, mit zwei getrennten Schwimmern *a* und *b* für Leichtbrennstoff

und Lastkraftwagen im Betrieb hat, befaßt sich in neuerer Zeit mit gutem Erfolg damit, ihre Ausgaben für Brennstoffe durch Verwendung von Schweröl zu vermindern. Sie hat vor einigen Jahren auf einem ehemaligen Fabrikgrundstück in Berlin-Borsigwalde eine ausgedehnte, durchaus kaufmännisch geordnete Anlage errichtet, die neben den laufenden Ausbesserungen der Kraftwagen auch den Bau vollständiger Kastenaufbauten, Omnibusaufbauten und Anhänger betreibt und hierin den gesamten Bedarf der Überlandstrecken Nord- und Mittel-

lage beim Drosseln der Maschine selbsttätig auf den Betrieb von Leichtbrennstoff umstellt und der Hebel zum Verstellen des Rohrschiebers *e* nur beim Inbetriebsetzen nach längerem Stillstand oder längerem Leerlauf betätigt zu werden braucht.

Beim Einbau dieses Vergasers in vorhandene Fahrzeuge, Abb. 5 und 6, erfordert namentlich das verhältnismäßig große Gewicht des aus Bronze gegossenen Heizkörpers Beachtung. Um Brüche an den Zylindern zu vermeiden, muß man diese gegen Beanspruchungen durch das Gewicht der Vergaser schützen, indem man die Vergaser auf besondere Träger setzt oder die Auspuffkrümmer aus Stahlrohren schweißt. Damit ferner möglichst wenig von der Heizwärme verloren geht, legt man die Vergaser vorzugsweise auf die Auspuffseite der Maschinen, stehen oder hängend angeordnet, umhüllt alle Leitungen mit einer lierender Asbestschnur und schützt gelegentlich auch die Schwimmer gegen den Fahrwind. Bei der Führung der Leitungen sollen ferner scharfe Krümmungen, an denen sich Brennstoffdämpfe niederschlagen können, vermieden werden. Umständlich ist es allerdings auch, den Vergaser an die zahlreichen Motorbauarten anzupassen, die in den Betrieben der Reichspost vorhanden sind. Es ist aber doch schon möglich gewesen, etwa 200 Kraftwagen mit solchen Einrichtungen auszurüsten.

Nach den bisherigen Erfahrungen ermöglicht dieser Doppelvergaser, auch bei Temperaturen unter 0° bis -14° C. den Betrieb von Motoromnibussen bei steter unmittelbarer Betriebsbereitschaft, also Fortfall der Anwärmezeit derart durchzuführen, daß sie nur etwa ein Viertel der bisherigen Menge an Leichtbrennstoff verbrauchen. So haben Probefahrten mit einem 40 PS-Motoromnibus der Voigtländischen Maschinenfabrik auf einer Strecke von 100 km einen Verbrauch von 6,45 kg Leichtbrennstoff und 21,7 kg Gasöl, also ein Verhältnis von Leichtbrennstoff zu Schweröl = 1:3,5 ergeben, woraus man große Ergebnisse an Betriebskosten berechnen kann. Durch Versuche zahlreicher Fahrten auf normalen Omnibuslinien ist ferner nachgewiesen worden, daß die Leistung der Maschinen trotz der hohen Erwärmung des Gemisches nicht zu stark abnimmt, so daß




Abb. 5. Vergasereinbau bei einer Maschine der Adler-Werke.

und Gasöl sowie getrennten Bremsluftdüsen *c* und *d* mit eigenen Ansaugdüsen für die Mischluft. Je nach der Einstellung des Rohrschiebers *e* saugt dann die bei *f* angeschlossene Maschine entweder nur leichtes Brennstoffgemisch oder ein Gemisch von zerstäubtem Gasöl und Luft mit einem geringen Zusatz von leichtem Brennstoffgemisch aus den Vergasern in den gemeinsamen Kanal *g* ab. Dieses Gemisch wird dann in Schraubenwindungen um den Rippenheizkörper *h* herumgeführt, durch welchen die Auspuffgase der Maschine strömen und der daher dauernd von innen her geheizt wird, so daß das Gasöl gut verdampft in die Ansaugleitung der Maschine gelangt. An der üblichen Drosselklappe *i* mündet die Leerlaufdüse *k*, die ständig mit Leichtbrennstoff gespeist wird, so daß sich die An-




Abb. 6. Vergasereinbau bei einer Maschine der Daag.

gungen wie bisher befahren werden können. Den Verbrauch von Leichtbrennstoff, der in einem kleinen Hilfsbehälter mit rotem Inhalt mitgeführt wird, kann man bei längeren Fahrten mit gleichförmiger Belastung noch wesentlich verringern, wenn man die betreffende Düse des Doppelvergasers mit Hilfe des Rohrschiebers zwischen den Düsen absperrt, die Benzinleitung mittelst eines Hahnes überhaupt abschließt und nur mit Gasöl arbeitet, vorausgesetzt, daß man nicht vergißt, den Hahn vor dem Antritt wieder rechtzeitig zu öffnen. Solche Fahrten ohne Zusatz von Leichtbrennstoff sind aber nur in ganz besonderen Fällen möglich. Besonders geschickte Fahrer haben indessen den notwendigen Zusatz von Leichtbrennstoff bereits auf $\frac{1}{2}$ des Gesamtverbrauches herabgedrückt. [16]

Eine große Fördermaschine.

Die englische Zeitschrift „The Engineer“ vom 2. Februar 1923 berichtet über die Aufstellung von zwei neuen Fördermaschinen in den Goldbergwerken von Randfontein in Afrika, die von Fullerton, Hodgart & Barclay, Ltd., Paisley, geliefert worden sind und die Leistungsfähigkeit des Bergwerkes von 100 000 t im Monat auf 140 000 t steigern. Die Förderschächte haben eine senkrechte Tiefe von ungefähr 1500 m, die Förderlast beträgt $4\frac{1}{2}$ t. Jeder Förderkorb wiegt 3,4 t und das Seil, wenn völlig aufgewickelt, 12,4 t, so daß beim Beginn des Förderzuges eine Gesamtlast von 20 t auf die Fördertrommel wirkt. Außerdem muß im Augenblick des Anfahrens das Gewicht des auf die andere Fördertrommel aufgewickelten Seiles von etwa 12 t ebenfalls beschleunigt werden. Die Fördergeschwindigkeit ist auf 1220 m/min und die Zeit für die Beschleunigung aus dem Ruhezustand bis auf volle Geschwin-

digkeit auf 15 s bemessen worden. Die Gesamtfahrzeit für einen Förderzug beträgt 87,5 s. Auf Grund von Daueruntersuchungen ist festgestellt worden, daß 40 Fahrten in einer Stunde erreicht werden.

Zum Antrieb der einzelnen Fördermaschine dienen zwei Elektromotoren der General Electric Co. von je 2500 PS bei 106 U/min. Zusammen vermögen die Motoren eine Überlastung von 8600 U/min zu ertragen. Sie sind unmittelbar mit den Seiltrommeln gekuppelt. Die Seiltrommeln sind 3,6 m Dmr. bei 7,5 m Länge haben. Auf den Trommeln ist das Seil in rd. 44 mm Dmr. in $\frac{3}{4}$ Lagen aufgewickelt. Die Welle hat 457 mm Dmr. und wird von drei Lagern gestützt, die 431 mm Bohrung bei 50 mm Länge haben und durch eine Pumpe mit Öl versorgt werden.

Die Bremsen werden von zwei Druckluftmaschinen betätigt, die aus einem eigenen Kraftwerk der Gesellschaft bezogene Druckluft in zwei Zweimotoren-Umformern von je 5000 PS umgewandelt werden. [M 349]

Der Ausbau der Mittleren Isar.

Von E. Mattern in Potsdam.

(Schluß von S. 214.)




Abb. 10. Sohle und Böschung betoniert, Sohlengefälle $i=0,12$ vT.




Abb. 11. Sohle und Böschung betoniert, Sohlengefälle $i=0,12$ vT.

Abb. 10 und 11. Querschnitte vom Wehr bei Oberförhing bis Kraftwerk 1. $Q=150$ m³ s.



Abb. 12. Erdprofil, Einschnitt in Kies, Schiffahrtstrecke, Sohlengefälle $i=0,21$ vT.




Abb. 13. Gemischtes Profil mit und ohne Sohlendichtung, Schiffahrtstrecke, Sohlengefälle $i=0,17$ vT.

Abb. 12 und 13. Querschnitte vom Kraftwerk 2 bis Kraftwerk 3. $Q=125$ m³ s.

Der Kanal.

Der Kanal, Abb. 1 und 2, läuft vom Isarwehr ab zunächst schen dem Fluß und dem angrenzenden Hochufer, durchdringt dann die Südspitze des Erdinger Moores in westöstlicher Richtung auf etwa 12 km und zieht sich nach Norden auf einem Abhänge hin, bis er das Sempttal erreicht, das er nach gegen Kilometer nördlich Wartenberg zum zweiten Male überschreitet, um sich dann an das Uppenborn-Werk anschließen.

Die erste Kraftstufe liegt am Ende der Moosdurchquerung, hier ist der Kanal zum Teil erheblich im Auftrag. Das Gelände verläuft mit einzelnen Erhebungen bis zum Kraftwerk Aufkirchen hin, wo ein stark abfallender Hang die Anlage einer zweiten großen Stufe von 25 m ermöglicht. Ein weiterer ausgesprochener Geländeabfall führte zum Einbau einer Kraftstufe Eitting, und die letzte Terrasse liegt dort, wo das Kraftwerk Pfombach mit 21,1 m Gefälle errichtet wird.

Unterhalb des Kraftwerkes Eitting ist ein 5,5 km langer Abflutkanal angeordnet, der unmittelbar zur Isar führt. Er soll für die erste Zeit als Unterwasserkanal der drei oberen Stufen dienen, da die untere Kanalstrecke und Kraftwerk IV später ausgebaut werden sollen, und erhält ein Abflutungsvermögen von 125 m³/s. Er dient gleichzeitig als Vorflut für den unter dem Werkkanal durchzuführenden Semptdükler, welcher die von Süden kommenden an dieser Stelle zu 180 m³/s anschwellenden Semphochwässer nach Norden zur Isar ableiten soll; auch ermöglicht er die Trockenlegung der unteren Strecke für Ausbesserungen. Eine große Anzahl von Brücken, Durchlässe und Dükler queren den Kanal, der unterhalb des Kraftwerkes IV über die Sempt geführt wird.

Der Kanal erhält verschiedenartige Querschnitte, je nachdem er im Einschnitt oder Auftrag liegt und als reiner Kraftwasserkanal oder zugleich für die Schiffahrt dienen soll. Die Querschnitte, Böschungsverhältnisse, Befestigung, Wassertiefen, Sohlengefälle und sonstigen Abmessungen sind aus den Abb. 10 bis 14 ersichtlich. Die erste Strecke bis Kraftwerk I ist lediglich als Kraftwasserkanal, die weiteren sollen zugleich der Schiffahrt dienen. Der Kanal ist auf seiner ersten Strecke bis zum Kraftwerk Finsing für 150 m³/s Wasserführung, weiterhin für 132 m³/s, und im unteren Teil, nachdem einige Seitenflüsse zugekommen sind, für 132 m³/s bemessen. Abb. 15 zeigt ein Bild der Bauausführung der obersten Strecke, Abb. 16 ein Bild der fertigen Brücken über den Kanal.

Die große Wassertiefe in der ersten Kanalstrecke bis 7 m ist durch enge örtliche Verhältnisse begründet. Man wollte den Wasserspiegelbreiten knapp halten. Bis zum Kraftwerk Finsing ist eine größte Wassergeschwindigkeit bis 1,5 m/s zu rechnen. Auf den Schiffahrtstrecken soll diese bis 1,2 m betragen, die allerdings nach den vorliegenden Erfahrungen als noch erscheint. Die Sohlengefälle, 0,06 bis 0,21 vT, sind mit Rücksicht auf die kleinste Winterwassermenge für $v=0,9$ m/s gewählt. Für Vollbetrieb berechnen sich die Wasserspiegelhöhen zu 0,06 bis 0,19 vT. In den Schiffahrtstrecken wird die Sohle nicht betoniert, bezw. eine 1,0 m starke Kieslage aufgebracht, damit das Ankerwerfen möglich bleibt. Die Dämme werden vorwiegend aus den Kiesmassen des Aalaushubes geschüttet.




Abb. 14. Querschnitt vom Kraftwerk 3 bis Uppenbornwerk, $Q=132$ m³/s. Gemischtes Profil mit und ohne Sohlendichtung, Schiffahrtstrecke, Sohlengefälle $i=0,143$ vT.

Abb. 10 bis 14. Regelquerschnitte des Werkkanals.




Abb. 15. Betonieren der Böschungen in der fertigen Kanalstrecke.



Abb. 16. Fertige Eisenbetonbrücke über den Kanal bei Unterförhing.





Abb. 17 bis 19.
Kraftwerk Aufkirchen. 1:800.

a Olraum b Werkstätte c Kabelverteilraum d Beläufigungsraum
e Reservräume f Kabelkanal g Schalthaus.

Die Schifffahrt soll späterhin von der Isar her bis zum Kraftwerk Finsing gebracht werden. Ein bei Ismaning für später geplanter Hafen soll vom Unterwasser dieser Kraftstufe durch einen besonderen Kanal zugänglich gemacht werden. Andere Zweigkanäle nach Landslut und die Umgehungskanäle der unteren Staustufen mit Schleusen sind

ebenfalls für später vorbehalten. Es ist einschiffiger Betrieb mit 675-t-Kähnen in Aussicht genommen. Die Halbmesser des Kanals werden darum möglichst groß, nur ausnahmsweise 500 m angelegt. Durch den Ausbau des Werkkanals für Schifffahrtzwecke hat sich die Mittlere Isar-Unternehmung zu beträchtlichen Mehrkosten erschlossen, obwohl sich nicht beurteilen läßt, ob in scharbarer Zeit Schiffe bis München gelangen werden.

Auf die baulichen Einzelheiten des Speichers und Ausgleichwehres und des Abfanggrabens, erst später angelegt werden, soll hier nicht eingegangen werden.

Die Kraftwerke.


Die Ausbildung der Krafthäuser und Wasserzuführung in Druckleitungen bei neueren bayerischen Unternehmungen bietet manche Eigentümlichkeit, und es scheint darum nicht unangebracht, einige allgemeine Bemerkungen der Beschreibung entsprechender Anlagen beim Ausbau der Mittleren Isar voranzuschicken.

Druckleitungen und Wasserschlässe. Nach den oft langen Wasserführungen vollzieht sich der Übergang vom Kanal oder Wasserschloß zum Kraftwerk durch verhältnismäßig kurze Druckleitungen. Die Wasserschlässe sind mit reichlichen Einrichtungen zur Entlastung und Ablagerung von Unreinigkeiten versehen, und man hat mitunter den Eindruck, daß die mehr Einfachheit eine bessere Lösung gewesen wäre. Die Gewalt des überschüssigen, bei den nicht unbeträchtlichen Gefällhöhen abströmenden Wassers ist bedeutend. Nicht nur, daß das Wasser der Nutzkraft verloren geht, es verursacht überdies noch Zerstörungen. Man hat in verschiedener Weise versucht, Abhilfe zu finden: durch Führung des Wassers über Wassertreppen, die sich lang hinziehen und so den Angriff verteuern (Aufkirchen, Eitting), durch Rohrleitungen, die Wasserpolster münden (Alzwerke) u. a. m. Man hat die Energie vernichten. In Gersthofen entlastet man durch die nicht in Betrieb genommene Schiffschleuse. Beim Meifinger Werk hat man die Querschnitte aus Eisenbeton, die über dem Überlauf von 13 m Höhe eingebaut sind, mit Rechen- und Grundwehranlagen versehen, die den Sturz der Wellen abmildern. Es liegt hier eine allgemeine Frage vor wie bei den Überläufen der Talsperren, wo die zweckmäßigste Anordnung zu treffen ist. In großen Wasseraufspeicherungen scheint man noch der Lösung harthalsig zu sein. Am Einlauf zum Betriebskanal muß man den Zulauf regulieren. Durch Wasserausgleich oberhalb des Kraftwerks muß die richtige Betriebswasser-

menge gefunden werden, oder, wo dies nicht durchführbar ist, über das Wehr entlastet werden. In den Kanal soll soviel Wasser gelangen, als das Kraftwerk verarbeiten kann. Dann bliebe das Wasserschloß noch der Überschuß abzuführen, der sich bei plötzlichen Störungen und Absperren im Krafthaus staut.

Die Rohre sind meist genietet und bisweilen in Erde gebettet (Margarethenwerk); kurze Stollenleitungen sind z. T. in Eisenbeton hergestellt, in welcher Bauweise auch sonstige Bauten, wie Wasserschlässe, bisweilen errichtet sind. Einen bemerkenswerten Bau dieser Art in Eisenbeton weist das Leitzachwerk

1) Die Wasserkraftwirtschaft in Bayern. 1921 S. 35.



auf, das im übrigen auch gekennzeichnet ist durch eine Düker-
überführung des Druckwassers vom Seehamer See nach der
Berghöhe am Mangfalltal (s. Abb. 1 und 2 in Z. 1921 S. 792).
Die Wasserschwankungen sind hier bedeutend — etwa
16,5 m —, und das Bauwerk steht frei. Es ist auf eisernen ge-
rammten Pfählen in der Schofterüberlagerung des Berges ge-
gründet und als kreisrunder turmartiger Bau mit vielen Eisen-
einlagen zur Aufnahme der Ringsspannungen bewehrt. Gegen-
über den Druckschwankungen in den Zuleitungen müssen durch
Schieber und Entlastungsanlagen Sicherungen getroffen wer-
den. Ihr Antrieb ist neuerdings fast immer elektrisch.

Mehr als Entwurf und Bauausführung ist der spätere Be-
trieb hier geeignet, mancherlei Fingerzeige für die weitere
Ausbildung zu geben, und ein Studium dieser bemerkens-
werten Anlagen sollte daher eine zukünftige Aufgabe der In-
genieure sein.

Die Einrichtung der Kraftwerke. Die Art
des Ausbaues hängt von dem Zweck der Kraftausnutzung ab,
sie muß bei Überlandwerken anders sein als bei solchen,
die elektrometallurgischen oder elektrochemischen Be-
trieben dienen. Bei jenen ist Fernübertragung einzurichten,
die bei den letzteren fortfällt, da die chemische Industrie, z. B.
Aluminiumherstellung, Gleichstrom erfordert und sich am Ge-
winnungsort der Kraft ansiedeln muß. Aber es kommt hinzu,
daß Überlandwerke mit Spitzenleistungen arbeiten, während
chemische Werke einen annähernd gleichmäßigen Bedarf
haben. Jene müssen sich also dem wechselnden Wasserzufluß
und dem in Tages- und Jahreslauf stark schwankenden Kraft-
bedarf anpassen. Das ergibt eine Verschiedenartigkeit des
Grundrisses der Kraftgebäude. Die Fernübertragung bedingt
bei großen Werken, daß die Transformatoren und Schaltvor-
richtungen für die Hochspannungen in besonderen Gebäuden
untergebracht werden. Bei elektrochemischen Werken sind
diese Anlagen einfacher und können im Kraftthaus selbst Platz
finden. Einige elektrochemische Werke beziehen auch den
Betriebsstrom als Drehstrom hoher Spannung und wandeln ihn
durch Umformer in Gleichstrom um. Der Strom wird hierbei
aber um die Übertragungs- und Umformungskosten und -ver-
luste verteuert. Man ersieht hieraus, daß ein Kraftwerk seiner
Zweckbestimmung gemäß und wirtschaftlich endgültig erst
dann ausgebaut werden kann, wenn man die Art der Kraftver-
wertung kennt; dann erst sind die Grundlagen bau- und be-
triebstechnisch klargestellt. Auf die Kostenfrage ist hiernach
die Art der Kraftverwendung nicht ohne Einfluß
und unter diesem Gesichtspunkt muß man den
Ausbau der bayerischen Kraftanlagen betrach-
ten, die beiden erörterten Zwecken dienen.

Auf den Ausbau ist auch von Bedeutung
das Verhältnis der normalen zur Spitzen-
leistung des Werkes, weil davon der Platz-
bedarf für die Maschinen abhängt. In dieser
Beziehung ist die nachfolgende Zahlentafel be-
merkenswert.

Die Lage der Kraftwerke ist im all-
gemeinen so gewählt, daß sie nahe am Vor-
luter liegen, die Unterkanäle also kurz sind.
Über den Grundriß der Gebäude, die Rohrzu-
führung, die Maschinen, die Einrichtungen im
Innern u. a. m. wird bei den Einzelanlagen ge-
sprochen. Die Architektur hat überall eine rück-
sichtsvolle Beachtung gefunden, und man hat
sich nicht gescheut, erhebliche Geldmittel auf
das Äußere der Gebäude aufzuwenden. Ent-
sprechendes gilt von der architektonischen
Ausgestaltung der Wasserschlösser, Wehre
und sonstigen Wasserbecken, die eine beson-
dere Stellung einnehmen und Anlaß zur Aus-
schmückung geben können.

	Normale Leistung PS	Höchstleistung PS	Ver- hältnis ¹⁾	Bemerkungen
Walchenseewerk .	25 000 bis 30 000	120 000	1:4 bis 1:5	Überlandstrom und Eisenbahnbetrieb. Spitzenwerke mit Ausgleichbecken.
Leißachwerk . .	7 000	24 500	1:3,5	
Alzwerke . . .	28 000	35 000 bis 40 000	1:1,5	Elektrochemischer Betrieb. Die ver- schiedene Leistung entspricht der wech- selnden Wasserfüh- rung ohne Aus- gleichbecken.
Margarethenberg .	24 000	36 000	1:1,5	
Innwerke	75 000	93 000	1:1,25	Überlandversorgung mit Ausgleichbecken und Kraftausgleich der vier Werke.
Mittlere Isar . .	82 200	105 000	1:1,3	
Meilingen	6 500	16 000	1:2,5	Je nach Wasser- führung, ohne Aus- gleichbecken Überlandversorgung und elektrochemi- scher Betrieb.

¹⁾ Wir erkennen das stärkere Verhältnis der Überlandwerke.

Bauweise: Den Anregungen, den Unterbau der Kraft-
werke mit größter Baustoffersparnis rein nach den Gesetzen
einer peinlichen Theorie in feingegliedertem Eisenbeton, eben-
so die Turbinenkanäle und anderen Bauteile auszuführen, hat
man in Bayern bisher nur sehr vereinzelt stattgegeben. Man
hat aus Erfahrungen erkannt, daß ein zu dünnwandiger Bau den
Beanspruchungen und Erschütterungen, die durch die Um-
drehungen der schweren Turbinen und Dynamos hervorgerufen
werden, nicht genügend große Massen entgegenstellt. Auch
haben sich derartige Ausführungen mit einem bedeutenden
Gehalt an Eiseneinlagen nicht billiger als Massivbauten er-
wiesen. Aus diesem Grunde hat man auch davon Abstand ge-
nommen, bei den Bauten der Mittleren Isar die Spiralgehäuse
und Zuleitungen zu den Turbinen in Eisenbeton herzustellen,
vielmehr aus Gründen der Sicherheit und Dichtigkeit Eisenblech
für den Innendruck von 20 bis 30 m W.-S. verwandt und die
Unterbauten massig gestaltet und dort mehr Beton hineingelegt,
als nach der statistischen Berechnung nötig gewesen wäre.
Man hofft, so einen ruhigen Lauf der schweren Maschinen zu
sichern.




Abb. 20. Baugrube für das Kraftthaus bei Aufkirchen.

Die Kraftwerke der Mittleren Isar. Den ersten Absatz wird diese Großkraft im Rahmen der Überlandversorgung des Bayernwerkes finden, worüber Näheres auf S. 77 mitgeteilt worden ist. Dementsprechend sollen vorerst das Kraftwerk Finsing vollständig und die Werke Aufkirchen und Eitting mit je zwei Maschinensätzen (Drehstrom) für diesen Zweck ausgebaut werden. In Aufkirchen und Eitting sind außerdem je 2 Maschinensätze für Bahnstromerzeugung vorgesehen, von welchen in Eitting zunächst nur einer zur Aufstellung gelangt. Einer späteren Entwicklung ist die Erweiterung dieser Anlage für Bahnstromerzeugung und die Einrichtung des Kraftwerkes Pfrombach vorbehalten, um den Stromabsatz dem zum Teil erst kommenden Bedarf anpassen zu können.

Kraftwerk Aufkirchen, Abb. 17 bis 20. Die Kraftwerke sind grundsätzlich im allgemeinen nach dem gleichen Gedanken aufgebaut, soweit nicht, wie bei dem obersten Werke Finsing, örtliche Verhältnisse und die Zuleitung des Wassers aus dem Werkkanal, dem Speicherweiher, Abfanggraben und den Fischteichen einige Besonderheiten bedingten.

Vom Wasserschloß wird das Betriebswasser in vier Druckrohren von 5 m Dmr. und 25 m Länge den Turbinen zugeleitet. Die Rohre sind aus einzelnen Blechen von 15 mm mittlerer Dicke genietet und auf 18 m freitragend angeordnet, wodurch statisch klare Verhältnisse geschaffen werden. Die größte Beanspruchung bei den rechnerisch eintretenden Drucksteigerungen bis 10 m beträgt nicht mehr als 600 kg/cm².

Die Turbinen sind Francis-Spiralturbinen von 42 m³/s Aufnahmefähigkeit mit senkrechter Achse, die sich nach Kosten und Leistung vorteilhafter als solche mit wagerechter Achse erwiesen. Es sind deren vier von je 13 000 PS Leistung bei 167 Uml./min vorgesehen. Selbsttätige Oldruckregler regeln die Geschwindigkeit. Auf der gleichen Achse sind die Stromerzeuger angeordnet, die auf einem starken Gewölbe gelagert sind. Es sind so Turbinen- und Dynamoraum getrennt. Die Übersichtlichkeit ist dadurch gewahrt, daß die Zwischendecke fortgelassen ist. Die Turbinenregler und auch die besonderen Erregeraggregate sind auf den Turbinenflur gestellt. Die Maschinenspannung beträgt 6300 V.

Nach dem Unterwasser fällt ein gerades, senkrecht Saugrohr ab, das sich in dieser Anordnung nach Versuchen als besonders vorteilhaft erwiesen hat. Der Kabelkanal befindet sich in einem kleinen Anbau. Das Maschinenhaus hat 83 m Länge, 18 m Breite und 21 m Höhe über Maschinenboden erhalten. Neben dem Maschinenhaus ist ein Leerlauf angeordnet. Die Architektur des Gebäudes ist durch einen Wettbewerb gewonnen.

Neben dem Maschinenhaus wird das Schalthaus errichtet, Abb. 17. Abb. 20 gibt ein Bild der Bauausführung dieses Kraftwerkes.

Die Bauausführung. Mit dem Bau wurde im Frühjahr 1919 begonnen. 1921 war der Kanalaushub bis unterhalb Eitting voll im Gange und ebenso die Betonierung der Kanalwandungen. Das Wehr bei Oberförhing mit seiner Druckluftgründung ist auf $\frac{2}{3}$ seiner Länge, der Kanaleinlauf, die Krafthäuser Finsing und Aufkirchen sowie die Brücken und Durchlässe bis Eitting sind der Vollendung nahe und Kraftwerk Eitting ist im Bau. Es sind zeitweilig bis 4300 Arbeiter auf

den verschiedenen Baustellen beschäftigt. Tiefe Einschnitte in das Gelände mit bedeutenden Erdbewegungen für den Kanal und die Kraftwerke sind das Kennzeichnende dieser Bauausführung. Die Baumaschinen werden zum großen Teil elektrisch betrieben. Die Betriebskraft liefert das für diesen Zweck eigens ausgebaute Kraftwerk Eisbach an der Isar von 700 PS Nulleistung, dessen Strom mit 20 000 V die ganze Baustrecke entlang geleitet wird.

Man rechnet für das Jahr 1924 mit dem Beginn von Stromabgabe an das Bayernwerk.

Betrieb und Wirtschaftliches.

Betrieb. Die vier Kraftwerke der Mittleren Isar verarbeiten die gleiche Wassermenge; sie sind also im Betriebe voneinander abhängig. Deshalb muß verhütet werden, daß eine der Kanalhaltungen zu stark abgemahlen wird oder gar leerläuft; auch darf nicht unnütz Wasser durch den Überlauf abfließen. Längs des Kanals werden in entsprechenden Abständen Pegel angeordnet, und von hier aus durch Fernübertragung im Kraftwerk Finsing fortlaufend die Wasserstände an all diesen Stellen selbsttätig angezeigt. Dadurch und durch sonstige Einrichtungen wird die Verteilung der Leistung auf die einzelnen Kraftwerke und damit die geeignetste Regelung des Wasserhaushaltes im ganzen und in den verschiedenen Kanalhaltungen zwischen den Kraftwerken von Finsing aus in einheitlicher Weise geleitet werden. Die Maschinenspannung von 6300 V wird in den Schalthäusern der vier Kraftwerke auf 63 000 V heraufgesetzt und der Strom einem gemeinsamen Sammelschiensatz zugeleitet. Die einzelnen Kraftwerke sind durch eine Doppelfreileitung für 63 000 V verbunden. Außerdem dient eine 20 000 V-Leitung zwischen den Werken der Stromversorgung der Schleusen und Wehre am Kanal sowie der Ortschaften und dem Eigenbedarf der Werke. Die Jahreserzeugung wird im ersten Ausbau etwa 350 Mill. kWh betragen.

Die Kosten. Die Ausbaukosten wurden auf der Preisgrundlage vom Dezember 1918 zu 115 Mill. M berechnet. Inzwischen haben sich die Kosten wesentlich erhöht und wurden im Frühjahr 1921 für den ersten Ausbau auf 500 Mill. M geschätzt. Bei der fortschreitenden Geldentwertung wird sich dieser Betrag aber wesentlich erhöhen.

Form der Unternehmung. Das Unternehmen wurde anfänglich (1918) als G. m. b. H. von bayerischen und deutschen Banken gegründet, später gingen die Pläne in den Besitz des bayerischen Staates über (1919), der den Ausbau zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Angriff nahm. Schließlich wurde im Januar 1921 die „Mittlere Isar A.-G.“ unter ausschließlicher Beteiligung des bayerischen Staates ins Leben gerufen, die den Bau weiterführt und den Betrieb leiten soll. Im Hinblick auf die umfangreichen, besonderen Einrichtungen der Kraftwerke für Bahnstromerzeugung ist auch eine Beteiligung der Reichsbahnverwaltung zu erwarten.

Das Grundkapital betrug bei Gründung der A.-G. 75 Mill. Mark und wurde im April 1922 auf 200 Mill. Mark erhöht. Eine weitere Erhöhung wird bald erfolgen. Zur Geldbeschaffung wurde im Frühjahr 1921 eine mit $4\frac{1}{2}$ vH verzinsliche Anleihe ausgegeben, s. Z. 1921 S. 208. Die Ausgabe weiterer Schuldverschreibungen steht unmittelbar bevor. [A 1112]

Abweichungen vom Ohmschen Gesetz bei hohen Stromdichten.

Nach der Elektronentheorie der elektrischen Leitung in Metallen sind bei hohen Stromdichten Abweichungen vom Ohmschen Gesetz zu erwarten. Nach J. J. Thomson soll die Stromstärke bei der Größenordnung 10^9 A/cm² mit dem Quadrat der Spannung ansteigen und der Widerstand schließlich unendlich groß werden. Diese theoretischen Folgerungen sind sehr schwer durch Versuche nachzuprüfen, da infolge der Wärmewirkung bei hohen Stromdichten Widerstandsänderungen eintreten, die die nach der Elektronentheorie zu erwartenden Änderungen überdecken.

Diese Schwierigkeiten hat P. W. Bridgeman durch eine neue Versuchsanordnung überwunden. Der zu untersuchende Leiter wird dabei in einen Zweig einer Wheatstoneschen

Brücke eingeschaltet und gleichzeitig von einem starken Gleichstrom und einem darüber gelagerten schwachen Wechselstrom akustischer Frequenz durchflossen. Der Widerstand des Leiters gegen Gleichstrom wird mit einem gewöhnlichen Galvanometer, der Widerstand gegen den Wechselstrom gleichzeitig mit einem Telephon gemessen. Bei Abweichung vom Ohmschen Gesetz müssen beide Messungen verschiedene Ergebnisse haben, und aus dem Unterschiede kann die Abweichung berechnet werden.

Zu den Messungen benutzte Bridgeman äußerst dünne und sehr schmale Gold- und Silberblättchen, in denen er Stromdichten bis zu 5×10^9 A/cm² erreichte. Bei sehr hohen Stromdichten wurde der Widerstand größer; die Abweichung vom Ohmschen Gesetz ist aber positiv; sie betrug bei der erreichten Stromdichte allerdings nur 1 vH und darüber. (Zeitschrift für Instrumentenkunde, November 1922) [M 352]

RUNDSCHAU.

Metallverarbeitung.

Das Pressen von Nichteisen-Metallen.

Das Warmpressen von Nichteisen-Metallen ist Ende vorigen Jahrhunderts zuerst in Deutschland eingeführt worden. Erst später hat man auch in England die Herstellung aufgenommen. In Amerika ist das Verfahren zu Beginn des Krieges eingerichtet und dann allerdings in großem Umfang entwickelt worden.

Heute stellt man durch Warmpressen Teile für elektrische Maschinen und Geräte, wie Kabelschuhe und Kontaktschuhe, für die Oberleitungen von Straßenbahnen, wie Klemmösen und Stromabnehmerrollen, ferner Schienenverbinder für elektrische Bahnen und Ausrüstungsteile für Hochspannungsleitungen her. Umfangreich ist die Benutzung auch bei der Ausrüstung von Gas- und Wasserleitungen, und schließlich hat man neuerdings Lagerschalen und sonstige Teile für den Lokomotivbau ebenfalls durch Warmpressen hergestellt.

Fördernd für die Verwendung von Preßteilen ist die Normung geworden, wesentlich für die wirtschaftliche Herstellung ist die Massenerzeugung von gepreßten Gegenständen.

In einem Vortrag, den Reg.-Baumeister a. D. Dr.-Ing. A. Peter im Sommer vorigen Jahres auf der Hauptversammlung der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde gehalten hat¹⁾, wird betont, daß man im allgemeinen die Vorteile des Preßmetalles gegenüber dem Guß wohl erkannt hat, daß aber die Anforderungen, die an das Metall gestellt werden können, und die leitenden Grundgedanken der Formgebung dem Konstrukteur gegenwärtig noch sehr wenig bekannt sind.

Eigenschaften der Preßmetalle.

Außer den reinen Metallen wie Kupfer, Aluminium und Zink kommen als Legierungen für Preßteile hauptsächlich Zink-Kupfer-Legierungen mit durchschnittlich 60 vH Kupfergehalt in Betracht. Ein geringer Gehalt von Eisen, Blei, Mangan, Nickel und Aluminium erhöht die Bearbeitbarkeit durch Pressen und die Bruchfestigkeit im kalten Zustande. Für Preßteile, die eine besonders große Härte und genügenden Widerstand gegen Abnutzung aufweisen sollen, wird Messing mit einem Zusatz von etwa 3 bis 5 vH Zinn oder 1,4 bis 3 vH Mangan verwendet. An Leichtmetallen werden außer Aluminium auch die Legierungen Elektron²⁾ und Silumin³⁾ mit Erfolg zu Preßteilen verarbeitet. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist, daß die üblichen Preßmetall-Legierungen im Durchschnitt nur etwa 60 vH Kupfer, im übrigen Zink und nur in ganz wenigen Fällen 3 bis 5 vH Zinn und Mangan enthalten, während der Rotguß, den das Preßmetall oft zu ersetzen bestimmt ist, einen erheblich höheren Kupfergehalt, nämlich 85 vH, und 5 bis 15 vH Zinn enthält; denn nur durch den Zinnzusatz läßt sich beim Rotguß ein einigermaßen dichter Guß erreichen.

Zahlentafel 1 gibt eine Übersicht über die verschiedenen im Gebrauch befindlichen Legierungen, die einen Vergleich zwischen den Preßmetall-Legierungen und den Gußlegierungen hinsichtlich ihrer Festigkeitseigenschaften usw. ermöglicht. Während Preßmetalle durchschnittlich 40 bis 45 kg/mm² Zerreißfestigkeit bei einer Dehnung von 20 bis 25 vH aufweisen, haben Messingguß und Rotguß durchschnittlich nur 15 kg/mm² Zerreißfestigkeit und 5 bis 10 vH Dehnung. Die Bildsamkeit der verschiedenen Metalle und Legierungen erläutert Abb. 1, in der gezeigt wird, um wieviel Hundertteile der ursprünglichen Höhe ein bestimmter Körper des Metalles gestaucht werden kann, bis sich die ersten Risse bilden. Hieraus ist zu ersehen, daß sich Kupfer, Zink und Nickelmessing und die Leichtlegierungen Elektron und Silumin im Wärmestand am schwersten pressen lassen, während die Preßmessinglegierungen durchschnittlich 60 bis 70 vH und Aluminium annähernd auch einen Stauchgrad von 60 vH erreichen.

Über die elektrischen Eigenschaften der Preßlegierungen sind Untersuchungen im Gange, die noch nicht abgeschlossen werden konnten. Auch die Wärmeleitfähigkeit bedarf noch der Untersuchung. Eine be-

¹⁾ Vergl. die Mitteilung in Z. 1922 S. 1046 sowie die ausführliche Wiedergabe des Vortrages in der Zeitschrift für Metallkunde Januar/Februar 1923 S. 1 bis 6 und S. 41 bis 47.

²⁾ Vergl. Z. 1920 S. 333, 509; 1923 S. 22.

³⁾ Vergl. Z. 1921 S. 1158.




Abb. 1. Stauchgrade von Preßmetallen.




Abb. 2 u. 3. Abschägung der Innen- und Außenflächen eines Preßteiles. a und rechte Linie in Abb. 3 = Innenabschägung, b und linke Linie = Außenabschägung.




Abb. 4 bis 7. Einteiliges Gesenk zum Pressen eines Kontaktstückes.

Zahlentafel 1.
Eigenschaften von Preß- und Gußmetall-Legierungen.

Nr.	Benennung	Politurfarbe	Verwendungszweck	Spez. Gewicht	Festigkeit kg/mm ²	Dehnung vH
1	Kupfer	rot	Schienenverbinder	8,9	20	30
2	Zink	weiß	Armat. geringer Festigkeit	7,1	10	5
3	Spreemetall	goldgelb	Lagerbuchsen	8,3	45	20
4	Schraubenmessing	ockergelb	Kontaktteile und Armat.	8,5	45	20
5	Schmiedemessing	ockergelb	Freileitungsmaterial	8,5	40	25
6	Armaturmessing	weißlichgelb	Teile hoher Härte	8,5	42	2
7	Segmentmessing	goldgelb	Magnetverteilerplatten	8,5	50	18
8	Nickelmessing	grünlichweiß	Beschlagteile	8,5	50	20
9	Kontaktrollenmessing	ockergelb	Stromabnehmerrollen	8,5	30	1
10	Aluminium	silbergrau	Teile f. photogr. Apparate	2,7	10	25
11	Elektron	stumpfes Grau	Teile f. Schreibmasch. u. Appar.	1,8	27	20
12	Silumin	hellgrau	desgl.	2,6	20	5 bis 10
13	Armaturrotguß	rot	Armaturteile usw.	8,6	16	10
14	Messingguß	gelb	desgl.	8,23	15	5

sonders vorteilhafte Eigenschaft der Preßmetalle gegenüber dem Guß ist ihre geringe Porosität, die sich aus dem besonders gleichmäßigen Gefüge ergibt. Diese Eigenschaft hat große Bedeutung für Ausrüstungsteile, die unter hohem Druck stehen, wo Rotguß häufig Undichtigkeiten zeigt.

Entwerfen von Preßteilen.

Auf Grund von besonderen Untersuchungen stellt Dr. Peter allgemeine Konstruktionsregeln für das Entwerfen von Preßteilen auf: Beim Preßteil sollen scharfe Kanten möglichst vermieden werden, da sie für den Preßteil selbst und auch für das Gesenk, worin die Teile gepreßt werden sollen, schädlich sind. Die scharfen Kanten stören einmal das Fließen des Metalles und geben beim Gesenk Anlaß zu einer Korbwirkung, die zum frühen Bruch des Gesenkes führen kann. Sehr wesentlich ist weiter, daß sämtliche Flächen, die in der Achsenrichtung des Gesenkes eingearbeitet werden müssen, schräg gehalten werden, damit sich der gepreßte Körper gut aus dem Gesenk herausnehmen lassen kann. Ein Beispiel für falsche und richtige Konstruktion und eine Anleitung für die zu wählende Abschägung geben Abb. 2 und 3. Weiter bezeichnet Dr. Peter es

als eine Regel, daß eine starke Querschnittsvergrößerung in der Fließrichtung des Metalles vermieden wird, da sonst leicht Faltenbildung eintritt.

Gesenke.

Die Gesenke, die man zum Pressen braucht, sind einteilig, zweiteilig oder dreiteilig. Je nach der Form des Pressens muß das Gesenk offen oder geschlossen sein. Es kann auch vorkommen, daß man den Unterteil des Gesenkes in zwei oder mehr Teile zerlegen muß, um den unterschrittenen Teil aus der Form nehmen zu können. Abb. 4 bis 7




Abb. 8 bis 11. Zweiteiliges Gesenk zum Pressen eines Ventilkegels.

zeigen ein einteiliges offenes Gesenk, in dem ein Kontaktstück gepreßt wird; Abb. 8 bis 11 stellen ein zweiteiliges, Abb. 12 bis 14 ein dreiteiliges Gesenk dar.

Die Feststellung der Vorgänge beim Fließen des Metalles während des Preßvorganges begegnet noch großen Schwierigkeiten. Dies ist besonders für die Ermittlung der richtigen Querschnitte von Nachteil, da diese Querschnitte bislang meist gefühlsmäßig bestimmt werden und man durch Probieren feststellt, ob das Material beim Fertigpressen die Form ausfüllt. Für die rechnerische Ermittlung dieser Vorgänge sind von Bedeutung die Querschnittverteilung des Preßteiles im Gesenk und das Verhältnis der Preßmasse zur Fließoberfläche, ferner die Wärmebildsamkeit des Werkstoffes, der Preßdruck und die Preßgeschwindigkeit. Die Vorarbeiten, die hier Schweißguth¹⁾, Dörinckel²⁾ und Riedel³⁾ geleistet haben, müssen noch wesentlich weiter verfolgt werden, damit man aus dem Zustand des Probierens endlich herauskommt⁴⁾.

Infolge der Abnutzung und des Ausschlagens der Gesenke können die Abmessungen für den Preßteil nicht dauernd eingehalten werden. Damit ein Gesenk durchschnittlich 5000 bis 10 000 Stücke hergibt und unter der Berücksichtigung, daß es auch häufiger nachgearbeitet wird, muß man mit einer Toleranz von 0,3 mm für die Maße des Preßteiles rechnen. Will man eine höhere Genauigkeit einzelner Flächen erreichen, so verwendet man das Kaltdrücken. Hierbei ist die Abnutzung des Gesenkes wesentlich geringer.

Herstellen der Preßteile.

¹⁾ Zum Warmpressen in Gesenken benutzt man den Fallhammer, die Reibungstriebpresse, die Kurbel- oder Exzenterpresse und die Druckwasser-

¹⁾ Vergl. Z. 1918 S. 281, 305 sowie Z. 1919 S. 1107.

²⁾ Vergl. Zeitschrift für Metallkunde 1921 S. 305 sowie S. 466.

³⁾ Vergl. Z. 1922 S. 566.

⁴⁾ An dieser Stelle sei auf die bemerkenswerten Arbeiten von Boye und Schweißguth im „Maschinenbau“ vom 8. Febr. 1923 hingewiesen.




Abb. 12 bis 14. Dreiteiliges Gesenk zum Pressen einer Kappa.




Abb. 15. Günstigste Stauchtemperaturen von Preßmetallen und -legierungen.

presse. Dr. Peter sagt dem Fallhammer wegen der leichten Regelbarkeit seiner Schlagstärke, die, einmal eingestellt, stets gleichmäßig bleibt, eine große Entwicklung voraus. An der jetzt noch meist benutzten Reibungstriebpresse (oder Spindelpresse) hat er auszusetzen, daß die Schlagstärke sehr von der Bedienung durch den Arbeiter abhängt. Der Gebrauch der Kurbel- oder Exzenterpresse ist an die Verwendung von Scherstiften oder Brechtopfen gebunden, die bei Überschreitung des normalen Druckes zu Bruch gehen und als Sicherheitsglieder das Brechen der Maschinen selbst verhindern. Diese Sicherheitsvorrichtungen veranlassen häufige Instandsetzungen, wodurch mancher Arbeitsausfall hervorgerufen wird. Die geringe Hubhöhe der Kurbelpresse und ihre geringe Preßgeschwindigkeit sind der allgemeinen Einführung hinderlich gewesen. Die vierte Maschinenart, die Druckwasserpresse, ist bisher wenig eingeführt, dürfte aber zum Pressen schwerer Stücke noch eine große Bedeutung erhalten. Für kleinere und mittlere Stücke ist ihre Preßgeschwindigkeit zu gering.

Vorbehandlung der Preßstücke.

Die zu pressenden Metallteile werden zuvor auf die zum Pressen am besten geeignete Temperatur angewärmt. Die günstigste Stauchtemperatur für verschiedene Preßmetall-Legierungen gibt Abb. 15 wieder. Für Preßmessing-Legierungen beträgt die Temperatur durchschnittlich 800°, für Aluminium 400° und für Elektron und Silumin 250°.

Die Grundarten des Warmpressens.

Dr. Peter unterscheidet drei Grundarten des Preßverfahrens: 1. das Schmiegverfahren, 2. das Stauchverfahren, 3. das Drückverfahren. Beim Schmiegverfahren schmiegte sich der Rohstoff in die Form, ohne daß Stoffanhäufungen auftreten, die die Abmessungen des Rohlings überschreiten. Beim Stauchverfahren wird das Metall an einer bestimmten Stelle angehäuft, wie z. B. in Abb. 16 bis 23 dargestellt. An der hier gezeichneten Schieberspindel wird ein kräftiger Bund angestaut. Das dritte Verfahren, das Drückverfahren, wird ins Große übertragen, auch bei Erzeugung von Stangen auf der Dickstempel-Presse verwendet. Es wäre unwirtschaftlich, einen ungewöhnlich großen Kopf nach dem Stauchverfahren herzustellen, da hierzu mehrere Stauchungen nötig wären. Dagegen genügt beim Drückverfahren ein einziger Arbeitsvorgang, wobei das Metall des Preßlings beim Niedergang des Stempels durch eine Öffnung des Unterstempels hindurchgedrückt wird, vergl. Abb. 24 bis 26.

Wirtschaftlichkeit.

Zum Schluß beschäftigt sich Dr. Peter mit der Wirtschaftlichkeit des Warmpreßverfahrens. Zahlentafel 2 zeigt die Ergebnisse einer vergleichenden Kostenberechnung von sieben Metallteilen, die in Abb. 27

Zahlentafel 2.

Kostenberechnung von Metallteilen, nach der Herstellungsart unterschieden, vergl. Abb. 27.

Nr.	aus dem Vollen bearbeitet (Messing)	gepreßt		gegossen	
		Messing	Aluminium	Kokillenguß (Rotguß)	Fertigguß (Aluminium)
1	—	100	60,5	123	48,0
2	—	100	—	122	—
3	—	100	—	152	—
4	397	100	62,5	122	50,0
5	208	100	54,5	150	51,5
6	220	100	55,0	133	43,5
7	216	100	43,0	161	49,0

dargestellt sind. Der Vergleich bezieht sich auf die Herstellung 1. durch Bearbeitung aus dem Vollen, 2. durch Pressen, 3. durch Kokillenguß und 4. durch Fertigguß (Spritzguß). In der Zahlentafel sind die Preise für Preßteile aus Messing = 100 gesetzt, woraus sich ergibt, daß rohgeessene Teile durchschnittlich um 40 vH teurer als Preßteile und die aus dem Vollen gearbeiteten Teile sogar 160 vH teurer als Preßteile sind. Ferner ist aus der Zahlentafel zu ersehen, daß sich für Preßteile aus Messing und Aluminium ein sehr starker Unterschied für den Stückpreis ergibt.

Die fünf aus Aluminium gepreßten Teile sind durchschnittlich fast um die Hälfte billiger als die Messing-Preßteile. Ferner stellen sich fertige Metallteile, aus Aluminium mittels Spritzgusses hergestellt, um einige Hunderteile billiger als die gleichen Preßteile aus






Abb. 16 bis 23. Das Stauchverfahren.

selben Werkstoff. Allerdings setzt Dr. Peter hinzu, daß die Zahl 48 r Fertiguß auf Grund von Werten ermittelt worden ist, die aus stimmigen Gründen kein einwandfreies Bild geben. Im ganzen ist s Ergebnis für Preßteile sehr günstig.

Sehr beachtenswert ist auch die in Abb. 28 wiedergegebene Kosten-
teilung beim Preßverfahren, wonach der Anteil der Löhne 33 vH, der
Energie 9 vH und der Werkzeuge 58 vH beträgt. Diese Zahlen lassen
erkennen, daß die Werkzeugfrage in der Metallpresserei ausschlag-
gebend ist. Die Ursachen der hohen Werkzeugkosten bestehen darin,
daß die Gesenke infolge von Konstruktions- und Werkstoffehlern häufig
hadht werden. Es treten sehr leicht Kerbrisse an Gesenkteilen ein,
die diese früh unbrauchbar machen. Die normale Abnutzung der Ge-
senke wird durch die Oberflächenreibung beim Pressen des Werk-
stoffes in der Form hervorgerufen. Begünstigt wird der Verschleiß
auch durch Oberflächenrisse, die an fast allen Formen kurz nach dem
Einsatz auftreten. Diese Risse, die die Folge von Oberflächenspan-



bb. 24 bis 26. Herstellen einer Kapsel.




Abb. 27. Metallteile
zu Zahlentafel 2.




Abb. 28. Kosten beim Pressen
von Nichteisen-Metallen.

gen sind und sich bisher noch nicht haben vermeiden lassen, bilden
Krebskrankheit der Gesenke. Man ist damit beschäftigt, die Er-
scheinung durch eingehende Untersuchungen näher zu erforschen.

Wesentliche Mittel, um die Stückleistung der Gesenke und die
Genauigkeit der Preßteile zu erhöhen, sieht Dr. Peter in der Verwen-
dung guten Werkzeugmaterials. Nirgends zeigt sich deutlicher als hier,
daß der beste Werkstoff der billigste ist.

In dem anschließenden lebhaften Meinungsaustausch kam u. a.
Dr. Tafel, Breslau, auf den Einfluß des Preßdruckes zu sprechen.
Möglichkeit, eine große Formänderung zu erreichen, sinkt zwar mit
zunehmender Preßgeschwindigkeit, fällt aber auch mit steigendem Druck,
den die einzelnen Teilchen des zur Formänderung zu bringenden
Metalls aufeinander gepreßt werden. Je stärker sie aufeinander ge-
drückt werden, je größer wird der innere Widerstand, der sich der
Formänderung entgegenstellt. Beim Hammerschlag gibt der Bär im
Augenblick des Auftretens das zu schmiedende Stück wieder frei, so
daß unter dem Einfluß der Spannungen, die der Schlag ausgelöst hat,
das Fließen stattfinden kann, das frei vom Preßdruck ist. Darin ist
der Hammer der Druckwasserpresse, die den Druck länger auf dem
Metall liegen läßt, überlegen, und hier ist auch der Grund der von Dr.
Peter erwähnten Vorliebe für die Reibungstriebspresse zu suchen, denn
sie vereinigt die Vorzüge des Hammers mit denen der Schmiedepresse.

[M 365]

Normung.

NDI-Gewindetoleranzen.

Während man in England und den Vereinigten Staaten schon vor
fast 20 Jahren — gleichzeitig mit der Normung der Gewinde — auch
mit der Aufstellung ihrer Toleranzen begonnen hatte, hat man dieser
Frage in Deutschland und überhaupt auf dem europäischen Kontinent
kaum Beachtung geschenkt. Sowohl beim Abschluß des metrischen Ge-
windes des VdI im Jahre 1893, als auch bei der Aufstellung des SI-Ge-
windes 1898 hat man sich mit der Festlegung des Profils, der Durch-
messerreihe und der Steigung begnügt, die notwendige Herstellgenau-
igkeit aber gar nicht in den Kreis der Betrachtung gezogen; nur beim
Löwenherz-Gewinde finden sich schwache Ansätze dafür.

Erst mit der allgemeineren Ausbreitung des Normungsgedankens seit
1917 brach sich die Erkenntnis Bahn, daß auch für die Gewinde Her-
stellgenauigkeiten aufgestellt werden müssen, und so setzte sie der Ge-
windenausschuß des NDI auch sofort auf sein 1918 aufgestelltes Pro-
gramm. Zuvor mußte aber die Normung der Gewinde eine gewisse Stufe
der Vollendung erreicht haben, ehe man sich mit den weiteren Einzel-
heiten beschäftigen konnte. So verschob sich der Beginn der diesbe-
züglichen Arbeiten bis zur Mitte des vergangenen Jahres. Diese zeit-
liche Verzögerung bot aber einen — nicht zu unterschätzenden — Vor-
teil, daß man sich nämlich die an anderer Stelle gesammelten (aus-
schließlich negativen) Erfahrungen zu Nutze machen und die dort be-
gangenen Fehler vermeiden konnte. Sie zeigen sich vor allem darin,
daß die betreffenden anfänglichen Werte viel zu klein waren, so daß die
Praxis sie nicht innezuhalten vermochte und sich infolgedessen gar nicht
darum kümmerte, was zur Folge hatte, daß die Toleranzen immer wieder
erhöht werden mußten. Ferner sind auch bei der Aufstellung der ersten
ausländischen Gewindetoleranzen prinzipielle Fehler begangen worden,
die im einzelnen zu verfolgen hier aber zu weit führen würde.

In glücklicher Weise wurde bei den deutschen Gewindetoleranzen
Praxis und Theorie vereinigt. Leitende Grundgedanken waren: Bohrung
und Mutter müssen 1. unbedingt zusammenzuschrauben sein und 2. noch
eine genügende Tragfläche haben, um den Beanspruchungen widerstehen
zu können. Maßgebend ist dabei vor allem die Toleranz des Flanken-
durchmessers, da hiervon der Sitz zwischen Bolzen und Mutter abhängt.
Jene ist aber weniger durch die aus herstellungstechnischen Gründen zu
gewährende Abweichung vom Sollwert, als vielmehr durch die zulässigen
Steigungs- und Winkelfehler bedingt, da beide eine Verringerung des
Flankendurchmessers beim Bolzen und eine Vergrößerung bei der Mutter
verlangen, damit sie noch zusammengeschraubt werden können. Es
wurden deshalb an 130 Schrauben von neun der größten Schrauben-
fabriken und an 36 Lehren von vier der auf diesem Gebiet bedeutendsten
Firmen die Abweichungen der Steigung, des Flankenwinkels und des
Flankendurchmessers vom Sollwert mit den besten zurzeit zur Ver-
fügung stehenden Hilfsmitteln bestimmt¹⁾.

Aus diesen Versuchen ergab sich, daß man bei besseren handels-
üblichen Schrauben die Toleranz des Flankendurchmessers zu $100\sqrt{h}$
ansetzen kann (die Werte ergeben sich in μ , wenn man h in Millimetern
einsetzt). Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Wahl liegt auch darin,
daß sowohl die englischen wie die amerikanischen Vorschriften etwa
dieselben Werte aufweisen. Die Versuche lehrten weiter, daß man nicht
mit einer einzigen Klasse von Schrauben auskommt, sondern daß man
noch eine bessere und eine schlechtere vorsehen muß. Für erstere kann
man $\frac{1}{2}$ des vorher angegebenen Betrages, also $67\sqrt{h}$ nehmen. Diese
Größe bildet die Gewinde-Paßeinheit (GPE), die aber nicht, wie bei den

Rundpassungen, proportional zu \sqrt{h} gewählt ist, sondern nur mit \sqrt{h}
ansteigt. In GPE betragen die Toleranzen des Flankendurchmessers für
die drei Schraubenklassen

fein: 1 GPE; mittel: $1\frac{1}{2}$ GPE; grob: $2\frac{1}{2}$ GPE.

Über diese Toleranzen hinausgehende, aber nicht mehr genormte
Schrauben werden als Rohschrauben betrachtet. Die im Flankendurch-
messer der Fehler der Steigung und des halben Winkels (δh und $\delta \frac{\alpha}{2}$)
wegen vorzunehmenden Änderungen berechnen sich beim

$$\text{metrischen Gewinde zu } f_1 = 1,921 \delta h; \quad f_2 = 0,44 h \delta \frac{\alpha}{2}$$

$$\text{Whitworth-Gewinde zu } f_1 = 1,732 \delta h; \quad f_2 = 0,35 h \delta \frac{\alpha}{2}$$

(die Werte ergeben sich in μ , falls a in Minuten eingesetzt wird). Die
Größe $f_1 + f_2$ muß innerhalb der vorher angegebenen Werte der Toleranz
des Flankendurchmessers ($\delta \phi_{Fl}$) bleiben, wobei erwünscht ist, daß
 $f_1 < \frac{2}{3} \delta \phi_{Fl}$ und $f_2 < \frac{1}{3} \delta \phi_{Fl}$ gehalten wird.

Gegenüber diesen Werten sind die Toleranzen des Außen- und
Kerndurchmessers von untergeordneter Bedeutung. Selbstverständlich
müssen sie größer als $\delta \phi_{Fl}$ sein, wobei sich aus theoretischen Über-
legungen als mögliches Größtmaß $2 \delta \phi_{Fl}$ ergibt. Demgemäß ist an-
gesetzt:

$$\delta \phi_K \text{ Bolzen und } \delta \phi_A \text{ Mutter} = 2 \delta \phi_{Fl}$$

Bei den einzelnen Schraubenklassen wird also diese Toleranz für
fein: 2 GPE; mittel: 3 GPE; grob: 5 GPE.

Für den Außendurchmesser des Bolzens und den Kerndurchmesser der
Mutter ist die Toleranz zwischen diesen Größen und $\delta \phi_{Fl}$ gehalten. Mit
Rücksicht auf die Herstellgenauigkeiten des gezogenen und gewalzten

¹⁾ G. Berndt, Mitteilungen des NDI 6 vom 28. Oktober 1922 S. N 13 und
13. Januar 1923 S. N 42.

Rundeisens konnte hier aber nicht mehr eine einfache Beziehung zur Gewinde-Paßigkeit genommen werden. Während der Flanken- und der Kerndurchmesser des Bolzens durchweg unter, der Flanken- und der Außendurchmesser der Mutter dagegen stets über dem in Dinorm 11/14 angegebenen theoretischen Maß gehalten werden müssen, um das Zusammenschrauben von Bolzen und Mutter nicht unmöglich zu machen, kann und muß andererseits auch beim Außendurchmesser des Bolzens und beim Kerndurchmesser der Mutter das Spitzenspiel a mit ausgenutzt werden, um nicht zu viel an Tragfläche zu verlieren. Es ist daher die Toleranz für diese folgendermaßen festgesetzt:

	fein	mittel	grob
metrisches Gewinde	1 GPE $\pm \frac{1}{2}a$	2 GPE $\pm \frac{1}{2}a$	3 GPE $\pm \frac{1}{2}a$
Whitworth-Gewinde	a	$100 \pm a$	$250 \pm a$

Dabei bedeuten die Größen $\frac{1}{2}a$ bzw. a das oberhalb der theoretischen Grenze liegende obere Abmaß, während der jeweils erste Summand das unterhalb derselben liegende untere Abmaß beim Bolzen darstellt (bei der Mutter ist es umgekehrt). Bei den Mittel- und Grobschrauben ist kein Mindestspiel im Flankendurchmesser vorgesehen, dagegen sind bei den Feinschraubenbolzen die Toleranzen so verlegt, daß $\frac{1}{6}$ über und $\frac{5}{6}$ unter dem theoretischen Werte liegen, um einen genügend festen Sitz zu erhalten; ein Klemmen tritt aber wegen der Lage der Herstellungsgenauigkeiten bei den Gewindelehren trotzdem nicht ein. Das Übermaß ist in den Bolzen verlegt, um alle Muttern mit demselben Gewindebohrer schneiden zu können; es ist also das System der Einheitsbohrung gewählt.

Für die Prüfung ist vorgesehen, daß sie an der Gutseite durch Gewindelehren und -ring erfolgt, während an der Ausschußseite Gewindelehren nicht benutzt werden können. Hier ist vor allem festzustellen, daß der Flankendurchmesser innerhalb der zulässigen Grenze geblieben ist, um auf diese Weise die Gewähr für eine genügende Trag-

fläche zu haben. Unter Umständen kann man auch den Außendurchmesser des Bolzens und den Kerndurchmesser der Mutter (durch Rachenlehren oder Kaliberdorne), und nur in besonderen Fällen den Kerndurchmesser des Bolzens und den Außendurchmesser der Mutter auf Imhaltung der Toleranzen kontrollieren; im allgemeinen wird dies aber nicht nötig sein, da sie nur geringen Einfluß auf die Größe der Tragflächen haben.

Die Herstellungsgenauigkeit der Gewindelehren ist auf $\frac{1}{4}$ der Toleranz der Feinschrauben und damit $\frac{1}{6}$ der Toleranz der Mittelschrauben angesetzt. Für eine zweite Klasse, die aber nur für Grobschrauben benutzt werden kann, ist $\frac{1}{6}$ von deren Toleranz vorgesehen. Auch bei den Gewindelehren müssen die Steigungs- und Winkelfehler durch eine Änderung des Flankendurchmessers kompensiert werden, und zwar er bei den Gewindelehndornen, welche ja die Mutter kontrollieren um einen entsprechenden Betrag zu vergrößern, bei den Gewindelehrringen dagegen zu verkleinern, um auf jeden Fall austauschbare Schrauben zu erhalten. Aus diesem Grund ist auch die Herstellungsgenauigkeit bei den Gewindelehndornen stets nach der Plusseite, bei den Gewindelehrringen dagegen nach der Minusseite vom theoretischen Profilaus zu verlegen, was auch mit Rücksicht auf die Abnutzung notwendig ist. Daraus folgt, daß Gewindelehndorne und -ringe nicht mehr aufeinander zu schrauben sind.

Werte für die Abnutzung lassen sich nicht angeben; sie ist vielmehr nur dadurch zu kontrollieren, daß man den Sitz zwischen den Arbeits-Gewindelehren und den mit ihnen mitgelieferten und ihnen angepaßten Gegenlehren prüft.

Bezüglich näherer Ausführungen sowie der zahlenmäßigen Angaben der Abmaße und der Grenzwerte für metrisches und Whitworthgewinde wie auch der Gewindelehren, sei auf die demnächst erscheinende Dinorm verwiesen, die auch an folgenden Stellen veröffentlicht wird: Loewy Notizen 1. März 1923; „Präzision“ 20. März 1923; „Werkstattstechnik“ 15. März 1923. [M 370] Prof. Dr. G. Berndt.

Aus dem Ausland.

Maschinenteile.

Neuere französische Riemenversuche.

Im Laboratorium des Conservatoire des arts et métiers haben in den letzten Jahren Boyer-Guillon und Auclair¹⁾ Versuche mit Lederriemen ausgeführt, wobei sowohl die Reibungswerte bei verschiedener Rutschgeschwindigkeit der Scheibe als auch die Verluste der gleichen Versuchsriemen im Betrieb gemessen wurden.

Die Versuchsanlage, die mit Unterstützung eines besonderen französischen Riemenausschusses hergestellt wurde, besteht aus Pendelmotor und Pendeldynamo von etwa 50 PS, die durch einen Riemenantrieb verbunden sind, und womit man die Drehmomente und die im Betrieb vorhandene Achsspannung bequem messen kann. Das ermöglicht, bei den verschiedenen Riemenanspannungen die Summe aller reinen Riemenverluste (durch Schlupf, Biegung und Luftreibung) genau zu messen und, da der Schlupf außerdem durch elektromagnetisch gekuppelte Zähler bestimmt wird, als Rest die gemeinsamen Verluste durch Biegung und Luftreibung zu erhalten. Die Ergebnisse von fünf Lederriemen Nr. 6, 8, 14, 16 und 32 habe ich in Abb. 29 und 30 zusammengestellt.

Die Reibungszahlen μ sind nach dem Verfahren von Friedrich²⁾ gemessen und in Abb. 29 abhängig von der Rutschgeschwindigkeit v_g aufgetragen. Bemerkenswert ist auch hier die große Verschiedenheit der einzelnen Riemen und die geringe Reibung bei $v_g \rightarrow 0$, wo bei

¹⁾ Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils de France 1922 S. 482.
²⁾ Z. 1915 S. 537.




Abb. 29. Reibungszahlen für fünf Lederriemen, abhängig von ihrer Rutschgeschwindigkeit.

allen Riemen $\mu < 0,2$ ist. (Ob die Riemen neu oder gebraucht und wie groß die Auflagepressungen waren, ist aus dem Bericht nicht zu entnehmen.)

Bei den Betriebsversuchen liefen die Riemen mit $v = 20$ m/s und $N = 50$ PS über zwei Scheiben von 420 mm Dmr., so daß die Nutspannung $k_n = k_1 - k_2$ dauernd gleich blieb, während die mittlere Betriebsspannung $k_m = \frac{k_1 + k_2}{2}$ verändert wurde. Damit konnte der zu-

nehmende Schlupf nachgeahmt werden, der im praktischen Betrieb a Folge des unvermeidlichen Längens der Lederriemen und der Abnahme der mittleren Spannung eintritt. In Abb. 30 sind die Spannungen k_1 und k_2 als Geraden abhängig vom Verhältnis k_m/k_n aufgetragen, so daß man zum Vergleich mit andern Versuchen dimensionslos Abszissen erhält. Außerdem ist derjenige μ -Wert eingezeichnet, welcher notwendig wäre, damit beim unelastischen oder ruhenden Riemen Gleitschlupf des auflaufenden Riementrums vermieden wird. Der Wert hat seine Asymptote bei $k_m/k_n = 0,5$ oder $k_2 = 0$, da dort jede Übertragung durch Riemenvorspannung aufhört oder $\mu = \infty$ ist. Endlich sind die wirklich gemessenen Schlupfkurven σ eingetragen.

Die fast wagerechten Teile der σ -Kurven sind das Gebiet des unvermeidlichen elastischen oder Dehnungsschlupfes, der bei gleich Leistung unmittelbar mit der Elastizität $1/E$ des Riemenstoffes wächst. Diese ist offenbar bei den Riemen 32 und 14 am geringsten, während Riemen 6, 8 und 16 wesentlich elastischer sind. Je elastischer ein Riemen ist, desto größer ist auch seine Relativgeschwindigkeit v und damit die Reibung auf der Scheibe während des allmählichen Anspanns oder Entspanns des Bandes.

Verfolgt man die Schlupfkurven von rechts nach links, so findet man, daß der Gleitschlupf, der bei $v_g = 0$ und $\mu = 0,2$ mit $k_m/k_n = 1$




Abb. 30. Schlupfkurven für fünf Lederriemen.

beginnen müßte, in Wirklichkeit erst bei viel geringerer Riemenspannung einsetzt. Bei den Riemen 8 und 16, die auch in Abb. 29 die größten μ -Werte haben, wird der Grenzwert $k_m/k_n = 0,5$ fast erreicht; die Schlupfkurven machen einen deutlichen Knick beim Übergang vom elastischen Schlupf zum Gleitschlupf, der dort von 0,012 rasch über 0,05 hinaus steigt. An dieser Übergangsstelle ist, wie aus Abb. 30 entnommen werden kann, $v_g \sim 0,25$ m/s und $\mu \sim 0,7$, während nach Abb. 29 für die gleichen Riemen bei $v_g = 0,25$ m/s sogar $\mu > 0,8$ ist. Abb. 30 ergibt durchweg etwas kleinere μ -Werte als Abb. 29, was bei den Erschütterungen des Betriebes und der ungleichmäßigen Verteilung von v_g am Riemenumfang erklärlich ist.)

Die Reihenfolge der andern Riemen, die nach Abb. 29 14, 32, 6 sind, kehrt sich in Abb. 30 in 6, 14, 32 um, wobei die Schlupfkurve von Riemen 6 die andern überholt und sogar nahe an die von Riemen 16 heranrückt, obwohl die entsprechenden μ -Kurven weit auseinanderliegen. Vermutlich war bei Riemen 6 die Elastizität und damit die Relativbewegung v_g auf der Scheibe wesentlich größer als bei den Riemen 14 und 32. Die Durchzugskraft und die Brauchbarkeit eines Riemens für große Überlastung scheint demnach nicht nur von seinen Reibungseigenschaften, sondern auch von seiner Elastizität abzuhängen. Der steifere Riemen rutscht bei sonst gleicher Reibung her als der elastische; eine Hauptaufgabe jedes Betriebsleiters ist es aber, die Elastizität des Riemens durch richtige Behandlung aufrechtzuerhalten.

Die Verluste durch Biegung und Luftreibung (bei $v = 20$ m/s) zusammen betragen bei den meisten Versuchen zwischen 1 und 1,8 vH nur beim Riemen 8 überschreiten sie auffallenderweise 3 vH). Bei den kleinen Scheibendurchmessern hätte man noch größere Biegungsverluste erwarten können. Man darf hoffen, daß die gut durchgebildete Versuchsanlage noch weitere Beiträge zur Theorie und Praxis des Riemetriebes liefern wird, besonders wenn die französischen Forscher einmal von den deutschen Arbeiten eingehendere Kenntnis erlangen. Dresden. [R 1594] K. Kutzbach.

Elektrotechnik.

Neuere Kabelmuffen für Hochspannung.

In einer Zusammenkunft des Institute of Electrical Engineers ist von verschiedenen amerikanischen Elektrotechnikern der gegenwärtige Stand der Konstruktion von Hochspannungskabelverbindungen eingehend behandelt worden. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen vier verschiedene Arten von Drehstrom-Kabelverbindungen, mit denen bisher recht günstige Erfahrungen gemacht worden sind.

Die Bauart nach Abb. 31 der Commonwealth Edison Co. wird für 2000 V- und 33000 V-Verbindungen benutzt. Sie enthält für die drei abseileiter Einzelröhren vom gleichen Material wie die Kabelisolation (getränktes Papier) und wird mit dickflüssiger Isoliermasse gefüllt. Zwischen den Röhren liegen noch Mikablätter zur Verstärkung der Isolation. Kennzeichnend für die vielbenutzte Verbindungsmuffe, Abb. 32, ist, daß Zwischenwände aus Mika *a* drei besondere Zellen bilden, in denen die Verbindungsstelle je einer Kabelader liegt. Die




Abb. 31. Kabelmuffe für 12 bis 33000 V-Verbindungen.

Abb. 32. Verbindungsmuffe mit Zwischenwänden aus Mika.

Verbindungsstellen haben Kupferhülsen *b* und sind durch Bandbewicklung gegen Kriechströme in der Längsrichtung gesichert. Die Enden des Bleimantels werden unmittelbar unter der Bandisolation aufgebördelt.

Abb. 33 zeigt eine von Hand gewickelte Kabelverbindung mit getränkter Papierisolation *a* für jeden einzelnen Leiter. Um alle drei Leiter ist eine Hülle gewickelt und mit ölgetränktem Stoff ausgefüllt. Eine besondere Vorrichtung dient zum Nachfüllen des Öles während 24 Stunden unter Überdruck. Die Hülle ist deshalb an einigen Stellen durchbohrt zum freien Eintritt des Öles in den Füllstoff. Man




Abb. 33. Von Hand gewickelte Kabelmuffe.

Abb. 34. Kabelmuffe für Spannungen von 26400 V.

nimmt an, daß das Öl bei diesem Füllen nach vorherigem Auspumpen der Luft auch noch außerhalb der Kabelverbindung eine weite rechte durch die einzelnen Kabeladern hindurchdringt und so die isolierenden Papierstreifen tränkt. Hierdurch sollen die mannigfaltigen Schäden, die bei der Herstellung der Kabelverbindung an den Kabelenden entstehen können, ausgeglichen werden. Über die den Füllstoff abgebende Schicht ist ein Kupfergewebe *b* gelegt und darüber wieder eine dicke Baumwolllage *c* gewickelt. Über das Ganze wird eine Eisenmuffe geschoben, die eine Anschlußöffnung *d* zum Auspumpen und

Füllen mit Isoliermasse hat, ebenso wie die Muffe Abb. 32. Die New-York-Edison Co. und ein anderes Unternehmen haben bereits mehr als 1600 Muffen dieser Art in Gebrauch. Die ersten 290 davon sind seit 1915 bei 24000 V in Betrieb und haben sich gut bewährt. Die Anwendung der Luftpumpe vor dem Einfüllen der Isoliermasse vergrößert die Kosten dieser Kabelverbindung um je 2 bis 3 \$. Man hält sie indessen bei jeder Verbindung von mehr als 13000 V für unbedingt erforderlich.

Die Muffe Abb. 34 ist für Spannungen von 26400 V benutzt worden. Die Bleihülle wird am Ende jedes Kabels in 254 mm Länge entfernt, die darunter liegende Bandisolation etwas weniger weit. Darauf wird die Einzelisolation am Ende jedes Leiters abgewickelt. Über die Kabelenden wird dann je eine Bleimuffe *a* geschoben und die Enden der Isolation werden aufgebogen, so daß keine scharfe Kante entsteht. Die Verbindung zwischen je zwei Leitern wird wieder durch eine sorgfältig verlötete Kupferhülse *b* hergestellt. In einer Länge von 26 mm vom Ende der Papierisolation ab wird die Isolation zur Hälfte abgewickelt, so daß sie stufenförmig abgesetzt wird (*c*). Hier nach wird die Isolation mit flüssigem Paraffin übergossen. Zur Füllung des Zwischenraums zwischen der dickeren Papierisolation und den Kupferhülsen dienen mit Paraffin getränkte Baumwollstreifen *d*. Eine weitere Lage Baumwollstreifen wird dann um jede Hülse gewickelt, hierauf kommen verschiedene mit Firnis getränkte Streifen aus Seide, bis die Dicke der ursprünglichen Isolation hergestellt ist. Jeder Leiter wird nun noch so weit umwickelt, bis die Isolierschicht 40 vH dicker als die ursprüngliche geworden ist. Ein besonderes Band wird entsprechend der ursprünglich vorhandenen Isolation um alle drei Enden gewickelt.

Die beiden aneinander geschobenen Teile der Bleimuffe werden verlötet und mit Lötlern von rd. 20 mm Dmr. zum Einfüllen der flüssigen Isoliermasse versehen. Schließlich wird ein Überzug aus Baumwolle und Zement als Feuerschutz aufgebracht. [1625] Sd.

Neuere Fortschritte der Bildtelegraphie.

Die Bedeutung der Bildtelegraphie wird mangels praktischer Anwendungen vielfach sehr unterschätzt. Sie hat eine wichtige physikalische Seite schon insofern, als sie eine Vorstufe zum elektrischen Fernsehen bildet, das durchaus im Bereich der Möglichkeit liegt und Telegraph und Fernsprecher in wirkungsvoller Weise ergänzen würde. Aber auch die praktische Bedeutung der Bildtelegraphie, d. h. der drahtlichen oder drahtlosen Übermittlung von Zeichnungen, Bildern usw., tritt mehr und mehr hervor. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß das verarmte Deutschland sich wie in manchen andern Fällen auch hier trotz hervorragender technischer Möglichkeiten die Anwendung des vorerst noch recht kostspieligen Verfahrens versagen muß. Um so mehr ist es für uns von Belang, die weitere Entwicklung der Technik der Bildtelegraphie namentlich auch im Auslande zu verfolgen. Über die praktischen Anwendungen ist noch zu sagen, daß sich neuerdings besonders die telegraphische Übermittlung von Fingerabdrücken und Lichtbildern von Verbrechern immer mehr einbürgert. In Kriegszeiten spielt insbesondere die drahtlose Übermittlung von Fliegeraufnahmen vom Flugzeug zur Bodenstation eine nicht zu unterschätzende Rolle. In Amerika, wo die Presse sich wegen ihrer glänzenden wirtschaftlichen Lage große Aufwendungen für Abbildungen gestatten kann, ist die telegraphische Übermittlung von Zeitungsabbildungen schon heute keine Seltenheit mehr. Die Leishman Telegraph Picture Service Co. hat bereits Hunderte von Abbildungen nach dem von L. J. Leishman angegebenen neuen Kodierverfahren, von dem noch die Rede sein wird, an zahlreiche amerikanische Zeitungen telegraphiert.

Im Journal of the American Institute of Electrical Engineers vom November 1922 veröffentlicht D. W. Isakson einen interessanten Bericht über die neuesten Fortschritte der Bildtelegraphie, worin er namentlich das erwähnte Verfahren von Leishman ausführlicher bespricht. Nach einem geschichtlichen Überblick behandelt der Verfasser kurz die Erfindungen von Professor Arthur Korn, Charlottenburg, und des Franzosen Belin, um dann zur Besprechung der Leishmanschen Verfahren überzugehen. Die Anordnungen von Korn sind in der deutschen Fachpresse wiederholt behandelt worden¹⁾. Es sei nur darauf hingewiesen, daß Korn im Sommer 1922 sehr erfolgreiche Versuche zur drahtlosen Übermittlung von Lichtbildern von Rom nach Berlin und nach Amerika ausgeführt und persönlich geleitet hat. Welche Gründe der allgemeineren Verbreitung der bewährten Kornschen Bildtelegraphie in Deutschland zunächst entgegenstehen, wurde bereits oben angedeutet.

Das Rasterverfahren von Leishman.

Leishman hat drei verschiedene Verfahren ausgearbeitet, die in ihren Grundzügen nicht neu sind, in der Ausführung aber zum Teil wichtige und neuartige Einzelheiten aufweisen. Das älteste ist das Rasterverfahren. Hierbei wird das zu übermittelnde Bild durch einen feinen Raster hindurch auf eine Kupferplatte so fotografiert, daß auf chemischem Wege ein Punktelief entsteht. Je tiefer die Schatten des Bildes sind, desto dichter sind die Punkte des Positivreliefs. Die Kupferplatte wird nun zu einem Zylinder zusammengerollt und so auf den umlaufenden Sendezylinder aufgeschoben. Das Relief wird bei der Umdrehung durch einen mit einer Stromquelle verbundenen Stift in einer Schraubenlinie abgetastet. Infolgedessen ändern sich die durch den Stift und die Kupferplatte hindurchgehenden Ströme je nach der Dichtigkeit des Punkteliefs.

¹⁾ s. ETZ 1914 S. 442; Ztschr. f. Feinmechanik 1914 S. 73, 1917 S. 71 und 1922 S. 205; „Die Naturwissenschaften“ 1916 Heft 46.

Bei der Empfangsstelle wirken die ankommenden Ströme auf zwei Elektromagnete, die einen Anker gemeinschaftlich betätigen. Am Ende des Ankers ist ein Saphirstift befestigt. Auf den mit dem Senderzylinder synchron laufenden Empfängerzylinder ist ein Blatt Schreibpapier und darüber ein Blatt Kohlenpapier gelegt. Unter dem Einfluß der ankommenden Stromstöße wird der Saphirstift durch die Magnete gegen das Kohlenpapier gedrückt, so daß er in einer Schraubenlinie mit entsprechenden Unterbrechungen die Erhöhungen und Vertiefungen des Punkteliefs der Sendevorlage auf dem Schreibpapier aufzeichnet. So entsteht nach und nach das Bild. Da bei diesem Verfahren der Strom sekundlich 250 mal unterbrochen wird, eignet es sich für Leitungen von einiger Kapazität nicht. Abhilfe durch Anwendung von Kathodenröhren erscheint nicht ausgeschlossen.

Leishman hatte aber zur Vermeidung dieser Schwierigkeiten zunächst ein zweites Verfahren ausgearbeitet, das große Ähnlichkeit mit einem älteren Verfahren von Korn und mit der Anordnung von Belin hat, die neuerdings namentlich zur drahtlosen Übermittlung von Fingerabdrücken mit Erfolg verwendet wird¹⁾. Doch benutzt Leishman statt der wegen ihrer Trägheit unzuverlässigen Selenzellen gasgefüllte photoelektrische Zellen nach Kunz. Der Verfasser beschreibt indes dieses Verfahren nur in seinen Grundzügen, so daß man sich keine klare Vorstellung von der Wirkungsweise machen kann.

Das Kodeverfahren nach Leishman

dagegen wird eingehender behandelt. Es weist gleichfalls gewisse Ähnlichkeit mit dem entsprechenden Verfahren nach Korn auf. Im Gegensatz zu den beiden vorher erwähnten Anordnungen, die eine unmittelbare Übermittlung des Bildes bezwecken, handelt es sich hier um eine mittelbare Übermittlung. Auch hier

kann man die verschiedenen Bildpunkte dort einstellen, sobald die Lage der einzelnen Punkte auf dem Reißbrett, ihre Verbindung untereinander und der Schattierungsgrad telegraphisch genau bezeichnet werden. Dies geschieht durch bestimmte Schlüsselbuchstaben. Die Buchstabengruppe *LGVI* kennzeichnet z. B. die Koordinate der Ordinate *G* (Unterteilstrich) im Abschnitt *L* (der Schiene) und der Abszisse *I* (Unterteilstrich) im Abschnitt *V* (der Einteilung am oberen Rande des Reißbrettes). Dazu tritt ein fünfter Buchstabe, der die Verbindung mit dem nächstfolgenden Punkt oder den Grad der Schattierung (*x*, *f* usw.) bezeichnet.

Natürlich ist eine sehr große Anzahl solcher Gruppen von fünf Buchstaben zu übermitteln, um die einzelnen Züge eines Bildes mit ausreichender Deutlichkeit wiederzugeben. Auf Grund des ankommenden Schriftzeichentelegramms wird am Empfangsort zunächst das Bild in seinen Grundzügen, Abb. 37, auf dem Reißbrett hergestellt. Danach wird alsdann gemäß den Angaben der Schattierungsgrade eine Retusche angefertigt und von dieser schließlich durch einen Raster in der üblichen Weise der Druckstock für die Zeitungsabbildung hergestellt, Abb. 38.

Die Telegraphenleitung oder die drahtlose Verbindung, die für die Übermittlung benutzt wird, leistet bei dieser Anordnung genau dieselben einfachen Dienste wie bei der Beförderung irgendeines Borsentelegramms. Es werden einfach Gruppen von je fünf Buchstaben telegraphiert. Bei der Einteilung des Bildes nach Schattierungsgraden dürften aber wohl, ähnlich wie dies bei der entsprechenden Anordnung von Korn der Fall ist, optisch-elektrische Hilfsmittel (Selenzelle oder photoelektrische Zelle) benutzt werden, um das unvollkommen arbeitende Auge bei der Feststellung der Schattierungsgrade zu unterstützen. Vielleicht kommen derartige Einrichtungen auch bei der Wiedergabe



Abb. 35. Zu übermittelndes Lichtbild.




Abb. 36. Einteilung des Bildes nach Helligkeitsgraden.




Abb. 37. Nach dem ankommenden Telegramm aufgezeichnetes Bild.



Abb. 38. In der Zeitung erschienene Abbildung.

wird das Bild in seine Bildpunkte zerlegt, aber nicht gleichzeitig mit der Zerlegung übermittelt, sondern völlig unabhängig von dieser. Es wird nur eine eingehende Beschreibung in verabredeter Sprache telegraphiert, in welcher Weise die Bildpunkte zusammenzusetzen sind. Auf den ersten Blick erscheint es unmöglich, danach ein Bild getreu wiederzugeben. Die folgende Beschreibung soll indes die Ausführbarkeit erläutern:

Das zu übermittelnde Bild, Abb. 35, wird mit Hilfe von Grenzlinien in fünf Grade von Schattierungen zerlegt, Abb. 36. Die so abgegrenzten kleinen Flächen werden entsprechend dem Schattierungsgrad mit einem Buchstaben bezeichnet, und zwar: *x* = weiß, *f* = hellgrau, *i* = mittelgrau, *k* = dunkelgrau und *m* = schwarz. Das so eingeteilte Bild wird auf ein Reißbrett gespannt, das mit einer verschiebbaren Reißschiene versehen ist.

Das Reißbrett hat an seinem oberen Rande eine wagerechte Einteilung, die Reißschiene eine senkrechte, die in der Ruhelage genau an die wagerechte Einteilung des Reißbrettes anschließt. Die Einteilung am oberen Rande des Reißbrettes dient als festliegende Abszisse, diejenige der Schiene als bewegliche Ordinate. Jede der beiden Einteilungen hat 18 Hauptteilstriche und jede der so gebildeten Abteilungen wieder 18 Unterteilstriche. Beide Arten von Teilstrichen sind für sich mit fortlaufenden Buchstaben bezeichnet.

Man kann nun durch Verschiebung der Reißschiene jeden Punkt der eingeteilten Bildvorlage genau festlegen. Man denke z. B. an das bekannte Verfahren, die Lage eines Punktes auf einem Stadtplan aus der Angabe des Quer- und Längsstreifens zu ermitteln. Während es sich dort um verhältnismäßig große Flächen handelt, kann man hier die Reißschiene in beiden Richtungen um winzige Maße verschieben. Da sich nun beim Empfangsamt ein genau gleiches Reißbrett befindet,

des Bildes am Empfangsort zur Anwendung. Isakson erwähnt davon allerdings nichts.

Eingangs dieses Berichts wurde bereits darauf hingewiesen, daß das Kodeverfahren von Leishman sich in Amerika schon eingebürgert hat. Wie schnell dieses Verfahren trotz scheinbarer Umständlichkeit arbeitet, und wie sehr es geeignet ist, die Zeitungsberichterstattung zu beleben und zu ergänzen, geht u. a. daraus hervor, daß eine bildliche Darstellung des Brandes des Sing-Sing-Gefängnisses in New York auf diese Weise in mehreren Zeitungen der amerikanischen Westküste innerhalb vierundzwanzig Stunden nach Ausbruch des Feuers zum Abdruck gebracht werden konnte, so daß das Bild erschien, noch ehe das Feuer gelöscht war. Dem Aufsatz von Isakson ist das Lichtbild und dessen wohlgelungene Wiedergabe auf Grund des Kodetelegramms beigegeben [R 1588]

C. W. Kollatz.

Einphasentransformatoren mit drei Wicklungen

sind von der Tokyo Electric Co. bei der Westinghouse Co. für ihr Hochspannungsnetz von 66 kV und für ihre 154 kV-Fernleitung von Shonanogawa und Nakatsugawa nach Tokio bestellt worden. Die ein Wicklung, für 6000 V, dient als Niederspannungswicklung zum Anschluß der Stromerzeuger im Komatsu-Kraftwerk. Die eine Oberspannungswicklung ist für 86 610 V, die andere für 36 375 V bemessen. Bei Sternschaltung der drei für das Drehstromnetz erforderlichen Transformatoren auf der Oberspannungsstrecke ergeben sich dann die genannten Leitungsspannungen. Ein vierter Transformator ist zur Aushilfe vorgesehen. Die Niederspannungs- und die Mittelspannungswicklung erhalten Anzapfungen für 5 vH über und unter der Nennspannung. Die Wicklung für die höchste Spannung kann mit 21 000 kVA, die für die mittlere Spannung mit 15 000 kVA belastet werden. (Power 14. November 1922)

¹⁾ s. Scientific American Dez. 1922 S. 386.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Februar.

Die Besetzung des Ruhrgebietes. Während des Monats Februar haben die Franzosen und Belgier die militärische Besetzung des Ruhrgebietes erheblich ausgedehnt und u. a. einen, allerdings nur geringfügigen, Teil des von englischen Truppen gehaltenen Gebietes übernommen, in der Hoffnung, dadurch eine gewisse Erleichterung in dem fast gänzlich lahm liegenden Bahnverkehr zu erzielen. Unabhängig von dem Vorgehen im Industriegebiet haben französische Truppen die Bahnhöfe Offenburg und Appenweier sowie die benachbarten Ortschaften Badens besetzt, angeblich als Strafe dafür, daß Deutschland im Rahmen der übrigen Einschränkungen des Personenverkehrs auch den Verkehr der internationalen Züge Paris-Warschau i Paris-Prag eingestellt hat. Zur Bestreitung der militärischen Ausgaben der Ruhrbesetzung hat die französische Regierung von der immer zunächst einen Betrag von 40 Mill. Fr im Monat und außerdem für die Verwaltung der Eisenbahnen einen einmaligen Betrag von 60 Mill. Fr angefordert.

Unter der Fülle der im Laufe des Monats Februar von den Besatzungstruppen und der Rheinlandkommission erlassenen Verordnungen ist vor allem zu erwähnen, daß General Degoutte am Februar die Ausfuhr von Koks und Kohle aus dem besetzten Ruhrgebiet in das unbesetzte Deutschland verboten hat. Ferner hat die Rheinlandkommission am 12. Februar die Ausfuhr aller Waren aus dem besetzten nach dem unbesetzten Deutschland ohne besondere Genehmigung untersagt. Dabei soll für eine Reihe von Waren, a. Mineralbrennstoffe, Nebenerzeugnisse der Kohlendestillation, Guß, Stahl, Blech, Metallbauteile, Maschinen, elektrische Werkzeuge, Apparate, Zement, chemische Düngemittel und Farbstoffe, die Ausfuhrbewilligung nur ganz ausnahmsweise erteilt werden. Außerdem für jede Ausfuhrbewilligung ein Zoll von 10 vH des Ausfuhrwertes entrichten. Die deutsche Regierung hat gegen diese Verordnungen förmlich vergeblich Einspruch erhoben. Dagegen werden alle Verfügungen der Reichsregierung, insbesondere die Verbote, Lieferungen an die Besatzungsbehörden zu leisten, von allen Staats-, Gemeindebeamten, von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, kurz von der gesamten Bevölkerung des Ruhrgebietes trotz aller Gewaltmaßnahmen der feindlichen Truppen, trotz täglich neuer Verhaftungen, Geldstrafen und Ausweisungen unbedingt befolgt. Als wesentlicher Gesichtspunkt in dem Abwehrkampf ist das Abkommen zu nennen, das die Interessengemeinschaft aller rheinischen Arbeitgeberverbände mit den Gewerkschaften aller Richtungen und dem Afa-Bund am 1. Februar für das alte besetzte Gebiet abgeschlossen hat. Durch dieses Abkommen wird die Entlohnung der Arbeiter und Angestellten unter den Umständen sichergestellt, indem einem Werk, welches die Lohnzahlung nicht aufzubringen vermag, aus der Rhein- und Ruhrhilfe unter Verantwortung der Arbeitgeberverbände die entsprechenden Mittel zufließen werden. Gegebenenfalls wird dieser Vertrag auf das neu besetzte Gebiet ausgedehnt werden.

Wie im besetzten und unbesetzten Deutschland der Widerstand gegen die feindliche Gewalt unverändert anhält, sich sogar noch verstärkt, so mehren sich erfreulicherweise auch im Ausland die Stimmen derer, die das französisch-belgische Vorgehen verurteilen. Mit dem Eingreifen der andern Staaten ist dagegen auf absehbare Zeit noch nicht zu rechnen. So hat das englische Unterhaus, in dem Vertreter aller Parteien einschließlich des Ministerpräsidenten die Besetzung des Ruhrgebietes als Unrecht gegenüber Deutschland der Weltwirtschaft gebrandmarkt worden ist, gleichwohl — wenn auch gegen eine nicht unbeträchtliche Minderheit — die Haltung der Regierung gebilligt, die vorläufig eine Vermittlung als unmöglich betrachtet. Ebenso hat die Regierung der Vereinigten Staaten erklärt, sie keinerlei Schritte in dieser Angelegenheit unternehmen werde, solange nicht alle in Frage kommenden Länder dies ausdrücklich wünschen. Auch eine Vermittlung des Völkerbundes, die insbesondere einzelnen neutralen Staaten sowie von der englischen Arbeiterpartei gefordert wird, ist vorerst unmöglich, da die französische Regierung gegen das Eingreifen des Völkerbundes entschieden Widerspruch erhoben hat.


Die Kohlenversorgung. Obwohl seit Anfang Februar eine Beförderung des unbesetzten deutschen Gebietes mit Ruhrkohle nicht mehr möglich gewesen ist — 60 Kohlenzüge konnten allerdings aus dem französischen Verbote und trotz der Bahnsperre von den französischen Eisenbahnen noch befördert werden —, sind bis auf die im vorigen Bericht erwähnten Einschränkungen im Personenverkehr (Reichsbahn) alle Betriebe in vollem Umfang aufrecht erhalten worden. Dies ist einerseits der Tatsache zu verdanken, daß die Werke der besonders reichlichen Zufuhr von Kohle aus dem Ruhrgebiet während des Monats Januar zurzeit sehr gut versorgt sind, andererseits der wesentlich gesteigerten Förderung an Braunkohle, die im Januar 12 Mill. t monatlich gegenüber monatlich etwa 7,27 Mill. t im Jahre 1913 beträgt. Die monatliche Brikettproduktion ist von 10,5 Mill. t vor dem Kriege auf 2,5 Mill. t Anfang dieses Jahres gesunken. Dabei ist es von besonderer Bedeutung, daß nur etwa 5 vH des Verbrauches an Rohbraunkohle und etwa 12 vH des Verbrauches an Braunkohlenbriketts im unbesetzten Deutschland bisher aus dem besetzten rheinischen Braunkohlengbiet geliefert wurden. Schließlich werden von den Werken des unbesetzten Deutschlands recht beträchtliche Kohlenmengen aus dem Ausland bezogen. Allein die Einfuhr von englischer Kohle wird für den Monat Februar auf rd. 1,2 Mill. t gegenüber 0,6 Mill. t im Januar geschätzt. Für den Monat März wird

mit einer Einfuhr von mindestens 1,5 Mill. t gerechnet. Infolge der Besserung des Marktwertes wird der Bezug englischer Kohle trotz der in den letzten Wochen erfolgten Verteuerung der englischen Ausfuhrkohle wesentlich erleichtert. Diese Verteuerung hängt mit der außerordentlich gesteigerten Nachfrage nicht nur seitens Deutschlands, sondern vor allem auch seitens der französischen, italienischen, skandinavischen und amerikanischen Industrie zusammen. Letztere ist augenblicklich aus Furcht vor einem neuen Bergarbeiterausstand in den Vereinigten Staaten bemüht, möglichst große Kohlenmengen auf Lager zu nehmen. Unter diesen Umständen sind die englischen Bergwerke, deren Förderung in der letzten Zeit erheblich gestiegen ist, für die nächsten Wochen im wesentlichen ausverkauft, so daß die Bergwerksbesitzer die Wiedereinführung des Achtstundentages an Stelle der augenblicklich geltenden siebenstündigen Schicht planen. Auch aus der Tschechoslowakei sucht Deutschland größere Kohlen- und Koks mengen einzuführen, zumal diese, allerdings bei etwas geringerer Güte, billiger sind als die englische Kohle. Die Ostrauer Kokswerke sollen bereits völlig ausverkauft sein, so daß größere Aufträge zurzeit nicht mehr entgegen genommen werden und die Inbetriebsetzung weiterer Koksöfen zwecks Steigerung der Erzeugung beabsichtigt ist.

Im Gegensatz zu den Verhältnissen in Deutschland nimmt in Frankreich der Kohlen- und Koks mangel immer bedenklichere Formen an, da die früheren reichlichen Zufuhren aus Deutschland fehlen. Nach Angaben Poincarés vor dem Kammerausschuß für auswärtige Angelegenheiten sind von Anfang Januar bis zum 20. Februar nur 1026 Eisenbahnwagen mit Ruhrkohle nach Frankreich und Belgien abgerollt worden. Unter diesen Umständen ist auch Frankreich zur Einfuhr von ausländischer Kohle und Koks genötigt; vor allem werden größere Koks mengen aus der Tschechoslowakei bezogen, die sich infolge der hohen Beförderungskosten natürlich sehr teuer stellen. Daraufhin sind auch die Preise für französischen Koks wesentlich gestiegen, und zwar von 125 Fr/t Anfang Januar, d. h. vor der Besetzung des Ruhrgebietes, und fast 400 Fr/t Mitte Februar.

Die Eisenversorgung. Wie mit Kohle, so ist die Industrie des unbesetzten Deutschlands auch mit Eisenerz aus Lagerbeständen für mehrere Wochen versorgt. Gleichzeitig sind die Werke bemüht, sich aus dem Ausland Erze und Roheisen zu beschaffen. So sind zwischen deutschen und schwedischen Werken langjährige Verträge auf Lieferung von jährlich 5 Mill. t schwedischer Eisenerze abgeschlossen worden. Die Witkowitz Eisenwerke in der Tschechoslowakei, die seit Monaten stillgestanden haben, sind neuerdings mit Aufträgen für Deutschland voll beschäftigt. Da auch andere Länder, vor allem in Übersee, in letzter Zeit umfangreiche Bestellungen nach der Tschechoslowakei vergeben haben, ist die Krise, unter der die tschechoslowakische Eisenindustrie seit längerer Zeit litt, in den jüngsten Wochen von einem überaus lebhaften Geschäftsgang abgelöst worden. Im Gegensatz hierzu sieht sich die französische Eisenindustrie infolge des Koks mangels zu erheblichen Betriebseinschränkungen genötigt. Während von den in Lothringen vorhandenen 70 Hochöfen am 1. Januar 40 unter Feuer standen, waren am 1. Februar nur noch 22 Hochöfen in Tätigkeit. Von den 221 Hochöfen, die Frankreich im ganzen besitzt, sind Anfang Januar 116 in Betrieb gewesen; bis Mitte Februar mußten etwa weitere 50 stillgelegt werden. Da der Rest nur noch gedämpft arbeitet, sind zahlreiche Arbeiterentlassungen notwendig geworden.

Die deutsche Valuta. Am 31. Januar hatte der Dollar an der Berliner Börse mit einer amtlichen Notierung von 49 000 M und einer Bewertung von über 50 000 M im freien Verkehr seinen bisher höchsten Stand erreicht; am gleichen Tage trat unerwartet an der New Yorker Börse eine Abschwächung des Dollars auf rd. 38 500 M ein. Diese Besserung des Marktwertes hielt bis zum 16. Februar an; an diesem Tage wurde der Dollar an der Berliner Börse mit 18 900 M notiert, einem Wert, der etwa der Notierung am gleichen Tage des Monats Januar entsprach. In den nächsten Tagen trat erneut eine leichte Senkung des Marktwertes ein, der sich dann bis zum Monatsende auf rd. 22 700 M hielt. Die Höherbewertung der Mark war in gewissem Umfang auf erhebliche Markkäufe zurückzuführen, welche die französische Regierung im Ausland zur Bestreitung der Kosten für die Besetzung des Ruhrgebietes vornehmen muß. Der Bedarf hierfür wurde Mitte Februar von französischer Seite auf etwa 15 Milliarden Papiermark monatlich geschätzt. Vor allem aber wurde die Besserung des Marktwertes dadurch erzielt, daß die Reichsbank größere Devisenbeträge auf dem Markt warf, die sie infolge des mehrmonatigen Zahlungsaufschubes aus den Ablieferungen der Ausfuhrdevisen



der letzten Monate hatte aufspeichern können. Dagegen scheint die vielfach verbreitete Ansicht, daß der Reichsbank aus England größere Pfundkredite zur Hebung des Marktwertes zur Verfügung gestellt worden sind, nicht den Tatsachen zu entsprechen.

Die Bewertung des französischen Franks, der gegenüber der Mark wesentlich gesunken ist — die Notierung für 1 Frank lautete an der Berliner Börse am 31. Januar 2885 *M*, am 16. Februar 1147 *M* (niedrigster Stand) und am 28. Februar 1380 *M* — ist auf dem Weltmarkt seit Ende Januar mit geringen Schwankungen ziemlich unverändert geblieben. So wurden an der Züricher Börse für 100 französischen Fr am 31. Januar 32,40, am 19. Februar 31,80 (niedrigster Stand) und am 28. Februar abermals 32,40 Schweizer Fr gezahlt. An der Pariser Börse wurde der Dollar am 31. Januar mit 16,89, am 7. Februar mit 15,97 und am 28. Februar mit 16,39 französischen Fr notiert.

Der Wert der österreichischen Krone ist gegenüber den Edelmetallen auch im Monat Februar unverändert geblieben; so werden an der Londoner Börse seit längerer Zeit für 1 £ rd. 330 000 österreichische Kr gezahlt. Gegenüber der Mark ist die Krone wieder stark im Wert zurückgegangen. 100 österreichische Kr wurden an der Berliner Börse am 31. Januar mit 66,30, am 16. Februar mit nur 26,43 (niedrigster Stand) und am 28. Februar mit 31,85 *M* notiert. Eine ähnliche Entwicklung hat die polnische Mark aufzuweisen, die gegenüber den Edelmetallen ziemlich unverändert geblieben ist, gegenüber der Mark dagegen eine wesentliche Abschwächung erfahren hat. In London wurden für 1 £ durchschnittlich 160 000 polnische Mark gezahlt, während in Berlin 100 polnische Mark am 31. Januar 120 deutsche Mark, am 28. Februar dagegen nur noch rd. 50 deutsche Mark kosteten.

Die Stabilisierung der Mark,

Nachdem die von der Reichsbank mit zunächst geringfügigen Mitteln durchgeführte Stützung der Mark gezeigt hat, daß trotz der durch die Ruhrbesetzung geschaffenen schwierigen Wirtschaftslage eine Besserung bzw. eine Art Stabilisierung der Mark auch ohne Hilfe des Auslandes erreicht werden kann, ist die Reichsregierung zur Zeit bemüht, weitere Maßnahmen in dieser Richtung zu treffen. Die Regierung geht dabei einmal von der Erkenntnis aus, daß die seit langem geplante Stabilisierung der Mark durch ein internationales Finanzkonsortium und eine große ausländische Anleihe unter den heutigen Umständen auf absehbare Zeit undurchführbar ist; andererseits ist der Wunsch maßgebend, den von Deutschland gegenüber französisch-belgischen Gewaltmaßnahmen geleisteten Widerstand nicht durch übermäßige Steigerung aller Warenpreise und durch Lohnkämpfe zu schwächen und zu gefährden, wie sie die weitere Entwertung der Mark mit Naturnotwendigkeit zur Folge haben würde. In Besprechungen, die zwischen dem Reichsfinanzministerium und Vertretern der führenden deutschen Banken stattgefunden haben, ist ein Einverständnis über die Begebung einer Anleihe von 200 Mill. Goldmark Schatzanweisungen erzielt worden. Eine Bankengemeinschaft wird 50 Mill. \$ in Schatzanweisungen mit dreijähriger Laufzeit, die von der Reichsbank garantiert werden, zur öffentlichen Zeichnung gegen Einzahlung von Devisen und ausländischen Noten auflegen, und zwar übernehmen die Banken eine Hälfte der Anleihe fest, die andere Hälfte in Kommission. Die Schatzanweisungen, die auf den Inhaber lauten, werden in Stücken bis zu 5 \$ herab ausgegeben werden. Da die Stücke von den Darlehnskassen verliehen werden, erhält, wie es in der amtlichen Bekanntmachung heißt, „das Publikum die Gelegenheit einer Devisenanlage, die jederzeit zu niedrigem Zinssatz beleihbar ist, während auf der anderen Seite die Mittel des Reiches und der Reichsbank zur Beeinflussung der Devisenkurse auf lange Frist hinaus gestärkt werden.“ Weitere Einzelheiten, insbesondere die Höhe des Zinsfußes, für den etwa 6 vH vorgesehen sind, sollen von einem Unterausschuß schnellstens festgelegt werden, damit die Anleihe in kürzester Zeit aufgelegt werden kann. Gegenüber Originaldevisen, welche gar nicht oder nur zu einem übermäßig hohen Zinssatz beliehen werden, bieten die neuen Goldschatzanweisungen für den Zeichner den Vorteil, daß er für diese Schatzanweisungen zu niedrigem Zinssatz Markkredite für seinen inländischen Geschäftsbetrieb erhalten kann, und zwar ohne dadurch seine wertbeständige Anleihe zu verlieren.

Auch der Wirtschaftspolitische und der Finanzpolitische Ausschuß des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats haben sich mit der Durchführung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Mark beschäftigt und der Reichsregierung in einer gemeinsam gefaßten Entschliebung eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Die nachstehenden Vorschläge wurden von den beiden Ausschüssen mit sehr großer Mehrheit bzw. einstimmig angenommen: „Interventionstätigkeit der Reichsbank auf den ausländischen Börsenplätzen, Bemühung um ausländische Kredite, Abdimmung der Devisenspekulation und Devisenhamsterei, beschleunigte Einziehung der bestehenden Steuern, beschleunigte Abführung des Lohnabzuges und der Umsatzsteuer.“ Andere Maßnahmen, u. a. „Prüfung und energische Restriktion der von der Wirtschaft angeforderten Reichsbankkredite, Schaffung eines ausreichenden Devisenfonds auf Grundlage des Reichsbankgoldes zur Befriedigung des unumgänglichen Einfuhrbedarfes der Wirtschaft, Beschränkung des freien Devisen- und Notenhandels, Eröffnung von Goldkrediten bei der Reichsbank gegen Einzahlung von Devisen und Auflegung einer inneren wertbeständigen Anleihe“ wurden dagegen mit wechselnden Mehrheiten beschlossen, so daß die Gesamtentschließung mit nur 19 gegen 15 Stimmen angenommen wurde.

Die Preisbewegung. Während in den Vormonaten die Entwertung der Mark von einer entsprechenden Steigerung aller Warenpreise begleitet war, hat die Besserung des Marktwertes im Februar keineswegs den allgemein erhofften Preisabbau gebracht. Nur einige wenige Waren, nämlich Einfuhrerzeugnisse, die in besonders hohem

Maße von dem Valutastand abhängig sind (Eisen, Fette), haben ihre Preise nachgelassen, während alle übrigen Preise, vor allem in der ersten Monatshälfte, in Nachwirkung des katastrophalen Marksturzes der letzten Januarage zum Teil recht erheblich gestiegen sind. A Grund der Erbitterung, welche hierdurch in weiten Kreisen der Bevölkerung wachgerufen wurde, hat der Reichswirtschaftsminister in einem ausführlichen Rundschreiben an die Spitzenverbände der Industrie, des Handels, des Handwerks und der Konsumgenossenschaften nachdrücklich betont, daß ebenso, wie der Verkauf bisher in der Zeit zwischen Einkauf und Verkauf der Ware eingetretene Geldentwertung in vollem Umfang berücksichtigt hat, auch sobald „die Kurse der ausländischen Zahlungsmittel sinken, die Geldentwertung also zurückgeht, die bereits hereingenommenen Waren jeweiligen amtlichen Tageskurs der ausländischen Währung angepaßt werden müssen“. In dem Schreiben wird weiter darauf hingewiesen, daß „die Bevölkerung vielleicht nicht mit Unrecht vermutet, daß durch Zurückhaltung der Ware vom Markt in der Hoffnung einer späteren Veräußerung mit größerem Nutzen sowie durch Preisvereinbarung das Preisniveau künstlich hochgehalten wird“. Der Reichswirtschaftsminister verlangt deshalb, daß Hersteller und Händler die Warenpreise schnellstens dem fallenden Kurs anpassen. In einem weiteren Schreiben werden die Landesregierungen aufgefordert, die Preisbildung mit Aufmerksamkeit zu beobachten und gegebenenfalls auf Grund der Preistreibeiverordnung vom 8. Mai 1918 in schärfster Weise vorzugehen.

Im einzelnen ist nachstehendes zu berichten: Die Postgebühren werden gegenüber den seit dem 15. Januar geltenden Sätzen am 1. März abermals um 100 vH erhöht, da sich bei den jetzigen Gebühren für das Jahr 1923 ein Fehlbetrag von rd. 500 Milliarden *M* ergeben würde. Auch die Reichsbahn hat eine Erhöhung der Tarife um 100 vH vorgenommen, und zwar für Gütertarife am 15. Februar, Personentarife zum 1. März. Gehälter und Löhne mußten ebenfalls wesentlich gesteigert werden. Auch hier waren durchschnittliche Erhöhungen um 100 vH zu verzeichnen. Der Umfang der Geldentwertung ferner daraus hervor, daß die Steuerermäßigungen bei der Lohnsteuer, die erst Ende Dezember neu festgesetzt worden sind, bereits vom 1. März ab vervierfacht werden.

Der Preis für Ruhrförderfettkohle, der trotz der Entwertung des Ruhrgebietes für die Berechnung der Preise der übrigen Kohlensorten maßgebend bleibt, wurde vom Reichskohlenverband zur Zustimmung der Arbeitnehmervertreter am 9. Februar von 68 411 *M* einschließlich Kohlen- und Umsatzsteuer auf 123 356 *M* einschließlich Steuer erhöht und ist seitdem unverändert geblieben. In dem neuen Preis ist eine Heraufsetzung der Siedlungsabgabe von 240 auf 600 *M* und eine Steigerung des Durchschnittslohnes der Ruhrbergarbeiter auf 6010 *M* enthalten. Für die übrigen Bezirke stellt sich die durchschnittliche Lohnzulage auf nur 4410 *M*, da die Ruhrbergarbeiter zurzeit sogenannte „Abwehrzulage“ in Höhe von 1600 *M* für jede Schicht bekommen. Am gleichen Tage, an dem die Preiserhöhung für deutsche Kohle eingetreten ist, stellte sich der Preis für gleichwertige englische Fettkohle frei Hamburg auf 237 000 *M*.


Die Entwicklung der Eisenpreise, die zunächst eine wesentliche Erhöhung, späterhin eine geringfügige Ermäßigung erfuhren, ist aus nachstehenden Zahlenangaben hervor:

	24. bis 31. Januar <i>M</i> /t	1. bis 7. Februar <i>M</i> /t	8. bis 15. Februar <i>M</i> /t	16. bis 23. Februar <i>M</i> /t	24. bis 28. Februar <i>M</i> /t
Hämatit . . .	384 900	736 300	779 100	775 800	678 800
Stabeisen . .	576 000	860 000	1 331 000	1 183 000	1 043 000

Die infolge der Erhöhung der Kohlenpreise, Löhne und vor allem der Frachten eingetretene Steigerung der Betriebsunkosten der gesamten deutschen Kaliindustrie wurde bereits Mitte Januar auf rd. 50 Milliarden *M* und die demgemäß erforderliche Preiserhöhung der Kali auf etwa 50 vH geschätzt. Mit Rücksicht auf die Aufrechterhaltung des Absatzes wurde zunächst jedoch von einer Hebung der Preise abgesehen. Dagegen setzte der Reichskalirat am 30. Januar eine Erhöhung der Kalilandspreise um 150 vH gegenüber den seit dem 1. Dezember geltenden Preisen fest. Für alle zu sofortiger Lieferung eingegangenen Aufträge, die bis zu dem genannten Tage nicht zur Ausführung gebracht werden konnten, betrug die Erhöhung nur 100 vH. In der gleichen Sitzung wurde der Preisausschuß des Reichskalirates ermächtigt, für den Fall, daß bis zum 15. März die Preise, Frachten und Steuern für Kohle oder die Löhne und Gehälter erhöht werden, die Kalipreise in dem gleichen Umfang zu erhöhen, wie sich die Selbstkosten der Kaliindustrie steigern. Entsprechend beschloß der Preisausschuß am 17. Februar einstimmig und mit Genehmigung des Reichswirtschaftsministeriums eine sofortige Kraft tretende Erhöhung der Inlandpreise um 70 vH, wobei jedoch für Aufträge, die bis zum 26. Februar beim Kalisyndikat eingehen, erhebliche Ermäßigungen, für Aufträge, die bis zum 5. März eingehen, etwas geringere Ermäßigungen gewährt werden; allerdings ist die der für diese Rabatte in Betracht kommenden Lieferungen beschränkt.

Die Ausstadbewegung. Abgesehen von den Preisausschüssen im Ruhrgebiet waren in Deutschland im Monat Februar größere Ausstände nicht zu verzeichnen. Dagegen sind umfangreiche

Deutsche Konjunkturtafel.



Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 47.

Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 1 gesetzt.)

Letzte Werte: Ruhr-Fettstückkohle vom 9. Februar an 163 165 M/t Kupfer . . . am 27. Februar 8 650 M/kg
 Stabeisen . . . vom 21. Februar an 1 043 000 M/t Baumwolle . . . am 27. Februar 16 619 M/kg
 Hämatit . . . vom 24. Februar an 678 300 M/t Dollar . . . am 27. Februar 22 700 $\text{M/\$}$
 Aktienkennzahl am 23. Februar 860 415.

Ausstände der Bergarbeiter im Saargebiet, in Lothringen, in den übrigen Kohlengebieten Frankreichs sowie in Belgien ausgebrochen. Dabei handelt es sich nicht etwa um Sympathieausstände für die Bergarbeiter des Ruhrgebietes; gleichwohl hängen die Ausstände mittelbar mit der Ruhrbesetzung zusammen, indem die Arbeiter, deren Löhne bisher durch die deutschen Lieferungen gedrückt wurden, den Ausfall dieser Lieferungen eine willkommene Gelegenheit benutzen, um erhebliche Lohnforderungen zu stellen, deren Erfüllung von den Zechenbesitzern zumeist abgelehnt wird. So sind im Saargebiet etwa 75 000 Bergarbeiter wegen unbefriedigter Lohnforderungen am 6. Februar in den Ausstand getreten. Die als Druckmittel von mehreren Hütten, insbesondere von Völkchen, die mit französischem Kapital arbeiten, vorgenommenen Arbeiterentlassungen haben nicht zur Beilegung des Ausstandes, sondern lediglich zu einer Eingabe der Metallarbeiterverbände an die Regierungskommission geführt, in der Beschwerde dagegen erhoben wird, infolge des Widerstandes der Saarregierung noch immer keine gesetzliche Regelung der Arbeitslosenunterstützung erfolgt ist. Die Zahl der wegen Lohnstreitigkeiten streikenden Bergarbeiter in Lothringen, die etwa gleichzeitig mit den Arbeitern des Saargebietes die Arbeit niedergelegt haben, wird auf etwa 100 000 Mann geschätzt. Allerdings scheinen die Metallarbeiter und Eisenbahner in Lothringen im Sympathieausstand nicht abgeneigt zu sein. Über den Umfang der

in den übrigen Kohlengebieten Frankreichs ausgebrochenen zahlreichen Teilausstände liegen einwandfreie Nachrichten nicht vor. Nach Angabe des französischen Ministeriums für öffentliche Arbeiten war Mitte Februar in einigen unwichtigeren Gebieten die Arbeitsruhe vollständig, in den mittleren Gebieten, Departement Loire und Chalons sur Saône streikten etwa 75 bis 80 vH, während in dem Hauptkohlenbecken des Pas de Calais und des Departement Nord nur etwa 20 bis 25 vH der Belegschaften sich an dem Ausstand beteiligten. Der von den kommunistischen Bergarbeiterorganisationen beschlossene Generalausstand aller französischen Bergarbeiter ist von den dem französischen Gewerkschaftsbund angeschlossenen Bergarbeiterverbänden abgelehnt worden. Mit Rücksicht auf die Gefahr, welche diese Ausstände für die Kohlenversorgung Frankreichs mit sich bringen, ist die französische Regierung bemüht, Zugeständnisse der Zechenbesitzer in der Lohnfrage herbeizuführen; zunächst ist von den Bergwerkverwaltungen in den zuletzt genannten Hauptgebieten allen Bergarbeitern über 16 Jahren für die Zeit vom 1. bis 15. Februar eine Erhöhung des Schichtlohnes um 2 Fr und für die zweite Monatshälfte um 3,5 Fr angeboten worden. In Borinage, dem größten belgischen Kohlengebiet, sind Mitte Februar etwa 15 000 Bergarbeiter in den Ausstand getreten, weil sie eine Lohnerhöhung um 25 vH gefordert hatten und die Verwaltungen eine Erhöhung von nur 5 vH bewilligen wollten. [W 180]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 20

Die Werkzeugstähle und ihre Wärmebehandlung. Berechtigte deutsche Bearbeitung der Schrift „The heat treatment of tool steel“ von Harry Brearley, Sheffield. Von Dr.-Ing. Rudolf Schäfer. Dritte, verbesserte Auflage. Berlin 1922, Julius Springer. 324 S. mit 226 Textabbildungen.

Im Jahre 1913 hat es Dr.-Ing. Schäfer unternommen, die vorzügliche englische Schrift von Brearley über die Wärmebehandlung des Werkzeugstahles ins Deutsche zu übertragen. Er war hierbei mit Erfolg bestrebt, die klare und kurze Darstellungsweise der englischen Ausgabe, wo es für das Verständnis nötig war, zu ergänzen, um den Zweck des Buches, die Kenntnis der wichtigsten wissenschaftlichen Tatsachen und Erfahrungen, die für das Verständnis des Verhaltens des Stahles erforderlich sind, in den Kreisen der Interessenten zu verbreiten.

Von dem kleinen Werk liegt nunmehr die dritte Auflage vor. Wenn der Verfasser im Vorwort der ersten Auflage darauf hingewiesen hat, daß es sich nicht um eine wortgetreue Übertragung des englischen Textes handelt, sondern daß bei der Abfassung des Buches die Ergebnisse eigener Untersuchungen und Beobachtungen und weiterhin die entsprechende deutsche Literatur verwendet worden ist, so kann der Berichterstatter heute an Hand der dritten Auflage feststellen, daß das Buch nur noch dem Namen nach mit dem berühmten englischen Verfasser zusammenhängt, seinem Inhalt nach jedoch den Stempel eigener Geistesarbeit trägt. Die neue Auflage ist gegenüber der vorhergehenden zweiten etwas erweitert. Sie gliedert sich in elf Abschnitte. Die Einsatzhärtung wurde ganz gestrichen; der Grund, der hierfür angegeben ist, erscheint dem Berichterstatter nicht stichhaltig. Jeder Benutzer des Buches wird das Fehlen dieses Abschnittes als Lücke empfinden. Die beiden Abschnitte über legierte Werkzeugstähle sowie über Härtenlagen sind besonders ausgebaut worden. Die Darstellung des Buches ist klar und leicht faßlich, gut gewählte Beispiele unterstützen das Verständnis. Ein ganz besonderer Vorzug besteht darin, daß die wissenschaftlichen Erläuterungen in einer geschickt gewählten Form unter Vermeidung jeder Weitläufigkeit dem Praktiker verständlich gemacht sind.

Die Ausstattung des Buches ist, was in Anbetracht der heutigen Verhältnisse betont werden muß, ganz hervorragend. Das äußere Gewand ist dem Inhalt des Buches durchaus angepaßt. [B 1528]

Düsseldorf.

F. Wüst.

Die Höhere Mathematik, eine gemeinverständliche Darstellung der Elemente. Von H. Schlüter. 2. Aufl. Berlin 1922, Hermann Meußner. 51 S. mit 30 Abb. Preis Gz. 2.

Die Grundbegriffe der höheren Mathematik sind in einer Weise dargestellt, die sich nur an das Vorstellungsvermögen wendet, ohne weitere mathematische Herleitung zu benutzen. Für ein Lehrbuch zu knapp, ist die Darstellung vorzüglich für ein Nachschlagebuch für den mit der Rechnung Vertrauten verwendbar.

Vom Relativen zum Absoluten. 1. Teil: Das Ätherrätsel und seine Lösung. Von E. Maag und Dr. K. Reihling. Stuttgart 1921, E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung (Erwin Nägele). 44 S.

Der Äther, der sich zur Erklärung der Ausbreitung des Lichtes und der Kraftwirkung zwischen den Gestirnen als unumgänglich notwendig erwiesen hatte, der später zeitweise als unzulänglich wieder verworfen wurde, wird hier zum sicheren Eckstein der ganzen Physik gemacht. Die Bausteine der die Welt bildenden Masse, das Elektron und der Wasserstoff-Atomkern, aus denen sich die Elemente aufbauen, sind danach zusammen mit dem Äther, mit dem sie in ständigem Energieaustausch stehen, drei verschiedene Verdichtungsstadien desselben, den Weltbaustoff bildenden Energiestoffes. Der vorliegende erste Teil des Werkes behandelt in wissenschaftlich ernster, dabei doch allgemein verständlicher eindringlicher Darstellung die Licht- und Energieverteilung auf Grund der durch sie bedingten Äthervorstellung, so daß man auf die weiteren beiden Teile, die, auf diesen Grundgedanken weiter bauend, eine kosmische Entwicklungsgeschichte und nach der philosophischen Seite hin eine umfassende Weltanschauung, einen Schluß auf das Wesen und den Sinn des Weltgesetzes bringen sollen, gespannt sein darf.

Die Methoden der organischen Chemie (Weyls Methoden). Von Prof. Dr. J. Houben. 2. Bd. 2. Aufl. Leipzig 1923, Georg Thieme. 1115 S. mit 42 Abb. und 2 Tafeln. Preis Gz. 19, geb. 24.

Einführung in die allgemeine und anorganische Chemie auf elementarer Grundlage. Von Prof. Dr. A. Smith. Deutsch von Dr. E. Stern. 5. Aufl., bearbeitet von Dr.-Ing. J. d'Ans. Karlsruhe i. B. 1922, G. Braunsche Hofbuchdruckerei. 729 S. mit 117 Abb. Preis geb. Gz. 9.

Handbibliothek für Bauingenieure. Von R. Otzen. IV. Teil: Brücken- und Ingenieurhochbau. 1. Bd.: Statik. Von W. Kaufmann. Berlin 1923, Julius Springer. 352 S. mit 385 Abb. Preis geb. Gz. 8,4.

Nicht ein alle Aufgaben der Statik und alle Lösungsverfahren erschöpfendes Lehrbuch sollte geschaffen werden, sondern ein Wegweiser, der dem Studierenden und dem praktischen Ingenieur Anhaltspunkte liefert und über die Grundlagen der Theorie Aufschluß gibt. Die elementaren Gesetze der Statik wurden als bekannt vorausgesetzt.

Die Methoden der Festpunkt zur Berechnung der statisch unbestimmten Konstruktionen. Von Dr.-Ing. E. Suter. Berlin 1923, Julius Springer. 734 S. mit 591 Abb. und 15 Tafeln. Preis Gz. 19, geb. 21.

Der Eisenbetonbau, seine Theorie und Anwendung. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. E. Mörsch. 5. Aufl. 1. Bd. 2. Hälfte. Stuttgart 1922, Konrad Wittwer. 460 S. mit 527 Abb.

Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaues. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. F. Heise und Prof. Dr.-Ing. e. h. F. Herbst. 2. Bd. 3. und 4. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 662 S. mit 695 Abb. Preis geb. Gz. 11.

Mechanische Technologie der Metalle. Von Prof. Dipl.-Ing. H. Mey. 3. Aufl. Leipzig 1923, Dr. Max Jänecke. 298 S. mit 354 Abb.

Das Buch ist, wie viele andere brauchbare Bücher dieser Art, dem Gebiet der mechanischen Technologie, als erste Einführung in den Stoff gedacht. Dem in der Praxis stehenden Fachmann können die Einführungen natürlich nicht viel Neues sagen. Das Buch behandelt die für den Maschinenbau wichtigen Metalle (hauptsächlich Eisen) und auf einigen wenigen Seiten auch die übrigen „technisch wichtigen“ Metalle. Wenn der Verfasser hier u. a. erfreulicherweise auf die neuen Aluminiumlegierungen eingeht, so wird er ebenso wie die „Einführung“ anderer Verfasser bei weitem noch nicht der Bedeutung gerecht, namentlich das Aluminium neuerdings für uns gewonnen hat. Schüler unserer mittleren Lehranstalten auch hierauf rechtzeitig eindringlich hinzuweisen, wäre eine Aufgabe, der sich die Einführungen in die mechanische Technologie in Zukunft nicht entziehen sollten.

Technologie der Spinnerei. Von Reg.-Rat J. Zipser und Prof. Dr. Ch. Marschik. 3. Aufl. Wien und Leipzig 1922, Franz Deuticke. 140 S. mit 103 Abb. Preis Gz. 7,5.

Die Papier-Prägetechnik. Von W. Heß. Mit einem Anhang von V. Langnickel. 2. Aufl. Berlin 1923, M. Krayn. 226 S. mit 55 Abb. und Tafeln. Preis Gz. 5, geb. 6,5.

Der praktische Gasfachmann. Von Oberger. E. Othmer. 2. Aufl. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 104 S. mit 48 Abb. Preis Gz. 2.

Das säurebeständige Email und seine industrielle Anwendung im Apparatebau. Von B. Liebing. Berlin 1923, Julius Springer. 99 S. mit 33 Abb. Preis Gz. 2,6, geb. 3,8.

Die Maschinenelemente. Von Prof. Dr.-Ing. K. Laudien. 3. Aufl. 2. Bd. Leipzig 1923, Dr. Max Jänecke. 375 S. mit 600 Abb.

Riemen-, Seil- und Kettentrieb; Elemente zum Heben von Lasten zum Umsetzen von Bewegungen; zur Aufnahme und Fortleitung von Flüssigkeiten; s. a. Z. 1920 S. 947; 1922 S. 861.

Kolben- und Turbo-Kompressoren, Theorie und Konstruktion. Von Prof. Dipl.-Ing. P. Ostertag. 3. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 302 Seiten mit 358 Abb. Preis geb. Gz. 20.

Die dritte Auflage ist gegen die früheren, s. Z. 1912 S. 107 und 1920 S. 801, um die Erweiterungen und Verbesserungen vermehrt, die die Fortschritte der letzten Jahre auch auf diesem Gebiete bedingt haben. An Einzelheiten sind zu nennen die theoretische Ausgestaltung der Kolbenkompressoren sowie die eingehende Darstellung der Hochdruckkompressoren zur Herstellung flüssiger Luft. Die Ausführungen über Turbokompressoren sind bedeutend erweitert und durch neue Bauarten erläutert.

Autogenes Schweißen und Schneiden (Schmelzschweißen und Brennschneiden). Von Dipl.-Ing. P. Zemke. Leipzig 1923, Oskar Leitz. 269 S. mit 149 Abb. Preis Gz. 4.

Der Katechismus für die Ankerwickelerei. Leitfaden für die Herstellung von Ankerwicklungen an Gleich- und Drehstrommotoren. Von F. Raska. 2. Aufl. Berlin 1922, Hermann Meußner. 141 Seiten mit 68 Abb. Preis Gz. geb. 6.

Bibliothek der gesamten Technik Bd. 289: Geldschrank- und Stahlblechbau. Mit einem Anhang: Eisenbetonschränke. Von Prof. J. Houben. 2. Aufl. von „Der Geldschrankbau“. Leipzig 1923, Dr. Max Jänecke. 227 S. mit 304 Abb.

Selbsttätige elektrische Feuer- und Einbruchsmelder. Von C. W. Klatz. Berlin 1922, Georg Siemens. 110 S. mit 64 S.

Die Elektrizität im Eisenbahnbetriebe. Von Ing. K. Becker. 2. Aufl. Berlin 1923, Albert Nauck. 152 S. mit 144 Abb.

Torfwerke, Gewinnung, Veredelung und Nutzung des Brennstoffes mit besonderer Berücksichtigung der Torfkraftwerke. Von F. Barlow. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 320 S. mit 317 Abb. und 5 Tafeln. Preis Gz. 8, geb. 9,5.

Die Abschätzung des Wertes industrieller Unternehmungen. Von Prof. F. Moral. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 160 S. mit 10 Abb. Preis Gz. 4, geb. 5.

Elemente der Betriebswissenschaft. Von Baurat O. Müller. Berlin 1923, Carl Heymann. 39 S. mit Abb. Preis Gz. 1.

Grundlagen der Betriebsrechnung in Maschinenbauanstalten. Von H. Peiser. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 215 S. mit 50 Abb. Preis Gz. 5,6, geb. 7.

Gegen die erste Auflage, s. Z. 1920 S. 539, ist in der vorliegenden eine wesentlich breitere, ausführlichere Form der Darstellung gewahrt. Ferner haben die in den letzten Jahren besonders schwierig gewordenen Bewertungsfragen eingehende Berücksichtigung gefunden. Der bei der Besprechung der ersten Auflage besonders rühmend hervorgehobene Aufbau des Werkes ist der gleiche geblieben.

Bodes Westentaschenbuch für Ingenieure. Von Prof. Dipl.-Ing. Dr. S. Jakobi und Dipl.-Ing. E. Lieberich. Essen 1923, G. D. Bodeker. 420 S. Preis geb. Gz. 5.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTLEITER: D. MEYER



NR. 11

SONNABEND, 17. MÄRZ 1923

BD. 67

Wärmetechnik.

I N H A L T :

	Seite		Seite
der Kompressionsverdampfung. Von W. Gensecke	249	der Rauchgase — Wärmekraftmaschinen in der Landwirtschaft	266
ampfmengenmessung mittels Blenden	255	Wirtschaftliche Umschau: Deutschlands Kohlenförderung und Kohlen-	
er erste Ruths-Speicher in Deutschland	255	zwangslieferungen im Jahre 1922 — Amerikanische Konjunktur-	
ärmewirtschaft in der Textilindustrie. Von Chr. Eberle	256	tafeln — Die wirtschaftliche Lage der amerikanischen Industrie	269
blitzverwertung bei Kupfer-Raffinerien	261	Bücherschau: Der Kuppelofenbetrieb. Von Irresberger — Tech-	
offenerung. Von Moritz	262	nische Mechanik. Von Autenrieth — Lehrbuch der Physik.	
raunkohle und Torf als Lokomotivbrennstoffe. Von Landsberg	263	Von Chwolson — Eingänge	271
die Leipziger Frühjahrsmesse. Von Brasch	265	Angelegenheiten des Vereines: Neuregelung des Bezuges der	
Umschau: Sachverständigenausschüsse des Reichskohlenrats —		Zeitschrift	272
Versuche an neueren Kondensationswasserableitern — Prüfung			

Über Kompressionsverdampfung¹⁾.

Von Prof. Dr.-Ing. W. Gensecke, Frankfurt a. M.

Die Wahl des Eindampfverfahrens richtet sich mehr nach den allgemeinen wärmewirtschaftlichen Verhältnissen eines Betriebes als nach der Wirtschaftlichkeit des Eindampfverfahrens selbst. Kompressionsverdampfung kommt insbesondere dort in Betracht, wo bestimmte Eindampf-temperaturen eingehalten werden müssen. Bei der Brüdenverdichtung hat man zwischen Turbokompressor und Strahlkompressor zu wählen, Kolbenkompressoren kommen weniger in Frage.

Wärmewirtschaft bei Eindampfprozessen.

Über die Anwendung von Dampfkompensation bei Eindampfen²⁾ hat man in der letzten Zeit ziemlich viel geschrieben und gesprochen, so daß man das Arbeitsverfahren wohl als bekannt voraussetzen kann. Die wichtigste Erkenntnis dabei ist, daß der Kompressor keineswegs den Zweck hat, die für die Verdampfung erforderliche Wärme zu erzeugen, sondern nur den, die praktisch ausreichende Wärmemenge auf eine höhere Temperatur zu bringen; daher die durchaus treffende Bezeichnung „Wärmepumpe“. Daß man beim Eindampfen eine gegebene Wärmemenge immer wieder verwenden kann, zeigt der Mehrfachverdampfer.

Die Frage, ob der Betrieb mit Wärmepumpe, im folgenden Kompressionsverdampfung genannt, grundsätzlich den üblichen Mehrfachverdampfern wärmewirtschaftlich überlegen ist, läßt sich allgemein beantworten, wenn man, was für deutsche Verhältnisse fast stets gilt, voraussetzt, daß die Energie für den Kompressor durch Dampfkraft, d. h. durch Verbrauch von Brennstoffen, erzeugt werden muß. Die Antwort muß dann lauten: Ein Vielfachverdampfer ist theoretisch besser. Die Übertragung einer bestimmten Wärmemenge in einem Oberflächenverdampfer setzt nämlich, wenn Wärmedurchgangszahl und Heizfläche gegeben sind, ein bestimmtes Temperaturgefälle voraus, das theoretisch dasselbe ist, nach welchem Eindampfverfahren immer arbeitet wird. Ist die gewählte Anlage wärmedicht, sieht man so von allen Verlusten durch Wärmestrahlung ab, und sind nur die zu übertragende Wärmemenge z. B. 10° Temperaturgefälle nötig, so kann man leicht angeben, eine wie vielfache Verdampfung 1 kg der eingeleiteten Heizdampfmenge bewirken kann, wenn das gesamte Temperaturgefälle bekannt ist, das für den Vorgang zur Verfügung steht. Dieses wird durch die Sättigungstemperatur des Kesseldampfes und durch die Kondensationstemperatur, also die Kühlverhältnisse des Kondensators bestimmt, an den der letzte Verdampfer angeschlossen ist. Beträgt der Kesselruck 16 at abs. und die zugehörige Sättigungstemperatur 200°, so Luftleere im Kondensator 92,5 vH und die zugehörige Kondensationstemperatur 40°, so beträgt das gesamte nutzbare Temperaturgefälle 160°, und man kann bei 10° Temperaturgefälle in jedem Verdampfer eine 16fache Verdampfung erzielen, d. h. mit 1 kg Heizdampf 16 kg Wasser eindampfen. Die Anlage arbeitet dann mit 16 hintereinander geschalteten Verdampfern. Die hier angenommene Beziehung ist gut angenähert. Bei genauer Rechnung müßte man die Abhängigkeit des Wärmehalts von der Temperatur berücksichtigen.

Bei einer Kompressions-Verdampfanlage, die unter den gleichen Bedingungen arbeitet, haben die Heizflächen aller 16 Ver-

dampfer gleiche Temperatur; man kann sie sich in einem einzigen großen Heizkörper vereinigt denken. Das Temperaturgefälle von 10° wird durch die Wärmepumpe geschaffen, und Dampfbedarf ist nur für den Antrieb des Kompressors erforderlich. Arbeiteten der Kompressor und die Antriebmaschine verlustlos, so könnte, man 1 kg Dampf des Kompressors mit rd. 1 kg Dampf der Antriebmaschine fördern, wenn der Antriebmaschine 10° Temperaturgefälle, also ebensoviel wie dem Kompressor, zur Verfügung ständen. Da aber die Antriebmaschine über das gleiche Gefälle wie der Vielfachverdampfer, d. s. 160°, verfügt, so ist auch das Ergebnis das gleiche wie beim Vielfachverdampfer, nämlich 16fache Verdampfung. Auch diese Beziehung ist nur angenähert, da die bei der adiabatischen Expansion über ein bestimmtes Temperaturgefälle gewonnene Energie etwas kleiner als der Energiebedarf der adiabatischen Verdichtung bei dem gleichen Temperaturgefälle ist, wenn man in beiden Fällen von trocken gesättigtem Dampf ausgeht; denn gesättigter Dampf wird bei der Expansion naß, während er sich bei der Verdichtung überhitzt.

So lägen die Verhältnisse bei verlustfrei arbeitenden Maschinen. In Wirklichkeit erzielt man bei Kompressoren dieser Art 65 vH und bei Antriebmaschinen etwa den gleichen Gütegrad. Das Produkt beider Wirkungsgrade beträgt 0,42, d. h. der Wirkungsgrad der Kompressions-Verdampfanlage beträgt nur 42 vH von dem des Vielfachverdampfers. Allerdings kommt beim Kompressionsverdampfer der Wärmewert der Kompressorverluste dem Verdampfungszugute. Das ist aber praktisch unerheblich, weil diese Verlustarbeit in der Arbeitsmaschine mit einem thermischen Wirkungsgrad, der meist unter 20 vH liegt, erzeugt werden muß.

Vielfachverdampfer mit 16 Stufen hat man allerdings wohl noch nicht ausgeführt; um jedoch wärmewirtschaftliche Gleichwertigkeit mit dem Kompressionsverdampfer zu erreichen, brauchte man auch keine 16, sondern nur 7 bis 8 Stufen, immer vorausgesetzt, daß man mit 10° Temperaturgefälle verdampft, und damit käme man in den Bereich dessen, was praktisch ausführbar ist. So hat man sechsstufige Verdampfer in der Zuckerindustrie mehrfach verwendet. Der beliebigen Steigerung der Stufenzahl stehen beim Vielfachverdampfer praktische Hindernisse entgegen. Die ersten Stufen müßten nämlich unter hohen Drücken arbeiten, was die Anlage verteuern und den Betrieb erschweren würde; daher geht man nur auf wenigen Gebieten über 3 Stufen hinaus.

Die bisherigen Betrachtungen gelten für einen von anderen Betriebsvorgängen unabhängigen Eindampfvorgang. Hierauf sich zu beschränken, würde aber einseitig sein, weil die neuere Wärmewirtschaft durch Kupplung von Wärmevergängen vielfach neue Möglichkeiten geschaffen hat. Solche Kupplung kann in der Regel nach folgenden Richtungen hin erfolgen:

1. Verbindung von Energieerzeugung und Eindampfen. Der Gegendampf der Kraftmaschine heizt die Eindampfanlage.

¹⁾ Vorgezogen auf der Tagung der Hauptstelle für Wärmewirtschaft, bis 14. Okt. 1922. Auszug aus der demnächst im Verlage des V. d. I. erscheinenden Schrift: „Fortschritte in der Entwicklung der Wärmewirtschaft“.

²⁾ Vergl. Z. 1921 S. 1183.

2. Verbindung von Eindampf- und Heizbetrieb: Die Brüden-
dämpfe aus dem letzten Verdampfer dienen zu Koch- und An-
wärmzwecken, zur Raumheizung usw.
3. Gleichzeitige Anwendung beider Maßnahmen: Der Kessel-
dampf strömt nacheinander durch Kraftmaschine, Eindampf-
anlage und Heiz- oder Kochanlage.

In Abb. 1 sind diese Betriebsmöglichkeiten veranschaulicht.
Die Fälle I bis III beziehen sich auf unabhängige Eindampf-
betriebe: I auf die übliche Einkörperanlage, II auf einen Mehrfach-
verdampfer, III auf einen Kompressionsverdampfer mit Dampf-
trieb des Kompressors. Fall IV zeigt die Ver-
wendung des Kraft-
maschinenabdampfes
zum Eindampfen, Fall V
die Heizung mit Ver-
dampferbrüden, Fall VI
den vollkommensten Fall
der Wärmeausnutzung,
die Kupplung von Kraft-
maschine, Eindampf-
und Heizanlage.

Für den unabhängigen Eindampfbetrieb zeigt Abb. 2 den mittleren, praktischen Verhältnissen entsprechenden Dampfbedarf bei Einfach- und Vielfachverdampfern. Bei Kompressionsverdampfern ist der Dampfbedarf dem Temperaturgefälle, das der Kompressor zu erzeugen hat, ziemlich genau proportional. Den Gang der Berechnung des Dampfverbrauches erkennt man aus Zahlentafel 1, der eine Temperatursteigerung im Kompressor von 19,6°C zugrunde gelegt ist. Der Dampfbedarf schwankt ziemlich, je nach der Größe der Anlage, weil sich damit auch die Gütegrade von Kompressor und Antriebsturbine ändern.




Abb. 1. Verschiedene Arten des Eindampfbetriebes.

Zahlentafel 1:

Energie- oder Dampfverbrauch für Kompressionsverdampfer.

Zustand des Dampfes:	Eintritt Druck at abs.	12,0
	Temperatur °C	300
	Austritts-Druck at abs.	0,08

	größere Anlage	kleinere Anlage
Gütegrad Dampfturbine	0,65	0,45
„ Kompressor	0,65	0,60
Wärmegefälle der Turbine kcal/kg	202	202
Dampfverbrauch der verlustlosen Turbine kg/PS _h	3,13	3,13
wirklicher Verbrauch „	4,82	6,95
Wärmesteigerung für $\frac{p_2}{p_1} = 2,0^1$ kcal/kg	30,5	30,5
wirklicher Wärmebedarf für Förderung von 1 kg Dampf kcal/kg	47,0	50,8
Dampfförderung kg/PS _h	13,5	12,5
Dampfbedarf für Förderung von 1000 kg Dampf kg	356	555

Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit spielt hiernach das Temperaturgefälle eine maßgebende Rolle. Dieses ändert sich in weiten Grenzen, wenn man bei zunehmender Konzentration der Lösung mit wesentlicher Erhöhung des Siedepunkts zu rechnen hat. Bei kleinem Temperaturgefälle kann der Brüdenverdichter dem Fünffachverdampfer erheblich überlegen sein; steigt dagegen der Siedepunkt um 20 bis 30°, so ist der Brüdenverdichter schon einem Doppelverdampfer gleichwertig.

Wird die Eindampfanlage mit Abdampf der Kraftmaschine beheizt, so kann man den Wärmeverbrauch für Krafterzeugung und für das Eindampfen in der Weise trennen, daß man von dem Gesamtverbrauch den Dampfverbrauch abzieht, welcher einer Kon-

¹⁾ $p_1 = 1,0$ at abs. angenommen; $\Delta t = 19,6^\circ\text{C}$.

densationsturbine von gleicher Leistung entspricht. Der Rest ist dann der Dampfverbrauch der Eindampfanlage, s. Zahlentafel 2.

Zahlentafel 2:

Eindampfung mit Abwärmeverwertung.

	Einfach-Verdampfer	Doppel-Verdampfer	Dreifach-Verdampfer
erforderliche Verdampfleistung kg/h	1000	1000	1000
erforderliche Heizdampfmenge „	1100	575	400
Frischdampfbedarf für Gegen- druckmaschine „	1100	575	400
Frischdampfdruck at abs.	12,0	12,0	12,0
Frischdampf Temperatur . . . °C	300	300	300
Gegendruck at abs.	1,2	1,2	1,2
adiabatisches Wärmegefälle kcal/kg	110	110	110
Gütegrad der Turbine	0,65	0,65	0,65
Dampfverbrauch kg/PS _h	8,85	8,85	8,85
Nutzarbeit aus 1100 kg/h Frischdampf PS _h	125	65	45,2
Dampfverbrauch der Kon- densationsturbine kg/PS _h	4,82	4,82	4,82
desgl. kg/h	605	313	218
Verbleibt für die Eindampf- anlage „	495	262	182
gleichwertige Menge von Niederdruckdampf „	565	300	208

Dabei ist zu beachten, daß die Wärmehalte von überhitztem Frischdampf und von gesättigtem Heizdampf bei niedriger Spannung nicht gleich sind. Wenn man trotzdem den Gesamtdampfbedarf gleich setzt, so trägt man damit der erzeugten Kraft äquivalenten Wärme sowie den Verlusten durch Strahlung Rechnung. Die Rechnung ergibt bei den gewählten Dampfverhältnissen, daß die mit Abdampf geheizte Eindampfanlage bei gleicher Körperzahl etwa halb so viel Wärme verbraucht, wie bei unab-




Abb. 2. Dampfbedarf für 1000 kg/h Wasserverdampfung.

hängigem Betrieb. Verwendet man dieses Ergebnis für einen Vergleich mit der Kompressionsverdampfung, so ergibt sich Abb. 3. Ist z. B. ein Temperaturgefälle von etwa 24° notwendig, so ist der Kompressionsverdampfer ebenso wirtschaftlich wie der Einfachverdampfer, und auch bei kleinerem Temperaturgefälle kann man die Wirtschaftlichkeit der Kompressionsverdampfung durch Hintereinanderschalten von 2 oder 3 Verdampfern erzielen.

Bei Anlagen, wo der Abdampf der Verdampfer für Heiz zwecke Verwendung findet, muß man davon ausgehen, daß der Wärmebedarf für Heizung von der besonderen Art der Eindampfung und Kraftanlage unabhängig ist. Werden die Brüden der Eindampfanlage restlos verbraucht, so ist keine bessere Wärmewirtschaft denkbar, und Kompressionsverdampfung scheidet als Mittel um Wärme zu sparen, aus.

Als Beispiel eines Betriebes, in dem man durch doppelt thermische Kupplung eine vollkommene Wärmewirtschaft erzielen kann, sei die Rohzuckerherstellung erwähnt, und es ist der Mühe wert, einen solchen Betrieb auf Grund der praktischen Erfahrungen wärmewirtschaftlich zu analysieren.

Wärmewirtschaft der Zuckerindustrie.

Die Grundzüge der Rohzuckerherstellung seien als bekannt vorausgesetzt. Der gesamte Wärmebedarf umfaßt drei Gruppen. Die erste betrifft die Herstellung des Zuckerdünnsaftes sowie sein

Vorbereitung für das Eindampfen und die weitere Verarbeitung. Die zweite betrifft das Eindampfen des Dünnsaftes, wobei erhebliche Wassermengen zu verdampfen sind und entsprechend viel Wärme umgesetzt wird, und die dritte Gruppe ist der Dampfverbrauch der Kraftmaschinen.

Bei der Herstellung und Vorbereitung des Dünnsaftes werden zunächst die Rübenschnitzel ausgelaut, sodann der Saft erwärmt und gesättigt und schließlich weiter bis auf die Siedetemperatur erwärmt, die er beim Eintritt in die Verdampfer hat. Die in Form von Dampf nötigen Wärmemengen werden in der Regel auf je 100 kg Rüben bezogen. In der Praxis rechnet man für die gesamte Anwärmung für je 100 kg Rüben etwa mit folgendem Verbrauch:

- a) Auslaugung der Rüben 5,8 kg
- b) Rohsaftanwärmung 11,0 "
- c) Dünnsaftsättigung und Anwärmen bis zur Siedetemperatur 11,2 "

Die Verdampfarbeit wird in zwei Stufen zerlegt: die Vorverdampfung, bei der in Vielfachverdampfern der größte Teil des Wassers aus dem Dünnsaft entfernt wird, und die Nachverdampfung, die mit größerem Wärmefälle einstufig bei Unterdruck durchgeführt wird. Hierbei sind zwar keine großen Wassermengen zu verdampfen, der Wärmeverbrauch ist aber trotzdem erheblich, weil man aus praktischen Gründen Einfachverdampfer wählt.


Der Dampfverbrauch für die Kraftherzeugung ergibt sich daraus, daß man für den Kraftbedarf 1,2 bis 1,5 PS für je 100 kg stündliche Rübenverarbeitung rechnet. Die Kraftherzeugung war früher in Zuckerfabriken ziemlich dezentralisiert; neuerdings strebt man eine Zentralisierung an, wobei man sich der elektrischen Energieübertragung bedient. Bei vergleichenden Betrachtungen sind noch die Verluste durch Wärmeausstrahlung und Undichtheiten zu berücksichtigen.

Zahlentafel 3 Zuckerfabrik Offstein.

tägl. Rübenverarbeitung	t	1500
stdl. Rübenverarbeitung	"	62,4
Dampfverbrauch		
a) Frischdampf	kg/h	12000
b) Maschinenabdampf	"	12000
c) Turbinenabdampf	"	11000
insgesamt		kg/h 35000
Dampfverbrauch für je 100 kg Rüben insgesamt	kg	56,9
davon für Diffuser	"	5,8
" " Anwärmer	"	22,0
" " Verkocher	"	11,9

Betriebsverhältnisse der Maschinen	Dampfdruck	
	Eintritt at	Austritt at
Kolbenmaschinen	6,0	1,0
Dampfturbine	12,0	1,0

Abb. 4. Wärmebewegung in einer Zuckerfabrik.



A Dampfkessel, B Kraftmaschine,
1 Anwärmer für den Diffuser,
2 bis 5 Saftanwärmer,

I bis IV Verdampfer,
a und b Nachverdampfer,
o Vorverdampfer,
K Kondensator,

Für Abb. 4 bis 6:
Die Zahlen an den Leitungen be-
deuten kg Dampf.




Abb. 3. Dampfbedarf für 1000 kg/h Wasserverdampfung bei Abwärmeverwertung.

Die Wärme verbrauchenden Abteilungen der Fabrik sind nun ermisch gekuppelt. So erzeugt man die Kraft durchweg im Gegendruckbetrieb und führt den Abdampf restlos den Verdampfern zu. Hierbei sinkt der Wärmeverbrauch für die Kraftherzeugung auf einen sehr kleinen Betrag, nämlich auf den Wärmewert der erzeugten Energie, so daß, abgesehen von den Verlusten der Raftmaschinen durch Strahlung und Undichtigkeit, die Kraftanlage mit dem höchsten Wirkungsgrad 1 arbeitet.

Durch Kuppelung der Verdampfer mit den Diffusern und Anwärmern wird weiter erreicht, daß die Vorverdampfer nur den geringen Dampf verbrauchen, welcher in dem an den letzten Körper geschlossenen Kondensator niedergeschlagen wird. Abb. 4 veranschaulicht die Wärmebewegung in einem nach diesen Gesichtspunkten geleiteten Betrieb. Von den 56,9 kg Dampf, die der Kessel A für je 100 kg verarbeitete Rüben insgesamt erzeugt, verbraucht die Kraftmaschine B nur 2,7 kg und die Vorverdampfer o nur 5,2 kg, obgleich hier die größte Wärme umgesetzt wird. Vom Rest dienen rd. 13 kg für die Nachverdampfer a und b und der größte Teil von 28 kg für die Diffuser 1 und die Anwärmer 2 bis 5. Für die Deckung der Verluste durch Abkühlung und Undichtigkeit sind 8 kg gerechnet. Die Zahlen sind im Beob einer österreichischen Zuckerfabrik gemessen worden. Entprechende Werte aus einer deutschen Fabrik, Zahlentafel 3, bezeugen ihre Richtigkeit.

Untersucht man, ob und wie weit man den Verbrauch verringern könnte, so hat man den Wärmebedarf der Diffuser und Anwärmer zunächst als unvermeidlich anzunehmen (abgesehen von der theoretischen Möglichkeit, das heiße Destillat der Verdampfer nutzbar zu machen), ebenso wie den Dampfbedarf für die Verluste durch Strahlung und Undichtigkeit. Wenn man aus technologischen Gründen die Verkochung bei Unterdruck einstufig durchführt, so muß der Dampfkessel auch deren Wärmebedarf decken, da die Brüdenwärme im Kondensator vernichtet wird; allerdings könnte man den Wärmebedarf für den Anwärmer 2 aus diesen Brüden decken, so daß sich der Dampfbedarf von 13,0 auf $13,0 - 3,9 = 9,1$ kg ermäßigen würde. Entsprechend würde die Brüdenmenge der Verdampfer von 5,2 auf $5,2 + 3,9 = 9,1$ kg zunehmen. Die untere Grenze des Dampfverbrauches wäre demnach unter den vorliegenden Voraussetzungen erreicht, wenn der 9,1 kg Dampf entsprechende Abwärmeverlust beseitigt würde. Der Dampfverbrauch für 100 kg Rüben würde 47,8 kg betragen.

Den Kondensatorverlust kann man beseitigen:

1. durch Vermehrung der hintereinander geschalteten Verkocher. Praktisch geht man, soweit bekannt, über zwei Verkocher nicht hinaus;
2. durch Verminderung des Dampfverbrauches der Kraftmaschine, aber Zentralisierung der Kraftherzeugung und Verwendung hoher Dampfdrücke und hoher Dampftemperaturen, wodurch größere Dampfmenen für die Verkocher verfügbar werden.

Kann man den Kondensatorverlust der Verdampfer völlig beseitigen, was praktisch möglich ist, so hat man den denkbar günstigsten Betrieb erreicht. Der Vorschlag, die Verdampfer mit verdichteten Brüden zu heizen, hat keine Aussicht auf Wärmesparnis, solange man die Betriebskraft durch Dampf erzeugt. Kann man elektrischen Strom von einem Wasserkraftwerk beziehen, so vermindern sich die Betriebskosten nur unter besonders günstigen Umständen, nämlich wenn der Wärmepreis des elektrischen Stromes geringer als der Wärmepreis der Kohle, multipliziert mit dem Kesselwirkungsgrad ist. Das ist aber selbst bei sehr günstigen Stromtarifen kaum irgendwo der Fall, und auch dann wäre der Nutzen nur gering.

Will man daher die Brüdenverdichtung weiter verfolgen, so muß man untersuchen, ob man den unvermeidlichen Wärmeverbrauch der Diffuser, Anwärmer und Verkocher aus anderen, von der eigentlichen Zuckerverarbeitung unabhängigen Abwärmquellen decken kann. Eine solche Möglichkeit bietet die in der Regel mit der Zuckerfabrik verbundene Schnitzeltrocknerei. Die getrockneten Schnitzel sind so wertvoll, daß sich Einrichtungen hierfür in Deutschland fast allgemein eingeführt haben, obgleich ihr Wärmebedarf recht erheblich ist.

schaltet, dann ist es denkbar, daß sich die Betriebskosten auf die Hälfte und weniger derer von reiner Dampfwirtschaft verringern.

Anwendungen der Kompressionsverdampfung.

Die Aussichten für die zweckmäßige und erfolgreiche Anwendung der Kompressionsverdampfung scheinen hiernach nicht besonders günstig zu sein, wenn man sie lediglich von den wirtschaftlichen Möglichkeiten aus beurteilt. Praktisch ist aber die Eindampfanlage vielfach trotz ihres gewaltigen Wärmeumsatzes nicht Nebenbetrieb, der Abfallwärme ausnutzt oder als




Abb. 7. Siedepunkterhöhungen von Lösungen.

metransformator eine Anlage speist, vielmehr steht häufig die Aufgabe, das Eindampfen unabhängig von sonstigen Betrieb wirtschaftlich zu machen. Wenn auch thermisch nichts zu machen steht, die Vielkörperanlage so günstig wie Kompressionsverdampfung zu gestalten, so hat doch häufig praktische Gedanken.

in grundsätzlicher Manier der Vielkörperanlage steht sehr oft, daß die Temperaturen in den einzelnen Stufen sehr verschieden sind. Dies kann in den Stufen unangenehm sein, Drücke bedingen und Vielfachverdampfung ermöglichen, wenn Rücksicht auf die Güte des Erzeugnisses oder die physikalischen oder chemischen Eigenschaften der verdampfenden Flüssigkeit von ganz bestimmten Eindampftemperaturen wenig abgewichen werden darf. In solchen Fällen bietet die Wärme- als Beispiel

als Eindampfen von Milch, Fruchtsäften und Gerbstoffen gerade, das eine recht bedeutende Industrie beschäftigt. Auch in der organischen Chemie gibt es derartige Fälle. Die Wirtschaftlichkeit der Kompressionsverdampfung leidet nur, wenn man mit erheblichen Siedepunkterhöhungen zu tun hat. Aber auch dann kann man bei größeren Anlagen wirtschaftliche Verbindungen schaffen, wenn man beachtet, daß die Siedepunkterhöhung eine Funktion der Konzentration ist, Abb. 7. Man hat hierbei zu unterscheiden, ob es sich beim Eindampfen um Erhöhung der Konzentration, also ohne Ausscheiden des gelösten Stoffes, handelt, oder ob der gelöste Stoff in fester Form gewonnen werden soll. Im zweiten Fall steigt der Siedepunkt bis zu einem Höchstwert, wo die Salzausscheidung beginnt. Abb. 7 sind die Siedeverhältnisse für Natronlauge und Ammoniak dargestellt. Die Siedepunkterhöhung der Anfangskonzentration ist in der Regel klein, und man kann einen sehr erheblichen Teil des Wassers abdampfen, ehe sich der Siedepunkt

um 4 bis 5° erhöht. Praktisch zerlegt man daher das Eindampfen in zwei Stufen: die Vorkonzentration, wobei der größte Teil des Wassers unter mäßiger Erhöhung des Siedepunkts im Kompressionsverdampfer entfernt wird, und die Nachverdampfung mit größerem Temperaturgefälle in einer üblichen Ein- und Mehrkörperanlage.

Besonders günstig ist der Kompressionsverdampfer, wenn bei niedrigerer Temperatur verdampft werden muß und gleichzeitig ein Heizbetrieb zu versorgen ist. Die Abwärme des Verdampfers unmittelbar zu verwenden, ist nicht möglich, weil die Temperatur zu gering ist. Dagegen kann man beim Kompressionsverdampfer der Antriebsturbine Dampf unter beliebigem Druck, d. h. bei beliebiger Temperatur entnehmen und restlos verwerten, Abb. 8. In der bereits ausgeführten und erfolgreich arbeitenden Anlage, Abb. 9, wird Fruchtsaft für eine sehr bedeutende Nahrungsmittelindustrie auf etwa den sechsten Teil seines Anfangsgewichtes eingedickt. Das Endergebnis ist von breiiger Beschaffenheit, so daß der letzte Teil des Wassers kaum in einem Röhrenverdampfer entzogen werden könnte; hierfür




Abb. 8. Diagramm einer Anzapfturbine mit Kompressor.




Abb. 9. Anlage zum Eindicken von Fruchtsaft. Die Zahlen an den Leitungen bedeuten kg Dampf.





Abb. 10 u. 11. Milch-Eindampfanlagen mit zweistufigem Betrieb.



eignet sich vielmehr nur ein Kugelverdampfer mit Doppelboden, der mit genügend großem Temperaturgefälle arbeitet. Die Eindampftemperatur soll etwa 60° betragen.

Der Saft wird daher zunächst bis auf $\frac{1}{3}$ in einem Kompressionsverdampfer *a* und der Rest auf $\frac{1}{2}$ im Kugelverdampfer *d* eingedampft. 80 vH der Wasserentziehung entfallen auf die Vorstufe, 20 vH auf den Nachverdampfer, und beide Verdampfer werden unter gleichem Unterdruck gehalten. Zum Heizen des Nachverdampfers dient Abdampf der Antriebsturbine *c* des Turbokompressors *b*, der mit einigen Zehnteln at Überdruck entnommen wird.

Die Anlage hat insgesamt $1000 + 250 = 1250$ kg/h Wasser zu verdampfen. Bei den früheren Einfachverdampfern waren dazu 1500 kg/h Heizdampf notwendig; bei der neuen Betriebsweise verringert sich der Verbrauch auf 440 kg/h. Das bedeutet eine Ersparnis von 70 vH des früheren Dampfverbrauches.

Die folgenden Anlagen, Abb. 10 und 11, arbeiten ebenfalls bei Unterdruck, da sie Milch eindampfen. Die elektrisch betriebene

Anlage ist in der Schweiz aufgestellt. Allerdings kann sie den günstigen Strompreis während einer bestimmten Tageszeit, für die wesentlich höhere Strompreise berechnet werden, nicht ausnutzen. Ferner leidet der Betrieb dadurch, daß der Strom manchmal ganz versagt, insbesondere im Sommer bei Gewittern. Die gerade in Bearbeitung befindliche Milch wird dadurch verdorben, wenn keine Dampfreserve vorhanden ist. Die Betriebsergebnisse dieser Anlage, Zahlentafel 5, sind dem ständig geführten Betriebsbuch entnommen worden. Die spezifischen Verdampfleistungen gelten daher für den normalen Dauerbetrieb.

Auch die zweite Anlage wurde ursprünglich elektrisch betrieben. Da die Lieferung der notwendigen Strommenge im Laufe der Zeit in Frage gestellt wurde, hat man den Elektromotor durch eine Dampfturbine ersetzt, deren Abdampf hauptsächlich zur Vorwärmung verwendet wird; hier hat sich der Dampfbetrieb dem elektrischen überlegen erwiesen.




Abb. 12. Charakteristiken und Wirkungsgrade von Strahlkompressoren




Abb. 13. Vergleich verschiedener Kompressor-Charakteristiken.

Zahlentafel 5. Betriebsergebnisse an einer Eindampfanlage für Magermilch.

Eindickungsgrad	1:5
Barometerstand	mm Q.-S. 735
Unterdruck: Verdampferraum	" " 585
" Heizraum	" " 545
Brüdentemperatur, berechnet	°C 60,3
" gemessen	" 59
Heißdampf Temperatur, berechnet	" 65,3
" gemessen	" 65
Dauer der Beschickung	6 Std. 25 Min.
mittlere Wasserverdampfung	kg/h 1680
Spannung	V 245
Stromstärke	A 92
Energieverbrauch	kW 31,4
verdampfte Wassermenge	kg/kWh 53,5
"	kg/PSH 45,0

Wirtschaftlichkeit der Kompression.

Bei der Kompression der Brüden hat man je nach Art des Kompressors mit Wirkungsgraden zu rechnen, die für die Wirtschaftlichkeit maßgebend sind. Es kommen drei Gattungen von Kompressoren in Betracht:

1. Kolbenkompressoren (zu denen man auch Kapselgebläse rechnen kann),
2. Turbokompressoren mit Dampfturbinenantrieb (der elektrische Antrieb soll außer Betracht bleiben),
3. Dampfstrahlkompressoren.

In der Regel betrachtet man den Turbokompressor als die für Brüdenkompression geeignetste Kompressionsmaschine. Der Turbokompressor gestattet, auch kleine Wärmesteigerungen mit gutem Wirkungsgrad von 60 bis 65 vH zu erreichen, und da man höhere Verdichtungen durch Hintereinanderschalten von mehr Stufen erzielt, so kann man den Wirkungsgrad unabhängig vom Grad der Kompression etwa auf gleicher Höhe halten. Auch den geforderten Mengen sind praktisch keine Grenzen gesteckt, insbesondere wenn man mehrere Gruppen parallel schaltet. Dagegen hat die Förderleistung eine untere Grenze. Für kleine Brüdenmengen läßt sich der Turbokompressor überhaupt nicht oder nur in sehr teurer Form und mit ungünstigem Wirkungsgrad bauen.

Der Kolbenkompressor eignet sich für kleine und kleinste Liefermengen, auch für größere. Sehr große Mengen ergeben aber unpraktisch große Abmessungen, und die Anlage wird im Vergleich zum Turbokompressor zu teuer. Für das Eindampfen mit kleinem Temperaturgefälle, was in der Regel erstrebt wird, hat der

Kolbenkompressor einen schlechten Wirkungsgrad, weil die mechanische Reibung im Verhältnis zur Nutzarbeit sehr groß wird.

Der Dampfstrahlkompressor ist thermodynamisch eine Vereinfachung der Energieumsetzung des Turbokompressors mit Turbinenantrieb. Die Energieumsetzung des Turbokompressors in eine Dampfturbine ist durch die Stufen gekennzeichnet: potentielle kinetische, mechanische, kinetische, potentielle Energie. Bei Strahlkompressor fällt der Umweg über die mechanische Energie fort; vielmehr wird die Druckenergie in Geschwindigkeitsenergie und diese nach einem Mischvorgang sofort wieder in Druck




Abb. 14. Unterdruck-Eindampfanlage mit Strahlkompressor.

energie umgesetzt. Die Fördermenge ist nach keiner Richtung hin begrenzt.

Um diese drei Arten von Kompressoren auf ihre Eignung für die Kompressionsverdampfung miteinander zu vergleichen, benutzt man am besten die Charakteristik, im vorliegenden Fall die Beziehungen zwischen der Förderleistung und dem Druckunterschied entsprechenden Unterschied der Sättigungstemperaturen. Für den Turbo- und den Kolbenkompressor sind die Eigenschaften und Wirkungsgrade bekannt. Weniger ist für den Strahlkompressor der Fall, über den zuverlässige

sreichende Unterlagen nicht bekanntgegeben sind. Das scheint ch verständlich zu sein, wenn man bedenkt, daß es beim Strahlmpressor viel weniger auf Werkstattnenerfahrung, als auf zweck-äßige Bemessung ankommt. Wenn daher der Strahlkompressor er in Betracht gezogen werden konnte, so war dies nur dar- h möglich, daß vorher seine Energieumsetzung theoretisch und perimentell eingehend erforscht wurde. Ob die festgestellten nstigkeiten Bedingungen endgültig sind, kann noch nicht gesagt rden, da die Arbeiten noch nicht völlig abgeschlossen sind. b. 12 zeigt Charakteristiken und Wirkungsgrade, die bei nmäßigem Ändern der Misch- und Kompressionsvorrichtung er- lten wurden. Als Abszisse ist das Förderverhältnis gewählt, h. diejenige Dampfmenge, welche mit 1 kg Betriebsdampf ge- dert wird, Ordinaten sind die Temperatursteigerung (immer f Sättigungszustand bezogen) und der thermodynamische Wir- ngsgrad. In allen Fällen bleibt mit wachsendem Temperatur- stieg das Förderverhältnis bis zu einem Höchstwert gleich, n tritt ein scharfer Knick ein, und das Förderverhältnis nimmt ra linear ab. Der Wirkungsgrad erreicht bis zu 32 vH. Gemäß Abb. 13 nimmt beim Turbogebälde die Förderleistung ht unerheblich zu, wenn die Temperatursteigerung kleiner als m normalen Betriebszustand ist. Wird mit zunehmender Kon- tration der Wärmedurchgang und damit die Verdampfung ge- ger, so gleicht sich dies teilweise aus, bis die höchste Tempe- ratursteigerung erreicht ist. Dann allerdings kommt man bei iter Verringerung der Verdampferleistung in ein Gebiet, der Kompressor pumpt und der Betrieb aus dem Takt fällt. llt man das Pumpen dadurch ab, daß man einen Teil der üden von der Druckseite auf die Saugseite umleitet, so ver- dechert man den Wirkungsgrad. Will man das Pumpen durch- erung der Stufenzahl des Kompressors vermeiden, so leidet Einfachheit des Betriebes. Ist dagegen die Verdampferanlage

so bemessen, daß das Gebiet des Pumpens vermieden wird, so ist die Charakteristik des Turbokompressors recht günstig.

Die Charakteristik des Kolbenkompressors kennzeichnet an- nähernd gleichbleibende Förderleistung bei verschiedener Tempe- ratursteigerung. Die geringe Abnahme der Förderung mit wach- sendem Temperaturunterschied erklärt sich dadurch, daß bei stei- gendem Kompressionsverhältnis der volumetrische Wirkungsgrad sinkt. Annähernd gleichbleibende Förderung ist so lange vor- handen, wie die Antriebsmaschine die notwendige Leistung abgibt.

Die Strahlpumpe hat unveränderliche Fördermenge bis zu einer bestimmten Temperatursteigerung; dann nimmt die Förde- rung unter geringem Anstieg des Temperaturgefälles ab.

Hinsichtlich des Wirkungsgrades ist der Strahlkompressor beim normalen Betrieb nicht viel ungünstiger als der Turbokom- pressor. Deshalb verdient er eine gewisse Beachtung bei Anlagen von kleinerer Leistung, für die kein Turbokompressor mehr aus- führbar ist. Weiter hat der Strahlkompressor keine bewegten Teile und bedarf keiner besonderen Wartung; er ist daher für Betriebe ohne geschulte Maschinisten geeignet, die, wie der Ameri- kaner sagt, „foolproof“ oder „niggerproof“ sein können. Endlich bietet der Strahlkompressor Vorteile, wenn die Brüden saure Be- standteile enthalten, die den Turbokompressor angreifen. Daß die Herstellung eines Strahlkompressors unvergleichlich viel billiger ist als die eines Turbokompressors, bedarf keiner be- sonderen Begründung.

Nicht verwendbar ist der Strahlkompressor, wenn die Ab- wärme der Eindampfanlage bei einer Temperatur verwertet werden soll, die höher als die verlangte Eindampftemperatur und auch höher als die Temperatur im Heizsystem ist. In solchen Fällen kommt der Turbokompressor mit Dampfturbinenantrieb in Frage. Unterdruck-Eindampfanlagen mit Strahlkompressor sind mehrfach ausgeführt worden, Abb. 14. [1526]

Dampfmengenmessung mittels Blenden.

Für den Betrieb von Wassergasanlagen ist es wichtig, das Ver- nis des zugesetzten Dampfes zum erzeugten Wassergas dauernd ausreichender Genauigkeit feststellen zu können. Dazu sind für in Abb. 1 schematisch dargestellte Gasanlage mit Kühler folgende ichtungen erforderlich: ein Dampfmengenmesser *a*, ein Dampfdruck- ser *b*, ein Dampfdruckregelventil *c*, ein Gasdrosselschieber *d* und Druckunterschiedsmesser *e*. Die Füllung des Gaserzeugers *f* sei end, und die Gasung soll beginnen. Dazu werden eines der beiden auslaßventile und das entsprechende Dampfventil geöffnet und mit Regelventil *c* vor *a* der gewünschte Dampfdruck von z. B. 5 at gestellt. Bei *e* steigt die den Gasdruckunterschied messende Flüssig- säule von 0 plötzlich auf einen Höchstwert. Während der Dampf- k weiter unverändert 5 at beträgt, sinkt die menge dauernd. Es bleibt also mehr und r Dampf unzersetzt. Erreicht die Wasser- ngenge einen bestimmten Mindestwert, so die Gasung abzubereiten und der Gaser- ger von neuem heißzublasen, da sonst immer iero Dampfmengen verloren gehen würden, i außerdem noch Wärme aus dem Gaser- ger entführen würden. Zum Regeln der Dampf- go bei bestimmtem Dampfdruck könnte bei *a* Düse verwendet werden, deren Durchflußziffer unmt ist, etwa in der Art der von Bendemann seinen Versuchen über den Ausfluß von Dampf utzten Mündungen¹⁾. Wie Versuche von R. Gei- t ergeben haben, kann aber für solche Zwecke sogut eine weit einfacher herstellbare Blende endet werden, etwa nach Abb. 2. In einem 2 mm en Rotgußeinsatz befinden sich hier zehn auf e Dampfeintrittseite ein wenig abgerundete Öff- en. Die folgende Gegenüberstellung der an 2 mm en Blenden mit abgerundeter Öffnung gemes- n Werte und der für verschiedene Überdrücke echneten Werte zeigt, daß letztere höchstens 4 vH von den tatsächlichen Durchflaumengen ichen. Für den genannten Zweck können

somit die erforderlichen Querschnitte ohne weiteres nach den Bende- mannschen Angaben²⁾ berechnet werden.

Die Werte gelten nur für gesättigten Dampf. Für überhitzten Dampf sind sie natürlich kleiner. Abgesehen davon, daß Heißdampf für Wassergasanlagen selten verwendet werden wird, könnten die Werte für beliebige Überhitzung aus dem Verhältnis der Volumen leicht berechnet werden. Ferner gelten die Werte unter der Voraussetzung, daß der Gegendruck hinter der Blende kleiner ist als die Hälfte des Druckes vor der Blende. Dies ist somit gegebenenfalls nachzuprüfen.

Dem Druck vor *a* entspricht also bei gegebener Blendenöffnung eine bestimmte Dampfmenge. Die Gasmenge in ähnlicher Weise zu bestimmen, ist nicht erforderlich. Sie könnte wohl ebenfalls durch Blenden gemessen werden, deren Einbau in die starren Gasleitungen aber etwas unbequem ist. Auch müßte auf die Möglichkeit leichten

Abb. 1. Schema einer Gasanlage mit Einrich- tungen zur Dampf- messung.





Abb. 2. Blende zur Dampf- mengenmessung.

Dampfdurchgang durch 2 mm dicke Blenden in kg/min.

Dampfdruck vor der Blende	at	1,0	1,5	2	2,5	3
gemessen		0,057	0,073	0,087	0,100	0,116
	berechnet	0,057	—	0,084	—	0,112
gemessen		0,133	0,163	0,188	0,223	0,251
	berechnet	0,129	—	0,190	—	0,251
gemessen		0,228	0,271	0,331	0,383	0,430
	berechnet	0,229	—	0,338	—	0,446
gemessen		0,348	0,434	0,510	0,616	0,693
	berechnet	0,357	—	0,518	—	0,697
gemessen		0,499	0,623	0,745	0,880	0,980
	berechnet	0,514	—	0,760	—	1,003

Auswechslens Rücksicht genommen werden, weil die Blenden im Gas- strom verschmutzen und angegriffen werden. („Gas- und Wasserfr.“ 15. und 22. Juli 1922.) [R 1608] Fr.

Der erste Ruths-Speicher in Deutschland.

Nach einer Mitteilung der AEG ist der in Z. 1923 S. 40 erwähnte Ruths-Speicher³⁾ für das Lauchhammer-Werk wohl bestellt, die Ausfüh- rung wegen der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage aber zurückgestellt worden. Dagegen ist im Werk O der münde der Feldmühle, Papier- und Zellstoffwerke A.-G. ein von der AEG gelieferter Speicher im Bau, der der erste in Deutschland in Betrieb kommende Ruths-Speicher sein wird. [M 348]

²⁾ Vergl. auch „Hütte“ 23. Aufl. 1. Bd. S. 447.

³⁾ s. Z. 1922 S. 599.

¹⁾ s. Heft 37 der Forschungsarbeiten.

Wärmewirtschaft in der Textilindustrie¹⁾.

Von Prof. Chr. Eberle, Darmstadt.

Hauptgesichtspunkte für die Errichtung der Heiz- und Kraftanlagen der Textilfabriken. Ausnutzung des Maschinendampfes zur Raumheizung und zu Fabrikationszwecken. Wärmeausnutzung in Trockenapparaten. Versuchsergebnisse an Woll- und Tuchtrockenmaschinen.

Im Jahre 1921 hat die deutsche Textilindustrie etwa 1,8 Mill. t Steinkohlen, 2,1 Mill. t deutsche Rohbraunkohlen und 0,9 Mill. t Braunkohlenbriketts verbraucht. Diese bedeutenden Kohlenmengen dürften eine Besprechung darüber rechtfertigen, wofür die Wärme verwendet worden ist, zumal die Gesichtspunkte für die Entwicklung der Wärmewirtschaft der Textilindustrie auch für verschiedene andre Industriezweige zutreffen.

Die Textilindustrie benutzt als Wärmeträger fast ausschließlich Wasserdampf und nur vereinzelt andre Wärmekraftmaschinen als Dampfmaschinen. Wir haben uns daher hier nur mit Dampfwirtschaft zu befassen. Vom Standpunkt der Wärmewirtschaft bilden die Textilfabriken drei Gruppen:

A. Spinnereien: Diese sind Großkraftverbraucher; Wärme brauchen sie vorwiegend zur Raumheizung, und auch davon verhältnismäßig geringe Mengen, da der bei Spinnereien bevorzugte Hochbau bescheidenen Wärmebedarf hat.

B. Webereien: Ihr Kraftbedarf ist gegenüber dem der Spinnereien klein; sie brauchen Wärme nicht nur zur Raumheizung, sondern auch für die Fabrikation, insbesondere beim Schlechten von Garn. Der Wärmeverbrauch für Kraftherzeugung übersteigt aber den Bedarf an Heizwärme zumeist erheblich.

C. Veredelungsfabriken: Wäschereien, Bleichereien, Färbereien, Druckereien, Appreturanstalten haben alle bei bescheidenem Kraftbedarf einen sehr großen Bedarf an Heizdampf für die Fabrikation, der nicht selten das Fünffache des Verbrauches der Dampfmaschinen und darüber erreicht. Zumeist schwankt der Dampfbedarf dieser Fabriken in sehr weiten Grenzen.

Die Dampferzeugung.

Spinnereien und Webereien sind im allgemeinen gleichmäßig belastet. Der Kraftbedarf der Spinnereien ist im Winter etwas größer als im Sommer, außerdem in den Morgenstunden größer als am Nachmittag. Die Ursache ist in beiden Fällen die größere Zapfenreibung der Spindeln infolge der niedrigeren Temperatur. Die Unterschiede bewegen sich aber in engen Grenzen. Messungen in verschiedenen Augsburger großen Spinnereien ergaben im Laufe des Vormittags eine Abnahme des Kraftbedarfs um etwa 7 vH²⁾. Die Änderung des Kraftbedarfs erfolgt vollkommen stetig, so daß sie das Bild einer gleichmäßig belasteten Kesselanlage wenig stören kann. Der Dampfverbrauch für Raumheizung beträgt in der Spinnerei rd. 10 bis 20 vH vom Maschinen-dampf. In der Weberei dagegen ist der Heizdampfbedarf verhältnismäßig bedeutend größer, und in den Veredelungswerken braucht man an Heizdampf ein Vielfaches des Dampfverbrauches der Kraftmaschinen. Die Außentemperatur beeinflusst vielfach den gesamten Dampfverbrauch dieser Fabriken erheblich, weil nicht nur der Bedarf für Raumheizung, sondern auch der der Fabrikation davon abhängt. Zu den einzelnen Tagesstunden schwankt in diesen Fabriken der Verbrauch sehr, da gewöhnlich einzelne, mit Unterbrechungen arbeitende Verbraucher vorhanden sind. Die Größe und Zahl der Schwankungen hängt von den Arbeitsvorgängen ab; allgemein gültige Regeln lassen sich deshalb nicht aufstellen. Ein sicheres Urteil über die Dampfverbrauchverhältnisse eines Veredelungswerkes der Textilindustrie kann man nur von Fall zu Fall auf Grund von Messungen abgeben.

Die geschilderten Schwankungen in der Dampfantnahme müssen bei der Wahl und Bemessung der Dampfkessel eines Textilwerkes beachtet werden. Die Kesselanlage muß Winter- und Sommerverbrauch mit annähernd gleichem Wirkungsgrad und

gleicher Zuverlässigkeit decken können. Anpassung der Feuerung und der Zuganlage an die Brennstoffe und die Betriebsverhältnisse ist daher erstes Erfordernis. In Anlagen, wo man die früher benutzte Kohle durch eine wesentlich anders geartete ersetzen mußte, darf man nicht versäumen, die Wärmeausnutzung festzustellen und auf Grund der Ergebnisse entsprechende Verbesserungen und Umbauten vorzunehmen. Für die Rohbraunkohle eignet sich nach den Erfahrungen der letzten Jahre in erster Linie der Stufenrost, für manche Sorten auch der Muldenrost. Der Planrost mit Unterwind, der Wanderrost mit Treppenvorrost und ähnliche Feuerungen sind hier nur Aushilfsmittel, die man vorübergehend zulassen kann, die aber nur dann annähernd befriedigen, wenn man bestimmte Vorsichtsmaßregeln zur Vervollkommenheit der Verbrennung anwendet und starke Flugkohlbildung verhindert. Betriebe mit stark schwankender Dampfantnahme sollen stetig gute Zugverhältnisse haben. Soll eine Feuerung starke Wechsel ausgleichen, so muß man die Zugstärke wesentlich verändern können; sonst braucht man sehr große Roste, die bei schwacher Belastung ungünstiger sind. Um die Feuerung vor zu großen Belastungswechseln zu schützen, sind die Kessel für stark schwankende Betriebe so zu bauen, daß sie ein Teil des Ausgleiches übernehmen. Als Mittel hierfür sind in Jahren der Wasser- und der Dampfraum der Kessel bekannt. Eine richtige Ausnutzung durch den Heizer kann diese Änderungen in der Dampfantnahme erheblich ausgleichen, insbesondere wenn durch Verständigung zwischen Kesselhaus und Fabrik der Heizer Gelegenheit gegeben wird, sich dem Dampfkessel anzupassen. In Veredelungswerken, wo neben Hochdruckdampf die Kraftmaschinen bedeutende Heizdampfmenngen von niedrigerem Druck verwendet werden, läßt sich ein sehr wirksamer Ausgleich der Verbrauchsschwankungen durch Einschalten eines Wärmesammlers mit entsprechend bemessenem Wassereinhalt in die Niederdruckstufe erzielen. Werden für diesen Sammler nach Dr. Ruths große Druckschwankungen zugelassen, so bietet sich dadurch die Möglichkeit, sehr erhebliche Speicherleistungen und damit einen recht vollkommenen Ausgleich zu erzielen.

Sehr einfach gestaltet sich der Ausgleich im Wärmeverbrauch in Fabriken, die große Mengen Heißwasser für die Fabrikation nötig haben. Hier braucht man nur entsprechend bemessene Heißwasserbehälter aufzustellen, die zu Zeiten geringen Wärmebedarfs der Fabrik aufgefüllt werden und ihren Wärmeverrat in den Zeiten großen Wärmeverbrauchs an die Fabrik abgeben. Auf diese Weise ließe sich in den Färbereien der große Dampfverbrauch, der in den ersten Morgenstunden durch die Anwärmen der Farbflotten entsteht, bedeutend herabsetzen, indem man dafür sorgt, daß am Abend der Heißwasserbehälter voll ist, so daß dieses Wasser am nächsten Morgen zum Füllen der Farbflotten benutzt werden kann.

Da in den Veredelungswerken zumeist große Mengen von sehr heißem Dampfwasser entstehen, soll man bei der Anlage von Dampfkesseln der Rückführung dieses Wassers in die Kessel Beachtung schenken; für vollkommen reines Dampfwasser kann die geschlossene Rückleitung mit einer der bekannten Schwimmanordnungen Anwendung finden, während bei öhaltigem Wasser die offene Rückspeisung nach vorheriger Filterung unbedingt vorzuziehen ist. Von den in früheren Jahren üblichen Verfahren, in Werken mit großem Kraft- und Heizdampfverbrauch zwei von einander unabhängig arbeitende Kesselanlagen für verschiedene Drücke zu errichten, ist man mit Recht abgekommen, da sich die Belastungsschwankungen durch eine gemeinsame Anlage stets vollkommener ausgleichen lassen.

Daß man heute bei der Dampferzeugung mit allen Brennstoffen und mit allen Kesselbauarten befriedigende Ergebnisse erzielen kann, mag durch die Zahlentafel 1 bewiesen werden.

Zahlentafel 1.

Lfd. Nr.	Kesselbauart	Kesselheizfläche m ²	Überhitzer- Heizfläche m ²	Heizgas- wärmer m ²	Rostfläche m ²	Kohlensorte	Heiz- wert kcal/kg	Dampf- leistung auf 1 m ² Heizfl. kg/h	Gesam- wirkungs- grad vH
1	Steilrohrkessel	771	540	1493	Wanderrost 36,8	Ruhrkohle	7675	43,9	83
2	Wasserröhrenkessel	344,3	97,9	290	Wanderrost 13,91	Ruhrkohle	7593	36,3	86
3	Flammrohrkessel	2 × 105 = 210	—	240	Unterschub 4,5	Ruhrkohle	7587	30,3	87
4	Doppelflammrohrkessel	2 × 113,5 = 227	—	240	Planrost 6,2	Ruhrkohle	7460	24,8	85,5
5	Flammrohrkessel	2 × 105 = 210	—	192	Unterschub 4,5	Saarkohle	7479	31,8	87
6	Steilrohrkessel	250	85	192	Wanderrost 7,95	Saarkohle	7160	24,3	84
7	Steilrohrkessel	250	85	192	Wanderrost 7,95	Saargriekkohle	5580	24,2	82,5
8	Wasserröhrenkessel	300	100	640	Wanderrost 11,2	Oberbayr. Kohle	4705	21,1	82
9	Wasserröhrenkessel	2 × 250 = 500	2 × 75 = 150	800	Wanderrost 18,3	Oberbayr. Kohle	4315	31,2	81
10	Steilrohrkessel	214	56	161,5	Stufenrost 11,47	Rhein. Rohbraunkohle	1970	31,1	81
11	Flammrohrkessel	100	—	192	Fränkelrost 4,2	Bitterfelder Braunkohle	2490	21,4	81,5
12	Wasserröhrenkessel	2 × 280 = 560	2 × 85 = 170	324	Stufenrost 32,4	Oberpfälzischer Lignit	1654	21,7	72

¹⁾ Vorgelesen in der Jahresversammlung der Hauptstelle für Wärmewirtschaft, s. Z. 1922 S. 1030. Auszug aus der demnächst im Verlage des V. d. I. erscheinenden Schrift „Fortgeschritte in der Entwicklung der Wärmewirtschaft.“ Vergl. a. Mitteilungen der Hauptstelle für Wärmewirtschaft Nr. 11, Verlag des V. d. I.

²⁾ Zeitschr. d. Bayr. Rev. Ver. 1898 S. 92 u. f.: „Erhöhter Kraftaufwand zum Fabrikbetrieb am Montag Morgen.“ Desgl. 1913 S. 139 u. f.: „Kosten der Kraftherzeugung in Dampfanlagen industrieller Werke“ (bes. Abb. 9).

günstige Wahl und Bemessung der Feuerung, geeignete Zugverhältnisse und genügende Größe der Kessel- und Vorwärmerflächen sind die Mittel, die stets zum Ziel führen werden. Zahlentafel 2¹⁾ zeigt, daß auch bei sehr verschiedenen Kesselbelastungen recht befriedigende Wärmeausnutzung erzielt werden kann. Bei Dampfleistungen des Kessels von 10 bis 30 kg/h auf 1 m² Heizfläche wurde fast der gleiche Wirkungsgrad von 8 vH festgestellt.

Zahlentafel 2.

	Versuch					N.r.
	I	II	III	IV	V	
Dampfleistung auf 1 m ² Heizfläche kg/h	10,70	14,73	18,65	22,72	28,12	
Wärmeausnutzung zur Dampferzeugung, Überhitzung und Vorwärmung vH	81,7	83,8	82,8	81,2	81,1	

Die Krafterzeugung mit Dampf.

Die bedeutende Steigerung des thermischen Wirkungsgrades der Dampfmaschine durch die Einführung hoher Dampfüberhitzung hat dazu geführt, daß man für Neuanlagen heute allgemein Heißdampfmaschinen anwendet. Durch die Steigerung der Dampftemperatur auf rd. 350° C wird der Dampfverbrauch um mehr als 30 vH und der Wärmeverbrauch um mehr als 20 vH vermindert. Um diesen wesentlichen Vorteil auch für alte Satteldampfanlagen nutzbar zu machen, hat man im Laufe der Zeit die Dampfanlagen der Textilindustrie auf überhitzten Dampf umgebaut. Bei sachgemäßer Ausführung können so Anlagen gehoben werden, die hinter Neuanlagen nicht wesentlich zurückbleiben²⁾. Eine 1894 für mäßig überhitzten Dampf von 214° C gebaute Maschine von 700 PS wurde z. B. in eine Zweifach-Expansionsmaschine für hoch überhitzten Dampf umgebaut. Der Dampfverbrauch ging von 5,76 auf 4,66 kg/PS.h bei 308° C Dampftemperatur zurück, und der Wärmeverbrauch sank von 3727 auf 29 kcal/PS.h. Eine Dreifach-Expansionsmaschine von 1000 PS war 1897 für Satteldampf gebaut worden und verbrauchte 17 kg PS.h Dampf. 1912 wurde sie in eine Zweifach-Expansionsmaschine für hochüberhitzten Dampf umgebaut; ihr Dampfverbrauch betrug dann bei 351° noch 4,27 kg/PS.h. Der Wärmeverbrauch hatte sich von 3812 auf 3077 kcal/PS.h vermindert. Es ist heute in der Textilindustrie noch viele mit Satteldampf arbeitende Maschinen, deren Wärmeverbrauch durch ähnlichen Umbau vermindert werden könnte. Dabei würde der Kohlenverbrauch im allgemeinen in noch höherem Maß als der Wärmeverbrauch sinken, da durch den Überhitzer auch der Wirkungsgrad der Dampferzeugung verbessert wird. Ich kenne 1000pferdige Spinnerei-Betriebsmaschinen, die heute noch mit Satteldampf von 6,5 at arbeiten und dabei 8,5 kg/PS.h oder nahezu das Doppelte des heute Erreichbaren verbrauchen.

Da neben der Dampfüberhitzung auch der Dampfdruck von großem Einfluß auf die Wärmeausnutzung ist, hat man diesen im Laufe der Jahrzehnte mit der Entwicklung des Kesselbaues auf rd. 15 at gesteigert. Zwar hat man vereinzelt auch schon höhere Drücke angewandt, aber für die üblichen mit guter Luftfeuchtigkeit arbeitenden Dampfkraftanlagen erwartet man von weiterer Drucksteigerung keine wesentliche Verbesserung der Wärmeausnutzung mehr. Der thermische Wirkungsgrad einer vollkommen arbeitenden Kondensationsmaschine beträgt nämlich bei 5 at abs. Kesseldruck, 350° C Dampftemperatur und 0,1 at Kondensatorsdruck, 28,5 vH; durch Übergang auf 50 at abs. bei gleicher Dampftemperatur erhöht sich der Wirkungsgrad auf 35 vH. Die Verbesserung des Wirkungsgrades ist somit im Verhältnis zu der außerordentlichen Drucksteigerung bei der Kondensationsmaschine recht bescheiden. Demgegenüber beträgt der thermische Wirkungsgrad einer mit Gegendruck von 5 at arbeitenden Maschine bei 15 at abs. Dampfdruck und 350° C Dampftemperatur 8,2 vH, während er bei 50 at und der gleichen Temperatur 15,3 vH erreicht. Der Erfolg der Drucksteigerung wächst sonach mit dem Gegendruck ganz erheblich; die wesentliche Bedeutung der Schmidtschen Versuche dürfte somit darin³⁾ liegen, daß die Möglichkeiten gezeigt haben, das Arbeitsgebiet der Gegendruckmaschinen bedeutend zu erweitern.

Verwendung des Maschinendampfes zu Heizzwecken.

Eine staatliche Elektrizitäts-Bewirtschaftungsbehörde bringt ihren Standpunkt zur Abdampfverwertung durch folgende Sätze zum Ausdruck: „Unter Abdampfverwertungsanlagen verstehen wir lediglich solche, die mit Gegendruckmaschinen arbeiten, im Gegensatz zu solchen, bei denen Zwischendampfentnahme erfolgt, in denen aber im übrigen große Frischdampfmen gen verbraucht werden. Soweit es sich um Gegendruckanlagen handelt, sind wir mit Ihnen der Ansicht, diese im allgemeinen volkswirtschaftlichen Interesse befürworten zu wollen. Hingegen sind alle andern An-

lagen mit Rücksicht darauf, daß die Brennstoffe in den meisten Fällen nicht mit der erforderlichen Wirtschaftlichkeit verwertet werden, keinesfalls zu befürworten.“

Die aus diesen Worten zu erkennende Unklarheit über das Wesentliche der Frage macht es mir zur Pflicht, die Gelegenheit zu einer kurzen Aufklärung zu benutzen, umso mehr als gerade in der Textilindustrie Maschinendampf mit großem Erfolg zu Heizzwecken verwendet werden kann. Unsere Dampfkraftmaschinen (Dampfmaschinen oder Turbinen) nutzen von der Dampfwärme nur einen verhältnismäßig kleinen Teil aus; dieser wird um so größer, je größer das Temperatur- und Druckgefälle ist, das in der Maschine in Arbeit umgesetzt werden kann. Aber selbst bei der vollkommensten Maschine, die mit den heute üblichen hohen Anfangsdrücken und Anfangstemperaturen sowie mit guter Luftfeuchtigkeit arbeitet, enthält der Abdampf noch mehr als 70 vH der Wärme des Frischdampfes. Wo man den Abdampf einer üblichen Kondensationsmaschine zu Heizzwecken verwerten kann, liegt der günstigste Fall der Abdampfverwertung vor; denn die Abwärme der Maschine wird ohne Nachteil für die Wirtschaftlichkeit der Dampfmaschine nutzbar gemacht. In diesem Fall müssen aber die Temperaturen, die für die Durchführung des Heizvorganges erforderlich sind, unter der Temperatur des Kondensatordampfes liegen. Warmes Wasser oder warme Luft von 50° C läßt sich z. B. noch mit Dampf von 0,2 at abs. erzeugen, wenn die Heizfläche entsprechend bemessen und durchgebildet wird. Höhere Temperatur des zu heizenden Körpers bedingt dagegen den Verzicht auf einen Teil des in der Maschine ausnutzbaren Gefälles, und damit steigt der Dampfverbrauch der Maschine für die Einheit der Leistung. Da der thermodynamische Wirkungsgrad der Kolbenmaschine mit steigendem Gegendruck wächst, nimmt ihr Dampfverbrauch entsprechend langsamer zu. Bei der Dampfturbine dagegen vermindert sich der Wirkungsgrad mit steigendem Gegendruck, deshalb steigt ihr Dampfverbrauch rascher. War der Dampfverbrauch der Kolbenmaschine bei guter Luftfeuchtigkeit höher als der der Turbine, so ist häufig bei hohem Gegendruck das Umgekehrte der Fall.

Mit einer bestimmten zu Heizzwecken erforderlichen Dampfmenge erhält man sonach die höchste Maschinenleistung, wenn man mit möglichst niedrigem Gegendruck arbeitet, d. h. die Heizung aller Geräte und Maschinen mit Dampf von solchem Druck durchführt, daß seine Temperatur der erforderlichen Heiztemperatur tunlichst nahe liegt. Wo man Heizdampf von verschiedenen Temperaturen und Drücken braucht, erreicht man die beste Maschinenleistung, wenn man den gesamten Dampf bis zu dem Druck in der Maschine ausnutzt, welchen die Heizung erfordert. Damit kommt man zur Zwischendampfentnahme, und dieser Gedankengang führte auch vor etwa 20 Jahren zur Anwendung dieses Dampfausnutzungsverfahrens in den Bierbrauereien, wo die Aufgabe vorlag, das Bier mit Dampf von 2 bis 3 at zu kochen und außerdem bedeutende Warmwassermengen von rd. 50° C zu erzeugen⁴⁾. Die Aufgabe, Abdampf von zwei oder mehr verschiedenen Drücken zu verwenden, kann auch durch mehrere mit verschiedenen Gegendrücken arbeitende Einzylindermaschinen gelöst werden, die unabhängig von einander oder als Zwillingsmaschinen arbeiten können.

In der Regel ist die verfügbare Abdampfmenge größer oder kleiner als der Bedarf an Heizdampf. Ist sie kleiner, so kann man den Abdampf vollkommen zu Heizzwecken nutzbar machen, im andern Fall geht, wenn eine reine Gegendruckmaschine benutzt wird, der überschüssige Abdampf verloren, oder man muß eine besondere Maschine aufstellen, worin der für Heizung nicht erforderliche Dampf bis zur Kondensatorsdruckspannung ausgenutzt wird. Gelingt es nicht, durch höheren Kesseldruck und höhere Dampftemperatur oder Aufstellung von Ausgleichbehältern (Wärmespeichern) den Maschinendampf im eignen Werk vollkommen auszunutzen, so bleibt nur die Möglichkeit, mehrere Werke zusammenzuschließen, oder der Anschluß an ein elektrisches Kraftwerk. Es sind verschiedene Anlagen im Bau, wo in dieser Weise eine vollkommene Verwendung des Heizdampfes zur Krafterzeugung erstrebt wird.

Dampfverwendung zu Heizzwecken.

Hier kommen folgende Möglichkeiten in Betracht:

Raumheizung: Während früher fast allgemein die unmittelbare Dampfheizung angewandt wurde, hat in den letzten Jahren die Dampfheizung stark Eingang gefunden. Bei der Wahl der Heizart muß man beachten, daß für viele Arbeitsräume der Textilfabriken neben der Heizung die dauernde Erhaltung einer bestimmten Luftfeuchtigkeit unerlässlich ist. In andern Werkstätten wird die Luft durch die Kochvorgänge mit Wasserdampf belastet, so daß Entnebeleinrichtungen geschaffen und fast das ganze Jahr betrieben werden müssen. Schließlich ist für manche Arbeitsvorgänge die Reinigung der Luft von Staub usw. erforderlich. Für einen großen Teil der Werkstätten dieser Industrie muß man sonach die Luft neben der Heizung noch anderweitig behandeln, und schon aus diesem Grunde liegt es nahe, Luftheizung anzuwenden.

¹⁾ Zeitschr. d. Bayr. Rev. Ver. 1916 S. 73 u. f.; „Versuche an einem Stierlekessel“, von V. Kammerer.
²⁾ Zeitschr. d. Bayr. Rev. Ver. 1913 S. 31 u. f.; „Umbau von Dampfmaschinen“, von Phil. Stauff.

³⁾ Z. 1920 S. 663 „Hochdruckdampf bis 60 at“, von O. Hartmann.

⁴⁾ Zeitschr. d. Bayr. Rev. Ver. 1902 S. 46 u. f.; „Der Einfluß d. Dampfkochung auf d. Dampfanlagen der Bierbrauereien“, von Ch. Eberle. Desgl. 1904 S. 183 u. f.; „Die neue Dampfanlage der Pschorrbrauerei in München“, von Ch. Eberle.

Sowohl unmittelbare Dampfheizung als auch Dampf-
luft-
heizung kann man mit Dampf von 0,1 bis zu 5 at abs. betreiben.
Es gibt schon verschiedene Fabrikheizungen¹⁾, die mit dem
Kondensatordampf der Betriebsdampfmaschinen unmittelbar ge-
speist werden und ihren Zweck ohne erheblichen Druckverlust,
also auch ohne Opfer an Luftleere erfüllen, aber auch Dampf-
luftheizungen, bei denen die Lufterwärmung durch Kondensator-
dampf erfolgt.

Wärmeverbrauch und Wärmeausnutzung der Heizanlagen
werden im übrigen durch die Güte und Zweckmäßigkeit der Aus-
führung und die Sorgfalt der Wartung und Instandhaltung, vor
allem aber auch durch die Ausführung und Erhaltung der Ge-
bäude stark beeinflusst.

Warmwasserbereitung: Warmwasser ist in Woll-
wäschereien, Bleichereien und Färbereien mit Temperaturen von
etwa 40 bis 100° C oft in außerordentlich großen Mengen nötig.
Soweit Maschinendampf zur Verfügung steht, kann man ihn mit

Arbeitsvorgang nachteilig sein. Man hat zwar auch schon Ab-
dampf von Kolbenmaschinen in Farbflotten eingeleitet, ohne da-
sich selbst in jahrelangem Betrieb daraus Schwierigkeiten
ergeben hätten. Wo Bedenken gegen die Einführung solche
Dampfes bestehen, muß man entweder mittelbare Heizung wähle
oder, falls dies nicht möglich ist, durch Einschaltung eines
Wärmeaustauschers die Wärme des Abdampfes auf Frischdampf
übertragen. Ist auch diese Lösung nicht durchführbar, so muß
man der Kesselanlage Frischdampf entnehmen.

Bis zu welchem Grade die Wärmeausnutzung bei einer m.
Abwärmeverwertung arbeitenden Dampfmaschine gesteigert wer-
den kann, mag aus folgenden Versuchsergebnissen entnommen
werden: Eine Zweifach-Expansionsmaschine von 1000 PS m.
12 at abs. Anfangsdruck und rd. 300° C Dampftemperatur arbeite
mit der üblichen Luftleere von rd. 65 cm Q.-S. Der gesamte Kon-
densatordampf wird zur Erzeugung von warmem Wasser un-
warmer Luft von 45° C verwendet. Mit Zwischendampf wird
das Warmwasser auf 70° C weitererwärmt. Bei einem im Mai 1922
durchgeführten Versuch wurde die Wärmemenge gemessen, die
noch mit dem Kondensatorkühlwasser abfließt. Bei 880 PS Lei-
stung der Maschine gab der Kondensator 11 700 kg/h Ausguß-
wasser ab, dessen Temperatur von 11 auf 22° C gesteigert wor-
den war. Die abgeführte Wärmemenge betrug sonach $11\,700 \times 11 = 128\,700$ kcal/h.
Mit dem Frischdampf wurden der Maschine rd. 3 100 000 kcal/h zugeführt. Von dieser Wärme gehen
daher nur noch $\frac{128\,700 \times 100}{3\,100\,000} = 4$ vH in das Aus-

gußwasser. Nimmt man den Strahlungsver-
lust der Maschine und der Vorwärmer sehr
hoch mit 11 vH an, so werden 85 vH der der Ma-
schinenzugeführten Wärme als Arbeit und
Wärme nutzbar gemacht.

Beheizung von Trocknern: Textilstoffe trocknen
man zum Teil auf Trockenzylindern, die im Innern mit
Dampf geheizt werden und auf deren Mantel man die Ware auf-
legt. Weit größer ist jedoch die Zahl der Trockenmaschinen, in
denen man mittels heißer Luft trocknet. Die Luft wird in Luft-
erhitzern auf die erforderliche Temperatur gebracht. Wesentlich
steigt der Wirkungsgrad oder die Wärmeausnutzung jeder Luft-
trockenanlage mit der Temperatur der Luft beim Austritt aus
dem Trockner, und mit dem Grad der Sättigung, welche die Luft
beim Bestreichen der Ware erreicht. Aus Gründen der Wärme-
ersparnis soll man danach streben, den Trockenvorgang mit mög-
lichst hoher Temperatur und möglichst vollkommener Sättigung
der Abluft durchzuführen. Für die meisten Textilstoffe werden
Temperaturen von 50 bis 80° C verwendet, und nur für verein-
zelte Vorgänge sind Temperaturen bis zu 100° C und darüber
zulässig. Auch in den Trockenmaschinen dient der Dampf dazu,
Luft zu erwärmen, und zwar im allgemeinen auf weniger als
100° C. Bei genügender Bemessung der Heizflächen müßte so-
nach fast immer Dampf von 1 at abs. oder wenig darüber ge-
nügen. Die Trockner, die aber heute in der Textilindustrie im
Gebrauch sind, fordern infolge der Bemessung und Bauart
der Heizflächen Dampfdrücke von 1 bis 5 at. Das er-
schwert die Verwertung des Maschinendampfes in Textil-
fabriken außerordentlich; denn sollen die Trockner mit
Maschinenabdampf geheizt werden, so muß die Dampfmaschine
mit entsprechendem hohem Gegendruck arbeiten. Das ist aber in
bestehenden Anlagen mit verhältnismäßig niedrigem Kesseldruck
unmöglich, und so wird es nötig, die gesamte Dampfanlage zu
ersetzen, wenn man eine vollkommene Ausnutzung des Maschinen-
dampfes zu Heizzwecken erreichen will.

Der den Trockenmaschinen zugeführte Dampf wird bei sehr
vielen, besonders älteren Trockenmaschinen, für den eigentlichen
Trockenvorgang außerordentlich schlecht ausgenutzt; durch Ver-
besserung dieser Maschinen könnte man den gesamten Wärme-
verbrauch der Textilfabriken häufig bedeutend vermindern.

Versuche an Trockenmaschinen der Textilindustrie.

Wolltrockenmaschinen, Zählentafel 3. Die unter-
suchten Maschinen sind in Abb. 1 bis 3 schematisch dargestellt.
Die Maschine nach Abb. 1, woran der Versuch II durchgeführt
wurde, ist von ältester Bauart. Die Wolle wird auf endlosem
Band durch den Trockenraum geführt. Die Trockenluft strömt
nach Erwärmung in einem Röhrenluftheizer im Gegenstrom zur
Wolle durch den Trockenraum und wird sodann abgeführt. An
Maschinen nach Art von Abb. 2 haben die Versuche III und IV
stattgefunden. Während bei Versuch III nur Frischluft einge-
geführt wurde, ist bei Versuch IV ein Teil der Abluft zurück-
geführt worden. Die Ware durchläuft hier den Trockner von
oben nach unten auf drei endlosen Bändern. Die von unten
eintretende Trockenluft wird an einem Rippenrohrkörper er-
wärmt und durch zwei Ventilatoren abgeführt. Abb. 3 zeigt eine
Kastentrockenmaschine; in diese wird die Wolle auf Gitter-
horden eingebracht, die während des Trockenvorganges von oben
nach unten sinken und unten entnommen werden. Die Erwärmung
der Trockenluft erfolgt in einem Röhrenluftheizer, durch den
sie mittels Ventilators geblasen wird. An dieser Maschine wurde
Versuch I durchgeführt. Die Untersuchungen erstreckten sich hier
wie bei den später besprochenen Tuchtrocknern auf die Feststel-
lung der Trockenleistung, des Wärmeverbrauchs, der Temperatur




Abb. 1 bis 3: Wolltrockenmaschinen.

einem der geforderten Temperatur entsprechenden Druck ver-
wenden. Wasser von 70° C läßt sich noch mit Dampf von
0,5 at abs. herstellen. Es kann aber auch wirtschaftlicher sein,
das Wasser zunächst mit Dampf von 0,1 at abs. auf 40° zu
erwärmen und die weitere Erwärmung mit Zwischendampf vorzu-
nehmen. Für beide Lösungen liegen zahlreiche Beispiele vor.
Nicht selten heizt man Wasser- und Farbbäder u. dergl. durch
unmittelbar in die Flüssigkeit eintretenden Dampf. Wo frischer
Kesseldampf hierzu verwendet wird, bestehen gegen seine Mi-
schung mit dem Wasser kaum Bedenken; es sei denn, daß der
Dampf aus dem Kessel für das Arbeitsgut schädliche Bestandteile
mitreißt. Auch den Arbeitsdampf von Turbinen kann man un-
bedenklich benutzen. Soll jedoch Abdampf von Kolbenmaschinen
Verwendung finden, so kann der Ölgehalt des Dampfes für den

¹⁾ Archiv für Wärmewirtschaft 1921 S. 99 u. 181 u. f.; Z. 1921 S. 898

id des Feuchtigkeitsgehaltes der ein- und austretenden Luft, wie auf die Messung der Luftmenge.

Von den in Zahlentafel 3 zusammengestellten Ergebnissen rdiert zunächst der Dampfverbrauch für 1 kg Wasser-erverdampfung besondere Beachtung. Dieser hat bei den rsuchen I bis IV 7,64, 5,92, 3,34 und 3,33 kg betragen. Zur klärung dieses auch noch beim Versuch IV ungünstigen Er-gebnisses sind die übrigen Versuchswerte zu benutzen. Man er-kennt daraus, daß bei den Versuchen II, III und IV nur 43,1, 57 id 61,6 vH der vom Dampf im Lufterhitzer abgegebenen Wärme ir Erwärmung der Ware, zur Wasserverdampfung und zur

Lufterwärmung nutzbar gemacht wurden. Dieses Verhältnis kann man als den Wirkungsgrad der Isolation bezeichnen, denn es gibt an, welcher Teil der dem Trockner zugeführten Wärme durch Ausstrahlung verloren wird.

Ein weiterer Grund für den zu hohen Wärmeverbrauch der Trockner ist die schlechte Ausnutzung der Luft für den Trocken-vorgang. Bekanntlich wächst die Ausnutzung der Trockenluft mit der Temperatur und der Sättigung der Abluft. Bei den vor-liegenden Versuchen schwankt die Temperatur der Abluft zwis-chen 36 und 59° C und ihre Feuchtigkeit zwischen 23,87 und 47,5 vH. Um einen Gütemaßstab für die untersuchten Trockner

Zahlentafel 3. Versuche an Wolltrockenmaschinen.

		Versuch Nr.				
		I	II	III	IV	
zugeführte Wolle:						
1	Gesamtgewicht, naß	kg/h	72	119,91	313,7	240,3
2	Temperatur	°C	22	22,9	17	24
3	Wassergewicht	kg/h	—	46,36	124,7	99,7
abgeführte Wolle:						
4	Gesamtgewicht, naß	kg/h	40,6	103	223	149
5	Temperatur	°C	87,5	36	53	35
6	Wassergewicht	kg/h	—	29,45	34	8,4
7	Gewicht der absolut trocknen Wolle	kg/h	—	73,55	189	140,6
8	Wasserverdampfung	kg/h	31,4	16,91	90,7	91,3
Heizdampf:						
9	Druck	at abs.	2,36	8,78	6,17	2,62
10	Temperatur	°C	135,9	157,0	172,1	134,0
11	Kondensattemperatur	°C	102,5	102,2	142,9	100
12	Verbrauch	kg/h	240	100	302	303,5
13	Wärmeinhalt des Dampfes	kcal/kg	654,0	665,8	667,0	653,5
14	vom Heizdampf abgegebene Wärme	kcal/h	132 500	56 361	158 200	167 670
Frischluf:						
15	Temperatur	°C	—	28,94	27,223	21,12
16	Feuchtigkeitsgehalt	vH	—	64	64,75	66,34
17	Barometerstand	mm Q.-S.	739,7	734,7	741,5	740,8
18	spez. Gewicht der trocknen Luft	kg/m³	—	1,10	1,12	1,148
19	spez. Gewicht des Wasserdampfes	kg/m³	—	0,0183	0,0169	0,0122
20	spez. Gewicht der nassen Luft	kg/m³	—	1,1183	1,1369	1,1602
21	Wassergehalt von 1 kg trockner Luft	kg	—	0,0166	0,0151	0,0106
Abluft:						
22	Temperatur	°C	59,45	36,44	46,74	38,18
23	Feuchtigkeitsgehalt	vH	23,87	47,5	40,97	40,76
24	spez. Gewicht der trocknen Luft	kg/m³	0,984	1,073	1,03	1,076
25	spez. Gewicht des Wasserdampfes	kg/m³	0,0303	0,0203	0,0292	0,019
26	spez. Gewicht der nassen Luft	kg/m³	0,0143	1,0933	1,0592	1,095
27	Wassergehalt von 1 kg trockner Luft	kg	0,0308	0,0189	0,0284	0,0176
28	von 1 kg Luft abgeführte Wassermenge	kg	—	0,0023	0,0133	0,0070
29	erforderliches Trockenluftgewicht	kg/h	—	7370	6810	12 900
30	von der Luft mitgebrachte Dampfmenge	kg/h	—	122	103	136
31	Frischlufgewicht	kg/h	—	7492	6913	13 036
32	verdampfte Wassermenge	kg/h	31,4	16,91	90,7	91,3
33	Gewicht der Abluft, naß	kg/h	—	7508,91	7003,7	13127,3
34	Rauminhalt der Abluft	m³/h	—	6900	6610	12 000
Wärmeverbrauch:						
35	Erwärmung der Wolle	kcal/h	—	693	3400	588
36	Wasserverdampfung	kcal/h	18 880	9950	54 300	53 800
37	Lufterwärmung	kcal/h	—	13 626	32 438	53 730
38	insgesamt	kcal/h	—	24 269	90 138	108 118
39	Wärmeverbrauch [38] · 100	vH	—	43,1	57	64,6
40	Wärmeaufwand [14]					
	Dampfverbrauch [12]	kg	7,64	5,92	3,34	3,33
	Verdampfte Wassermenge [8]					
höchste Temperatur der Trockenluft (angenommen)		°C	70	70	70	70
Feuchtigkeitsgehalt		vH	70	70	70	70
spez. Gewicht der trocknen Luft		kg/m³	0,780	0,774	0,782	0,781
spez. Gewicht des Wasserdampfes		kg/m³	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
spez. Gewicht der nassen Luft		kg/m³	0,9186	0,9126	0,9206	0,9196
Wassergehalt von 1 kg trockner Luft		kg	0,178	0,179	0,1775	0,1777
von 1 kg Luft abgeführte Wassermenge		kg	—	0,1624	0,1624	0,1671
erforderliches Trockenluftgewicht		kg/h	—	104	558	546
von der Luft mitgebrachte Dampfmenge		kg/h	—	1,73	8,4	5,8
Frischlufgewicht		kg/h	—	105,73	566,4	551,8
Gewicht des verdampften Wassers		kg/h	31,4	16,91	90,7	91,3
Gewicht der Abluft, naß		kg/h	—	122,64	657,1	643,1
Rauminhalt der Abluft		m³/h	—	134	713	700
Wärmeverbrauch:						
Erwärmung der Wolle		kcal/h	—	2495	5000	2456
Wasserverdampfung		kcal/h	19 000	10 200	55 200	55 100
Lufterwärmung		kcal/h	—	1052	5864	6480
insgesamt		kcal/h	—	13 747	66 064	64 036
{ Wärmeverbrauch zur Erwärmung der Wolle } + Wasserverdampfung [54 + 55] · 100		vH	—	92,3	91,2	89,8
theoret. Wärmeaufwand [57]						
theoret. Verbrauch des Idealprozesses [57] · 100		vH	—	56,6	73,4	59,1
theoret. Verbrauch des wirklichen Prozesses [38]						
Gesamtwirkungsgrad [58 × 59 × 39]		vH	—	22,6	38,0	34,4

zu gewinnen, habe ich im letzten Teil der Zahlentafel unter Annahme von 70° C Temperatur der Abluft und eines Feuchtigkeitsgehaltes von 70 vH den erforderlichen theoretischen Wärmeverbrauch berechnet und mit dem wirklichen Verbrauch der Trockner ins Verhältnis gesetzt. Dabei zeigt sich, daß ein vollkommener Trockner bei den angegebenen Abluftverhältnissen und der gemessenen Frischluft 89,8 bis 92,3 vH der zugeführten Wärme für die Warenerwärmung und Wasserverdampfung ausnutzen könnte. Der theoretische Verbrauch des Idealprozesses würde dann 56,6 bis 73,4 vH vom theoretischen Verbrauch des wirklichen Trockenvorganges betragen; der Gesamtwirkungs-

grad der Trockner, d. i. das Verhältnis des theoretischen Wärmeverbrauches eines Idealprozesses mit Abluft von 70° C und 70 vH Feuchtigkeit zum Wärmeverbrauch bei dem wirklichen Trockenvorgang, hat bei den Versuchen II, III und IV 22,6 bis 38,0 vH betragen.

Tuchtrockenmaschinen, Zahlentafel 4. Auch die Versuche wurden an Maschinen ganz verschiedener Bauart durchgeführt. Abb. 4 zeigt eine Maschine, durch die die Ware in acht Bahnen von oben nach unten läuft. Die Trockenluft wird in einem Röhrenluftherhitzer erwärmt und dem Trockenraum an einem Ende, über die ganze Höhe verteilt, zugeführt, an

Zahlentafel 4. Versuche an Tuchtrockenmaschinen.

Lfd. Nr.		Versuch Nr.				
		I	II	III	IV	V
1	zugeführtes Tuch:					
2	Gesamtgewicht, naß	65,3	297,4	107,6	228	364
3	Temperatur °C	18,5	22	16,1	18,5	24
4	abgeführtes Tuch:					
5	Gesamtgewicht	23,45	138,5	48,9	88	184,8
6	Temperatur °C	—	—	—	—	—
7	Wassergewicht	—	—	—	—	—
8	Gewicht des absolut trocknen Tuches	41,85	158,9	58,7	140	179
9	Wasserverdampfung	0	0	0	0	0
10	Heizdampf:	41,85	158,9	58,7	140	179
11	Druck at abs.	23,45	138,5	48,9	88	184,8
12	Temperatur °C	2,57	9,37	8,42	9,46	2,70
13	Kondensattemperatur °C	131,3	177,0	171,5	176,8	158,3
14	Verbrauch kg/h	103,6	102,0	102,0	104,4	102,0
15	Wärmeinhalt des Dampfes kcal/kg	148	487	153,7	271	387
16	vom Heizdampf abgegebene Wärme kcal/kg	652,5	665,7	665	665	666
17	Frischluft:	81 200	274 300	86 320	152 500	218 500
18	Temperatur °C	54	28,2	39,1	31,8	32,6
19	Feuchtigkeitsgehalt vH	36,8	60,0	47,65	51,92	44,5
20	Barometerstand mm Q.-S.	741,5	733,2	731,3	736,3	732,2
21	spez. Gewicht der trocknen Luft kg/m³	0,998	1,106	1,052	1,092	1,088
22	spez. Gewicht des Wasserdampfes kg/m³	0,0367	0,0466	0,0233	0,0173	0,0155
23	spez. Gewicht der nassen Luft kg/m³	0,0347	1,1226	1,0753	1,1093	1,1035
24	Wassergehalt von 1 kg trockner Luft kg	0,0363	0,015	0,0222	0,0159	0,0112
25	Abluft:					
26	Temperatur °C	—	61	62,42	68,0	54,5
27	Feuchtigkeitsgehalt vH	—	27,2	29,14	18,25	41,75
28	spez. Gewicht der trocknen Luft kg/m³	—	0,962	0,945	0,949	0,973
29	spez. Gewicht des Wasserdampfes kg/m³	—	0,037	0,0422	0,0334	0,0425
30	spez. Gewicht der nassen Luft kg/m³	—	0,999	0,9872	0,9824	1,0155
31	Wassergehalt von 1 kg trockner Luft kg	—	0,0385	0,0446	0,0352	0,0437
32	von 1 kg Luft abgeführte Wassermenge kg	—	0,0235	0,0224	0,0193	0,0295
33	erforderliches Trockenluftgewicht kg/h	—	5900	2180	4560	6270
34	von der Luft mitgebrachte Dampfmenge kg/h	—	88,5	48,5	72,5	89
35	Frischluftgewicht kg/h	—	5988,5	2228,5	4632,5	6359
36	verdampfte Wassermenge kg/h	23,45	138,5	48,9	88	184,8
37	Gewicht der Abluft, naß kg/h	—	6127,0	2277,4	4720,5	6543,8
38	Rauminhalt der Abluft m³/h	—	6130	2310	4810	6450
39	Wärmeverbrauch:					
40	Erwärmung des Tuches kcal/h	—	3440	825	2300	3210
41	Wasserverdampfung kcal/h	—	83 400	29 700	53 400	110 000
42	Lufterwärmung kcal/h	—	47 390	12 580	40 600	33 500
43	insgesamt kcal/h	—	134 230	43 105	96 300	146 710
44	Wärmeverbrauch [38] vH	—	49	50	63,1	67,1
45	Wärmeaufwand [14]	—	—	—	—	—
46	Dampfverbrauch kg	6,31	3,52	3,14	3,08	2,09
47	verdampfte Wassermenge	—	—	—	—	—
48	höchste Temperatur der Trockenluft (angenommen) °C	70	70	70	70	70
49	Feuchtigkeitsgehalt vH	70	70	70	70	70
50	spez. Gewicht der trocknen Luft kg/m³	0,782	0,772	0,77	0,778	0,771
51	spez. Gewicht des Wasserdampfes kg/m³	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386	0,1386
52	spez. Gewicht der nassen Luft kg/m³	0,9206	0,9106	0,9086	0,9166	0,9096
53	Wassergehalt von 1 kg trockner Luft kg	0,1775	0,1800	0,1805	0,1785	0,1800
54	von 1 kg Luft abgeführte Wassermenge kg	0,1407	0,1650	0,1583	0,1626	0,1658
55	erforderliches Trockenluftgewicht kg/h	166	840	308	541	1115
56	von der Luft mitgebrachte Dampfmenge kg/h	6,13	12,6	6,85	8,6	15,8
57	Frischluftgewicht kg/h	172,13	852,6	314,85	549,6	1130,8
58	Gewicht des verdampften Wassers kg/h	23,45	138,5	48,9	88	184,8
59	Gewicht der Abluft, naß kg/h	195,58	991,1	363,75	637,6	1315,6
60	Rauminhalt der Abluft m³/h	212	1082	400	695	1445
61	Wärmeverbrauch:					
62	Erwärmung des Tuches kcal/h	690	2440	1010	2310	2640
63	Wasserverdampfung kcal/h	14 300	83 700	29 900	53 500	111 500
64	Lufterwärmung kcal/h	737	8609	2305	5100	8948
65	insgesamt kcal/h	15 727	94 749	33 215	60 910	123 088
66	{ Wärmeverbrauch zur Erwärmung des Tuches } + Wasserverdampfung [54 + 55] 100 . . . vH	95,3	91	93	91,8	92,5
67	theoret. Wärmeaufwand [57]	—	—	—	—	—
68	theoret. Verbrauch des Idealprozesses [57] 100 vH	—	70,5	77,0	63,3	84,0
69	theoret. Verbrauch des wirklichen Prozesses [38] 100 vH	—	—	—	—	—
70	Gesamtwirkungsgrad [58 × 59 × 39] vH	—	31,4	33,8	36,7	52,0

nderen Ende ins Freie abgeleitet. Abb. 5 stellt dagegen eine Spannrahmen-Trockenmaschine dar, durch die die Ware in ein Bahn läuft. Die Trockenluft tritt an einem Ende nach Erwärmung in einen Röhrenluftherhitzer ein und wird am andern Ende zum Teil ins Freie abgelassen, zum Teil zum Ventilator zurückgesaugt, um aufs neue am Trockenvorgang teilzunehmen. Außer der erwärmten Luft tritt auch sogenannte Kühltluft in den unteren Teil der Maschine ein, hauptsächlich zu dem Zweck, der ablaufenden Ware einen Teil der von ihr aufgenommenen Wärme zu entziehen.




Abb. 4. Tuchtrockenmaschine.

Versuch I wurde an einer durch Abb. 4 dargestellten Maschine durchgeführt; während Abb. 5 eine Maschine darstellt, an welcher die Versuche II und V stattfanden. Die Versuche III und IV fanden an zwei einander sehr ähnlichen Maschinen ohne Umführung der Arbeitsluft statt; das Trockengut durchläuft die Maschine in vier Bahnen. Die Ergebnisse der Versuche an diesen Maschinen habe ich in Zahlentafel 4 in der gleichen Weise bearbeitet, wie die früheren. Der Dampfverbrauch für 1 kg verdampftes Wasser schwankte bei diesen Versuchen zwischen 2,09 und 6,31 kg, also in ähnlichen Grenzen, wie bei den Wolltrockenmaschinen. Der so-

genannte Wirkungsgrad der Isolation bewegt sich zwischen 49 und 67,1 vH und für den Gesamtwirkungsgrad ergaben sich Werte zwischen 31,4 und 52,0 vH. Nur bei der durch Versuch V untersuchten Maschine, deren Wirkungsgrad den der übrigen Maschinen weit hinter sich zurück ließ, wurde bei 54,5° C Ablufttemperatur ein Feuchtigkeitsgehalt von 41,75 vH gemessen, während er bei den übrigen Versuchen zwischen 18,25 und 29,14 vH schwankte. Auf Grund der vorliegenden Versuche, die durch weitere ergänzt werden, soll kein ab-




Abb. 5. Spannrahmen-Tuchtrockenmaschine.

- schließendes Urteil über die Trockner der Textilindustrie abgegeben werden; nur folgende, für wärmewirtschaftliche Maßnahmen wesentliche Tatsachen seien festgestellt.
1. Obwohl in allen Trocknern Luft von weniger als 70° C zu erwärmen war, wurde zum Betrieb der Luftherhitzer Dampf von 2,36 bis 9,46 at abs. benutzt.
 2. Der Wirkungsgrad der Isolation betrug zwischen 43 und 67 vH.
 3. Die Sättigung der Abluft war bei allen Versuchen sehr gering.
 4. Der Gesamtwirkungsgrad betrug zwischen 22,6 und 52,0 vH. [1638]

Abhitzeverwertung bei Kupfer-Raffinieröfen.

Das Bestreben, die großen Abhitzenmengen von Kupfer-Raffinieröfen zur Dampferzeugung zu verwerten, ist schon alt. Kupfer-Raffinieröfen sind Flammöfen, über deren Herd die in der Regel aus einer mit Unterwind betriebenen Halbgasfeuerung kommende Flamme hinweg streicht; die Flamme zieht am Herde in den Schornsteinfuchs ab. Obwohl die Frage der Abhitzeverwertung dieser Öfen in den beteiligten Kreisen oft genug erörtert worden ist, hat man vielleicht aus Rücksicht auf zu befürchtende Betriebschwierigkeiten (Verminderung der Ofenleistung, Verschmutzung der Heizflächen durch Flugstaub usw.) von der Aufstellung von Abhitzekesselanlagen abgesehen. Jedenfalls sind mir derartige und mit nennenswertem Erfolg arbeitende Anlagen bis heute nicht bekannt geworden. Meiner Anregung über die Verwendung von Saugzug ist seinerzeit ein großes Stahlwerk gefolgt, und 1914 wandte sich auch eine große Kupferhütte an mich. Die in Frage kommenden Öfen dieser Hütte sind solche der eingangs gekennzeichneten Art, und zwar nach der Bauart des Grusonwerkes. Die mit einem Zwischenraum von etwa 6 m nebeneinander aufgestellten Öfen arbeiten zwar ununterbrochen, aber doch paarweise wechselseitig so, daß sich der eine Ofen im vollen Schmelzfeuer befindet, während der benachbarte andre Ofen nach beendeter Schmelze abgestochen und wieder mit Schmelzgut beschickt wird. Dieser wechselseitige Betrieb konnte nun so aneinander gereiht werden, daß, was für die geplante Abhitzekesselanlage sehr wesentlich war, die Ofenabhitze für alle 24 Tagesstunden aus ungefähr gleichbleibend anzunehmen war. Nach meinen Vorschlägen wurde eine Abhitzekesselanlage zunächst für zwei Öfen aufgestellt, die im April 1916 in Betrieb kam. Die aus Kessel, Überhitzer, Rauchgasvorwärmer und Saugzuganlage bestehende Anlage erfüllte die Erwartungen und Versprechungen, so daß im Oktober 1916 eine zweite, etwas größere Anlage für ein zweites Ofenpaar, Bauart Grusonwerk, in Auftrag gegeben und im Sommer 1917 abgeliefert wurde; auch diese Anlage arbeitet wie die erstgelieferte dauernd zur Zufriedenheit des Bestellers. Aus einer Zusammenstellung der Betriebsziffern, die die Kupferhütte mir im Juli 1922 übersandte, ist zu entnehmen, daß die Abhitzekesselanlage im Mittel während einer längeren Betriebszeit etwa 900 bis 1200 kg/h Dampf von 13 at abs. und 280° C aus Wasser von 16 bis 20° C erzeugt, wenn in dem Raffinierofen etwa 190 bis 200 kg/h Kohlen verfeuert und etwa 750 bis 835 kg/h Kupfer geschmolzen werden. Nach den Angaben der Kupferhütte vom Januar 1914 hatte ein Ofen durchschnittlich etwa 625 kg/h Kupfer geschmolzen; trotz der Aufstellung des Abhitzekessels wurde aber infolge der Anwendung des Saugzuges als Zusatz zu dem bereits vorhandenen Unterwind diese Schmelzleistung des Ofens erhöht. Vor Aufstellung des Abhitze-

kessels war die Gießhalle stets voll Rauch, weil der Unterwind sehr viele unverbrannte Gase an allen undichten Stellen des Ofens und der Feuerungen hinausdrückte. Nach Aufstellung der Abhitzeanlage ist der Saugzug so eingestellt worden, daß an den Ofentüren usw. die Flammen weder eingesaugt noch hinausgedrückt werden, so daß wertvolle Wärmemengen dem Ofen erhalten bleiben und nach der Abhitzeanlage geführt werden, und die Gießhalle fast rauchfrei bleibt. Bei Inbetriebsetzung der ersten Anlage wurde der in dieser erzeugte Dampf unmittelbar der Dampfmaschine einer Verbundlokomobile zugeführt, deren Kessel und Feuerung kaltgelegt wurden. Die Lokomobile hatte für den von ihr erzeugten Dampf eine Verdampfziffer von 1:6,50. Es ist also berechtigt, für den in der Abhitzeanlage erzeugten Dampf ebenfalls mit dieser Verdampfziffer zu rechnen, wenn man die Kohlenersparnis ermitteln will, die sich bei den besonders gefeuerten Lokomobil-Dampfkesseln der Hütte ergibt, die ja durch die Abhitzeanlage entlastet werden. Hiernach ergibt sich im Mittel aus den vorgenannten Betriebsziffern eine Ersparnis von etwa 160 kg/h Kesselkohlen oder von rd. 960 t in einem Jahr von 300 Arbeitstagen zu je 20 h. Es sei ferner erwähnt, was auch in dem Bericht der Hütte besonders betont wird, daß bei gleichförmigem und störungsfreiem Ofenbetrieb die Dampfleistung der Abhitzeanlage auf etwa 1700 kg/h steigt. Die Leistung einer Abhitzeanlage ist in erster Linie abhängig vom Wirkungsgrad der zugehörigen Ofenanlage; je geringer dieser Wirkungsgrad, um so höher die Dampfleistung. Wenn man nun beachtet, daß es vollständig gleichgültig ist, wie gering der Wirkungsgrad eines hüttenmännischen Ofens sein mag, wenn nur die angeschlossene Abhitzekesselanlage so richtig bemessen und dem Ofen so gut angepaßt ist, daß die Ofenabhitze bis auf den unvermeidlichen Restverlust ausgenutzt werden, dann wird man, einen Schritt weitergehend, der seit Jahren von mir vertretenen Forderung zustimmen, die aussagt: daß Ofen und Dampfkessel zusammengehören, und daß der Ofen als Vorfeuerung des Kessels betrachtet werden soll. Dann wird man die Feuerung des Ofens so bemessen, daß sie für die geforderte volle Dampfleistung des geplanten Kessels zuzüglich des Wärmebedarfes des im Ofen zu verarbeitenden Glüh- oder Schmelzgutes genügt. Eine solche Anlage ist wirtschaftlicher als ein an sich sparsam arbeitender Ofen und ein besonders gefeuerter, ebenfalls mit befriedigender Wirtschaftlichkeit betriebener Dampfkessel. Die von der Firma Franz Carl W. Gaab gebauten beiden Anlagen bilden den Beweis dafür, daß auch unter ganz besonders schwierigen Betriebsbedingungen (Flugstaub, Metalloxyde u. dgl.) arbeitende hüttenmännische Öfen mit Abhitzekesseln ausgerüstet werden können, die den Ofenbetrieb nicht stören und erhebliche Kohlenersparnisse abwerfen. [M 371] Düsseldorf-Obercassel. C. Gaab.

44 kg/h betragen hatte, ist später leicht auf 38 kg/h gesteigert worden.

Derartige Leistungen können aber nur mit Torf von geeigneter Beschaffenheit erreicht werden; daß der Feuchtigkeitsgehalt die zulässige Grenze nicht überschreitet, darf als selbstverständlich vorausgesetzt werden; außerdem ist erforderlich, daß der Torf den nötigen Grad der Zersetzung und genügende Dichte hat. Torf mit solchen Eigenschaften verbrennt mit langer weißer Flamme. Losser Torf und solcher mit hohem Gehalt an Wasser oder Unverbranntem, besonders Sand, ist für Kesselfeuerungen ungeeignet; er bildet keine nennenswerte Flamme, und das Feuer ist rot. Bei derartigem Torf kann es vorkommen, daß überhaupt keine merkliche Dampferzeugung mehr stattfindet und die Feuer-schwierigkeiten so groß werden, daß der Kessel außer Betrieb gesetzt werden muß.

Für die Überwindung vorübergehender Schwierigkeiten bieten Zusatzfeuerungen, s. Abb. 1, hervorragenden Nutzen. Die Ver-geinheiten, die sich bei ungeeignetem Torf aus dem steigenden Dampfbedarf beim Sinken des Kesseldruckes ergeben, treten nicht ein, wenn zwei oder mehr Öldüsen rechtzeitig in Betrieb ge-ommen werden. Die Ölf Feuerungen brauchen selten länger als 0 min in Betrieb zu bleiben, da inzwischen wieder geordnete Zu-stände auf dem Rost geschaffen werden können, und ihre Kosten nachen sich in kurzer Zeit bezahlt.


Dem Abschluß über eine Torflieferung geht zweckmäßig erst eine Erprobung während einer angemessenen Zeit im Be-riebe voraus. Die „Grundsätze für die Bewertung von Brenn-orf aus nordwestdeutschen Hochmooren“ sind bei den Ver-trägen zu berücksichtigen.

Umfassende Betriebskontrolle ist bei dem in seiner Zu-ammensetzung wechselnden Torf in noch höherem Maß als bei anderen Brennstoffen erforderlich und für die wirtschaftliche Verwendung von Torf unerlässlich; über alle Vorgänge auf dem Rost und im Kessel muß laufend Übersicht gegeben werden. Selbsttätige Brennstoffwagen, Speisewassermesser, selbstschrei-ende Manometer, Thermometer und Rauchgasprüfer am Kessel-nde und am Schornstein, Zugmesser und Zugdifferenzmesser sind daher unentbehrlich. Die Abneigung der Heizer gegen diese Geräte läßt sich durch eingehende Belehrung über Zweck und Wirkungsweise an der Hand von Plänen und Zeichnungen und vor dem Kessel sowie durch Vergütungen für niedrige Schorn-steinverluste überwinden. Diese Schornsteinverluste werden zweckmäßig durch Personen festgestellt, die nicht an der Ver-gütung beteiligt sind. Die Geräte werden durch einen Techniker instandgehalten, der ebenso wie der Betriebsingenieur an der Vergütung beteiligt ist. Der Betriebsingenieur hat nachzuweisen, daß die von der Buchhaltung eingetragenen Ausgaben für Brenn-stoffe mit den für die Berechnung der Vergütung benutzten über-estimmen.

Die Abhängigkeit der an der Vergütung beteiligten und nicht beteiligten Personen voneinander gewährleistet eine gegen-seitige Überwachung, die noch erhöht wird, wenn man im Kessel-haus einen Wochenvordruck aufhängt, worin die Ergebnisse der einzelnen Schichten eingetragen werden.

Da man in den meisten Fällen einen angemessenen Torf-orrat beim Kesselhaus lagern muß, so entstehen durch die Be-

förderung vom Lager zum Kesselhaus weitere Kosten, die durch selbsttätige Fördervorrichtungen vermindert werden müssen. Eine Einrichtung, die nur geringen Kostenaufwand verursacht und die sonst dafür erforderliche Arbeiterzahl vermindert, ist fol-gende: Vom Brechermotor wird ein endloses Seil angetrieben, das die auf Feldbahngleisen laufenden Muldenkipper bis zur Mitte der Torfhaufen und von dort zum Brecher bringt; an den Endstellen werden die Wagen selbsttätig abgekuppelt. Von einer Drehscheibe führen strahlenförmig Feldbahngleise zu den ein-zelnen Torfhaufen. Bedienung ist dann nur noch vor der Dreh-scheibe und am Brecher erforderlich.



Zu erwähnen sind noch die geringen Kosten der Erhaltung des in Abb. 2 abgebildeten Rostes; sie betragen noch nicht 5 vH derjenigen Kosten, welche der Wanderrost eines gleichen mit Steinkohlen geheizten Kessels erfordert.

Trotz des regenreichen Sommers 1922 konnten für das Kraftwerk Neumünster über den Winter reichende Torfmengen beschafft werden. Die wirtschaftlichen Ergebnisse erkennt man aus folgenden Zahlen: Seit Oktober 1921 sind 13 600 t Torf ver-heizt worden, die in Wärmewert und Preis rd. 6800 t bester deut-scher Nußkohle im Wert von rd. 34 Mill. M. entsprechen. Für englische Kohlen wären in der gleichen Zeit rd. 45 vH mehr zu zahlen gewesen. Es sind also 15,3 Mill. M. erspart worden. Neben dieser unmittelbaren Ersparnis am Volksvermögen ergeben sich noch beachtliche mittelbare volkswirtschaftliche Vorteile, wie die Gewinnung von Grünland sowie die Beschäftigung zahlreicher Arbeiter auf den Mooren und bei der Herstellung der für die Torfgewinnung erforderlichen Maschinen. [1639]

Braunkohle und Torf als Lokomotivbrennstoffe.

Von Regierungsbaurat Dr. Landsberg, Berlin.

Gewinnung und Verarbeitung der Brennstoffe — Mahlen und Handhaben des Brennstoffstaubes — Mitführung und Verfeuerung des Brennstoffstaubes auf der Lokomotive — Zusammenfassung.

In zunehmendem Maße hat die Entwicklung der Brennstoff-wirtschaft in Deutschland gezeigt, daß hier in erster Linie die Wahl der Sorten den Ausschlag gibt. Die früher fast allein benutzte Darstellung der Anteile der verschiedenen Ver-bräucher an dem Gesamtkohlenverbrauch Deutschlands gestattet keinen genügenden Einblick in diese Verhältnisse, da über die Sorten nichts gesagt wurde. Wie in den letzten Jahren, wird es auch in absehbarer Zukunft nötig sein, sich genau Rechenschaft darüber zu geben, in welchem Umfange die einzelnen Kohlen-sorten zur Verfügung stehen, welche Verbraucher auf gewisse Sorten unbedingt angewiesen sind, bei welchen Verbrauchern diese Sorten durch andre ersetzt werden können und wie durch sachgemäße Verteilung der Inländerzeugnisse die vom Ausland zuzukaufende Brennstoffmenge möglichst eingeschränkt werden kann.

Welche Rolle bei diesen Überlegungen die westfälische Fettkohle spielt, darf heute als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Der wirtschaftliche und politische Kampf an der Ruhr geht um diese wertvollste Kohlsorte. Die daraus hergestellten Koks haben kaum zu übertreffende Eigenschaften und sind für die Hütten, insbesondere die Eisenhütten-Industrie, nicht zu entbehren; die Kohle selbst ist infolge ihres Verhaltens bei der Verbrennung die wichtigste Feuerkohle der Industrie. Ihr hoher Heizwert macht sie für die Beförderung besonders geeignet. Aus diesen Gründen wird sie auch in überwiegendem Maße für die

Lokomotivfeuerung verwendet. Es ist daher besonders wichtig, den Bedarf an Lokomotivkohle nicht nur zu dem gesamten Brenn-stoffbedarf Deutschlands, sondern vor allem auch zu der ge-wonnenen Menge an Fettkohle ins Verhältnis zu setzen. Aus den beiden folgenden Zusammenstellungen¹⁾ geht dieser Zusam-menhang klar hervor:

	Gesamtförderung an Steinkohlen		Bedarf an Steinkohlenerzeugnissen bei den Deutschen Staatseisenbahnen	
	Mill. t		Mill. t	vH
1913	190,11		16,3	8,55
1920	131,34		15,9	12,10
1921	136,21		15,9	11,70
	geförderte Fettkohlen der Ruhr		verwendet zur Herstellung von Koks und Briquettes	
	Anteil an der Gesamtförderung vH	Mill. t	Mill. t	verfügbar als Kohle (Rest) Mill. t
1913	64,5	65,60	17,48	48,12
1919	67,02	48,40	16,40	32,00
1920	66,52	60,96	20,46	40,50

Die Inanspruchnahme der Fettkohle durch die Reichsbahn läßt sich in folgender Weise berechnen: Im Jahr 1920 wurden 60,96 Mill. t Fettkohle gefördert; nach Abzug derjenigen Mengen,

¹⁾ Nach den Jahresberichten des Rhein-Westf. Kohlensyndikats; vgl. auch Kap. XXVI „Brennstoffwirtschaft“ in „Das Deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart“ (Hobbing, 1922).

welche zur Herstellung von Koks und Briketts verbraucht worden sind, waren noch 40,5 Mill. t verfügbar. Die Reichsbahn erhielt außer Briketts noch 10 Mill. t Lokomotivbrennstoff von der Ruhr. Hiervon waren ein Fünftel, also 2 Mill. t, Koks, die 3 Mill. t verarbeiteter Fettkohle entsprachen. Danach wurden von der verarbeiteten Fettkohle 15 vH, von dem verfügbaren Rest 20 vH durch die Reichsbahn in Anspruch genommen. Für das Jahr 1921 lagen etwa die gleichen Verhältnisse vor. Seit dieser Zeit mußte infolge der Wiedergutmachung, die sich in steigendem Maß auf Fettkohle und Koks erstreckte, und infolge der Abtrennung von Oberschlesien der Fehlbetrag im wesentlichen durch englische Kohle gedeckt werden. Unter diesen Umständen muß sich der Wirtschaftspolitiker die Frage vorlegen, ob es richtig ist, einen der wertvollsten Bodenschätze Deutschlands zu verbrauchen, oder ob man diesen Verbrauch durch Heranziehen anderer für die Herstellung hochwertiger Güter und für die Abgabe an den Weltmarkt weniger geeigneter Brennstoffe einschränken kann. Der Techniker, der diese Frage zu beantworten hat, darf sie in Anbetracht ihrer Bedeutung erst dann verneinen, wenn alle technischen Möglichkeiten unter Würdigung der Bedingungen des Eisenbahnbetriebes geprüft sind. Eine der ersten Bedingungen ist die Möglichkeit, eine bestimmte Menge von Wärmeeinheiten auf der Lokomotive mitzuführen, und die außergewöhnlich hohe Beanspruchung der Rost- und Heizfläche. Deshalb scheiden die sogenannten minderwertigen Brennstoffe aus, das sind solche Brennstoffe, die infolge ihrer Zusammensetzung (hoher Wasser- und Aschengehalt und Mangel an flüchtigen Bestandteilen) oder ihrer Struktur (z. B. kleine Körnung, geringes Schüttgewicht) nur in besonderen Einrichtungen oder mit besonderen Hilfsmitteln verfeuert werden können. In Betracht kommen dagegen Brennstoffe, die wirtschaftlich in eine für den vorliegenden Zweck brauchbare Form gebracht werden können. Dies trifft auf Braunkohle und Torf zu, allerdings nicht bei der heute in Deutschland üblichen Form der Veredelung dieser Brennstoffe zu Briketts oder Soden. Nur zu untergeordneten Betriebszwecken und daher nur in geringem Umfange können sie in dieser Form für die Feuerung in Lokomotiven benutzt werden. Es bedarf anderer Hilfsmittel, um diese auch im veredelten Zustande weniger heizkräftigen Brennstoffe der Lokomotivfeuerang anzupassen. Der einzige hierfür von der Technik der Neuzeit bisher gewiesene Weg scheint die Staubfeuerang zu sein, die sich durch einen guten feuerungstechnischen Wirkungsgrad, durch leichte Regelbarkeit und durch weitgehende Ausschaltung der Handarbeit auszeichnet und gerade durch diese Eigenschaften wesentliche Bedingungen des Lokomotivbetriebes erfüllen könnte. Ob die genannten Brennstoffe, insbesondere die Braunkohle, als getrockneter Staub bei der Handhabung und Mitnahme auf Lokomotiven nicht größere Gefahren als bei den bewährten ortsfesten Anlagen mit sich bringen, bedarf noch der Prüfung. Nicht nur aus diesem Gesichtspunkt, sondern auch mit Rücksicht auf die Bedeutung der Öle für die Volkswirtschaft, wäre es vorzuziehen, wenn man die Braunkohle vorher schwelen und als gemahlene Grudekoks, Halbkoks u. dergl. verfeuern könnte.

Über die Aufgaben, die bei den angedeuteten Bestrebungen entstehen, liegen im einzelnen bereits Erfahrungen vor.

Gewinnung und Verarbeitung der Brennstoffe.

Für Braunkohle braucht über die Gewinnung selbst nichts gesagt zu werden. Bei ihrer Auswahl für den gedachten Zweck braucht man, wie später gezeigt wird, ihren Teergehalt nicht zu berücksichtigen. Die Gewinnung des Torfes muß im Gegensatz zu den bisher meist üblichen Verfahren sehr leistungsfähig und von der Witterung unabhängig sein. In dieser Richtung hat man in den letzten Jahren in Rußland, Dänemark, Schweden und auch in Deutschland wertvolle Arbeiten geleistet, die versprechen, die Torfgewinnung aus einer landwirtschaftlichen in eine industrielle, für den Großbetrieb geeignete Arbeitsweise zu entwickeln (Gewinnung durch Abspritzen mittels Druckwassers). Eine ähnliche Entwicklung fehlt jedoch noch auf den Gebieten der Trocknung und Verkokung von Braunkohle und Torf. Während das bisher übliche Verarbeiten der Braunkohle zu Briketts durch Verwertung der Abwärme der Pressen für die Trocknung eine ausgezeichnete Wärmewirtschaft (infolge der Kupplung von Kraft- und Wärmebedarf) ermöglicht, wird nun die Aufgabe gestellt, die Trocknung mit der Verkokung in günstiger Weise zu koppeln. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Gegensatz zu den Verhältnissen in der Braunkohlenschwelindustrie der Schwelrückstand Hauptezeugnis dieses Vorganges, Teer dagegen wirtschaftlich und technisch Nebenerzeugnis sein muß. Eingehende Berechnungen zeigen, daß gemahlene Braunkohlenhalbkoks in Mitteleuropa der mit Fracht erheblich belasteten Ruhrfettkohle wirtschaftlich gleichwertig sind, auch wenn man den Teer nicht in Rechnung stellt. Bei der Entwicklung des Preisverhältnisses zwischen Ruhrkohle und mitteleuropäischer Braunkohle sowie der Frachten kann man erwarten, daß diese günstigen wirtschaftlichen Bedingungen für die Verwendung von Braunkohlensstaub für absehbare Zeit bestehen bleiben.

Mahlen und Handhaben des Brennstoffstaubes.

Der Torf ist durch die oben angedeutete neuzeitliche Gewinnungsweise für das Mahlen insofern vorbereitet, als seine Fasern zertrümmert sind, was bei dem bisher üblichen Verfahren nicht der Fall war. Daher war es auch nicht möglich, derartigen Torf nach der Trocknung fein zu mahlen. (Beobachtungen bei den schwedischen Staatsbahnen.) Wird der Torf verkocht, so bietet er wie der Schwelrückstand der Braunkohle sehr günstige Bedingungen für die Mahlung. Über Verteilung des Brennstoffstaubes auf die Bekohlstellen, über die Lagerung bei ihnen und die Ausgabe der Vorräte an die Lokomotiven liegen bei ausländischen Bahnen bereits Erfahrungen vor, die durch diejenigen der deutschen Industrie (z. B. hinsichtlich der Beförderung von Staub in Sonderwagen, der Verteilung von Staub in Leitungen und der Stapelung des Staubes) ergänzt werden.

Mitführung und Verfeuerung des Brennstoffstaubes auf der Lokomotive.

Auch über die Mitnahme des Staubes auf der Lokomotive hat man schon im Ausland Erfahrungen gesammelt. Die Lösung dieser Frage hängt davon ab, ob der Staub allein oder als Zusatz zu einer Rostfeuerang verwendet werden soll. Die Hauptschwierigkeiten des ganzen Aufgabenkreises entstehen aber bei der Verfeuerung selbst. Das erscheint erklärlich bei einem Verfahren, das die Technik noch nicht vollständig beherrscht und das man trotzdem für besondere Verhältnisse anwenden will. Denn wenn auch zugegeben werden muß, daß man die Bauart des Lokomotivkessels im Laufe der Zeit der Eigenart der Staubfeuerang anpassen könnte, so muß doch zunächst in Anbetracht der wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland geprüft werden, ob man die Staubfeuerang nicht der heutigen Bauart des deutschen Lokomotivkessels anpassen kann. Unter Würdigung des oben dargelegten brennstoffwirtschaftlichen Zusammenhanges müßte auch der Verzicht auf besten Wirkungsgrad in Kauf genommen werden. Die Aufgabe besteht darin, in dem kleinen Raum der Lokomotivfeurbüchse die notwendigen großen Wärmemengen in der Zeiteinheit frei zu machen, ohne die Baustoffe durch zu hohe Temperatur zu gefährden. Einen wesentlichen Einfluß hat hierauf der Brennstoff.

Getrockneter Torf bereitet hierbei nach schwedischen Erfahrungen keine besonderen Schwierigkeiten. Auch Braunkohlenhalbkoks scheint infolge seiner leichten Entflammbarkeit und der nicht zu hohen Brenntemperatur unter den gegebenen Verhältnissen besonders geeignet. Bezüglich des Verfahrens der Staubfeuerang dürften alle Möglichkeiten, um den eigenartigen vorliegenden Bedingungen gerecht zu werden, noch nicht erschöpft sein. Hier bedarf es zweifellos noch eingehender Untersuchungen.

Zusammenfassung.

Die Inanspruchnahme der Fettkohlenförderung Deutschlands durch die Reichsbahn oder die Einfuhr der fehlenden Lokomotivkohlen ist erheblich. Gelingt es, auch nur einen Teil der Lokomotivsteinkohlen durch Braunkohle und Torf zu ersetzen, so würde dies die Brennstoffwirtschaft oder die Einfuhr bedeutend erleichtern. Beide Brennstoffe kommen in Deutschland, und zwar gerade an den von den Steinkohlenbezirken entfernten Stellen, in ausreichenden Mengen vor (Mitteleuropa, Ostpreußen). Für die Lokomotivfeuerang dürften sie sich aber in großem Umfang nur in Staubform eignen, die Braunkohle voraussichtlich nach vorheriger Entgasung. Auf den dem Mitteleuropäischen Braunkohlengebiet zunächst gelegenen Strecken der Bezirke Dresden, Magdeburg, Halle und Erfurt kommt der Ersatz von rd. 1 Mill. t Steinkohle jährlich durch Braunkohlensstaub in Frage, wozu nach vorläufigen Berechnungen 4,5 Mill. t Braunkohlen verschwelt werden müssen. Die Wirkung eines solchen Ersatzes ist, daß — falls es sich um Ruhrfettkohlen handelt — rd. 10 vH der in den Jahren 1920 und 1921 von der Ruhr bezogenen Kohle oder eine entsprechende Einfuhr englischer Kohle erspart werden sowie der Kohlenverbrauch für die Beförderung der vollen und leeren Züge entfällt (bei den in Frage kommenden Entfernungen rd. 3 vH der beförderten Mengen), und daß Strecken, Lokomotiv- und Wagenpark für andere Zwecke frei werden.

Die Ölmengen, die dem Markte zu äußerst niedrigen Preisen zur Verfügung gestellt werden können, würden — wenn auch nur als Heiz- oder Treiböl — auf die industrielle Betätigung anregend wirken.

Das Ziel ist von größter Bedeutung, nicht nur wegen der augenblicklichen Notlage, sondern auch für die künftige Entwicklung Deutschlands. Die Steinkohlen liegen an den Grenzen oder im Ausland; Wasser, Braunkohle und Torf sind dagegen die sicheren und nicht leicht zu „besetzenden“ Energiespeicher. Ihre Umsetzung in elektrische Arbeit ist im Gange. Unmittelbare Verwendung der Brennstoffe in freizügigen Lokomotiven soll die Staubfeuerang ermöglichen. Ob und mit welchen Mitteln dies verwirklicht werden kann, muß allerdings unter Anspannung aller hierfür in Deutschland vorhandenen Kräfte geprüft werden.

[1683]

Die Leipziger Frühjahrsmesse.

Für den Ingenieur ist nicht nur die technische Messe als Ausstellung seines engeren Fachgebietes, sondern die gesamte Mustermesse als wirtschaftliche Erscheinung von großer Bedeutung: hier erhält er ein einheitliches Bild von der Gesamtheit der erzeugenden und vertreibenden Kräfte, sieht neue Geschäftszweige aufblühen, andre absterben und verfolgt die Abertaufnahme verschiedener Waren schon deswegen mit Interesse, weil sie, ob Rohstoff, ob Fertigware, ausnahmslos dem Kreislauf der technischen Verwertung oder Erzeugung, der Fabrikation, unterliegen. So gibt die heurige Mustermesse einen Eindruck überall wieder erstarkenden Wettbewerbs des Inlandes wie auch neuerdings wieder des Auslandes bei Auslandsgeschäften, eines Wettbewerbs, der sich auf dem Gebiete der Textil- und Metallwaren besonders scharf zeigt; als typische Nachkriegserscheinung fällt das Anwachsen der ausstellenden Likör- und Kosmetikfabriken auf, deren Erzeugnisse jährlich um Hunderte neuer Handelsmarken bereichert werden. Auf dem verwandten chemischen Gebiet wird insbesondere von den großen Serumwerken eine Reihe neuer arzneilicher Präparate gezeigt, die im Verein mit ärztlichen feinmechanischen Instrumenten aller Art auf die noch immer führende Bedeutung Deutschlands auf diesem Gebiet hinweisen.

Wie sehr allenthalben die Wichtigkeit planmäßiger Werbung erkannt wird, geht aus dem starken Hervortreten des Handels mit Reklameartikeln hervor: ob lautsprechendes Telefon, ob Lichtbildprojektion für Straßenpflaster, neuartige Puppen mit beweglichen Gesichtsgrimassen, Lampenwirkung oder Bureaumaschinen für planmäßige Werbetätigkeit, wie der Eto-Briefdrucker u. a., Angebot, Nachfrage und Aufmerksamkeit des Publikums sind hier auffallend groß. Ein Musterbeispiel guter sachlicher Werbung geben in der Innenstadt die Deutschen Werke A.-G., deren Haus eine kleine Messe für sich bildet, die alles zeigt, was in den 14 Werken dieser aus den Heeres- und Marinearsenalen entstandenen Firma unter den Händen von etwa 42 000 Arbeitern entsteht: vom Pflug bis zum ganzen Motorschiff, vom Stuhl bis zum Holzhaus, alles was Haushalt, Fabriken, Eisenbahnen brauchen. Insbesondere fällt die große Zahl vorzüglicher landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen auf, sowie Geldkassetten, die unter Verwendung von Chromnickelstahl früherer Maschinenwehrschilde entstehen.

Einen recht trüben Gegensatz zu dieser Aufbauleistung bietet die Rohstoffausstellung der russischen Sowjetrepublik, deren Dürftigkeit — ein Block Kohle, eine Holztafel, ein Ballen Lauf, einige Rohfelle — durch den übergroßen und dunklen Ausstellungsraum noch besonders betont wird. Besser als Hunderte widersprechender Berichte über das russische Wirtschaftsleben zeigt dieses Zerrbild einer Messeausstellung, wie weit noch der Weg ist zur Anbahnung fruchtbarer Handelsbeziehungen mit Rußland.

In der Innenstadt sind verschiedene Sonderzweige der technischen Messe untergebracht, die auf dem Meßgelände am Völkerschlachtdenkmal kein Unterkommen gefunden haben oder in engerem Zusammenhang mit Teilen der allgemeinen Mustermesse stehen. So sehen wir mit dem Buchgewerbe verint die Druck- und Setzmaschinen und andern buchgewerblichen Maschinen. Als Neuheiten fallen hier die ersten ganz selbsttätigen Tiegeldruckpressen der Dresdner Schnellpressenfabrik auf; ferner die Linier- und Kopfdruckmaschinen mit ausstehendem Betrieb, die die Herstellung von Buchführungsbogen mit mehreren Kopfdrukken auf jeder Seite gestatten. Eine Leimmaschine zum Leimen von Klebpapier, Etiketten usw. gestattet durch Hochschwenken des Leimbeckens die Walze trocken und sauber zu halten, wenn sie nicht gebraucht wird. Die von spieß. Leipzig, gezeigte Falzmaschine arbeitet als erste dieser Art ohne Bänder und Exzenter, lediglich mit Walzen, die schräg hintereinander liegend den Arbeitsbogen von selbst gegen die Anschlagleiste drücken.

Auf dem verwandten Gebiet der Kartonnagemaschinen wird die vollständige Einrichtung eines solchen Betriebes mit gas- oder elektrisch geheizten Preß- und Leimmatrizen und einer Maschine gezeigt, die in einem Arbeitsgang eine Zigarrenschachtel mit Aufdruck aus dem Pappstreifen herstellt; sie leistet täglich 6000 Stück der Packung zu 25 Zigaretten.

Feinmechanische Maschinen zur Massenerzeugung von Druckknöpfen, Schuhösen und -haken der Albawerke, Barmen, und Automaten für Uhrmacherschrauben der Klio, Leipzig, deren Schlitzvorrichtung die fertig gedrehte und abgestochene Schraube erfäßt und vor den Schlitzfräser führt, bevor sie ausgeworfen wird, vervollständigen dieses Bild, während die Reihe moderner Bureau- und Papierwarenmachines, wie Briefdrucker, dressier- und Frankiermaschinen, Kuvertmaschinen mit und ohne Rundgangmagazin ein Bild von dem Bedarf an Schreibmaterial geben. Die Zahl der Werkzeuge aller Art und für jedes Sondergebiet ist Legion, erfreulich befriedigt das allgemeine Betreiben, auch beim kleinsten Gegenstand Qualitätsarbeit zu liefern, wozu die führenden Großfirmen der Werkzeugindustrie durch ihr Vorbild erzieherisch beigetragen haben.

Das große Ereignis der Technischen Messe war die feierliche Einweihung des Hauses der Elektrotechnik

am 4. März, das mit dem Aufwand einer halben Milliarde von den Großfirmen dieses Gebietes errichtet worden ist, und dem Direktor Birnholz von der AEG einige warme Worte für gezielte Arbeit mit ins Leben gab. Es soll auch außerhalb der Messezeit eine belehrende Ausstellung elektrotechnischer Neuheiten aufnehmen und der Heranziehung tüchtigen Nachwuchses dienen. Das große Hallengebäude enthält in vorbildlich klarer Gliederung die Ausstellungen von etwa 170 Firmen, unter denen die brüderlich gegenüberliegenden Stände der beiden Führerunternehmen, der AEG- und der Siemenswerke, an erster Stelle stehen.

Stark- und Schwachstromtechnik sind gleich reichhaltig vertreten. Die Quecksilberdampf-Gleichrichter beider Firmen fallen durch ihre große Leistung auf; während die Siemens-Schuckert Werke große Metallgleichrichter bis zu 600 A bauen, erzielt die AEG dieselbe Leistung durch ölgekühlte Glasgleichrichter, deren Umfang infolge dieser glücklichen Bauart den eines Gleichrichters von 150 A nicht übertrifft. Ebenfalls von der AEG wird ein neuer Kabelschutz vorgeführt, der die äußeren am meisten gefährdeten Drähte eines Kabels unter einem sehr geringen Spannungsunterschied hält, so daß bei Beschädigung und auch nur leichtestem Erdschluß dieser Spannungsunterschied sich sofort ändert und frühzeitig die Kontrollstation warnt. Siemens trägt wiederum der Betriebsüberwachung von Kesselfeuerungen und Öfen aller Art durch elektrische Meßuhren Rechnung, die die Temperatur an verschiedenen Stellen der Öfen, die Beimengung von CO_2 , $\text{CO} + \text{H}_2$ in vH-Teilen anzeigen. Dies wird durch katalytische Verbrennung bzw. die Wärmeleitfähigkeit von CO_2 in kleinen mit 0,35 bis 0,9 A geheizten Kammern erreicht. Der Schalterbau überrascht durch neue Ölfersenschalter von 20 kV und mehr und durch Freileitungstrennschalter bis zu 100 kV zur wahlweisen Abschaltung bestimmter Leitungen.

Dr. Max Levy bekämpft den niedrigen elektrischen Leistungsfaktor der bisherigen Asynchronmotoren durch eine Neuerung, die gestattet, den Motor wie einen Asynchronmotor unter Last anlaufen und hierauf durch eine einzige Hebelschaltung in Tritt fallen und als Synchronmotor weiter laufen zu lassen; bei der meist vorkommenden Unterbelastung, z. B. Halblast oder Dreiviertellast, ist dann die Leistungsaufnahme nur halb so groß wie die eines Asynchronmotors. Eine ähnliche Motorart zeigt der Schiele- und Bruchsaler Industriekonzern; erreicht wird dies Ziel durch einen besonderen Anlasser und die Ausbildung des Motors mit Schleifringen und Kollektor. Diese Motoren sind bei Leistungen für 3,5 kW mehrfach überlastbar und laufen daher in Kleinbetrieben äußerst sparsam. Die gleiche Firma hat den Gedanken eines Haushaltsmotors aufgegriffen, der in einem Ständer mit Rädervorgelege montiert an allen Maschinen mit Hand- oder Tretkurbel angebracht werden kann: Knet- und Mischtrögen, Wäschemaschinen, Nähmaschinen, Speiseeiskübeln. Er kann je nach Wahl mit 325, 160, 45 und 30 Uml./min laufen. Ein ähnlicher „Milchmotor“ gestattet an dem einen sich rasch drehenden Wellenstumpf den Anschluß der Zentrifuge, am andern, langsam laufenden den der Buttermaschine.

Seilpostanlagen mit Stockwerkanschlüssen, Strombegrenzer zur Verhütung zu starker Stromentnahme aus kleinen Leitungen (Isariawerke), Schalter und Abzweigboxen seien nur erwähnt. Eine AEG-Kabelflechtmaschine, zum ersten Male 24spulig mit 190 Uml./min laufend, flieht je nach Dicke stündlich 140 bis 300 m Kabel. Die technische Keramik prunkt mit Großisolatoren von riesigen Abmessungen. Elektrische Niefwärmer und Schweißmaschinen, Öfen und Hausapparate aller Art, wie Rasiernäpfe, Schusterbügeleisen, LötKolben, Heizkissen, ja selbst in jedem Bett zu nehmende Lichtbäder zeigen das Eindringen der Elektrizität in alle Berufsgebiete und ins Leben des Laien.

Aus der Nachrichtentechnik bringt die drahtlose Telegraphie Rahmenantennen für kleine Stationen und lautsprechende Funktelefone. Die Fernsprechtechnik legt sich immer mehr auf den Bau ganz selbsttätiger Ämter¹⁾ (Siemens, Mix & Genest); von Bedeutung kann das Telegraphon werden, das jedes Ferngespräch auf einer Walze urkundlich festhält.

Die Neuheiten an Werkzeugmaschinen sind schon in Nr. 9 vom 3. März gewürdigt worden. Der Reguliermotor als vornehmste Antriebsart gewinnt zusehends an Beliebtheit, ein Wettbewerb erwächst ihm in dem Preßölgetriebe der Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik, das ohne jedes Rädervorgelege in beliebiger Weise durch Handkurbel zu regeln ist. Naxos-Union vermeidet das Verschmutzen der Schleiftischführungen durch Überdecken mit einem am Tisch befestigten, straffgespannten endlosen Band. Infolge der durch das Stellt als Werkzeugstoff hervorgerufenen Umwälzung hat Wohlenberg, Hannover, als erste deutsche Firma eine Stelltildrehbank mit 20 PS bis zu 850 Uml./min gebaut²⁾; eine ganze Reihe neuer Chrom-Wolfram-Stähle und Kobaltlegierungen, wie Ökonom, Eickenstahl, Caedit, versuchen durch geringeren Preis das Stellt zu ersetzen, ohne daß dies immer gelingt. Von allgemeinen Maschinen darf die Auswuchtmaschine zur Beseitigung dynamischer Unbalanz von Schenk, Darmstadt, nicht unerwähnt bleiben, sowie

¹⁾ a. Z. 1921 S. 618.

²⁾ a. „Maschinenbau“ 28. Februar 1923.

eine billige, stabile und unverziehbare Holzriemenscheibe mit Eisenrippen der Ehrhag, Bremen.

Das Krupphaus, wie immer im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, bringt diesmal die ersten Kruppschen Textilmaschinen, zunächst Baumwoll- und Wollstrecken sowie Ringspinnmaschinen. Welche Leistung diese Umstellung auf ein so schwieriges und für Deutschland wichtiges Gebiet ist, ermißt nur der, der weiß, wie abhängig wir jahrelang in dieser Hinsicht von England waren. Feinmeßgeräte, Gebißplatten aus säurebeständigem, nicht rostendem Stahl, eine neue Gleisstopfmaschine für Preßluft¹⁾, und Kinomaschinen mit wesentlichen Verbesserungen, die in gemeinschaftlicher Arbeit mit Ernemann-Dresden entstehen, füllen den Rest der Halle. Auf dem Gebiet der Kinomaschinen zeigt auch die AEG eine neue große Theatermaschine mit Stillstandvorrichtung, wobei die bei Stillstand dem Film gefährliche Hitze durch Ventilatorblenden gedämpft wird.

Eine große Reihe von Rohöl-, Glühkopf- und Fahrradmotoren wies die Halle 11 auf, Transportanlagen und Schrott- und Ballenpressen werden im Betrieb gezeigt. Die Demag-Duisburg führte Hubmagnete, Gesteinbohrer und Selbstgreifer vor.

Die Baumesse brachte als Neuheit den Baustoff Stahlbeton (von Prof. Kleinogel, Darmstadt) von bemerkenswerter Festigkeit. Die Mansfelder Kupferschlacken-Pflastersteine und andre neue Baustoffe, wie der Zement-Asbest-Schiefer Fulgurit, zeugen von dem Bestreben, die oft kaum noch erschwinglichen Baukosten niedrig zu halten. Baumaschinen, auf leichten Fahrgestellen montiert, wurden teilweise bei der Arbeit an neuen Messehäusern vorgeführt.

Wenn auch zahlenmäßig die diesjährige Messe mit 14000 Ausstellern, wovon 680 ausländische und unter diesen wieder 320 tschechische, waren, die vorigen Messen übertraf, so war doch im allgemeinen eine geschäftliche Zurückhaltung unverkennbar, die auf vielen Gebieten zum Nachlassen der Preise führte. Die Unsicherheit der politischen und Finanzlage, der seit einigen Wochen feste Stand der Mark ließen eine Hochkonjunktur im Sinne früherer Jahre nicht aufkommen. Schmerz-

¹⁾ s. Z. 1922 S. 1067.

lich vermißt und viel mit warmer Teilnahme erwähnt wurden die im Ruhrgebiet zurückgehaltenen Firmen und Aussteller, deren Stände leer blieben — hatten doch auch die anwesenden Ruhrdeutschen, z. B. die Demag und auch Krupp, nur unter phantastischen Abenteuern die Franzosen zu übertölpeln und mit ihren Waggons das unbesetzte Gebiet zu erreichen vermocht. So waren auch die Ausländer diesmal nur sehr gering an der Zahl — man sprach in den ersten Tagen von 5000 — und auch diese meist aus Osteuropa. Ein eigentlicher Preisabbau trat nur teilweise ein, und so waren wohl Abschlüsse in der Schwerindustrie erkennbar, wo wirklich gute Maschinen auch bei erreichter Weltparität und über dieser gekauft wurden, während kleine Artikel, wie Metallwaren usw. zu den angebotenen Preisen Kaufinteresse erregten, selbst nicht ab Lager zu Festpreisen in deutscher Mark.

Die gute Organisation des Messewesens war wieder erfreulich, für einen Schnellverkehr sorgte die Junkers-Kraftverkehrs-Gesellschaft, deren neue verspannungslosen Metall-eindecker für sechs Personen durch ihre dicken Tragflächen und ihre einfache Steuerung und Verwindung vorzüglichem Eindruck hinsichtlich Sicherheit, Eleganz und Schnelligkeit machen. Was diese Gesellschaft trotz aller Entente-Verbote seit Kriegsende geleistet hat, ist auch unter Ingenieuren noch viel zu wenig bekannt. Zurzeit fliegen in Deutschland 30, in Europa und Übersee 50 Junkersflugzeuge von Palermo und London bis Nishinowgorod und Stockholm, sowie in Columbien und den Vereinigten Staaten auf den schwierigsten Gebirgsstrecken. Leider sind die Konstruktionen durch die einschränkenden Bestimmungen des Versailler Diktats, das glaubte Fortschritt und Geist durch Verbote hindern zu können, schon an ihrer oberen Grenze angelangt, obgleich es sonst ein leichtes wäre, Schnelligkeit und Nutzlast (170 km/h und 600 kg) zu verdoppeln, die bisher mit nur 180 PS erzielt werden, wogegen die Flugzeuge des Feindbundes das 2½- bis 3fache brauchen. Hoffentlich ist der Tag nicht fern, wo auch diese Bestimmungen fallen, wie schon manches seit jenen Tagen von 1918 gefallen ist. [373]

Dresden.

Dr.-Ing. H. D. Brasch.

R U N D S C H A U.

Sachverständigenausschüsse des Reichskohlenrats.

Im Anschluß an die Sitzung des Reichskohlenrats, über dessen Verhandlungen das Wesentlichste durch die Tagespresse bekannt geworden ist, tagten am 17. Februar ds. Js. der Sachverständigenausschuß für Kohlenbergbau und der Sachverständigenausschuß für Brennstoffverwendung. Diese beiden Ausschüsse, die bekanntlich nebst einem dritten (für soziale Fragen) dem Reichskohlenrat durch das Kohlenwirtschaftsgesetz als sachverständige Berater beigegeben sind, haben sich durch ihre gutachtliche Tätigkeit für den Reichskohlenrat und die von diesem vorgeschlagenen gesetzlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen sowie bei der Organisation gemeinwirtschaftlicher Bestrebungen, beim Austausch von Erfahrungen und bei der Anregung von Untersuchungen und Verbesserungen auf dem Gebiete der Brennstoffwirtschaft eine unentbehrliche Stellung geschaffen.

Zu Beginn der Tagung wurden zum neuen Vorsitzenden der Vorsitzende des Braunkohlen-Industrie-Vereines, Generaldirektor Dr.-Ing. Piatschek, und als dessen Stellvertreter Prof. Dr.-Ing. Heise gewählt. Die geschäftlichen Verhandlungen gewähren einen guten Einblick in die Art des Arbeitens wie der Arbeitsgebiete. Der Geschäftsführer wies programmatisch auf die Auffassung hin, die für die Geschäftsführung maßgebend ist und allgemein anerkannt zu werden beginnt: daß die Sachverständigenausschüsse wie der Arzt beratend, aufklärend und heilend dem Kranken zur Seite stehen sollen, mit der Sachlichkeit als erster Richtlinie. Für besondere Fragen werden kleine Sonderausschüsse mit dem Recht der Ergänzung gebildet, die infolge der Stellung der ganzen Organisation die beste Unterstützung durch die Industrie finden und daher mit guter Wirkung arbeiten können. So sind Ausschüsse für die Begutachtung von Schlagwetteranzeigern (auf Grund eines Preisausschreibens), für das Studium der Kohlenschlammveredlung (Flotationsverfahren der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G.), für die Beurteilung des Hütten- und Gießereikoks (unter Verwertung amerikanischer Erfahrungen), für Kohlenstaubfeuerung u. a. an der Arbeit.

Im Mittelpunkt der Beachtung stand der Vortrag von Obering. Bleibtreu über seine im Auftrage des Reichskohlenrats unternommene

Rundreise in den Vereinigten Staaten.

Der Vortragende beschränkte sich mit Rücksicht auf die verfügbare Zeit auf Beobachtungen über Brennstoffwirtschaft und Verkehrswesen. Aber auch hier schon gab sich Gelegenheit zu sehr vielseitigen Ausführungen, Anregungen und Vergleichen. Auf beiden Gebieten haben sich die Organe der durch die Kriegsnotwendigkeiten bedingten Zwangswirtschaft (die staatliche Eisenbahnverwaltung — neben der zwischenstaatlichen Verkehrskommission, die schon vor dem Kriege vorhanden war — und die staatliche Kohlenkommission, neben dem Bureau of Mines) zu Stellen entwickelt, die die Wirtschaft nach allgemein-nützlichen Gesichtspunkten regeln. Zweifellos trägt diese Entwicklung auch der Änderung der Anschauungen des Volkes Rechnung, bei dem an die Stelle eines ausgesprochenen Individualismus das Bedürfnis einer gewissen staatlichen Überwachung getreten ist: diese erstreckt

sich im Verkehrswesen auf die Tarife, auf den Haushalt und allgemein auf das finanzielle Gebahren der Eisenbahngesellschaften, die jedoch wieder die vorkriegsmäßige private Struktur haben. Bei der Brennstoff- und Energiewirtschaft ist die Produktionsstatistik des Bergbaues bemerkenswert, und der Einfluß auf die zweckmäßige Kupplung von Wasser- und Kohlenkraftwerken unter Einbeziehung der Kraftwerke der im großen Umfang elektrisierten Bahnen. Hierher gehört auch das Gesetz über die Wasserkräfte, wonach unter Würdigung der genannten Gesichtspunkte Lizenzen an Privatunternehmen vergeben werden.

Die Kohलगewinnung zeigt zunehmende Mechanisierung, die noch immer die industrielle Entwicklung Amerikas kennzeichnet, erklährt durch die gegenüber der Vorkriegszeit gesteigerten Löhne (trotz des Rückganges gegenüber der Hochkonjunktur während des Krieges); im Zusammenhang hiermit ergibt sich sogar eine gesteigerte Förderleistung, bezogen auf den Arbeiter. Die Leistungssteigerung ist übrigens auch in der Industrie festzustellen, wo sich insbesondere in den Hüttenwerken wieder die Doppelschicht, also der Zwölfstundentag, durchgesetzt hat, während im Eisenbahnwesen im wesentlichen am Achtstundentag festgehalten wird. Kohlenhandlung - Verteilung weisen besonders bei großen Kraftwerken das Bestreben auf, die Sortenfrage sowohl vertraglich (Kauf nach Analyse wie praktisch (Sicherstellung der Lieferung gleicher Sorten durch Anlage von Zwischenlagern für die einzelnen Sorten) auf eine feste Grundlage zu stellen. Hier war vorläufig das Fehlen einer Norm der Kohleneigenschaften hinderlich, was auch in anderen Ländern große Schwierigkeiten bereitet. Die Kohlenverwendung verfolgt auf allen den Gebieten, die auch in Deutschland im Vordergrund stehen das Ziel der Ersparnis und der Verwendung minderwertiger Brennstoffe. Wenn auch Wärmestellen in dem für Deutschland entwickelte Sinne fehlen, so ist doch das Interesse und Verständnis der Verbraucher hierfür sehr groß. Große Verdienste um die Aufklärung und die Forschung hat das Bureau of Mines, dem seit dem Abbau der Zwangswirtschaft ein Kohlenforschungsinstitut angegliedert ist.

Von großer Bedeutung für die Wärme- und für die gesamte industrielle Wirtschaft sind schließlich die Auswahl der leitenden Techniker lediglich mit Rücksicht auf ihre Leistung, die geistigen Beziehungen zwischen den Führern und der Arbeiterschaft und nicht zuletzt die starke Betonung der Charakterbildung in der Jugend- und Weiterbildung.

Mit dem gleichen Ziele, die Brennstoff- und Wärmewirtschaft zu höchsten Wirkungsgrad zu führen, aber nicht unter staatlicher Zwangswirtschaft, sondern von den Verbänden der einzelnen Industriezweige ausgehend und in freiwilligem Zusammenschluß organisiert, hat sich die

Wärmewirtschaft in Deutschland¹⁾ entwickelt. Das setzte der Vortrag von Prof. Eberle mit seiner Bericht der Hauptstelle für Wärmewirtschaft in das richtige Licht. Die zunächst vom Verein deutscher Ingenieure, dem Verein Deutscher Eisenhüttenleute und der Vereinigung der Elektrizitätswerke gegründete Stelle kann heute als Mittelpunkt der deutschen Wärmewirtschaft angesprochen werden. Fast alle Wärmestellen der einzelnen Industrie

¹⁾ Vergl. Z. 1923 S. 19.

zweige, die teilweise mit dem Rat der Hauptstelle ins Leben gerufen wurden, wie diejenigen der Teerfarben-, der keramischen, der Kalk-, der Papier-, der Glashütten-Industrie u. a., haben sich ihr angeschlossen; die Staatsbehörden bedienen sich ihres Rates. Wissenschaft und Praxis finden hier die wirksamste Gelegenheit zur gegenseitigen Befruchtung, und zweifellos ist, was bisher an Verständnis und an Fortschritten in der Praxis zu verzeichnen ist, zum großen Teil ihr Werk, geleistet durch Veröffentlichungen, Vorträge, Kurse, schriftliche und mündliche Beratungen sowie organisatorische Arbeit. In diesem Sinne stellt die Hauptstelle die unentbehrliche Verbindung vom Sachverständigenausschuß des Reichskohlenrats zu den weitverzweigten Industrien, von der Erkenntnis des wirtschaftlich Wünschenswerten zur Umsetzung dieser Erkenntnis in die Praxis dar.

Weitere Vorträge waren Berichte über Arbeiten, die teils vom Sachverständigenausschuß angeregt und veranlaßt, teils als wertvoll verfolgt worden waren: u. a. berichtete Prof. Dr. Heise über die Untersuchung unterirdischer Schichten mittels geophysischer Methoden, Obering. Schulte über die Herabsetzung des Druckluftbedarfes in der bergbaulichen Praxis, eine für die Energie- und Kohlenersparnis sehr wichtige Frage, Obering. Nies über das vom Verein für Feuerungsbetrieb und Rauchbekämpfung in Hamburg ausgebildete und mit großem Erfolg angewandte Heizprämien-system. Dieses beruht auf der Messung der Schornsteinverluste, der bedeutendsten und von der Kesselführung am stärksten beeinflussten Verlustquelle der Feuerung, und hat den Vorzug, einfach durchführbar und leicht verständlich zu sein; es ist, da es neben dem Kesselbesitzer vor allem auch dem Heizer sichtbare Vorteile bringt, geeignet, das in den Zeitverhältnissen begründete Vorurteil der Arbeitnehmer gegen derartige Prämien-systeme zu überwinden. [M 366] Dr.-Ing. Landsberg.

Versuche an neueren Kondensationswasserableitern.

Die Kondensationswasserableiter gehören zu den Schmerzenskindern von Dampfkraftanlagen. Die älteren Systeme mit beweglichen Teilen arbeiten zwar „theoretisch“ verlustfrei, in der Praxis aber vielfach mit beträchtlichen Verlusten, sei es, daß die Ventile sich nicht öffnen und sich dadurch Kondensationswasser in den Leitungen ansammelt, sei es, daß sie nicht schließen und daher ständig Dampf ausbläst; auch wirken die großen Töpfe selbst als unerwünschte Kondensatoren.

In neuerer Zeit sind nun Ausführungsformen in den Handel gebracht worden, die zwar auf den Anspruch, völlig verlustfrei zu ar-

beit wird die Drosselöffnung am zweckmäßigsten so bemessen, daß die normal anfallende Kondensationswassermenge mit den gerade noch förderbaren Heißwassermengen übereinstimmt. Bei Minderanfall treten Dampfverluste ein, bei Mehranfall wird das Wasser in der Leitung kälter und die Ausflußöffnung daher zu größerer Förderung fähig. Bei gleichen Fördergewichten von Heißwasser verdient derjenige Ableiter den Vorzug, der am wenigsten Dampf austreten läßt, wenn kein Kondensationswasser anfällt. Für jeden Ableiter ist somit bei bestimmtem Überdruck das Gewichtsverhältnis des ausfließenden Heißwassers (ohne Dampfausfluß) und des ausströmenden Dampfes (ohne Wasserausfluß) ein Kennzeichen für den Wirkungsgrad.

Um dieses Verhältnis festzustellen, wurden die Wasserableiter an ein Wasserstandrohr eines Kessels so angeschlossen, daß man abwechselnd Dampf oder Heißwasser ausströmen lassen konnte; die ausfließenden Mengen wurden einem Kondensator zugeführt und dann gewogen. Versuche am Brusche-Ableiter mit Düsen verschiedener lichter Weiten und Düsenwinkel ergaben sehr gute Übereinstimmung mit den Ausflußversuchen von Adam. Zwischen 0,82 und 80,2 mm² Durchflußquerschnitt war das auf die Flächeneinheit bezogene Durchflußgewicht gleichartiger Düsen bei gleicher Wassertemperatur annähernd dasselbe. Nach dem oben angegebenen Verhältnis der Durchflußmengen von Heißwasser und Dampf ergab sich 65° als günstigster Düsenwinkel. In Abb. 4 ist dieses Verhältnis für die drei untersuchten Bauarten in Abhängigkeit vom Überdruck wiedergegeben (ausgezogene Kurven); ferner ist das Gewichtverhältnis von je allein ausströmendem Kaltwasser und Dampf eingetragen (strichpunktierte Kurven).

Ich mache darauf aufmerksam, daß nach Abb. 4 z. B. durch den untersuchten Brusche-Ableiter bei 10 at Überdruck nur etwa $\frac{1}{17}$ der ohne Dampf ausfließenden Heißwassermenge in Dampfform verloren geht, wenn gar kein Kondensationswasser anfällt. Dieser Ableiter könnte dabei jedoch höchstens das $\frac{20}{17} = 1,2$ -fache der Heißwassermenge in Form von kaltem Wasser fördern; fällt mehr Wasser an, so bleibt es in der Leitung. Im Gestra-Ableiter dagegen bläst bei 10 at nicht weniger als $\frac{1}{5}$ der normalen Heißwassermenge als Dampf ab, wenn kein Kondensat anfällt. Dafür kann der Ableiter bis zur $\frac{17}{5} = 3,4$ -fachen Wassermenge belastet werden, wenn man wieder völlige Abkühlung des Wassers in der Zuleitung annehmen dürfte. Der Kreuzstrom-Ableiter liegt seiner Wirkungsweise nach zwischen den beiden erstgenannten.




Abb. 1.
Brusche-Kondensationswasserableiter.




Abb. 2.
Gestra-Prallplatten-Kondensationstopf.




Abb. 3. Kreuzstrom-Kondensationswasserableiter.

beiten, verzichten, dafür aber keine beweglichen Teile und keine Ventile haben. Versuche, die E. Raisch¹⁾ im Laboratorium für technische Physik der Technischen Hochschule in München an drei derartigen Bauarten ausgeführt hat, zeigen, daß die Verluste dieser Kondensationswasserableiter sehr gering sind, ihre praktischen Vorteile aber groß.

Die drei untersuchten Ableiter sind in vereinfachter Form in Abb. 1 bis 3 dargestellt. Bei allen dreien ist ein Durchlaß zur Ableitung von Kondensationswasser ständig geöffnet sowie eine Umföhrvorrichtung vorgesehen, um große Wassermengen rasch ablassen zu können. Beim Brusche-Kondensationswasserableiter²⁾ (Abb. 1) strömt das Wasser durch eine kegelförmige Düse mit einem Winkel von 65°, beim Gestra-Prallplatten-Kondensationstopf³⁾ (Abb. 2) gegen Prallplatten mit eingepreßtem Kanalsystem, beim Kreuzstrom-Kondensationswasserableiter⁴⁾ (Abb. 3) durch Leitungen, die als rechts- und linksgängige Spiralen auf den Mantelflächen von ineinander gesteckten Rotgußkegeln eingedreht sind.

J. Adam⁵⁾ hat durch Versuche in dem bereits genannten Laboratorium Zeuners Theorie widerlegt, nach der heißes Wasser in einer Düse diabatisch so verdampfen müßte, daß an jeder Stelle die dem Druck entsprechende Sättigungstemperatur herrscht; infolge des Siedeverzuges ließen vielmehr bedeutend größere Wassermengen aus. Die Tatsache, daß durch eine Düse oder andre Drosselvorrichtung sehr viel kaltes und viel heißes Wasser, dagegen nur sehr wenig Dampf austritt, ist bei den untersuchten Kondensationswasserableitern ausgenutzt. Nach Raisch




Abb. 4. Wirkungsgrade der Ableiter.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Kondensationswasserableiter ohne bewegliche Teile nicht nur für Sattdampf-, sondern auch für Heißdampfleitungen geeignet sind. Raisch kommt zu dem Ergebnis, daß ihre Einführung in der Dampftechnik einen beachtenswerten Fortschritt bedeute. [1634] Max Jakob.

¹⁾ Z. d. Bayer. Rev.-Ver. 26 S. 183 1922 (Nr. 23).

²⁾ hergestellt von der Allgem. Brikettierungsges., Dortmund.

³⁾ hergestellt von Gustav Gerdtz, Bremen.

⁴⁾ hergestellt von der Firma Kreuzstromwerke G. m. b. H., Hagen i. W.

⁵⁾ Z. 1906 S. 1143 u. Forschungsarbeiten 1906 Heft 35 u. 36.

Prüfung der Rauchgase.

Aus dem Kohlensäuregehalt der Rauchgase und deren Temperatur gewinnt man ein Bild über die freien Wärmeverluste einer Feuerung. Der Anteil an verbrennbaren Gasen zeigt hierbei, ob der Luftzuschuß zur vollkommenen Verbrennung nicht mehr ausreicht. Die wirtschaftlichste Verbrennung wird dann erzielt, wenn die Luftzufuhr gerade so groß ist, daß sich keine verbrennbaren Gase bilden. Für diese Untersuchung stellt H. Maihak A.-G., Hamburg, den Duplex-Mono-Rauchgasprüfer her, Abb. 5, der sowohl den Kohlensäuregehalt als auch den Gehalt an verbrennbaren Gasen nach folgendem Verfahren selbst tätig und fortlaufend in einem Diagramm aufzeichnet. In bestimmten Zeitabständen wird in dem Gefäß *a* eine bestimmte Gasmenge




Abb. 5. Anordnung des Duplex-Mono-Rauchgasprüfers von Maihak A.-G.

abgeschlossen, die bei der Kohlensäureuntersuchung auf dem gestrichelten und bei der darauf folgenden Untersuchung auf unverbrannte Gase auf dem strichpunktierten Weg über den Dreiweghahn *b* nach dem Kalilaugegefäß *c* und dem Meßgefäß *d* geleitet wird. Im Gefäß *c* wird die Kohlensäure absorbiert, das eine Mal unmittelbar, das andere Mal, nachdem die Rauchgase in dem mit Kupferoxyd beschickten Ofen *e* erhitzt worden sind. Bei Anwesenheit




Abb. 6 und 7. Angaben des Meßgerätes.

verbrennbarer Bestandteile in den Rauchgasen entsteht neue Kohlensäure, die ebenfalls im Gefäß *c* absorbiert wird. Die Angaben des Meßgerätes *d*, das den Rest des Rauchgases mißt, werden dadurch abwechselnd größer und kleiner, Abb. 6, je nachdem Gas in *e* verbrannt oder nicht verbrannt ist, während die Angaben in beiden Fällen dieselbe Kurve ergeben, Abb. 7, wenn die wirtschaftliche Verbrennung erreicht oder der Luftzuschuß schon zu groß ist. Damit ist dem Heizer und Betriebsingenieur ein wichtiges Hilfsmittel für die Beurteilung des Heizvorganges und des Luftüberschusses an die Hand gegeben. Versuche mit dem Rauchgasprüfer auf der Zeche „Centrum“ der Rheinischen Stahlwerke¹⁾ ergaben in einer längeren Betriebszeit, daß das Gerät zuverlässig und betriebsicher arbeitet; seine Kohlensäureangaben stimmen mit denen einer Orsatvorrichtung praktisch vollkommen überein (mittlerer Unterschied 0,16 vH). [R 1670]

Wärmeleistungsmaschinen in der Landwirtschaft²⁾.

Wärmeleistungsmaschinen und Elektromotoren werden am meisten zum Antrieb der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen benutzt, da die Göpel teuer arbeiten und die Windkraft unsicher und nur für kleine Leistungen geeignet ist. Wasserkraften sind in Gegenden mit intensivem Landbau selten. Sieht man von den großen Dampfplügen mit Leistungen von 150 bis 180 PS_e ab, so handelt es sich in der Landwirtschaft um kleine oder mittlere Kräfte, bei Dreschmaschinen z. B. höchstens um 40 bis 45 PS, gewöhnlich aber auch im Großgrundbesitz nur um 15 bis 25 PS, und bei den Maschinen zur Futterzubereitung bei Einzelantrieb nur um 3 bis 8 PS und bei Gruppenantrieb um nicht viel mehr.

Da die Dreschmaschine und ihr Motor mehrmals versetzt werden müssen und jährlich nur einige Wochen im Betriebe sind, lohnt sich von den kohlen sparenden Verbesserungen der Dampfmaschinen wohl die Überhitzung, aber weder Kondensation noch Verbundanordnung, und der Kohlenverbrauch geht schwerlich unter 1,5 kg/PS_h herunter. In einer Wirtschaft, die 400 ha unter dem Pfluge hat, beträgt bei mittlerer Betriebsintensität der Jahresbedarf an Energie rd. 7200 kWh, wenn nur Dreschmaschine, Häckselmaschine, Schrotmühle und Wasserpumpe zu treiben sind. Wird ein mechanischer Ablader für Heu und Getreide

eingebaut, so treten rd. 700 kWh hinzu, eine Saatreinigungsanlage fordert weitere 300 kWh, und eine Stellmacherei und Schmiede braucht rd. 1800 kWh. Wird aus der Schmiede eine größere Werkstatt zur Instandhaltung der Maschinen, so steigt der Energieverbrauch entsprechend. Nebenbetriebe wie Brennereien oder gut beschäftigte Kaffeevolltrockner brauchen je nach ihrer Größe bis 25 000 kWh.

Wie man sieht, ist der Anteil der Werkstätten und der industriellen Nebenbetriebe am gesamten Energiebedarf sehr groß, und ihr Wert für die Energieverteilung steigt noch dadurch, daß sie gleichmäßigere Arbeitnehmer als die landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen sind. Der größte Energiebedarf fällt in die Wintermonate, wo die Dreschmaschine und die Saatreinigungsanlage den Hauptteil ihrer Arbeit verrichten. Nur kurze Zeit arbeiten beide schon im Spätsommer. Auch die Brennerei und die Trockner arbeiten nur vom Herbst bis zum Frühjahr. Im Frühjahr und Sommer wird nur wenig Energie durch die Häckselmaschinen und Schrotmühlen, Pumpen, Milchschleudern und dergl. gebraucht.

Der Energiebedarf wird wesentlich erhöht und besser verteilt, wenn man auch die Acker mechanisch bearbeitet. Gepflügt wird von der Ernte bis zum Eintritt des Frostes und im Vorfrühling bis Ende April im ganzen an 100 bis 120 Tagen jährlich. Auf 1 ha braucht der Kraftpflug je nach der Bodenart und Furchentiefe und der Bauart 60 bis 90, unter schwierigen Bedingungen auch bis zu 120 kWh, ein Betrieb von 400 ha also 20 000 bis 30 000 kWh. Leider fallen die Betriebszeiten des Pfluges und der Dreschmaschine nicht so völlig auseinander, daß eine einzige Kraftmaschine für beide Arbeiten im Großbetrieb ausreicht. Technisch wäre das wohl möglich, aber aus wirtschaftlichen Gründen muß zuweilen gedroschen werden, während gerade das Wetter zur Pflugarbeit günstig ist, und da im Landwirtschaftsbetrieb viel davon abhängt, daß man günstige Witterung ausnützt und die Arbeiten rechtzeitig aufgeführt, so darf man die Freiheit des Landwirts, zu verfügen, nicht um technischer Ersparnisse willen beschränken. Auch innerhalb des Hofes gelingt es nicht leicht, die Arbeitsmaschinen zu einer Gruppe mit gemeinsamen Antrieb zusammenzufassen. Auf größeren Gütern sind schon die Entfernungen, die bis zu 200 m betragen, hinderlich. Man beschränkt sich deshalb gewöhnlich auf den gemeinsamen Antrieb der kleinen Arbeitsmaschinen; auch diese stehen oft so weit auseinander, daß elektrische Kraftübertragung gewählt werden muß.

Wie wenig die Maßnahmen zur Verringerung der Energiekosten, die sich in der Industrie als richtig erwiesen haben, in der Landwirtschaft den Ausschlag geben, zeigt die zunehmende Anwendung der Riesendreschmaschinen. Diese brauchen 40 bis 45 PS, also doppelt so viel wie die sonst üblichen, dreschen dafür aber die ganze Ernte der Zeit, wo sie vom Felde eingefahren wird. Anstatt also durch Maschinen kleinerer Leistung die Anlagekosten zu verringern und die Arbeiter längere Zeit hindurch zu beschäftigen, beschafft man statt Maschinen, die höchstens 4 bis 5 Wochen im Jahre ausgenutzt werden, weil man dadurch die Scheunen für das ungedroschene Getreide speichern und Feuersgefahr sowie Verluste durch Mäusefraß vermeidet. Infolgedessen wird die Verwendung mechanischer Fördervorrichtungen braucht man außerdem zum Betrieb der Riesendreschmaschinen nur wenig mehr als bei kleineren Dreschmaschinen. Statt der Lokomotive genügt auch eine fest aufgestellte Betriebsmaschine. Diese Vorteile überwiegen nach Ansicht vieler Landwirte die Erhöhung der Anschaffungskosten einer großen, schlecht ausgenutzten Arbeitsmaschine.

Wegen der Wärmeverluste im Abdampf hat man die Verbindung der Dreschlokomobile mit wärmeverbrauchenden Anlagen vorgeschlagen (Charbonnier³⁾) empfiehlt, den Abdampf, in dem noch ungefähr zu Drittel der Kohlenwärme steckt, in Trockneren, Brennereien, Molkereien oder Ziegeln auszunutzen, aber das ist in Wirklichkeit nicht leicht. Trockneren und Brennereien arbeiten noch nicht während der Getreideernte, höchstens wird einmal etwas feuchtes geerntetes Getreide getrocknet. Ziegeln sind zwar im Sommer im Betrieb, aber an bestimmte Lagen beschränkt, und die Molkerei braucht, auch wenn die Milch von Nachbargütern mit verarbeitet, nur etwa zwei Stunden lang den Abdampf der Dreschlokomobile, während er über sieben Stunden lang ungenutzt entweicht. Eher gelingt es, die Wasserversorgung und die Futterbereitungsanlage an die Dampfmaschine der Molkerei anzuschließen, die dann nur ein- bis zweimal wöchentlich etwas länger Betrieb gehalten zu werden braucht. Benutzt man dabei elektrische Kraftübertragung, so kann man zugleich Strom für die Beleuchtung aufspeichern. Leider sind eigene Gutmolkereien nicht sehr häufig, die Milch zumeist an Genossenschaftsmolkereien geliefert wird.

Noch schwerer als im Großbetrieb ist es, eine gemeinsame Kraftanlage für die Einwohner einer Gemeinde nutzbar zu machen, wozu schon die Bildung der Genossenschaft auf sachliche und persönliche Schwierigkeiten stößt und die gerechte Einteilung der Arbeit viel Geschick und Tatkraft verlangt. Prof. Heinel hat vorgeschlagen⁴⁾, Gemeindegemeinschaften in den Dörfern zu errichten. Ing. Lübke will Gemeindegemeinschaften einrichten⁵⁾. Die Werkhäuser sollen den Dreschschuppen mit Werkstätten und anderen technischen Anlagen enthalten. Lübke will mit der Dreschanlage vor allem eine gute Saatreinigungsanlage, einen Trockner und einen Speicher verbinden, um auch die kleinen Landwirten ein gutes, ertragreiches Saatgetreide zu sichern. Es wird nicht leicht sein, die Bauern von dem Nutzen einer solchen gemeinsamen Anlage zu überzeugen und zum Verzicht auf die selbstständige Verarbeitung und Verwertung ihrer Getreideernte zu veranlassen.

¹⁾ „Glückauf“ vom 20. Januar 1923.

²⁾ Auszug aus dem ersten Teil des Vortrages „Das Kraftproblem in der Landwirtschaft“ von G. Fischer, der in der Zeitschrift „Die Technik in der Landwirtschaft“ Januar 1923 veröffentlicht ist.

³⁾ Deutsche Landwirtschaftliche Presse 1919 Nr. 77.

⁴⁾ Ztschr. d. Landw. Kammer f. d. Prov. Schlesien 1921 Heft 22.

⁵⁾ „Technik in der Landwirtschaft“ 1920 Heft 1.

Keine Wärmekraftmaschine kann kleine Leistungen so wirtschaftlich und bequem liefern wie der Elektromotor, der darum die freieste Einteilung der landwirtschaftlichen Arbeiten ermöglicht. Denn die kleinen Verbrennungsmaschinen sind den meisten Landwirten zu empfindlich, und selbst die erheblich größeren Pflugmotoren leiden infolge nicht sachgemäßer Wartung viel öfter unter Störungen als die Dampflokomo-bilen. Wenn sie nicht wegen ihres geringen Gewichtes und Raumbe-darfes für den Betrieb von Fahrzeugen, besonders geeignet wären, hätten sie im Feldbetrieb neben den Dampfmaschinen nicht aufkommen können. Denn sie stehen diesen auch in der Überlastbarkeit erheblich nach, die bei der Bodenbearbeitung sehr wichtig ist. Damit der Maschinen-pflug beim Anfahren gegen einen Stein oder auf einem Stück schweren Bodens nicht stehen bleibt, muß deshalb der Pflugmotor so stark sein, daß er wiederum im regelmäßigen Betrieb nicht ausgenutzt wird. Auch im Dreschbetrieb muß man mit vorübergehenden Überlastungen rechnen und Verbrennungsmaschinen reichlich bemessen. Das bedeutet aber einen Mehrverbrauch an Brennstoff im normalen Betrieb.

Mehr als früher ist es heute nötig, die Wärmekraftmaschinen für die Verwendung minderwertiger Brennstoffe einzurichten, nicht nur, weil der Landwirt an Betriebskosten möglichst sparen will, sondern fast noch mehr, um die Versorgung mit Brennstoff zu sichern. Torf und Braun-

kohlen müssen zur Heizung der Kessel herangezogen werden, und die Verbrennungsmaschinen sollen auch mit Schwerbenzol oder noch besser mit Schweröl betrieben werden können. Dieselbe Erwägung veranlaßt die Versuche zur Durchbildung einer fahrbaren Sauggasanlage, die immer wieder aufgenommen werden, aber bisher an der Unzulänglich-keit der klein bemessenen Reiniger gescheitert sind.

Das Kraftproblem in der Landwirtschaft wird restlos nicht einseitig von den Kraftmaschinentechnikern gelöst werden. Auch die Arbeits-maschinen dürfen nicht unverändert in der Form gebaut werden, die für den Betrieb mit der Hand oder dem Göpel paßte. Da die Klein-kraftmaschinen rasch laufen, muß man ihnen die Drehzahlen der Arbeits-maschinen anpassen, um schwerfällige und kraftfressende Übersetzungen zu vermeiden. Bei den Hofmaschinen ist das eine einfache Konstruk-tionsaufgabe, bei der Bodenbearbeitung sehr viel schwerer. Hier sind Pferde und Zugochsen die besten Kraftmaschinen, und nur die Rück-sicht auf die hohen Kosten und den großen Leutebedarf veranlaßt den Landwirt, für die tierische Kraft mechanischen Ersatz zu suchen. Der Ingenieur muß vorläufig versuchen, seine Kraftmaschinen möglichst so überlastungsfähig und in kleine Einheiten teilbar zu machen wie die lebendigen, ohne dabei ähnlich hohe Betriebskosten und ähnlich viele Arbeitskräfte in Anspruch nehmen zu müssen. [M 362]

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Deutschlands Kohlenförderung und Kohlenzwangslieferungen im Jahre 1922.

Die nachstehende Zahlentafel 1 gibt auf Grund der Ergebnisse der amtlichen Statistik einen Überblick über die Förderung der ver-schiedenen Kohlenarten in Deutschland im Jahre 1922, und zwar im Vergleich zu den Ergebnissen der Jahre 1913, 1920, 1921.

Zahlentafel 1.
Deutschlands Kohlenförderung.

Jahr	Steinkohle 1000 t			Braun-kohle 1000 t	Koks 1000 t	Preß-kohlen aus Stein-kohlen 1000 t	Preß-kohlen aus Braun-kohlen 1000 t
	Deutsches Reich ohne Saargebiet	Saar-gebiet	Insgesamt				
1913 ¹⁾	140 926	13 216	154 142	87 228	31 668	6 490	21 977
1913 ²⁾	172 466	13 216	185 682	87 228	32 653	6 811	21 977
1920 ³⁾	131 347	9 824	141 171	111 634	25 177	4 938	24 282
1921 ⁴⁾	136 227	9 468	145 695	123 010	27 913	5 686	28 243
1922 ⁵⁾	129 965	11 178 ⁶⁾	141 143	137 207	29 664	5 563	29 466

Infolge des Fortfalls der Förderung in den an Polen abgetretenen Gebieten Oberschlesiens ist, wie die Angaben zeigen, die Steinkohlen-förderung im Jahre 1922 gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, da-gegen hat die Braunkohlenförderung eine nicht unbedeutliche Zunahme erfahren; gegenüber dem Jahre 1913 ist eine Steigerung um fast 60 vH zu verzeichnen.

Um einen Überblick über die für Deutschland besonders wichtigen teinkohlenvorräte und die Steinkohlenförderung zu gewinnen, und vor allem unter besonderer Berücksichtigung des alt- und neubesetzten Ge-bietes, ist auf Grund einer Darstellung in „Wirtschaft und Statistik“ 2. Januarheft 1923) die nachstehende Zahlentafel 2 zusammengestellt:

Zahlentafel 2.
Deutschlands Steinkohlenförderung 1922.

Fördergebiet	Vorräte		Förderung		
	Mill. t	vH	Mill. t	vH ⁵⁾	vH ⁶⁾
Saargebiet	16 500	6,2	11,2 ⁴⁾	8,6	—
Polen abgetretenes linksrheini-sches Gebiet	10 500	4,0	6,0	4,6	5,1
Alt-besetztes Gebiet	27 000	10,2	17,2	13,2	—
Ruhrgebiet	213 600	80,9	92,6	71,1	77,7
Gesamtes besetztes Gebiet	240 600	91,1	109,8	84,3	82,8
Alt-besetztes Gebiet ¹⁾	23 400	8,9	20,5	15,7	17,2
Deutsches Reich	264 000	100,0	130,3	100,0	100,0

Rund 91 vH der Steinkohlenvorräte des ganzen Deutschen Reiches in seinem heutigen Umfang und rd. 85 vH der gesamten deut-

- 1) Ohne die Förderung in den an Polen abgetretenen Gebieten Ober-schlesiens.
- 2) Einschließlich der Förderung in den an Polen abgetretenen Gebieten Oberschlesiens.
- 3) Einschließlich der von Januar bis Mai erfolgten Förderung in den Polen abgetretenen Gebieten Oberschlesiens.
- 4) Der in dieser Zahl enthaltene Betrag für die Förderung im Dezember ruht auf Schätzung.
- 5) vH der Reichssumme einschl. der Förderung des Saargebietes.
- 6) vH der Reichssumme ohne die Förderung des Saargebietes.

Zahlentafel 3.
Die Zwangskohlenlieferungen der einzelnen deutschen Fördergebiete 1922.

Fördergebiet	Steinkohle t	Koks t	Braunkohle t	insgesamt t
Ruhrgebiet	8 457 453	6 395 362	663 864	15 516 679
Mitteldeutschland	0	0	13 264	13 264
Schlesien	449 050	56 500	0	505 550
zusammen	8 906 503	6 451 862	677 128	16 035 493

schen Steinkohlenförderung entfallen demnach auf die zurzeit besetzten Gebiete. Ergänzend sei bemerkt, daß der Verlust der an Polen ab-getretenen oberschlesischen Gebiete, die etwa 87,5 vH des gesamten oberschlesischen Steinkohlenvorkommens umfassen, eine Verringerung der deutschen Steinkohlenvorräte um rd. 146 Milliarden t mit sich ge-bracht hatte.

Von den deutschen Braunkohlenvorräten, die auf 17,5 Milliarden t geschätzt werden, lagern etwa 3,7 Milliarden t = 21,1 vH in den besetzten Gebieten. Von der gesamten Braunkohlenförderung, die im letzten Jahr 137,2 Mill. t betragen hat, entfallen 37,4 Mill. t = 27,3 vH auf die besetzten Landesteile.

Zahlentafel 4.
Die Zwangskohlenlieferungen des Ruhrgebiets 1922.


Monat	Steinkohle t	Koks t	Braunkohle t	insgesamt t
Januar	753 988,780	494 333,458	95 269,700	1 343 591,938
Februar	653 519,322	399 309,072	30 603,000	1 083 431,394
März	851 592,184	506 030,880	54 389,500	1 412 012,564
April	759 217,442	580 915,284	46 697,500	1 386 830,226
Mai	848 639,304	586 103,570	47 731,000	1 482 473,874
Juni	685 858,614	534 582,787	31 679,000	1 252 120,401
Juli	662 651,571	570 085,483	33 470,500	1 266 207,554
August	550 269,928	479 559,381	26 487,000	1 066 316,309
September	628 835,129	565 883,109	75 630,600	1 270 348,838
Oktober	680 091,500	555 170,100	65 332,500	1 300 624,100
November	696 335,000	550 584,900	80 835,500	1 327 755,400
Dezember	686 454,500	572 804,400	65 708,000	1 324 966,900
zusammen	3 457 453,274	6 395 362,424	663 863,800	15 516 679,498

Diese Darstellung der deutschen Kohlenförderung im Jahre 1922 sei durch einige Angaben über die deutschen Kohlenzwangs-lieferungen ergänzt. In Zahlentafel 3 sind die Lieferungen nach Kohlenarten und nach Fördergebieten zusammengestellt; Zahlentafel 4

Zahlentafel 5.
Die Zwangskohlenlieferungen nach den einzelnen Empfangsländern 1922.

	Frankreich u. Luxemburg t	Belgien t	Italien t	insgesamt t
angeforderte Menge	14 788 500,0	3 338 366	3 067 000	21 193 866,0
gelieferte Menge	13 201 195,2	3 021 353	2 743 316	18 965 864,2
Restbestand	1 587 304,8	317 013	323 684	2 228 001,8


Amerikanische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 99.

Letzte Werte: Kohle . am 13. Februar 7,00 \$/ton Kupfer . . . am 8. März 17,00 c/lb Pfd. Sterling : am 8. März 4,7037 \$/£
Eisen . am 13. Februar 55,30 \$/ton Baumwolle . am 8. März 30,95 c/lb Mark . . . am 8. März 0,0048 \$/M

Bemerkenswert ist das Sinken des Kohlenpreises gegenüber der Steigerung des Stabeisen- und Kupferpreises und der Börsenkennzahl. (Besserung der Wirtschaftslage!) Auch das weitere Ansteigen des Sterlingskurses verdient Beachtung.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: Kupfer am 8. März 7 519 M/kg
(vergl. S. 247) Baumwolle . . . am 8. März 14 906 M/kg
Dollar am 8. März 19 400 M/\$
Aktienziffer . . am 2. März 1 001 715.

gibt im einzelnen eine Übersicht über die monatlichen Lieferungen des Ruhrgebietes, welches den Hauptanteil an den Zwangslieferungen aufzubringen hat.

Eine weitere amtliche Darstellung, welche die nach den einzelnen Empfangsländern vorgenommenen Lieferungen mit den angeforderten

Mengen vergleicht (Zahlentafel 5), zeigt, mit wie geringen Mengen Deutschland im Rückstand geblieben ist.

Die Unstimmigkeit zwischen dem in Zahlentafel 3 angegebenen Gesamtbetrag von rd. 16 Mill. t und dem Betrag von rd. 19 Mill. t gemäß Tafel 5 hängt damit zusammen, daß die Angaben in Tafel 3

uf anerkannten Rechnungsunterlagen beruhen, die noch nicht alle tatsächlich erfolgten Lieferungen umfassen. Voraussichtlich wird also der höhere Betrag der Wirklichkeit näherkommen; allerdings stellen auch die Werte der Zahlentafel 5 noch keine endgültig richtigen Zahlen dar.

Zum Schluß sei bemerkt, daß die bis Ende Dezember 1921 von Deutschland vorgenommenen Zwangskohlenlieferungen rd. 37 Mill. t betragen hatten. Demnach hat Deutschland in Form von Zwangslieferungen bisher insgesamt etwa 56 Mill. t Kohle und Koks an die Verbandsstaaten ausgeführt.

[W 182]

Die wirtschaftliche Lage der amerikanischen Industrie.

Die Besserung der wirtschaftlichen Lage in den Vereinigten Staaten hält an; ja sie soll sich mit Riesenschritten der Hochkonjunktur von 1919/20 nähern. Aus vorliegenden amerikanischen Berichten¹⁾, die eine Übersicht bis Ende des Jahres 1922 gewähren, kann dem auf 1922 bis 94 erschienenen Wirtschaftsbild noch folgendes Tatsachenmaterial nachgetragen werden:

Amerika sieht sich durch die wieder zunehmende Tätigkeit in der Industrie und durch die gesetzlich beschränkte Einwanderung einem wachsenden Arbeitermangel gegenüber, der sich immer empfindlicher bemerkbar macht. Im Jahre 1921 kamen 32 726 ungelernete Arbeiter nach den Vereinigten Staaten; in der gleichen Zeit verließen dagegen Amerika 100 058 Arbeiter.

Aber fast noch bedrohlicher ist der Mangel an gelernten Arbeitkräften, auf deren Heranbildung bisher nur wenig Gewicht gelegt wurde. Die Feststellung von maßgebender Seite, daß die Zahl der gelernten Mechaniker zurzeit um 60 vH gegenüber der Vorkriegszeit rückgegangen sei, und daß die Leistung des Arbeiters die vor acht Jahren nicht erreiche, scheint ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Schritte zur Behebung dieses Übelstandes sind eingeleitet worden.

Interessant ist die Mitteilung, daß z. B. die Spinnereien und Webereien ihre alten Lohnsätze wieder eingeführt haben; alle Verträge, die Löhne herabzusetzen, sind als gescheitert anzusehen.

Aus einigen Leistungszahlen verschiedener Industrien ist die bereits erwähnte Aufwärtsentwicklung der Produktion deutlich ersichtlich: die Produktion von Stahlblöcken betrug im dritten Vierteljahr 1922 8 088 000 tons oder 6 vH mehr als im Jahre 1913. Während der gleichen Zeit war die Leistung in England um 20 vH hinter der Vorkriegsleistung zurückgeblieben.

Die Bautätigkeit vom April bis Oktober 1922 stellte eine bisher noch nicht dagewesene Spitzenleistung dar; nach dieser Zeit ließ sie natürlicherweise nach; doch auch die bisherigen Wintermonate zeigten noch eine lebhaftige Tätigkeit auf diesem Gebiet.

Die Automobilindustrie ist reichlich beschäftigt und erweitert sich ständig. Der Wert der jährlich in den Vereinigten Staaten hergestellten Automobile beträgt rd. 1350 Mill. \$, die Produktion der Automobilreifen beläuft sich auf rd. 675 Mill. \$, die der Ersatzteile auf 550 Mill. und die der Hilfsgeräte auf 150 Mill. \$. Im Oktober 1922 wurden 217 098 Personenautomobile und 21 416 Schlepper fertiggestellt gegenüber 187 128 Personenwagen und 18 650 Schleppern im September.

Auch die Zigarettenindustrie kann von Höchstleistungen berichten; die Augustproduktion von über 6 Milliarden Zigaretten übertrifft alle bisherigen Ziffern; aller Voraussicht nach wird die Zigarettenausbeute des Jahres 1922 sogar die Höchstproduktion des Jahres 1921 mit über 51 Milliarden übertreffen.

Im Gegensatz zu der in Deutschland weit verbreiteten Ansicht, daß in Amerika der Achtstundentag allgemein üblich ist, sei hier bemerkt, daß zurzeit Bestrebungen im Gange sind, ihn in der Textilindustrie einzuführen und im Eisenbahndienst, wo er seit einiger Zeit besteht, abzuschaffen! Hier soll er ganz besondere Nachteile mit sich gebracht und die Personalkosten stark erhöht haben.

Über die allgemeinen Lebensbedingungen ist zum Schluß noch zu bemerken, daß die Kosten des Lebensunterhaltes in letzter Zeit wieder angezogen haben. Sie waren im Oktober 1922 um rd. 58 vH höher als die Preise im Juli des Jahres 1914.

[W 183]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselszahl, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2000).

Kupolofenbetrieb. Von Carl Irresberger. Heft 10 der Werkstattbücher für Betriebsbeamte. Berlin 1922, Julius Springer. 54 S. mit 63 Abbildungen und 5 Zahlentafeln.

Der als Gießereifachmann wohlbekannte Verfasser hat sich mit dem vorliegenden Heft der Werkstattbücher einer sehr dankenswerten Aufgabe unterzogen, denn der Betrieb der Gießereischmelzöfen, insbesondere der einfachen Schachtöfen, wird immer noch viel zu lässig geführt, so daß das handliche Büchlein für die Praktiker, ganz gleich Betriebsleiter, Meister oder Facharbeiter, in vielen Fragen des Schmelzofenbetriebes als Leitfaden viel Gutes tun kann.

Es würde zu weit führen, auf alle Einzelheiten der Arbeit einzugehen. Der Inhalt des Buches bringt eine Reihe wertvoller Betriebsanleitungen, die durch zahlreiche Abbildungen zweckmäßig erläutert werden. Da Anregungen und Ergänzungen erwünscht sind, möchte ich empfehlen, bei einer Neuauflage auch die Abbildung eines vollständigen Ofens, und zwar einmal mit und einmal ohne Eisensammler (Vorherd), zuzufügen. An Hand dieser Abbildungen sind dem Praktiker die Einzelheiten im Ofenaufbau besser verständlich, auch kann die Bedienung des Ofens, d. h. die Beschickung usw., klarer erläutert werden.

Als weitere Ergänzung empfehle ich, kurz gefaßte Leitsätze für die Bedienung der Schachtöfen am Schluß des Buches anzufügen. Ich habe diese Anregung in verschiedenen Vorträgen bereits zum Ausdruck gebracht und verweise dabei auch auf die vom Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung herausgegebenen Betriebsblätter wie z. B. für die Bedienung von Betriebsanlagen, Maschinen, Lokomotiven usw. Diese Betriebsblätter bewahren sich als vorzügliche Hilfsmittel zur Erhellung der Wirtschaftlichkeit in den Werkstätten.

Im übrigen bringt das kleine Buch in seiner handlichen Form so viel alles, was für den Praktiker und angehenden Gießereileiter von Wertes über den Betrieb der Schachtöfen gesagt werden kann. Zudem wird es nicht schaden, wenn in der Neuauflage, selbst auf die Gefahr hin, daß das Büchlein etwas umfangreicher wird, neben den Ergänzungen auch noch einiges über die zum Ofenbetrieb gehörenden Gebläse gesagt wird. Vielleicht lassen sich die Ergänzungen auch mit weiteren Angaben über den Schmelzbetrieb und die Vermischungen in einem neuen Bande der Werkstattbücher verknüpfen. Das Buch kann allen Gießereifachleuten zur Anschaffung wärmstens empfohlen werden.

Joh. Mehrten.

Technische Mechanik. Ein Lehrbuch der Statik und Dynamik für Ingenieure. Von Ed. Autenrieth. Neu bearbeitet von Dr.-Ing. Max Enßlin. Berlin 1922, Julius Springer. Dritte verbesserte Auflage. 564 Seiten mit 295 Textabbildungen. Preis 12.50 M. Gz. 15.

Das bekannte und beliebte, „von einem Ingenieur verfaßte, für Ingenieure bestimmte Lehrbuch“ der Mechanik liegt hier in dritter Auflage vor. Gegenüber der zweiten, kurz vor dem Krieg erschienenen Auflage weist es nur geringe Änderungen auf. In der Einleitung sind die Lehren, die von „Kraft, Raum, Zeit, Grundprinzipien der Wechselwir-

kung und Trägheit“ handeln, neu bearbeitet worden, was sich naturgemäß auch noch an einigen späteren Stellen auswirkt, wo von diesen Grundbegriffen die Rede ist. Der der Statik gewidmete erste Abschnitt ist um die Nummern gekürzt, die die Theorie des Nullsystems und die statische Untersuchung eines Kuppeldaches behandeln. Dafür ist die Theorie der Reibung durch das Einarbeiten der Ergebnisse neuerer Versuche, wie sie z. B. in den Forschungsheften des V. D. I. niedergelegt sind, ausgestattet. Auch die Theorie des flachgespannten Seiles ist durch die Aufnahme der Ergebnisse der Kutzbachschen Forschungen erweitert worden. Im dritten Abschnitt, der die Dynamik des materiellen Körpers bringt, ist systematischer als bisher die vektorielle Behandlung durchgeführt, was zu einzelnen kleinen Änderungen in der Anordnung führte. Um den Lesern, die die Vektoranalysis noch nicht kennen, das Verständnis zu erleichtern, ist der Anhang über Vektorrechnung erweitert worden. Im übrigen ist der Text genau durchgesehen und an vielen Stellen Bezug auf neuere Forschungsergebnisse genommen. Druck und Ausstattung sind auch bei der neuen Auflage wieder vorzüglich.

Hannover.

Georg Prange.

Lehrbuch der Physik. Von O. D. Chwolson. Band II, zweite Abteilung: Die Lehre von der strahlenden Energie. Herausgegeben von Gerhard Schmidt. Mit 498 Abbildungen. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges.

Mit der Herausgabe der zweiten verbesserten und vermehrten Auflage des zweiten Bandes des bekannten Chwolson'schen Lehrbuches hat sich G. Schmidt ein wirkliches Verdienst erworben. Es handelt sich hier um die zentralen Partien der Physik, nämlich um die Lehre von der Energiestrahlung im weitesten Sinne des Wortes. Gegen die erste Auflage ist kaum eine Seite unverändert geblieben, und der Bearbeiter hat eine ungeheure Arbeit geleistet, namentlich in der Bewältigung der ausgedehnten Literatur. Bei genauer Lektüre habe ich immer wieder nur staunen können, wie selbst neueste Arbeiten berücksichtigt sind. Daß dabei, namentlich bei der spektroskopischen Literatur, kleinere Versehen untergelaufen sind, ist für die Beurteilung des Ganzen belanglos; erwähnt sei jedoch als Wunsch für die nächste Auflage, daß das Namenregister umfangreicher und genauer ausfallen möchte. Mögen bald die noch fehlenden Bände folgen!

Marburg (Lahn). [B 1591]

Prof. Dr. C. Schaefer.

Bericht über die gemeinsame Versammlung des Wasserrohrkessel-Verbandes, Feuerungsverbandes und Economiser-Verbandes, Düsseldorf, am 28. April 1923 in Heidelberg. Herausgegeben vom Wasserrohrkessel-Verband. 33 S. mit 21 Abb.

Die sehr gut ausgestattete Niederschrift der ersten Hauptversammlung, an der außer Mitgliedern Vertreter von Behörden, Hochschulen und Dampfkessel-Überwachungsvereinen teilgenommen haben, enthält einen Vortrag von Prof. Eberle über die neueren Fragen der Dampferzeugungstechnik, insbesondere die Ergebnisse neuerer Forschungen über den Einfluß unvollkommener Verbrennung, die Wärmeübertragung in dem Kessel, die Steigerung des Dampfdruckes und die Dampfspeicherung, und im Anschluß hieran einen Beitrag von Dr. Döhne über Wirkungsgrade von Dampfmaschinen bei Betrieben mit sehr hohen Dampf-

¹⁾ Siehe Bulletin Nr. 9 „Industrial-Economic conditions in the United States“, herausgegeben vom National Industrial Conference Board in New York.

drücken. Der Bericht ist ein erfreuliches Zeichen für die Beachtung, die die gesamten wirtschaftlichen Verbände ausgesprochen technischen Fragen der Neuzeit entgegenbringen.

Beiträge zur Wärmewirtschaft in Großbetrieben. Von Dipl.-Ing. J. Haack. Essen 1922, Deutsche Bergwerkszeitung, G. m. b. H. 31 S. mit 15 Abb.

Die Abwärmeverwertung im Kraftmaschinenbetrieb mit besonderer Berücksichtigung der Zwischen- und Abdampfverwertung zu Heizzwecken. Von Dr.-Ing. L. Schneider. 4. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 272 Seiten mit 180 Abb. Preis Gz. geb. 8.

Gegenüber der dritten Auflage, s. Z. 1921 S. 407, sind als wichtigste Neuerungen die Schmidtsche Hochdruckdampfmaschine und der Ruthssche Dampfspeicher aufgenommen, desgl. ein Abschnitt über Kraftverdampfung und Wärmepumpe.

Die industrielle Heizung. Zur Einführung in das Studium der Metallurgie. Von H. Le Chatelier. Übersetzung von B. Finkelstein. Leipzig 1922, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H. 418 S. mit 96 Abb. Preis Gz. 11, geb. 13.

Sammlung Götschen, Band 342: Heizung und Lüftung. Von Ing. J. Körting. I. Das Wesen und die Berechnung der Heizungs- und Lüftungsanlagen. 4. Auflage. Berlin und Leipzig 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 139 S. mit 24 Abb. Preis Gz. 1.

Fatigue of metals. Von C. E. Stromeier. Herausgegeben vom South Wales Institute of Engineers in Cardiff. 331 S.

Aus der Geschichte der Solinger Industrie, Band 2: Von der Handschmiede zur Schlägerei: Der Tischmesserschmied. Von F. Hendrichs. Köln 1922, Rheinland-Verlag. 72 S. mit 34 Abb. Preis Gz. 2.

Das Kupferschweißverfahren, insbesondere bei Lokomotiv-Feuerbüchsen. Von Reg.-Baurat A. Bothe. Berlin 1923, Julius Springer. 56 S. mit 22 Abb. Preis Gz. 1,6.

Auf Grund der im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Grunewald gemachten Beobachtungen und Erfahrungen beim Schweißen kupferner Lokomotiv-Feuerbüchsen ist in dem Buch für Praktiker zusammengestellt die Lehre und Ausübung des Schweißens mit den erforderlichen Geräten, ferner die verschiedenen Arten der Anwendung. Ein Anhang enthält das Wichtigste über autogene Kupferschweißungen.

Elemente der Graphostatik. Von Ing. G. Dreyer. 7. Aufl. Leipzig 1923, Dr. Max Jänecke. 128 S. mit 300 Abb. und 8 Tafeln.

Der Brückenbau. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. J. Melan. III. Band. 2. Hälfte: Eiserne Brücken. II. Teil. 2. Aufl. Leipzig und Wien 1923, Franz Deuticke. 341 S. mit 339 Abb. Preis Gz. 15.

L'opera del servizio idrografico nel biennio 1921-1922. Vom Minister dei lavori pubblici. Rom 1923, Giovanni Bardi. 218 S. mit Abb. und Tafeln.

Über Wasserkraftanlagen. Praktische Anleitung zu ihrer Projektierung, Berechnung und Ausführung. Von Ing. J. Schlotthauer. 3. Aufl. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 103 S. mit 13 Abb. Preis Gz. 2,5, geb. 3,5.

Über Wasserversorgungsanlagen. Von Ing. F. Schlotthauer. 3. Aufl. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 155 S. mit 9 Abb. Preis Gz. 3, geb. 4.

Maschinenbau. Lehrbuch für höhere technisch-gewerbliche Lehranstalten und höhere Fachschulen. II. Teil: Maschinenelemente II. 1. Buch: Maschinenteile der drehenden Bewegung I. Von Ing. K. Riedler. Wien und Leipzig 1923, Franz Deuticke. 102 S. mit 208 Abb. und 4 Textblättern. Preis Gz. 7,2.

Maschinentechnisches Versuchswesen, Band I: Technische Messungen bei Maschinenuntersuchungen und zur Betriebskontrolle. Von Prof. Dr.-Ing. A. Gramberg. 5. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 565 S. mit 326 Abb. Preis Gz. geb. 14.

Folgende Teile sind in der fünften Auflage ganz erneuert: § 53 Ausfüllmethoden, § 59 bis 62 Ausflußmessungen, § 79 Elektrische Leitungsmessung, § 102 Strahlungs-pyrometer, § 120 Selbsttätige Analyse, § 1 Physikalische Gasuntersuchung. Daneben finden sich überall kleine Ergänzungen. Besprechung der vierten Auflage s. Z. 1921 S. 1058.

Versuchsfeld für Maschinenelemente der Technischen Hochschule Berlin, 3. u. 4. Heft: A. Versuche mit Zahnrädern von Straßenbahnen. Von Prof. Dr.-Ing. Kammerer und Prof. Dr.-Ing. Cranz. B. Versuche mit schnelllaufenden Riemenscheiben. Von Dip. Ing. A. Markmann. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 36 S. mit 36 Abb. Preis Gz. 4.

Mitteilungen des Instituts für Kraftfahrwesen an der Sächsischen Technischen Hochschule Dresden. Von Prof. Dipl.-Ing. O. Wawrzniok. 1. Sammelband. Berlin 1923, Klasing & Co., G. m. b. H. 84 S. mit 108 Abb. Preis 10 000 M.

Las centrales eléctricas de la república Argentina. Von Dr.-Ing. Niebuhr. Buenos Aires 1922. 44 S.

Telephon- und Signal-Anlagen. Von C. Beckmann. 3. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 325 S. mit 418 Abb. Preis geb. Gz. 7.

Das Buch ist in der neuen Auflage wesentlich umgearbeitet, wobei die Kapitel über Nebenstellenwesen, Automatie und Verstärkungsrichtungen grundlegend verbessert sind.

Technisches Auskunftsbuch für das Jahr 1923. Von H. Joly. 29. Jahrgang. Kleinwittenberg a. Elbe 1923, Joly-Verlag. 1440 und XXXVI. Preis 2000 M.

ANGELEGENHEITEN DES VEREINES.

Neuregelung des Bezuges der Zeitschrift (Sonnabendausgabe) für die Mitglieder in Deutschland und Deutsch-Österreich.

Nachdem der Vorstandsrat einem dahingehenden Antrag des Vorstandes zugestimmt hat¹⁾, ergibt sich für den Bezug der Zeitschrift (Sonnabendausgabe) durch die Mitglieder die folgende Neuregelung:

1. Vom 1. April d. J. ab erhalten sämtliche Mitglieder in Deutschland und diejenigen Mitglieder in Deutsch-Österreich, die dem Österreichischen Verband nicht angehören, die Z. d. V. d. I. nur noch auf dem Wege des unmittelbaren Monatsbezuges durch die Post.

(Für die Mitglieder im Auslande verbleibt es bei der bisherigen unmittelbaren Zustellung als Drucksache. Ferner werden für die Mitglieder in Deutsch-Österreich, die dem Österreichischen Verband des V. d. I. angehören, die Bezugsbedingungen neu geregelt; diese Mitglieder werden gebeten, eine besondere Benachrichtigung abzuwarten.)

2. Um eine Unterbrechung in der Lieferung zu vermeiden, werden die genannten Mitglieder in ihrem eigenen Interesse gebeten, die Sonnabendausgabe, wie schon in den V. d. I.-Nachrichten vom 7. März ds. Js. mitgeteilt, sofort, spätestens aber bis zum 20. März ds. Js. bei dem zuständigen Postamt ihres Wohnortes zu bestellen.

(In den folgenden Monaten regelt sich die Erneuerung des Bezuges in der Weise, daß der Briefträger zwischen dem 10. und 20. des Monats den jeweils festgesetzten Bezugspreis für den folgenden Monat einfordert.)

3. Der Bezugspreis der Sonnabendausgabe der Zeitschrift für April beträgt 4000 M.
4. Für die pünktliche Zustellung der Sonnabendausgabe ist vom 1. April ab allein die Post verantwortlich.

(Störungen in der Lieferung sind sofort dem zuständigen Postamt zu melden, das zur kostenfreien Nachlieferung verpflichtet ist, wenn die Bestellung rechtzeitig erfolgt und der Bezugspreis bezahlt ist. Ist die Bestellung oder die Nach-

forderung ausgeblieben oder zu spät erfolgt, so können fehlende Hefte nicht nachgeliefert werden, weil die hohen Herstellungskosten zu knapper Bemessung der Auflagen zwingen.)

5. Bei Wohnungswechsel ist bei dem zuständigen örtlichen Postamt die Umleitung unter Beifügung postalischen Umschreibgebühren von 30 M zu beantragen. (Wir bitten, einen Wohnungswechsel außerdem auch an die Geschäftsstelle sofort mitzuteilen.)

6. Die Mitglieder, die in der vorstehenden Weise die Sonnabendausgabe beziehen, haben für die Dauer des Bezuges keinen Mitgliedbeitrag zu entrichten, wenn sie die Postquittung unmittelbar an die Geschäftsstelle einsenden.

Die Mitglieder, die nur die V. d. I.-Nachrichten beziehen, erhalten diese wie bisher nach Zahlung des Mitgliedbeitrages an die Geschäftsstelle unmittelbar geliefert. Der Mitgliedbeitrag für das 2. Vierteljahr 1923 ist gemäß Vorstandsbeschuß auf 3000 M festgesetzt. Um den gestörten Bezug der V. d. I.-Nachrichten zu sichern, bitten wir diese Mitglieder, den Beitrag von 3000 M umgehend auf das Postscheckkonto des V. d. I., Berlin NW 7, Nr. 65, einzuzahlen.

(Genaue Angabe von Vor- und Zunamen, Wohnung und Bezirksverein in deutlicher Schrift dringend erbeten.)

Die bisherigen Postbezieher (Nichtmitglieder) bestellen die V. d. I.-Zeitschrift und die V. d. I.-Nachrichten nur wie vor unmittelbar bei dem zuständigen Postamt ihres Wohnortes. Wir sind jedoch gezwungen, für die Monate Februar und März eine Nachforderung von 1500 M und 3500 M insgesamt also 5000 M, zu erheben, da der s. Zt. für das erste Kalendervierteljahr festgesetzte Bezugspreis bei der ungeheuren und sprunghaften Verteuerung aller Herstellungskosten nicht einmal ausreicht, um die tatsächlichen Herstellungskosten im Januar zu decken. Wir richten daher an alle Postbezieher die Bitte, diese Nachforderung von 5000 M sofort auf das Postscheckkonto des Verlags, Berlin Nr. 49405 zu überweisen.

Berlin NW 7, Sommerstraße 4a.

Geschäftsstelle des Vereines deutscher Ingenieure

¹⁾ s. V. d. I.-Nachr. Nr. 8a S. 74.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTLEITER: D. MEYER ★

NR. 12

SONNABEND, 24. MÄRZ 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Der heutige Stand des Formmaschinenbaues. Von U. Lohse . . .	273	kammerformen für Schnellzuglokomotiven — Die französische	
Technischer Fortschritt in Schweden und die Königliche Schwedische		Kongobahn — Neuer Zweitaktmotor für Fahrzeuge — Neuartiger	
Akademie der Ingenieurwissenschaften. Von C. Matschoß . . .	277	Kappenisolator — Wasserdurchlässigkeit von Lehm und Beton	
Untersuchungen an der Dieselmachine. Von K. Neumann . . .	279	— Einführung der Geschäftspapier-Normformate	289
Polomit als Diamantersatz bei Gesteinbohrungen	283	Wirtschaftliche Umschau: Frankreich, Belgien und die Rhein-	
Der Rhein und die Hafenpläne der Stadt Köln. Von Bock . . .	284	schiffahrtsakte — Internationaler Papiergeldumlauf — Die	
Dampfdreschmaschine für 6 t/h Leistung	286	Aluminiumproduktion der Welt im Jahre 1921 — Englische	
Berechnung der Schwingungserscheinungen an Turbodynamos. Von		Konjunkturtafeln — Verschiedenes	293
J. Geiger	287	Bücherschau: Theoretisches und praktisches Lehrbuch für Elektro-	
Mulzer-Zweitakt-Schiffsmotoren mit Turbospülpumpe	288	techniker. Von Fischer-Hinnen — Im Bannkreis von	
Herstellung von Kohlenstaub für Feuerungen	288	Nauen. Von A. Fürst — Schmiedehämmer. Von O. Fuchs	
Schnellkupplung für Muffenrohre	288	— Der Brückenbau. Von J. Melan — Neue Grundlagen der	
Umschau: Tragbare Vorrichtung zum Ausschleifen von Schieber-		technischen Hydrodynamik. Von L. W. Weil — Eingänge	295
büchsen — Elektrische Handbohr- und Schleifmaschinen — Rauch-			

Der heutige Stand des Formmaschinenbaues.

Von U. Lohse, Hamburg.

II. Kraftformmaschinen¹⁾.

Maschinen mit ausschwenkbarer Modellplatte.

Die Maschinen mit ausschwenkbarer Modellplatte kommen nur für kleine Formkasten in Frage und sind entweder so angeordnet, daß die Preß- und die Abhebevorrichtung im Hauptmaschinengestell untergebracht sind, oder so, daß die Preßvorrichtung allein im Hauptgestell sitzt, während die Abhebevorrichtung seitlich daneben steht. Namentlich die Maschinen mit Doppel-

Druckung für Stapelguß sind die Maschinen für stempellose Formen sind Beispiele der erstgenannten Art, während die der zweiten als Preßformmaschinen bekannt sind. Formmaschinen mit Doppel-

Druckung²⁾, Abb. 1 und 2. Die Bettplatte *a* trägt den Preßzylinder *b* mit Preßkolben *c* und zwei Säulen *d* mit der gedruckten Platte *e*. Um die dritte Säule *f* ist ein Stiel langer Nabe *g* der Modellplattenträger drehbar, der die Bewegung des Preßkolbens *c* mitmachen kann, wobei die Nabe *g* die Führung bildet. Der die Modellplatte *k* umgebende Füllrahmen *i* ruht auf 4 Federstiften *l*, deren Federn in

den Modellplattenträger *h* angeschraubten Büchsen *m* ruhen. Eine zweite Modellplatte *n* ist am Querhaupt *e* befestigt. Drei kurze Schraubenfedern *o* sichern die saubere Trennung der preßten Form von der oberen Platte *n* beim Sinken des Preßkolbens *c*. An die eine Stützsäule *d* ist das Preßwasser-Regelventil *p* mit Handhebel *q* angeschraubt.

Die Maschine wird hauptsächlich beim Einförmigen flacher kleiner Gegenstände, als: Herdringe, Scheiben, Kleinsisen, Türdrücker u. a., verwendet. Sie wird für Formkastenabmessungen von 320 × 420 bis 500 × 700 mm² gebaut.

Wird die obere Modellplatte *n* durch eine einfache Preßbohle ersetzt, so arbeitet die Maschine wie eine gewöhnliche Preßformmaschine mit selbsttätiger Kastenabhebung.

Formvorgang. Bei seitlich ausschwenktem Modellplattenträger *h* wird der Formkasten *r* auf den Rahmen *i* gesetzt und

mit Sand gefüllt. Hierauf wird *h* in die gezeichnete Stellung eingeschwenkt und durch Betätigen des Hebels *q* Druckwasser unter den Preßkolben *c* gegeben. Beim Hochgehen nimmt *c* den Plattenträger *h* mit der Modellplatte *k*, dem Rahmen *i* und dem Kasten *r* mit und preßt letzteren gegen die obere Modellplatte *n*. Dabei gleitet der Füllrahmen *i* entsprechend der zunehmenden Sandverdichtung an den Seiten der Modellplatte *k* hinab, wobei der

in ihm befindliche Sand in den Formkasten *r* hineingedrückt wird. Durch Umstellen des Steuerventiles *p* wird dann der Wasserauslaß geöffnet, und der Kolben *c* sinkt mit dem Modellplattenträger *h* langsam herab. Dabei wird selbsttätig der Füllrahmen *i* durch die Bolzen *l* der Schraubenfedern hochgedrückt und so der Kasten *r* von der Modellplatte *k* abgehoben. Der Kolben *c* und die Federbolzen *l* setzen ihre entgegengesetzte Bewegung so lange fort, bis die Federn entspannt sind. Beim weiteren Sinken von *c* löst sich der Formkasten *r* durch Eigengewichtwirkung in Verbindung mit dem Druck der Schraubenfedern *o* auch von der oberen

Modellplatte *n*. So ergibt sich eine doppelseitig gepreßte Form in abgehobener Stellung, die leicht abgesetzt werden kann.

Solche Doppelformen können zu 8 bis 10 auf einander gesetzt und durch einen gemeinsamen Einguß verbunden werden. Es entsteht so der sogenannte Stapelguß, der etwa nur die halbe Zahl der Formkasten verlangt, außerdem wesentlich an Sand und Zeit für die Herstellung der Formen spart, da die obere Seite des unteren Kastens gleichzeitig die untere Formhälfte für den darüber liegenden oberen Kasten bildet.

Die mittlere Leistung der Maschine soll bei einer Kastengröße 320 × 420 mm² 18 bis 22 Kasten in 1 h betragen, d. h. die Herstellung einer Formhälfte dauert im Mittel etwa 3 min.

Schnellformmaschine³⁾, Abb. 3 und 4. Die Maschine ist eine Druckwasser-Formmaschine mit Doppel-




Abb. 1 u. 2. Stapelguß-Formmaschine mit Doppel-

¹⁾ s. Z. 1922 S. 4.

²⁾ Ausführung: Alfred Gutmann, A.-G. für Maschinenbau, Ottensen-Hamburg.

³⁾ Ausführung: Alfred Gutmann, A.-G. für Maschinenbau, Ottensen-Hamburg.




Abb. 3 u. 4. Schnellformmaschine
zur Herstellung von Nähmaschinengestellen und dergleichen.

selbsttätiger Einstempelung der Eingußtrichter, auf der gleichzeitig zwei verschiedene Formkastenpaare in unmittelbarer Folge hintereinander gepreßt und abgehoben werden können.

Die von vier Säulen *a* getragene Preßplatte *b* ist so bemessen, daß gleichzeitig zwei Formkasten nebeneinander unter ihr Platz finden. Vier Schwenkflügel *c* sind als Modellplattenträger und Füllrahmen ausgebildet und mit Naben *d*, die auf Kugel- und Rollenlagern laufen, um die Säulen *a* drehbar. Sie machen die Bewegung des Preßkolbens *e* nicht mit, vielmehr wird die eingeschwenkte Form so gepreßt, daß ein im Schwenkflügelrahmen *c* eingebauter Preßklotz *f*, dessen Einstellung die Preßhöhe bestimmt, und der in *c* besonders gut geführt ist, nach oben gedrückt wird. Der über der tiefer stehenden Modellplatte im Rahmen befindliche Sand wird also durch Hochgehen des Preßklotzes *f* in den Formkasten *g* gedrückt. Beim Absenken sinkt mit dem Preßklotz *f* auch die Modellplatte nach unten, und damit gehen die Modelle aus dem gepreßten Sand des auf dem Schwenkflügelrahmen *c* stehenden bleibenden Kastens *g* heraus.

Die Maschine wird nur für niedrige geteilte Modelle von höchstens 50 mm Höhe verwendet, wie sie bei Nähmaschinen, Öfen, landwirtschaftlichen Maschinen usw. vorkommen, und wird für Formkastengrößen von 400×300 bis 800×800 mm² gebaut.

Formvorgang: Bei ausgeschwenktem Schwenkflügel werden die Formkasten für Unter- und Oberform einer Maschinenseite gefüllt. Dann werden die Kasten eingeschwenkt und gepreßt, während gleichzeitig die beiden andern Kasten mit Sand gefüllt werden. Beim Pressen werden gleichzeitig die Eingußtrichter im Oberkasten eingestempelt, so daß die Form, soweit keine Kerne einzulegen sind, beim nachfolgenden Abheben nach dem Ausschwenken gußfertig zusammengesetzt werden kann.

Bei Formkasten unter 500×450 mm² können auf der Maschine auch Abschlagformkasten besonderer Ausführung verwendet werden, so daß sich die Vorrichtung besonders auch zur Herstellung kostenloser Formen für kleine Massenteile eignet.

Maschinen zur Herstellung kastenloser Formen, Abb. 5 bis 10. Die Maschinen werden zum Formen niedriger und mittelhoher Massengegenstände, wie sie bei der Erzeugung hauswirtschaftlicher Maschinen häufig vorkommen, mit Vorteil benutzt. Die zur Herstellung des Formballens notwendigen Kasten bilden einen Teil der Maschine selbst. Die fertig ge-

preßten und aus den Kasten herausgedrückten Formen werden auf Unterlagbreitern abgesetzt. Mit den Abmessungen sollte man nicht über 450 mm² l. W. der Kasten hinausgehen, damit der Arbeiter in der Lage ist, die Sandballen bequem abzusetzen.

Die Maschinen sind entweder mit einem Preßkolben ausgerüstet (Abb. 5 bis 8), der auch das Ausdrücken des fertigen Sandballens aus den Kasten besorgt, oder es sind zwei fernrohrartig ineinandergesteckte Kolben (Abb. 9 und 10) vorhanden, von denen der äußere das Pressen, der innere das Ausdrücken der fertigen Form übernimmt.

Bei der in Abb. 5 und 6 wiedergegebenen Anordnung¹⁾ kann der Preßkolben *a* durch die Verriegelvorrichtung *b* mit der Bodenplatte *c* des Unterkastens *d* verbunden werden. Die beiden Formkasten *d* und *e* sind an den Gegendruckplatte *f* tragenden senkrechten Säulen *g* geführt. Der Unterkasten *d* ruht in tiefster Lage auf den Stützen *h*, während der Oberkasten *e* an zwei Ketten aufgehängt ist. Letztere sind um zwei Scheiben *k* geschlungen, die auf einer mittels Handhebels *l* drehbaren Welle *m* sitzen. Eine Klinkenscheibe *v* hält den Kasten in der gezeichneten Stellung. Ein Gegengewicht *q*, das an einer über die Scheiben *o* und *p* geschlungenen zweiten Kette *r* hängt, gleicht das Gewicht von *e* aus. Die doppelseitige Modellplatte *s* ist um eine dritte senkrechte Säule *t* ausschwenkbar und kann in derselben Weise, wie in Abb. 1 und 2 erläutert, den Bewegungen des Preßkolbens folgen.

Formvorgang: Zunächst wird bei ausgeschwenkter Modellplatte *s* der untere Formkasten *d* in der gezeichneten Stellung mit Sand gefüllt. Dann schwenkt man die Modellplatte *s* in die Lage nach Abb. 5 und 6 und läßt durch Drehen am Handhebel *l* den Oberkasten *e* so lange herunter, bis er auf *s* aufsteht. Nachdem dieser Kasten mit Sand gefüllt ist, wird durch Betätigung des Steuerventilhebels *u* Druckwasser unter den Preßkolben *a* gelassen. Dieser geht daher nach oben, wobei er die Kasten *d* und *e* dazwischen befindlichen Modellplatte *s* mitnimmt und die obere Modellplatte *n* in den Sand des Oberkastens *e* hineindrückt, bis die Formkastenoberkante die Anschläge *x* berührt. Gleichzeitig geht die Bodenplatte *c* in den Sand des Unterkastens *d* hinein und preßt so die Unterkastenform. Durch Umstellen des Steuerventils wird alsdann der Druckwasserauslaß geöffnet, und die Teile der Maschine nehmen wieder die gezeichnete Stellung ein. Nun wird die Modellplatte *s* wieder ausgeschwenkt, der oberer Kasten *e* auf den unteren *d* gesenkt und mit ihm durch den Haken *z* verklammert. Durch Betätigung der Verriegelvorrichtung *b* wird jetzt die Verbindung zwischen dem Unterkastenträger und dem

¹⁾ Ausführung: A. Gutmann, A.-G. für Maschinenbau, Otten Hamburg.




Abb. 5 und 6. Hydraulische Formmaschine für kastenlose Formen.

Kolben *a* gelöst und erneut Druckwasser unter *a* gegeben. Der nochgehende Kolben *a* drückt dann die beiden Sandballen aus den beiden Kasten, und die fertige Form kann auf einem bei Beginn des Formens in den Unterkasten gelegten Unterlagebrett weggetragen werden.

Einen besonderen Füllring und verstellbaren Gegenpreßanschlag benutzt die patentierte Anordnung¹⁾, Abb. 7 und 8. Der Gegenpreßkopf *a* ist ausschwenkbar, dadurch wird das Einbringen des Sandes in den Oberkasten *b* erleichtert. Außerdem ist *a* in seiner Höhenlage einstellbar und ermöglicht es dadurch, die Stärke der Sandverdichtung der Art der Modelle anzupassen. Der Füllring *d* drückt sich beim Pressen in den Unterkasten *c* hinein. Ein Verriegelungsrahmen *e* ermöglicht, den Unterkasten *c* mit dem Kopf des Preßkolbens *f* zu kuppeln. Der Aufbau der Maschine ist sonst dem der vorher beschriebenen ähnlich und dürfte aus der Abbildung ohne weiteres verständlich sein.

Formvorgang: Nach Ausschwenken der Modellplatte *g* wird ein Brett *j* auf den Preßkolben *f* in den Unterkasten *c* gelegt und Sand eingefüllt, worauf der Füllring *d* aufgesetzt und gleichfalls voll Sand geschaufelt wird. Nunmehr schwenkt man die Modellplatte *g* wieder ein und senkt nach Lösen der Haltevorrichtung *h* durch Drehen am Hebel *i* den Oberkasten *b* auf die Modellplatte *g*, worauf ein Gummi- oder Federtrichtermodell auf *g* gestellt wird. Alsdann wird *b* mit Sand gefüllt und abgestrichen. Jetzt schwenkt man auch den Gegenpreßkopf *a* ein und kuppelt durch die Verriegelung *e* den Unterkasten *c* mit dem Preßkolben *f*. Nach Öffnen des Steuerventils *k* geht der letztere mit den Kasten *b* und der zwischen ihnen befindlichen Modellplatte nach oben und wirkt die Pressung des Sandes in Unter- und Oberkasten. Die weils erforderliche Sandpressung wird für den Oberkasten *b* durch die einstellbaren Schrauben *s* geregelt, am Unterkasten *c* durch entsprechendes Höher- oder Tiefersetzen des Füllrahmens *d*. Nach der Pressung wird der Auslaß des Steuerventils *k* geöffnet, der Kolben *f* sinkt, und Formkasten sowie Modellplatte werden in ihrer eingestellten Höhen selbsttätig festgehalten. Gleichzeitig wird der Gegenpreßkolben *a* wieder ausgeschwenkt, ebenso die Modellplatte. Durch Lösen der Haltevorrichtung *h* senkt man nun den Oberkasten *b* auf den Unterkasten *c* herunter und löst die Verbindung *e* zwischen dem letzteren und dem Preßkolben *f*.

¹⁾ Ausführung: Vogel & Schemmann, Kabel 1. W.




Abb. 7 u. 8. Hydraulische Formmaschine mit Füllring und Gegenpreßanschlag

Durch erneutes Druckgeben ruft man nun ein erneutes Steigen des Kolbens hervor, der dabei den Sandballen aus den beiden Kasten *b* und *c* nach oben herausstößt. Mit dem Brett *r* kann dann die fertige Form bequem abgesetzt werden.

Auf der Maschine sollen Leistungen von 20 Kasten von $400 \times 500 \text{ mm}^2$ in 1 h erreicht worden sein, der Druckwasserverbrauch soll dabei für die Form nur 8 l betragen haben.

Mit zwei fernrohrartig ineinander steckenden Kolben arbeitet die in Abb. 9 und 10 gezeichnete Maschine²⁾. Die ausschwenkbare Modellplatte *c*, der Unterkasten *d* und der Oberkasten *e* sind ähnlich wie bei den andern Maschinen zur Herstellung kastenloser Formen in dem Maschinen-gestell eingebaut, so daß der Aufbau der Maschine nach den oben gemachten Ausführungen ohne weiteres verständlich sein dürfte. Der Unterschied beruht im wesentlichen in der Verbindung der Unterkastenteile mit dem Preßkolben *f* und dem Ausdrückkolben *g*. Der Unterkastenrahmen *d* ist durch Arme *h* mit dem Kopfteil des Preßkolbens *f* fest verbunden, während der bewegliche Boden *a* des Formkastens die Kopfplatte des im Preßkolben *f* steckenden Ausdrückkolbens *g* bildet, so daß *f* Druckzylinder für *g* ist. Die Regelung der Druckwasserzu- und -ableitung geschieht durch das Steuerventil *k*, während das Steuerventil *l* das Druckwasser für den Hauptpreßzylinder *m* des Preßkolbens *f* regelt.

Formvorgang: Sandfüllung und Pressung der Kasten erfolgen in derselben Weise, wie bei Abb. 5 und 6 beschrieben, worauf die Formen durch einen Auf- und Abwärtsgang des Preßkolbens *f* gepreßt und von den Modellen der Platte *c* getrennt werden. Nach Ausschwenken von *c* wird der Oberkasten *e* in bekannter Weise auf den Unterkasten *d* abgesenkt und mit ihm mittels der beiden seitlichen Haken *b* verbunden. Durch Betätigen des Ausdrückkolbens *g* wird dann der Sandballen ausgedrückt. Vor Beginn des Sandfüllens wird noch ein Brett in den Unterkasten gelegt, auf dem die fertige Form abgesetzt werden kann.

Drehtisch-Formmaschinen³⁾, Abb. 11 und 12. Die Drehtisch-Formmaschinen kommen in erster Linie beim Einförmigen solcher Modelle in Frage, die sich für dop-




Abb. 9 u. 10. Hydraulische Formmaschine für kastenlose Formen.

²⁾ Ausführung: Vereinigte Schmirgel- u. Maschinenfabriken, Hannover-Hainholz.

³⁾ Ausführungen: Staatl. Hüttenwerk, Wasseralfingen.

pelseitig gepreßte Formen eignen, wo also zwei Modellplatten übereinander anzuordnen sind, zwischen denen der Kasten so gepreßt wird, daß seine beiden Seiten je eine Formhälfte aufnehmen, vergl. auch Abb. 1 und 2. Das Verfahren läßt sich aber nur für solche Formen anwenden, die nicht zu hoch sind und in Formkästen ohne Schoren eingeformt werden können. Die Drehtisch-Formmaschinen werden mit Tischen für zwei und für drei Modellplatten ausgeführt. Der Hauptvorteil dieser Anordnung besteht darin, daß an ihr gleichzeitig zwei oder drei

Former arbeiten können, wobei die Arbeitsteilung so getroffen werden kann, daß sich die Arbeiter gegenseitig nicht hindern. Die Leistungsfähigkeit der Maschine sich also im Verhältnis der Arbeiterzahl steigern läßt. Es kann auf der Maschine auch nach zwei oder drei verschiedenen Modellen geformt werden. Die Höhe der Formkästen, die auf den einzelnen Platten benutzt werden, braucht nicht gleich zu sein, auch können vier eckige und runde Kästen gleichzeitig verwendet werden. Bei allen Drehtisch-Formmaschinen für doppelte Pressung wird die




Abb. 11 und 12.
Hydraulische Drehtisch-Formmaschine mit drehbarer
Gegendruckplatte und zwei Wendeplatten.




Abb. 13 bis 15. Hydraulische Drehtisch-
Formmaschine mit drei Wendeplatten und
dreiseitigem Preßhaupt.




Abb. 16 und 17. Zusammengesetzte
Form von Nähmaschinen-Schwungrädern

Formseite der doppelseitig gepreßten Form vom Modell eben wie die der unteren Formseite nach unten abgehoben.

Wird die obere Modellplatte durch eine gewöhnliche Preßplatte ersetzt, so arbeitet die Maschine wie eine gewöhnliche Formmaschine.

Die Anordnung sämtlicher Drehtisch-Formmaschinen ist grundsätzlich dieselbe. Auf einer kräftigen gußeisernen Grundplatte *a* sind zwei Säulen *b* festgeschraubt und oben durch eine Gegendruckplatte *c* verbunden. Die eine der beiden Säulen *a* dient als Drehachse für den auf Kugeln gelagerten Drehtisch *d*, auf dem die Modellplatten für den unteren Formtisch angebracht sind. Die Preßvorrichtung *e* ist in den Fuß der Maschine eingebaut. Die Abhebevorrichtung *f* ist auf die andere Seite der Drehtischsäule gesetzt, und zwar so, daß, wenn eine der auf dem Drehtisch befindlichen Modellplatten über der Preßvorrichtung *e* steht, eine zweite Modellplatte genau über die Abhebevorrichtung *f* zu liegen kommt. Durch einen Federbolzen *g* wird der Drehtisch *d* in dieser Lage festgehalten.

Die Maschine nach Abb. 11 und 12 hat einen Drehtisch *d* mit zwei Wendeplatten *h* und eine ebenfalls als Wendeplatte ausgebildete Gegendruckplatte *c*. Dadurch ist es möglich, mit der Maschine gleichzeitig nach zwei verschiedenen Modellplattenpaaren zu formen, von denen die Unterteile auf die Wendeplatten des Drehtisches, die Oberteile auf die beiden Seiten der Gegendruckplatte *c* geschraubt werden. *c* und *h* werden durch Federriegel *k* in wagerechter Lage gehalten. Die Wendeplatten *h* halten auf der der Modellplatte *l* entgegengesetzten Seite angelegten Rahmen *m*, gegen die sich der Kopf des Preßkolbens *n* beim Pressen anlegt. Die Modellplattenlager sitzen auf kräftigen Stangen *o*, die sie beim Pressen und Absenken in den Nabe des Drehtisches *d* führen. Die fertig gepreßte Form wird von der Wendeplatte *h* abgehoben, indem sie über die Abhebevorrichtung *f* gedreht und die Platte um 180° gewendet wird, so daß der Formkasten *q* unten hängt, wie bei Abb. 1 und 2 beschrieben. Der Wagen *r* wird die abgesenkte Form ausgefahren, so daß sie bequem abgesetzt werden kann. Das Pressen und das Abheben wird durch die Steuerventile *s* und *t* geregelt.

Da sich beim Pressen nur die jeweils unter die Preßvorrichtung gebrachte Wendeplatte hebt, der Drehtisch aber in seiner Lage verbleibt, kann während des Pressens der einen Form gleichzeitig die zweite Wendeplatte gedreht und die fertige Form nach ihr abgesenkt werden. Die dargestellte Bauart wird für Kasten von 350 × 400 und 400 × 400 mm² ausgeführt.

Formvorgang: Ein Arbeiter setzt auf die jeweils freiliegende Modellplatte den Formkasten *q* mit dem Füllrahmen *u* auf, die

ihn mit Sand und bringt durch Drehen des Drehtisches *d* die Form unter die Presse. Der zweite Arbeiter preßt die Form, hebt sie ab und fährt die fertige Form mit dem Wagen *r* aus.

Die Maschine Abb. 13 bis 15 hat die Wendeplatten *h* und ein dreiseitiges, drehbares Preßhaupt *c*. Die ersteren sind durch die im Drehtisch *d* geführten Lager mit Zapfen *g* in senkrechter Richtung verschiebbar und um die wagerechte Achse drehbar gelagert. Die Maschine dient zur Herstellung hoher doppelseitig gepreßter Formen, wobei die Wendeplatten die dabei notwendige Absenkung nach unten ermöglichen.

An die Wendeplatten *h* sind auf der Unterseite Stützen *i* angegossen. In diese dringt der Kolben *n* beim Hochgehen ein und zentriert die Platte beim Heben genau zur Modellplatte des Preßquerstückes *c*.

Während des Pressens kann gleichzeitig die vorher gepreßte Form abgehoben und eine dritte Form auf dem freistehenden Modellplatten-Wendetisch zum Pressen vorbereitet werden. Es können also an dieser Maschine gleichzeitig drei Arbeiter tätig sein, von denen einer preßt, einer abhebt und einer die Formkasten mit Füllrahmen aufsetzt und mit Sand füllt.

Die Maschine wird in zwei Größen für Kasten von 350×450 mm² und 430 mm Dmr. sowie 450×450 und 500 mm Dmr. ausgeführt. Auf diesen Maschinen können z. B. Formen nach Abb. 16 und 17 von Nähmaschinenrädern mit Rillenkranz, die bei Handformerei nur in dreiteiligen Formen geformt werden können, in zweiteiligen hergestellt werden, was ohne Anwendung der Doppelpressung nicht möglich wäre.

Der Formvorgang ist nach den vorherigen Ausführungen ohne weiteres verständlich.

[1514]

Technischer Fortschritt in Schweden und die Königliche Schwedische Akademie der Ingenieurwissenschaften.

In der großen Geschichte der Technik finden wir manche schwedische Ingenieure, die mit ihrem Schaffen weit über die Grenzen ihres Landes hinaus den Ruhm schwedischer Ingenieurkunst getragen haben. Nur an drei Männer sei hier erinnert: an den großen Kunstmeister Christopher Polhem¹⁾, der im 18. Jahrhundert auch viele Anregungen unserem Harzer Berg- und Hüttenwesen gegeben hat, an John Ericsson²⁾, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Belgien, England und vor allem in Amerika bewundernswerte Meisterwerke der Technik geschaffen hat, und an De Laval³⁾, dem der V. d. I. seine höchste Auszeichnung, die Grashofdenkmünze, verliehen wegen seiner großen Verdienste um die Entwicklung der Dampfturbine.

Eine ehrenvolle Aufforderung der Ingenieurakademie, ihr über meine technisch geschichtlichen Arbeiten zu berichten, bot mir dank der Gastfreundschaft der Akademie eine sehr willkommene Gelegenheit, hervorragende Vertreter der Ingenieurarbeit in Schweden kennen zu lernen und wissenschaftliche Institute zu besichtigen. Hierüber sei kurz berichtet, wobei ich mir vorbehalte, auf Einzelnes später noch eingehender zurückzukommen.

An der Spitze des technischen Bildungswesens⁴⁾ steht die Hochschule in Stockholm, die sich vor einem Jahrhundert aus einer technischen Schule entwickelt hat. Die Ausbildung dauert hier bei uns 4 Jahre. Das neue Heim der Technischen Hochschule stellt sich mit den weiten Innenplätzen, dem auf granitnen Fundamenten sich erhebenden leuchtend roten Ziegelrohbau mit seinen weitspannenden Bögen, ihren Durchblicken auf das sanft ansteigende Gelände als packendes Beispiel neuzeitlicher schwedischer Architektur dar⁵⁾. Ich konnte gerade der Einweihung des neuen großen Chemischen Laboratoriums beiwohnen und hatte auch Gelegenheit, durch Besichtigung anderer Laboratorien zu sehen, wie kräftig man bemüht ist, unter Aufwendung sehr erheblicher Geldmittel den neueren Ansprüchen im technischen Unterricht zu genügen. Enge Beziehungen bestehen natürlich fortgesetzt gerade auch zu deutschen technischen Hochschulen und deutscher technischer Wissenschaft, wie sie auch in der umfangreichen technischen Literatur, Zeitschriften und Büchern zu finden sind. Neben der Technischen Hochschule in Stockholm hat Schweden auch in Gothenburg das Chalmers-Institut, das sich zur Zeit mit dem dreijährigen Lehrgang begnügt, in Bälde aber auch die gleichen Anforderungen wie die Hochschule in Stockholm stellen wird.

Mit der weltberühmten alten Universität Upsala bestehen keine unmittelbaren Verbindungen. Die volle Gleichberechtigung der Universität, wie sie die deutschen technischen Hochschulen erreicht haben, scheint Schweden noch nicht beschert zu sein. Die Verleihung des Rechtes der Doktorpromotion an die Technische Hochschule wird allerdings vorbereitet und dürfte in nächster Zukunft verwirklicht werden.

Neben den technischen Hochschulen hat sich in Schweden ein weit ausgedehntes technisches Schulwesen entwickelt, von dem wir leider noch allzu wenig Kenntnis genommen haben. Das technische Schulwesen baut sich naturgemäß auf den allgemeinen Schulen auf, und für die Ergebnisse der Berufsschulen ist natürlich das, was die allgemeinen Schulen erreichen, von großer Bedeutung.

In Schweden beginnt das Volksschulpflichtige Alter mit 7 Jahren. Die zwei ersten Jahresklassen der Volksschule werden von allen Kindern besucht, nur eine ganz verschwindende Anzahl wird in Privatschulen unterrichtet. Nach den ersten Jahren bleiben die meisten in der 6- oder 7jährigen Volksschule bis zum 13ten oder 14ten Lebensjahr. Nach dem Volksschulkursus gehen die Kinder entweder zur kommunalen

Mittelschule, die vierjährig ist und mit dem Realschulexamen abschließt, oder sie gehen zur höheren Volksschule, die auch Tagesschule ist, und deren Dauer je nach der Stadt von 1 bis 4 Jahren verschieden ist. Der Unterricht ist allgemeinbildender Art, aber er soll auch die praktischen Berufe schon berücksichtigen, und er kann auch praktisch gewerbliche Ausbildung verschiedener Art umfassen. Zurzeit gibt es etwa 80 höhere Volksschulen, wovon 18 gewerblich sind. Naturgemäß ist die bei weitem größere Zahl der Volksschulkinder auf die sogenannte Fortsetzungsschule angewiesen, die bis spätestens zum Jahr 1925 in allen Schulbezirken des Reiches eingeführt und pflichtmäßig sein soll. Die Unterrichtszeit dieser Schulen ist auf 316 bis höchstens 540 Unterrichtsstunden, auf 2, höchstens 3 Jahre verteilt, festgesetzt. Die Schule soll und muß Rücksicht darauf nehmen, daß den Kindern praktische Erwerbsarbeit möglich ist. Aber auch in Schweden muß man sich mehr nach der Decke strecken und mit dem Gelde haushalten. Deshalb müssen auch hier manche guten Pläne, besonders auch in der Ausstattung der Schulen, leider für später zurückgestellt werden. Dies gilt besonders auch für die Einrichtung der Schulen mit Werkstätten.

In manchen Orten wird die Fortsetzungsschule durch sogenannte Lehrlingsschulen erweitert, die von zukünftigen Handwerkern und Fachleuten im Alter von 14 bis 18 Jahren besucht werden. Die Lehrzeit umfaßt zwei Jahre mit wenigstens 6 und höchstens 12 Stunden in der Woche, und das Ziel ist, die jungen Leute zu praktischen gewerblichen Arbeiten mit vorzubilden. Wer sich nach Besuch der Lehrlingsschule noch weiter für das Gewerbe ausbilden will, kann noch Gewerbschulen besuchen.

Neben dieser Schulgruppe gibt es noch eine andere Art von Schulen; die man als technische Lehranstalten bezeichnet. Diese gliedern sich in sogenannte technische Realschulen, technische Fachschulen und technische Gymnasien. Alle diese Schulen sind Staatsanstalten und den allgemeinbildenden Lehranstalten im wesentlichen organisatorisch gleichgestellt. Zu dieser Gruppe gehören, auch wenn sie in den Lehrzielen abweichen, die technische Schule in Stockholm und in Eskilstuna sowie die Bergschulen in Filipstätt und Falun.

Hierzu kommen noch Navigationsschulen sowie landwirtschaftliche Schulen und die Schulen für Post, Eisenbahn, Telegraphie, Heer und Marine. Für die Ausbildung der Lehrer und vor allem auch für die Beschaffung neuzeitlicher Lehrmittel der technischen und gewerblichen Schulen sorgt eine neu eingerichtete Gewerpädagogische Zentralanstalt. In den das Schulwesen behandelnden Druckschriften dieser Behörde wird mit Recht darauf hingewiesen, wie gerade das gewerbliche Schulwesen auch den Ingenieuren die Möglichkeit bietet, den zukünftigen Arbeiter in seinen geistigen Bedürfnissen kennen zu lernen. Hier könne man mit ihm auf neutralem Boden zusammentreffen, und diese Gelegenheit sei so wertvoll, daß sie nicht versäumt werden dürfe, selbst wenn es Opfer an Zeit und Arbeit erfordere. Wiederholt wird auch mit Recht auf den Nutzen hingewiesen, den die Berufsschulen auch für die allgemeine Erziehung der Jugend zweifellos haben. Bei der großen Beachtung, die die industriellen Kreise in Deutschland heute allen diesen Fragen entgegenbringen, wäre ein ausführlicher Bericht über diese schwedischen technischen Schulen sehr erwünscht. Zweifelsohne würde manche Anregung aus der genauen Kenntnis der schwedischen Arbeiten für uns erwachsen.

Die schwedischen Ingenieure haben sich eine, dem V. d. I. wesensverwandte Organisation in dem Svenska Teknologföreningen geschaffen. Dieser Verein hat seinen Sitz in Stockholm, seine Mitglieder sind natürlich über ganz Schweden verstreut. Eigentliche Bezirksvereine im Sinne des V. d. I., die lediglich die Mitglieder umfassen, haben sich noch nicht gebildet. Dagegen bestehen in ähnlicher Weise wie bei uns in den größeren Städten und den Industriebezirken örtliche, technisch-gewerbliche und industrielle Vereine, die zum Teil auch mit dem schwedischen Ingenieurverein in enge Beziehungen getreten sind. Der Verein selbst ist in mehrere Fachabteilungen gegliedert und gibt die bekannte Technische Zeitschrift, Teknisk Tidskrift, heraus.

¹⁾ Vgl. Beitr. z. Gesch. d. Technik u. Industrie, Jahrb. d. V. d. I. V. S. 198.

²⁾ Vgl. Z. 1890 S. 1161.

³⁾ Vgl. Z. 1913 S. 361.

⁴⁾ Vgl. Th. Beckert, Das technische Unterrichtswesen Schwedens. Z. 1909

⁵⁾ In den V. d. I.-Nachrichten werden einige Abbildungen aus der zur Einweihung der Hochschule herausgegebenen Festschrift veröffentlicht werden.

Gemäß der heutigen großen Bedeutung der Holzwaren-, Zellstoff- und Papierindustrie für Schweden hat sich hier auch eine besondere Fachvereinigung gebildet, die Ingenieure dieses Gebietes haben den Schwedischen Papier- und Zelluloseingenieurverein begründet. Die berühmte schwedische Hütten- und Bergwerkindustrie hat ihre, schon aus dem Anfang des 18ten Jahrhunderts stammende angesehenen Organisation in dem Jernkontoret, dem Eisenkontor, das seit 1817 die berühmten Annalen herausgibt. Dieses Institut arbeitet sowohl auf wirtschaftlichem, als auch auf technisch-wissenschaftlichem Gebiet. Unser Reichsverband der deutschen Industrie ist vergleichbar dem Sveriges Industriförbund, an den die Fachvereine für die Maschinenindustrie, die Elektroindustrie usw. angeschlossen sind.

Von den wissenschaftlichen Instituten, die ich besucht habe, erwähne ich in erster Linie die Statens Provvningsanstalt, die staatliche Materialprüfungsanstalt, die 1896 begründet, aus kleinen Anfängen sich erweiternd, neuerdings einen großen stattlichen Neubau in unmittelbarer Nähe der Technischen Hochschule beziehen konnte. Die Anstalt gliedert sich in eine mechanische, bautechnische, elektro-physikalische und bergchemische Abteilung. Sie arbeitet mit etwa 50 Angestellten und einem Kostenaufwand von jährlich etwa 400 bis 500 000 Kronen, von denen etwa zwei Drittel aus laufenden Prüfaufträgen gedeckt werden. Die neuzeitlich eingerichtete Anstalt bietet die Gewähr für erfolgreiches Arbeiten. Ferner konnte ich auch das vom Eisenkontor in Verbindung mit der Universität Stockholm begründete Metallographische Institut besuchen, das auch eine wichtige Stellung im Rahmen der schwedischen wissenschaftlichen Institute einnimmt.

Aus der Überzeugung, daß man in noch weitergehendem Maße, als es bisher geschehen ist, planmäßig und einheitlich zur Förderung der gesamten technischen Industrie die wissenschaftliche Forschung pflegen muß, ist 1919 die Königliche Schwedische Akademie der Ingenieurwissenschaften (Ingeniörsvetenskapsakademien I. V. A.) begründet worden. Der Gedanke stammt aus dem für die Förderung der Industrie verantwortlichen Handelsministerium, und zwar von dessen Abteilungsleiter Professor Enström, der die Pläne in seiner amtlichen Eigenschaft ausgearbeitet hat, und der dann, durch das Vertrauen der Industrie berufen, nunmehr auch als erster Direktor der Akademie diese Pläne in die Wirklichkeit zu überführen hat. Die Akademie ist gedacht als wissenschaftliche Gesellschaft und zugleich als zentrales Forschungsinstitut. Sie hat deshalb die Aufgabe, mit allen bekannten Forschungs- und Bildungsinstituten die engste Fühlung zu nehmen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und in enger Verbindung mit den industriellen Organisationen die Forschung zu fördern. Ähnlich wie unsere Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft will die Akademie da, wo es nicht möglich ist, die Forschung bestehenden Instituten anzugliedern, neue Institute begründen, wenn auch solche Pläne zurzeit mit Rücksicht auf die finanzielle Lage noch zurückgestellt werden müssen. Einige besondere Forschungsvereine sind auch bereits unter Mitwirkung der Akademie entstanden.

Die Ingenieurakademie umfaßt nach ihren von der Regierung genehmigten Satzungen mindestens 57, höchstens 80 Mitglieder. Die ersten 40 Mitglieder sind von der Regierung ernannt worden. Von da an haben die Mitglieder der Akademie das Recht, im Rahmen der genannten Zahl Zuwahlen vorzunehmen. Die Akademie gliedert sich in Abteilungen. Die erste Abteilung umfaßt die mechanische, schiffbautechnische und wärmetechnische Wissenschaft. Es folgen sodann Abteilungen für Elektrotechnik, Bautechnik, technische Chemie, für Hütten- und Bergwerkstechnik, für Produktionstechnik und Industrietechnik (Herstellung, Fabrikorganisation usw.) und für Hilfswissenschaften. Für die Wahl zum Mitglied der Akademie wird auf hervorragende technisch-wissenschaftliche Leistungen ausschlaggebender Wert gelegt. Neben den Männern der Wissenschaft sind hier vor allem auch Männer der Praxis vertreten. Für die Mitglieder der Akademie ist die Altersgrenze eingeführt, und zwar in der Weise, daß jedes aktive Mitglied bei dem erreichten 65. Lebensjahr ohne weiteres zum Ehrenmitglied ernannt ist und somit aus dem Kreis der aktiven und stimmberechtigten Mitglieder ausscheidet. Bei der Gründung der Akademie hat man zunächst auch einen kleinen Kreis von „Ehrenmitgliedern“ geschaffen, um die Möglichkeit zu haben, sich den Rat hervorragender älterer Vertreter der Technik zu sichern. Die Akademie steht unter dem Protektorat des Königs, und der Kronprinz gehört zum Kreise der ersten Ehrenmitglieder. Zu ihrem Präsidenten hat sich die Akademie den bekannten Zuckerchemiker und Industriellen, Dr. G. Ekmann, und zum Vizepräsidenten Prof. Dr.-Ing. J. G. Richart gewählt, den die Technische Hochschule Aachen wegen seiner großen Leistungen auf dem Gebiet des Wasserbaues zum Ehrendoktor ernannt hat.

Die Satzungen der Akademie sagen über ihre Aufgabe: „Zur Förderung der technisch-wissenschaftlichen Forschung und hierdurch zur Förderung der schwedischen Industrie und für die Aufschließung nationaler Naturschätze hat die Akademie für die planmäßige Durchforschung technischer Aufgaben, soweit sie sich auf die Ausnutzung in erster Linie einheimischer Naturschätze erstrecken, wenn erforderlich, auch durch Errichtung besonderer Institute zu sorgen. Die Akademie hat ferner die Forschungsarbeiten bei den Technischen Hochschulen, Materialprü-

fungsämtern und auf den durch die Industrie geschaffenen Laboratorien zu unterstützen. Die Akademie soll die Arbeiten befähigter Forscher durch Darlehen oder Stipendien fördern. Sie soll ferner hervorragende Forschungsarbeiten, seien sie das Ergebnis von Preisausschreibungen oder auf andere Anregung entstanden, durch Belohnungen auszeichnen. Schließlich soll sie wichtige Arbeiten von Mitgliedern oder von Instituten der Akademie oder von unterstützten Forschern und Instituten in geeigneter Weise veröffentlichen und auch sonst in jeder geeigneten Weise für die Lösung der gestellten Aufgabe tätig sein.“

Die Akademie hat ein großes stattliches Gebäude inmitten der Stadt in bester Verkehrslage erworben. An Geld verfügt sie zunächst über ein von der Industrie gestiftetes Grundkapital von rund 2 Millionen Kronen. Dazu kommt ein fester staatlicher Jahresbeitrag und weitere vom Staat oder einzelnen Industriegruppen bewilligte Sonderbeiträge für besondere Forschungsarbeiten. Zurzeit arbeitet die Akademie mit einer Jahressumme von rd. 450 000 Kronen. Sie hat bisher etwa 100 Untersuchungen arbeiten eingeleitet und unterstützt. In erster Linie hat sie sich mit wärmewirtschaftlichen Fragen, mit Untersuchungen der Baustoffe und mit Arbeiten auf dem Gebiet der Arbeitswissenschaft befassen.

Für die als besonders wichtig angesehenen wärmewirtschaftlichen Arbeiten hat die Akademie ein besonderes Institut das „Kraft- och Bränsleutredning“ geschaffen. Die Arbeiter erstrecken sich vor allem auf die Verwendung einheimische Brennstoffe wie Holz, Teer, Torf, Schiefer, ferner auf die wirtschaftliche Brennstoffverwendung in Industrie und Haushalt. Zu Verbreitung der Ergebnisse dieser Untersuchungen dient eine Sammlung sehr guter Wärmeschriften der Akademie, ferner werden Vorträge und Kurse sowie Ausstellungen eingerichtet, in der gleichen Weise wie dies in Deutschland durch die Hauptstelle für Wärmewirtschaft geschieht. Man legt Wert darauf, die einzelnen Industriegruppen anzuregen, von sich aus besondere Wärmestellen zu schaffen. Dem Wärmeinstitut der Akademie hat man einen Beirat gegeben, der sich aus einer Anzahl Mitglieder der Akademie und aus Vertretern anderer Institute und Vereinigungen zusammensetzt. So ist es auch hier gelungen, alle für die Wärmewirtschaft in Frage kommenden Stellen in einer Organisation zu vereinen.

Die Baustoffkommission der Akademie hat sich in erster Linie mit der für die nordischen Länder so wichtigen Wärmedurchgangsfrage beschäftigt. Hier sind sehr umfangreiche wertvolle Studien über Baukonstruktionen und Baustoffe durchgeführt worden. Man hat aber ferner auch die Baukonstruktionen planmäßig daraufhin nachgeprüft, auf welche Wege heute die wirtschaftliche, d. h. auch sparsamste Bauweise sichergestellt wird. Daraus ergab sich, daß man eine Reihe von einzelnen Aufgaben in Angriff genommen hat.

Eine besondere Kommission der Akademie beschäftigt sich mit der Entwicklung der Psychotechnik, mit der wissenschaftlichen Betriebslehre und mit allen anderen Fragen, die in diese neuzeitige Gebiet gehören. Von den anderen Forschungsarbeiten die von der Akademie bereits in Angriff genommen sind, sei als Beispiel nur folgende erwähnt: Verwendung von Gichtgasen die Nebenerzeugnisse in der Zellstoffherstellung, die Nebenerzeugnisse in der Holzkohlenherstellung, die Verwendung minderwertiger Brennstoffe, die wirtschaftliche Geschwindigkeit in Werkzeugmaschinen, Betriebssicherheit elektrischer Fernleitungen in Höchstspannungen, elektrischer Widerstand in feuerfesten Stoffen, Apparate für künstliche Trocknung von Getreide, Untersuchungen in Eisen und Stahl, Versuche mit Schmieröl, Frage der Lagerschmierung usw.

Besondere Laboratorien hat die Akademie noch nicht schaffen können, zurzeit werden die Arbeiten in den vorhandenen Laboratorien der Hochschule und der größeren industriellen Werke durchgeführt.

Die Akademie ist im Begriff, sich eine technische Bücher größeren Umfangs einzurichten, und hat auch eine besondere Abteilung für Literaturbeschaffung, um so den Forschern die Übersicht über die für sie in Frage kommende technische Literatur zu erleichtern.

Auch der Geschichte der Technik bringt man volles Verständnis und Beachtung entgegen, und man plant auch die Einrichtung eines technischen Museums nach dem Vorbild des Deutschen Museums in München. Wenn man auch diese weitestgehenden Pläne vorerst aus finanziellen Gründen zurückstellen muß, so sorgt doch in erster Linie Bergwerksdirektor Ca Sahlin durch seine seit Jahrzehnten betriebenen wichtigen Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte des Berg- und Hüttenwesens, die er in enger Verbindung mit dem Eisenkontor durchführt, und die auch schon zu großen Sammlungen geführt haben, dafür, daß das Verständnis für die geschichtliche Forschung in Schweden weiter gefördert wird.

Diese kurzen Darlegungen werden den deutschen Ingenieuren zeigen, mit welcher weitgehendem Verständnis für die Bedeutung der technischen Wissenschaften für die Förderung der Industrie heute hervorragende Berufsgenossen in Schweden arbeiten. Es wird für uns wertvoll sein, die Ergebnisse dieser Arbeiten zu verfolgen und Anregungen für uns daraus zu entnehmen.

Untersuchungen an der Dieselmachine.

III. Thermodynamischer Kreisprozeß und Arbeitsverluste.

Von Prof. Dr.-Ing. Kurt Neumann, Hannover.

Arbeitsprozeß der verlustlosen Maschine für unvollkommene und für vollkommene Expansion. Durch Vergleich mit dem Arbeitsvorgang der wirklichen Maschine werden die in dieser auftretenden Arbeitsverluste im einzelnen bestimmt und der thermische Wirkungsgrad in den Wirkungsgrad der verlustlosen Maschine und in den indizierten Wirkungsgrad zerlegt. Dieser liefert einen eindeutigen Maßstab für die Vollkommenheit des Arbeitsverfahrens der ausgeführten Maschine.

In einer früheren Arbeit¹⁾ habe ich darauf hingewiesen, daß es zu den Hauptaufgaben der angewandten Thermodynamik gehört, die thermischen Vorgänge zu untersuchen, nach denen unsere Wärmekraftmaschinen arbeiten. Von hervorragendem technischem Interesse ist hierbei die Ermittlung des indizierten Wirkungsgrades η_i der Maschine, jener Kennziffer, deren Annäherung an den oberen Grenzwert 1 einen eindeutigen Maßstab für die Vollkommenheit des Arbeitsverfahrens und der Bauart bildet. Da $\eta_i = \frac{AL_i}{AL}$ das Verhältnis zwischen den Arbeitswerten der wirklichen und der vollkommenen Maschine ist, so ist zu seiner Kenntnis der Arbeitswert AL der verlustlosen Maschine neu zu bestimmen. Der Zähler AL_i des Bruches kann ver-
suchstechnisch ohne Schwierigkeit festgestellt werden.

Während für die verlustlose Dampfmaschine der Wert AL genau bekannt ist, mangelt es für Verbrennungsmaschinen an der Kenntnis dieser Größe, weil die Vorbedingungen zur Ermittlung von AL bei der Verbrennungsmaschine erheblich schwieriger sind: Ihr Arbeitsprozeß ist nicht geschlossen, die spezifischen Wärmen der Gase sind verwickelte Funktionen von Druck und Temperatur, die Verbrennung erfolgt auf nicht umkehrbare Weise, und die Arbeitsflüssigkeit ändert ihre chemische Beschaffenheit im Verlauf des Prozesses.

Trotzdem kann man dank dem heutigen Stand der physikalischen und chemischen Erkenntnis die Arbeit AL der verlustlosen Verbrennungsmaschine berechnen. Im folgenden wird dies im Anschluß an meine früheren Untersuchungen an der Dieselmachine²⁾ für diese Gattung der Verbrennungsmaschinen durchgeführt. Die Entwicklungen gelten jedoch ohne wesentliche Abänderungen auch für andere Arten von Verbrennungsmaschinen.

Zur Bestimmung des Arbeitswertes AL der verlustlosen Maschine greife ich auf den Versuch zurück, den ich früher an der Dieselmachine des Maschinenlaboratoriums der Technischen Hochschule Dresden durchgeführt habe³⁾.


Die Abmessungen der Maschine waren: Hub $s = 480$ mm, Zylinderdmmr. $d = 320$ mm, Hubraum $V_h = 38,604$ l, Inhalt des Kompressionsraumes $V_k = 3,190$ l, Kompressionsgrad $\epsilon = 13,10$.

Der Versuch ergab:

Drehzahl $n = 216,0$ Uml./min
Brennstoffverbrauch $B = 10,69$ kg/h,
angesaugte Luftmenge $L = 234,2$ m³/h (15°, 1 at)
Einblasluftmenge $E = 7,95$ m³/h (15°, 1 at),
indizierte Leistung $N_i = 70,50$ PS.

In Abb. 1 ist das Hauptdiagramm der Maschine dargestellt (F.-H. S. 11). Mit der geleisteten Arbeit AL_i ist nun die Arbeit AL zu vergleichen, welche die Maschine bei Ausschluß aller Verluste unter den gleichen äußeren Bedingungen leisten könnte.

Abb. 1.
Arbeitsdiagramm für unvollkommene und für vollkommene Expansion.



Hierbeimuß man von dem Zustand ausgehen, der am Ende des Ansaugens im Punkt 1 des Diagramms herrscht. Für diesen ist $P_1 = 10200$ kg/m² und $T_1 = 327^\circ$ abs. Der Anschluß von Wärmeverlusten erfordert adiabatische Kompression von

$V_k + V_h$ auf $V_2 = V_k$ m³. Da hierbei erhebliche Temperaturerhöhungen eintreten, so muß man die Veränderlichkeit der spezifischen Wärmen mit der Temperatur beachten.

Vom inneren Totpunkt bis zu einer Kolbenstellung, die dem Winkel $+36^\circ$ entspricht, ist das Brennstoffventil der gelassenen Düse geöffnet. Während des Einblasens sei das Verhältnis von Luft und Öl unveränderlich, die ein-

geblasene Gemischmenge proportional der Zeit und die Verbrennung der eingespritzten Brennstoffteilchen augenblicklich, was einer unendlich großen Verdampfungs-, Zersetzungs- und Verbrennungsgeschwindigkeit gleichkommt. Durch diese Voraussetzungen ist der Druckverlauf im Zylinder während der Verbrennung eindeutig bestimmt. Nach Schluß des Brennstoffventils, Punkt 3 des Diagramms, expandiert das vollkommen verbrannte Öldampf-Luft-Gemisch adiabatisch bis zur äußeren Volumengrenze ($V_k + V_h$) m³. Hierauf findet bei unverändertem Volumen Druckausgleich mit der Atmosphäre und danach Ausschub durch den Kolben ohne Wärmeaustausch mit der Zylinderwand statt. Beim Saughub 5-1 mischen sich die zurückbleibenden Restgase mit der frisch angesaugten Verbrennungsluft, und im Punkt 1 des Diagrammes ist der Anfangszustand wieder erreicht.

Der auf diese Weise beschriebene Prozeß entspricht den gegebenen Volumengrenzen der Maschine. Abweichend hiervon kann man jedoch die Arbeit der verlustlosen Maschine auch derart bestimmen, daß man eine Expansion bis auf den Anfangsdruck P_1 voraussetzt, wie bei Dampfmaschinen. Hierbei kommt man den Forderungen des zweiten Hauptsatzes erheblich näher, der zur Gewinnung größter Nutzarbeit eine umkehrbare Zustandsänderung bis auf Druck und Temperatur der Umgebung verlangt. Da es ohne praktische Schwierigkeiten nicht möglich ist, bis auf die Anfangstemperatur T_1 zu expandieren — es müßte sich an diesen Endzustand eine isothermische Kompression bis auf den Anfangsdruck P_1 anschließen —, so begnügt man sich mit einer Expansion bis zum Druckausgleich mit der Atmosphäre.

Für die Beurteilung der Arbeitsverluste der gegebenen Kolbenmaschine sind die Volumengrenzen V_k und $V_k + V_h$ maßgebend. Allgemein — insbesondere dann, wenn man auch die Verbrennungsturbine in den Kreis der Betrachtung zieht — kommt die Ausdehnung bis auf den Anfangsdruck in Betracht. Im folgenden werden beide Annahmen der Rechnung zugrunde gelegt.

Der Druck- und Temperaturverlauf während der Kompression folgt aus der Differentialgleichung der Adiabate und der Zustandsgleichung. Beide werden zweckmäßig auf 1 Mol bezogen.

Es ergibt sich aus

$$C_v dT + P dV = 0$$

$$\text{und} \quad PV = 848 T:$$

$$C_v \frac{dT}{T} + 1,985 \frac{dV}{V} = 0.$$

Entwickelt man die wahre Molekularwärme $C_v = f(T)$ in der Form einer Potenzreihe $C_v = a + bT + cT^2 + dT^3 + \dots$, so folgt durch Integration für eine beliebige Kolbenstellung (P, V, T):

$$a \ln T + bT + \frac{c}{2} T^2 + \frac{d}{3} T^3 + \dots = -1,985 \ln V + \text{konst.}$$

oder mit Bezug auf den Anfangszustand (P_1, V_1, T_1)

$$\ln \frac{T}{T_1} + \frac{b}{a} (T - T_1) + \frac{c}{2a} (T^2 - T_1^2) + \frac{d}{3a} (T^3 - T_1^3) + \dots = \frac{1,985}{a} \ln \frac{V_1}{V}$$

oder, anders geschrieben,

$$\frac{T}{T_1} e^{\frac{b}{a} (T - T_1) + \frac{c}{2a} (T^2 - T_1^2) + \frac{d}{3a} (T^3 - T_1^3) + \dots} = \left(\frac{V_1}{V} \right)^{1,985/a},$$

woraus sich für ein gegebenes V die Temperatur T durch Probieren ergibt. Setzt man die Beiwerte $b, c, d, \dots = 0$, so folgt $C_v = \text{konst.}$ und nach leichter Umformung $\frac{T}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V} \right)^{1,985/a}$ als Gleichung der Adiabate für unveränderliche spezifische Wärme ($\kappa = \text{konst.}$).

Der zu V und T gehörige Druck folgt aus der Zustandsgleichung zu

$$p = \left(\frac{P_1}{T_1} \right) \frac{T}{q} \text{ at abs.,}$$

wobei $q = \frac{V}{V_1}$ das jeweilige Kompressionsverhältnis bedeutet.

¹⁾ Die Adiabate der Kohlensäure bei hohen Temperaturen, Z. 1919 S. 1002
²⁾ Z. 1918 S. 706 u. f., 1921 S. 891 und Forschungsheft 245.
³⁾ Forschungsheft 245. Die folgenden Hinweise (F.-H. S. . .) beziehen sich auf diese Quelle.

Setzt man für die wahre spezifische Wärme der Luft bei gleichbleibendem Druck

$$c_p = 0,2405 + 0,000\,019\,t \frac{\text{cal}}{\text{kg}^\circ\text{C}},$$

so ist die wahre Molekularwärme bei gleichbleibendem Volumen

$$C_v = 4,839 + 0,000\,551\,T \frac{\text{cal}}{\text{Mol}^\circ\text{abs.}}$$

und die Gleichung der Kompressionsadiabate

$$\frac{T}{T_1} e^{0,000\,1189\,(T-T_1)} = \left(\frac{V_1}{V}\right)^{0,41}.$$

Mit $T_1 = 327^\circ$ abs. und

$$\frac{V_1}{V} = \frac{V_k + V_h}{V_k} = 13,10$$

folgt aus dieser Gleichung die Endtemperatur $T_2 = 879^\circ$ abs. bzw. $t_2 = 606^\circ\text{C}$, während sich bei Berücksichtigung des Wärmeaustausches mit der Wand durch den Versuch $T_2 = 843^\circ$ abs. bzw. $t_2 = 570^\circ\text{C}$ ergab. Der Enddruck wird $p_2 = 35,9$ gegen $33,8$ at abs. beim Versuch.

Hiermit liegt der Zustand der Ladung beim Öffnen des Einblaseventils fest ($p_2 = 35,9$ at, $V_2 = 0,00319\text{ m}^3$, $T_2 = 879^\circ$ abs.).

Die aufzuwendende Kompressionsarbeit ist gleich dem Energie-Unterschied im Anfangs- und Endzustand

$$A L_{12} = -(U_2 - U_1) \text{ cal/h.}$$

Da die Ladung aus frisch angesaugter Luft und den Rückständen

$$\left(\frac{L}{24,4} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r}\right) \text{ Mol/h}$$

besteht, so folgt

$$\begin{aligned} A L_{12} &= -\left(\frac{L}{24,4} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r}\right) ([C_v]_2^{t_2} - [C_v]_1^{t_1}) \\ &= -9,96 (5,15 \cdot 606 - 5,01 \cdot 54) \\ &= -28\,400 \text{ cal/h.} \end{aligned}$$

Zur Berechnung der Verbrennungslinie der verlustlosen Dieselmachine im PV-Diagramm wird von den im Eingang erwähnten Voraussetzungen ausgegangen.

Die Maschine verbraucht an

$$\text{Brennstoff } B \text{ kg/h} \quad \text{oder} \quad B \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{2}\right) \text{ Mol/h}$$

$$\text{Ladeluft } L \text{ m}^3 (15^\circ \text{ sat.})/\text{h} \quad \frac{L}{24,4} \text{ "}$$

$$\text{Einblaseluft } E \text{ m}^3 (15^\circ \text{ sat.})/\text{h} \quad \frac{E}{24,4} \text{ "}$$




Abb. 2.
Ermittlung der Verbrennungslinie im PV-Diagramm für die verlustlose Maschine.

Zur Zeit z , entsprechend dem Kurbelwinkel $\sigma_a \alpha$, sei der Bruchteil σ eingeblasen. Beim Öffnen der Nadel ist $\alpha = 0^\circ$ und $\sigma = 0$, beim Schließen $\alpha = 36^\circ$ und $\sigma = 1$. Teilt man die gesamte Dauer der Eröffnung in Abschnitte $2a, ab, bc, c3$, so werden in diesen Abschnitten die Bruchteile $\sigma_a, \sigma_b - \sigma_a, \sigma_c - \sigma_b$ und $1 - \sigma_c$ eingeblasen, Abb. 2 und 3.

Es werde nun zunächst der erste Teilabschnitt $2-a$ herausgegriffen. Im Punkte a nach Verbrennung von $\sigma_a B$ kg/h Öl sind im Zylinder vorhanden:

$$\begin{aligned} m_a &= \sigma_a B \frac{h}{4} + \frac{L + \sigma_a E}{24,4} \\ &+ \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \text{ Mol/h,} \end{aligned}$$

die das durch die Kolbenstellung oder den Kurbelwinkel $\sigma_a \alpha$ gegebene Volumen

$$V_a = 30 n \left\{ V_k + \frac{1}{2} V_h (1 - \cos(\sigma_a \alpha)) \right\} \text{ m}^3/\text{h}$$

füllen.

Der erste Hauptsatz liefert die Temperatur T_a am Ende des ersten Teilabschnittes, und mittels der Zustandsgleichung ergibt sich der absolute Druck P_a kg/m². Mithin muß die Summe der im

Punkt 2 vorhandenen und der durch Brennstoff und Einblaselung zugeführten Energie der geleisteten Arbeit zuzüglich der im Punkt a vorhandenen Energie gleich sein:

$$U_2' + U_{\sigma_a} = A L_{2a} + U_a' \text{ cal/h.}$$

Mit Bezug auf Abb. 2 sei Punkt a im PV-Diagramm durch Koordinaten V_a und P_a gekennzeichnet. Die während des Abschnittes $2-a$ entwickelte Wärme werde nun zum Teil bei gleichbleibendem Volumen $V_2 = V_k$, zum Teil bei gleichbleibender Temperatur T_a zugeführt. An die Stelle der noch unbekannten Verbrennungskurve $2-a$ ($P=f(V)$) tritt eine Ersatzkurve $2-4-a$. Die bei der isothermischen Expansion $4-a$ geleistete Arbeit ist

$$\begin{aligned} A L_{4a} &= m_a A R T_a \ln \frac{V_a}{V_k} \\ &= 1,985 T_a \left(\sigma_a B \frac{h}{4} + \frac{L + \sigma_a E}{24,4} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right) \\ &\times \ln \left(1 + \frac{1 - \cos(\sigma_a \alpha)}{2 \epsilon_k} \right) \text{ cal/h.} \end{aligned}$$

und diese unter der Zustandslinie $4-a$ liegende Arbeitsfläche unterscheidet sich von der wirklichen Arbeitsfläche, wie

Punkt a dem Punkte 2 unendlich benachbart ist, nur um die unendlich kleine Größe zweiter Ordnung

$$dL = \frac{1}{2} dP dV,$$

die vernachlässigt werden kann. Eine Einteilung von $2-3$ in vier Abschnitte genügt im allgemeinen, um den Einfluß des Kurvendreiecks $2-4-a$ auf die Arbeitsleistung verschwindend klein zu machen. Mithin ist

$$A L_{2a} = A L_{4a} \text{ cal/h.}$$

Der erste Hauptsatz, auf den Teilabschnitt $2-a$ angewendet, ergibt mithin die Gleichung:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{L}{24,4} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right) [C_v]_2^{t_2} + \sigma_a \left\{ B (c_p t' + h_u) + \frac{E}{24,4} [C_v]_0^{t_0} \right\} \\ &= 1,985 T_a \left\{ \sigma_a B \frac{h}{4} + \frac{L + \sigma_a E}{24,4} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right\} \ln \left(1 + \frac{1 - \cos(\sigma_a \alpha)}{2 \epsilon_k} \right) \\ &+ \left\{ \sigma_a B \left(\frac{c}{12} [C_v]_{CO_2}^{t_a} + \frac{h}{2} [C_v]_{H_2O}^{t_a} \right) + \left[\frac{L + \sigma_a E}{24,4} - \sigma_a B \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{2} \right) \right] \right. \\ &\left. + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right\} [C_v]_2^{t_a} \text{ cal/h.} \end{aligned}$$

Da die mittleren Molekularwärmen $[C_v]_0^{t_a}$ der Verbrennungzeugnisse Funktionen der unbekannten Verbrennungstemperatur t_a sind, so muß t_a aus dieser Gleichung durch probeweise erfolgende Annahme ermittelt werden. Für den richtigen Wert wird die Gleichung identisch erfüllt.

Aus der Zustandsgleichung

$$P_a 30 n V_a = 848 m_a T_a$$

folgt dann der Druck im Punkt a :

$$P_a = \frac{848 T_a \left(\sigma_a B \frac{h}{4} + \frac{L + \sigma_a E}{24,4} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right)}{30 n \frac{V_h}{2} (1 + 2 \epsilon_k - \cos(\sigma_a \alpha))} \text{ kg/m}^2.$$

Hiermit ist Punkt a durch P_a, V_a, T_a bestimmt.

Für den zweiten Teilabschnitt $a-b$ ergibt sich entsprechend $U_a'' + U_{ab} = A L_{ab} + U_b''$ cal/h — die Temperatur im Punkt b , dem das Volumen

$$V_b = \frac{V_h}{2} (1 + 2 \epsilon_k - \cos(\sigma_b \alpha)) \text{ m}^3$$

zugordnet ist, aus der Gleichung:




Abb. 3. Zeitlicher Verlauf des Einblasevorganges für die verlustlose Maschine.

¹⁾ Wärmstabellen der Phys. Techn. Reichsanstalt 1919.

$$\left\{ \sigma_a B \left(\frac{c}{12} [C_v'' CO_2]_a^t + \frac{h}{2} [C_v'' H_2O]_a^t \right) + \left[\frac{L + \sigma_a E}{24,1} - \sigma_a B \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} \right) + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right] [C_v''_{2 \text{ at G.}}]_a^t \right\} t_a \\ + (\sigma_b - \sigma_a) \left\{ B (c_{fl.} v + h_u) + \frac{E}{24,1} [C_v' e]_b^t t_e \right\} \\ = 1,985 T_b \left(\sigma_b B \frac{h}{4} + \frac{L + \sigma_b E}{24,1} + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right) \ln \frac{1 + 2 \varepsilon_k - \cos(\sigma_b \alpha)}{1 + 2 \varepsilon_k - \cos(\sigma_a \alpha)} + \left\{ \sigma_b B \left(\frac{c}{12} [C_v'' CO_2]_b^t + \frac{h}{2} [C_v'' H_2O]_b^t \right) \right. \\ \left. + \left[\frac{L + \sigma_b E}{24,1} - \sigma_b B \left(\frac{c}{12} + \frac{h}{4} \right) + \frac{P_r 30 n V_k}{848 T_r} \right] [C_v''_{2 \text{ at G.}}]_b^t \right\} t_b \text{ cal h.}$$

Der Druck P_b folgt wieder aus der Zustandsgleichung

$$P_b 30 n V_b = 848 m_b T_b,$$

und hiermit ist auch Punkt b durch P_b , V_b und T_b bestimmt.

Da man den Teilabschnitt $a-b$ als beliebig gewählt ansehen kann, so kann man durch sinngemäße Änderung der Zeiger a und b die entsprechende Verbrennungsgleichung für jeden andern Teilabschnitt herleiten: insbesondere folgt mit $\sigma_a = 0$, $\sigma_b = \sigma_a$ und mit t_b an Stelle von t_a und t_b aus der Gleichung für den zweiten Teilabschnitt $a-b$ die vorher entwickelte Gleichung für den ersten Teilabschnitt 2-a.

Den vier Teilabschnitten entsprechen infolge der Steuerung der Brennstoffnadel (Öffnen bei -4° , Schließen bei $+36^\circ$ Kurbelwinkel, bezogen auf Totpunkt innen, vergl. F.-H. S. 11) die Winkel 6° , 16° , 26° und 36° und, da die chemische Energie proportional der Zeit zugeführt und ausgelöst wird, $\sigma_a = 1/4$, $\sigma_b = 1/2$, $\sigma_c = 3/4$ und $\sigma_d = 1$.

für Wasserdampf:

$$C_v H_2O = 5,792 + 0,0010 T + 0,000 000 000 6 T^2,$$

für Kohlensäure:

$$C_v CO_2 = 4,970 + 0,003 17 T - 0,000 003 18 T^2 + 0,000 000 000 4 T^3,$$

und hiermit ergibt sich für das verbrannte Gemisch unter Beachtung der Größe der einzelnen Bestandteile die wahre Molekularwärme bei T° abs.:

$$C_v'' = 4,758 + 0,001 42 T - 0,000 000 238 T^2 + 0,000 000 000 03 T^3 \frac{\text{cal}}{\text{Mol}^\circ \text{abs.}}$$

Die Beiwerte der Potenzreihe $C_v = f(T)$ sind mithin $a = 4,758$, $b = 0,001 42$, $c = -0,000 000 238$ und $d = 0,000 000 000 03$. Die logarithmische Gleichung der Expansionskurve ist

Zahlentafel 1.

Kolbenstellung		Kompression		Verbrennung			Expansion			1
		1	2	a	b	c	3	4	6	
Kolbenwegverhältnis	ε_z	—	—	—	—	—	—	—	—	—
abs. Druck	p at abs.	1,00	0	0,0028	0,0194	0,0506	0,1005	1,00	2,87	1,00
abs. Temperatur	T °abs.	1,02	35,9	52,6	57,8	48,5	40,3	3,97	1,02	1,02
Temperatur in $^\circ\text{C}$	t °C	327	879	1363	1618	1827	1988	1153	807	327
Bruchteil der zugeführten Brennstoff- und Einblaseluftmenge	σ	—	0	$1/4$	$1/2$	$3/4$	1	—	—	—
Energie des Zylinderinhalts	U cal/h	2700	31 100	57 360	78 660	95 820	111 000	52 700	30 820	2700
Reaktionswärme	$Q_{a-y-\sigma_x}$ cal/h	—	27 350	27 350	27 350	27 350	—	—	—	—
erleistete äußere Arbeit	$A L_{a-y-\sigma_x}$ cal/h	—23 400	1090	6050	10 190	12 170	58 300	21 880	—11 200	—

In Zahlentafel 1 sind die auf die einzelnen Teilabschnitte der Verbrennung entfallenden Bezugsgrößen zusammengestellt. Die mittleren Molekularwärmen sind der „Hütte“ 24. Aufl. S. 484 entnommen.

Bei Nadelschluß, der mit beendeter Verbrennung zusammenfällt, Punkt 3 im PV -Diagramm, ist der Zustand der verbrannten Ladung durch $P_3 = 403 000 \text{ kg/m}^2$, $V_3 = (\varepsilon_k + \varepsilon_3) V_h = 0,00724 \text{ m}^3$ und $T_3 = 1988^\circ$ abs. gekennzeichnet. Die äußere Arbeit ist für den Verlauf der Verbrennung von 2 nach 3 die Summe von vier Teilarbeiten $AL_{23} = 29 500 \text{ cal/h}$.

Im Punkt 3 schließt sich an die beendete Verbrennung die diabatische Expansion der Ladung bis zur äußeren Volumengrenze $V_4 = (V_k + V_h) \text{ m}^3$ oder bis auf den Anfangsdruck P_1 an, je nachdem, ob man unvollkommene oder vollkommene Expansion voraussetzt (s. oben). Die Gleichung der Expansionskurve ergibt sich auf dieselbe Weise wie die Gleichung der Kompressionskurve. Für einen beliebigen Zwischenzustand P, V, T folgt:

$$\frac{T}{T_3} e^{\frac{b}{a} (T - T_3) + \frac{c}{2a} (T^2 - T_3^2) + \frac{d}{3a} (T^3 - T_3^3) + \dots} = \left(\frac{V_3}{V} \right)^{1,985 a},$$

Wenn die wahre Molekularwärme des verbrannten Gemisches für einbleibendes Volumen

$$C_v'' = a + b T + c T^2 + d T^3 + \dots \frac{\text{cal}}{\text{Mol}^\circ \text{abs.}}$$

gesetzt wird. Da das verbrannte Gemisch aus 0,752 Mol/h Kohlensäure, 0,742 Mol/h Wasserdampf und 9,161 Mol/h zweiatomiger Gase besteht (F.-H. S. 40) so ist, bezogen auf 1 Mol,

$$m_{CO_2} = 0,0705, \quad m_{H_2O} = 0,0696 \quad \text{und} \quad m_{2 \text{ at G.}} = 0,8599 \text{ Mol}$$

und die Molekularwärme dieses Gemisches andererseits

$$C_v'' = m_{CO_2} C_v CO_2 + m_{H_2O} C_v H_2O + m_{2 \text{ at G.}} C_v 2 \text{ at G.} \frac{\text{cal}}{\text{Mol}^\circ \text{abs.}}$$

Nach Pier sind die mittleren spezifischen Wärmen für 1 Mol zwischen 0° und $t^\circ \text{C}$:

$$c_p^0 = 4,900 + 0,000 45 t \text{ (zweiatomige Gase),} \\ = 6,065 + 0,0005 t - 0,000 000 000 2 t^2 \text{ (Wasserdampf),} \\ = 6,800 + 0,0033 t - 0,000 000 95 t^2 + 0,000 000 000 1 t^3 \text{ (Kohlensäure).}$$

Daraus berechnen sich die wahren Molekularwärmen bei T° abs. für zweiatomige Gase:

$$C_{v2 \text{ at G.}} = 4,654 + 0,000 90 T,$$

$$\log \frac{V}{V_3} = \frac{a}{1,985} \left\{ \log T_3 + \frac{1}{2,3a} T_3 \left(b + \frac{c}{2} T_3 + \frac{d}{3} T_3^2 \right) - \log T - \frac{1}{2,3a} T \left(b + \frac{c}{2} T + \frac{d}{3} T^2 \right) \right\}.$$

Setzt man hierin $T_3 = 1988^\circ$ abs., das Volumenverhältnis $\frac{V}{V_1} = q$

und die ermittelten Beiwerte ein, so ergibt sich:

$$\log q = 2,398 [3,520 - \log T - 0,0911 T (0,001 42 T - 0,000 000 119 T^2 + 0,000 000 000 01 T^3)].$$

Bezeichnet ε_z das zur Temperatur T gehörige augenblickliche Kolbenwegverhältnis, so ist

$$q_z = \frac{V_z}{V_3} = \frac{\varepsilon_k + \varepsilon_z}{\varepsilon_k + \varepsilon_3} \quad \text{oder} \quad \varepsilon_z = q_z (\varepsilon_k + \varepsilon_3) - \varepsilon_k$$

mit $\varepsilon_k = \frac{V_k}{V_h} = 0,0827$ und $\varepsilon_3 = 0,1005$.

Für ein angenommenes T folgt aus der Gleichung

$$\log q = f(T)$$

zunächst q und weiterhin die Kolbenstellung ε_z .

Im besonderen ergibt sich für die unvollkommene Expansion bis zur Volumengrenze V_4 mit

$$\varepsilon_z = 1 \quad \text{und} \quad q_4 = \frac{\varepsilon_k + 1}{\varepsilon_k + \varepsilon_3} = 5,90 \quad \text{die Temperatur im}$$

Punkt 4 zu $T_4 = 1153^\circ$ abs. oder zu $t_4 = 880^\circ \text{C}$. Bei vollkommener Expansion wird der Anfangsdruck $P_1 = 10 200 \text{ kg/m}^2$ bei $\varepsilon_6 = 2,87$ erreicht, Punkt 6, Abb. 4, wobei die Temperatur bis auf $T_6 = 807^\circ$ abs. oder $t_7 = 534^\circ$ sinkt.

Die Anwendung der Zustandsgleichung $PV = 848 m'' T$ auf Punkt 3 (Ende der Verbrennung) und einen beliebigen Zwischenpunkt (P, V, T) der Expansion ergibt für diesen Punkt:

$$p = p_3 \frac{V_3}{V} \cdot \frac{T}{T_3} = \frac{p_3}{q} \cdot \frac{T}{T_3} \text{ at abs.}$$




Abb. 4. PV -Diagramm der verlustlosen Maschine für unvollkommene und für vollkommene Expansion.

Setzt man die ermittelten Werte $p_3 = 10,3$ at und $T_3 = 1988^\circ$ abs. ein und drückt man ϵ_z aus, so gilt für den Druckverlauf während der Expansion:

$$p = 0,00371 \cdot \frac{T}{0,0827 + \epsilon_z} \text{ at abs.}$$

Auf gleiche Weise ergibt sich für den Druckverlauf während der Kompression mit $p_1 = 1,02$ at abs. und $T_1 = 327^\circ$ abs.:

$$p = 0,003380 \cdot \frac{T}{0,0827 + \epsilon_z} \text{ at abs.}$$

Zahlentafel 2 enthält Drücke und Temperaturen für Kompression, Verbrennung und Expansion in Abhängigkeit vom Kolbenwegverhältnis.

Die während der adiabatischen Expansion 3-4 geleistete Arbeit beträgt:

$$\Delta L_{34} = U_3'' - U_4'' = m'' \{ [C_v'']_0^t_3 - [C_v'']_0^t_4 \} \text{ cal/h.}$$

Zahlentafel 2. Druck- und Temperaturverlauf in der verlustlosen Maschine.

1) Kompression	Kolbenstellung	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Kolbenwegverhältnis	ϵ_z	—	0	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
abs. Druck im Zylinder	p	at abs.	35,9	11,88	6,09	4,35	3,10	2,39	1,93	1,59	1,34	1,16	1,02
abs. Temperatur	T	$^\circ$ abs.	879	643	545	487	444	413	390	369	350	337	327
Temperatur in $^\circ\text{C}$	t	$^\circ\text{C}$	606	370	272	214	171	140	117	106	77	64	54
2) Verbrennung	Kolbenstellung	2	a	b	c	3	—	—	—	—	—	—	—
Kolbenwegverhältnis	ϵ_z	—	0	0,0028	0,0194	0,0506	0,1005	—	—	—	—	—	—
abs. Druck im Zylinder	p	at abs.	35,9	52,6	57,8	48,5	40,3	—	—	—	—	—	—
abs. Temperatur	T	$^\circ$ abs.	879	1363	1618	1827	1988	—	—	—	—	—	—
Temperatur in $^\circ\text{C}$	t	$^\circ\text{C}$	606	1090	1345	1554	1715	—	—	—	—	—	—
3) Expansion	Kolbenstellung	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
Kolbenwegverhältnis	ϵ_z	—	0,1005	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,76
abs. Druck im Zylinder	p	at abs.	40,3	22,8	15,43	11,44	8,96	7,25	6,00	5,14	4,44	3,97	2,02
abs. Temperatur	T	$^\circ$ abs.	1988	1740	1600	1495	1402	1327	1266	1216	1178	1153	1000
Temperatur in $^\circ\text{C}$	t	$^\circ\text{C}$	1715	1467	1327	1222	1129	1054	993	943	905	880	727

Zahlentafel 3. Arbeitsleistungen und mittlere indizierte Drücke für die einzelnen Teilabschnitte des Viertaktspiels.

		Unvollkommene Expansion ($p_4 > p_1$)					Vollkommene Expansion ($p_6 = p_1$)				
		Äußere Arbeit	cal/h	mittlerer ind. Druck	Rechnung aus Diagramm	at	Äußere Arbeit	cal/h	mittlerer ind. Druck	Rechnung aus Diagramm	at
Kompression	ΔL_{12}	— 28 400	p_{12}	— 4,85	— 4,80		ΔL_{62}	— 39 600	p_{62}	— 6,76	— 6,1
Verbrennung	ΔL_{23}	+ 29 500	p_{23}	+ 5,04	+ 5,00		ΔL_{23}	+ 29 500	p_{23}	+ 5,04	+ 5,1
Expansion	ΔL_{34}	+ 58 300	p_{34}	+ 9,96	+ 9,95		ΔL_{36}	+ 80 180	p_{36}	+ 13,71	+ 13,1
	ΔL	+ 59 400	p_i	+ 10,15	+ 10,15		ΔL	+ 70 080	p_i	+ 12,0	+ 12,0

Da $t_3 = 1715$ und $t_4 = 880^\circ\text{C}$ ist, so wird für die verbrannte Ladung $[C_v'']_0^t_3 = 6,06$ und $[C_v'']_0^t_4 = 5,62 \frac{\text{cal}}{\text{Mol } ^\circ\text{C}}$ (Hütte 24. Aufl. S. 484), und mit $m'' = 10,655$ Mol/h ergibt sich:

$$\Delta L_{34} = 10,655 (6,06 \cdot 1715 - 5,62 \cdot 880) = 58\,300 \text{ cal/h.}$$

Bei Expansion bis $p_1 = 1,02$ at wird noch die Arbeit ΔL_{46} gewonnen. Hierfür ist

$$\Delta L_{46} = U_4'' - U_6'',$$

$$\text{wobei } U_6'' = m'' \int_0^{t_6} C_v'' dt.$$

Mit $t_6 = 534^\circ\text{C}$ folgt

$$[C_v'']_0^t_6 = 5,41 \frac{\text{cal}}{\text{Mol } ^\circ\text{C}}$$

$$\text{und } U_6'' = 10,655 \cdot 5,41 \cdot 534 = 30\,820 \text{ cal/h,}$$

$$\text{mithin } \Delta L_{46} = 52\,700 - 30\,820 = 21\,880 \text{ cal/h.}$$

Die äußere Arbeit der verlustlosen Maschine während der Expansion beträgt mithin bei unvollkommener Expansion (Volumengrenze $V_4 = V_k + V_h$) $\Delta L_{34} = 58\,300$ cal/h, bei vollkommener Expansion bis auf $p_1 = 1,02$ at abs. $\Delta L_{36} = 80\,180$ cal/h. Im letzteren Fall muß beim Ausschub der verbrannten Gase eine der Druckkurve 6-1, Abb. 4, entsprechende zusätzliche Arbeit

$$\Delta L_{61} = -\Delta P_1 (\epsilon_6 - 1) 30 n V_h \text{ cal/h}$$

aufgewendet werden.

Nachdem die Arbeitsleistungen für die einzelnen Teilabschnitte festgestellt sind, ergibt die algebraische Summation den Arbeitswert der verlustlosen Maschine unter den gegebenen äußeren Bedingungen. Es ist

für unvollkommene Expansion:

$$\Delta L_{i6}' = \Delta L_{23} + \Delta L_{34} - \Delta L_{12} = 59\,400 \text{ cal/h,}$$

für vollkommene Expansion:

$$\Delta L_{i6} = \Delta L_{23} + \Delta L_{36} - (\Delta L_{61} + \Delta L_{12}) = 70\,080 \text{ cal/h.}$$

Da beim Versuch eine Arbeitsleistung

$$\Delta L_i = 632 N_i = 632 \cdot 70,5 = 44\,570 \text{ cal/h}$$

erreicht wurde, so beträgt für beide Fälle der indizierte Wirkungsgrad $\eta_i = \frac{\Delta L_i}{\Delta L_{i6}}$ der Maschine:

$$\eta_{i, \text{ unvollk. Exp. }} = \frac{44\,570}{59\,400} = 0,750 \text{ und } \eta_{i, \text{ vollk. Exp. }} = \frac{44\,570}{70\,080} = 0,634$$

Die gesamten Arbeitsverluste der untersuchten Maschine betragen demnach bei voller Belastung:

$$\zeta' = (1 - 0,750) \cdot 100 = 25,0 \text{ vH}$$

$$\text{und } \zeta = (1 - 0,636) \cdot 100 = 36,4 \text{ vH}$$

der theoretisch möglichen Arbeitsleistung, je nachdem, ob man die Arbeit der verlustlosen Maschine auf unvollkommene oder vollkommene Expansion bezieht.

Zur Beurteilung der Ausnutzung des Zylinderraumes kann auch der mittlere indizierte Druck p_i in at für den durchgeführten Prozeß in Betracht gezogen werden.

Da die Leistung

$$L = \frac{F P_i}{4} \cdot 2 s n \cdot 60 \text{ mkg/h oder } \Delta L = A V_h P_i \cdot 30 n \text{ cal/h}$$

ist, so wird mit $n = 216 \text{ min}^{-1}$ und $P_i = 10000 P_i \text{ kg/m}^2$ der mittlere indizierte Druck

$$p_i = \frac{\Delta L}{5850} \text{ at.}$$

Für unvollständige Expansion ($p_4 > p_1$) und für Expansion bis auf den Anfangsdruck ($p_6 = p_1$) ergeben sich hierbei die in der Zahlentafel 3 zusammengestellten Werte, wobei p_i auch für vollständige Expansion auf den Hubraum V_h der ausgeführten Maschine bezogen ist. Hierbei entsprechen die mittleren indizierten Teildrücke der ersten Reihe den nach der angegebenen Formel berechneten Werten; die Zahlen der zweiten Reihe wurden durch Planimetrieren des aufgezeichneten Diagramms erhalten.

Da der Versuch an der Maschine $p_i = 7,6$ at ergab (Abb. 4, F.-H. S. 9), so folgt in Übereinstimmung mit den früheren Werten der indizierte Wirkungsgrad der Maschine für unvollständige Expansion ($p_4 > p_1$) $\eta_i' = \frac{7,6}{10,15} = 0,750 \text{ vH}$, für vollständige Expansion ($p_6 = p_1$) $\eta_i = \frac{7,6}{12,0} = 0,634 \text{ vH}$.

Mit der Angabe der Gesamtverluste ist die gestellte Aufgabe noch nicht vollkommen gelöst. Für die Technik ist es erwünscht, den Gesamtverlust in Einzelverluste aufzulösen, die man erkennt, an welchen Stellen Verbesserungen anzusetzen sind und wo der Hebel des Fortschritts anzusetzen ist. Hierüber geben die angestellten Rechnungen Aufschluß.

Der gesamte Arbeitsverlust der Maschine ($\Delta L_{i6} - \Delta L_i$) gliedert sich in die Verluste durch Wärmeabgabe an die Wände

$A L_w$, durch Nachbrennen, durch endliche Verdampfungs-, Zersetzungs- und Verbrennungsgeschwindigkeit $A L_v$ und durch unvollkommene Expansion $A L_e$. Mithin ist

$$A L_i = A L_i + A L_w + A L_v + A L_e \text{ cal/h.}$$

Hierbei ist vollkommene Expansion ($p_2 = p_1$) vorausgesetzt. Für unvollkommene Expansion ($p_2 > p_1$) fällt das letzte Glied weg, und für $A L_i$ tritt der entsprechende Wert $A L_i'$ für unvollkommene Expansion ein.

Da der Arbeitsverlust durch Wärmeabgabe an die Wand $A L_w = 7400$ cal/h durch den Versuch (F.-H. S. 39) bekannt ist und mit Ausnahme von $A L_v$ die übrigen Glieder der Gleichung ebenfalls bekannt sind, so kann der Verlust $A L_w$ durch Nachbrennen, endliche Verdampfungs-, Zersetzungs- und Verbrennungsgeschwindigkeit berechnet werden. Es ergibt sich $A L_v = 7430$ cal/h. Die Bilanzgleichung, bezogen auf vollkommene Expansion ($A L_i = 70080$ cal/h) lautet mithin:

$$70080 = 44570 + 7400 + 7430 + 10630 \text{ cal/h}$$

oder in Bruchteilen des Arbeitswertes der vollkommenen Maschine:

$$q_i + q_w + q_v + q_e = 1.$$

$$0,6360 + 0,1055 + 0,1060 + 0,1525 = 1.$$

Bezieht man auf unvollkommene Expansion ($A L_i' = 59400$ cal/h), so wird

$$A L_i' = A L_i + A L_w + A L_v$$

$$q_i + q_w + q_v = 1.$$

Die Zahlenwerte sind in diesem Fall

$$59400 = 44570 + 7400 + 7430 \text{ cal/h}$$

$$0,7503 + 0,1246 + 0,1251 = 1.$$

Man erkennt, daß die Arbeitsverluste durch Wärmeabfuhr an die Wand ($q_w = 12,46$ vH) und durch Nachbrennen, endlich Verdampfungs-, Zersetzungs- und Verbrennungsgeschwindigkeit $q_v = 12,51$ vH, insgesamt also 24,97 vH der Arbeitsleistung betragen, die bei Ausschluß aller Verluste innerhalb der gegebenen Volumengrenzen durch die Maschine gewonnen werden könnte.

Der Überblick wird vollständig, wenn man noch den thermischen Wirkungsgrad der Maschine $\eta_t = \frac{A L_i}{Q}$ als Produkt des

Wirkungsgrades der vollkommenen Maschine $\eta_v = \frac{A L_i'}{Q}$ und des

indizierten Wirkungsgrades $\eta_i = \frac{A L_i}{A L_i'}$ darstellt.

Da die entwickelte Wärme Q der ausgelösten chemischen Energie des Brennstoffes und dem Wärmehalt der zugeführten l- und Einblasluftmenge entspricht, so ist

$$\begin{aligned} Q &= B h_u + (B c_{p,l} + E c_{p,l}) t_e \text{ cal/h} \\ &= 10,690 \cdot 10180 + (10,69 \cdot 0,5 + 7,95 \cdot 0,286) \cdot 50 \\ &= 109182 \text{ cal/h.} \end{aligned}$$

Hiermit ergibt sich:

für unvollkommene Expansion für vollkommene Expansion

$$\eta_v' = \frac{A L_i'}{Q} = \frac{59400}{109182} = 0,542 \quad \eta_v = \frac{A L_i}{Q} = \frac{70080}{109182} = 0,642$$

$$\eta_i' = 0,750 \text{ (vergl. S. 282)} \quad \eta_i = 0,636 \text{ (vergl. S. 282)}$$

rechte Spalte oben), rechte Spalte oben),

mithin $\eta_t = \eta_v \eta_i$

$$\eta_t' = 0,542 \cdot 0,750 = 0,41 \quad \eta_t = 0,642 \cdot 0,636 = 0,41$$

¹ In F.-H. S. 39 ist dieser Arbeitsverlust mit 16,5 vH angegeben, da er nicht auf die theoretische Arbeit $A L_i'$, sondern auf die kleinere indizierte Arbeit $A L_i$ bezogen ist.

d. h. bei Ausschluß des Verlustes durch unvollkommene Expansion, der sich in der ausgeführten Maschine aus verschiedenen praktischen Gründen nicht vermeiden läßt, kann die Dieselmachine selbst bei Außerachtlassen aller übrigen Verluste nur 54,2 vH der zugeführten Wärme in indizierte Arbeit verwandeln.

Daß im Vergleich zu diesem Werte die verhältnismäßigen Arbeitsverluste nur $\zeta = 1 - \eta_t = 1 - 0,41 = 0,59$, d. h. 59 vH, der theoretisch möglichen Arbeitsfähigkeit betragen, kennzeichnet am besten den hohen Stand der konstruktiven Durchbildung dieser hochwertigen Wärmekraftmaschine, die von Haus aus ein mechanisch und thermodynamisch schwierig zu beherrschendes Arbeitsverfahren verwirklicht.

Lehrreich erscheint auch der Vergleich mit dem indizierten Wirkungsgrad der Kolbendampfmaschine. Da man dort die verlustlose Maschine nach dem Rankine-Clausius-Prozess arbeiten läßt, so muß man hier für die Verbrennungsmachine die Arbeitsleistung bei vollkommener Expansion zugrunde legen. Neuzeitliche Dampfmaschinen erreichen je nach Größe und je nach der Ausnutzung aller technisch verfügbaren Hilfsmittel indizierte Wirkungsgrade von 60 bis 80 vH²). Daß die Ölmachine diese Werte nicht überschreitet — der vorliegende Versuch ergibt $\eta_i = 0,636$ —, obschon Druck- und Temperaturgrenzen des Arbeitsprozesses erheblich weiter auseinander liegen, ist in den Wärmeverlusten begründet, die mit Zunahme von Druck und Temperatur rasch wachsen. Verluste durch Wärmeabfuhr an die Wand können bei Verbrennungsmaschinen nicht über ein gewisses Maß eingeschränkt werden, da die Baustoffe stets einen Kühlmantel für den Arbeitszylinder verlangen. In dieser Hinsicht ist es bemerkenswert, daß der Verlust durch Nachbrennen, durch endliche Verdampfungs-, Zersetzungs- und Verbrennungsgeschwindigkeit des benutzten Gasöles immer noch 12,46 vH, d. i. rd. $\frac{1}{4}$ der theoretisch erreichbaren Arbeitsfähigkeit der gegebenen Maschine, beträgt. Diesen Verlust zu vermindern, ist eine Hauptaufgabe der weiteren Entwicklung der Hochdruck-Ölmachine.

Die Gestalt der Verbrennungslinie (im Indikatorgramm, Abb. 1, Kurve 2-3) hängt von dem Gesetz ab, dem Brennstoff und Einblasluft beim Einblasvorgang gehorchen. Von entscheidendem Einfluß sind hierbei neben den chemisch-physikalischen Eigenschaften des Öles die baulichen Abmessungen der Steuerungsteile und ihre Wirkungen.

Man erkennt, daß die Verbrennung bei der verlustlosen Maschine — selbst bei dem zugrunde gelegten einfachen Gesetz des Einspritzvorganges — nicht bei unveränderlichem Druck verläuft, sondern erhebliche Drucksteigerungen zur Folge hat. Es zeigt sich auch hier wieder, daß es irreführend ist, Dieselmachines als Gleichdruckmaschinen zu bezeichnen.

Gelingt es, die Zeit der Gemischbildung und der Verbrennung zu verkürzen, so werden sich die Arbeitsverluste vermindern, die eine Folge zu langsamer Verdampfung, Zersetzung und relativ schleppender Verbrennung sind. Wenn auch heute Teeröle schon mit recht befriedigendem Erfolg verbrannt werden können, so muß man doch darnach streben, die Grenzen der Verwendungsfähigkeit der Brennstoffe in Dieselmachines zu erweitern und noch günstigere Grundlagen für die Verbrennung zu schaffen. Vielleicht hilft es, von dem bisher nicht benutzten Mittel der Katalyse Gebrauch zu machen.

Das Streben des Konstrukteurs, die Dieselmachine mechanisch zu vereinfachen — der Übergang vom Einblasen des Brennstoffes mit Druckluft zu luftloser Einspritzung ist hierfür ein Beispiel —, muß sich mit der weiteren wissenschaftlichen Klärung des verwickelten Verbrennungsvorganges vereinigen. Die Lösung dieser Aufgabe wird erleichtert, wenn man mehr als bisher im Maschinenbau die neuzeitlichen Hilfsmittel und Erkenntnisse physikalischer und chemischer Forschung benutzt, um durch die Verknüpfung konstruktiver und experimenteller Erfahrung die folgerichtige Entwicklung in fortschrittlicher Richtung zu erzwingen. [1582] (Schluß folgt.)

² Z. 1911 S. 921.

Volomit als Diamantersatz bei Gesteinbohrungen.

Einem Bericht der preussischen geologischen Landesanstalt im Maschinenbau vom 26. Januar 1923 über die Ergebnisse von Versuchen, die von verschiedenen Tiefbaufirmen über die Verwendbarkeit von Volomit, einer aus Karbiden schwer schmelzbarer Metalle hergestellten Metalllegierung, bei Gesteinbohrungen angestellt worden sind, nehmen wir die folgenden Einzelheiten.

Bei den Versuchen wurden Bohrkronen von 92 bis 170 mm äußerem Durchmesser benutzt. Die Zahl der auf einer Ringfläche eingestemmten Volomitspitzen betrug 6 bis 20, ihr Abstand voneinander 15 bis 75 mm. Die Spitzen, die teils gerade, teils krümmförmig eingestemmt waren, standen $\frac{1}{4}$ bis 2 mm über die Arbeitsfläche aus. Freischneider wurden nur in einem Fall, und zwar außen, verwendet. Die Bohrkronen machten 50 bis 130 Uml./min. Die Belastung wurde nur von zwei Firmen mit 80 kg und 3000 kg angegeben; sie rückte damit stark von dem beim Diamantbohren üblichen

Druck von 200 bis 400 kg ab. Das meist klare Sprühwasser stand unter 3 bis 15 at Ueberdruck.

Die Ergebnisse weichen stark voneinander ab. Z. B. ergaben sich in einem Fall in hartem Sandstein bei einer Tiefe von 1190 m nur 4 cm/h Bohrfortschritt, und bereits nach 26 m waren die Spitzen unbrauchbar. Dagegen ließ sich toniges Gebirge bis zu 80 m ohne Auswechseln der Spitzen durchbohren. Die übrigen Erfahrungszahlen lagen innerhalb dieser Grenzwerte. Die meisten Spitzen konnte man nach Umwenden nochmals verwenden.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Volomit in harten Gesteinsarten als Diamantersatz völlig versagt, wogegen sich Volomitspitzen in weichem und mittelharten Gebirge zufriedenstellend bewährt haben. Ob sie sich aber wesentlich billiger stellen als Diamantspitzen, muß noch dahingestellt bleiben. Für die Verwendung von Volomit spricht allerdings noch, daß eine Gefahr des Verlustes durch Diebstahl nicht besteht. Einen besonderen Vorteil bietet Volomit auch dort, wo die Gefahr vorliegt, mit der Bohrkronen festzufahren. [368] Sd.

Der Rhein und die Hafenpläne der Stadt Köln.

Von Oberbaurat Bock, Köln.

In dem Reichtum der Lande am Rhein an hochwertigen Bodenschätzen und in der Gunst der Rheinschiffahrtstraße und ihrer Lage zum Weltverkehr sind die Voraussetzungen für die lebhafteste industrielle Entwicklung des Rheingebietes und für die kraftvolle Erstärkung seiner Handelsstädte gegeben. Die besondere Stellung von Köln als Handels- und Industriestadt wird erläutert und eine Darstellung seiner Einrichtungen für den Wasserverkehr gegeben. Eine eingehendere Beschreibung finden die im Ausbau begriffenen neuen Anlagen des städtischen Handelshafens und der Industrie, durch die der städtebaulichen Entwicklung neue Wege vorgezeichnet werden. Förderlich ist diesen neuen Verkehrseinrichtungen der unmittelbare Anschluß an den rheinischen Braunkohlenbezirk.

Die lebhafteste industrielle Entwicklung in Deutschland, die mit der Neugründung des Reiches ihren Anfang nahm, hat in erster Linie diejenigen Landstriche erfaßt, die an den Hauptwegen des Verkehrs liegen und von der Natur durch reiche Bodenschätze ausgezeichnet sind. Der Rheinschiffahrtsweg stellt einen solchen Verkehrsweg von erster Rangordnung dar. Dieser Strom trägt dank seiner auch in den heißen Sommermonaten überaus günstigen Wasserführung die größten Binnenschiffe des europäischen Verkehrs, seine beiden Ufer säumen Eisenbahnlinien von internationaler Bedeutung, seine Mündungshäfen Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen stehen unter den europäischen Seehäfen an erster Stelle, durch sie ist der Rhein an die Haupt-Weltverkehrsstraße der See, an die Straße von Dover, unmittelbar angeschlossen. Reiche Kohlen- und Erzvorkommen zeichnen das Stromgebiet des Rheines aus; zu beiden Seiten des Niederrheines beherrschen das Landschaftsbild ungezählte Fördertürme der Kohlenzechen. Das Siegerland und das Lahnggebiet liefern bedeutende Mengen Erze; der Bezirk von Aachen neben Kohle auch Bleierze; das mittelhessische Gebiet bietet wertvolle Natursteine und für den Verhüttungsprozeß hochwertige Tone dar; das Saargebiet wiederum Eisenerze und Kohle.

An der Rheinwasserstraße bildete sich daher eine nur durch die enge Felsenstrecke von Bingen bis Koblenz unterbrochene Reihe von Industriezentren. Diejenigen Plätze, die durch die Überführung von westlichen Verkehrslinien ausgezeichnet sind, erfuhren unter ihnen eine besonders lebhafteste industrielle Entwicklung.

Seit Ende des Krieges hat die Rheinwasserstraße an Bedeutung für den innerdeutschen wie für den internationalen Verkehr in erheblichem Maße gewonnen. Die Ursache hierfür liegt

Oberrhein bis Basel. Vornehmlich die erstere neue Verbindung durch die Erschließung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und stige Rohstoffe ausführenden Länder an der mittleren und unteren Donau für die Lande am Rhein von allergrößter Bedeutung wurde.

Die Industrien in Westdeutschland beginnen, sich dieser Neueinstellung des Verkehrs an der Rheinstraße anzupassen. allenthalben spürt man von neuem die starke Zugkraft der Rheinschiffahrtstraße; denn es leuchtet auch dem Laien ein, daß der Zustand, wie er bis in die jüngste Zeit bestand, wonach die Güterbeförderung auf dem Schienenwege billiger war als auf der natürlichen Schiffahrtstraße, auf die Dauer nicht wird erhalten bleiben können.

Es ist nicht zu verwundern, daß Köln als die größte Stadt des Rheingebietes und als wichtigster Verkehrsknotenpunkt von Industrie und Handel besonders bevorzugt wurde. Seine günstige Verkehrslage wird durch folgende Tatsachen beleuchtet:

9 Hauptbahnlinien laufen hier zusammen, daneben mehrere Linien zweiter Ordnung; 6 Gleise kreuzen an diesem Punkte den Rheinstrom; 4 große Verschiebebahnhöfe dienen an diesem Punkte der Neuordnung der Züge für den Güterverkehr.

Im Weichbild der Stadt Köln trifft man darum, um nur ein wenig Zweige aufzuzählen, Fabriken jeder Art an von Eisenhütte bis zum hochwertigen Verfeinerungswerk, insbesondere Maschinenfabriken jeglicher Gattung, Drahtziehereien und Kabelwerke, Fabriken elektrischer Maschinen, Werkstätten für Fördereinrichtungen, für Hebezeuge und für Lokomotivfabrikation, Waggonbauanstalten, Fabriken feuerfester Erzeugnisse, bedeutende Werke der chemischen und der Farbenindustrie, der Papierfabrikation, der Holzverarbeitung, große Mühlenunternehmungen und andere mehr.

Köln als Handelstadt ist zu

bekannt, als daß es an dieser Stelle notwendig wäre, das besonders hinzuweisen; seine Börse, insbesondere seine Warenbörse erfreut sich einer immer kräftiger werdenden Entwicklung und eines guten Rufes. Die Neugestaltung seiner Handelsbeziehungen seit dem Kriege kommt in der großen Zahl neuer Handelsniederlassungen und in den Neugründungen von ausländischer Bankinstitute lebhaft zum Ausdruck.

An einem so durch die Verkehrs- und Wirtschaftsbedingungen ausgezeichneten Platz findet das Speditionsgewerbe natürlich eine lohnende Beschäftigung. In den drei städtischen Häfen sind darum ausnahmslos alle bedeutenden der Rheinschiffahrt dienenden Speditionsfirmen mit Haupt- oder Zweigniederlassungen anzutreffen, auch sind mehrere angesehene Reedereien in Köln beheimatet. Eine geringe Rolle spielt im Kölner Hafenverkehr die Rheinspedition, denn Köln ist der Endpunkt der Rhein-See-Schiffahrt, die in der Vorkriegszeit 1/10 des gesamten Hafenschlagverkehrs in sich einschloß. Rhein-See-Dampfer verkehren von Köln auch in direkter Fahrt nach in ausländischen Küstenplätzen der Nord- und der Ostsee.

Von den drei von der städtischen Verwaltung erbauten und betriebenen Häfen liegt der eine, der sogenannte Rheinauhafen, auf der linken Stromseite, er ist, wie die beiden anderen Häfen, Wohnstadt unmittelbar vorgelagert; aus diesem Grunde sind auch alle Häfen mehr erweiterungsfähig.



Abb. 1.

Übersichtsplan des Kölner Geländes mit den Verkehrslinien und den Hafenanlagen.

Seit Ende des Krieges hat die Rheinwasserstraße an Bedeutung für den innerdeutschen wie für den internationalen Verkehr in erheblichem Maße gewonnen. Die Ursache hierfür liegt einerseits in der Steigerung der wirtschaftlichen Beziehungen der Weststaaten zu den Völkern Mitteleuropas, da infolge des Verlustes von Rohstoffgewinnungsstätten und Gebieten landwirtschaftlicher Erzeugung für Deutschland die Einfuhr von Rohstoffen aller Art und von Lebensmitteln aus dem Ausland eine zwingende Notwendigkeit geworden ist; andererseits vergrößerte sich der Wirkungsbereich der Rheinschiffahrt seit der Eröffnung des Rhein-Herne-Kanals in den Kriegsjahren durch die damit gewonnene unmittelbare schiffbare Verbindung nach dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet, nach der Ems und den Emshäfen, nach der Weser mit ihren Mündungshäfen und in nicht zu ferner Zeit nach Durchführung des Ems-Weser-Kanals bis zur Elbe mit diesem Stromgebiet und mit dem nordostdeutschen Wasserstraßennetz überhaupt. Der Rhein, der bis in die jüngste Zeit jeglicher Zubringer-Schiffahrtstraßen von einiger Bedeutung entbehrte, gewinnt nunmehr endlich Anschluß an das übrige deutsche Wasserstraßennetz; dieser bedeutenden Vergrößerung seines Einflußgebietes am Niederrhein wird zukünftig am Oberrhein ein Gegenstück gegeben werden durch die geplante und bereits in der Ausführung begriffene Schiffahrtverbindung über den Main nach der Donau, durch die Neckarkanalisation, nicht zuletzt auch durch die schon lange erwünschte Verbesserung der Schiffahrtstraße auf dem

Der Rheinauhafen besteht aus einem etwa 750 m langen und 570 a großen Hafenbecken mit anstoßenden Werften am offenen Strom. Die nutzbare Werftlänge im Gebiet des Rheinauhafens mißt 4700 m. Insgesamt haben 27 Lagerhäuser, Getreidespeicher und Schuppen in diesem Hafengebiet Platz gefunden mit rd. 100 000 m² Lagerraum.

Von den beiden auf der rechten Rheinseite liegenden Häfen ist der eine, nämlich der Deutzer Hafen, vorwiegend Industriehafen. Er besteht aus einem etwa 1100 m langen Becken von 925 a Größe und einer 700 m langen Werft am offenen

lassungen oder gar Lagerräume der Spedition zur Verfügung zu stellen. Lagerraum mußte daher nach dem Kriege teilweise mit Behelfsmitteln, so durch Erhöhung geeigneter Lagerhäuser um ein oder mehrere Stockwerke oder durch Überbauen von Freiladeflächen oder gar durch den Ersatz einstöckiger Schuppen durch mehrstöckige Lagerhäuser geschaffen werden. Für größere Industrien vollends, die Bahn- und Wasseranschluß erfordern, war im ganzen Strombereich von Köln keine Gelegenheit zur Niederlassung mehr vorhanden.

Dieser Zustand gab den Anstoß, daß die Stadtverwaltung den schon vor dem Kriege gefaßten Gedanken, einen neuen Handels- und Industriehafen zu schaffen, trotz der Not der Zeit wieder aufgriff. Aber auch sonst hätte ein höherer Gesichtspunkt hierzu Veranlassung gegeben.

Köln ist seit den Tagen seiner Gründung unter der Römerherrschaft bis auf unsere Tage Festung gewesen. Mit dem unglücklichen Ausgang des Krieges fällt sein Festungsplan, die Stadt kann darum jetzt einer ungehemmten Entwicklung entgegengehen, sie kann sich recken und dehnen und ihre Erweiterung nach neuzeitlichen Grundsätzen zur Durchführung bringen. So ergibt sich von selbst die Notwendigkeit der Aufstellung eines Generalbebauungsplanes, für den die Festlegung der neu zu schaffenden Verkehrseinrichtungen für den Bahn- und Wasserverkehr und die Entscheidung über die zweckmäßigste Unterbringung von Industrien und der hierfür erforderlichen Arbeiter-siedlungen unbedingte Voraussetzung ist.

Die Überprüfung dieser Verkehrsfragen führte zu der Planung der neuen Anlagen, die im folgenden kurz gewürdigt werden sollen. Abb. 1 gibt dazu eine Übersicht dieser Pläne und läßt ihre Beziehungen zur Stadt und den Verkehrswegen erkennen.

Für neue Hafen- und Werftanlagen eignet sich der Natur der Ufer- und der Geländeverhältnisse nach auf der langen Rheinfront im Stadtgebiet von Köln nur das linksufrige Gelände ober- und unterhalb von Köln-Niehl zur Anlage großzügiger für viele Jahrzehnte ausreichender Hafen- und Industrieflächen. Oberhalb Niehls kann eine ausgedehnte Handelshafenanlage geschaffen werden, und unterhalb Niehls läßt sich ein die Stromkrümmung begleitendes, hochwasserfreies Ufer auf etwa 2200 m Länge zu einer Industriewerft umgestalten.

Industriegelände und Hafen gruppieren sich demnach um Niehl in günstiger Lage zum Strom. Der der Altstadt zunächst gelegene Handelshafen wird in das vom Rheinstrom in weitem Bogen umzogene Gelände zwischen Niehl und Niehl hineingebettet und unter dem Schutz eines Hochwasserdeiches liegen. Den Zugang zur Stadt bildet die den Bogen als Sehne begrenzende Boltensternstraße, die als solche weiter ausgebaut werden wird. Auf ihr wird auch die Straßenbahn an den Hafen herangeführt werden. Den Plan des Handelshafens gibt Abb. 2 wieder.

An den stromabwärts tangential in die Schifffahrtrinne ein-führenden Hafenmund schließt sich binnenwärts ein etwa 800 m langes Vorbecken mit einem Schiffswendeplatz an, von dem aus parallel zum Hafendeich der Hafenkanal vorgetrieben ist; an ihn reißen sich 4 gleichgerichtete Hafenbecken an. Diese vier Hafenbecken sollen vorzüglich dem Handelsverkehr mit Stückgut und Getreide dienen, die Werften werden daher in diesen Becken mit senkrechten Ufermauern eingefast und mit Gleisen, Schuppen, Speichern und Verkehrstraßen versehen. Das Ufer zwischen Hafenkanal und Hafendeich soll dagegen den Massengutverkehr von Kohle, Steinen, Holz und Chemikalien aufnehmen; die anliegende Werft ist entsprechend einfacher mit steingeböschter Befestigung ausgestattet. Auf dem landseitigen Ufer des Vorbeckens kommen Kipper für den Stein- und Braunkohlenverkehr zur Ausführung.

Neuartig ist die Gestaltung der Bahnausrüstung für das ganze Hafengebiet. Dieses ist in einzelne Teile zerlegt, und jeder Teil hat seinen besonderen Bezirksbahnhof, in dem möglichst nahe den einzelnen Ladestellen das Ordnen der Wagen nach letzteren vorgenommen wird.

Das gesamte Hafengebiet umfaßt 8050 m Werftlängen, 33,5 ha Werftflächen, 41,3 ha Bahnflächen, 15 ha Straßenflächen und 52,2 ha nutzbare Lagerflächen.


Das nördlich von Niehl zur Ausführung bestimmte Industriegelände hat bei 2200 m Werftlänge eine Flächenausdehnung von 507,3 ha. Durch mehrere mit dem Strom gleichlaufende Straßenzüge und senkrecht zum Strom verlaufende Straßen zweiter Ordnung ist es in weiträumige Blöcke eingeteilt. Neben den mit dem Strom gleichgerichteten Straßen verlaufen die Stammgleise, von denen aus Anschlüsse in die Industrie-grundstücke vorgestreckt werden.

Die Grundstücke der dem Rhein zunächst gelegenen Zone sind für Industrien mit vorwiegendem Schiffsverkehr bestimmt; in den weiter rückwärts gelegenen Zonen sollen Fabriken Platz finden, bei denen der Schiffsverkehr nicht die ausschlaggebende Rolle spielt; sie stehen gleichwohl in unmittelbarer Gleis-Verbindung mit der Industriewerft sowohl wie mit dem Handelshafen.

Industriegelände wie Handelshafen erhalten hinter der Ortschaft Niehl einen großen Gemeinschaftsbahnhof, in dem das Ordnen der Züge nach den einzelnen Bezirken stattfinden soll. Dieser Gemeinschaftsbahnhof steht durch die neu zu schaffende

Abb. 2.
Lageplan des Handelshafens
bei Köln-Niehl.

- a Speicher
- b Schuppen
- c Lokomotivschuppen
- d Kohlenkipper
- e Gleisgruppe für Becken 1 und Westseite des Beckens 2
- f desgl. für Becken 3 und Ostseite des Beckens 2
- g desgl. für Becken 4
- h desgl. für Massengüter - II und III Bezirksbahnhof



om; in dem Hafen haben sich bedeutende Mühlenwerke, eine Fabrik mit Gefrierhaus, Holzbearbeitungswerke, Asphaltwerke, Erdöl- und Spiritus-Großhandelsfirmen niedergelassen.

Der Mülheimer Hafen endlich umfaßt eine 2000 m lange Werft im Anschluß an den staatlichen Sicherheitshafen mit geräumen von insgesamt rd. 8100 m² Flächengröße. An diesen Werften, der vorwiegend dem Umschlag von Handels- und Massengütern dient, sind auch zahlreiche industrielle Unternehmungen angeschlossen.

Sämtliche Häfen haben Verbindung mit der Staatsbahn, Bahnbetrieb wird darin aber städtischerseits mit 13 Lokomotiven geführt. An Kranen aller Art, von 1,8 t bis zu 30 t Leistungsfähigkeit, sind insgesamt 80 Stück vorhanden.

Wie schon erwähnt wurde, ist die Erweiterungsfähigkeit der Anlagen infolge ihrer Umklammerung durch die Wohnstadt, sowie auch — wie in Deutz — durch die Anlagen der Staatsbahn sehr beschränkt, andererseits ist die Stadt nicht mehr in der Lage, in den Häfen Grundstücke für industrielle Nieder-

Gürtelbahn mit den Staatsbahnhöfen Köln-Nippes und Köln-Ehrenfeld in Verbindung. Die Gürtelbahn ist also die Zubringerlinie für die gesamten Hafen- und Industrieanlagen, sie stellt gleichzeitig die natürliche Fortsetzung der aus dem Braunkohlenbezirk herausführenden Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn dar.

Das Industriegelände umfaßt eine große zusammenhängende Fläche, die bisher zu einem großen Teil als Exerzierplatz, im Restteil landwirtschaftlich genutzt wurde. Wohnstätten befinden sich auf dieser Fläche nur in ganz bescheidenem Umfang. Dagegen erhoben sich am Rand des Geländes zwei Forts und ein Zwischenwerk, die geschleift worden sind. Ein nicht unerheblicher Teil des Geländes unterlag den Rayonbeschränkungen.

Die Umgebung des Industriegeländes, das in seiner Ausdehnung etwa die Hälfte der Stadt Köln innerhalb des Bahngürtels einnehmen würde, weist gleichfalls vorwiegend landwirtschaftlichen Charakter auf: sie ist als Siedlungsgebiet für gesunde und allen sozialen Anforderungen gerecht werdende Arbeiterheimstätten vorgesehen. Grünanlagen werden sich durch diese Siedlungen hindurchziehen, ja der große im Zuge der Außenforts rings um die Stadt geplante Grüngürtel mit Sportplätzen, Volkswiesen¹⁾ und dergleichen stößt an dieser Stelle auf das Industriegelände, so daß die Arbeiter auf kürzestem Weg von der Arbeitstätte in die freie Natur gelangen können.

Industriestadt und Handelshafen werden einander ergänzen und sich gegenseitig befruchten. Nicht wird damit zum Zentrum einer neuen städtischen Entwicklung im Norden der heutigen Altstadt.

Die Pläne, deren Darstellung im Vorstehenden versucht wurde, sind so umfangreich, daß sie der Verkehrsentwicklung und Siedlungspolitik auf eine lange Reihe von Jahren genügen dürften. Der Ausbau soll nur schrittweise vorgenommen werden. Zurzeit sind in der Ausführung begriffen: das Vorbecken des

1) S. Z. 1923 S. 145.

Dampfdreschmaschine für 6 t/h Leistung.

Die in Z. 1922 S. 937 erwähnte Dreschmaschine der Firma Heinrich Lanz, Mannheim, wird durch eine Lokomobile von 50 PS Normalleistung angetrieben. Ihre mit zwölf Schlagleisten bewehrte Trommel hat 710 mm Dmr. und 1700 mm Breite. Den Arbeitsgang auch der mit der Maschine vereinigten Fördereinrichtungen veranschaulichen Abb. 1 und 2. Zwei seitlich angebaute Garbenheber, deren Aufnahmenden man in der Höhenlage beliebig einstellen kann, werfen das Getreide auf den auf der Maschine aufgebauten Zubringer A. Von diesem gelangt es auf eine

Handelshafens mit einer Kipperanlage und insgesamt 380 m Werf für allgemeine Umschlagzwecke. Im Industriegelände wird ein 53 ha große Fläche in der rückwärtigen Zone baureif gemacht für eine der bedeutendsten Waggonbauanstalten Deutschlands und eine 5 ha große Fläche am Strom für die Errichtung eines großen Ölwerkes.


Aus folgenden besonderen Gründen — allgemeine Gründe wurden in der Einleitung bereits hervorgehoben — dürfte f. Handelsniederlassungen wie für Industrien ein ganz besonderer Anreiz bestehen, sich in dem neuen Hafengebiet niederzulassen.

Dieses Gebiet hat unmittelbare Bahnverbindung mit dem rheinischen Braunkohlenggebiet, dessen Erzeugnisse von Tag zu Tag an Bedeutung gewinnen. Wer heute dieses Gebiet durchwandert, wundert sich über die kraftvolle Entfaltung der Braunkohlentechnik und der Kraftwerke, die auf seinem Boden stehen; hier wird billige elektrische Kraft gewonnen, auf der Bezug sich die neuen Fabriken im Industriegelände einrichten können. Von hier aus können auch Brennstoffe in Gestalt von Industriebriketts, von Rohkohle oder von neuer Staubkohle zu Feuerstätten im Industriegebiet unmittelbar zugeführt werden. Der Braunkohlenbezirk selbst aber wird mehr und mehr ein Absatzgebiet für Lebensmittel, für Baustoffe und sonstige Gegenstände des täglichen Bedarfs. Hier entstehen außerdem in kurzen Zeiträumen immer wieder neue Siedlungen. Dieses entwicklungsfähige Gebiet wird zusammen mit der Großstadt Köln, die nahe an 700 000 Einwohner heute schon zählt, und dem weiteren Hinterland eine große Aufnahmefähigkeit für Handelsgüter aller Art zeigen.

Die Voraussetzungen für eine lebhafteste Handelstätigkeit und eine gesunde industrielle Weiterentwicklung der Stadt sind also gegeben. In richtiger Erkenntnis dieser Sachlage sind die Pläne der Stadt einstimmig durch die Stadtverordnetenversammlung genehmigt worden. An den Handels- und Industriekreisen hofft man, sich die Gunst dieser Verhältnisse zunutze zu machen. [14]

unmittelbar nach einem zweiten Putzwerk, wo sie durch ein zweites Gebläse nochmals gereinigt werden. Über verschiedene Siebe werden sie dann mittels der Schnecke Z₂, Abb. 2, nach dem Sortierzylinder gebracht, nachdem Sand und Unkraut durch das Sieb W und den Kanal abgeschieden sind. Zwei an die Dreschtrommel D angeschlossene Kanäle, von denen der eine (Z) in den Raum über der Schnecke Z₂, der andere (Z₁) in den Sortierzylinder mündet, saugen durch die Wirkung der Trommel D den letzten Staub ab. Getreide, das nicht sortiert werden soll, geht unmittelbar durch einen abschließbaren Kanal T₂ nach Sackausläufen.

Abb. 1 und 2. 6 t-Dreschmaschine von Heinrich Lanz.



Trommel mit exzentrisch gelagerten Stiften C, C₁, die das Getreide der Dreschtrommel D zuführt. Das Stroh geht nun auf dem Weg über die Strohschüttler F und F₁ und einen Nachschüttler G in eine Strohprelle, die es in viereckige Ballen formt, selbsttätig bindet und auf eine Ballenführung G₁ schiebt.

Kurzstroh, Spreu und Körner fallen durch den Dreschkorb E oder die einzelnen Schüttler und werden dem großen Sammelsieb J zugeführt. Das Kurzstroh geht über das große Holzsieb hinweg, Körner und Spreu fallen hindurch und gelangen durch ein zweites Sieb in den Bereich des Luftstromes des ersten großen Gebläses M, wodurch die Spreu abgesondert wird.

Die Körner fallen nun durch ein Wechselsieb O und ein Unkrautsieb P, wo grobe Teile und kleine Unkrautsamereien entfernt werden, und werden durch das Becherwerk R nach dem Entgraner S geführt. Alle Grannenfrüchte gelangen von hier aus, die übrigen vom Becherwerk

Die gereinigten Körner gelangen durch die Sackausläufe in die Säcke werden mittels eines Becherhebwerks in die auf besonderen Fahrgestell angeordnete selbsttätige Wiege- und Einpackeinrichtung geführt. Die gefüllten und verschlossenen Säcke legen sich dann auf einen in der Abwurfhöhe verstellbaren Leistenförderer, der sie selbsttätig in die Wagen leitet. Das Kurzstroh und die Spreu werden durch besondere Gebläse über leicht verlegbare Rohre an beliebig gewählte Plätze oder unmittelbar in die Abfuhrwagen befördert.

Der Dreschvorgang bedeutet also eine weitgehende Ersparnis an Handarbeit, die menschliche Arbeit wird nur zum Zuführen des Getreides zum Garbenheben und zur Abnahme von den mechanischen Fördereinrichtungen benutzt. An allen Stellen mit starker Beanspruchung höherer Umlaufzahl eingebaute Kugellager verringern den Kraftaufwand der Maschine auf ein möglichst niedriges Maß. („Die Technik in der Landwirtschaft“ Oktober 1922) [R 1623]

Berechnung der Schwingungserscheinungen an Turbodynamos.

Von Dr. J. Geiger, Augsburg.

Formeln zum Berechnen der Eigenfrequenzen der aus Pfeilern und Querträgern bestehenden Fundamente von Turbodynamos.

Das Verhalten der Fundamente von raschlaufenden Turboaggregaten und ähnlichen Anlagen spielt bei den Schwingungserscheinungen eine wichtige Rolle. Ich habe in einer früheren Arbeit „Untersuchung von Schwingungserscheinungen an Turbodynamos mit Hilfe des Vibrographen“¹⁾ der Hand eines praktisch zu besonderer Bedeutung gelangten es gezeigt, wie man diese Erscheinungen durch Messungen ihren kann. In dem Aufsatz „Berechnung der Schwingungserscheinungen an Turbodynamos“²⁾ habe ich dann die rechnerische Seite dieser Frage gewürdigt und Formeln für besonders einfache Fälle angegeben. Mit Hilfe dieser Formeln kann man nämlich für ein System, das aus einem Querträger oder Längsträger und zwei diesen stützenden Pfeilern besteht, die Durchbiegung ermitteln, welche herrührt

- von dem Eigengewicht des Querträgers und der ihn gleichmäßig belastenden Bauteile, wie Grundplatte u. dgl.,
- von Belastungen, welche angenähert als punktförmig betrachtet werden können, besonders den Lagern und der Welle samt den darauf sitzenden Massen.

Auf Grund dieser Durchbiegungen lassen sich dann mit Hilfe einer sehr bequemen Annäherung die Eigenschwingungszahlen ermitteln. Leider sind in den Formeln für die Durchbiegung sinnstörende Druckfehler enthalten; ich habe sie daher hier unten nochmals aufgeführt.

Neben den dort geschilderten einfachen Fällen sind in diesen einige weitere zu praktischer Bedeutung gelangt:

Zahnradübersetzungen

werden immer häufiger angewendet, weil man sich den Vorteil der kleinen raschlaufenden Turbine nicht entgehen lassen will, weil die Technik gelernt hat, derartige Getriebe auch für hohe Umdrehungen und Umfangsgeschwindigkeiten betriebsicher zu machen. Bei solchen Zahnradübersetzungen können unmöglich die Wellenachsen gleichzeitig in die lotrechte Symmetrieebene der Fundamente fallen. Infolgedessen sind die für symmetrische Lasten entwickelten Formeln für die Durchbiegung nicht mehr anwendbar.

In Abb. 1 bezeichne a die Länge und Θ_1 das äquatoriale Trägheitsmoment des Querträgers, b die Höhe und Θ_2 das




Abb. 1.

Trägheitsmoment des Pfeilers, a_1 und a_2 die Abstände der Last P von den Pfeilern, A_1 und A_2 die Auflagerdrücke auf der als starr gedachten Unterlage und M_1 und M_2 die Biegemomente in den beiden oberen Ecken. Alle vier Ecken seien in dem Sinne steif, daß die dort zusammentreffenden Mittellinien keine Winkeländerungen gegeneinander ausführen können, wohl aber sollen der Querträger oder die Pfeiler bis unmittelbar zu diesen Ecken elastisch sein. Diese Vereinfachung, die in Wirklichkeit nicht zutrifft, da z. B. der Querträger durch die anschließenden Pfeiler bis zur halben Dicke der Pfeiler versteift wird, ist notwendig, damit die Formeln nicht zu unübersichtlich werden.

Aus Mangel an Raum führe ich hier nicht die Entwicklung, sondern nur die Endergebnisse an, die übrigens für einige Grenzfälle in der „Hütte“ enthaltenen Formeln nachgeprüft werden können. Der besseren Übersichtlichkeit der Formeln ist ferner das Produkt der beiden ungleich langen Abstände des Querträgers, dividiert durch die ganze Länge des Querträgers, $\frac{a_1 a_2}{a} = m$, und das Verhältnis der Pfeilerhöhe zur Trägerlänge, multipliziert mit dem reziproken Verhältnis der übrigen Trägheitsmomente, also

$$\frac{b}{a} \cdot \frac{\Theta_1}{\Theta_2} = n$$

Die Durchbiegung an der Stelle des Kraftangriffpunktes

$$y_P = \frac{P m^2}{3 E \Theta_1} \cdot \frac{m + a \left[n \left(1,875 + 0,5 \frac{m}{n} \right) + 3 n^2 \right]}{1 + 6,5 n + 3 n^2} \dots (1).$$

Für die Berechnung der Eigenschwingungszahl eines solchen Balkensystems könnte man sich mit dieser Formel bereits begnügen. Die Auflagerdrücke in den Ecken verteilen sich nicht wie bei einem gewöhnlichen Balken, sondern betragen

$$A_1 = P \frac{a_2}{a} \left[1 - \frac{(a_1 - a_2) \left(1 + \frac{n}{2} \right)}{a^2 (1 + 6,5 n + 3 n^2)} \right] \dots (2)$$

$$A_2 = P \frac{a_1}{a} \left[1 + \frac{(a_1 - a_2) \left(1 + \frac{n}{2} \right)}{a^2 (1 + 6,5 n + 3 n^2)} \right] \dots (3).$$

Die Momente in den oberen Ecken sind

$$M_1 = P \frac{m}{a} \cdot \frac{a_2 + \frac{n}{4} (11 a + 2 a_2)}{1 + 6,5 n + 3 n^2} \dots (4)$$

$$M_2 = P \frac{m}{a} \cdot \frac{a_1 + \frac{n}{4} (11 a + 2 a_1)}{1 + 6,5 n + 3 n^2} \dots (5).$$

Endlich ist die Durchbiegung in Trägermitte

$$y_{Pm} = P \frac{a_1}{48 E \Theta_1} \left[3 a^2 - 4 a_1^2 - 3 a a_2 \frac{1 + 6 n}{1 + 6,5 n + 3 n^2} \right] \dots (6).$$

Für die unter Berücksichtigung der punktförmig angreifenden und der gleichmäßig verteilten Last auftretende Eigenschwingungszahl kommen nun, genau genommen, weder die Durchbiegung y_P an der Kraftangriffsstelle noch die Durchbiegung y_{Pm} in der Trägermitte unmittelbar in Frage. In allen praktisch vorkommenden Fällen ist aber a_2 nie größer als $3 a_1$, meist ist a_2 nur 1,5 bis 2 a_1 . Es genügt also, einfach y_P zu der von der gleichmäßigen Belastung herrührenden Durchbiegung y_{gl} zu addieren, obschon beide an verschiedenen Stellen auftreten. Diese resultierende Durchbiegung

$$f = y_P + y_{gl} \text{ (cm)} \dots (7)$$

liefert dann unmittelbar die Eigenschwingungszahl

$$n_e = \frac{300}{\sqrt{f}} \dots (8).$$

Der Fehler, der dadurch entsteht, daß man, wie vorgeschlagen, die beiden Durchbiegungen addiert, beträgt auch in dem ungünstigen praktisch kaum vorkommenden Fall, daß $a_2 = 3 a_1$ ist, d. h., daß die punktförmige Belastung bereits sehr stark exzentrisch angreift, nicht mehr als 1 vH. In der Regel beträgt er kaum $\frac{1}{10}$ vH.

Zugunsten der Einfachheit der Formeln kann man also diesen Fehler ohne weiteres in den Kauf nehmen, zumal u. a. die Elastizitätszahl der Baustoffe für solche Fundamente nicht so genau im voraus bekannt ist und verschiedene andre vereinfachende Annahmen getroffen werden müssen, wie starres Verhalten der Fundamentsohle, elastisches Verhalten der Pfeiler und des Querträgers bis zu den Ecken, punktförmige Belastung statt der auf eine Fläche konzentrierten.

Zum Vergleich seien noch die Durchbiegungsformeln für symmetrische punktförmige und für gleichmäßig verteilte Belastung aufgeführt:

A. Träger mit gelenkigen Ecken.

Punktförmige Belastung in der Mitte:

$$y_P = \frac{1}{48} \cdot \frac{P_p a^3}{E \Theta_1} \dots (9).$$

gleichmäßig verteilte Belastung:

$$y_g = \frac{5}{384} \cdot \frac{P_g a^3}{E \Theta_1} \dots (10).$$

B. Träger mit steifen Ecken.

Punktförmige Belastung in der Mitte:

$$y_P = \frac{1}{48} \cdot \frac{P_p a^3}{E \Theta_1} \left[1 - \frac{0,75 a}{\frac{b}{2} \cdot \frac{\Theta_1}{\Theta_2} + a} \right] \left. \begin{aligned} &= \frac{1}{48} \cdot \frac{P_p a^3}{E \Theta_1} \left[1 - \frac{0,75}{1 + \frac{n}{2}} \right] \end{aligned} \right\} \dots (11),$$

wobei wieder $n = \frac{b}{a} \cdot \frac{\Theta_1}{\Theta_2}$ ist,

gleichmäßig verteilte Belastung

$$y_g = \frac{5}{384} \cdot \frac{P_g a^3}{E \Theta_1} \left[1 - \frac{0,8}{1 + \frac{n}{2}} \right] \dots \dots \dots (12),$$

Wir kommen nun zu den Schwingungsmöglichkeiten in wagerechter Richtung. Wenn der Querriegel als unendlich steif angesehen werden kann, ergibt sich:

$$f = \frac{P}{24} \cdot \frac{b^3}{E \Theta_2} \dots \dots \dots (13),$$

und nicht, wie in Gl. (8), Z. 1922 S. 669:

$$f = \frac{P}{4} \cdot \frac{b^3}{E \Theta_2}.$$

Sinngemäß erhält man unter Berücksichtigung der Längsträger für die dortige Gleichung (9):

$$f = \frac{P l b^3}{21 E (b^3 \Theta_2 + b^3 \Theta_L)} \dots \dots \dots (14),$$

wobei l die Länge und Θ_2 das äquatoriale Trägheitsmoment der Längsträger ist.

Berücksichtigt man dagegen die Biegeelastizität des Quägers, so findet man — ohne den Einfluß der Längsträger —

$$f = \frac{P b^3}{6 E \Theta_2} \left[1 - \frac{9 b}{2 a \Theta_2 + 12 b} \right]$$

oder mit $\frac{\Theta_1}{\Theta_2} \cdot \frac{b}{a} = n$:

$$f = \frac{P b^3}{6 E \Theta_2} \left[1 - \frac{4,5}{6 + \frac{1}{n}} \right] \dots \dots \dots$$

Aus der Durchbiegung ergibt sich dann wieder in derselben Weise wie bei den senkrechten Schwingungen die Eigenfrequenz für wagerechte Schwingungen.

Diese Formeln dürften auch für unsymmetrische Belastung noch so einfach sein, daß sich ihre Anwendung in der Praxis lohnt. Ob sie trotz der Vereinfachungen in allen Fällen stimmen, die wirklichen Eigenschwingungszahlen genügend genau zu berechnen, können natürlich erst in größerer Anzahl durchgeführte Versuche und Messungen an ausgeführten Anlagen zeigen. Die bisher mit dem Vibrographen durch Fallenlassen von Gewichten vorgenommenen Bestimmungen der Eigenfrequenzen bestätigen diesen Schluß rechtfertigen. [161]

Sulzer-Zweitakt-Schiffsmotoren mit Turbospülpumpe.

Das größte Schiff, das bis jetzt in Norwegen überhaupt gebaut worden ist, das 9000-t-Frachtschiff „Handicap“, ist mit zwei vierzylinderigen Sulzer-Zweitaktmotoren ausgerüstet, die je 1350 PS_e bei 100 Uml./min leisten. Die Anlage ist insofern bemerkenswert, weil sie eine grundlegende Neuerung im Betrieb von Zweitaktmaschinen enthält, nämlich die Abtrennung der Spülluftpumpe vom Motor und ihre Ausbildung als Kreiselpumpe mit Antrieb durch Elektromotor. Die unabhängige Aufstellung und die gedrängte Bauart des Gebläses bringt Gewinn an Maschinenraum und -gewicht. Auch durch Ausführung der Zylinder- und Kolben-Kühlwasserpumpen sowie der Ballast- und Bilgepumpen als Kreiselpumpen mit elektrischem Antrieb wird bei mindestens gleicher Betriebsicherheit und Übersichtlichkeit an Raum gespart. Hervorgehoben zu werden verdient der geringe Spüldruck des Turbogebläses von 700 mm W.-S., der für das Sulzersehe Spül- und Ladeverfahren ausreicht; niedrig ist auch die Maschinenraumtemperatur von 32° C, die in den Tropen bei 23° C Temperatur des Seewassers und der Luft und bei 45° C Austrittstemperatur des Kühlwassers gemessen wurde.

Die „Handicap“ wurde am 24. Dezember 1921 in Dienst gestellt und ist seitdem ohne Störung unterwegs. Bemerkenswert ist eine 43tägige ununterbrochene Reise über den Stillen Ozean. Das Schiff hatte, um seine volle Ladefähigkeit zu erreichen, 700 t Brennstoff an Bord genommen, verbrauchte jedoch davon täglich nur 9½ t, so daß es mit 300 t Vorrat im Bestimmungshafen einlief, d. h. einer Brennstoffmenge, die für weitere 7000 Meilen ausgereicht hätte. Ein Dampfschiff mit Kohlenbetrieb hätte unter sonst gleichen Bedingungen für die ununterbrochene Reise über 1600 t Kohlen an Bord nehmen müssen, wodurch die Nutzladung entsprechend vermindert worden wäre.

Der geringe Tagesverbrauch an Treiböl, der alle Hilfsmaschinen, die Steuermaschinen, die elektrische Heiz- und Lichtanlage und die ebenfalls elektrisch betriebene Küche umfaßt, ist ein Beweis für die Wirtschaftlichkeit der Sulzer-Zweitaktmaschinen. So hat man auf dem Prüfstand der Gebr. Sulzer A.-G. in Ludwigshafen an zwei 1600 PS_e-Vierzylinder-Schiffsmotoren einen Verbrauch von weniger als 175 g/PS_eh ausschließlich des Verbrauchs der Gebläse und Kühlwasserpumpen und von 185 g/PS_eh einschließlich dieser Hilfsmaschinen gemessen. Der Brennstoffverbrauch für 1 PS_eh betrug bei Vollast 137 g und verringerte sich bei niedrigen Belastungen sogar auf 128 g. Eine noch bessere Verbrauchsziffer, nämlich nur 180 g/PS_eh einschließlich aller Hilfsmaschinen, haben zwei vierzylinderige Sulzer-Zweitaktmotoren von je 1750 PS_e ergeben, die in das Passagierschiff „Camranh“ von 11 700 t Ladefähigkeit eingebaut werden. [M 336]

Herstellung von Kohlenstaub für Feuerungen.

Von den Firmen, die im letzten Jahr zur Ausführung von Kohlenstaubfeuerungen übergegangen sind, hat, wie in einem Bericht von Schulte¹⁾ hervorgehoben wird, die Mehrzahl nicht die bekannte und bewährte Rohrmühle, sondern eine Art Schlagmühle gewählt, die unter der Bezeichnung Aero-Mühle bekannt geworden ist. Sie hat den Vorzug, daß sie sehr schnell läuft und daher mit einem Elektromotor unmittelbar gekuppelt werden kann, nimmt ferner wesent-

lich weniger Raum ein und ist auch billiger als eine Rohrmühle. Ihr Nachteil, daß sie nicht fein genug mahlt, wird durch besondere Verbesserungen begegnet. So benutzt die Firma Walter & Co. in Kassel die hohle Welle zum Absaugen des Kohlenstaubes, weil die größeren Kohlentellen gegen das Gehäuse der Mühle geschleudert werden und nicht in der Luft schweben. Die Schlagpratzen lassen sich leicht auswechseln, der Kraftverbrauch für 1 t/h gelieferten Kohlenstaubes beträgt rd. 20 kWh, dürfte sich aber auch noch verringern lassen. Bei der Schlagmühle der Deutschen Babcock-Wilcox-Werke in Oberhausen wird die Feinheit der Vermahlung dadurch gesteigert, daß der Kohlenstaub mehrere im Durchmesser und in der Spaltenbreite verschiedene Stufen durchläuft. Bei der Schlagmühle von F. Krupp A.-G. Grusonwerk, Magdeburg, wird im Anschluß an die Schlagmühle noch ein Windsichter benutzt, worin die Griesse vom Staub trennt und in die Mühle zurückgeführt werden. [M 337]

Schnellkupplung für Muffenrohre.

Eine neuartige Konstruktion, die ein schnelles und leichtes Ver- und Auseinandernehmen von Muffenrohren ermöglicht, zeigen Abb. 1 und 2. In das Muffenrohr a ist eine Hülse b gesteckt, die mit einem Anschlagwulst versehen ist. Der Zwischenraum zwischen der Hülse und der Muffe m wird durch eine Dichtung c ausgefüllt. Das Ende des anzuschließenden Rohres e hat einen Bund f von solcher Höhe, daß er sich mit Spiel zwischen der Muffe und der Hülse einsetzt. Durch Eintreiben von Keilen g zwischen den Rohrbündeln und die Köpfe zweier Haken d , die um 180° gegeneinander verdreht an der Außenseite der Muffe angebracht sind, werden die Rohre a und e aneinander befestigt.

Bei einer zweiten Ausführungsform, Abb. 3 und 4, werden statt Muffenrohre glatte Rohre benutzt. An das Rohr k wird eine Hilfsmuffe i angeschweißt, während das Rohr l ein etwas erweitertes Ende h mit dem Bund f erhält. Im übrigen ist die Einrichtung die gleiche wie in Abb. 1 und 2. In beiden Fällen lassen die Haken d den Bund f in der Achsrichtung frei hindurchgehen. Diese Kupplung macht Schrauben, Bolzen und Schraubenschlüssel bei der Verlegung entbehrlich. Der Betriebsdruck kann nach Angabe des Erfinders bis zu 10 at steigen, ohne daß die Sicherheit der Verbindung leidet. Ein Nachteil besteht wohl darin, daß bei dieser Schnellkupplung keine normalen Rohre benutzt werden können, sondern daß die normalen Rohre besonders zugerichtet werden müssen. Außerdem sind die Haken, die ungeschützt angebracht sind, beim Befördern und Verladen leicht Beschädigungen ausgesetzt. (Zentralblatt der Bauverwaltung 22. November 1919 [R 1589])




Abb. 1 und 2. Kupplung zweier Muffenrohre.

Abb. 3 und 4. Kupplung zweier glatter Rohre.

¹⁾ Neuere Einrichtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Kohlenstaub-Feuerungen, „Glückauf“ 3. März 1923.

RUNDSCHAU.

Werkzeugmaschinen.

Tragbare Vorrichtung zum Ausschleifen von Schieberbüchsen.

Eine neue Hilfseinrichtung für die Ausbesserung von Lokomotiven, von Meyer & Schmidt A.-G. in Offenbach a. M. gebaut wird, ist Abb. 1 bis 6 dargestellt. Bisher arbeitet man ausgelaufene Schieberbüchsen von Heißdampflokomotiven derart nach, daß man zunächst die





Abb. 1. Neue Hilfseinrichtung für die Ausbesserung von Lokomotiven.



Stirnansicht

Schnitt A-B




Abb. 2 bis 4. Schleifvorrichtung für Lokomotiv-Schieberbüchsen.

Büchsen herauspreßt und sie dann auf ortfesten Maschinen ausdreht oder ausschleift. Man hat auch schon tragbare Bohrmaschinen gebaut, womit man die Büchsen, ohne sie erst herauszupressen, an Ort und Stelle nachbohren kann.

Infolge der Einwirkung von Dampf und Öl sitzen aber diese Büchsen zu meist sehr fest in den Zylindergehäusen, so daß sie beim Herauspressen oft Schaden erleiden und durch neue ersetzt werden müssen. Beim Wiedereinsetzen der in der Längsrichtung geteilten Schieberbüchsen besteht ferner die Gefahr, daß die Bohrungen der Büchsen nicht mehr genau miteinander fluchten, weil sich das Zylindergehäuse infolge der Erwärmung verzieht, und daß die Büchsen an den Sitzflächen leicht undicht werden. Bei der Bearbeitung mit tragbaren Bohrvorrichtungen hat man dagegen mit einem größeren Materialverlust zu rechnen, da die hartgelaufene Oberfläche der Büchsen eine größere Spanabnahme bedingt, so daß die Lebensdauer der Büchse beschränkt wird und die Büchse unter Umständen nur ein einziges Mal nachge-

Längsschnitt




Abb. 5 und 6. Wendegetriebe.

arbeitet werden kann, weil dann ihr Durchmesser schon zu groß wird. Auch wird die Oberfläche beim Ausbohren nicht so glatt wie beim Schleifen, und überdies brechen dabei die Ecken der Steuerkanäle leicht aus. Alle diese Mängel lassen sich vermeiden, wenn man die Schieberbüchsen in eingebautem Zustand ausschleift.

Die Vorrichtung besteht aus einem Bett, auf dem der Schleifschlitten selbsttätig hin- und hergeführt wird. Das Bett wird vorn mittels einer Zwischenplatte und der Stehbolzen des Schieberkastendeckels an der Lokomotive befestigt und hinten durch eine verstellbare Stütze gestützt. Ein auswechselbarer Zentrierring richtet die Vorrichtung genau in das Mittel der Bohrung aus. An dem Bett sind vier Ösen angebracht, so daß man die ganze Vorrichtung an einen Kran hängen und an jede gewünschte Stelle schaffen kann. Die Bedienungshebel sind von links und rechts gleich gut zugänglich.

Das Gehäuse der Vorrichtung trägt fest ein Rohr a, Abb. 2, in dessen vorderem Teil eine Planetenschleifspindel gelagert ist. Die Exzentrizität dieser Spindel kann man durch Verschieben des Rohres b verändern, das mittels zweier Flacheisen in einer Schraubenmutter c des inneren Planetenkörpers verschoben wird. Dabei wird dieser Planetenkörper gedreht und die Exzentrizität der Schleifwellenlager verändert. Zum Verschieben des Rohres b dient ein Handrad d, Abb. 4,

mit Schneckengetriebe und drehbarer Gewindebüchse. Die jeweilige Verstellung kann man an einer Teilung ablesen, die gleichzeitig als Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen der Gewindebüchse ausgebildet ist.

Die drehende Bewegung und der Selbstgang der Vorrichtung wird durch die Riemenscheibe *e*, Abb. 2 und 3, eingeleitet, und über ein Schneckengetriebe und ein Kegelradvorgelege auf das hintere genutete Ende des Rohres *b* übertragen. Für den Hin- und Hergang sind zwei Geschwindigkeiten vorhanden. Zu diesem Zwecke wird der Antrieb auf ein verschiebbares Räderpaar *f* übertragen und dann durch Kegelräder auf das Wendegetriebe *g* weitergeleitet, s. a. Abb. 5 und 6, dessen Kupplung als Zahnrad gestaltet ist und eine als Zahnrad ausgebildete Gewindebüchse auf der Vorschubspindel *h* antreibt. Der Umsteuerhebel *i*, der durch außenliegende Anschläge selbsttätig gedreht wird, hat einen herzförmigen Ausschnitt für die Mittelstellung und ist gelenkig mit einer Schubstange verbunden, welche die Wende Kupplung betätigt; das Getriebe läßt sich aber auch durch einen in die Wende Kupplung eingreifenden Stift gegen Drehung sichern, so daß man durch Drehen der Welle *k* den Schlitten mit der Hand hin- und herverschieben kann.

Die Schleifwelle erhält ihren Antrieb von der Riemenscheibe *l*, mit deren Welle sie biegsam gekuppelt ist. Die ganze Maschine wird von einem darauf aufgebauten Motor angetrieben. Die Aufspannplatte trägt beiderseits Diamanthalter zum Abdrehen der Schleifscheibe. Die Führungsbahn und die Vorschubspindel sind durch Bleche gegen Schleifstaub geschützt. [1618]

H. Brittinger.

Elektrische Handbohr- und Schleifmaschinen.

Die zunehmende Ausbreitung der Überlandkraftwerke gestattet heute, auch in den kleinsten Betrieben elektrisch betätigte Arbeitsmaschinen zu verwenden, insbesondere für Ausbesser- und Fabrikbetriebe aller Art den Gebrauch von kleinen Bohr- und Schleifmaschinen; infolge wirtschaftlicher Massenherstellung können diese zu einem Preis auf den Markt gebracht werden, der ihre Anschaffung auch dem sparsam arbeitenden Kleinbetrieb möglich macht. Bei diesen Maschinen

geht das Bestreben immer mehr dahin, Übersetzungen durch Räder oder Riemen vollständig zu vermeiden und das Werkzeug mit dem antreibenden Motor un-




Abb. 7. Tischbohrmaschine mit eingebautem Elektromotor.




Abb. 8. Handbohrmaschine mit Aluminiumgehäuse.




Abb. 9. Schleifvorrichtung mit senkrechtem Schlitten.

mittelbar zu verbinden, wodurch Betriebssicherheit und Wirkungs erhöht werden.

So zeigt die Tischbohrmaschine der Firma Elektrowerkzeugbau A.-G., Berlin-Johannisthal, Abb. 7, die auf die einfachen Bauteile zurückgeführte Form einer Tischbohrmaschine für Massenfertigung und Feinmechanik. Die Bohrspindel wird grob durch Verstellen des Bohrständers eingestellt, der in langen geschliffenen Führungen gleitet und genaue Arbeit verbürgt; der Vorschub erfolgt durch Heben und Senken des Arbeitstisches mittels Ritzels und Zerstange. Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit und gute Wärme-




Abb. 10. Handschleifvorrichtung zum Abgraten und Nacharbeiten.

ableitung, eine wichtige Bedingung bei tragbaren Bohrmaschinen zielt man durch Gehäuse aus Aluminium, s. Abb. 8. Die gratfreien Stützenankerbleche werden hydraulisch zu Paketen gepreßt. Bei den amerikanischen Maschinen liegt das gesamte Schaltwerk Revolvergriff.

Eine neuartige Schleifvorrichtung mit senkrechtem Schlitten zeigt Abb. 9. Diese kann man auf jede beliebige Unterlage schrauben, und bei der Arbeit gleitet der Schleifmotor auf Schlitten in nachstellbaren Führungen. Die Schleifspindel läuft bei größeren Maschinen in Kugellagern, bei den kleineren in nachstellbaren Bronzelagern und ist samt dem Antrieb gegen Schleifstaub dicht kapselt. Zum Abschleifen harter Gußkanten, Abgraten und Nacharbeiten größerer Maschinenteile eignet sich schließlich die Handschleifmaschine, Abb. 10. Da die eine Hand den Spindelhalter dicht an der Schleifscheibe erfährt, kann sie beim Arbeiten einen kräftigen Druck ausüben, der in Verbindung mit der großen Schleifscheibe (bis zu 200 mm Durchmesser) gute Leistungen liefert. Die starke Welle wird hier in drei Kugellagern geführt und ist so auch Stößen des rohen Betriebes gewachsen. [1651]

Eisenbahnwesen.

Rauchkammerformen für Schnellzuglokomotiven.

Die zunehmende Leistung der Lokomotiven erfordert immer größere Durchmesser und Höhenlagen der Kessel, so daß vom Schornstein nur noch ein niedriger Stutzen übrig bleibt, weil die Gesamthöhe begrenzt ist. Wenn bei schneller Fahrt die Ausströmgeschwindigkeit aus dem Schornstein gering ist, wie es vor leichten Zügen und nach dem Schließen des Reglers vorkommt, hat sich der große Überdruck gezeigt, daß der Dampf auf den Kessel heruntergedrückt wird und der Führer nichts sieht.

Professor Prandtl hat in der Göttinger Versuchsanstalt die Luftströmung durch Versuche ermittelt und gefunden, daß sie ungefähr Abb. 11 verläuft. Der Luftstrom wird also an der Kante der Rauchkammer nach oben abgelenkt, so daß sich hinter ihr ein Unterdruckgebiet bildet, in den der Dampf hineingesaugt wird, wenn er nicht durch den langen Schornstein oder große Ausströmgeschwindigkeit aus dem Unterdruckgebiet herausgeführt wird. Kegelige Form der Tür hat auf keinen Einfluß. Wirksame Abhilfe wurde auf Grund dieser Versuche bei einer 1 D 1-Lokomotive P 10 der Reichsbahn durch Anbringen von der Rauchkammer außen auf jeder Seite am Trittbereich angebrachte senkrechte Bleche getroffen. Diese Bleche erzeugen einen nach oben gerichteten Luftstrom, da die an der Rauchkammerstirnwand abgelenkten Luft keinen anderen Ausweg hat, und folglich wird der Dampf nicht auf den Kessel herabgedrückt. Diese Bleche stören die Aussicht nicht, sie dem Führer nur als Strich erscheinen.

Die Wirkung der Bleche besteht nun darin, daß sie eine stetige Luftströmung durch eine andere Luftströmung aufhebt. Je




Abb. 11 u. 12. Luftströmung bei Lokomotiven.

ung dieser Luftströme erfordert aber Arbeit und deshalb liegt es nahe, die Entstehung unerwünschter Strömungen durch eine angemessene Form der Rauchkammer zu vermeiden, Abb. 12. Die Tür kann in Form eines Paraboloides gepreßt werden, während die Rauchkammer mit möglicher Anpassung an diese Form der leichteren Herstellung wegen kegelförmig ausgebildet ist. Aus dem Verlauf der Strömung mit Sicherheit erwartet werden, daß der Dampf aus dem Schornstein nicht herabgezogen wird. Die Form nach Abb. 12 vermindert auch den Luftwiderstand, wodurch bei großer Geschwindigkeit leicht 100 PS spart werden können. [1562] F. M.

Die französische Kongobahn.

Der schon vor dem Kriege beschlossene Bau dieser Bahn wird mehr von beiden Endpunkten, Point Noire an der Küste und Brazzaville am Kongo, aus in Angriff genommen. Auf der Strecke Mindouli-Brazzaville folgt sie der schon bestehenden schmalspurigen Bahn von 750 km Länge, die zur Ausbeutung der Kupferbergwerke bei Mindouli dient. Die Kongobahn selbst erhält 580 km Gesamtlänge und wird 1 m Spurweite gebaut. Die kleinsten Krümmungshalbmesser sollen 100 m, die Steigungen nicht mehr als 15 ‰ betragen. Die Bahn bildet dem Gebiet der französischen Kongokolonie einen Zugang zu der Bau befindlichen Endstrecke der Katangabahn nach Leopoldville, während der belgische Zugang von Matadi an der Kongomündung bis Leopoldville führt. In Point Noire, etwas südlich von Loango, soll ein Seehafen erbaut werden. [M 346]

Kraftfahrzeuge.

Neuer Zweitaktmotor für Fahrzeuge.

Eine neue Lösung dieser oft versuchten Aufgabe stellt die von Lorch erfundene Zweitaktmaschine dar, deren Schutzrechte „Indag“, Industrie- und Handelsaktiengesellschaft, Berlin, erworben sind. Die Maschine, die bereits im Kraftwagen und auf dem Prüfstand erfolgreich Versuche bestanden hat, Abb. 13 und 14, ist in Abb. 15 im Schnitt dargestellt. Die Grundform der Maschine umfaßt zwei Zylinder von 100 mm Dmr. und 110 mm Hub, die für eine Leistung von rd. 10 PS ausreichen und in bezug auf die Gemischzusammensetzung zusammenarbeiten. Jeder Zylinder besteht aus drei Arbeitsräumen *a*, *b* und *c*, die sämtlich ohne Benutzung bewegter Steuerungsmechanismen durch einen einzigen Stufenkolben in der richtigen Weise miteinander verbunden werden. Von den erwähnten Arbeitsräumen ist *a* der eigentliche Explosionsraum, *b* der Überströmraum, aus dem das verdichtete Gemisch in den benachbarten Zylinder verdrängt wird, und *c* der Vorverdichtungsraum, in dem das Gemisch angesaugt und entsprechend vorverdichtet wird. Der Kolben besteht aus einem gußeisernen Pleuellteil *d* und einem hiermit verschraubten Stufenteil *e*, an dem die Pleuellstange angreift, und der mittels einer Mutter gegen den Pleuellkopfbolzen festgezogen wird. Der Stufenkolben ist außen gegen die Pleuellbuchse *f* und innen gegen einen Verdränger *g* abgedichtet. Der Verdränger bildet selbst mit Hilfe eines eingesetzten Rohres *h* einen Hohlraum, in den das vom Vergaser *i* gelieferte Gemisch angesaugt wird.

So oft nämlich der Pleuellkolben aufwärts geht, entsteht in dem Pleuellraum *c* ein Unterdruck, da dieser Raum nur mit dem Pleuellkanal *k* in Verbindung steht und letzterer oben durch den Pleuellrand des Pleuellkopfes verschlossen ist. Infolgedessen tritt das Gemisch aus dem Vergaser durch eine Öffnung in den Raum *c*.

ein. In den Raum *b* wird durch einen dem Auspuffschlitze gegenüberliegenden Schlitz Außenluft angesaugt, wenn sich der Pleuellkolben dem unteren Hubende nähert und infolgedessen im Raum *b* ein Unterdruck entstanden ist. In der Nähe des oberen Hubendes legt ferner der Pleuellkolben *d* mit einem Ausschnitt seines unteren Randes den Überströmkanal *m* zum benachbarten Zylinder frei, so daß die in dem Raum *b* eingeschlossene, bereits vorher verdichtete Luft in den zweiten Zylinder




Abb. 13. Vierzylindermaschine für einen Lastkraftwagen.




Abb. 14. Zweizylindermaschine für einen Personenwagen.




Abb. 15 u. 16. Zweitakt-Fahrzeugmaschine von Lorch.





Abb. 17 und 18. Bremsversuche an der Vierzylindermaschine.

übertritt, dessen Kolben sich gerade am unteren Hubende befindet und aus dem infolgedessen auch der Auspuff durch den Schlitz *n*, Abb. 16, austreten kann. Diese Luft verdrängt, indem sie den Zylinder allmählich füllt, die verbrannten Gase aus diesem Zylinder. Beim Abwärtsgang des Kolbens wird die Ansaugöffnung für das Gemisch durch den unteren Stufenkolben *e* verschlossen, so daß dieses verdichtet und in den Überströmkanal *k* sowie am unteren Hubende aus diesem Überströmkanal in den Arbeitszylinder verdrängt wird. Das Gemisch wird beim Eintritt in den Zylinder durch den oberen Kolbenrand gleich nach aufwärts gelenkt. Da das Gemisch nicht in der Kurbelkammer verdichtet wird, die immer nur schwer abgedichtet werden kann, so kann man seine Vorverdichtung viel höher wählen und eine wirksame Füllung des Zylinders erreichen. Die Füllung wird ferner dadurch verbessert, daß unmittelbar vor dem Eintritt des frischen Gemisches die Nachspülung des Zylinders durch die im Ringraum *b* des zweiten Zylinders verdichtete reine Luft stattfindet. Trotz dieser Vielzahl von Steuervorgängen, die während eines einzigen Arbeitspieles aufeinanderfolgen, arbeitet die Maschine ganz ohne bewegte Ventile, lediglich mit Schlitzen, welche durch die verschiedenen Kolben geöffnet und geschlossen werden, woraus sich eine außerordentlich einfache und gegen Störungen gesicherte Bauart der Maschine ergibt.

Die Kurbelwelle der Maschine ist auf Kugeln gelagert und mit einer Mehrscheiben-Metallkupplung versehen, die ins Schwungrad eingebaut ist. Zündmagnet, Ölpumpe und Wasserpumpe werden von Hilfswellen angetrieben. Abb. 17 und 18 zeigen die Ergebnisse von Leistungs- und Verbrauchsmessungen an der Vierzylindermaschine, die namentlich im Hinblick auf die verhältnismäßig niedrige Drehzahl und die Zweitaktbauart sehr beachtenswert sind.

Elektrotechnik.

Neuartiger Kappenisolator für Hochspannungsleitungen.

Wie A. Vaupel in ETZ vom 18. Januar 1923 berichtet, ist von den Siemens-Schuckert Werken ein neuer Isolator ausgebildet worden, der sich äußerlich von dem Kugelpfisolator der Firma H. Schomburg & Söhne A.-G.¹⁾ nur sehr wenig unterscheidet. Die Kappe des neuen




Abb. 19. V-Isolator der SSW.

V-Isolators ist ebenfalls aufgeklippt, Abb. 19. Besonderer Wert ist auf eine breite, kittfreie Zone zwischen dem unteren Kappenrand und dem Porzellanteller gelegt. In den kugelförmigen Hohlraum des Porzellankopfes wird zuerst eine dreiteilige Pappmanschette eingeführt, die den Druck besser verteilen soll. Als Druckkörper dienen Eisenstückchen, die an einem dünnen Weißblech befestigt sind, Abb. 20, und, ringförmig um den Klöppel gelegt, Abb. 21, mit diesem in die Höhlung des Porzellan-




Abb. 20. Eisenlamellen des V-Isolators.




Abb. 21. Klöppel ohne und mit Eisenlamellen.

körpers eingeführt werden. Die Eisenstückchen werden durch ein keilringförmiges Werkzeug in ihre schräge Lage gebracht und mit einer Metalliegierung vergossen, damit der Klöppel in dieser Lage fest im Glockenkörper ruht. Durch die schräg um den Klöppelkopf stehenden Eisenstücke wird die am Klöppel wirkende Zugspannung als Druck auf die Fläche der Höhlung im Isolatorkopf übertragen, so daß die Beanspruchung auf Abscherung bedeutend vermindert ist. Hierdurch ergibt sich eine sehr hohe Zerreißfestigkeit des Isolators.

Versuche ergaben 180 kV Durchschlagspannung unter Öl, während für den Hewlett-Isolator (Scheiben mit Seilschlingen) 100 kV, für den

gewöhnlichen Kappenisolator 130 bis 150 kV und für den Kugelpfisolator 160 bis 170 kV angegeben werden. Die mechanische Festigkeit betrug bei 29 Versuchen im Mittel 5830 kg. Als Festigkeit der übrigen Isolatoren wird gerechnet mit 3500 (Hewlett- und gewöhnlicher Kappenisolator) und 5000 kg (Kugelpfisolator). Der V-Isolator ist etwa 10% teurer als der Kugelpfisolator. [1636]

Erd- und Wasserbau.

Wasserdurchlässigkeit von Lehm und Beton.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen in Z. 1923 S. 114 die Versuche des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes, die ich darauf hinweisen, daß man in Deutschland hinsichtlich des Abdichtens, Lehm- oder Tonbeton zum Abdichten von Kanälen und Becken zu verwenden, schon seit langem über Versuche hinaus zur praktischen Ausführung gekommen ist. Versuche mit Lehm wurden auf meine Anregung beim Bau des Rhein-Herne-Kanals im Jahre 1909/10 mit befriedigendem Erfolge gemacht und erwiesen die Brauchbarkeit eines solchen Gemisches. Dieses Verfahren ist auch zur Abdichtung dieses Kanals bei Herne angewandt worden, hat sich neben seiner vorzüglichen Wirkung auch billiger erwiesen, die Einbringung von reinen Lehmlagen nach dem üblichen Vorgange.

Veröffentlichungen über das Verfahren finden sich u. a. in Zeitschrift „Die Talsperre“ 1911 Nr. 7 und Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Band „Talsperren“, 1913 S. 585. Im Zentralblatt Bauverwaltung 1917 S. 401 u. f. hat Schäfer meine Vorschläge, Versuche am Rhein-Herne-Kanal und den Einbau des Lehm- und Kanalbett eingehend beschrieben. [M 364]

Potsdam.

E. Matthe

Normung.

Einführung der Geschäftspapier-Normform bei den Reichs- und Staatsbehörden.

Einem Rundschreiben des Reichswirtschaftsministers vom 2. Juni ist folgendes zu entnehmen:

„Die Rundfrage vom 16. August 1921 hatte ergeben, daß die Reichs- und Landesbehörden trotz früher vorgebrachter Bedenken der Einführung der neuen Geschäftspapierformate, wie sie im Normenausschuß der Deutschen Industrie auf dem Dinormblatt in Vorschlag gebracht worden waren, einheitlich zustimmten. Seitens des Vorstandes des Normenausschusses der Deutschen Industrie sind nunmehr diese Papierformatnormen genehmigt und damit festgelegt.“

Die Vereinheitlichung erstreckt sich auf alle Geschäftspapierarten: Korrespondenzpapier, Vordrucke, Drucksachen, Dienstvorschriften, Dienstanweisungen, Karteiblätter, Amtsblätter, Veröffentlichungen, Senblicher. Zunächst ist in erster Linie für das bisherige Folioformat Geschäftsbriefbogen die Größe A 4 (210 × 297 mm für den beschnittenen Bogen) festgelegt.

Da für die allgemeine Einführung das Vorangehen der Behörden unerlässlich ist, soll das Folioformat verlassen und die Einführung der neuen Geschäftspapierformate beschleunigt werden, um so mehr, als deren Einführung Ersparnisse erzielt werden. Es wird besonders zu beachten sein, daß nach der allgemeinen Umstellung das bisherige Kanzleiformat 21 × 33 cm als abweichendes Format wesentlich zu verfallen wird als die Normformate. Ich schicke voraus, daß nicht beabsichtigt ist, die genormten Papiere in den Dienstbetrieb der Behörden gesetzliche Maßnahmen einzuführen, vielmehr soll entsprechend dem Verfahren des Normenausschusses die Einführung der Normformate den Behörden und Wirtschaftskreisen im Wege freier Vereinbarung erfolgen.

Mit Rücksicht auf die weittragenden wirtschaftlichen Folgen ist ein einheitliches Vorgehen der Behörden für erforderlich. Ich bitte daher, alsbald auf die neuen Formate umzustellen und die nachgeordneten Behörden Weisung zu geben, daß sie von jetzt an Neuauflagen in Geschäftspapieren ausschließlich Normformate zu stellen geben. Für die Übergangszeit wird auf die vorhandenen Bestände bei den Papiererzeugern und -händlern Rücksicht zu nehmen sein, und es wird sich jeweils durch Vereinbarungen festlegen, von wann ab in den neuen Formaten zu liefern ist. Es wird allem darauf zu achten sein, daß seitens der Papiererzeuger und -händler im Falle verzögerter Umstellung neben den Lagern für die neuen Formate noch solche für die alten Formate fortgeführt werden müssen. An der Anhörung der beteiligten Fachkreise schlage ich eine Übergangsfrist von einem Jahre vor. Im Falle etwaiger Schwierigkeiten bei der Ausführung von Lieferungsaufträgen darf ich Mitteilung erbitten.

Auf Grund der mit den beteiligten Fabrikanten- und Händlern gepflogenen Verhandlungen hoffe ich, daß die Beschaffung der neuen Papiere keine Anstände ergeben wird. Da die Wirtschaftskreise Industrie und Handel die neuen Formate allgemein zur Einführung bringen, möchte ich anregen, die neuen Formate im Schriftverkehr nach außen baldigst zu verwenden und die Bestände an bisherigen Formaten nach Möglichkeit im inneren Dienstbetrieb zu verbräuen. Insbesondere werden die Bestimmungen über Formatgrößen, die für die Wirtschaftskreise bindend sind, wie Patentanträge, Selbstpapiere, Kostenanschläge, Bauteurwürfungen, Gesuche usw. zu ändern sein.“

Ähnliche Rundschreiben sind inzwischen vom Reichspostministerium, dem Eisenbahnenamt und sämtlichen bayerischen Ministerien, sowie von den reichen Industrie-Konzernen erlassen worden.

¹⁾ Zu beziehen vom Normenausschuß der Deutschen Industrie. A. Dinorm, Bln. NW 7, Sommerstr. 4a.

¹⁾ s. Z. 1922 S. 164.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Frankreich, Belgien und die Rheinschiffahrtsakte.

Nach Artikel 1 der Rheinschiffahrtsakte verpflichten sich die Vertragstaaten, die Schifffahrt auf dem Rhein allen Nationen zu gestatten und der freien Schifffahrt kein Hindernis zu bereiten, welcher Art es auch immer sei. Frankreich und Belgien aber gehen heute über diese Vorschrift hinweg, machen die deutsche Rheinschifffahrt durch zahllose gewaltsame Eingriffe, auch seitens der französisch-belgischen Rheinlandkommission, mit England unmöglich und behindern auch die holländische und schweizerische Schifffahrt. Schleppdampfer werden beschlagnahmt, Kohlenkähne fortgenommen, Zollkontrollen und Paßvisa rechtswidrig eingeführt, das Personal wird von den Schiffen vertrieben, selbst holländische Schiffer haben sich schon militärische Kontrollen und Bewachungen gefallen lassen müssen.

Nach Artikel 4 der Rheinschiffahrtsakte haben die Vertragstaaten die Pflicht, die zur Rheinschifffahrt gehörigen Schiffe und deren Ladungen ebenso zu behandeln wie ihre eigenen Schiffe. Frankreich und Belgien aber lassen wohl ihre eigenen Schiffe unbehindert und frei den Rhein passieren, deutsche und fremde Schiffe aber werden angehalten und durchsucht und vielfachen zeitraubenden, dafür aber um so nutzloseren Kontrollen unterworfen.

Nach Artikel 5 der Akte dürfen die Vertragstaaten keinen Schiffer zwingen, seine Ladung ganz oder teilweise gegen seinen Willen zu löschen oder an Bord eines andern Schiffes zu bringen. Frankreich und Belgien aber zwingen die deutschen Schiffer rücksichtslos, ihre Kohlenladungen an andern als den Bestimmungsorten zu löschen oder sie auf belgische oder französische Kähne überzuladen.

Nach den Artikeln 15 u. f. der Akte muß die Schiffbesatzung im Besitz von Befähigungsnachweisen für die Rheinschifffahrt sein. Frankreich und Belgien aber bemannten die rechtswidrig geraubten Kähne mit Land- und Seesoldaten, die noch niemals auf dem Rhein als Schiffsmannschaft gefahren sind. Ob dadurch die Rheinschifffahrt auf das äußerste gefährdet wird, ist diesen beiden Staaten dabei völlig gleichgültig.

Nach dem Sinn des Artikels 32 der Akte üben die Uferstaaten die Strom- und Schifffahrtspolizei im Interesse der Sicherheit der Rheinschifffahrt auf den ihrer Gebietshoheit unterstehenden Abschnitten des Rheines aus. Frankreich und Belgien kümmern sich jedoch um diese international anerkannten Grundsätze nicht und verbieten den deutschen Stromaufsichtsbeamten, ihres Amtes im Interesse der Schifffahrt zu walten, selbstverständlich nur dort, wo es sich um von ihnen selbst vorschriftswidrig bemannte Schiffe handelt.

[W 186]

Internationaler Papiergeldumlauf.

Nach „Wirtschaft und Statistik“ 1923 Nr. 1 umfaßte am Jahresende der internationale Papiergeldumlauf folgende Summen in Millionen der Währungseinheiten:

Land	Währung	1913	1920	1922 ^{a)}
Australien	Pfund	10	57,07	53,0 ³⁾
Belgien	Frank	1 067	6 260	6 518
Brasilien	Milreis	897	1 848	2 056 ⁴⁾
Bulgarien	Lewa	189	3 354	3 801 ⁴⁾
Dänemark	Krone	152	557	467
Deutschland ¹⁾	Mark	2 902	81 387	331 876
England ¹⁾	Pfund	29,6	480,9	390,4
Finnland	Mark	113	1 341	1 397
Frankreich	Frank	5 714	37 902	36 603
Griechenland	Drachme	245	1 503	2 040 ³⁾⁵⁾
Britisch Indien	Rupie	646	1 614	1 808
Italien ¹⁾	Lire	2 783	22 000	20 217
Japan	Yen	426	1 439	1 237
Kanada ¹⁾	Dollar	124	249	170
Niederlande ¹⁾	Gulden	313	1 123	1 029
Norwegen	Krone	108	492	384
Portugal	Eskudo	87	611	851 ³⁾
Rumänien	Lei	437	9 486	15 157
Schweden	Krone	234	760	605
Schweiz	Frank	314	1 024	811
Spanien	Peseta	1 931	4 326	4 140
Vereinigte Staaten ¹⁾	Dollar	1 069	4 637	3 819

Die Deflationsbestrebungen, die im Jahre 1921 den Papiergeldumlauf vor allem in den hochvalutarischen Ländern einzuschränken suchten, haben nur vereinzelt und meistens auch nur vorübergehend einen Erfolg gehabt. Der Papiergeldumlauf ist in den meisten Staaten im Jahre 1922 weiter erheblich angeschwollen, eine Steigerung, die besonders ersichtlich wird, wenn man die Papiergeldmengen auf den einheitlichen Nenner Goldmark zurückführt. Die Umrechnung erleichtert auch einen Vergleich der einzelnen Länder, vor allem gibt sie den Realwert und die Kaufkraft des Papiergeldumlaufs an⁶⁾.

¹⁾ einschließlich Staatspapiergeld.
²⁾ Ende September. ³⁾ Ende August. ⁴⁾ Ende Juni.
⁵⁾ Durch die Zwangsanleihe ist im März 1922 die Hälfte des Notenumlaufs gezogen worden.
⁶⁾ Zum Zwecke der Umrechnung sind die Nennbeträge des umlaufenden Papiergeldes zunächst durch die Großhandelskennzahl des betreffenden Landes auf Goldeneinheit der nationalen Währung umgerechnet und diese dann mit Hilfe der Friedensgoldparitäten der Wechselkurse in Goldmark umgewandelt.

Land	Millionen Goldmark			Goldmark auf den Kopf der Bevölkerung		
	1913	1920	1922 ^{a)}	1913	1920	1922
Australien	204	578	664	45,33	107,04	122,96
Belgien	864	1 054	1 450	116,76	140,53	193,33
Bulgarien	153	114	126	35,58	23,27	25,71
Dänemark	171	184	299	58,97	54,12	87,94
Deutschland	2 902	5 652	1 156	44,71	87,63	17,92
England	605	4 026	5 282	13,18	84,40	110,73
Frankreich	4 628	7 058	9 012	116,87	180,05	229,90
Britisch Indien	880	1 145	1 361	2,79	3,59	4,27
Italien	2 254	2 721	2 814	64,96	70,13	72,53
Japan	891	1 461	1 341	17,96	26,09	23,95
Kanada	521	488	435	72,36	55,45	49,43
Niederlande	523	813	987	89,49	119,56	145,15
Norwegen	122	147	192	50,83	56,54	73,85
Schweden	263	286	431	47,82	48,47	73,05
Schweiz	254	349	403	66,84	89,49	103,33
Spanien	1 564	1 564	1 938	79,80	73,43	90,99
Vereinigte Staaten	4 488	10 875	10 479	48,10	101,35	97,66
Summe	21 292	38 515	38 370	—	—	—
Durchschnitt	—	—	—	30,13	51,83	51,64

Eine bemerkenswerte Ausnahme unter den aufgeführten Ländern bilden Kanada unter den hochvalutarischen und Deutschland unter den tiefvalutarischen. In beiden Ländern ist der Papiergeldumlauf seinem realen Werte nach geringer als in der Zeit vor dem Kriege⁶⁾.

Das hauptsächlichste Papiergeldland der Welt ist heute Frankreich, das einen Papiergeldumlauf von 230 Goldmark auf den Kopf der Bevölkerung aufweist. Verhältnismäßig ist jedoch der Papiergeldumlauf am stärksten in England gewachsen, wo vor dem Kriege auf den Kopf der Bevölkerung 13 Goldmark, 1922 dagegen 111 Goldmark entfielen.

[W 175]

Die Aluminiumproduktion der Welt im Jahre 1921^{a)}.

Die Aluminiumindustrie hat im Jahre 1921 einen erheblichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr aufzuweisen, wenn sie auch die Produktion des letzten Friedensjahres noch um 34,7 vH übertreffen konnte.

Die Weltproduktion betrug:

1885	13 t	1917	156 000 t
1890	175 t	1918	179 900 t
1900	7 810 t	1920	160 800 t
1913	68 300 t	1921	92 000 t

Der Wert der Weltproduktion belief sich 1913 auf 33,6 Mill. \$, 1917 auf 177,4 Mill. \$, 1920 auf 108,0 Mill. \$ und 1921 auf 43,0 Mill. \$. Die Verteilung der Produktion auf die einzelnen Staaten bzw. Erzeugungsgebiete gibt folgende Übersicht an:

Land	in 1000 t				Anteil an der Weltproduktion in vH	
	1913	1917	1920	1921	1913	1921
Frankreich	18,0	11,1	15,0	10,0	26,4	10,9
Schweiz, Deutschland, Österreich	12,0	26,0	31,2	27,0	17,6	29,3
England	7,6	7,1	8,0	7,0	14,5	7,6
Norwegen	1,5	7,6	5,6			
Italien	0,8	1,7	1,7			
Europa	39,9	53,5	61,5	44,0	53,4	47,8
Vereinigte Staaten	22,5	90,7	87,3	40,0	32,9	43,5
Kanada	5,9	11,8	12,0	8,0	8,6	8,7
Nordamerika	28,4	102,5	99,3	48,0	41,6	52,2
Welt	68,3	156,0	160,8	92,0	100	100

[W 187]

Der Auftragbestand des amerikanischen Stahltrustes.


Die nicht ausgeführten Aufträge des amerikanischen Stahltrustes betrugen Ende Januar und Februar 1923 6 911 000 bzw. 294 000 t und haben somit den Höchststand des Jahres 1922 (Oktober: 6 902 000 t) noch überschritten. Der große Bestand der unausgeführten Aufträge ist in erster Linie auf den großen Mangel an gelernten und ungelerten Arbeitskräften (vergl. auch S. 271) in den Stahlwerken zurückzuführen, eine Folge der strengen Einwanderungsgesetze der Vereinigten Staaten.

^{a)} Ende September; im übrigen gelten auch in dieser Tafel bei den entsprechenden Ländern Anm. 1, 3 und 4.

^{b)} Man beachte bei Deutschland die Steigerung des Nominalbetrages auf das 160fache und die Verminderung des Realbetrages auf weniger als die Hälfte (d. h. das starke Zurückbleiben des deutschen Papiergeldumlaufs hinter der Geldentwertung) und bedenke weiter, daß die Golddeckung dieses Papiergeldumlaufs nicht nur verhältnismäßig, sondern auch absolut gegenüber derjenigen vor dem Kriege ganz erheblich abgenommen hat.

^{c)} „Wirtschaft u. Statistik“ 1923 Nr. 3/4.


Englische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 69.

Letzte Werte: Kohle . . . am 9. März 21,50 sh/ton Eisen . . . am 9. März 12,00 £/ton Dollar . . . am 14. März 4,265 sh/\$
 Baumwolle . . . am 25. Jan. 16,63 d/lb Kupfer . . . am 14. März 80,88 £/ton Mark . . . am 14. März 0,0206 sh/100 M

Die infolge der Ruhrbesetzung sich vergrößernde Nachfrage nach englischer Kohle hat eine Steigerung des Kohlenpreises zur Folge gehabt. Auch die Preise für Kupfer und Baumwolle sind angestiegen.



2. Verhältniswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: Kupfer am 14. März 7 934 M/kg
 Baumwolle am 14. März 15 938 M/kg
 Dollar am 14. März 28 845 M/\$
 Aktienziffer am 9. März 725 415.

In den letzten vier Jahren betrug der Auftragbestand am Ende der einzelnen Monate folgende Summe:

Ende	1919	1920	1921	1922
Januar	7379	9285	7573	4212
Februar	6684	9502	6934	4141
März	5431	9892	6285	4494
April	4801	10360	5845	5096
Mai	4282	10947	5482	5254
Juni	4893	10979	5118	5636
Juli	5579	11180	4830	5776
August	6109	10805	4532	5950
September	6285	10375	4561	6692
Oktober	6473	9837	4287	6902
November	7128	9021	4251	6840
Dezember	8265	8148	4268	6746

[W 194]

Kapitalaufnahme der deutschen Industrie.

Trotz der katastrophalen Entwertung der deutschen Mark wei die Beanspruchung des deutschen Kapitalmarktes im Monat Januar gegenüber den Anforderungen im Monat Dezember vorigen Jahres einen Zuwachs von nur 693 Mill. M auf. Gegenüber dem Bedarf im Monat November, in dem die bisher höchsten Ansprüche seitens der Industrie gestellt wurden, bleiben die Januarzahlen sogar um 1400 Mill. zurück. Einen wesentlichen Zuwachs haben lediglich die Industrieobligationen zu verzeichnen.

Die Zahlen der letzten drei Monate lauten (in Mill. M):

	November	Dezember	Januar
Neue Stammaktien	12 301	10 450	10 337
„ Vorzugsaktien	774	514	482
„ Obligationen	657	675	1 513
zusammen	13 732	11 639	12 332

[W 17]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2000.

Theoretisches und praktisches Lehrbuch für Elektrotechniker. Mit besonderer Berücksichtigung der Berechnung und Prüfung von Maschinen und Transformatoren. Von Fischer-Hinnen. Zürich 1922, Albert Raustein. 550 Seiten mit 230 Abbildungen.

Der Verfasser behandelt in den einleitenden Kapiteln die allgemeine Elektrizitätslehre und führt den Leser in einer auch für den Anfänger sehr anschaulichen und klaren Darstellung, die durch eine Fülle der Praxis entlehnter Beispiele im unmittelbaren Anschluß an die theoretischen Überlegungen unterstützt wird, von den elementaren Grundlagen zunächst bis zum Verständnis des Aufbaues und der Wirkungsweise der Gleichstrommaschine, der er den ersten Hauptabschnitt seines Buches widmet. Dieser bildet gewissermaßen einen Auszug aus dem bekannten Werk des Verfassers über die Gleichstrommaschinen unter Berücksichtigung der seit der letzten Auflage dieses Werkes gemachten Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Eine neuere Gleichstrommaschine wird vollständig berechnet und entworfen. Der Abschnitt schließt mit einer Besprechung der Gleichstromverteilungssysteme und der wichtigsten Sondermaschinen. Die folgenden Kapitel dienen der Einführung in die Wechselstromtechnik, wobei neben einer ausführlichen Behandlung der einzelnen Grundbegriffe auch auf das Wichtigste aus der elektrischen Festigkeitslehre und auf die Wechselstromverteilungssysteme eingegangen wird. So wird der Weg zum Verständnis des zweiten Hauptabschnittes des Werkes geebnet, der die Synchronmaschinen, Asynchronmaschinen, Transformatoren und rotierenden Umformer umfaßt. Auch in diesem Abschnitt wird die theoretische Behandlung von Wirkungsweise und Berechnung durch geschickt eingestreute Zahlenbeispiele sowie durch je einen vollständig durchgeführten Neuentwurf einschließlich Konstruktionszeichnungen ergänzt. Das Buch schließt mit einem Abschnitt über die Bemessung der elektrischen Leitungen und einem Überblick über die bei der Prüfung fertiger Maschinen und Transformatoren gebräuchlichsten Meßverfahren.

Im vorliegenden Buche spricht ein Praktiker zu uns, der sich der Notwendigkeit einer sicheren theoretischen Grundlage bewußt ist, diese aber dem Leser in einfacher, klarer und immer wieder durch praktische Beispiele schmackhaft gemachter Form beibringen will, ohne eine besondere Fachvorbildung zu verlangen. Er verzichtet daher auf theoretische Einzelheiten, wenn sie nicht unmittelbar am kürzesten Wege zu dem jeweils gesteckten praktischen Ziele liegen. Für den Leser, der eifer in die Ableitung einzelner schwieriger zu durchschauender Formeln eindringen will, bietet ein Anhang am Ende des Buches hierzu Gelegenheit. Der Hilfsmittel der höheren Mathematik bedient sich der Verfasser nur wenig und auch dann nur in einfachster Form. Dem Verständnis der bei gewissen Wechselstromfragen nicht zu umgehenden Differentialgleichungen ist ein besonderes, an die Einführung in die Wechselstromtechnik angegliedertes Kapitel gewidmet, das die Lösungen der wichtigsten in der Elektrotechnik vorkommenden Differentialgleichungen in leicht verständlicher Form unter Beschreibung teilweise neuer Lösungswege bringt. Zur Veranschaulichung der wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen Wechselstromgrößen bedient sich der Verfasser der Diagramme mit rotierend gedachten Vektoren. Doch werden diese nur zur Veranschaulichung verwendet, während die Rechnung als eigentliches Mittel zum Zweck der Vorzug gegeben wird. Leider lassen einige Diagramme die nötige Klarheit vermissen und sind unverständlich, auch wenn man sich die Auffassung des Verfassers zu eigen macht, daß die Ohmschen Spannungsabfälle elektromotorische Kräfte seien. Auch eine große Anzahl von Druckfehlern und einige fehlerhafte Skizzen wirken störend für das Verständnis. Gegen gewohnt man sich schon nach einigen Seiten an gewisse unachtsamen nicht so geläufige Redewendungen und Fachausdrücke, er könnte allerdings mit der Bezeichnung „Armatur“ etwas sauberer umgegangen werden, die bald für Anker, bald für Ständer, bald für Ufer gebraucht wird. Auffallend ist des Verfassers Abneigung gegen Dimensionsformeln, die er für die leider tatsächlich bestehenden Verwirrungen und ungenauen Bezeichnungen mancher Größen verantwortlich macht, und mit denen man nach seiner Ansicht „die unangenehmsten Dinge beweisen“ könne, obwohl doch die Dimensionsrechnung zum mindesten als bequeme Kontrolle der Zahlenrechnung auch im Praktiker gern angewandt wird. So kommt es, daß der Verfasser B. 1 PS = 75 kgm setzt, die Arbeit in kg, die Geschwindigkeit durch g im Längenmaß mißt, oder ferner Sek-Kal für Kal je Sek., Sekule und Sek-Erg für Joule bzw. Erg je Sek. schreibt, während er genau gleicher Schreibweise unter Amp-Sek wirklich Ampèresekunde, nicht Sek je Amp versteht. Sehr energisch unterstützt der Verfasser in einer Fußnote das Bestreben, die Namen berühmter Physiker in den nach ihnen benannten Maßeinheiten nicht zu verstümmeln. Er schreibt er beharrlich Faraday und Mikrofaraaday, vergißt aber, daß das Spannungsmaß Volt eine Verstellung von Volta ist. Durch solche wie Wattmessungen, wattlose Komponente, oder „Leistung = Produkt von Volt mal Ampère“ und dergl. leistet er leider der schon sehr verbreiteten Vermengung der Begriffe Größe und Maß nur Vorschub.

Trotz der erwähnten Mängel bleibt es ein ungeschmälertes Verdienst des Verfassers, die große Reihe von elektrotechnischen Lehrbüchern um ein Werk bereichert zu haben, das weder rein theoretisch noch die breite Masse der Laien berechnet ist, und das, ohne Spezialwerk zu sein, neben einer allgemeinen Elektrizitätslehre

das Sondergebiet der elektrischen Maschinen besonders eingehend behandelt. Das Buch bringt daher allen etwas: dem Anfänger, namentlich dem Studierenden der Elektrotechnik wegen der Klarheit in der Darlegung der Grundbegriffe, dem Fachmann wegen der reichen praktischen Erfahrung des Verfassers im Elektromaschinenbau und endlich auch dem Nichtelektriker, der sich mit der üblichen gemeinverständlichen Darstellung nicht begnügen, sondern ohne besondere Anstrengung auch einen Einblick in die quantitativen Zusammenhänge der Erscheinungen tun will. Die Anschaffung des Buches ist daher warm zu empfehlen. Papier, Druck und Ausstattung des Werkes sind einwandfrei. Dresden. [B 1549] Heyde.

Im Bannkreis von Nauen. Die Eroberung der Erde durch die drahtlose Telegraphie. Von Artur Fürst. Stuttgart und Berlin 1922, Deutsche Verlagsanstalt. 326 S. mit 216 Abb. und 2 Tafeln. Preis 12 500 M. (März 1923).

Der Verfasser hat den deutschen Bücherschatz wieder um einen sehr wertvollen Band bereichert. Das Buch gehört zur Fachliteratur, obwohl es für einen weiteren Leserkreis geschrieben ist; denn es ist ein Lehrbuch für unsere Jugend, die sich dem technischen Studium zuwenden will, eine Einführung der technisch Gebildeten in ein Sonderfach der Elektrotechnik. Es stellt ein Musterbeispiel dar, wie man dem unbeeilten Laien, aber auch dem von Berufs wegen interessierten Industriellen, Kaufmann, Schifffahrtreibenden, Verwaltungsbeamten usw. ein so sprödes Fachgebiet erschließen soll. Es ist also in höchstem Maße geeignet, das Verständnis für die Technik in weitesten Kreisen zu wecken und zu festigen.

Fürst hat diese wichtige Aufgabe meisterhaft in zwei Hauptteilen des Buches gelöst. Im ersten Teil führt er den Leser in fesselnder Form in die schwierigen Kapitel der Physik ein, die für das Wesen der drahtlosen Telegraphie grundlegend sind, und baut dann das ganze Werk, der geschichtlichen Entwicklung folgend, nach und nach auf, so daß der Leser es spielend in sein geistiges Eigentum aufnimmt. Er beginnt mit dem Sender von Hertz, dem Empfänger von Branley, den Arbeiten von Marconi, Slaby und Arco und geht dann, immer die Notwendigkeiten des Fortschrittes begründend und die Persönlichkeiten der Forscher würdigend, auf die einander rasch folgenden Verbesserungen und die immer vollkommener werdenden Anordnungen und Geräte über: geschlossenen Schwingungskreis, Löschfunken, ungedämpften Schwingungskreis, Detektoren, Antennen, Lichtbogensender, Hochfrequenzmaschinen, Hochvakuumröhren usw. Kapitel über Schnelltelegraphie schließen den ersten Teil.

Der zweite Teil enthält zunächst die Zusammenfassung der technischen Grundelemente in den funktetelegraphischen Großanlagen, als deren Muster Nauen als Sende- und Gellow als Empfangstation vorgeführt wird. Dann schildert Fürst die Entwicklung der Funkentelegraphie und den Ausbau der Stationen auf der ganzen Erde und macht dem Leser die Wichtigkeit der drahtlosen Kunst an den großen Anwendungsgebieten klar. Neben der Bedeutung für Presse, Handel, Politik, Kriegführung u. a. werden recht anschaulich die Vorteile der Funkentelegraphie für die Sicherheit des Schiffsverkehrs und die Ausnutzung der Luftfahrzeuge hervorgehoben. Besondere Kapitel sind der drahtlosen Telephonie gewidmet und der Neubelebung der Fernverständigung über den Draht durch die Hochfrequenz-Telephonie und -Telegraphie längs Leitungen.

Nicht in dem hier aufgeführten lückenlosen Fachgebäude liegt der größte Wert des Buches; es ist die unübertrefflich lebendige, immer wieder anregende Darstellungskunst des Verfassers, die stets den richtigen Ton findet, um zu unterrichten, ohne lehrhaft zu werden und zu ermüden.

K. M.

Schmiedehämmer. Ein Leitfaden für die Konstruktion und den Betrieb. Von Dr. techn. Otto Fuchs. Mit 253 Abbildungen. Berlin 1922, Julius Springer.

Das vorliegende Buch des durch seine Versuche auf diesem Gebiet bekannten Verfassers stellt eine Brücke zwischen der alten beschreibenden Technologie und der neueren Behandlung der Betriebswissenschaften und ihrer Arbeitsmaschinen dar. Aus dem Früheren hat der Verfasser die historische Entwicklung übernommen, die in einer kurzen Beschreibung mit einigen Wiedergaben alter Abbildungen besteht, aber es erscheint die Berücksichtigung der historischen Entwicklung auch in dem Beginn der neuen konstruktiven Abhandlungen. Das Werk wendet sich wohl der Hauptsache nach an den Konstrukteur, doch bringt der Verfasser in richtiger Entwicklung des Aufbaues seines Buches für alle in Betracht kommenden Kreise bei jedem Abschnitt rechnungsmäßige Unterlagen sowie die Versuchsberichte, soweit die Literatur bis jetzt solche aufweist. Das Buch teilt sich nach der erwähnten kurzen, historischen Einleitung nach den Antriebsarten der Hämmer ein; hierbei werden die einzelnen Bauarten, von den ersten Ausführungen beginnend, in guten Schnittzeichnungen und Ansichten gebracht, ihre Vorteile und Fehler kritisch behandelt und an einzelnen Bauarten die theoretischen Grundlagen für die Berechnung entwickelt. Eine weitergehende Berechnung der Konstruktionsteile sowie Auswertung von Versuchen hat der Verfasser bei dem Kapitel „Dampfhammer“ gebracht.

Am Schluß werden die beiden größten Dampfhammer mit guten Zeichnungen beschrieben, was von historischem Wert ist, da die an manchen andern Orten veröffentlichten Legenden über den Kruppischen

Hammer nur wenigen zugänglich sind und die Angaben über den Hammer der Bethlehem Iron Co. sonst kaum bekannt sind. Im letzten und vorletzten Kapitel werden Druckluft- und Gashämmer kurz behandelt, zwei Bauarten, die wohl nur Eintagsfliegen darstellen, aber vom Verfasser offenbar der Vollständigkeit halber aufgenommen worden sind. Das letzte Kapitel enthält die Gründung der Hämmer, erläutert durch einige ausgeführte Bauarten üblicher und seltenerer Gründungen und die Beschreibung der Ausführung. Dieses Kapitel ist genau so schwierig, wie die Berechnung und Untersuchung der Hämmer selbst, da man fast nur auf Erfahrungswerte angewiesen ist und nicht allein die Ansichten der Fachleute, sondern auch die Vorschriften über die Gründungen stark auseinandergehen. Es wäre vielleicht von Vorteil gewesen, wenn der Verfasser dieses Kapitel durch, wenn auch nur rein auf Erfahrungswerten beruhende Darstellung ausgeführter Anlagen noch weiter ausgebaut hätte.

Die Bearbeitung des Stoffes ist gründlich und sorgfältig durchgeführt, die vorhandene Literatur genau herangezogen; es wäre nur zu wünschen gewesen, daß ähnliche Durchrechnungen der ganzen Hammerkonstruktionen, wie sie bei den Dampfhammern zum Teil ausgeführt worden ist, bei den Haupttypen der andern Bauarten auch vom Verfasser versucht worden wären, gerade weil die wirkliche Berechnung auf unerwartete Schwierigkeiten stößt, theoretische Unterlagen gar nicht, versuchstechnische fast gar nicht vorhanden sind und Erfahrungswerte in den meisten Fällen nicht erhältlich sind.

Trotzdem ist aber die Arbeit ein großer Fortschritt der Literatur auf diesem Gebiet und wird vor allem dem Konstrukteur und dem Verbraucher wertvolle Unterlagen für den Gebrauch geben.

[B 1532]

Kurrein.

Der Brückenbau. Von Dr.-Ing. h. c. Joseph Melan, Hofrat, o. ö. Professor des Brückenbaues. I. Band. Einleitung und hölzerne Brücken. 299 S. mit 357 Abb. und 1 Tafel. Dritte, erweiterte Auflage. Leipzig und Wien 1922, Franz Deuticke.

Mit der Herausgabe dieses Werkes verfolgt der Verfasser den Zweck, den Studierenden des Brückenbaues eine Sammlung von guten Ausführungsbeispielen und Konstruktionsskizzen an die Hand zu geben. Wie schon bei der Besprechung der zweiten Auflage hervorgehoben wurde, hat der Verfasser mit dem vorliegenden ersten Bande seines Werkes, der den Titel „Einleitung und hölzerne Brücken“ trägt, nicht nur dem Studierenden ein gutes Lehrbuch, sondern auch dem in der Praxis stehenden Ingenieur infolge der vorzüglich ausgewählten Beispiele ein gutes Nachschlagewerk geliefert. In der umfassenden allgemeinen Einführung in den Brückenbau zieht der Verfasser wertvolle Vergleiche zwischen den verschiedenen Brückensystemen und behandelt eingehend alle Fragen, die für die Inangriffnahme und Beurteilung eines Brückenbauwerkes von Wert sind.

Im ersten Abschnitt bespricht der Verfasser die Anordnung der Brücken im allgemeinen und die für Holzbrücken besonders wichtige Theorie des Balkenträgers.

Im zweiten Abschnitt beschreibt er den Baustoff der Holzbauten und behandelt an zahlreichen Beispielen die Fahrbahn, das Tragwerk, die Pfeiler der Holzbrücken, und zwar sowohl für Straßen- als auch für Eisenbahnbrücken. Gegenüber der zweiten Auflage ist dieser Abschnitt durch die Anführung der neueren Versuche über die Druckfestigkeit des Holzes quer zur Faser und über Holzverbände, durch den Hinweis auf die neueren Holzbauweisen und deren Verwendung im Brückenbau und durch eine Besprechung der hölzernen Bogenbrücken in wertvoller Weise ergänzt.

Im Anhang sind Tabellen der Bieguings- und Stützenmomente des frei aufliegenden Trägers auf Grund der für Eisenbahnbrücken geltenden Belastungsannahmen nach den alten österreichischen Vorschriften angefügt, die gegenüber der zweiten Auflage auch auf die neuen Belastungsnormen für Hauptbahnen ausgedehnt sind.

Das Werk ist sehr klar geschrieben; in geschickter Weise sind die statischen Berechnungen mit der Durchführung der Konstruktion verbunden. Die zahlreichen Textabbildungen sind in ausgezeichneter Darstellung gegeben. Durch den Verlag ist das Werk vorzüglich ausgestattet. Es ist ihm daher die weiteste Verbreitung zu wünschen.

Berlin-Grunewald.

[B 1534]

Br. Schulz.

Neue Grundlagen der technischen Hydrodynamik. Von Dr.-Ing. L. W. Weil, München und Berlin 1920, R. Oldenbourg.

Der Verfasser hat im vorliegenden Buche seine während einer mehrjährigen Kriegsgefangenschaft entstandenen Arbeiten niedergelegt. Wie er selbst im Vorwort sagt, sind seine Gedankengänge infolge Mangels an gediegener Fachliteratur in weitgehendem Maße selbständig und ursprünglich.

Im ersten Abschnitt wird die Strömung und Geschwindigkeitsverteilung in verschiedenen Querschnitten behandelt unter Berücksichtigung von Wandreibung und Turbulenz. Der zweite Abschnitt bringt die Strömung in verengten und erweiterten Kanälen. Hier wird vor allem den durch die Querschnittserweiterung bedingten Verlusten nachgespürt und der Versuch gemacht, ein günstigstes Erweiterungsverhältnis zu finden, Aufgaben, die bei allen Kreiselmassen für tropfbare Flüssigkeiten eine sehr bedeutende Rolle spielen. Im Abschnitt III wird das Ausfluß- und Mündungsproblem einer eingehenden, meines Erachtens neuartigen Behandlung unterzogen. Das Ziel ist die rechnerische Ermittlung des Kontraktionskoeffizienten für verschiedene Ausflußöffnungen. Der vierte Abschnitt bringt die Behandlung des Energiesatzes kreisender Flüssigkeiten unter Berücksichtigung eigener Versuchsergebnisse an

kleinen Modellen und in engem Anschluß an die Ansichten und Versuchsergebnisse Bankis („Energiewandlung in Flüssigkeiten“, von Banki; Berlin 1921, Julius Springer). Der Abschnitt V behandelt den Begriff des hydraulischen Stoßes, seine technische Bedeutung und Anwendungsmöglichkeit.

Als Abschluß und zugleich Zusammenfassung der in den vorausgehenden Kapiteln erörterten hydrodynamischen Fragen kommt dann im sechsten Abschnitt die Behandlung der Theorie der Kreiselmassen hinzu. Hier versucht der Verfasser die Frage der Strömung in Kreiselmassen auf das im vierten Abschnitt behandelte Problem der Strömung im Krümmer zurückzuführen.

Bei der Besprechung der Versuche Pfarrs¹⁾ kommt der Verfasser den neuesten Ansichten über die Strömungsverhältnisse in Turbinen recht nahe.

Alles in allem bringt das Buch für den Forscher manchen anregenden Gedanken, für den Praktiker in den meisten Fällen leicht verwertbares Material, das nicht zu hohe Ansprüche an mathematisches Können macht. [B 1546] Staufer.

Elektrische Starkstromanlagen, Maschinen, Apparate, Schaltungen, Betrieb. Von Dipl.-Ing. E. Kosack. 6. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 330 S. mit 296 Abb. Preis Gz. 5, geb. 5,8. (S. Z. 1912 S. 1715.)

Deutsches Volkstum, eine Monatschrift 1923, Heft 1. Herausgegeben von Dr. W. Stapel. Hamburg 1923, Verlag des Deutschen Volkstums. Preis des Heftes 325 M., vierteljährlich 900 M.

Eine der leider nicht sehr zahlreichen deutschen Zeitschriften, die neben Kunst- und Literaturpflege durch Behandlung sozialer Fragen das Volk auf einen neuen Aufstieg durch Arbeit, gegenseitiges Verstehen im Innern und berechtigten Stolz nach außen vorzubereiten suchen.

Systematische Bibliographie der wissenschaftlichen Literatur Deutschlands der Jahre 1914 bis 1921. Band III: Angewandte Wissenschaften. Abt. 2: Technik und Landwirtschaft. Herausgegeben im Auftrage der Berliner Vertretung des russischen Volkskommissariates für Bildungswesen von Prof. Dr. F. Braun und Dr. H. Praesent. Berlin 1922, „Kniga“, Buch- und Lehrmittelgesellschaft m. b. H. 173 S. Preis Gz. 4.

Mathematisch-physikalische Bibliothek Band 49: Wie man einstens rechnete. Von E. Fettweis. Berlin und Leipzig 1923, B. G. Teubner. 56 S. mit 10 Abb. und 2 Zahlentafeln. Preis Gz. 0,70.

Lehrbuch der darstellenden Geometrie für technische Hochschulen. Von Prof. Dr. E. Müller. 2. Band. 3. Aufl. Berlin und Leipzig 1923, B. G. Teubner. 360 S. mit 328 Abb. Preis Gz. 5,50.

(S. a. Z. 1919 S. 664.)

Sammlung Götschen Band 354: Vektoranalysis. Von Prof. Dr. S. Valentin. 3. Aufl. Berlin und Leipzig 1923, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 132 S. mit 13 Abb. Preis Gz. 1.

Tafeln zur harmonischen Analyse periodischer Kurven. Von Dr.-Ing. L. Zipperer. Berlin 1922, Julius Springer. 12 S. Text, 22 und 20 Tafeln. Preis Gz. 4,25.

Teubners technische Leitfäden Band 17: Grundzüge der Festigkeitslehre. Von Prof. Dr.-Ing. A. Föppl und Prof. Dr.-Ing. O. Föppl. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 290 S. mit 141 Abb. und 1 Tafel.

Handbuch für Eisenbetonbau. Von Dr.-Ing. F. Emperger. 3. Aufl. 11. Band: Hochbau. I. Teil: Decken, Säulen, Mauern, Wände, Treppen, Kragbauten; bearb. von P. Bastine, H. Dörr, R. Heim. Berlin 1923, Wilhelm Ernst & Sohn. 537 S. mit 1632 Abb. Preis Gz. geh. 15, geb. 19,2.

Ergänzungen sind vor allem im Abschnitt über Eisenbetonbalken aufgenommen. Neu sind die Abschnitte über Pilzdecken, Putzträgerdecken und Thermosbaudecken. Obwohl zahlreiche Berechnungsbeispiele ausfallen mußten, ist das Kapitel über die Decken doch erheblich im Umfang gewachsen. Das zweite und das dritte Kapitel über Säulen, Mauern und Wände sind durch die umschnürten Eisenbetonsäulen mit steifem Kern aus Gußeisen, Schmiedeeisen und Bausteinen erweitert. Ferner sind die neuen Ersatz- und Sparbauweisen für Siedlungs- und ähnliche Zwecke berücksichtigt. Im vierten Kapitel, Treppen, ist eine Untersuchung über den geknickten Wangenzug und Abbildungen über bemerkenswerte Neubauten aus den letzten Jahren hinzugekommen. Auch im fünften Kapitel, Kragbauten, sind verschiedene Erweiterungen und Verbesserungen, Fortschritte im Galeriebau, der Einbau von Eisenbetongalerien in bestehende Saalbauten, aufgenommen. Einen besonderen Abschnitt bildet die Anwendung der Kragbauten für Behälter. Freistehende Außenwände von hallenartigen Gebäuden, Stützmauern und Behälterwände sind neu behandelt.

Atlas über Gasgeneratoren 1939 bis 1922. Von Ziviling. H. Goehls. Berlin-Schöneberg, Merseburger Straße 9, Selbstverlag des Verfassers. 35 Tafeln mit 148 Abb.

Die Zusammenstellung von 148 Gasgeneratoren aller Systeme des In- und Auslandes bezweckt eine einheitliche Darstellung der Entwicklung im Generatorenbau während rd. 80 Jahre. Die Konstruktionen sind so gut wie möglich der Reihenfolge nach, wie sie bekannt wurden geordnet und in Gruppen eingeteilt. Alle Schnittzeichnungen sind im Maßstab 1:100 ausgeführt und enthalten die wichtigsten Abmessungen Durchmesser und Bauhöhen.

Elektronen-Röhren. Von Prof. Dr. H. Barkhausen. I. Elektronen-theoretische Grundlagen. II. Verstärkung schwacher Wechselströme. Leipzig 1923, S. Hirzel. 124 S. mit 54 Abb. Preis Gz. 6.

¹⁾ A. Pfarr, Versuche über die Druckverteilung usw., Z. 1910 S. 1421.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFLEITER: D. MEYER ★

NR. 13

SONNABEND, 31. MÄRZ 1923

BD. 67

Fachheft Schiffbau.

I N H A L T:

	Seite		Seite
Unser Schiffbauheft	297	Abwickelbare Außenhaut	321
Die Entwicklung der Deutschen Werft 1918 bis 1921.		Saugbagger mit Schneidwerk und Pfahlverankerung für die Unter-	
Von Eisenecker	298	haltung des Elbfahrwassers. Von Thele	323
Duralumin-Motorboote	304	Rundschau: Der Post-, Fahrgast- und Frachtdampfer „Schleswig-	
Wirtschaftlichkeit der Antriebsmaschinen	304	Holstein“ — Der Fracht- und Fahrgastdampfer „Thuringia“ —	
Der Doppelschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „München“	305	Schwimmkörper für Riesenkrane — Motor-Gaffelschoner —	
Ballone und Barrel im Mineralölhandel	309	Außenbordmotor der Deutschen Werke A.-G. — Ausbau der	
Der Einschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „La Coruña“	310	Sicherheitseinrichtungen auf Schiffen — Feuer- und Explosions-	
Die Erdöllagerstätten und übrigen Kohlenwasserstoffvorkommen		gefahr auf Schiffen — Das Chernikeeff-Log	323
der Erdrinde. Von Blumer	316	Wirtschaftliche Umschau: Serienschiff oder Einzelschiff — Die	
Norddeutscher Lloyd Bremen, Jahrbuch 1921/22	316	amerikanische überseeische Handelsflotte — Weltwährungs	
Die wirtschaftlichen Aussichten für den Motorsegler. Von R. Erbach	317	(Dollar)-Preistafeln	330
Hochleistungs-Verdampfer	319	Bücherschau: Die Unterseeboote der Germaniawerft. Von Techel	
Die Quick-Winde	319	— Eingänge	332
Der Doppelschrauben-Dieselmotorschlepper „Franz Haniel XXVIII.“			
Von R. Zilcher	320		

Unser Schiffbauheft.


Die Zeiten sind einstweilen vorüber, in denen unsere Zeitschrift von deutschen Schiffen unerreichter Größe und Leistungsfähigkeit berichten konnte. Unsere Handelsflotte wurde uns genommen. Ihre Vertreter verbreiten den Ruhm fremder Reedereien über die Meere.

Die letzten Jahre galten dem Wiederaufbau unserer uns Lebensnotwendigkeit gewordenen Handelsflotte im Bereich der Möglichkeit.

Mit den Vorbedingungen der heutigen Schifffahrt haben sich auch dem Krieg auch die Richtlinien für den Bau der Schiffe geändert. Eisen und Kohle sind teuer geworden und damit die Herstellungskosten der Betriebskosten der Schiffe. Die Folge ist eine schlechte Staffelung der Industrien und Unternehmungen, die am Schiffbau als Verkäufer und Käufer beteiligt sind, dem Zwecke, Lasten gemeinsam zu tragen und die Herstellungskosten schmerzhaft zu gestalten. Dies ist umso mehr erforderlich, weil der Rohstoffpreis ein verhältnismäßig geringer ist.

Der Preis der fertigen Schiffe gegenübersteht: der Überfluß der Flotte an Frachtraum entwertet die Schiffe. Ihre Wirtschaftlichkeit beim Bau und im Betrieb ist heute noch mehr als früher die Kernfrage des Schiffbaues. Soweit es sich um Frachtschiffe handelt, stehen Serienschiffe mit Einzelschiffen, für bestimmte Linien zugeschnitten sind, im Wettbewerb. Es ist nicht entschieden ist, ob das Serienschiff, das zuerst von amerikanischen Fabrik-Werften als Massenware hervorgebracht wurde, auch im Betrieb einen Fortschritt bedeutet. Daß das Serienschiff die Leistungsfähigkeit der Werften nach Güte und Anzahl der Schiffe erhöht, haben deutsche Werften durch bis ins letzte durchdachte Planarbeit bewiesen.

Die im Gange befindlichen Umwälzungen kann unser Schiffbauheft nur andeuten, indem es eine Anzahl von Vertretern der heutigen Schiffsarten an Hand von Skizzen vor Augen führt. Das Schiffbauheft enthält eine Beschreibung des noch im Bau befindlichen Lloyd dampfers „Berlin“, der nächst dem Lloyd dampfer „Columbus“ das größte Schiff ist, das im vorigen Jahre von Stapel lief. In dem Bericht über den Fracht- und Fahrgastdampfer „La Coruña“ der Hamburg-Südamerikanischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft ist auch auf die Ölfeuerungsanlage näher eingegangen. „La Coruña“ und der gleichfalls beschriebene Dampfer „Thuringia“ der Hamburg-Amerika-Linie sind mit Rücksicht auf den großen Andrang zur III. Klasse geplant. Diese Schiffe wie auch der Fracht- und Fahrgastdampfer „Schleswig-Holstein“ lassen klar erkennen, daß der deutsche Schiffbau bestrebt ist, seinen Ruhm zu wahren und nur dort zu sparen, wo es am Platze ist: die Wohnlichkeit und die Sicherheitseinrichtungen der Schiffe werden mit der deutschen



Heilingsplatz für Serienschiffbau.

Schiffbau kennzeichnenden Sorgfalt dauernd verbessert.

Sonderschiffe, wie z. B. Segler und Binnenschiffe, die im Begriffe waren, in herkömmlichen, lang erprobten Formen zu erstarrten, werden weiter entwickelt, da die neuen Schiffe mit unsern früheren Fahrzeugen auf unsern Strömen und auf dem Weltmeer in wirtschaftlichem, gegen uns gerichteten Wettbewerb stehen.

Auf den maschinellen Teil des Schiffbaues werden wir in einem späteren Sonderheft eingehen, da die Entwicklung der Hauptmaschinen noch immer im Fluß ist.

Die Richtlinien einer für den Serienschiffbau bestimmten Werft kennzeichnet der Beitrag über die Entwicklung der Deutschen Werft.

[1666]

Die Entwicklung der Deutschen Werft 1918 bis 1921.

Von Dipl.-Ing. Eisenecker, Deutsche Werft, Hamburg.

Gründe, die zur Errichtung der für fabrikmäßigen Bau von Schiffen geplanten Deutschen Werft führten. Wahl des Geländes, seine Aufteilung, der Aufbau der Werft und die Entwicklung des Betriebes von der Werftgründung 1918 bis 1921.

Mitten im Weltkriege, zu einer Zeit, wo man noch mit vollem Rechte auf einen für Deutschland glücklichen Ausgang rechnete, faßte die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) in Gemeinschaft mit der Hamburg-Amerika-Linie (HAL), nachdem beide Gesellschaften schon kurz zuvor die unter der Firma „Hamburger Werft A.-G.“ bekannte mittlere Seeschiffswerft gegründet hatten, den Entschluß, ein Werftunternehmen in großen Ausmaßen an der Elbe unterhalb Hamburgs entstehen zu lassen. Später beteiligte sich auch die Gutehoffnungshütte (GHH) an diesem Unternehmen.

Die lange Dauer des Krieges und die mit ihm zusammenhängenden Ausfälle an Handelsschiffen ließen bereits während des zweiten Kriegsjahres klar erkennen, daß, welchen Ausgang

stimmte, für den Ersatz ihrer früher mit bestem Erfolge gefahrenen Kolbenmaschinendampfer auch Schiffe mit Trieb-
turbinen- oder Ölmaschinenantrieb ernsthaft ins Auge zu fassen.

Die nach dem Eintritt Amerikas in den Weltkrieg in diesen Lande neu erstandene Werftindustrie, welche bei der serienweisen Fabrikation einheitlicher Typschiffe über alles Erwarten glänzende Erfolge in der schnellen Erstellung der verlorenen Schiffsräume zeitigte, wies einem jungen deutschen Unternehmen den Weg, wie der Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte in kürzester Zeit durch straffe Zusammenfassung bis dahin außerhalb der Werftindustrie stehender technisch verwandter Betriebe zu gemeinsamer Arbeit möglich sei. Zudem ließen die guten Erfahrungen, die man bereits vor dem Krieg auf deutschen



Abb. 1. Deutsche Werft, Betrieb Finkenwärder, vom Flugzeug aus.

das Völkerringen auch nehmen würde, die deutsche Handelsflotte, die vor dem Krieg ihrer Größe nach an zweiter Stelle stand, ganz erheblich geschwächt aus dem Kriege hervorgehen würde. Auch die für das Ausland zu erwartenden Ausfälle waren so beträchtlich, daß mit Sicherheit damit gerechnet werden konnte, daß mit Kriegsende die ausländischen Werften vorerst mit dem Bedarf ihres eigenen Landes beschäftigt sein würden, so daß sie für deutsche Aufträge im Gegensatz zur Zeit vor dem Kriege nicht in Frage kommen würden, ganz abgesehen von politischen und wirtschaftlichen Erwägungen. Für den schnellen Wiederaufbau der deutschen Handelsflotte konnte somit ein großartig angelegtes Werftunternehmen trotz der zahlreichen schon bestehenden Werften für lange Zeit reichlich Arbeit finden, besonders wenn man sich die während der Kriegsjahre gewonnenen Erfahrungen im Bau von Schiffen und in der Wahl der neuartigen Antriebsmaschinen zunutze machte.

Während in Deutschland infolge Beschäftigung fast der gesamten Industrie für Rüstungszwecke in den Kriegsjahren der Bau von Handelsschiffsmaschinen zum Stillstand gekommen war, zeichnete die planmäßige Entwicklung der räderübersetzten Dampfturbine und der langsamlaufenden Groß-Ölmaschine im Ausland einem jungen Werftunternehmen die Bahn des Erfolges vor, um so mehr als die guten Erfahrungen und das wirtschaftliche Arbeiten mit diesen neuen Maschinen auf Frachtschiffen im Auslande auch bei Neuerungen zurückhaltende Reeder be-

Werften mit dem Zusammenarbeiten entfernt gelegener, binnenländischer Bearbeitungswerkstätten beim Bau von Schwimmdocken gemacht hatte, bei vertiefter Ausbildung dieser Arbeitsweise ein erstklassiges Fabrikat im Bau hochwertiger Frachtschiffe erwarten, wobei noch als besondere Vorteile anzusprechen war, daß man in diesem Fall auf der Werft selbst keinen umfangreichen Facharbeiterstamm zu erziehen brauchte, der bei der voraussichtlich starken Beschäftigung unserer schon bestehenden Werften schwer heranzubekommen war, und des weiteren, daß man die für eine schnelle Inangriffnahme der Schiffsbauten dringend erforderlichen neuen Werkstätten und Bearbeitungsmaschinen vorerst entbehren konnte und damit unabhängig von der Fertigstellung derartiger Anlagen wurde.

Die lange Dauer des Krieges erschwerte andererseits die Gründung eines neuen, vollkommen auf den Handelsschiffbau einzustellenden Werftunternehmens, da alle von den Kriegsjahren ausgehenden Maßnahmen notwendigerweise darauf hinzielten, alle irgend verfügbaren Arbeitskräfte und Baustoffe für Rüstungszwecke auszunutzen. Unter diesen Umständen war ausgeschlossen, eine reine Handelsschiffswerft während des Krieges planmäßig aufzubauen. Andererseits mußte das junge Unternehmen möglichst bald nach Beendigung des Krieges den Handelsschiffbau in vollem Umfang aufnehmen, sollte es nicht schon bestehenden Unternehmen einen gewaltigen Vorsprung bei der Hereinnahme von Aufträgen lassen. Auch at

diesem Grunde war es erforderlich, Anlehnung an binnenländische Blechbearbeitungs- und Maschinenbauwerkstätten zu suchen, die bei Einstellung der Rüstungsarbeiten sofort die von der Werft gebrauchten Bauteile liefern konnten.

Nach diesen Gesichtspunkten entstand in einer bisher für deutsche Verhältnisse nicht gekannten Großzügigkeit in den Jahren 1918 bis 1921 in unmittelbarer Nähe Hamburgs auf der alten Elbinsel Finkenwärder ein Schiffbauunternehmen, das unter den deutschen Großschiffwerften mit an erster Stelle steht und durch seine von vornherein vorgesehene Beschränkung auf neuzeitige Antriebsmaschinen bereits heute als die führende Motorschiffwerft der Welt anzusprechen ist. (1922 befanden sich im Bau bzw. wurden abgeliefert 17 Motorschiffe mit zusammen 156 600 t Tragfähigkeit und 55 400 PS_i.) Daß es trotz Krieg, Revolution, Arbeitsunlust, Streik, Materialknappheit, Gütersperren und Naturgewalten möglich war, dieses Riesenunternehmen in der verhältnismäßig kurzen Zeit auf einer vom Bahnverkehr abgeschlossenen Sandwüste herzustellen und daneben gleichzeitig in erheblichem Umfang Schiffsneubauten durchzuführen (bis Ende 1921 wurden 15 Fahrzeuge mit einer Gesamttragfähigkeit von 34 000 t abgeliefert, weitere 68 500 t sind im Bau), beweist, daß der einmal gefaßte Plan zielbewußt durchgeführt worden ist.

Der endgültige Zusammenschluß der drei Firmen: Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG), Hamburg-Amerika-Linie (HAL) und Gutehoffnungshütte (GHH) zur Gründung der Deutschen Werft A.-G., Hamburg, im Sommer 1918 war eine glückliche Lösung, weil damit die junge Werft sofort in den ausgedehnten Werkanlagen der GHH in Oberhausen und Sterkrade über geeignete und hervorragende Werkstätten für die Anfertigung und

nach Osten an den Köhlfleth, einen Seitenarm der Elbe, der in seinem nördlichen Teile genügend tiefe und breite Wasserflächen für kleinere Schiffshelgen aufweist. Zwischen Vorland 1 und 2 liegt der Ausrüstungshafen (Kanal A), der später, falls erforderlich, durch Hinzunahme des Kanals C zwischen dem Vorland 3 und 4 als weiteren Liege- und Ausrüstungsplatzes für Schiffe entlastet werden kann, während durch Auffüllen des Kanals B zwischen Vorland 2 und 3 leicht eine Fläche geschaffen werden konnte, die in gerader, 1 km langer Uferfront unmittelbar an den tiefen, hier über 900 m breiten Elbstrom grenzt und so die Möglichkeit bietet, eine große Zahl von Helgen für Schiffe bis zu den größten Abmessungen anzulegen.

Arbeitsplan.

Bei Einrichtung der Werft, die hauptsächlich den Bau hochwertiger Fracht- und Tankschiffe betreiben soll, wurde, entsprechend der Entwicklung der Tramp- und Linienschifffahrt, für die ersten Jahre nach Kriegsende mit Schiffsgrößen von 5000 bis 18 000 t Tragfähigkeit gerechnet. Selbstverständlich durfte hierbei die teilweise Verwendung der Hellinge für andere Schiffsarten und Größen nicht ausgeschlossen sein. Die Anlehnung an die GHH machte es möglich, der Hütte die Bearbeitung des Materials für den geraden mittleren Teil der Schiffskörper zuzuweisen, während auf der Werft selbst Schiffbauwerkstätten für die Materialbearbeitung des Vor- und Hinterschiffes vorzusehen waren. Für die Herstellung der Hauptmaschinenanlagen konnte vorerst auf die Werkstätten der AEG zurückgegriffen werden, dagegen mußte die Fertigung der das Bahnprofil um ein Vielfaches überschreitenden Schiffskessel in eigener Werkstatt vorgenommen




Abb. 2. Lageplan der Deutschen Werft am linken Elbufer.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| a Kesselschmiede | 1 Maschinenschlosserei | a Eisenlager | i Unterkunfts-Baracke |
| b Schweißerei | m Ausrüstungsmagazin | b Magazinschuppen, Holz- und Lokomotivschuppen | k Klein-Schiffbauhalle |
| c Schornsteinbau | n Magazin | c Tischlermagazin | l Holzschuppen und Holzlager |
| d mechanische Werkstätten | o Schlosserei | d Maschinenbauwerkstatt | m desgleichen |
| e Hauptmagazin | p Tischlerei | e Rohrbiegerei, Kupfer- und Hammerschmiede | n Stackschuppen |
| f Hammerschmiede | q Zimmerei, Malerei, Taktlerei | f Bordmontage | o Wohnbarackenanlage |
| g Kupferschmiede | r Betriebsverwaltung | g Ausrüstungsschuppen | p Schwimmdock |
| h Rohrbiege- und Schmiedewerkstatt | s Schiffbauhalle | h Zimmerei, Magazin, Schlosserei | q Kleinbellinge |
| i Maschinenzusammenbau | | | r Querhellinge |
| k Elektrikerwerkstatt | | | |

arbeitung des Schiffbaumaterials und in den neuzeitigen Maschinenfabriken der AEG in Berlin über Präzisionswerkstätten für den Bau der Triebturbinen und Ölmaschinen verfügte. Dieses Gelände schien für die Anlage einer Großschiffwerft besonders geeignet, da es die Möglichkeit großer Erweiterungen bot, an tiefem Wasser lag, ferner durch die bereits vom Staat vorgesehenen, tief das Gelände reichenden Kanaleinschnitte die Anlage breiter Ausrüstungshäfen erleichterte, und weil der Boden für die Gründung großer Helling- und Werkstatanlagen gut war. Ein zwischen Außen- und Hamburg geschlossener Vertrag sicherte dem Gelände späteren Bahnanschuß an das benachbarte, allerdings noch nicht Wasserarme von ihm getrennte Staatsbahnnetz zu.

Lage.

Bereits im Jahre 1916 pachtete die AEG ausgedehnte Flächen des Geländes auf dem linken Elbufer vor der Elbinsel Finkenwärder, das in den letzten Jahren durch planmäßiges Aufschwemmen von Baggergut neu gewonnen wurde. Dieses Gelände schien für die Anlage einer Großschiffwerft besonders geeignet, da es die Möglichkeit großer Erweiterungen bot, an tiefem Wasser lag, ferner durch die bereits vom Staat vorgesehenen, tief das Gelände reichenden Kanaleinschnitte die Anlage breiter Ausrüstungshäfen erleichterte, und weil der Boden für die Gründung großer Helling- und Werkstatanlagen gut war. Ein zwischen Außen- und Hamburg geschlossener Vertrag sicherte dem Gelände späteren Bahnanschuß an das benachbarte, allerdings noch nicht Wasserarme von ihm getrennte Staatsbahnnetz zu.

Das endgültig gepachtete Gelände umfaßt die in Abb. 2 bezeichneten Landzungen Vorland 1, 2, 3 und 4. Es grenzt

werden. Alle übrigen Teile konnten ohne wesentliche Anstände aus der weitverzweigten binnenländischen Sonderindustrie bezogen werden. Soweit möglich und erforderlich, mußte daneben Gelände zweckmäßig freigehalten werden, um die anfänglich außerhalb der Werft hergestellten Teile späterhin selbst fertigen zu können und sich damit unabhängiger zu machen.

Der voraussichtliche Bedarf der Werft an Schwimmdocken machte es erwünscht, auch hierfür einen geeigneten Bauplatz vorzusehen, der gelegentlich auch zu andern Arbeiten herangezogen werden konnte, und schließlich bot die Lage der Werft am Elbstrom eine Gewähr dafür, daß ein Reparaturbetrieb mit eigenen Docken lohnende Arbeit finden würde.

Bebauungsplan.

Bei der Unterteilung der Anlage auf Vorland 1, Abb. 2, das dem Bau kleinerer Schiffe, Reparaturarbeiten und dem Dockbau vorbehalten sein sollte, war darauf Rücksicht zu nehmen, das von der Hütte angelieferte Material möglichst unmittelbar an die zu erbauenden Schiffskörper mit der Bahn heranzuführen, um unnötige Kranarbeit zu vermeiden. Andererseits waren die notwendigsten Werkstätten für den Teil der Baustoffe, der der Werft zur eigenen Verarbeitung verblieb, so nahe wie möglich an die Helgen heranzulegen, wobei jedoch die

zweckmäßige Verteilung der für Reparaturarbeiten bestimmten Werkstätten nicht gestört werden durfte, die in der Nähe des Ausrüstungshafens liegen mußten. Die schmale Form der Landzunge des Vorlandes 1 schrieb daher die Anordnung der sechs Helgen für Schiffe bis zu 120 m Länge, der Dockbau-Doppelquerhelling und der zugehörigen Werkstätten ziemlich zwangsläufig vor.

Auf Vorland 2 und 3 lagen die Verhältnisse wesentlich günstiger, da dieser Teil vorerst nur als reiner Montage- und Ausrüstungsplatz dienen sollte. Bei seiner Größe und der erheblichen Verteuerung jeglicher Arbeit durch unnütze Wege war hierbei vor allem die Transportfrage ausschlaggebend für die Unterteilung. Besonders zu berücksichtigen war, daß ein großer Teil des Schiffsmaterials fertig bearbeitet auf der Werft einläuft, andererseits war die spätere Entwicklung eigener Blechbearbeitungswerkstätten nicht außer Acht zu lassen. Das Gleiche gilt für die Herstellung der Maschinenbauwerkstätten, die vorerst entbehrt werden konnten.

Für die Wahl und Anordnung der Helgen war mit Rücksicht auf die zu erwartenden obengenannten Schiffsgrößen maßgebend, daß vor dem für die Helgen zur Verfügung stehenden Elbufer genügend Wassertiefe und Auslauflänge vorhanden war, um den Ablauf der Neubauten senkrecht zum Strom zu ermöglichen und damit die Befestigungen der Uferfront nach Möglichkeit einzuschränken. Andererseits war das Gelände hier tief genug, so daß vor dem Kopf der Helgen noch ein ausgedehntes Zwischenlager für angearbeitete Baustoffe und Vornietplätze sowie die eigenen Schiffbauwerkstätten untergebracht werden konnten. Mit Rücksicht hierauf wurden zunächst drei Doppelhellinge geplant, die bei 50 m lichter Breite die Möglichkeit bieten, zwei Schiffe bis zu 21 m Breite nebeneinander oder drei Schiffe bis zu 13 m Breite nebeneinander und zu je zweien hintereinander, also sechs Stück auf einer Doppelhelling zu stapeln. Dabei blieb die Möglichkeit offen, durch Ausnutzung einer Doppelhelling für einen einzigen Neubau Schiffe von den größten Abmessungen herzustellen. Die normale Länge der Helgen wurde hierbei auf 180 m festgelegt und für das Zwischenlager am Kopf der Helling eine Tiefe von 100 m vorgesehen, die, durch mehrere Gleisstränge unterteilt, genügend Lagerplatz bietet, um die von der Hütte angearbeiteten anrollenden Bauteile schiffweise übersichtlich und bequem erreichbar zu stapeln. An das Zwischenlager nach Süden hin anschließend, war die Schiffbauhalle vorzusehen und dahinter das Lager für unbearbeitete Platten und Profile, sodaß sowohl für die einbaufertigen Lieferungen als auch für die auf der Werft selbst zu bearbeitenden Baustoffe der Weg vom Lager ins Schiff der denkbar kürzeste ist.

Für die Anordnung der Ausrüstungswerkstätten am Westufer des noch zu verbreiternden Kanals A war die Überlegung maßgebend, die Schiffe nach erfolgtem Stapellauf im Ausrüstungskanal vom Süden aus an den Werkstätten entlang laufen zu lassen, bis sie am Nordende, fertig zur Probefahrt ausgerüstet, die freie Elbe erreichen. Dementsprechend war folgende Reihenfolge zu wählen: Kesselschmiede a, Schweißerei b, Schornsteinbau c, mechanische Werkstatt d, Hauptmagazin e, Hammer- schmiede f, Kupferschmiede g, Rohrbiege- und Werkstatt h, Maschinen- montage i, Elektrikerwerkstatt k, Maschinenschlosserei l, Ausrüstungsmagazin m mit Hof n für Schwergewichte, Schiffbau- schlosserei o, Tischlerei p, Zimmerei, Malerei, Taklerei q, Betriebsverwaltung r. Das Kanalufer selbst, das mit feststehenden und fahrbaren Schwerlastkranen auszurüsten war, war durch eine senkrechte Ufermauer für ein dichtes Heranlegen der Schiffe einzurichten.

Die Größe des Geländes ermöglichte es, von vornherein alle Werkstätten zu ebener Erde zu errichten und für einzelne derselben anschließende Erweiterungen vorzusehen.

Das Gelände südlich der Schiffbauhalle (s) und westlich von den Ausrüstungswerkstätten bietet eine genügend große und gut

aufteilbare Fläche für die spätere Errichtung eigener Maschinenbauwerkstätten und anderer erforderlicher Betriebe.

Aufbau der Werft.

Die wachsende Verschärfung des U-Boot-Krieges und seine Anforderungen an die deutschen Werften für Neubau und Instandhaltung der Boote bewogen die Werftleitung, kurz nach der Gründung im Sommer 1918 dem Reichsmarineamt den Plan einer Reparaturstelle auf der Deutschen Werft vorzulegen, der von den Behörden gebilligt wurde. Es konnten so trotz Fortganges des Krieges immerhin Werkstätten behelfsmäßig auf Vorland 1 eingerichtet und bereits Anfang November 1918 dem Betrieb übergeben werden, sie konnten aber nicht mehr für die Zwecke der Rüstungsindustrie arbeiten, da es gerade in diesem Zeitpunkt zum Waffenstillstand kam.

Sofort wurde der ursprüngliche Werftentwurf wieder aufgegriffen, und zwei bereits bei der GHH im Material vorbereitete, von der Marineleitung bestellte Schwimmdocke von je 4200 t Tragfähigkeit konnten schon am 24. Dezember 1918 als erste Neubauten auf der inzwischen fertiggestellten Dockbauhelling auf Vorland 1 auf Stapel gelegt werden. Der Bau der sechs in Holz gegründeten Kleinschiffshelgen auf Vorland 1 mit hölzernen Kranbrücken zwischen den einzelnen Helgen wurde sofort in Angriff genommen. Außerdem wurde ein bis dahin von der Marine benutztes Dock von 4000 t Tragfähigkeit gekauft, welches der Werft sofort eine größere Zahl umfangreicher Ausbesserungen zuführte. Die teilweise schon für die U-Boot-Ausbesserung fertiggestellten hölzernen Löschbrücken am Ostufer des Kanals A dienten hierbei als Liegeplätze. Die Werft fand demnach fast mit Beginn des Aufbaues Arbeitsgelegenheit, so daß ein Arbeiterstamm herangezogen werden konnte.

Gleichzeitig wurden die umfangreichen Anlagen des Vorlandes 2 in Angriff genommen. Für die auf den Helgen zu erbauenden Schiffsgrößen wurde eine schwere Gründung gewählt, die auf einem dichten Netz tief eingerammter Eisenbetonpfähle ruht. Die eigentlichen drei Hellingsohlen wurden mit etwa 1 m dicken Eisenbetonplatten über den Köpfen der Pfähle versehen, die eine Neigung von 1:21 erhielten. Diese Gründung erfolgte bis zur vollständigen Abbindung aller Betonmassen im Trocknen hinter dem ursprünglich vom Hamburger Staat in Stein und Faschinen- schüttung hergestellten Ufer. Mit den bei den Gründungen vom Gelände abzutragenden Bodenmassen wurde der Kanal B aufgefüllt und damit wertvolles Bauland gewonnen.

Als Krananlage kam für die gewählte Anordnung der Helgen und des Zwischenlagers nur ein überbautes Hellinggerüst mit Deckenlaufkranen oder eine Kabelkrananlage mit Laufkatzen in Frage. Alle übrigen sonst bisher ausgebildeten Hellingkrananlagen schieden für die Materialzufuhr vom Kopf der Helling infolge ihres Mißverhältnisses zwischen dem Gewicht der Tot- und Nutzlast als zu unwirtschaftlich von vornherein aus. Die endgültige Wahl einer Hellingkabelkrananlage erfolgte hauptsächlich aus folgenden Gründen:


Wirtschaftlichkeit. Das Verhältnis Totlast zur Nutzlast ist für die Kabelkrananlage etwa mit 0,275 zu veranschlagen, während das gleiche Verhältnis bei einer Ausführung als Deckenkrananlage bei sonst gleicher Tragfähigkeit den Wert 5 erreicht.

Eisenbedarf. Die Kabelanlage kommt mit etwa $\frac{1}{3}$ des Gewichtes einer überbauten Hellinganlage aus.

Bauzeit. Entspricht ungefähr dem Eisenbedarf.

Gestehungskosten: Betragen etwa $\frac{1}{2}$ derjenigen einer überbauten Hellingkrananlage.

Montage. Infolge der nur am Kopf und Fuß der Helling hochzuführenden Tragerrüste bleibt die Helling während der Montage der Kabelkrananlage völlig unbehindert. Es wurde so ermöglicht, daß gleichzeitig die Helgen hergestellt, mit vorläufigen



transport- und Hebemitteln die Stapel und Kiele der ersten Hellinge errichtet bzw. gelegt und außerdem die Kabelkrananlage ausgeführt werden konnte. So wurde die erste Hellingbrücke im März 1920 hochgezogen und die fertige Kabelkrananlage im September 1920 in Betrieb genommen, während der erste Kiel auf der Großschiffshelling schon im Juli 1920 gelegt wurde.


Die auf je vier feststehenden Pfeilern ruhenden, in etwa 40 m über Hellingflur hangenden Brückenträger der Land- und wasserseitigen Senkonstruktion, Abb. 3 bis 5, sind durch 21 Seilbahnen in je 280 m Spannweite miteinander verbunden, wobei jedes Tragkabel eine Katze mit 4 t Tragkraft trägt. Die Angriffspunkte der Seile liegen auf der Landseite 50,95 m, auf der Wasserseite 42,65 m über Unterkante Helling, so daß die Zufuhr des Baustoffes vom Zwischenlager ins Schiff fast ohne Kraftverbrauch auf schiefer Ebene ungefähr parallel der Hellingung erfolgt. Bei der großen freitragenden Länge von 280 m hängen die Tragkabel bei voller Belastung in der Mitte nur 1 m durch, und der hierbei auftretende Seilzug von je 43 t in der Kabelbahn wird an jedem Pfosten durch eine schräg nach unten führende, feststehende Strebe aufgenommen, Abb. 3. Die Bedienung der Katzen erfolgt von der landseitigen Brücke aus, neben den Führerhäusern auch noch die 24 je 12,5 t schweren elektrisch betriebenen Hub- und Fahrwerke für jede einzelne Seilbahn tragen.

Für die Bearbeitung des Schiffbaumaterials auf der Deutschen Werft wurde eine vierschiffige Werkstatt errichtet, Abb. 2, und 5. Jede Abteilung hat 24 m Breite und 110 m Länge. Die hier verarbeiteten Platten und Profile kommen aus einem südlich der Werkstatt gelegenen Lager und werden mit Laufkran an den Bearbeitungsmaschinen vorbei durch die Werkstatt hindurch geleitet.

Fast gleichzeitig mit diesen Anlagen wurde die Kesselhütte und eine neue Eisenbeton-Ufermauer in etwa 40 m Abstand von der alten Kanaluferböschung über einer Eisenbetonpfeiler-Spundwand errichtet. Während diese Anlagen ausgeführt wurden, wurden gleichzeitig die ersten Schiffsneubauten auf der ersten östlichen Großschiffshelling aus dem von der Hütte angeordnet angelieferten Material zusammengebaut. Im Herbst 1920 wurde das alte Ufer vor den Großhellingen durch Baggerung beseitigt und damit den ersten Großschiffsneubauten der Weg zur Elbe freigegeben. Die weitere um die Nordostecke des Vorlandes 2 herum in den Kanal A einschneidende Baggerung wurde weiterhin die fertiggestellte Ufermauer frei, wodurch die Seite des Ausrüstungskanal von 80 auf 120 m vergrößert und seine Tiefe auf einen mittleren Wasserspiegel von 7 m über Kanalhöhe gebracht wurde.

Ein im Herbst 1920 vom Reich erworbener Turmdrehkran, Abb. 6, der für die Seeflugstation Norderney bestellt war, aber infolge des Kriegsendes nicht mehr für den vorgesehenen Zweck genutzt werden konnte und in den Werkstätten der Demag fertig zur Aufrichtung bereit lag, war mit Rücksicht auf seine Tragfähigkeit, große Ausladung und Höhe für die Zwecke der Werft geeignet. Allerdings schien es wünschenswert, die Tragfähigkeit, die bei 50 m Ausladung zu 50 t vorgesehen war, für die der Werft voraussichtlich zu bewegendenden Höchstlasten auf zu erhöhen. Die hierfür erforderlichen Verstärkungen der Konstruktionsteile waren bis Frühjahr 1921 bei der Demag erfolgt, so daß der Kran nach Fertigstellung der Gründungen der Ufermauer sogleich aufgestellt werden konnte, was in

Abb. 6. Turmdrehkran.



glatter Folge ohne Zuhilfenahme fremder Krane durchgeführt wurde. Damit konnten bereits im Oktober 1921 die von den Hellingen des Vorlandes 1 und 2 zu Wasser gelassenen ersten Schiffsneubauten mit angelieferten Schiffsmaschinen und den in eigener Werkstatt fertiggestellten Kesseln ausgerüstet werden.

Neben diesen für das erste Bauprogramm der Werft notwendigen Anlagen waren inzwischen auch die für den Betrieb der Hellingen erforderlichen Hilfsanlagen, Antrieb- und Bearbeitungsmaschinen, insbesondere eine Prelluftanlage mit weitverbreitetem Rohrnetz, beschafft und in Betrieb genommen.

Im Gegensatz zur Helling, den Hellingkabelkränen, der Schiffbauhalle und Ufermauer, die vollkommen neu anzufertigen waren, konnte für die schnelle Errichtung der übrigen Großwerkstätten auf dem Markt fertig vorrätige Eisenbauten, die für den neuen Zweck nur unwesentlich abzuändern waren, zurückgegriffen werden. Insbesondere wurden die durch das Kriegsende frei gewordenen eisernen Flugzeughallen bei der Anlage einfacher, ohne Deckenkrane einzurichtender Werkstätten und Magazine verwendet (Abb. 7). Die Stützenentfernung dieser Hallen war infolge der leichten Dachkonstruktion sehr groß gehalten und ließ in der Ausnutzung der Werkstattflur freie Wahl. Durch Gegenüberstellung je zweier Flugzeughallen und Verbindung durch ein neu zu bauendes Mittelschiff ergab sich eine glückliche Lösung für die Anlage geräumiger und auch heller dreischiffiger Arbeitshallen (Blechbearbeitungswerkstatt, Hauptmagazin, Ausrüstungsmagazin, Schlosserei, Zimmerei).

Die Ausführung aller Werkstätten zu ebener Erde ermöglichte es, der ganzen Anlage auch architektonisch ein einheitliches Gepräge zu geben. Das mit wenigen Ausnahmen in rotem Backsteinbau in gerader Linienführung hochgeführte Mauerwerk, dessen Flächen durch helle Fenster und Tore unterbrochen und dessen Simse von blauen Regentrafen gekrönt sind, trägt nicht unwesentlich zu einem gewaltigen Eindruck der Anlage bei.

Bisher sind von dem auf Vorland 1, 2, 3 und 4 zur Verfügung stehenden Gelände von 1 015 000 m² insgesamt 64 200 m² mit überdachten Werkstattanlagen bebaut, während alle von Kranen bestrichenen, im Freien gelegenen Flächen einschließlich der Hellinge zusammen 382 400 m² umfassen. Für die Ausrüstung der Schiffe stehen außer dem 75 t-Kran noch mehrere fahrbare Uferkrane mit Tragfähigkeiten von 7,5 bis 15 t an beiden Kanalufern zur Verfügung. Die z. Zt. (im Herbst 1922) auf der Werft in Betrieb befindlichen 113 Krane haben eine Gesamt-Hubkraft von 600 t und werden mit Ausnahme einiger Dampf-Hofkrane durchweg mit Drehstrom betrieben. Für den Antrieb der 660 Bearbeitungsmaschinen, der nach Möglichkeit als elektrischer Einzelantrieb ausgebildet wurde, wurden 300 Motoren mit einer Gesamtleistung von 3000 PS verwendet.

Kraftversorgung.

Durch den schnellen Aufbau der Werft bei gleichzeitiger Fabrikation wuchs der Kraftbedarf von Tag zu Tag. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, eine den laufenden Anforderungen genügende Kraftzentrale sofort zu beschaffen, griff man auf die Strombelieferung durch die Hamburger Elektrizitätswerke zurück. Der Gefahr einer von außen beeinflussten Stilllegung des Betriebes bei Streiks oder mangelhafter Kohlenbelieferung der städtischen Werke wird man durch spätere Erbauung einer eigenen Zentrale begegnen können.

Für den Betrieb der zur Warmbehandlung des Schiffbaumaterials erforderlichen Glühöfen ist eine Generatorgasanlage neben der Schiffbauhalle errichtet worden; die übrigen in den Werkstätten verteilten Glüh- und Härtöfen werden mit Öl geheizt.




Abb. 7 u. 8. Eiserno Flugzeughalle als Werkstätte.

Ein mit den städtischen Elektrizitätswerken abgeschlossener Liefervertrag sichert der Werft vorerst eine laufende Belieferung mit hochgespanntem Kraftstrom bis zu einer Höchstentnahme von 3000 kW zu, der mit 6000 V den größeren Antriebmotoren von über 100 PS Einzellleistung unmittelbar zugeführt wird. Der Strom der kleineren Motoren wird auf 500 V Drehstrom und der des Beleuchtungsnetzes auf 220 V Drehstrom umgeformt.

Für die bei der Ausführung von Neubauten und Ausbesserungen in großem Umfang erforderliche Preßluft ist auf Vorland 1 und 2 je eine große Erzeugungsanlage errichtet, die vorerst mit einer stündlichen Leistung von 110 bis 225 m³ bei einem Druck von 8 at den Kraftluftbedarf befriedigt und durch ein 6,8 km langes Rohrnetz unmittelbar an die Verbrauchsstellen heranführt.

Eine eigene Sauerstoffanlage mit einer stündlichen Leistung von 55 m³ versorgt in Verbindung mit einer ortsfesten Azetylenanlage von 35,5 m³/h Leistung die verschiedenen Verbrauchsstellen der Werft, wobei die Brenngase in einem umfangreichen Flaschenpark aufgespeichert und teilweise den Gebrauchsstellen unmittelbar zugeleitet werden.

In der Kesselschmiede dient ein hydraulischer Akkumulator zur Erzeugung des Preßdruckes für die Herstellung schwerer Nietverbindungen.

Verkehrsverhältnisse.

Die Lage der Werft mit einem 5,5 km langen Ufer (davon 1,5 km am freien Elbstrom) ist für jeden auf dem Wasserwege zu erledigenden Güterverkehr besonders gut geeignet, Abb. 9.

Bahnanschluß war für das Gelände durch die eingangs erwähnte vertragliche Regelung zwischen Hamburg und Preußen in Aussicht gestellt, jedoch zogen sich die endgültigen Entscheidungen in dieser Angelegenheit infolge der finanziellen Schwierigkeiten bei derartigen Entwürfen bis in die neueste Zeit hin, so daß die Werftleitung inzwischen andere Zufahrtwege suchen mußte. Die Aufschließung weiteren Hafengeländes westlich vom Köhlbrand hatte schon vor dem den Hamburger Staat gezwungen, zum Übersetzen der auf dem Güterbahnhof Hamburg-Süd eintreffenden Eisenbahnwagen über den Köhlbrand zwei Fährschiffe in Dienst zu stellen. Es wurde daher mit dem Staat ein Abkommen getroffen, daß bis zur Fertigstellung der geplanten Anschlußbahn nach Harburg die Zuführung der für die Deutsche Werft eintreffenden Eisenbahnwagen mittels dieser Fährschiffe vom Köhlbrand über den freien Elbstrom flußabwärts zu einer am Köhlfleth neu errichteten Fährrampe erfolgen sollte. Leider litt diese Verbindung stark unter Sturm, Nebel, Eisgang und Betriebsstörungen der Fährschiffe und genügte daher den mit dem Aufbau der Werft sich ständig vergrößernden Anforderungen bald nicht mehr. Die Werftleitung entschloß sich deshalb schon im Herbst 1920, eine eigene 3 km lange Bahnlinie mit fester Brücke über den Köhlfleth zu errichten, die, von den Gleisanlagen der neuen Walthershofer Hafenbecken abweigend, immerhin noch für die Zustellung der Eisenbahnwagen auf den Fährschiffbetrieb über den geschützten gelegenen Köhlbrand angewiesen ist.

Das Gelände der Werft erhielt ein weitverzweigtes Schienennetz. Die Unterteilung von Vorland 1 und 2 durch je eine Hauptstraße parallel zum Kanal 4 und die an den Kanalufern vorgesehenen breiten Uferstraßen, Abb. 2, ermöglichten es, daß bei den zwischen diesen Straßen angeordneten Werkstatthallen die Bahn an zwei Seiten herangeführt werden konnte. Besonders weitgehend wurden die vor den Helgen gelegenen Lagerplätze durch Gleisstränge aufgeteilt, um ein leichtes Heranschaffen, übersichtliches Lagern und leichtes Austauschen der Bauteile zu gewährleisten. Drehscheiben wurden bis auf drei unvermeidliche, aber seltener benutzte Stellen unter größter Ausnutzung der kleinstzulässigen Krümmungshalbmesser der Gleisstrecke vermieden. Das Werfgleisnetz ist insgesamt 23 km lang, wozu noch weitere 5,3 km in russischer Spur kommen.

Für die Heranführung größerer Arbeitermassen unter gleichzeitiger Aufschließung neuer Wohnviertel in unmittelbarer Nähe der Hafenanlagen durfte bei Werftgründung mit dem damals im Bau begonnenen Hochbahnentwurf gerechnet werden. Dieser Plan bezweckt einen Anschluß von Finkenwärder an das städtische Hochbahnnetz und sieht eine neue im Süden um die Hafenbecken führende Linie vor. Leider fehlten aber für die Weiterführung dieser Hochbahn nach dem Kriege

die Mittel, was mit Rücksicht auf die gesamte, im Hafengebiet ansässige Industrie und die in ihr werktätige Bevölkerung zu beklagen ist.

Die in der Hauptsache im Nordosten Hamburgs wohnenden Arbeiter werden daher durch die mit staatlichem Monopol betriebenen Fährdampfer der Hafendampfschiffahrts-Gesellschaft, die durch Einstellung neuer großer Dampfer der steigenden Arbeiterzahl gerecht zu werden suchte, zur Arbeitstätte gebracht.

Arbeiterverhältnisse.

Mit dem raschen Aufbau der Werft wuchs auch entsprechend der steigenden Bautätigkeit an Schiffen die Belegschaft, wie folgende Zahlentafel zeigt:

1918 in Bau:	4200 t,	Belegschaft Ende 1918:	1000 Mann
1919 "	8400 "	" "	1500 "
1920 "	77600 "	" "	3500 "
1921 "	102200 "	" "	6000 "

Die Heranziehung der erforderlichen Arbeitskräfte machte bei der nach dem verlorenen Krieg einsetzenden Arbeitslosigkeit keine Schwierigkeiten, um so weniger, als die Mehrzahl der Arbeitslosen bei der Fabrikationsweise der Werft zu ihrer neuen Tätigkeit schnell herangebildet werden konnte. Die Erziehung eines tüchtigen Facharbeiterstammes wurde daneben mit Erfolg betrieben.

Um tüchtige Facharbeiter noch enger mit ihrer Arbeitstätte zu verbinden, schuf die Werft, ungeachtet der Kosten, auf einem südlich des Werftgeländes abgeteilten Streifen eine Arbeitersiedlung, die in ihrem bisherigen Ausbau 134 Wohnungen aufweist, die den Arbeitern zu bevorzugten Mieten zur Verfügung gestellt werden. Jede Wohnung besteht aus Wohnküche und 1 bis 2 Stuben.



Abb. 9. Verkehrswege zu den Anlagen der Deutschen Werft in Hamburg.

zu ebener Erde und darüber liegenden 2 Schlafkammern und bei so jedem Anwohner die Annehmlichkeiten eines eigenen Hauses mit zugehörigem Garten. Weiteres Gelände für derartige Zwecke ist bereitgestellt. Durch eine baldige Lösung der Groß-Hamburg-Frage steht zu hoffen, daß das ausgedehnte Gelände der Insel Finkenwärder, Neuhoft und Wilhelmsburg in nächster Zukunft in großem Maßstab zur Ansiedlung einer größeren Industriebevölkerung erschlossen wird.

In einer Zeit sozialpolitischer Umwälzungen entstand, konnte die Werftleitung bisher den Betrieb ohne nennenswerte Schwierigkeiten durchführen und blieb vor Streiks der eigenen Belegschaft so gut wie verschont.

Fabrikationsweise.

Bei der Wahl der Schiffsförmern und der Anordnung der Konstruktionsteile war von vornherein auf das Zusammenarbeiten zwischen Werft und Hütte (Gutehoffnungshütte) weitestgehende Rücksicht zu nehmen. Langes paralleles Mittelschiff mit geradem Schiffsboden, senkrechten Tankseitenplatten, kreisrunder Kinn, geraden Spanten und sprunglosen Decken waren grundlegend für die Entwicklung der verschiedenen Schiffarten, die in Größen von 2000, 4000, 6000 und 8000 t Tragfähigkeit im Entwurf vorbereitet wurden.

Die für die Eisenbearbeitung erforderlichen Zeichnungen in Einzelteilen waren von der Werft an die Hütte in einer bisher im Schiffbau nicht bekannten Ausführlichkeit mit maßstäblichen Einzelangaben über Nietentfernung, Ausschärfungen usw. zu liefern und erforderten eine gegenüber der alten Bauweise nicht unerhebliche Mehrarbeit im Konstruktionsbureau. Insbesondere war bei der Verteilung der Außenhaut-, Tank- und Deckplatten auf

ichst gleiche Plattenabmessungen und gleiche Nietverteilung auf denselben Rücksicht zu nehmen, damit die mehrspindeligen Bohrmaschinen in den Werkstätten der Hütte bei der paketweisen Bearbeitung gleicher Platten in einem Bohrgange nach vorher genau nach Zeichnung angefertigten Schablonen arbeiteten und damit die Mehrarbeit des Bureaus um ein mehrfaches wieder ausgeglichen werden konnte.

Da die Anfertigung der Bauteile in der Hütte und der Versand gewöhnlich in anderer Reihenfolge vor sich geht wie der Einbau auf der Werft, so war für die Bezeichnung aller Bauteile in Zeichnung und endgültiger Ausführung eine wohl durchdachte Verteilung erforderlich, um auf der Werft die einzelnen Bauteile schiffweise auseinander und stapeln zu können, besonders wenn gleichzeitig mehrere gleichartige Schiffe ausgeführt werden.

Soweit es der Zusammenbau auf der Helling und der Transport auf der Bahn zulassen, werden einzelne Bauteile fertig miteinander vernietet angeliefert, z. B. Kimmstützplatten mit Garnierankeln, Bodenwrangen mit Kopf- und Fußwinkeln, ganze Scherlecke usw.

Für die Werft selbst bleibt an reiner Schiffbauarbeit nur noch der Zusammenbau aller dieser Teile und die eigene Anfertigung des Vor- und Hinterschiffes mit den doppelt gekrümmten Flächenbrig. Hier wird auf möglichste Vereinfachung ebenfalls weitestgehend Rücksicht genommen. Auch war es möglich, durch weitestgehende Einzelarbeit im Konstruktionsbureau die Holzarbeiten in der Werkstatt und an Bord einheitlich auf Massenfertigung einzustellen.

Die Tragfähigkeit der Hellingkabelkrananlage, die durch Kupplung benachbarter Katzen bis zu vier Stück Stückgewichte bis zu 16 t auf einmal zu bewältigen gestattet, wird beim Einsetzen einzelner Schotten und Heckkonstruktionen, die auf dem Vernietplatz fertig zusammengebaut und vernietet sind, nach Möglichkeit ausgenutzt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die neue Herstellung in jeder Hinsicht den an sie gestellten Erwartungen in bezug auf Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit und Genauigkeit der Ausarbeitung voll entsprochen hat. Infolge genauer Maß- und Schablonenarbeit wird eine Güte der Ausführung gerade an den Stellen des Schiffskörpers gewährleistet, wo an die Festigkeit und Abdichtung der miteinander verbundenen Teile die größten Anforderungen gestellt werden müssen, wie sie bisher im deutschen Frachtschiffbau nicht erreicht wurde; so können jetzt die in den Kreuzungen einzelner Nietreihen (z. B. Spant an Außenhautnaht) selbst bei mehrfachen Materialstärken übereinander ohne Aufdornen und Aufreiben vernietet werden, was nach dem alten Verfahren nicht denkbar ist, bei dem die richtige Lage jedes einzelnen Nietloches unter andern vom genauen Übertragen der Nietlochmitten auf das dem Schwinden unterworfenen Malholz und weiterhin von der Ruhe und Geschicklichkeit des die Lochstanze bedienenden Mannes abhängig ist.

Auch die Schiffsmaschinen waren auf eine neue Art zu behelfen. Insbesondere mußte für den Antrieb auf Maschinenpumpen zurückgegriffen werden, die, in bester Werkstattarbeit hergestellt, für die Zuverlässigkeit im Bordbetriebe volle Gewähr gaben; denn die junge Werft konnte nur dann mit Bestimmtheit auf anhaltenden Erfolg rechnen, wenn irgendwelche Rückschläge durch Vermeidung von noch nicht erprobten Erfindungen von vornherein ausgeschaltet wurden.

Die der Werft nahestehende AEG hatte bereits langjährige Erfahrungen im Bau von Triebturbinenanlagen aus den an die Kriegsmarine gelieferten Bordanlagen; insbesondere war für die Herstellung der empfindlichen Getriebe ein einwandfreies Verfahren entwickelt worden. Für das Gebiet der Ölmaschinen stand der Werft durch die Deutsche Ölmaschinen-Gesellschaft m. b. H. in der Deutschen Werft nahestehendes Unternehmen) die Möglichkeit der Auswertung der Patente der Firma Burmeister & Wain, Kopenhagen, für eine langsam laufende Viertaktmaschine offen, die, durch jahrelangen Bordbetrieb bestens erprobt, sich das Zutrauen vieler Reeder erworben hat. Für gezielte Verwendung von Kolbenmaschinenantrieb hatte die Werft in den Schiffsmaschinen der GHH eine altbewährte Bauteil an der Hand.

Für den schnellen Wiederaufbau galt es, die Zahl der Maschinen möglichst zu begrenzen, besonders war es durch zweckmäßige Festlegung des mittleren indizierten Druckes bei den vorgesehenen Ölmaschinen möglich, für Schiffsgößen von etwa 4000 bis 9000 t Tragfähigkeit mit einer Maschinengröße in Ein- oder Zweiteilenanordnung und mit Schrauben auszukommen, die durch Modellversuche erprobt wurden. Bereits im Frühjahr 1919 konnte bei der AEG mit Rücksicht auf die voraussichtliche Entwicklung des Motorschiffbaues auf der Deutschen Werft 20 gleiche Maschinen von je 1550 PS bestellt werden, denen späterhin weitere Aufträge auf Maschinenserien größerer Leistung folgten.

Auch bei den Turbinenanlagen konnte durch Festlegung der Abmessungen des Propellers, des Übersetzungsverhältnisses des Getriebes und Festlegung des Betriebsdruckes eine Vereinheitlichung in den Abmessungen der Maschinensätze eintreten, so daß eine Reihe von zehn gleichen Maschinen bestellt werden konnte.

Mit diesen Maßnahmen sicherte sich die Werft alle Vorteile, die bis dahin im Schiffsmaschinenbau unbekannten Massenfertigung, und die gesamten Teile verbürgen leichteste Aus-

tauschbarkeit aller Ersatzteile, die für etwaige Reparaturen verwendungsbereit gehalten werden.

Vereinheitlichungen wurden weiterhin bei der Durchbildung von Drucklagern, Wellenlagern und einzelnen Hilfsmaschinen durchgeführt.

Alle von der AEG bzw. GHH gelieferten Maschinenanlagen werden vor Ablieferung einer eingehenden Dauerprobe unter Vollast unterworfen, so daß nach Einbau an Bord, der unter Leitung von geschulten Leuten der Firmen durch die Werft vorgenommen wird, mit einem einwandfreien Arbeiten gerechnet werden kann.

Die von der Werft in eigener Fabrikation zu erstellenden Kessel, die nach einheitlichen Gesichtspunkten durchgebildet wurden, waren mit Rücksicht auf die gewählten Hauptmaschinentypen verhältnismäßig leicht auf wenige Bauarten zu beschränken. Besondere Aufmerksamkeit wurde der wahlweisen Anwendung von Kohlen- und Ölföhrung geschenkt, und es gelang der Werft, eine ihr patentamtlich geschützte Föhrungsvorlage zu entwickeln, die ein schnelles Umschalten von Kohlen- auf Ölföhrung und umgekehrt ermöglicht. Diese Vorlage wird von der Werft einbaufertig auf Vorrat hergestellt.

Für die übrigen maschinellen Anlagen der Schiffe und ihre Ausrüstung konnte auf die Erzeugnisse einer weitverzweigten Industrie zurückgegriffen werden. Derartige Aufträge wurden gleichfalls dadurch vereinheitlicht und verbilligt, daß man die Gegenstände reihenweise beschaffte.

Erzeugnisse.

Bis Ende 1922 konnten von den im Betriebe Finkenwärder aufgelegten Bestellungen 32 Schiffe mit einer Gesamt-Tragfähigkeit von über 115 000 t zur Zufriedenheit der Besteller bei glattem Verlauf der Probefahrten übergeben werden, und ihre inzwischen erfolgte ununterbrochene Indiensthaltung durch längere Zeiträume hindurch hat den vollständigen Beweis erbracht, daß die neu beschrittenen Wege in der gemeinschaftlichen Herstellung durch die DW, GHH und AEG zu hochwertigen Schiffen geführt haben, die den Vergleich mit Erzeugnissen alteingesessener Werften mit weithin bekanntem Namen nicht zu scheuen brauchen.

Die starke Betonung der Werft als reiner Zusammenbauplatz und das noch zur Verfügung stehende große freie Gelände lenkten zwangsläufig technische Sonderaufgaben nach der Werft. So erhielt die Werft im Sommer 1921 einen Auftrag auf Umstellung und Verladung von 700 in Deutschland erbauten, neuen, für Rußland bestimmten Lokomotiven, wobei der eben fertiggestellte 75 t-Kran bei der Verladung reichlich Arbeit erhielt. Der strenge Winter 1921/22 machte es zu vorübergehendem Einlagern zahlreicher Lokomotiven erforderlich, ausgedehnte Gleisanlagen russischer Spur auf dem Gelände der Deutschen Werft zu verlegen, die auch später beim Zusammenbau von 2000 Drehgestellen für Kesselwagen für Südrußland gleichfalls verwendet wurden.

Lokomotivkessel der deutschen Reichsbahn werden von der Deutschen Werft in großer Anzahl hergestellt und ausgebaut, ferner ist zur Ausnutzung der vorhandenen Anlagen für elektrische und autogene Schweißung die Massenfertigung eiserner Fässer aufgenommen worden.

Schließlich ist auch ein größerer Abwrackbetrieb eingerichtet worden.

Sonstige Anlagen.

Während für die vorbereitenden Arbeiten für Werftplanung und erste Entwürfe mit einem im Stadtinnern gemieteten kleineren Bureau auszukommen war, gab der Kauf des gegenüber dem Werftgelände auf dem rechten Elbufer erhöht gelegenen ehemaligen Parkhotels, Abb. 9, nahe der Parkstraße, nach Umbau die Möglichkeit, dem Umfange des anwachsenden Betriebes entsprechende Bureau Räume in unmittelbarer Nähe der Werft zu beschaffen, die, durch den Elbstrom getrennt, den Vorteilen boten, trotz der weit vor den Toren Hamburgs befindlichen Lage der Werft immerhin in unmittelbarer Föhrung mit der Stadt zu bleiben. Vorortbahn, Straßenbahn und Kraftfahrzeug-Verkehr stellen die laufenden Verbindungen mit der Stadt her, während für den Betrieb ein umfangreicher Barkassenverkehr auf der Elbe unterhalten wird. Um einigen Beamten eine Wohnung in der Nähe ihrer Arbeitsstelle zu bieten, schuf die Werft in der Nähe des Bahnhofs Othmarschen eine Siedlung, Abb. 9.

Dem großen Umfange der Belegschaft entsprechend, wurde die Lehrlingausbildung gefördert und eine eigene Krankenkasse eingerichtet. Ein umfangreicher Sicherheitsdienst sorgt für die Ordnung auf dem ausgedehnten Gelände, das seine Zugänge für die auf Vorland 1 tätige Belegschaft an der Südostecke und für die auf Vorland 2 beschäftigten Arbeiter an der Nordspitze des Ausüstungsufers hat.

Angliederung der Hamburger Werft.

Die Betriebsanlagen der Deutschen Werft wurden im Anfang 1920 durch Übernahme der Hamburger Werft A.-G. vermehrt, die, wie eingangs erwähnt, von den gleichen Werken gegründet wurde und unter der Bezeichnung Deutsche Werft, Betrieb Tollerort, weitergeführt wird — im Gegensatz zu der bisher beschriebenen Anlage Deutsche Werft, Betrieb Finkenwärder. Auch bei diesem Betriebe, der über vier Neubauhelgen für Schiffe bis zu 120 m Länge verfügt, wurde die neuartige Herstellungsweise der Schiffe nach Möglichkeit eingeführt. Der Betrieb Tollerort hat bisher

11 Schiffe mit insgesamt 54 000 t Tragfähigkeit abgeliefert. Die Lage dieses Werftbetriebes im inneren Hafengebiet eignet sich besonders für die Durchführung von Schiffsausbesserungen, weshalb der Schwerpunkt des Ausbessergeschäftes nach dem Zusammenschluß beider Werften nach Tollerort verlegt wurde. Außer dem vorhandenen Dock von 4000 t Hubkraft ist ein weiteres Dock von 8000 t Hebekraft vorgesehen, das im Betriebe Finkenwärder vor der Vollendung steht.

Rückblick und Ausblick.

Trotz der mit Ausbruch der Revolution einsetzenden Arbeitsunlust und Streiklust, Materialknappheit, Bahn- und Gütersperren und damit zusammenhängender erheblicher Verzögerung aller geplanten Bauten war es doch möglich, die Anlagen der Werft zeitlich so fertigzustellen, daß sie mit den in Bau befindlichen Schiffen ungefähr Schritt hielten, so daß der ursprünglich festgelegte Aufbau- und Schiffsneubau-Plan ohne wesentliche Anstände durchgeführt werden konnte.

Leider nahm der Krieg einen für Deutschland über alles Erwarten ungünstigen Ausgang, und die sich hieraus ergebenden Auswirkungen blieben auch für die Werft nicht ohne Folge. Konnte auf Grund des noch im Kriege unter Ballins Führung geschaffenen Reichsentschädigungsgesetzes bei der Wiederherstellung verlorener deutscher Schiffsräume mit einer erheblichen laufenden Unterstützung durch Reichsmittel gerechnet werden, so verursachte der unstillbare Goldhunger des Feindbundes und die damit zusammenhängende dauernde Entwertung der Mark und Verteuerung aller Baukosten, daß durch eine wesentlich ver-

ringerte, in einzelnen Raten zahlbare einmalige festgelegte Beihilfssumme das ursprünglich in Angriff genommene Wiederaufbauprogramm, welches allen Werften reichlich Arbeit sicher vollkommen umgestoßen wurde. Zurückziehung von Aufträgen auf einzelnen Werften, Streckung der Bauten zur Verteilung der Beihilferaten auf anderen Werften waren die Folge. Auch bei der Rückkauf einzelner, vom Feindbund beschlagnahmter, wegen Übersättigung an Schiffsraum brach liegender Schiffe manchen Neubauftrag den deutschen Werften entgehen. Allerdings entschlossen sich auch vereinzelt kapitalkräftige deutsche Reeder, dringlichste Schiffsneubauten aus eigenen Mitteln herzustellen, und die wachsende Heranziehung deutscher Werften zum Neubau erstklassiger Frachtschiffe seitens der Reeder des neutralen Auslandes bildete einen Ersatz für die erstgenannten Ausfälle. So konnte die Deutsche Werft vom Ausland alle 17 Neubaufträge mit zusammen 163 000 t Tragfähigkeit hernehmen, von denen 7 bereits abgeliefert sind.

Außerdem war es der Werfteleitung möglich, Arbeiten, die zunächst außerhalb des Fabrikationsplanes lagen, heranzuschaffen und so die vorhandenen Anlagen nach Möglichkeit auszunutzen.

In der weiteren Zukunft wird trotz des reichlich vorhandenen Weltschiffsraumes voraussichtlich ein Bedarf an hochwertigen neuzeitigen Schiffen vorhanden sein, die mit Rücksicht auf die heute ausschlaggebende Brennstoffersparnis mit den wirtschaftlichsten Maschinen auszurüsten sind, das sind heute die Dieselmachine und die Triebturbine, also Antriebsmaschinen, mit denen die Frachtschiffe der Deutschen Werft vorwiegend ausgerüstet werden.

Duralumin-Motorboote.

Bei Fahrzeugen für den Verkehr zu Lande, zu Wasser und für den Luftverkehr kommt es auf ein geringes Eigengewicht an; man pflegt daher nach Möglichkeit Holz anstatt Metall als Baustoff zu verwenden. Bei weiterer Entwicklung kommt man aber auf die widerstandsfähigen Metalle zurück, die zwar ein höheres Eigengewicht, dafür aber eine ganze Reihe von Vorzügen für sich haben, vor allem die größere Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Feuer und mechanische Beanspruchungen. Durch verfeinerte Formgebung erreicht man schließlich, daß die Konstruktionen aus Metall noch leichter als die aus Holz ausfallen. Dieser Werdegang ist bei seegehenden Schiffen, bei Eisenbahnwagen und schließlich auch bei Flugzeugen (Junkers) zu verfolgen.

Auch der Bootbau benutzte bisher bei kleineren Luxusfahrzeugen vorwiegend Holz. Neuerdings hat nun die Bootswerft „Zeppelinhafen“ G. m. b. H. auch für diese Fahrzeuge mit Erfolg Duralumin verwendet, das von Süß- und Salzwasser gleich, wenig angegriffen wird und an Festigkeit dem Eisen nahekommt. Eine Schwierigkeit bereitet das metallene Boot, das ist die Formgebung. Sie ist bei Booten aus Holz verhältnismäßig einfach, da die verwendeten Hölzer schmal sind und sich




Abb. 1. 6,4 m langes Duralumin-Motorboot der Bootswerft „Zeppelinhafen“.

leicht zu doppelt gekrümmten Flächen vereinigen lassen. Wird demgegenüber ein Boot aus ebenen Platten hergestellt, so ist es oft schwer, die bewährten Flächen doppelter Krümmung herzustellen.

Abb. 1 läßt erkennen, daß es gelungen ist, Bootformen in Duralumin herzustellen, die sich von solchen aus Holz kaum unterscheiden. Die Werft stellt die folgenden Boote her:

1. Ein schnelles Sport- und Verkehrsboot von 6,4 m Länge, 1,4 m Breite und 0,65 m Tiefgang an der Schraube. Das Boot entspricht den Vorschriften des Deutschen Motor-Yachtverbandes für die Müggelklasse. Eingebaut werden zwei verschiedene Motoranlagen: entweder ein vierzylindriger Selve-Motor von 16 PS Leistung, womit 30 bis 32 km/h Geschwindigkeit bei 4,8 kg/h Benzinverbrauch erreicht werden; die Fahrtstrecke beträgt hiermit bei 40 l Brennstoffvorrat 160 km; oder ein vierzylindriger Siemens-Motor von 6 PS Leistung, womit 16 km/h Geschwindigkeit und 275 km Fahrtstrecke erzielt werden.

2. Eine weitere Bauart wird z. Z. ausgebildet, die bei 9 m Länge mit einem 15 PS-Motor 22 bis 24 km/h, mit einem 30 PS-Motor 30 bis 32 km/h und mit einem 60 PS-Motor 40 bis 45 km/h erreichen soll.

3. Besonders beachtenswert ist ein 10 m-Kreuzer mit Vorderkajüte von 10 m Länge, 2,2 m Breite und etwa 0,7 m Tiefgang an der Schraube. Der vierzylindrige Motor leistet 14 bis 61 PS und erteilt dem Boot etwa 18 km/h Geschwindigkeit. Der Benzinverbrauch beträgt 4,2 kg/h, so daß mit 100 l Vorrat etwa 300 km zurückgelegt werden können. Das Boot ist als Wanderboot mit vier bis fünf Schlafplätzen ausgestattet.

Wirtschaftlichkeit der Antriebsmaschinen.

In den Hauptversammlungen der Schiffbautechnischen Gesellschaft der verschiedenen Länder bilden heute in Anbetracht der niedrigen Frachtraten Erörterungen über die Wirtschaftlichkeit der Schiffe Regel. In der Society of Naval Architects and Marine Engineers (V. St. A.) hat J. L. Ackerson im November vorigen Jahres die verschiedenen Antriebsmaschinen, die für Fracht-, Tank- und Fahrgastdampfer in Frage kommen, auf Grund der amerikanischen Preislage auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. Ackersons Ergebnis kann nicht ohne weiteres auf deutsche Schiffe übertragen werden, da ein Teil der amerikanischen Besatzungskosten bedeutend höher sind als bei deutschen und andererseits die Preisspanne zwischen Kohle und Öl in Amerika weit geringer ist als in Deutschland.

Ackerson rechnet mit einem Kohlenpreis von 10 \$/t und einem Ölpreis von nur 11,2 \$/t, also mit 1:1,12, während für Deutschland etwa der Satz 1:4 in Frage kommt. Für die verschiedenen von ihm untersuchten Frachtdampfergrößen von 5 bis 10 000 t und einen Frachtdampfer von 17 000 t Verdrängung setzt er 200 und für den Frachtdampfer 300 Seetage ein, für die Abschreibung rechnet er mit 15 % der Anschaffungskosten. Heute geht man in Deutschland auch darüber noch hinaus. Seine umfangreichen Zahlentafeln geben greifbare Werte für die wirtschaftliche Überlegenheit des Viertaktmotors über den Zweitaktmotor und in weitem Abstände über die verschiedenen Dampfmaschinenanlagen. Die Vorzüge der Getriebeturbine und des Wasserrohrkessels bei größter Leistung sind in die jährlichen Betriebskosten eingerechnet. Nimmt man die für Kolbenmaschinen mit Zylinderkesseln berechneten Werte von Ackerson zum Maßstab, so läßt sich die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Anlagen durch Zahlentafel 1 verdeutlichen, wobei die genannten Zahlen für kleinere und die letztgenannten für größere Schiffe gelten.

Zahlentafel 1.

Wirtschaftlichkeit verschiedener Schiffsantriebsmaschinen im Vergleich zur Kolbenmaschine mit Zylinderkesseln.

Maschine	Bauart	Gewicht vH	Baukosten vH	Brennstoff		Jährliche Gesamtkosten vH
				Gewicht vH	Kosten vH	
Kolbenmaschine	Zylinderkessel	100	100	100	100	100
Kolbenmaschine	Wasserrohrkessel	83 bis 85	98 bis 96	100	100	100
Getriebeturbine	Zylinderkessel	93 „ 86	106 „ 81	100 bis 82	100 bis 82	100
Getriebeturbine	Wasserrohrkessel	77 „ 68	104 „ 78	100 „ 82	100 „ 82	100
Viertaktmotor	—	104 „ 111	139 „ 111	34 „ 32	38	72
Zweitaktmotor	—	93 „ 86	148 „ 119	34 „ 32	38	74

Ackerson berechnet außerdem noch den Raum, der durch die verschiedenen Maschinen gewonnen wird, und kommt zu dem Schluss, daß ein wirtschaftliches Schiff für seine Linie zugeschnitten sein muß, wobei alle in Frage kommenden örtlichen Verhältnisse wohl zu berücksichtigen sind. Er wendet sich damit gegen das Serienschiff.

Der Doppelschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „München“.

Beschreibung des für den Norddeutschen Lloyd bei den Vulcan-Werken in Stettin erbauten Fahrgast- und Fracht-dampfers „München“, seiner Einrichtungen für die Beförderung von Ladung, für Fahrgäste erster, zweiter und dritter Klasse, für die Besatzung, sowie der Wirtschafts- und Sicherheitseinrichtungen und der Maschinenanlage.

Als erster größerer Neubau der Nachkriegszeit, der nicht auf Grund des Versailler Diktates an den Feindbund abgeliefert wird, soll im Juni dieses Jahres der auf den Vulcan-Werken in Stettin im Bau befindliche Doppelschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „München“ von dem Norddeutschen Lloyd, Bremen, in die Nordatlantische Fahrt eingestellt werden. Durch diesen Neubau erhält die Flotte des NDL einen wertvollen Zuwachs, da die Fahrgasteinrichtungen dieses Dampfers bezüglich Bequemlichkeit und Gediegenheit mit zu dem Besten zählen werden, was bisher auf diesem Gebiete geboten worden ist. Ein ebenfalls auf den Vulcan-Werken, Stettin, im Bau befindliches Schwere-schiff dieses Neubaus wird auch noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden.

Der Schiffskörper, seine Einrichtung und Ausrüstung.

Hauptabmessungen.

Die hauptsächlichsten Angaben über den Dampfer „München“ sind: 168 m Länge über alles, 160 m Länge zwischen den Masten, 18,80 m Breite über den Spanten, 14,55 m Höhe von Ober-ante Kiel bis Hauptdeck, 8,53 m Schotten- und Ladetiefgang bei 1000 t Tragfähigkeit, 15 kn Geschwindigkeit bei 8500 PSe Maschinenleistung und 14 000 B.-R.-T. Raumgehalt, ferner 10 Fahrgäste I. Klasse, 365 Fahrgäste II. Klasse, darunter 10 Kinder, 602 Fahrgäste III. Klasse in Kammern, 977 in offenen Kojen und 360 Mann Besatzung.

Einteilung des Schiffskörpers.

Der Dampfer wird unter Aufsicht und nach den Vorschriften des Germanischen Lloyds für die höchste Klasse mit Eisverstärkung gebaut. Maßgebend für die Unterteilung des Rumpfes waren die internationalen Vorschriften zum Schutze des menschlichen Lebens auf See.

Das Schiff erhält geraden Vorsteven, Flachkiel, gewöhnliches Handelsschiffheck und insgesamt vier durchlaufende Decks. Außerdem wird im Unterschliff teilweise ein fünftes Deck und vor dem obersten durchlaufenden Deck ein Brücken- und Promenadendeck und darüber das Bootsdeck vorgesehen, Abb. 1 S. 17. Außer diesen Aufbauten befinden sich über dem obersten durchlaufenden Deck im Vor- und Hinterschliff große Deckhäuser mit darüberliegenden, für den Aufenthalt der Fahrgäste geeigneten Kabinen.

Das Brückendeck bildet in seiner ganzen Ausdehnung die vordere Hauptgurtung des Schiffsträgers. Starke Flügelschotte auf beiden Schiffseiten an den Aufbauten sollen die Spannungen des Brückendecks in die des Hauptdecks überleiten. Die über dem Brückendeck angeordneten langen Deckhäuser und das über diesen liegende Bootsdeck erhalten, wie aus den Zeichnungen ersichtlich, eine Dehnungsfuge, wodurch diese Teile vor Spannungen geschützt werden. Entsprechend einem größten Tiefgange von 13,54 m und gemäß den Vorschriften des internationalen Vertrages zum Schutze des menschlichen Lebens auf See wird das Schiff durch 12 Schotte in 13 wasserdichte Räume geteilt. Das Schiff bleibt dadurch selbst dann noch schwimmfähig, wenn zwei nachbarte Räume volllaufen sollten.

Der Doppelboden erstreckt sich über die ganze Schiffslänge. Die weitaus größte Anzahl der Doppelbodenzellen ist für die Aufnahme des für die Fahrgäste und die Besatzung bestimmten Trinkwassers eingerichtet, der Rest für Ballastwasser. Die Entleerung der Doppelbodendecke und der darüber liegenden Räume erfolgt nach den an den Schiffseiten angeordneten Gräben, in denen die Bilgepumpen im Maschinen- und Gebläse- und Kesselraum liegen. Im Bereich des Maschinenraumes ist der Doppelboden in die unmittelbar auf der Tankdecke stehenden Maschinen entsprechend erhöht und mit den erforderlichen Verstärkungen versehen.

Der Maschinen- und Kesselraum und die in ihrer Größe zusammen 3430 t für die Hin- und Rückfahrt nach New York messenden Bunker nehmen etwa die Hälfte der Unterschliffslänge ein. Die Kohlenbunker werden durch Schütten seitlich über der Tiefadellinie beschickt. Vor und hinter den Maschinen- und Kesselräumen sind insgesamt sechs Laderäume angeordnet, die mit je einer großen Ladeluke versehen sind. Der unmittelbar vor den Kesselräumen liegende Laderaum IV wird doch auf der Ausreise meistens als Hilfsbunker benutzt, so daß nur fünf Laderäume ständig verfügbar sind. Die Räume auf dem dritten und vierten Deck des Vorschiffes („E“- und „F“-Deck) dienen nach Entfernung der Einrichtung für Reisende III. Klasse gegebenenfalls auch für die Mitnahme von Ladung benutzt werden.

Über den Laderäumen des Hinterschliffes sind hauptsächlich Einrichtungen für die II. Klasse, mittschiffs über dem zweiten Deck die für die I. Klasse vorgesehen, während für die III. Klasse die vordere vierte, dritte und zweite Deck zur Verfügung steht. Die Mannschaftsräume sind, wie aus den Zeichnungen ersichtlich, zweckentsprechend so über das ganze Schiff verteilt, daß die Besatzung in der Nähe ihres hauptsächlichlichen Beschäftigungsortes untergebracht ist. Offiziere und Ingenieure wohnen in be-

sonderen Häusern auf dem obersten Aufbaudeck. Der Verkehr zwischen Vor- und Hinterschliff erfolgt zur Vermeidung einer Belästigung der Fahrgäste durch den auf dem zweiten Deck angeordneten Betriebsgang.

Ausrüstung.

Die gesamte Ausrüstung und Einrichtung des Dampfers entspricht außer den bereits oben angegebenen Vorschriften den gesetzlichen Bestimmungen der deutschen See-Berufsgenossenschaft und denen des deutschen, amerikanischen und spanischen Auswanderergesetzes.

Da das Schiff außer zur Beförderung von Fahrgästen auch für die Mitnahme von Ladung eingerichtet ist, wird eine neuzeitliche und zweckentsprechende Lade- und Löschvorrichtung vorgesehen. Das Übernehmen der Ladung geschieht durch die Ladebäume von 30, 10 und 5 t Tragfähigkeit an den beiden Pfahlmasten sowie durch die Ladebäume zweier im Vor- und Hinterschliff angeordneter Ladeposten in Verbindung mit 12 elektrisch angetriebenen Ladewinden, von denen vier Stück eine Zugkraft von 6500 und 2600 kg, die übrigen eine solche von 3000 kg haben. Ebenfalls elektrisch angetrieben sind die auf dem obersten Deck befindlichen Bootswinden, das Ankerspill und die für die Beförderung von Mundvorräten und Gepäck vorgesehenen Aufzüge. Die beiden Antriebsmaschinen der Hauptsteuereinrichtung nach der bewährten Bauart Wilson-Pirie, von denen eine zur Aushilfe dient, sind jedoch als Dampfmaschinen beibehalten. Die gesamte Anlage, die von den Atlaswerken, Bremen, geliefert wird, steht in einem besonderen Deckhaus auf dem hinteren Hauptdeck und wird durch Telemotor von der Brücke aus angetrieben. In der Nähe des hinteren Steuerhauses sind ferner noch zwei Dampfverholsspile aufgestellt, die auch für die Notsteuerung herangezogen werden können, falls Haupt- und Reservesteuermaschine versagen sollten. Die Anker- und Kettenausrüstung besteht aus drei Bugankern von je 5270 kg, einem Stromanker von 1200 kg, einem Warpanker von 600 kg Gewicht und einer 600 m langen und 73 mm dicken Ankerstegkette.

Zu den besonderen Vorkehrungen zum Schutze des Lebens der Fahrgäste und der Besatzung gehören: die Ausrüstung mit Rettungsbooten und Schwimmwesten, die funktentelegraphische Anlage, die Schottenschließvorrichtung, die Feuerlöschvorrichtung, Unterwasserschall-Empfangsapparat, die Not-Lenzpumpe, und die Signal- und Lichter-Ausstattung.

Die Rettungsboote sind auf dem obersten Bootsdeck und den Decks der Deckhäuser möglichst nahe der Bordwand untergebracht. Es sind vorgesehen: 2 Motor-Rettungsboote, 16 Rettungsboote, 6 Halbklappboote und 2 Jollen.

Die Boote werden sämtlich durch Welin-Davits zu Wasser gebracht und können außerdem durch besonders dafür vorgesehene Einrichtungen wahlweise nach jeder Schiffseite versetzt werden. Der vorhandene Bootsraum genügt für die Aufnahme sämtlicher an Bord befindlichen Personen. Außerdem ist für jede Person in der Nähe ihrer Schlafstelle eine Schwimmweste gebrauchsfertig vorgesehen.



In Übereinstimmung mit den internationalen Abmachungen ist ferner an Bord eine Station für drahtlose Telegraphie, Bauart Telefunken, eingebaut mit einer Reichweite von mehreren tausend Seemeilen, die einen ständigen unmittelbaren Verkehr mit beiden Weltteilen gestattet. Den erforderlichen Strom liefern die im Hilfsmaschinenraum aufgestellten Turbodynamos; in Fällen der Not, wenn die Hauptmaschinen versagen, die auf dem obersten Bootsdeck von einer Ölmaschine angetriebene Notdynamo. Wenn auch diese Einrichtung noch versagt, ist funktentelegraphische Verbindung noch durch einen Notsender gewährleistet, der durch eine besondere Akkumulatorenbatterie für eine Dauer von 40 Stunden bei ununterbrochenem Betrieb Strom erhält.

Die Empfangsapparate haben mit Audion einen Wellenbereich von 200 bis 20 000 m für die Aufnahme der Pressenachrichten. Auch ein Peilgerät zur Selbstbestimmung des Schiffsortes auf drahtlosem Weg und drahtlose Telephonie sind vorgesehen.


Die Telefunken-Einrichtung kann auch von den Fahrgästen für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. In dem neben dem Apparateraum vorgesehenen als Schalter eingerichteten Vorraum können die Telegramme aufgegeben werden.

Zu den weiteren Sicherheitseinrichtungen gehört die hydraulische Schottenschließvorrichtung (vgl. S. 328). Die Anzahl der wasserdichten Schotten ist möglichst beschränkt, es sind nur die unbedingt für den Schiffsbetrieb erforderlichen Türen vorgesehen, von denen die unter der Tiefadellinie liegenden hydraulisch von der Brücke aus geschlossen werden können. Ferner erhalten diese Türen sowie sämtliche übrigen wasserdichten Schotttüren eine Handschließvorrichtung an der Tür, die auch vom obersten Deck aus benutzt werden kann. Durch eine mit sämtlichen wasserdichten Türen verbundene Signalanlage kann sich der wachhabende Offizier an einer im Steuerhaus an-


Abb. 1 bis 17. Doppelschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „München“.




Querschnitte




A' Deck



Kommandobrücke



B Deck
(Brücken-
deck)





gebrachten Glühlampentafel jederzeit davon überzeugen, welche Türen geschlossen sind.

Der Bekämpfung der Feuersgefahr ist ganz besondere Sorgfalt gewidmet. Für die während der Reise geschlossenen und nicht zugänglichen Räume dient hierzu in erster Linie eine besondere selbsttätige Feuermeldeanlage, vergl. S. 329, die dem diensttuenden Offizier auf der Kommandobrücke innerhalb weniger Minuten jeden Ausbruch eines Feuers anzeigt. Die wirksame Bekämpfung des Brandes erfolgt dann durch Schwefeldämpfe der Clayton-Anlage, die in ausgedehnten Rohrleitungen dem betreffen-

mern für 2, 4 und 6 Fahrgäste im Hinterschiff. Den Reisenden dieser Klasse steht ein ebenfalls auf dem zweiten Deck (D-Deck) angeordneter Speisesaal mit 170 Sitzplätzen, sowie unmittelbar darüber, durch bequeme Treppen erreichbar, je ein besonderer Rauch- und Damensalon zur Verfügung.

Die Rauteilung und Ausstattung der Gesellschaftsräume I. und II. Klasse sowie auch der Wohnkammern I. Klasse unter Leitung und nach Entwürfen des bekannten Münchner Architekten Professor Troost durchgearbeitet. Die Ausführung ist den Firmen Pörsenbacher und Ballin in München, in den Bremer Holzkunstwerkstätten Joh. Pörsenbacher & Co. in Bremen übertragen, soweit sie nicht von der Bremer Bauwerft selbst übernommen wurde.

Für die Unterbringung der III. Klasse ist das vordere vierte und dritte Deck (E- und F-Deck) eingerichtet, und zwar können nach Bedarf Betten in offenen Blocks, wie bisher üblich, oder unter Benutzung derselben Kojen eine herausnehmbare Kabineneinrichtung, die mehr den Anforderungen der Neuzeit entspricht, aufgestellt werden. In Berücksichtigung dieser letzteren Gesichtspunkte sind auch für diese III. Klasse auf dem Wirtschaftsdeck und Hauptdeck besondere Gesellschaftszimmer wie Speisesaal, Damenzimmer und Rauchsalon vorgesehen. Die Ausführung ist zwar einfach, aber trotzdem gediegen und bequem. Die übrige Einrichtung und Ausstattung, wie Hospitalküche, Gepäckräume, Waschräume usw., entspricht durchweg den in Frage kommenden Anordnungen und den Erfordernissen.

Sämtliche Einrichtungen des ganzen Schiffes sind so getroffen, daß es auch in der Südamerikafahrt Verwendung finden kann. Mit Rücksicht hierauf sind im Hilfsmaschinenraum und im Vorschiff besonders leistungsfähige Kühlanlagen angeordnet, die imstande sind, selbst unter den ungünstigsten Bedingungen die gewünschten Temperaturen in den vorgesehenen großen Provianträumen auf jeden Fall halten zu können. Die Wirtschaftsräume, die unmittelbar neben den Speisesälen auf dem Wirtschaftsdeck angeordnet sind, werden mit nezeitlichen Wirtschaftsmaschinen für alle auf Bord in Betracht kommenden Zwecke ausgerüstet.

Sämtliche Wohnräume werden durch




Abb. 18. Dreifach-Expansionsmaschine, 4250 PS, bei rd. 80 Uml./min.

den Raum zugeführt werden, sowie durch ein weit verzweigtes Wasserleitungsrohrnetz, das eine große Zahl Schlauchanschlußstellen hat. Während im Unterschiff die wasserdichten eisernen Schotte einen Brand ohne weiteres örtlich beschränken werden, sollen im oberen Mittschiffsteil die den Vorschriften der Seebefugnisgenossenschaft entsprechend angeordneten Feuerschotte die Ausbreitung des Feuers verhüten. Schließlich sind außer diesen Vorkehrungen Handfeuerlöscher einer bewährten Bauart in ausreichender Zahl an leicht zugänglichen Stellen angebracht.

Der von den Atlaswerken, Bremen, gelieferte Unterwasserschall-Empfänger wird eine wertvolle Unterstützung der Schiffsführung beim Ansteuern der Küsten sein. Mit Hilfe der aufgenommenen Zeichen der Küsten-Glockenstationen kann eine gute Nachprüfung des Schiffs-kurses erfolgen.

Eine über dem obersten Deck angeordnete elektrisch angetriebene und durch die Notdynamo gespeiste Notleuchtanlage soll die Möglichkeit geben, die nicht leuchten Abteilungen auf jeden Fall leuchtend zu halten, wenn Wasser in den Maschinen- oder Kesselraum einbricht und damit alle Pumpen dieser Räume ausschaltet.

Die sonstigen an Bord befindlichen Vorrichtungen zur Abgabe von Licht- und Notzeichen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen.

Einrichtung.

Die Anordnung der Einrichtungen für die Fahrgäste ist aus Abb. 1 bis 17 ersichtlich. Die Fahrgäste I. Klasse sind mittelschiffs über dem Hauptdeck auf dem Brücken- und Bootsdeck in besonders bequem und gediegen eingerichteten Wohnkammern für 1, 2 und 3 Personen untergebracht. Für besonders anspruchsvolle Fahrgäste sind sechs Luxuskammern vorgesehen. Während der Speisesaal I. Klasse auf dem zweiten oder D-Deck, dem sogenannten Wirtschaftsdeck, unmittelbar neben den Wirtschaftsräumen angeordnet ist, sind die übrigen Gesellschaftsräume wie Salon, Schreib- und Lesezimmer, Rauchsalon und Laube in einer Flucht auf dem Brückendeck, dem eigentlichen Promenadendeck, untergebracht. Turnhalle, Kinderzimmer und Kinderspielplätze, Verkaufstände, Bart- und Haarschneideräume vervollständigen die der Bequemlichkeit der Fahrgäste dienenden Einrichtungen. Die Einrichtungen der II. Klasse sind etwas einfacher gehalten. Sie bestehen aus behaglich ausgestatteten Wohnkam-




Abb. 19. Doppelender-Zylinderkessel mit rückkehrender Flamme.

Dampf geheizt und erhalten eine auf das sorgsamste ausgearbeitete Lüftanlage. Die Heizkörper erhalten eine der Ausstattung der Räume entsprechende künstlerische Verkleidung.

Sämtliche Wohn-, Gesellschafts- und Wirtschaftsräume sind elektrisch beleuchtet. Die an ein besonderes Leitungsnetz angeschlossene Notbeleuchtung wird beim Ausfall der Turbodynamo durch die auf dem obersten Bootsdeck angeordnete Notdynamo gespeist.

Außerdem sind vorgesehen: eine über das ganze Schiff verteilte elektrische Uhrenanlage, bei der sämtliche Uhren von ein-

Mineralstelle aus angetrieben werden, sowie Fernsprechanlagen zwischen den Schiffsbetriebsräumen und ausgedehnte Klingelanlagen zwischen den Kammern und den Räumen für die Bedienung.

Maschinen- und Kesselanlage.

Für die Fortbewegung des Schiffes sind zwei vierzylindrige einfach-Expansionsmaschinen mit Oberflächenkondensation und Wasserausgleich für Heißdampftrieb mit einer normalen Leistung von zusammen 8500 PSi bei etwa 80 Uml./min vorgesehen, Abb. 18. Die Abmessungen jeder Maschine betragen: 800 mm HD-L-Dmr., 1300 mm MD-Zyl-Dmr., 1500 mm Dmr. der beiden Niederdruckzylinder, 1400 mm Hub, 465 m³ Kondensator-Kühlsche. An jede Hauptmaschine sind angehängt: 1 Vorwärmerpumpe, 1 Lenzpumpe und 1 Klostetpumpe, außerdem an die B.B.-Maschine noch eine Badepumpe. Für das Umsteuern ist für jede Hauptmaschine eine zweizylindrige Dampfmaschine und zum Heben der Maschine eine einzylindrige Dampfmaschine vorhanden. Die Hauptmaschinen sind unmittelbar mit den Wellenleitungen verknüpft. Auf jeder Welle sitzt ein vierflügeliger Propeller mit ungleichen Flügeln. Der Propellerschub wird durch ein gewöhnliches Mehrscheiben-Drucklager aufgenommen.

Zur Erzeugung des Dampfes sind in einem Kesselraum mit drei Heizräumen 3 Doppelender- und 1 Einender-Zylinderkessel rückkehrender Flamme aufgestellt, Abb. 19. Die Kessel haben zusammen 2085 m² Heizfläche und 47,6 m² Rostfläche. Der Betriebsdruck beträgt 14,5 at Überdruck. Die Kessel haben

Schmidtsche Rauchröhren-Überhitzer und Howdens künstlichen Zug. Zur Abführung der Rauchgase ist ein gemeinschaftlicher Schornstein vorgesehen.

Die für den Betrieb der Maschinen- und Kesselanlage erforderlichen Hilfsmaschinen und Apparate sind im Maschinenraum und in dem angrenzenden Hilfsmaschinenraum zwischen Maschinen- und Kesselraum aufgestellt. Die elektrischen Maschinen und die Kühlmotoren sind in einem Raum hinter dem Maschinenraum untergebracht. Der elektrische Strom für den Licht- und Kraftbedarf wird durch 3 Turbodynamos von je 150 kW Leistung erzeugt. Für die Beleuchtung während des Tages und für die Nachtbeleuchtung ist eine Maschine ausreichend, während in der Zeit des stärksten Lichtbedarfes und im Hafen beim Windenbetrieb zwei Maschinen laufen müssen. Die dritte Maschine dient als Aushilfe.

Um den Abdampf der Hilfsmaschinen möglichst nutzbringend zu verwerten, sind ein Mischvorwärmer und ein Oberflächenvorwärmer sowie eine Abdampfverdamper-Anlage eingebaut.

Für die Rückgewinnung des im Abdampf befindlichen Öles sind besondere Abdampfentöler sowie eine Ökläranlage vorgesehen. Das in die Bilge fließende Maschinenöl wird ebenfalls durch eine Öl-Rückgewinnungsanlage wieder zurückgewonnen.

Im übrigen ist die gesamte Maschinen- und Kesselanlage nach den Gesichtspunkten möglichst großer Sparsamkeit in bezug auf Kohlen- und Ölverbrauch aufgebaut.

Gallone und Barrel im Mineralölhandel.

Die zunehmende Verwendung des Ölmotors zur Kräfteerzeugung in Motorenanlagen und auf Schiffen lenkt die Aufmerksamkeit der Verarbeiter flüssiger Brennstoffe in höherem Grade als bisher auch auf den Handelsgebrauch im Ölhandel. Dabei ist es eine eigentümliche Tatsache, daß über die Maßeinheiten, mit denen der Handel rechnet, nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch in den Handelskreisen selbst erhebliche Unklarheiten herrschen, und es ist deshalb angebracht, über die beiden wichtigsten in Betracht kommenden Maße einige Aufklärung zu geben.

In Amerika werden im allgemeinen Mineralöle an der New Yorker Börse in Cents für die amerikanische Gallone gehandelt, in England dagegen in Pence für die englische Gallone. Die Hohlmaße sind voneinander verschieden, sie sind aber beide gesetzlich ihrer Größe nach festgelegt, obwohl auch dabei einige Unklarheiten bestehen, wie weiter unten näher gezeigt wird.

Im Gegensatz dazu ist das Barrel (= Faß) keine eindeutig festgelegte Größe, der Inhalt ist gesetzlich nicht festgestellt und schwankt nach Handelsgebrauch nicht nur für verschiedene Waren, sondern auch für die gleichen Ware.

1. Die amerikanische Gallone.

Nach der Festsetzung des Normal-Gewicht- und Maß-Amtes¹⁾ ist
1 gallon = 3,78543 l,
1 hl = 0,26417 gallons.

Die Einheit entspricht der von 1707 bis 1824 auch in England (für Wein) üblichen Gallone zu 231 engl. Kubikzoll („Winchester-Gallone“). 1 Kubikzoll = 16,3871 cm³, ergibt sich der oben genannte Wert. Im Handel rechnet man häufig 27 amerikanische Gallonen = 100 l²⁾.

Preis-Umrechnung:

x cent/gall. = 0,002642 x d M/l, wenn 1 Doll. = d M.

2. Die englische Gallone.

Die Einheit für die amtlichen englischen Hohlmaße, von der alle abgeleitet werden, ist das „imperial gallon“, das 10 engl. Pfund destilliertes Wasser bei 62° F (= 16,67° C) und 30" (= 762 mm) Quecksäule enthält³⁾. Aus dieser Begriffsbestimmung wurde die Gallone am 1. April 1901 auf 4,54609 l ermittelt und nach verschiedenen Kontrollmessungen des Wassergewichts durch das British Standard Dept. in den Jahren 1878 und 1889 schließlich im Jahre 1898 festgelegt⁴⁾:

1 gallon = 4,5459631 l

Im Gegensatz zu dem vorher genannten Wert auch als „new scientific gallon“ bezeichnet).

¹⁾ Treasury dept., U. S. coast and geodetic survey, Office of Standard Weights and Measures, 1903.

²⁾ Sittel-Strauß, Handelswörterbuch, Leipzig 1921, S. 228.

³⁾ Weights and measures act of 1878 and 1889; auch: W. A. Browne, The Merchants' handbook, London 1899, ferner Encyclopaedia Britannica, Bd. 24, 1902.

⁴⁾ Weights and measures (metric system) act, 1897; Statutory rules and orders 1898 Nr. 411 (Order in council, substituting a table of metric equivalents for that in schedule 3 Part 1, of the W. & m. act, 1878).

Aus diesem Wert ergibt sich:

1 l = 0,2199757 gallons,

was mit dem amtlichen, im Gesetztext angegebenen Wert

10 l = 2,200 gallons

übereinstimmt.

Für den Handelsgebrauch sind die Abweichungen der verschiedenen Größenbestimmungen belanglos.

Preis-Umrechnung:

y pence/gall. = 0,000917 y e M/l, wenn 1 £ = e M.

3. Das amerikanische Barrel.

Als Handelseinheit für bestimmte Mineralöle, z. B. Rohöl und Bunkeröl, besonders aber Petroleum, wird das amerikanische Barrel meistens zu 42 amerikanischen Gallonen gerechnet, so daß

1 Barrel = 158,988 l

1 hl = 0,628977 Barrel

ist⁵⁾; wirkliche Fässer dieser Größe werden indessen selten benutzt. Gasolin und Kerosen werden auch häufig in Holz- oder Eisenfässern von ungefähr 50 Gallonen gehandelt, aber der Preis wird dann häufiger nach Gallonen als nach Barrels gestellt⁶⁾. Daneben wird bisweilen das Barrel Petroleum auch zu 40 Gallonen gerechnet⁷⁾.

4. Das englische Barrel.

Der Petroleumhandel rechnet im allgemeinen auch das englische Barrel zu 42 (englischen) Gallonen, also zu 182,5 l; die Angabe 1 Barrel = 163,5 l, die sich ebenfalls findet⁸⁾, würde einem Barrel von 36 Gallonen entsprechen, ein solches ist für Bier und ähnliche Getränke im Gebrauch.

Angesichts der mannigfaltigen Bezeichnungen ist größte Vorsicht beim Vergleich von Mengen- und Preisangaben geboten; mit Rücksicht auf die unbestimmte Größe des Barrels empfiehlt es sich, stets auf die Angabe in Gallonen zurückzugreifen und dabei zwischen amerikanischen und englischen Gallonen zu unterscheiden. Dipl.-Ing. W. Speiser.
[W 150]

⁵⁾ Die Angabe in Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute (58. Aufl. 1920) S. 654: „1 am. Barrel = 42 Gallons = 190,806 l“ führt irre, weil mit englischen Gallonen gerechnet ist, was dem Handelsbrauch nicht entspricht.

⁶⁾ Auskunft des Bureau of Standards in Washington (II — 4/I von v. 5. April 1922) an Herrn Ingenieur E. T. Ziegler in Sterkrade, dem wir für freundliche Unterstützung in der Klärung dieser Fragen zu Dank verpflichtet sind, ebenso wie Herrn Regierungsrat Dr. Drewitz von der Reichsanstalt für Maß und Gewicht in Charlottenburg.

⁷⁾ U. a. Muret-Sanders, Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache, 6. Aufl. 1891; amerikan. Maße und Gewichte, K: besondere Maße und Gewichtsgrößen: „1 Barrel Petroleum = 40 gallons = 1,5141239 hl“. Auch für Normalspiritus und alle gegorenen Getränke rechnet z. B. das Bureau of Standards in Washington (Authorized barrel of proof spirits, 1904) das Barrel zu 40 Gallonen von je 231 Kubikzoll.

⁸⁾ Hütte, Des Ingenieurs Taschenbuch. 23. Aufl. 1919.

Der Einschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „La Coruña“.

Im schiffbaulichen Teil werden neben einer kurzen Beschreibung des Schiffskörpers die Einrichtungen erläutert, welche namentlich durch die Nachkrieg-Verhältnisse bedingt worden sind und zu einer besonderen Ausstattung der dritten Klasse geführt haben. — Der maschinenbauliche Teil behandelt die Haupt- und Hilfsmaschinen sowie die für Ölfeuerung eingerichtete Kesselanlage nebst Bunkern und die Betriebsergebnisse.

Der Fracht- und Personendampfer „La Coruña“, der nunmehr seit fast einem Jahre mit großem Erfolge zwischen Hamburg und den südamerikanischen Häfen in Dienst steht, ist das dreißigste der von der Reiherstieg-Schiffswerfte und Maschinenfabrik Hamburg für die Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrts-Ge-

Zahlentafel 1. Inhalt der Zellen.


	Spant	Frisch- wasser t	Ballast- wasser t	Öl t
Zelle I	156 bis 166	30,0	—	—
„ II	145 „ 156	61,9	—	—
„ III geteilt	117 „ 145	261,4	—	—
„ IV „	98 „ 117	202,7	—	—
„ VIII „	39 „ 66	255,1	—	—
„ IX „	7 „ 39	128,0	—	—
zusammen		939,1	—	—
Vorpiek		—	134,8	—
Hinterpiek		—	55,5	—
Zelle V	90 „ 98	85,4	—	—
„ VI Luftzelle	81 „ 90	96,0	—	—
„ VII Speisewasserzelle	66 „ 81	171,7	—	—
zusammen		543,4	—	—
Seitenzelle III. Deck	68 „ 76	—	—	B.-B. 73,5
„ „ „	76 „ 84	—	—	31
„ „ „	84 „ 90	—	—	64,5
„ „ „	68 „ 76	—	—	28,5
„ „ „	76 „ 84	—	—	54,5
„ „ „	84 „ 90	—	—	68,5
Querbunker unten	92 „ 98	—	—	46,5
„ „ Tages- zelle 1	—	—	—	140,0
„ „ Tages- zelle 2	—	—	—	108
„ „ III. Deck	—	—	—	41
„ „ II. „	—	—	—	86,0
				79,0
				641,0
				647



Abb. 1. Der Einschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfer „La Coruña“.

sellschaft erbauten Schiffe. Das Schiff, Abb. 1, ist zunächst als reiner Schutzdeck-Frachtdampfer entworfen und als solcher in Auftrag gegeben worden. Um jedoch eine spätere Verwendung als Zwischendeckschiff zu ermöglichen, ist gleich von vornherein einmal die Schottenstellung den Bestimmungen des internationalen Vertrages und der See-Berufsgenossenschaft entsprechend ausgeführt, und andererseits ist die Schottenstärke mit Rücksicht auf eine spätere Hochführung bis zum I. Deck gewählt worden. Der mit Rücksicht auf den großen Andrang zur III. Klasse gebotene Ausbau als Zwischendeckschiff ist dann, während das Schiff schon im Bau war, beschlossen und in gemeinsamer Arbeit von Werft und Reederei durchgeführt worden.

Das Schiff hat 125,6 m Länge zwischen den Loten, 16,75 m Breite über den Spanten, 11,83 m Seitenhöhe bis zum I. Deck, 8950 t Tragfähigkeit bei 8,49 m Tiefgang beim Sommerfreibord des Germanischen Lloyds, 8,03 m größten Tiefgang nach den Schottvorschriften der Seeberufsgenossenschaft, 7273 B.-R.-T., 4392 N.-R.-T Raumgehalt und 2800 PSi Maschinenleistung, womit 11 Kn erreicht werden.

„La Coruña“ wurde nach den Vorschriften und unter Aufsicht des Germanischen Lloyds für die Klasse 100 A  „mit Freibord“

gebaut. Die Querschnitte der Hauptverbände sind aus Abb. 2 ersichtlich. Um stringerfreie Räume zu erhalten, sind Raumstringer nur im Vorschiff eingebaut, im übrigen sind die Stringer durch Verstärkung der Außenhautplatten ersetzt worden.

Acht wasserdichte Schotte teilen das Schiff in neun wasserdichte Abteilungen. Die Inhalte der einzelnen Räume und Zellen sind in den Zahlentafeln 1 bis 3 zusammengestellt.

Wie aus Zahlentafel 1 ersichtlich, ist der größte Teil des Doppelbodens für die Aufnahme des erforderlichen Trinkwassers vorgesehen. Das Heizöl ist ausschließlich in Hoch- und Zwischen-





Abb. 2. Querschnitt durch die Hauptverbände.

Abb. 3 bis 14. Einrichtungspläne des Einschrauben-Fracht- und Fahrgastdampfers „La Coruña“.



Zahlentafel 2. Inhalt der Laderäume.

		für Getreide Außenkante Spant und Oberk. Deckbalken m ³	für Stückgut Innenkante Wegerung und Unterl. Deckbalken m ³
Laderaum	Spant		
Raum I.	145 bis 166	1173	1070
Raum II.	117 „ 145	2128	2000
Raum III.	99 „ 117	1310	1220
Raum IV.	39 „ 67	1703	1575
Raum V.	13 „ 39	1090	968
		7404	6833
Zwischendeck 2.			
Laderaum I.	145 bis 166	495	420
Laderaum II.	117 „ 145	842	755
Laderaum III.	99 „ 117	544	490
Luke IV Gepäckschacht		144	122
Laderaum V.	13 bis 39	645	580
		2670	2367
Zwischendeck 1.			
Luke I Lukenschacht		208	208
Luke III Lukenschacht		125	98
Laderaum IV.	39 bis 67	851	750
Laderaum V.	13 „ 39	748	660
		1932	1716
Gesamtinhalt der Laderäume		12006	10916

Zahlentafel 3. Inhalt der Provianträume.

	Innenkante Wegerung und Unterl. Deckbalken m ³
Proviantraum auf Zwischendeck 2	
Spant 39 bis 45/49.	153
Spant 0 bis 13.	100
	253
Kühlräume auf Zwischendeck 2	
Fleischraum	63
Fisch- und Eisraum.	38
Gemüseraum	61
Bierraum	83
Vorraum	48
	293
Gesamtinhalt	546
Bootsmannvorräte	
auf dem Zwischendeck III	20
auf dem Zwischendeck II	40
auf dem Zwischendeck I	60
	120



Abb. 15. Waschraum dritter Klasse.

deckzellen untergebracht, die durch Längs- und Querschotte weitergehend unterteilt worden sind.

Die Einrichtungen des Schiffes sind aus Abb. 3 bis 14 ersichtlich.

Dritte Klasse „im Wohndeck“.

Die Räume dieser Klasse sind im Zwischendeck 1 und untergebracht. Im Zwischendeck 2 sind 122, 148 und 84, also zusammen 354 Betten aufgestellt worden; das Zwischendeck 1 enthält weitere 232 Betten und einen besonderen Speisesaal mit 213 Sitzplätzen für die Fahrgäste dieser Klasse. Die gesundheitlichen Anlagen sind gegenüber den in der Vorkriegszeit üblichen sehr verbessert worden. Saubere, weißgekachelte und mit emaillierten Einzelwaschtischen versehene Waschräume machen einen freundlichen Eindruck, Abb. 15. Außerdem ist für Männer und Frauen auf dem Hauptdeck noch je ein Bad vorgesehen, Abb. 16. Die Einrichtungen, unter andern die des Hospitalzimmers, der Apotheke und des Operationsraumes, sind nach den Bestimmungen der deutschen und spanischen Auswandererbehörden ausgeführt worden.

Dritte Klasse „in Kammern“.

Die Kammern dieser heute besonders beliebten Klasse sind mit 2, 4 und 6 Betten für insgesamt 270 Fahrgäste eingerichtet und liegen im Vorschiff neben Luke II. Um für diese Fahrgäste einen besonderen, geschützten Aufenthaltsraum zu schaffen, ist die Luke II mit Teppichen belegt und mit bequemen Stühlen und Tischen ausgestattet worden. Der in hellem, freundlichem Ton getäfelte Speisesaal hinter diesen Räumen, Abb. 17, bietet Platz für 118 Gäste, so daß die Möglichkeit vorhanden ist, in zwei Abteilungen nahezu für alle Gäste dieser Klasse zu decken. Geräumige Bäder und Aborte sind auf dem vorderen Ende des Zwischendecks eingerichtet.



Abb. 16. Bad dritter Klasse.



Abb. 17. Speisesaal dritter Klasse.


385 mm Dmr. in einem Stevenrohr auf auswechselbaren Pockholzstäben gelagert ist. Die Schraube von 5,9 m Dmr. und 5,8 m Steigung hat vier bronzene Flügel, die an einer Gußeisennabe befestigt sind.

Kesselanlage mit Ölfeuerung.

Zur Dampferzeugung dienen drei Einender-Schiffkessel bewährter Bauart von je 237 m² Heizfläche für 14 at Betriebsdruck mit Schmidtschen Rauchrohr-Überhitzern von 117 m² Heizfläche

durch einen oder beide hintereinandergeschaltete Vorwärmer durch die es auf etwa 120 bis 135° C erwärmt wird. In der Druckleitung vom Vorwärmer nach den Ölbrennern ist das Druckfilter eingebaut, damit ein Verstopfen der Düsen sicher vermieden wird, ferner ist ein Druckwindkessel eingeschaltet, der eine gleichmäßige Entfaltung der Flamme gewährleistet. Der Druckwindkessel kann durch eine besondere Handluftpumpe nachgespeist werden. Von der Druckleitung vor den Kesseln führt eine

Abb. 21 und 22. Rohrplan für die Ölfeuerungsanlage.



für jeden Kessel. Die Kessel sind für Ölfeuerung eingerichtet und haben Ölbrenner für Zerstäubung durch Druck. Zum Betriebe der Ölfeuerungen sind die in Zusammenstellung 1, S. 315, Nr. 1 bis 8, aufgeführten Hilfsmaschinen und Apparate vorgesehen. Ihre Anordnung ist aus Abb. 21 und 22 zu entnehmen.

Die Hilfsmaschinen sind in einem besonderen Raume (Pumpenraum) untergebracht, um sie vor dem Verschmutzen zu schützen. Der Betrieb der Ölfeuerung gestaltet sich äußerst einfach: Die Heizöl-Betriebspumpe, deren eine genügt, während die andere in Reserve bleibt, saugt das im Tagestank auf etwa 40 bis 45° C vorgewärmte Öl durch das Saugfilter, in dem etwaige Verunreinigungen zurückgehalten werden, und drückt es

durch einen oder beide hintereinandergeschaltete Vorwärmer durch die es auf etwa 120 bis 135° C erwärmt wird. In der Druckleitung vom Vorwärmer nach den Ölbrennern ist das Druckfilter eingebaut, damit ein Verstopfen der Düsen sicher vermieden wird, ferner ist ein Druckwindkessel eingeschaltet, der eine gleichmäßige Entfaltung der Flamme gewährleistet. Der Druckwindkessel kann durch eine besondere Handluftpumpe nachgespeist werden. Von der Druckleitung vor den Kesseln führt eine

Rückleitung zur Pumpe, wodurch ein Umlauf des Heizöls und ein Abwärmen der Apparatur ermöglicht wird. Die Handpumpe für Heizöl wird nur im Falle des Versagens der Betriebspumpen benutzt. Die Trimpmpumpe dient hauptsächlich zur Füllung der Tagestanks, zum Umpumpen der Bunker, zum Lenzen der Ölbunker, zum Umpumpen des Heizöls und Füllen der Ölbunker. Für die Ölübernahme ist auf dem Bootsdeck mittschiffs ein doppelter Ölübernahmefilter angeordnet, an dessen Zuführungsrohr auf dem Backbord oder Steuerbord der Filterschlauch angeschlossen werden kann. Die Übernahmefilter sind mit großen Löchern versehen, um Fremdkörper zurückzuhalten, die die Rohrleitungen und Absperrschieber verstopfen können. Von hier gelangt das Heizöl durch entsprechende Schaltung in jeden beliebigen Ölbunker und kann auch durch die Trimpmpumpe von und nach jedem beliebigen Bunker gefördert werden. Zur Erwärmung des Öls in den Bunkern und Tagestanks dienen Dampfschlangen, die dicht über dem Boden liegen und mit Dampf von 3 at geheizt werden. Zur Feststellung etwaiger Undichtigkeiten wird das Kondensat durch ein Stanglas auf Beimischung von Öl untersucht. Sämtliche Öl-Rohrleitung, die von den Ölbunkern nach den Hilfsmaschinen führen, werden mit Dampf geheizt, so daß sie durch dickflüssiges Öl nicht verstopft werden können.

Bezüglich der Feuersicherheit werden im Bordbetriebe große Anforderungen gestellt. Es sind deshalb außer der üblichen Anzahl Minimapparate und Sandkästen für Feuerlöschzwecke noch verschiedene Sicherheitsvorrichtungen eingebaut. Alle Absperrschieber der Ölbunker können durch Gestänge von Deck aus geschlossen werden, ebenso können die Betriebspumpen durch ein vom Deck aus absperrbares Druckzuführungsventil stillgesetzt werden. Jeder Bunker ist mit einem Druckfeuerlöschrohr versehen, durch das auch das Ausdampfen für die Aufnahme von Nachprüfungen erfolgt. Um die Ölbunker herum sowie den Ölbrennern sind Leckgräben und Leckkästen für abtropfendes Öl angebracht, die nach dem Schmelzen des Öltank entleert werden, in dem noch brauchbare Öl abgeschieden und der Rest auf See über Bord gepumpt wird. Jeder Bunker besitzt ein Überlauf- und Luftrohr, die in einem Sammelrohr vereinigt, in der Überlaufzelle führen. Diese Zelle hält auch ein Luftrohr, das in der Schornsteinhöhe mündet, so daß gegebenenfalls austretende Ölgase unschädlich sind. Der Überlaufkessel dient gleichzeitig als Expansionsgefäß und ist deshalb mit einer elektrischen Alarmvorrichtung versehen, die bei 1/2- und 3/4-Füllung der Zelle ein Zeichen durch eine Lampe und einen parallel geschalteten Wecker gibt. Falls diese Vorrichtung versagt, tritt ein an dem Überlaufkessel angebrachtes Sicherheitsventil mit Ablauf nach außen in Tätigkeit, sobald der Druck im Überlaufkessel auf ein eingestelltes Maß gestiegen ist. Zur Feststellung des Inhalts der Ölbunker sind Peilrohre mit Weir-Pendel eingebaut, die an einem Lot befestigte Meßstellen haben. Der Inhalt der Bunker kann für jede Meßstelle nach einer Zahlentafel festgestellt werden.

Außerdem sind Pneumometer eingebaut, die mit Federanometern arbeiten und den Ölstand in jedem Bunker anzeigen. Die beiden Tagestanks haben außerdem noch eine mechanische Anzeigevorrichtung durch Schwimmer, Zeiger und Skala, so daß der Ölverbrauch stets doppelt nachprüfbar ist.

Die Betriebsergebnisse der gesamten Maschinen- und Kesselanlage sind sehr günstig und gehen aus dem folgenden Auszug

des Maschinenbuches der dritten Reise Hamburg-Buenos Aires vom 4. bis 29. Oktober 1922 und zurück vom 16. November bis 12. Dezember 1922 hervor, Zahlentafel 5.

Hilfsmaschinen.

Die Hilfsmaschinen sind in Zusammenstellung 1, laufende Nummer 9 bis 26, aufgeführt, soweit sie nicht an die Hauptmaschine angehängt sind.

Zahlentafel 5.

S. „La Coruña“. Mittelwerte aus Ausreise und Heimreise Hamburg-Buenos Aires.

Dritte Reise vom 4. bis 29. Oktober und 16. November bis 12. Dezember 1922.

Tiefgang		Füllung			Uml./min	mittlerer Druck			indizierte Leistung				Geschwindigkeit	Ölbrenner: Lochschein- durchm. der Düse	Verbrauch einschl. der Hilfsmasch. f. d. Bordbetrieb der Kühl- u. d. elektr. Anlage			Schrauben- verlust
vorn	hinten	HD- Zylind.	MD- Zylind.	ND- Zylind.		HD- Zylinder	MD- Zylinder	ND- Zylinder	HD- Zylind.	MD- Zylind.	ND- Zylind.	ge- samt			Heiz- Öl	Masch.- Öl	Zyl.- Öl	
m	m					kg/cm ²							Kn		kg/PS _h	g/PS _h	g/PS _h	vII
6,94	7,21	70	64,5	65	67,47	7,13605	2,31833	0,90528	1152,5	1010,5	1057	3220	11,925	1,8 mm	0,467	0,505	0,058	6,3

Temperaturen in °C																Drücke				Umdrehungen in der Minute der Gebäsmaschine	Doppelhube der Betriebspumpe				
der Luft																des Heizöls						mm W.S.		kg/cm²	
Heißdampf	Schraubenrohröl	Seewasser	Umlaufwasser	Speisewasser	Kesselraum	Maschinen- raum	an Deck	Rauchgase im Schornstein	im Windkanal	unter den Kesseln	über den Kesseln	im Heizöl- Gebrauchstank	im Heizöl- Tagesstank	Saugleitung der Be- triebspumpe	hinter dem Heizölvor- wärmer	an der Düse	im Luftkanal	vor der Düse	im Öl- windkessel			Kesseldruck			
00	25,5	20,6	41,6	111	32	38,5	23	238	119	37	45	28	37	37	134	128	23	6	8,5	14	149	16			

Zusammenstellung 1.

Hilfsmaschinen und Apparate, die an die Hauptmaschine nicht angehängt sind.

Nr.	Zweck	Anzahl	Bezeichnung	Durchmesser			Hub	Doppel- hübe in der Minute	Leistung
				Flügel mm	Dampf- zylinder mm	Pumpen- zylinder mm			
1	für Ölföuerung	1	umschaltbarer Saug-Doppelfilter, je 660 cm ² Filterfläche	—	—	—	—	—	—
2	" "	1	umschaltbarer Druck-Doppelfilter, je 600 cm ² Filterfläche	—	—	—	—	—	—
3	" "	2	stehende Simplex-Betriebspumpen	—	150	100	200	16	2,5 t/h
4	" "	1	stehende Simplex-Trimpumpen	—	200	260	375	15	30 t/h
5	" "	1	Handpumpe	—	—	—	—	—	—
6	" "	2	stehende Vorwärmer, je 7 cm ² Heizfläche	—	—	—	—	—	—
7	für Kesselföuerungen	1	Gebäsmaschine mit zwei angekuppelten Einzylinder-Dampfmaschinen, hiervon eine in Reserve	2000	200	—	150	—	—
8	für Ölföuerung	1	Luftpumpe mit Windkessel 100 l Inhalt	—	—	—	—	—	—
9	für Kondensator	1	Kühlwasserkreiselpumpe mit einer angekuppelten Einzylinder-Dampfmaschine	1100	220	—	220	—	—
10	für Speisewasser	1	doppelte Simplex-Dampfpumpe	—	250	180	600	20	28 t/h
11	" "	1	Injektor	—	—	—	—	—	12,5 t/h
12	" "	1	Reiniger	—	—	—	—	—	28 t/h
13	" "	1	Entlüfter	—	—	—	—	—	—
14	" "	1	Schwimmertank mit Regelventil für den Dampf der Speisepumpen	—	—	—	—	—	—
15	" "	1	Hilfskondensator von 100 m ² Kühlfläche mit vorgebautem Entöler	—	—	—	—	—	—
16	für Verdampfer von Seewasser	1	kombinierte Simplex-Pumpe für Lauge und Speisewasser	—	90	{ 70 } { 50 }	100	40	0,5 t/h
17	für Verdampfer von Seewasser	1	Verdampfer mit 10,15 m ² Heizfläche, Heizung mit Aufnehmer-Abdampf von 1,5 at	—	—	—	—	—	0,5 t/h
18	für Speisewasser	1	Oberflächenvorwärmer von 13 m ² Heizfläche, geheizt durch Abdampf der Hilfsmaschine	—	—	—	—	—	—
19	für Schmieröl	1	Rückgewinnung und Reinigungsanlage	—	—	—	—	—	—
20	für Verschiedenes	1	Hilfs-Duplex-Dampfpumpe	—	260	180	300	40	65 t/h
21	für Ballastwasser (Verschiedenes)	1	Duplex-Dampfpumpe	—	200	260	350	40	150 t/h
22	für Trinkwasser	1	Duplex-Dampfpumpe	—	100	100	150	40	15 t/h
23	für Kühlzwecke	1	mit einer Dampfmaschine gekuppelte Kohlen-säuremaschine	—	250/90	—	300/250	100	60 000 kcal/h
24	für Speisung des Netzes	2	Dampf-Dynamomaschinen, Verbundmaschinen mit 10 at Betriebsdruck	—	{ 250 } { 420 }	—	250	315	65 kW
25	für Speisung des Netzes im Hafen (Notbeleuchtg.)	1	Rohölmotor, gekuppelt mit Generator	—	2×160	—	240	400	15 kW/24 PS.
26	für Winden	2	Elektromotoren für Proviantwinden von 500 kg Tragkraft	—	—	—	—	—	—
27	für Verschiedenes	6	Elektromotoren für Luftkühler im Fleischraum, Gemüse- und Antriebs der Solepumpen (2), Teigknetmaschine und Werkstattmaschinen	—	—	—	—	—	—
28	für Kühlmaschine	1	Duplex-Dampfpumpe	—	150	150	200	40	15 t/h
29	" "	2	Sole-Kreiselpumpen	170	—	—	—	2300	je 15 m ³

Zur Kühlung der Proviandräume ist eine mit einer Dampfmaschine gekuppelte stehende Kohlensäure-Kühlmaschine aufgestellt, die für Solekühlung eingerichtet ist. Diese Maschine leistet 60 000 kcal/h bei einer Temperatur von 18° C des Kühlwassers, kühlt in etwa 12stündigem Betriebe die Räume durch die Kühlrohrleitung und erzeugt außerdem täglich 100 kg Blockeis. Die Kühlwasserpumpe ist getrennt von der Kühlmaschine aufgestellt. Zur Aushilfe und in See kann die unter 9) in Zusammenstellung 1 aufgeführte Kühlwasserpumpe verwendet werden. Für den Umlauf der Sole durch die Kühlrohrleitung sind zwei elektrische Kreispumpen vorgesehen, von denen eine für den Vollbetrieb genügt, während die andere zur Aushilfe dient. Im Fleischraum und im Gemüseraum ist außer den Kühlrohren noch je ein trockener Luftkühler mit mechanischem Luftumlauf eingebaut, wodurch die leicht verderblichen Nahrungsmittel besser erhalten bleiben.

Elektrische Anlage.

Als Primärmaschinen sind zwei Dampfmaschinen aufgestellt, Zusammenstellung 1, Nr. 23. Diese Maschinen werden mit Dampfdruck von 10 at betrieben, der Abdampf kann teilweise nach dem Hauptkondensator, dem Hilfskondensator, dem Vorwärmer oder in das Freie geleitet werden. Für Hafen- und Notbeleuchtung und für die F.T.-Station ist ein sofort mittels Zündpatrone arbeitsbereiter kompressorloser Rohölmotor auf dem Hauptdeck aufgestellt, der mit einem Generator von 15 kW Leistung gekuppelt ist. Die Leitungsnetze der Kraftanlage, Beleuchtungsanlage und Notbeleuchtungsanlage sind getrennt angeordnet. Die Schaltung ist so getroffen, daß die einzelnen Stromkreise auch der Notstromkreis von jeder der Primärmaschinen gespeist werden können. Die Noddynamo speist dagegen nur den Notstromkreis und die für den Hafenbetrieb vorgesehenen Lampen und Motoren. [1620]

BÜCHERSCHAU.

Die Erdöllagerstätten und übrigen Kohlenwasserstoffvorkommen der Erdrinde. Grundlagen der Petrologie. Von E. Blumer. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke. 442 S. mit 125 Abb.

Durch Einführung des Dieselmotors und der Ölföhrung auf Schiffen wie überhaupt durch die rasch wachsende Verwendung von Erdölen als Brennstoffe ist der Besitz von Erdöllagerstätten von größter volkswirtschaftlicher Bedeutung geworden. Das vorliegende Werk ist daher sehr zeitgemäß.

In der Einleitung werden der geologische Aufbau der Erde und die in den verschiedenen Zeiten vorhandenen Tierformen in Zusammenhang mit der Entstehung des Erdöls kurz behandelt. Auf die chemischen Eigenschaften der mannigfaltigen Kohlenwasserstoffverbindungen wird näher eingegangen.

Der Verfasser hat beinahe ein ganzes Jahrzehnt Erdölquellen der alten und der neuen Welt untersucht und bewertet und liefert im ersten Teile, der die Erdölzeichen behandelt, an der Hand zahlreicher guter Lichtbilder eine Beschreibung der Erde nach einer Seite hin, die bisher im allgemeinen weniger beachtet worden ist und uns mit Gasbrunnen und ewigem Feuer, Ölquellen, Schlammgesprudeln, Pechseen usw. bekannt macht.

Im zweiten Teile werden die erdölföhrnden Gesteine beschrieben, wobei besonders auf die Porosität der Gesteine hingewiesen wird. Gesteinyporen sind es vor allem, die Erdöl enthalten. Mit Erdöl gefüllte größere Hohlräume bilden im allgemeinen die Ausnahme. Der Porenraum verschiedener Gesteine und Sande schwankt nach Blumer zwischen 0,1 bis 50 vH. Dieser Porenraum erklärt zwanglos die Fassungskraft der Gesteine für Wasser, Öl und Gas. Von größter Wichtigkeit für die Ergiebigkeit von Erdöllagern ist die Durchlässigkeit der Gesteine. Die Strömungsgeschwindigkeit im Porenraum ist abhängig von der Viskosität der Flüssigkeit und verhältnismäßig dem Quadrat der Porengröße. Wasser, Öl und Gas sind daher fast unzertrennlich mit undurchlässigen Gesteinen verknüpft. Undurchlässige Gesteine wie Tone und Mergel schließen die Lagerstätten ab und verhindern das Entweichen von Öl und Gas. Zwar hat man Kohlenwasserstoffe auf Kometen, Meteoriten und auf manchen Fixsternen nachgewiesen und auch in vulkanischen Gebieten Ölquellen als große Ausnahmen gefunden, aber, von solchen vereinzelt Ausnahmen abgesehen, liegen die ungezählten Ölquellen, Gasbrunnen und Ölzeichen in sedimentären Gebieten (Schichtgesteinen). Tone und Kalke jeden geologischen Alters, vor allem die aus dem Tertiär, wo die Entwicklung der Säugetiere den Höhepunkt erreichte, führen Öl.

Der dritte Teil handelt vom Bau der Erdöllagerstätten und gibt Erklärungen dafür, wie es kommt, daß stellenweise der Porenraum des Gesteines Öl in unerhörter Menge führt, während im Umkreis Tausende von Quadratkilometern ölfrei sind. Die Frage der Antiklinale wird hierbei eingehend erörtert, die besagt, daß Öl und Wasser sich im Porenraum ebenso scheiden müssen wie in einem Gefäß, daß also das Öl auf dem Wasser schwimmen und dort in großer Menge auftreten muß, wo undurchlässige Gesteine eine Kuppel über beiden Flüssigkeiten bilden. Blumer weist jedoch darauf hin, daß auch Öllager in Schenkelgebieten, vereinzelt in Mulden, vorkommen, und daß die ausgedehntesten Ölfelder nicht in Faltenzonen der Kettengebirge, sondern im flachen weiten Tafellande liegen, und führt hierfür eine große Anzahl von Beispielen an.

Der vierte Teil befaßt sich mit dem Inhalt und Ertrag der Lager, also hauptsächlich mit der Praxis der Ölgewinnung. Beachtenswert ist, daß die Zunahme der Weltjahreserträge seit dem Jahre 1859 ziemlich gleichmäßig ansteigt, und zwar mit der dritten Potenz der seit 1859 verflossenen Jahre, etwa nach der Gleichung $E = 480 (n - 1859)^3$ hl, wo n die Jahreszahl. Das macht für das Jahr 1920 einen Weltertrag von rd. 1 Milliarde hl; 1910 war es etwa die Hälfte.

Der fünfte Teil, gewissermaßen der fünfte Akt dieser lebendigen Darstellung, ist mit „Genesis“ überschrieben und berichtet von dem Werdegang des Erdöls, das heute vielleicht die Welthäfen verschmutzt und das vor ungezählten Jahren in Gestalt abgestorbener Lebewesen wie ein andauernder Regen auf den Meeresboden hinab-

sank oder im blauen Schlamme der Kontinente sein Grab fand. Ku in dem Leben von gestern liegt die Quelle des Erdöls von heute.

[B 1606] W. Schmidt
Norddeutscher Lloyd Bremen. Jahrbuch 1921/22. Die deutsche Seeschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung des Norddeutschen Lloyd. Bremen 1922, Fr. Leuwer.

Das Jahrbuch des Norddeutschen Lloyds von 1921/22 hat noch immer nur Zweidrittel des vor dem Kriege üblichen Umfanges, sein Inhalt darum kaum weniger wertvoll als früher. Er beweist, wie der v früheren Generaldirektor Heiniken vorausgesagte „Schrecken der Ende“ eingetreten ist. Nicht nur auf uns, auf allen Völkern lastet der Druck von Versailles, was besonders aus der Lage der Seeschiffahrt hervorgeht. Der jetzige Generaldirektor des Lloyd, Stimming, hat hierzu über einen viel beachteten Vortrag am 27. März vorigen Jahres gehalten der im vorliegenden Jahrbuch an erster Stelle gebracht wird. Wir haben hierüber in „Technik und Wirtschaft“ 1922 S. 392 berichtet. Stimming, der vor allem auf Deutschland Bezug nimmt, konnte in seinem Vortrage selbstverständlich nicht die Bel statischer Art bringen, die ihn zu seiner Ansicht führt. Das Jahrbuch holt dies mit einem sehr eingehenden Beitrag von Dr. W. Kempermann nach, dem eine große Anzahl statistischer Tabellen über denselben Gegenstand beigegeben sind. Die Umschrift lautet: „Die Weltwirtschaft im Jahre 1921 im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung“. Im einzelnen werden behandelt: Welthandelsflotte, die wichtigsten Rohstoffe, der Weltverkehr und die Lage der Seeschiffahrt in den einzelnen Ländern. Der Beitrag enthält die natürlichen Tatsachen und die willkürlichen Maßnahmen der Menschen auf, die die heutige Entwicklung der Weltwirtschaftsverhältnisse beeinflussen haben; und der Verfasser weist am Schlusse darauf hin, daß es einer ganz gewaltigen Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse bedarf, ehe für den vorhandenen Schiffbau Beschäftigung gefunden werden kann.

Heute baut England, nebenbei bemerkt, Schiffe auf Spekulation, weil man sie nie wieder so billig zu erhalten glaubt als gerade in dieser Zeit. Das nächste Jahrbuch wird uns darüber aufklären, man sich nicht auch in diesem Jahre getäuscht hat.

Der dritte Beitrag behandelt den Bremer Schiffsverkehr und den Handel im Jahre 1921 und zeigt unter andern, wie die Anzahl der Schiffe aus fremden Ländern von Monat zu Monat seit Friedensschluß zunahm.

Der vierte Beitrag von Th. Kränzlein, Syndikus des Bremer Reedereivereins, lautet: „Ein Beitrag zur Sozial- und Lohnpolitik in der Seeschiffahrt“ und behandelt damit ein auch heute noch heiß umstrittenes Gebiet. Gebracht werden die zwischen den verschiedenen einschlägigen Verbänden vereinbarten Heuersätze und Arbeitsbedingungen vom 18. und 20. September 1920 sowie vom 21. und 22. April 1922 und das Tarifabkommen vom 12. Juli 1921.

Im fünften Beitrag erklärt Kapitän Johs. Müller, Bremerhändler, die „Neuzeitlichen Hilfsmittel der Nautik“: U. T.-Apparate, Funktelegraphie, drahtlose Telephonie, Leitkabel, Schallmessung, Logfahren, neue Log- und Kompaßausführungen, die sämtlich durch den Krieg sehr entwickelt worden sind.

Im sechsten Beitrag behandelt Postrat H. Thurn, Berlin, die drahtlose Telegraphie und Telephonie mit Rücksicht auf ihren hohen Wert für Seeschiffahrt und Welthandel noch einmal gesondert.

Im letzten Beitrag beschreibt Syndikus Dr. Heinz Flügel den Verlauf des geplanten Hansakanals, auf den sich die in Frage kommenden Stellen geeinigt haben; hierbei wird auf den Nutzen hingewiesen, der aus der Verbindung des deutschen Industriegebietes mit den deutschen Seehäfen hervorgeht.

Im zweiten Teile werden die inneren Angelegenheiten des Norddeutschen Lloyds behandelt: Geschäftsbericht, außerordentliche Generalversammlungen, die Flotte des Lloyds, Wiedereröffnung des Fahrdienstes nach Amerika, Fahrgast- und Frachtraten 1921/22, Lloyd-Verdienst; der dritte nennt die Verwaltungspersonen. In Inhalt und Umfang stellt sich der letzte Jahrgang den früheren würdig an die Seite.

Schmidt

Die wirtschaftlichen Aussichten für den Motorsegler.

Von Dipl.-Ing. R. Erbach, Prokurist der Fried. Krupp A.-G. Germaniaerwerft, Kiel-Gaarden.

Es wird gezeigt, daß das Segelschiff besonders durch den Einbau einer geeigneten Hilfskraft und durch konstruktive Verbesserungen des Schiffskörpers erheblich an Wirtschaftlichkeit gewinnt, daß diese Entwicklung zwar noch auf den Anfangsstufen steht, aber trotzdem auf Grund der heutigen Erfahrungen auf gewissen Fahrtstrecken schon eine mindestens gleiche Wirtschaftlichkeit des Seglers wie des Dampfers erwarten läßt.

Während des Krieges sind die Kohlenpreise, Schiffspreise und Frachten auf das Mehrfache des Friedenswertes gestiegen. Während heute Schiffspreise und Frachten im Hinblick auf die Dollarwährung wieder nahezu den Friedensstand erreicht haben, ist der Kohlenpreis noch etwa 2-3mal so hoch wie vor dem Kriege. Die Wirtschaftlichkeit der Dampfschiffe leidet hierunter außerordentlich, so daß heute ein Segler unabhängig Segelschiff wieder an Bedeutung gewinnt. Vor dem Kriege war der Anreiz der Kohlenersparnis dem Segler nicht stark genug, um die Nachteile dieser Schiffsart, nämlich längere und unbestimmte Reisedauer, auszugleichen. Heute ist nicht nur dieser Anreiz erheblich größer, sondern die Nachteile können durch die technischen Fortschritte der letzten Jahre erheblich vermindert werden.

Die größere und unbestimmte Reisedauer eines Seglers wird nicht dadurch verursacht, daß die Geschwindigkeit des Seglers in günstigem Winde geringer ist als die des Frachtdampfers, sondern dadurch, daß der Segler in Gebieten sehr schwacher oder ruhiger Winde so lange aufgehalten wird, daß er trotz überlegener Geschwindigkeit bei günstigen Winden eine längere Reisedauer hat als der Dampfer. Es liegt nun der Gedanke sehr nahe, dem Segler für diese verhältnismäßig kurzen Strecken eine mechanische Hilfskraft mitzugeben, die naturgemäß lange nicht so stark zu sein braucht wie die Maschine eines Frachtdampfers, aber genügt, den Aufenthalt erheblich abzukürzen. Der große Vorteil der Hilfsmaschinen für die Durchquerung von Stillen ist ohne weiteres klar. Ein reiner Segler braucht zu jeder Durchquerung eine außerordentlich lange Zeit, weil er sich nur sehr langsam und oft tagelang überhaupt nicht fortbewegen kann. Ein ganz kleiner Hilfsmotor, der dem Schiffe nur wenige Knoten Geschwindigkeit gibt, kann aber die Reisedauer schon um viele Tage abkürzen. Es ist daher verwunderlich, daß man seit der Erfindung der Dampfmaschine jahrzehntlang nicht auf den Gedanken gekommen ist, den Seglern für die Durchquerung solcher Stillengürtel eine ganz kleine Dampfmaschine mitzugeben. Erst in neuerer Zeit hat man einige große Segler mit verhältnismäßig starken Dampfmaschinen ausgerüstet, nicht nur in Windstillen, sondern auch bei widrigen Winden eine wirkungsvolle Hilfskraft zu besitzen. Hierfür ist nun allerdings die Dampfmaschine wegen ihres großen Raum- und Gewichtbedarfs, insbesondere für die Bunkerkohle, sowie wegen der geringen Betriebsbereitschaft durchaus nicht geeignet. Die Versuche mit Hilfsdampfmaschinen haben daher auch zu keinem Ergebnis geführt. Erst durch die Herstellung betrieblicher und billiger Ölmotoren ist die geeignete Maschine für die Segelschiffahrt gefunden worden. Leider geschah dies erst in den letzten Jahren, nachdem die Segelschiffahrt mit großen Schiffen schon fast ganz ausgestorben war, so daß die Wiederbelebung der Segelschiffahrt mit modernen Motorsegelschiffen eine sehr große Schwierigkeiten stößt, obwohl die wirtschaftlichen Vorteile des Motorseglers allgemein anerkannt werden. Bedenkt man, daß vor dem Kriege gut gebaute und geschickt geführte große Segler auf gewissen Strecken den Wettbewerb der Dampfer auszuhalten konnten, so kann man annehmen, daß heute bei den ersten Kohlenpreisen ein mit einem Hilfsmotor versehener Segler den Wettbewerb des Dampfers erst recht nicht zu scheuen braucht.

Bevor in einen Vergleich der Wirtschaftlichkeit von Dampf- und Motorseglern eingetreten wird, sollen die Anwendungsvorteile des Hilfsmotors und die damit erzielten navigatorischen Vorteile kurz aufgestellt werden. Die Verwendung des Hilfsmotors in der Windstille wurde schon erwähnt. Es ist für den Zweck ziemlich gleichgültig, ob das Schiff mit dem Motor oder mit dem Segel läuft, denn die zu durchlaufenden Strecken sind verhältnismäßig klein. Mit Rücksicht auf die Billigkeit der Anlage des Betriebes wird für diesen Zweck eine Geschwindigkeit von 6 bis 6½ Kn genügen. Sehr wertvoll kann der Motor werden für die Verbesserung des Kurses oder der Lage des Schiffes. Dem Motorsegler ist hierdurch die Möglichkeit gegeben, den durch die Strömung, Küsten- und Fahrwassergestaltung oft stark abgelenkten Kurs des reinen Seglers abzukürzen oder sicherer zu halten. Der Motorsegler kann manche Ecke abschneiden, die der Segler vorsichtig umgehen muß und, dank seiner gesicherten Manöviereigenschaften, Kurse absetzen, die er ohne Motor nicht setzen würde.

Der Führer eines Motorseglers vermag mit einiger Sicherheit die Fahrdauer für eine kurze Strecke zu übersehen. Er kann daher in vielen Fällen die kurze Zeit bis zum Eintreten eines auszuweisenden Witterungs- oder Gezeitenwechsels noch ausnützen, um eine durch diesen Wechsel gefährdete Strecke noch schnell zu durchlaufen, oder eine Hafeneinfahrt zu gewinnen, die sonst nicht mehr oder nur unter Gefahr zu erreichen wäre. Der Führer eines reinen Seglers muß dagegen viel vorsichtiger sein, und damit zu rechnen hat, durch Versagen des Windes nicht

rechtzeitig vor dem Wetterumschlag aus der gefährlichen Gegend herauszukommen. Er muß manche Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassen, die der Motorsegler noch wahrnehmen kann. Es sind Fälle bekannt, in denen der Motorsegler dadurch gegen einen Segler mehrere Wochen gewann, daß er die kurze Pause zwischen zwei Stürmen benutzen konnte, um von dem angelaufenen Schutzhafen in den Bestimmungshafen zu gelangen, was der reine Segler nicht konnte. Viele Segler gehen verloren, wenn sie in der Nähe der Küste von aufländigem Sturm getroffen werden. Der Motorsegler kann sich weit besser von der Küste freikreuzen als ein Segler, und er kann, was noch wichtiger ist, vor dem Einsetzen des Sturmes, dem oft Windstille vorangeht, sich mit Motorkraft aus dem gefährlichen Bereich der Küste retten. Auch kann er oft vor dem Einsetzen des Unwetters schnell unter Landschutz fahren, während der Segler, vielleicht in Flaute treibend, den Sturm auf offener See hilflos über sich ergehen lassen muß.

Es ist kaum erforderlich, auf die großen Dienste hinzuweisen, die der Motor in schwerem Wetter zu leisten vermag, wenn nur wenig Segel gefahren werden können und die Manövierefähigkeit nur gering ist. Beim Lenzen vor dem Sturm gibt der Motor mehr Stetigkeit im Kurs und sichert das Schiff gegen Querschlagen. Die Geschwindigkeit vor der See kann erhöht und dadurch vermieden werden, daß die See das Schiff von hinten überläuft. Schließlich ist das so gefürchtete Beidrehen im Sturm mit Hilfe des Motors schneller und gefahrloser auszuführen. Es würde zu weit führen, im Rahmen einer technischen Abhandlung alle die Möglichkeiten auszuführen, wie der Motor zur Verminderung der Gefahren der Segelschiffahrt benutzt werden kann.

Schnelle Segelschiffreisen können nur durch Verwertung meteorologischer Erfahrungen und Beobachtungen gemacht werden; Umsicht und Erfahrung, Eifer und schneller Entschluß der Schiffsführung sind hierbei von ausschlaggebender Bedeutung. Der Motorsegler bietet den meteorologischen Künsten eines tüchtigen Kapitäns ein weit größeres Betätigungsfeld, denn er kann leichter als der reine Segler dahin fahren, wo guter Wind zu erwarten ist. Es wird meistens möglich sein, die günstige Seite einer herannahenden barometrischen Depression zu gewinnen, oder doch zum mindesten dem Kern aus dem Wege zu gehen. Die Funkentelegraphie, die auf keinem großen Motorsegler fehlen sollte, vervollständigt durch Wetternachrichten das Bild, welches sich der Kapitän durch eigene Beobachtung von der Wetterlage macht, und erweitert so die Möglichkeit, mit Hilfe des Motors in den Bereich guter Winde zu gelangen.

In allen diesen Fällen ist ein möglichst starker Motor von besonderem Wert, denn besonders in Not ist große Geschwindigkeit mit Hilfe des Motors sehr wertvoll, und die Dauer der Benutzung ist so kurz, daß der Ölverbrauch hier keine Rolle spielt.

Der Motor kann bei nicht zu ungünstigen Witterungsverhältnissen in engen Fahrwassern, Kanälen und Hafeneinfahrten den Schlepper ersetzen, wodurch nicht nur Zeit, sondern auch erhebliche Kosten gespart werden.

Das Aufkreuzen eines Seglers gegen widrigen Wind verlängert die Reisedauer ganz erheblich. Selbst unter den günstigsten Verhältnissen wird man mit einem reinen Segler, wenn der Wind genau gegen die Kursrichtung weht, nur selten einen größeren Fortgang in der Kursrichtung als 5 Kn erzielen können. In einem solchen Falle wird man also schon Vorteile haben, wenn die Fahrgeschwindigkeit mit dem Motor allein unmittelbar gegen den Wind über 5 Kn beträgt. Bei leichtem Winde wird der Motorsegler deshalb immer mit festgemachten Segeln gegen den Wind anfahren; bei zunehmendem Wind aber vermindert der große Windfang der Takelage in Verbindung mit der geringen Maschinenstärke des Motorseglers die Fahrt sehr schnell, so daß man je nach der Art der Takelage, des Belastungszustandes des Schiffes und der Stärke des Seeganges schon bei Windstärke 5 bis 7 überhaupt keinen Fortgang mehr mit dem Motor allein gegen den Wind erzielen kann. Schon bei etwas geringeren Windstärken wird das Kreuzen vorteilhafter als das Gegenanfahren.

Es ist vielfach gegen den Motorsegler geltend gemacht worden, daß er bei starken widrigen Winden mit seinem Motor auch nichts anfangen könne und dann dem reinen Segler in keiner Weise überlegen sei, wenn man ihm nicht einen Motor gebe, der ihn gegen steifen Wind noch fortbewegen könne. Würde man dies aber tun, so ginge die Wirtschaftlichkeit des Motorseglers wieder verloren. Dieser Einwand würde, wenn er zuträfe, allerdings den Wert des Hilfsmotors erheblich herabsetzen. Die gleichzeitige Verwendung von Motor und Segel beim Kreuzen verbessert aber die Kreuzeigenschaften des Seglers so, daß es gar nicht unbedingt nötig ist, mit dem Motor allein unmittelbar gegen steife Winde anzufahren. Da diese Anwendung des Hilfsmotors von außerordentlicher Wichtigkeit ist, soll sie etwas näher untersucht werden.

Unter der Annahme, daß der Wind genau gegen die Kursrichtung weht, wird der nützliche Weg eines kreuzenden Seglers ausgedrückt durch die Formel $v \cos \alpha$, worin v die Schiffsgeschwindigkeit und α den Winkel zwischen Fahrtrichtung und Windrichtung darstellt, Abb. 1. Da bei einem Handelsschiff α je nach den Verhältnissen zwischen 65° und 80° liegt, so nimmt der nützliche Weg bei Verkleinerung von α sehr schnell zu. α setzt sich zusammen aus dem Winkel β und dem Winkel γ zwischen gefahrenem und gesteuertem Kurs, Abb. 2. Der Winkel γ heißt Abtrieb und seine Tangente ist gleich der Geschwindigkeit v_2 quer zur Schiffsrichtung, geteilt durch die Geschwindigkeit v_1 in der Schiffsrichtung. Die Geschwindigkeit in der Schiffsrichtung ist verhältnismäßig der Quadratwurzel aus der in der Richtung des Schiffes wirkenden Komponente des Segeldrucks. Sie wird vermindert durch die gegen die Fahrtrichtung wirkende Komponente des Winddrucks auf den Schiffskörper und die Takelage. Die Geschwindigkeit quer zur Schiffsrichtung ist abhängig von der Größe der seitlich wirkenden Komponente des Winddrucks auf die Segel, den Schiffskörper und die Takelage. Je geringer der Fahrtwiderstand des Schiffes, desto größer die Geschwindigkeit in der Schiffsrichtung; je größer der Seitenwiderstand des Schiffes, desto geringer die Abtrieb. Verkleinert man den Winkel β , so wird $\cos \alpha$ größer, v aber kleiner, da die Komponente des Segeldrucks in der Fahrtrichtung abnimmt, die ver-




Abb. 1 und 2.

zögernde Komponente des Winddruckes auf Schiffskörper und Takelage zunimmt, und ein Teil des in $\cos \beta$ gewonnenen Wertes geht dadurch verloren, daß bei verminderter Geschwindigkeit der Abtriebwinkel wieder größer wird.

Beim gewöhnlichen Handelsschiff kann man aus diesen Gründen nicht viel mehr als 60 bis 65° an den Wind gehen. Man muß einen so großen Winkel wählen, damit die Geschwindigkeit in der Fahrtrichtung nicht zu gering wird. Vermehrt man die Geschwindigkeit durch Zusetzen der Motorleistung, so wird die Geschwindigkeitssteigerung nicht bedeutend sein, wenn der Segler unter Segel allein schon eine gute Geschwindigkeit, vielleicht 7 Kn erreicht; man wird vielleicht auf 9 Kn kommen. Hierdurch wird die Abtrieb nur wenig geringer, da bei dieser Geschwindigkeit der Abtriebwinkel unter Segel allein auch nur etwa 5 bis 10° beträgt. Der nützliche Weg wird daher auch nicht wesentlich vergrößert. Verkleinert man aber den Anliegwinkel β bei Zusetzen der Motorleistung so lange, bis die Geschwindigkeit unter Segel allein auf beispielsweise 1 bis 2 Kn heruntergeht, und setzt man dann die Motorleistung zu, so erreicht man wieder die Geschwindigkeit von etwa 7 Kn, und auch der Abtriebwinkel wird etwa derselbe sein wie vorher. Nun wächst aber der nützliche Weg mit dem Cosinus des Winkels α , und da man nach dem oben Gesagten diesen Winkel von etwa 70° auf etwa 50° verkleinern kann, ohne an Fahrtgeschwindigkeit einzubüßen, so ist der nützliche Weg fast doppelt so groß als vorher.

Dem reinen Segelschiffmann wird dies zunächst nicht ganz einleuchten, da er weiß, daß ein Handelsschiff, das 4 Strich oder 45° am Winde liegt, fast keine Fahrt mehr voraus macht und stark seitlich abtreibt. Es erweckt deshalb den Anschein, als ob dann die Segel nahezu wirkungslos wären. Dies ist aber nicht der Fall, denn der Segeldruck hebt den erheblichen, nach rückwärts wirkenden Winddruck auf Schiff und Takelage auf, so daß der nun einsetzende Motor nur die Zunahme des Winddruckes durch die Fahrtsteigerung neben dem Wasserwiderstand zu überwinden hat. Weht der Wind nicht genau aus der Kursrichtung, sondern beispielsweise 25° seitlicher, so wird bei einem Schlag, im sogenannten Streckbug, der Winkel α um 25° kleiner. Auf dem Streckbug bringt es daher nicht mehr viel Vorteil, hoch an den Wind zu gehen, da $\cos \alpha$ bei weiterer Verkleinerung des Winkels nicht mehr viel zunimmt. In diesem Falle wird man besser v vergrößern und den Anliegwinkel nicht wesentlich gegen den eines Segelschiffes verkleinern. Auf dem andern Bug hingegen addiert sich der Winkel von 25° zu α , so daß α bei einem reinen Segler auf etwa 90° und darüber wächst und mithin auf diesem Bug kein nützlicher Fortgang erzielt wird. Für den Motorsegler läßt sich aber auch auf diesem Bug durch höheres Anliegen ein erheblicher Vorteil gegen den Nursegler erzielen, da $\cos \alpha$ gerade bei α um 90° herum bei Verkleinerung des Winkels α schnell zunimmt. Man

kann also, selbst wenn es nicht möglich ist, mit dem Motor allein gegen den Wind anzufahren, mit Motor und Segel zusammen erfolgreich aufkreuzen; da gerade beim Aufkreuzen sich die Leistungen von Motor und Segel am wirkungsvollsten vereinigen.

Weitere Vorteile bietet der Motor beim Kreuzen in engen Fahrwassern, wo häufig gewendet werden muß. Durch die Wendung, die entweder durch Überstaggehen oder durch Halsen ausgeführt wird, verliert ein reiner Segler nicht unbedeutlich an Fahrt und durch Zurücktreiben an nützlichem Weg. Wenn der Motor in der Wendung mitläuft, wird dieser Verlust erheblich herabgemindert. Große Segelschiffe verlieren, wenn sie in engen Fahrwassern kreuzen und oft wenden oder Halsen müssen, ihren ganzen Gewinn an nützlichem Weg, den sie in einem Schlag gemacht haben. Auch muß ein reiner Segler, wenn er wenden bei ungünstigen Witterungsverhältnissen 1 bis 2 Seemeilen von der Fahrwassergrenze ableiben, weil beim Versagen der Wendung das Schiff sonst in Strandungsgefahr gerät. Der Hilfsmotor macht aber die Wendung so sicher, daß der Kapitän erheblich dichter an die Fahrwassergrenze herangehen kann; hierdurch wird die Länge der Schläge vergrößert und die Anzahl der Wendungen verkleinert. Durch höheres Anliegen wird außerdem der Winkel, unter dem das schmale Fahrwasser durchkreuzt wird, spitzer. Das Überstaggehen wird einfacher und die Anzahl der Schläge auch hierdurch geringer. Ein großer Motorsegler wird deshalb in engen Fahrwassern noch kreuzen können, wenn der reine Segler dies nicht mehr kann. Der Motorsegler ähnelt in seinen Kreuzeeigenschaften mehr einer Yacht, die ja auch durch ihre verhältnismäßig größeren Geschwindigkeit erheblich höhere anliegen kann als ein Handelsschiff.

Die Schwäche des Motorseglers, die darin liegt, daß der Motor zu schwach ist, um mit ihm allein unmittelbar gegen steilen Winde anzufahren zu können, wird dadurch wieder aufgehoben, daß seine Kreuzeeigenschaften unter Motor und Segel zusammen ganz ausgezeichnet sind.


Der Mangel einer geeigneten Hilfskraft ist aber nicht allein dafür ausschlaggebend gewesen, daß die Segelschiffe dem Wettbewerb des Dampfers erliegen sind. Die Fortschritte der Technik leidet dem Segelschiff in viel geringerem Maße zugute gekommen als dem Dampfer. Es mag dies dadurch veranlaßt sein, daß man nur im Dampfer das Schiff der Zukunft sah, so daß Reederei und Technik das Segelschiff jahrzehntelang vernachlässigt haben. Auf einem Segelschiff ist z. B. die Frage des Wasserballastes noch kaum ernstlich behandelt worden. Ein Segelschiff besitzt Einrichtungen hierzu, es muß, wenn keine Ladung hat, festen Ballast in Form von Sand einnehmen, was nicht nur viel Geld, sondern auch sehr viel Zeit kostet. Seitraubend ist ferner das Löschen und Beladen eines Segelschiffes, denn im Vergleich zu einem Dampfer sind die Einrichtungen hierfür, selbst auf den neusten Segelschiffen, sehr primitiv. Auch die übrigen Hilfsmaschinen und Einrichtungen der Segler stehen weit hinter denen der Dampfer zurück. Im konstruktiven Aufbau des Schiffskörpers und in der Besegelung selber bietet sich dem Schiffbauingenieur noch ein weites Feld. Während des Krieges und in den ersten Jahren danach sind in vielen Ländern, besonders aber in Amerika, zahlreiche Motorsegler aus von großen Abmessungen gebaut worden. Aber die Bauten erfolgten unter dem Druck der Kriegsverhältnisse, man wollte möglichst schnell Schiffsraum schaffen, und so ist es zu erklären, daß alle diese Motorsegler nicht sehr hochwertig waren. Insbesondere waren sie fast durchweg aus Holz gebaut, hatten entweder Dampfmaschinen oder unzuverlässige Motoren, und auch ihre übrigen Schiffeinrichtungen zeigten eher einen Rückschritt als einen Fortschritt gegen die Segler der Vorkriegszeit. Diese Schiffe haben dazu beigetragen, den Motorsegler und die Bewertung dieses Schiffstyps herabzusetzen. Unter den fast tausend Motorseglern aller Größen, die das Schiffsregister aufweist, befinden sich nur ganz vereinzelt konstruierte größere Schiffe. Es ist nicht zu verwundern, daß die Versicherung deshalb Motorseglern gegenüber außerordentlich zurückhaltend ist, und die Versicherung der Motorsegler, besonders aber der Ladung in solchen Schiffen, heute noch auf große Schwierigkeiten stößt, welche die Wirtschaftlichkeitsberechnungen umstoßen. Die Versicherung verhält sich deshalb besonders ablehnend, weil sie bei der verhältnismäßig geringen Anzahl großer Motorsegler lieber auf die Einbeziehung solcher Schiffe ganz verzichtet, als daß sie ein, wenn auch nur eingebildetes, Wagnis eingeht. Erst wenn die Versicherung großer Motorsegelschiffe, genau wie die der Dampfer, ein ergiebiges Geschäft ist, werden die Prämien infolge des Wettbewerbs der einzelnen Gesellschaften heruntergehen, und wird das Versicherungsgewerbe mehr Entgegenkommen zeigen. Hierzu gehören ferner längere Erfahrungen mit wirklich gut gebauten großen Motorseglern, die zurzeit noch nicht vorliegen.

Solange die Frage der Versicherung, insbesondere der Ladungsversicherung, nicht geklärt ist, haben daher die Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die namentlich unter den heutigen Zeitverhältnissen sehr schwierig sind, wenig Wert. Es ist aber trotzdem nachstehend einige Angaben gemacht worden, die hervorgeht, daß selbst bei höherer Versicherungsprämie für das Schiff die Wirtschaftlichkeit eines Motorseglers auf vielen Fahrtstrecken und für gewisse Ladungen

ten größer ist, als die eines Dampfers. Für das Beispiel sei die Strecke England-La Plata gewählt. Das Schiff sei eine Viermastbark von 5000 t Tragfähigkeit. Man kann ungefähr annehmen, daß die Kosten einer solchen Viermastbark mit einem Motor, der ihr $6\frac{1}{2}$ Kn Geschwindigkeit bei beladenem Schiff und etwa 8 Kn in Ballast bei Windstille verleiht, 10 £ für eine Tonne Tragfähigkeit betragen. Ein moderner Dampfer gleicher Tragfähigkeit mit einer Heißdampf-Kolbenmaschine, die eine mittlere Reisegeschwindigkeit von 10 Kn in Ladung verleiht, soll diesem Schiff gegenübergestellt werden. Die Kosten dieses Schiffes betragen 11 £ je Tonne. Unter der Annahme, daß beim Segler 10 vH für Tilgung und Instandhaltung, beim Dampfer 12 vH erforderlich sind, daß die Kaskoversicherung beim Segler 10 vH, beim Dampfer 8 vH beträgt, und daß der Motorsegler $3\frac{1}{2}$ Rundreisen im Jahr, der Dampfer hingegen 5 ausführt, ergeben sich bei dem Motorsegler für Tilgung, Versicherung, Löhne, Verpflegung und Hafenkosten etwa 63 £ Unkosten für jeden Tag, beim Dampfer 77 £ für den Tag. Für eine Rundreise des Motorseglers sind 80 Seetage angenommen, was bei mittleren Geschwindigkeit von 6,3 Kn entspricht. Dies ist ein sehr geringer Wert, denn die von der Germania-Werft erbaute Viermastbark „Magdalene Vinnen“, hat schon die Strecke England-La Plata mit 8 Kn Durchschnittsgeschwindigkeit durchlaufen. Die Hafenzeit ist für jede Rundreise mit 24 Tagen zu bemessen. Beim Dampfer ist die Fahrtzeit mit 50 Tagen, die Hafenzeit mit 23 Tagen angenommen. Ein Motorsegler gebraucht einen Motor etwa nur während eines Drittels der Reisetage; der gleiche Ölverbrauch von $2\frac{1}{2}$ t ist dabei 0,8 t Öl zu 4 £ mit 1 £ oder einschließlich Schmieröl mit 4 £ angenommen worden, daß ein Hafentag des Motorseglers 63 £, ein Seetag 67 £ kostet. Der Dampfer von 2000 PSi braucht rd. 30 t Kohlen für

den Tag zu 23 sh/t frei Bunker. Zuzüglich Schmierölverbrauch kostet also ein Seetag des Dampfers etwa 114 £. Es sei angenommen, daß auf der Ausreise die Tragfähigkeit von Dampfer und Segler nur halb ausgenutzt ist, so daß die Belastung mit Kohle für die Rückreise für die Wirtschaftlichkeit des Dampfers auf der Ausreise nicht in Frage kommt. Der Motorsegler ladet auf einer Rundreise 7500 t Ladung oder im Jahre 26000 t. Er kostet im Jahre 280 Seetage zu 67 £ = 18800 £, 84 Hafentage zu 63 £ = 5300 £, zusammen 24100 £. Er deckt also seine Unkosten noch bei einem Frachtsatz von 0,93 £. Der Dampfer muß mit Reserve auf der Rückreise 900 t Kohlen mitnehmen. Er ladet somit auf einer Rundreise nur 6600 t oder im Jahre 33000 t. Er kostet 250 Seetage zu 114 £ = 28500 £, 115 Hafentage zu 77 £ = 8800 £, zusammen demnach 37300 £, deckt also seine Unkosten bei einem Frachtsatz von 1,13 £.

Das Beispiel zeigt daher, daß gerade bei niedrigen Frachten, die augenblicklich und erfahrungsgemäß öfter als hohe Frachten bestehen, der Motorsegler dem Dampfer überlegen ist. Selbstverständlich gibt es auch Fahrten, auf denen die Verhältnisse beim Dampfer günstiger liegen als beim Segler. Das Beispiel soll auch durchaus nicht Anspruch erheben auf unbedingte Sicherheit aller gewählten Zahlenwerte, die besonders in der heutigen Zeit außerordentlichen Schwankungen unterworfen sind. Es soll nur ungefähr ein Bild von dem Einfluß der verschiedenen Umstände auf die Wirtschaftlichkeit eines Motorseglers und eines Dampfers geben und dartun, daß die Wirtschaftlichkeit der beiden Typen dicht beieinander liegt, obgleich der Dampfer bereits zum höchsten Grad seiner Vollkommenheit entwickelt ist, während der Motorsegler im Anfangstand seiner konstruktiven und seemännischen Durchbildung steht und noch in hohem Maß entwicklungsfähig ist. [1619]



Hochleistungs-Verdampfer.

Um beim Verdampfen von Wasser den Steinansatz dauernd zu verhindern und damit einen ununterbrochenen, gleichmäßigen Betriebszustand des Verdampfers zu sichern, hat die Maschinen- und Apparatebau-Gesellschaft m. b. H., Wandsbeck, eine bemerkenswerte neue Verdampferform ausgebildet, Abb. 1 und 2. Der Heizdampf tritt bei *a* in die durch das Schneckengetriebe *b* drehbare Hohlwelle *c* und in die linsenförmigen Heizkörper *d*, die er bei *e* als Kondensat bzw. Destillat verläßt. In den Heizkörpern sind Kerne angebracht, die eine Zickzackbewegung des Heizdampfes an den Heizflächen entlang bewirken. Die freien Querschnitte sind so gewählt, daß der Dampf bis zum Austritt eine verhältnismäßig hohe, ungefähr gleichbleibende Geschwindigkeit beibehält. Hierdurch wird das niedergeschlagene Wasser von den Heizflächen entfernt und damit der Wärmedurchgang gefördert. Die Welle *c* wird in etwa 25 bis 50 Uml./min versetzt. Hiermit werden zwei Vorteile erreicht: einmal wird die Wärmedurchgangszahl durch die Drehung der Heizkörper in dem zu verdampfenden Wasser weiter verbessert, und außerdem läßt sich eine Reinigung der Heizkörperoberfläche durch die Reinigungsmesser *f* erzielen. Diese werden durch die von der Sperre *m* mit 0,15 bis

0,3 Uml./min gedrehte Exzenterwelle *g* in eine schwingende Bewegung versetzt, wobei ein Messer nach dem andern eingreift. Der Eingriff wird durch die Federn *h* geregelt, die die Messer auf den Heizkörper *d* drücken und ein zu starkes Anpressen durch den Exzenter verhindern. Die Reinigungsmesser sind hierzu bei *i* verschiebbar gelagert. Den Steinbildnern ist durch diese Maßnahme keine Zeit gelassen, festzubacken. Sie werden vielmehr als schlammige Masse von den Heizflächen entfernt und gelangen, geführt durch das Leitblech *k*, in den Sammelraum *l*. Der Hochleistungs-Verdampfer eignet sich sowohl für Niederdruck- wie für Hochdruckanlagen. In diesem Falle kann die Verdampferanlage durch die erforderliche Anzahl von Heizkörpern so ausgebildet werden, daß mit 1 kg Dampf rd. 5 kg Nettodestillat gewonnen werden. Eine Aushilfsanlage wie bei solchen Verdampfern, die mit Röhren arbeiten und je nach dem Härtegrad des Wassers oft schon in sehr kurzer Zeit verschmutzen, sowie eine Vorreinigungseinrichtung ist beim Hochleistungsverdampfer im allgemeinen nicht erforderlich. Es empfiehlt sich jedoch, das zu verdampfende Rohwasser vorher zu entgasen, wenn es in hohem Maße Sauerstoff und Kohlensäure enthält, so daß eine starke Rostbildung zu befürchten ist. [1616]

W. S.

Die Quick-Winde.

Eine eigenartige Winde, die sich ihrer gedrängten Bauart wegen besonders für den Schiffsbetrieb eignet und in Australien sehr viel benutzt wird, ist von dem australischen Ingenieur Quick ausgebildet worden, Abb. 3. Die Winde besteht aus der Welle *a*, die in den Kugellagern *b* ruht. Die Achse des exzentrischen Wellenstückes trägt auf Kugellagern die Rolle *c*, die zur Führung und zum Festklemmen der Kette *d* dient. Die Rolle *c* ist auf der einen Seite mit Zähnen versehen, die in das feststehende Kegelrad *e* eingreifen, und zwar hat *c* einen Zahn mehr als das Rad *e*; hierdurch wird erreicht, daß sich die Rolle bei einer ganzen Umdrehung der Handkurbel *f* auf *e* abrollt und um einen Zahn vorwärts rückt, womit eine beträchtliche Übersetzung verbunden ist. Der Wirkungsgrad wird zu 90 vH angegeben. Zum Senken der Last und Bremsen dient ein besonderes Gesperre. [1672]

W. S.




Abb. 3.
Die Quick-Winde.

bb. 1 und 2. Hochleistungs-Verdampfer.

Der Doppelschrauben-Dieselmotorschlepper „Franz Haniel XXVIII“.

Von Oberingenieur Reinh. Zilcher, Duisburg-Ruhrort.

Angabe der wirtschaftlichen Gesichtspunkte, die beim Entwurf berücksichtigt wurden. Betriebserfahrungen.

Von schwerwiegenden Folgen für die Rheinschifffahrt war es, als im Jahre 1921 mit der Ablieferung eines Teiles der wertvollsten Rheinschiffe an Frankreich und Belgien begonnen werden mußte. Auf Grund des Friedensvertrages, des Schiedsrichterspruches vom 8. Januar 1921 und späterer Vereinbarungen waren zur Abgabe vorgesehen:

1. Der gesamte Fahrzeugpark der Rheinschiffahrts-A.-G. vorm. Fendel in Mannheim, umfassend 73 Kähne von zusammen 83 240 t, 16 Schleppdampfer von zusammen 10 320 PS_i, 3 Kransschiffe mit zusammen 1396 t, 2 Tankschiffe mit zusammen 2331 t Tragfähigkeit,
2. die Niederlage der Badischen A.-G. für Rheinschiffahrt in Rotterdam,
3. an Kahnraum 281 697 t Tragfähigkeit,
4. an Schleppkraft 14 619 PS_i,
5. 3 Kransschiffe von 1953 t Tragfähigkeit,
6. 2 Tankschiffe von 2433 t Tragfähigkeit,
7. 4 Motorboote,
8. 2 Personendampfer (Loreley und Parsival),
9. eine Schiffswerft (Harloffs Werk in Duisburg-Meiderich),
10. an Neubauten: 639 Penichen von je 350 t Tragfähigkeit,

diesem Antrieb den Vorzug zu geben. Wie sich ergab, hatte der Motorenbau im Krieg erhebliche Fortschritte gemacht. Die Bedingungen, die an eine Schleppschiffmaschine zu stellen sind, strecken sich nicht allein auf hohe Steigerungsfähigkeit der Leistung und stete Betriebsbereitschaft, sondern auch auf große Manövrierfähigkeit, die in den engen und stark befahrenen Rheinhäfen erforderlich ist, und schließlich auf ein bedeutendes Herabgehen der Drehzahl beim Anhängen der Lastkähne. Der Dieselmotor bietet alle diese Vorzüge, und da als Grundregel für seine Wirtschaftlichkeit der Erfahrungssatz gilt, daß der flüssige Brennstoff für gleiche Leistung und Gewichtsmenge viermal so teuer sein darf als Kohle, und diese Vorbedingung günstig war, so entschied man sich für die Motorenanlage, zumal noch die Ersparnis an Heizkosten hinzukam.

Schwierig war die Entscheidung, ob die Motoren in ein Räder- oder Schraubenschlepper gesetzt werden sollten. Der Raderschlepper ist trotz seiner großen Ausmaße, der übermäßigen Radkastenbreite und der oft gefährdeten ungeschlachten Schaufeln




Abb. 1 bis 5.
Der Doppelschrauben-Dieselmotorschlepper „Franz Haniel XXVIII“,
gebaut von der
Gutehoffnungshütte,
Rheinwerft Walsum.

11. 87 Campineschiffe von je 600 t Tragfähigkeit,
12. 7 Radschlepper von je 950 PS_i,
13. 8 Radschlepper von je 1300 PS_i,
14. 28 Motorkähne von je 250 t,
15. 102 Rheinkähne von je 1000 bis 1350 t Tragfähigkeit.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um Fahrzeuge neuester Bauart, die auf dem Rheinstrom bleiben und in scharfen Wettbewerb mit den deutschen Schiffen treten. Der Daseinskampf auf dem Rhein wird daher in Zukunft die heftigsten Formen annehmen müssen, da die deutsche Rheinflotte nicht allein um ihre besten Schiffe geschwächt ist, sondern zu ihrem Bestande zum Teil veraltete und ausbesserungsbedürftige Fahrzeuge zählt. Hinzu kommt der Umstand, daß die vom Reiche für die Reedereien vorgesehene Entschädigung vollkommen unzureichend ist und Ersatzbauten nur mit schwerer Zuhilfe zu ermöglichen sind.

Auch die Reederei Franz Haniel & Cie. G. m. b. H. in Duisburg-Ruhrort war vor die Notwendigkeit gestellt, Ersatzbauten zu schaffen, um erhebliche Schiffsverluste auszugleichen. Bei der Wahl der Schleppkraft-Ersatzbauten mußte die Wirtschaftlichkeit unserer vorhandenen Kraftmaschinen, nämlich die der Kolbenmaschine, der Dampfturbine und des Dieselmotors, sorgfältig geprüft werden. Es hatte den Anschein, als ob die Turbine das Feld erobern würde, da einige rheinische Reedereien Neubauten mit Dampfturbinen vergeben hatten. Demgegenüber befaßte sich die Reederei Haniel eingehender mit den Eigenschaften des Dieselmotors und kam auf Grund ihrer Prüfungen zu dem Entschluß,

räder in der Verwendbarkeit auf Binnenströmen vorläufig immer dem Schraubenschlepper überlegen. Das Radboot befährt den Oberlauf der Flüsse selbst bei niedrigem Wasserstande, wenn das Schraubenschlepper wegen seiner Tieflage versagt. In Wettbewerb damit ist allerdings das Schraubenschlepper mit Tunnelheck getrieben, doch hat es hinsichtlich der Schleppleistung das Radboot nicht überdrängen können. Die Schubleistung der Tunnelschraube ist nur einige Hundertteile geringer als die der in vollem Wasser arbeitenden Schraube des tiefliegenden Schleppers. An Wirtschaftlichkeit sind die Radschlepper bei langanhaltendem Niedrigwasser den tiefliegenden Schraubenschleppern und bei guten Wasserständen infolge des schlechten Wirkungsgrades der Tunnelschrauben den Tunnelschleppern überlegen. Aus besonderen Gründen wurde jedoch der Bau eines Doppelschraubenschleppers beschlossen.

Der geringe Gütegrad der Tunnelschraube wurde hier nach Möglichkeit durch eine Maßnahme des Verfassers behoben, die sich durch Verwendung von Öl statt Kohle, also durch die Wahl von Motoren ermöglichen ließ: Es wurde ein Schraubenschlepper entworfen, das ein flottgehendes Tunnelschiff darstellt, Al 1 bis 5, jedoch bei guten Wasserständen durch Öllasten so tief getrimmt werden kann, daß es wie ein gewöhnlicher Schraubenschlepper mit tief im Wasser liegenden Schrauben fährt, die dann einen hohen Wirkungsgrad erzielen.

Die Öllasten können nach dem Oberrhein verfrachtet werden, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit der Anlage nicht unbedeutend erhöht. Ist das Öl im Oberrhein gelöscht, dann haben wir statt abwärts den gewöhnlichen Tunnelheckschlepper vor uns, der dann

einigen Anhängerkähnen wieder zu Tal fährt, um auf der nächsten Zeise das gleiche Verfahren zu wiederholen. Bei niedrigen Wasserständen muß allerdings auf die Mitnahme von Fracht verzichtet werden. Der Tunnelschlepper hat dann den Vorzug des geringen Tiefganges mit dem Radschlepper gemein, der hierdurch in der Lage ist, gerade bei hohen Frachtsätzen zu fahren.

Im September 1921 wurde der Bau des Doppel-Schrauben-Schleppers an die Gutehoffnungshütte, Aktienverein für Bergbau und Hüttenbetrieb, Abteilung G. B. Rheinwerft in Walsum am Niederrhein, vergeben, die ihrerseits die Motoren mit Zubehör bei der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.-G. in Augsburg bestellte.

Der Schiffskörper, dessen räumliche Einteilung die Abbildungen 1 bis 5 zeigen, hat 54 m Länge, 8,6 m Breite und 3,5 m Seitenhöhe. Ein besonderes Merkmal bilden die am Heck befindlichen Tunnel, die aus schweren trichterförmig gewölbten Blechen bestehen und an das Schiff angebaut sind. Sie dienen zum Anlegen des Wassers durch die Schrauben. Die Tunnelform wurde den Stromlinien mit größter Sorgfalt angepaßt und in der Berliner Versuchsanstalt durch Dr. Schaffran erprobt. Besondere Rücksicht mußte auf den Schiffswiderstand beim größten Tiefgang von 2,60 m genommen werden, wobei Schieber geöffnet werden können, die das Wasser durchfluten lassen.

Die Abbildungen 1 und 3 lassen vorn und hinten die Öl- und Ballastzellen erkennen, die mit Heizölpumpen versehen sind. Nachmittschiffs liegen die Brennstoffzellen, von denen ein Teil für die Fracht dienen kann, da von der Gesamtfassung nur 400 t als Brennstoff für eine Fahrt nach Mannheim und zurück verbräut werden.

Beim Entwurf der Kesselräume brauchte die Werft nicht beschränken, da durch den Fortfall

seitlichen Bunker und das Fehlen der Kesselräume genügend vorhanden war. Die Besatzung besteht aus 9 Köpfen, gegenüber 13 bei einem gleichstarken Schlepper mit Kolbenmaschinen, so daß reichlicher Raum zur Verfügung steht. Badeumkleidekabine, Zentralheizung und elektrisches Licht vervollständigen die Annehmlichkeiten.

Wegen des geringen Tiefganges von 1,60 m und zur Vermeidung von Schiffsschwingungen bei schwerem Anhang mußte die Werft sorgfältige Berechnungen anstellen, um die vorgeschriebenen Bedingungen zu erfüllen. Die Aufgabe ist, obwohl geeignete Vorbilder fehlen, vorzüglich gelöst worden.

Sehr geschickt sind die Aufbauten verteilt worden. Über der Küche liegt eine Art Promenadendeck, über den Zellen für den laufenden Verbrauch die Kommandobrücke, auf den Maschinenraum aufbauten konnten die Schlepptrassenklemmen aufgestellt werden. Abb. 6 zeigt die äußere Ansicht des Schleppers.

Das Schiff liegt in Fahrt sehr ruhig, hat einen gleichmäßigen Vortrieb und dreht vorzüglich auf.

Die von der MAN in Augsburg gelieferten Sechszylinder-Dieselmotoren leisten normal insgesamt etwa 1400 PS_i bei 1000 Uml./min oder 1650 PS_i und treiben zwei von der Firma Theodor Zeise in Hamburg-Altona gelieferte Schrauben an. Der Schraubenschub beträgt insgesamt etwa 12 500 kg, womit ein Antriebsmoment von 6250 t Ladung in 5 Kähnen bei einer Fahrzeit von 18 h

von der Hochfelder bis zur Kölner Brücke bei 2,5 m Kölner Pegel gezogen wird. Die Geschwindigkeit des Schleppzuges beträgt dabei 11,22 km/h oder 3,12 m/s.

Verläßt der Schlepper den Heimathafen, so sind kreuz und quer, voraus und rückwärts Bewegungen auszuführen, die hohe Anforderungen an die Manövrierfähigkeit der Motoren stellen und einen großen Anlaßluftbedarf erfordern. Naht sich der Schlepper alsdann den auf dem Strom bereit liegenden Lastkähnen, dann muß die Umlaufzahl der Motoren so weit gemindert werden können, daß der Schlepper in der Ruhelage verharrt, damit in dieser Zeit die Schlepptrassen übergeben werden. Allen diesen Erfordernissen haben die Motoren genügt. Die Drehzahl konnte dauernd auf etwa 35 Uml./min gehalten werden. Der Anzug in die Schlepptrassen darf nicht ruckartig, sondern muß sehr weich erfolgen, was ebenfalls erfüllt worden ist.

Es erübrigt sich, auf die bewährte Bauart der Motoren selbst hier näher einzugehen. Nachdem die kritischen Umlaufzahlen der Anlage durch Dr. Geiger an Bord bestimmt und deutlich gekennzeichnet worden sind, ist es für die Bedienungsmannschaft möglich, diese schnell zu überschreiten und einen erschütterungslosen Gang des Schleppers einzuhalten.

Für die Hilfsmaschinen wurde elektrischer Antrieb gewählt. Mittels eines Glühkopfmotors, der auch den Hilfskompressor antreibt, wird Strom erzeugt, womit zugleich eine Akkumulatorenbatterie geladen wird.

Die von der AEG in Berlin eingebaute elektrische Rudersteuerung ist imstande, das Ruder auf 90° auszulegen. Gegebenenfalls kann bei Störungen von Hand gesteuert werden.

Die bisher ausgeführten Schleppfahrten auf dem Rhein haben die Betriebssicherheit der Anlage dargelegt. Die Zugleistung in den Stromschnellen der Gebirgstrecke ist dank der Steigerungsfähigkeit der Motorleistung vorzüglich. Die Rauchlosigkeit

hebt sich gegenüber schwer arbeitenden Dampfschleppern angenehm ab. Die Bedienung aller Teile bereitet der rheinischen Maschinenmannschaft nach kurzem Einarbeiten keine Schwierigkeiten.


Auch in wirtschaftlicher Hinsicht hat sich eine Überlegenheit der Anlage gegenüber den vorhandenen ergeben. Der Brennstoffverbrauch auf einer Mannheimer Reise ergab sich zu 29 t, während der gleich starke Dampfer 128 t Kohlen verbraucht. Für Binnenschiffsverkehrsverhältnisse, in denen nächtliche Ruhepausen und sonstige Wartezeiten mit unter Dampf liegenden Kesseln unvermeidlich sind, kann somit als Ergebnis festgestellt werden, daß die Brennstoffmenge an Öl etwa 4½mal kleiner ist als der Verbrauch an Kohle, das bedeutet, daß der Preis der gleichen Gewichtsmenge Treiböl 4½mal so hoch sein darf als Kohle, während in der Seeschifffahrt der 4mal höhere Treibölpreis die Motorenanlage wirtschaftlicher als die Dampfanlage gestaltet. Ende Dezember 1922 kostete auf dem Rhein 1 kg Kohle frei Bord 42 M und 1 kg Gasöl frei Bord 175 M; mithin war das Öl nur 4,16mal teurer als Kohle. Zu berücksichtigen ist die Ersparnis an Heizkosten, die gleichmäßigere Geschwindigkeit des Schleppzuges im Gegensatz zur Dampfanlage, bei der der Dampfdruck beim Feuerputzen sinkt, die schnellere Anbordnahme des Brennstoffes und letzten Endes die Möglichkeit der Verfrachtung von Brennstoff, der, wenn man von diesem Geschäft absehen will, in solchen Mengen gebunkert werden kann, daß er für mehrere Reisen ausreicht. [1573]



Abb. 6. Der fertige Schlepper im Hafen.

Abwickelbare Außenhaut.

Eine wenn auch nur zum Teil abwickelbare Außenhaut ist für die leichte Herstellung eines Schiffes von großer Bedeutung, da man hierbei Nietlöcher auf der Zulage anzeichnen und damit umständliche Malarbeit umgehen kann. Von besonderem Wert ist eine abwickelbare Außenhaut, wenn sie gleich auf der Zulage mit der Lichtbogen-Schweißung stumpf gewölbt verbunden und zur beabsichtigten Schiffsförmigkeit zusammengebogen werden soll, wie es



Dipl.-Ing. Strelow in der Zeitschrift „Schiffbau“ vom 15. und 22. November 1922 für den Bau kleinerer Fahrzeuge vorgeschlagen hat. Der von Strelow für sein Versuchsschiff benutzte Spantenriß ist in Abb. 1 wiedergegeben. Er läßt erkennen, daß ziemlich verwickelte Spantenformen praktisch noch eine abwickelbare Außenhaut ergeben. Vor allem eignet sich die sogenannte Tetraeder-Schiffsform hierfür, allerdings muß dann das Heck gesondert hergestellt werden.

[1671]

W. S.

Saugbagger mit Schneidwerk und Pfahlverankerung für die Unterhaltung des Elbfahrwassers.

Von Oberbaurat Dr. Thele, Hamburg.

Die Hamburgische Wasserbaudirektion gab im Jahre 1914 kurz vor Beginn des Weltkrieges einen Saugbagger (Bagger XXI) in Auftrag, der einige bemerkenswerte Neuerungen aufweist. Der Bau des Baggers wurde infolge des Weltkrieges und der darauf folgenden ungünstigen Zeitumstände so wesentlich verzögert, daß der Bagger voraussichtlich erst in diesem Jahre fertiggestellt und erprobt werden kann. Es soll im folgenden daher nur eine kurze allgemeine Darstellung des Baggers gegeben werden; eine genauere Beschreibung und eine Erörterung der gewonnenen Betriebserfahrungen bleibt späterer Zeit vorbehalten.

Der mit einem Schneidwerk und Pfahlanker ausgerüstete Saugbagger besitzt keinen eigenen Laderaum und auch keine Antriebschrauben. Seine Abmessungen betragen: 50 m Länge über Deck, 9,2 m Breite, 4 m Seitenhöhe, 2 m mittleren Tiefgang, 800 t Wasserverdrängung, 700 m³/h Leistung in Kleiboden, 500 PS; Leistung der Antriebsmaschine für die Baggerpumpe bei 140 Uml./min; 360, 560 und 850 mm Zyl.-Dmr. und 540 mm Hub; 248 m² gesamte Kesselheizfläche ohne Überhitzer, 14 at Dampfdruck, 2000 mm Dmr. des Pumpenkreises, 2200 mm Dmr. des Schneidkopfes und 300 PS; Leistung der Antriebsmaschine für das Schneidwerk bei 180 Uml./min.

Die Einrichtungen des Baggers, Abb. 1 und 2, unterscheiden sich nur wenig von älteren Ausführungen dieser Bauart, wenn man von der Anordnung der Ankerpfähle absieht. Diese mußten mit Rücksicht auf die geforderte Verwendbarkeit des Baggers im Stromgebiet von den bisherigen Vorbildern erheblich abweichen.




Abb. 1 und 2. Saugbagger mit Schneidwerk.

Länge zwischen den Endplatten	50,0 m
Breite über den Spanten	9,20 m
Seitenhöhe	4,00 m
Tiefgang	rd. 2,00 m

- a Aussparung im Schiffskörper
- b Kran für die Trommel und die Pfähle
- c Baggerpfahlwinde
- d bewegliche Verteilrinnen
- e Vorderwinde (Ebbwinde)
- f Seitenwinde
- g Leiterwinde
- h Verholwinde
- i Ankerwinde (Flutwinde)

fernung der beiden Pfähle. Der jetzt vorn stehende Pfahl 2 wird nunmehr in den Boden gesenkt, Pfahl 1 herausgezogen, und der Bagger ist für den neuen Schnitt bereit.

Die Drehpunkte des Baggers liegen bei richtiger Ausnutzung dieser Anordnung auf der Mittellinie der Schwingungen. Die vordere Schneidwerk gebaggerten Streifen fügen sich daher lückenlos aneinander, und ein Überschneiden findet nur in geringem Maße statt, wodurch ein erheblich besserer Wirkungsgrad beim Baggern gewährleistet ist, als bei der vorher beschriebenen älteren Bauart.

Es ist zu erwarten, daß schon bei mäßiger Flutströmung und noch mehr bei Seegang die Pfähle erhebliche Biegungsbeanspruchungen auszuhalten haben. Durch Verlängerung der in der Aussparung a des Schiffskörpers befindlichen Trommel in Abb. 1 nach unten, wodurch die freie Länge der Pfähle nach Belieben verringert werden kann, wird diesem Nachteil wirksam begegnet. Die Trommel kann je nach Bedarf in verschiedenen Höhenlagen mit Hilfe des an Bord fest eingebauten Kranes b in Abb. 1, der gleichzeitig auch zum Heben der Pfähle dient, eingestellt werden; in ganz flachem Wasser wird sie so weit hochgezogen, daß ihre Unterkante mit dem Schiffsboden ab-




Abb. 3. Wirkungsweise eines älteren Saugbaggers mit Schneidwerk.




Abb. 4. Wirkungsweise der neuen Anordnung.

In Abb. 3 ist die Wirkungsweise eines älteren Saugbaggers mit Schneidwerk und Leitpfählen schematisch dargestellt. Die Pfähle sind auf beiden Seiten des Heckes senkrecht verschiebbar angeordnet. Der Bagger dreht sich mit Hilfe seitlich ausgebrachter Anker abwechselnd um den B. B.- und den St. B.-Pfahl, und zwar erfolgt der Wechsel am Ende einer Schwingung, wodurch gleichzeitig erreicht wird, daß der Bagger sich schrittweise vorarbeitet. Das am vorderen Ende des Saugrohrs sitzende Schneidzeug beschreibt auf diese Weise nacheinander Kreisbogen um ziemlich weit voneinander entfernte Mittelpunkte. Die einzelnen gebaggerten Streifen überdecken sich daher bei diesem Arbeitsverfahren nicht nur, sondern es bleiben auch noch keilförmige Stücke des Bodens stehen, was zur Folge hat, daß der Wirkungsgrad der Baggerung mangelhaft ausfällt und ihr Zweck nur unvollkommen erfüllt wird.

Die für den Bagger XXI gewählte neuartige Anordnung der Pfähle und ihre Wirkungsweise ist in Abb. 4 dargestellt. Die beiden senkrecht verschiebbaren Pfähle stecken hierbei in einer Trommel, die ihrerseits in einer entsprechenden Aussparung a des Schiffskörpers drehbar gelagert ist. Der Bagger schwingt um den in Mitte Schiff befindlichen vorderen Pfahl 1. Sobald er seine Schwingung vollendet hat, wird die Trommel um Pfahl 1 gedreht, bis der hintere Pfahl 2 vorn steht. Der Vor- und Nachschub des Baggers entspricht hierbei der gegenseitigen Ent-

fernung der beiden Pfähle. Sollte sich ein Pfahl gelegentlich einmal stark verbiegen, ist Vorsorge getroffen, daß er ohne Schwierigkeit aus der Trommel herausgezogen und zur Ausbesserung an Land gegeben werden kann.

Die Schwingungen des Baggers um den jeweils im Grund steckenden Pfahl als Mittelpunkt werden mit Hilfe von zwei „Seitenwinden“ und seitlich ausgelegten Ankern ausgeführt. Unter gewöhnlichen Umständen genügen diese, um die unverrückbare Lage des Baggers zu sichern. Damit der Bagger auch in solchen Fällen verwendungsfähig ist, in denen auf Mitwirkung der Pfähle verzichtet werden muß, z. B. bei sehr starker Strömung und grobem Seegang, sind neben den vorderen Seitenwinden auch noch solche hinten, sowie eine Ebb- und eine Flutwinde vorgesehen.

Die Vorzüge des Saugbaggers gegenüber dem Eimerbagger sind in erster Linie folgende:

1. der geringere Platzbedarf wegen der beschränkten Anzahl Ankerketten. Dieser Vorteil ist namentlich in engem Fahrwasser wegen der geringeren Störung der Schifffahrt von großem Wert;
 2. die weitgehende Zerkleinerung des oft zähen, tonigen Kleibodens, wodurch eine zuverlässigere Selbstentleerung der Klappschuten gewährleistet wird.
- Gegenüber dem Saugbagger ohne Schneidwerk besteht der Vorzug, daß der Bagger mit Schneidwerk einen ebenen Grund herstellt und in jeder Bodenart gleichmäßig gut arbeitet. [A 149]

RUND S C H A U.

Der Post-, Fahrgast- und Frachtdampfer „Schleswig-Holstein“.

Bauart, Einrichtungen und Ausrüstung des Schiffes.

Von der Schiffswerft und Maschinenfabrik vormals Janßen & Schmilinsky A.-G. in Hamburg ist im Sommer 1922 auf der neuen Verft Tollerort der Post-, Fahrgast- und Frachtdampfer „Schleswig-Holstein“ für den Mexikodienst der Ozean-Reederei, Flensburg, fertiggestellt worden, der mit seinen behaglichen Fahrgasträumen als Beispiel für einen zeitgemäß ausgestatteten Dampfer gelten kann. Das

Bauart. Das Schiff, Abb. 1 bis 7, als Volldeckschiff hat ein Stahldeck, das sich über seine ganze Länge erstreckt. Darüber befinden sich hinten das Poopdeck mit aufgebautem Steuerhaus, in der Mitte das Brückendeck, darüber am Kessel- und Maschinenschacht das Bootsdeck und vorn das Backdeck. Vorhanden sind vier wasserdicht und zwei öldicht genietete Querschotte. Der Doppelboden reicht vom Kollisionsschott bis zum Stopfbüchenschott an der Schwanzwelle. Er dient zur Aufnahme von Speisewasser, Trinkwasser und Wasserballast, der auch in der Vor- und Hinterpiek untergebracht ist. Das Schiff weist Querspantenbauart mit geradem Vorsteven und elliptischem Heck auf.




Abb. 1 bis 7. Der Post-, Fahrgast- und Frachtdampfer „Schleswig-Holstein“, gebaut von der Schiffswerft und Maschinenfabrik vorm. Janßen & Schmilinsky A.-G.

- | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| a Luxuskammer | e Achterpiek | i Köche | n Vorpiek | r Matrosen | v Lotse | z Anrichte | d ₁ 1. Offizier | h ₁ Hospital |
| b Rauchsalon | f I. Ingenieur | k W. C. | o Segelkammer | s Wasserballast | w Kapitän | a ₁ Küche | e ₁ 2. Offizier | t ₁ Küper |
| c Proviant | g II. Ingenieur | l Speisesaal | p Kartoffeln | t Trinkwasser | x Obersteward | b ₁ Stewardess | f ₁ 3. Offizier | k ₁ Kontor. |
| d Kühlräume | h Stewards | m Arzt | q Heizer | u Öl | y Messe | c ₁ Bäder | g ₁ Funker | |

Die Zahlen (1, 2) bezeichnen die Anzahl der Betten in der betr. Kabine.

Das Schiff ist für Ölföuerung eingerichtet und wird mit einer Kolbenmaschine von 1450 PS_i Leistung angetrieben. Es ist aus deutschem Stahl nach der höchsten Klasse des Germanischen Lloyds $\frac{100}{4}$ gebaut und hat folgende Hauptabmessungen und Konstruktionszahlen:

Länge zwischen den Loten	100 m
Breite auf Spanten	13,72 „
Seitenhöhe bis Hauptdeck	6,25 „
Tiefgang beladen	5,75 „
Gesamttragfähigkeit	4000 t
Gesamthalt der Laderäume	6400 m ³
Inhalt der Brennölzellen	815 „
Inhalt der Speisewasserzellen im Doppelboden	80 „
Inhalt der Trinkwasserzellen im Doppelboden	70 „
Geschwindigkeit beladen	11 kn

Kammereinrichtung. Die Gesellschaftsräume für die Fahrgäste sind auf dem vorderen Teile der Brücken- und Bootsdecks untergebracht, da diese Räume einen freien Ausblick nach drei Seiten ermöglichen. Auf dem Brückendeck befindet sich der Speisesaal mit Einzelstischen, auf dem Bootsdeck der Rauchsaal. Hinter diesem sind zwei Luxuskammern mit großen Fenstern für drei Fahrgäste angeordnet, von denen die Kammer auf Steuerbord zwei Einzelbetten erhalten hat. Im übrigen sind die Fahrgäste auf dem Brückendeck in Kammern mit Doppelbetten untergebracht worden. Den Offizieren sind die hinteren Räume des Brücken- und des Bootsdecks zugewiesen worden, ihre Messe befindet sich auf der Backbordseite des Brückendecks, auf der auch die Kammern der Stewards und Köche liegen. Die Kammer des Kapitäns befindet sich hinten auf der geräumigen Brücke, die des Küpers auf dem Poopdeck. Die Matrosen und Heizer sind in getrennten Wohn- und Schlafräumen unter der Back untergebracht.

Ausrüstung. Zwei stählerne Pfahlmasten tragen die Antennen und das Ladegeschirr. Für jede der vorhandenen fünf Luken sind zwei gewöhnliche Ladebäume von 5 t Tragfähigkeit vorgesehen; außerdem ermöglichen ein 15 t-Ladebaum am hinteren Mast und ein 25 t-Ladebaum am vorderen die Übernahme von Schwergut. Das reichlich vorgesehene Ladegeschirr sichert ein schnelles Laden und Löschen des Schiffes. Takelung und Lüfter sind nach den neuesten mit solchen gewonnenen Erfahrungen ausgeführt.

Sechs Boote sind vorhanden: vier Rettungsboote von 7,2 m Länge, 2,15 m Breite und 0,9 m Seitenhöhe auf dem Bootsdeck und ein Motorboot sowie eine Arbeitsjolle auf dem Poopdeck.

Die Maschinenanlage. Die stehende Dreifach-Expansionsmaschine mit Oberflächenkondensation hat 580, 940 und 1520 mm Zyl.-Dm und 1000 mm Hub. Sie leistet bei 80 Uml./min und 13 at Kesselspannung 1450 PS. Der Kondensator liegt frei und unabhängig vor der Maschine. Die Kesselanlage besteht aus zwei Dreiflammrohr-Kesseln mit Ölfeuerung; sie ist für künstlichen Zug, Bauart Howden, und für überhitzten Dampf eingerichtet. Von den Schiffsmaschinen ist die unter dem Poopdeck untergebrachte Kühlmaschine zu nennen, die den Kühlraum bedient.

[1584]

Dr.-Ing. W. Schmidt.

Der Fracht- und Fahrgastdampfer „Thuringia“.

Während die Hamburg - Amerika - Linie am Kajütpassagierverkehr nach Mittel- und Südamerika schon seit längerer Zeit wieder beteiligt ist, hatte sie bis Anfang dieses Jahres für die Nordamerikafahrt nur solche Schiffe eingestellt, die ausschließlich oder vorwiegend der Beförderung von Fahrgästen dritter Klasse dienten. Neuerdings wendet sich nun die Gesellschaft nach fast achtjähriger Unterbrechung auch in der New Yorker Linie dem Kajütpassagierverkehr wieder zu und hat Ende Januar den mit Einrichtungen für die erste und dritte Klasse ausge-



Abb. 8. Der Fracht- und Fahrgastdampfer „Thuringia“.

zelkammern sind auf dem Aufbaudeck zusammen mit 24 Kammern für zwei Fahrgäste untergebracht. Das Aufbaudeck führt fern von der Speisesaal erste Klasse, Abb. 11, an unter dem Poopdeck am Heck des Schiffes einen Herren- sowie einen Damensalon dritter Klasse.

Weitere 7 Einzelkammern und 19 Kammern für zwei Fahrgäste befinden sich auf dem durchgehenden Hauptdeck. Außer diesen Kajüteinrichtungen sind auf dem Hauptdeck noch für Fahrgäste dritter Klasse 15 Kammern für vier und 2 für zwei Fahrgäste auf Back-



Abb. 9. Rauchsalon erster Klasse.



Abb. 10. Kabine erster Klasse auf dem Promenadendeck.

statteten von den Howaldtswerken in Kiel gebauten Dampfer „Thuringia“, Abb. 8, in Fahrt gesetzt, dem ein Schwesterschiff „Westphalia“ und die beiden 22000 B.-R.-T. fassenden Fahrgastdampfer „Albert Ballin“ und „Deutschland“ noch im Laufe dieses Jahres folgen werden.

„Thuringia“ hat Einrichtungen für Fahrgäste auf vier Decks, dem Promenadendeck, Aufbaudeck, Hauptdeck und zweiten Deck. Das Promenadendeck enthält außer Nebenräumen einen Damensalon, einen Rauchsalon, Abb. 9, vier Kammern für je zwei, Abb. 10, und zehn für je einen Fahrgast. Zehn weitere dieser beliebten Ein-



Abb. 11. Speisesaal erster Klasse.

bord neben der zweiten und dritten Ladung des Vorschiffes untergebracht. Der Speisesaal dritter Klasse mit 2 festen und 72 losen Plätzen befindet sich auf und neben der zweiten Luke am Hinterrück. Der größte Teil der Einrichtungen für Fahrgäste dritter Klasse liegt im zweiten Deck. Hier sind 2 Fahrgäste in Kammern zu 2 bis 6 Betten und 198 Fahrgäste im Vorschiff in Blocks untergebracht. Auf gute Liegeeinrichtungen ist in allen Räumen besonderer Wert gelegt worden.

Die Räume der Besatzung sind wie folgt verteilt: Kapitän, Offiziere und Funker auf dem Bootsdeck, Maschinenpersonal mittschiffs.

Hauptdeck, Matrosen ebenfalls auf dem Hauptdeck unter der Kessel, Heizer mittschiffs auf dem zweiten Deck. Die Räume der Köche, Stewards befinden sich, über das Schiff verteilt, in der Nähe der Arbeitsstätten.

Folgende Zahlen liegen der Konstruktion zugrunde: 144,07 m Länge zwischen den Loten, 18,44 m Breite, 13,72 m Seitenhöhe bis Hauptdeck, 100 B.-R.-T. Raumgehalt, rd. 10 500 t Tragfähigkeit bei 8,5 m Tiefgang, Laderäume für rd. 11 000 m³ Stückgut. Um an Deckstützen zu sparen, sind diese Räume außerhalb der Luken durch mit Öffnungen versehene Mittelgeschotten unterteilt. Unter den Luken sind diese Schotte aus Holz ausgelegt.

Die Hauptmaschine ist eine von der Turbinia A.-G., Berlin, geleaste Triebturbine mit doppeltem Übersetzungsgetriebe, bei der sowohl

der Hochdruck- wie der Niederdruckteil ein besonderes Gehäuse erhalten haben.

Die Kesselanlage besteht aus 5 Einender-Zylinderkesseln mit Ölfeuerung, künstlichem Zug, Bauart Howden, und Schmidtschen Überhitzern. Die Heizfläche umfaßt 1300 m². Bei 14 at Kesseldruck, 320 ° C Überhitzung, 93 vH Luftleere, 3030 bzw. 2280 Uml./min, die auf 86 Uml./min der Schraubenwelle umgesetzt werden, leistet die Hauptmaschine rd. 4800 PS.

An Hilfsmaschinen sind zu nennen: 3 Turbodynamos von 75 kW Leistung bei 110 V Spannung, 1 Motordynamo für Notbeleuchtung von 20 kW Leistung bei ebenfalls 110 V Spannung.

„Thuringia“ ist für Funkentelegraphie eingerichtet und mit einer Unterwasserschall-Signalanlage versehen. Das Schiff hat im Januar seine Probefahrt ausgeführt. [R 1624]

Schwimmkörper für Riesenkrane.

Die Schwimmkörper der Riesenkrane müssen berechnet werden, daß der Kran bei jeder Last in jeder Auslegerstellung im Gleichgewicht ist. Ist bei Ausnutzung der größten Tragfähigkeit der Schwimmkörper bei der für Vollbetrieb vorgesehenen Windstärke von 25 m/s, entsprechend einem Winddruck von 50 kg/m², nach keiner Richtung hin mehr als 6 ° krängeln. Diese geringe Krängung darf auch bei stärkstem, für unbelasteten Ausleger zulässigen Winddruck von 250 kg/m² nicht überschritten werden, und selbst bei der Belastung von fünfviertel Nutzlast kein Teil des Schwimmkörpers ins Wasser eintauchen. Schwimmkrane werden für Bauarbeiten meist mit Wasserballast und mit verschiebbaren Gegengewichten. Hierbei besteht die Gefahr, daß der Kran bei falscher Bedienung oder durch Versagen der Antriebsvorrichtung der Gegengewichte leicht kentert.

Die Kranschiffe werden mit parallellaufenden Längsträgern und kopfabschließenden Quertägern ausgerüstet. Die Auftriebskräfte des Wassers werden durch eine Reihe von Spanten, die in der Regel quer zur Längsrichtung liegen, auf die Längsträger übertragen.

Der eiserne Schwimmkörper muß so groß bemessen werden, daß er, abgesehen von der erforderlichen Wasserverdrängung, in seinem Innern einen Raum für die Kesselanlage, für Ballast, Antriebsmaschinen und eine elektrische Stromerzeugung hat.

Der Schwimmkörper, Abb. 12 bis 14, des von der Deutschen Maschinenfabrik A.-G., Duisburg (D.M.F.), für die Reichswerke, Wilhelmshaven gebauten 250 t-Schwimmkranes mit 34 m Ausladung der Drehmitte trägt z. B. in seinem Innern: 650 t Wasserballast, 2 Schiffskessel von je 180 m² Heizfläche und 12,5 at Überdruck, 2 Dampfmaschinen mit 130 Uml./min und zusammen 1000 PS zum Antrieb der Schrauben zur Fortbewegung des Schiffes, außerdem 2 Frischdampfmaschinen mit 3000 Uml./min je 270 PS oder 170 kW zum Antrieb der Stromerzeuger leisten. Schließlich enthält das Kranschiff Räume für die Besatzung, Kohlen, Reserveteile u. dergl.

Das Kranschiff ist mit einem Gürtel von Heizzellen umgeben. Zur Erhöhung der Schwimmfähigkeit sind die Längs- und die Quertage wasserdicht ausgeführt. Die über Deck hervorragenden festen Teile des Schwimmkörpers sind auf das mindeste beschränkt, so daß die Lastbewegung nicht behindert wird. Auf dem Deck befinden sich außer der eigentlichen Krananlage (Spills a, Poller, Ankerwinden b) nur das Ruderhaus c, der Kesselschacht d, der Kesselstein, die Lüfter e, die Oberlichter f, Niederdruckschächte g, die Steuerleitung und Zubehör h. Antrieb, Rohrleitungen, Kabel usw. sind unter Deck verlegt.

Um den Schleppwiderstand zu vermindern, ist ein Anlegen an Böschungen zu erleichtern, ist der Pontonboden vorn und hinten aufgeholt. Der Schwimmkörper ist eckig. Der Schwimmkörper bildet mit seinen schweren Tragschotten, Rahmenträgern und Verteilungsträgern einen in sich vollkommen steifen Schiffkörper, der imstande ist, die großen, vom Fuß des Gerüsts auf übergehenden Kräfte aufzunehmen und auf den Schiffboden und die verdrängte Wasseroberfläche zu übertragen.

Zwei mittlere und zwei äußere Längsschotten, von Bord zu Bord reichende Querschotten und ein Staukasten zwischen dem Maschinen- und Ballastraum sind vorgesehen. Der Ponton ist nach




Abb. 12 und 13. Längsschnitt und Draufsicht.




Abb. 14. Raumplan.

Abb. 12 bis 14. Schwimmkörper für einen 250 t-Schwimmkran, gebaut von der Demag, Duisburg. Länge 50 m, Breite 30 m, Seitenhöhe 5 m.

der Längsspannenbauart mit Rahmenspannen entworfen. Für die Berechnung werden die Boden- und die Deckbeplattung unter- und oberhalb der Querschotte und Rahmenspannen als Gurtplatte betrachtet.

Die Verbandteile sind unter Annahme einer vierfachen Sicherheit nach der Eulerschen Knickformel so berechnet, daß bei normaler Belastung unter Annahme der Knotenpunktabstände als freie Knicklängen die Beanspruchungen in keinem Falle 1000 kg/cm^2 überschreiten.

Rings um das Kranschiß laufen zwei wagerechte Fender aus Eichenholz von $300 \times 200 \text{ mm}$ Querschnitt, zwischen denen senkrechte Fender in Abständen von 2 m liegen.

Zum Steuern des Kranschißes dienen zwei zwangsläufig verbundene von einem Manne zu bedienende Ruder, die im Falle einer Beschädigung auch einzeln gesteuert werden können.

Auf dem Vorderschiß des Schwimmkranes befinden sich zwei Dampf angetriebene Verholspills a von etwa 2,5 t Zugkraft für Vorwärts- und Rückwärtsgang.

Soweit die Räume nicht festen Ballast erhalten, sind sie mit üblichen Lenzeinrichtung versehen.

[1643]

E. Krahne

Motor-Gaffelschoner.

Segelschiffe mit Hilfsmotor sind mit Rücksicht auf die andauernd steigenden Brennstoff- und Besatzungskosten in Deutschland in den letzten Jahren verschiedentlich gebaut worden. Zu klären war dabei die Frage nach der hinreichenden Besegelung und der ausreichenden Leistung der Antriebsmaschine. Eine starke Besegelung erfordert eine große Stabilität und damit ein verhältnismäßig breites, völliges Schiff. Demgegenüber ist für eine kleine und daher wirtschaftliche Antriebsmaschine eine möglichst schnittige Form erwünscht. Hieraus erhellt, daß der Entwurf eines Segelschiffes mit Hilfsmotor eine besonders

linisky A.-G. in Hamburg für die Reederei Biesterfeld in Hamburg im Jahre 1922 nach den Bauvorschriften des Deutschen Lloyd's für die höchste Klasse 100 A I gebaut und nach den Vorschriften der Seeverbündgenossenschaft ausgerüstet. Das Schiff hat $L = 45,8 \text{ m}$ Länge zwischen den Loten, $B = 8,5 \text{ m}$ Breite auf Span 4,1 m Seitenhöhe und 650 t Tragfähigkeit bei $T = 3,49 \text{ m}$ Tiefgang. Es nach ist $L:B = 5,4$ und $\frac{H}{B} = 0,482$. Die Breite ist für ein artiges Schiff mithin nicht übermäßig groß gewählt worden.




Abb. 15 bis 17. Dreimast-Motor-Gaffelschoner „Emma Biesterfeld.“

a Wasserdichte Schotten
b Brennstoffbehälter
c Vorräte
d Segelkoje
e Proviant
f Koch

g II. Offizier und II. Maschinist
h I. Offizier
i Hospital
k I. Maschinist
l Salon
m Salon

n Küche
o Kapitän
p Bad
q Matrosen
r Kabelgatt
s Eßraum für Matrosen.

glückliche Hand erfordert, wenn ein schnelles und damit wirtschaftliches Schiff von guten Seeigenschaften und großer Tragfähigkeit erzielt werden soll. Vor allem ist aus den Unfällen zu lernen, die gerade auf dem Gebiete des Schiffbaues eine herbe, aber leider oft nicht zu umgehende Lehre bilden, und vor denen auch der bei Friedensschluß einsetzende Motorschiffbau nicht verschont geblieben ist.

Beim Segelschiff, und besonders beim Motorsegler, ist eine tüchtige Besatzung von ausschlaggebender Bedeutung. In dieser Hinsicht bestehen heute noch Schwierigkeiten, so daß sich die Reeder veranlaßt sehen, den Einrichtungen der Segelschiffe ihr besonderes Augenmerk zuzuwenden, um die Mannschaft zu halten.

Ein neuer Motorsegler, der auf seiner ersten Reise in beladenem Zustande bei Windstärke 8 bis 9 eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 bis 10 Kn erreicht und sich als sehr seetüchtig erwiesen hat, ist in Abb. 15 bis 17 wiedergegeben. Dieses Schiff, der Dreimast-Motor-Gaffelschoner „Emma Biesterfeld“, wurde von der Schiffswerft und Maschinenfabrik vorm. Janßen und Schmi-

Um das Anlaufen von Häfen zu ermöglichen und auch bei Windstille fahren zu können, hat das Schiff einen Benz-Dieselmotor von 215 PS; Leistung erhalten, der eine Geschwindigkeit von $7\frac{1}{2}$ Kn beladenem Zustande sichert. 6 Knoten werden aus nautischen Gründen im allgemeinen als untere in Frage kommende Geschwindigkeitsgrenze angesehen. Das Schiff ist mit Hauptdeck, Poop und versenkter Plattform gebaut, Abb. 15 bis 17. Drei wasserdichte Schotten teilen das Schiff in 4 Abteilungen. Vorne befindet sich der Piekantank und der Kettenkasten. In der Hinterpiek liegt das Kabelgatt. Der Doppelboden des Maschinenraumes dient zur Aufnahme von Brennstoff.

Die Räume für Kapitän und Offiziere, unter andern ein Salon, eine Messe und die Küche, sind in der Poop untergebracht. Die Mannschaftsräume befinden sich unter der Back. Zum schnellen Beladen und Löschen sind zwei große Ladeluken vorgesehen, die durch Motorladewinden von je 3 t Tragfähigkeit bedient werden. Ein Bootshoos und ein Arbeitsboot hängen in Davits auf dem Poopdeck.

[1587]

W. S.

Außenbordmotor der Deutschen Werke A.-G.

Der Außenbordmotor oder Anhängemotor ist als Mittel, um ein Boot schnell mit einem Hilfsmotorantrieb auszurüsten, namentlich in Amerika weit verbreitet. Deutsche Fischer verwenden ähnliche Einrichtungen gelegentlich für leichte Strandboote, indem sie den Antrieb des Schiffes in einen Schacht derart einsetzen, daß die Schraube unter dem Kiel hervorragt. Bevor sie das Boot an Land ziehen, heben sie den Motor so weit hoch, daß die Schraube geschützt ist. In letzten Jahren haben sich verschiedene Fabriken auf den Bau dieser Motoren eingestellt.

Damit man den Außenbordmotor in wenigen Minuten betriebsfertig machen kann, indem man ihn am Bootspiegel festklemmt, muß er mit Brennstoffbehälter, Vergaser, Auspufftopf, Schraube und Steuer einbauelemente bilden. Bedienung, Aufbau und Arbeitsweise werden am einfachsten, wenn der Motor als Zweitaktmotor gebaut und durch den Pleuell und Schlitze im Zylinder gesteuert wird. Zum Mischen der Brennstoffe allein in Frage kommenden, leicht flüchtigen Brennstoffe, wie Benzin oder Benzol, mit Luft dient meist ein einfacher Spritzvergaser; dieser wird mit einem gleichzeitig als Einlaßventil arbeitenden Rückschlagventil verbunden, das den Gaseintritt in den als Saug- und Druckpumpe wirkenden Kurbelraum steuert. Das vollkommen selbsttätig arbeitende Ventil, das den heißen Verbrennungsgasen nicht ausgesetzt ist, braucht weder Antrieb noch besondere Wartung. Wichtig sind insbesondere geringes Gewicht und geringer Anschaffungspreis der ganzen Anlage. Als Leistungen kommen je nach der Art der Verwendung $1\frac{1}{4}$ bis 6 PS bei 800 bis 1400 Uml./min in Frage. Im allgemeinen werden die Motoren mit Wasser gekühlt, da sich Motoren mit Luftkühlung nicht so einfach im Aufbau erwiesen haben und erheblich teurer werden.

Die Deutschen Werke A.-G., Werft Kiel, bauen einen neuen Motor dieser Art, zunächst von 5 PS, s. Abb. 18 bis 20, wobei sie die Austauschbarkeit nach den neuen Normen der Feinpassung und der Einheitswelle streng durchgeführt haben. Bei der Zweizylinderbauart liegen die Zylinder zu beiden Seiten des Kurbelgehäuses, was den Massenausgleich begünstigt und die Erschütterungen des Bootes vermindert. Als Ersatz für eine besondere Kühlwasserpumpe, die oft Schwierigkeiten im Betrieb verursacht, ist das Kegelpumpenpaar zwischen der senkrechten Welle und der Schraubenwelle als Zahnradpumpe ausgebildet, die das Kühlwasser durch das Motorwelle umschließende Rohr zum Motor fördert. Das Kühlwasser läuft dann wieder zur Pumpe zurück. Diese

Wasserkühlung vermeidet Anfrassungen, die sonst bei durchlaufendem Wasser entstehen. Die unter Wasser liegenden Wandungen der Pleuell leiten die aufgenommene Wärme leicht an das Seewasser ab. Nach der Außentemperatur setzt man dem Kühlwasser eine größere oder kleinere Menge von Schmieröl für die im Kühlwasser liegenden Pleuell zu. Die Zahnradpumpe ist mit den Zylindermänteln durch Pleuellrohre verbunden, während die sonst verwendeten Schläuche leicht abgelehrt werden. Vorteilhaft ist auch, daß das Kühlmittel den Zylindern vorgewärmt zugeführt wird und dadurch Wärmespannungen vermieden werden.

Alle im Wasser liegenden Teile werden aus Stahlguß, hochwertigem Guß oder Siemens-Martin-Stahl hergestellt. Kupferlegierungen sind zu vermeiden, damit sie keine Anfrassungen durch galvanische Wirkungen hervorrufen. Für das Motortriebwerk werden dem Brennstoff ein wenig Schmieröl zugesetzt. Der Vergaser kann kalte oder warme Pleuell ansaugen, so daß auch Benzol verwendbar ist. Die Zündkerzen in der Pleuell üblichen Hochspannungs-Kerzenzündung, die außen an den Zylindern liegen, sind durch einen kräftigen Bügel geschützt, der als Griff dient. Damit der Motor an beliebig geformten Booten angebracht werden kann, ist er in der Höhe sowie in der Pleuellrichtung des Bootes und im Winkel verstellbar.

Vor dem Anbau des Motors wird das Bootsteuer entfernt. Beim Anbau dreht man dann den ganzen Antrieb mittels der am Motor vorhandenen Ruderpinne um die Achse der Pleuellwelle. Dabei kommt die Pleuellschraubenachse aus der Mittschifflinie, und das dann entstehende Drehmoment wird durch die Flosse am Kegelpumpengehäuse verstärkt. Die Pleuell schützt gleichzeitig die Schraube bei Berührung von Grund. Beim Fahren geradeaus kann man die Ruderpinne feststellen.

Bei dem besonders leicht gebauten Motor von 2 PS, Abb. 19 und 20, wird nur der untere Teil mit Schraube, Rädergehäuse und Flosse geschwenkt. Für Rückwärtsfahrt braucht man den Motor nicht stillzusetzen und in der anderen Drehrichtung anzulassen, sondern man schwenkt durch eine Drehung der Ruderpinne den unteren Teil des Antriebes




Abb. 18. 5 PS-Außenbordmotor der Deutschen Werke A.-G., Werft Kiel.




Abb. 19 und 20. Außenbordmotor von 2 PS.

um 180° , wobei das Drehmoment des Motors mithilft. Der Motor läuft somit stets im gleichen Sinn; auch dies ist nur möglich, weil keine durch Schläuche verbundenen Kühlleitungen vorhanden sind. Das Umsteuern kann man so rasch ausführen, daß man kein Anscheren oder gar Kentern des Bootes zu befürchten braucht.

Die 5 PS-Anlage wiegt rd. 80 kg und ist für starke Boote im Küstenverkehr geeignet. Ein 6 m langes Boot mit drei Mann Be-

satzung erreicht damit 10 km/h Geschwindigkeit. Die 2 PS-Anlage wiegt rd. 35 kg. Damit sie auch von einem einzigen Mann am Boot angebracht werden kann, weil bei leichten Booten oft zwei Mann nicht gleichzeitig im Achterteil des Bootes stehen können, kann der 20 kg schwere Motor vom unteren Teil schnell getrennt werden. Ein leichtes 3 m langes Yachtbeiboot mit diesem Antrieb erreicht mit zwei Mann Besatzung 9 km/h, besonders scharf gebaute Boote können bis 14 km/h erreichen. [1567] Fr.

Ausbau der Sicherheitseinrichtungen auf Schiffen.

Die Sicherheitseinrichtungen an Bord der Schiffe, insbesondere der Fahrgastdampfer, sind im deutschen Schiffbau stets mit großer Sorgfalt ausgebildet und dauernd verbessert worden, um möglichst allen Gefahrenquellen wirksam begegnen zu können. Es handelt sich dabei in der Hauptsache um 1. die Sicherung des Schiffes bei Zusammenstößen, 2. die Sicherung des Schiffes und der Fahrgäste während der Fahrt gegen Feuer und ansteckende Krankheiten und 3. die Sicherung der Schiffsführung.

Schottenschließ-Anlagen.

Für die Sicherung des Schiffes bei Gefahren sind die Schottenschließ-Anlagen, die durch die Atlas-Werke, Bremen, eingeführt wurden, das wichtigste Mittel. Entgegen der Praxis in anderen schiffbaureibenden Ländern hat der deutsche Schiffbau sich bei großen Fahrgastdampfern ausschließlich der sogenannten hydraulisch-pneumatischen Schottenschließ-Vorrichtungen bedient, die nach dem Grundsatz gebaut sind, daß




Abb. 21. Laboratorium zum Prüfen von Schottenschließ-Einrichtungen der Atlas-Werke in Bremen.

alle wasserdichten Schotten unabhängig von der Hauptmaschinenanlage rasch geschlossen werden können. Nach dem Untergang der „Titanic“ ist diese Frage in internationalen Sitzungen besprochen worden, und es wurden noch kurz vor dem Kriege die Forderungen, die an eine solche Einrichtung zu stellen sind, etwa wie folgt zusammengefaßt: 1. Der Kapitän soll in der Lage sein, von der Brücke aus jederzeit, ohne daß die Wirkung gestört werden kann, alle Schotttüren zu schließen. 2. Der Kapitän muß von der Brücke aus prüfen können, ob alle Türen geschlossen sind. 3. Da die Gefahr besteht, daß die Besatzung die Türen der Bunker und solcher ständig benutzter Räume, aus denen ein Entweichen auf anderem Wege nicht möglich ist, durch dazwischen gelegte Stücke am Schließen verhindert, muß die Schließkraft stark genug sein, um alle Hindernisse zu überwinden. 4. Es muß die Möglichkeit vorhanden sein, die Türen auch an Ort und Stelle zu schließen, ohne daß ein solcher Vorgang die Wirksamkeit der ganzen Anlage beeinträchtigt. 5. Es soll dem Kapitän die Möglichkeit gegeben sein, bei unsichtigem Wetter oder in der Nähe von Eisbergen mit geschlossenen Schotten zu fahren, wobei aber der Verkehr zwischen den einzelnen Räumen dadurch ermöglicht werden muß, daß die einzelnen Türen an Ort und Stelle zu öffnen sind und sich selbsttätig wieder schließen. 6. Für den Fall, daß wirklich die Hauptanlage beschädigt ist, muß eine Hilfsanlage vorhanden sein. Sie muß bei kleineren Schiffen von Hand und bei größeren durch eine hydraulische Anlage mit Hilfe einer Handpumpe geschlossen werden können.

Zur Prüfung aller dieser weitgehenden Fragen bei der Ausbild der Einzelheiten haben die Atlas-Werke ein besonderes Laboratorium eingerichtet, in dem alle Neuerungen untersucht werden können, Abb. 21. Die Abbildung zeigt im Hintergrund einen Behälter, wie er auf Schiffen eingebaut wird. Er ist zu einem Drittel mit Luft und zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt und steht unter 30 at Druck. Aus ihm wird durch Umstellen des im Vordergrund, links an der Wand, sichtbaren Ventils schalthabes das Wasser in die Rohrleitungen und weiter in einen der Schotttür sichtbaren Manganbronze-Zylinder gedrückt, wodurch der Kolbenstange mit großer Kraft nach unten geführt wird, die die Schotttür mitnimmt. Der Versuchstand enthält auch Einrichtungen, die um künstlich Rohrbrüche zu erzeugen. Im Fall eines solchen Rohrbruchs die Hauptleitung bleibt dann zunächst die Möglichkeit bestehen, jede an Ort von Hand durch einen Kurbelantrieb zu schließen, von dem Abb. 21 nur die Welle rechts oben zu sehen ist. Fehlt hierzu die Zylinder so kann die Verbindung der Tür mit der Kolbenstange gelöst werden, es fällt dann die Tür durch ihr eigenes Gewicht herunter.

Auf jedem Schiff werden außerdem Handpumpen aufgestellt, genannte Notstationen, von denen bis zu 8 Türen gleichzeitig geschlossen werden können. Diese Handpumpen werden von zwei Mann bedient und erzeugen annähernd denselben Druck, der beim Schließen durch die Hauptbehälter ausübt wird. Die Rohrleitungen der Notanlagen sind von den Hauptleitungen getrennt verlegt und führen unmittelbar zu den Zylindern an der Schotttür. An der Stelle, wo sie mit der Hauptleitung zusammenkommen, ist eine Rückschlagklappe eingebaut, die sofort durch den von der Handpumpe erzeugten Druck nach der Hauptleitung geschlossen wird, wenn die Handanlage in Tätigkeit tritt.

Durch eine Umschaltvorrichtung, links Abb. 21, wird bei der Versuchsanlage mit einem Griff die Haupt- oder Handanlage eingesteuert. Diese Umschaltvorrichtung befindet sich bei jeder Notstation; sie hat für jede Stellung einen elektrischen Kontakt, der mit zwei Lampen über die Handrad der Brückenstation, wie aus der Abbildung ersichtlich, verbunden ist. Eine grüne Lampe zeigt an, daß die Haupt-, eine rote, daß die Handanlage eingeschaltet ist. Der Kapitän übersieht also von der Brücke aus ständig, ob seine Anlage betriebsklar ist. Ein über der Steuerstation befindliches sogenanntes Schottschloßtableau läßt gleichfalls durch Aufleuchten der Lampen erkennen, welche Türen geschlossen sind und zeigt ferner dem Kapitän an, ob er mit geschlossenen Schotten fährt und ob eine geöffnete Tür sich sofort wieder schließt. Die Bewegungsvorrichtung für den großen Haupthahn ist mit einer Vorrichtung verbunden, die ein Warnsignal ertönen läßt, sobald der Hahn umgeklappt wird. Das Getriebe ist so eingerichtet, daß das erst eine gewisse Zeit vergeht, bis die Türen geschlossen sind. Während dieser Zeit ertönt das Warnungssignal. Bei großen Schiffen wird auch der Haupthahn hydraulisch eingestellt.

Die hydraulischen Schottenschließ-Vorrichtungen dienen auch dazu, solche Öffnungen zu schließen, die mit Rücksicht auf die Maschinenanlage oder die sanitären Einrichtungen Schottdurchdringungen verlangen. So ist z. B. auf der „Imperator“ eine besondere Anlage eingebaut, die die Howdenschieber und Ventilationsschieber im Gefahrfall hydraulisch schließt. Neuerdings werden auch die Klosettschieber, die nach Aufbords gehen, hydraulisch geschlossen, was sehr wichtig ist, weil bei einem Schiefeliegen des Schiffes infolge Beschädigung das Eindringen von Wasser durch die nicht dauernd dicht zu haltenden Rückschlagklappen möglich wäre. Die Entwicklung der ganzen Anlagen ist also nicht nur für die Sicherheit des Schiffes selbst von Bedeutung, sondern hat auch den Konstrukteuren die Möglichkeit zu geben, die sonst häufig vermiedenen Schottdurchdringungen mit in Kauf zu nehmen, wenn es mit Rücksicht auf eine einfache Maschinen- oder sanitäre Anlage wünschenswert ist.

Clayton-Apparate.

Bei Feuer und Infektion spielt die Bekämpfung mit schwefeligen Gasen durch die sogenannten Clayton-Apparate eine große Rolle, die auf deutschen Schiffen zuerst und seit Jahren in großer Zahl von den Atlas-Werken eingebaut wurden. Diese in Z. 1914 S. 1382 bereits beschriebenen Apparate sind dadurch heute besonders wertvoll geworden, daß bei den Motorschiffen die sonst allgemein vorgeschriebene Feuerlösch-Leitung nicht mehr eingebaut zu werden braucht, wenn man von einem Hilfskessel absieht. Die amerikanischen Schiffsbehörden haben sich bereits entschlossen, auf Motorschiffen den Clayton-Apparat als ausreichenden Ersatz für die Dampf-Feuerlöschleitung anzusehen. Während die früheren Apparate noch gelegentlich unter dem Überbegriff litten, daß die durch die Rohrleitung geblasenen schwefeligen Gasen Schwefelablagerungen und damit zu Korrosionen der Rohrleitungen führten, ist es neuerdings gelungen, die Apparate so zu bauen, daß solche Ablagerungen nicht mehr eintreten. Eine gute Regelfähigkeit der Apparate ist von großem Wert, da für das Feuerlöschen und das Desinfizieren verschiedene Gasdichten nötig sind; auch sie ist

neuen Apparaten durchgeführt. Besonders wenn Lade- und Wohnräume bei Infektionsgefahr desinfiziert werden müssen, ist es wichtig, Konzentrationen so weit treiben zu können, daß alle Bazillen und Vektoren, insbesondere Ratten, sicher getötet werden. Die ständige Umladung von Ladungen, die zu Selbstentzündungen neigen, wie z. B. Benzin, mit Clayton-Gas, ist ein wertvolles Vorbeugungsmittel gegen Gefährdung.

Unterwasserschall-Signalanlagen.

Das wichtigste Mittel, die Schiffsführung bei Nebel zu sichern, ist die Unterwasserschall-Signalanlage (Z. 1920 S. 805). Die Erfahrungen des Krieges, die der Handelsschiffahrt jetzt in großem Umfange zugute kommen, haben auch gezeigt, wie unbedingt zuverlässig Unterwasserschallsignale arbeiten. Irgendwelche Einflüsse, die die Richtungsbestimmung beeinträchtigen könnten, sind im Unterwasserschall niemals beobachtet worden. Eingehende Zusammenstellungen von Feuerschiffen, die von den Atlas-Werken in Bremen gemeinsam mit der Sulman-Signal-Co. in Boston seit Jahrzehnten über die ersten Reichweiten gesammelt worden sind, haben gezeigt, daß die große Verschiedenheit bei den Schallzeichen darin besteht, daß sie im allgemeinen bei kaltem Wetter etwas weiter zu hören sind als im Sommer bei warmem Wetter. Weder Stromversetzungen noch sonstige Gründe haben jemals die Schallrichtung beeinträchtigt, was aus den vielen endgültigen Berichten festgestellt werden konnte. Dadurch ist das Unterwasserschallwesen der Richtungsbestimmung mit Hilfe der drahtlosen Telegraphie ganz erheblich überlegen, weil besonders in der Nähe der Küsten und auch, wenn starke Nebelwände vorhanden sind, Ablesen bei der Richtungsbestimmung bei der drahtlosen Telegraphie unmöglich ist. Aus diesem Grunde fanden die Atlas-Werke nach dem Krieg bei ihren Bestrebungen, das Unterwasserschallwesen der Schiffsführung dienstbar zu machen, in der Schiffahrt ein noch größeres Verlangen als vor dem Kriege. Insbesondere bedienen sich jetzt auch größere Schiffe bis zu 600 Br.-R.-T. hinab in sehr großem Umfange der Unterwasserschall-Anlagen. Gerade die Möglichkeit, durch rasches und genaues Ansteuern der Küste die Fahrtdauer zu verkürzen, ist bei den hohen Werten der Schiffe und den großen Betriebskosten von besonderem Wert.

Hand in Hand damit gehen die Bemühungen, ständig die Zahl der Unterwasserschallanlagen auf Feuerschiffen zu vermehren. Allein für die schwedische Küste sind über sechs neue Signalstationen in den letzten zwei Jahren von den Atlas-Werken geliefert. Jedoch nicht nur ihre Vermehrung, sondern auch die Verbesserung ihrer Reichweiten wird erfolgreich betrieben. An Stelle der Glocken hat zum erstenmal im Herbst 1921 ein deutsches Feuerschiff einen sogenannten „membranartigen“ von den Atlas-Werken (s. Z. 1920 S. 805) erhalten, mit dem ersten bis zu 22 Seemeilen erreicht wurden. Die Versuche werden im Laufe dieses Jahres fortgeführt und versprechen eine wertvolle Verbesserung des Signalwesens. [1657]


Feuer- und Explosionsgefahr auf Schiffen.

Die Schiffahrts-Zeitung vom 9. Dezember 1922 weist auf Gefahren hin, denen besonders Tankdampfer durch ihre Ladung ausgesetzt sind. Man hat verschiedentlich Explosionen in Räumen dieser Dampfer beobachtet, in denen niemals Öl geladen worden war, und hat die Tatsache darauf zurückgeführt, daß Öl in gasförmigem Zustand aus dem Tank zum Unfallort gelangt ist und sich dort bei gegebener Temperatur entzündet hat. Nachgewiesen ist, daß gewisse Mineralöle, wie Petroleum, bei Vermischung mit dem Sauerstoff der Luft hoch explosive Gase bilden, die, wie in Einzelfällen beobachtet worden ist, auf den Menschen betäubend wirken und in manchen Fällen zur Feuersbrunst geführt haben. Es handelt sich bei diesen Umfällen um Öle von etwa 25 bis 40° C Entflammungstemperatur. Die für Öffnungen eingerichteten Schiffe verfeuern demgegenüber eine Entflammungstemperatur bedeutend höher liegt, so daß diese Schiffe nicht in der Weise gefährdet sind wie Tankdampfer. Einen Hinweis auf die Gefährdung der Schiffe durch Feuer gibt die Statistik. Die Gefährlichkeit der Feuerschäden erhellt aus dem Umstande, daß die Kriegsjahre nicht eingerechnet, die jährlichen Verluste durch Feuer etwa 12 vH aller Seeverluste ausmachen. Das hat seinen Grund darin, daß man in den beengten Schiffsräumen des Feuers nur schwer vorbeugen kann, wenn man es nicht beizeiten eindämmt. Wesentlich ist eine Feuermeldeeinrichtung, die schon arbeitet, wenn der Brand schwelt und keine Temperaturerhöhung hervorgerufen hat, die der Besatzung Vorschub leistet.

Eine solche Einrichtung ist die Rauchmeldeanlage von Rich, Abb. 22. Einzelne zu schützende Räume sind hierbei durch Meldeleitungen *a* mit dem Steuerhaus verbunden. Die Leitungen enden in dem zu schützenden Raum in den an der Decke befindlichen muschelförmigen Mündungen *b* und im Steuerhaus in ein Mundstück *c*, durch das ein elektrischer Lichtstrahl mittels einer Linse und eines Spiegels geworfen wird.

Ein Lüfter saugt durch die Rohrleitung *a* andauernd Luft. Ist nun bei einem beginnenden Brand mit Rauch vermischt, so entzündet der Rauch *c* ein auffallendes Lichtschein, der dem wachen Offizier den Brand anzeigt. Die Löschung kann sofort mit Hilfe der Leitung *a* vorgenommen werden. Hierzu dienen die Ventile *f* sowie die zu den Kesseln führende Rohrleitung *g*. Schließt man nämlich, wie gezeichnet, das Ventil *e* und öffnet *f*, so tritt Dampf *g* und *a* nach *b* und damit in den Raum. Außer Dampf kann auch Kohlendioxid zum Löschen verwendet werden. Die Mündungen *c* im Steuerhaus in einem Schrank vereinigt und so angeordnet, daß

Abb. 22.
Rauchmelde-
anlage von Rich.



man auch leicht feststellen kann, aus welchem Raum verdächtige Gerüche angesaugt werden. Eine Rauchmeldeanlage dieser Art erhalten unter anderem die folgenden im Bau befindlichen deutschen Dampfer: „Columbus“, „Albert Ballin“, „Deutschland“ und „München“.

W. S.

Das Chernikoff-Log.

In „The Engineer“ vom 22. September 1922 wird ein Log beschrieben, das beachtenswerte Vorzüge aufweist: Einmal wird es an einer Stelle des Schiffes angebracht, wo es ungestört vom Schraubenstrahl und Kielwasser arbeiten kann, und außerdem zeigt es die zurückgelegten Seemeilen durch eine elektrische Übertragung an, so daß die Angaben des Logs unmittelbar auf der Kommando-Brücke abgelesen werden können. Ein Schlagwerk ertönt jedesmal, wenn $\frac{1}{20}$ Seemeile zurückgelegt ist; man kann also mit der Uhr sofort die jeweilige Schiffsgeschwindigkeit bestimmen. Da auf die Verminderung der Reibung großer Wert gelegt ist, soll das Log sowohl bei kleineren Geschwindigkeiten wie auch über lange Strecken gute Meßwerte liefern.




Abb. 23. Das Chernikoff-Log.

Beim Gebrauch von Pitotröhren hat man auch in Deutschland die Beobachtung gemacht, daß das Wasser in der Nähe der Außenhaut an verschiedenen Stellen eines Schiffes sehr gut für die Messung der Schiffsgeschwindigkeit zu gebrauchen ist. Diese Tatsache benutzt Chernikoff, indem er sein Log, Abb. 23, an einer Öffnung an der Außenhaut mit dem Flansch *a* so befestigt, daß die Flügelschraube *b* des Logs von einem stetigen Wasserstrom angetrieben wird, während der Stiel *c* für die Unterbringung der elektrischen Leitung eingerichtet ist. *d* ist ein Schleusenventil, das zum Abschluß der Außenhaut dient, wenn das Log zur Nachprüfung oder Ausbesserung in die an *d* angeschraubte Buchse *e* eingezogen wird. Für gewöhnlich wird die Buchse *e* durch die Stopfbüchsenpackung *f* gedichtet. Die Flügelschraube *b* treibt mittels eines in der Nabe befindlichen Schneckengetriebes einen Schleifring, der einen elektrischen Strom ein- und ausschaltet. Die Nabe ist im übrigen mit Fett gefüllt und durch eine Kappe verschlossen. [1510]

W. S.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Serienschiff oder Einzelschiff.

Übersättigung an Frachtraum, schwacher Welthandel und Kapitalmangel werden dahin führen, daß man eine Zeitlang zu dem für einen ganz bestimmten Zweck individuell entworfenen Einzelschiff zurückkehren wird; später aber wird voraussichtlich gerade die wirtschaftliche und finanzielle Erschöpfung wieder dahin führen, daß man das im Weltkrieg von amerikanischen Werften zuerst großzügig hervorbrachte Serienschiff bevorzugt. Die Gründe hierfür erläutert Dr. Ernst Dehning, Kiel, im „Weltwirtschaftlichen Archiv“ vom November 1922, die im folgenden kurz zusammengefaßt werden sollen:

Es kommen beim Serienschiff die neuzeitigen Vereinheitlichungsbestrebungen voll zum Ausdruck, die darauf hinauszielen, an Stelle empirischer Verfahren ein bewußtes methodisches Suchen auf wissenschaftlicher Grundlage zu setzen und sodann eine endgültige, einheitliche Ausführungsform zu vereinbaren, die damit zur Norm erhoben wird. Für solch ein Vorgehen eignen sich besonders solche Schiffe wie der englische 5000 B.-R.-T.-Trampdampfer, der technisch vollkommen durchgebildet und auf allen Meeren zu finden ist. Vorteile von der Normung haben der Reeder, die Besatzung und die Bauwerft. Beim Reeder ist es die Kapitalbeschaffung für Bau und Betrieb, die ihn zur Beachtung des genormten Serienschiffes veranlaßt, wobei die Anlehnung an über- oder untergeordnete Unternehmungen von großer Bedeutung ist. Es wird hierdurch der Kreislauf von Eisenerzeugung, Schiffbau und Schifffahrt geschlossen.

Beim Bau eines Serienschiffes genießt der Reeder die folgenden Vorteile: Die Pläne liegen fertig bei der Werft, der Bau kann sofort eingeleitet werden, langwierige Vorverhandlungen erübrigen sich, Klassifikations- und Vermessungsarbeiten und andere Obliegenheiten werden eingeschränkt. Damit wird eine Preisersparnis erzielt, die um so mehr ins Gewicht fällt, als man heute Abschreibungen mit 20 vH gegenüber 5 vH in früheren Jahren ansetzt.

Im Betriebe erleichtert ein Park von Serienschiffen die Verwaltung, da dieselben Hafen-, Kanal- und sonstigen Gebühren sowie Heuern für alle Schiffe gelten. Die Besatzung arbeitet zuverlässiger, da sie auf jedem Schiff die gleichen Betriebsbedingungen antrifft, wodurch besonders der Verfrachter befriedigt und zum bleibenden Kunden erzogen wird, der für eine schonende Behandlung seiner Güter ein feines Gefühl hat. Neubauten können ohne umfangreiche Erprobungen sofort in vollen Betrieb genommen werden, da das Serienschiff als solches von vornherein bis zu einem gewissen Grad erprobt ist. Die Besatzung braucht nicht neu eingelernt zu werden und ist sofort zu vollen Leistungen befähigt. Vor allem ist es jedoch der Zeitgewinn bei Ausbesserungen, der dem genormten Schiffe jeweils zugute kommt, da Liegezeiten gerade im Schiffbau sehr kostspielig sind; betrugen doch schon 1910 die Unkosten eines untätig liegenden Frachtdampfers je nach Größe 2000 bis 4000 \mathcal{M} und im Mai 1922 schätzungsweise 120 000 \mathcal{M} täglich. Leider haben sich zahlenmäßige Vergleiche zwischen der Wirtschaftlichkeit von Serien- und Einzelschiffen bisher noch nicht durchführen lassen, da die Serienschiffe noch zu jung und die Schifffahrt noch zu unstabil ist. Überdies lassen sich auch Teile des Einzelschiffes normen, so daß auch bei diesem Ausbesserungen abgekürzt werden. Als Nachteil des Serienschiffbaues ist zu nennen, daß hierbei die Bewegungsfreiheit des Reeders eingeschränkt ist, indem er gerade die allerneuesten Erfahrungen hierbei nicht ausnutzen kann. Ja, es ist sogar möglich, daß Fehlbauten in großer Menge gebaut werden, wie z. B. die amerikanischen Holzschiffe.

Wesentlich mehr als der Vorteil des Reeders ist der Vorteil der Werften beim Serienschiffbau geklärt. Ihre Aufwendungen zerfallen in solche für Material, Löhne und Betrieb. Daß die Materialbeschaffung und seine Lagerung beim Serienschiff geringere Kosten verursacht, liegt auf der Hand, da ein großer Teil der Platten und Winkel gleicher Größe fertig bearbeitet vom Stahlwerk bezogen wird. Ihre Lagerung kann in großen Stapeln so vorgenommen werden, daß ein zeitraubendes Suchen und Umschichten der Platten sowie Zeitverluste durch falsche Reihenfolge der eintreffenden Bauteile vermieden und statt dessen ein Arbeitsgang im Werk auf dem kürzesten Weg erreicht werden kann. Unter den Lohnkosten nehmen die für die Nietung die erste Stelle ein. Wesentliche wirtschaftliche Ersparnisse bringt der Serienbau in diesem Falle nicht, zumal die Handnietung ihrer Güte wegen¹⁾ für den Schiffbau noch immer von großer Bedeutung ist. Beim Anzeichnen der Platten können jedoch ganz wesentliche Ersparnisse dadurch erreicht werden, daß dieselbe Platte mit denselben Nietlöchern möglichst häufig bei einem Schiff verwendet und damit eine Massenanfertigung angebahnt wird. Von großer Bedeutung ist schließlich der Serienbau für das Akkordwesen, indem die Akkordsummen hierbei objektiver festgesetzt werden können, so daß hiermit Arbeitgebern und Arbeitnehmern gedient ist. Die Betriebskosten werden im Serienbau nur relativ verringert unter der Voraussetzung, daß die Werft voll beschäftigt ist. Dagegen kann das Abschreibkonto besonders in flauen Zeiten stark belastet erscheinen, weil eine auf Serienschiffbau eingestellte Werft eine umfangreichere Verwaltung erfordert als eine Vollwerft, da sie zur wissenschaftlichen Erfassung des Arbeitsganges eine größere Anzahl von Bureau verlangt. Andererseits ermöglicht aber gerade der Serienbau erst eine eingehende Statistik und Kalkulation, die die Leitung befähigt, auch in flauen Zeiten durch sorgfältige Ueberwachung und zweckmäßige Ausnutzung der Anlagen eine Krise sicher zu überwinden. [W 176]

Dr.-Ing. W. Schmidt.

¹⁾ Vgl. Baumann, Beanspruchung der Bleche beim Nieten. Forschungsheft 252.

Die amerikanische überseeische Handelsflotte.

Eine der einschneidendsten wirtschaftlichen Folgen des Weltkrieges ist zweifellos neben der durch den U-Boot-Krieg verursachten starken Vernichtung von Handelsschiffsraum das zum Teil daraus sich ergebende ungeheure Anwachsen der amerikanischen Handelsflotte gewesen.

Die Vereinigten Staaten haben früher, wie nicht ganz allgemein bekannt, eine große überseeische Handelsflotte gehabt, ja sogar Jahre 1862 mit 2,5 Mill. B.-R.-T. die größte überseeische Handelsflotte jener Zeit besessen. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahre 1917 ist der Schiffsraum ständig gesunken und betrug in dem letzten Jahre nur etwa 700 000 B.-R.-T. Vom Jahre 1910 an datiert ein ständiger, aber bis 1917 langsamer Aufstieg, der dann geradezu treibhausartigen Formen annahm.

Betrachtet man diese Entwicklung, so fragt man sich unwillkürlich nach den Gründen, die zu der Blüte, zum darauffolgenden Verfall und dann zum neuen Aufstieg geführt haben. Als die nordamerikanischen Besitzungen sich von Großbritannien durch den Freiheitskrieg lösten, war im wesentlichen nur die Seeküste am Atlantischen Ozean bewohnt, und das von den Weißen beherrschte Land erstreckte sich nicht allzuweit landeinwärts. Die Bevölkerung war, wie die ersten Pioniere, die an der Küste Neu-Englands gelandet waren, einem Seefahrt und Fischerei treibende Bevölkerung. Die großen Wälder lieferten billiges Schiffsbaumaterial, und die Verbindung mit der Welt ging über See. So entstand jene treffliche transozeanische Handelsflotte, deren schnellfahrende „Clipper“ weltbekannt waren.


Zu Anfang und Mitte des neunzehnten Jahrhunderts traten in der Schifffahrt zwei grundlegende Wandlungen ein, der Übergang vom Segel- zum Dampfschiff und vom Holz- zum Eisenschiff, naturgemäß der Flotte der Vereinigten Staaten und den Voraussetzungen ihrer Blüte starken Abbruch taten. Hinzu kam der Sezessionskrieg, der die ganze Schifffahrt stilllegte, ganz abgesehen von den Verlusten, die durch kriegerische Maßnahmen verursacht wurden. Dieses aber hätte wohl nicht genügt, um einen dauernden Niedergang der Handelsflotte herbeizuführen, wenn nicht in jener Zeit ein andermal stärkerer wirtschaftlicher Hebel eingesetzt hätte, nämlich die Abkehr von der Landwirtschaft nach dem Innern des Landes. Mit dem Bau der großen transkontinentalen Bahnen wurden gewaltige Gebiete nutzbar gemacht, die Amerikaner und der Einwanderer fanden im Innern des Landes eine lohnendere Beschäftigung, als die Schifffahrt, die stets nur eine geringe Rente abwirft und dabei ein wagnisreiches Gewerbe ist, ihm geboten hätte. Das Interesse an der Schifffahrt erlahmte demnach mehr und mehr, und der Anteil des Außenhandels, der unter amerikanischer Flagge befördert wurde, sank von 75 vH in den fünfziger Jahren auf unter 10 vH bis zur Jahrhundertwende. Wohl waren zahlreiche Bestrebungen gesetzgeberischer Art dauernd im Gange, und viele Gesetzentwürfe zur Unterstützung der Schifffahrt wurden dem Repräsentantenhaus vorgelegt. Zu einem Gesetze verdichteten sie sich nie. Eingehende Untersuchungen wurden von Ausschüssen angestellt, die aber alle zu dem Ergebnis kommen mußten, daß der Betrieb eines Schiffes unter der amerikanischen Flagge teurer ist als unter der eines anderen. Daneben bestanden allerdings auch einschränkende Bestimmungen, die die Einfuhr im Ausland gebauter Schiffe nicht zuließen. Alle diese Umstände würden aber wohl nicht imstande gewesen sein, eine an sich notwendige Entwicklung hintanzuhalten. In den letzten Jahren vor dem Kriege zeigt sich ein leichter Aufstieg, dessen Begründung wohl darin finden kann, daß sich die Vereinigten Staaten zum Ausbau des Panamakanals entschlossen hatten und die Zeichen der Veränderung der wirtschaftlichen Gestaltung von einem reinen Agrar- und Ausfuhrland zu einem Industrieland mit starker Einfuhr sich bemerkbar zu machen begannen.

Die Republikaner hatten in verschiedenen Wahlfeldzügen darauf hingewiesen, daß bei einem europäischen Krieg und der daraus resultierenden Verwendung großen Schiffsraumes für den Kriegsdienst, wie beim Ausfall deutschen und österreichischen Schiffsraumes, die Lage geschaffen würde, bei der Amerika aus Mangel an Schiffsraum überhaupt nicht ausführen könnte. Diese Lage trat auch mit dem Beginn des Weltkrieges ein, und den Amerikanern wurde es klar, daß sie in einem solchen Falle ohne den nötigen Schiffsraum die sonstigen Gunst ihrer Rolle als lachender Dritter nicht ausnutzen könnten. Es entstand somit ein gewaltiger Anreiz zur Vergrößerung der amerikanischen Handelsflotte. Bereits am 18. August 1914 wurde die Einführung ausländischer Schiffe unter die amerikanische Flagge, erstmalig durch das Panamagesetz gestattet worden war, erleichtert und im gleichen Monat ein Ship Purchase Bill im Kongress eingebracht. Zunächst zeigten sich allerdings Widerstände, aber im Jahre 1916 an wurde gründlich und mit gewaltiger geldlicher Unterstützung an dem Ausbau der Flotte gearbeitet. Am 17. April 1917 wurde die United States Emergency Fleet Corporation gegründet. Vom 1. Oktober 1917 ab sollten monatlich 200 000 t Schiffe mit Motorantrieb gebaut werden.


Dieser Gedanke, der gleich nach seinem Bekanntwerden stark in Angriff genommen wurde, ist im Lichte des Ergebnisses ohne Zweifel ein schwerer Fehler und eine große Geldverschwendung gewesen. Man ging zum Bau von Stahlschiffen über und unternahm mit echt amerikanischem Tamtam und gewaltiger Reklame den Bau von Stahlschiffen. Die Leistungen, die in dieser Beziehung von Amerika erzielt worden sind, sind zweifellos bei aller Kritik der Erzeugnisse großartig; besonders die Art und Weise, wie die Amerikaner es verstanden haben, die Bevölkerung für den Schiffbau zu interessieren, ist

Weltwährungs(Dollar)-Preistafeln.


Die Preiskurven der deutschen Tafel weisen gegenüber der letzten Veröffentlichung (S. 198) erhebliche Steigerungen auf. So wurde u. a. der Kohlenpreis (in Papiermark) am 9. Februar um 81 vH, der Eisenpreis am 9. Februar um 16 vH (er befindet sich seit dem 14. Februar allerdings wieder im Sinken), der Zementpreis am 12. Februar sogar um 100 vH erhöht. Demgegenüber sind die durch die Dollarbewegung hervorgerufenen Veränderungen nur gering. In England und Schweden ist eine geringe Steigerung des gesamten Preisstandes festzustellen.



Deutschland.



England.



Schweden.

wundernswert. Zugegeben ist allerdings, daß vieles, was in großer Hast geschaffen wurde, schließlich zur Entscheidung des Krieges nicht mehr beitragen konnte. Die gewaltigen Werften, die ohne Rücksicht auf die entstandenen Kosten geschaffen wurden, haben ihre volle Leistungsfähigkeit wohl fast nie erreicht und wurden zum Teil abgebrochen, ehe sie fertig ausgebaut waren.

Als der Krieg dann zu Ende ging, standen die Amerikaner vor der Frage, was sie mit ihrer riesigen Flotte machen sollten, und man kann wohl mit Recht sagen, daß diese Frage auch heute noch nicht gelöst ist. Die Kosten des Baues lassen sich als Kriegskosten einfach abschreiben, aber wenn der Betrieb dauernd mit Unterbilanz arbeitet, so ist es selbst für ein so reiches Land wie die Vereinigten Staaten schwierig, eine solche Belastung auf die Dauer zu ertragen. Möglich wäre es jedenfalls nur dann, wenn alle sonstigen Voraussetzungen das Land zwingen, sich eine solche Flotte zu halten, und wenn der Volkswille ebenfalls auf dieses Ziel gerichtet ist. Vom wirtschaftspolitischen und geographischen Standpunkt aus betrachtet hat Amerika zweifellos eine ganz außerordentlich günstige Lage. Zwischen zwei Meeren liegend, befindet es sich, wie kein anderer Kontinent, in der idealen Mitte. Alle zum Bau und Betrieb einer Handelsflotte erforderlichen Rohstoffe besitzt es in hohem Umfang und teils sehr günstiger Lage im eigenen Lande. Wenn auch einige Küstenstrecken in ihrer geographischen Gestaltung keine besonders günstigen Häfen aufweisen, so muß man auch in dieser Beziehung Amerikas Lage als bevorzugt bezeichnen. Hier wären also alle Voraussetzungen gegeben. Es ist auch anzunehmen, daß die Entwicklung zum Industriestaat weitere Fortschritte machen wird, so daß die Möglichkeit gewinnbringender Beschäftigung im Lande nicht in dem Umfange steigt wie früher. Dieser Punkt ist von sehr großer Bedeutung, denn der Mensch begibt sich, wie insbesondere das Beispiel Norwegens zeigt, erst dann auf die See, wenn es auf dem Lande eng geworden ist.

Als Haupthindernis bleiben bestehen die größeren Betriebskosten unter der amerikanischen Flagge, die zum sehr großen Teil durch eine außerordentlich weitgehende Gesetzgebung zugunsten der Seeleute bedingt sind. Soweit man bisher übersehen kann, wird aber nicht beabsichtigt, hier Wandel zu schaffen, sondern man versucht, durch eine großzügige Subventionsgesetzgebung den Anreiz zum Bau und Betrieb von Schiffen zu erhöhen. Sie Subsidi Bill, die dem amerikanischen Kongreß in seiner soeben beendeten Tagung vorgelegen hat, ist wohl der weitestgehende Versuch in dieser

Richtung, der jemals von einem Lande unternommen worden ist. Nicht nur sollen in ihrer Höhe sehr große unmittelbare Unterstützungen gewährt werden, sondern die heimische Flotte soll auch unterstützt werden durch Bevorzugung der Güter in den Eisenbahnfrachten, die auf amerikanischen Schiffen ein- und ausgeführt werden. Der in diesem Gesetz zum Ausdruck kommende Protektionismus kann überhaupt geradezu als klassisch bezeichnet werden. Mit dem größten Interesse wird daher von allen der Schifffahrt Beteiligten das Schicksal dieser Vorlage verfolgt. Der Gesetzentwurf ist zwar im Repräsentantenhaus angenommen worden, aber in einer so abgeänderten und beschnittenen Form, daß man eigentlich eher von einer Ablehnung sprechen kann. Besonders hervorzuheben ist die grundsätzliche Änderung, die nicht mehr durch das Gesetz bestimmte und feststehende Summen jährlich verausgabt werden sollen, sondern daß die Bewilligung alljährlich durch die gesetzgebenden Körperschaften erfolgen muß. Die Wirkung dieser Änderung liegt auf der Hand. Der Reeder ist nicht mehr in der Lage, mit bestimmten Unterstützungen zu rechnen und kann infolgedessen nicht im voraus kalkulieren, ob er seine Linie mit Hilfe der Zuschüsse gewinnbringend in Betrieb zu halten vermag oder nicht. Hiermit entfällt der allergrößte Anreiz und die Grundlage jeder gesunden kaufmännischen Kalkulation.

Die letzten Nachrichten aus Washington melden, daß mit dem Auseinandergehen des Kongresses die Subsidi Bill als begraben zu betrachten ist. Dieses Ergebnis muß als eine schwere Niederlage des Präsidenten betrachtet werden, hatte sich doch Harding auf das Wärmefür die Vorlage eingesetzt. Darüber hinaus beweist das Schicksal des Gesetzes, daß die oben erwähnte Voraussetzung, die Erhaltung einer wirklich großen amerikanischen überseeischen Handelsflotte, nämlich der einheitliche Wille des Volkes hierzu, nicht vorhanden ist. Wenn diese Annahme richtig ist, so kann man nicht anders, als der amerikanischen Handelsflotte ein ungünstiges Horoskop zu stellen, denn auf die Dauer wird sich niemand finden, der mit Verlust Schifffahrt unter amerikanischer Flagge in nennenswertem Umfange betreibt. Wird aber der Weg der unmittelbaren Unterstützung der amerikanischen Schiffe durch Beihilfen verlassen, so könnte die amerikanische Handelsflotte sich nur dann auf ihrer heutigen stolzen Höhe halten und sich weiter entwickeln, wenn es den Amerikanern gelingt, die Kosten des Betriebes der Schiffe unter ihrer Flagge so zu mindern, daß sie wirklich wettbewerbfähig werden. [W 169] Dr. L. Kiep, Hamburg

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2000.

Die Unterseeboote der Germaniawerft von Dr.-Ing. ehr. H. Techel. Berlin 1922, Verlag des Vereins deutscher Ingenieure. Preis Gz. 6.

Das vorliegende Werk hat nicht nur geschichtliche Bedeutung, indem es in großen Zügen den Werdegang des Unterseebootes in Deutschland unter Führung der Germaniawerft erläutert, sondern es erlangt dadurch einen ganz besonderen bleibenden Wert, daß es der als Ingenieur rühmlichst bekannte Verfasser versteht, die Fragen klar herauszuschälen, die beim Bau von Unterseebooten auftreten und eine Lösung unter ganz besonders schweren Bedingungen verlangen. Raum- und Gewichtersparnis, Stabilität, Wohnlichkeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit sind auch beim Entwurf gewöhnlicher Oberflächenschiffe zu berücksichtigen. Das Unterseeboot verlangt hierin eine Virtuosität, die nicht von heute auf morgen erreicht wird. Um so mehr ist es anzuerkennen, daß die Kruppsche Germaniawerft als erste in Deutschland und noch rechtzeitig den Unterseebootbau begonnen hat, so daß der Vorsprung des Auslandes überholt werden konnte. Dabei erforderten die Wahl der Antriebsmaschinen, die Regelung der Verdrängung und Stabilität, die Kompaß- und Sehrohrfrage, die Ruderfrage für die Unterwasserfahrt, die Festigkeitsfrage und unter vielem anderm schließlich auch die Bewaffnungsfrage eine Unmenge von Kleinarbeit, die zu besonderen, für ein U-Boot typischen Ausführungsformen führte. Damit hat der U-Bootbau, der Deutschland heute unmöglich gemacht ist, zweifellos auch auf den allgemeinen Schiffbau befruchtend gewirkt, denn der Kampf mit Raum und Gewicht ist es, der den Schiffbau kennzeichnet. Die verschiedenen Hunderte von Abbildungen und Konstruktionsplänen, die vom Verlage mit beachtenswerter Sorgfalt wiedergegeben sind, unterstützen die Ausführungen des Verfassers so, daß das Werk zu einem Denkmal deutscher Ingenieurleistung wird. Dr.-Ing. W. Schmidt.

Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhange. Von F. Dannemann. 2. Aufl. III. Bd.: Das Emporblühen der modernen Naturwissenschaften bis zur Aufstellung des Energieprinzips. Leipzig 1922, Wilhelm Engelmann. 434 S. mit 65 Abb. und einem Bildnis. Preis Gz. 12,5, geb. 14,5.

Christmann-Baer: Grundzüge der Kinematik. 2. Aufl. Von Dr.-Ing. H. Baer. Berlin 1923, Julius Springer. 138 S. mit 164 Abb. Preis Gz. 4, geb. 5,5.

Die zweite Auflage ist gegen die erste, s. Z. 1912 S. 128, durch einige Beispiele aus der Praxis erweitert. Ferner ist die rechnerische Bestimmung der Maßstäbe bei den verschiedenen Verfahren zur Ermittlung der Beschleunigungen eingefügt.

Handbuch der physikalisch-chemischen Industrie für Forscher und Techniker. Von Prof. Dr. K. Arndt. 2. Aufl. Stuttgart 1923, Ferdinand Enke. 886 S. mit 644 Abb. Preis Gz. 28,5.

Für die Beurteilung des Buches sei auf die eingehende Besprechung der ersten Aufl., Z. 1915 S. 732, verwiesen.

Ein neuer Kampf um die Cheopspyramide. Von E. Landt. Berlin 1923, Weidmannsche Buchhandlung. 82 S. mit 14 Abb. und 3 Tafeln. Preis Gz. 0,75.

Die Schrift wendet sich gegen die Zahlenmystiker, die aus den Messungsverhältnissen und der örtlichen Lage der Pyramiden alle möglichen geheimen Kenntnisse und Lehren der Ägypter herauslesen und glauben; sie ist in der Hauptsache gegen die Schrift von Neuling, „Die kosmischen Zahlen der Cheopspyramide, der mathematischen Schlüssel zu den Einheitsgesetzen im Aufbau des Weltalls“, s. Z. S. 910, gerichtet, der er im einzelnen starke Irrtümer und eine phantastische Zahlenspielerei nachweist, die aller wissenschaftlichen Grundlagen entbehrt.

Rahmenformeln. Von Prof. Dr.-Ing. A. Kleinlogel. 4. Aufl. Berlin 1923, Wilhelm Ernst & Sohn. 319 S. mit 1008 Abb. Preis Gz. 10,8, geb. 14,1.

Gebrauchsfertige Formeln für einhäufige, zweistielige, dreieckige und geschlossene Rahmen aus Eisen- oder Eisenbetonkonstruktion, nebst Anhang mit Sonderfällen teilweise und ganz eingespannter sowie durchlaufender Träger.

Kolbendampfmotoren und Dampfturbinen. Von Prof. H. Dübbs. 6. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 523 S. mit 566 Abb. Preis geb. Gz. 11.

Den bei Besprechung der vierten Auflage, s. Z. 1920 S. 754, geäußerten Wünschen ist bereits in der fünften Auflage Rechnung getragen. Diese und die vorliegende sechste Auflage sind auf den bewährten Grundlagen der Abfassung des Werkes weiter ausgebaut und durch weise Streichungen heute nicht mehr so wichtigen Abschnitten auf dem früheren Umfang, der die Anschaffung dem Ingenieur noch möglich erscheinen läßt, gelassen, so daß das Buch sich mit bestem Recht ein „Lehr- und Handbuch für Studierende und Konstrukteure“ nennen darf.

Kolbenpumpen und Zentrifugalpumpen, deren Berechnung und Konstruktion. Von Studienrat Bethmann. 3. Aufl. Leipzig 1923, Oskar Leiner. 236 S. mit 316 Abb. Preis Gz. 4.

Das für technische Mittelschulen berechnete Buch weist in der vorliegenden dritten Auflage eine ausführliche Behandlung der Zentrifugalpumpen auf.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

R. 14

SONNABEND, 7. APRIL 1923

BD. 67

I N H A L T :

	Seite		Seite
Aufgabe der akademischen Jugend für Deutschlands Wiedergeburt. Von Nägel.	333	nien — Kohlensäure-Feuerlöscher für Stromerzeuger — Neue Bestrebungen im britischen Lokomotivbau — Flugzeugforschung in England	349
onservierung	335	Wirtschaftliche Umschau: Schwedische Finanz- und Außenhandelsfragen — Schwedische Konjunkturtafeln — Beiträge zur Reichsunfallversicherung	353
Aufgabe zur Förderung der Luftfahrt	335	Bücherschau: Statik der Bauwerke. Von R. Kirchhoff — Der Verein Deutscher Papierfabrikanten — Die Praxis der Papierfabrikation. Von M. Schubert — Theorie der Kreiselpumpe. Von M. Vidmar — Wilhelm v. Siemens, ein Lebensbild. Von A. Rotth — Eingänge	355
stliche Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen. Von F. Mohr (Schluß)	336	Zuschriften an die Redaktion: Die Fahrtregler von Dampffördermaschinen	356
ieurfortbildung. Von O. Lasche	341		
ontakt arbeitende schwingungsfähige Systeme. Von J. Geiger	344		
aschinen mit neuartigem Gegenhalter	345		
Einheitsgrößen der Francissturbinen unter wechselnden Bedingungen. Von G. Karraß	346		
schau: Neue Wärmediagramme für Ammoniak und Kohlenäure — Integraphen — Das Caribou-Kraftwerk in Kalifornien			

Die Aufgabe der akademischen Jugend für Deutschlands Wiedergeburt.

Ansprache bei Übernahme des Rektorates der Sächsischen Technischen Hochschule am 28. Februar 1923.

Von Prof. Dr. Nägel, Dresden.

inem alten Brauche folgend habe ich heute die Aufgabe, ein mir für meine Tätigkeit als Rektor besonders am Herzen liegendes Problem zu erörtern. In normalen Zeitläuften hätte es nahe gelegen, bei dem heutigen feierlichen Anlaß für die Zukunft anzubahnde Entwicklungsrichtung der schule in dem von mir vertretenen Ausschnitt des technischen schaftsbereiches zu beleuchten oder etwa neue fruchtbare hungen zwischen dem eigenen Arbeitsfeld und den Forgergebnissen aus anderen Zweigen der Wissenschaft aufen. Die Gegenwart mit ihren besonderen neuartigen Aufiet bietet zu überaus lohnenden Ausführungen dieser Art reichgelegenheit. Der Ernst jedoch, der uns aus dieser Gegenentgegenstarrt, raubt uns die Ruhe zur beschaulichen Vergng in die schlummernden Schätze der uns ans Herz gewachwissenschaftlichen Forschung. Sobald wir akademischen er, die wir berufen sind, einem kommenden Geschlecht dergen Arbeiter unseres Volkes das Rüstzeug für ihre Lebensbe an die Hand zu geben, uns in heutiger Zeit mit Ihnen, nilltonen, im ehrwürdigen Rahmen einer akademischen Feiermenfinden, lastet doppelt schwer auf unserer Seele derk, unter dem ganz Deutschland vergeblich nach einem freien zug schmachtet. Von dieser Stelle aus, von der wir Älterenunde von Triumphen deutschen Geistes nur im harmonischenmmenklank mit der Betonung deutscher Macht und Größeernehmen gewöhnt waren, kann Ihnen, Kommilitonen derkriegezeit, nur die unendliche Not der Gegenwart vor diegeführt werden — jene Not, die unser ganzes Volk mitien Klammern zu fesseln droht und uns allen und jedem einvon uns mit unverwischbarer Klarheit das letzte Ziel allesiens und Strebens unserer Zeit aufzeigt, das sich in diezusammenfassen läßt: Freiheit und Frieden.

Freiheit und Frieden fordern wir für unser und der Unsrigene und für die Betätigung nur der Pflicht im Dienste der Aufgabe,er das Leben eines jeden sich seiner Verantwortung beben Menschen untrennbar verbunden ist. Diese Aufgabe seinesas erfüllt der Mensch durch die Arbeit, die sein Leben erUm die Freiheit und den Frieden für diese LebensarbeitMillionen deutscher Männer und Frauen tobt der Kampf, inwir heute stehen. Mit der rohen Gewalt der KriegswaffenGattungen und Kaliber sucht der uns bedrängende Feindzu werden über die Kerntuppe unserer Armee der friednArbeit, die — bewaffnet nur mit dem Pflichtbewußtsein geber dem Vaterland und mit der Liebe zur heimatlichenle — sich dem Unterdrücker entgegenstellt und es unternt, mit dem moralischen Übergewicht des Rechtsbewußtseinsun physischer Macht unendlich überlegenen Gegner stolz undmutig die Stirn zu bieten. Der Preis des Kampfes ist dieit deutschen Geistes und deutscher Hand. Dort, wo diee deutscher Ingenieurkunst sich am dichtesten zusammehaben und eine Hochburg für die Gemeinschaftsarbeit vonund Hand bilden, glaubt der vermessene Feind, den Blutlauf des deutschen Wirtschaftslebens empfindlichsten zu

treffen. Zu keiner Zeit vor dem Weltkriege, während seiner fünfjährigen Dauer und nach ihm ist der Wert dieser Arbeit so in den Vordergrund der großen Entscheidungen über das Geschick unseres Vaterlandes getreten als im gegenwärtigen Zustand unserer tiefsten Demütigung.

Die hohe Einschätzung der Errungenschaften der Arbeit unserer Hände und Köpfe, für die uns in der Gegenwart vom Feinde das Bewußtsein geschärft und eingehämmert wird, steht in einem merkwürdigen Gegensatz zu dem Ruf, in den der Begriff der Berufsarbeit durch die inneren Stürme, die unser Volk in den vergangenen Jahren durchtoben, zu geraten drohte und in weiten Schichten unseres Volkes geraten ist. Wenn wir die Tageszeitungen aller Richtungen auf die wirtschaftlichen Probleme hin durchsehen, die in der heutigen Not im Mittelpunkt der innerpolitischen Entwicklung unseres Staatslebens stehen, so tritt uns die Arbeit nur als Äquivalent für das Anrecht auf die Befriedigung der elementaren Lebensbedingungen entgegen. Als einziger Maßstab der Arbeit erscheint das schnöde Geld, und unsere Jugend, die im Zustand der größten Anpassungsfähigkeit für ihre geistige Einstellung lediglich dem Einflusse der Gleichung „Arbeit gleich Geld“ ausgesetzt ist, läuft ernstlich Gefahr, auf ihrem Entwicklungsweg an den sonnigsten Gipfeln menschlichen Glückes vorübergeführt zu werden, ohne vielleicht je im Leben den Rückweg zu ihnen zu finden.

Unserer Technischen Hochschule fällt nach ihrer Satzung die Aufgabe zu, auf technisch-wissenschaftlichem und künstlerischem Gebiet durch Forschung und Lehre die Grundpfeiler unseres nationalen Schaffens festigen und ausbauen zu helfen. Somit steht sie in unmittelbarer Beziehung zu der Arbeit unseres Volkes. Tausende von Studierenden suchen in ihr die Quelle für die Kraft, die sie in ihrem künftigen Beruf der Arbeit leihen wollen, mit der sie teilzunehmen gedenken am Werke zur Förderung unserer Wohlfahrt. In diesem Haus erfahren diese Tausende die erste Berührung mit dem Begriff der Berufsarbeit, mit der sie für ihre Zukunft aufs engste verbunden bleiben, bis das Alter ihre Kräfte schwinden läßt oder der Tod sie mitten aus dem schaffenden Leben abrupt.

Diesen Jugendjahren, die diese Tausende hier im unmittelbaren, von gegenseitigem Vertrauen getragenen täglichen Verkehr mit ihren Lehrern verbringen, muß für die Entwicklung der späteren Lebensanschauung eine besondere Bedeutung zugeschrieben werden. Wem von uns Älteren wären nicht bestimmte Aussprüche oder Handlungen unserer Lehrer in unvergänglicher Erinnerung geblieben, um uns für Lebenszeit feste Leitmotive des eigenen Handelns zu werden? Es liegt daher nahe, eine zweite und nicht minder wichtige Aufgabe der Hochschule darin zu erblicken, dem in der Entwicklung begriffenen Mitarbeiter durch Rat und Beispiel die Hand zu bieten, um ihn auf die folgenschweren Entscheidungen über die Einordnung der beruflichen Pflicht, die seiner harrt, in dem Rahmen seines gesamten Lebensplanes vorzubereiten.

Zu diesem Gedankengang knüpfe ich an die Beobachtung der beruflichen Wirtschaftskämpfe der Gegenwart an und stelle an die Spitze meiner Ausführungen die Behauptung, daß es die Verkümmernng unseres kulturellen und sozialen Fortschrittes bedeuten würde, wenn für uns der Anreiz zur Arbeit unseres Berufes sich letzten Endes in dem Naturtrieb erschöpfe, den in uns der Hunger in bezug auf unsere Nahrungsaufnahme und die äußerliche Empfindlichkeit unseres Körpers in bezug auf unsere Kleidung und Wohnung auslösen. Trotz aller Not, die jetzt ihre Fühler mehr oder minder hart wohl in jedes der Häuser vorstreckt, aus denen wir hier zusammengekommen sind, müssen wir uns mit Stolz und Begeisterung zu der tief innerlichen Erkenntnis durchringen, daß für uns die Arbeit unseres Berufes nicht in erster Linie das Mittel bildet, durch das wir das materielle Dasein unser selbst und unserer Familien sicherzustellen suchen. Diese Arbeit muß uns vielmehr zum Selbstzweck werden, und diesen Selbstzweck verfolgen wir unter Aufbietung unserer besten Kraft, um im Herzen der Segnungen teilhaftig zu werden, die aus dem Bewußtsein des idellen Erfolges unserer Arbeit hervorquellen. Aus diesem Bewußtsein erblüht uns ein Glück, das uns kein Reichtum der Erde mit Mark oder Dollar ersetzen kann, das uns aber den unwiderstehlichen Ansporn zu weiterem Schaffen und Wirken bietet. Es läßt uns selbst bei der schwersten Arbeit vergessen, daß diese nebenher uns auch das Anrecht auf die Befriedigung unserer materiellen Lebensbedürfnisse im weitesten Sinne des Wortes verleiht. Wir lernen empfinden, daß dieses Anrecht uns erst dadurch zufällt, daß wir uns durch unsere Arbeit und durch unsere freudige Bereitschaft zu ihr der Mitgliedschaft eines sozialen Gemeinwesens würdig erzeigt haben, wie es durch Gemeinde und Staat gebildet wird. Durch unsere Arbeit haben wir über dieses Anrecht hinaus, das sich in vergänglichem Geldwert ausdrückt, uns in erster Linie um die Erzeugung eines geistigen oder körperlichen Produktes verdient gemacht, das wir begrifflich als eine Leistung zum Wohle der Allgemeinheit erfassen können und das in dieser seiner Auswirkung den Maßstab für den Wert der Arbeit liefert. Nicht der subjektive Erlös an Geld, sondern der objektive Nutzen für die Allgemeinheit bietet uns hiernach den Wertmesser für die Arbeit, nach dem sich die innere Befriedigung abstuft, aus der das Glück der Arbeit hervorgeht. „Nur die Arbeit, und zwar die uneigennützige Arbeit für ein ideales Ziel, gibt dauernde Befriedigung“ — sagt Helmholtz. Müheles gewonnener Reichtum, zu dem gegenwärtig die Straße der Großstadt und der trostlose Wirrwarr unserer Wirtschaftslage die Sinne reizen, entbehrt der inneren Verknüpfung mit dem nachhaltigen Bewußtsein, mit dem der Segen, der der Mühe Preis ist, unser Herz erfüllt. Nur einem minderwertigen Menschen kann für diesen Unterschied das Verständnis entgehen.

Fern liegt es mir, die wirtschaftlichen Kämpfe der Gegenwart an sich zu verurteilen. Sie erscheinen unvermeidlich auf Grund der Umstellung, die unser ganzes Wirtschaftsleben als Folge des Kriegsausganges erfahren mußte, und sie werden fort-dauern, bis das innere Gleichgewicht auf der neuen wirtschaftlichen Basis erreicht ist, um die wir heute noch mit unseren Feinden kämpfen. Aber erhaben über allem Kampf und Streit muß uns die Pflicht zur Arbeit vorschweben — nicht als ein Übel, das uns im Kampf ums Dasein verfolgt, sondern als die Quelle des reinsten Glückes, mit dem wir unser Leben zu erfüllen vermögen.

Den Einwand, daß solche Denkweise wohl für den Beruf des geistigen Arbeiters, nicht aber für den Handarbeiter anwendbar sei und hierdurch in ihrem Gültigkeitsbereich eine wesentliche Einschränkung erfahre, möchte ich mit Entschiedenheit zurückweisen. Tausend Erinnerungen an meine Jugendzeit, die ich in zeitlich viel ausgedehnterem Maße in den Werkstätten der Gußstahlfabrik Döhlen inmitten der Reihen der Arbeiter als unter der elterlichen Obhut verbracht habe, zeigen mir zahlreiche Arbeiterfreunde, die sich in vorbildlicher Hingabe und mit sichtlicher Freude ihrer Berufspflicht widmeten. In ihrer Begeisterung, mit der sie die sich dem Erfolg entgegenstehenden Widerstände niederzukämpfen suchten, dachten sie sicherlich nicht an die klingende Münze, die ihnen der nächste Lohntag für ihre Mühe und Arbeit bescheren würde. Auch meine späteren eingehenden Erfahrungen im westfälischen Industriegebiet bestätigen jene Jugenderinnerungen. Sie haben in mir ein Idealbild des Arbeiters entstehen lassen, das sich auf der Voraussetzung des einsichtsvollen Brotherrn aufbaut und dessen Verwirklichung für mich die einzige Lösung der für unsere Gegenwart und Zukunft grundlegenden Aufgabe darstellt, das Los des Handarbeiters zu adeln, diesem die Freude am Schaffen seiner Hand zu erschließen und ihn für den Erfolg zu begeistern, den seine Arbeit am Einzelteil eines großen Werkes für das Gelingen des Ganzen ausmacht. Nicht allein der bare Lohn, den der Arbeitnehmer aus der Hand des Arbeitgebers empfängt, bildet die Grundbedingung für das Lebensglück des Arbeiters. Die Hauptbedingung muß er aus sich heraus erfüllen, indem er freudigen Herzens die Pflicht zur Arbeit auf sich nimmt und an die Arbeit um ihrer selbst willen herangeht. Ist dieses Ziel erreicht, dann muß sich zwischen den Berufsklassen die soziale Kluft vermindern, für die nach meinem Dafürhalten weniger die Art der Berufstätigkeit als vielmehr die Berufsauffassung den Grund bildet. Wenn erst die Glieder aller Berufsarten sich im Bewußtsein vereinigen, daß die Pflicht zur Arbeit den höchsten Reiz und Inhalt eines jeden Berufs bildet,

dann kann sich auf dieser gemeinsamen Grundlage das allgemeine Verständnis für das einträchtige Zusammenarbeiten aller Berufsgruppen durchringen und dazu führen, daß mit ihm auch sich so selbstverständliche und doch so oft vermählte gegenseitige Achtung der einzelnen Berufe und Berufsschichten sich als gendes Band um den ganzen Volkskörper schlingt.

Wenn die vom Geldbegriff losgelöste Berufsauffassung normale Zeiten als berechtigt und erstrebenswert anerkannt werden muß, wie viel mehr muß sie dann als zutreffend befunden werden in der Zeit der höchsten Not und der tiefsten Demütigung, die wir jetzt durchleben müssen! Von gleicher Größenordnung in der das uns vom Feinde diktierte Reparationsprogramm unsere wirtschaftliche Daseinsfähigkeit erscheint, ist für das gleiche Geschick unseres Volkes das innere Problem unserer Lösung zur Arbeit, das bereits vor dem Kriege seine drohenden Schatten auf den lichtvollen Glanz unserer wirtschaftlichen Entwicklung warf, um sich nach dem Krieg unter dem Einfluß unglücklichen Ausganges für uns zur brennenden Sorge zu wachsen. Wir können als Kulturvolk und im Genusse der verbliebenen Lebensgüter nur weiterbestehen, wenn wir als eine gewaltige Produktionsfähigkeit entfalten, die uns in wirtschaftlichen Ringen mit der übrigen Welt die finanzielle Kraft zur Durchführung der zu unserem Bestand erforderlichen Erneuerung verleiht und darüber hinaus uns noch befähigt, die Lasten des Krieges abzutragen. Diese Aufgabe ist — wenn überhaupt — nur lösbar durch gesteigerte Arbeitsleistung und durch eine lange Zeit gebotene Einschränkung jedes entbehrlichen Auswuchses. Jeder, der unser Volk über diesen elementaren Zusammenhang unseres Wohlergehens mit dem Maß der von uns zu leistenden Arbeit hinwegtäuscht, verstündigt sich am Vaterland. Das Volk ist daher zu Großtaten anzuspornen, die nur unter Verleugnung bewältigt werden können und als deren Preis ein glücklicheres Deutschland vorschwebt, in dem kommende schlechter unseres Blutes dankbar dieser Gegenwart gesollt werden sollen, die auf den Trümmern einer zerschlagenen Herrschaft den Grundstein einer neuen Größe aufzurichten, auf sich zu stützen. Für diese Aufgabe und für die durch sie bedingte Arbeit ist in uns Deutschen die moralische Kraft zu erzeugen. Und diese Kraft werden wir teilhaftig — hierin liegt die Aufgabe für unsere Wiedergeburt —, wenn wir die Arbeit als Hemmnis zu unserem Glückes von uns weisen und sie als größte Segnung unser Daseins als ein Gnadengeschenk einer in ihrer Weisheit uns überlegenen Gottheit dankbaren Herzens entgegennehmen.

In diesem Sinne zu wirken, Kommilitonen, das ist die Aufgabe, die Ihnen zufällt und die in erster Linie von Ihnen vorbildliche Beispiel der eigenen Tat erheischt. Richten Sie daher die Begeisterung, deren die deutsche akademische Jugend sobald das Wohl des Vaterlandes in Gefahr ist, immer fähig und fähig bleiben wird, auf Ihre innere Einstellung zu der Arbeit Ihres Lebens und schwingen Sie sich auf zu einer Höhe der Berufsauffassung, in der diese bewahrt bleibt vor dem erniedrigenden Staube kleinlicher Alltagsorgen!

Kommilitonen! Mit freudiger Genugtuung ist man sich in der Anerkennung, daß Sie trotz der zermürbenden Not, die uns lastet, an dem Schwung Ihrer Seele keine Einbuße erlitten haben. Kein Versuch, den altbewährten Idealismus der akademischen Jugend einer nüchternen, von Neid und Mißgunst getränkten Lebensanschauung zu unterjochen, konnte den Geist der Gesinnung durchbohren, den eine die Jahrhunderte dauernde, vom Freiheitsdrang durchglühte Tradition gefüllt hat. Diese Treue ist für uns, Ihre Lehrer, der erfrischende Quell, dem wir — unbekümmert um die dahinschwindenden Jahre — das Spiegelbild unserer eigenen Jugend erblicken, und an dem wir die Kraft schöpfen, uns das Verständnis für die Jugend zu erhalten — für ihre Freuden und auch für ihre Sorgen. Wir wissen, daß viele von Ihnen unendlich schwer mit dem Kampf kämpfen. Ihnen besonders gilt unser Dank für die aufrechterhaltung, mit der sie dem Mißgeschick Trotz bieten. Denken Sie daran, daß gerade unter denen, an deren Tür die Not des Vaterlands in der einen oder anderen Form noch nicht angeklopft hat, sich viele Bürger unseres Staates befinden, um deren Zukunft diese nicht zu beneiden ist. Demgegenüber muß die Ehrentitel eines Deutschen gelten, an der Last, die uns bedrückt, mit eigenen Schultern tragen zu helfen.

Kommilitonen! Trotz dieser Not, von der wir nicht wissen, ob nicht die Zukunft in ihrem Schoße noch große Formen aufgespart hat, muß ich als Ziel und Zweck meine Forderungen an Sie die Forderung richten, bei Ihrer Arbeit Sie sich in diesem Haus auf Ihren künftigen Lebensberuf vorzubereiten, nicht in erster Linie die Geldwerte vor sich zu haben, in die Sie später die hier erworbenen Kenntnisse umzuwandeln denken. Suchen Sie das Leitmotiv für Ihre Studien in der hebbenden Absicht, Ihrem Leben einen vollwertigen geistigen Inhalt zu verleihen und im Erfolg Ihres Lernens eine Höhe zu gewinnen, an der Sie eingreifen vermögen in den Mechanismus der Gesamtarbeit unseres Volkes! Nicht der Drang zur äußerlichen Berechtigung, wie sie die Prüfungen mit sich bringen, beherrsche das Streben, das Sie hier entfalten, sondern eine Begeisterung für die Pflichten des erwählten Berufs, für die Ihnen hier am Herzen liegen muß, das wissenschaftliche Wissen zuzurichten und auf eine möglichst hohe Stufe der Entwicklung zu erheben!

Hiermit jedoch ist die Forderung noch keineswegs erschöpft, Millionen, die die Gegenwart an Sie stellt. Bisher fand die dieser Gegenwart in der Ihnen gestellten Aufgabe nur insob- Berücksichtigung, als Sie trotz dieser Not verpflichtet sind, die aus normalen Zeitumständen hergeleiteten Richtlinien Streben zu erhalten. Die Gegenwart indes verlangt — wie oben — Großtaten von unserem Volk. Jeder von uns muß bewußt werden, daß die Zeiten gesättigten Glückes der Vergangenheit gegenüber anspruchsloser sind als die Zeit nationalen Bedrängnis. Aus dieser heraus heißt es eine Chagrin-Entfaltung, die der Not gewachsen ist. Das alte Sprichwort: „Je größer die Not, desto näher ist Gott“, müssen wir auf Tage umprägen, indem wir die Gottheit in der gesteigerten Erblichkeit, die uns die Not eingibt. Wir müssen uns durch den Bekenntnis der inneren freudigen Befriedigung dar- daß die uns auferlegte Not uns die Gelegenheit zur Entfaltung der größten Kraftanspannung gibt, deren wir fähig sind, und die Zeit der ausgeglichenen Wohlfahrt nie und nimmer von uns erlangt hätte. Hiernach gilt es also, nicht mit dem Geschick zufrieden, daß es ausgerechnet unsere Lebensspanne mit dieser des Tiefstandes der Weltgeltung des deutschen Namens zu- entfallen läßt. Nein, freudig danken wollen wir dem Los, daß es die Kraft unserer Generation es sein soll, die be- steht, unser Vaterland aus diesem Dunkel der Gegenwart in sonnigere Zukunft hinüberzuführen. In dem Bewußtsein der Freude an der unendlichen Größe, in der uns die Not die uns liegende Aufgabe erscheinen läßt, gewinnen wir die neue Herrschaft über die Not selbst und den Mut und die Lust zu meistern. Die freudige Bereitschaft zu dieser Auf- Ihres Lebens, Kommilitonen, muß in Ihrem Herzen eine be- ruhende und beglückende Harmonie der Empfindungen auslösen, Sie für den erhebenden Idealismus, der Ihre Jugend be-

herrscht und uns Ältere mit sich reißt, das Feld seiner Betätigung vor sich sehen und zugleich die Brust sich heben fühlen im stolzen Bewußtsein des heiligen Ernstes, mit dem die Rettung des Vaterlandes Ihrer — der deutschen Jugend — Verantwortung über- tragen wird. Jeder Buchstabe des vaterländischen Gelübdes Ihrer Jugend muß zur Tat reifen! Unbegrenzt ist das Vertrauen, das das Deutschland der Not zu seinen Söhnen hat. Suchen Sie bei- zeiten, Kommilitonen, dem Aufbau Ihres Lebenszieles die sittliche Tragkraft zu geben, die solcher Belastung fähig ist!

Ein Beispiel wurde uns gegeben. Beim Eingang und Aus- gang aus diesem Saal unserer akademischen Wehestunden grüßt uns mit feierlichem, wehmütigem Ernst die Erinnerung an die, die einst zu den Unrigen gehörten und die die Pflicht des Vater- landes in blühender Jugend für immer aus unserer Reihe heraus- riß. Sie ruhen in feindlicher Erde, ihr Geist aber ist lebendig ge- blieben in unserem Herzen und soll uns befähigen, der Aufgabe Herr zu werden, die Deutschland in Not uns stellt. Bei unsern Gefallenen wollen wir beteuern, diese Riesenaufgabe freudigen Herzens auf uns zu nehmen und uns ihrer Größe würdig zu er- zeigen. Das Ziel unseres Strebens sei beherrscht von der Seh- sucht nach Freiheit und Frieden für die uns heilige Arbeit ums Vaterland!

Auch für uns gelten die Worte, die Johann Gottlieb Fichte vor mehr als hundert Jahren formte:

Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben,
An Deines Volkes Auferstehn!
Laß diesen Glauben Dir nicht rauben
Trotz allem, allem, was geschehn!
Und handeln sollst Du so, als hinge
Von Dir und Deinem Tun allein
Das Schicksal ab der deutschen Dinge,
Und die Verantwortung wär Dein!

Holzkonservierung.

Eine Frage, die gegenwärtig für ganz Europa allergrößte Be- deutung hat, ist die Holzkonservierung. Die vergangenen Jahre haben sich gebracht, daß die Holzvorräte in weit stärkerem Maß als gewünscht ausgenutzt werden mußten, und daß infolgedessen äußerste Anstrengungen in den nächsten Jahren die Parole sein muß. Da infolge der schwierigen industriellen Lage, der außerordentlichen Verschie- denheit der Produktionsmöglichkeiten usw. Holz für viele Fachgebiete eine Stelle von Eisen und Stein eintreten muß, so wird diese Be- deutung nur noch verschärft. Soweit sich gegenwärtig übersehen läßt, ist es kaum möglich, Schonung unserer Holzbestände dadurch zu er- zielen, daß wir Holz aus Anwendungsgebieten, die es wegen seiner Un- verletzlichkeit gefunden hat, verdrängen. Es kann sich nur darum han- deln, die Gebrauchsdauer möglichst zu erhöhen. Doppelte Gebrauchsdauer heißt ja schließlich dasselbe wie halber Verbrauch. Große In- dustriezweige, wie die Eisenbahn- und Telegraphenverwaltungen, sind schon seit langem darauf eingestellt, alles Holz, was sie brauchen, durch Tränken gegen Fäulnis zu schützen und dadurch die Gebrauchsdauer von 3 bis 5 Jahren auf 16 bis 20 Jahre heraufzu- heben. Im Bergbau regt es sich jetzt ebenfalls. Landwirtschaft aus- zuweisen verhalten sich allerdings noch ziemlich ablehnend.

Unter diesen Umständen erscheint es angebracht, bei jeder sich er- gebenden Gelegenheit auf die ungeheure Bedeutung der Holztränkung hinzuweisen. Besondere Veranlassung hierzu gibt die kürzliche In- setzung zweier neuer großer Imprägnierwerke in Stolpmünde Ostsee und in Korschen (Ostpreußen). Diese arbeiten nach dem gegenwärtig von der Deutschen Reichspostverwaltung für ihre Masten ge- wöhnlich benutzten Verfahren der verbesserten Kyanisierung. Es ist aus der ganzen Reihe der seit mehr als einem Jahrhundert ver- wendeten und zum Teil auch in größerem Umfang ausgeführten Ver- fahren sehr wenige, kaum zwei oder drei, die sich den in An- blick der wirtschaftlichen Notwendigkeit ziemlich scharfen Anforde- rungen der deutschen Verwaltungen vollauf gewachsen gezeigt haben. Die verbesserte Kyanisierung hat in wenigen Jahren die meisten andern Verfahren überholt und u. a. auch die seit dem Jahr 1830 aus- geübte alte Kyanisierung vollständig ersetzt, ganz zu schweigen von dem in die Wende des Jahrhunderts vielgenannten Boucherieverfahren. Das Verfahren der verbesserten Kyanisierung besteht darin, daß das Holz, Eisenbahnschwellen, Grubenholz, Bauholz usw. während acht bis zehn Tagen in großen, aus Eisenbeton hergerichteten Behältern, Abb. 1, in einer Lösung von 0,667 vH Quecksilbersublimat und 1 vH Fluornatrium ein- getränkt wird. Die Lösung wird täglich geprüft und gemischt, da- durch gleichmäßiges Durchtränken der Hölzer ermöglicht wird. Nach der Einlagerdauer saugt sich das Holz mit ihr voll, wobei die Sublimat- und Fluorlösung bis zu 1 cm, das Fluornatrium bis zu 3 cm tief ein- dringt und so eine Entwicklung der holzerstörenden Pilze unmöglich macht. Nach dem Tränken werden die Hölzer getrocknet und sind gebrauchsfertig. Sie können nach Wunsch auch gestrichen wer- den. Das Verfahren ist unstreitig von allen gegenwärtig ausgeübten Verfahren am saubersten. Die Hölzer riechen nicht, sie dunsten nicht aus und sind infolgedessen auch in keiner Weise gesund- heitlich, was mitunter dem Tränken von Laien nachgesagt wird. Auch wohl hierbei der Name Kyanisierung eine gewisse Rolle spielen;

Dieser Name hat aber nichts mit Cyankali zu tun, sondern kommt von dem Erfinder Kyan.)

Die Ausweise der Deutschen Reichspostverwaltung und anderer Stellen zeigen, daß die Lebensdauer der kyanisierten gegenüber rohen Hölzern mindestens auf mehr als das Dreifache erhöht wird.




Abb. 1. Innenansicht des Kyanisierwerks Stolpmünde.

Da aber die Kosten für die Tränkung weit unter den Kosten des Holzes bleiben, so folgt, daß unter Berücksichtigung der Fracht- und Einbaukosten solcher getränkten Hölzer die Tilgungsquote für sie etwa den vierten Teil derer von rohem Holz beträgt. Die Holz- verbrauchende Industrie sollte sich daher mit dem Gedanken der Tränkung mehr befrenden. [1679] Dr.-Ing. F. Moil.

Preisaufgabe zur Förderung der Luftfahrt.

Der Preis von 6000 M für die in Z. 1922 S. 728 erwähnte, von der Technischen Hochschule Stuttgart gestellte Aufgabe ist durch eine Stiftung der Firma Rohrbach-Metallflugzeugbau G. m. b. H., Berlin, um den Betrag von 15 \$ erhöht worden. Die Aufgabe, deren Lösungen bis zum 1. Januar 1924 beim Rektorat der Technischen Hochschule Stuttgart mit Angabe des Verfassers in verschlossenem Umschlag und Kennwort einzureichen sind, soll die Frage klären, welche Maßnahmen: Vergrößerung der Geschwindigkeit, Verbesserung der Transportleistung oder des Verhältnisses von Nutzlast zu Motorleistung, oder Vergröße- rung der Lebensdauer, am besten geeignet sind, den Flugzeugverkehr zu fördern. [M 374]

Wagenkipperbrücke.

Berichtigung: Die Nummer, unter der Diapositive (nicht Druck- stöcke) der Abbildungen 1 bis 3 in Z. 1923 S. 219 bezogen werden können, lautet: TWL 1142. [M 377]

Neuzeitliche Prüfmaschinen und Prüfeinrichtungen.

Von F. Mohr Mannheim.

(Schluß von Seite 104.)

Versuchsbohrmaschinen.

Die Verwendung von Versuchsbohrmaschinen nach Lorenz, Keep, Ludwig Loewe & Co. (Schlesinger) und Kefner mit bestimmten Bohrdrücken zur Prüfung von Gußeisen und andern Stoffen auf ihre Bearbeitungsfähigkeit ist bekannt und in der Literatur mehrfach behandelt worden. Zur Prüfung von Bohrern bis zu den größten gebräuchlichen Durchmesser sind erstmalig von Schlesinger Versuchsbohrtische benutzt worden, die bei bestehenden, in keiner Weise zu verändernden Bohrmaschinen an die Stelle des normalen Bohrtisches treten und zur Messung des senkrechten Bohrdruckes und der auftretenden Drehmomente dienen.

Die Kräfte werden gleichzeitig, aber voneinander getrennt ablesbar, mittels eingebauter Meßdosen oder eingeschliffener Kolben gemessen und an Manometern und Schaubildzeichnern abgelesen. Einen von Mohr & Federhaff mehrfach hergestellten Versuchsbohrtisch, Bauart Schlesinger, zeigt Abb. 20. Damit können Bohrer von 25 bis 100 mm Dmr. untersucht werden¹⁾.

Für schwächere Bohrer von 10 bis 50 mm Dmr. werden an Stelle der Meßdosen Druckzylinder mit eingeschliffenen Kolben verwandt; diese Bauart, Abb. 21, hat den Vorzug, daß sie ein-




Abb. 20. Versuchsbohrtisch mit Meßdosen.

facher, leichter versetzbar und billiger ist. Die in den beiden Druckzylindern zur Messung des Drehmomentes auftretenden Drücke werden an einem gemeinsamen Manometer abgelesen, wodurch sich die Zahl der erforderlichen Druckmesser auf zwei (einer für den Vorschubdruck, einer für das Drehmoment) verringert. Die Druckmesser *a*, Abb. 21, werden mit Rücksicht auf die Versetzbarkeit des Bohrtisches fest an ihm angebracht und mit Drahtschutzgitter zum Schutz vor Beschädigung abgedeckt. Die Schreibvorrichtung wird während der Beförderung abgenommen oder an einer gesondert aufgestellten Stütze angebracht, die neben dem Bohrtisch aufgestellt und nur im Bedarfsfall angeschlossen wird. Ein umklappbarer Bügel *b* dient zum Anhängen des Bohrtisches an das zur Beförderung dienende Hebezeug.

Die vom Versuchsfeld in der Berliner Technischen Hochschule dauernd fortgesetzten Versuche haben nun Ergebnisse gezeigt, die betriebswissenschaftlich höchst bedeutungsvoll sind. Sowohl der Drehbankmeßschlitten als auch der Versuchsbohrtisch gestatten nämlich nicht nur die mit ihnen beabsichtigte Ermittlung der Werkzeugkennzeichen wie besten Anschliffs, höchster Lebensdauer und richtigster Härtung, sondern sie ermöglichen auch in kürzester Zeit die Aufstellung einer richtigen Bilanz der betreffenden Werkzeugmaschine. Nur was an der Werkzeugmaschine noch an Schnittkraft verfügbar ist, ist auch werkstattmäßig brauchbar. Der Vergleich dieser effektiven Leistung mit der des

Elektromotors an der Riemenscheibe zeigt unmittelbar den Leistungsgrad des Maschinetriebwerkes unter Arbeitsdruck, man bisher zuverlässig gar nicht feststellen konnte. Werkstätten, die mit diesen Versuchsgeräten ausgerüstet sind, können leicht eine Klassifizierung ihrer Drehbänke und Bohrmaschinen — demnächst wohl auch der übrigen Werkzeugmaschinen — nehmen, die zur Kenntnis von Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit nun noch die der wirklich gemessenen Schnittleistung. Die Versetzbarkeit des Drehbank-Meßschlittens und des Versuchsbohrtisches auf alle Maschinen des Betriebes wird Durcharbeitung auch großer Werkstätten nach diesen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglichen. Die Einrichtung werden damit auch ein wertvolles Hilfsmittel für die Arbeiten Vorkalkulators.




Abb. 21. Versetzbarer Versuchsbohrtisch mit eingeschliffenem Kolben.

Pendelschlagwerke.

Pendelschlagwerke, Bauart Charpy, zur Ermittlung der Zähigkeit von Konstruktionsstoffen für das Deutsche Reich eingeführt, wurde am 5. Oktober 1907 vom Deutschen Verband der Materialprüfungen der Technik beschlossen; sie wurden auftrags des Verbandes von Fried. Krupp A.-G., Essen, Mohr & Federhaff, Mannheim, in drei Größen von 250, 75 und 10 mkg Arbeitsinhalt ausgearbeitet und normalisiert. Seit dieser Zeit haben sich die Pendelschlagwerke stark verbreitet. Entsprechend der günstigsten Bauart steht das kleine Schlagwerk von 10 mkg an der Spitze, während sich die beiden größeren folgen ihres großen Raumbedarfes weniger eingeführt haben. Ein Beispiel sei angeführt,

daß Mohr & Federhaff bisher 180 Pendelschlagwerke von 10 mkg, 80 von 75 mkg und 12 von 250 mkg Schlagarbeit gebaut haben. Außer den genannten Normen werden für besondere Zwecke auch noch andere Größen des Charpyschen Pendelschlagwerkes verwandt; so benutzt die keramische Industrie Pendelschlagwerke von 150 cmkg und 10 cmkg Arbeitsinhalt, die eine verkleinerte Ausführung des 10-mkg-Schlagwerkes darstellen. Es hat sich aber ferner gezeigt, daß für die Prüfung von hochwertigen Konstruktionsstoffen, wie bestimmten Stahlsorten, die Schlagarbeit des kleinsten normierten Schlagwerkes von 10 mkg häufig nicht ausreicht. Große Prüflaboratorien haben ihre Pendel-



Abb. 22. Pendelschlagwerk von 25 mkg Arbeitsinhalt.

¹⁾ Vgl. Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens Heft 161: Über den Hinterschliff von Spiralbohrern, von Dr. Ing. Rich. Sommerfeld.


schlagwerke durch Verstärkung von 10 auf 20 mkg und mehr erhöht und damit die Normierung durchbrochen.

Mohr & Federhaff haben aus diesem Grunde auf Wunsch der Besteller einen Zwischentyp von 25 mkg Schlagarbeit gebaut, Abb. 22, der bereits in 20 Fällen in Verwendung ist. Um der Probeform in weiten Grenzen Spielraum zu gewähren, hat man die Höhe und die lichte Weite der Auflager verstellbar eingerichtet; die Stützweiten betragen dementsprechend 70, 80, 100, 120 mm, so daß neben den normalisierten Proben auch ungewöhnliche Probeformen verwandt werden können. Die Fallhöhe kann durch eine Klinke, die in das mehrfach gezahnte Sperrrad am Motorstiel einzulegen ist, verschieden eingestellt werden, entsprechend der Abstufung des Arbeitsinhaltes von 5 zu 5 mkg.

Es wird die Aufgabe des Deutschen Verbandes für die Materialprüfung der Technik sein, Untersuchungen darüber anzustellen, ob die Einführung eines weiteren Normalschlagwerkes in genannten Arbeitsinhalt erforderlich ist. Schlagzugvorrichtungen für zylindrische Probestäbe werden heute fast für alle Normalschlagwerke gefordert und sollten daher ebenfalls vereinheitlicht werden.

Dauerprüfmaschinen.

Das Bedürfnis nach Untersuchungen der Widerstandsfähigkeit von Baustoffen gegen wiederholte und wechselnde Beanspruchung hat zur Entwicklung von zahlreichen



23. Dauerschlagwerk für Biegeproben.
Bauart Fried. Krupp A.-G.




Abb. 24. Dauerschlagwerk für Biege- und Zugproben.




Abb. 25. Universal-Kugeldruckpresse.

Schlagwerksgattungen für die Ausführung von Dauerprüfungen gefertigt¹⁾. Im Deutschen Reich hat sich besonders ein von Fried. Krupp A.-G., Essen, entworfenes Dauerschlagwerk für Biegeproben eingeführt, Abb. 23, das von Mohr & Federhaff bereits einmal ausgeführt worden ist. In dieser Prüfmaschine werden gedrehte Probestäbe von 15 mm Dmr., die auf zwei Lager aufliegen; in der Mitte durch einen Fallbären einer wiederholten Schlagbiegebeanspruchung ausgesetzt, wobei die gefährdete Stelle auf 13 mm Dmr. eingekebt ist. Eine Mitnehmerschaltung dreht den Stab dabei nach jedem Schlag um einen bestimmten Winkel. Der Schaltungsweg kann entweder auf $\frac{1}{2}$ (Wechselschlagprobe) oder auf $\frac{1}{25}$ (Dauerschlagprobe) Umdrehung eingestellt werden. Ein Zählwerk stellt die Schlagzahl fest. Der Schlag wird durch den Daumen einer Kurvenscheibe bei jeder Umdrehung einmal um die Daumenhöhe gehoben und fällt alsdann auf die Probe. Ein durch den Rückprall hervorgerufenes einmaliges Aufschlagen des Bären nach jedem Schlag wird durch die Formgebung der Kurvenscheibe verhindert. Die Normalschlagarbeit beträgt für jeden Schlag rund 12,55 cmkg, die Schlagzahl etwa 85 in 1 min. Für geringere Schlagarbeiten kann die Einrichtung zur Veränderung der Fallhöhe sowie eine Abstufung des Bärengewichtes geliefert werden. Zum Antrieb des Dauerschlagwerkes dient ein unmittelbar gekuppelter Elektromotor. Bezüglich der mit dem Dauerschlagwerk von Krupp erhaltenen Werte wird auf die in der Fachliteratur erschienenen Veröffentlichungen hingewiesen²⁾.

Da in neuerer Zeit häufiger Prüfmaschinen für Dauerlagzugproben gefordert werden, lag es nahe, bei der Verbreitung des Kruppschen Dauerschlagwerkes dieses mit einer

Schlagzugvorrichtung zu versehen, die sich an seine Bauart angliedern läßt, ohne damit die grundlegenden Abmessungen für Schlagbiegeversuche zu verändern. Die Ausführung dieser Einrichtung ist in Abb. 24 dargestellt³⁾. An Stelle des Bären *a* für Schlagbiegeversuche wird ein Führungsstück *b* eingesetzt, das leicht ausgewechselt werden kann. Es hat in seinem unteren Teil Gewinde zur Aufnahme der Zugprobe *c*, die ähnlich wie bei Schlagzugversuchen mit Pendelschlagwerken als zylindrischer Körper mit Gewinde hergestellt wird. Das untere Ende der Probe wird in den Bären *d* eingeschraubt. Die Daumenscheibe hebt bei ihrer Umdrehung den Führungskörper, die Probe und den Bär an und läßt diese frei fallen, wobei sich das Führungsstück mit seinem Bund *e* auf das Gehäuse *f* aufgesetzt. Die Fallarbeit des Bären *d* wird in diesem Augenblick auf die Zugprobe *c* abgegeben. Zur Messung der Dehnung während des Dauer Versuches ist ein verschiebbares Lineal *g* vorhanden, an dem der Weg des Fallbären mit $\frac{1}{10}$ mm Genauigkeit abgelesen werden kann. Die selbsttätige Stilllegung des Motors beim Eintritt des Bruches der Probe wird hierfür entsprechend abgeändert.

Kugeldruckpressen.

Eine der auf dem ganzen Festland weitest verbreiteten Prüfarten ist die Kugeldruckprobe nach Brinell zur Ermittlung der Härte von Konstruktionsstoffen. Auch für diese Proben wurden vom Deutschen Verband für die Materialprüfungen der Technik im Jahre 1920 (Druckschrift Nr. 65 des Verbandes) einheitliche Prüfungsbestimmungen veröffentlicht und empfohlen, auf deren Grundlage gleichfalls vom Normenausschuß der Deutschen Industrie die D.I. Norm 113 ausgearbeitet wurde. Über die sehr verschiedenartigen Bauarten von Kugeldruckpressen für das Brinellverfahren finden sich zahlreiche Angaben in der Fachliteratur. Zur Kraftmessung dienen in sehr verschiedener Weise Meßböden, Gewichtswagen, die Messung des Druckes im Zylinder und andre Einrichtungen. Von Mohr & Federhaff werden außer den schon früher veröffentlichten Bauarten⁴⁾ neuerdings u. a. die nachstehend beschriebenen Kugeldruckpressen gebaut.

Abb. 25 zeigt eine trag- und fahrbare Universal-Kugeldruckpresse, deren Konstruktion dem Bedürfnis entspricht, die Presse mit Leichtigkeit an den zu prüfenden Körper in der Werkstatt oder auf dem Materiallagerplatz heranzuführen zu können, da die Prüfung von Schienen, Profilleisen, Radreifen und dergl. in ortsfesten Pressen zu umständlich ist. Das bisherige Fehlen einer solchen Vorrichtung hat dazu geführt, daß Kugelschlaghämmer der verschiedensten Bauarten entstanden sind. Mit diesen werden bekanntlich dynamische Druckproben im Gegensatz zu statischen Proben vorgenommen, während von dem genannten Verband und der D.I. Norm 113 ausschließlich die statischen Proben empfohlen werden. Ob mit Kugelschlaghämmer wissenschaftlich einwandfreie und für Abnahmezwecke verwertbare Ergebnisse zu erzielen sind, muß abgewartet werden. Zweifelhaft wird es immerhin bleiben, ob der Ausschaltung des Einflusses der Unterlagen in der Praxis stets gebührende Sorgfalt zugewendet werden wird. Bei der statischen

¹⁾ Rudeloff, Der heutige Stand der Dauerversuche mit Metallen, Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes 1916 Heft 7.
²⁾ Vergl. u. a. E. Heyn, Versuche mit Kesselblechen, Mitteilungen des Materialprüfungsamtes Berlin-Dahlem 1913; E. Preuß, Kerkwirkung bei Schlagbeanspruchung, Z. 1914 S. 701; Dauerbrüche an Konstruktionsmaterialien und Kruppsche Dauerschlagprobe, Kruppsche Monatshefte Juni 1920.

³⁾ D.R.G.M. 819 580.

⁴⁾ Z. 1909 S. 1584

Härteprobe nach dem Brinellverfahren scheidet dieser Einfluß zufolge der in sich geschlossenen Bauarten der verschiedenen Maschinen ohne weiteres aus.

Wenn in den Abhandlungen von Dr. v. Schwarz über Schlaghärteprüfer¹⁾ nach oben Gesagtem die Heranbringung der Brinellpresse an das Versuchstück nicht möglich ist, so ist dies durch die trag- und fahrbare Universal-Brinellpresse widerlegt. Die Presse ist bequem im Eisenlager zum Prüfen von Radreifen, Abb. 26, und dergl. zu verwenden. Da die Prüf-



Abb. 26. Universal-Kugeldruckpresse zum Prüfen von Radreifen.

kraft durch Flüssigkeitsdruckerzeugt wird, kann die Presse in jeder Lage benutzt werden. Die Ausladung des schmiedeeisernen Bügels beträgt in der Regel 70 mm, die größte Prüfhöhe 160 mm. Mittels einer Schraubenspindel und eines Handrades kann der obere Teil der Presse mit dem Druckflüssigkeitszylinder und dem Druckmesser soweit verschoben werden, daß die kleinste Prüfhöhe 80 mm beträgt. Für noch kleinere Prüfhöhen sind Unterlagstücke beigegeben. Die Schraubenverstellung zum Verändern der Prüfhöhen dient gleichzeitig zum Ankleben der Presse an das Versuchstück.

Die neue ortsfeste Bauart einer Kugeldruckpresse mit Laufgewichtswage ist in Abb. 27 dargestellt. Vor Beginn des Versuches wird die gewünschte Belastungsstufe mittels des Laufgewichtes eingestellt. Als dann wird der Laufgewichtsbalken in seine Höchstlage gebracht, wodurch sich der Kugelstempel um etwa 2 mm hebt. Die Probe wird auf das untere Auflager gelegt und mit Hilfe des Handrades an den Kugelstempel herangebracht. Wird dann der Laufgewichtsbalken freigegeben, so drückt sich die Kugel unter der Einwirkung des Laufgewichtes mit der eingestellten Belastung in das Probestück ein. Eine Überlastung der Maschine ist bei dieser Ausführung ausgeschlossen. Der auf das Probestück ausgeübte Kugeldruck bleibt während der Versuchsdauer vollkommen unveränderlich. Die Maschine hat somit alle Vorzüge der Alpha-Presse und vor dieser noch den Vorteil voraus, daß die gewünschte Belastungsstufe bequem mittels des durch Spindel verschiebbaren Laufgewichtes eingestellt wird, also das Auf- und Absetzen von Belastungsgewichten fortfällt.

Federprüfmaschinen.

Federprüfmaschinen für schwere Blatt- und Schraubenfedern werden heute abweichend von den älteren Modellen²⁾

¹⁾ Vergl. „Stahl u. Eisen“ 1922 Nr. 15 S. 582.

²⁾ Z. 1909 S. 1548.




Abb. 27. Brinellpresse mit Laufgewichtswage.

hergestellt, die infolge des einseitigen Gußständers sehr groß Konstruktionsgewichte erforderten. Da sie nach dem Dezimalsystem gebaut waren, mußten zudem schwere, auswechselbare Belastungsgewichte zur Erreichung der verschiedenen Belastungsstufen gehandhabt werden. Abb. 28 zeigt eine neuere Bauart, bei der der Gußständer durch blank gezogene Säulen ersetzt ist. Zu




Abb. 28. Federprüfmaschine für Blatt- und Spiralfedern.

Kraftmessung wird das Laufgewicht benutzt, das durch Ketten Kettenrad und Gewindespindel auf dem oberhalb der Tragsäulen liegenden Laufgewichtsbalken eingestellt wird; ein Teil der Last kann durch angehängte Gewichtplatten ausgeglichen werden. Bei der Prüfung von Plattenfedern werden die Federenden in Rollenböcke eingespannt; durch zwei frei ausladende Flacheisenschienen ist dafür gesorgt, daß die Federn leicht und schnell ein- und ausgefahren werden können. Zylindrische und kegelförmige Schraubenfedern können ebenfalls in diesen Maschinen auf Druck und mittels besonderer Spannvorrichtung auch auf Zug geprüft werden. Die Federn lassen sich unter der Prüflast um einen Ausschlag bis 30 mm über oder unter die Ruhelage in Schwingung versetzen; der Laufgewichtsbalken muß zu diesem Zweck mit einem Handgriff auf- und abbewegt werden.

Verdrehungsmaschinen.

Verdrehungsmaschinen schwerer Ausführung, z. B. von 500 000 cmkg, wie früher beschrieben³⁾, haben wohl wegen ihrer großen Kosten nur wenig Verbreitung gefunden; es ist anzunehmen, daß solche Maschinen auch nur für vereinzelte Untersuchungen erforderlich sind. Die meisten Verdrehungsproben werden an Drähten vorgenommen, für die einfache Hand-Ver-

³⁾ Z. 1909 S. 1550.




Abb. 29. Verdrehungsmaschine.

Drehmaschinen genügen, womit lediglich die Verwindungszahl bis zum Bruch festgestellt wird. Daneben haben sich noch Maschinen mittlerer Größe eingeführt, z. B. für 3000 cmkg und 15 000 cmkg Drehmoment. Letztere Maschine, Abb. 29, wird in der Regel mit Riemen unter Zwischenschaltung eines Reibungsvorgeleges angetrieben, das eine feine Regelung der Arbeitsgeschwindigkeit gestattet. Zur weiteren Abstufung der Geschwindigkeit ist ein Zahnradpaar mit doppelter Übersetzung vorhanden. Auf einer Schneckenwelle sitzt ein Handrad, das beim Einspannen des Probekörpers zum raschen Einstellen des auf der Schneckenradwelle sitzenden Spannkopfes dient. In den Spannköpfen können Rundstäbe von 10 bis 40 mm Dmr. und Vierkantstäbe bis zu 40×40 mm Querschnitt sowie unter Benutzung besonderer Spannvorrichtungen auch Drei- und Sechskantstäbe geprüft werden. Rundstäbe werden mit zentrisch verstellbaren Beifkeilen eingespannt. Zur Befestigung von Vierkantprobekörpern sind Einsatzstücke für die Spannköpfe vorhanden. Die größte freie Prüflänge beträgt 600 mm. Der Spannkopf auf der Wagenseite ist als Hebel ausgebildet und in einem Bock, der die Meßgeräte trägt, gelagert. Dieser Bock kann entsprechend der Probeklänge auf dem Maschinenbett mittels Gewindespindel und Handkurbel verschoben werden. Die Längenänderung des Probekörpers während des Versuches wird durch Berücksichtigung, daß sich die Schneiden des Wagenhebels, die rollenförmig ausgebildet sind, auf ihren Pfannen frei verschieben können. Der eine Arm des Hebels stützt sich nach oben gegen ein festes Widerlager ab; der andre gibt seine Kraft an ein Gehäuse weiter, von wo aus die Kraft durch Vermittlung eines Zwischenhebels auf den Laufgewichtsbalken übertragen wird. An der Teilung dieses Balkens, längs dessen das Laufgewicht mittels Gewindespindel verschoben wird, kann das erreichte Drehmoment unmittelbar in cmkg abgelesen werden. Durch Anwendung eines besonderen Laufgewichtes können kleine Drehmomente bis $\frac{1}{10}$ der Leistungsfähigkeit der Maschine mit zehnmal größerer Genauigkeit abgelesen werden. Zur Bestimmung des Verdrehungswinkels sind ein Umdrehungszähler und ein Gradmesser angebracht. Ein Schreibgerät zeichnet die Drehmomente und die Verdrehung des Probekörpers während des Versuches selbsttätig auf. Eine Vorrichtung zum Nachprüfen der Genauigkeit der Wage mittels Gewichtbelastung wird der Maschine beigegeben.

Betonprüfmaschine.

Aus der zur Prüfung von Baustoffen dienenden Maschinenreihe sei hier eine Betonpresse von 500 t Druckkraft herausgegriffen, deren freie Prüfhöhe für Betonbalken bis 4 m berechnet ist. Das obere Querhaupt mit einer kugelig gelagerten Druckplatte von 620×620 mm² Fläche wird mittels Motors und Laufwerks längs der als Spindeln ausgebildeten Zugsäulen fortbewegt. Für die erforderliche Feineinstellung ist ein Handantrieb vorhanden, der mittels Kettenrads und Handkette vom Fußboden aus betätigt wird. Eine ebenfalls durch Schalthebel und Handkette bewegte Kupplung rückt die Handantriebsvorrichtung in bezw. aus. Zur Verhinderung von Unfällen bei unbeabsichtigtem Einschalten des Handantriebes, solange der Motor läuft, ist die Nabe des Handkettenrads mit einer Kontaktvorrichtung verbunden, die den Motor stillstellt, wenn der Handantrieb einrückt; der Motor kann also auch bei eingeschaltetem Handantrieb nicht angelassen werden. Zur Krafterzeugung dient Druckflüssigkeit mit einer Hand- oder Maschinenpumpe; da es sich in der Regel nur um geringe Hübe handelt, so ist in den meisten Fällen die Handpumpe genügend. Zur Erleichterung beim Einfahren schwerer Betonproben wird die Maschine bis zur unteren Druckplatte in das Fundament versenkt; die Druckplatte läuft mittels Rollen auf zwei Schienen, die bis in das untere Querhaupt der Maschine hereingeführt sind. Die Prüflast wird in bekannter Weise durch Messung des Druckes im Druckzylinder bestimmt; zur Eichung dienen Kontrollzylinder mit 4 Spiegelapparaten, deren Spiegel jeweils unter 90° zueinander versetzt sind. Die Druckmesser bestehen aus je einem Gebrauchs- und einem Kontrollmanometer für 500 t und 100 t Druckkraft und sind an einer gemeinsamen Druckmessersäule befestigt. Der Kolbenhub beträgt 100 mm, die lichte Weite zwischen den Zugsäulen 20 mm; die fahrbare untere Druckplatte hat 650×940 mm² Fläche und besteht, wie die obere Druckplatte aus plangeschliffenem Stahlguß.

Abnutzungsprüfmaschine.

In jüngster Zeit ist vom Deutschen Verband für die Materialprüfungen der Technik auf Anregung des Eisenbahn-Zentralrates Berlin ein neuer Ausschuß zur Untersuchung der Verschleißfestigkeit, insbesondere von Eisenbahnmateriale, gebildet worden. Zur Durchführung dieser Untersuchungen sollen mehrere Abnutzungsprüfmaschinen verwendet werden, die nach verschiedenen Grundsätzen gebaut sind. Eine von Mohr & Federhaff ausgeführte Abnutzungsprüfmaschine (D. R. P. a.) für 500 kg Druckbelastung, die gleichfalls bei den Arbeiten des genannten Ausschusses benutzt wird, ist in Abb. 30 dargestellt.

Das Wesen der Maschine besteht darin, daß eine aus dem zu untersuchenden Gegenstand herausgeschnittene Probenscheibe auf einer Prüfscheibe aus gehärtetem Stahl abrollt. Gleiche Prüfbedingungen vorausgesetzt, lassen sich die in dieser Vorrichtung gewonnenen Versuchsergebnisse ohne weiteres miteinander vergleichen. Um auch der bei rollendem Eisenbahnmateriale

im praktischen Betrieb auftretenden Schlüpfung gerecht zu werden, kann die Umfangsgeschwindigkeit der beiden Versuchscheiben durch Veränderung der Scheibendurchmesser so geregelt werden, daß zwischen den Scheiben der gewünschte Schlupf entsteht. Vermittels einer Feststellvorrichtung an der einen Scheibe kann auch der Verschleiß bei gleitender Reibung untersucht werden. Gemessen wird die Gewichtabnahme der zu prüfenden Scheibe, abhängig von der Belastung und der Zahl der Umdrehungen.

Die Belastung kann den Zwecken der vorzunehmenden Untersuchung entsprechend zwischen 10 und 500 kg gewählt werden. Bei der Ausgestaltung der Belastungseinrichtung ist besonders Wert darauf gelegt worden, alle das Ergebnis beeinflussenden Schwingungen und Erzitterungen, wie sie bei Gewichthebel- oder Federbelastung auftreten können, zu vermeiden. Die Belastung zwischen den Scheiben wird daher durch Druckflüssigkeit er-




Abb. 30. Abnutzungsprüfmaschine zur Ermittlung der Verschleißfestigkeit.

zeugt, deren Druck durch Gewichtwirkung geregelt wird. Der Preßkolben *a*, Abb. 30, drückt mittels der Stelze *b* die Druckscheibe *c* gegen die Probe *d*. Der Flüssigkeitsraum des Zylinders *e* steht in Verbindung mit dem Flüssigkeitsraum eines zweiten Zylinders *f*, dessen Kolben *g* die angehängten Scheibengewichte *h* trägt; letztere können in bestimmter Weise abgestuft werden, wodurch sich ohne weiteres der Höchstdruck ergibt, der im Druckzylinder *e* erzeugt wird und auf den Probekörper wirkt. Die Einrichtung arbeitet daher nach den Grundsätzen eines Gewichtakkumulators. Um das infolge von Undichtigkeiten auftretende Absinken der Belastungsgewichte *h*, das durch eine elektrische Klingel angezeigt wird, wieder auszugleichen, wird eine einfache Zahnstangenwinde eingerückt, die mittelst Handkurbel *i* betätigt wird. Während des Hochwindens wird durch Öffnen eines Ventils der Flüssigkeitsraum aus einem Behälter nachgefüllt und alsdann der Trieb *k* aus der mit dem Kolben verbundenen Zahnstange wieder ausgerückt. Der Versuch braucht während der Vornahme dieser Arbeiten nicht unterbrochen zu werden.

Zum Antrieb der gehärteten Stahlscheibe und der Versuchscheibe werden Zahnradgetriebe verwandt, die unmittelbar mit einem Antriebmotor gekuppelt sind. Durch Wechselräder und Regelanlasser können dabei die Umlaufzahlen der Probescheiben so eingestellt werden, daß sie derjenigen eines Eisenbahnrades




Abb. 31. Gußstabbiegemaschine mit Meßdose.



Abb. 32. Handbiegemaschine.

maschine mit selbstätiger Belastungsanzeige durch Meßdose. Sie hat 3 t Druckkraft und entspricht den für die Prüfung von Gußeisenstäben vorgeschriebenen Abmessungen. Die Kurve wird mittels einer Handkurbel ausgeübt; zur Lastanzeige sind ein Gebrauchs- und ein Kontrollmanometer vorhanden. Die Druckmesser sind elastisch aufgehängt, damit Beschädigungen durch beim Bruch der Proben auftretenden Stöße vermieden werden. An den Auflagerböcken sind drehbare Fangvorrichtungen angebracht, die das Auspringen der gebrochenen Probescheibe verhindern.

Für die gleichen Zwecke wird eine Biegemaschine mit Laufgewicht gebaut, die im Gegensatz zu vorstehenden als Tischmaschine ausgebildet ist.

Eine einfache Vorrichtung zur Vornahme der Hin- und Herbiegeprobe an Drähten und Blechen ist die Handbiegemaschine nach Abb. 32 dar. Diese wird in einen beliebigen Schraubstock eingespannt und kann zum Biegen von Drähten bis zu 8 mm Dmr. und Blechen bis zu 70 mm Breite benutzt werden. Zur Ausübung eines genügend kräftigen und gleichmäßigen Druckes hat die Maschine zwei nebeneinanderstehende Handhebel.

Flacheisenbiegemaschinen werden, da für die Biegeproben zum geringen Abmessungen gewählt werden können, in der Regel mit der Hand angetrieben. Sollen die Proben jedoch aufgefaltet werden, so ist hierzu schon eine erheblich größere Kraftleistung erforderlich. Für solche Fälle empfiehlt sich die Verwendung von Maschinen mit Riem- oder Druckflüssigkeitsantrieb. Maschinen mit Druckflüssigkeitsantrieb, Abb. 33, haben zugleich den Vorteil gegenüber anderen Flacheisenbiegemaschinen, daß zum Biegen und Falten der Proben erforderliche Kraft auf einfache Weise mittels des am Druckflüssigkeitszylinder angebrachten Druckmessers bestimmt werden kann. Zur Vornahme der Falt-

von 1 m Dmr. bei etwa 20 bis 80 km/h Geschwindigkeit entsprechen.

Das Anzeigemanometer, das mit dem Flüssigkeitsraum des Druckzylinders in Verbindung steht, ist in Grade eingeteilt. Die Belastungstabelle des Druckmessers wird dadurch bestimmt, daß ein Gewichtshebel von bekanntem Lastmoment auf die Welle der Versuchscheibe *c* drückt und die durch Gewichtveränderung hervorgerufenen Druckmesseranzeigen mit den durch die Druckflüssigkeitsbelastung erzeugten Anzeigen verglichen werden. Die Zahl der von der Probescheibe geleisteten Umdrehungen wird an einem seitlich vom Druckmesser angebrachten Umdrehungszähler abgelesen.

Die Versuchscheiben werden bei allen Scheibendurchmessern von 40 mm aufwärts doppelseitig gelagert, damit die Belastung über die ganze Berührungslinie gleichmäßig ist. Die Versuche können trocken oder unter Flüssigkeitszulauf ausgeführt werden.

Die quer zur Belastung der Scheiben auftretende Reibungskraft wird von einem Reibungsmesser angezeigt, der nach Art eines Torsionsdynamometers in die obere Antriebswelle eingebaut ist. Auch beim Reibungsmesser wird jede Beeinflussung der Probescheiben durch schwingende Massen, z. B. durch Gewichtpendel, vermieden. Der Reibungsmesser kann mit einem Schaubildzeichner verbunden werden, der die während des Versuchsverlaufs wohl infolge von Kaltverhärtung sich ändernden Reibungsverhältnisse dauernd aufschreibt. Der Reibungsmesser wird mit dem gleichen Kontrollhebel geeicht, der zur Prüfung des Anzeigemanometers dient.

Biegemaschinen.

Abschließend seien noch einige gebräuchliche Biegemaschinen neuerer Bauart angeführt. Abb. 31 zeigt eine Gußstabbiege-




Abb. 33. Biege- und Faltmaschine mit Druckflüssigkeitsantrieb.

suche wird der vorgebogene Probekörper nach vollständigem Zusammenfahren der Walzen quer zum Druckstempel so eingesetzt, daß der eine Schenkel an einer Druckplatte anliegt, während der andere Druckstempel auf das freie Schenkelende die Belastung ausübt.

Ingenieurfortbildung¹⁾.

Von Dr.-Ing. O. Lasche, Berlin.

Die deutsche Industrie verdankte die überragende Stellung, die sie vor dem Krieg in der Welt erlangt hatte, neben der Tatkraft ihres Unternehmertums vor allem der gründlichen fachlichen Durchbildung ihrer Beamtenschaft. Insbesondere die leitenden technischen Persönlichkeiten verfügten über ein hohes Maß allgemein technischen Wissens und genereller Fachkenntnis auf ihrem technischen Sondergebiet.

Die heutige Notlage unsres armen, schwer geprüften Vaterlandes birgt die ernste Gefahr in sich, daß wir dieses Grundes unsres industriellen Schaffens beraubt werden und uns die Möglichkeit genommen wird, für die Wiedererstarung des geliebten Vaterlandes unsern Teil zu leisten. Zunächst drohen die Quellen zu versiegen, aus denen unser Nachwuchs und unsre schaffenden Ingenieure bisher ihr Wissen zu pflegen vermochten. Allgemein bekannt ist die Not unsrer technisch-wissenschaftlichen Forschungsstätten sowie unsrer Presse.

Auf der andern Seite ist der heranwachsende Nachwuchs wirtschaftlichen Gründen heute nicht mehr imstande, sich Studium mit voller Kraft zu widmen. Die Studierenden sind schon während der Studienzeit, vielfach sogar hauptsächlich, dem Broterwerb nachgehen, um die Mittel für das Studium aufzubringen. In gleicher Weise wie für die Studierenden wird natürlich auch für unsre in der Praxis stehenden Ingenieure und Chemiker die „Möglichkeit der Fortbildung“ sehr erschwert. Für den Ingenieur, der sich die Fortschritte, auf seinem Fachgebiet und auf den angrenzenden Gebieten in- und Ausland gemacht werden, nicht anzueignen vermag, den Ingenieur, der nicht mitschreitet mit der Entwicklung der Technik, bedeutet Rasten Rosten, bedeutet Stillstand Rückgang. Das Reich, die Länder, die Städte können infolge ihrer engen Not kaum helfend eingreifen, wenn auch mit Genugtuung festgestellt werden kann, daß vor allem das Reich im Rahmen Möglichen bemüht ist, Geldmittel für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung zu stellen. Alle diese Mittel sind aber zu geringfügig, um wirklich durchgreifend zu helfen; wir müssen alle zusehen, müssen unsre ganze Kraft zusammenreißen, um drohenden Gefahren zu bannen. Soweit es sich dabei um die Technik, um den technischen Nachwuchs, um unsre in der Praxis stehenden Ingenieure handelt, muß unsre gesamte Industrie, unser gesamter Handel dem Beispiel folgen, heute nur von einigen wenigen, und zwar immer wieder von gleichen Firmen gegeben wird; die gesamte Industrie muß sich zur Aufgabe machen, in dieser Frage kräftig und führend zuzugreifen.

Für unsre heranwachsenden Ingenieure wird seitens einzelner Firmen der Industrie bereits manches geleistet; so erinnere ich nur an die Bestrebungen, den Werkstudenten während deren durch Aufnahme in unsern Werken neben dem Broterwerb Gelegenheit zur Vertiefung ihres Wissens, zur Erweiterung ihres technischen Blicks zu geben²⁾. Die Arbeit, die hier geleistet wird, wird der Industrie rückwirkend zugute kommen, aber erst nach Jahren, ja nach Jahrzehnten. Darum ist es heute zugleich unsre Pflicht, der Frage der „Fortbildung unsrer erfahrenen schaffenden Ingenieure sowie Chemiker“ größte Aufmerksamkeit zuzuwenden, eine Arbeit, die von der Gesamtheit aufgenommen werden muß, nicht wieder nur von einigen wenigen, die ja der Gesamtheit Nutzen bringen soll.

Manches wurde in dieser und ähnlicher Hinsicht seit einiger Zeit bereits mit Erfolg in die Wege geleitet. So verwendet das Verkehrsministerium besondere Sorgfalt auf die Durchführung und Weiterbildung seiner Beamtenschaft. Außerordentlich beachtenswert sind die Bestrebungen der seit kurzem ins Leben gerufenen Außeninstitute unsrer Technischen Hochschulen. Die vor Jahresfrist ins Leben getretene deutsche Technische Wissenschaftliche Lehrmittelzentrale (TWL), deren Aufgabe es ist, die technischen Lehrmittel auf eine hohe, dem heutigen Stand der Technik entsprechende Stufe zu bringen, hat das technische Vortragswesen in Deutschland und seinen Wirkungsgrad wesentlich veredelt und für ihre Tätigkeit weitgehende Anerkennung gefunden.

Im Anschluß an die bestehenden technisch-wissenschaftlichen Vereine, die seit jeher Einzelvorträge für ihre Mitglieder anstellen, haben sich an verschiedenen Orten besondere Organisationen für das Technische-Wissenschaftliche Vortragswesen (TV) gebildet. Diese haben einmal die Aufgabe, die angrenzenden Verbände bei der Durchführung ihrer Vortragsarbeiten zu unterstützen; sie stehen aber auch vor der Aufgabe, die Veranstaltung von Kursen unter den in der Praxis stehenden Ingenieuren die Ergebnisse der technisch-wissenschaftlichen Forschung zu verbreiten. Neuerdings ist von den verschiedenen technischen Vereinigungen das Deutsche Technische-Wissenschaftliche Vortragswesen (DTWV) als Arbeitsgemeinschaft geschaffen worden, um den Austausch der örtlich gemachten Erfahrungen zu

sichern und die Wege zu bereiten, um mit dem an einer Stelle geschaffenen wertvollen Material an anderen Orten zu wuchern.

Nur an einzelnen Stellen konnte bisher auf diese Weise, begünstigt durch örtliche Verhältnisse, das Ingenieurfortbildungswesen auf eine, wenigstens einigermaßen gefestigte Grundlage gestellt werden. Für Berlin, das mit seiner großen und weit verzweigten Industrie in besonders hohem Maß auf die Schaffung eines wirksamen Ingenieurfortbildungswesens angewiesen wäre, ließ sich dieses Ziel in der kurzen Zeit des Bestehens des „Technisch-Wissenschaftlichen Vortragswesens (TWV-)Berlin“ noch nicht erreichen.

Wenn nunmehr auch in Berlin ein kraftvolles Fortbildungswesen für Ingenieure und Chemiker geschaffen werden soll, so dürfen wir uns nicht begnügen, nur das Gleiche zu leisten, was an andern Orten bereits besteht. Wir müssen vielmehr bestrebt sein, Besseres, Überragendes zu bieten, was wiederum als Vorbild für andre Orte dienen kann.

In diesem Sinne wurden in Berlin in diesem Winter bereits gewisse Fortschritte angebahnt. So ist es dem Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes gelungen, anschließend an die seit einigen Semestern vom Berliner Bezirksverein deutscher Ingenieure und vom TWV-Berlin selbst geleisteten Vorarbeiten für verschiedene Stufen der Vorbildung 7 Kurse über „Mathematik und Mechanik“ ins Leben zu rufen, in denen in fördernder Gegenwirkung von Wissenschaft und Industrie auch bereits einzelne wichtige industrielle Anwendungsgebiete (ich nenne Thermodynamik und Schwingungslehre) behandelt werden. Daß gerade diesem Gebiet besondere Aufmerksamkeit zugewandt wurde, geschah aus der Erkenntnis heraus, daß es unter den in der Industrie tätigen Ingenieuren, insbesondere unter den jüngeren Ingenieuren, bisher nur wenige gibt, die mit der mathematischen Behandlung der auftretenden Aufgaben wirklich vertraut sind, so daß die Industrie vielfach gezwungen ist, Mathematiker und Physiker einzustellen, die an Universitäten ausgebildet sind und so der angewandten Technik fernstehen. Ein jeder, der in dieser Hinsicht Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hatte, weiß, mit welchem Zeitaufwand es verknüpft ist, solche der Technik fremde, wenn auch äußerst fähige Mitarbeiter mit der Behandlung technischer Fragen industriell, d. h. wirklich nutzbringend zu beschäftigen. Die in diesem Winter durchgeführten Kurse stellen, gemessen an den Anforderungen der Industrie, immer noch in gewissem Sinne Vorstufen dar, die dazu dienen, das mathematische Wissen zu vertiefen und zu befestigen, das die teilnehmenden Ingenieure während ihres früheren Studiums an den technischen Schulen erworben haben. In unsern Kursen des kommenden Winters wird es bereits möglich sein, auch an das gewünschte Endziel heranzukommen, nämlich, daß die lernenden Ingenieure, als die „mit der Materie vertrauten“ Sachverständigen, dem Lehrer, d. h. „dem mathematischen“ Sachverständigen, die Aufgaben stellen, die dann in gemeinsamer Aussprache behandelt werden. Das grausame — empirische — Ergebnis dieser Fragen ist uns oft genug durch eingetretene Mißerfolge bekannt; dann gilt es, mit dem physikalischen und mathematischen Rüstzeug nachzurechnen und Klärung anzustreben.

Geldmittel für die Kurse dieses Winters wurden in bescheidenstem Ausmaß von uns durch besondere Sammlung aufgebracht. Der rege Besuch der Kurse zeigt, daß die Berliner Ingenieurschaft die Mängel auf diesem Gebiet außerordentlich stark empfand und die Gelegenheit, ihr Wissen aufzufrischen und zu bereichern, dankbar begrüßt. Die Kurse werfen gleichzeitig ein grelles Licht auf das, was geschehen müßte und dank der Bereitwilligkeit unsrer Lehrenden auch geschehen könnte, wenn genügend Geldmittel zur Verfügung stünden. Den helfenden Wissenschaftlern kann heute nur eine bescheidene Anerkennungsgebühr gewährt werden, die kaum dem Zeitaufwand für den Vortrag selbst entspricht, während der Aufwand an Zeit und Mühe für die in so hohem Maß erforderliche Vorbereitungsarbeit nicht gelohnt wird.

Des weiteren werden unter äußerst starker Beteiligung die Kurse über Fragen der Elektrotechnik, die seit Jahren vom Berliner Elektrotechnischen Verein abgehalten werden, neuerdings in erweiterter Form, und zwar in Gemeinschaft mit dem Außeninstitut der Technischen Hochschule Charlottenburg und in Anlehnung an unser TWV-Berlin veranstaltet.

Dem außerordentlich rührigen und zielbewußten Vorgehen des Vereines deutscher Ingenieure in der Richtung der weiteren Durchbildung unsrer Betriebsingenieure ist es gelungen, unter der Flagge der Arbeitsgemeinschaft deutscher Betriebsingenieure eine Anzahl führender technischer Persönlichkeiten unsrer Industrie und Wissenschaft zusammenzuführen, die jeweils viele hundert tätige Ingenieure von Groß-Berlin über die Fortschritte auf ihrem Arbeitsgebiet belehren. Im Anschluß an die in Berlin abgehaltenen Kurse sollen bereits im nächsten Semester auch an andern Orten ähnliche Vortragsreihen veranstaltet werden.

Einem Aufruf der Deutschen Gesellschaft für Metallkunde und des Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der

¹⁾ Ansprache bei Gelegenheit der 102. Hauptversammlung des Vereines zur Beförderung des Gewerbefleißes in Berlin am 22. Januar 1923.
²⁾ Vergl. den Anhang zu diesem Aufsatz: Unsere Werkstudenten.

Technik folgend, haben sich namhafte Wissenschaftler und Praktiker bereit erklärt, in diesem Winter in Form einer losen Arbeitsgemeinschaft eine innigere Fühlungnahme zwischen Forschung und Betrieb, zwischen abstrakter Wissenschaft der metallurgischen Richtung und den Konstrukteuren herzustellen und zu einem Vortragskurs auf dem bisher so schwer vernachlässigten, in der heutigen Zeit aber so überaus wichtigen Gebiet der Materialprüfung und Materialkunde zusammenzutreten. Die Hörerkarten waren längst vor Beginn des Kurses ausverkauft. Für das nächste Semester, insbesondere für das Wintersemester 1923, ist bereits eine Reihe von Kursen für die verschiedenen Interessensphären unsrer Industrien in dieser Richtung in Aussicht genommen.

An einigen Beispielen von technischer Pionierarbeit aus uns allen nahestehenden Fachgebieten, an Fragen, deren Erforschung in den letzten Jahren eingeleitet, aber noch längst nicht abgeschlossen wurde, möchte ich Ihnen zeigen, in wie mannigfacher Richtung unser Ingenieurfortbildungswesen helfen muß, Spitzenleistungen zu erzielen.

Die infolge der Forderungen unsrer Feinde völlig unzureichend gewordene Versorgung Deutschlands mit Steinkohle und Koks macht es zur zwingenden Notwendigkeit, diese Brennstoffe besser auszunutzen, also den Kohlenverbrauch unsrer Feuerungsanlagen und den Kraftverbrauch unsrer Maschinen soweit als irgend möglich herabzusetzen. In diesem Sinn erwähne ich die erfolgreichen Bestrebungen zur Verwendung stark überhitzten und hochgespannten Dampfes, weitestgehende Verwendung des Abdampfes, die Heraufsetzung der Maschineneinheitsleistungen bis zu der größten Maschineneinheit der ganzen Welt, den vier 50 000 kW-Turbodynamos des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerkes, sowie den hiermit im Zusammenhang stehenden Bau von Fernkraftwerken. Der Ersatz der Kolbendampflokomotive durch die Turbolokomotive bedeutet eine Frage, die in wirtschaftlicher Voraussicht überaus schwierig ist, während die technischen Schwierigkeiten zu überwinden sind.

Des weiteren müssen wir weit mehr als bisher auf unsre reichen Braunkohlenvorräte zurückgreifen, diese aber auf das sorgsamste verwenden. In diesem Zusammenhang lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf die großen deutschen Braunkohlenkraftwerke. Ganz besondere Bedeutung für unser Vaterland haben vor allem auch die neuerdings eingeleiteten Arbeiten, um durch besondere Verfahren aus der Braunkohle höchstwertige Nebenzeugnisse zu gewinnen, d. h. diesen wichtigsten Teil des uns gebliebenen Volksvermögens auf eine höchste Stufe der Ausbeute zu bringen.

Ich nenne hier als eine Aufgabe, zu deren Lösung die Chemie und der Maschinenbau, die Wärmetechnik und der Apparatebau Höchstleistungen aufzubringen haben, die Bestrebungen, unsre Kraftwagenmotoren mit Gasöl oder Paraffinöl, unsre Dieselmotoren mit Urteer zu betreiben, sowie die Frage der Diesellokomotive.

Der Wunsch, den Materialverbrauch und insbesondere den Bezug ausländischer Metalle einzuschränken, weist gebieterisch auf das weite Gebiet der Materialkunde und der Materialprüfung hin. Diese Prüfungen müssen unbedingt den Bedürfnissen der herstellenden und verarbeitenden Industriezweige Rechnung tragen, die Werkstoffe müssen auch so geprüft werden, wie sie in der Praxis beansprucht sind. Scharfes Erkennen der erzielten und der im Betrieb erforderlichen Materialeigenschaften führt auf dornenvollem Pfad zu gesunder Normung.

An weiteren Tagesfragen nenne ich die Schwingungsfragen, die, wie der rege Besuch der entsprechenden Vorlesungen in den Kursen über „Mathematik und Mechanik“ zeigt, heute in allen unsern technisch-wissenschaftlich eingestellten Kreisen größte Beachtung finden.

Ein überaus weites Gebiet der Technik umfaßt auch das gesamte große Lagerproblem, das die Arbeitsgebiete des gesamten allgemeinen Maschinenbaues, des Metallfachmannes, des Konstrukteurs, des Chemikers, Physikers und Mathematikers sowie die Tätigkeit des auf dem Gebiet der technischen Mechanik arbeitenden Spezialisten berührt. Alle Fachleute müssen hier eng miteinander Fühlung nehmen; es ist unmöglich, voranzukommen, wenn jeder nur in seiner eigenen Richtung denkt.

Die gleichen Fachzweige kommen z. B. auch für die Behandlung der Frage der Korrosionserscheinungen, etwa der Korrosionserscheinungen an Kondensatorrohren in Betracht, deren richtige Erkenntnis vor allem vom betriebstechnischen und wirtschaftlichen Standpunkt aus nunmehr endlich dringend erwünscht ist.

Diese mannigfachen Aufgaben haben das eine gemeinsam: sie stellen für die Technik und Industrie nicht etwa nur ein Feld der Betätigung dar, ihre Lösung ist vielmehr für uns Notwendigkeit, bittere Not; auch stehen uns hierfür nicht etwa beliebig viel Jahre zur Verfügung, denn wir leben im schärfsten Wettbewerb mit dem Ausland, wo sehr zielbewußt und fleißig geschaffert wird. Entweder sind wir fähig, den Kampf mit dem Ausland wieder aufzunehmen oder eben nicht; nach Jahren ist die Grundlage für einen Vergleich bereits wieder eine andre, sicherlich aber für uns nicht günstigere.

Leider sind wir in unsern Bemühungen durch die Lücken, die der Krieg in unsre Reihe gerissen hat, auf das schwerste be-

hindert. Es fehlt uns eine ganze Generation geistiger Mitarbeiter, eine breite Schicht schaffensfreudigen, fähigen Nachwuchses besten Mannesalter. Diese Lücke wird durch die Gleichgültigkeit weiter Kreise, durch die traurige Lage unsrer zerschlagene Wirtschaft noch weit schmerzlicher fühlbar.

So gibt es denn auf allen Gebieten unsrer Industrie zu unendlich viel Anregungen und Aufgaben, die eingehend geprüft und durchgearbeitet werden müssen; dagegen gibt es leider nicht genug Persönlichkeiten, die wirklich und mit Erfolg fördern vermögen. Auf die Durchführung, auf das Fertigmachen kommt es aber an; denn gerade das letzte Prozent bedeutet Lust oder Sieg. Um solchen Sieg zu erreichen, kann es gar nicht genug geschulte und fähige Mitarbeiter geben. Zähe Ausharft, durch Erfahrung und Studium gestärktes Urteilsvermögen, Vorbedingen für den Erfolg.

Solche fertigen und wirklich erfahrenen Ingenieure schaffen — das muß an dieser Stelle ausgesprochen, und das muß gehandelt werden —, kann trotz Hochschulreform, trotz fähigster und anerkannt hervorragender Lehrer und ernstlicher Arbeit nicht das Ziel, nicht die Aufgabe der wenigen Jahre unsrer Hochschulstudiums sein. Unsre technisch-wissenschaftliche Ausbildung kann und darf nicht mit der Vollendung des Hochschulstudiums, mit dem 23sten Lebensjahr abgeschlossen sein; die stete Wechselwirkung zwischen eigenem Schaffen und Lernen von Dritten müssen wir ständig unser Wissen auffrischen, erweitern und vertiefen. Das Fördern des Einzelnen kann und darf auch unmöglich nur dem jeweiligen unmittelbaren Vorgesetzten überlassen bleiben: denn einmal sind unsre leitenden Ingenieure keine Pädagogen, sie sind auch keine Ordnungsgapfüller; andererseits soll es gelegentlich auch vorkommen, daß sie Fortschritt und Aufstieg ihrer Mitarbeiter kein hinreichendes Interesse entgegenbringen. Wir alle müssen vielmehr in der Frage zusammenstehen, zusammenarbeiten, dürfen nicht nur auf die Arbeit der andern warten und hoffen. Unser Pflichten ist es, mit gutem ehrlichem Willen alles Erdenkliche zuzubieten, um unsern schaffenden Ingenieuren die ihnen fehlenden Kenntnisse hinsichtlich der neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung sowie die übersichtliche Klarheit über unser verzweigtes Wissen zu übermitteln.

An allen Ecken Deutschlands rühren sich, wie wir täglich sehen, die Kräfte, gerufen durch die bittere Not unseres Vaterlandes. Viele sind bereit, ihr Bestes und Letztes herzugeben, der Gesamtheit zu helfen. Vieles ist angebahnt, aber weit noch muß geschehen: der gute Wille muß zur rettenden Tat reifen. Dabei ist es unbedingt notwendig, daß zur Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen, nicht etwa an ihre Stelle, Mitarbeiter, die beruflich in gleicher Richtung angesetzt werden. Die Gesamtheit darf nicht zulassen, daß, während die breite Masse mit achtstündiger Anwesenheit an der Arbeitstätte oder allenfalls mit achtstündiger Arbeitszeit zufrieden ist, unsre besten und geistigsten Mitarbeiter fähigsten Männer auf die Dauer täglich mehr als ein Dutzend Stunden geistig schaffen und — ich erwähnte vorher schon — für ihre ernste schwere Geistesarbeit kein Geld oder doch kein entsprechendes Entgelt erhalten; diese Männer haben ebenfalls ihre Familie, und sie haben auch nur eine gesunde Nerven.

Die Durchführung eines kraftvollen Fortbildungswesens für unsre schaffenden Ingenieure und Chemiker kann nur von einer strengen Organisation geleistet werden. Die große Zahl von hervorragenden Lehrern unsrer technischen Schulen und von hervorragenden Persönlichkeiten unsrer Industrie, die sich im Verein zur Beförderung des Gewerbefleißes zusammengeschlossen haben, hat erkannt, daß rasches, zielbewußtes Handeln nützt, um die große Gefahr abzuwenden, von der unsre technische Wissenschaft und Industrie bedroht ist. Der Verein will deshalb die gekennzeichnete Aufgabe auf sich nehmen und hat den starken Willen, sie zum glücklichen Ende zu führen. Wenn irgend eine der bestehenden Organisationen, so ist der Verein, der die „Beförderung des Gewerbefleißes“ als Zweck in seinem Namensschild trägt, dazu geeignet. Er ist seit über hundert Jahren mit der Entwicklung der deutschen Industrie, vor allem der Berliner Industrie, eng verknüpft. Der Verein will die Beziehungen, die er auf Grund seiner bisherigen Entwicklung zur technischen Wissenschaft und Industrie zu den technischen und wissenschaftlichen Gesellschaften, zu Vereinen, zu Staat und Stadt unterhält, sowie die in seinen Gliedern ruhenden Kräfte für den „Aufbau des Ingenieurfortbildungswesens Groß-Berlin“ nutzbar machen. Er hofft, daß auf die Mitarbeit der Reichs- und Landesbehörden sowie der Behörden der Stadt Berlin, vor allem aber auf weitgehende Unterstützung seitens der gesamten Berliner Industrie, d. h. auch der mittleren und kleinen Betriebe, der ja die bessere Durchbildung unserer Ingenieure und die Anregung zu frohem Schaffen der ersten Reihe zugute kommt.

Vielleicht wird es vorerst nicht möglich sein, an allen Orten gleich wertvolle Kurse und Kurse in gleicher Zahl zu veranstalten, wie wir sie planen. Hierdurch dürfen wir uns aber in keiner Weise hemmen lassen, das zu tun, was wir für unser Berliner Industrie, für unsre Berliner Ingenieure und Chemiker als das Beste erkannt haben. Das hier Geleistete auf andere Städte zu übertragen und somit für die Gesamtheit nutzbar zu machen ist Aufgabe der Technisch-Wissenschaftlichen Lehrmittelzentrale.

Zunächst ist es erforderlich, daß alle beteiligten Kreise, dies in erster Reihe wieder die einzelnen Werke des Berliner Handels und der Berliner Industrie, uns hinreichende Geldmittel zur Verfügung stellen. Jede, auch die kleinste Firma, sollte die Bestrebungen anerkennen und entsprechende Beiträge von vornherein in ihre Kalkulationen einbeziehen. Der Vorstand des Gewerbefleißvereines, der sich in diesen Tagen mit dem entsprechenden Aufruf an die Öffentlichkeit wendet, erwartet zuversichtlich, daß ein jeder nach Maßgabe seiner Kräfte Geldmittel beisteuern wird, damit die Arbeiten in dem geplanten Rahmen aufgenommen und zum guten Erfolg geführt werden können. Natürlich kann es sich in der heutigen Zeit nicht darum handeln, Geldmittel auf lange Sicht hinaus zu sammeln. Wir können vielmehr zunächst nur die Mittel zur Durchführung der Kurse in den nächsten Jahren oder in diesem Jahr aufbringen und mit diesen Geldern nach Kräften wuchern. Wenn wir später über die geleistete Arbeit berichten und erneut die Bitte um Hergabe von Geldmitteln aussprechen, dann hoffen wir, daß diese in noch reichem Maße als heute gewährt werden.

Gestatten Sie mir zum Schluß noch einige kurze Worte über die Art, in welcher wir die Kurse durchzuführen gedenken, um ein Höchstmaß von Erfolg zu erzielen. Angesichts der Mannfaltigkeit der Gesichtspunkte, unter denen die zu behandelnden Gebiete betrachtet werden müssen, wird größter Wert darauf gelegt, daß zum gleichen Unterrichtsgegenstand mehrere hervorragende Fachleute sprechen, die aus den Kreisen unserer führenden technisch-wissenschaftlichen Institute und Lehranstalten kommen oder führende Persönlichkeiten der Industrie sind und deren Arbeiten von ganz verschiedenen Anschauungen ausstrahlen. Die Kurse selbst werden erst nach vorherigem gründlichem, oft langwierigem Zusammenarbeiten der Vortragenden abgehalten werden, damit die Anschauungen und des weiteren die Beiträge selbst gegeneinander abgeglichen und abgeklärt werden können. Diese Vorbereitungen bedeuten eine zwar mühsame, aber fruchtbringende Arbeit; das hierdurch ermöglichte Sichkennenlernen der Vortragenden und das Schätzenlernen der Nachbargebiete bringt andererseits für den Einzelnen einen großen Gewinn.

Schließt sich an jeden einzelnen Vortrag eine lebhaftere Erörterung an, an der neben dem eigentlichen Vortragenden auch Vortragenden angrenzender Kurse teilnehmen, so wird sich hierbei zuweilen die Rolle der Lehrenden und Lernenden zum Teil beider Seiten vertauschen; die Lehrkräfte werden manche Gelegenheit zum Lernen finden und dadurch auch in ihrem Leben gefördert, unsere technische Jugend immer lebensvoller zu errichten.

Pflicht der Industrie im besonderen ist es, die Vortragenden mit reichem Lehrstoff zu versorgen. Dadurch, daß den Vortragenden die besten und neuesten Arbeiten für den Unterricht gegeben werden, werden sie, unterstützt von ihrer eigenen Arbeit, den Stand gesetzt, über den Rahmen des eigentlichen Hochschulunterrichts hinaus unsere in der Praxis stehenden Ingenieure fördern und ihnen die erforderliche Vertiefung des Wissens auf jenen Gebieten zu geben, auf denen sich diese Ingenieure vielleicht schon seit Jahren praktisch betätigen. Daß in dieser Hinsicht bisher bestehende Mangel auch von unseren Hochschulprofessoren erkannt und bitter empfunden wird, entnehme ich den mir aus Hochschulkreisen zugegangenen Angaben. Es klafft eine weite Lücke zwischen dem, was unsere Hochschulen die Studierenden lehren sollen, und den das Höchstmaß angespannter Forderungen der Industrie, an deren Erfüllung mitzuwirken aber auch die Lehrer unserer technischen Schulen in höchstem Maße berufen sind. Hier muß eine Brücke zwischen den in der Industrie Schaffenden und Forschenden und unseren im rein wissenschaftlichen Forschen gründlich erfahrenen Lehrern geschlagen werden. Damit kommen wir zu der notwendigen Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft, zwischen Theorie und Praxis, kurz zu jenen Arbeitsgemeinschaften höchsten Wirkungsgrades, bei denen die Teilnehmer einmal von der Industrie lernen, andererseits aber durch die Belehrung unserer schaffenden Ingenieure fördernd auf das Leben unserer Industrie einwirken.

Alle unsere Bestrebungen, die sich in der Richtung der Praktikantenausbildung, der Hochschulreform und der Werkstudentenausbildung auswirken, die Arbeiten der TWL und des TWV sowie unsere Bestrebungen zur Förderung und Hebung der Ingenieur- und Werkstudentenausbildung sind in sich ein untrennbares Ganzes. Der bisherige Teil nur lose Zusammenhang soll sich in Zukunft möglichst gestalten. Möchte das Ganze dazu helfen, die heute so arg schmernde, aber leider noch so vielfach geleistete Doppelarbeit zu vermeiden. Es gilt: Alles bereits Geleistete und in der Literatur des In- und Auslandes Verstreute zu durchforschen, gliedern, dann erst, unter frühzeitiger Bekanntgabe des Ansehens, weiter zu forschen¹⁾. Auf diese Weise wird die Arbeit unserer öffentlichen und industriellen Wissenschaft und

Technik in ihrem Zusammenwirken immer mehr vertieft und verbreitert, wobei naturgemäß die Wünsche der verschiedenen Parteien ihre gebührende Berücksichtigung finden.

Wenn wir alle in dieser Art zusammenwirken, dann können wir hoffen, daß das technisch-wissenschaftliche Schaffen in Deutschland auf die Höhe gebracht wird, welche erforderlich ist, damit es seinen Anteil erfüllt für das Ansehen der deutschen Industrie auf dem Weltmarkt.

Anhang:

Unsere Werkstudenten²⁾.

Die Erfahrungen, die in der Industrie mit der Einrichtung der Werkstudenten gemacht sind, gewähren die günstigste Aussicht auf ein dauernd inniger werdendes organisches Zusammenarbeiten unserer technisch-wissenschaftlichen Lehranstalten mit der schaffenden Industrie. Die Frage der Ausbildung unseres Ingenieur Nachwuchses kann nur von beiden daran beteiligten Gruppen gemeinsam gelöst werden: von der Industrie, die einerseits die Mittel dazu besitzt, den Unterricht gewissermaßen durch ein Praktikum größten Maßstabes zu ergänzen, andererseits gut durchgebildeten Ingenieurersatz verlangt, und von den Lehranstalten, denen die Aufgabe auf theoretische Durchbildung des Ersatzes zufällt, und die sich ebenfalls einen guten Ersatz schaffen müssen. Die Dankesworte, die der Vertreter der Werkstudenten des Herbstferienkurses 1922 an die AEG richtete, zeigten, daß die seitens der Studierenden empfundenen Mängel der bisherigen Ausbildung durch systematischen Ausbau der Einrichtung der Werkstudenten weitgehend behoben werden können. Die eingereichten Wochenberichte bestätigen, daß die praktische Tätigkeit berufen ist, den Theorien den konkreten Inhalt und die Unterlagen zu geben, die gerade der angehende Ingenieur beim Studium als außerordentliche Erleichterung empfindet.

Es ist scharf zu trennen zwischen der praktischen Ausbildung vor Beginn des Studiums, die nur eine Einführung in das Wesen der schaffenden Industrie und in die Gebiete bedeutet, die sich der Student für sein zukünftiges Betätigungsfeld auszuwählen hat, und der nach dieser praktischen Ausbildung einsetzenden weiteren praktischen Tätigkeit. Erstere soll die Grundlage geben, auf der sich die Ausbildung auf der Hochschule und die weitere Ausbildung in der Praxis in Parallelschaltung aufbauen können.

Aus den oben erwähnten Wochenberichten müssen als besonders bemerkenswert zwei Gesichtspunkte hervorgehoben werden, welche die Vorteile der Parallelschaltung der praktischen und der theoretischen Arbeit besonders ins Licht rücken: einmal werden vielfach die technischen Begriffe, die bereits theoretisch auf der Hochschule behandelt waren, erst durch die praktische Handhabung zum klaren Bewußtsein gebracht. Als typisches Beispiel mag hierbei der Begriff der Vorspannung angeführt werden, der vielen unserer Studierenden selbst in höheren Semestern erst durch die Praxis klar wurde. Der zweite wesentliche Gesichtspunkt besteht darin, daß die Notwendigkeit der theoretischen Untersuchung sich aus den Arbeiten der Praxis ergibt, und daß nicht nur, wie zum Beispiel bei der Materialprüfung, die Verfahren, sondern auch die besonderen Zwecke und die Geltungsbereiche sich in anschaulichster Weise an Hand der Praxis ergeben.

Die von Dr. Lippart in seinem Vortrag „Zur Ingenieur-erziehung“³⁾ betonte innige Verbindung zwischen Hochschule und Praxis kann durch die Gemeinschaftsarbeit, die in der Ausbildung der Werkstudenten liegt, außerordentlich gefördert werden. Die hohen Semester unserer Werkstudenten haben erfolgreich selbständige Arbeiten im Betrieb und Laboratorium ausgeführt. Mancher technische Bericht fand vollste Anerkennung der vorgesetzten Dienststellen und regte die Verfasser zu weiteren Untersuchungen auf dem bearbeiteten Gebiete an, ebenso wie mancher vom Werkstudenten ausgearbeitete Entwurf vorzügliche praktische Verwendung gefunden hat. Der Werkstudent, der in seiner Tätigkeit die Anforderungen der Praxis gründlich und vielseitig aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, wird durch seinen weiteren theoretischen Entwicklungsgang auf der Hochschule die gestellten Aufgaben mit ganz anderen Augen betrachten und zu auftretenden Fragen entschlossener Stellung nehmen als derjenige, der über die besprochenen Faktoren der Praxis keine genügende Anschauung besitzt.

Das Ziel der Einrichtung der Werkstudenten besteht darin, eine produktive Arbeitsleistung pädagogisch auszuwerten, so daß eine Entlohnung als wirtschaftliche Beihilfe in der heutigen schwierigen Zeit gerechtfertigt ist. Die von uns geforderte Ableistung einer vollen 12monatigen praktischen Arbeitszeit für Abiturienten oder einer 24monatigen für Nichtabiturienten stößt unter den heutigen Verhältnissen auf gewisse Schwierigkeiten, da die Schulen zu Ostern schließen und die Vorlesungen der Hochschulen im Herbst beginnen, so daß mit Vorliebe der Zwischenraum von 6 Monaten zur praktischen Arbeitzeit verwandt wird. Diese praktische Tätigkeit ist unter allen Umständen zeitlich zu kurz bemessen. Sehr viele Werke lehnen daher die Einstellung von Praktikanten auf die Dauer eines halben Jahres grundsätzlich ab. Die Ausdehnung der praktischen Tätigkeit auf 18 Monate würde die Studierenden unter den heutigen schwierigen

²⁾ Vergl. Z. 1922 S. 537.

³⁾ Z. 1922 S. 1109

¹⁾ Bei dieser Gelegenheit sei noch ausdrücklich betont, daß bei allen Arbeiten, insbesondere bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, weit mehr, als heute zumeist der Fall ist, auf die von andern bereits geleisteten Arbeiten zurückgegriffen und Bezug genommen werden muß. Dabei ist jedem ein für das, was er in harter Geistesarbeit geschaffen hat, für sein eigenes Eigentum voller Schutz zu gewähren; es darf nicht einfach von andern Dritten als Gemeingut übernommen werden, ohne daß der Name des ursprünglichen Schöpfers auch nur erwähnt wird.

Verhältnissen wiederum wirtschaftlich zu sehr belasten. Um nun die praktische Arbeitszeit auf mindestens ein Jahr zu verlängern und die obige Zeitspanne eines halben Jahres für die Weiterbildung auszunutzen, ohne das Gesamtstudium zu verlängern, müssen Industrie und Hochschule zum grundsätzlichen Einverständnis darüber gelangen, daß Studierende im unmittelbaren Anschluß an das Praktikantenjahr, also während des dritten halben Jahres, als Werkstudenten eingestellt und mit Arbeiten in den Zeichen- und Konstruktionsbüros, den Laboratorien oder auch in einem Betriebe beschäftigt werden, die bei der Hochschule für das Studium angerechnet werden.

Die für die preußischen Hochschulen vorgesehene Bestimmung, daß die praktische Zeit im Maschinen- und Schiffbau von mehr als einem Jahr bei der Vorprüfung zur Hälfte auf das Studium angerechnet werden kann, zeigt die volle Anerkennung und die hohe Bewertung, die eine gründliche praktische Ausbildung finden muß.

Am 15. Dezember 1922 traten die Firmen A. Borsig, Ludwig Loewe & Co. A.-G., SSW, Fritz Werner A.-G. und AEG zu einer Besprechung zusammen, an welcher der Vorsitzende des Ausschusses für Hochschulreform des Berliner Bezirksvereins deutscher Ingenieure teilnahm. Hierbei wurde das grundsätzliche Einverständnis über folgende Richtlinien erzielt:

1. Die Firmen lehnen es ab, Praktikanten für einen Zeitraum von 6 Monaten einzustellen, sie sind jedoch grundsätzlich bereit, im unmittelbaren Anschluß an eine 12monatige praktische Arbeitszeit Studierende während eines dritten Semesters als Werkstudenten einzustellen.
2. Die Beschäftigung erfolgt mit zeichnerischen Arbeiten in den Zeichen- oder Konstruktionsbüros und Hilfsarbeiten im Laboratorium und Betrieb.
3. Die während dieses dritten Semesters angefertigten Arbeiten sind, soweit sich das Werk mit ihrer Hingabe einverstanden erklärt, in einem Durchschlag oder als Blaupause oder, falls es sich um eine selbständige Arbeit besonderer Art handelt, als eigenhändiger Bericht dem Werk-

studenten seitens der Firma zu testieren zwecks Freigabe bei der Meldung zur Prüfung und Anrechnung dieser Arbeiten seitens der Hochschule.

4. Es wird eine Entlohnung nach dem vom Verband der Metall-Industrieller monatlich gegebenen Richtsatz empfohlen.
5. Nach Beendigung des Halbjahrs wird ein Zeugnis, sprechend dem Merkblatt des DA für die Maschinenindustrie: Die praktische Unterweisung der Praktikanten, gestellt.

In der Sitzung kam auch die Frage der Lieferung von Unterlagen für Prüfungsarbeiten zur Sprache. Unsere Studien sind infolge der überaus gestiegenen Buchpreise in hohem Maße darauf angewiesen, sich selbst Sammlungen von Druckschriften der Industrie anzulegen, Zusammenstellungen, wie durch die Organisation der TWL, das Karteiwesen, die Zeitschriftensammlung, die Einführung der Dezimal-Klassifikation außerordentlich erleichtert werden. Insbesondere wird die Industrie durch angegangen um Lieferung von Unterlagen für Prüfungsarbeiten. Um einerseits den Dozenten eine gewisse Übersicht zu geben, die bei der Bearbeitung von Aufgaben benutzten Hilfsmittel andererseits die Unterlagen der Allgemeinheit zu einer möglichst weitgehenden Ausnutzung zugänglich zu machen, ist das Zwangsmäßigste, die Lieferung lediglich an die Dozenten erfolgen lassen und ihnen die weitere Verfügung darüber anheimzustellen.

Die Förderung unseres Ingenieurwachstums bedeutet zweifellos einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand und starke persönliche Inanspruchnahme der vorgesetzten Dienststellen; jedoch die Industrie einen vollgültigen Ingenieurersatz erhalten, der die wirtschaftlichen und technischen Fragen, vor die dauernd gestellt werden, zu meistern vermag, und will sie die führende Stellung auf dem Weltmarkt behaupten oder erringen, so muß sie der Frage der Erziehung unseres Nachwuchses die vollste Aufmerksamkeit schenken und die hierfür erforderlichen Mehraufwendungen als eine Kapitalanlage betrachten, die der guten Verwaltung die reichsten Erträge verspricht. [1633]

Im Eigentakt arbeitende schwingungsfähige Systeme.

Von Dr. Josef Geiger, Augsburg.

Beispiele von Fällen, wo das von Schieferstein angegebene Resonanzverfahren bereits Anwendung gefunden hat. Die Aussichten für die weitere Verwirklichung dieses Verfahrens.

Die Technik schreitet rasch. Während noch vor drei Jahrzehnten Schwingungserscheinungen eine Sache waren, um die sich ein Ingenieur nicht zu kümmern brauchte, während manche Fachleute sie noch kurz vor dem Kriege mit dem Ausspruch „Das gibt es nicht“ oder „Das meint man“ u. s. f. abtun zu können glaubten, hat es die Entwicklung dahin gebracht, daß heutzutage fast jede Maschinenfabrik ihre Maschinen, soweit nötig, auf Schwingungen nachrechnet und auch die zur Untersuchung erforderlichen Meßgeräte besitzt. Jüngst konnte man gar in den Tageszeitungen von einer Erfindung lesen, wonach wir durch Übertragung funktentelegraphischer Erkenntnisse auf mechanische schwingungsfähige Systeme vor einer Umwälzung im Maschinenbau ständen. Diese, so viel mir bekannt, gegen den Willen des Erfinders, Heinrich Schieferstein, in die Tagespresse gelangten Meldungen haben lebhafteste Meinungsäußerungen hervorgerufen.

Wenn ich im folgenden dazu Stellung nehme, so gehe ich nicht von den obigen Nachrichten, sondern von persönlichen Beobachtungen im Laboratorium Schiefersteins aus. Veranlassung bietet mir ferner, daß auch der Aufsatz in der Zeitschrift „Maschinenbau“¹⁾ vielfach für den Maschinenbauer unklar ist und leicht zu Mißverständnissen Anlaß geben kann. Das erklärt sich leicht dadurch, daß der Verfasser aus einem vom Maschinenbau weit entfernten Gebiet mit ganz anderen Fachausdrücken — nämlich der Funkentelegraphie — stammt. Insbesondere ist am Anfang dieses Aufsatzes nicht klar genug betont, daß es sich nicht darum handelt, die Massenbeschleunigungen zu beseitigen, sondern darum, die durch Massenbeschleunigungen in den Übertragungsteilen verursachten Reibungen zu verringern. In der Zeitschrift für technische Physik²⁾ hat Schieferstein sogar deutlich ausgesprochen, daß er durch die Anwendung der Resonanz die Arbeit der Massenbeschleunigungen verringern will, obgleich jedem Fachmann klar sein mußte, daß die Arbeit, welche man beim Beschleunigen pendelnder Massen verbraucht, bei der unmittelbar folgenden Verzögerung der Massen zurückgewonnen wird, also abgesehen von der Reibungsarbeit, nicht verbraucht werden kann.


Schiefersteins leitender Grundgedanke ist, „an Stelle zwangsläufig hin und her bewegter Systeme mit großen Massenkräften schwingungsfähige Systeme zu setzen, welche in Resonanz mit den sie erregenden Kräften sind.“ Diesem Grundgedanken kann

die Berechtigung nicht ohne weiteres versagt werden. An theoretischen Grundlagen bin ich an anderer Stelle eingegangen.

Bekanntlich genügt im Zustande der Resonanz eine kleine Kraft, um sehr große Ausschläge hervorzurufen. Können Energieverluste in Form von Reibungen vermieden werden, lassen sich sogar unendlich große Ausschläge erzielen. Der Erkenntnis hat im Maschinenbau bereits vielfach nutzbringende Anwendung gefunden, z. B. beim Frahm'schen Resonanztometer, beim Maderschen Resonanz-Undographen, beim Frahm'schen Schlingertank, beim D. R. P. Nr. 298 928, Anordnung von Maschinensätzen, und bei einer von der MAN ausgeführten Vorrichtung zum Vermeiden von Häusererschütterungen. Allenfalls betreffen diese Anwendungen entweder Meßgeräte oder Vorrichtungen, die zur Beseitigung oder Verhinderung störender Schwingungen dienen. Schieferstein will aber die Resonanz ausdrücklich auch zum Übertragen von mechanischer Energie verwenden und hat insbesondere Maschinen im Auge, bei denen bloß zwangsläufige Kurbeltriebe verwendet wurden. Auch hierin aber bereits Beispiele vorhanden. So arbeitet die Humphrey-Gaspumpe³⁾, Abb. 1, offenbar mit einer ihrem Eigentakt entsprechenden Taktzahl, wenn auch in den Beschreibungen von Resonanz oder Eigenfrequenz keine Rede war. Dort pendelt in kommunizierenden Röhren eine Wassersäule hin und her. An einem Ende sitzt ein Gaszylinder, dessen Steuerteile von der schwingenden Wassersäule betätigt werden. Die Pumpenventile sind selbsttätig. Daß die Pumpe in der Tat im Eigentakt arbeitet, erhellt u. a. daraus, daß die Taktzahl ganz von der Länge des Ausströmröhres, also der Größe der hin und her bewegten Wassermasse abhängt.

Auch bei der Gasturbine von Stauber ist vermutlich die Resonanz verwirklicht, soweit die umlaufende und gleich hin und her pendelnde Wassermasse in Betracht kommt, die als Mittel zur Kraftübertragung verwendet wird.

Abb. 1.
Die Humphrey-Gaspumpe.



¹⁾ Sonderheft Schwingungen, 16. Dezember 1922.

²⁾ Z. 1922 Heft 12.

³⁾ ETZ 1923.

⁴⁾ Z. 1911 S. 1852, 1913 S. 875.

Eine weitere Anwendung, die allerdings mit dem Maschinen- nichts zu tun hat, machen wir alle selbst mit unseren eigenen Beinen. Jedes Bein stellt nämlich einen um das Hüftgelenk wirkenden Hebel dar, der durch elastische Zwischenglieder, Muskeln, in Schwingung versetzt wird; die Schwingungszahl der von der Oberschenkelmuskulatur ausgeübten Kräfte ist bei in Resonanz mit der Eigenschwingungszahl des Beines. Diese Behauptung mag sich zunächst merkwürdig und abwegig an- sehen; Rechnung und Versuch zeigen aber, daß wir beim Gehen tatsächlich unsere Beine mit ihrer Eigenschwingungszahl be- zeichnen. Wer sich die Mühe der Rechnung, insbesondere mit Rücksicht auf die Massenverteilung, nicht machen will, beachte folgendes: Er stelle sich, am besten auf einer kleinen Unterlage, das eine Bein, strecke das andere nach hinten aus, lasse es umklappen und zähle die minutliche Schwingungszahl. Dann zähle er die Zahl der minutlichen Doppelschritte auf ebenem Boden bei verschiedenen Gehgeschwindigkeiten. Er wird zunächst finden, daß diese Schrittzahl bei raschem Gehen nur sehr wenig höher als bei langsamem Dahinschlendern ist und daß er, um rascher zu gehen, hauptsächlich größere Schritte macht. Sowie er ge- sam versucht, bei gegebener Schrittlänge etwa nur die Hälfte der doppelten Anzahl Schritte in der Minute zu machen, wird er finden, daß dies außerordentlich viel mehr Mühe ver- langt.

An Personen mit verschieden langen Beinen, etwa einem Kind und einem Kind, oder an Tieren kann man diese Beobach- tungen bestätigen, soweit das ziemlich mühelose Gehen, also nicht nur unter erheblichem Kraftaufwand und daher nur vorüber- gehend mögliche Laufen oder Springen in Betracht kommt. Natur- und durchaus im Sinne der Rechnungsergebnisse ist die Schrittzahl des Kindes mit seinen kurzen Beinen höher als die eines Mannes. Weder Tier noch Kind noch Mann berechnen aber das Gehen zunächst die Eigenfrequenz ihrer Beine und be- zeichnen sich dann bewußt, durch die Muskeln die Beine im Re- sonanztakt zu bewegen, sie gehen vielmehr, ganz selbsttätig, ohne das zu denken, derart, daß es möglichst wenig Mühe macht sie möglichst wenig Arbeit zu leisten brauchen. Das er- laubt gerade das Gehen im Takt der Eigenschwingung der Beine, also im Sinn der Regeln von Schieferstein.

Für die Kraftübertragung mit hin- und hergehenden Trieb- teilen hat seit den Anfängen des Maschinenbaues das Schub- helgetriebe eine hervorragende Rolle gespielt; bei Kolben- maschinen insbesondere wird es fast ausschließlich verwendet. Der mechanische Wirkungsgrad derartiger Kolbenmaschinen liegt zwischen rd. 90 vH, bei sehr guten Dampfmaschinen bis zu 80 vH, bei Dieselmotoren sinkt er bis rd. 83 vH, weil dort die hohen Arbeitsdrücke im Verhältnis zum mittleren Kolbendruck größer als bei Dampfmaschinen sind. Von den restlichen entfällt aber nur ein kleiner Teil, etwa $\frac{1}{10}$ bis $\frac{3}{10}$, auf die Reibung in den Zapfen des Kurbeltriebes, alles andere rührt von der Reibung der Kolbenringe, des Kolbens und der Stopfbüchsen, der Steuerung samt Antrieb und vom Schwungrad (Ventil- und Lagerreibung) her.

Angenommen, die Zapfenreibung betrage 3 vH der gesamten geleiteten Arbeit. Diese Reibung wird zum Teil durch die hohen Arbeitsdrücke und zum Teil durch die Massenkräfte der hin- und hergehenden Triebwerkteile bedingt. Die Massenkräfte sind bei den Kolbenmaschinen einschließlich der Schnellläufer stets größer als die Arbeitsdrücke. Demnach beträgt, reichlich gerech- net, der Reibungsverlust, den die Massenkräfte der Triebwerk- teile verursachen, im Mittel rd. 1 vH, und es leuchtet ohne wei- tes ein, daß es sich nicht rechtfertigen würde, diese geringen Verluste durch Anwendung der elastischen Kupplung nach Schie- ferstein vermindern zu wollen, wenn nicht nebenher andre Vor- teile erreicht werden.

Es läßt sich einwenden, daß diese elastische Kupplung er- möglicht, höhere Drehzahlen anzuwenden. Wenn aber der so erzielbare Gewinn ins Gewicht fallen sollte, müßte die Drehzahl ganz gewaltig gesteigert werden. Um z. B. den Reibungsverlust, den die Massenkräfte beim üblichen zwangläufigen Kurbeltrieb verursachen, auf 10 vH zu erhöhen, müßte man die Drehzahl auf das 3,3fache steigern. Bei unsern Kolbenmaschinen ist aber die höchste Drehzahl oder die höchste Kolbengeschwindigkeit kei- neswegs durch die Reibungsverluste begrenzt, welche die Massen- kräfte der Triebwerkteile bedingen, sondern insbesondere durch:

1. die Geschwindigkeiten, welche das Arbeitsmittel bei der Zu- und Ableitung (durch Kanäle, Schieber, Ventile) annimmt, also durch das Bestreben, zu großen Druckabfall beim Ein- strömen und zu großen Rückdruck beim Ausströmen zu vermeiden; denn die hierdurch entstehenden Verluste sind bei vielen Kolbenmaschinen schon heute viel größer als die in Rede stehenden Reibungsverluste;
2. die von den Massenkräften herrührenden Fernwirkungen (Erschütterungen);
3. den Verbrennungsvorgang, der sich insbesondere bei Dieselmotoren nicht in beliebig kurzer Zeit abspielen kann;
4. die Art der Verwendung oder Weiterleitung der in der Kraftmaschine erzeugten Arbeit. Bei Erzeugung von Dreh- strom von 50 Per./s kann man z. B. nicht über 3000 Uml./min hinaus.

Allerdings wäre denkbar, diese Einflüsse durch größere Quer- schnitte in der Zu- und Abfuhrleitung sowie durch Anordnung mehrerer Zylinder (Massenausgleich) zu mildern. Jedenfalls sieht man aber, daß der Anwendung der Resonanz zur Über- tragung von Arbeit bei Kolbenmaschinen ernstliche nicht zu unterschätzende Bedenken und Schwierigkeiten im Wege stehen. Auf der andern Seite ist aber auch der Vorteil nicht zu verkennen, den die Verkleinerung oder wie bei der Humphrey-Gaspumpe der gänzliche Fortfall der teuren Trieb- werkteile (Kurbelwelle samt Lagern, Schwungrad, Pleuellstange, Pleuellkopf, Pleuellbolzen mit Pleuellstange und Ringen) bieten würde.

Günstiger als bei Kraftmaschinen und Pumpen liegen die Aussichten bei solchen Maschinen, deren Triebwerkteile schon bei den bisherigen Ausführungen und Drehzahlen Massenkräfte auslösen, welche ein Vielfaches der Arbeitsdrücke erreichen. Dies mag z. B. bei Sägegattern, insbesondere älteren, zutreffen. Da es sich aber hier nicht um die Beurteilung einzelner Ausfüh- rungen, sondern um die grundsätzliche Würdigung des Gedan- kens handelt, so sei hier von den verschiedenen Anwendungsmö- glichkeiten, die sich auf den ganzen Maschinenbau einschließlich Schiffbau, Geräte- und Uhrentechnik beziehen, abgesehen.

Wie nicht anders zu erwarten, hat Schieferstein bisher in erster Linie solche Ausführungen versucht, die entweder bei den bisher vorhandenen Bauarten besonders große Massenkräfte aus- lösen, wie Sägegatter und dergl., oder deren Anwendung verhältnismäßig geringe Mittel erfordert, wie bei Uhren. Ob die erwarteten Vorteile voll in die Erscheinung treten, hängt nicht vom Verfahren ab, sondern kann erst beurteilt werden, wenn alle Einzelheiten durchgebildet sind. Gegenüber den großen Aufgaben, wie der Anwendung der Resonanz auf die Motorentechnik oder auf den Flugzeug- und Schiffbau, dürfte aber ganz entschieden eine gewisse Zurückhaltung am Platze sein, weil, wie für den Motorenbau bereits kurz angedeutet, hier viele Schwierigkeiten im Wege stehen, die den Ingenieur vor neue Auf- gaben stellen. [1627]

Fräsmaschinen mit neuartigem Gegenhalter.

Die stets steigenden Ansprüche an die Schnittleistung von Fräsmaschinen, wie sie neuerdings besonders durch die Verwendung von Werkzeugen gestellt werden, haben die bisherigen Bauarten der Gegenhalter veralten lassen. Wie bekannt, waren diese einarmig recht über dem Fräser angebracht und mit dem Maschinengestell durch eine Schere verbunden. Bei starken Vorschüben ergeben sich starke Erschütterungen, und das Werkzeug wich in radialer Rich- tung; auch war das Verschieben des Gegenhalters mit Anstrengung verbunden und die Feststellung umständlich.

Die Gegenhalteranordnung der Mammutwerke Nürnberg zeigt diese Mängel. Als Gegenhalter wirken hier zwei wagerechte, die schräg oberhalb der Frässpindel liegen, Abb. 1. Beim Vor- und Zurückziehen wird der auf die Frässpindel biegend wirkende Druck von einer der Säulen voll aufgenommen, während auch die andere Säule durch den dreieckigen Gegenhalterkopf zur Unterstützung gezogen wird. Festgeklemmt werden die Säulen durch sich spreizende geschlitzte Büchsen in der Fräsdrehrichtung, wobei durch die Festklemmen und Rechtsverschiebung, durch Links- und Rechtsverschiebung erfolgt, während die Armstel- lung durch Ritzel und Zahnstange verändert wird. Die Hauptspindel- drehmaschine macht 22 bis 200 Uml./min. Der Tisch, der mit 12 Längs- vorschüben ausgestattet ist, kann durch eine Einrückbewegung des Fußdruck mit fast 2 m/min Geschwindigkeit in seine Anfangstel-

lung zurückgebracht werden, was bei großen Arbeitslängen von Wichtig- keit ist. Das Kühlmittel wird durch Vorbeifließen an den großen Eisen- massen des Maschinenständers und in einem Becken am Maschinenfuß gut zurückgekühlt. [1648]

Br.




Abb. 1. Fräsmaschinen-Gegenhalter der Mammutwerke.

Die Einheitsgrößen der Francisturbinen unter wechselnden Bedingungen.

Von Dr.-Ing. Georg Karraß, Berlin.

Die Einheitsgrößen der Francisturbinen, insbesondere die spezifische Umlaufzahl, bleiben für eine bestimmte Laufradbauart nicht gleich, sondern ändern sich mit dem Reibungswert, dem Austrittsverlust und den Eintrittswinkeln. Diese Änderungen sind berechnet und in Kurven dargestellt.

Reibung, Austrittsverlust und Wirkungsgrad.

Zur Berechnung der Größenabmessungen und der voraussichtlichen Betriebsverhältnisse von Francisturbinen werden die Einheitsgrößen für 1 m Gefälle benutzt in Verbindung mit Schaulinien, wie sie in der „Hütte“, 22. und 23. Aufl., Bd. 2, S. 293, Fig. 307, dargestellt sind. Diesen Schaulinien sind ganz bestimmte Annahmen zugrunde gelegt. Die Einheitsgrößen der Wassermenge Q_1 , der Umlaufzahl n_1 , der Leistung N_1 , des Drehmomentes M_1 und die spezifische Umlaufzahl n_s erscheinen hierbei vom Wirkungsgrad unabhängig. In Wirklichkeit sind sie aber für eine durch das Verhältnis des Eintritts- zum Austrittsdurchmesser bestimmte Laufradbauart nicht gleichbleibend, vielmehr machen sich der Einfluß des Wirkungsgrades, der seinerseits durch die Reibung innerhalb der Turbine und den Austrittsverlust bestimmt ist, und der Eintrittswinkel in das Laufrad geltend.

Abweichungen von den Verhältnissen, die den oben erwähnten Schaulinien zugrunde liegen, müssen also analytisch in die Rechnung eingeführt werden. Im folgenden soll nun eine andere Art der Berechnung von Francisturbinen entwickelt werden, bei der es möglich ist, den Einfluß jeder dieser Größen an der Hand von Schaulinien zu verfolgen. Die benutzten Beziehungen sind allgemein bekannt; sie finden sich in fast allen Werken über Wasserturbinen, z. B. in A. Pfarr, Die Turbinen für Wasserkraftbetrieb, 2. Aufl., S. 242 u. f., wenn auch nicht ganz in der Form, wie im folgenden abgeleitet. Die an dieser Stelle daraus entwickelten Schaulinien sind aber m. W. bisher noch nicht veröffentlicht.

Wenn eine Wasserkraft vollständig ausgenutzt werden soll, sind gegeben: Das Gefälle H in m, die Wassermenge Q in m^3/s und — je nach der Art der angetriebenen Maschinen — die wünschenswerte Umlaufzahl n . In andern Fällen darf eine bestimmte Leistung in PS oder kW einem Gefälle entnommen werden. Hierbei sind dann außerdem wieder das Gefälle H und die wünschenswerte Umlaufzahl n gegeben. Gewöhnlich wird nun im ersten Fall ein möglichst guter Wirkungsgrad, im zweiten Fall eine billige Turbine, d. h. geringe Abmessungen, auch auf Kosten des Wirkungsgrades, angestrebt werden. Jedoch wird, wenn die Leistung durch die Aufteilung der Stromerzeuger gegeben ist, auch in diesem Falle möglichst guter Wirkungsgrad erwünscht sein.

Nun beträgt der hydraulische Wirkungsgrad einer Wasserturbine $\epsilon = 1 - (q + \alpha)$, worin q die auf das Gefälle H bezogene Reibung innerhalb der Turbine, d. h. im Leitrade, Laufrad und Saugrohr zusammen, bedeutet, α den ebenfalls auf das Gefälle bezogenen Austrittsverlust. Die Reibung q ist wesentlich von der Weite und Form der Laufschaufelkanäle, weiter aber selbstverständlich von der Güte der Konstruktion und der Werkstoffausführung abhängig. Große Turbinen weisen geringere Reibung auf als geometrisch ähnliche von kleineren Abmessungen. Genaue Feststellung ist natürlich nur auf Grund von Versuchsergebnissen möglich. Die obere und untere Grenze dürfte $q = 0,09$ und $q = 0,21$ bilden. Als fast immer erreichbarer Reibungswert, insbesondere für die erste Ermittlung, kann $q = 0,12$ benutzt und im Bedarfsfalle die Rechnung mit einem entsprechend verbesserten Reibungswert wiederholt werden. Mit dieser Ziffer hat auch Pfarr in seinem Werk auf S. 171 bis 245 die verschiedenen Vergleichsrechnungen durchgeführt.

Außer der Reibung, die für jedes Turbinenlaufrad als physikalisch feststehende Größe zu betrachten ist, ist der hydraulische Wirkungsgrad ϵ noch von dem innerhalb gewisser Grenzen zu wählenden Austrittsverlust α abhängig. Er ergibt sich demnach für verschiedene Werte von q als Funktion des Austrittsverlustes nach den in Abb. 1 gegebenen Geraden. Der mechanische Wirkungsgrad η ist etwas geringer als der hydraulische, da die Lagerreibung noch von der Leistung abgezogen für können 4 vH angesetzt werden; die in dieser Wahl liegt Willkürlichkeit wird ausgeglichen durch die entschieden größere Unsicherheit des Reibungswertes q . Für den mechanischen Wirkungsgrad ist demnach zu setzen: $\eta = 1 - (q + \alpha + 0,04)$.

Die Einheitsgrößen.

Der für jedes Laufrad fest bestimmte Reibungswert q und frei zu wählende Austrittsverlust α beeinflussen nun sämtliche Berechnungen der Francisturbinen. Die absolute Austrittsgeschwindigkeit aus dem Laufrad, c_a , die zur Verkleinerung der Abmessungen und zur Vermeidung kreisender Bewegung im Saugrohr senkrecht zum Austrittsquerschnitt angenommen wird, nach Annahme des verhältnismäßigen Austrittsverlustes α :

$$c_a = \sqrt{2g\alpha} \sqrt{H} \text{ m/s.}$$

Aus dem Austrittsdurchmesser D_a in m ergibt sich der Austrittsquerschnitt:

$$F_a = \frac{\pi D_a^2}{4} \text{ m}^2.$$

Durch diesen Austrittsquerschnitt muß die Wassermenge Q der Geschwindigkeit c_a hindurchgehen. Demnach ist

$$Q = F_a c_a = \frac{\pi}{4} \sqrt{2g\alpha} D_a^2 \sqrt{H} = 3,479 \sqrt{\alpha} D_a^2 \sqrt{H} \text{ m}^3/\text{s}$$

Die Umfangsgeschwindigkeit am Eintritt ist nach der Gleichung der Kreisradmaschinen:

$$u_e = \sqrt{\epsilon g H} \left(1 - \frac{\tan \delta_1}{\tan \beta_1}\right),$$

worin d_1 den absoluten Eintrittswinkel, β_1 den Schaufeleintrittswinkel bedeutet. Zunächst soll der einfachere Fall betrachtet werden, in dem $\beta_1 = 90^\circ$ ist. Hierfür ist, ohne Rücksicht auf den absoluten Eintrittswinkel, in jedem Falle $\frac{\tan \delta_1}{\tan \beta_1} = 0$, so daß ergibt:

$$u_e = \sqrt{\epsilon g H}.$$

Die Änderungen, die sich bei anderer Wahl der Winkel ergeben, werden später besonders berücksichtigt.

Nun ist andererseits

$$u_e = \frac{\pi D_e n}{60},$$

worin D_e den Eintrittsdurchmesser in m bedeutet. Daraus ergibt sich:







Abb. 1 bis 4. Hydraulischer Wirkungsgrad und Einheitsgrößen in Abhängigkeit vom Austrittsverlust und Reibungswert.

$$n = \frac{60 u_e}{\pi D_e} = \frac{60}{\pi} \sqrt{g \varepsilon} \frac{1}{D_e} \sqrt{H} = 59,82 \sqrt{\varepsilon} \frac{1}{D_e} \sqrt{H}.$$

Die Leistung beträgt

$$N_{PS} = \frac{1000}{75} \eta Q H \text{ PS.}$$

dem vorher abgeleiteten Wert für Q ergibt sich

$$N_{PS} = \frac{1000}{75} \cdot \frac{\pi}{4} \sqrt{2g} \eta \sqrt{\alpha} D_a^2 H \sqrt{H}$$

$$= 46,38 \eta \sqrt{\alpha} D_a^2 H \sqrt{H} \text{ PS.}$$

Wird die Turbine zum Antrieb von Stromerzeugern benutzt, ist es zweckmäßig, N gleich in kW einzusetzen, damit Umlaufungen vermieden werden. Dann ergibt sich

$$N_{kW} = \frac{\pi}{4} \sqrt{2g} \eta \sqrt{\alpha} D_a^2 H \sqrt{H} = 34,13 \eta \sqrt{\alpha} D_a^2 H \sqrt{H} \text{ kW.}$$

Das Drehmoment beträgt

$$M = \frac{60 \cdot 75}{2\pi} \cdot \frac{N_{PS}}{n} = 125 \pi \sqrt{2} \eta \sqrt{\frac{\alpha}{\varepsilon}} D_a^2 D_e H$$

$$= 555,3 \eta \sqrt{\frac{\alpha}{\varepsilon}} D_a^2 D_e H \text{ mkg.}$$

bstverständlich ergibt sich genau der gleiche Wert, wenn das Drehmoment aus N_{kW} ermittelt wird.

Sämtliche Werte sind in verschiedener Form abhängig von ε und η , die wieder unter sich nach den gegebenen Gleichungen zusammenhängen und den Reibungswert q enthalten, ferner von D_a und H . Wird $H = 1 \text{ m}$ gesetzt, so verschwinden die verschiedenen Potenzen von H , da sie $= 1$ werden. Man kann die Formeln unter Fortlassung der Potenzen von H fassen als die Wassermenge, Umlaufzahl, Leistung und das Drehmoment einer Turbine bei dem Gefälle $H = 1 \text{ m}$, die man mit dem Index I zu bezeichnen pflegt. Zunächst gelten die Ableitungen selbstverständlich nur für radial endende Laufräder und stoßfreien Eintritt. Es ergeben sich folgende Beziehungen:

Einheitsgrößen	Maß	für $H = 1 \text{ m}$	für beliebige H zu multiplizieren mit
Q_I	m ³ /s	$3,479 \sqrt{\alpha} D_a^2 = k_1 D_a^2$	$\sqrt{H} = H^{1/2}$
n_I	Uml./min	$59,82 \sqrt{\varepsilon} \frac{1}{D_e} = k_2 \frac{1}{D_e}$	$\sqrt{H} = H^{1/2}$
N_I	PS	$46,38 \eta \sqrt{\alpha} D_a^2 = k_3 D_a^2$	$H \sqrt{H} = H^{3/2}$
N_I	kW	$34,13 \eta \sqrt{\alpha} D_a^2 = k_4 D_a^2$	$H \sqrt{H} = H^{3/2}$
M_I	mkg	$555,3 \eta \sqrt{\frac{\alpha}{\varepsilon}} D_a^2 D_e = k_5 D_a^2 D_e$	$H = H^1$

Da ε und η abhängig von α sind, können die Werte k_1 bis k_5 abhängig von α für die verschiedenen Werte von q , die um je 0,03 gestuft sind, in Schaulinien aufgetragen werden, Abb. 1 bis 4, wird normal mit 0,02 bis 0,06 angenommen; wenn aber eine möglichst hohe Umlaufzahl n_I angestrebt wird, also hauptsächlich niedrigen Gefällen und großen Wassermengen, geht man bis 0,12. Meist wird bei großem Austrittsverlust damit gehandelt, daß durch ein kegelförmiges Saugrohr ein Teil des Austrittsverlustes wieder zurückgewonnen werden kann. In die Rechnung dieser Rückgewinn einzuführen als Vergrößerung der Saugwirkung, d. h. des Nutzgefälles.

An der Hand dieser Schaulinien läßt sich der Einfluß von Wassermenge, Umlaufzahl, Leistung und Drehmoment auf D_a und unter Berücksichtigung des Reibungswertes und des Austrittsverlustes bei radial endenden Laufrädern und stoßfreiem Eintritt verfolgen.

Die spezifische Umlaufzahl.

Da Q_I und N_I nur auf D_a , n_I dagegen nur auf D_e von Einfluß ist, ist jedes Laufrad gekennzeichnet durch Q_I , N_I und n_I , das man nun weiter

$$n_I \sqrt{Q_I} = k_2 \sqrt{k_1} \frac{D_a}{D_e},$$

ist eine Kennziffer gewonnen, die für alle Laufräder mit demselben Verhältnis $\frac{D_a}{D_e}$, d. h. für alle geometrisch ähnlichen Laufräder bei demselben verhältnismäßigen Reibungswert und Austrittsverlust gleich ist. Statt Q wird jedoch meist die Leistung N in PS oder kW benutzt. Es ist demnach:

$$n \sqrt{N} = n_I \sqrt{H} \sqrt{N_I H \sqrt{H}} = n_I \sqrt{N_I} H^{3/4}.$$

$\sqrt{N_I}$ wird bezeichnet als die „spezifische Umlaufzahl“ n_s .

Wird N in PS gemessen, so ist

$$n_s = n_I \sqrt{N_I} \text{ PS} = 20 \sqrt{\frac{30}{\pi}} \sqrt{2g} \sqrt{\varepsilon \eta \sqrt{\alpha}} \frac{D_a}{D_e}$$

$$= 407,4 \sqrt{\varepsilon \eta \sqrt{\alpha}} \frac{D_a}{D_e} = k_6 \frac{D_a}{D_e}.$$

Wird N in kW gemessen, so ist

$$n_s = n_I \sqrt{N_I} \text{ kW} = 30 \sqrt{\frac{4}{\pi^2}} \sqrt{2g} \sqrt{\varepsilon \eta \sqrt{\alpha}} \frac{D_a}{D_e}$$

$$= 349,5 \sqrt{\varepsilon \eta \sqrt{\alpha}} \frac{D_a}{D_e} = k_7 \frac{D_a}{D_e}.$$

n_s ist also nur noch von dem Verhältnis des Eintritt- und Austrittsdurchmessers abhängig, nicht mehr von ihren absoluten Größen, ändert sich aber erheblich mit dem Reibungswert q und dem Austrittsverlust α . Abb. 5 u. 6 enthalten die Werte k_6 und k_7 .




Abb. 5 u. 6. Spezifische Umlaufzahl in Abhängigkeit vom Austrittsverlust und Reibungswert.

in Abhängigkeit von α für die verschiedenen Reibungswerte q . Die spezifische Umlaufzahl ist auch als die Umlaufzahl anzusehen, die eine der betrachteten geometrisch ähnliche Modellturbine von 1 PS oder 1 kW Leistung bei $H = 1 \text{ m}$ Gefälle und gleichem Reibungswert und Austrittsverlust annehmen würde.

Die Laufräder-Eintrittswinkel und die Laufräderbauarten.

Die Umfangsgeschwindigkeit u_e und damit die Umlaufzahlen n , n_I und n_s können noch gesteigert werden durch verstärkte Überdruckwirkung, d. h. durch Wahl von $\beta_1 > 90^\circ$; sie können verringert werden durch stärkere Druckwirkung, d. h. durch Wahl von $\beta_1 < 90^\circ$ (beschleunigte und verzögerte Francis-turbinen). Dann kommt aber auch der absolute Eintrittswinkel δ_1 zur Geltung, und es wird

$$n_I = k_2 \frac{1}{D_e} \sqrt{1 - \frac{\tan \delta_1}{\tan \beta_1}}$$

oder, wenn

$$\sqrt{1 - \frac{\tan \delta_1}{\tan \beta_1}} = k_3$$

gesetzt wird:

$$n_I = k_2 k_3 \frac{1}{D_e}.$$




Abb. 7. Berichtigung für „beschleunigte“ und „verzögerte“ Francis-turbinen.

Abb. 7 zeigt k_3 als Kurvenschar für $\beta_1 = 40^\circ$ bis 140° und $\delta_1 = 10^\circ$ bis 40° . Q_I und N_I sind von n_I unabhängig, dagegen ist

M_1 von n_1 abhängig, so daß sich bei geänderten Laufrad-Eintrittswinkeln

$$M = \frac{k_5}{k_8} D_a^2 D_e$$

ergibt. Selbstverständlich gilt auch für die spezifische Umlaufzahl allgemein

$$n_s = k_6 k_8 \frac{D_a}{D_e}$$

wenn N_1 in PS, oder $n_s = k_7 k_8 \frac{D_a}{D_e}$

wenn N_1 in kW gemessen wird.

Nach der Größe der spezifischen Umlaufzahl unterscheidet man die Laufradbauarten der Francisturbinen. In Abb. 8 ist ein Normalläufer mit dem Verhältnis $D_e : D_a = 1,3$ dargestellt. Die spezifische Umlaufzahl kann bei diesem Laufrad $n_s = 89$ für $\alpha = 0,02$ und $q = 0,21$ bis $n_s = 129$ für $\alpha = 0,06$ und $q = 0,09$ betragen, wenn N in PS gemessen wird. Für N in kW ergeben sich die entsprechenden Zahlen mit $n_s = 75$ und $n_s = 110$.

Abb. 9 zeigt einen Langsamäufer mit $D_e : D_a = 2$; bei denselben Grenzen wie vorher ergeben sich die spezifischen Umlaufzahlen zu $n_s = 58$ bis 84 und $n_s = 47$ bis 72. Eine noch kleinere spezifische Umlaufzahl kann durch verstärkte Druckwirkung erzielt werden. Bei Wahl von $\delta_1 = 30^\circ$, $\beta_1 = 60^\circ$, $\alpha = 0,02$ und $q = 0,21$ wird die spezifische Umlaufzahl $n_s = 47$ und 40.

Der mäßige Schnelläufer, Abb. 10, mit $D_e : D_a = 1$ erreicht bei denselben Verhältnissen für α und q wie der Normalläufer die spezifischen Umlaufzahlen $n_s = 115$ bis 168 und 98 bis 144. Der ausgesprochene Schnelläufer (Herkulesturbinen) in Abb. 11 mit $D_e : D_a = 0,5$ hat bei denselben Grenzen des Reibungswertes

Abb. 8 bis 11.
Einheitsgrößen der
Francisturbinen.




Abb. 8. Normalläufer.




Abb. 10. Mäßiger Schnell-
läufer.




Abb. 9. Langsamäufer.




Abb. 11.
Laufrad hoher Schnellläufig-
keit (Herkulesturbinen).

und des Austrittsverlustes wie die vorher besprochenen Laufradarten die spezifischen Umlaufzahlen $n_s = 230$ bis 335 und 196 bis 287. Sehr erheblich kann hierbei die Schnellläufigkeit noch gesteigert werden durch Wahl eines großen Austrittsverlustes und verstärkte Überdruckwirkung. So ergeben sich für das in Abb. 11 dargestellte Laufrad unter den Annahmen: $\delta_1 = 40^\circ$, $\beta_1 = 140^\circ$, $q = 0,09$ und $\alpha = 0,12$ die spezifischen Umlaufzahlen $n_s = 524$ und 449.

Die in Abb. 8 und 10 dargestellten Bauarten des Normalläufers und des mäßigen Schnelläufers haben im allgemeinen die geringsten Reibungswerte q aufzuweisen. Für den Langsamäufer vergrößert sich der Reibungswert wegen der längeren Schaufelkanäle, für den ausgesprochenen Schnelläufer durch Wirbelbildung infolge der stärkeren Krümmung. Da weiter, wie bereits erwähnt, der Reibungswert mit zunehmender

Laufradgröße abnimmt, die Wirkungsgrade also zunehmen, wachsen die Einheitsgrößen mit Ausnahme der vom Wirkungsgrad unabhängigen Wassermenge Q und insbesondere auch spezifische Umlaufzahl bei gleichem Austrittsverlust, Durchmesser und Eintrittswinkeln mit der Turbinengröße.

Rechnungsbeispiel.

Ein Beispiel soll die Anwendung der Schaulinien erläutern. Für eine Kraftanlage dürfen aus einem Wasserfall bei 25 m Gefälle — wobei die Erhöhung des Gefälles infolge des Rückflusses durch ein kegeliges Saugrohr bereits berücksichtigt möge — 3000 kW an der Turbinenwelle entnommen werden. Die Turbinenwelle soll einen Drehstromerzeuger von $n = 300$ Uml./min antreiben.

$$\text{Es ist } n_1 = \frac{n}{H^{1/2}} = \frac{300}{5} = 60$$

$$\text{und } N_1 = \frac{N}{H^{3/2}} = \frac{3000}{125} = 24 \text{ kW.}$$

Damit ergibt sich die erforderliche spezifische Umlaufzahl für N

$$n_s = n_1 \sqrt{N_1} = 294.$$

Die spezifische Umlaufzahl ist sehr hoch, es wird also eine Turbine von großer Schnellläufigkeit erforderlich sein.

Wird gewählt: $D_e : D_a = 0,5$; $\beta_1 = 120^\circ$; $\delta_1 = 20^\circ$, so nach Abb. 7 der Wert $k_8 = 1,1$, und es ergibt sich

$$k_7 = \frac{n_s D_e}{k_8 D_a} = \frac{294 \cdot 0,5}{1,1} = 134.$$

Diesem Wert von k_7 entspricht nach Abb. 6 für den Reibungswert $q = 0,12$, der bei der Größe der Turbine wohl erreicht werden dürfte, ein Austrittsverlust von $\alpha = 0,05$. Nach Abb. 3 ergibt sich $k_4 = 6$, und es folgt:

$$D_a^2 = \frac{N_1}{k_4} = \frac{24}{6} = 4; \quad D_a = 2 \text{ m}; \quad D_e = 1 \text{ m.}$$

Da für $\alpha = 0,05$ der Wert $k_1 = 0,78$ (gemäß Abb. 1) wird, so trägt die erforderliche Wassermenge

$$Q = k_1 D_a^2 H^{1/2} = 0,78 \cdot 4 \cdot 5 = 15,6 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Wird die Wassermenge auf mehrere, z. B. 4 parallel arbeitende Teilturbinen verteilt, die der vorher berechneten Einheitsgröße ähnlich sind, so leisten die Teilturbinen 1 m Gefälle je $N_1 T = \frac{N_1}{4} = 6 \text{ kW}$. Bei der Berechnung ist zu beachten, daß der Reibungswert mit der Verkleinerung der Turbine wächst, und zwar werde als voraussichtlich zutreffender Wert $q = 0,18$ angenommen.

Die spezifische Umlaufzahl der Teilturbinen beträgt, wie vorher die der geometrisch ähnlichen Einzelturbine, $n_{sT} = 294$. Der entsprechende Wert $k_7 = 134$ wird aber bei $q = 0,18$ erst bei $\alpha = 0,08$ erreicht. Auch für die Berechnung der Abmessungen muß der geänderte Reibungswert berücksichtigt werden. Nach Abb. 3 ergibt sich für $q = 0,18$ und $\alpha = 0,08$ der Wert $k_4 = 6,75$. Hieraus folgt

$$D_a^2 = \frac{N_1 T}{k_4} = \frac{6}{6,75} = 0,89; \quad D_a = \text{rd. } 0,95 \text{ m}; \quad D_e = \text{rd. } 0,5 \text{ m};$$

da sich der Wert $k_1 = 0,985$ ergibt, wird die erforderliche Wassermenge

$$Q = 4 \cdot 0,985 \cdot 0,89 \cdot 5 = 17,4 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Da weiter $N_1 T = \frac{N_1}{4}$ ist, so folgt

$$n_{sT} = n_1 \sqrt{\frac{N_1}{4}}$$

Hieraus

$$n_1 = \frac{n_{sT} \sqrt{4}}{\sqrt{N_1}}$$

d. h. n_1 und damit auch die Umlaufzahl n erhöht sich auf das Doppelte. Statt eines Drehstromerzeugers mit 300 Uml./min kann ein solcher mit 600 Uml./min gewählt werden. Die durch die Teilung in 4 Teilturbinen erreichte Verdoppelung der Umlaufzahl macht aber infolge des durch die kleineren Abmessungen erhöhten Reibungswertes eine wesentliche Vergrößerung der Wassermenge notwendig. [1386]

RUNDSCHAU.

Aus dem Ausland.

Mathematik und Mechanik.

neue Wärmediagramme für Ammoniak und Kohlensäure.

Im National Bureau of Standards in Washington im letzten Jahrzehnt die thermodynamischen Eigenschaften des Ammoniaks eingehend untersucht worden. Das Ergebnis liegt vor in einem neuen Wärmediagramm, das E. F. Mueller in „Refrigerating Engineering“ (9, S. 1, 1922) veröffentlicht. Schon vorher haben E. F. Mueller und C. H. Meyers in der gleichen Zeitschrift (7, S. 419, 1921) die geeignetste Diagrammform für Ammoniak erörtert. Die Verbesserung, daß die im Jahrgang 1904 dieser Zeitschrift (S. 271) veröffentlichte Originalarbeit von Mollier in Amerika und England fast so unbekannt sei, wie deren Inhalt allgemein angewendet. Mollier damals nicht nur das unter seinem Namen bekannte Gesamtwärme- p - t -Diagramm (i , s -Diagramm) angegeben, sondern auch ein Druck- p - t -Diagramm (p , t -Diagramm). Während das erstere sich anders für Wasserdampf eignet, ist das letztere für Kälteprozesse, die mit Kohlensäure) vorteilhafter. In der amerikanischen Arbeit zunächst gezeigt, wie schlecht bei dem i , s -Diagramm für Ammoniak rechtwinkligen Koordinaten das Diagrammnetz ausgenutzt wird (nur etwa $1/4$ der Gesamtfläche); durch die ebenfalls bereits von Mollier vorgeschlagene Anordnung in schiefen Koordinaten wird das Netz viel besser ausgenutzt. Von den zahlreichen in der englischen Literatur vorgeschlagenen Diagrammarten finden die Verfasser schließlich eine Anordnung mit $\log p$ als Abszisse und t als Ordinate nach Callen- t für Ammoniak am geeignetsten. Da deutsche Verdienste im aus-
sich hervorgehoben zu werden, daß die Verfasser empfehlen, jedes Ammoniak, bei dem die Gesamtwärme (Wärmeinhalt) die eine Koordi-
nat, gleichviel welche Größe als zweite Koordinate gewählt wird, als Mollier-Diagramm zu bezeichnen.




Abb. 1. Spezifische Wärme konstanten Druckes von Ammoniakdampf.

$p = 0$ cm Q.-S.	$VI \quad p = 405$ cm Q.-S.
$p = 88$ " "	$VII \quad p = 710$ " "
$p = 76$ " "	$VIII \quad p = 1040$ " "
$p = 150$ " "	$IX \quad p = 1510$ " "
$p = 230$ " "	

Die sämtlichen Werte des Diagramms beruhen auf Messungen des National Bureau of Standards. Das letzte Glied der erforderlichen Unterlagen bildete eine Bestimmung der spezifischen Wärme c_p des Ammoniakdampfes, deren ausführliche Veröffentlichung in der Zeitschrift „Refrigerating Engineering“ (9, S. 12, 1922) veröffentlicht worden ist, sich von -14 bis $+99$ °C, d. i. über einen Wärmebereich von 100 kcal für 1 kg arbeitende Kohlensäure, erstreckt und auf den von Jenkins und seinen Mitarbeitern beruht. Diese sollen die latente und die spezifische Wärme des Gases, die Gase, die Ausdehnungskoeffizienten und den Thomson-Joule-
der Flüssigkeit gemessen und deren Ergebnisse durch Drossel-
erklärt.

Schließlich sei noch auf ein neues p , t -Diagramm für Kohlensäure hingewiesen, das von H. J. Macintire ebenfalls in „Refrigerating Engineering“ (9, S. 12, 1922) veröffentlicht worden ist, sich von -14 bis $+99$ °C, d. i. über einen Wärmebereich von 100 kcal für 1 kg arbeitende Kohlensäure, erstreckt und auf den von Jenkins und seinen Mitarbeitern beruht. Diese sollen die latente und die spezifische Wärme des Gases, die Gase, die Ausdehnungskoeffizienten und den Thomson-Joule-
der Flüssigkeit gemessen und deren Ergebnisse durch Drossel-
erklärt.

The Callender steam tables: Longmans, Green & Co. 1915.
Sitzungsber. d. math.-phys. Kl. d. Bayer. Akad. d. Wiss. 35 S. 441, 1905.
Forschungsarb. Heft 35 u. 36, S. 152, 1906 und Z. 1907 S. 131.

versuche bei Überhitzung, im flüssigen Zustand und oberhalb der kritischen Temperatur nachgeprüft und gesichert haben.
[1692] Max Jakob.

Integraphen¹⁾.

Unter Integraphen versteht man eine besondere Art von Integrationsgeräten, die nicht nur die Ausmessung von Kurven und Flächen, sondern auch unbestimmte Integrale und die Auflösung von Differentialgleichungen liefern. Sie haben sich aus jenen einfacheren Formen erst allmählich entwickelt, und besonders Prof. Pascal in Neapel hat in den letzten Jahren viele neue Konstruktionen erfunden und Richtpunkte für die planmäßige Ausbildung aufgestellt.

Den Gang der Entwicklung kann man an dem Beispiel des einfachsten aller Planimeter, dem Schneidenplanimeter von Prytz, deutlich erkennen. Dieses allerdings kaum zu den Präzisionsinstrumenten zu rechnende einfache Gerät wird von einer an ihren beiden Enden rechtwinklig umgebogenen Stange gebildet. Von diesen beiden Ansätzen, mit denen sie auf das Zeichenblatt gestellt wird, endet der eine in einer Spitze, der andere in einer Schneide, die zur Sichtbarmachung von Marken vor und nach der Messung in das Papier eingedrückt wird. Der Abstand der beiden Marken liefert in roher Annäherung den Flächeninhalt der von der Spitze umfahrenen Figur in Einheiten der Stangenlänge. An die Stelle der Schneide kann ein scharfrandiges Rädchen treten, das sich bei einem von Fiegluth konstruierten kleinen Gerät auf einem seitlich senkrecht angesetzten Arme verschieben kann. Die an einer Teilung abgelesene Verschiebung, mit der Länge der Stange multipliziert, ergibt die Fläche der umfahrenen Figur. Man kann sogar dieses kleine Gerät bereits als Integraphen benutzen, wenn man die von der Schneide oder dem Rädchen beschriebene Kurve betrachtet, und die Differentialgleichung angeben, die integriert wird, wie es A. Scribanti getan hat. Aber die von Pascal gemachten Änderungen geben etwas viel Allgemeineres und Vollständigeres.

Das scharfrandige Rädchen (Integrierrädchen) wird bei den sogenannten cartesischen Integraphen an einem kleinen Wagen C angebracht, Abb. 2, der auf einer Schiene mit zwei hintereinander stehenden Rädchen läuft, und zwar so, daß es immer in der Richtung der Fahrstange L steht, die sich um einen am Wagen befestigten Zapfen dreht. (Allgemeiner kann auch das Rädchen einen festen, aber verstellbaren Winkel mit der Fahrstange bilden.) Die Schiene ruht nun auf zwei Rollen M und N an ihren beiden Enden, so daß sie vorwärts und rückwärts gefahren werden kann. Der Fahrarm L trägt eine Teilung und die Spitze P, mit der die vorgelegte Kurve Q (Differentialkurve) verfolgt wird, die auf dem Arme verschiebbar ist und an einer gewünschten Stelle festgeklemmt werden kann. Eine Schreibfeder, die in fester Verbindung mit dem kleinen Wagen steht, zeichnet die (aus




Abb. 2.
Cartesischer Integraph nach Pascal.

praktischer Notwendigkeit seitlich etwas verschobene) Kurve auf, die der Auflagepunkt des Rädchens beschreibt: die Integralkurve R. Das Integrierrädchen dreht sich in der Richtung seiner Bewegung; einer Bewegung in einer andern Richtung setzt es wegen seines scharfen Randes einen Widerstand entgegen, wodurch der Wagen, an dem es sitzt, einen Zug oder Druck empfängt und auf seiner Schiene gleitet. Außerdem wird (durch die Führung der Spitze längs der Differentialkurve) mit dem Fahrarm das ganze Instrument auf seinen Rollen in Bewegung gesetzt.

Andre Integraphen haben zwei Schienen, die durch Querstücke zu einem rechteckigen Rahmen verbunden sind. Dieser Rahmen ruht auf zwei Rollen an seinen Schmalseiten und kann hin und her gefahren werden wie ein Rollplanimeter. Beide Schienen tragen kleine Wagen, den Differentialwagen und den Integralwagen. Am ersteren ist der Differentialstift zum Verfolgen der Differentialkurve, am andern die Schreibfeder befestigt, die dieselbe Kurve wie das am gleichen Wagen befindliche Integrierrädchen auf der Zeichnungsebene beschreibt. Die Bewegung des Integralwagens wird dadurch von der des Differentialwagens abhängig, daß beide Wagen durch eine Stange (Direktrix) verbunden sind.

Hier sind verschiedene Möglichkeiten gegeben: Einmal kann diese Stange, die also dem Fahrarm des vorigen Apparates entspricht, um den


¹⁾ Auszug aus einem ausführlichen Bericht in der Ztschr. f. angew. Math. u. Mech. vom Dezember 1922 S. 458.

Erklärung zu Abb. 4 und 5.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| binendynamos 22 000 kVA | k 1650 kVA-Erregertransformatoren |
| phasentransformator 7500 kVA | l Stufenwiderstände für die Haupt- |
| halter für 11 000 V | dynamos |
| inschiennen für 11 000 V | k Stufenwiderstände für die Erreger- |
| halter für 165 000 V | maschinen |
| inschiennen für 165 000 V | l Transformatoren für Eigenbedarf |
| W-Erregermaschinen | m Ausbessergruben |

or dem Druckstollen befindet sich das zylindrische Wasserschloß 14 m Dmr., das bis 15,2 m über den Regelwasserstand im Tunnel 14 m Dmr. hoch, 31,6 m breit und vorläufig 53,6 m lang. Die endgültige soll ungefähr 93,8 m betragen. Die Maschinenwellen laufen in Lagern und tragen an jedem Ende ein Peltonrad für 307,8 m Ge- diese Räder haben je 15 000 PS Leistung und eine Düse von 1 m Dmr. mit einem vom Regler und durch den Wasserdruck beein- Sicherheitsventil. Bei geschlossener Düse beträgt der Wasser- 32,6 at.

Die Stromerzeuger arbeiten mit 60 Per./s. und 11 000 V bei 1 Uml./min. Zu ihnen gehört je ein Satz von drei Einphasen-Transfor- mern, ein siebenter Transformator dient als Aushilfe. Die Transfor- mern sind auf der Niederspannungsseite in Dreieck, auf der Ober- spannungsseite in Stern geschaltet. Auf beiden Seiten befinden sich Sammelschiensätze. Auf der Oberspannungsseite sind sie in übereinander liegenden Stockwerken untergebracht. Zur Befesti- gung dienen zehngliedrige Hängeisolatoren. Die Sammelschiensätze sind drei voneinander isolierte Schaltgruppen unterteilt. Als Hoch- spannung wurden anstatt einer noch höheren Spannung 165 000 V gewählt, n mit dieser Spannung bereits gute Erfahrungen gemacht hatte, für die Isolation der Fernleitung ist nach eingehenden Versuchen, f Grund der Untersuchungen von Ryan über die Spannungsver- an den Gliedern der Hängeisolatoren angestellt worden waren, sonderer Spannungsverteiler eine Scheibe von 30,5 cm Dmr. mit eingewalzten Kreisnuten gewählt worden. Hierdurch hat man Spannung am ersten Gliede des Hängeisolators (vom Seil aus ge- t) von 19 500 auf 14 000 V herabgesetzt und beim zweiten Gliede



b. 6. Leitungsmasten auf Talstrecke der Fernleitung.




Abb. 7. Abspannisolatoren für die Überquerung der Carquinez-Meeressstraße.

1500 auf 15 000 erhöht. An allen anderen Gliedern mit Ausnahme icht am Mast befindlichen sinkt nach und nach die Spannung nen geringen Betrag. Diese Schutzschilde verhindern selbst bei m Anschwellen der Spannung und Auftreten von Koronastrahlen eitungsdraht ein Überschlagen über die Isolatoren.

er Durchmesser des Leitungsdrahtes wurde mit Rücksicht auf averluste für die einzelnen Abschnitte verschieden bemessen, da henunterschiede beträchtlich sind. Das Werk selbst liegt 914 m von dort bis Oroville, 457 m ü. M., verläuft die Leitung auf n Strecke allmählich, von Oroville steil bergab bis auf 76,2 m ü. M., r den Rest der Strecke wieder bis auf 152 m ü. M. anzusteigen. diesem Grunde wurde bei Oroville der Durchmesser der einzelnen von 21,9 mm auf 18,8 mm verkleinert. Es sind Stahl-Aluminium- verlegt worden, die aus 30 Aluminium- und 7 Stahldrähten be- . Die Leitfähigkeit der dünneren Seile entspricht der eines rdrahtes von rd. 10 mm Dmr.

uf der Gebirgstrecke bis Oroville, die durch ihre Schneestürme nt ist, wurden Turmmaste in Eisenkonstruktion verwendet, bei e Seile in einer wagerechten Ebene liegen. Auf der Tal- e wurden die Leiter im gleichseitigen Dreieck angeordnet, Abb. 6. reenwinkeln von mehr als 20° wurden besondere Abspannmasten t, sonst genigte die Anordnung der Isolatoren in Form eines um- ten V in je rd. 1,5 km Abstand.

Eine der schwierigsten Aufgaben beim Bau der Leitung war die Überführung über die Carquinez-Meeressstraße an der oberen Bucht von San Francisco, wo die Leitung 1442 m freie Spannweite hat und zur Flutzeit 62,7 m über dem Wasserspiegel liegt. Die Strecke hat außer der Meeresstraße auch eine Eisenbahnlinie, eine Landstraße und eine Telephonleitung zu überqueren. Die Tragmasten zu beiden Seiten der Straße sind je 59,4 m hoch und tragen sechs Seile, und zwar drei an jeder Seite, deren senkrechter Abstand je 6 m und deren wagerechter Abstand 10,6 m beträgt. Die Abspannisolatoren, Abb. 7, bestehen je aus acht Ketten, deren jede 15 Einzelglieder von 254 mm Dmr. hat. Die Isolatorenketten sind an beiden Enden an einem Ring mit acht äußeren Speichen befestigt; die Ringe sind durch Spannbolzen und Drähte einmal mit dem Leitungsseil und am anderen Ende mit dem Mast verbunden. Geringe Änderungen im Durchhang können durch die Spannbolzen ausgeglichen werden. Zur Verbindung der einzelnen Iso- latorenketten mit den Ringspeichen an der Mastseite dienen Spannbolzen und Schraubenfedern, die sorgfältig auf gleiche Länge und Zusammen- drückung geprüft sind, damit der Gesamtzug gleichmäßig auf alle acht Ketten übertragen wird. Die gesamte Zugbelastung der Aufhängevor- richtung eines Leiters beträgt 7200 bis 9000 kg, je nach der Windstärke. Das insgesamt 61drähtige Seil besteht aus 37 verzinkten Stahldrähten, die den Zug aufnehmen, und 24 außenliegenden Aluminiumdrähten als elektrischen Leitern. Ein ganz aus Stahldrähten bestehendes Seil würde den elektrischen Widerstand entsprechend 24 km zusätzlicher Leitungs- länge vergrößert haben.

Die Kosten der gesamten Anlage haben ungefähr 12,8 Mill. \$ be- tragen. Die Fernleitung vom Caribou-Werk bis zur Carquinez-Straße kostete rd. 2,6 Mill. \$. Die hohen Kosten erklären sich daraus, daß die Baustoffe noch zu Kriegspreisen eingekauft worden sind und man gezwungen war, mehr als 15 km Gleise mit Normalspur und etwa 21 km Gleise mit Schmalspur zu erbauen, außerdem eine 22 000 V-Linie zur Versorgung mit Licht und Kraft. Da man annimmt, daß der Einbau




Abb. 8. Kohlen säure-Löscheinrichtung für Stromerzeuger.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a Rauchkamine | k Sperrklinke |
| b Gegengewichtklappen | l Lanzen- und Knierohr |
| c Betätigungshebel | k Scheidewand aus |
| d Löschdüsen | l Kupferblech |
| e Luftfilter | l Abzweigung für den |
| f Strömdüsen der Luft- | zweiten Stromerzeuger |
| rückkühlung | m Kohlen säure-Gasbe- |
| g elektrische Auslösung | hälter. |

der dritten Turbinendynamo noch rd. 1 Mill. \$ kosten wird, ergibt sich ein Gesamtaufwand von rd. 13,8 Mill. \$ für rd. 60 000 kW Ausbauleistung. Da das Werk wegen des riesigen Stauvermögens des Almanorsee während des ganzen Jahres vollbelastet arbeiten kann, betragen die Kosten aus dem aufgewandten Kapital bei Ausbau auf 60 000 kW (halbem Gesamtausbau) etwa 2,2 c/kWh. [1673] Sd.

Kohlensäure-Feuerlöscher für Strom- erzeuger.

T. H. Soren hat im Elektrizitätswerk Hartford, Connecticut, Ver. St. N. A., eingehende Versuche mit einer Kohlen säure-Feuerlöschvorrichtung an einem 20 000 kW-Stromerzeuger durchgeführt. Der Kohlen säurelöscher ist zum Teil in die Kühlluftanlage der Maschine eingebaut, Abb. 8. Die Kühlluft wird dem Gehäuse an beiden Enden von unten zugeführt und in der Mitte wieder abgeleitet. Unter Verwendung mehrerer Verschlüß- klappen ist der Kreislauf offen oder geschlossen; bei geschlossenem Kreislauf streicht die Kühlluft durch einen mit Zerstäuberdüsen arbeiten- den Rückkühler und Reiniger, während bei offenem Luftweg die er- wärmte Luft unter die Kesselfeuerung geleitet werden kann.

Die Feuerlöschanlage besteht aus einem zylindrischen CO₂-Behälter, der bei 14 at Druck rd. 70 m³ Gas liefert; daneben sind noch rd. 2000 m³/min Kühlluft verfügbar, so daß das Gasmischungsverhältnis be-

liebig verändert werden kann. Von diesem Behälter führt ein Steigrohr mit einem verschließbaren Knierohr zu einem in den Stromerzeuger unterhalb des Luftzutritts eingebauten Düsenrohr. Zur selbsttätigen Feuermeldung dient ein senkrechtes Doppelrohr, das längs der Dynamowicklung nach oben geführt ist und durch eine mit Gegengewichten beschwerte Klappe bei Auslösung der Löschvorrichtung selbsttätig geschlossen wird. Gleichzeitig wird auch das Düsenrohr für das Kühlwasser im Luftschacht wegen der hohen Gasabsorptionsfähigkeit des Wassers geschlossen.

Die Einrichtung zum raschen und sicheren Öffnen des Gasstromes besteht in folgendem: Unterhalb des Knierohres befindet sich eine dünne Scheidewand (Diaphragma) aus Kupferblech, über der eine Lanzenspitze durch ein Gegengewicht hochgehalten wird. Der Feuerlöscher wird nun durch einen an der Maschine angebrachten Handhebel derart betätigt, daß die Lanzenspitze hinabfällt und die Blechscheibe durchbohrt. Die Löschvorrichtung kann auch selbsttätig mittels eines Differentialrelais ausgelöst werden, das eine Sperrklinke am oberen Rohrverschluß freigibt. Die in „Electrical World“ vom 18. November 1922 mitgeteilten Versuchsergebnisse zeigen, daß das erforderliche Gasmischungsverhältnis von 1:10 bereits fünf Sekunden nach erfolgter Auslösung des Feuerlöschers erreicht wird. [1640]

Verkehrswesen.

Neuere Bestrebungen im britischen Lokomotivbau.

Die 2 C-Lokomotiven haben in Großbritannien nicht die Verbreitung wie bei uns gefunden. Dank schweren Oberbaues und leichter Wagen kamen manche Bahnen noch mit 2 B 1-Lokomotiven aus. Jetzt sind aber aus wirtschaftlichen Gründen schwere Schnellzüge erforderlich. Auf die 2 C 1-Lokomotive der englischen Nordbahn ist nun die gleiche Bauart auch bei der Nordostbahn gefolgt, so daß jetzt einschließlich der schon im Jahre 1908 für die Westbahn vereinzelt gebauten Pacific-Lokomotiven „The Great Bear“ drei englische Bahnen über starke Schnellzuglokomotiven verfügen.

Beide neuen Pacificbauarten haben infolge der hohen Räder langen, festen Radstand. Da jedoch der Schleppradstand gering ist, mußte zum Gewichtsangleich die vordere Rohrwand dem Drehgestell nahe gerückt werden, was eine große Kessellänge ergab. Man wählte deshalb weite Heizrohre von 57 mm äußerem Durchmesser und ordnete eine Verbrennkammer in der Feuerbüchse an, deren Zweck ja in der Verminderung der Rohrlänge sowie in der Vergrößerung des Feuerbüchseninhaltes besteht. Besonders bei den langflämmigen englischen Kohlen muß ein großer Feuerbüchsenraum geschaffen werden, damit die Heizgase vor der Eintritt in die Heizrohre ausgebrannt sind. In Amerika rechnet man auf 1 m² Rostfläche 1,37 m³ Feuerbüchseninhalt, während man bei englischen Kohlen wohl auf 1,5 m³ gehen muß, was der Ausführung zu entsprechen scheint.

Beide Lokomotiven haben drei auf dieselbe Achse wirkende Zylinder auf Grund der guten englischen Erfahrungen mit dieser Anordnung. Während Gresley auf der Nordbahn-Lokomotive seine bekannte Verbundsteuerung benutzt, hat die Nordostbahn wie früher drei in einem Stück gegossene Zylinder und drei getrennte Stephenson-Steuerungen. Die sechs Exzenter auf der Treibachse nehmen so viel Platz ein, daß die vorteilhafte Ausführung schräger Kurbelarme nicht möglich ist. Die Nordostbahn nutzt demnach die Vorteile der Drillingsmaschine nicht ganz aus.

Von der älteren Pacific-Lokomotive der Westbahn sei des Vergleiches wegen erwähnt, daß sie vier Hochdruckzylinder hat und die Außenschieber durch Umkehrhebel von innen antreibt. Diese Hebel liegen vor dem Zylinder, was von uns schon lange verlassen ist, weil es das Ausbauen der Schieber erschwert und zu ungenauer Dampfverteilung führt.

In Zahlentafel 1 sind die Hauptabmessungen einiger neuerer englischer Lokomotiven angeführt. [M 363]

F. Meinecke.

Flugzeugforschung in England.

Dem Jahresbericht der staatlichen Versuchsanstalt in Farnborough auf der Luftverkehrs-Konferenz am 6. und 7. Februar d. J. getragen wurde¹⁾, entnehmen wir, daß namentlich die schon im Jahr²⁾ erwähnten Versuche mit Schwerölbetrieb bei Flugmotoren wärts gekommen sind. Die Anstalt hat einen Einzylinder-Flugmotor untersucht, der nach dem Dieselverfahren ohne Luftereinspritzung arbeitet und daran bei Betrieb mit Schieferöl bei 1000 Uml./min 7,84 at mit Kolbendruck und 188 g/PS_h Verbrauch festgestellt. Die Maschine ist mit einer besonders gestalteten Brennstoffdüse versehen und mit 210 bis 280 at Einspritzdruck betrieben. Auch bei Beardmore haben Versuche an einer Einzylindermaschine begonnen, deren stoffpumpe mit Schlageinspritzung arbeitet. Versuche an Flugmotoren während des Fluges sind durch die Einrichtung von Callendar erleichtert worden, die ermöglicht, das von der Maschine angesaugte Luftgemisch unabhängig von Temperatur und Druck auf elektrischem Wege zu messen. Versuche mit englischen Zünddynamos, namentlich hinsichtlich der Verwendung von Kobaltstahl für Magnete und hinsichtlich des Verhaltens der Hartgummiteile und Sicherheitsfunkenstrecken, wurden gemeinsam mit der einschlägigen Industrie ausgeführt.

Die Arbeiten auf dem Gebiet der eigentlichen Flugzeuge betreffen vor allem die Ausbildung der Flügel und Steuereinrichtungen für hohe Geschwindigkeiten von nicht mehr als 64 km/h. Mittels eines besonderen Ruders ist es möglich gewesen, einen gleichmäßigen Gleitwinkel mit 40° Anstellwinkel ohne Versagen der Steuerfähigkeit auszuführen. Von der Verwendung zweier unmittelbar hintereinander laufenden Schrauben, die nach einem Vorschlag von G. T. R. Hill vorerst auf dem Boden geprüft worden sind, verspricht man sich anscheinend nicht, da bei Umfangsgeschwindigkeiten über 255 m/s erhebliche Kraftverluste eintreten. Dagegen wird die Herstellung von Luftschrauben für große Leistungen aus Metall, deren Wirkungsgrad mindestens demjenigen hölzernen Luftschrauben gleichkommt, als gelöst angesehen. Man spricht sich hiervon nicht allein die Behebung der Schwierigkeiten, denen man bisher bei der Herstellung von größeren Luftschrauben abnehmbaren Flügeln begegnet ist, sondern auch einen Fortschritt im Bau von Luftschrauben mit veränderlicher Steigung, um eine lässige Verbindung der Flügel mit der Nabe zu erreichen.

¹⁾ The Engineer“ 9. Februar 1923.
²⁾ Z. 1922 S. 182.

Zahlentafel 1. Konstruktionszahlen neuerer englischer Lokomotiven.

Bahn	Zentral	Nordost	Kale, donische	Nord-britische	West	Ost	Ost	Nord	Nord	Nordost
Bauart	2 C	2 C	2 C	2 B 1	1 D	2 C	C	1 C	2 C 1	2 C 1
Zylinderzahl	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3
Zyl.-Dmr. mm	406	470	470	533	488	510	510	470	510	483
Hub „	660	660	660	711	762	711	711	660	660	660
Steuerung (Kolbenschieber)	Stephenson	Stephenson	Heusinger	Stephenson	Stephenson	Stephenson	Stephenson	Heusinger	Heusinger	Stephenson
Rad-Dmr.:										
Treibachse . . . mm	1720	1720	1830	2050	1720	1980	1500	1720	2030	2030
vord. Laufachse „	1067	950	1037	1067	960	990	—	960	960	950
hintere „ „	—	—	—	1300	—	—	—	—	1120	1150
Dampfdruck . . . kg/mm	12,7	12,7	12,7	12,7	16	12,7	12,7	12,7	12,7	14,2
Kessel-Dmr. mm	1610	1670	1710	1670	1670	1520	1520	1820	1750	1820
Heizrohlänge m	5,4	4,95	4,9	4,7	4,65	3,92	3,92	3,65	5,8	6,4
wasserberührte Heizflächen:										
Feuerbüchse m ²	17,3	17,8	18,3	19,9	18,3	15,5	15,5	19,6	23,1	22,7
Rohre „	204,7	150,2	236,7	174,1	221,7	157,5	157,5	185,4	292,9	237,3
verdampfende . . . „	220	168	255	194	240	173	173	205	316	260
Überhitzer „	37	57	29	41	35	31	31	44	57	75
insgesamt „	257	225	284	235	275	204	204	249	373	335
Rostfläche m ²	2,8	2,9	3,07	3,07	3,28	2,85	2,85	3,02	4,45	4,4
freie Rostfläche . . . „	0,95	0,7	0,73	2,0	1,4	1,38	1,38	0,87	1,2	—
Belastungen:										
Treibachsen t	60	60	61	40,5	75	44	56	61	61	61
vordere Laufachse oder Drehgestell „	21	21	21	18	9	21	—	12	17,5	19
hintere Laufachsen . . . „	—	—	—	19,5	—	—	—	—	15,5	18
Dienstgewicht „	81	81	82	78	84	65	56	73	94	98
Tender:										
Wasservorrat t	18	18,6	20	19	16	16,6	16	16	22,5	18,6
Kohlenvorrat „	6	5,3	5,7	7	5	4	5,2	6,6	5,2	5,6
Dienstgewicht „	49	46	43	47	41	38	39	44	57	57

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Schwedische Finanz- und Außenhandelsfragen.

Schweden ist wirtschaftsgeographisch in der Hauptsache nach Norden hin eingestellt. Dazu wird es veranlaßt durch die Abnehmerindustrien, die die Ausnutzung der wirtschaftlichen Reichtümer betreiben. Die Holzindustrie, die seit der Mitte des letzten Jahrhunderts die Führung im Lande übernahm, lebt vornehmlich von der Ausfuhr nach England, die Holz verarbeitenden Industrien von der Ausfuhr nach den englisch sprechenden Ländern überhaupt, vor allem nach Deutschland hierbei so gut wie ganz (1 vH) ausgeschieden ist. Die Textilindustrie ist nach wie vor in der Hauptsache auf Deutschland eingestellt. Die Orientierung nach Osten, seit 1½ Jahrhunderten lebhaft befürwortet, beginnt erst jetzt infolge der Belebung und Neuorientierung des russischen Wirtschaftslebens sich vorsichtig einzuspielen. Ein lebendiges Spiegelbild dieser Einstellung sind wie stets die Devisen an der Stockholmer Börse. Obgleich sich seit dem letzten merkbar Anzeichen in der Richtung auf eine bessere Konjunktur-entwicklung herausgebildet haben, konnte sich diese jedoch dennoch nicht frei auswirken, weil die politischen Störungen in Europa auf das lebhafteste diesen Werdegang beeinflußt haben, und neben denen die umfangreichen Arbeitstreitigkeiten im Lande selber nur eine untergeordnete Rolle zu spielen vermögen. Die Ruhrbesetzung und die Arbeitsausstände in den schwedischen Industrien haben in den ersten Monaten des Jahres 1923 die verengten Zukunftsaussichten nicht Wirklichkeit werden lassen. Dennoch hat auch diese Hemmung ihr Gutes, indem sich nach dem sechsten Jahr der Depressionsjahre jetzt eine feste Grundlage für die Entwicklung gebildet hat. Typisch für die Wechselkursentwicklung ist, daß die Werte der mitteleuropäischen Länder, Frankreichs und Deutschlands, weiter zurückgegangen sind, auch in Deutschland die Stabilisierungsmaßnahmen der Reichsbank im Februar zunächst einen Riegel für eine weitere Entwertung vorüber haben. So ging z. B. der Kurs des französischen Francs in Stockholm von 27 auf 23 Kr für 100 Frs herab. Die Dollarnotierung behielt trotz der gegen Jahresende gerichteten Nachfrage — eine Erscheinung, die sich immer einstellt, der Hauptteil der jährlichen Baumwoll- und Weizenausfuhr in den Vereinigten Staaten untergebracht ist — im wesentlichen Höhe bei. Daß der Dollar nicht weiter anstieg, wurde durch die Stützungsaktion der schwedischen Reichsbank ermöglicht, als die Krone zu sinken begann, rechtzeitig Kronendeckelung im Ausland ankauft und so die sinkende Krone wieder auffängt. Die Dollarnotierung in Stockholm hat nur zwischen 3,70 und 3,77 Kr/\$ schwankt, so daß sich die Goldparität von 3,73 aufrechterhielt. Im letzten Jahr diese Unternehmung der schwedischen Reichsbank von 1922 für die ähnliche Bewegung der deutschen Reichsbank in den ersten zwei Monaten. Durch ansehnliche Aufkäufe erreichte am 1. November der Bestand ausländischer Werte in Stockholm 70 Mill. Kr., im Januar 158 Mill. Kr. Im Verlauf der Stützungsmaßnahmen sank der große Bestand in ausländischen Forderungen auf 113 Mill. Kr. im Februar, wobei noch nicht abzusehen ist, wann ein Ende hierin erreicht wird. Der Geschäftsbericht der schwedischen Reichsbank zeigt für 1922 einen außerordentlichen Rückgang der „Ausgaben im Geschäftsjahr“. Diese gingen von 55,9 Mill. Kr im Jahre 1920 auf 2,6 Mill. Kr im Jahre 1922 herab. Der in der Bilanz ausgewiesene Goldbestand zeigt für 1921 nur eine geringe Minderung. Diese Entwicklung des Goldbestandes setzte besonders lebhaft seit 1912 ein. Damals betrug der durchschnittliche Goldbestand 93,5 Mill. Kr., 1915 war er schon auf 111 Mill. Kr. gestiegen und erreichte 1919 den Höhepunkt von 150 Mill. Kr. Ansehnlich ist auch die Zunahme des Silberbestandes. Von 2,7 Mill. Kr im Jahre 1920 auf 11,3 Mill. Kr im Jahre 1921 und 1922. Der Goldbestand ist der Notenumlauf planmäßig weiter gesunken und weist einen Bestand von 584 Mill. Kr gegenüber 627 Mill. Kr im Jahre 1921 und 759,8 Mill. Kr im Jahre 1920 aus. Ganz außerordentlich ist dafür die Zunahme der Kontokorrent-Kreditoren, deren Bestand von 171,5 Mill. Kr im Jahre 1920 auf 389,4 Mill. Kr im Jahre 1922 erhöht hat. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ging Hand in Hand mit der Steigerung der Großhandels-Indexziffer, wenn auch bisher nur um wenige Punkte. Sie beruht hauptsächlich auf einer Steigerung der Preise von industriellen Rohstoffen und ist das Ergebnis der Steigerung der nichtschwedischen Produktionskosten, besonders des Steigens der Preise für englische Kohle. Die Steigerung der Preise hat aber teilweise auf die Wirtschaft eine anregende Wirkung gehabt. Der schwedische Außenhandel zeigt mengenmäßig, und zwar von den Veränderungen des Goldwertes, wieder eine Abnahme in den Verhältnissen von 1913. Die Ausfuhr hat diese Höhe erreicht, ungeachtet der geringen Ausfuhrmengen von seitens der Textil- und Stahlindustrie. Der Rückgang der Ausfuhrindexziffer ist zwar ist nicht schwerwiegend, da normalerweise in diesem Monat der Ausfuhr infolge der durch das Gefrieren der Ostsee bedingten Verschiffungsverhältnisse gering ist. Die Einfuhr, die in der letzten Hälfte des Jahres 1922 wegen der größeren Rohwarenmengen eine sehr ansehnliche Höhe erreicht hat, weist auf die Meinung der schwedischen Industrie über die Entwicklung der kommenden Marktlage hin: die Einfuhr hat seit Januar zum ersten Mal wieder die Ausfuhr um 22,9 Mill. Kr überholt.

Aus wirtschaftsgeographischen Gründen bilden die Hauptbestandteile der schwedischen Ausfuhr zwei Warengruppen. Einmal sind es die Rohwaren und Halbfabrikate der Holz- und Eisenindustrie, andererseits sind es sehr hoch veredelte Qualitätsprodukte, wie Maschinen, Separatoren, Streichhölzer, Edelmöbel usw., die vom Ausland bestellt werden.

Während im 18. Jahrhundert das Eisen die führende Ausfuhrware war, nimmt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Holzproduktion und -verarbeitung, vor allem seit dem letzten Jahrzehnt Holzmasse und Papier, die führende Stellung in der schwedischen Ausfuhr ein. Ein Ausfluß der allerletzten Entwicklung ist der steigende Anteil der Maschinenindustrie.

Interessant ist es, den Anteil⁴⁾ zu verfolgen, den die einzelnen Warengruppen im letzten Jahrzehnt an Ausfuhr einnahmen. Im ganzen ist der Anteil der Halbfabrikate von 1913 bis 1921 von 43,8 vH auf 37,5 vH zurückgegangen, während der der Ganzfabrikate von 26,4 auf 39,5 vH angestiegen ist. Zu einem gewissen Teil ist dieser verhältnismäßig hohe Anteil vor allem auf eine in diesen Jahren vorübergehend sehr lebhaft Ausfuhr von Fahrzeugen und Lokomotiven zurückzuführen. Absolut ist indessen der Anteil sämtlicher Wirtschaftszweige ansehnlich gestiegen.

Der Zug der Ausfuhr zu den Produkten der Ganzfabrikation zeigt sich am deutlichsten bei den Produkten der Holz-, Holzmasse- und Papierindustrie. Hier fand z. B. beim Zeitungspapier in der Zeit von 1913 bis 1920 eine Verdoppelung der Ausfuhrmenge statt.

In der Gruppe der Mineralien und mineralischen Produkte ist der Rückgang von 15,38 auf 10,69 vH in dieser Zeit vor allem auf eine Abnahme der Eisenerzausfuhr infolge der verhältnismäßig hohen Ausfuhrpreise zurückzuführen. Der Anteil der Mineralien-Gruppe an der Ausfuhr sank von 6,4 Mill. t 1913 auf 4,3 Mill. t 1921.

Wie schon oben erwähnt, wirkte sich die gleiche Tendenz in der Gruppe der Metalle und der aus ihnen gewonnenen Produkte aus. Der Anteil der letzteren an der Gesamtausfuhr stieg in der Zeit von 1911/13 bis 1920/21 von 20,19 auf 21,01 vH. Diese Steigerung ist auf die Zunahme innerhalb der Gruppen Eisen- und Stahlwaren, elektrische Maschinen und Apparate u. a. zurückzuführen.

Die geographische Verteilung der Ausfuhr auf die einzelnen Länder zeigt, daß Europa 1913 mit 87,86 vH die Führung hatte. Davon gingen ein Drittel nach England, ein Viertel nach Deutschland, der Rest nach Amerika (6 vH), Asien (2,4 vH), Afrika (2,3 vH) und Australien (1,2 vH). Während des Krieges änderten sich diese Verhältnisse aus begreiflichen Gründen erheblich zugunsten von Europa, dessen Anteil 1918 bis auf 94,5 vH gestiegen war. Nach dem Kriege fielen zunächst infolge der Währungsverhältnisse und der Gebietsverkleinerung Deutschlands die Mittelmächte immer mehr aus zugunsten von Frankreich, Polen und der Tschechoslowakei. Daher erklärt sich der starke Rückgang des deutschen Anteils von 19,5 vH 1912/13 auf 10,8 1921, während der von England sich fast unverändert zwischen 29,2 vH und 29,4 vH hielt. Dadurch ist die Stellung Deutschlands, eines der wichtigsten Ausfuhrmärkte Schwedens, dem Werte nach auf die Stellung eines Landes wie Norwegen herabgesunken.


Am auffallendsten ist die Steigerung des Anteils der Vereinigten Staaten von 4,2 vH auf 8,9 vH im gleichen Zeitraum. Diese Zunahme ist vor allem der erhöhten Zufuhr von Papier nach den Vereinigten Staaten zuzuschreiben. Es läßt sich annehmen, daß dieser Zustand auch weiter anhalten wird.

Verhältnismäßig am bedeutsamsten ist die Steigerung des asiatischen Anteils; er stieg von 2,4 vH (1912/13) auf 4,2 vH (1921). Am lebhaftesten ist die Zunahme der Ausfuhr nach Japan (0,8 vH auf 2 vH). Die zunehmende Bedeutung der außereuropäischen Märkte für Schweden hat einmal ihre Ursache in dem Ausbau des direkten Handelsweges mit diesen Ländern in den letzten Jahren, der zu nicht unbeträchtlichem Teil früher über England, zum Teil auch über Deutschland (Hamburg) ging. Während des Krieges waren die schwedischen Importeure und Exporteure gezwungen, diese Beziehungen anzuknüpfen und auszubauen, gestützt auf eine planmäßige Bereitstellung von Schiffahrtlinien nach diesen Ländern. Der Anteil der schwedischen Seeschiffahrt nach Afrika, Asien und Australien stieg daher von 3,2 vH im Jahre 1913 auf 3,88 vH im Jahre 1920. Der Anteil der Schiffahrt nach Amerika nahm sogar von 2,03 vH auf 11,14 vH zu, eine Steigerung, die, wie schon oben erwähnt, der lebhafteren Ausgestaltung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zuzuschreiben ist.

Durch Extensivierung der Ausfuhr hat sich Schweden somit Ersatz für den Ausfall der valutaschwachen Länder zu schaffen gesucht. Mit der Veränderung der Abnehmer war notwendigerweise auch eine Umgruppierung der Ausfuhrzusammensetzung verbunden. Sie zeigt sich in der wachsenden Bedeutung der Ganz- und Halbfabrikate. Während die Rohstoffe zu 90 vH und mehr Absatz in Europa finden, gehen die Halbfabrikate und in noch höherem Maße die Ganzfabrikate nach den außereuropäischen Ländern. Z. B. verblieben von den unbearbeiteten Holzprodukten 1913 93,6 vH in Europa, während es von Papier nur 80 vH waren. 1921 war der Anteil Europas an der Papiausfuhr auf 61 vH gesunken, dagegen betrug der der unbearbeiteten Holzprodukte noch 91,4 vH. Die gleiche Erscheinung findet sich bei den anderen Warengruppen.


⁴⁾ „Kommersiella Meddelanden“ 1923, Heft 1 bis 5.

Schwedische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 48.

In Schweden machen sich die Folgen der Ruhrbesetzung durch eine erhebliche Steigerung des Kohlenpreises (englische Kohl s. S. 353) bemerkbar. Auch eine weitere Hebung des Holzpreises ist festzustellen.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer am 26. März 8190 M/kg Dollar am 26. März 20 915 M/\$
(vergl. S. 247) { Baumwolle . . . am 26. März 15 113 M/kg Aktienziffer . . am 23. März 879 415

Eine starke Stütze findet der schwedische Außenhandel in seiner Handelsflotte. Diese Aufgabe erfüllt sie trotz der zum Teil schwierigen klimatischen Lage, durch die die Schifffahrt des Ostseelandes je nach der geographischen Lage mehr oder weniger eingeschränkt wird, und trotz der Abhängigkeit im Kohlenbezug von England.

Schwedens Handelsflotte stand mit 996 000 t im Januar 1922 an elfter Stelle unter den Handelsflotten der Welt. (Nach dem Krieg hat sie einen großen Rückschlag erfahren.) Die Hälfte der Flotte entfällt auf Gotenburg und Stockholm, ihnen folgte 1915 Helsingborg, danach in großem Abstand Malmö, Landskrona und Gävle. In der Hauptsache sind die Fahrzeuge im Besitz einiger weniger großer Reedereien, von denen zwei auch eigene Werften besitzen. Stockholm ist der Sitz für die Ostsee- und Erzfahrt (Svea, Lulea, Ofoten) sowie einer Linie nach Amerika (Nordstjärnan). In Gotenburg am eisfreien Sund ist der natürliche Sitz der Überseereedereien nach Afrika und Australien (Transatlantik), Asien (Svenska Ostasiatiska), den Vereinigten Staaten (Svenska-Amerika).

* * *

Die Erschütterungen, die der deutsche Handel durch den Friedensvertrag erfahren hat, ließen infolge der Erfahrungen während des Krieges, wo Deutschland auf dem Weltmeer ausgeschieden war, die Hoffnung aufkommen, daß man die Rolle, die Hamburg als Vermittler für den Handel mit den Ostseegebieten innehatte, durchbrechen, wenn nicht für Skandinavien beseitigen könne. Zuerst zeigte sich dies Streben in Kopenhagen, wo man unter Hinweis auf Lage und Beziehungen schon längere Zeit die Entwicklung eines Freihafens betrieb. In der Zwischenzeit haben auch die schwedischen Großhäfen Gotenburg, Stockholm und Malmö ähnliche Maßregeln ergriffen und zum Teil schon gut eingerichtete Freihäfen geschaffen. Unter den schwedischen Häfen hat Gotenburg die günstigsten Voraussetzungen, da Zufuhr wie Ausfuhr im besten Verhältnis zueinander stehen; danach folgt Malmö, während für Stockholm die Verhältnisse am einseitigsten und ungün-

stigsten liegen. Sie ähneln darin Kopenhagen. Trotz ähnlicher Lage ist Malmö Hafenbetrieb verhältnismäßig schneller als der von Gotenburg und Stockholm gewachsen. Die große Einseitigkeit der Außenhandelsbewegung dieser Häfen wird die Pläne, die man zur Beseitigung der Stellung Hamburgs hatte, wieder in die von Natur aus gegebenen Schranken weisen. Dies hat Professor Hjalmar Cassel erkannt, indem er kürzlich erklärte, daß die Führung Hamburgs nicht künstlich, sondern durch die Natur gegeben sei, infolge der natürlichen wirtschaftlichen Zentralisation eines großen und reichen Landes. Allerdings wird sich für die skandinavischen Häfen die Möglichkeit der Verbesserung ihrer Lage dadurch ergeben, daß der Kieler Kanal als Schifffahrtsweg neutralisiert und gerade zu Kriegsaurea vergrößert worden ist, wenn auch dadurch die Gefahr erwächst, daß die Sundhäfen Kopenhagen und Malmö ins Hintertreffen kommen. Untersuchung dieser Frage, in welcher Weise man die für Schweden etwa eintretenden Nachteile umgehen könne, ist eine Reichsstaatskommission eingesetzt worden, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Der meisten Vorteil vom Kieler Kanal haben aber bisher weder die skandinavischen Häfen noch Danzig, sondern Stettin gehabt. Und das ist typisch, denn wie in Hamburg liegen hier außerordentlich günstige Verhältnisse zwischen Ein- und Ausfuhr vor, die Vorbedingung für einen Großhafen.

Am 1. September 1922 wurde in Gotenburg der Freihafen in Gegenwart des Kronprinzen und anderer hohen Persönlichkeiten feierlich eingeweiht. Die Arbeiten, die im Jahre 1914 begonnen wurden, begegneten großen Schwierigkeiten infolge der schlechten Bodeneigenschaften und großen Tiefe des Hafens (30 m und mehr). Die Arbeiten der Kaiserlichen Gleisanschluß (sowie 10 000 qm Warenschuppen) im Freihafen betragen ungefähr 1135 m bei einer Wassertiefe von 23 elektrischen Krane dienen für den Umschlag. Die Kosten des Freihafens betrugen im ganzen 21,5 Mill. Kr. Der Freihafen gehört der Stadt Gotenburg, während die Verwaltung innerhalb der Depots einer gemischten wirtschaftlichen Gesellschaft, der Göteborgs Freihafen-Aktiengesellschaft

lassen ist. Unter Einrechnung des neu eingerichteten Zollgebietes beträgt die Länge der dem Verkehr übergebenen Gleise im Göttenburger Hafen 8290 m. Das Hafengebiet ist 11 km, die in ihm verlegte Eisenbahn 50 km lang. Die Einfahrt ist bis zu einer Tiefe von 9,25 m bis zum Hafen freigelegt und hat flußaufwärts noch bis zu 5,8 m Tiefe. An Hafenkais sind für Stockholm 3,4, für Göttenburg im ganzen km und für Malmö 6 km vorgesehen.

Der Ausbau des Hafens in Stockholm ist noch nicht zu Ende, schreitet jedoch günstig voran.

Der Malmöer Freihafen ist im September 1922 eröffnet. Wie Göttenburg, ist auch in Malmö der Betrieb des Freihafens der Freihafen-Aktiengesellschaft überlassen. Mit dieser Verbreiterung der Durchfuhr des Freihafengedankens in Skandinavien ist der Ablauf, wie er sich durch die staatlichen Zollschranken in stets wachsendem Maße herausbildete, beseitigt worden und ein internationaler Ausgleich erfolgt. Die Freihäfen sollen die durch die Zollschranken begünstigten Verkehrsablenkungen überwinden und die Währungsbeeinträchtigungen und Ungleichheiten ausgleichen helfen. [W 191] Dr. Br.

Beiträge zur Reichsunfallversicherung.

Der Vorstand der Nordöstlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft weist darauf hin, daß infolge der Erhöhung der Unfallrenten, insbesondere der Zulagen in der Unfallversicherung, infolge des Anwachsens der Kosten des Heilverfahrens, der gesteigerten Verwaltungskosten, die im Hinblick auf die unbedingte Notwendigkeit, die laufenden Betriebsmittel ganz wesentlich zu verstärken, der diesjährige Umlagebeitrag

trag für die Mitglieder dieser Berufsgenossenschaft etwa die 33fache Höhe des vorjährigen Beitrages erreichen wird. Da die Feststellung der Umlage und die Erhebung der Beiträge vielleicht schon Ende März oder Anfang April beginnen wird, für viele Besitzer kleinerer Betriebe sich aber auch bis in den Juni hinziehen kann, so wird den Mitgliedern der Berufsgenossenschaft anheimgegeben, dies schon jetzt bei ihren Plänen gebührend in Betracht zu ziehen.

Die Steigerung der Lasten in der Unfallversicherung beruht, wie auf allen andern Gebieten des Wirtschaftslebens, auf der Geldentwertung und tritt in gleicher Weise, wie bekannt, auch bei der Kranken-, Invaliden- und Angestelltenversicherung in die Erscheinung. Eine wesentliche Rolle spielen dabei im Bereiche der Unfallversicherung die Zulagen. Die Bezüge der zulageberechtigten Rentenempfänger sind durch eine ministerielle Verordnung vom 23. Dezember 1922 und ein Gesetz vom 12. Februar 1923 gegenüber dem Stande vom Oktober 1922 auf das 24- bzw. 20fache gesteigert worden. Gestützt auf eine Entscheidung des Reichsrats hatte die Reichsregierung den Antrag gestellt, die Rentenzulage nur den ihrer bedürftigen Rentenempfängern zu gewähren, weil für eine Anzahl der letzteren, die vollen Lohn verdienen, die Zulage nicht notwendig und für das Wirtschaftsleben nicht tragbar sei. Diese Bestimmung hat aber der Reichstag einstimmig abgelehnt. Der Verband der Deutschen Berufsgenossenschaft wird sich nachdrücklichst für die Aufnahme einer solchen einschränkenden Bestimmung in ein späteres Gesetz einsetzen. Seine Bemühungen können aber nur von Erfolg begleitet sein, wenn Industrie, Handel und Gewerbe geschlossen hinter ihm stehen, wenn auch deren Organisationen für eine derartige gesetzliche Regelung entschieden eintreten. [W 190]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2000.

Die Bauwerke. Von Reg.-Baumeister Dr.-Ing. Rudolf Kirchhoff. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. Zweiter Band.

Der zweite Band ist den statisch unbestimmten Systemen gewidmet. In einem einleitenden Abschnitt über Formänderungen und der Verformung ihrer Berechnung für statisch bestimmte Systeme werden die verschiedensten statisch unbestimmten Systeme an Hand von zahlreichen Beispielen durchgerechnet, ergänzt durch eigene Untersuchungen des Verfassers. Den Abschluß bildet ein kurzer Abriss der Gewölbe- und Drucktheorie.

Das bereits in Nr. 15 dieser Zeitschrift 1922 über den ersten Band geäußerte gilt auch für den zweiten Band: Die zahlreichen Rechnungsspiele erleichtern dem Studierenden das Eindringen in die schwierige Materie sehr wesentlich, so daß das Buch nicht bloß den Lernenden, sondern auch den in der Praxis arbeitenden Statikern warm empfohlen werden kann. [B 1577] Karl Bernhard.

Verein Deutscher Papierfabrikanten. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des Vereines. Berlin 1922, Selbstverlag.

Als am 14. Dezember 1872 in Nürnberg der Verein deutscher Papierfabrikanten ins Leben gerufen wurde, waren 67 Fabriken bei der Gründungsversammlung vertreten, im Jahre 1920/21, dem letzten Berichtsjahr vor der Jubiläumsversammlung, gehörten 410 Mitglieder dem Verein an. Diese Zahlen veranschaulichen deutlich den gewaltigen Aufschwung, den nicht nur der Verein selbst, sondern mit ihm auch die gesamte deutsche Papierindustrie genommen hat, ein Aufschwung, dessen Werden und Wachsen in der vortrefflichen Festschrift des Vereines in eingehender und sehr ansprechend beschriebener Weise dargestellt wird.

Es zeigt sich an dieser Entwicklungsgeschichte, wie wirkungsvoll auch die niedere Ordnung des Zusammenschlusses innerhalb der industriellen Organisation, nämlich das Vereinswesen, das gerade in der deutschen Papierindustrie zu großer Blüte gelangt ist, auf den Fortschritt eines Industriezweiges einwirken kann. Ja, bei aller Berechtigung und Notwendigkeit, die man den höheren Formen, den Kartellen und Trusts, je nach der Lage zusprechen muß, scheint es, daß der volkswirtschaftlichen Standpunkt aus das Vereinswesen nützlicher sein kann als die festeren Zusammenschlüsse. Denn während letzteren nur zu häufig ins Leben gerufen werden, lediglich um einmal erworbenen Besitz, die Machtstellung zu wahren und noch weiter auszubauen, ist bei einem gut organisierten und geleiteten Industrieverein meistens das Bestreben vorherrschend, die produktiven Kräfte der Industrie zu entfalten und zu fördern. Zu dienen die regelmäßigen Mitgliederversammlungen, die Verhandlungen von Ausstellungen und Kongressen, die Errichtung gemeinsamer Nachrichtenstellen, die Sammlung eines Archivs, die Aufstellung von Statistiken, die Einrichtung kleinerer Fachverbände, die Gründung von Forschungsinstituten und von Fachschulen.

All diesen Aufgaben und noch vielen anderen, die der Raum nicht verbieter aufzuzählen, hat sich der Verein deutscher Papierfabrikanten zugewandt, und zwar auch überall mit gutem Erfolge.

Der reiche Inhalt der Jubiläumsschrift gliedert sich in vier Abschnitte. Im ersten und umfangreichsten behandelt Heino Castorf die Geschichte des Vereines mit einem kurzen Rückblick auf die Entwicklung der Papierfabrikation. Der zweite befaßt sich mit der Technik der Papierherstellung in den letzten 50 Jahren. In ihm wird gezeigt, daß die wichtigsten Erfindungen auf dem Gebiete der Papierfabrikation mechanischen und chemischen Aufbereitung der Papierrohstoffe von Deutschen gemacht worden sind, so wertvoll und verdienst-

voll auf diesem Gebiet auch die Errungenschaften des Auslandes sind, das häufig sogar die ersten Erfindungen auf sein Konto buchen kann. Einen wie großen Wert der Verein deutscher Papierfabrikanten auch allen Fragen der Sozialpolitik beimißt, erhellt daraus, daß sich zwei Aufsätze des dritten Abschnittes „Sozialpolitik mit Bezug auf die Papierzeugung und das Verbandswesen“ mit den Einwirkungen sozialpolitischer Bestrebungen auf die Entwicklung der Papiererzeugungsindustrie befassen. Sehr beachtenswert sind in diesem Teil der Festschrift auch der Aufsatz von C. Lammers über die Psychologie des Verbandslebens und die graphische Darstellung der Gliederung des Papierfaches von Dr. Mirus. Ein vierter Abschnitt mit „fachlichen Abhandlungen“ über einige Sondergebiete beschließt das inhaltreiche Werk, von dem der Verein deutscher Papierfabrikanten ohne Überhebung sagen darf: „Exegi monumentum . . .“ [1586] Dr. Freitag.

Die Praxis der Papierfabrikation. Von Prof. M. Schubert. Dritte Auflage. Von Prof. Dr.-Ing. h. c. E. Müller. Berlin 1922, M. Krayn. 483 S. mit 176 Abb. u. einer Tafel.

Die an und für sich nicht reiche Literatur über Papierfabrikation hat durch diese neue und verbesserte Auflage des Schubertschen Buches eine wertvolle Bereicherung erfahren. Das Buch hat gegenüber der ersten und auch teilweise der zweiten Auflage eine fast vollständige Umarbeitung erfahren, und zwar unter Berücksichtigung der neuesten Erfahrungen in der Papierindustrie.

Entsprechend dem großen Umfange des Materials ist die Behandlung des Stoffes natürlich sehr gedrängt, aber immerhin sind die einzelnen Abteilungen, und besonders die wichtigsten, ausführlich genug behandelt, um den Zweck des Buches, ein Hand- und Lehrbuch zu sein, zu erfüllen.

Der gesamte Stoff ist organisch aufgebaut, so daß das Werk auch als Hand- und Nachschlagebuch gute Dienste leisten kann. Die Übersichtlichkeit wird durch ein ausführliches Schlagwörterregister günstig beeinflusst.

Leider vermisse ich in dem Buch eine, wenn auch kurze, Darstellung des Holzschliffes, Holz- und Strohstoffes, die vielleicht unter Kürzung des Kapitels Hadernhalbstoffgewinnung in genügender Ausführlichkeit hätte gebracht werden können, ohne den Umfang des Werkes sehr zu vergrößern. Gerade diese Halbstoffe sind für die heutige Papierfabrikation von solcher Bedeutung, daß eine Darstellung der Grundzüge ihrer Erzeugung von größtem Wert gewesen wäre, zumal gerade über die Holzstoffherzeugung neuere Literatur kaum vorhanden ist.

Das Buch hat aber trotzdem einen großen Wert, da die Ausführungen auf Erfahrungen aus der Praxis aufgebaut sind. Es ist jedem zu empfehlen, der sich über Fragen der Papierfabrikation unterrichten will, und ist auch ein wertvolles Hilfsmittel für kaufmännische Direktoren und Beamte, denen eine fachtechnische Ausbildung fehlt. [1602] Köthen.

Fritz Hoyer.

Theorie der Kreispumpe. Von Dr. techn. Milan Vidmar, ord. Prof. a. d. Universität Ljubljana. (Sammlung Vieweg.) Braunschweig 1921, Friedrich Vieweg & Sohn A.-G.

Der Verfasser hat es in diesem Buch in äußerst anerkennenswerter Weise verstanden, seine 15jährigen Erfahrungen im Kreispumpen- und Ventilatorenbau in leichtfaßlicher, flüssiger und doch wissenschaftlich strenger Form niederzulegen. Auf verhältnismäßig eng beschränktem Raum sind hier in ursprünglicher Weise so ziemlich alle Probleme be-

handelt, die der Kreiselpumpenbau dem Konstrukteur bietet. Was gerade dem im Beruf stehenden Ingenieur dabei sehr zugute kommt, ist, daß der Verfasser eine übertriebene Genauigkeit dort vermied, wo sie praktisch infolge anderer, nicht streng zu erfassender Fehlerquellen nichts mehr nützen würde. Jedenfalls hat es der Verfasser ausgezeichnet verstanden, in großen Zügen den Grundton des zu behandelnden Stoffes zu treffen.

Die theoretische Förderhöhe unter Hinweis auf die drei verschiedenen Schaufelarten bildet den ersten Abschnitt des Buches. Der zweite Abschnitt führt uns unter Berücksichtigung der Umsetzungsverluste im Laufrad zur nutzbaren Förderhöhe. Die Strömungsverluste in den verschiedenen Maschinenteilen werden dann im dritten Abschnitt noch ausführlich behandelt. Dem Spaltverlust und dessen Bekämpfung ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Der Kraftbedarf wird weiterhin einer eingehenden Erörterung unterworfen, und dann werden die wichtigsten Konstruktionsprinzipien zusammengestellt. Das letzte Kapitel bringt endlich noch in der Durchrechnung einer Konstruktion eine Zusammenfassung und Anleitung zur Verwertung der in den vorhergehenden Abschnitten behandelten Fragen.

Das Buch ist einfach in der Rechnung, klar im Text und sei sowohl dem angehenden, als auch dem im Berufe stehenden Ingenieur, der sich für Kreiselmaschinenbau interessiert, aufs beste empfohlen.

[B 1547]

Staufer.

Wilhelm v. Siemens, ein Lebensbild. Von August Roth. Leipzig und Berlin 1922, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger.

Anläßlich des 75jährigen Bestehens der Firma Siemens & Halske wurden diese Gedenkblätter herausgegeben, dem Leben und Wirken des Mannes gewidmet, der 30 Jahre lang die Geschäfte des Hauses leitete und das Erbe seines berühmten Vaters Werner v. Siemens mehrte und förderte. Die Schrift ist so abgefaßt, daß sie nicht nur den großen Mann der Industrie hervortreten läßt, sondern vor allem auch in dessen intime, persönliche Lebens- und Vorstellungswelt, an Hand der jahrzehntelang von ihm geführten Tagebücher, einen Einblick gewährt. Man kann vielleicht zweierlei Ansicht darüber sein, ob die Öffentlichkeit ein Recht auf solch private Lebensäußerungen hat, sofern der Schreiber sie ihr nicht selbst zugänglich macht; jedenfalls bietet aber gerade diese Einstellung des Buches einen besonderen Reiz und mannigfache Anregung.

Es ist eine sehr komplizierte Menschennatur, die uns hier entgegentritt, die von frühester Jugend an sich hart durch die Schwierigkeiten und Probleme des Lebens durchkämpfen mußte, mit denen weniger

in die Tiefe gehende Männer in den äußeren Lebensumständen Wilhelm v. Siemens spielend fertig werden, wenn sie sie überhaupt auf ihrem Wege sehen. Trotz der immer wieder auftauchenden Hindernisse des grüblerischen Menschen, und obgleich ihm zunächst rein wissenschaftliche Erkenntnistätigkeit — er kam fachlich vom Studium der Mathematik und Physik her — am meisten lag, hat die Mann doch die früh auf ihm lastende geschäftlich-organisatorische Riesearbeit, dank einer gewissen Selbstentsagung und restloser Aufgabe, aufs großartigste bewältigt, wie nur irgendein reiner Tatmann in dem Gefühl der großen Verantwortung, die er trug, einen befriedigenden Ausgleich findet. Was er für die Firma leistete, soweit es im einzelnen festzustellen ist, sowie sein auch journalistisch geübter Standpunkt zu schwebenden technisch-industriellen, wirtschaftlichen und politischen Fragen, geht aus dem Buch hervor, das das Interesse begegnen dürfte, auch bei Menschen, die es um der speziellen Firmengeschichte willen nicht zur Hand nehmen würden.

[B 1557]

Dr. M.

Sammlung Götschen, Band 657: Elektrotechnik. Einführung in die Stromtechnik. Von Prof. J. Herrmann. 2. Aufl. IV. Die Erzeugung und Verteilung der elektrischen Energie. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 138 S. mit 100 Abb. und 16 Tafeln. Preis Gz. geb. 1.

Die Stromerzeugungsanlage. — Die Kosten der Stromverteilung. Die Schaltanlage. — Das Leitungsnetz. — Die Kosten der elektrischen Energie.

Die elektrischen Spielzeug- und Kleinmaschinen für Gleich- und Wechselstrom. Von K. Moritz. 4. Aufl. Leipzig 1923, Hachmeister & Tietze. 102 S. mit 100 Abb. und 2 Tafeln. Preis geb. Gz. 6.

Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart. Unter Förderung des Reichsverkehrsministers in Beiträgen hervorragender Mitarbeiter ausgegeben von Hoff, Kumbier und Ager. Neue Ausgabe. Berlin 1923, Reimar Hobbing. Band I: Seite 1 bis 288 Text mit 10 Abbildungen. S. 289 bis 736 Anhang: Deutsche Industrie und Eisenbahnwesen (Sonderbeschreibungen). Band II: S. 1 bis 328 Text mit 10 Abb. S. 329 bis 760 Forts. des Anhanges von Band I.

Lebenserinnerungen von Werner von Siemens. 12. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 221 S. mit 6 Tafeln. Preis Gz. geb. 3.

Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutschlands großer Zeit. Von K. Helfferich. 2. Band. Berlin 1923, Julius Springer. 239 S. mit 10 Abb. Preis Gz. 10.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION.

Die Fahrtregler von Dampffördermaschinen.

Der Aufsatz von Dr. Hoffmann in Heft 8, 9 u. 10 dieser Zeitschrift Jahrgang 1922 ist als ein Schritt weiter auf dem Wege zur Vereinheitlichung der Fahrtregler zu begrüßen. Die Ausführungen bezüglich größter Einfachheit der Fahrtregler können nicht genug hervorgehoben werden. Um so weniger erfreulich ist es, wenn die neuesten Durchbildungen der Fahrtregler gerade den entgegengesetzten Weg einzuschlagen scheinen. Ein in seiner Wirkung völlig undurchsichtiger vielgestaltiger Hebelmechanismus unter Zuschaltung von einem oder sogar zwei unter Dampf arbeitenden Hilfszylindern kann als Vereinfachung unmöglich angesehen werden.

In Ergänzung zu den Ausführungen über die Steuerhebelrückführung seitens des Fahrtreglers sei hier darauf hingewiesen, daß der Unterzeichnete an seinen Fahrtreglern z. T. die Rückführungen vorgenommen, z. T. unterlassen hat. Es konnte jedoch ein entscheidender Vorzug der einen Ausführung vor der anderen nicht festgestellt werden. Die Sicherheit der Fördermaschine erleidet bei Ausrüstung mit einem gut durchgebildeten Fahrtregler keinen Abbruch, ob der Steuerhebel zurückgeführt wird oder nicht.

Wird aber die Rückführung aus irgendwelchen Gründen gewünscht und wirkt dabei der Fahrtregler auf den Umsteuerapparat mittelbar durch den Steuerhebel ein, so bedingt dies die Zwischenschaltung eines zweiten Hilfssteuerapparates. Die Einwirkung des Fliehkraftreglers muß deshalb notwendigerweise den Weg: Regler-Hilfszylinder-Steuerhebel-Umsteuerungsapparat-Steuerung einschlagen.

Die unmittelbare Verstellung des Umsteuerapparates seitens des Fahrtreglers erfordert dagegen nur einen Weg: Regler-Umsteuerapparat-Steuerung. Es leuchtet ohne weiteres ein, daß die Genauigkeit des Reglern bei der Wahl des längeren Weges sehr leiden muß, außerdem wird der wichtigen Forderung größter Einfachheit nicht Rechnung getragen.

Der kürzeste Weg verdient deshalb ohne Zweifel den Vorzug, zumal auch hier die Möglichkeit, den Steuerhebel an der Verstellung teilnehmen zu lassen, ohne Schwierigkeit gegeben ist, was durch Rückwirkung des Umsteuerapparates auf den Steuerhebel, und zwar in denkbar einfachster Weise geschehen kann.

Außerdem sei in Ergänzung zu den Ausführungen über die Einstellung der Geschwindigkeiten vom Führerstand aus darauf aufmerksam

gemacht, daß beim Fahrtregler Schönfeld soviel Geschwindigkeiten eingestellt werden können, wie sich Rasten im Steuersegment befinden. Hiervon ist in vielen Fällen Gebrauch gemacht.

Die bequeme und vielseitige Verstellungsmöglichkeit des Dampflußreglers ist ohne Zweifel ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber den Fliehkraftreglern, die von Haus aus unter Berücksichtigung der Betriebsart bei Fördermaschinen jenen unterlegen sind, besonders auch bei der Regelung des Anfahrens. Während der Dampflußregler von sich aus ein sofortiges Ansprechen bei falscher Steuerhebelauslage ergibt, ist der Fliehkraftregler grundsätzlich dazu in Unvermögen. Ein solcher Regler ist auf die bekannte Hußmannsche Fahrregelung angewiesen, die der Erfahrung nach in allen den Fällen nicht genügt, wo eine vollständige Sperrung des Steuerhebels bei verkehrtem Auslegen nicht vorgenommen werden kann. Das ist bei vielen Fördermaschinen der Fall, da der Maschinist beim Einfahren der Förderkörbe in die Hängebank und auch beim Umsetzen der Körbe mehr oder weniger die Möglichkeit haben muß, den Steuerhebel in beiden Richtungen hin auszuliegen. Im besondern ist das bei den Stahknaggen mit kleinen Füllungen in der Mitte und großen Füllungen an den Enden erforderlich. Der Anfahrregler sperrt deshalb zumeist nicht das verkehrte Auslegen, sondern erschwert es nur, und zwar dadurch, daß der Maschinist beim verkehrten Auslegen eine Federspannung überwinden muß. Der Einbau einer Feder in das Anfahrregler-Gestänge ist daher bei Anwendung von umgekehrten Knaggen gebräuchlich, so daß die Möglichkeit verkehrten Auslegens vorliegt, wie Unfälle erwiesen haben.

Georg Schönfeld.

Ich will nur zur Frage der Anfahrregelung Stellung nehmen. Die übliche Anordnung, daß man verkehrt nur gegen eine Feder und nicht gegen einen Knaggen auslegen kann, daß man nur die Manövriernaggen faßt, ist unangebracht. Nach etwaigem kurzem Übertreibwege wird dann die Feder aufgeworfen, und man kann die Kurven am Fahrtregler so einrichten, wie es z. B. die Prinz Rudolph-Hütte getan hat, daß bei weiterem Erdrücken der Steuerhebel in die Mittellage und auf Gegendampf eingestellt wird. Dabei hat der Geschwindigkeitsregler überhaupt nicht zu wirken. Unfälle sind, soweit es überhaupt vom Fahrtregler abhängt, und sofern dieser richtig eingestellt ist, ausgeschlossen.

Dr. H. Hoffmann.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

R. 15

SONNABEND, 14. APRIL 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Beanspruchungshöhe, Korngröße und Temperatur bei Ermüdungserscheinungen. Von W. Müller und H. Leber	357	„Zentralheizung“ oder „Sammelheizung“	371
Elektrischer Einbau von Hochspannungs-Ölschaltern	363	Wärmewirtschaftliches im Stahl- und Walzwerk. Von W. Tafel	372
Mechanische Großgüterwagen. Von G. Reder	364	Rundschau: Die Doppelschrauben-Motorfrachtschiffe „Isis“ und „Osiris“ — Eiserner Stehbolzen — Der Weißberg-Simplex-Motor — Berechnung der Fundamentanker	374
Kohlenstaub-Feuerung im Stahlwerk Becker	367	Wirtschaftliche Umschau: Das Wirtschaftsleben im Monat März — Deutsche Konjunkturtabelle — Kapitalaufnahme der Industrie	377
Ermüdung der Fahrzeiten durch Zeichnung. Von W. Müller	368	Bücherschau: Automobilbau. Von Heldt — Eingänge	380
Bourcoud-Verfahren zum Erzeugen von Eisen und Stahl unmittelbar aus Erzen	371		

Beanspruchungshöhe, Korngröße und Temperatur bei Ermüdungserscheinungen¹⁾.

Von Regierungsbaurat Prof. Dr.-Ing. W. Müller und Dipl.-Ing. Hugo Leber, Darmstadt.

Zusammenhang zwischen der Ermüdungsfestigkeit durch Schlagwirkung und den statischen Festigkeitseigenschaften. Ermüdung und Kornstörung. Erklärung für die Entstehung der Dauerbrüche an der Hand geätzter Schiffe. Beeinflussung der Ermüdungsfestigkeit durch Korngröße und erhöhte Temperaturen.

Einfluß der Beanspruchungshöhe auf die Ermüdbarkeit.

Der Teil einer Maschine oder eines Bauwerkes sollte vom Konstrukteur so bemessen sein, daß er während der Beanspruchung nur rein elastische Formänderungen erleidet. Die höchstzulässige Beanspruchung eines Werkstoffes wäre nach seiner wahren Elastizitätsgrenze σ_E für die betreffende Beanspruchungsart. Nun ist die Ermittlung der wahren Elastizitätsgrenze zeitraubend und vielfach nur sehr schwer durchführbar, abgesehen davon, daß deren Lage und Veränderung durch verschiedene Einflüsse bzw. durch Kalt- oder Warmrecken und was bislang nur wenig erforscht worden ist. Man beschränkt deshalb vielfach auf die Bestimmung der Streckgrenze und einen gewissen Bruchteil von dieser als zulässig an; meist man jedoch von der Bruchgrenze aus, von der die Streckgrenze je nach der Vorbehandlung des Stoffes einen Bruchteil ausmacht, der zwischen 0,60 und 0,90 liegen kann. Grenzen, in denen die Leistungsfähigkeit des Stoffes möglichst weit ausgenutzt werden muß, erfordern dann besondere Sorgfalt bei der Kenntnis der Stoffeigenschaften.

Bei Bauteilen, die Dauerbeanspruchungen statischer oder dynamischer Art ausgesetzt sind, ist die Arbeitsfestigkeit, die praktisch mit der Schwingungsfestigkeit zusammenfällt, von ausschlaggebender Bedeutung. Unter letzterer versteht man jenen größten Wert der bezogenen Spannung, der bei Wechsel zwischen Zug und gleichem Druck eben noch befriedigend ertragen wird (Föppl).

Über die Beziehung der Arbeitsfestigkeit zu den durch einfachen Festigkeitsversuch ermittelten Stoffeigenschaften und die Anschauungen noch auseinander.

Eden z. B. bestreitet auf Grund seiner Versuche das Vorhandensein einer solchen Spannung; Bauschinger setzt sie der „natürlichen Elastizitätsgrenze“, worunter er die Proportionalitätsgrenze versteht, die aber bekanntlich schon im Bereich der bildsamen Formänderung liegt; Föppl setzt sie der wirklichen Elastizitätsgrenze, welcher Ansicht wir auf Grund der nachstehend beschriebenen Versuche anhängen; nach Turner kann die wahre Elastizitätsgrenze um ein geringes überschritten werden, ohne daß Bruch eintritt.

Die Ermittlung der Arbeitsfestigkeit, die für alle wichtigen Zustände der verschiedenen Zustände der Vorbehandlung durchzuführen wäre, ist praktisch schon allein des großen Zeitaufwandes wegen nicht allgemein möglich, von weiteren Schwierigkeiten ganz abgesehen. Die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit unter langsam wirkender Beanspruchung, die durch den Versuch verkörpert wird, ermöglicht aber allein kein Werturteil über die Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbeanspruchung und Kerbwirkung. So kam man auf die heute sehr ge-

bräuchlichen verschiedenen Kerbschlag- und Dauerbiegezug- und -schlagproben. Bei diesen ist man ähnlich wie beim Zugversuch meist gezwungen, mit der Belastung über die Spannungen, die dem Material im Betrieb zugemutet werden, hinauszugehen, oft sehr weit, um so in kürzerer Zeit durch Vergleich mit andern Stoffen zu einer Bewertung hinsichtlich der Eigenschaften zu kommen, die der Zugversuch nicht geben kann. Hierfür ist eine große Zahl der verschiedensten Vorrichtungen benutzt worden, über die Rudeloff in den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes 1916 S. 343 berichtet hat. Der von uns benutzte Kruppsche Schlagapparat ist in dem von Müller herausgegebenen Forschungsheft 247 sowie in Z. 1921 S. 1089 beschrieben worden.

Ursprünglich ist bei diesem eine Möglichkeit, die Größe der Schlagenergie zu verändern, konstruktiv nicht vorhanden gewesen. Werkstoffe mit verschieden hoher Streck- und Bruchgrenze, die miteinander verglichen werden sollen, werden also je nach der Lage dieser Grenzen zur Größe der auftretenden höchsten Biegespannung durch die gleiche Schlagarbeit in verschiedenem Maße beansprucht, worauf bereits im Forschungsheft 247 hingewiesen worden ist. Die große Wichtigkeit, die dieser Frage und der dadurch bedingten Klassifizierung der Stähle zukommt, ließ hierüber einige Versuchsreihen wünschenswert erscheinen, zumal sie einen Einblick in das ganze Prüfverfahren geben.

Zu diesem Zwecke wurde ein neuer leichterer Bär hergestellt, der mit Zusatzgewichten versehen werden konnte. Die Schlagarbeit war hierdurch zwischen $A = 3,52$ cmkg und $32,7$ cmkg veränderlich. Um einen gewissen Anhalt für die Größe der Beanspruchung der Proben zu erhalten, haben wir für die verschiedenen Bärenergien jeweils die größte Durchbiegung des Probestabes gemessen. Hieraus würden sich unter Annahme einer mittleren Elastizitätszahl sowie der unbegrenzten Gültigkeit des Hookeschen Gesetzes unter Vernachlässigung der Kerbwirkung die mit σ_K bezeichneten Biegespannungen im Kerbgrunde ergeben²⁾, vergl. Zahlentafel -1. In Wirklichkeit gibt die Umfangzone des Stabes bei einer Überschreitung der Proportionalitäts- und Streckgrenze zunächst ohne Anbruch nach, und die von Leon und Preuß ermittelte, bei Kerben eintretende Spannungserhöhung (1,8- bis 2fach) im Kerbgrunde dürfte durch das Nachgeben des Materials infolge der bildsamen Formänderung nicht die Größe erreichen, die jene Forscher im elastischen Bereich des Hookeschen Gesetzes gefunden haben. Genaueres läßt sich zur Zeit hierüber nicht aussagen.

Zur Ergänzung wurden daneben bei allen Werkstoffen noch folgende statische Eigenschaftswerte durch den Zugversuch ermittelt: Elastizitätszahl, Elastizitäts-, Proportionalitäts-, Streck- und Bruchgrenze sowie Dehnung und Querschnittverminderung. Sämtliche Werte — die statischen sowie die Bruchschlagzahlen

¹⁾ Die Arbeit wurde im Juli 1922 bei der Redaktion eingereicht.

²⁾ Müller, Forschungsheft 247.

Die durch die abwechselnde Zug- und Druckbeanspruchung hervorgerufene Veränderung der Proportionalitäts- und Streckgrenze gegenüber den durch den Zugversuch festgestellten Werten (vergl. die Versuche von Bauschinger), die ungleichförmige Spannungsverteilung über den gekerbten Querschnitt nach Überwindung der Elastizitätsgrenze in den äußersten Fasern sowie nach dem ersten Anriß einsetzende und bis zum endgültigen Bruch fortwährende Veränderung des Kerbquerschnittes und Spannungsverteilung dürften der Grund für den stetigen Anstieg der Schlagbeanspruchungs-Linien sein.

Des weiteren ist die beim Schlagwerk normal vorhandene Schlagarbeit von 12,5 cmkg eingetragen; sie ist für die verschiedenen Werkstoffe zweckentsprechend. Bei einer Verkleinerung käme man in das Gebiet der schnell wachsenden Schlagzahlen, die großen Zeitaufwand zur Folge haben. Eine Vergrößerung dagegen gibt zu geringe Unterschiede der Schlagzahlen und schwankende Wertziffern, da sich die Beanspruchung zu weit von den wirklich vorkommenden entfernen.

In vielen Fällen ist man aber gezwungen, größere Bärenergie anzuwenden, weil sich die Untersuchungen sonst viel zu sehr hinauszuziehen würden; so ist es z. B. gelungen, gewöhnliches Eisen durch Einsetzen so zu vergüten, daß es bei einer Schlagarbeit von 19 cmkg 1,1 Mill. Schläge bis zum Bruch ertrug, während es, gegliht angeliefert, nur rd. 2000 Schläge aushielt; normal vergüteter, nicht eingesetzter Chrom-Nickelstahl vertrug unter den gleichen Verhältnissen ungefähr 15 000 Schläge. normaler Schlagarbeit von 12,5 cmkg hielt das Flußeisen im flüssigen Zustand 5000 Schläge aus, im eingesetzten Zustand es weit über 2 Mill. Schläge ertragen.



Abb. 2. Kraftwirkungszonen (120 fach vergrößert).

Man könnte sich ja auch so helfen, daß bei gleicher Bärenergie durch eine schärfere Kerbform eine Vergrößerung der Schlagspannung erzielt würde; das würde jedoch, abgesehen von der unzweckmäßig starken Verminderung der Schlagzahlen des geglihten Material, auf große Schwierigkeiten in der Herstellung der Kerben stoßen.

Zahlentafel 3.

Verhältnis der absoluten Schlagzahlen bei verschiedenen Schlagarbeiten.

Verhältniszahlen von Z_B (Die Bruchschlagzahlen der Probe P sind gleich 100 gesetzt)

Verhältnis	Proben					
	P	B	N	C	O	A
100	100	110	145	420	604	1450
100	100	111	147	363	616	765
100	100	127	154	373	673	555
100	100	129	157	371	657	471
100	100	144	167	378	666	445
100	100	123	123	400	666	450
100	100	95	104	206	527	—

Es entsteht also die Frage: wie verhalten sich bei verschiedener Bärenergie die Wertziffern (Schlagzahlen)? In Zahlentafel 3 finden sich die Verhältniszahlen der absoluten Schlagzahlen für die verschiedenen Schlagarbeiten, wobei die Schlagzahl für den Werkstoff P gleich 100 gesetzt worden sind. Es zeigt sich eine befriedigende Übereinstimmung für nicht zu hohe Schlagenergie, besonders wenn man berücksichtigt, daß der Wert (bei dem großen Zeit- und Materialaufwand) auf nur einer Probe beruht. Bei einer Steigerung über 15,0 cmkg treten größere Schwankungen auf, die eine Klassifizierung unmöglich machen. Der Werkstoff A fällt vollständig heraus, die Unterschiede betragen über 200 vH. Vielleicht spielt hier die Elastizitätsgrenze (27,6 kg/mm²) eine Rolle. Dieser

Stahl kann daher im Vergleich mit andern Stählen je nach der Größe der zur Verwendung gelangenden Schlagenergie verschieden bewertet werden. Soweit die vorliegenden Ergebnisse erkennen lassen, können also mit einer gleichbleibenden, zweckmäßig gewählten Bärenergie Werkstoffe mit verschieden hoher Elastizitäts-, Proportionalitäts-, Streck- und Bruchgrenze im allgemeinen mit einander verglichen werden, obwohl sie hierbei mit Rücksicht auf ihre statischen Festigkeitseigenschaften, rein rechnerisch betrachtet, in ganz verschiedener Weise beansprucht werden.

Aus den Versuchen läßt sich noch folgendes erkennen: Wählt man, um sich den Materialeigenschaften anzupassen, die Bärenergie für die verschiedenen Werkstoffe proportional σ_E , σ_S und σ_B , dann nimmt die Schlagzahl mit wachsendem σ_E , σ_S und σ_B ab. Es erscheint daher nicht angängig, beim Vergleich verschiedener Werkstoffe die Schlagarbeit mit Rücksicht auf die aus dem Zugversuch erhaltenen Festigkeitswerte für jeden Stoff besonders zu wählen.

Was die Abhängigkeit der Schlagzahl von σ_E , σ_S und σ_B bei gleichbleibend gehaltener Schlagenergie betrifft, so läßt sich sagen, daß im allgemeinen die Schlagzahl mit der Streckgrenze und Festigkeit zunimmt, weil die erzeugte Biegespannung im gleichen Maß abnimmt. Oft wird angegeben, die Wertziffer $\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$ (Tetmajersche Zahl) oder auch die beim Zerreißenversuch aufgewendete spezifische Formänderungsarbeit, dargestellt durch den Inhalt des Zerreißen-schaubildes bis zur Höchstlast, sei maßgebend für die Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes gegen Stoß und Dauerbeanspruchung. Würde dies zutreffen, so hätten alle solche Schlag- und Dauerbeanspruchungsproben keine Daseinsberechtigung. Wie im Anschluß an die Warmversuche unten noch näher ausgeführt wird, trifft dies aber keineswegs



Abb. 3. Einseitig geschlagener Kerbstab ohne Anriß.

zu. Schon die kleine Zusammenstellung aus den obigen Versuchen zeigt dies zur Genüge.

Werkstoff	$\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$	Z_B
P	8,3	4560
B	9,4	6390
O	9,9	27 000
C	11,1	15 890
N	11,1	8 773
A	12,0	21 533

Wie aus unsern bisherigen Berichten hervorgeht, ist die Schlagzahl bis zu einem gewissen Grade auch von der Dehnbarkeit abhängig, indem zu weiche Werkstoffe schnell ermüden. Da die Untersuchung der Elastizitäts-, Proportionalitäts-, Streck- und Bruchgrenze keinen eindeutigen Einfluß erkennen läßt, wurden noch die bleibenden Dehnungen nach Überschreiten der Elastizitätsgrenze festgestellt; aber auch diese sind kein Maß für die Ermüdbarkeit, so daß man sagen kann, daß eine einzelne aus dem Zugversuch ermittelte Größe keinen Wertmesser darstellt, der Zerreißenversuch daher nicht in Parallele zum Schlagversuch gestellt werden oder als dessen Ersatz gelten kann.

Die Entstehung der Ermüdungsbrüche.

Betrachtet man die in unsern frühern Berichten¹⁾ beschriebenen und abgebildeten Bruchquerschnitte der Ermüdungsproben, so kann man zwei Zonen deutlich unterscheiden: eine gewöhnlich breite Außenzone und einen meist schmalen und scharf abgegrenzten inneren Streifen. Man weiß, daß nach genügend weit getriebenem Riß der Bruch ziemlich plötzlich unter großen Durchbiegungen vor sich geht, wobei er sich durch diese inneren Kernzone fortpflanzt. Die normale mikroskopische Untersuchung der Bruchzonen gibt keinen Aufschluß über die Entstehung der

¹⁾ Z. 1922 S. 543.

Brüche, weswegen man immer dem Einwand begegnet, daß das Gefüge des Metalles bei der Ermüdung nicht gestört wird. Wie unsere Untersuchungen beweisen, liegt sehr wohl eine kristallographische Störung der Kristalliten vor, die mit Hilfe des Ätzmittels von Fry¹⁾ aufgedeckt werden konnte. Hier muß betont werden, daß nicht jedes Eisen mit Erfolg einer solchen Ätzung unterzogen wird; welche Voraussetzungen dafür nötig sind, entzieht sich bislang noch der Kenntnis. Das von uns für die Ätzungen verwendete Eisen war ein schwedisches Holzkohlen-eisen mit geringem Kohlenstoffgehalt, jedoch im Kern mit einer ziemlich beträchtlichen Seigerung.

Die Ätzung ergab nun in den verschiedenen Schnitten dunkle Zonen, die durch Überschneiden von sogenannten „Rutschlinien“ (nach Fry) entstehen, welche unter ungefähr 45° ähnlich den bekannten Fließfiguren gegen die Kraftwirkung geneigt sind. Man kann diese Linien auf den Abbildungen deutlich erkennen. Diese keilartigen Rutschlinien und -flächen sind die Zonen der Kraftwirkung, wie aus Abb. 2 in 120facher Vergrößerung hervorgeht. Das Lichtbild stellt zwei sich überschneidende Kraft-

unterworfenen Kerbstab in polarisiertem Licht festgestellt den sind. Abb. 4 stellt einen Längsschnitt in der Schlag-ebene dar. Wird die Probe bis zum Anriß geschlagen, so erhält man Abb. 5; das Wirkungsfeld hat sich vergrößert und entsprechend der Tiefe des Anrisses nach der Stabachse vorgeschoben. einen Spitzkerb ergeben sich Verhältnisse, wie aus Abb. 6 dem angerissenen Stab hervorgeht; bei ihm sind aber die Wirkungsfelder größer und unvermittelter, also ungünstiger.

Schlägt man den Stab noch weiter, so daß sich der Riß in ihn erstreckt, so erhält man Abb. 7, Längsschnitt in der Schlag-ebene. Der Riß ist bereits so tief vorgedrungen, daß sich von beiden Kerkseiten her vorrückenden Felder schneiden und eine unbeanspruchte Zone einschließen, die sich nach dem Fund eines Längsschnittes senkrecht zur Schlagenebene und Querschnittes im Kerkgrund als linsenförmiger Teil darstellt. Diese Zone bleibt bis zum vollständigen Bruch erhalten. Man sieht sich die Wirkungsfelder schneiden, schreitet der Riß so weiter, wobei infolge der Einkapselung die Kraftwirkung gestört sein dürfte; der Bruch erfolgt nach nur noch ganz we-



Abb. 4. Beiderseits geschlagener Kerbstab ohne Anriß. Längsschnitt in der Schlagenebene.




Abb. 5. Beiderseits geschlagener Rundkerbstab mit geringem Anriß. Längsschnitt in der Schlagenebene.




Abb. 6. Beiderseits geschlagener Spitzkerbstab mit geringem Anriß. Längsschnitt in der Schlagenebene.




Abb. 7. Beiderseits geschlagener Kerbstab mit tiefem Riß. Längsschnitt in der Schlagenebene.




Abb. 8. Beiderseits geschlagener Kerbstab vor dem vollständigen Bruch. Längsschnitt in der Schlagenebene.

wirkungskeile dar, die sich scharf gegen die unbeanspruchten Teile abheben; letztere (hell) lassen die unverletzten Kristalle deutlich erkennen, entgegen der Wirkungszone mit ihrer Korngrenzenverwischung. Ob eine Kornzertrümmerung stattgefunden hat, läßt sich an Hand der bisherigen Untersuchungen noch nicht sagen. Auf jeden Fall hat der kristallographische Aufbau der einzelnen Individuen gelitten. Die Frage des Entstehens der Dauerbrüche konnte nunmehr systematisch verfolgt werden.

Zunächst wurde eine Probe mit Rundkerb nur einseitig geschlagen. Abb. 3 gibt einen Längsschnitt in der Schlagenebene wieder, bevor die Probe einen Anriß erhielt. Bei ihr zeigen sich auf der Zug- und auf der Druckseite (letztere liegt unten) Kraftwirkungslinien; ob diese durch die axial wirkenden Zug- und Druckspannungen entstanden sind oder ihren Grund in den infolge der Biegung auftretenden und senkrecht zur Probenachse wirkenden Spannungen haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Denn wie eingehende Versuche zeigten, konnten Kraftwirkungstreifen an gewöhnlichen Zug- und Druckproben nicht festgestellt werden; auch traten die bekannten Fließfiguren bei der nachherigen Ätzung nicht als solche dunkle Streifen wieder hervor. Auf jeden Fall sind die Voraussetzungen der Entstehung solcher Rutschlinien noch nicht geklärt und bedürfen weiterer Versuche.

Schlägt man eine Kerbschlagprobe beiderseits und untersucht sie, bevor Anrisse auftreten, so erhält man Abb. 4. Hier finden wir also nach der geringen Zahl von 200 Schlägen bereits Wirkungsfelder um den Kerk herum, welche die gleiche Form haben, wie sie von Cooker²⁾ an einem der statischen Biegung

Schlägen. Abb. 8 läßt dies im Längsschnitt in der Schlagenebene an einer Probe erkennen, die in „den letzten Zügen lag“.

Wir können uns also bis jetzt folgende Vorstellung von der Entstehung der Dauerbrüche machen:

Ein Dauerbruch kann nur dann entstehen, wenn die Elastizitätsgrenze des Materials durch die Belastung überschritten wird. Zwar wird die Spannungserhöhung durch die Kerkwirkung, infolge der bildsamen Formänderung abgeschwächt, aber bleibt sie bestehen, wodurch bei nicht genügend vorsichtiger Rechnung die Gefahr vorliegt, daß die Elastizitätsgrenze im Kerkgrund überschritten wird. Hierdurch entstehen Störungen, die eine Verfestigung des Materials zur Folge haben; das Material wird örtlich spröder, wodurch ein Anriß hervorgerufen wird. Entsprechend der Tiefe des Risses schreitet die Verfestigungszone weiter vor, und der Riß folgt nach. Schließlich überschneiden sich die Zonen, dadurch tritt eine Störung der Kraftwirkung in der eingeschlossenen Zone auf; anscheinlich verschwinden die senkrecht zur Stabachse wirkenden Spannungen, und reine Zugbeanspruchung des Innenkerns tritt sich heraus. Die Belastung erreicht infolge des geringen Querschnittes außerordentliche Größen, und der Riß schreitet dementsprechend schnell durch die gezogene Innenzone fort, der Bruch nach wenigen Schlägen eintritt.

Der Einfluß der Korngröße auf die Ermüdbarkheit.

Die Baustoffe des Maschinenbaues bestehen aus aneinander stoßenden Kristallkörnern gleicher oder verschiedener chemischer Zusammensetzung, je nachdem, ob ein homogenes oder ein heterogenes Gefüge vorliegt. Die Korngrenzen sind bei ge-

¹⁾ Fry, „Stahl und Eisen“ 1921 S. 1093

²⁾ Cooker, Engineering 1911 Heft 1

ber Temperatur Stellen erhöhter, nicht verminderter Festig-
keit, so daß ein Bruch unter normalen Verhältnissen stets durch
Körner geht. Die Kristallgröße muß deshalb die Festigkeit
und Kerbzähigkeit beeinflussen.

Wie schon oft betont wurde, kann das Aussehen der Bruch-
fläche leicht zu Irrtümern in der Beurteilung des Materials
führen, wenn nicht die Verhältnisse, worunter der Bruch erfolgte,
kannt sind. Ein Werkstoff, der bei langsamem Hin- und Her-
legen einen sehnigen Bruch zeigt, da das grobe Korn infolge
s Kaltreckens verzerrt wurde, läßt in eingekerbtem Zustand
schon einer Zerstörung durch einen kurzen, scharfen Schlag ein
kristallinisches Bruchkorn erkennen. Eine häufig wiederholte

obachtung entzogen wird, auf das Wachstum der Kristalle ein-
wirkt. (Vergl. die Proben 3 T und 4 T in Zahlentafel 4.) Die
Proben wurden stets erst nach der Glühung, die zur Vermeidung
einer Entkohlung unter Luftabschluß im Muffelofen vorgenommen
wurde, bearbeitet.

Außer der Korngröße wurden noch die Streckgrenze, Bruch-
grenze, Dehnung, Querschnittverminderung und Brinell-Härte
bestimmt, sowie mit dem Kruppschen Dauerschlagwerk die Reiß-
und Bruchschlagzahl Z_R und Z_B an Stäben von 13×15 mm Dmr.
und 2,5 mm Kerbhalbmesser. Infolge der vorgenommenen Glüh-
behandlung schwanken die Korngrößen zwischen $110 \mu^2$ und
 $1240 \mu^2$; dieser letztere Wert konnte selbst durch Erhöhung der

Zahlentafel 4.
Versuche über den Einfluß der Korngröße auf die Kerbzähigkeit.
(Flußeisen mit 0,53 vH C)

Nr.	Glühung		Abkühlung auf 700° C in min	Korngröße 10 ⁻⁶ mm² (μ²)	σ _S kg/mm²	σ _B kg/mm²	δ _{11,3V} vH	q vH	Brinell- härte H _B kg/mm²	Z _R	Z _B	Reihe
	°C	h										
1 T	Anlieferung			110	44,1	67,8	14,0	49,5	178	1485	4351	I
2 T	1000	1/4	4	350	37,0	65,9	14,6	39,3	174	2394	4151	
3 T	1000	1/4	55	940	34,7	64,1	14,4	38,4	168	2675	4068	
4 T	1000	9	60	1240	35,3	61,0	14,9	39,7	162	2511	3598	
5 T	1000	9	2880	1160	31,6	59,8	17,5	42,2	159	2521	3750	
6 T	820	4	25	230	37,0	66,1	17,7	39,2	172	2027	3834	II
7 T	900	4	45	300	36,0	66,0	15,8	40,3	173	2121	3470	
8 T	930	4	45	670	33,2	61,8	16,2	39,4	163	2209	3748	
9 T	1045	4	63	1030	32,2	61,2	16,9	41,5	162	1886	3548	
10 T	1160	4	72	1080	29,8	57,9	17,7	42,0	158	1969	3080	
11 T	930	4	45 240 h auf 680°	860 (körniger Perlit)	28,7	49,2	18,3	34,3	131	1094	2094	




Abb. 9. Glühtemperatur und Korngröße.




Abb. 10. Glühdauer und Korngröße.




Abb. 11. Korngröße und Festigkeitseigenschaften von Flußeisen.

lastung hingegen gibt bei demselben Werkstoff wiederum ein
anz andres Bild, das Dauerbruchgefüge, das seine Entstehung
P. der wechselnden Kraftwirkung verdankt. Die Innenzone
r Dauerbrüche, die nach wenigen Hin- und Herbiegungen unter
schlagbeanspruchung entsteht, ist bei vergüteten Sonderstählen
nkörnig, bei geglühtem Eisen dagegen mehr oder weniger
abkörnig. Erstere sind aber auf ein feinkörniges Gefüge warm-
handelt, so daß man also aus dem Aussehen der Innenzone
reits auf die Art des eigentlichen Gefüges schließen kann.

Ein vollständiges einwandfreies und klares Bild von der
Korngröße gibt nur das Schlibbild. Es steht dann noch die
frage offen, in welchem Maße bei einem und demselben Werk-
stoff nun die Korngröße die Kerbzähigkeit beeinflusst.

Für eine derartige Versuchsreihe stand eine Stange
ischen Rundstahles von 0,53 vH Kohlenstoffgehalt zur Ver-
fügung; sie zeigte über die ganze Länge gute Gleichmäßigkeit
r Materialeigenschaften. Es wurden abwechselnd Zug- und
uerschlagproben entnommen, die verschiedene Wärmebehand-
lung erfahren, wie aus Zahlentafel 4 hervorgeht.

In der ersten Versuchsreihe war die Glühtemperatur stets
gleich (1000° C); verändert wurden:

1. die Glühzeit im Gebiet der festen Lösung (martensiti-
scher Zustand),
2. die Abkühlungsgeschwindigkeit, womit das Eisen durch
den Umwandlungsbereich (A_{r3} bis A_{r1} , Ausscheidung
der Ferritkörner) geführt wurde.

Es zeigte sich die bekannte Tatsache, daß neben der Ab-
kühlungsgeschwindigkeit auch die Anfangskörnigkeit, die durch
Umkristallisation überdeckt und so der unmittelbaren Be-

Abkühlungsdauer von 60 auf 2880 min bei dem vorliegenden
Werkstoff nicht mehr gesteigert werden (Grenzwert für $t =$
1000° C).

In der Versuchsreihe II waren Glühdauer und Abkühlungs-
geschwindigkeit nahezu gleich, während die Glühtemperatur ver-
ändert wurde. Es ergab sich ein Wachsen der Korngröße mit
wachsender Glühtemperatur, und zwar von $110 \mu^2$ bis $1080 \mu^2$
bei $t = 1160^\circ \text{C}$; über 1050° ergibt sich kein nennenswertes
Wachsen der Kristalle mehr. Das Gesetz des Kornwachstums
ergibt sich aus Abb. 9 und 10.

Die Ergebnisse der Festigkeitsprüfungen sind in Abb. 11
in Abhängigkeit von der Korngröße zusammengestellt. Es zeigt
sich die bekannte Erscheinung einer Abnahme der Bruchfestig-
keit und Härte, dagegen eine Zunahme der Dehnung mit
wachsender Korngröße. Aber auch die Ermüdbarkeit, die durch
die Bruchschlagzahl Z_B ausgedrückt wird, nimmt ab. Bei einer
Steigerung der Korngröße um 1400 vH beträgt die

- Abnahme der Festigkeit σ_B 13,3
- Abnahme der Härte H_B 11,3
- Abnahme der Schlagzahl Z_B 11,5
- Zunahme der Dehnung δ 13,3

Der Einfluß auf die einzelnen Eigenschaften ist also annähernd
gleich. Bemerkenswert ist, daß hier die Veränderungen der
mechanischen Eigenschaften im Zugversuch ebenso scharf zum
Ausdruck kommen, wie im Schlagversuch, der sonst im allge-
meinen weit schroffere Unterschiede ergibt; dabei ist zu be-
merken, daß die Glühung noch nicht so weit getrieben war, daß

eine Überhitzung, d. h. Sprödigkeit auftrat. Leider reichte das zurzeit schlechte Gas nicht zu einer so hohen Erwärmung aus. Auf jeden Fall geht aus den Versuchen hervor, daß die Überführung der Konstruktionsstähle in den feinkörnigen Zustand eine unbedingte Notwendigkeit ist, wenn man aus dem Werkstoff die günstigsten Festigkeitseigenschaften herausholen will. Im übrigen ist eine Beeinflussung der Eigenschaften infolge der verschiedenen Glüharten nicht zu bemerken.

Wird Eisen lange Zeit bei ungefähr 700° C gegläht, so ballt sich der vorher lamellenförmige Zementit im Perlit zu kleinen Kügelchen zusammen, es entsteht ein sogenannter „körniger Perlit“, das Eisen hat damit den Zustand der größten Weichheit erreicht. Man könnte annehmen, daß infolge des Wegfalles der lamellenförmigen Spaltflächen des Perlits der Werkstoff widerstandsfähiger gegen Stoß würde. Deshalb wurde ein Stab aus demselben Werkstoff nach vierstündigem Glühen bei 900° C 240 h auf 680° C gehalten, was zur Umwandlung des lamellaren Perlits in körnigen genügte. Die erreichte Korngröße der Probe 11 T war 860 μ_2 (s. Zahlentafel 4). Die Festigkeit hat sich von $\sigma_B = 67,8 \text{ kg/mm}^2$ auf $49,2 \text{ kg/mm}^2$, d. h. um 27,4 vH, die Härte von $H_B = 178 \text{ kg/mm}^2$ auf 131 kg/mm^2 , d. h. um 26,4 vH vermindert und die Dehnung von $\delta = 14,0 \text{ vH}$ auf $18,3 \text{ vH}$, d. h. um 30,7 vH gegenüber dem Anlieferungszustand erhöht. Die Schlagzahl hat beträchtlich abgenommen: von $Z_B = 4351$ auf 2094, d. h. um 51,8 vH.

Wir finden hier wieder die gleichen Verhältnisse, die sich in unserm früheren Bericht¹⁾ nach der Glühung der angelieferten, sondergeglühten Werkzeugstähle ergaben. Körniger Perlit verringert also die Ermüdungsfestigkeit beträchtlich, der Stahl ist in diesem Zustand zu weich, um dauernde Beanspruchungen lange Zeit aushalten zu können.

Der Einfluß der erhöhten Temperatur.

Die Festigkeitseigenschaften unserer Werkstoffe werden gewöhnlich bei Zimmertemperatur ermittelt. Im Betrieb werden sie aber häufig bei höheren oder tieferen Wärmegraden Beanspruchungen ausgesetzt. Es entsteht die Frage, welche Änderungen die Festigkeitseigenschaften mit der Temperatur erleiden. Bekanntlich zeigen sich beim Eisen starke Unregelmäßigkeiten zwischen 150 und 300° (Blauwärme), obwohl innerhalb dieses Bereiches, in dem viele Maschinenteile praktisch arbeiten, keine Strukturumwandlungen nachgewiesen sind. Zerreißversuche bei höheren und tieferen Wärmegraden sind verhältnismäßig häufig gemacht worden. (Baumann, Festigkeitseigenschaften der Metalle in Wärme und Kälte, Stuttgart 1907.) Dagegen findet man keine Angaben über die Ermüdbarkeit, obwohl gerade diese Eigenschaft z. B. im Motorwagen- und Flugmotorenbau von größter Bedeutung ist. Allgemein ist der Verlauf der Zähigkeitswertziffern, gewonnen aus Kerbschlagproben mit dem Charpyschen Pendelschlagwerk, in Abhängigkeit von der Temperatur so, daß diese von Zimmertemperatur bis ungefähr 50° zunehmen, bis 400° dann stark abnehmen, um dann wiederum anzusteigen. In der Kälte nimmt die Zähigkeit schnell ab. (S. z. B. Bach-Baumann, Festigkeitseigenschaften und Gefügebilder usw.) Charpy²⁾ fand folgende Werte:

Kohlenstoff vH	Eisensorte	Schlagfestigkeit in mkg/cm bei		
		-80° C	-18° C	+80° C
0,04	Thomasflußeisen	0,1	1,8	16,9
0,14	Martinflußeisen	0,9	> 44,6	> 44,6
0,21	„	14,6	17,4	22,9

Unsre Versuche erstreckten sich auf Dauerschlagversuche an den normalen Probestäben von 13×15 mm Dmr. und 2,5 mm Kerbhalmesser. Unter dem Probestab wurde ein mit Flammenausbreiter versehener Bunsenbrenner angebracht. Die noch von einem Asbestschirm umgebene Probe hatte eine axiale Bohrung von 3 mm Dmr., die bis auf 10 mm an den Kerb heranreichte. Ein hineingebrachtes kleines Eisen-Konstanten-Thermoelement maß die Probetemperatur. Es gelang, die Temperatur während der Versuchsdauer innerhalb einiger Grade gleichbleibend zu halten, weil einmal die Probe einer dauernden Drehung unterworfen und die Einrichtung so ausgebildet war, daß die Flamme nicht unmittelbar an den Versuchsstab reichte, dieser vielmehr von den heißen Verbrennungsgasen umspült wurde. Die Bruchflächen zeigten prachtvolle Anlauffarben, die in den beiden äußeren und der inneren Zone verschieden waren; letztere hatte je nach der Temperatur und der zugehörigen Zähigkeit verschiedene Breite.

Die Werkstoffe waren:

1. weiches Flußeisen (0,08 vH Kohlenstoff),
2. Nickel-Chrom-Stahl (0,14 vH Kohlenstoff, 3,79 vH Nickel, 1,24 vH Chrom),
 - a) im vergüteten Anlieferungszustand,
 - b) ausgeglüht.

Zahlentafel 5.

Probe	Vorbereitung	Versuchstemperatur °C	σ_B kg/mm ²		$\delta_{11,31\sqrt{f}}$ kg/mm ²	$\delta_{11,31\sqrt{f}}$ vH	α vH	Z
			obere	untere				
Flußeisen mit 0,1 vH Kohlenstoff	800° 1/4 h ausgeglüht	18	37,9	29,7	42,7	24,0	72,2	7
		50	36,1	27,3	42,3	21,0	71,5	6
		75	—	—	—	—	—	11
		100	27,0	21,4	44,9	15,2	63,8	23
		155	35,5	24,4	58,9	18,4	56,4	29
		205	29,1	27,6	65,5	22,0	54,0	27
Chrom-Nickel- Stahl mit 0,14 vH Kohlenstoff 3,79 vH Nickel 1,24 „ Chrom	800° 1/4 h ausgeglüht	300	19,5	—	50,0	24,9	67,8	8
		410	20,2	—	39,0	28,0	75,5	2
		18	—	—	—	—	—	13
		100	—	—	—	—	—	13
		150	—	—	—	—	—	11
		185	—	—	—	—	—	12
Chrom-Nickel- Stahl mit 0,14 vH Kohlenstoff 3,79 vH Nickel 1,24 „ Chrom	800° 1/4 h ausgeglüht	200	—	—	—	—	—	15
		225	—	—	—	—	—	16
		300	—	—	—	—	—	14
		306	—	—	—	—	—	13
		390	—	—	—	—	—	9
		465	—	—	—	—	—	5
Chrom-Nickel- Stahl mit 0,14 vH Kohlenstoff 3,79 vH Nickel 1,24 „ Chrom	vergütet (Anlieferung)	22	65,1	—	84,0	12,3	62,0	33
		100	59,5	—	79,8	11,6	63,6	32
		120	—	—	—	—	—	31
		150	79,8	—	96,8	10,4	51,9	26
		210	72,4	—	97,9	11,1	42,1	32
		250	74,5	—	103,6	12,3	40,5	40
Chrom-Nickel- Stahl mit 0,14 vH Kohlenstoff 3,79 vH Nickel 1,24 „ Chrom	vergütet (Anlieferung)	300	—	—	87,1	17,4	59,3	30
		405	—	—	70,1	15,2	65,1	12

Aus den einzelnen Stangen wurden wieder abwechselnd Zug- und Dauerschlagproben entnommen. Bei der letzten Reihe leider der Werkstoff nicht mehr für Zugversuche an. Die Versuchsergebnisse sind in Zahlentafel 5 und Abb. 12 bis zusammengestellt. Die Zerreißversuche ergaben das gewöhnliche Bild: der Mindestwert der Bruchdehnung fällt nicht mit dem Höchstwert der Zugfestigkeit und dem Mindestwert der Querschnittsverminderung zusammen. Beim Vergleich der Zugfestigkeitswerte finden wir ein Verschwinden der ausgeprägten Strenggrenze bei ungefähr 300° C. Sowohl für ausgeglühtes Flußeisen wie für vergüteten Chrom-Nickel-Stahl erreicht σ_B einen Höchstwert bei ungefähr 200 bis 250° C; die Dehnbarkeit des Chrom-Nickel-Stahles ist nahezu gleichbleibend und erfährt nur bei Flußeisen eine Verminderung bei ungefähr 115° C. Die Querschnittsverminderung erreicht einen Mindestwert für beide Werkstoffe bei ungefähr 200 bis 250° C, der mit dem Höchstwert der Festigkeit zusammenfällt. Hier besteht der Zustand der größten Sprödigkeit. Überraschend ist die starke Veränderlichkeit der Schlagzahlen, die besonders beim Flußeisen in die Augen springt. Zuerst erfahren beide Werkstoffe eine Abnahme von Z_B , die bei das Flußeisen am geringsten ist. Der Mindestwert wird bei Flußeisen früher erreicht als bei den Chrom-Nickel-Stählen nämlich bereits bei 50° C gegenüber 160° C. Der vergütete Chrom-Nickel-Stahl erfährt den größten Abfall. Auf die




Abb. 12. Schlagzahlen in Abhängigkeit von der Temperatur bei Flußeisen und Chrom-Nickel-Stahl.

¹⁾ Müller und Leber, Z. 1922, S. 543.

²⁾ Über Charpy siehe Martens-Heyn, Handbuch Bd. 2 A S. 322.

hmende Zone folgt eine des starken Anwachsens, die für Fluß-
en bis 150° C und für Chrom-Nickel-Stahl bis ungefähr
° C reicht. Hierbei erreicht das gegläute Flußeisen Werte,
den Anfangswerten des vergüteten Chrom-Nickel-Stahles
bezu entsprechen. Bei etwa 300° C sind die Werte, wie sie
gewöhnlichen Temperaturen erhalten werden, wieder erreicht,
seits 300° C fallen sie stark ab; die Unterschiede zwischen
einzelnen Werkstoffen sind schließlich nur noch klein. Im
rigen hat der vergütete Chrom-Nickel-Stahl eine größere Er-
dungsfestigkeit als der gegläute.

Die Festigkeitsverminderungen der Werkstoffe lassen sich,
e man sieht, gerade bei diesen verhältnismäßig niedrigen Tem-
peraturen mit dem Dauerschlagwerk scharf verfolgen. Bei unsern
tersuchungen traten Unterschiede in allen Festigkeitswerten




Abb. 13. Festigkeit und Dehnung in Abhängigkeit von der Temperatur bei Chrom-Nickel-Stählen.

, die aber keineswegs parallel miteinander gehen. Es ist von
ert, einmal nachzuprüfen, ob hier etwa ein einfacher Zu-
menhang zwischen den Ergebnissen der Zugprobe und der
schlagprobe besteht. Von einem unmittelbaren Zusammenhang
ischen der Festigkeit (σ_s und σ_B) und der Schlagzahl kann
lt die Rede sein, vergl. z. B. Flußeisen:

Festigkeit σ_B	42,7	44,9	50,0	58,9 kg/mm ²
Schlagzahl Z_B	7784	23156	8500	29995.

nlich ist es beim Chrom-Nickel-Stahl, wenn auch die all-
eine Neigung der Schlagzahl, mit wachsender Festigkeit zu-
nehmen, unverkennbar ist.

Noch verwickelter ist der Zusammenhang zwischen der
ung bzw. der Querschnittverminderung und der Schlagzahl.

n den gebräuchlichen Wertziffern nach Wöhler ($\sigma_B + \frac{\delta}{100}$)

l Tetmajer ($\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$) wird die letztere oft als Maßstab für

die Zähigkeit benutzt. Die Formel ($\sigma_B + \frac{\delta}{100}$) entbehrt voll-
kommen einer Begründung; eher ist die Beziehung ($\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$)
zu verstehen, weil sie sich der Zerreißarbeit nähert. Aber ein
Zusammenhang zwischen ihr und der Schlagzahl besteht nicht,
wie folgende Zusammenstellung zeigt:

Chrom-Nickel-Stahl		Flußeisen	
$\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$	Z_B	$\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$	Z_B
9,3	32 192	6,8	23 156
10,1	26 542	8,9	6 690
10,3	33 000	10,7	7 784
10,6	12 460	10,8	29 995
10,9	32 965	10,9	2 108
12,7	40 209	12,4	8 500
15,1	30 823	14,4	27 607




Abb. 14. Festigkeit und Dehnung in Abhängigkeit von der Temperatur bei Flußeisen.

Das Gleiche geht aus den Schlagversuchen von Ehrensber-
ger¹⁾ hervor:

Kohlenstoffstähle.

$\sigma_B \times \frac{\delta}{100}$	8,3	9,0	9,2	11,2	11,7	12,0	12,2	13,3	13,9	14,8	16,7	18,3
Schlagfestig- keit mkg/cm ²	11,2	12,0	18,5	5,6	20,4	4,6	22,4	4,7	24,1	9,0	15,1	22,1

Dauerschlag- und Kerbschlagproben bewerten den Werk-
stoff also anders als der Zugversuch; sie ergeben oft eine un-
genügende Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbeanspruchung,
während der Zugversuch dafür keinen Anhalt bietet. Man
erkennt hieraus die unbedingte Berechtigung des Heynschen
Ausspruches: „Schlagproben sind zum wenigsten bei Eisen und
seinen Legierungen unerlässlich, wenn man sich ein vollständiges
Bild von den Eigenschaften des Materials verschaffen will.“

[1363]

¹⁾ Vergl. Z. 1907 S. 1974.

Versenkter Einbau von Hochspannungs-Ölschaltern.

In Z. 1923 S. 35 erwähnt G. Lux den versenkten Einbau von 20 kV-
schaltern und hebt gleichzeitig die besonderen Vorteile dieser Anord-
g hervor. Diese Vorteile bestehen in vollem Umfange auch bei
rer, in Z. 1922 S. 849 beschriebenen neuen Bauart von Hochspannungs-
altanlagen. Die Zugänglichkeit des Ölgefäßes selbst ist unwichtig;
Hauptsache ist leichte Zugänglichkeit und Kontrollmöglichkeit des
alterinnern, d. h. der Kontakte und Isolatoren. Zur Kontrolle des
alterinnern wird bei der auf S. 35 skizzierten Anordnung der schwere
übel mit Inhalt gesenkt und nachher wieder angehoben, während
der neuen Bauart von Brown, Boveri & Cie. in der gleichen Zeit
bedeutend leichtere Schalterdeckel zusammen mit den daran be-
tigten inneren Ölalterteilen angehoben und nachher wieder ge-
st wird.

Zu dem Vergleich, den Herr Lux zwischen der seitherigen Bauweise
der neuen BBC-Bauart zieht, nach der außer den Umspannwerken
rzbürg, Schweinfurt und Mainaschaff des Bayernwerkes bereits ver-
edene andere Werke gebaut werden, bemerken wir folgendes: Wir
en vollständig mit Herrn Lux einig, daß in einer modernen Schalt-
ge der größte Wert auf bequeme und rasche Kontrollmöglichkeit
Schalterinnern zu legen ist, und gerade in dieser Hinsicht bietet
er neuer offener Ölaltereinbau mit versenktem Ölraum wesent-
e Vorteile gegenüber dem bisherigen Ölaltereinbau in vollständig
eschlossene Kammern.

Bei der BBC-Bauart findet die Untersuchung des Schalterinnern
nötigenfalls auch der Einbau von Ersatzteilen ohne Transport des
halters an Ort und Stelle statt. Zu diesem Zweck wird der Deckel

mit den daran befestigten inneren Ölalterteilen mittels eines elektrisch
angetriebenen Hubwagens in wenigen Minuten vom Kübelring abgehoben
und nachher in der gleichen Zeit wieder aufgesetzt. Eine Schalterunter-
suchung und kleinere Instandsetzungsarbeiten lassen sich also mit ganz
geringer Betriebsunterbrechung durchführen und ohne im Hochspannungs-
raum über jedem Schalter dauernd verfügbare Hebezeuge. Ergibt die
Prüfung die Notwendigkeit einer größeren Instandsetzung, so wird der
im Hubwagen hängende Schalter der Werkstätte zugeführt, und ein etwa
verfügbarer Ersatzschalter an seine Stelle eingesetzt. Nötigenfalls
kann mit dem gleichen Hubwagen auch der Ölkübel gehoben und be-
fördert werden.

Beim bisherigen Einbau ist eine Untersuchung des Schalterinnern
an Ort und Stelle unmöglich. Der ganze Schalter muß hierzu viel-
mehr mit Kübel und Ölfüllung aus der Zelle gezogen und mittels eines
besonderen Beförderungsgerätes nach der Werkstätte unter ein Hebezeug
gefahren werden. Nach der Untersuchung wird der Schalter auf gleichem
Wege in seine Kammer gefahren. Erst wenn die Untersuchung des Öl-
schalters die Notwendigkeit einer größeren Instandsetzung ergibt, wird
ein etwa verfügbarer Ersatzschalter an seine Stelle in die Kammer ge-
bracht. Jeder Betriebsleiter kann selbst beurteilen, wieviel Zeit und
Personal das Auswechseln eines gefüllten 5 bis 6 t schweren Ölalters
beansprucht, und weiß aus Erfahrung, daß diese Arbeit sich nicht in
wenigen Minuten erledigen läßt. Während bei dem bisherigen Einbau
die mühsame Beförderung zu jeder Untersuchung nötig ist, kommt bei
unserm Einbau die Beförderung eines erheblich geringeren Gewichtes
(da ohne den gefüllten Ölkübel) nur bei größeren Instandsetzungs-
arbeiten vor.

[M 369]

Mannheim-Käfertal.

Brown, Boveri & Cie. A.-G.

Amerikanische Großgüterwagen.

Von Gustav Reder, Berlin.

Umfang der Bestellungen an Großgüterwagen in den Ver. Staaten. — Vergleich der Abmessungen der verschiedenen Wagen. — Bauarten der Großgüterwagen, bei denen genügende Steifigkeit des Kastens und ein gutes Anschmiegen der Achsen an Gleisunebenheiten zu erzielen war.

Während in Deutschland erst in den letzten Jahren planmäßig die Schaffung von Großgüterwagen für 50 t Last betrieben wird¹⁾ und solche von etwa 30 t Tragfähigkeit und darüber zu den Großgüterwagen zählen, bilden solche von 35 bis 60 t in den Vereinigten Staaten von Amerika die Regel, so daß erst Wagen von etwa 85 t aufwärts drüber als Großgüterwagen anzusprechen sind. Wagen von derartig hoher Tragfähigkeit benutzte man vor dem Kriege vereinzelt für den Erzverkehr. In den letzten Jahren wurden sie in immer größerer Zahl für schweren Kohlenverkehr in Dienst gestellt, insbesondere auf den die Kohlen aus den virginischen Grubenfeldern abfahrenden Bahnlagen. In dieser Hinsicht ist der Bestand an Güterwagen der hauptsächlich diesem Verkehr dienenden Virginischen Eisenbahn sicher bemerkenswert. Sie verfügte im Jahre 1921 über folgende Arten von Güterwagen:

Zahl	Ausführung	Ladegewicht in t ²⁾
534	gedeckte Güterwagen	36,3
182	Plattformwagen	36,3
994	Viehswagen	36,3
148	Trichterwagen	45,4
2171	" aus Eisen	47,6
998	" " "	49,9
2984	offene Kastenwagen	47,6
990	" " "	49,9
1000	" " "	98,9

Die zuletzt aufgeführten 1000 Wagen von fast 100 t Ladegewicht hat diese Bahn als erste nach etwa dreijährigen, von 1917 an vorgenommenen Versuchen bestellt. Etwas später hat

kanischen Bahnen gleich, bleibt aber um etwa 4 t unter den Achsdruck der neuesten 1 E + E 1-Lokomotiven derselben Bahn. Der Wagen der Norfolk- und Westbahn hat dagegen nur 19,2 t Achsdruck, bleibt also unter dem in England teilweise zulässigen Achsdruck von 20 t, sowie unter dem für Großgüterwagen in Deutschland vorgesehenen Achsdruck von ebenfalls 20 t (Lastenzug N³⁾). Der Norfolk-Wagen schneidet in bezug auf das Verhältnis von Nutzlast zu Dienstgewicht bei weitem an besten ab.

100 t-Wagen der Virginischen Eisenbahn.

Die Wagen, Abb. 1, sind von der Pressed Steel Car Co. in Pittsburg geliefert. Sie stellen die größten bisher gebauten



Abb. 1. 100 t-Güterwagen der Virginischen Eisenbahn.




Abb. 2 bis 4. Drehgestell mit zwei getrennten Seitenrahmen und (nur zur Hälfte) sichtbarer Wiege mit zwei Kastenstützen und vier Pratzen, die auf je drei Federn ruhen.

Wagen für gewöhnlichen Verkehr dar, so daß wie bei den Lokomotiven, auch hierbei die Virginische Eisenbahn den Rekord hält. Auffallen sind die außen völlig glatten Seitenwände ohne Türen, da diese Wagen nur in Klippen entladen werden⁴⁾ und hervorragende Teile dabei leicht verbogen oder beschädigt werden können. Ferner wird dadurch das verfügbare Lademaß sowie wie möglich ausgenutzt. Aus diesem Grund ist auch der Boden zwischen den Drehgestellen heruntergezogen. Er ist durch Wulste mit der Unterkante der Seitenwände verbunden, die als Tragwerk ausgeführt sind.

Zahlentafel 1.

Konstruktionszahlen amerikanischer Großgüterwagen

	Chesapeake- und Ohio-Bahn	Norfolk- und West-Bahn	Virginische Eisenbahn	Krupp (z. Vergleich)	Reichsbahn
Ladegewicht gestrichen voll	82,55	75,86	98,88	90	50
Ladegewicht bei 30° Schüttwinkel	90,72	90,72	108,86	—	—
Laderaum gestrichen voll	89 936	87 430	107 008	26,5 m ² Fläche	—
Länge des Rahmens	13 500	13 335	15 460	—	11 05
Länge über die Puffer	14 350	14 070	16 245	14 250	12 35
Abstand der Drehzapfen	9 335	9 650	11 220	8 000	—
Gesamtradstand der Drehgestelle	2 745	2 590	2 640	3 750	1 50
Höhe der Kastenoberkante über S.-O.	3 355	3 355	3 355	1 725	3 69
lichte Länge des Kastens	13 180	12 980	15 080	12 000	—
" Breite des Kastens	3 085	2 895	3 120	2 700	2 80
" Tiefe des Kastens im mittleren Teil	2 275	2 600	2 570	—	—
größte Breite	3 140	3 080	3 130	2 700	—
Gewicht des Wagenkastens	18,64	13,16	19,60	—	—
Gewicht der beiden Drehgestelle	12,34	11,00	16,20	—	—
Leergewicht	30,98	24,72	35,79	33,80	—
Dienstgewicht	121,70	115,00	144,65	123,80	—
Verhältnis von Nutzlast zu Dienstgewicht	74,6	78,9	75,3	72,6	—
Achsdruck	20,28	19,16	24,11	15,47	—
Raddurchmesser	838	838	838	950	—

die Norfolk- und West-Bahn 500 und die Chesapeake- und Ohio-Bahn 1000 Wagen von 90 t Ladegewicht beschafft. In Zahlentafel 1 sind die Abmessungen der drei Bauarten zusammengestellt, denen zum Vergleich die Zahlen eines europäischen, von Krupp gebauten achtschigen Plattformwagens von 90 t Ladegewicht und eines der deutschen Großgüterwagen beigelegt sind.

Gemeinsam sind den drei amerikanischen Bauarten dreischichtige Drehgestelle bei denen besonderer Wert darauf gelegt worden ist, daß sie sich an die Gleisunebenheiten anschmiegen; denn sie müssen scharfe Knicke in den Rampen der Entladung und Kippvorrichtungen befahren. Sie sind sämtlich mit dreizylindriger Westinghouse-Luftdruckbremse für Leer- und Vollasteinstellung, verbunden mit Spindelbremse, versehen, die so eingestellt wird, daß jedesmal 40 vH des zu bremsenden Gewichtes als Bremskraft ausgeübt wird. Bemerkenswert ist das günstige Verhältnis der Nutzlast zum Dienstgewicht von 74,6 bis 78,3 vH, gegenüber 60 bis 61 vH bei den in Deutschland üblichen zweischichtigen Güterwagen von 15 t Ladegewicht und etwa 67 bis 68 vH bei den eisernen 20-t-Wagen.

Der Achsdruck des Wagens für die Virginische Eisenbahn kommt mit rd. 24 t dem der Lokomotiven der meisten ameri-

¹⁾ Vergl. Z. 23. Sept. 1922 S. 885/90: Laubenheimer, Großgüterwagen für Massenverkehr.

²⁾ Hier und im folgenden ist immer 1 t = 1000 kg gemeint.

³⁾ Vergl. Z. 1922 S. 895.

⁴⁾ Vergl. Z. 1921 S. 951.

Die vierzehn innenliegenden, Seitenwandversteifungen bestehen zur Hälfte aus dreieckigen Knotenblechen, die mit Winkel an die 6 mm dicken Seitenbleche und an die Querträger verblet sind, zur Hälfte aus Winkelwulsteisen. Die Seitenwände tragen nur die Last auf, während die aus zwei U-Eisen von 100 mm Höhe bestehende Mittelschwelle die gesamten Zug-

und Stoßkräfte überträgt. Die Flansche dieser U-Träger sind nach innen gerichtet und durch ein oberes Gurtblech sowie durch je einen unteren Winkel von $102 \times 89 \times 9,5$ mm Querschnitt verstärkt. Auch die Querschwellen sind aus Walzträgern zusammengesetzt.

Die Seitenbleche sind oben um 15° nach innen geneigt.

Die Seitenwandversteifungen setzen sich oben außen in gußstählernen, zum Teil auch in vernieteten Randversteifungen fort, über die die Seitenwände umgebördelt sind, um eine hohe Steifigkeit zu erzielen. Die Endfelder der Seitenwände sind nach innen eingezogen, damit die vorgeschriebenen

Tritte und Handgriffe

nicht über die äußere Umgrenzung hervorragen. Die Stirnwände bestehen ebenfalls auf 6 mm dicken Blechen und sind durch zwei stählerne, wagrecht über die ganze Breite sich erstreckende Balken versteift.

Die dreiachsigen Drehgestelle sind nach verschiedenen Bauarten ausgeführt. 500 Wagen haben Drehgestelle der Lamont- oder der Lewis-Bauart und 500 solche nach Buckeye. Verlangt war, daß Krümmungen von 87 m Halbmesser und Neigungswechsel mit Übergängen von 106 m Halbmesser durchfahren werden können. Die Gestelle des Wagens Abb. 1 gehören der Bauart Lewis an und bestehen aus zweiteiligen gußstählernen Seitenrahmen, von denen der eine zwei, der andere nur ein Achslager enthält, Abb. 2 bis 4. Beide Teile sind oberhalb jedes mittleren Achslagers durch einen Bolzen gelenkig miteinander verbunden. Die Seitenstützen des Wagenkastens ruhen mittels Walzenlager auf zwei Tragflächen einer rechtwinkligen Wiege. Die vier Ecken dieser Wiege belasten die Seitenrahmen je mittels dreier in Anschnitten angeordneter Spiralfedern, so daß die Last gleichmäßig auf alle sechs Räder verteilt wird.

Die Drehgestelle der Buckeye-Bauart, Abb. 5 bis 8, haben dreiteilige Seitenrahmen. Je zwei außenliegende Teilrahmen sind durch Bolzen mit dem entgegengesetzten Ende des mittleren gelenkig verbunden, Abb. 8. Jeder Rahmenteil umfaßt ein Achslager. Die beiden Seiten werden durch einen in den Rahmenausschnitten geführten Querbalken zusammengehalten, der sich auf jeder Seite auf zwei Spiralfedern stützt. Diese Querbalken werden durch einen Rahmen belastet, der den Dreizapfenbalken und die Gleitflächen aufnimmt. Auch hierbei wird die Last gleichmäßig auf alle sechs Räder verteilt. Die Bremse wirkt bei beiden Bauarten zweiklötzig. Das einzelne Buckeye-Drehgestell wiegt 8390, das der Lewis-Bauart 8096 kg.





Abb. 5 bis 7. Dreiteiliger Seitenrahmen, Wiege in den äußeren Rahmenteilern gestützt.




Abb. 8. Buckeye-Drehgestell mit auseinandergezogenen Seitenrahmen.
a mit b } verbolzt.
c mit d }




Abb. 9 bis 12. 90 t-Wagen der Norfolk- und West-Bahn.

liegenden Schraubenfedern. Die Bremse wirkt einklötzig auf jedes Rad.

Mit diesen Wagen sind Versuche angestellt worden, um festzustellen, ob ein Verdrehen des Wagenkastens von Einfluß auf die Radbelastung wäre. Selbst bei Verdrehungen um 60 bis 70 mm waren diese Änderungen nicht von nennenswerter Bedeutung. Durch Fortfall aller entbehrlichen Versteifungen und durch die besondere Anordnung des Drehgestells ist es gelungen, das Gewicht im Verhältnis zu dem der andern Wagen wesentlich einzuschränken, wie aus Zahlentafel 1 ersichtlich ist.

90 t-Wagen der Chesapeake- und Ohio-Bahn.

Die Wagen werden zur Hälfte von der Pressed Steel Car Co. und von der Standard Steel Co. geliefert; im ganzen sind auch von dieser Bahn 1000 Wagen bestellt worden. Der Wagenkasten, Abb. 17 bis 19, ähnelt hinsichtlich der Versteifungen dem der Virginischen Bahn, nur daß der Boden aus 6 mm dickem Blech in einer Ebene durchläuft. Außerdem sind in etwa zwei Dritteln Höhe bei den dritten Knotenblechen, vom Wagende aus gerechnet, kastenförmige Querstreben aus 6 mm dickem Blech vorgesehen, die beide Seitenwände zusammenhalten.




Abb. 20. Bremsgehänge der zweiklötzigen Bremse.

Im Gegensatz zu den übrigen Bauarten hat dieser Wagen aber vier Bodenklappen von 914 × 762 mm lichter Öffnung, damit im Notfall ohne Kipper entladen werden kann. Die Längsschwelle besteht aus zwei L-Eisen von 300 mm Höhe, deren Flansche nach außen gerichtet sind. Unten sind diese durch Winkel von 89 × 89 × 6 mm verstärkt. Dies obere Gurtblech wird durch die Bodenplatten ersetzt. Auf die Länge der Bodenklappenöffnungen ist über die Bodenplatte ein 508 mm breites Verstärkungsblech genietet. Die Querschwellen oberhalb der Drehgestelle sind 762 mm hoch und in Form eines Sprengwerkes

aus einem Stück in Stahl gegossen. Sie liegen oberhalb des Bodens und reichen von Wand zu Wand.

Das Gewicht wird durch einen Stahlguß-Drehzapfen von 406 mm Dmr. und durch zwei Stahlguß-Gleitplatten von 102 × 406 mm² Fläche auf das Drehgestell übertragen. Ihre Mitten haben 559 mm Abstand von der Wagenlängsachse. Sie liegen nicht fest auf, sondern haben 6 mm Spiel gegen die Gleitplatten der Drehgestelle. Außer den genannten sind noch drei Querschwellen aus 6 mm dickem Blech vorhanden, deren Enden durch Knotenbleche mit dem Bodenbelag fest vernietet sind.

Die 6 mm dicken Stirnwände sind durch je zwei trogförmige Querverstrebungen aus 8 mm dickem Blech und an der Oberkante durch ein 7-förmiges Winkelleisen von 107 × 89 × 10 mm Querschnitt wirksam versteift. Die Endfelder der Seitenwände sind eingezogen. Die Seitenbleche überlappen zum Nieten die Stirnbleche an den Ecken. Die Endfelder des Bodenbelags sind durch Schrägverstreben aus Preßblech von 6 mm Dicke versteift.

Die Drehgestelle, Bauart Lewis, entsprechen denen der 100 t-Wagen der Virginischen Eisenbahn. Die seitlichen Gleitplatten bestehen aus angegossenen Taschen, in denen Futterstücke, und drei 5 mm dicke Zwischenlagen auf das verlangte Spiel von 6 mm

einstellbar sind. Die zweiklötzige Bremsanordnung zeigt Abb. 20. Wie schon eingangs erwähnt, sollen jeweils 40 vH des Leer- bzw. des Dienstgewichtes abgebremst werden, was im ersten Fall einem Klotzdruck von rd. 1000 kg, im zweiten einem solchen von rd. 4000 kg entspricht. Die Bremsbalcken bestehen aus 102 mm hohen I-Eisen.

Wenn auch für europäische Verhältnisse derartige Wagen in absehbarer Zeit nicht zur Verwendung gelangen werden, so beweisen sie doch, wie man durch großzügiges Vorgehen in der Lage ist, die Leistungsfähigkeit der Eisenbahn erheblich zu vermehren, so daß sie den Leistungen eines vielleicht kostspieligeren

Wasserweges mindestens gleichkommt oder sie infolge höherer Geschwindigkeit und größerer Freizügigkeit sogar übertreffen kann. Zehn 100 t-Wagen würden einen 1000 t-Schleppkahn ersetzen. Nach den Untersuchungen von Sanzin¹⁾ hat der Schleppkahn bei 10 km/h für eine Tonne Ladung etwas mehr als 4 kg/t Fahrwiderstand. Bei derselben Geschwindigkeit würde ein 1000 t-Zug nur rd. 2,2 kg/t Fahrwiderstand haben, oder bei gleichem Widerstand etwa mit 43 km/h befördert werden können. [1000]

¹⁾ Vergl. „Die Lokomotive“ 1921 Heft 1, 3 u. 4.

Braunkohlenstaub-Feuerung im Stahlwerk Becker.

Im Stahlwerk Becker A.-G., Willich, entschloß man sich, wegen der immer empfindlicher werdenden Knappheit an Braunkohlenbriketten, auf deren Vergasung das Stahlwerk ursprünglich eingerichtet war, nach ungünstig verlaufenen Versuchen, Rohbraunkohlen in vorhandenen Gaserzeugern zu vergasen. Zur Anwendung von Kohlenstaubfeuerungen. Eine von den Büttner-Werken A.-G., Uerdingen, gebaute Anlage zum Trocknen und Mahlen des Brennstoffes wurde im März 1921 in Betrieb genommen. Diese Anlage arbeitet seitdem durchaus zufriedenstellend, nachdem im Laufe der Zeit einige notwendige Änderungen vorgenommen worden sind. Heute werden täglich 20 bis 22 t Staub verfeuert, was zur Bedienung von vier Öfen von etwa 2 m Herdbreite und 8 m Herdlänge ausreicht.

Die Trockenanlage besteht aus einer mit Rohbraunkohlen beschickten Treppenrostfeuerung, deren Heizgase durch eine langsam umlaufende Trommel gesaugt werden. Die zu trocknenden Rohbraunkohlen laufen durch einen Vorebrecher und werden dann durch ein Becherwerk in die Trommel geleitet, wo sie mit den Heizgasen von 500 bis 600 ° C behandelt werden, um dann durch einen Überlauf in eine Schnecke zu fallen, die sie zur Mahlanlage (Ringmühle) bringt. Der bis zu einer bestimmten Feinheit abgesetzte Staub wird in einer Abfüllstelle in Kübel gefüllt und nach den Behältern der Staubfeuerungen geführt. Der Kraftbedarf der gesamten Trocken- und Mahlanlage beträgt 40 kW. Der Bedarf an Heizkohlen für den Treppenrost macht 27 bis 30 vH der zum Trocknen aufgegebenen Kohlenmenge aus. Die Braunkohlen stammen zum Teil aus eigenen Gruben der Gesellschaft, zum Teil sind es bayerische und Westerwälder Rohbraunkohlen von sehr holziger Beschaffenheit und mit einem Aschengehalt bis zu 37 vH.

Die Ergebnisse dieser Versuchsanlage führten später zum Bau einer größeren Anlage, die es ermöglichen sollte, alle Wärm-, Glüh- und Stoßes des Werkes zu bedienen. In dieser neuen Trockenanlage werden täglich bis zu 450 t Braunkohlen behandelt. Sie besteht aus zwei Trommeln (der Büttnerwerke A.-G.), deren jede täglich 160 t Rohbraunkohlen von 60 auf 15 vH Wassergehalt trocknen kann. Zum Mahlen der Braunkohlen dienen drei je durch einen besonderen Motor angetriebene Mühlen der Rheinischen Maschinenfabrik Neuß. Nach den einzelnen Verbrauchsstellen wird der Staub durch eine Trockenluftförderanlage der Maschinenfabrik Hartmann A.-G., Offenbach, befördert, deren Kompressor mit 0,5 at arbeitet. Die Förderleitungen sind in einer von 8 auf 14 m ansteigenden Höhe teils auf Böcken an den

Gebäudewänden, teils auf freistehenden Masten verlegt. Der eine Strang dieser Leitung ist 420 und der andre 400 m lang. Aus den Ausblasegefäßen am Ende dieser Rohrstränge wird der Staub in Kübel mit Trichterverschluß gefüllt, die ihn unmittelbar zu den kleineren Behältern an den Verwendungsstellen führen. Auch dieser Teil der Beförderung soll später für Druckluft eingerichtet werden.

Der in den Staubfeuerungen brennende Staub hat im Mittel 12 bis 18 vH Feuchtigkeitsgehalt, 50 vH und mehr Gasgehalt und gewöhnlich einen Feinheitsgrad, der gekennzeichnet wird durch 15 bis 30 vH Rückstände auf einem Sieb von 4900 Maschen auf 1 cm². Der Heizwert beträgt 4500 bis 4800 kcal, kommt also dem der Braunkohlenbriketts völlig gleich. Gegenüber der Heizung mit Generatorgas ist auf den bisher im Betriebe befindlichen Kohlenstauböfen eine dem Gewicht nach erhebliche Brennstoffersparnis zu verzeichnen, ganz abgesehen von den selbst bei sehr gut arbeitenden Gaserzeugern unvermeidlichen Gasverlusten. Der Aschengehalt der Rohbraunkohlen beträgt 2 bis 7 vH, der des Staubes dementsprechend 5 bis 9 vH. Die Flugasche aus dem verbrannten Staub kann zum Teil aus einer den Stauböfen vorgelagerten Verbrennkammer als Schlacke abgezogen werden, zum Teil geht sie in den Herdraum und die Abzugskanäle der Öfen, die infolgedessen zeitweilig gereinigt werden müssen.

Die Staubfeuerungen bestehen aus einem Staubbehälter, einer durch Reibgetriebe bewegten regelbaren Zumeßschnecke, einem Ventilator und einem in die Verbrennungskammer des Ofens mündenden, mit Düse versehenen Rohr, durch das das Staubluftgemisch herangeführt wird. Wo nötig, wird zum völligen Verbrennen des Staubes noch Zweitluft angesaugt. Es hat sich ergeben, daß man bei Wärmöfen mit Kohlenstaubfeuerung von der Verwendung warmer Luft im allgemeinen absehen kann. Die Öfen bestehen infolge des Fortfallens der Einrichtungen zum Vorwärmen nur noch aus einem Oberbau, wodurch die Herstellung des Ofens wesentlich verbilligt wird. Die Temperatur der Staubflamme erreicht bei kalter Luft 1500 bis 1650 ° C. Bei Verwendung vorgewärmter Luft von 160 ° C konnte sie auf 1730 ° gesteigert werden. Verhältnismäßig gering ist der Verschleiß an feuerfestem Baustoff. So war einer der Kohlenstauböfen elf Monate ununterbrochen im Betrieb, ehe die Verbrennungskammer teilweise erneuert werden mußte.

Einen Ofen von etwa 2 m Herdbreite und 8 m Herdlänge kann man in 2 bis 4 h auf volle Temperatur bringen. Sehr vorteilhaft und wirtschaftlich ist auch die Möglichkeit, den Ofen beliebig abzustellen oder auch langsamer zu betreiben, falls das bei Betriebsstörungen und Unterbrechungen erforderlich wird. („Stahl und Eisen“ 22. März 1923.) [M 380]

Ermittlung der Fahrzeiten durch Zeichnung.

Von Privatdozent Dr.-Ing. W. Müller, Regierungsbaurat im Reichsverkehrsministerium, Berlin.

Das beschriebene Verfahren ermöglicht, den bildlichen Fahrplan von Zügen unmittelbar aus den Beschleunigungskräften der Lokomotiven aufzuzeichnen.

Der Fahrplan setzt die Streckenfahrzeiten zwischen den Haltestellen sowie die Ankunft- und Abfahrzeiten der Züge fest. Die Fahrzeit ist daher grundlegend für Aufstellung und Durchführung des Fahrplans und von größtem Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes. Zu kurze Fahrzeiten verursachen Verspätung und ungünstige Beanspruchung der Lokomotiven, zu lange Fahrzeiten beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Strecken. Richtige Fahrzeiten müssen ein zuverlässiges Bild des Zuglaufs infolge der Lokomotivkräfte sowie der Fahrzeug- und Streckenwiderstände sein. Die richtigen Fahrzeiten sind daher auch die wirtschaftlichsten. Sie können nicht nach der Erfahrung, sondern müssen nach wissenschaftlich begründeten Regeln ermittelt werden.

Die rechnerische Ermittlung der Fahrzeiten auf wissenschaftlicher Grundlage stieß wegen der nicht geringen mathematischen Vorkenntnisse, die sie voraussetzen, auf Schwierigkeiten, die um so eher vermieden werden müssen, als es sich bei der Berechnung der Fahrzeiten um massenweise auftretende Arbeiten handelt, die meist von nicht akademisch vorgebildetem technischem Personal zu bewältigen sind. Zeichnerische Verfahren, die diese Schwierigkeiten umgehen und mit verhältnismäßig einfachen Überlegungen auskommen, sind daher den rechnerischen vorzuziehen.

Zug- und Widerstandskräfte.

Die Bewegung eines Zuges hängt ab von den Zugkräften Z und den zu überwindenden Widerständen W . Ist $Z = W$, so fährt der Zug mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Wird $Z > W$, so beschleunigt sich sein Lauf, der sich wieder verzögert, wenn $Z < W$ wird. Die Zugkräfte Z sind bei den Dampflokotiven von der Leistung des Kessels abhängig und nehmen mit wachsender Geschwindigkeit nach einem Gesetz ab, das durch die Art der Kraftquelle gegeben ist. Die Kesselzugkräfte werden nach oben hin durch die Reibungszugkraft begrenzt, die durch die Last auf den Triebachsen und die Reibung zwischen Rad und Schiene bestimmt ist. Größere Kesselzugkräfte würden Rad-schleudern hervorrufen. Die Reibungszugkraft ändert sich nicht mit der Geschwindigkeit und reicht von $V = 0$ bis V_u km/h, dem Übergang zur Kesselzugkraft.

Die Widerstände setzen sich zusammen:

- 1) aus denen auf der wagerechten geraden Bahn, die von der Reibung, den Stößen und dem Luftwiderstand abhängen und mit der Geschwindigkeit zunehmen,
- 2) aus den Steigungs- und Krümmungswiderständen, die sich für dieselbe Steigung und denselben Krümmungshalbmesser nicht ändern.

Die Überschüsse der Zugkräfte über die unter 1) genannten Widerstände liefern die Beschleunigungskräfte auf der wagerechten geraden Bahn. Teilt man diese Werte durch das Zuggewicht, so erhält man die Beschleunigungskräfte d_0 für eine Tonne Zuggewicht, die für die einzelnen Geschwindigkeiten von einer wagerechten Achse nach oben aufgetragen, durch Verbindung der Endpunkte die sogenannte d_0 -Linie ergeben, Abb. 1, die mit zunehmender Geschwindigkeit abnimmt. Bezüglich der Berechnung der Zugkräfte und Widerstände auf der wagerechten geraden Bahn wird auf die Veröffentlichungen im „Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens“ 1918 S. 117 und 134, in den „Hanomag-Nachrichten“ 1921 Heft 87 und in der „Verkehrstechnische Woche“ 1922 Heft 10 verwiesen.




Abb. 1. Ermittlung der d_0 -Linie. d_0 Beschleunigungskraft für 1 t Zuggewicht auf der Wagerechten.

Der Steigungswiderstand beträgt für s vT Steigung und 1 t Zuggewicht s kg und ist der einzige Widerstand, der theoretisch genau bestimmbar ist. Der Krümmungswiderstand bei dem Halbmesser R in m ist nach Versuchen von v. Röckl $w_v = \frac{650}{R-55}$ kg/t und wird als Steigungszuschlag berücksichtigt.

Gelangt der Zug von der wagerechten geraden Bahn auf die Steigung s_1 vT, Abb. 2, so vermindert sich die Beschleunigungskraft d_0 um s_1 kg/t. Die Abstände der d_0 -Linie von der Wagerechten im Abstand s_1 oberhalb der Geschwindigkeitsachse, Abb. 1, sind demnach die verkleinerten Beschleunigungskräfte $d = d_0 - s_1$. Befährt der Zug mit höherer Geschwindigkeit den Wechsel von einer schwachen Neigung auf eine stärkere Steigung s_2 , so überwiegt der Steigungswiderstand s_2 , und es treten die Verzögerungskräfte $-d = d_0 - s_2$ auf. Bei diesen Kräften verläuft die d_0 -Linie unterhalb der Wagerechten für die Steigung s_2 . In dem Schnittpunkt K_2 der Wagerechten für s_2 mit der d_0 -Linie hat der Zug eine Geschwindigkeit, mit der er sich gleichmäßig auf der zugehörigen Steigung bewegt, da ja $d_0 = s_2$ ist.

Auf den Gefällen $+s$ vT vergrößern sich die Beschleunigungskräfte um die Gefällkraft s kg/t zu $d = d_0 + s$ kg/t.

Die zeichnerische Fahrzeitermittlung.

Aus der d_0 -Linie und den Steigungswagerechten soll die Bewegung des Zuges in derselben Darstellungsweise wie bei den bildlichen Fahrplänen aufgezeichnet werden. Hierin sind im allgemeinen die Wege als Abszissen und die Zeiten als Ordinaten aufgetragen. Die den Zuglauf darstellende Linie wird demnach als Zeit-Weg-Linie bezeichnet, Abb. 2.

Diese Linie verdient deshalb den Vorzug vor anderen Darstellungen des Zuglaufs, weil man bei ihr an der Hand

der Strecke und der Zeitangabe durch die Uhr das Bewegungsbild mit der tatsächlichen Zugbewegung unmittelbar vergleichen kann. Es genügt also hierzu die einfachsten und verbreitetsten Hilfsmittel (Längenmaßstab und Uhr).

Die dynamische Grundgleichung Kraft = Masse \times Beschleunigung $d = m \frac{\Delta V}{\Delta t}$ gibt an, in welcher Weise die vorgenannten

Kräfte auf die Bewegung des Zuges einwirken. $\frac{\Delta V}{\Delta t}$ ist die Beschleunigung, d. h. die Geschwindigkeitszunahme ΔV in der Zeit Δt , die ein beliebig gewählter Bruchteil einer Stunde ist. Für ein negatives d ist $-\Delta V$ die Geschwindigkeitsabnahme in der Zeit Δt . Die Masse für eine Tonne Zuggewicht ist

$$m = \frac{1 \cdot 1000 \beta}{g} \text{ kg } \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$\beta = 1,07$ ist eine unbenannte Zahl, die im Mittel den Zuwachs berücksichtigt, den die fortschreitende Bewegung des Zuges entsprechende lebendige Kraft durch die sich drehenden Massen der Räder und Achsen erfährt, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ ist die Erdbeschleunigung. Da die Geschwindigkeit V und die Geschwindigkeitsveränderung ΔV im Eisenbahnbetrieb in km/h angegeben zu werden pflegen, so empfiehlt es sich, auch g durch diese Größen auszudrücken. Es ist daher:




Abb. 2. Zeit-Weg-Linie.

$$g = \frac{9,81 \cdot 3600^2}{1000} \text{ km/h}^2$$
 und somit
$$m = \frac{1 \cdot 1000 \cdot 1,07 \cdot 1000}{9,81 \cdot 3600^2} = 0,0084 \text{ kg } \frac{\text{h}^2}{\text{km}}$$
 wählt man $\Delta t = 1 \text{ min} = 0,0167 \text{ h}$, so ist
$$\frac{m}{\Delta t} = \frac{0,0084}{0,0167} = \text{rd. } \frac{1}{2} \text{ kg } \frac{\text{h}}{\text{km}},$$
 und für $\Delta t = \frac{1}{n} \text{ min}$ ist $\frac{m}{\Delta t} = \frac{n}{2}$. Es ist $\frac{m}{\Delta t}$ also ein konstanter Wert. Ist Δt kleiner als 1 min, so ist n größer als 1, z. B. ist für $\Delta t = \frac{1}{2} \text{ min}$ $n = 2$; falls Δt größer als 1 min ist, ist n ein hter Bruch.

Setzt man den Wert von $\frac{m}{\Delta t}$ in die dynamische Grundgleichung ein, so ist $\pm d = \pm n \frac{\Delta V}{2} \text{ kg}$, oder die halbe Geschwindigkeitsänderung in der Zeiteinheit $\Delta t = 1/n \text{ min}$ ist
$$\frac{\Delta V}{2} = \pm \frac{d}{n} \text{ km/h} \dots\dots\dots 1)$$

Mit dieser Gleichung kann man aus einer bekannten Geschwindigkeit V des Zuges seine Geschwindigkeit nach der Zeit $t = 1/n \text{ min}$ ermitteln. Diese neue Geschwindigkeit ist bei Beschleunigung $V' + \Delta V$ und bei Verzögerung $V' - \Delta V$.

Wie vorher gezeigt, nehmen die d_0 -Kräfte mit wachsender Geschwindigkeit ab, d. h. die d_0 -Linie nähert sich der Geschwindigkeitsachse. Verläuft diese Linie zwischen V' und $V' \pm \Delta V$ gradlinig geneigt, so ist die mittlere Geschwindigkeit $V_m = \frac{V' + V' \pm \Delta V}{2}$, zu der die Mittelkraft d gehört. Von V' bis $V' \pm \Delta V$ kann also die d_0 -Linie durch eine Wagerechte durch den Schnittpunkt dieser Mittelkraft mit der d_0 -Linie ersetzt werden.

Formt man die Gleichung 1) um, so daß $d : \frac{\Delta V}{2} = n$ ist, so ist das Verhältnis der d -Kraft zur halben Geschwindigkeitsänderung konstant $= n = \text{tg } \alpha$. Mit dieser Beziehung lassen sich auf einfacher Weise wie folgt die Geschwindigkeitsänderungen $\frac{\Delta V}{2}$ aus der d_0 -Linie ermitteln.

Auf der Steigung s_1 möge der Zug die Geschwindigkeit V' haben, der in Abb. 1 der Punkt A_2 entspricht. Durch A_2 legt man nach rechts oben unter dem Winkel α_2 eine Gerade, die die d_0 -Linie in B_2 schneidet und zieht vom Schnittpunkt nach unten die Senkrechte $B_2 2'$. Eine Gerade unter dem gleichen Winkel α_2 zur Wagerechten durch B_2 nach rechts unten trifft die Wagerechte für die Steigung s_1 im Punkte A_3 . Da nun $B_2 2'$ die mittlere Höhe des Trapezes über $A_2 A_3$, also auch die Mittelkraft d ist, die obwohl mit $A_2 2'$ sowie mit $2' A_3$ die Tangente von $\alpha_2 = n$ bildet, so ist $A_2 2' = 2' A_3 = \frac{\Delta V}{2}$. α_2 entspricht $n = 2 \text{ min}$ und α_1 beim Anfahren $n = 1 \text{ min}$.

Bei Verzögerung liegt nach Abb. 1 Punkt A_4 für die bekannte Geschwindigkeit V' auf der Wagerechten für die stärkere Steigung s_2 oberhalb der d_0 -Linie. Um $\frac{\Delta V}{2}$ zu erhalten, legt man hier von A_4 unter dem Winkel α_2 die Gerade nach links unten bis zum Punkt B_4 der d_0 -Linie und von B_4 nach links oben die zweite Gerade unter demselben Winkel bis zum Punkte A_5 auf der Wagerechten für s_2 . Die Verlängerung der Senkrechten (d -Kräfte) schneidet auf der V -Achse die Geschwindigkeiten $V_m = V' \pm \frac{\Delta V}{2}$ ab. V_m ist die mittlere Geschwindigkeit während der Zeit Δt .

Wenn ein Zug eine Stunde lang mit der gleichförmigen Geschwindigkeit V_m fahren würde, würde er $V_m \text{ km}$ zurücklegen. Nun fährt er aber nur während der Zeit $\Delta t = 1/n \text{ min} = 1,60 \text{ n/h}$ mit dieser Geschwindigkeit. In dieser Zeit Δt legt er dann den Weg $V_m/60 \text{ n} = \Delta l \text{ km}$ zurück. Hier verhält sich demnach:

$$\frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{V_m \cdot 60 \text{ n}}{60 \text{ n} \cdot 1} \text{ oder } \frac{V_m}{1} = \frac{\Delta l}{\Delta t} \dots\dots\dots 2)$$
 Man trägt unter dem Nullpunkt der V -Achse den Polabstand $OP = 1$ auf und zieht von P zu den zeitlich aufeinanderfolgenden mittleren Geschwindigkeiten V_m Polstrahlen. Sodann teilt man die senkrechte Zeitachse des Achsenkreuzes für die Zeit-Weg-Linie, Abb. 2, in gleiche Abschnitte Δt und legt durch diese Teilpunkte Wagerechte. Zieht man nun zu den Polstrahlen Parallelen, aneinandergereiht von Schnittpunkt zu Schnittpunkt, mit diesen Wagerechten, so erhält man die Zeit-Weg-Linie. Die Projektionen der Linienabschnitte auf die Wagerechte sind die in den Zeiten Δt zurückgelegten Wege Δl , wie sich leicht aus der Ähnlichkeit der Dreiecke über einem beliebigen Polstrahl und der zugehörigen Seite der Zeit-Weg-Linie beweisen läßt, Abb. 1 und 2. Die Zeit-Weg-Linie ist hier ohne Zwischenkonstruktionen, wie Geschwindigkeits-Weg- und Geschwindigkeits-Zeit-Linie, lediglich mit Winkel und Lineal aus der d_0 -Linie aufgezeichnet worden. Beide Linien, d_0 -Linie und Zeit-

Weg-Linie, geben in knappster Form ein vollständiges Bild der Zugbewegung. Man kann nämlich für jeden Punkt der Strecke aus der Zeit-Weg-Linie die Fahrzeit und aus der d_0 -Linie die zugehörige Geschwindigkeit des Zuges ablesen.

Der Polabstand $OP = 1 = p \text{ mm}$ ergibt sich aus den Maßstäben für Geschwindigkeit, Länge und Zeit. Ist in der Zeichnung
$$\Delta l = 1 \text{ km durch } a \text{ mm},$$

$$1 \text{ h durch } b \text{ mm},$$
 oder
$$\Delta t = 1 \text{ min.} = \frac{b}{60} \text{ durch } b' \text{ mm}$$
 und
$$V = 1 \text{ km/h durch } c \text{ mm}$$
 dargestellt, und setzt man in die Gleichung 2) die Strecken für diese Maßeinheiten ein, so ergibt sich nach Umformung:

$$1 = \frac{V_m \cdot 60 \Delta t}{\Delta l} = \frac{c b}{a} = p \text{ mm}.$$
 Da die Zeit-Weg-Linie für das Anfahren stärker gekrümmt ist, wählt man, um sich dieser Krümmung besser anzupassen, $\Delta t = 1 \text{ min}$ und macht bei dem gestreckteren Teil dieser Linie $\Delta t = 2 \text{ min}$. Bei Güter- und Personenzügen geht man nach 1 bis 2 min und bei Schnellzügen nach 2 bis 4 min nach dem Anfahren auf $\Delta t = 2 \text{ min}$ über.

Soll ein Zug auf einer Station halten, so ist der Mehrverbrauch an Fahrzeit während des Bremsens bis zum Halten durch einen Zeitzuschlag zur Fahrzeit für den durchfahrenden Zug auf dem Bremswege zu berücksichtigen. Der Zeitzuschlag für das Bremsen ist gleich der Hälfte der Bremszeit und beträgt
$$\frac{t_b}{2} = 2 \cdot 3,6 \cdot 60 \frac{V_e}{p_{rb}} \text{ min}^1).$$
 Hier ist $V_e \text{ km/h}$ die Geschwindigkeit des Zuges bei Beginn des Bremsens und $p_{rb} \text{ m/s}^2$ die mittlere Bremsverzögerung. p_{rb} liegt bei straff gekuppelten Zügen mit durchgehender Bremse zwischen 0,35 und 0,6 m/s^2 . Bei handgebremsten Zügen kann man $p_{rb} = 0,15 \text{ m/s}^2$ annehmen, so daß für Personen- und Schnellzüge mit einem mittleren $p_{rb} = 0,465 \text{ m/s}^2$ der Bremszuschlag $\frac{t_b}{2} = \frac{V_e}{200} \text{ min}$
 und für Güterzüge $\frac{t_b}{2} = \frac{V_e}{65} \text{ min}$ ist. Auf den Steigungswiderstand ist beim Bremszuschlag, da in der Regel auf Bahnhöfen gehalten wird und der Bremswiderstand den Steigungswiderstand bedeutend überwiegt, keine Rücksicht zu nehmen. Der zugehörige Bremsweg ist

$$l_b = \frac{V_e^2}{2 \cdot 3,6^2 p_{rb}} \text{ m}.$$

Hilfsmittel für die Aufzeichnung der Zeit-Weg-Linie.

Da die eben beschriebenen Konstruktionen für die Fahrplanaufstellung der Züge häufig massenhaft auszuführen sind, so sollen nachstehend Hilfsmittel zur schnellen Aufzeichnung der Zeit-Weg-Linie beschrieben werden. Das erste Hilfsmittel dient dazu, um für den gleichbleibenden Zeitwinkel die Geschwindigkeitsänderungen $\frac{\Delta V}{2}$ und die mittleren Geschwindigkeiten $V' \pm \frac{\Delta V}{2}$ aus der d_0 -Linie zu bestimmen, das zweite, um aus den




Abb. 3. Schablone zur Bestimmung der Geschwindigkeitsänderung und der mittleren Geschwindigkeit (Zeitwinkel).

rechten Seite des Ausschnitts) für 1 min $d = 20 \text{ vT} = 20 \text{ cm}$ angenommen, so ist die halbe Grundlinie $\frac{\Delta V}{2} = 20 \text{ km/h} = 4 \text{ cm}$ lang zu machen. Entsprechend ist für $\Delta t = 2 \text{ min}$ $n = d : \frac{\Delta V}{2} = 1/2$, $d = 20 \text{ cm}$ und die halbe Grundlinie $\frac{\Delta V}{2} = 8 \text{ cm}$ in der Schablone

mittleren Geschwindigkeiten für die Zeiteinheiten die entsprechenden Abschnitte der Zeit-Weg-Linie ohne Aufzeichnung der Polstrahlen aus der d_0 -Linie zu übertragen.

Der Zeitwinkel ist für $\Delta t = 1$ und 2 min eine Schablone aus steifem Papier, Abb. 3. Diese ist hergestellt für die Annahme, daß in der Zeichnung $d = s = 1 \text{ vT}$ fünfmal größer als $V = 1 \text{ km/h}$ ist. Für $\Delta t = 1 \text{ min}$ ist $n = d : \frac{\Delta V}{2} = 1$. Ist in der Schablone daher die Höhe des gleichschenkeligen Dreiecks (senkrechte Seite des Ausschnitts) für 1 min $d = 20 \text{ vT} = 20 \text{ cm}$ angenommen, so ist die halbe Grundlinie $\frac{\Delta V}{2} = 20 \text{ km/h} = 4 \text{ cm}$ lang zu machen. Entsprechend ist für $\Delta t = 2 \text{ min}$ $n = d : \frac{\Delta V}{2} = 1/2$, $d = 20 \text{ cm}$ und die halbe Grundlinie $\frac{\Delta V}{2} = 8 \text{ cm}$ in der Schablone

¹⁾ Vergl. von Keffler, Anhang 1 der Niederschrift 40b des Fahrdienstauschusses.




Abb. 4.

Winkellineal für die Aufzeichnung
der Zeit-Weg-Linie.

angenommen. Dies sind die Neigungen der schrägen Innen- und Außenseiten der Schablone. Die senkrechten und schrägen Seiten der Ausschnitte sind, um die Schablone haltbarer zu machen, nicht auf ihre volle Länge ausgeschnitten. Nach den in Abb. 3 eingezeichneten Maßzahlen kann die Zeitwinkelschablone aus steifem Papier schnell und einfach ausgeschnitten werden.

Das Winkellineal, Abb. 4, besteht aus einem hölzernen und aus einem drehbaren Metallineal. Das hölzerne Lineal ist 40 cm lang und 8 cm breit. Die obere Kante hat Zentimeterteilung mit dem Nullpunkt in der Mitte der Kante, von der nach außen beiderseits Geschwindigkeiten von 10 zu 10 km/h bis 100 km/h in je 2 cm Entfernung in dem Maßstabe der Geschwindigkeitsachse der d_0 -Linie angeschrieben sind. Falls diese um die Hälfte kleiner eingeteilt ist, entspricht auf der Meßkante 1 cm 10 km/h. Die beiderseitige Teilung von der Mitte der Meßkante nach außen hat den Zweck, mit dem Winkellineal die Zeit-Weg-Linie für Hin- und Rückfahrt aufzeichnen zu können. In 6 cm Abstand von der Meßkante senkrecht unter dem Nullpunkt dreht sich ein Metallschenkel auf der unteren Seite des hölzernen Lineals. In der rechten und linken unteren Ecke dieser Unterseite sind dreieckige Bleche von der Dicke des Drehlineals angeklebt, damit letzteres beim Auflegen auf der Zeichnung ungehindert bewegt werden kann. Es ist jedoch durch einen Federring an das Holzlineal so angepreßt, daß es den Winkel, auf den es eingestellt ist, beim Verschieben des Lineals beibehält.

Der Abstand des Drehpunktes des Metallineals von der Meßkante entspricht der Polentfernung

$$p = \frac{V_m \cdot 60 \Delta t}{\Delta l} = \frac{c \cdot b' \cdot 60}{a} \text{ mm.}$$

Dann $p = l = 60 \text{ mm}$ und $V = 1 \text{ km/h} = 2 \text{ mm}$ durch die Abmessung des Lineals festliegen, so ergibt sich hieraus, daß $60 \cdot \frac{2 \cdot 60 \cdot b'}{a}$ ist, oder in der Zeit-Weg-Linie ist der Maßstab für die

Weg $\Delta l = 1 \text{ km} = a \text{ mm}$ doppelt so groß wie der für $\Delta t = 1 \text{ min} = b' \text{ mm}$. Falls $V = 1 \text{ km/h} = 1 \text{ mm}$ ist, sind die Maßstäbe für Zeit und Wege in der Zeit-Weg-Linie einander gleich. Bei Gebrauch des Winkellineals sind nur diese Beziehungen für die Wahl der Maßstäbe zu beachten. Jegliche Berechnung von Maßstäben wird daher vermieden.

Die Anwendung des Verfahrens

bei Gebrauch der beiden Hilfsmittel soll an einem Beispiel auf der Praxis erläutert werden. Für einen Schnellzug, dessen Wagengewicht 400 t von einer P_8 -Lokomotive von Westheim bis Ostdorf gefahren werden und dessen Höchstgeschwindigkeit 75 km/h nicht übersteigen soll, sind die Fahrzeiten zu ermitteln. Gegeben ist die d_0 -Linie, Abb. 5, und das Längenprofil der Strecke, Abb. 6, worin die Krümmungswiderstände bereits als Steigungszuschläge berücksichtigt sind. Beide sind, letztere schematisch, nach den in der Zeichnung angegebenen Maßstäben auf Millimeterpapier aufzutragen. In dem Längenprofil sind die Steigungen (+) in vT eingeschrieben und die Gefälle als Wagerechte angenommen worden, da ja die Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h nicht überschritten werden soll. In den Neigungsknickpunkten sind Senkrechte zu errichten. In der d_0 -Linie sind die der Steigungen der Strecke entsprechenden Wagerechten einzutragen.

Nunmehr ist mit der Aufzeichnung der Zeit-Weg-Linie zu beginnen: Der Zug fährt nach dem Beispiel auf einer Neigung 0 vT an. Man legt daher den Zeitwinkel für 1 min so an die Reißschiene, daß der eine Winkelschenkel durch den Nullpunkt der d_0 -Linie in Abb. 5 geht und die Winkelspitze diese Linie berührt. Mit dem Bleistift zieht man auf der Geschwindigkeitsachse längs den Kanten des Schlitzes einen senkrechten Merkstrich 1 und einen schrägen Merkstrich 1'. Ersterer entspricht der Geschwindigkeitsänderung $\frac{\Delta V}{2}$, letzterer ΔV . Man


legt nun an die Geschwindigkeitsachse das Winkellineal an, der Nullpunkt der Meßkante auf den Nullpunkt der d_0 -Linie und dreht den Metallschenkel so, daß seine linke Kante durch den Punkt 1 geht. Mit dieser Neigung des Winkelschenkels zieht man durch den Nullpunkt der Zeit- und Wegachse in Abb. 6 den ersten Abschnitt der Zeit-Weg-Linie bis zum Punkt 1 in Höhe des Teilstriches für die erste Minute.

Hierauf legt man in der d_0 -Linie den Zeitwinkel für 1 min an die Reißschiene so an, daß die schräge Winkelseite durch den bekannten Punkt 1 geht und die Spitze die d_0 -Linie berührt und zieht die Merkstriche 2 und 2' auf der Geschwindigkeitsachse. Man legt nunmehr die Meßkante des Winkellineals wie vorhin an die Geschwindigkeitsachse und die linke Kante des Metallschenkels durch Punkt 2. Mit dieser Neigung zieht man nun von Punkt 1 der Zeit-Weg-Linie einen weiteren Abschnitt, der die Senkrechte im Knickpunkt der Neigungen 0 vT und 8 vT im Punkte 2 schneidet, bevor die Höhe des Teilstriches für die zweite Minute erreicht ist. Es ist genau genug, wenn man, je nachdem der Punkt 2 der Zeit-Weg-Linie einer halben oder ganzen Minute näher liegt, im Punkte 2 oder 2' der d_0 -Linie eine Senkrechte bis zur Wagerechten zieht, die der benachbarten Neigung entspricht. Da im vorliegenden Falle der Abschnitt 1 2 der Zeit-Weg-Linie ungefähr einer halben Minute entspricht, so wurde in der d_0 -Linie vom Punkte 2 eine Senkrechte bis zur Wagerechten für die Steigung 8 vT gezogen. An diese Senkrechte schreibt man die römischen Ziffern, mit denen fortlaufend die Neigungswechsel im Längenprofil bezeichnet sind.

Nun legt man durch den neuen Schnittpunkt den Zeitwinkel für 2 min in derselben Weise und die Meßkante an die Steigungswagerechte 8 vT mit dem Nullpunkt auf der senkrechten Achse der d_0 -Linie an und stellt den Winkelschenkel anschließend an Punkt 2 der Zeit-Weg-Linie auf den Abschnitt für 2 min, dessen Endpunkte aber nicht mehr auf den Wagerechten der Zeitachse liegen. Falls der Steigungswiderstand größer als die d_0 -Kraft ist, stellt man die Winkelschablone auf den Kopf und ermittelt in der geschilderten

Abb. 5 und 6.

Fahrzeitermittlung für einen Schnellzug
von Westheim bis Ostdorf (Durchfahrt).
Wagengewicht 400 t.
Lokomotivgattung P_8 ; Höchstgeschwindigkeit 75 km/h.



weise die Geschwindigkeitsabnahmen. Nähert sich die Unter-
lung der d_0 -Linie bis auf 5 km/h dem Schnitt der Steigungs-
gerechten mit dieser Linie, so kann man von einer weiteren
nterteilung mittels des Zeitwinkels absehen und für die gleich-
rmige Geschwindigkeit, die durch den Schnitt der Steigungs-
gerechten mit der d_0 -Linie bestimmt wird, in der Zeit-Weg-
nie die entsprechende Seite bis zum Ende des Steigungsab-
chnitts ziehen.

Der flachste Strahl ist der für die festgesetzte Höchstge-
windigkeit (hier 75 km/h). Sind für starke Neigungen oder
rümungen Geschwindigkeitsbeschränkungen vorgeschrieben, so
t parallel zu den Polstrahlen für diese Geschwindigkeiten die ent-
prechende Seite für diese Strecke in der Zeit-Weg-Linie zu
ehen. Diese Geschwindigkeitsbeschränkungen sind in das
ängenprofil einzutragen. Falls der Zug auf einem Bahnhof
im Halten kommt, berechnet man nach den angegebenen Formeln
renmsweg und Zeitzuschlag und trägt diese Werte im Maßstab
r Zeichnung vom Schlußpunkt der Zeit-Weg-Linie für die
urchfahrt nach rückwärts und nach oben ab und erhält als
erbindungslinie die Zeit-Weg-Linie für das Bremsen.

Das Bourcoud-Verfahren zum Erzeugen von Eisen und Stahl unmittelbar aus Erzen.

Zu dem Verfahren von Basset¹⁾ zum Erzeugen von Eisen und
tahl unmittelbar aus Erzen ist in jüngster Zeit das Verfahren des
merikaners A. E. Bourcoud getreten, der wie Basset einen Dreh-
fen, allerdings von besonderer Bauart, benutzt. In diesem werden feine-
emahlene Erze der Einwirkung eines reduzierenden Gasstromes aus-
gesetzt. Hierbei wird das Erz in einen Schwamm umgewandelt, der
us dem Ofen unter Luftabschluß abgezogen, gepreßt und hinterein-
nder in zwei elektrischen Öfen von den Schlacken befreit, gereinigt
nd verflüssigt wird. Als Leitgedanken stellt Bourcoud auf: 1) ein
irtschaftliches und praktisches Verfahren für die Gewinnung redu-
zierender Gase von großer Reinheit aus irgendwelchen industriellen
Brennstoffen und 2) ein wirksames Verfahren, einen Strom redu-
zierender Gase so anzuwenden, daß eine vollständige Reduktion mit
ier geringsten Gasmenge erreicht wird. Während diesen Forderungen
m Hochofen voll entsprochen wird, berechnet Bourcoud für die großen
Drehöfen, die z. B. in Zementwerken benutzt werden und sich sehr
angsam drehen, daß durchschnittlich nur 6,67 vH des Gases stets mit
em Erz in Berührung kommen. Diese Frage ist von noch viel größerer
bedeutung für Reduktionsöfen mit der hier verlangten chemischen Be-
influssung.

Man hat zwei Wege beschritten, um das Verfahren zu verbessern:
rstens den Bau einer Ofenreihe, bei der sich das Erz und das Gas
us einem Ofen in den andern bewegen, wodurch die parallele Be-
wegung beider ständig unterbrochen wird. Um eine Ausnutzung von
6 vH zu erreichen, sind jedoch zwölf Richtungswechsel nötig, so daß
wölf Drehöfen miteinander in Verbindung gebracht werden müßten, was
ehr teuer gewesen wäre und auch viele Störungen sowie unübersicht-
liche Betriebsführung zur Folge gehabt hätte. Bei einer zweiten Lösung
at man enggestellte Rippen in der Ausmauerung des Ofens anwenden
wollen, durch die das Erz ständig umgeschauelt wird. Die hiermit in
Schweden angestellten Versuche haben jedoch keine Fortschritte gezeigt.

Bourcoud schlägt vor, fortlaufende Schraubenflügel in den Drehöfen
einzubauen, die in den einzelnen Teilen des Ofens verschieden lang sind.
Für eine gewisse Länge des Ofens reichen die Flügel bis zur Achse
des Ofenzylinders; dann nimmt ihre Länge ab, so daß das Gas einen
freien Durchgang durch den Mittelpunkt des Rohres erhält. Hierbei
soll es so durcheinander gewirbelt werden, daß im folgenden Teil des
Ofens wieder frisches reduzierfähiges Gas mit dem Erz in Berührung
gebracht wird. Durch die Wirkung der schraubenförmigen Flügel soll
weiter eine größere kinetische Energie des Gases als in gewöhnlichen
Drehöfen erreicht werden.

Für den Gaserzeuger wählt Bourcoud eine aus drei Teilen be-
stehende senkrechte Bauart mit einer Leistung von etwa 300 bis 330 t
in 24 h. Der erste Teil ist die eigentliche Verbrennungskammer, in die
Kohlenstaub und vorgewärmte Luft eingeblasen werden. In der zweiten
engern Kammer wird die Geschwindigkeit des Gases beschleunigt, wo-
durch das Absetzen von festen Stoffen auf dem Boden der Verbrennungs-
kammer verhütet werden soll. Schließlich zieht das Gas oben mit einer
Temperatur von 1200 ° C ab, um dann mit rd. 1000 ° in den Reduktions-
ofen einzutreten. Der Gaserzeuger soll für jeden festen oder flüssigen
Brennstoff geeignet sein. Die Ersluft wird in gewöhnlichen regenerativ-
Wärmespeichern erhitzt, und zwar auf Temperaturen von 400 ° bei guten
bituminösen Kohlen und 1000 ° bei Rohöl und minderwertigen Brenn-
stoffen. Die Zeitschrift „Stahl und Eisen“ vom 22. März d. J. zeigt
eine Anlage dieser Art für eine tägliche Erzeugung von 250 bis 300 t
Stahl. Das Erz wird in einem Vorwärmofen geröstet, fällt in einen
Trichter, wird dann hochgehoben und gelangt durch eine Vorrattasche
in den eigentlichen Reduktions-Drehofen, wo es mit ungefähr 750 bis
800 ° eintritt. Aus diesem Ofen wird das reduzierte Erz als Schwamm
herausgedrückt, durch eine besondere Maschine gepreßt und bei un-

Fußend auf den Arbeiten von Prof. Obergethmann,
habe ich in einem Aufsatz in Nr. 12 der „Verkehrstechnischen
Woche“ 1922 nachgewiesen, daß die Zeit-Weg-Linie, falls man
deren Höhen (Zeiten) durch einen einfach zu berechnenden Maß-
stab ausdrückt, auch den Kohlenverbrauch für die Zugkraftarbeit
angibt. Ferner wurde in einem Aufsatz „Der Personal- und Stoff-
verbrauch der Zugfahrt als Vergleichsmaßstab für die betrieb-
liche Bewertung einer Bahnlinie“ in Nr. 26/27 vorigen Jahres der
gleichen Zeitschrift gezeigt, daß der nach obigem Verfahren auf-
gezeichnete bildliche Fahrplan die ausreichende Unterlage für die
Berechnung der Selbstkosten der eigentlichen Fahrleistung ist.

Auf das vorstehend beschriebene Verfahren baut sich ein
weiteres zur Aufzeichnung der Arbeit der Zug- und Beschleuni-
gungskräfte sowie des elektrischen Stromverbrauchs in einheit-
licher Weise auf. Näheres ist hierüber in meiner Habilitations-
schrift (Darmstadt): „Ein einheitliches zeichnerisches Verfahren
zur Ermittlung der Fahrzeiten der Zuförderungsarbeit sowie des
Kohlen- und Stromverbrauches“ (Verlag H. Prickarts, Mainz) zu
erschen. [1419]

gefähr 900 bis 1000 ° zu einem kippbaren elektrischen Schmelzofen ge-
führt. Aus diesem wird das geschmolzene Eisen von Zeit zu Zeit
in eine Pfanne abgestochen und dann zu einem elektrischen Fertig-
schmelzofen gebracht.

Bei gewöhnlichen bituminösen Kohlen werden für 1 t Stahl 1,15
bis 1,45 t Kohlenstaub verbraucht, und zwar bei Verarbeitung von hoch-
wertigen brasilianischen Eisenerzen wie auch von Minette aus Briey
und Luxemburg. Diese Werte würden praktisch die Hälfte der im Hoch-
ofen, Martinofen und elektrischen Schmelzofen erforderlichen Mengen
Rohkohlen darstellen. Ein besonderer Vorteil des Verfahrens soll die
hohe Reinheit des erhaltenen Metalles sein.

Dipl.-Ing. K. Klöpper macht in seinem Bericht in „Stahl und
Eisen“ darauf aufmerksam, daß die Angaben Bourcouds weder durch
rechnungsmäßige Unterlagen noch durch Zahlen aus der Praxis belegt
sind. Auch beanstandet er die zu günstigen Annahmen hinsichtlich des
Kohlensäuregehaltes des Generatorgases und der Reduzierbarkeit der
Erze. Unter anderem befürchtet er ferner, daß die Schraubenflügel im
Drehofen voraussichtlich verbrennen und dadurch zu vielen Störungen
Anlaß geben werden. Er stellt schließlich fest, daß an Stelle eines
Hochofens mittlerer Größe von 300 t täglicher Leistung eine Anlage
mit drei Drehöfen zu bauen sein würde. Wenn auch die Anlage und
der Betrieb eines einzigen Drehofens im günstigsten Fall etwas ein-
facher sein würde als bei einzelnen Hochöfen, so würde dieser Vorteil
bei drei Drehöfen jedoch verschwinden. [M 381]

„Zentralheizung“ oder „Sammelheizung“?

Die Zentralheizung ist neuerdings vielfach auch in deutschen Zeit-
schriften als „Sammelheizung“ bezeichnet worden. Auch in dem Bei-
trag von G. Dietrich, Direktor des Verbandes der Centralheizungs-
Industrie e. V., für unsere Chronik in Z. 1923 S. 109 haben wir an Stelle
des Wortes „Zentralheizung“, das der Verfasser gebraucht hatte, „Sam-
melheizung“ gesetzt. Der Verfasser hat dagegen Einspruch erhoben,
sich auch auf eine diesbezügliche Veröffentlichung im Zentralblatt der
Bauverwaltung vom 12. Januar 1916 des verstorbenen Geheimen Oberbau-
rats Ueber bezogen und in seiner Begründung ausgeführt, daß ebenso
wie der von ihm geleitete Verband auch er die Ersetzung des Wortes
„Zentralheizung“ durch ein rein deutsches Wort nicht nur für nicht an-
gänglich halte, sondern daß die Trägerin des Sonderfaches, die Zentral-
heizungs-Industrie, die Bezeichnung „Sammelheizung“ unbedingt ablehne.

Der Verfasser betont, daß die Bezeichnung „Sammelheizung“ dem
Begriffe dessen, was unter „Zentralheizung“ zu verstehen ist, nicht ent-
spricht, und hält für entscheidend für den Namen „Zentralheizung“, daß
die Wärmeaufnahme des Heizmittels bei dieser Heizungsart für eine
Mehrheit von wärmeabgebenden Stellen gemeinsam (zentral) vor sich
geht.

Das Wesentliche an dieser zentralen Stelle ist also nicht der Vor-
gang der Sammlung. Als „gesammelt“ im Sinne des Wortes wären
auch nur bestenfalls die Rückläufe anzusprechen; dann könnte aber
z. B. eine Druckluftheizung ohne Umluftbetrieb oder eine Dampfheizung,
bei der das Kondensationswasser wegläuft, unmöglich als „Sammelhei-
zung“ bezeichnet werden.

Die Weiterleitung des Heizmittels und die unter Umständen ent-
fernt von der Zentrale stattfindende Wärmeabgabe würde zwanglos zu
der Bezeichnung „Fernheizung“ führen, doch ist diese Bezeichnung be-
reits für andre Heizungsarten vorweggenommen worden. Von dieser
Bezeichnung und der ebenfalls vorgeschlagenen Bezeichnung „Verbund-
heizung“ ist aber zu sagen; daß sie das nicht eindeutig treffen, was
unter Zentralheizung verstanden wird. Die elektrische Heizung, Gas-
und andre Einrichtungen für den Wärmeaustausch würden ganz oder
zum Teil ebenfalls dadurch getroffen werden. Es handelt sich, so
schließt der Einsender seine Ausführungen, bei dem Wort „Zentral-
heizung“ um einen technischen Ausdruck, für den bisher ebensowenig
wie für die Bezeichnung „Lokomotive“ eine andre eindeutige Bezeich-
nung gefunden worden ist. [M 379]

¹⁾ Z. 1920 S. 1011.

Wärmewirtschaftliches im Stahl- und Walzwerk.

Von Prof. W. Tafel, Breslau.

Nach einer kritischen Betrachtung der Wärmeausnutzung in unseren Stahl- und Walzwerken werden Wege zu einer Verbesserung durch Verwertung der Abhitze des Siemens-Martin-Ofens und durch Verwendung kleiner Walzblöcke gewiesen. — Möglichkeit der Ersparnis durchschnittlich 60 kg Kohlen für 1 t Stahl.

Das nächste halbe Jahrzehnt wird in der deutschen Hüttenindustrie vermutlich diejenigen wärmewirtschaftlichen Aufgaben in den Vordergrund rücken, für welche nur wenig Neuanlagen nötig sind. Sie fesseln den Maschinenmann natürlich weniger, dürfen von ihm aber doch nicht ganz außer Acht gelassen werden schon mit Rücksicht auf die zahlreichen Maschineningenieure, die für die Überwachung der Anlagen oder in den Wärmeabteilungen auf unseren Hütten tätig sind. Dazu kommt, daß aus der „Wärmewirtschaft der Handhabung“, wie sie der Verfasser an anderer Stelle¹⁾ genannt hat, auch für Neuanlagen manches Brauchbare entnommen werden kann.

Das Schrifttum behandelt die Wärmewirtschaft im Stahl- und Walzwerk im Gegensatz zu derjenigen des Hochofens spärlich. Und doch ist die Ersparnismöglichkeit, namentlich in den Walzwerken, meist beträchtlich größer. H. Mayer hat sie in einer Arbeit über „Die Wärmewirtschaft der oberschlesischen Eisenwerke“²⁾ rechnerisch zu fassen versucht, indem er aus einer Anzahl von Werken des Ostens für jeden Betriebszweig das am besten arbeitende ermittelt und festgestellt hat, wieviel dieses für 1 t Roh-eisen oder Stahl oder für 1 t und 1 m Streckung bei Walzeisen in kcal erfordert. Was die einzelnen Werke mehr verbrauchten, galt als Ersparnismöglichkeit. Zahlentafel 1 gibt für fünf Betriebe, die gleichzeitig Hochöfen, Stahl- und Walzwerk umfassen, an, wieviel in Hunderteilen sie mehr Energie verbrauchten, als in dem betreffenden sparsamsten arbeitenden Betriebszweig.

Zahlentafel 1.

Nr. des Werkes	Hochofen	Stahlwerk	Blockstraße	Formeisen- Stabeisen- und Blech-straße
1	19,5	60	63	45
2	2,9	25	83	35
3	10	63	82 (Block- und Stabstraße)	—
4	17	63	—	50
5	3,8	10 Th ³⁾	28	260
		27		

Die Zahlen sind rund genommen und können bei der Schwierigkeit solcher Untersuchungen nur Anspruch auf relative Genauigkeit machen. Aber sie lassen jedenfalls auf den ersten Blick erkennen, daß die Reihenfolge in bezug auf den sparsamen Energieverbrauch in unseren Eisenhütten lautet: Hochofen, Martinwerk, Walzwerk. Auf das Thomaswerk soll, da nur eines mit besondern Verhältnissen untersucht worden ist, hier nicht eingegangen werden.

Die Erklärung ist einfach. Beim Hochofenbetrieb tritt der Leistungsverbrauch in den Maschinen stark zurück gegenüber dem im Ofen, und dieser nutzt in seinem langen Schacht die Abwärme, den Hauptverlust bei unseren Feuerungen, teils auf chemischem, teils auf dem Wege der Vorwärmung in nicht zu übertreffender Weise aus. Beim Martinwerk tritt zwar der maschinelle Betrieb noch mehr gegen den feuerungstechnischen zurück, aber der Herdofen hat größere Verluste als der Schachtöfen, und die Abwärme wird bei den untersuchten Anlagen nur zum Teil, soweit die vorgewärmten Generatorgase und die Verbrennungsluft sie aufzunehmen vermögen, verwertet, zum andern Teil geht sie ungenutzt in die Esse.

Beim Walzwerk endlich haben wir sowohl Herdöfen mit ihren größeren Strahlungs- und Abwärmeverlusten wie große, Energie verzehrende maschinelle Anlagen. Es ist einleuchtend, daß im letzten Falle die Fehlerquellen am zahlreichsten sind. Bezüglich des Walzwerks ist im übrigen noch zu bemerken, daß das von Mayer eingeschlagene Verfahren des Vergleiches eine Form beträchtlicher Energievergeudung unaufgedeckt läßt. Er nimmt die von dem betreffenden Walzwerk gewählte Streckung als gegeben an, ohne sie einer Kritik zu unterziehen. Wenn jenes, um ein Beispiel zu nennen, etwa Rundeisen von 20 mm Dmr. aus einem Block von 550 × 550 mm auf der Block- über die Vor- und Schnellvorwalze und die Vorkaliber herunterwalzt, so fragt die Mayersche Untersuchung, wieviel kcal zu dieser Streckungsarbeit nötig gewesen wären und wieviel tatsächlich aufgewandt worden sind. Dagegen wird die andere, recht bedeutsame Frage nicht berührt, ob das genannte Fertigprofil nicht zweckmäßig aus einem kleineren Block, etwa 150 × 150 mm, hätte gewalzt werden können. Wollte man sie aufwerfen, so würden sich die Ziffern für die Walzenstrecken in unserer Zahlentafel zum Teil noch erheblich verschlechtern.

Ersparnismöglichkeiten im Walzwerk.

Diese letztere Ersparnismöglichkeit sei zunächst einer Rechnung unterzogen, und zwar sei als Beispiel eben das genannte gewählt.

Nach den Untersuchungen von Fink⁴⁾ ist die theoretisch Formänderungsarbeit, also das Mindestmaß an Leistung, bei verlustlosen Walzen:

$$A = V k \ln n \text{ in mkg,}$$

wenn V das Volumen des gewalzten Materials in cm^3 , k die Quetschgrenze in kg/mm^2 bei der beim Walzvorgang herrschen den Temperatur und n die Streckung ist. Wir wollen als niedrigste zulässige Walztemperatur 900° zugrunde legen, der ein $k = 10 \text{ kg/mm}^2$ entspricht. Das Vergleichsgewicht sei wie bei Mayer 1 t. 1000 kg Eisen entsprechen bei einem spezifischen Gewicht von 7,85 einem Volumen von $127\,300 \text{ cm}^3$,

$$n = \frac{550 \cdot 550}{20^2 \pi} = 963.$$

$$\text{Demnach } A = 8,75 \cdot 10^6 \text{ mkg.}$$

1 PSh erfordert in unsern Walzenzugmotoren mit ihren schwankenden Belastungen wenigstens 2 kg Kohlen mit 7000 kcal

1 mkg also $\frac{2}{75 \cdot 60 \cdot 60} \text{ kg}$. Somit bedingt die theoretische Formänderungsarbeit, ohne alle Verluste in der Strecke und der Maschine, zum Auswalzen des betreffenden Blockes von 1 t Gewicht zu Rundeisen von 20 mm Dmr. $\frac{8,75 \cdot 10^6 \cdot 2}{75 \cdot 60 \cdot 60} = 64,8 \text{ kg}$ Kohlen. Nach Untersuchungen des Verfassers über die Puppeschers Versuche⁵⁾ beträgt der Wirkungsgrad in der Strecke (gerechnet am Kuppelzapfen der Kammwalze) vom Block bis zum Knüppel rd. 50 vH, vom Knüppel zum Stabeisen ungefähr 30 vH, im Mittel also etwa 40 vH. Dazu kommen die Verluste im Antrieb. Wir setzen unmittelbaren Antrieb voraus mit einem Verlust von höchstens 15 vH; der Wirkungsgrad ist also insgesamt $0,85 \cdot 40 = 34 \text{ vH}$ und der tatsächliche Kohlenverbrauch für das Auswalzen von 1 t Rundeisen mindestens $\frac{64,8}{0,34} \approx 190 \text{ kg}$.

Für den kleinen Block von $150 \cdot 150 \text{ mm}$ stellt sich die gleiche Rechnung wie folgt:

$$A = 127\,300 \cdot 10 \ln \frac{150 \cdot 150}{314} = 5,42 \cdot 10^6 \text{ mkg/t Kohlenverbrauch,}$$

also bei verlustloser Arbeit $\frac{5,42 \cdot 10^6 \cdot 2}{75 \cdot 3600} = 40 \text{ kg}$ für 1000 kg Walzerzeugnis. Der tatsächliche Verbrauch beträgt also mindestens $\frac{40}{0,34} = 118$, somit die Ersparnis an Kohlen für die Arbeit des Auswalzens $190 - 118 = 72 \text{ kg/t}$.

Was sonst zur Leistungseinsparnis im Walzwerk getan werden kann, ist im wesentlichen die Kleinarbeit, die meist den Hauptanteil an einer guten Wärmewirtschaft zu tragen hat und durch folgende Stichworte gekennzeichnet wird: Kein unnötiges Licht, im Winter keine offenen Fenster und Türen, die Hallen, wo neue zu bauen sind, nicht höher als notwendig, keine überflüssigen Dampfwege und toten Stränge (jedes Meter Dampfleitung, das, obwohl entbehrlich, nicht beseitigt wird, ist wärmewirtschaftlich ein Verbrechen, denn die freiwerdenden Rohre decken die Kosten der Beseitigung), gute Isolierung, dichte Schieber und Ventile in Dampfleitungen und Maschinen⁶⁾, regelmäßiges Indizieren und Entlastung oder Beseitigung überlasteter Maschinen, wenigstens 80 vH Luftleere in den Kondensatoren; bei elektrischem Antrieb Beseitigung von Erdschluß, bei stark unterlasteten Dynamos und Motoren zur Hebung ihres Wirkungsgrades Erhöhung der Umlaufzahl der Straßen und damit Vermehrung der Erzeugung; bei starker Überlastung das Umgekehrte, unter Ausgleich des Abfalls der Erzeugung durch bessere Ausnützung der Walzpausen; endlich Kampf gegen die Kohlenfresser unter den Öfen, bei unmittelbarer Feuerung vor allem allmähliches Verringern der Rostflächen so lange, wie eben noch gute Hitzeen

⁴⁾ Fink, Theorie der Walzarbeit, Z. f. d. Berg-, Hütten- und Salinenwesen 1874, S. 200.

⁵⁾ „Stahl und Eisen“ 1919 S. 381.

⁶⁾ Die Untersuchung auf Dichtigkeit an Schiebern oder Ventilen in unsern Walzenzugmaschinen sollte regelmäßig mindestens alle Monate erfolgen. Man kann dabei in nachstehender Weise vorgehen: Man stellt zunächst etwa links auf Hub und schließt die Leitung zum Auspuff und Kondensator, öffnet aber auf der rechten Zylinderseite den Indikatorhahn (der an keiner Maschine fehlen darf!). Bläst er mit hörbarem Zischen (ein leichtes Dampfen ist nicht zu vermeiden), dann sind Kolben oder Kolbenringe undicht. Danach stellt man die Kurbel etwas vor Voreinstromung und öffnet den linken Indikatorhahn. Bläst er stark, so ist das linke Einlaßventil undicht. Wer solche Untersuchungen bisher nicht angestellt hat und nun dazu übergeht, wird erhebliche Überraschungen erleben! Das gleiche gilt für die Prüfungen des Kondensators, die regel- und planmäßig erfolgen müssen. Am besten so, daß man zunächst alle Maschinen abschaltet und feststellt, ob dann gute Luftleere hergestellt werden kann und ob sie bei abgestellter Luftpumpe sich so hält, daß das Vakuummeter nicht sichtbar zurückgeht. Dann schaltet man eine Maschine nach der andern ein und beobachtet, welche die Luftleere stark herabsetzt. Ist der Fehler in ihr nicht zu finden und zu beheben, so ist es manchmal besser, diese Maschine vorübergehend mit Auspuff zu treiben, als durch sie die Luftleere für alle anderen Maschinen zu verderben.

¹⁾ „Stahl und Eisen“ 1922 S. 1098.

²⁾ Doktorarbeit, Techn. Hochschule Breslau 1920.

³⁾ Thomaswerk, alle anderen sind Martinwerke.

erzielt werden. (Man findet noch heute Roste, die 2- und 3mal größer als erforderlich sind und darum in gleichem Verhältnis zu viel Kohlen verbrauchen.)

Siemens-Martin-Werk.

Im Martinwerk liegt die hauptsächlichste Verlustquelle in der Siemensfeuerung. Sie ist nicht, wie ihr Erfinder ursprünglich glaubte, und wie man jetzt noch vielfach unter Praktikern und leider auch manchmal Wissenschaftlern als Meinung findet, in bezug auf Wärmewirtschaft theoretisch einwandfrei und der unmittelbaren Feuerung überlegen, sondern ihr, wo sie ohne Abhitzeverwertung arbeitet, im Gegenteil unterlegen. Friedr. Siemens hat diesen Mangel seines Ofens schon erkannt und in den letzten Jahren seines Lebens an seiner Behebung gearbeitet. Rechnerisch nachgewiesen hat ihn der Verfasser in zwei Veröffentlichungen¹⁾. Die dort angestellten Überlegungen seien hier in anderer, kürzerer Form wiederholt.

Man muß drei Fälle der Gasfeuerung unterscheiden:

1. Die Gaserzeuger stehen weit ab vom Ofen, so daß die Gase kalt zum Ofen kommen, dann geht ihre „fühlbare Wärme“, d. h. diejenige, welche bei der Verbrennung von Kohlenstoff zu Kohlenoxyd frei wird, = 2440 kcal für je 1 kg Kohlenstoff, auf dem Weg zum Ofen verloren.

2. Die Gaserzeuger stehen unmittelbar am Ofen, und die Gase treten, ohne vorgewärmt zu werden, in ihn ein. Es wird nur die Verbrennungsluft vorgewärmt. 1 kg Kohle von 7000 kcal gibt mit 4 kg Luft ungefähr 5 kg Generatorgas, die mit weiteren 6 kg Luft zu 11 kg Abgasen verbrennen. Die spezifische Wärme, bezogen auf 1 kg der Abgase, ist $c = 0,28$, die der Luft = 0,24. Die Vorwärmung kann höchstens die Temperatur der Abgase t_a erreichen. Somit kann die Sekundärluft für 1 kg Kohlen höchstens aufnehmen: $6 \cdot 0,24 t_a$ während die Wärme in den Abgasen $11 \cdot 0,28 t_a$ beträgt; demnach gehen mindestens

$$\frac{(11 \cdot 0,28 - 6 \cdot 0,24) t_a}{11 \cdot 0,28 t_a} \cdot 100 \approx 53 \text{ vH}$$


der Abwärme in die Esse.

3. Die Gaserzeuger stehen unmittelbar am Ofen, und es werden neben der Luft auch die Generatorgase vorgewärmt. Die spezifische Wärme der Gase ist ungefähr gleich derjenigen der Luft. Somit müssen ungefähr $\frac{1}{11}$ von den Abgasen durch den Wärmespeicher für Gas und $\frac{1}{11}$ durch den für Luft gehen. In dem ersten können wir die Abgase keinesfalls weiter als auf die Temperatur der Generatorgase t_g abkühlen, und jene führen somit für 1 kg Kohlen eine Wärme in die Esse, die mindestens $5 \cdot 0,28 t_g$, d. h. etwas mehr beträgt, als die fühlbare Wärme dieser (= $5 \cdot 0,24 t_g$) betragen hat.

Wir sehen, daß wir, wo der Generator nur mit Luft betrieben wird, immer mindestens die bei der Verbrennung von Kohlenstoff zu Kohlenoxyd freiwerdende Wärmemenge verlieren, so lange wir nicht zur Abwärmeverwertung übergehen.

Etwas günstiger werden die Verhältnisse, wenn auch mit Dampf geblasen wird. Dann wird ein Teil der obengenannten Wärme im Generator zur Zerlegung von Wasser (H_2O) verwertet, und die so chemisch aufgespeicherte Wärmemenge wird bei der Verbrennung im Ofen wiedergewonnen. Hier ist aber zu beachten, daß die Verwendung von Dampf auf andern Wege wieder den Wärmewirkungsgrad einer Feuerung herabsetzt. Einmal ist seine spezifische Wärme höher ($c = 0,5$), Abgase mit H_2O führen also bei gleichem Gewicht mehr Wärme zur Esse als die von reinem Luftgas. Sodann wird stets nur ein Teil des Dampfes zerlegt, ein anderer (ungefähr die Hälfte) wird als Ballast in den Ofen mitgerissen und setzt dort die Verbrennungstemperatur herab, zum andern trägt er ebenfalls beträchtliche Wärmemengen zur Esse.

Siemens und seine Nachfolger haben noch einen anderen Weg zur Vermeidung des geschilderten Verlustes versucht, den der chemischen Regenerierung. Sie führten ungefähr $\frac{1}{4}$ der Abgase unter den Rost zurück in der Absicht, nach der Gleichung



die Kohlensäure auf Kosten der fühlbaren Wärme zu zerlegen. Es ist aber klar, daß eine nennenswerte Ersparnis nur zu erreichen ist, wenn der Generator annähernd kalt geblasen wird. Dann aber bildet sich in ihm wieder soviel Kohlendioxyd, daß der Nutzen der chemischen Regenerierung aufgezehrt wird. In jüngster Zeit hat Friedrich Siemens, Berlin, immer in Verfolgung der Gedanken, die vor mehr als einem halben Jahrhundert schon ihren Gründer bewegten, einen Ofen zum Wärmen von Blöcken meist mit angebautem Generator herausgebracht. Die Heizgase wärmen zuerst den Fertigherd, dann werden rd. 50 vH davon durch den Wärmespeicher für Luft, oder 65 vH durch die Luft- und Gaskammer, der Rest durch den Vorwärmerherd des Siemens-Martin-Ofens abgezogen. Das ist ein theoretisch einwandfreier Gedanke, der auch praktisch sehr gute Ergebnisse gezeitigt hat. Nur ist seine Anwendung beim Martinofen, bei dem ein langer Vorwärmerherd nicht in Frage kommt, untunlich. Für ihn sind

die einzigen Möglichkeiten der Behebung des oben gezeigten Mangels der Siemensfeuerung 1) die Verwertung der Abhitze zum Vorwärmen von Wasser oder 2) zum Überhitzen oder zur Erzeugung von Dampf. Die ersteren beiden Verfahren schließen sich aus, wo die Kalorien, die wir durch Erwärmung des verfügbaren Mittels abführen können, geringer sind als die in den Abgasen enthaltenen. Und bei Dampfüberhitzung oder Wasservorwärmung sind sie meistens bedeutend kleiner.

Es bleibt dann nur der Abhitzekessel. Seiner Verwendung im Stahlwerk stand bisher entgegen

1. häufig Mangel an Raum.
2. Die Gefahr von Explosionen, dadurch hervorgerufen, daß nach dem Umsteuern die Gas- und Luftmengen, die sich zwischen den Umsteuerungen und dem Herd in den Kanälen befinden, durch diese zurück und unter den Kessel gesaugt werden. Gelangt in dem Augenblick ein Funke in das Gemisch, so kommt es zur Explosion.
3. Der schlechte Wirkungsgrad der Kessel bei den geringen Temperaturen von 600 bis 700°, welche die Abgase unserer Martinöfen nach dem Durchstreichen der Wärmespeicher aufweisen.

Der Verfasser hat in der schon genannten Arbeit²⁾ Vorschläge gemacht, wie die Nachteile unter 2 und 3 behoben, der unter 1 verringert werden kann. Bei diesem Verfahren werden hinter dem Luftspeicher Abgastemperaturen von 200 bis 250, hinter dem Gasspeicher von 800 bis 900° C erreicht, der Kessel wird für die gleiche Dampfleistung entsprechend kleiner und sein Wirkungsgrad besser. Als weiterer Vorteil, der in unserer Zeit der unerschwinglichen Baukosten besonders ins Gewicht fällt, kommt hinzu, daß die Leistung von 1 m² Kesselheizfläche nicht wesentlich unter die der unmittelbar geheizten Kessel zurückgeht, daß also von diesen jeweils so viel Heizfläche frei wird, wie wir hinter den Martinöfen aufstellen. Somit kommen als Kosten der Anlage nur mehr die Änderung der Rauchkanäle, Einmauerung der Kessel und ein zweiter Schornstein oder Saugzug oder, wo sie groß genug sind, ein zweiter Durchbruch in diese in Frage.

Ohne auf die Einzelheiten näher einzugehen, sei hier noch untersucht, welche Kohlenersparnis wir durch die Abhitzeverwertung im Martinwerk erreichen können.

Auf 1 kg verbrannter Kohlen gehen 5 kg Abgase durch die Gas- und 6 kg durch die Luftkammer. Sie verlassen die erstere mindestens mit der Temperatur, mit der die Generatorgase zu ihr gelangt sind. Ein heiß getriebener Generator — und nur dieser erzeugt reines Luftgas ohne Kohlendioxyd — hat Gase von 900 bis 1000° C. Die untere Grenze angenommen und vorausgesetzt, daß auf dem Wege vom Generator bis zum Ofen 100° C verloren gehen, erhalten wir eine Temperatur von mindestens 800° C der aus der Gaskammer abziehenden Abgase. Diese entziehen somit, eine Essentemperatur von 200° C angenommen, dem Ofen für 1 t Stahl

$$5 \times \frac{250}{\text{kg Kohlen auf 1 t Stahl}} \times (800 - 200) \times 0,28 \approx 210\,000 \text{ kcal.}$$

In Kohlen von 7000 kcal umgerechnet, gibt das 30 kg = rd. 180 kg Dampf.

Das bedeutet wohlverstanden eine Mindestzahl, die fast immer überschritten werden wird. Denn der Verbrauch an Kohlen ist häufig größer als 25 vH; sodann muß schon mit Rücksicht auf das Schlacken im Generator meist mit Dampf geblasen werden. Weiter tritt in den Kammern häufig noch eine Nachverbrennung unvollkommen verbrannter Heizgase ein, deren freiwerdende Wärme zu der obigen hinzuzurechnen ist. Endlich verlassen die Abgase die Gaskammer meist heißer, als die Generatorgase zu ihr gelangen. Alles das läßt, wie gesagt, erkennen, daß die Kohlenersparnis von $\frac{30 \cdot 100}{250} = 12 \text{ vH}$ oder 3 kg auf 100 kg Stahl als untere Grenze zu betrachten ist.

Zusammenfassung.

In jedem Martinwerk ohne Abhitzekessel liegt eine Wärmereserve von rd. 12 vH = 30 kg Kohlen auf 1 t Stahl in Gestalt der Abwärme vor, die durch geringe Änderungen an den Rauchkanälen und Versetzung einiger Kessel aus dem Kesselhaus nach dem Martinwerk ausgenützt werden kann.

In jedem Walzwerk liegt dagegen ein mehr oder minder großer Teil der oben errechneten Reserve in der Größe von 60 kg Kohlen für 1 t Walzerzeugnis, die durch einen neuen Kokillenspark, Vergrößerung der Gießgrube und Verbesserung der Krananlagen zur Bewältigung einer größeren Blockzahl im Stahlwerk nutzbar gemacht werden kann. Man wird anzunehmen haben, daß die letztere Reserve mindestens mit 0, höchstens mit 100 vH gegeben ist, durchschnittlich also mit 30 kg Kohlen für 1 t Walzerzeugnis. Somit ergibt sich im ganzen eine Ersparnismöglichkeit von durchschnittlich 60 kg Kohle für 1 t Stahl aus den beiden hier untersuchten, bislang in der Praxis noch wenig beachteten Quellen. Daneben kommen die schon genannten, aus schlecht instandgehaltenen Maschinen- und Feuerungsanlagen in Betracht, die jedem Maschinen- und Wärmeingenieur und wohl auch jedem rechten Betriebsmann unserer Stahl- und Walzwerke hinreichend bekannt sind. [1612]

¹⁾ „Stahl und Eisen“ 1906 S. 134 u. S. 1280.

²⁾ „Stahl und Eisen“ 1919 S. 1280.

R U N D S C H A U.

Schiffbau.

Die Doppelschrauben-Motorfrachtschiffe
„Isis“ und „Osiris“.

Nach Ablieferung der ersten von der Deutschen Werft, Hamburg, gebauten Einschrauben-Motorschiffe „Julius Schindler“ und „Ossag“ im Frühjahr 1922 sind im Sommer und Herbst des gleichen Jahres die Doppelschrauben-Motorschiffe „Isis“ und „Osiris“ in Betrieb gestellt worden, Abb. 1. Diese Schiffe haben 114,3 m Länge zwischen den Loten, 119,48 m Länge über alles, 15,7 m Breite auf Spanten, 8,63 m Seitenhöhe, 2,74 m Deckhöhe zwischen dem ersten und zweiten Deck, 2,59 m Höhe der Poop, 2,44 m Höhe der Back, 7400 t Tragfähigkeit bei 7,4 m Tiefgang auf Sommerfreibord und 12 Kn Geschwindigkeit auf 6,7 m Tiefgang bei 3100 PS; Maschinenleistung. Die Schiffe sind für die Kosmos-Linie unter Aufsicht des Germanischen Lloyd gebaut worden und haben die Klasse $\frac{100}{4}$ (E)

erhalten. Wie Abb. 2 bis 7 erkennen lassen, haben die Schiffe zwei durchlaufende Decks, lange Poop und Back erhalten. Im übrigen sind sie als Volldeckschiffe mit einem Decksprung nur an den Enden erbaut. Das parallele Mittelschiff hat mit Rücksicht auf die fabrikmäßige Herstellung der Bauteile keinen Sprung. Der Doppelboden ist zum Teil nach der „open floor“-Bauart mit vollen Bodenwrangen an jedem dritten Spant ausgeführt. Auf $\frac{1}{2}$ m vom Vorsteven sind Bodenwrangen an jedem Spant vorge-

sehen. Außer 6 wasserdichten Querschotten sind Mittellängsschotte in den Laderäumen außerhalb der Luken eingebaut, wodurch Deckstützen vermieden worden sind.

Die Wohnräume der Besatzung befinden sich auf dem Poopdeck, dem unteren und oberen Bootsdeck sowie auf der Kommandobrücke, Abb. 2 bis 7. Die Mannschaft besteht aus 12 Seeleuten und 10 Mann für die Maschine und ist im Hinterschiff unter der Poop untergebracht. Die Größe der Laderäume ist aus Abb. 2 zu ersehen. Dreiviertel des Treiböles befindet sich in den Doppelbodenzellen, der Rest in Hochtanks zwischen den Wellentunneln und der Außenhaut.

Zwei Pfahlmasten und vier Ladeposten bedienen die verschiedenen Luken und sind mit Bäumen von 3 und 5 t sowie einem Schwergutbaum am Fockmast von 40 t Tragfähigkeit ausgerüstet. Zum Betriebe des Ladegerätes sind insgesamt 12 elektrisch betriebene Winden von je 5 t Hubkraft vorgesehen, die bei voller Belastung mit 0,25 m/s Hubgeschwindigkeit arbeiten und ohne Last mit rd. 1,5 m/s in beiden Richtungen laufen. Die Ankerwinde und die Rudermaschine werden gleichfalls elektrisch angetrieben.

Als Antriebsmaschinen sind zwei einfach wirkende, sechszyklindrige Viertaktmaschinen mit kurzen seewassergekühlten Arbeitskolben und Kolbenstangen mit Kreuzkopfführung in der Bauart Burmeister & Wain — Erbauerin AEG, Berlin — mit angehängter dreistufiger Einblaselufpumpe und angebaute Brennstoffpumpe von 630 mm Zyl.-Dmr. und 960 mm Hub vorgesehen, die bei 125 Uml./min 1550 PS; bzw. 1160 PS.



Abb. 1. Das Doppelschraubenmotor-Frachtschiff „Isis“.




Abb. 2 bis 7. Grundriß und Schnitt durch das Motor-Frachtschiff „Isis“.

- a Kapitän
- b Kapitän-Schlafzimmer
- c I. Offizier
- d Lotse
- e Messe für Kapitän und Offiziere
- f Tagesraum für Offiziere
- g Verwalter und Gehilfe
- h Bad für den Kapitän
- i W.-C. für Offiziere
- k Arzt und Assistenten

- l Hospital für Offiziere
- m I. Maschinist
- n II. Offizier
- o III. Offizier
- p IV. Offizier
- q Obersteward und Kajütsteward
- r Steuerhaus
- s Kartenhaus
- t Telegraphist
- u F.-T.-Raum

- v II. Maschinist
- w Anrichte
- x Messe
- y Hospital
- z W.-C. für Maschinisten
- a₁ III. Maschinist
- b₁ IV. Maschinist
- c₁ ein Assistent
- d₁ ein Elektriker
- d₂ drei Assistenten

- e₁ W.-C. und Bad für Unteroffiziere
- f₁ Bad f. Unteroff. u. Maschinisten
- g₁ zwei Stewards
- h₁ zwei Offiziersanwärter
- i₁ Boots- und Zimmermann
- k₁ zwei Köche
- l₁ Küchenkohlen
- m₁ Elektrikerlager
- n₁ Küche
- o₁ Backraum

leisten. Der Brennstoffverbrauch betrug auf der Probefahrt 130 g/PS h im Mittel, der Brennstoffverbrauch im Dauerbetriebe bei der ersten Ausreise Antwerpen-Colon 202,5 t oder bei 11,4 Kn Geschwindigkeit 11,3 t am Tage einschließlich des Verbrauches aller Hilfsmaschinen. Die Umlaufzahl der Maschinen kann von Hand bis auf 40 Uml./min. herabgesetzt werden. Die Umsteuerung erfolgt durch Freßluft. Die angehängten Einblaselufpumpen arbeiten in drei Stunden auf 65 at Höchstdruck. Zur Aushilfe sowie zum Anlassen und Regeln der Hauptmaschinen dient eine besondere, mit einer 75 kW-Dieseldynamo gekuppelte Anfahrlluftpumpe von 700 m³/h Leistung. Neben dieser sind zwei weitere gleich starke Dieseldynamos von je 75 kW Leistung für die Stromerzeugung vorgesehen, die den Betriebsstrom von 225 V Spannung für die übrigen Hilfsmaschinen im Maschinenraum und an Deck liefern. Als Lichtmaschine für den Hafenbetrieb ist eine Glühkopfmotordynamo von 10 kW Leistung bestimmt, die das Lichtnetz mit Strom von 110 V Spannung speist und mit einem Hilfsverdichter gekuppelt ist, der im Notfalle die erste Anfahrlluft für die Hauptmaschinen und Dieseldynamo liefern kann. Zwischen den Block-Drucklagern beider Hauptmaschinen ist ein Donkey-Kessel von 14 m² Heizfläche mit Ölföhrung für Heizungs- und Feuerlöschzwecke aufgestellt. [1642]

Eisenbahnwesen.

Eiserne Stehbolzen.

Obgleich eiserne Stehbolzen in so vielen Ländern in Gebrauch sind, daß annähernd ein Drittel aller Lokomotiven mit ihnen versehen ist, hat man sie in Deutschland erst während des Krieges in Verbindung mit den eisernen Feuerbüchsen kennen gelernt. Als diese nach dem Kriege wieder verschwanden, wurden auch die eisernen Stehbolzen durch kupferne ersetzt. Dazu liegt aber keine Notwendigkeit vor, besonders da durch die Beschaffung des Kupfers dauernd große Vermögenswerte ins Ausland wandern; denn das alte Material des kupfernen Stehbolzens kann immer nur zum Teil wieder verwendet werden, der Rest geht im Betrieb und bei der Bearbeitung verloren.




Abb. 8.
Zwillings-Stehbolzen.
a 26 mm Dmr.
b 28 bis 32
12 mm Dmr.
15 "

Man macht den eisernen Stehbolzen ihre geringe Haltbarkeit zum Vorwurf und begründet diese auch mit den elektrolytischen Wirkungen zwischen Eisen und Kupfer unter Einwirkung des Kesselwassers. Diese Wirkung kann aber erst eintreten, wenn das Wasser bereits bis an das Gewinde eingedrungen ist, der Stehbolzen also schon nicht mehr fest sitzt. Außerdem schützt der bald auftretende Kesselsteinbelag das Gewinde des neuen Stehbolzens. Häufiges Brechen eiserner




Abb. 9.
Aufdornen, Dorn 0,5 mm größer als die Bohrung.

Stehbolzen ist unvermeidlich, wenn man ihnen die gleiche Form wie den kupfernen gibt, weil das Eisen wegen seiner geringen Dehnung viel stärker unter den Biegungsspannungen leidet, die es durch die gegenseitige Verschiebung der Wände erfährt.

In Amerika ging man deshalb zum beweglichen Stehbolzen nach Tate über. Anfangs verwandte man ihn für die am stärksten gefährdeten Stellen, bemerkte dann aber, daß die gewöhnlichen Stehbolzen um so häufiger brachen. Denn die beweglichen Stehbolzen setzen der Verschiebung der Wände geringeren Widerstand entgegen, die Verschiebung wird also größer, und die gewöhnlichen Stehbolzen brechen erst recht. Jetzt werden deshalb in einem Kessel nur noch bewegliche Stehbolzen benutzt, obgleich sie sehr teuer sind. Richtiger ist es schon, Stehbolzen aus geeigneten Baustoffen und in passender Form herzustellen. So werden z. B. in Rußland mit gutem Erfolg ausschließlich eiserne Stehbolzen verwandt, weil sie aus sehr weichem Flußeisen von mindestens 33 vH Dehnung angefertigt werden.

Die geeignete Form des eisernen Stehbolzens ist von Zwilling¹⁾ angegeben worden, Abb. 8. Der Stehbolzen ist ganz durchbohrt, hat in der Mitte einen kleinen Durchmesser, im Gewinde einen großen, so wie es zur Aufnahme der Biegemomente erforderlich ist. Im Gewindeteil ist die Bohrung groß und die Wandstärke gering; dadurch ist ein wirksames Aufdornen möglich. Das Dichten der Stehbolzen im Gewinde allein durch Einschrauben ist ein unvollkommenes Verfahren selbst bei der größten Sorgfalt der Herstellung; denn entweder geht der Bolzen in das Gewinde zu leicht hinein, dann hält er nur durch nachträgliches Verstemmen oder Vernieten dicht. Wenn er aber so stramm geht, daß er dichtet, wird das Gewinde leicht beschädigt.

¹⁾ Z. 1921 S. 157, 1922 S. 1056; s. a. Vortrag von Oberregierungsbaurath Lorenz in der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft, Glasers Annalen 1923 S. 22 u. f.

Deshalb ist das Aufweiten mit zylindrischem Dorn nach Zwilling, Abb. 9, das vollkommenste Verfahren, es ist aber nur bei eisernen Stehbolzen anwendbar. Keglige Dorne sind zu verwerfen, weil sie gerade auf der Wasserseite, also der gefährlichsten Stelle, nicht wirken. Verwendet man jedoch zylindrische Dorne mit um je 0,5 mm wachsendem Durchmesser, so kann auch ein lose eingeschraubter Stehbolzen im Gewinde gedichtet werden. Mehr als drei Dorne, also ein Aufweiten der Bohrung auf mehr als 1,5 mm, ist nicht erforderlich. Die Arbeit des Einziehens der Stehbolzen geht wesentlich schneller als nach dem alten Verfahren, vorausgesetzt, daß es sich um eingübte Arbeiter handelt. Dann macht auch das Herausziehen der Dorne durch eine mit der Hand betätigte Zugschraube, die in einem kleinen Stützbock geführt ist, keine Schwierigkeiten. Anfangs treten gewöhnlich beträchtliche Schwierigkeiten auf, wenn Gewinde- und Stehbolzen-Durchmesser zu verschieden sind, ungeeignete Dorne benutzt werden und die Übung fehlt. Dann brechen die Dorne ab und verursachen viel Mühe zur Entfernung, besonders wenn von beiden Seiten gleichzeitig aufgedornt worden ist. Aus diesem Grunde wird auch die vollständige Durchbohrung des Stehbolzens beibehalten, weil sie das Herausschlagen gebrochener Dorne ermöglicht. Sonst würde es zum Verbilligen der Herstellung zweckmäßiger sein, den Bolzen nicht ganz zu durchbohren.

Die Kosten des Zwilling-Stehbolzens sind groß, so daß anfangs das Verfahren als unwirtschaftlich erscheint. Im Betriebe verursachen unsachgemäß eingesetzte Stehbolzen Schwierigkeiten, weil die Möglichkeit fehlt, sie nachträglich zu dichten. Der sachgemäß eingezogene Zwilling-Bolzen ist und bleibt aber dauernd dicht. Die Überwindung aller entstehenden Schwierigkeiten setzt Sachkenntnis und Zähigkeit voraus, aber die Mühe muß einmal aufgewendet werden, denn der Zwilling-Stehbolzen erleichtert den Übergang zur Reihenerstellung und verbilligt letzten Endes die Herstellung. [1656] F. M.

Elektrotechnik.

Der Weißberg-Simplex-Motor.

Der Läufer des von den Volta-Werken, Elektrizitäts-A.-G., Berlin-Waidmannslust, gebauten Mehrphasen-Motors, Abb. 10, hat zwei Wicklungen, von denen die eine, die Anlaufwicklung a, dauernd in sich kurz geschlossen ist, während die andere b durch einen Fliehkraftschalter c in mehreren Stufen nach und nach eingeschaltet wird. Die Anlaufwicklung besteht aus unmagnetischem Material von höherem Widerstand als




Abb. 10. Längsschnitt durch den Läufer des Weißberg-Simplex-Motors mit angebautelem Fliehkraftschalter.

Kupfer (z.B. Aluminium), damit der Anlaufstrom kleiner wird. Sie dient zur Erzeugung des Anlaufdrehmomentes, das etwa das 1,5fache des normalen Vollastwertes erreicht, so daß der Motor unter Vollast, aber verhältnismäßig sanft anlaufen kann, ohne daß eine unzulässig hohe Stromaufnahme wie bei reinen Kurzschluß-Motoren auftritt¹⁾. Die Anlaufstrom-

¹⁾ s. Normalien des Verbandes Deutscher Elektrotechniker, ETZ 1922 S. 700.




Abb. 11 und 12. Dreistufiger Fliehkraftschalter des Weißberg-Simplex-Motors.

stärke übersteigt nie das 1,75fache des Dauerstromes. Nachdem bestimmte, vorher festgelegte Drehzahlen erreicht sind, tritt der Fliehkraftschalter in Tätigkeit und schaltet in drei bis vier Stufen Teile der zweiten Läuferwicklung ein, wobei die Verhältnisse so gewählt sind, daß Drehmoment und Stromaufnahme bis zum Erreichen der höchsten Drehzahl annähernd gleichmäßig bleiben.

Der feuersicher und staubdicht gekapselte Fliehkraftschalter, Abb. 11 und 12, sitzt innerhalb des Motorgehäuses und stellt gewissermaßen eine Verlängerung des Läuferkernes dar. Er arbeitet in der Weise, daß die Schwunggewichte d , die von Wickelfedern e gehalten werden, so abgestimmt sind, daß sie nach Erreichen der erforderlichen Drehzahlen nacheinander Kontakt machen und dadurch die Abschnitte der zweiten Läuferwicklung einschalten. Die Einschaltzeiten können durch Ändern der Federspannung eingestellt werden. Bremsfedern f dienen zum Verzögern der Schwunggewichtsbewegung. Die beweglichen Kontakte g sind geblättert und legen sich auf die festen Kontakte h unter einem Winkel so auf, daß infolge der Spreizwirkung ein dauernd sauberer und sicherer Reibkontakt besteht, während Vorkontakte i etwaige Öffnungsfunken unschädlich machen.

Der Weißberg-Simplex-Motor wird mittels gewöhnlichen Hebelschalters angelassen und abgestellt, kann also durch ganz ungeschultes Personal bedient werden. Nach zeitweiligem Ausbleiben der Spannung, wobei die zweite Läuferwicklung selbsttätig abgeschaltet ist, läuft der Motor selbsttätig wieder an, ohne daß ein hoher Stromstoß auftritt, durch den die Sicherungen abschmelzen, oder Schleifringe, Bürsten usw. Schaden erleiden, wie dies bei gewöhnlichen Kurzschluß- oder Schleifring-Motoren vorkommt. Für Antriebe, die ein besonders hohes Anzugmoment erfordern, kann — natürlich unter Zulassung eines entsprechend höheren Anlaufstromes — das 2- bis 2,5fache des normalen Vollastdrehmomentes beim Anlauf erreicht werden.

Die mit staubdichten Kugellagern versehenen Weißberg-Simplex-Motoren werden seit über 1½ Jahren in den eigenen Werken der Herstellerin zum Antrieb schwerer Werkzeugmaschinen usw. benutzt. Sie haben infolge der Einfachheit und Schnelligkeit der In- und Außerbetriebsetzung — ein Handgriff gegen drei bei Schleifringmotoren und gegen zwei bei Kurzschlußmotoren mit Stern dreieckschalter — zu wesentlichen Ersparnissen geführt und die Betriebssicherheit erhöht. Sie werden jetzt im Reihenaufbau bis zu 100 PS Leistung hergestellt. [1687] W a h l.

Maschinenteile.

Berechnung der Fundamentanker.

Auf dem Gebiet der Berechnung von Fundamentankern herrscht beim Konstrukteur noch immer große Unsicherheit, weil vor allem eine einfache Formel für diese Berechnung fehlt. Die bekannten Rechnungsverfahren sind entweder sehr einfach, gehen aber dann von falschen Voraussetzungen aus, oder ziemlich umständlich, wenn sie die wirklichen Verhältnisse berücksichtigen wollen. Das ist aber nicht ganz leicht; denn, abgesehen davon, daß man die Haftspannung des Betons am Eisen nicht übersehen kann und die Beschaffenheit des Betons nicht zuverlässig kennt, sind die Fußplatten selten einwandfrei untergossen, so daß die Voraussetzungen der Rechnung nicht zutreffen. Daneben läßt sich ein umständliches Rechnungsverfahren bei den

Fundamentankern nicht mit der Absicht rechtfertigen, an Baustoffen zu sparen, da die Anker ein zu geringer Teil des ganzen Bauwerkes sind. Immerhin sind die Fundamentanker, nächst dem Fundament selbst, der wichtigste Teil des Bauwerkes, und es ist daher nicht angebracht, sie nebensächlich zu behandeln, schon deshalb, weil man sie nicht verstärken kann.

Nach Abb. 13 sei:

l die Länge der Fußplatte,
 b die Breite der Fußplatte,
 $F = b \cdot l$ die Fläche der Fußplatte,
 W das Widerstandsmoment dieser Fläche,
 σ_d die Kantenpressung an der Druckseite,
 σ_z die Kantenpressung an der Zugseite,
 V die lotrechte Last,
 M das Moment an der Zementfuge,
 $e = \frac{M}{V}$ der Abstand der Resultierenden von der Mitte,
 a die Entfernung des Ankers von der Kante,
 z der Ankerzug.




Abb. 13.
Beanspruchung der Fundamentanker.

Ganz zu verwerfen ist selbstverständlich die Formel $z = \frac{M}{l-a} \cdot \frac{V}{2}$, weil sie einer unendlich großen Kantenpressung entspricht. Vielfach findet man auch die Formel $z = \frac{M}{l-2a} \cdot \frac{V}{2}$, worin also $l-2a$ die Ankerentfernung bedeutet; das kommt zwar der Wirklichkeit etwas näher, ist aber noch sehr unsicher und meist zu günstig, da die Ankerentfernung ganz willkürlich gewählt werden kann.

Für die meisten vorkommenden Fälle richtiger und für Vorberechnungen genügend ist es, zunächst anzunehmen, die Zementfuge könne Zug- und Druckkräfte aufnehmen, und die Zugkräfte werden von dem entsprechend bemessenen Anker übertragen. Greift der Anker ziemlich nahe an der Kante an, so rechnet man hierbei wenigstens zu günstig. Nur ließe sich das Verfahren durch Aufstellen einer bequemen Formel vereinfachen. Es ist:

$$\sigma_d = \frac{M}{W} + \frac{V}{F}$$

$$\sigma_z = \frac{M}{W} - \frac{V}{F}$$

die Gesamtzugkraft also:

$$z = \sigma_z \cdot \frac{b}{2} \cdot l = \frac{\sigma_z}{\sigma_z + \sigma_d} = \frac{b l \sigma_z^2}{2(\sigma_z + \sigma_d)}$$

Da aber

$$b l = F; \quad \sigma_z = \frac{M}{W} - \frac{V}{F} = \frac{6M}{F l} - \frac{V}{F}$$

und

$$\sigma_z + \sigma_d = \frac{2M}{W} = \frac{12M}{F l}$$

so ist

$$z = \frac{F \left(\frac{6M}{F l} - \frac{V}{F} \right)^2}{24 \frac{M}{F l}} = \frac{\left(\frac{6M}{l} - V \right)^2}{24 \frac{M}{l}} = \frac{(6M - V l)^2}{24 M l}$$

Setzt man hierin $\frac{M}{V} = e$, so folgt $z = \frac{(6e - l)^2}{24 e l} V$.

Diese Formel ist für große Überschlagrechnungen zwar brauchbar, aber nur in dem Falle richtig, wenn der Anker im Schwerpunkt des Dreiecks der Zugspannungen angreift. Sie berücksichtigt ferner nicht den Unterschied der Formänderungen von Anker und Beton. Will man noch die wirkliche Lage des Ankers berücksichtigen, so läßt sich auch für diesen Fall eine verhältnismäßig einfache Formel aufstellen, wenn der Unterschied der Formänderungen ebenfalls vernachlässigt und weiter vereinfachend angenommen wird, daß die geringe Verschiebung der Zugresultierenden ohne nennenswerten Einfluß auf die Lage der Druckresultierenden bleibt.

Der Abstand der Schwerpunkte der beiden Spannungsdreiecke ist $\frac{2}{3} l$. Der Abstand vom Anker bis zum Schwerpunkt des Druckspannungs-

dreieckes ist $\frac{2}{3} l + l \frac{\sigma_z}{3(\sigma_z + \sigma_d)} - a$.

Nennt man nun den Ankerzug nach der vorigen Formel z' und den jetzt gesuchten z , so ist

$$z = z' \cdot \frac{\frac{2}{3} l}{\frac{2}{3} l + l \frac{\sigma_z}{3(\sigma_z + \sigma_d)} - a} = \frac{z'}{1 + \frac{\sigma_z}{2(\sigma_z + \sigma_d)} - \frac{3a}{2l}}$$

und da

$$\frac{\sigma_z}{2(\sigma_z + \sigma_d)} = \frac{\frac{6M}{F l} - \frac{V}{F}}{\frac{12M}{F l}} = \frac{6M - V l}{24 M} = \frac{6e - l}{24 e}$$

so ist

$$z = \frac{z'}{1 + \frac{6e - l}{24 e} - \frac{3a}{2l}} = \frac{z' \cdot 24 e l}{24 e l + 6e l - l^2 - 36 a e}$$

und für

$$z' = \frac{(6e - l)^2}{24 e l} V$$

$$z = V \frac{(6e - l)^2}{30 e l - l^2 - 36 a e} \quad \text{oder} \quad z = V \frac{(6e - l)^2}{6e(5l - 6a) - l^2}$$

Diese Formel ist zwar wegen der angenommenen Vereinfachungen ebenso wie die vorige nur als Faustformel zu betrachten; sie ist aber der theoretischen Berechnung vorzuziehen. Übrigens hätte die nicht berücksichtigte Ankerdehnung eine, wenn auch unwesentliche, Verringerung der Ankerkraft zur Folge. [1607]

Düsseldorf.

Fritz Neumann.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

März.

Die Besetzung des Ruhrgebietes. Während des Monats März haben die Franzosen die militärische Besetzung des Ruhrgebietes und der süddeutschen Landesteile abermals nicht unwesentlich gescheut; u. a. wurden der Karlsruher Rheinhafen und der Mannheimer Hafen, am 31. März auch die Mannheimer Benzwerke, weil dort gewöhnlich Kriegsgerät hergestellt wird, von französischen Truppen besetzt. Gleichzeitig wird die Bevölkerung durch immer neue blutige Gewalttaten, Zwangsmaßnahmen und Verordnungen bedrückt. Um die Anstalten und Arbeiter der Reichsbahn im besetzten Gebiet zur Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit zu veranlassen, erließ die Interalliierte Rheinlandkommission eine Verordnung, auf Grund deren jeder mit dem Verbrechen bestraft wird, „der durch vorsätzliches Handeln oder Nicht-Handeln einen Eisenbahntransport gefährdet, sofern diese Handlungen einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht haben oder hätten verursachen können“. Wenn entsprechende Handlungen „den Erfolg hatten oder den Erfolg hätten haben können, den Verkehr in empfindlicher Weise oder für längere Dauer zu unterbrechen oder die Sicherheit und den Unterhalt des Heeres sowie die Versorgung der Bevölkerung oder die öffentliche Ordnung zu gefährden, wird der Täter mit lebenslänglicher oder zeitlich bemessener Zuchthaus- bzw. Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren bestraft. . . . Der Versuch der Begehung einer dieser Handlungen, der Versuch der Anstiftung und der Beihilfe zu ihrer Begehung, desgleichen jede vorbereitende Handlung oder Tat oder zur Beihilfe wird in gleicher Weise bestraft wie die Tat selbst“. Im Anschluß an diese Verordnung, die jeder willkürlichen Auslegung Raum läßt und gegen die die deutsche Regierung deshalb schärfsten Widerspruch erhoben hat, wurde den Eisenbahnern der militarisierten Strecken ein Ultimatum gestellt, daß sie in ihren Wohnungen verjagt würden, wenn sie sich nicht innerhalb von 24 Stunden den Anordnungen der Besatzungsbehörden fügen. Beide Anordnungen haben den gewünschten Zweck, die Wiederaufnahme eines geordneten Eisenbahnverkehrs, nicht zu erreichen vermocht. Unter zahlreichen Unglücksfällen halten französische Soldaten und Eisenbahner einen ganz unregelmäßigen und geringfügigen Zugverkehr aufrecht.

Ebenso ergebnislos ist die Aufforderung von General Degoutte an die einzelnen Bergwerksleitungen geblieben, die deutsche Kohlensteuer bis zum 15. jeden Monats an eine von der Interalliierten Ruhrkommission bestimmte Bank, und zwar zu 50 vH in ausländischer Valuta, zu liefern. Ein besonderes Schiedsgericht soll die von den einzelnen Bergwerken zu fördernden Kohlenmengen und die zu entrichtende Kohlensteuer festsetzen. Falls die Steuer bis zum 18. des Monats nicht bezahlt ist, soll Eigentum im Wert der zu entrichtenden Steuer fortgenommen werden, dazu kommen weitere 50 vH für Strafmaßnahmen. Die Bezahlung am 26. noch nicht erfolgt, so wird das gesamte Eigentum beschlagnahmt. Ist die Steuer bis Monatsende nicht entrichtet, sollen die Bergwerksbesitzer vor Militärgerichte gestellt werden und solange in Haft bleiben, bis die Bezahlung erfolgt. Schließlich soll die Zahlung rückwirkend für die vom Deutschen Reich seit dem Oktober 22 gestundeten Kohlensteuerbeträge erfolgen, deren Höhe auf ungefähr 14 Millionen \$ veranschlagt wird. Da die Bergwerkverwaltungen diese Aufforderung unbeantwortet gelassen haben, ist eine weitere Vergütung ergangen, daß zunächst der Aufsichtsrat, das Direktorium und dann die Prokuristen der einzelnen Bergwerkunternehmungen in Haft genommen werden, falls bis zum 1. April die bis dahin fälligen Zahlungen nicht geleistet sind. Gegenüber diesen Verfügungen wird von deutscher Seite darauf hingewiesen, daß die bis zum 28. Februar fällig gewordenen Kohlensteuern des besetzten Gebietes bereits restlos an die zuständige deutsche Stelle abgeführt sind. Künftig gelangen die Zechen des rheinisch-westfälischen Bezirks gar nicht mehr in den Besitz des auf die Kohlensteuer entfallenden Anteils des Kohlenpreises, da durch eine Verordnung der deutschen Regierung vom 5. März das nach Hamburg erlegte rheinisch-westfälische Kohlsyndikat an Stelle der einzelnen Zechen zum gesetzlichen Schuldner für die Kohlensteuer eingesetzt worden ist. Die Großindustriellen des Ruhrbezirks haben den Beschluß gefaßt, die Zahlung der Steuer an die Franzosen und Belgier unbedingt abzulehnen und alle Folgen dieser Weigerung auf sich zu nehmen.

Die neuerdings von den Franzosen unternommenen Bemühungen, in einzelnen Werken die Bestände an Kohle, Erzen und Eisen aufzunehmen, um auf diese Weise einen Einblick in die Betriebe zu gewinnen, sind infolge des Widerstandes der Werkleitungen sowie der Belegschaften bisher erfolglos geblieben. Dem gleichen Widerstand begegnen die Versuche der belgischen und französischen Truppen, ihrerseits die auf den Zechen lagernden Kohlenmengen zu verladen und abzurufen. So wohl auf der Zeche „Schlägel und Eisen“, die Ende März von den Franzosen, als auch auf der staatlichen Zeche „Rheinbaben“, die von belgischen Truppen in Begleitung von Arbeitern — zunächst Italienern — besetzt wurde, haben die Belegschaften die Arbeit niedergelegt und erklärt, erst nach Räumung der Werke durch die Truppen den Betrieb wieder aufzunehmen. Seit dem 29. März verlangen die Franzosen an den örtlichen Ausgängen des Ruhrgebietes, in Dorsten und Winsen, die Zahlung einer Abgabe von 10 vH des Wertes aller ein- und auszuführenden Waren, eine Bestimmung, die in kurzer Zeit zur Lahmlegung des Warenverkehrs führen wird; denn einmal lehnen die deutschen Firmen die Einholung der entsprechenden französischen Genehmigung und die Zahlung des Zolles ab, ferner befördert die Reichsbahn keine Güter, für welche dieser Zoll entrichtet worden ist. — Erwähnt sei noch, daß die Ingenieurkommission inzwischen ihren Sitz von Essen

nach Düsseldorf verlegt hat und der erste Vorsitzende de Coste angeblich aus Gesundheitsrücksichten, in Wirklichkeit wegen des völligen Versagens aller von ihm getroffenen Anordnungen von seinem Posten zurücktreten mußte. Die von Zeit zu Zeit auftauchenden Gerüchte über Vermittlungsversuche des einen oder anderen Staates haben sich bisher stets als unrichtig erwiesen. Die deutsche Regierung, welche, wie die Reichstagsverhandlungen vom 7. März gezeigt haben, in ihrem Widerstand gegen die Ruhrbesetzung von allen Parteien unterstützt wird, schlägt entsprechend einer von dem amerikanischen Staatssekretär Hughes Ende Dezember gegebenen Anregung vor, die Frage der Wiedergutmachungsleistungen aus dem Gebiet der Politik herauszuheben und einen internationalen unparteiischen Ausschuß von sachverständigen Geschäftsleuten einzusetzen, an dem deutsche und französische Vertreter in voller Gleichberechtigung teilnehmen müßten. Aufgabe dieses Ausschusses wäre es, einwandfrei festzustellen, was Deutschland bisher geleistet habe und gerechterweise noch leisten müsse und könne; gleichzeitig müßte der Ausschuß die Wege weisen, auf welchen diese Leistungen zu bewerkstelligen sind. Als Grundlage für solche Verhandlungen verlangt die deutsche Regierung lediglich die Gewähr, daß die widerrechtliche Besetzung des Ruhrgebietes schnellstens aufgehoben wird. Auf der anderen Seite erklären die belgische und die französische Regierung, daß sie jede Vermittlung eines anderen Staates ablehnen müssen und erst dann Verhandlungen mit Deutschland aufnehmen werden, wenn Deutschland die Besetzung des Ruhrgebietes als eine rechtmäßige Handlung anerkennt und einer Reihe weiterer Zwangsmaßnahmen, u. a. der Angliederung der Verwaltung des Ruhrgebietes an die des Rheinlandes und des Saargebietes, zustimmt. Die Räumung des Ruhrgebietes soll dann — nach einer Erklärung, die Poincaré in der französischen Kammer abgegeben hat — „nur in dem Maß und in dem Verhältnis der von Deutschland durchgeführten Zahlungen erfolgen“.

Die englische Regierung verharnt teils aus Rücksicht auf Frankreich, teils infolge der günstigen Wirkung, welche die Ruhrbesetzung auf den englischen Arbeitsmarkt ausübt — die Zahl der Arbeitslosen ist von Anfang Januar bis Mitte März um 157 000 Arbeiter gesunken —, nach wie vor in ihrer sogenannten „Neutralität“, obwohl im Volk und vor allem im Parlament die Stimmen derer zunehmen, die ein Eingreifen Englands als erforderlich bezeichnen. Heftige Klagen erheben die englischen Handelskreise im Kölner Gebiet wegen der durch die belgisch-französischen Maßnahmen herbeigeführten Erschwerung ihres Verkehrs mit England und dem unbesetzten Deutschland. Vor allem aber verdient eine Denkschrift Erwähnung, die eine Gruppe führender Vertreter der englischen Industrie im Unterhaus ausgearbeitet hat. Die Denkschrift schlägt vor, daß Deutschland für Wiedergutmachungszwecke im ganzen 2663 Mill. £, darunter 920 Mill. £ an Großbritannien, zahlen solle. Wenn Großbritannien den genannten Betrag erhalte und an die Vereinigten Staaten weiterzahle, sollen diese beiden Staaten dafür auf alle übrigen ihnen geschuldeten Beträge verzichten. Deutschland soll gegen entsprechende Bürgschaften einen Zahlungsaufschub von mindestens zwei Jahren erhalten; andererseits sollen die im Friedensvertrag festgelegten östlichen Grenzen Frankreichs von allen beteiligten Mächten garantiert werden und daraufhin Frankreich das Ruhrgebiet räumen. Die Denkschrift macht des weiteren Vorschläge für die endgültige Regelung der russischen Frage und empfiehlt, daß, sobald England und die Vereinigten Staaten sich zur Annahme dieser Vorschläge bereit erklärt haben, sofort eine Weltkonferenz unter Einbeziehung Deutschlands und Rußlands zur Regelung der internationalen Schulden einberufen werde. Schließlich sei noch hervorgehoben, daß auf der Tagung der internationalen Handelskammern in Rom am 23. März ein Antrag des stellvertretenden Vorsitzenden der Vereinigung italienischer Bankiers, Bianchini, angenommen worden ist, der eine Herabsetzung der Wiedergutmachungsleistungen auf ein vernünftiges Maß, die Verknüpfung dieser Zahlungen mit den interalliierten Schulden und eine gerechte Lösung aller Wirtschaftsfragen in Verbindung mit einem die Unabhängigkeit der einzelnen Staaten sicherstellenden Frieden fordert.

In diesem Zusammenhang seien noch einige bemerkenswerte Mitteilungen über die sonstigen Beziehungen Deutschlands zu den ehemals vereinigten Staaten gemacht. Frankreich hatte kürzlich von Deutschland die Lieferung von jährlich 60 000 t reinem Stickstoff, insbesondere für den Bedarf der zerstörten Gebiete, gefordert; es ist dies rd. 1/6 der gesamten deutschen Stickstoffherzeugung, die ihrerseits den auf etwa 500 000 t geschätzten Eigenbedarf Deutschlands bei weitem nicht zu decken vermag. Mit Rücksicht auf die unzureichende Ernährung der deutschen Bevölkerung hat die deutsche Regierung gegen diese Forderung Einspruch erhoben und zu einer Anfang März von der Wiedergutmachungskommission einberufenen Besprechung über die Stickstofflieferungen an Frankreich, Belgien und Italien keinen Vertreter entsandt, da die deutsche Regierung während der Besetzung des Ruhrgebietes jede Lieferung an Belgien und Frankreich ablehnt. Dagegen sind mit der italienischen Regierung unmittelbare Verhandlungen wegen der künftigen Stickstofflieferungen eingeleitet. — Die am 7. November 1920 verfügte Freigabe des deutschen Kleineigentums bis zu 50 000 Lire ist von der italienischen Regierung auch auf die deutschen Staatsangehörigen in den neuen italienischen Provinzen ausgedehnt worden. — In den Vereinigten Staaten ist nach langwierigen Verhandlungen Anfang März vom Repräsentantenhaus und dem Senat die Winslow-Bill angenommen worden, die eine Freigabe der deutschen Vermögen bis zu 10 000 \$ vorsieht. Der Wert der auf Grund des Gesetzes freizugebenden deutschen Guthaben wird auf etwa 50 bis 100 Mill. \$ geschätzt.

Die Kohlen- und Eisenversorgung. Auch im Monat März hat die Versorgung des unbesetzten Deutschlands mit Kohle, Eisenerzen bzw. Eisen in durchaus befriedigendem Umfang erfolgen können. Außer England und der Tschechoslowakei bieten neuerdings auch die Vereinigten Staaten die Lieferung von Steinkohle und Koks an, da die amerikanischen Bergwerksverwaltungen hoffen, daß der ursprünglich befürchtete Ausstand der Bergarbeiter vermieden werden wird. Während auf der einen Seite der Bezug der englischen und amerikanischen Kohle durch die Besserung des Marktwertes erleichtert wird, wirken auf der andern Seite die neuerdings rasch steigenden ausländischen Kohlenpreise und die Erhöhungen der Seefrachten hemmend auf die Einfuhr; so sind z. B. die Kohlenfrachten von England nach den norddeutschen Häfen seit Anfang Januar von 5 auf 9 sh/t gestiegen. Aus England wird für den Monat März mit einer Einfuhr von etwa 1,5 Mill. t gerechnet. Die süddeutsche Industrie wird in besonders starkem Umfang mit Steinkohle, Koks und Braunkohle aus der Tschechoslowakei beliefert. Die Braunkohleneinfuhr im März wird auf etwa 300 000 t geschätzt. In der zweiten Hälfte des Monats März war die Einfuhr aus der Tschechoslowakei durch den weiter unten erwähnten Ausstand der Bergarbeiter im Ostrau-Karwiner Gebiet stark behindert, da die gesamte Kohlenförderung und Kokerzeugung des genannten Bezirks stillgelegt wurde. Daß der Ausstand bereits nach 14 Tagen beigelegt wurde, war deutscherseits auch deshalb zu begrüßen, weil ein längeres Andauern Betriebs-einschränkungen, wenn nicht sogar Stilllegungen der tschechoslowakischen und deutsch-österreichischen Eisenwerke und dadurch in weiterer Folge auch Schwierigkeiten in der deutschen Eisenversorgung nach sich gezogen hätte; denn infolge der Besetzung des Ruhrgebietes ist Deutschland genötigt, fortlaufend erhebliche Mengen Eisen aus der Tschechoslowakei, Deutsch-Österreich und England zu beziehen, da die Eisen erzeugende Industrie des unbesetzten Deutschlands den aufkommenden Bedarf nicht zu decken vermag. Leider macht sich in England und Schottland infolge der ständig wachsenden Nachfrage aus dem Festland in letzter Zeit bereits ein gewisser Mangel an greifbarem Gießerei-Roh-eisen, Hämatit sowie an Ferrosilizium und Ferromangan bemerkbar, so daß die Werke für Aprillieferungen kaum mehr Aufträge entgegennehmen.

Für den französischen Kohlen- und Eisenmarkt hat die Besetzung des Ruhrgebietes überaus nachteilige Folgen gehabt. In der Zeit vom 11. Januar bis zum 20. März sind aus dem Ruhrgebiet nur 80 000 t Kohle und 18 000 t Koks nach Frankreich und Belgien abgerollt worden, d. h. weniger als beide Staaten zusammen vorher von Deutschland als Zwangslieferung während dreier Tage erhalten hatten. Hinzu kommt, daß der mit Anfang Februar im Saargebiet herrschende Bergarbeiterausstand für Frankreich einen täglichen Kohlenausfall von rd. 38 000 t zur Folge hat. Unter diesen Umständen sieht Frankreich sich ebenfalls zu erheblichen Einkäufen an Kohle, Koks und Eisen in England und in der Tschechoslowakei genötigt. Versuche, aus Deutsch-Österreich Eisen zu beziehen, sind bisher offenbar erfolglos geblieben. Der Mangel an Hüttenkoks in Frankreich ist bereits so groß geworden, daß die französische Koksverteilungsstelle, die Société des Cokes des Hauts-Four-neaux (Scof), die den einzelnen Hüttenwerken zustehenden Koksmengen auf die Hälfte der ihnen bisher zugewiesenen Mengen herabgesetzt hat, und zwar erfolgt die Zuweisung zu ⅓ in französischen und zu ⅔ in englischen Koks.

Hand in Hand mit der zunehmenden Nachfrage nach Kohlen und Eisen seitens Deutschlands und Frankreichs im Ausland gehen natürlich die Preise für diese Erzeugnisse auf dem Weltmarkt nicht unwesentlich in die Höhe. So haben in England die Preise für Kohle, Koks und Eisen in den letzten Wochen eine nicht unbeträchtliche Steigerung erfahren; in den Vereinigten Staaten, in denen neben Deutschland vor allem England und Schweden sowie China und Japan als Käufer von Eisen und Stahl auftreten, ziehen die Preise ebenfalls beträchtlich an (vgl. die Preistafeln in den VDI-Nachrichten). Die in Frankreich in den letzten Wochen erfolgte Preissteigerung für die von der Scof bewirtschafteten Koks (Sorte P 1) zeigt nachstehende Zahlentafel:

Dezember 1922	95 Fr/t
Januar 1923	97 "
1. bis 14. Februar 1923	110 "
15. bis 28. Februar 1923	150 "
seit 1. März 1923	198 "

Die im freien Verkehr erhältlichen ausländischen Koks stellen sich Ende März auf etwa 320 bis 350 Fr/t gegenüber 250 Fr/t Anfang März.

Die deutsche Valuta. Die Befestigung des Marktwertes auf einem Dollarstand von etwa 2700 M., die in der letzten Februarwoche eingetreten war, hielt in den ersten Tagen des Monats März an. Eine neue Aufwärtsbewegung der Mark, die am 7. März einsetzte, führte nach einigen Tagen schwankender Bewertung zu einer neuen Stabilisierung der Mark auf einem Dollarstand von rd. 20900 M. In der letzten Woche des Monats machte sich eine leichte Abschwächung des Marktwertes geltend. Am 29., dem letzten Märztag, an dem in Berlin Devisenkurse festgesetzt wurden, wurde der Dollar mit 20975 M. bewertet; in New York betrug die Dollarparität für den Markkurs am 31. März 21298 M. In der Bewertung der übrigen Devisen an der Berliner Börse war im allgemeinen eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. 100 österreichische Kronen wurden am 1. März mit 32,00 und am 29. März mit 29,75 M. notiert. Für 100 polnische Mark lautete die Bewertung an den gleichen Tagen 55,50 bzw. 51 M. Gegenüber den Edelmetallen haben sowohl die österreichische Krone als auch die polnische Mark ziemlich unverändert den Stand des Vormonats beibehalten¹⁾. In

London wurden für 1 £ durchschnittlich 325 000 österreichische Kronen bzw. 210 000 polnische Mark gezahlt.


Im Gegensatz zu der im allgemeinen ruhigen Lage des Devisenmarktes war die Bewertung des französischen Frank im Laufe des Monats März recht erheblichen Schwankungen unterworfen, wie an der nachstehenden Zahlentafel ersichtlich ist.

Es wurden gezahlt für:

	1 franz. Fr in Berlin	100 franz. Fr in Zürich	1 \$ in Paris
1. März . .	1392 M	32,57 Schweizer Fr	16,41 franz. Fr
8. " . .	1185 " 2)	32,40 " "	16,53 " "
9. " . .	1250 " "	32,80 " "	16,58 " "
10. " . .	1250 " "	32,30 " "	16,56 " "
21. " . .	1389 " "	35,85 " "	14,92 " "
22. " . .	1412 " 3)	37,20 " "	14,95 " "
29. " . .	1402 " "	35,95 " "	15,10 " "

Die nicht unbeträchtliche Besserung des Frankenkurses, die Mitte März eintrat, konnte sich in den folgenden Tagen nicht behaupten. Immerhin weist der Frank sowohl gegenüber den Edelmetallen als auch im Verhältnis zur Mark bei Monatschluß einen etwas höheren Stand auf als beim Monatsbeginn.


Stabilisierung der Mark. Eine möglichst dauernde Stabilisierung der Mark, wie sie die Reichsbank in den letzten Wochen mit Erfolg durchführen konnte, ist der Zweck der bereits im vorigen Bericht¹⁾ erwähnten Anleihe von 50 Mill. \$ Goldschatzanweisungen, deren Ausgabe der Reichstag am 2. März genehmigt hat. Die im Laufe des Monats erfolgte Zeichnung hat einen Betrag von nur etwa 50 Millionen Goldmark ergeben; gemäß dem von der Reichsregierung mit den Banken abgeschlossenen Vertrag erfolgt deshalb eine Auffüllung des Zeichnungsbetrages bis auf 100 Millionen Goldmark seitens der Banken. Wer das Ergebnis auch leider nicht als günstig bezeichnet werden kann, erhält die Reichsbank immerhin einen recht erheblichen Zuwachs zu ihrem Devisenbestand. Diese neuen Mittel in Verbindung mit einer Reihe anderer Maßnahmen der Reichsbank, insbesondere der inzwischen erfolgten Hinterlegung von 100 Millionen Goldmark bei der Schweizerischen Nationalbank, stellen die Bemühungen der Reichsbank zur Befestigung der Devisenkurse, d. h. zur Stabilisierung der Mark auf eine breitere Grundlage. Eine Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben des durch die Anleihe aufgebrachtten Fonds findet im Reichshaushalt nicht statt, dagegen wird jährlich über den Bestand und die Entwicklung des Fonds Rechnung abgelegt werden. Die zum ersten Erwerb der Schatzanweisungen eingehenden Devisen, deren Hingabe von der Devisenumsatzsteuer befreit ist, werden der Reichsbank überwiesen, welche die selbstschuldnerische Bürgschaft für die Schatzanweisungen übernommen hat. Weitere steuerliche Erleichterungen für die Anleihezeichner sind bei der Veranlagung zur Reicheinkommensteuer und zur Körperschaftsteuer vorgesehen. Der Hauptvorzug der Anweisungen liegt in ihrer Beleihbarkeit, während die Devisen selbst bekanntlich neuerdings nicht mehr beliehen werden dürfen. Die Beleihung erfolgt bei den Darlehnskassen zu einem vergleichsweise günstigen Zinssatz — nämlich zu 10 vH über Bankdiskont, zurzeit also zu 13 vH —, und zwar sofort nach Ausgabe der Stücke. Die Anweisungen werden bei täglich rückzahlbaren Darlehen bis zu 40 vH des Kurswertes beliehen, wobei der Dollar höchstens mit 20 000 M. bewertet wird. Unterwirft sich der Darlehnsnehmer für die Rückzahlung des Darlehens und die Zurücknahme der verpfändeten Stücke einer Kündigungsfrist von einem Monat so erfolgt eine Beleihung bis zu 60 vH des Kurswertes. Die Anweisungen laufen vom 15. April 1923 bis zum 15. April 1926; sie werden zu Pari ausgegeben. Die Zinsen werden nicht laufend ausgezahlt, sondern bei Fälligkeit dem Rückzahlungskapital mit 20 vH zugeschlagen; dies Aufschlag entspricht einer Verzinsung von über 6 vH. Die Rückzahlung erfolgt in Dollardevisen oder in effektivem Gold, und zwar in eine bestimmten Grammgewicht Gold für jeden Dollar. Erwähnt sei noch, daß der französische Vertreter in der Wiedergutmachungskommission gegen die Auflegung der Anleihe Einspruch erhoben hat und auf Vorschlag des italienischen Vertreters die Prüfung dieser Frage dem juristischen Beirat der Wiedergutmachungskommission überwiesen wurde. Dieser hat in einer Sitzung am 27. März einstimmig entschieden, daß Deutschland kein Recht habe, ohne Genehmigung der Wiedergutmachungskommission eine solche Anleihe auszugeben. Die Frage, ob die Kommission den Ertrag der Anleihe für sich beanspruchen dürfe, wurde von dem französischen und dem italienischen Vertreter bejaht, von de



¹⁾ Z. 1923 S. 246.

²⁾ niedrigster Stand des französischen Franken.
³⁾ höchster Stand des französischen Franken.

Deutsche Konjunkturtafel.



Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 47.

Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 1 gesetzt).

Letzte Werte: Ruhr-Fettstückkohle vom 1. April an 151 006 M/t Kupfer . . . am 4. April 8 230,00 M/kg
 Stabeisen . . . vom 21. Februar an 104 300 M/t Baumwolle . . am 4. April 15 051,00 M/kg
 Hämatit . . . vom 1. März an 678 300 M/t Dollar . . . am 4. April 21 132,50 $\text{M}/\text{\$}$
 Aktienkennzahl am 23. März 879 415.

lgischen, dem englischen und dem japanischen Vertreter jedoch ver-
 int. Die weitere Frage, ob die Verbündeten ein Recht hätten, sich
 die Geschäftsführung der Reichsbank einzumischen und ihr die für
 e Anleihe übernommene Bürgschaft zu untersagen, wurde lediglich
 n dem französischen Vertreter bejaht. Die übrigen Mitglieder des
 irates vertraten den Standpunkt, daß die Reichsbank als Privatinstitut
 (Berhalb der Machtbefugnisse der Wiedergutmachungskommission stehe.
 uf Grund dieser Entscheidung hat die Wiedergutmachungskommission
 einer Note an die Kriegslastenkommission darauf hingewiesen, „daß
 e sich — auch gegenüber den Anleihezeichnern — ihre Vorrechte auf alle
 ittel vorbehalte, die vom Reich zur Deckung des Zinsendienstes und
 r Rückzahlung der Anleihe bestimmt werden könnten, besonders
 enn diese außerordentliche Einnahme nicht zur Begleichung der Wieder-
 utmachungszahlungen verwendet wird“.

Die Preisbewegung. Trotz der geschilderten Besserung
 es Marktwertes ist an Stelle des erhofften weitgehenden Preisabbaues
 eher im allgemeinen nur ein gewisser Stillstand in der Preisbewegung
 : verzeichnen. In einzelnen wichtigen Bedarfsgegenständen ist sogar
 ch eine Verteuerung erfolgt. Im Sinn einer Herabsetzung der Aus-
 üßen des Staatshaushaltes hat die Regierung beschlossen, das Reichs-
 schatzministerium zum 1. April aufzulösen; an seine Stelle tritt die
 Vereinigte Industrie-Unternehmungen A.-G., die dem Reichsfinanz-

ministerium angegliedert wird. An der neuen Gesellschaft, die über
 ein Aktienkapital von 600 Mill. M verfügt, sind die im Besitz des
 Reiches befindlichen wirtschaftlichen Unternehmungen beteiligt; dagegen
 ist eine Beteiligung privater Unternehmungen nicht beabsichtigt. Die
 Selbständigkeit der einzelnen angeschlossenen Werke wird durch die
 Neugründung nicht beeinträchtigt.

Im Anschluß an seine im vorigen Bericht¹⁾ erwähnten Rund-
 schreiben hat der Reichswirtschaftsminister sich abermals im Interesse
 eines Preisabbaues an die Spitzenverbände von Handel, Industrie und
 Handwerk sowie an die Konsumgenossenschaften gewandt. Er weist
 auf die von vielen Seiten erhobenen Vorwürfe hin, daß die von den
 Verkäufern, vor allem von den Kartellen, festgesetzten Preise nicht
 mehr als angemessen bezeichnet werden können. Der Minister betont,
 daß er einerseits nicht gewillt sei, „Auswüchse der Kartellgewalt, ins-
 besondere hinsichtlich der Preisfestsetzung, zuzulassen“, daß er es aber
 andererseits für ebenso erforderlich hält, „daß allen Nachrichten über
 eine Diktatur der Kartelle der Boden entzogen wird, wenn sie sich
 in Widerspruch mit den Tatsachen befinden“. Der Reichswirtschafts-
 minister fordert deshalb auf, ihm unter Beigabe der entsprechenden
 Unterlagen unverzüglich alle Kartelle zu benennen, deren Verhalten

¹⁾ Z. 1923 S. 246.

mit den Vorschriften gegen Preistreibeerei in Widerspruch steht. Etwaige Streitigkeiten sollen im Wege gegenseitigen Verständnisses und Entgegenkommens durch Vermittlung von Schlichtungsstellen, insbesondere der Kartelleinigungsstelle, geregelt werden. Gegebenenfalls ist der Reichswirtschaftsminister bereit, seine Unterstützung zur Beilegung von Streitigkeiten zu leihen.

Über die Preisbewegung im einzelnen ist zu erwähnen, daß mit Rücksicht auf die ziemlich unverändert gebliebenen Kosten der Lebenshaltung die Gehälter und Löhne zum ersten Mal seit mehreren Monaten im allgemeinen keine oder eine nur geringfügige Erhöhung erfahren haben. Von einer weiteren Erhöhung der Posttarife hat die Regierung zunächst Abstand genommen, obwohl sich bei der Reichspostverwaltung gegenüber dem Voranschlag, der mit einem Fehlbetrag von 80,6 Milliarden \mathcal{M} abschloß, unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein Fehlbetrag von 1204,6 Milliarden \mathcal{M} — nämlich 764,6 Milliarden \mathcal{M} Einnahmen und 1969,3 Milliarden \mathcal{M} Ausgaben — ergibt. Für Eisenbahnfrachten ist eine Herabsetzung allerdings um zunächst nur 2 vH in Aussicht gestellt. Ferner ist die Regierung bestrebt, eine Verbilligung der Baustoffe und künstlichen Düngemittel zu erreichen. Der im Steuerauschuß des Reichstages eingebrachte Antrag auf Ermäßigung der Kohlensteuer von 40 auf 20 vH wurde zurückgezogen, da der Reichsfinanzminister im Reichstag erklärte, daß die Regierung „die Initiative zu einer noch festzusetzenden Ermäßigung der Kohlensteuer zu ergreifen bereit ist“, falls der Bergbau seinerseits in gleicher Weise an der Senkung der Kohlenpreise mitwirkt. Der Reichstag hat daraufhin die der Regierung seinerzeit gegebene Ermächtigung zur Erhebung einer Steuer von 40 vH bis zum 31. März 1924 verlängert unter dem Vorbehalt, daß eine Ermäßigung erfolgen müsse, wenn sie von dem Reichsrat und dem Reichskohlenrat verlangt wird und der Steuerauschuß des Reichstages ihr zustimmt. Am 27. März haben der Reichskohlenverband und der Große Ausschuß des Reichskohlenrates in gemeinsamer Sitzung mit Wirkung vom 1. April eine Herabsetzung der Nettokohlenpreise frei Grube, d. h. also ausschließlich Kohlensteuer, beschlossen, die für Steinkohle etwa 3,3 und für Braunkohle etwa 9 vH des Märzpreises beträgt. Die Ermäßigung gilt ausschließlich für die Förderung des unbesetzten Deutschlands. Entsprechend der vorher erwähnten Zusage hat daraufhin der Reichsrat eine Herabsetzung der Kohlensteuer von 40 auf 30 vH beschlossen, die natürlich auch für die im besetzten Gebiet geförderte Kohle in Kraft tritt; insgesamt erfährt damit der Preis für Steinkohle eine Ermäßigung um rd. 10 vH, der Preis für Braunkohle eine solche um 16 vH.

Die Ausstandsbewegung. Wie schon so oft in den vergangenen Monaten hat auch im Monat März die Berliner Metallindustrie vor der Gefahr eines Ausstandes der Arbeiter und Angestellten gestanden, der aber auch diesmal erfreulicherweise durch Vermittlung des Reichsarbeitsministeriums vermieden werden konnte. Ein Mitte März aus politischen Gründen ausgebrochener Ausstand im oberschlesischen Kohlenbezirk, der rasch um sich griff und sich zu einem Generalstreik auszuweiten drohte, konnte gegen Monatende durch einen Vergleich zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden beigelegt werden. Dagegen hält der Ausstand der

Bergarbeiter im Saargebiet trotz aller noch so scharfe Gegenmaßnahmen der französischen Bergwerksverwaltung in ungemein dem Umfang seit Anfang Februar an. Die Arbeiter bestehen auf einer Erhöhung des Schichtlohnes um 7 Fr, während die Grubenverwaltung nur 3 Fr gewähren will. In Lothringen sowie in einige anderen Kohlengebieten Frankreichs verharren die Bergarbeiter ebenfalls im Ausstand; genauere Nachrichten über die Lage in diesen Gebieten sind nicht zu erhalten. Ein weiterer Bergarbeiterausstand brach am 12. März in der Tschechoslowakei, und zwar in Ostrauer Bezirk aus, weil die Arbeiter die von den Bergwerksverwaltungen gewünschte allgemeine Verlängerung der Schichtdauer auf Sonnabend auf acht Stunden ablehnten. Der Ausstand wurde nach 14tägiger Dauer im Wege des Vergleichs beigelegt, indem die Arbeiter zwar grundsätzlich auf ihrem Standpunkt verharrten, sich aber bereit erklärten, auf Aufforderung der Unternehmer gegen entsprechende Entlohnung im Untertagebau am Sonnabend zwei Stunden überschichten, d. h. also wie an den übrigen Wochentagen acht Stunden zu arbeiten. Die Beilegung des Streiks hat sich vor allem das tschechoslowakische Ministerium für öffentliche Arbeiten bemüht, um auf jeden Fall ein weiteres Anwachsen der seit längerem herrschenden Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Wurde doch bereits im Februar die Zahl der Vollarbeitslosen auf über 300 000, die Zahl der Kurzarbeiter auf nahezu 800 000 geschätzt. Nach Angabe der freigewerkschaftlichen Organisationen der Metallarbeiter waren Anfang Februar über 35 vH ihrer Mitglieder vollständig arbeitslos und weitere 35 bis 40 vH nur mit Kurzarbeit beschäftigt. In Deutsch-Österreich ist infolge passiver Resistenzen der Staatsangestellten seit dem 19. März der gesamte Post-, Telegraphen- und Telefonverkehr eingestellt; eine Ausdehnung des Ausstandes auf andere Staatsbetriebe wird befürchtet. Der Grund zu diesem Schritt der Angestellten liegt darin, daß die Regierung den genannten Angestelltengruppen nach Kriegsende erhebliche Fahrtvergünstigungen für die Beschaffung von Nahrungsmitteln gewährt hatte, diese Vergünstigungen neuerdings jedoch wesentlich eingeschränkt hat, um die Staatshaushalt von den hieraus entstandenen gewaltigen Unkosten zu entlasten. Die Gewerkschaften der in Frage kommenden Angestelltergruppen haben diesem Beschluß der Regierung die Anerkennung verweigert. [W 193]

Kapitalaufnahme der Industrie.

Die Beanspruchung des deutschen Kapitalmarktes hat im Monat Februar abermals eine Zunahme erfahren und damit die Anforderungen des Monats November 1922, der bisher die höchsten Ansprüche aufzuweisen hatte, um 3203 Mill. \mathcal{M} übertroffen.

Die Zahlen der letzten drei Monate lauten (in Mill. \mathcal{M}):

	Dezember	Januar	Februar
Neue Stammaktien	10 450	10 337	15 35
„ Vorzugsaktien	514	482	75
„ Obligationen	675	1 513	82
zusammen	11 639	12 332	16 93

[W 192]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2500).

Automobilbau. Von P. M. Heldt. II. Bd. Das Untergestell. Deutsche Ausgabe von Dipl.-Ing. J. Spisbach und W. Tuloschinski. Berlin 1922, Rich. Carl Schmidt & Co. 510 S. mit 379 Abb. u. 8 Tafeln.

Der als Schriftleiter einer amerikanischen Fachzeitschrift bekannte Verfasser hat in diesem Buch planmäßig die in den Aufsätzen seiner Zeitschrift verstreuten Unterlagen zu einer geordneten Beschreibung der Einzelteile des Untergestells, gegliedert in Abschnitte über allgemeinen Aufbau, Kupplungen, Wechselgetriebe, Hinterachsantrieb, Bremsen, Vorderachse und Senkung, Rahmen, Federn usw., vereinigt und durch Anleitungen für die Berechnung ergänzt. Er hat so ein umfängliches Buch geschaffen, dessen Wert meines Erachtens vor allem darin zu suchen ist, daß es uns die Kenntnis der bekanntesten amerikanischen Konstruktionseinzelheiten vermittelt, die, aus den Anforderungen amerikanischer Massenherstellungsverfahren hervorgegangen, auch dem deutschen Konstrukteur bei den Versuchen, die Kosten der Bearbeitung zu verringern, manche brauchbare Anregung bieten können, auch wenn die wiedergegebenen Bauarten dem Stande der Technik vor dem Krieg entsprechen. Als ein Lehrbuch des Automobilbaues, als Mittel für den Ingenieur, die grundlegenden Anforderungen an die einzelnen Bauteile kennen zu lernen und danach die vorhandenen Ausführungen kritisch zu beurteilen, kann man dagegen das Buch nicht bezeichnen, da es trotz seiner planmäßigen Stoffeinteilung viel zu sehr auf Beschreibung und zu wenig auf eine der Vorbildung des Ingenieurs angepaßte Kritik eingestellt ist. Auch aus den Berechnungen läßt sich entnehmen, daß sie für wenig vorgebildete Techniker bestimmt sind.

Hervorragend sind Ausstattung, Druck und Abbildungen des Buches. Der Text wirkt, da er sich anscheinend streng an die englische Urschrift hält, etwas ermüdend; teilweise sind auch die englischen Ausdrücke nicht ganz glücklich übersetzt, z. B. „fliegende Achse“, „gewölbte Hinterachse“ usw. [B 1609]

Dr. Heiler.

Der praktische Maschinenbauer. 2. Band: Wissenschaftliche Ausbildung. 1. Teil: Mathematik und Naturwissenschaft. Von R. Kramm. K. Ruegg und H. Winkel. Berlin 1923, Julius Springer. 380 S. mit 369 Abb. Preis geb. Gz. 7.

Der praktische Eisenhochbau. Von A. Gregor. Nachtrag zur ersten und zweiten Auflage. Über Materialausnutzung und Arbeitsverteilung. Berlin 1923, Hermann Meußner. 16 S. mit Abb. Preis Gz. 1 (Besprechung des Hauptwerkes s. Z. 1922 S. 383.)

Vorlesungen über technische Mechanik. Von Prof. Dr.-Ing. A. Föppel. 2. Band: Graphische Statik. 6. Aufl. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 401 S. mit 209 Abb. Preis Gz. 5,5, geb. 8.

Im wesentlichen unveränderter Abdruck der 4. und 5. Auflage des allgemein bekannten und geschätzten Werkes.

Sammlung Götschen, Band 412. Gas- und Wasserversorgung der Gebäude. Von Dipl.-Ing. W. Schwaab. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 119 S. mit 119 Abb. Preis Gz. 1.

Anleitungen zum Arbeiten im Elektrotechnischen Laboratorium. Von F. Orlich. 1. Teil. Berlin 1923, Julius Springer. 96 S. mit 74 Abb. Preis Gz. 2.

Die Anleitungen sind als Ergänzungen zu den Vorlesungen der Technischen Hochschule auf die im Berliner Laboratorium vorhandene Hilfsmittel zugeschnitten, enthalten aber so viel allgemeine Hinweise für das praktische Arbeiten im Laboratorium, daß sie von hohem allgemeinem Wert sind. Der vorliegende Band enthält im wesentlichen nur die Aufgaben des Anfängerkurses.

Chemisch-technische Bibliothek, Band 22: Das Gesamtgebiet des Lichtdruckes und der Emailphotographie. Von Prof. J. Husnik. 5. Aufl. bearb. von Reg.-Rat Prof. A. Albert. Wien und Leipzig 1922, A. Hartleben. 247 S. mit 47 Abb. Preis Gz. 4.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTLEITER: D. MEYER



NR. 16

SONNABEND, 21. APRIL 1923

BD. 67

I N H A L T

	Seite		Seite
Aus der amerikanischen Motorenindustrie. Von F. Schultz . . .	381	Wirtschaftliche Umschau: Die Organisation Groß-Berlins — Amerikanische Konjunkturtafeln — Verschiedenes	400
Ketzerische Gedanken eines Messebesuchers. Von Mitau . . .	383	Bücherschau: Aerodynamik. Von R. Fuchs und L. Hopf — Flugzeuginstrumente. Von K. Bennewitz. — Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Von C. Matschoß — Untersuchungen an Ventilkompressoren. Von J. C. Breinl — Die Fernsprechtechnik. Von C. W. Kollatz — Eingänge . . .	403
Die Marineversuchsanstalt in Lichtenrade. Von Schlichting . .	385	Zuschriften an die Redaktion: Die Entwicklung des Kreiselkompasses — Dreieckschaubilder für graphische Berechnungen. . .	404
Die Kraftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke. Von Th. Wyß . .	390	Angelegenheiten des Vereines: Vertagung der 63. Hauptversammlung	404
Die Verwertung der technischen Zeitschriften-Literatur bei Gebrüder Sulzer, Winterthur. Von W. A.	391		
Neuere Konstruktionsgrundsätze und Anwendungen der Knutson-Doppelwellbleche. Von M. Foerster	393		
Neue Beiträge zur Technik und Industriegeschichte. Von Matschoß . .	395		
Rundschau: Französisches Metallflugzeug — Ein neuer Straßenbahn-Motorwagen — Schnellkupplung für Muffenrohre — Verschiedenes	397		

Aus der amerikanischen Motorenindustrie.

Von Franz Schultz, Köln-Deutz.

Starke Zunahme des Baues von Automobilmotoren. — Stand des Baues von Dieselmotoren mit und ohne Luftspritzung. — Hilfsmittel zur Verbilligung der Erzeugung.

Eine Enttäuschung wird demjenigen zuteil, der heute industrielle Betriebe in den Vereinigten Staaten besucht, wenn er als Folge der gewaltigen Kriegsproduktion große Abweichungen von unserer Industrie erwartet. Sowohl hinsichtlich der Fabrikeinrichtung und der Fabrikationsverfahren, als auch hinsichtlich des Unternehmungsgeistes brauchen wir einen Vergleich mit den Amerikanern nicht zu scheuen. Lernen können wir allerdings von ihrer wirklich hervorragenden verkehrstechnischen Begabung, die sehr vielfältig auch in den Fabriken zum Ausdruck kommt. Über den Motorenbau kann ebenfalls vorab gesagt werden, daß wir den amerikanischen Leistungen mindestens Gleichwertiges gegenüberstellen können, wobei wir aber in unsern Anstrengungen Schritt zu halten nicht erlauben dürfen, weil drüben mit reichen Mitteln und unter sehr günstigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen gearbeitet wird.

Der überwältigende Eindruck, der den Nachkriegsbesucher drüben empfängt, ist der des alles beherrschenden Automobilismus. In der Stadt New York allein wird die Zahl der Automobile auf über 2 Millionen geschätzt. Es ist unter diesen Umständen nur selbstverständlich, daß Automobile, und was mit ihnen zusammenhängt, vorzüglich entwickelt sind. Die Automobilmotoren, meist mit T- oder F-förmigem Verdichtungsraum, fallen durch ruhigen Gang, hohe Leistung und niedrigen Preis auf. Unsere Motorwagen laufen lauter und sind weniger elastisch. Die Pierce Arrow Motor Car Co. in Buffalo lagert die Kurbelachsen ihrer Personenwagenmotoren mit Rücksicht auf ruhigen Gang zwischen jeder einzelnen Kröpfung. Trotz der hohen, um 3000 liegenden Drehzahl sind Aluminiumkolben wegen ihrer Undichtheit bei niedriger Belastung meist wieder verlassen. Die Verwendung von Schrägverzahnungen und schräger Kegelradverzahnung ist allgemein; ihre Herstellung wird Sonderfabriken überlassen. Der Teilbaugedanke setzt sich in der Automobilfabrikation zusehends durch. Die Continental Motors Corporation in Detroit baut in zwei Werken mit etwa 6000 Mann ausschließlich Wagenmotoren und liefert an Dutzende von Automobilfabriken; Ford stellt zurzeit täglich 5400 Kleinautos von erstaunlicher Präzision her.

Die ausgedehnten Küsten, die Seen und Flüsse haben die Entwicklung durchgebildeter Bootmotoren für Benzin oder Petroleum begünstigt. Drehzahlen von 2000 und Zylinderleistungen bis 50 PS und mehr sind hier üblich. Die Sterling Engine Co. in Buffalo baut teure aber beste Luxus-Bootmotoren aus Bronze unter Verwendung von Aluminiumkolben nach der bekannten Konstruktion von Ricardo. Ihre Vierzylinderwellen haben je um 90° versetzte Kurbeln mit Gegengewichten.

Der Kleinmotorenbau befriedigt den gewaltigen, aber stark wechselnden Bedarf der amerikanischen Farmer durch billige Kraftmaschinen einfacher Bauart. Auch hier haben Beschränkungen auf das technisch Notwendigste und Verwendung Fordscher Herstellverfahren große Ausbringung und erstaunlich niedrige Preise erreicht. Fairbanks, Morse & Co. können in ihrem Werk in Beloit mit 3000 Arbeitern täglich 4- bis 500 Kleinmotoren herstellen. Neuerdings sind vielfach kleine Gasölmotoren nach dem Brons-Verfahren (drüben „Hvid“ genannt) auf dem Markt.

Glühkopfmotoren, kleine liegend, größere stehend, letztere bis zu 200 bis 300 PS Gesamtleistung in 4 Zylindern, haben große Verbreitung gefunden und weichen nur wenig von ihren europäischen Vorbildern ab. (Fairbanks, Morse & Co., Bessemer Gas Engine Works u. a.)

Der Bau von Gasmaschinen bleibt zurzeit infolge der für Kohle ungünstigen Preislage beschränkt auf Großgasmaschinen, die gelegentlich von Hüttenwerken in größerer Zahl bestellt werden (Allis Chalmers, Bethlehem Steel Works).

Der Dieselmotorenbau, der seit Jahren von wohleingerichteten Fabriken mit guter Werkstattarbeit nach verschiedenen europäischen Lizenzen betrieben wird, kam lange über bescheidene Anfänge im Großschiffmaschinenbau nicht hinaus. Neuerdings hat infolge der Notlage der amerikanischen Schifffahrt ein lebhafter Umbau von Dampfschiffen für Dieselantrieb eingesetzt, was auf mehreren Werften festgestellt werden konnte. Die amerikanische Marine ist seit dem Krieg ein stetiger guter Kunde. Industrielle Unternehmungen jeder Größe schaffen sich in steigendem Maße Ölmotoren an. Von den großen Ölgesell-




Abb. 1. Einpassen der Kolben bei Massenfabrikation.

schaften werden für die Pumpstationen ihrer Rohrleitungsnetze Dieselmotoren stehender und liegender Bauart reihenweise bestellt.

Es bauen liegende Dieselmotoren: De La Vergne-New York, Otto Engine Works-Philadelphia, Worthington P. & M. Corp.-Buffalo, Allis Chalmers-Milwaukee; stehende Dieselmotoren: Busch-Sulzer-St. Louis, Nordberg Mfg. Co.-Milwaukee, Worthington-East Cambridge, Sun Shipbuilding-Chester bei Philadelphia im Zweitakt und Mc. Intosh & Seymour-Auburn, De La Vergne-New York, Winton-Cleveland, Fulton Iron Works-St. Louis, W. Cramp-Philadelphia, Ingersoll Rand Co.-New York und andre im Viertakt.

Während die seit längerer Zeit im Dieselmotorenbau tätigen Firmen meist große Einheiten solide und hochwertig nach bewährten europäischen Lizenzen bauen und hierbei vielleicht etwas sklavisch ihren Vorbildern folgen, da sie bei gelegentlichen Amerikanisierungsversuchen schwere Rückschläge erlebten, haben sie nunmehr fast alle kleinere Hilfsmotoren eigener Konstruktion entwickelt, die eigenartigerweise einander ziemlich ähnlich sind: Zylinderleistung zwischen 40 und 60 PS, nicht umsteuerbar, Viertakt, geschlossener Kurbelkasten, Druckschmierung, Zahnradantrieb der Steuerwelle, Stoßstangenbetätigung der Ventile. Die neu in den Kreis tretenden Firmen versuchen sich mit eigenen Konstruktionen, die man nicht immer als glücklich bezeichnen kann. Dagegen zeigen sie eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse der Kundschaft, indem der amerikanische Konstrukteur mit dem ihm eigenen Blick für das wirtschaftlich Wichtige zugunsten einfacher Bedienung, klaren Aufbaues und niedrigen

meist untätig und durch Radialbohrmaschinen ersetzt. Eine entsprechende Abwendung von der Fräsmaschine zur Schleifbank ist allgemein zu beobachten. Besonders beliebt ist die kleine Karussellbank mit drei Schlitten (z. B. Bullard). Die lange Hobelbank kommt für Massenteile, für das Abhobeln großer Motorgrundplatten, auch in den Lagern, wieder zu Ehren. Sonderbänke, ganz zugeschnitten auf bestimmte Stücke, werden von den Firmen meist selbst entworfen und gebaut, wobei oft Hunderttausende von Dollars in einer einzigen Maschine angelegt werden um glatte Massenfertigung und genaue Ausführung auch bei großen Stücken zu erzielen. Nordberg bearbeitet die großen A-Rahmen seiner stehenden Motoren in einem einzigen Aufspannen auf einer Sondermaschine. In Block gefasste Zylinder einer 300 PS-Maschine werden bei Worthington durch eine Dreispindel-Bohrbank gleichzeitig ausgebohrt.

Zeigen sich also in der Fabrikation im einzelnen keine wesentlichen Besonderheiten, so unterscheiden sich viele amerikanische Fabriken von den meisten deutschen durch energische Durchführung klarer Transportverhältnisse. Zunächst verwenden die Amerikaner ein eingehendes Studium auf die Anordnung seiner Werkbänke. Einzelantrieb erleichtert die ständige Umstellung der Maschinen je nach der Veränderung des Fabrikates. Zur Anfertigung von Einzelteilen werden besondere Maschinengruppen gebildet: Fräsmaschinen, Härteöfen, Schleifbänke und Kontrolltische bei der Cincinnati Milling Machine Co. zur ausschließlichen Herstellung von Schleifspindeln hoher Umlaufzahl zusammengestellt. Die Transportfrage steht auch in Fabriken, die nur




Abb. 2. Bohren von Kurbelgehäusen.




Abb. 3. Förderbahn für Zylinderblöcke.

Preises auf Rekordziffern im Brennstoffverbrauch und elegante, nur dem „engineers extreme“ entspringende Lösungen verzichtet. Während die Lizenznehmer fast ausnahmslos starr an der Kompressormaschine festhalten, versuchen die Anfänger mit mehr oder weniger Geschick, ohne Kompressor auszukommen.

Die luftlose Einspritzung wird teilweise nach Leißnerschen Ideen, überwiegend aber nach dem Price-Verfahren versucht. Leistung, Verbrauch und allgemeines Verhalten dieser Maschinen sind teilweise nicht unerheblich besser als bei Motoren mit Luftspritzung, Aufbau und Bedienung der Motoren wesentlich vereinfacht. Führend ist hier mit stehenden und liegenden Motoren die De La Vergne Co., neben ihr machen von dem Price-Verfahren noch Gebrauch die Ingersoll-Rand Co. und die Falk Co., welche letztere eine große Vielzylindermaschine in Doppelreihenform mit Kupplung durch Pfeilradgetriebe entwickelt hat.

Der verhältnismäßig junge amerikanische Dieselmotorenbau hat schon recht bemerkenswerte Leistungen erzielt. Die Werkstattarbeit ist bei Firmen wie Mc. Intosh & Seymour, Nordberg, Busch-Sulzer und Worthington-East Cambridge durchaus auf der Höhe.

Die Fabrikationsverfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden sich wie die industrielle Struktur überhaupt kaum wesentlich von denen, die man in Deutschland findet. In allen Gießereien finden sich Rüttelformmaschinen. Ziemlich verwickelte Stücke bis zu einem Fertiggewicht von $7\frac{1}{2}$ t werden in erstaunlich kurzer Zeit auf dem pneumatisch bewegten Rütteltisch eingeformt. Die großen Gußstücke werden meist in einem besonderen Raum durch einen Mann mit Taucherhelm mit dem Sandstrahlgebläse gereinigt. Nach dem Zusammenbau sorgt der niemals fehlende Druckluftmeißel für glatte saubere Form. Auf elegantes sauberes Aussehen wird bei den größeren Motoren viel Wert gelegt. Wie bei uns sind die Mehrspindelbohrmaschinen

wenige schwere Stücke herstellen, im Vordergrund des Interesses; das Arbeitstück soll nie zurückkehren und vom Eingang des Rohstoffes an bis zum Versand in stetigem Fluß bleiben. In erhöhtem Maße gilt dies für die Reihenfabrikation, wo die Teile von einer Bank zur andern wandern und einander möglichst nicht kreuzen sollen. In Kasten mit Schlittenkufen liegen die Teile in großer Zahl; sie werden von einem Schubkarren oder Akkumulatoren-Selbstfahrer mit senkbarer Plattform, der unter den Schlitten fährt, hochgehoben und zur nächsten Bank gefahren. Mit großer Geschwindigkeit bewegen sich die sehr wenigen Akkumulatorenwagen auf den mit peinlicher Sorgfalt zwischen den Werkbänken frei gehaltenen Wegen. Krane und Flaschenzüge treten offenbar etwas zurück.

Bei regelrechter Massenfertigung wird durch die Werkstatt ein mehr oder minder vollständiges System von Transporteinrichtungen gelegt. Hängebahnen, Wandertische, Laufschienen, Rollentische, die zum Teil eine eigene Bewegung ausführen, bürgern sich immer mehr ein. Der Arbeiter steht, das Werkstück wandert zu ihm hin und nach seiner Bearbeitung wieder von ihm weg; an die Stelle der Fabrikation in Gruppen oder Reihen tritt der stetige Fluß aller Einzelteile bis zum fertigen Erzeugnis, s. Abb. 1 bis 3. Ford hat stark Schule gemacht, man findet die von ihm wohl zuerst eingeführten Transportverfahren heute in vielen amerikanischen Fabriken. Es wird versichert, daß sich durch diese Transporteinrichtungen die Ausbringung auf das Drei- bis Vierfache steigern ließ. Zur höchsten Vollkommenheit durchgebildet ist das Transportsystem und die Massenfertigung in der Fordschen Fabrik selbst.

Die Verbilligung der auf diese Weise hergestellten Erzeugnisse muß ganz außerordentlich sein. Ford verkauft heute einen offenen, vollständig karossierten Viersitzer ab Detroit zum Preise von 265 \$, was unter Berücksichtigung einer etwa hundertprozentigen Teuerung in Amerika einem Vorkriegspreis von 500

mark bis 600 Mark entspricht. Diese Tatsache in Verbindung mit der ungeheuren Produktionsziffer von 5400 Autos im Tag bei einer Belegschaft von 50 000 Mann zwingt nicht nur den deutschen Betriebsmann, sondern auch den deutschen Arbeiter zum Nachdenken, denn hier haben sich Ingenieur und Arbeiter zu einem Produktionsverfahren zusammengefunden, das einen Preis ermöglicht, gegen den die unter andern Bedingungen arbeitende Industrie in künftigen Jahren sich nur schwer wird behaupten können. Die deutsche Industrie für Massenartikel wird aus diesem extrem der Betriebsleistung lernen müssen.

Das Urteil über die in dieser Weise hergestellten Fabrikate lautet im allgemeinen auch beim Kunden überraschend günstig. Die Kolonne von Einstellern und Hilfsarbeitern sorgt allabendlich für das genaue Nachstellen aller Werkzeugmaschinen, für den Ersatz von Werkzeugen und das Aufräumen der als untauglich ausgeschiedenen Teile, so daß die Verschiedenheiten der einzelnen Maschinen und Maschinenteile untereinander durchweg im Rahmen der zulässigen Toleranzen bleiben sollen. Hier ist Autoanarbeit im Großen durchgeführt.

Es sind allerdings besondere wirtschaftliche und soziale Verhältnisse, die diese Leistungen ermöglicht haben. Diese Fabriken kommen ohne größere Rohmaterial- und Zwischenlager aus, was

nur bei einer unbedingt gesicherten Materialzufuhr möglich ist. Die Produktion in diesem Umfang und in dieser einseitigen Ausschließlichkeit setzt ein großes und reiches Hinterland für den Absatz und bei Konjunkturrückschlägen die Möglichkeit zu rücksichtslosen Arbeiterentlassungen voraus. Die erste Bedingung ist bei uns nicht gegeben, von der zweiten können und wollen wir nicht Gebrauch machen. Diese Fabrikationsleistungen werden möglich durch das Verständnis, das der amerikanische Arbeiter dem Streben nach Erhöhung der Leistung und Einschränkung der Kosten entgegenbringt. Das ganze Volk hat eine Vorliebe für alles Neue und Praktische und ist daher in ganz anderem Maße als wir anpassungsfähig und schneller auffassend. Der Arbeiter ist noch mit Liebe und Ehrgeiz bei seiner Sache. In der Ford'schen Fabrik wird nur im Tagelohn gearbeitet; die Marschgeschwindigkeit der Arbeitstische und Hängebahnen zwingt aber alle Arbeiter in ihr Schrittmäß. Nach Rückkehr aus den amerikanischen Fabriken erweckt der Vergleich zwischen der Arbeitsintensität drüben und der in vielen deutschen Werken die schwersten Befürchtungen für unsere wirtschaftliche Zukunft. Nur Aufklärung, Weckung technischen Interesses, und auch von unserer Seite Durchringen zu der Erkenntnis, daß der Arbeiter Mitarbeiter ist oder werden muß, kann uns vor schweren Schäden bewahren. [1698]

Ketznerische Gedanken eines Messebesuchers.

Von Willi Mitani.

Weiße, mächtige Hallen, angefüllt mit Werkzeugmaschinen der verschiedensten Art, ein Surren von Rädern und Riemen und über dem Ganzen ein herber Geruch von Öl und Leder! Vor den Ständen der großen Firmen tauchen sich die Besucher und bewundern die Leistungen der ausgestellten Maschinen, ihre leichte, mühelose Handhabung. Auch dem kritischer blickenden Fachmann kommt leise ein Gefühl des Stolzes auf das hier Gezeigte. Alles in allem ist es doch ein glänzendes Zeugnis für die Leistungsfähigkeit des deutschen Werkzeugmaschinenbaues, doppelt erfreulich nach Krieg und Revolution, nach Erschwerissen aller Art, nach lähmendem Druck von außen und innen. Wirklich, der deutsche Werkzeugmaschinenbau braucht den Wettbewerb mit anderen Völkern nicht zu scheuen! Aber darf dies berechtigte Stolzgefühl nun zur Selbstgerechtigkeit werden, haben wir wirklich schon das Höchstmäß an Wirtschaftlichkeit erreicht? Für einzelne Firmen mag dies zutreffen, für die ganze, für die Volkswirtschaft, ist es leider nicht der Fall. Das zeigt auch diese Ausstellung wieder mit aller Deutlichkeit.

Theoretisch haben wir die Heilmittel für unser Elend ja längst erkannt: Spezialisierung, Typung, Normung, wirtschaftliche Fertigung, Qualitätsarbeit heißen sie. Bis zum Überdruß haben wir es in unzähligen Aufsätzen der Fach- und Tagesblätter gelesen. Aber wie sieht es in Wirklichkeit damit aus? Machen wir doch einmal einen Rundgang durch die Ausstellung. Gleich in der ersten Halle winkt ein mächtiges Schild: „Schulze & Co., Aktiengesellschaft für Lokomotivbau, Abteilung Werkzeugmaschinen“. Hier stock' ich schon — was ist das? Ist der deutsche Werkzeugmaschinenbau nicht imstande, Maschinen zu erzeugen, die hinsichtlich ihrer Genauigkeit den Anforderungen des Lokomotivbaues genügen? Müssen die Lokomotivfabriken den Bau selbst aufnehmen, um etwas ihren Wünschen Entsprechendes zu erhalten? Oder ist es nur süße Gewohnheit aus den Tagen August Borsigs, in denen eine Maschinenfabrik alles machte, was sich aus Eisen machen ließ? — Nachdenklich geworden, gehen wir weiter. Da fällt das Auge auf ein Schild am Stand einer Werkzeugmaschinenfabrik: „Beachten Sie unsere Abteilung Textilmaschinenbau!“ — Was haben die beiden eigentlich miteinander gemein, der Textilmaschinenbau und der Werkzeugmaschinenbau? Die ganze Textilindustrie bedingt doch so viel Sondererfahrungen und Sonderkenntnisse, daß der Werkzeugmaschinenbauer hier nichts Ersprießliches leisten kann. — Konkurrenzneid? Ach nein, nur die Erkenntnis, die schon Hans Sachsens kam: „Schuster bleib' bei deinem Leisten.“ Ein Lokomotivbauer ist kein Werkzeugmaschinenbauer, ein Werkzeugmaschinenbauer kein Textilmaschinenbauer! Wie reimt sich eine solche Organisation zusammen mit der Forderung nach Spezialisierung, die doch — wenigstens theoretisch — von allen Fachleuten und allen Volkswirtschaftlern erhoben wird? Ich höre die Antwort: „Wir verdienen Geld dabei.“ Richtig, aber würde nicht noch mehr verdient werden bei einer planvoll durchgeführten Spezialisierung? Von den kleineren Fabriken, die in einem Konstruktionsbureau, einer Bearbeitungs- und einer Montagewerkstatt Maschinen der verschiedensten Art bauen, sei hier nicht geredet; sie werden in dieser Beziehung höchstens noch von ihren Kunden übertroffen. Aber die großen Werke, die die einzelnen Maschinengattungen in getrennten Abteilungen bauen; würden sie nicht besser fahren, wenn sie einzelne nicht in den Rahmen passende Fertigungszweige fallen ließen und sich dafür mit doppelter Kraft auf die übrigen legten? Wie die Dinge heute liegen, erfordert doch jede Maschinenart, sowohl für die Konstruktion als auch für den Bau, Sonderfachleute wenigstens wenn mehr als Dutzendware geliefert werden soll. Wieviele Werke

sind in der Lage, für alle Gebiete ihrer Erzeugung so hochwertige Kräfte dauernd an sich zu fesseln? Meist ist doch eine derartige aus dem Rahmen fallende Abteilung nur das sechste Kind, dessen Wünsche erst erfüllt werden, wenn alle anderen befriedigt sind. Daß unter solchen Umständen nur in den allerseinsten Fällen etwas geliefert werden kann, was den Erzeugnissen der Sonderfabriken ebenbürtig ist, bedarf eigentlich kaum der Erwähnung. Der Erfolg ist dann auch danach: schlechte Beschäftigung der Abteilung, d. h. mangelnde Wirtschaftlichkeit.

Nicht viel besser liegen die Dinge im Werkzeugmaschinenbau selbst. Kopfschüttelnd liest man die „Fabrikationsprogramme“ mancher Firmen. In endloser Reihenfolge ist da alles aufgeführt, was überhaupt mit der Metallbearbeitung etwas zu tun hat. Sicherlich ist es durchaus möglich, alle diese verschiedenen Typen nebeneinander zu bauen, aber welche Unsummen gehen dadurch verloren für Konstruktionen, Modelle, Einrichtungen, Sonderwerkzeuge usw.! Kann ein Werk, das, um ein Beispiel herauszugreifen, neben hundert anderen Typen auch noch Zahnradbearbeitungsmaschinen baut, jemals in ernsthaften Wettbewerb treten mit einer Sonderfabrik hierfür, die ihre Maschinen typisiert hat und die einzelnen Typen in großen Reihen herstellt, die in dauernder Wechselbeziehung mit ihrer Kundschaft wertvolle Anregungen empfängt und ihre Konstruktionen laufend verbessert? Die Antwort ist für jeden wirtschaftlich Denkenden klar. Die Mehrzahl der Bestellungen fällt der Sonderfabrik zu. Das Werk mit dem umfangreichen Programm kann nur kleine Serien oder gar nur einzelne Maschinen bauen. Es arbeitet mit hohen Unkosten und ist infolgedessen nur mit Mühe wettbewerbsfähig. Mit einem Wort gesagt: es ist „unwirtschaftlich“.

Und selbst die Fabriken, die sich spezialisiert haben, bauen von einer Type oft noch zuviel verschiedene Größen. Auch hier könnte der Typungsgedanke noch viel weiter ausgebaut werden, selbst wenn dadurch die Sonderwünsche einzelner Kunden unerfüllt blieben — wiederum nur zum Vorteil der „Wirtschaftlichkeit“.

Sollte hier wirklich ein Wandel unmöglich sein? Was steht dem eigentlich entgegen? In manchen Fällen sind es alte Geschäftsbeziehungen, die Befürchtung, einen guten Kunden zu verärgern, wenn man den Bau einer Gattung ganz aufgibt, und ihn damit überhaupt zu verlieren. Hier ist gewiß Vorsicht am Platze. Aber Klarlegung der Verhältnisse, engere Beziehungen zu Sonderfirmen werden im Laufe der Zeit auch hier zum Ziel führen. In der Mehrzahl der Fälle ist es aber nur Bequemlichkeit, die Furcht davor, sich umstellen zu müssen, und nicht zum letzten mangelndes Vertrauen zum eigenen Können. Aber wir haben uns doch schon mehrmals umstellen müssen. Am gründlichsten und plötzlichsten nach dem Ende des Krieges. Mit Mühe und Not haben wir damals aus den Trümmern unserer einst so mächtigen Industrie etwas Neues aufgebaut. Wollen wir jetzt warten, bis unsere „unwirtschaftliche Fertigung“ uns den Wettbewerb unmöglich macht? Wollen wir erst dann, wenn es zu spät ist, mit dem beginnen, was das einzig mögliche in unserer Lage ist: Mit Spezialisierung unserer Fabriken nach Maschinengattungen, mit Typung innerhalb der einzelnen Gattungen? Es sollte doch nachdenklich stimmen, daß amerikanische Maschinen in einzelnen Ländern schon zum gleichen Preis angeboten werden wie deutsche! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Der Bohrwerkzeugkonzern, die Gemeinschaft westdeutscher Bohrmaschinenfabriken und einige andere zeigen, daß es durchaus möglich ist, auch ohne Aufgabe der Selbständigkeit ein Höchstmäß an Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Bitte, kein Mißverständnis! Nicht der Wettbewerb soll

unterbunden werden, sondern nur die Verzettlung der Kräfte, die sich daraus ergibt, daß alle Fabriken alles bauen.

Nun weiter zur Normung! Was war denn der leitende Gedanke, als seinerzeit diese Bestrebungen aufkamen? Bestimmte, immer wiederkehrende Teile sollten in ihren Abmessungen vereinheitlicht werden, um Zeichenarbeit zu sparen und um sie in Sonderfabriken in großen Stückzahlen recht billig „wirtschaftlich“ herstellen zu können. Sehen wir uns die ausgestellten Maschinen nun einmal auf Verwendung der Normen an! Gewiß, eine ganze Anzahl von Firmen, namentlich die größeren, haben die Normen eingeführt. Aber die Mehrzahl, der Durchschnitt? Manche Normen, namentlich Bedienungselemente, waren tatsächlich fast nur auf dem Papier zu sehen — oben auf dem Stande des VDI! An den Maschinen fand man aber die verschiedensten Formen, die von den Firmen womöglich einzeln auf der Drehbank, oder, wenn es hoch kommt, zu 20 Stück auf der Revolverbank hergestellt worden waren. Wo bleibt da die „Wirtschaftlichkeit“? Kugellager, Futter, Armaturen usw. bezieht man von der Sonderfabrik, aber genormte Teile? Das will noch kaum einem Betriebsleiter in den Sinn!

Haben wir hier schon keinen Grund, auf das Erreichte besonders stolz zu sein, so ist es noch viel weniger bei den Anschlußmaßen der Fall. Vor mehr als zwei Jahren hat der NDI die Kegel der Werkzeugmaschinen genormt¹⁾. Wieviel Maschinen standen auf der Messe mit genormtem Kegel? Vom alten ehrwürdigen Morsekegel bis zum metrischen war so ziemlich alles zu finden. Daß außerdem jede Fabrik für die Spindelköpfe ihre eigenen Abmessungen hat, ist genau so übel, wenn auch verständlicher, da die Normen hierfür erst im Entwurf vorliegen. Was bedeuten diese Tatsachen in wirtschaftlicher Hinsicht? Auch hier gibt die Ausstellung gleich die Antwort. Soweit die Innenkegel in Frage kommen, sieht man Werkzeuge, Spanndorne, Reduzierhülsen, Futter usw. mit den verschiedensten Kegeln, d. h. die Werkzeugfabriken sind gezwungen, ein unverhältnismäßig großes Lager zu unterhalten, also wieder „unwirtschaftlich“ zu arbeiten. Messerköpfe mit kegelförmiger Bohrung sieht man so gut wie gar nicht, weil sie wegen des Mangels an Einheitlichkeit der Spindelköpfe nicht vorrätig gehalten werden können. Wer sie braucht, muß sie besonders bestellen und als Einzelanfertigung bezahlen. Nicht besser ist es mit den Spannfuttern für Drehbänke, Schleifmaschinen usw. Die Futterfabriken haben zwar ganze Berge davon ausgestellt, aber kein einziges ist gebrauchsfertig. Überall fehlt der Flansch. Wer ein Futter kauft, muß sich für seine Bank erst einen Flansch herstellen, womöglich erst noch ein Modell dafür anfertigen. Von „Wirtschaftlichkeit“ sind wir also auch hier noch weit entfernt.

Ist es wirklich unmöglich, hier Einheitlichkeit zu erzielen? Der Einwand gegen diese Bestrebungen ist mir durchaus bekannt: „Unser Kunde verlangt das so, und wenn wir es nicht tun, geht er wo anders hin.“ Ja, aber um alles in der Welt, das ist doch kein Grund; mit dieser Antwort kann man jeden technischen Fortschritt töt schlagen. Dann soll man dem Manne die Vorteile klarmachen, die ihm nach einiger Zeit selbst erwachsen werden durch den billigeren Preis der Werkzeuge, die vereinfachte Lagerhaltung usw. Aufhalten läßt sich der Gedanke der Vereinheitlichung ja Gott sei Dank doch nicht mehr. Wer sich beizeiten umstellt, wird auch am frühesten die Früchte ernten. Außerdem gibt es auch noch andere Mittel, um der ewigen Angst vor der Konkurrenz zu begegnen. Wie wäre es denn, wenn der Verein deutscher Werkzeugmaschinenfabriken seinen Mitgliedern folgenden Beschluß unterbreitete: „Unsere Mitgliedfirmen verpflichten sich, vom 1. Januar 1924 ab nur noch Maschinen mit genormtem Kegel und genormtem Spindelkopf herzustellen.“ Und wenn der deutsche Präzisions-Werkzeugverband erklärte: „Im Hinblick auf vorstehenden Beschluß teilen wir mit, daß wir Werkzeuge mit anormalen Anschlußmaßen nur noch für eine Übergangszeit von 2 Jahren listenmäßig herstellen. Vom 1. Januar 1926 an tritt für alle nicht normalen Werkzeuge ein Zuschlag von 100 vH ein.“ So wirtschaftlich wie die ominösen Rundschreiben mit den neuesten Teuerungszuschlägen dürfte eine derartige Mitteilung doch wohl auch sein. Allerdings, die Durchführung dieses Beschlusses bedingt das Wegwerfen verschiedener Lehren, das Nacharbeiten von Spindeln vorhandener Maschinen usw. Die Kosten für eine derartige Umstellung werden sich aber sehr bald bezahlt machen; und wo die Spindeln zu schwach sind, um den nächstgrößeren Kegel einzuarbeiten, da werfe man die alten Kraftfresser nur ruhig hinaus!

Bleibt also, wie das Vorstehende zeigt, auf dem Gebiete der Normung noch mancher Wunsch unerfüllt, so ist dasselbe auch auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Fertigung der Fall. Allerdings liegen hier die Dirge doch schon erheblich besser. Die Sondermaschine erobert sich immer weitere Gebiete. Das zeigt auch diese Ausstellung mit aller Deutlichkeit. Manche geradezu

mustergültige Konstruktion war hier zu sehen. Bei den normalen Maschinen aber zeigt sich immer noch ein Zuviel an Selbungen, Verstellungsmöglichkeiten usw. Hier täten die Werkzeugmaschinenfabriken gut, zu bremsen und nicht jedem Wunsch der Kundschaft nachzugeben. Die wirtschaftliche Fertigung verlangt die Auflösung des Bearbeitungsvorganges in einzelne Maßnahmen. Die teuern Universalmaschinen mit den Einrichtungen, die selten oder nie gebraucht und oft nur angeschafft werden, weil sie im Katalog stehen, arbeiten mit hohen Unkosten. Außerdem werden die Maschinen dadurch unübersichtlicher und empfindlicher. — Weiter fällt auf, daß die Bedienungshebel vielfach unübersichtlich und an verschiedenen Seiten angebracht sind, daß ein unnützer Zeitverlust bei der Bedienung entsteht. Der Schaden trägt der Kunde, da er für seine Fertigung mehr bezahlen muß, als notwendig ist. Er arbeitet also auch hier wieder „unwirtschaftlich“.

Weniger leicht zu übersehen, aber von noch größerem Einfluß auf die Wirtschaftlichkeit ist die Art des Antriebes. In der Ausstellung zeigt eine starke Zunahme des elektrischen Einzelantriebes. Entspricht dieses Bild den tatsächlichen Verhältnissen? Man kann mit gutem Gewissen sagen, nein. Auf der Ausstellung sollten möglichst viele Maschinen in Betrieb gezeigt werden; da andere Antriebmöglichkeiten nicht vorhanden waren, blieben nichts weiter übrig, als Einzelmotoren vorzusehen. Tatsächlich liegen die Dinge aber heute noch so, daß mindestens 90 vH aller Werkzeugmaschinen, abgesehen von ganz schweren, auf Stufenscheibenantrieb hergestellt werden. Die Mehrzahl der Kunden hat immer noch ein leises Mißtrauen gegen den Einzelantrieb und selbst da, wo der redliche Wille vorhanden ist, ihn einzuführen, scheitert er oft an den Verhältnissen. Die meisten Werkzeuge arbeiten mit Drehstrom, und hierfür kommen nur Motoren mit fester Drehzahl in Frage. Ihre Verwendung bedingt Maschinen mit Einscheibenantrieb, die aber nur für größere Leistungen wirtschaftlich sind. Für kleinere Modelle und vor allen Dingen zu restlosen Nutzbarmachung der wirtschaftlichen Vorteile des elektrischen Antriebes kommt nur der Regelmotor in Frage. Ist bisher jedoch nur für Gleichstrom vollkommen betrieblich ausgebildet. So zweifellos seine Vorteile auch sind, so schwierig ist seine Einführung. Spannung, Anfangsdrehzahl und Regelbereich reichen sich nach den jeweils vorliegenden Verhältnissen. Die Elektrofirmen sind daher nicht in der Lage, die Motoren auf Vorrat zu bauen. Mit Lieferzeiten von 6 und 8 Monaten ist aber keinem Kunden gedient. Um ins Geschäft zu kommen, müssen die Werkzeugmaschinenfabriken die Motoren auf eigene Rechnung bestellen, damit sie Maschine und Motor vom Lager liefern können. Sie müssen den Preis für Einzelanfertigung bezahlen und erhöhen außerdem auch noch das zinslos daliegende Kapital, d. h. sie arbeiten in dieser Hinsicht „unwirtschaftlich“. Solange die Elektroindustrie sich nicht mindestens zur Teilur dieses Wagnisses entschließen kann, solange werden die Vorteile des Antriebes durch Regelmotor auch nur von wenigen Firmen ausgenutzt werden können.

Und nun zum letzten: Qualitätsarbeit heißt das Zauberwort, das uns vor allem andern den Absatz sichern soll. Wie steht es damit? Mit Befriedigung kann man sagen, gut! Soweit die großen, führenden Firmen in Frage kommen, sogar ausgezeichnet! Was hier an Ausführung zu sehen war, hat keinen Vergleich zu scheuen, auch nicht mit den besten amerikanischen Firmen. Auch der große Durchschnitt hielt sich auf anständiger Höhe. Aber ein kleiner, nicht ganz unbeträchtlicher Rest der ausgestellten Maschinen, das muß mit aller Deutlichkeit gesagt werden, war leichtsinnig und gewissenlos zusammengehauen, in einem Wort gesagt: Murks! Der Himmel bewahre uns davor, daß diese Erzeugnisse ins Ausland gehen als Zeugen deutscher Könnens! Man wende hier nicht ein, daß die Kleinen auch leben wollen, und daß sie naturgemäß nicht die Einrichtungen der Großen haben können. Auch mit bescheidenen Mitteln läßt sich etwa durchaus Achtbares leisten. Das zeigen einige kleine und kleinste Firmen, deren Erzeugnissen man es ansieht, mit welcher Liebe und Sorgfalt sie hergestellt worden sind.

Zum Schluß noch eine Anregung! Der VDW hat die Betonhalle im Jahre 1919 für vier Jahre gepachtet. Die diesjährige Ausstellung war also die einstweilen letzte. Wer die erste Messe mit der letzten vergleicht, muß den gewaltigen Fortschritt anerkennen, den der deutsche Werkzeugmaschinenbau in diesen vier Jahren gemacht hat. Er wäre sicherlich nicht so groß gewesen, wenn der scharfe Wettbewerb, die Möglichkeit des bequemen Vergleichs zwischen den einzelnen Erzeugnissen, die die Messe bieten, gefehlt hätte. Der VDW würde daher im eigenen Interesse handeln, wenn er den Vertrag mit der Messeleitung auch für die kommenden Jahre erneuert. Mag auch der einzelne Aussteller wie z. B. in diesem Jahr, unmittelbar nicht auf seine Kosten gekommen sein, mittelbar hat ihm die Messe doch genützt. Nicht die engherzige Gegenüberstellung von Unkosten und Aufträgen darf entscheidend sein, sondern die Tatsache, daß hier Geschäftsbeziehungen angeknüpft werden, die sich — wenn auch erst nach Monaten — auswirken. [1716]

¹⁾ Vgl. Z. 1900 S. 1224; die neuerliche Normung des NDI stimmt in allen wesentlichen Größen mit dieser bereits vor länger als 20 Jahren erfolgten Festsetzung überein.

Die Marineversuchsanstalt in Lichtenrade.

Von Marinebaurat Schlichting, Wilhelmshaven.

Angabe der Maßnahmen für einwandfreie Modellversuche. Beschreibung der Versuchsanlage.

Über das Wellenkampfsche Schleppversuchsverfahren ist bisher nur im Anfang seiner Entwicklung berichtet worden. Die mit ihm gemachten Erfahrungen und sein weiterer Ausbau sind mit Rücksicht auf die für eine Kriegsmarine botene Zurückhaltung bisher nicht veröffentlicht worden. Gute besteht dieser Grund nicht mehr. Es scheint daher an der Zeit, auf dieses Verfahren hinzuweisen, das im Vergleich mit anderen Anstalten mit verhältnismäßig einfachen Mitteln arbeitet und trotzdem sehr bald eine beachtenswerte Technik ausbilden vermocht hat, die darin zum Ausdruck kommt, daß die Richtenrader Anstalt als erste den Modellversuch mit Innentrieb der Schrauben und die vollkommene Nachbildung der Schiffsform einschließlich der Schrauben in größerem Umfange ausgeführt und sämtliche mit Turbinen ausgerüsteten Vertreter verschiedener Schiffsklassen der deutschen Marine in dieser Weise mit Erfolg geschleppt hat, während andere Anstalten durchzuführen der Schrauben die Ähnlichkeit der Versuchsanordnung nur bis zu einem gewissen Grad erreichen. Auch sie gehen mehr und mehr zum Innentrieb über, soweit sie ihn nicht wie von Dr. Gebers unter Berücksichtigung aller Erfahrungen vollständig entworfene Wiener Anstalt von vornherein vorgesehen haben.

Dem Ausbau des Wellenkampfschen Versuchsverfahrens kam der Umstand zustatten, daß Lichtenrade als Marineanstalt einen ununterbrochen vollen Einblick in die Probefahrtergebnisse erhielt.

ringerten, da die zu beschleunigenden und zu verzögernden Massen sehr klein wurden. Wesentlich war allerdings für eine einwandfreie Messung, daß die Anfahrstrecke bis zum Beginn der Messung so lang gewählt wurde, daß sich die Begleitwelle des Schiffes auf die erzielte Geschwindigkeit voll einstellte. Die Marine entschloß sich, die von Wellenkamp für sein Verfahren in Anspruch genommenen Vorteile für die Errichtung einer eigenen Anstalt auszunutzen, ohne freilich die Möglichkeit einer Benutzung des Froudeschen Verfahrens außer acht zu lassen, da es sich hierbei um eine neue Ausführung handelte.

Der Grundriß der Marineanstalt ist in Abb. 1 bis 4 dargestellt. Zu bemerken ist hierzu, daß das Lager *a* vorteilhafter im Werk angeordnet und die Hof- und Anfahrseite des Werkstattgebäudes besser an die Straße vor das Bureaugebäude gelegt worden wäre. Über die Einzelheiten gibt die beigelegte Legende Auskunft.

Kraft- und Lichtanlage, Modellbeförderung.

Ein Deutzer Gasmotor von 15 PS Leistung mit Dynamo lieferte den Strom für Licht, Arbeitsmaschinen, Versuchsapparate und zwischen durch für eine Akkumulatorenbatterie. Zur Modellbeförderung dienten in der Modellwerkstatt *g* und in der Versuchshalle von Hand betriebene Deckenlaufkrane. Für ein leichtes Umdrehen der Modelle um ihre Längsachse waren die Krane mit Gurten versehen, die an Rollen hingen.




Abb. 1 bis 4.
Grundriß der Modell-
schleppanstalt
in Lichtenrade.

- a Lagerraum
- b Schlepphalle
- c Brunnen
- d Meßraum
- e Schraubenfräsraum
- f Tischlerei
- g Modellbearbeitung
- h Diensträume
- i Einsteigbehälter
Trimmerinne

**Besondere Einrichtungen und Maßnahmen für einen guten
Modell- und Rinnenwasserzustand.**

lie mit deutschen Kriegsschiffen ohne Ausnahme vorgenommen wurden. Es ist dies aus dem Grunde besonders wertvoll, weil ganz abgesehen von den Kavitationserscheinungen, die wissenschaftliche Grundlage des Froudeschen Umrechnungsverfahrens mangelhaft ist, so daß ohne den Vergleich von vorhandenen Probefahrtergebnissen und Modellversuchen keine hinreichend genaue Voraussage der erforderlichen Antriebsleistung in einem gerade vorliegenden Falle gemacht werden kann.

Der Wert, den Vergleiche von Versuchen im Großen und Kleinen besitzen, ist heute allgemein anerkannt, als Beweis hierfür können die umfangreichen, viel beachteten Schubmessungen an Handelsschiffen dienen, die zur Nachprüfung von Modellversuchen von Dr. Bauer in den letzten Jahren mit großen Mitteln durchgeführt worden sind.

Der Betrieb der Lichtenrader Anstalt mußte mit dem Fortfall der deutschen Seemacht aufgegeben werden. Eine neue Anstalt dieser Art wird seit längerer Zeit in Hamburg vorbereitet und demgemäß in Betrieb genommen, die vor allem Lehrzwecken und wissenschaftlichen Arbeiten dienen soll.

und wissenschaftlichen Arbeiten dienen soll.

Infolge der erforderlichen Anfahr- und Bremsstrecke und der für eine genaue Zeitmessung notwendigen Weglänge ist bei der Froudeschen Anlage eine sehr lange Schlepprinne nötig. Um diesem Nachteil zu begegnen, bildete der verstorbene Marineoberbaurat Wellenkamp ein Schleppverfahren aus, bei dem die Zeit für die Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe von Stimmgabelschwingungen bestimmt wurde, so daß die Meßzeit und damit die Meßstrecke auf ein sehr geringes Maß beschränkt werden konnte. Dabei ergab sich die Möglichkeit, den Antrieb der Modelle durch Gewichte mit Hilfe von Drähten zu bewerkstelligen, womit sich auch der Anfahr- und der Bremsweg auf sehr kurze Strecken ver-

Für einwandfreie Meßergebnisse sind ein einwandfreier Modellzustand und gleichmäßige hydrodynamische Versuchsbedingungen von grundlegendem Wert. Um beides zu erreichen, war es erforderlich, die Luft- und Wassertemperaturen in den Versuchsräumen und der Rinnenhalle möglichst gleichmäßig zu halten, denn abgesehen von der verschiedenen Zähigkeit des Wassers bei Temperaturänderungen beeinflussen diese auch die Form und Oberflächenbeschaffenheit der Modelle sehr ungünstig. Diese wurden vorwiegend aus dem leicht bearbeitbaren und stets wieder verwendungsfähigen Paraffin hergestellt, das aber nur innerhalb sehr enger Temperaturgrenzen — etwa von 10 bis 20° C — gut brauchbar ist; außerhalb dieser Grenzen wird es leicht zu spröde oder zu weich. Die Innehaltung dieser Temperaturgrenzen oder im idealen Falle einer gleichbleibenden Temperatur von etwa 15° C in der Herstellungswerkstatt war daher von großer Wichtigkeit. Ebenso wichtig war die Innehaltung der gleichen Luft- und Wassertemperatur in der Rinnenhalle, da jeder Temperaturunterschied infolge des großen Temperatur-Ausdehnungsbeiwertes von Paraffin Längenunterschiede des Über- und Unterwasserschiffes und damit ein Verziehen des Modells veranlaßt. Die Werkstatt entsprach dieser Bedingung einigermaßen dadurch, daß sich nach Süden, Osten und Westen zu Gebäudeteile an die Modellwerkstatt anschlossen und sie vor der unmittelbaren Sonnenbestrahlung schützten. Außerdem war nur eine Fensterseite nach Norden und Sagedächer mit nordwärts gerichteten Glasflächen hierin vorgesehen. Hierdurch ergab sich zugleich der Vorteil, daß sich keine scharfen Schatten an Modellen ausbilden konnten. In der Rinnenhalle b wurden gleichfalls die Fenster nur in der Nordwand-

fläche angeordnet. Die Ostseite schloß sich an das Werkstattgebäude an. Die Südseite wurde der Sonnenbestrahlung durch Längswände entzogen, die zur Abkleidung besonderer Räume auf der Südseite dienten. Gegen den Dachraum wurde die Rinne durch eine Holzdecke mit Torfmoosisolierung abgekleidet, Abb. 1. Wünschenswert wäre es gewesen, den freiliegenden Teil der Nordseite des Rinnenbeckens durch eine Erdschüttung nach außen zu isolieren. Die vorher genannten Isolierungen sind im Gegensatz zur Wiener Anstalt zum Teil erst nachträglich eingebaut worden. Sie haben den Erfolg gehabt, daß besonders in der Rinnenhalle die Temperaturen durchweg zwischen etwa 12 und 20° C gehalten werden konnten. Im Winter bedurfte es dazu nur mäßiger Heizung, zumal die im Verhältnis zum Hallenraum große Rinnenwassermenge als Wärmespeicher diente, der auf alle Temperaturschwankungen ausgleichend wirkte.

Mit Rücksicht auf die Bruchfestigkeit des Paraffins wurden Modelle über 6 m Länge tunlichst nicht verwendet. Sie wurden durch verschiedene Querschotte versteift, wodurch gleichzeitig ein Zusammensetzen verschiedener Vor- und Hinterschiffe sehr erleichtert wurde. Für eine einwandfreie Lagerung waren 7 m lange tuschierte Richtplatten, schwere, sorgfältig ausgerichtete Werkstücke und besonders hergerichtete, vollkommen ebene Teile des Werkstattfußbodens vorhanden. Einwandfreie Modelloberflächen wurden schon beim Gießen der Modelle durch zweckmäßige Wahl und sorgfältige Innehaltung erprobter Gußtemperaturen angestrebt. Für einen möglichst blasenreinen Guß wurde das Paraffin zu Anfang auf etwa 82° C erhitzt und durch längeres Abstehen vor dem Gießen bis kurz vor dem Erstarrungspunkt abgekühlt. Ferner wurde das Paraffin unter dem Druck eines Gußkopfes von etwa 1 m Höhe gegossen. Ein Wachzusatz von 1 bis 2 vH ergab die erforderliche Zähigkeit und Härte.

Einwandfreie Oberflächen sind für Versuche von Modellen mit Anhängen (Wellenhosen, Böcke, Dockkiele usw.) besonders wichtig. Holz, das im Wasser quillt, wurde bei diesen Teilen nach Möglichkeit vermieden. Verwendet wurden für Wellenhosen und Dockkiele Paraffinangüsse, die nach Spantebenen gefräst wurden. Die Wellenböcke, Schraubenwellen und Ruder wurden aus Metall hergestellt. Nur für die Schlingerkiel konnte Holz nicht gut vermieden werden. Angebaut wurden diese Anhänge auf den Richtplatten, die hierzu mit Millimeterteilung und verschiebbaren Querbalken ausgestattet waren.

Während der Versuche wurde die Modelloberfläche etwa alle drei Stunden unter Wasser abgeburstet, um das Entstehen eines schleimigen Ansatzes infolge Verseifens des Paraffins zu verhindern. Vor jedem Zuwasserbringen wurden die Modelle sauber abgerieben. Nach längerer Versuchspause wurde die stumpf gewordene Oberfläche mit der Ziehklinge leicht abgezogen. Wurde dies vernachlässigt, so wuchs der Widerstand des Modells bei niedrigen Schleppgeschwindigkeiten bisweilen um etwa 2 vH und der hieraus berechnete Schiffswiderstand um etwa 3 vH an.

Um hydrodynamisch einwandfreie Versuchsbedingungen zu bieten, mußte das Rinnenwasser einerseits möglichst frei von Algenwuchs sein und eine gleichmäßige Oberflächenspannung haben; hierzu wurde das Oberflächenwasser allwöchentlich mit Hilfe eines über die Rinnenbreite reichenden schwimmenden Holzschiebers abgezogen und durch frisches Leitungswasser ersetzt; die ganze Rinne brauchte jedoch erst in Zwischenräumen von einigen Jahren vollständig entleert und frisch aufgefüllt zu werden. Andererseits mußte das Rinnenwasser möglichst frei von örtlichen Strömungen sein. Die fehlende Sonnenbestrahlung begünstigte diese Forderung. Die noch vorhandenen Strömungen wurden vor jedem Versuch ermittelt und beim Versuch berücksichtigt.

Abmessungen der Schlepprinne.

Wesentlich ist der große Längenunterschied der Lichtenrader Anstalt gegenüber den Froudeschen Anstalten, deren Länge 150 m oft übersteigt. Die Rinnenlänge hängt von der Modelllänge ab. Wellenkamp glaubte, bei 45 m Rinnenlänge 10 m lange Modelle schleppen zu können in der Annahme, daß unmittelbar nachdem das Modell bis auf die vorgesehene Fahrgeschwindigkeit beschleunigt wäre, sich der Meßvorgang auf einem Wege von etwa einer Modelllänge anschließen könnte. Hierbei wurde übersehen, daß beim Erreichen jener Meßgeschwindigkeit die zugehörigen Begleitwellen noch nicht ausgebildet sind. Es ist daher noch eine Übergangstrecke erforderlich, in der sich die Begleitwellen der bei der Anfahrt erreichten Endgeschwindigkeit anpassen können. Erst nachdem das Fahrzeug zwei Modelllängen zurückgelegt hat, trifft die am Bug gebildete Einzelwelle, die inzwischen nur eine Schiffslänge vorwärts läuft, auf das Heck des Fahrzeuges und beeinflußt dessen Druckverhältnisse. Die Außerachtlassung dieses Umstandes hatte jedoch für die Anstalt keine ausschlaggebende Bedeutung, da die Festigkeit des Paraffins nur Modelle von 5 bis 6 m Länge zuließ. Diese Modelllängen konnten für die zu untersuchenden größeren Schiffstypen voll ausgenutzt werden. Nur für Torpedoboote, Schnellboote usw. war die Benutzung kleinerer Modelle geboten und auch kaum denklich.

Die reichlich große Rinnenbreite von 15 m hat den Vorteil der schnelleren Wasserberuhigung nach jedem Versuch. Voll erforderlich ist sie für die wichtigen Versuche bei beschränkter Wassertiefe. Wie Vergleichsversuche auf abnehmender Wassertiefe ergeben haben, nimmt der Modellwiderstand zu, wenn die

Rinnenbreite nur gerade für Tiefwasserfahrten ausreicht. Offbar kann sich dann die schon in der Tiefenentwicklung gehemmte Welle nicht genügend ausbreiten. Die Steigerung der Rinnenbreite auf das hydrodynamisch gebotene Maß war in der Lichtenrader Anstalt ohne weiteres ausführbar, während sie in Froudescher Anstalten durch die Wagenspurweite behindert wird. Je größer die Spurweite, um so größer ist das Wagengewicht und umso länger muß wegen Anfahrt und Bremsstrecke die Rinne sein. Die praktische Durchführung der Flachwasserversuche wird bei Wellenkampschen Verfahren auch dadurch erleichtert, daß die Wassertiefe einfach durch Absenken des Wasserspiegels hergestellt werden kann, da die Schleppeinrichtungen sich dies ohne Schwierigkeit anpassen lassen.

Die Rinnentiefe wurde zu 5 m gewählt. Im Gegensatz zu Rinnenbreiten scheinen die an die Rinnentiefe zu stellenden Anforderungen meist überschätzt zu werden. Dabei wird vielleicht nicht ganz berücksichtigt, daß die Strömungsvorgänge für gewöhnliche Fahrzeuge durch Oberflächenwellen beherrscht sind und daß diese nach der Tiefe zu schnell abklingen. Da Modellversuche erst in Parallele zu den Meilenfahrten gehörig ausgewertet werden können, braucht die Rinnentiefe kaum größer zu sein, als es die Ähnlichkeit mit den Probefahrttiefen verlangt. Diese betragen 60 bis höchstens 90 m bei den verschiedenen Marinen, was einer Rinnentiefe von 3 m bei einem Maßstab von 1:20 bis 1:30 entspricht, der bei Herstellung der Modelle kaum überschritten wird. Wenn die Wassertiefe in der Lichtenrader Anstalt trotzdem auf 5 m bemessen wurde, so geschah dies mit Rücksicht auf Unterwasserversuche, die nach dem Wellenkampschen Verfahren im Gegensatz zum Froudeschen gut durchgeführt werden können, da bei jenem der am Modell angreifende Unterwasserdraht das Schleppgestänge, in dem das Modell hängt, entlastet.

Einzelheiten der Schlepprinne und des Brunnens.

Den Grundriß der Rinne zeigt Abb. 1. Für die Ausrüstung der Modelle dienten zwei zu beiden Seiten der Abfahrtstelle des Modells auf Eisengerüsten angeordnete eiserne Einsteigbehälter und eine eiserne Trimmerinne von 11 m Länge, 1,2 m Breite und 0,5 m Wassertiefe. Um die Modelle während der Fahrt besser beobachten und für Sonderversuche Meßeinrichtungen in der Fahrbahn anbringen zu können, war ein Laufsteg vorgesehen. Aufgefüllt wurde die Rinne durch die städtische Wasserleitung, entleert in einen benachbarten Rieselfeldgraben.

Vor der Vorrinne war ein eiserner Brunnenschacht auf 50 m Tiefe abgesenkt. Sein Durchmesser von 1 m genügte nicht nur zum Befahren für Instandhaltungsarbeiten, sondern gestattete auch, mehrere Schleppgewichte neben einander zu benutzen, was besonders für Schraubenversuche erforderlich war.

Schlepp- und Meßeinrichtungen.

Die Grundlage für die Ausbildung der Versuchseinrichtungen bildete der einfache Schleppversuch, mittels dessen gewöhnliche Oberflächenfahrzeuge ohne Schrauben untersucht werden. Die hierfür dienenden Einrichtungen wurden durch solche zum Schleppen von Schiffsmodellen mit Schrauben, von freifahrenden Schrauben, Flugzeugschwimmern sowie auch von Unterwasserfahrzeugen ergänzt.

Einrichtungen für den einfachen Schleppversuch ohne Schrauben

Beim Wellenkampschen Verfahren ist das Zuggewicht bei gleichförmiger Geschwindigkeit ein unmittelbares Maß für den Schiffswiderstand. Daneben ist ein Beschleunigungsgewicht erforderlich, da das Modell sonst erst nach einer rechnerisch unendlich langen Fahrt die gleichförmige Geschwindigkeit erreicht. Die Beschleunigungsvorrichtung dient also zur Abkürzung der Fahrstrecke. Hat das Modell die Meßstrecke einwandfrei durchlaufen, so muß es auf einer genügend kurzen Strecke abgebremst werden. Diesen Forderungen entsprechen die Wellenkampsche Versuchseinrichtung im allgemeinen die Einrichtung für den Antrieb auf der Meßstrecke (Zugvorrichtung), für die Geschwindigkeitsmessung, für die Beschleunigung (Vorlaufvorrichtung) und für das Abbremsen der Modelle.



Abb. 5. Schleppvorrichtung für Schiffsmodelle ohne Schraube, erste Anordnung.
a Zugdraht, b Vorlaufdraht, c Mitnehmer, d Gewicht für Vorlauf, z Zuggewicht.

Die Zugeinrichtung für den einfachen Schleppversuch war ursprünglich nach Abb. 5 angeordnet, so daß das den Widerstand messende Zuggewicht z mit einem einfachen Zugdraht am Modell angriff. Zur Verbesserung der Modellführung wurde der Zugdraht später durch einen heckwärts gerichteten

acht ergänzt, Abb. 6; dieser führte über eine Umkehrscheibe an der Abgangstelle des Modells zur Zugtrommel von m Umfang, die nunmehr die Zugscheibe ersetzte und wie fast alle benutzten Trommeln und Scheiben aus Aluminium hergestellt war. Auf der Zugtrommel lag dieser Draht mit etwa 10 Windungen auf, die sich beim Schleppen abwickelten. Der nachwärts führende Teil des Zugdrahtes lief mit einigen Windungen über die Zugtrommel zum Zuggewicht. Der auf diese Weise das Modell einschließende Drahttrieb wurde zur besseren Modellführung noch durch das Gewicht *h* gespannt, das an einem pendelnd angeordnete Lager der Umkehrscheibe gehängt wurde. Die entstehende größere Lagerbelastung dieser Scheibe durch die Zugtrommel war belanglos, da sich die Kugellagerreibung

Gewichte fielen in einen Korb, der auf dem Grunde des Brunnens lag und mit einer elektrisch betriebenen Winde gehoben werden konnte.

Geschwindigkeitsmessung.

Zur Messung der Modellgeschwindigkeit diente ursprünglich eine mit der Zugdrahtscheibe gekuppelte berußte Schreibtrommel, auf die eine geeichte Stimmgabel ihre Schwingungen aufzeichnete, Abb. 5. Das Verhältnis des Umfangs der Zugdrahtscheibe zu der auf jede Umdrehung der Trommel entfallenden Schwingungszahl ergab die jeweilige Modellgeschwindigkeit. Diese Anordnung hatte den Nachteil, daß die Stimmgabelschwingungen je nach der Modellgeschwindigkeit verschieden lang auf der Trommel zeichneten. Dies erschwerte ihr Abzählen. Außerdem war





Abb. 6. Schleppvorrichtung für Schiffsmodelle ohne Schraube. Allgemeiner Aufbau der endgültigen Zug- und Vorlaufeinrichtungen.
a Zugtrommel, b Ausgleichkette, c Kontakte, d Stahlrohrträger für die Wegkontakte, e Hahnepoot, f Mitnehmer der Vorlaufeinrichtung beigeschaltet nach Freigabe des Modells, g Antriebscheibe der Vorlaufeinrichtung, anschließender Teil s. Abb. 9 u. 10, h Spannungsgewicht für die Zugeinrichtung.

t wachsender Belastung der Wellenachsen nur wenig vergrößert. Außerdem war ihr Betrag durch regelmäßige Eichung genau bekannt. Um ein störungsfreies Auf- und Abwickeln des Zugdrahtes auf der Zugtrommel zu sichern, war ein Gewinde geschnitten. Das Gewicht des in den Brunnen laufenden Drahtes wurde durch Anheben einer Kette ausgeglichen. Die Zugdrähte hatten je nach Größe 200 bis 300 kg/mm² Festigkeit und im Mittel 5 mm Dmr.

Das Ausscheren des Modells aus der Fahrtrichtung wurde mittels der Zugdrahtspannung durch eine doppelseitige Hahnepoot (gegabelte Drähte) verhindert, in die das Modell mittelst einer 1 m langen Querspreize eingespannt war. Die vordere, etwa 7 m lange Hahnepoot konnte mittels einer Spannschraube auf die Mittelebene des Modells eingestellt werden. Die Querspreize lag auf einem Holzrahmen über dem Wasserlinienschwerpunkt des Modells. Der auf das Modell geschraubte Rahmen trug ein Laufgewicht zum Ausgleich des Zuggewichtmoments. Das Laufgewicht wurde vor dem Versuch so eingestellt, daß sein Moment, bezogen auf die durch den Wasserlinien-Schwerpunkt gehende Querachse, gleich dem Zuggewichtmoment war.

Zum Zurückholen des Modells und Aufziehen des Zuggewichtes diente ein Motor mit Schneckentrieb, dessen Schneckenrad mit der Zugtrommel gekuppelt werden konnte. Abreißende



a Zugdraht, b Vorlaufdraht, c Mitnehmer, d Laufgewicht, e Wechselläder, f Zugdraht-Spannungsgewicht, g Gegengewichte, h Vorlaufgewicht, i Sinoidentrommel.

die so gemessene Umlaufgeschwindigkeit der Drahtscheibe noch durch die Zugdrahtschwingungen beeinflusst. Da diese nicht zu vermeiden waren, wurde die Geschwindigkeitsmessung von der Zugeinrichtung getrennt. Zu diesem Zwecke wurden Kontakte in 2,2 m Abstand voneinander an einem über der Modellbahn wagerecht hängenden senkrecht verstellbaren Stahlrohr angeordnet, Abb. 6. Die beweglichen Kontaktseiten waren als Aluminiumhebel ausgebildet, die unter Federdruck standen und bei der geringsten Berührung durch das Modell aufschnellten und dadurch einen Ruhestrom unterbrachen. Dies bewirkte das Ausschlagen der Schreibfeder eines der beiden im Meßraum angebrachten Stimmgabel-Zeitmesser.

Die Schreibtrommel des in Abb. 7 und 8 dargestellten Stimmgabel-Zeitmessers hatte 1 m Umfang, die zugehörige Stimmgabel führte 100 Schwingungen in der Sekunde aus. Diese wurden durch eine an dem einen Schenkelende der Stimmgabel sitzende Stahlfeder auf die berußte Trommel aufgeschrieben. Um durch Schnittpunkte eine genaue Bestimmung der zu den Meßstrecken gehörigen Zeiträume zu ermöglichen, waren die Aufzeichnungen der Kontakt- und der Stimmgabelfeder symmetrisch um eine Mittellinie angeordnet, die eine dritte Stahlfeder auf der Schreibtrommel zog. Um das Auszählen der Stimmgabelschwingungen zu erleichtern, war einmal für einen gleichmäßigen Trommelantrieb durch Elektromotor gesorgt, außerdem waren die Schreibfedern und die Stimmgabel auf einem zwangsläufig bewegten Support angeordnet, der bei jeder Umdrehung etwa 8 mm zurücklegte. Da die Trommel reichlich 300 mm lang war, so konnten bei 2 Uml./s Meßvorgänge von 20 s Dauer aufgezeichnet werden. Besondere Vorrichtungen ermöglichten es, daß 1/2000 s leicht und genau abgelesen und 1/10 000 s noch geschätzt werden konnte.

Beschleunigungseinrichtung.

Bei der Beschleunigungseinrichtung war eine leichte Einstellmöglichkeit des Vorlaufs und eine gegen Ende des Beschleunigungsvorganges möglichst sanft abnehmende Beschleunigung zu erzielen. Wellenkamp hatte hierzu Ketten vorgesehen, die sich beim Anfahren des Modells auf den Boden niederlegten und dadurch ihre beschleunigende Kraft fortschreitend verminderten. Diese hatten jedoch den Nachteil, daß ihr Gewicht der zu erreichenden Meßgeschwindigkeit nicht leicht genug angepaßt werden konnte.

Es wurde daher als Vorlaufeinrichtung zunächst ein Gewichtrad vorgesehen, das auf dem Radumfang einen Draht trug, der das Modell auf der Beschleunigungsstrecke mitnahm, Abb. 5. Innerhalb des Rades war ein Gewicht radial verstellbar angeordnet, dessen Auslage die dem Modell mitgeteilte Beschleunigungsarbeit bestimmte. Diese Anordnung hatte den Nachteil, daß sie die Beschleunigung zu sehr gegen das Ende der Anfahrt verlegte, so daß sich die

Abb. 9 u. 10. Schleppvorrichtung für Schiffsmodell ohne Schrauben. Vorlaufeinrichtung mit Modell in Abgangstellung.





Abb. 7. Stimmgabel-Zeitmesser.




Abb. 8. Aufsicht auf Drahtvisier und Schieber.

- a Mittellinien-Schreibfeder
- b Wegkontaktfeder
- c Stimmgabel-Schreibfeder
- d Elektromagnet zum Niederdrücken
- e Schieber
- f Drahtvisier.

Abb. 7 und 8. Schreibtrommel des Stimmgabel-Zeitmessers.

Schiffswelle der Endgeschwindigkeit auf der Übergangs- und der Meßstrecke nicht genügend anzupassen vermochte. Um beide Ziele, leichte Regelbarkeit und sanftes Abklingen der Beschleunigung, zu erreichen, wurde schließlich das Gewichtrad durch eine Trommel mit veränderlichem Durchmesser ersetzt, dessen Mantellinie eine Sinoide war, Abb. 9 und 10. Auf der Mantelfläche der Trommel war eine axial fortschreitende Kerbe eingeschnitten, die auf der einen Seite den größten und auf der anderen den kleinsten Abwicklungshalbmesser hatte. In diese Kerbe wurde der das Beschleunigungsgewicht tragende Draht so gelegt, daß er zu Anfang mit dem größten Moment auf das Modell einwirkte. Das kleinste Moment, bedingt durch den Nebenhalmmesser der Trommel, wurde durch ein Gegengewicht ausgeglichen. Außerdem war für eine stoßfreie Einleitung der Modellbewegung der Trommel mit dem größten Wicklungshalbmesser eine kurze Spirale vorgeschaltet, deren Kerbe ebenfalls auf der Trommelnabe endete. Abgebremst wurde die Trommel durch eine selbsttätig eingreifende Bandbremse.

Auf das Schiffsmodell wurde die Trommelbewegung mittels Wechselräder übertragen, die den eigentlichen Vorlauftrieb in Bewegung setzten. Die von den Wechselrädern getriebene Scheibe war mit einer schraubengangförmigen Kerbe für den Vorlaufdraht versehen, der mit mehreren Windungen um die Scheibe gelegt war und als Draht ohne Ende über zwei 16 m voneinander entfernte, in passender Höhe über der Modellbahn einstellbare Scheiben führte. Mit Hilfe der Wechselräder konnte die Länge

Bremseinrichtung.

Beim Abbremsen fuhr das Modell mit einem auf dem Modellrahmen befestigten Bock gegen einen quer über die Rinne gespannten Draht ohne Ende an, der ein durch Sperrklinken zurückgehen verhindertes Bremsgewicht hob.

Bedienung der Versuchseinrichtung.

Für die Vorbereitung und Durchführung des Versuchs benötigten zwei angelernte Arbeiter. Nachdem Freibord, Länge und Breite des Modells geprüft war, wurde das Modell mittels doppelten Hahnpoot in den Zugdraht gespannt und auf die Zugtrommel eingerichtet. Sodann wurde der Zugdraht mit dem Zuggewicht und die Vorlaufeinrichtung mit dem Beschleunigungsgewicht und dem gleich großen Gegengewicht belastet, und der Mitnehmer des Vorlaufdrahtes gegen den Modellrahmen gelegt; damit war das Modell abgangsfertig. Nachdem die Wasserströmung in der Modellbahn durch Schwimmer geprüft, die Wegkontakte probeweise durch einen Drahtzug abgerissen und das Ausschlagen der Schreibfeder festgestellt war, wurde die Schreibtrommel des Stimmgabel-Zeitmessers eingeschaltet und die Stimmgabel mit einem Bogen in Schwingungen versetzt. Darauf wurde das Modell abgelassen, das Stimmgabelsupport durch Kontakte selbsttätig in Bewegung setzte und anhält. Nach dem Eingriff der Bremseinrichtung wurde die auf die Anfangsstellung gebracht und das Modell durch Einschalten des Zugtrommelmotors zurückgeholt. Die Bedienung dieser Vorrichtungen beanspruchte kaum 5 min.

Auswertung der Messungen.

Die auf die 2,2 m lange Teilstrecke erfolgenden Stimmgabelschwingungen ergaben die mittlere Geschwindigkeit und die mittlere Beschleunigung oder Verzögerung. An der mittleren Meßgeschwindigkeit wurde durch Zufügung der gefundenen mittleren Rinnenströmung die für den Versuch gültige Modellgeschwindigkeit gewonnen.

Der Modellwiderstand ergab sich aus dem verwendeten Zuggewicht nach Abzug der auf den Zugtrommelumfang bezogenen Kräfte für den Reibungswiderstand der Zugeinrichtung — etwa 10 g — und nach Berücksichtigung der Beschleunigungskorrektur. Daraus auf den Trommelumfang bezogene Bewegungsmasse, berechnet aus Modell-, Zug- und Trommelmasse, ergab durch Multiplikation mit der vorher gefundenen mittleren Meßstreckenbeschleunigung die Beschleunigungskorrektur.

Außer durch die beschriebene Wicklung der Sinoidentrommel wurden Geschwindigkeitsschwankungen im Einzelfall noch durch sorgfältige Bemessungen des Beschleunigungsgewichtes beschränkt, wozu Erfahrungswerte dienten. Hierdurch wurde es erreicht, daß schon beim ersten Versuch annähernd das zum Zuggewicht passende Vorlaufgewicht getroffen und mit Hilfe der erwähnten Beschleunigungskorrektur ein zu mittleren Modellgeschwindigkeit passende Widerstandspunkt gefunden wurde. Die

Wiederholung des Versuchs mit verbessertem Beschleunigungsgewicht ergab daher meist einen zwar an anderer Stelle aber auf der gleichen Widerstandskurve liegenden Meßpunkt. Die Versuche wurden im allgemeinen wiederholt, bis die mittlere Beschleunigung unter $1/2000 \text{ m/s}^2$ blieb. Dies wurde beim zweiten oder dritten Versuch erreicht.


Die gemessenen Modellwiderstandswerte wurden auf eine Temperatur von 15°C und nach dem Froudeschen Verfahren auf das Schiff umgerechnet.

Einrichtung zum Schleppen von Schiffsmodellen mit Schrauben

Allgemeine Anordnung.

Nachdem die Einrichtung für den einfachen Schleppversuch voll leistungsfähig entwickelt war, wurden die Schraubenversuchseinrichtungen nach dem Gedanken von Wellenkamp ausgebildet. Es handelt sich bei Schraubenversuchen darum, die für eine bestimmte Schiffsgeschwindigkeit erforderliche Antriebsleistung zu ermitteln. Hierzu ist das Drehmoment und die Umlaufzahl der Schraube zu messen. In zweiter Linie ist der erforderliche Schub zu bestimmen. Diese Messung ermöglicht Rückschlüsse auf den Gütegrad der Schraubenanordnung.

Der Schraubenzugdraht wurde nicht unmittelbar zum Schleppen, sondern zum Antrieb von Trommeln benutzt, die eingefügt in einen Rahmen, auf den Schraubenwellen im Modellsaßen, Abb. 11 und 12. Der Draht wurde hierfür ähnlich, aber mit Rücksicht auf die Brunntiefe in umgekehrter Richtung wie beim gewöhnlichen Versuch geleitet. Das Antriebsende führte also über die im Heck des Modells angebrachten Führungsrollen und über eine Rückkehrscheibe an der Modellabgangsstelle zur Schraubenzugtrommel und mit einigen Windungen über diese zum Schraubenzuggewicht in den Brunnen. Das ablaufende Ende kam über die vorderen Führungsrollen des Gewichts unmittelbar von der



a Beschleunigungsräder für Schraubenzugtrommel, b Kontakt zur Messung der Schrauben- und Drehgeschwindigkeit, c Beschleunigungsscheibe, d Schraubenzugtrommel, e Ausgleichketten, f Zugtrommel, g Klinken f. d. elektrische Auslösung der Bremse, h Klinken f. d. elektrische Auslösung der Schraubenzugtrommel, i Schraubengewicht, k Ausgleichgewicht abzüglich Restabzug.




Abb. 12. Einrichtung im Schiffsmodell.

der Vorlaufbewegung und somit bei gleichbleibender Endgeschwindigkeit die Beschleunigung in weiten Grenzen geändert werden.

Um ein Vertrimmen des Modells auch bei der Anfahrt zu vermeiden, wurde der Angriffspunkt des am Vorlaufdraht befestigten Mitnehmers etwa in die Höhe des Massenschwerpunktes gelegt. Sobald der Vorlaufdraht abgebremst wurde, klappte der Mitnehmer unter Einwirkung einer Spiralfeder bei und ließ das Schiffsmodell weiter fahren.

Die Versuche mit dieser Einrichtung ergaben bei guter Regelbarkeit der Endgeschwindigkeit wesentlich geringere Geschwindigkeitsschwankungen als das Gewichtrad. Zur weiteren Verminderung derselben wurden Vergleichsversuche mit verschiedenen Wicklungen der Sinoidentrommel ausgeführt. Diese konnten dadurch hergestellt werden, daß an verschiedenen Stellen der Trommel noch quer zur Achsenrichtung eingeschnittene Kerben beim Aufwickeln des Beschleunigungsdrahtes eingeschaltet wurden. Im allgemeinen ergab sich, daß bei Nichtbenutzung dieser Kerben die Modellgeschwindigkeit bereits abzusinken begann, bevor der Beschleunigungsdraht die Nabe erreicht hatte. Dies Absinken der Modellgeschwindigkeit war darauf zurückzuführen, daß das Modell bei der erzielten Vorlaufgeschwindigkeit zur Ausbildung seiner Welle mehr Energie verbrauchte, als ihm von der Trommel durch das abnehmende Restmoment des Beschleunigungsgewichtes zugeführt wurde. Zur Beseitigung dieses Mangels wurde an derjenigen Stelle des Vorlaufweges, wo der Abfall der Modellgeschwindigkeit eintrat, das Moment des Beschleunigungsgewichtes mit Hilfe einer eingeschalteten Querswicklung aufrecht erhalten. Dadurch wurde nicht nur das erste Abnehmen der Modellgeschwindigkeit, sondern auch die sich anschließenden Schwankungen so vermindert, daß beim Beginn der eigentlichen Meßstrecke im allgemeinen eine fast gleichmäßige Geschwindigkeit hergestellt wurde.

grommel her und war auf dieser unter Zwischenschaltung in so vielen Drahtwindungen befestigt, wie das Absinken des Ge-lichts erforderte. Der Zug des für den Wellenantrieb erforder-lichen Drahtantriebes wurde durch einen zweiten gleichbelasteten, der entgegengesetzt gerichteten Drahttrieb ausgeglichen, der somit ein Modell genau wie beim gewöhnlichen Schleppversuch angriff. Für beide Drahttriebe mußte wegen der verschiedenen Umfangs-schwindigkeiten je eine besondere Umkehrscheibe und Zug-ommel benutzt werden, an der ein Kontakt für die Messung der umfangsgeschwindigkeit und damit der Schraubenumlaufzahl an-bracht war.

Einrichtungen im Schiffsmodell.

Die Ausbildung der Einzelheiten war zum Teil das Er-bnis mannigfacher Vorversuche. Folgende drei Forderungen waren bei dieser Anlage zu berücksichtigen: möglichst geringes Gewicht, möglichst geringer Raumbedarf und möglichst reibungs-ger Gang. Dazu kam als erschwerender Umstand, daß der schrauben-Antriebsdraht der erforderlichen Reibung wegen in mehreren Windungen um die Schraubenwellen-Trommeln gelegt werden mußte und sich auf den schraubenförmigen Kerben dieser Trommeln zwangsläufig abzuwickeln hatte. Hierzu dienten die Führungsrollen *a*, Abb. 12, am Modell, die sich mit zwei auf ihrer gemeinsamen Nabe eingeschnittenen Schraubengängen *b* von verschiedenem Durchmesser selbsttätig an dem Draht ohne Ende *c* in den Zahnschienen *d* um die jeweils erforderliche Strecke fort-wegten. Die Schraubentrommeln waren aus dünnwandigem Aluminium hergestellt und hatten im Mittel 50 mm Durchmesser. Die Trommeln waren mit den Schraubenwellen jedoch nicht starr verbunden, sondern mit Rücksicht auf die Schubmessung ge-kuppelt. Die Kupplung übertrug nur das Drehmoment, während eine geringe Verschiebung der Schraubenwellen in den fest-elagerten Trommeln zuließ. Die Traverse *e* nahm die gesamten Schübe auf und übermittelte sie an den senkrechten Hebelarm in der Wage, an deren wagerechtem ein Schubmesser der Firma chäffer & Budenberg und Zusatzgewichte angriffen. Der Schub-esser bestand aus einer Feder. Ihr Ausschlag wurde durch ein Hebelwerk auf das 50- oder 100fache vergrößert und von einer Feder auf eine Trommel als Diagramm aufgetragen.

Beschleunigungs- und Bremsvorrichtung.

Beschleunigungs- und Bremsvorrichtungen, die die Umlauf-ahlen schnell ein- und abzustellen hatten, waren außer für das Modell auch für den Schraubenantrieb erforderlich. Der Umstand, daß nach dem mechanischen Ähnlichkeitssatz ähnliche Ge-chwindigkeiten sich wie die Wurzeln ähnlicher Längen, ähn-liche Schraubenumlaufzahlen sich aber im umgekehrten Verhält-nis zueinander verhalten, erschwerte hierbei den Betrieb, da die Modelle im kleinsten Maß-stab (etwa $\frac{1}{40}$) mit der kleinsten Versuchsgeschwindigkeit gerade die höchsten Umlaufzahlen (etwa 40 Uml./s) erforderten, wobei eine Drahtablaufgeschwindigkeit von über 6 m/s bei 50 mm Dmr. der Schraubentrommeln erreicht wurde, die nach Abzug der Schiffsgeschwindigkeit eine Fall-geschwindigkeit des Schrauben-antriebsgewichtes von 4 m/s im Brunnen ergab. Dieser große Wert bedingte ein schnelles und selbsttätiges Arbeiten der Be-schleunigungs- und Bremsvor-richtung, wozu die bewegten Mas-sen weitestgehend einzuschränken waren. Nach längerem Vorversuchen wurde als Antriebscheibe für das Beschleunigungsgewicht ein Fahrradlaufrad mit Holz-krantz und als getriebene Scheibe eine schmale Aluminiumtrommel benutzt, die ein Gewinde trug, so daß der über eine Spannrolle laufende endlose Drahttrieb mit mehreren Windungen aufgelegt werden konnte, Abb. 11. Der Holzkrantz der Antriebscheibe be-ß außer der Kerbe für den letztgenannten Drahttrieb noch eine Kerbe für das Beschleunigungsgewicht, die jedoch spiralförmig zur Nabe überging, um das Moment am Schluß des Beschlei-nigungsvorganges aufhören zu lassen; gebremst wurde die Scheibe durch eine selbsttätige Bandbremse. Die schmale Aluminium-




Abb. 13.
Kugellager-Prüfeinrichtung.
Kontaktscheibe, *b*, Kontakte, *c* Meßgewicht, *d* zu prüfende Kugellager in der Rolle, *e* Belastungsgewicht für die Kugellager, *f*, *f*, Spannungsgewicht, *h* Beschleunigungsgewicht, *s* Scheibe, *c* Draht ohne Ende, *k* Stromkreis.

werden konnte, Abb. 11. Der Holzkrantz der Antriebscheibe be-ß außer der Kerbe für den letztgenannten Drahttrieb noch eine Kerbe für das Beschleunigungsgewicht, die jedoch spiralförmig zur Nabe überging, um das Moment am Schluß des Beschlei-nigungsvorganges aufhören zu lassen; gebremst wurde die Scheibe durch eine selbsttätige Bandbremse. Die schmale Aluminium-

scheibe war mit der eigentlichen Schraubendrehentrommel durch einen federnden Mitnehmer gekuppelt, der sich beim Abbremsen der Beschleunigungseinrichtung gegen die schmale Beschlei-nigungsscheibe legte und die Schraubentrommel freigab. Diese wurde schließlich durch Backen abgebremst, die auf den inneren Trommelrand wirkten. Beim Versuch wurde der Schrauben-antrieb erst nach 5 bis 10 m Modellweg eingeschaltet.

Prüfung der Lager.

Für genaue Meßergebnisse mußten Schwankungen der Kugellagerreibung in den Triebtrommeln und Führungsscheiben beseitigt werden. Hierzu wurde die Reibung verschiedener Kugel-lager von 5 bis 10 mm Wellendurchmesser mit verschiedenen Ölsorten bei verschiedener Temperatur planmäßig untersucht, wobei festgestellt wurde, daß das Norma-Lager wegen seiner ge-ringen, von der Temperatur wenig abhängigen Reibung für diese Versuche das brauchbarste war. Außerdem wurde gefunden, daß die Lagerreibung dieser kleinen Lager hauptsächlich durch die Viskosität und nicht durch die Lagerbelastung bedingt wird. Schwankungen infolge der Viskosität ließen sich auch bei dem feinsten Uhrenöl nicht vermeiden, aber durch Verminderung der Kugellagerzahl und der Temperaturunterschiede sehr beschrän-ken. Die Meßvorrichtung ist in Abb. 13 angedeutet. Die zu untersuchenden Kugellager befanden sich paarweise in der Trommel *d* und der Scheibe *s*. Die Lagerbelastung wurde durch das Gewicht *e* erreicht, das an dem Draht ohne Ende *i* hing, der, um ein Gleiten zu vermeiden, verschiedene Male um die mit einem Gewinde versehene Trommel *d* gewickelt war. Die Ge-wichte *f* und *f*, hatten den Zweck, ein Pendeln zu verhindern. Die Drehung der Trommel *d* und der Scheibe *s* wurde durch das Beschleunigungsgewicht *h* umgeleitet und durch das Meßgewicht *c* aufrechterhalten. Der zur Korrektur der Messung erforderliche Beschleunigungsverlauf wurde, um Kontaktwiderstände während der Messung auszuschalten, aus der Anfangs- und der Durch-schnittsdrehzahl bestimmt. Jene wurde mit dem Stimmgabel-Zeit-messer ermittelt, indem die Umdrehungen während der Beschlei-nigung durch den Kontakt *b* gezählt und das Ende des letzteren durch Abreißen des Kontaktes *b*, gekennzeichnet wurde. Die Durchschnittsdrehzahl während der Messung wurde mit der Stoppuhr durch Beobachten der zum Ablaufen des Drahtes *i* er-forderlichen Zeit gewonnen. War die mittlere Geschwindig-keit auf der Meßstrecke gleich der augenblicklichen zu Ende der Beschleunigung, so ergab das aufgelegte Gewicht unter Be-rücksichtigung seines Hebels ohne weiteres das Reibungsmoment. Durch Verwertung aller Erfahrungen, auch solcher mit ver-schiedenen Schraubenwellenlagern, wurde es erreicht, daß das Reibungsmoment von 4 bis 5 vH des Schraubenmomentes auf 1 bis 2 vH herabging. Die Reibungsschwankungen waren hier-nach auf Bruchteile von 1 vH des Schraubenmomentes zu ver-anschlagen.

Betriebserfahrungen und weitere Entwicklung der Anlage.

Mit dem Schraubenantrieb sind bis zum Kriege alle größeren Typschiffe der deutschen Marine, soweit sie mit Turbinen versehen waren, geschleppt worden. Die Lichtenrade Anstalt dürfte da-mit als erste Schraubenschleppversuche mit freifahrendem Schiffsmodell in größerer Zahl ausgeführt haben. Versuche mit nachgeschlepptem Gehäuse haben demgegenüber den Nachteil, daß sie mit hydrodynamischen Fehlerquellen infolge der Stauwirkung des Gehäuses verknüpft sind. Die Anlage lieferte mit ihren hydrodynamischen Einrichtungen einwandfreie und auch mecha-nisch recht genaue Versuchswerte. Dies zeigten die im Vergleiche zu anderweitigen Versuchsergebnissen geringen Streuungen der Messungen.

Besondere Einrichtungen.

Außer den beschriebenen Einrichtungen wurden nach den gleichen bewährten Gesichtspunkten noch solche für Versuche mit Flugzeugschwimmern, freifahrenden Schrauben und Unterwasser-schiffen ausgebildet. Die beiden letztgenannten Einrichtungen wurden jedoch nicht mehr erprobt, doch darf auch von ihnen an-genommen werden, daß sie nach den gemachten Erfahrungen allen Betriebsanforderungen entsprochen hätten.

Schlußbemerkung.

Nach vorstehendem können die mit dem Wellenkampfschen Schleppverfahren gesammelten Betriebserfahrungen und dessen Entwicklungsmöglichkeit als günstig bezeichnet werden. Ein grundsätzlicher Nachteil gegenüber dem Froudeschen bleibt jedoch das Fehlen einer das Modell begleitenden Plattform für die lau-fende Untersuchung und Beobachtung der hydrodynamischen Vor-gänge. Für die Bestimmung des Schiffswiderstandes und der Ge-samtschraubenleistung leistete die Anstalt mit 45 m Länge aber dasselbe wie andere mit mehreren hundert Metern. [1571]

Die Kraftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke¹⁾.

Von Dr.-Ing. Th. Wyß, Danzig.

Auf Grund von Versuchen werden die Kraftfelder von drei verschiedenen Knotenblechen bestimmt. Diese Kraftfelder geben einen Anhalt, wie der Baustoff bei zweckmäßigen Knotenblechformen zu verteilen ist, damit die Kraftstränge zwanglos und sinngemäß verlaufen.

Allgemeines.

Bis vor kurzem war die Kenntnis der Spannungsverteilungen in Knotenblechen noch völlig rückständig. Die Formgebung, konstruktive Ausbildung und Berechnung der Knotenbleche erfolgte nach vereinfachten Annahmen. Erst als entsprechende Dehnungsmesser und Befestigungsvorrichtungen ausgebildet worden waren, konnte die Größe der hierbei auftretenden Spannungen geklärt werden. Die ersten Versuche an fertigen Brücken machte das Brückenbureau der Schweizerischen Bundesbahnen unter Leitung von Brückeningenieur Bühler. Diese Versuche dienten zur Nachprüfung der verwendeten Berechnungsformeln. Das Forschungsheft 262 berichtet demgegenüber über umfangreiche planmäßige Dehnungs- und Drehungsmessungen an besonders für diese Versuche hergerichteten eisernen Knotenblechen, die ausgeführt wurden, um für die Gestaltung und die Größe der Knotenbleche feste Grundlagen zu schaffen.

Die Versuchskörper wurden vom Verein schweizerischer Brückenbauanstalten und die erforderlichen Meßgeräte zum Teil vom genannten Verein, zum Teil vom Brückenbureau der Generaldirektion der schweizerischen Bundesbahnen und vom Eisenbahndepartement in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.

Die Spannungsverhältnisse an solchen Knotenblechen lassen sich am einfachsten durch die Kraftlinien darstellen, deren Verlauf mit dem der Trajektorien übereinstimmt. Diese Kraftlinien bilden zusammen ein Kraftfeld, dessen äußere Form durch die Gestalt des Knotenbleches selbst bestimmt ist. Es soll hier der Zusammenhang der aus Versuchen ermittelten Kraftfelder mit der Knotenblechform und dem Belastungszustand kurz erläutert werden, wobei nur auf die an der Oberfläche verlaufenden Kraftlinien eingegangen werden soll.

Abmessungen.

Die Verformung der Knotenbleche wurde mit dem Okhuizen-Dehnungsmesser ermittelt. Seine Vorzüge gegenüber neuzeitlichen Spiegel-Dehnungsmessern sind große Handlichkeit und Leistungsfähigkeit. Seine Meßlänge ist mit 20 mm genügend klein, und seine 700 bis 900fache Hebelübersetzung genügend groß für diese Versuche. Um jeden Kreuzpunkt eines in die polierte Oberfläche der Knotenbleche eingeritzten quadratischen Netzes wurden die Dehnungen in wagerechter, senkrechter und diagonalen Richtung gemessen, woraus die Hauptspannungen und ihre Richtungen rechnerisch bestimmt werden konnten. Aus diesen Werten lassen sich die Kraftfelder und ihr innerer Zusammenhang ermitteln. In den verdeckten Flächen der Knotenbleche wurden die Kraftfelder teilweise auf mittelbarem Wege bestimmt, teilweise mutmaßlich ergänzt.

Versuche.

Die Vorversuche wurden an einem an eine biegezugsfeste Gurtung angeschlossenen, symmetrisch zur Kraftachse ausgebildeten Knotenblech, Abb. 1, in der Materialprüfungsanstalt der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich vorgenommen. Die Hauptversuche fanden in der Eisenbauwerkstätte Od. Zschokke, Döttingen (Schweiz), statt, hierfür wurden die in Abb. 2 und 3 dargestellten Probeträger gebaut. Abb. 4 enthält das Ergebnis der Vorversuche; hierin sind die durch Messungen ermittelten Hauptspannungsrichtungen für verschiedene Knoten-

blechelemente eingezeichnet und durch mittelbar bestimmte Trajektorien in dem unter der Lasche befindlichen Teil ergänzt worden. (Siehe auch Forschungsheft 221 von Rühl, Seite 73.) Alle ermittelten Hauptzugrichtungen weisen auf einen seilförmigen Verlauf der Zugtrajektorien hin, die die Nietlöcher umfassen. In den Richtungen der Minimal-Hauptspannungen gehen auf die Anschlußniete der Lasche zu, entsprechend dem radialen Verlauf der Drucktrajektorien vom Nietzentrum aus. Anhäufungen von Seilzuglinien treten im Bereich der Nietlöcher auf, während sie längs des Randes in ziemlich gleichen Abständen verlaufen, Abb. 4. Dieser Verlauf ist dadurch begründet, daß im nichtverdeckten Knotenblechteil die Spannungen in Schnitten senkrecht zur Kraftrichtung nahezu gleichmäßig verteilt sind. Der Trajektorienverlauf in diesem Knotenblech gibt sofort Aufschluß über die Zweckmäßigkeit der Form. Die jedes Laschenniet umfassenden Kraftstränge ordnen sich so an, daß sie ohne irgendwelche Störung auf die Anschlußniete der Gurtung zulaufen können. Durch die Spannungs- und Dehnungsnullpunkte S gehen die Grenztrajektorien, die diejenigen Kraftzuglinien einschließen, die zu einem bestimmten Niet gehören. Sie liegen infolge der symmetrischen Ausbildung des Knotenbleches auf der Mittelachse, und ihre Abstände von den einzelnen Nietlöchern sind unabhängig von den Nietkräften.




Abb. 4.) Trajektorien im Knotenblech a. Vorversuche.

Hauptversuche am Knotenpunkt a, Belastungsfall 1, Abb. 5 und 6.

Aus dem Versuch ergibt sich für das Knotenblech a, Abb. 5 bei der symmetrischen Belastung das in Abb. 6 dargestellte Kraftfeld. Die Zugtrajektorien bilden verschiedene in sich geschlossene Systeme. Das eine umfaßt die drei Anschlußniete der Diagonale über der Stabachse, das andere die drei Niete unterhalb derselben. Um das einzelne Schlußniet jeder Diagonale geht ein dritter Strang von Zugkraftlinien. Sie alle nehmen die Form von




Abb. 1 bis 3.) Kraftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke.





Abb. 5 und 6.) Kraftfeld im Knotenblech a. Belastungsfall 1.

¹⁾ Auszug aus einzelnen Kapiteln des Forschungsheftes Nr. 262 „Beitrag zur Spannungsuntersuchung an Knotenblechen eiserner Fachwerke“.
²⁾ Die eingeschriebenen Stabkräfte und Momente sind durch Messungen ermittelt worden.
Maximal-Trajektorien.
Minimal-Trajektorien.

Abmessungen zur Bestimmung der Trajektorien konnten nur auf den unverdeckten Teilen der Knotenbleche ausgeführt werden.

illinen an, welche die große Pfofenkraft, deren theoretischer Wert beim Gelenkfachwerk 50 t beträgt, aufnehmen. Von den Anschlußnieten des Pfofens breiten sich die Drucktrajektorien fächerförmig aus. Weitere Kraftliniensysteme werden durch die Laschenanschlüsse gebildet. Sehr deutlich ist in *E* der Trennpunkt gekennzeichnet, wo die eine Zugtrajektorie nach der Diagonale abschwemmt und die andere auf die Lasche zugeht. Die beiden oberen Laschennieten nehmen die durch das Einspannen der Gurtung verursachte Druckkraft auf, sie werden aber gegen die Pfofenseite hin von den Zugtrajektorien umfaßt. Die beiden unteren Laschennieten scheinen mit zwei Gurtwinkel-nieten ein Kraftsystem zu bilden. Von besonderer Bedeutung ist die Anhäufung der Kraftlinien zwischen den beiden Nietreihen der Diagonalanschlüsse.

Aus dem allgemeinen Verlauf der Trajektorien kann man entnehmen, daß in diesem Belastungsfall der größte Teil des Knotenbleches die Diagonalkräfte verbindet, während nur ein kleiner Teil die im Gurtstehblech befindlichen Kräfte überleitet, so daß die Spannungen in der Lamelle und den Gurtwinkeln gesteigert werden.

Hauptversuche am Knotenblech *a*, Belastungsfall 2, Abb. 7 und 8.

Die Versuchsergebnisse sind in Abb. 7 und 8 dargestellt, die diesem Belastungsfall verbindet der größte Teil der Zug-




Abb. 7 und 8.) Kraftfeld im Knotenblech *a*, Belastungsfall 2.

trajektorien die Anschlußniete der Zugdiagonale mit den Laschen und Gurtwinkel-nieten des stärker gezogenen Untergurtstabes. Auch hier haben sich verschiedene seilförmige Kraftliniensysteme gebildet, die einzelne Nietgruppen umfassen und die unter der Entwicklung der Druckdiagonale nach unten gekrümmt sind. Eine

Störung im Kraftfeld wird oben durch die Anschlußkräfte des Pfofens verursacht, der ein starkes sekundäres Biegemoment aufzunehmen hat. Aus dem Vergleich der beiden Belastungsfälle ist gut ersichtlich, wie das Knotenblech bei verschiedenen Belastungszuständen arbeitet, insbesondere, wie je nach den angreifenden äußeren Kräften in sich geschlossene Kraftsysteme entstehen, die bei beweglicher Belastung dauernd verändert werden.

Hauptversuche am Knotenblech *b*, Abb. 9 und 10.

Es soll mit Abb. 10 das Kraftfeld eines Knotenbleches des in Abb. 9 dargestellten Pfofensystems erläutert werden. Auch hier zeigt sich ein Zusammenhang der Seilkurven zwischen der




Abb. 9 und 10.) Kraftfeld im Knotenblech *b*.

gezogenen Diagonale und den Laschennieten bzw. den Gurtwinkel-nieten des mit der größeren Stabkraft gespannten Untergurtstabes. Sie werden durch die aufzunehmende Pfofendruckkraft nach unten durchgebogen. Man sieht aus diesem Kraftfeld die Wichtigkeit des auf der diagonallosen Seite ausragenden Knotenblechteiles, indem er den Seilsträngen eine gute Verbindung mit der Gurtung ermöglicht. Das ganze Kraftfeld konnte nicht völlig geklärt werden, es wurden daher die diesbezüglichen Stellen offen gelassen.

Folgerungen.

Die Trajektorienbilder dienen zur Veranschaulichung des Kräfteverlaufes in Knotenblechen und können unter Berücksichtigung der Veränderungen durch die verschiedenen Belastungsfälle als Grundlage für den Entwurf und die Berechnung der Knotenbleche dienen. Wichtig ist, daß die Kraftstränge zwanglos und sinngemäß verlaufen und daß unnötige Anhäufungen und Umlenkungen von Kraftlinien vermieden werden. Durch die Kenntnis der Kraftfelder werden dem Konstrukteur die Mittel gegeben, die Ausbildung der Knotenpunkte, insbesondere die Überleitung von Kräften, in entsprechendem Sinn auszuführen.

[1570]

Die Verwertung der technischen Zeitschriften-Literatur bei Gebrüder Sulzer, Winterthur.

Von Ingenieur W. A.

Die folgenden wertvollen Ausführungen behandeln die wichtige, noch zu wenig beachtete Frage, wie man den oft, unserer Erziehung nach zu geringen, Ausnutzungsfaktor der wertvollen technischen Literatur verbessern kann. Alles, was in dieser Richtung von den Firmen planmäßig geschieht, fördert die technische Literatur und wird insbesondere auch den Schriftleitungen der technischen Zeitschriften willkommen sein. Die Schriftleitung.

Von den mannigfaltigen organisatorischen Aufgaben, die in industriellen Großbetrieben auftauchen, hat die Ausnutzung der technischen, kommerziellen und organisatorischen Literatur nicht immer die gebührende Aufmerksamkeit gefunden, und man ist dieser Frage erst mit dem Eintreten des verschärften Konkurrenzkampfes nähergetreten.

Im Gegensatz zum Kaufmann war es gerade der ausübende Ingenieur, der der Literatur manchmal recht passiv gegenüberstand, und doch ist es für die Pflege des fortschrittlichen Geistes in einem Großbetrieb, dessen Fäden sich überallhin erstrecken, von Wichtigkeit, zu wissen, welche technischen und wirtschaftlichen Fragen jeweils im Vordergrund stehen.

Es ist noch gar nicht lange her, daß man seine Konstruktions- und Fabrikationsverfahren sorgfältig hütete und annehmen mußte, daß auch andre ihr bestes Wissen und die mit zäher Ausdauer und vielen Kosten erworbenen Fortschritte nicht ohne weiteres der Öffentlichkeit preisgeben würden. Der Ingenieur lebte in seinem engeren Tätigkeitskreis und war der Über-

zeugung, daß seine Maschinen gut wären; der ständige Umgang mit seinen Spezialitäten hatte seine Sinne so geschärft, daß er meinte, imstande zu sein, auch ohne Hilfe von außen seine Maschinen auf der Höhe der Zeit zu halten, womöglich sie noch besser als andere gestalten zu können.

Erst die freieren Ansichten des neuen Jahrhunderts und der verschärfte Wettkampf, und nicht zuletzt der wohl verständliche Wunsch, sich die Priorität zu sichern, haben im letzten Jahrzehnt eine Änderung bewirkt: die Literatur ist gewaltig angeschwollen, und ihr Inhalt hat an Wert gewonnen. Aus den Zeitschriften und den neuen Büchern schöpft nunmehr der Fachmann viele Anregungen für die Konstruktion, er sieht, wo und was für neue Anforderungen an sein Arbeitsgebiet gestellt werden, er erkennt, wie andre den Markt bearbeiten und wie sie ihren Betrieb organisieren. Er hört von den Erfolgen und Mißerfolgen, und besonders die letzteren gehören zum Allerheiligsten. Daneben begegnen ihm mehr oder weniger theoretische Forschungsarbeiten, die einstweilen nicht sofort praktisch auswertbar sind, die aber doch zeigen, in welcher Richtung sich die Forschertätigkeit bewegt. Die Nachrichten über die Lehrlingsausbildung, über die sozialen und politischen Streben, die erleichtern den älteren Berufsausübenden die richtige Bestellung des Personals und das Verständnis für den jungen Nachwuchs. Kurz, die Verfolgung der Literatur verbindet den Berufstätigen mit der Umwelt und hält ihm lebendig das Bild der rastlos vorwärtstrebenden Entwicklung vor Augen.

Die Firma Gebrüder Sulzer in Winterthur hat diesen Fragen von jeher besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht und

¹⁾ Siehe Fußnote²⁾ auf S. 390.

die auf eine tüchtige Fachausbildung hinarzielen. Die Bestrebungen unterstützt durch Bereitstellung von Zeitschriften und Einrichtung von Büchereien und Lesesälen für ihr Personal, durch Schaffung einer eigenen Lehrhingschule, Veranstaltung von Vorträgen und Sonderkursen, Erteilung von Stipendien usw.

Das Schul- und Lehrlingsausbildungswesen kann hier nicht behandelt werden, da es ein umfangreiches Gebiet für sich darstellt. Es sollen daher nur einige Angaben darüber gemacht werden, wie die Nutzbarmachung der technischen Literatur in der Firma organisiert ist.

An abonnierten Zeitungen und Zeitschriften laufen regelmäßig ein:

- rd. 20 Tageszeitungen allgemeinen und kommerziellen Inhalts,
- „ 110 Fachzeitschriften technischen und kommerziellen Inhalts,
- „ 10 Zeitschriften statistischen und offiziellen Inhalts,
- „ 30 Hauszeitschriften technischer und unterhaltender Natur, die von befreundeten Firmen eingesandt werden.

Außer diesen Zeitschriften und Zeitungen gehen noch eine größere Zahl Zeitungen und Zeitschriften bei der Firma ein, auf die sie nicht abonniert ist.

Sämtliche Zeitungen und Zeitschriften laufen bei der Kontrollstelle der technischen Bücherei ein, woselbst sie, soweit sie abonniert sind, in einer Kartothek vermerkt und mit einem Umschlagzettel versehen werden, der die Namen der Leser enthält; s. die nebenstehende Tafel. Jeder Angestellte kann, soweit seine Berufstätigkeit mit dem Inhalt der Zeitschrift im Zusammenhang steht, auf eine Anzahl Zeitschriften „abonnieren“, indem er sich beim Bibliothekar eintragen läßt.

Die wichtigsten Zeitschriften, besonders die fremdsprachigen, gehen vor dem Umlauf durch eine Vorprüfstelle, deren Leiter (ein in allen technischen und inneren Verhältnissen kundiger Ingenieur) den Text- und Anzeigenteil gründlich durchsieht. Die Artikel, Bekanntmachungen, Anzeigen, Mitteilungen, Notizen usw., die der Beachtung wert sind, werden durch Anstreichen hervorgehoben, und es werden auf dem Umschlagzettel außerdem die betreffenden Seitenzahlen hinter den Namen derjenigen Herren vermerkt, deren Aufmerksamkeit jeweils besonders auf die eine oder andere Mitteilung hingelenkt werden soll. Auf diese Weise wird eine beträchtliche Entlastung der ohnehin von den laufenden Geschäften stark beanspruchten leitenden Persönlichkeiten erreicht, vor allem bei den fremdsprachigen und weniger übersichtlich gegliederten Zeitschriften.

Die Namenliste der die Vorprüfung durchlaufenden Zeitschriften enthält zu oberst die Vorprüfstelle, dann die Leser, die in drei Hauptgruppen geteilt sind. Die beiden ersten Gruppen umfassen die Abteilungsleiter und die von ihnen mit dem Lesen der betreffenden Zeitschrift beauftragten Angestellten; in die dritte Gruppe können sich weitere Teilnehmer einschreiben lassen in gleicher Weise, wie oben erwähnt. Die leeren Linien zwischen den gedruckten Gruppen ermöglichen es dem Vorprüfer, Artikel, Notizen usw. von Fall zu Fall auch solchen maßgebenden Stellen zuzuleiten, die die Zeitschriften sonst nicht erhalten; sie ermöglichen ihm aber auch in Fällen, wo er es für nötig hält, eine Zeitschrift einem auf der Liste aufgeführten Herrn früher, als dieser sie normalerweise erhält, zuzustellen, indem er dessen Namen in eine der leeren Linien einträgt. Hinter der Namenliste befinden sich drei Datumspalten. Die beiden ersten sind für das Eingangsdatum und das Datum der Weitergabe der Zeitschrift bestimmt, die dritte für das vom Büchereileiter einzutragende Nachprüfungsdatum. In Verbindung mit einer parallel geführten Kartothek ist der Büchereileiter jederzeit in der Lage, anzugeben, wo sich eine Zeitschriftennummer befindet, ebenso ist es ihm möglich, bei etwaigen Stockungen sofort einzugreifen. Durch die gegenseitige Kontrolle der Leser ist ein prompter Umlauf erreicht worden, so daß der an sich beträchtliche Leserkreis stets mit den neuesten Nachrichten versorgt werden kann. Der Umschlagzettel enthält zu oberst noch abteilungsweise zusammengestellte Hinweise der Vorprüfstelle.

Nr. 9		Z. d. V. d. Ing.				Bureau	Läuft um bei den Herren	Erhalten am	Weiter gege- ben am	Kontroll- stelle durch- laufen am
vom 29. Februar 1923		Es wird auf die nachstehenden Seiten be- sonders hingewiesen:								
für Dieselmotoren		S. 102, 108, 111				117	Reiser	19. IV.	21. IV.	21. IV.
"	Dampfmaschinen	" 106				120	Boßhard	22. IV.	25. IV.	25. IV.
"	Dampfkessel	" 119								
"	Pumpen und Ventilatoren	" 119								
"	Eismaschinen	" 97								
"	Gießerei	" 107, 113								
"	Werkstätte	" 98, 99, 105, 110								
"	Heizungen									
"	Allgemeines									
Bureau	Läuft um bei den Herren	Erhalten am	Weiter gege- ben am	Kontroll- stelle durch- laufen am						
133	Gysi	105	3. III.	6. III.	6. III.	77	Spörri	25. IV.	26. IV.	26. IV.
20	Mayer	102	6. III.	6. III.	7. III.	77	Lienhard	26. IV.	27. IV.	27. IV.
4	Keller	106	8. III.	9. III.	9. III.	111	Lüthy	27. IV.	27. IV.	27. IV.
140	Sommer	107	9. III.	11. III.	11. III.	112	Bossong	27. IV.	28. IV.	28. IV.
						133	Stephan	28. IV.	1. V.	1. V.
						135	Leuthold	6. V.	8. V.	8. V.
						119	Groß P.	8. V.	9. V.	9. V.
						117	Tscharner	9. V.	9. V.	9. V.
						121	Manz	9. V.	10. V.	10. V.
						123	Traber	10. V.	12. V.	12. V.
						88	Heer	13. V.		13. V.
						39	Hegglin	13. V.	13. V.	13. V.
44	Ruegg	119	11. III.	13. III.	13. III.	40	Bermann	13. V.	20. V.	20. V.
44	Walser	113	13. III.	13. III.	14. III.	24	Holt	20. V.	20. V.	20. V.
134	Halter	110	14. III.	16. III.	16. III.	5	Faesi	26. V.	29. V.	29. V.
135	Vogt		16. III.	17. III.	17. III.	11	Frei	30. V.	1. VI.	1. VI.
135	Sprüngli	111	18. III.	20. III.	20. III.	19	Zimiker	2. VI.	3. VI.	4. VI.
25	Brunner	97	21. III.	21. III.	22. III.	21	Mork	4. VI.	4. VI.	4. VI.
25	Huber		22. III.	23. III.	1. IV.					
103	Wagner	108	1. IV.	3. IV.	3. IV.					
71	Müller	102	3. IV.	3. IV.	3. IV.					
71	Reinhart	119	4. IV.	4. IV.	5. IV.					
25	Bürgi	119	5. IV.	6. IV.	6. IV.					
101	Walther	111	7. IV.	10. IV.	10. IV.					
109	Oehler	102	10. IV.	11. IV.	11. IV.					
					</					

Zeitschriften-Umlaufzettel der Firma Gebrüder Sulzer, Winterthur.
Die von der Vorprüfstelle eingetragenen Namen und die aus dem Umlauf sich ergebenden Daten
sind in Kursivschrift eingetragen.

Durch eine Kartothek, in der die wichtigeren Aufsätze die für die Firma von Bedeutung sind, nach Zweigen geordnet sind, ist die Vorprüfstelle in der Lage, jederzeit einen orientierenden Literaturnachweis über die hauptsächlichsten technischen Fragen zu geben.

Von den Zeitschriften werden einige in mehreren Stücken bezogen, so z. B. die Zeitschrift „Werkstatt-Technik“ in zwölf Stück, die unter den Meistern in der Werkstatt und unter den Lehrlingen umlaufen.

Zur Orientierung der Vorprüfstelle über die Gebiete, für die sich die einzelnen Stellen interessieren, ist ein Sachverzeichnis zusammengestellt worden, das von Zeit zu Zeit in Umlauf gesetzt wird und in dem diejenigen Gegenstände angestrichen werden können, die für die einzelnen Herren, sei es vorübergehend oder für ständig, von Wert sind.

Neben der Orientierung über gewisse Gebiete kann die Vorprüfstelle an Hand des Sachverzeichnisses auch darum ersucht werden, über alles, was über eine bestimmte Firma erscheint, zu berichten, die Propaganda der einen oder andern Firma zu überwachen und schließlich einer bestimmten Stelle alles das mitzuteilen, was in dem einen oder andern geographischen Absatzgebiet vor sich geht.

Neuere Konstruktionsgrundsätze und Anwendungen der Knutson-Doppelwellbleche.

Von Geheimrat Prof. Dr.-Ing. e. h. M. Foerster in Dresden.

Die Knutsonschen Doppelwellbleche werden in ihren Eigenschaften gegenüber den Normalwellblechen gewürdigt und zeitliche Baumöglichkeiten mit ihnen erörtert und durch Beispiele belegt.

Bereits vor Beginn des Weltkrieges erfreuten sich die Knutsonschen Doppelbleche¹⁾ in Deutschland, noch erheblich mehr im Auslande, dauernd steigender Anwendung. Hervorgegangen aus dem normalen Wellblech, sei es ein flaches oder ein Trägerwellblech, durch Drehen jeder zweiten Welle nach außen, Abb. 1 bis 3, vereinigen sie gegenüber dem Normalwellblech mit größerem Widerstandsmoment und bei derselben Tragkraft vergleichsweise erheblich geringerem Gewicht eine bedeutend größere Längs- und insbesondere Seitensteifigkeit. Bei demselben Gewicht steigt infolge der doppelten Höhe, die auch den Namen „Doppelblech“ rechtfertigt, ihr Widerstandsmoment um rd. 64 vH. Hierdurch wird es u. a. möglich, für dieselbe Belastung — immer wieder im Vergleich zu Normalwellblechen entsprechender, d. h. in Wellenform und Dicke angepaßter Art — Doppelbleche mit engeren Wellen, also größerer Steifigkeit zu

Pfetten und ähnliche Konstruktionsglieder handelt. Hierfür werden in die Doppelbleche eingreifende bügelartige Bleche benutzt, die entweder mit seitlich umgebogenen Lappen am Holz befestigt werden, Abb. 6 und 7, oder sich mittels besonderer Einschnitte gegen den Flansch der Eisenprofile lehnen, Abb. 8 bis 10, in jedem Falle aber in der Art sich in das Doppelwellblech einfügen, daß ihre Anschlußnietung in deren Neutralachse erfolgt. Im gleichen Sinn ist auch die Ausbildung des Anschlusses in Abb. 11 anzusprechen, bei der es sich um die Angliederung eines auf Biegung belasteten Doppelbleches an den Riegel einer zu verkleidenden Fachwerkwand handelt. Hier werden sinngemäß kleine 1 mm dicke gebogene Eisenbügel benutzt, die sich in ihrer Form dem Doppelblech und dem Riegel anpassen. Bei nur gering belasteten Verkleidungen mit Doppelblechen ist zudem aber auch eine einfachere Befestigung durch Flacheisenhalter, Abb. 12,




Abb. 1 u. 2. Normal- und Doppelbleche (flache Wellbleche)




Abb. 6 u. 7. Anschluß des Doppelwellblechs an Holz.





Abb. 3. Tripelbleche (Trägerbleche, Doppel- oder Trägerwellbleche).




Abb. 8 bis 10. Anschluß an Eisenprofile





Abb. 4 u. 5. Stoß der Normal- und Doppelwellbleche.




Abb. 11. Anschluß eines Doppelblechs an den Riegel einer Fachwerkwand.

verwenden oder größere Stützweiten bei Innehaltung der Wellenbreite zu überbauen.

Ein ganz besonders großer Vorzug der Doppelbleche liegt, und das kann nicht genug hervorgehoben werden, zudem in der Anordnung der Stöße. Während hier die Normalwellbleche in der Regel nur im Wellenberg, d. h. in ihrem Obergurt, die höheren u. U. auch im Wellental, also im Untergurt, vernietet werden, findet jegliche Stoß- oder Anschlußnietung beim Doppelblech nur in der neutralen Zone statt, Abb. 4 und 5. Es liegt auf der Hand, daß ein Stoß beim Normalwellblech im Gurte dessen Tragfähigkeit nicht unerheblich schwächt, und zwar um so mehr, je geringer die Baubreite ist und je öfter sich demgemäß die Stöße wiederholen. Man darf nicht verkennen, daß gerade hierdurch u. U. die in der Tabelle der Normalprofil-Wellbleche (für 1 m Normalbreite) angegebenen Widerstandsmomente eine Herabminderung erfahren und eigentlich mit einer diesem Umstande Rechnung tragenden Zahl (i. M. etwa 0,8), namentlich bei den Baubreiten von 400 mm abwärts, herabgemindert werden müßten. Infolge seiner größeren Höhe und der breiteren Wellen kann das Doppelblech stets in der Mittelachse genietet werden, so daß die hierdurch eintretende Verkleinerung des Trägheits- und Widerstandsmomentes unerheblich wird, der Wellblechstoß also auch die Steifigkeit und Tragfähigkeit nicht berührt.

Derselbe Grundsatz wird auch innegehalten, wenn es sich um den Anschluß der Doppelbleche an hölzerne oder eiserne

Zahlentafel 1.

	Dicke mm	Querschnitt für 1 m Breite cm ²	Widerstands- moment für 1 m Breite cm ³	Gewicht kg/m ²	Profil- halb- messer mm
flache D-Bleche 150/50	0,625	7,71	8,41	6,17	20
	0,750	9,26	10,09	7,41	
	0,875	10,80	11,78	8,64	
	1,00	12,35	13,46	9,88	
	1,25	15,43	16,82	12,35	
	1,50	18,52	20,19	14,82	
desgl. 150/75	0,625	9,81	13,84	7,65	18
	0,75	11,77	16,61	9,19	
	1,00	15,70	22,15	12,25	
	1,50	23,55	33,23	18,38	
desgl. 200/100	1,00	15,75	30,00	12,25	25
	1,25	19,69	37,50	15,30	
	1,50	23,60	45,00	18,40	
	1,75	27,50	52,60	21,40	
Träger- D-Bleche 200/160	1,00	21,75	65,00	18,00	25
	1,25	27,19	81,25	22,40	
	1,50	32,63	97,50	26,84	
	2,00	43,50	130,00	35,50	

¹⁾ Über die Maschinen zu ihrer Herstellung vergl. Z. 1914 S. 475 u. 1921 S. 1001.

um so mehr gestattet, als diese sich wegen ihrer geringen Abkrüpfung bestens den Wellen anschmiegen.

Vor dem Kriege wurden in Deutschland die Knutsonschen Doppelwellbleche in erster Linie von der Vereinigten Königs- und Laurahütte, O.-S., hergestellt. Seit kurzer Zeit hat sie diesen Betrieb erneut wieder aufgenommen. Bei diesen Doppelblechen handelt es sich um Baubreiten von 6 bis 700 mm und um flache Doppelprofile (vergl. Abb. 2), bei denen $b/2h = 150/50$ und $150/75$ bei 0,625 bis 1,5 mm Blechdicke und $b/2h = 200/100$ bei 1 bis 1,75 mm Dicke ist und die Blechlängen 2 bis 4 m betragen, sowie um Träger-Doppelbleche, $b : h = 200 : 160$, 1 bis 2 mm dick, bis 35 m Länge und von 600 mm Baubreite. Die Querschnitte und

schem Sinne die ausgezeichnete Licht- und Schattenwirkung der in die Tiefe gehenden Bleche ein gewichtiges Wort; gerade letztere Beziehung hat manche Architekten mit Recht zur Verwendung der Doppelbleche veranlaßt. Für freitragende Bauten namentlich für einfache industrielle Anlagen, aber auch vorwiegend für dauernde oder vorübergehende (z. T. einfachste) Baute der Landwirtschaft kommen kreisförmige Hallen und einfach Pultdachbauten in Frage.

Die Hallen, schematisch in Abb. 15 dargestellt, werden besonders wirtschaftlich in Halbkreisform errichtet, nachdem Versuche ergeben haben, daß ein Bombieren der Doppelwellbleche keinerlei Schwierigkeiten macht, sich sogar leichter ausführen




Abb. 13. Verkleidung einer italienischen Groß-Luftschiffhalle mit D-Blechen.




Abb. 15. Freitragendes Hallendach aus Doppelwellblech.



Abb. 12. Anschluß am Flacheisenhalter.




Abb. 19 u. 20. Ausbildung des Hauptstoßes.




Abb. 14. Innere Auskleidung einer Industriehalle mit D-Blechen.




Abb. 16. Lagerpunkt-Ausbildung.




Abb. 17 u. 18. Pultdach und Sägedach aus Wellblech.




Abb. 21. Element eines Rohrdurchlasses von 200 mm Dmr. aus D-Blechen.

Widerstandsmomente für 1 m Breite (in cm-Einheit), desgleichen die Gewichte in kg/m^2 sowie die für die Steifigkeit besonders wertvollen Profilhalbmesser (in mm) sind in Zahlentafel 1 zusammengestellt. Hierzu sei bemerkt, daß insbesondere das flache Doppelprofil 150/50 für sehr viele Verwendungszwecke hervorragend geeignet ist und in erster Linie Anwendung finden wird.

Die Verwendung der Knutsonschen Doppelwellbleche hat sich namentlich im Ausland, vorwiegend in England, Dänemark, Rußland und Italien, in letzter Zeit auf die Verkleidung von Eisenfachwerkbauten aller Art im Äußern und im Innern, u. a. auf Luftschiffhallen, industrielle Bauten, Abb. 13 und 14, dann aber vor allem auch auf freitragende Dachbauten ausgedehnt. Für Verkleidungszwecke spricht namentlich gegenüber dem Winddruck die große Biegungs- und Seitensteifigkeit der Bleche, die oft einen Windverband erspart, daneben in ästhetischen

läßt als bei dickeren, gleich tragfähigen Normalblechen. Bei diesen sich freitragenden Doppelwellblech-Hallen spielt neben der Steifigkeit der Bleche und der Ausbildung biegesicherer Stöße vor allem die erhebliche Blechhöhe eine besonders günstige Rolle, da gerade hierdurch die Bleche in einem genieteten konsolartigen oder auch nur aus 2 C-Eisen gebildeten Binderfüße besonders gut eingespannt werden. Die Einspannung am Auflager läßt sich in besonders wirkungsvoller Art durch Einschalten von einer oder zwei gleichartigen Wellblechlamellen und deren feste Vernietung mit dem Wellblechbogen und dem Lagerkörper noch erheblich steigern, Abb. 16. Hierdurch wird es möglich, in wirtschaftlichen Grenzen freitragende Wellblechbauten bis zu etwa 30 m zu erbauen, die einem entsprechenden Eisenbau mit normaler Unterkonstruktion nicht unterlegen sind. Erinnert man sich, daß für normale Wellbleche diese Grenze bei richtiger Be-

rechnung bei rd. 15 m liegt und nur unter Zulassung unerlaubt hoher Spannungen höchstens bis auf 20 m gesteigert werden konnte¹⁾, so erkennt man hierin wiederum den bedeutsamen Fortschritt, den die Doppelbleche im Gefolge haben.

Gleich wertvoll ist die Verwendung der Doppelbleche für freitragende Pultdächer oder die lichtundurchlässige Seite von Sagedächern. Hier sind, namentlich bei italienischen (z. T. primitiven und in ihrer Gesamtanordnung nicht einwandfreien) Ausführungen im landwirtschaftlichen und Industriebau und bis zu 6 m Stützweite sogar zwei einfache Doppelwellblechtafeln in der Mitte miteinander vernietet (!) und — oft noch oberhalb ausbetoniert — als Tragkonstruktion beim Pultdach unmittelbar auf die Trauf- bzw. Firstpfette aufgelagert, beim Sagedach in gleichem Sinne auf die (in Holz oder Eisen ausgebildete) Glaswand oder die Traufpfette gestützt worden. Abb. 17 und 18 zeigen grundsätzliche Beispiele für derartige Anlagen, wäh-

rend in Abb. 19 und 20 die durchaus biegesichere Art dargestellt ist, in der die Querfuge der Bleche gebildet wird.

Weiter sei noch einer ganz besonderen Anwendung der Doppelbleche im Eisenbahnbau für die Herstellung einfacher Bahndurchlässe gedacht, die in großer Anzahl vor und in der Kriegszeit u. a. auf der turkestanischen Bahn erbaut worden sind. Hier wurde ein Wellblechrohr, Abb. 21, aus bombiertem, zusammengepresstem Doppelblech verwendet, das nach seinem Einbau im Eisenbahndamm mit Beton in seiner Gerinnesohle zum Schutz gegen Rostgefahr überdeckt wurde und sich bestens bewährt hat. Wie vielgestaltig die Verwendung der Doppelbleche sonst noch in der Technik ist, möge endlich ihre, namentlich in Österreich vervollkommnete Benutzung zu eisernen Rollwänden, ihrer Anwendung zur Herstellung feuersicherer Decken (mit Betonausfüllung), die Erzeugung von sehr widerstandsfähigen hohlen Gefäßen aller Art usw. zu erkennen geben. [1565]

Neue Beiträge zur Technik und Industriegeschichte.

Sinn und Verständnis für die Bedeutung der geschichtlichen Erkenntnis auch auf dem Gebiete der Technik und Industrie sind im Wachsen. Wertvolle Beiträge in Form von Biographien, von Gesamtdarstellungen einzelner Gebiete und größerer Zeitabschnitte sowie von Einzeldarstellungen bestimmter Unternehmungen sind auch in letzter Zeit wieder erschienen und beweisen, wie erfreulich sich die Anteilnahme an Technik- und Industriegeschichte auf immer breitere Schichten ausdehnt. Aus der uns vorliegenden Literatur sei hier auf einige bemerkenswerte Erscheinungen hingewiesen.

Naturwissenschaften und Chemie.

Die geschichtliche Entwicklung der Chemie²⁾ nennt Eduard Färber sein Buch, mit dem er die bedeutsame geschichtliche Literatur der Chemie bereichert. Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, „die wichtigsten unserer heutigen Kenntnisse aus ihren einfachen Anfängen heraus dem historischen Verlaufe folgend zu entwickeln“, um dann „auf den festgestellten historischen Forschungstatsachen fußend, die Fortschritte auch zu deuten und zu werten. Wesentlich für die Leser dieser Zeitschrift wird es sein, daß der Verfasser sich mit seinem Buch auch an die Nichtchemiker wendet, denn er geht nicht von der Annahme aus, daß der heutige Zustand der Chemie seinen Lesern bekannt ist, sondern er versteht es, die neuzeitigen Ergebnisse aus der geschichtlichen Darstellung zu entwickeln. So führt uns das Werk in drei Hauptabschnitten (Die Chemie als Qualitätslehre, Die Verbindung der Qualitätslehre mit dem physikalischen Anschauungswesen, Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten) von den Anfängen der Chemie in Mythos und Handwerk bis zu den neuesten Errungenschaften der anorganischen, organischen, physikalischen Chemie und der Biochemie. Der wertvolle Inhalt wird durch die Art der Darstellung gehoben, und so wird das Buch weit über den Kreis der engeren Fachwelt hinaus den Freunden geschichtlicher Forschung willkommen sein.

E. O. von Lippmann, dessen tiefdringender Forschungstätigkeit wir so viele historische Arbeiten verdanken — erinnert sei hier nur an seine geschichtliche Darstellung der Zuckerindustrie und an seine vor kurzem erschienene große Geschichte der Alchemie³⁾ hat unter dem Titel Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik⁴⁾ wichtige, bisher an den verschiedensten Stellen zerstreute Arbeiten zusammengefaßt. Der Band enthält 36 kleinere und größere Abhandlungen, darunter auch die grundlegenden über die Entdeckung des Alkohols und der Mineralsäure. Sehr beachtenswert sind auch die acht Beiträge zur Geschichte der Zuckerindustrie.

Ein weiteres größeres Werk über die Geschichte der Chemie hat Prof. Dr. Richard Meyer⁵⁾ herausgegeben. Es umfaßt die Vorlesungen, die der Verfasser auf der Braunschweiger Technischen Hochschule gehalten hat. Ein Wort Emil Fischers, das in einem Brief an den Verfasser enthalten war, dient als Motto: „Die Wissenschaft ist nichts Abstraktes, sondern als Produkt menschlicher Arbeit auch in ihrem Werdegang eng verknüpft mit der Eigenart und dem Schicksal der Personen, die sich ihr widmen.“ Dementsprechend sucht der Verfasser in wirkungsvoller Weise Leben und Wirken der hervorragenden Forscher seines Fachgebietes mit der Darstellung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung zu verbinden. Auch dies Werk wird vielen Freunden der geschichtlichen Arbeit willkommen sein.

Dr. Fr. Dannemann gibt im Verlag von R. Oldenbourg in München eine Reihe von kleineren Schriften über den Werdegang der Entdeckungen und Erfindungen heraus⁶⁾. Vom Herausgeber selbst ist das Heft 1, Die Anfänge der experimentellen Forschung und ihre Ausbreitung, verfaßt. In

Heft 5 ist Die Entwicklung der chemischen Großindustrie von Dr. A. Zart behandelt. Dr. W. Roth behandelt in Heft 9 Die Entwicklung der Chemie zur Wissenschaft. In dieser Sammlung wird mit Recht auch stets auf die Arbeiten des Deutschen Museums verwiesen und, soweit dies im Rahmen der Darstellung liegt, werden die Darbietungen des Museums hierfür benutzt.

Industriegeschichte.

In das reiche Gebiet der Geschichte der Industrie im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts führt uns der soeben erschienene zweite Band der Biographie: Georgs von Siemens⁷⁾. Große wichtige Abschnitte der Lebensarbeit dieses deutschen Industriebegründers werden in diesem Bande eingehend behandelt. Besonders wichtig für die deutsche Industriegeschichte ist das Kapitel „Der finanzielle Aufbau der deutschen Elektrizitätsindustrie“. Hier erhalten wir wertvolle Darlegungen über das Zusammenarbeiten mit Werner von Siemens und Rathenau, über die Gründung der AEG, über die ersten elektrischen Lichtzentralen und über die deutsche Elektrizitätsindustrie im Auslande. Ein weiteres Kapitel schildert den Weg der Deutschen Bank zur „Industrie-Bank“. Die Gründung der Mannesmannwerke und die Interessengemeinschaft mit der bergisch-märkischen Bank finden hier ihre kurze Geschichte. Der vierte Teil des Werkes behandelt die Finanzierung der deutschen Außenwirtschaft. Die Beziehungen zu Argentinien, Italien und vor allem zu Nordamerika werden in ihren geschichtlichen Zusammenhängen geschildert. Den Schluß des Bandes bilden Darlegungen über die Anfänge der deutschen Kolonialpolitik. Der dritte Band, der bereits im Druck ist, wird dann die Orientgeschäfte, besonders das große Unternehmen der Bagdadbahn, behandeln.

Einen ebenfalls sehr wertvollen Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte bietet die Denkschrift zum 50jährigen Bestehen der Essener Kreditanstalt⁸⁾. Das Buch gibt sehr wünschenswerten Aufschluß über die Entwicklung des deutschen Bankwesens und zeigt uns in enger Verknüpfung mit dem Werdegang der Essener Kreditanstalt, wie rheinisch-westfälische Industrie und Handel sich entwickelt haben. Es ist hier nicht möglich, auf den wertvollen Inhalt, der durch eine vorzügliche Darstellung unterstützt wird, näher einzugehen. Weit über die Bedeutung einer Festschrift hinaus finden wir wichtige Aufschlüsse über die Entwicklung unserer Wirtschaft bis zu den letzten Jahren nach dem Kriege. Das Werk, sehr gut ausgestattet, läßt nur leider die buchechnische Behandlung insofern vermissen, als weder ausführliche Überschriften noch ein Inhaltsverzeichnis vorhanden sind. Insofern wird die Benutzung des Nachschlagewerkes sehr erschwert. Bei Arbeiten, die einen dauernden Wert für sich mit Recht beanspruchen können, sollte man auch hierauf unbedingt größeren Wert legen, als dies heute in Deutschland bei solchen Denkschriften noch geschieht.

Auch über sehr beachtenswerte Anfänge, die Geschichte der Technik und Industrie weitesten Kreisen unseres Volkes zugänglich zu machen und sie mit der Heimatkunde aufs engste zu verflechten, kann hier berichtet werden. Der Verein für Technik und Industrie in Solingen hat sich das Verdienst erworben, eine Sammlung von Schriften über die Geschichte der Solinger Industrie herauszugeben. Von dem tatkräftigen Vorsitzenzen des Vereines Franz Hendrichs, der, aus altem Solinger Fabrikantengeschlecht entstammend, in seiner Heimat als Fabrikant tätig ist, sind die beiden ersten Schriften⁹⁾ selbst verfaßt. Die eine behandelt die Schleifkotten an der Wupper. Die Arbeit führt uns ein in die reiche Vorgeschichte der Solinger Schneidwarenindustrie und macht uns dann mit einzelnen dieser Schleifwerkstätten und den Arbeiten der Schleifer selbst bekannt. Im zweiten Heft wird im besonderen der Weg gezeigt, der von der Handschmiede zur Schlägerei führt. Hier wird von dem Tischmesserschmied ausführlich berichtet. Beide Hefte sind durch eine Reihe sehr guter Bilder,

¹⁾ Vergl. Z. 1890 S. 1236. Hier wird die erlaubte Spannweite freitragender Wellblechdächer unter Innenthaltung einer Spannung von 2400 kg/cm² auf < 20 m angegeben.

²⁾ Dr. Eduard Färber, Die geschichtliche Entwicklung der Chemie. 312 Seiten, 4 Taf., Berlin 1921, Julius Springer.

³⁾ v. Lippmann, E. O., Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, 1920, S. 729.

⁴⁾ v. Lippmann, E. O., Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, 314 S., 2 Abb., Berlin 1923, Julius Springer.

⁵⁾ Meyer, Prof. Dr. R., Vorlesungen über die Geschichte der Chemie, 467 S., Leipzig 1922, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H.

⁶⁾ s. Z. 1923 S. 143.

⁷⁾ Helfferich, Karl, Georg von Siemens. Ein Lebensbild aus Deutschlands großer Zeit, Bd. 2, 289 S., Berlin 1922, Julius Springer. Der erste Band wurde bereits in der Zeitschrift des V. d. I. 1922 S. 1018, besprochen.

⁸⁾ Denkschrift zum 50jährigen Bestehen der Essener Kreditanstalt in Essen, bearbeitet von Dr. W. Dübritz 1922.

⁹⁾ Hendrichs, Franz, Bd. 1. Die Schleifkotten an der Wupper, 96 S., 42 Abb. — Hendrichs, Franz, Bd. 2. Von der Handschmiede zur Schlägerei: Der Tischmesserschmied, 72 S., 34 Abb., Rheinland-Verlag zu Köln 1922.

zum Teil von Künstlerhand gezeichnet, geschmückt. Es wäre sehr zu wünschen, wenn diese ausgezeichneten Schriften gerade auch in der Arbeiterschaft und in unsern Fortbildungsschulen weiten Eingang fänden. Der Absatz des ersten Heftes läßt diesen Wunsch für die Solinger Gegend schon als erfüllt bezeichnen. Die Arbeit verdient die Aufmerksamkeit anderer industrieller Bezirke, weil es sehr wünschenswert wäre, wenn man auch an andern Orten in ähnlicher Weise für unser Volk geschriebene kurze Biographien der bodenständigen Industrie schaffen könnte. Die vorliegenden Schriften können als Musterbeispiele, wie hier vorzugehen ist, angesehen werden.

Von 40 Jahren erfolgreichen Schaffens der New Yorker Edison Gesellschaft¹⁾ weiß T. C. Martin ansprechend zu erzählen. Ohne den Anspruch zu machen, eine Geschichte der elektrotechnischen Entwicklung zu geben, reiht das Buch fesselnde Erinnerungen aus der Jugendzeit des elektrischen Lichtes und der ersten Zentralen aneinander und läßt uns in enger Verknüpfung mit dem Wirken Edisons und seiner Mitarbeiter erkennen, welch große Schwierigkeiten auch hier durch menschlichen Scharfsinn nach und nach überwunden werden mußten. Zahlreiche gute Abbildungen unterstützen diesen Abschnitt aus der Geschichte menschlicher Pionierarbeit.

The Iron Man in Industry²⁾ nennt sich eine glänzend geschriebene Studie über neuzeitige Industrie-probleme, vor die die vorgeschrittenen Industriestaaten in erster Linie durch die sich immer weiter ausdehnende Mechanisierung infolge der Anwendung selbsttätiger Maschinen gestellt sehen. Mitten im praktischen Leben stehend, versteht der Verfasser, von großen Gesichtspunkten aus eines der bedeutendsten Kapitel neuzeitiger Industrieentwicklung zu schildern. Und wenn auch die Darstellung amerikanischer Verhältnisse zu Grunde gelegt ist, so ist es doch leicht, die wertvollen Ergebnisse der packend geschilderten Entwicklung auch auf unsere Verhältnisse zu übertragen. Der Einfluß der fortschreitenden Technik auf das soziale Zusammenwirken der Menschen in den verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, in Gemeinde und Staat, wird dargelegt und die Folgerungen für die Zukunft aus den heutigen Ergebnissen gezogen. Auch auf die ethische und religiöse Seite der Frage geht der Verfasser näher ein in seinem Buch, das man auch „Der Mensch und die Maschine“ benennen könnte. Es wird in Deutschland viele Ingenieure, Wirtschaftler und Erzieher geben, die gerade dieses Buch zu fruchtbarem Nachdenken anregen kann.

Wertvolle Beiträge zur technischen und industriellen Entwicklung des Fernsprechwesens in Amerika bietet die Biographie Theodore N. Vail (geb. 1845, gest. 1920³⁾). Der Verfasser erzählt in volkstümlich ansprechender Weise, liebevoll auf die menschlichen Schicksale eingehend, von einem der besonders erfolgreichen Pioniere dieses uns heute unentbehrlichen Verkehrsmittels. Man sagt wohl in Amerika, Bell habe das Telefon, Vail aber das Telefongeschäft geschaffen, und daß dies einen ganzen Mann erforderte, zeigt die riesige Bedeutung, die besonders auch in den Vereinigten Staaten die großen Telephonunternehmen sich erworben haben.

Bergbau.

Dem Archiv für Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsgeschichte verdanken wir einen neuen Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte. Dr. H. Kruse hat die Herausgabe deutscher Briefe aus Mexiko⁴⁾ durch eine ausführliche Arbeit über die Geschichte des deutsch-amerikanischen Bergwerksvereines 1824 bis 1838 eingeleitet. Wir ersehen hieraus, mit welcher Tatkraft und zugleich mit welchem Optimismus man sich zu einer Zeit, als von einer rheinisch-westfälischen Industrie in unserem Sinne noch keine Rede war, der Aufgabe widmete, in ähnlicher Weise, wie es Holland und England mit so großem Erfolg getan hatten, durch gewinnbringende Arbeit im Ausland Reichtum zu erwerben. Das materielle Ergebnis war der Verlust des auf das Unternehmen aufgewendeten Kapitals, das beim Deutsch-Amerikanischen Bergwerksverein 1½, bei der auch damals gegründeten rheinisch-westfälischen Compagnie 1¼ Millionen Taler betrug. Immerhin zeigt gerade die vorliegende Arbeit, wie stark schon damals der Unternehmungsgest der deutschen Kaufleute und deutscher Männer der Technik nach Betätigung im Großen drängte. Dieser Geist des Wagemutes sollte dann auf eigenem Boden die Werte finden, die man sich von Mexiko versprochen hatte. Für den, der in diese Zeitverhältnisse näher eindringen will, bieten die im Geist der damaligen Biedermeierzeit oft sehr ausführlich und oft auch sehr gefühlvoll gehaltenen Briefe manch Schätzenswertes.

Das große geschichtliche Interesse, das heute in immer weitere Kreise dringt, wendet sich mit Vorliebe auch der geschichtlichen Er-

forschung der Vorzeit zu. Man könnte beinahe glauben, daß man sich in der heutigen traurigen Gegenwart besonders weit in die Vergangenheit zurückziehen sucht. Eine Schriftenfolge, die den Titel „Vorzeit“ führt, gibt Prof. Hans Hahne heraus⁵⁾. „Die Vorzeit“ setzt es sich zur Aufgabe, Grundlagen, die maßgeblichen Methoden, die Bausteine und Bauteile dieser Wissenschaft zu sammeln, damit hierauf aufbauend das Wissen von der Vorzeit planmäßig gefördert werden kann. Der erste Band, der mit außergewöhnlicher Gründlichkeit unter Benutzung von 351 Abbildungen Entstehung, Bedeutung und Verbreitung des Hakenkreuzes behandelt, stellt ein interessantes Kapitel aus der Geschichte der menschlichen Symbole dar. Der zweite Band, auf den es in dieser Übersicht in erster Linie ankommt, gibt eine sehr wertvolle geschichtliche Darstellung des vorzeitlichen Bergbaues auf Feuerstein, Kupfer, Zinn und Salz in Europa. Von vielen guten Abbildungen unterstützt versteht der Verfasser, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen, ein anschauliches Bild von der Arbeit des ältesten Bergbaues zu geben. Wir lernen den Grubenbau, die Gewinnungsarbeiten und die Werkzeuge kennen und sehen, wie auf diesem bedeutsamen Gebiet der Rohstoffgewinnung die Menschen sehr früh gezwungen werden, die Grundlagen zu schaffen, auf denen die folgenden Geschlechter weiter bauen konnten.

Für die Geschichte der Technik hat auch Schweden sehr wertvolle Beiträge geliefert, vor allem dank seinem alten Bergbau und seinen vorzüglichen Leistungen in der alten Eisenindustrie. Der Professor der Stockholmer Hochschule Sven Tunberg kann den ersten Band seiner vorbereitenden Untersuchungen über die Geschichte von Stora Kopparbergs Bergslags⁶⁾ vorlegen, der am Schluß auch eine kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache enthält. Der erste Abschnitt des in geradezu vorbildlicher Weise ausgestatteten Buches, was für Deutschland wohl für längere Zeit kaum erreichbar sein wird, handelt von der Entstehung des schwedischen Bergbaues. Während die ältere schwedische Forschung der Meinung war, daß der Bergbau Schwedens auf uralte Zeiten zurückgriffe, ist man heute auf Grund der neueren Untersuchungen doch zu der Überzeugung gekommen, daß der schwedische Bergbau unter Deutschlands Einfluß entstanden ist nach der Bekehrung der Schweden zum Christentum. Der Silberbergbau Schwedens geht bis auf das Ende des 12. Jahrhunderts zurück, und die schwedische Maßeinheit für Eisen (Osmund) war schon um die Mitte des 13. Jahrhunderts weit bekannt. Im Großen aber beginnt der schwedische Bergbau am Ende des 13. Jahrhunderts. Der deutsche Bergbau hat besonders auch durch die berühmten Bergwerke des Rammelsberges im Harz Einfluß ausgeübt, der sich in erster Linie auf das berühmte Kupferbergwerk Falun erstreckte. Der vorliegende Band gibt dann ferner noch eine sehr gute Übersicht der historischen Literatur. Sehr wertvoll sind auch die dem Buch beigegebenen ausgezeichneten Bilder und Bildnisse der um die Entwicklung bemühten Männer. Aus der neuesten Zeit finden wir hier das Bildnis von Carl Sahlin, dem um den schwedischen Bergbau und vor allem um die Geschichte der Technik und Industrie in Schweden hochverdienten Bergwerksdirektor, dem seine Freunde und Kollegen zum 60sten Geburtstag ein großes umfangreiches geschichtliches Bergmannsbuch⁷⁾ gewidmet haben, das am Schluß uns auch eine Aufführung der zahlreichen wertvollen Arbeiten Sahlins gibt. Der Inhalt des Buches umfaßt 25 verschiedene Abhandlungen aus der schwedischen Geschichte des Berg- und Hüttenwesens. Viele namhafte Verfasser haben hieran mitgearbeitet. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf Einzelheiten des wertvollen Buches näher einzugehen. Die Aufsätze behandeln die verschiedensten Gebiete des Berg- und Hüttenwesens. Es sei hier hingewiesen auf eine sehr wertvolle Arbeit über das Walzverfahren vergangener Zeiten, die durch viele Abbildungen alter Walzwerke ergänzt wird. Die Beziehungen der schwedischen Industrie zu den Niederlanden behandelt ein Aufsatz über die Geschichte der Wallonereinvanderung. Wir finden auch einen Beitrag über einen der berühmtesten schwedischen Büchsenmacher des 16. Jahrhunderts usw. Jeder, der sich mit der Geschichte der Technik und Industrie befaßt, und der in der Lage ist, die Schwierigkeiten der Sprache zu überwinden, wird gerade diesem Werke wertvolle Anregungen entnehmen.

Jedenfalls zeigt diese kurze Übersicht über Neuerscheinungen, die auf Vollständigkeit naturgemäß keinen Anspruch machen kann, schon, daß man in steigendem Maße heute daran denkt, auch an der großen Geschichte der Technik und Industrie weiter zu arbeiten.

C. Matschoß.

¹⁾ Forty Years of Edison Service 1832 bis 1922. Press of the New York Edison Company 1922. 181 S.

²⁾ The Iron Man in Industry. An Outline of the social Significance of automatic Machinery by Arthur Pound, Boston 1922. The Atlantic Monthly Press. 230 S.

³⁾ In One Man's Life, Being Chapters from the Personal and Business Career of Theodore N. Vail by Bigsloe Paine, Harper & Brothers, New York and London 1921.

⁴⁾ Kruse, Dr. H. Deutsche Briefe aus Mexiko, mit einer Geschichte des Deutsch-Amerikanischen Bergwerksvereines 1824 bis 1838, 304 S. Essen 1923, G. D. Baedeker.

⁵⁾ Vorzeit, Nachweise und Zusammenfassungen aus dem Arbeitsgebiete der Vorgeschichtsforschung von Prof. Hans Hahne, Verlag von Curt Kabitzsch. Bd. 1: Jörg Lechler, Vom Hakenkreuz. 1921. Bd. 2: Dr. Julius Andree, Bergbau in der Vorzeit. 206 Abb. G. Z. 3. Leipzig 1922.

⁶⁾ Tunberg, Sven. Stora Kopparbergets Historia, Almqvist & Wiksells Boktryckeri A. B. Upsala 1922. 195 S.

⁷⁾ En Bergsbok till Carl Sahlin, Stockholm 1921. 290 S. In diesem Zusammenhang sei auch noch auf zwei wertvolle Sonderdrucke hingewiesen. Der eine handelt von dem Grubenfeld von Dannemora (Vorträge und Aufsätze, die in der technischen Zeitschrift Chemie und Bergbau, Heft 11, 1918 erschienen sind), und der zweite ist eine Schrift von Alf Grabe über die alte schwedische Herstellungsweise schmiedbaren Eisens unmittelbar aus den Erzen (Osmund).

RUNDSCHAU.

Luftfahrt.

Französisches Metallflugzeug.

Ein neues Metallflugzeug mit vier Motoren, Bauart Henry-Paul, ist die Firma Schneider in Harfleur (Frankreich) hergestellt¹⁾. Nach Ansicht dieser Firma werden die Holzflugzeuge in verhältnismäßig kurzer Zeit durch solche aus Metall ersetzt werden, da die Schwierigkeiten, welche bisher der Verwendung des Metalles entgegenstanden, grundsätzlich gelöst sind. Nur der Ersatz der Leinenbespannung durch




Abb. 1 und 2.
Französisches Metall-
flugzeug, Bauart
Henry-Paul.

bleibt noch schwierig. Die Hauptvorteile von Metall gegenüber Holz sind größere Gleichmäßigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Einflüssen der Witterung, Gewichtsersparnis, längere Lebensdauer und vor allem die Möglichkeit, größere Vorräte von Flugzeugen und Flugzeugteilen für den Kriegsfall aufzubewahren.





Abb. 3 bis 8. Flügelholme.



Die Hauptabmessungen des nach den Bestimmungen des Service Technique als Nachtbomberflugzeug gebauten Flugzeuges sind aus Abb. 1 und 2 zu entnehmen. Weitere Angaben sind:

Flügelinhalt	220 m ²
Motoren: 4 Lorraine-Diétrich	zu 370/400 PS
Gewicht des Flugwerkes	4 000 kg
„ der Kraftanlage	2 500 „
„ des Brennstoffvorrats	1 700 „
Nutzlast	1 820 „
Gesamtgewicht	10 020 kg

Anlaufstrecke	300 m
berechnete Höchstgeschwindigkeit in 2000 m Höhe	150 km/h
„ Landegeschwindigkeit	40 km/h
„ Steigzeit 13 min bis zu 2000 m Höhe	
„ Gipfelhöhe	5000 m
„ Flugweite	750 km

Die Flügelholme, Abb. 3 bis 8, bestehen aus Chromnickelstahl, die Flügelrippen aus Duraluminfachwerk. Die Flügel sind vorn bis zum Vorderholm mit Blech bekleidet und im übrigen mit Stoff bespannt. Das Rumpffachwerk ist in der üblichen Weise aus Stahl und Duraluminrohren erbaut und mit Draht verspannt. Die Knotenpunkte sind dabei aus Stahlblech genietet. Der Rumpf trägt im hinteren Teil bis zum Führersitz Stoffbespannung und ist vorn mit Leichtmetallblechen bekleidet. Die Federung des Fahrgestelles ist in einen ballonförmigen Körper eingeschlossen, Abb. 9. Die Benzinbehälter sind nach dem Vorbild des Staakener Riesenflugzeuges⁴⁾ im Rumpf zu beiden Seiten eines




Abb. 9. Federung des Fahrgestelles.

Mittelganges an Metallbändern aufgehängt. Das Flugzeug zeigt überhaupt in seinem ganzen Aufbau, in der Seitenansicht des Fahrgestelles und in der Form der Holmgitterstreben sehr stark die aus Arbeiten der Zeppelinwerke bekannten Merkmale.

An einem im Maßstab 1:30 verkleinerten Modell des ganzen Flugzeuges hat das Eiffelsche aerodynamische Laboratorium Widerstandsmessungen ausgeführt. Bei den Probelastungen haben die Flügel fünffache Baubeanspruchung ausgehalten, ohne zu brechen; das Fahrgestell hat fünffache Sicherheit, und das Arbeitsvermögen der Abfederung entspricht einer Fallhöhe von 1 m des voll beladenen Flugzeuges. Die Belastung des Leitwerkes wurde mit dem 3,5fachen der größten Drücke auf die Flügel angenommen.

Die Firma Schneider hat zwei Flugzeuge ähnlicher Bauart als Kanonenflugzeuge mit 75 mm-Geschützen in Bau. [1686]

Landverkehr.

Französischer Brennstoffwettbewerb für Kraftwagen.

Der französische Automobil-Club hält im Laufe des nächsten Monats mit Unterstützung des Ministeriums für öffentliche Arbeiten in Toulouse einen Brennstoffwettbewerb für Lastkraftwagen ab, zu dem folgende Arten von Kraftwagen zugelassen werden:

1. Benzinwagen, die für Betrieb mit spiritushaltigem Brennstoff eingerichtet sind,
2. Fahrzeuge für Betrieb mit Schweröl oder Pflanzenöl aus den Kolonien,
3. elektrische Fahrzeuge mit Akkumulatorenbatterie,
4. Sauggas-Kraftwagen für Holz- oder Holzkohlenbetrieb,
5. Dampfwagen, die mit andern Brennstoffen als Kohlen oder Koks beheizt werden.

Daß der Wettbewerb auch auf elektrisch betriebene Wagen ausgedehnt worden ist, erklärt sich daraus, daß solche Kraftwagen neuerdings in Frankreich mit Rücksicht auf die Ausdehnung der elektrischen Kraftversorgung in ländlichen Gebieten von mehreren Fabriken gebaut werden. Die wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der Kraftwagenbrennstoffe, insbesondere der synthetischen Herstellung von

¹⁾ „Le Génie Civil“, 2. Dezember 1922.

⁴⁾ s. Z. 1921 S. 591.

Benzin und von Brennstoffen, werden von Prof. Sabathier und Prof. Mailhe in Toulouse fortgeführt, und die Bedeutung dieser Arbeiten hat die Fakultät für Wissenschaften in Montpellier veranlaßt, ein eigenes Institut für flüssige Brennstoffe einzurichten. („The Engineer“ 6. April 1923) [M 383]

Ein neuer Straßenbahn-Motorwagen.

In Paris ist ein neuer zweiachsiger Straßenbahnwagen in Betrieb genommen worden, der eine eigenartige Anordnung der Motoren aufweist. Der Radstand beträgt 3,60 m. Der Wagen kann bei 11,5 t Gewicht 49 Fahrgäste aufnehmen. Der Wagenkasten ist durch Doppeltüren in der Mitte zugänglich.

Die Anordnung eines der beiden 45ferdigen Motoren zeigen Abb. 10 und 11. Der Motor *a* sitzt fest an zwei mittleren Längsträgern des Rahmens. Der Antrieb wird durch eine Cardanwelle *b* über die in dem Gehäuse *c* eingeschlossenen, aus Chromnickelstahl geschnittenen Kegelräder auf die Achse übertragen. Das Gehäuse *c* enthält auch die Achslager und ist zur Übertragung der Zugkraft durch Stangen *d* mit dem Rahmen verbunden. Die Räder des Getriebes laufen dauernd in Öl, das auch zum Schmieren der Achslager benutzt wird, so daß besondere Schmiergefäße hierfür fortfallen.

Der Rahmen ruht auf den Achsen mittels stärkerer Blattfedern *e* und leichter durchzubiegender Schraubenfedern; die Durchbiegung der gesamten Federung beträgt 10 mm/t. Zum Auffangen seitlicher Achs-




Abb. 10 und 11.

Neue Motoranordnung an einem zweiachsigen Straßenbahnwagen.

stöße dienen die Doppelwangen *f*, die die genannten Schraubenfedern umfassen und, selbst nachgiebig aus Blattfedern hergestellt, die Federn mit dem Rahmen verbinden. Besondere Druckplatten begrenzen ihre Durchbiegung in der Wagerechten auf 20 mm. Die Stoßkraft, die der größten Formänderung der Doppelwangen entspricht, beträgt 3 t. Diese Art der Aufhängung, die keine besondere Einfügung von Gelenken verlangt, ist frei von jeder Reibung.

Eine weitere Neuerung für Straßenbahnwagen ist die Anordnung der Bremse *g* auf der Cardanwelle, ebenso wie die ganze Motoranordnung dem Kraftwagenbau entnommen. Die Bremse wird leicht von Hand oder durch einen Druckluftzylinder betätigt, der wesentlich kleiner sein darf, als bei Wirkung der Bremsbacken auf die Wagenräder erforderlich wäre.

Der Hauptvorteil der neuen Wagen besteht in dem verhältnismäßig kleinen Leergewicht. Das geringere Gewicht bedingt eine geringere Abnutzung des Oberbaues und der Räder sowie eine Verminderung des Stromverbrauchs. Es ist ausgerechnet worden, daß, wenn alle augenblicklich in Betrieb befindlichen Wagen der Pariser Straßenbahn durch die neuen Wagen ersetzt würden, im Jahr eine Gesamtsparsnis von 9 Mill. kWh erzielt werden könnte. („Le Génie Civil“ 18. November 1922) [1674] Sd.

Die Elektrisierung der schlesischen Gebirgsbahnen.

Nach einem Bericht in der ETZ vom 22. Februar 1923 steht die Aufnahme des elektrischen Betriebes auf der Strecke Hirschberg-Grünthal der schlesischen Gebirgsbahnen dicht bevor. Hiernit ist vorläufig der ursprüngliche Elektrisierungsplan der Reichsbahn in Schlesien ausgeführt, da auf der bisher noch nicht elektrisch betriebenen Strecke Hirschberg-Schmiedeberg-Landeshut wegen ihres geringen Verkehrs vorläufig der Dampfbetrieb aufrechterhalten bleibt. Auf der Hauptstrecke von Lauban nach Görlitz soll die elektrische Zugförderung noch im Sommer dieses Jahres aufgenommen werden. Auf den bereits elektrisch betriebenen Strecken konnte bisher die elektrische Zugförderung noch

immer nur zum Teil durchgeführt werden, da zurzeit nur acht elektrische Personenzug- und 19 elektrische Güterzuglokomotiven neben 10 Triebwagen zur Verfügung standen, so daß die Personenzüge nur zur Hälfte, die Güterzüge sogar nur zu 40 vH elektrisch angetrieben werden konnten. Man hofft aber, noch in diesem Jahre den Betrieb voll aufnehmen zu können. [M 385] Sd.

Schiffs- und Seewesen.

Der Flugzeug-Schnelldampfer.

Wenn in England ungewöhnliche Schiffsentwürfe ausgearbeitet werden, entsprechen sie gewöhnlich einem tatsächlich vorliegenden Bedürfnis. Das Flugzeugmuttergeschiff, das eine Reihe von Flugzeugen an den Feind führt und jenen dann als Flugplatz dient, ist heute ein wichtiges Glied im Verband einer Kriegsflotte geworden, nachdem man festgestellt hat, daß sich Großkampfschiffe durch Bomben vernichten lassen. Die Vorzüge eines Schnelldampfers, der für seine friedlichen Zwecke etwa 20 Flugzeuge mit sich führt, um Fahrgäste oder Post auf See beliebig aufnehmen und abgeben zu können und damit die Beförderungszeit wesentlich abkürzt, sind erst kürzlich durch den Chefkonstrukteur der englischen Kriegsmarine Sir Eustace T. d'Eyncourt entdeckt und in der Institution of Naval Architects am 21. März den Fachkreisen bekanntgegeben worden.

Sir Eustace schlägt ein Schiff vor von 183 m Länge zwischen den Loten, 172 m Länge der Flugdecks, 19,8 m Raumbtiefe bis zum Flugdeck, 16,8 m Seitenhöhe bis zum Hauptdeck, 22 400 t Verdrängung bei 8 m Tiefgang, 1500 t Ladung, 2500 t Brennstoff, 1250 Fahrgäste, 460 Mann Besatzung, 21 Kn Geschwindigkeit bei 30 000 und 24 Kn bei 40 000 bis 45 000 Wellen-PS. Sein Entwurf ähnelt im Außen dem englischen Flugzeugmuttergeschiff „Eagle“, das ein glattes, über die ganze Schiffslänge reichendes Flugdeck führt. Die Schornsteine liegen im Hinterschiff wagrecht unter dem Flugdeck. Damit die Rauchleitung kurz gehalten wird, soll die Kesselanlage hinter die Maschinenanlage gelegt werden. Ihres leichten Gewichtes wegen sind Wasserrohrkessel und Getriebeturbinen in Aussicht genommen.

Einschließlich des Flugdecks sind acht Decks vorgesehen, deren Einrichtungen denen eines mit feinem Geschmack für verwöhnte Fahrgäste eingerichteten Schnelldampfers entsprechen sollen. Die Frage, welche Fahrgastklassen eingerichtet werden sollen, läßt Sir Eustace offen. Wert legt er auf ein vorzüglich ausgestattetes Schiff, das seinen zahlungsfähigen Gästen zu jeder Zeit einen Ausflug ermöglicht. Es soll vier Laderäume erhalten, zwei von 4570 und 3320 m³ Rauminhalt für Flugzeuge und zwei weitere von 765 und 2200 m³ Rauminhalt für Gepäck.

Als Begründung für die Daseinsberechtigung eines solchen Schiffes führt Sir Eustace keineswegs die französische Vorherrschaft vor England in der Luft an, sondern er sagt ausdrücklich, der Vorschlag des englischen Marineamtes bezwecke den Bau eines brauchbaren Handelsschiffes und nicht den eines Hilfsschiffes der Kriegsflotte. Noch zu erwähnen ist die bei englischen Kriegsschiffen gebräuchliche bulge-Form des Entwurfes, die nach Sir Eustace in diesem Fall als Schutz gegen Zusammenstöße mit Eisbergen dienen soll. Der friedliche Zweck des Schiffes wird hiermit nach jeder Richtung hin etwas auffällig bewiesen. [M 382] Dr. W. Schmidt.

Stapellauf des Dampfers „Aachen“.

Auf der Werft der Joh. C. Tecklenborg A.-G. lief am 20. März 1923 der erste der beiden neuzeitlichen Frachtdampfer, die der Norddeutsche Lloyd der Werft nach dem Krieg in Auftrag gegeben hat, glücklich vom Stapel und erhielt den Namen „Aachen“. Das Schiff hat 137,44 m Länge, 17,14 m Breite, 10,01 m Seitenhöhe und etwa 9500 t Tragfähigkeit. „Aachen“ ist als Volldecker mit zwei durchlaufenden Decks nach den Vorschriften des Germanischen Lloyds für dessen höchste Klasse gebaut. In einem der beiden auf dem 40 m langen Brückendeck aufgebauten Deckhäuser sind Kammern für 12 Fahrgäste untergebracht. Zum Laden und Löschen über sechs Ladeluken dienen 17 Ladebäume für 5- bzw. 10 t an zwei Pfahlmasten und vier Ladeposten, außerdem ist am Fockmast ein Ladebaum von 30 t Tragfähigkeit vorgesehen. Der Dampfer wird mit drahtloser Telegraphie, Unterwasserschallanlage, elektrischer Lichtanlage, Kühlanlage und sonstigen der Neuzeit entsprechenden Einrichtungen ausgestattet und erhält eine Dreifach-Expansionsmaschine von etwa 3200 PS; Leistung. Den Dampf liefern drei mit künstlichem Zug arbeitende Kessel von 825 m² Heizfläche. Diese Anlage sichert 12 Kn Geschwindigkeit im beladenen Zustande. [M 378]

Heben eines gesunkenen Frachtdampfers.

Der Frachtdampfer „Iro“ von rd. 2500 B.-R.-T. Raumgehalt ist im Hafen von Saloniki auf eine beachtenswerte Art von der Ocean Salvage & Towage Co. Ltd. gehoben worden. Das Schiff hatte am 21. Mai 1922 an der Ostmole von Saloniki Heu geladen und wartete auf Bunkerkohlen, als die Heuladung in Brand geriet. Da Löscharbeiten keinen Erfolg hatten, wurde das Schiff versenkt. Hierzu wurden die Bodenventile geöffnet und drei Löcher mit Azetylen in die Außenhaut geschnitten. Der Dampfer sank auf 6,5 bis 11 m Tiefe, wobei sein Hauptdeck vollkommen überflutet wurde.

Gehoben wurde das Schiff von zwei Dampfern der genannten Bergungsgesellschaft. Hierbei wurde eine hölzerne Spundwand rings am Schanzkleid angebracht, die im Hinterschiff aus 6 cm und im tiefer liegenden Vorderschiff aus 7,5 cm dicken Holzplanken angefertigt und mit Balken von 15 × 15 und 20 × 20 cm² Querschnitt hinreichend versteift wurde. Um das Kalfatern zu erleichtern, wurden die einzelnen Planken gut ausgerichtet und sauber miteinander verbunden. Diese Arbeit wurde von Tauchern ausgeführt.

Nachdem ein Versuch ergeben hatte, daß die Spundwand dicht war, wurde das Schiff ausgepumpt. Hierbei ergab sich eine Schlagseite von 9°, die durch übergegangene Ladung und Bilgewater hervorgerufen wurde. Rauhe See und giftige Gase, die infolge der Zersetzung der Heuladung entstanden, erschwerten die Arbeit. (Shipbuilding and Shipping Record 15. März 1923) [M 392] W. S.

Maschinenteile.

Schnellkupplung für Muffenrohre.

Zu dem auf S. 280 erschienenen Artikel über Schnellkupplungen werden wir von der herstellenden Firma: Rohrleitungsbau Phoenix G.m.b.H., Berlin-Mariendorf, darauf aufmerksam gemacht, daß die veröffentlichten Abbildungen, die wir dem Zentralblatt der Bauverwaltung entnommen haben, Patentzeichnungen darstellen, die sich von der endgültigen Gestaltung, Abb. 12 und 13, erheblich unterscheiden.

Schnellkupplungen mit eingeschobener Hülse für Muffenrohre werden schon seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr hergestellt. Da die etwas vorstehenden Keilbügel besondere Rippenverstärkungen tragen, ist auch ein Bruch unter normalen Verhältnissen nicht zu befürchten. Aus den uns zugesandten Gutachten entnehmen wir, daß die Kupplungen sich im Betriebe recht gut bewährt haben. Versuche, bei denen die Verbindungen einem Probedruck bis zu 20 at unterworfen worden




Abb. 12 und 13. Ausgeführte Phoenix-Schnellkupplung für Muffenrohre.

waren, haben gezeigt, daß die Schnellkupplungs-Stahlrohre mit höheren Drücken als 10 at beansprucht werden können. Die Bergwerksverwaltung Gelsenkirchen hat Schnellkupplungsrohre rd. 500 m unter Tage eingebaut und durch Wasser beansprucht, das von über Tage zugeführt wird, was etwa einem Betriebsdruck von 40 bis 50 at entspricht; ohne daß die Rohre irgend welchen Schaden genommen hätten. Da die Kupplungen auf normale Gasrohre aufgeschraubt, auf normale Stahl- und Blechrohre aufgeschweißt werden, ist es möglich, die handelsüblichen Rohrsorten ohne besondere Zurichtung zu verwenden. Als besonderer Vorteil wird noch neben dem schnellen Zusammensetzen und Auseinandernehmen der Leitungen durch wenige und ungelernte Arbeiter hervorgehoben, daß es mit Hilfe elastischer Dichtungseinsätze möglich ist, die Rohre zu winkeln¹⁾. [M 386] Sd.

Materialkunde.

Das Verhalten von Metallen bei höheren Temperaturen.

Die englische Zeitschrift „Engineering“ vom 3. November 1922 bringt eine beachtenswerte Zusammenstellung von Beobachtungen über das Verhalten von Nichteisenmetallen bei hohen Temperaturen. Es handelt sich dabei um Metalle, die für die Ausrüstung von Kesseln, für Turbinenschaufeln, Teile von Rauchgasvorwärmern, Überhitzern usw. gebraucht werden. Der Bericht erstreckt sich auf Kupfer, Aluminium, Messing, Bronze und einige Kupfer-Nickel-Legierungen.

Die Zerreißfestigkeit von gewalztem Kupfer bei gewöhnlicher Temperatur ist mit 26,8 kg/mm² um etwa 4,7 kg/mm² höher als beim geglühten Kupfer. Bei 200° C ist die Zerreißfestigkeit um rd. 5 kg/mm² beim gewalzten und um rd. 6 kg/mm² beim geglühten Kupfer gefallen. Bei 500° C beträgt die Festigkeit von gewalztem Kupfer etwas mehr als ½ und von geglühtem Kupfer etwas weniger als ½ des Wertes bei gewöhnlicher Temperatur. Zwischen 600 und 700° C liegt die sogenannte „Erholungstemperatur“ (temperature of recuperation), d. h. in diesem Punkte hört das rasche Abfallen der Festigkeit mit steigender Temperatur auf, und es beginnt ein allmähliches Fallen, das sich bis nahe an den Schmelzpunkt fortsetzt.

Die Bildungsamkeit (Duktilität) des Kupfers nimmt nicht, wie man erwarten sollte, mit wachsender Temperatur zu, sondern fällt zunächst bis etwa 600° C. Dann steigt sie jedoch rasch und erreicht bei 100° C unter dem Schmelzpunkt einen Dehnungswert von rd. 75 vH.

Die meisten reinen Metalle und eine Anzahl einfacher Legierungen zeigen ein ähnliches Verhalten wie Kupfer. Die Bruchfestigkeit von Aluminium, die bei normaler Temperatur 14,2 kg/mm² beträgt, fällt mit der Temperatur, bis sie bei der Erholungstemperatur von 400° C nur noch 1,6 kg/mm² ausmacht. Die Dehnung ändert sich bis zur Erholungstemperatur wenig, nimmt dann rasch zu und beträgt bei 600° C 75 vH.

Die Eigenschaften des Messings bei starker Erhitzung sind sehr abhängig von seiner Zusammensetzung. Messing mit 70 vH Kupfer und 30 vH Zink zeigt ein Abfallen der Bruchfestigkeit und der Dehnung bis ungefähr 450° C, was der bekannten Sprödigkeit dieser Legierungen bei hohen Temperaturen entspricht. Bei keiner höheren Temperatur nähert sich die Dehnung der bei normaler Temperatur erreichten.

Die Bronzen verhalten sich dem Messing ganz ähnlich. Die Bruchfestigkeit fällt rasch bei nur mäßigen Temperaturen, und die Dehnung ändert sich ähnlich wie bei Messing, ist jedoch auch hier stark abhängig von der Zusammensetzung der Bronze.

Sehr wertvolle Eigenschaften zeigen einige Kupfer-Nickel-Legierungen bei hohen Temperaturen. Z. B. ist eine solche Legierung mit 80 vH Kupfergehalt bis zu 500° C noch recht fest und dehnbar und zeigt tatsächlich ebenso günstige Versuchswerte wie Marinekanonenbrunze bei gewöhnlicher Temperatur. Ist der Nickelgehalt geringer, beträgt er z. B. nur 10 oder 12 vH, so liegt die höchste sichere Anwendungstemperatur bei rd. 400° C. Die Bruchfestigkeit beträgt hier 15,7 kg/mm², die Dehnung rd. 30 vH. Auch Monelmetall, das seiner Zusammensetzung nach unter diese Legierungen gehört, zeigt vorzügliche Eigenschaften bei höheren Temperaturen. Bei 400° C beträgt die Bruchfestigkeit 21,5 kg/mm² und die Dehnung rd. 10 vH²⁾.

Die anschaulichen Schaubilder des Verlaufes der Festigkeit, Dehnung und Brinellhärte der verschiedenen Legierungen bei zunehmender Temperatur, die H. C. Dews im „Engineering“ bringt, gibt die Zeitschrift für Metallkunde im Aprilheft 1923 wieder, worauf an dieser Stelle hingewiesen sei. [M 388]

Einfluß von Traßmehl und andern Mehlen auf Zementmörtel und Beton.

Im Forschungsheft 261³⁾ berichtet O. Graf über Versuche mit Traßmehl und andern Steinmehlen (Kalksteinmehl, Anhydrit), die als Zuschläge zum Zementmörtel und Beton in Frage kommen. Unter „Traß“ wird in Deutschland meist das Mehl des rheinischen oder Nette-taler Trasses verstanden, der aus einem in der Vordereifel im Vulkan-gebiet des Laacher Sees unter besonderen Bedingungen abgelagerten trachytischen Bimsteintuff gewonnen wird. Er dient mit Kalk als Zuschlag zu Kalktraßmörtel, mit Portlandzement zu Zementtraßmörtel oder auch zu Zementkalktraßmörtel. Aus dem bayerischen Ries kommt der „bayerische Traß“. Bisher wußte man nur, daß ein Zusatz von Traß nicht immer eine Erhöhung der Druck- und Zugfestigkeit des Betons oder Mörtels bewirkt.

Graf hat nun die Vorbedingungen durch Versuche geklärt, unter denen eine Zunahme der Festigkeit eintritt. Dies geschieht dann, wenn gleichzeitig das Raumgewicht des Mörtels oder Betons durch den Zusatz erhöht wird, was wohl bei magern, nicht aber bei fetten Mischungen der Fall ist. Bei fetten Mischungen vermindert daher der Traßzusatz in der Regel die Festigkeit. Die folgende Zahlentafel führt dies unmittelbar vor Augen:

Zahlentafel 1. Versuche an Betonwürfeln mit verschiedenem Traßzusatz.

Traßzusatz Gewichtsteile	Raumgewicht kg/dm ³	Druckfestigkeit	
		kg/cm ²	Zunahme vH
0	2,23	403	0
0,2	2,30	454	+ 12,6
0,4	2,27	445	+ 10,4
0,5	2,25	442	+ 9,7
0,6	2,24	421	+ 4,5
1,0	2,22	375	- 7,0

Die Würfel hatten 7 cm Kantenlänge und bestanden aus 1 Teil Heidelberger Portlandzement, 4 Teilen Beihinger Sand und den angegebenen Zusätzen aus rheinischem Traß. Die Versuche wurden sechs Monate nach der Herstellung ausgeführt. Die Würfel hatten dauernd in Wasser gelagert.

Kalksteinmehl aus Jurakalk, etwas feiner gemahlen als das verwendete Traßmehl, erhöhte unter sonst gleichen Verhältnissen ebenfalls bedeutend die Festigkeit. Bei trockener Lagerung war Kalksteinmehl dem Traßmehl überlegen, bei nasser Lagerung waren die Abweichungen der Versuchsergebnisse verschieden gerichtet. Auch mit Rücksicht auf die Wasserdurchlässigkeit kommt Kalksteinmehl an Stelle von Traßmehl unter gewissen Verhältnissen in Betracht. Im ganzen zeigen die Versuche von Graf, daß die Verwendung von Traßmehl als Zusatz zum Zementbeton in der Regel nur bei Beton zweckmäßig erscheint, der dauernd oder doch lange Zeit feucht gehalten wird. Ferner ist den Beobachtungen zu entnehmen, daß an Stelle des Traßmehles der Zusatz von andern Steinmehlen möglich ist, was für Orte, die in großer Entfernung von den Traßfundstellen liegen, wichtig sein kann. W. S.

[M 389]

Berichtigung.

In dem Bericht über die Leipziger Frühjahrsmesse in Z. 1923 Nr. 11 Seite 265 rechte Spalte findet sich im zweiten Absatz eine zu Mißverständnissen Anlaß gebende Ausdrucksform. Es ist dort gesagt: „Die gleiche Firma . . .“, was sich aber nicht auf den Schiele & Bruchsaler Industriekonzern beziehen soll, sondern auf die Firma Dr. Max Levy. In der Tat sind die im folgenden beschriebenen Motoren von Dr. Max Levy hergestellt worden!

²⁾ Vergl. Z. 1922 S. 475.

³⁾ Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, herausgegeben vom Verein Deutscher Ingenieure.

¹⁾ s. a. Maschinenbau vom 21. Februar 1923 S. G 119.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die Organisation Groß-Berlins.

Gegenwärtig wird in der Tagespresse, in Regierungs- und parlamentarischen Kreisen vielfach eine Änderung des Gesetzes „Groß-Berlin“ und der durch das Gesetz geschaffenen Organisation Berlins mit seinen Vororten erwogen. Über das Thema „Die Organisation Groß-Berlins mit besonderer Berücksichtigung der technischen Betriebe“ sprach vor einiger Zeit im Berliner Architekten-Verein Stadtbaurat Jentsch aus Berlin-Steglitz. Er machte hierbei einige Ausführungen, die auch über die Grenzen Berlins hinaus Interesse erregen werden, weil sie allgemein gültige Betrachtungen enthalten. In dem umfangreichen Vortrag wurde u. a. folgendes ausgeführt:

„Die Wirtschaftslage und die örtliche Stellung Groß-Berlins in geographischer Beziehung kann nur betrachtet werden im Rahmen der innerhalb und außerhalb Deutschlands zurzeit wirksamen Kräfte. Diese Einflüsse verbinden sich mit einer erheblichen Schwächung der Staatsautorität gegen früher.

Die Minderung der Führerbefugnisse ist eine Begleiterscheinung vieler junger Demokratien und ein schwerwiegender Umstand, mit dem auch bei der Organisation von Groß-Berlin zu rechnen ist. Der neueste Entwurf zur Städteordnung bevorzugt die Bürgermeistereiverfassung augenscheinlich in der Absicht, auf der Grundlage des freiesten Wahlrechtes wenigstens in den Städten starken Persönlichkeiten mit umfangreichen Befugnissen die Möglichkeit zu geben, sich durchzusetzen. In folgerichtiger Durchführung dieses Gedankens und unter der Voraussetzung, daß für absehbare Zeit die preußische Staatsregierung in ihrer Stellung zwischen Reichsregierung und Gemeinden von der Größe Berlins starke Persönlichkeiten auf die Dauer nicht zu fesseln vermag, läßt es sich sachlich durchaus begründen, wenn Groß-Berlin von einer zentralen Stelle, die mit weitestgehenden Befugnissen ausgestattet ist, einheitlich verwaltet wird. Damit wäre aber in einer Viermillionenstadt von 88 km² Fläche praktisch die Selbstverwaltung in den örtlichen Verwaltungsbehörden ausgeschlossen. Berlin wäre alsdann ein autokratisch regierter Staat, dem man weitgehende staatliche Hoheitsrechte bewilligen müßte.

Diese Lösung dürfte indessen der deutschen Eigenart kaum gerecht werden. Sowohl in der deutschen Wirtschaft (im Gegensatz zur amerikanischen), als auch in der deutschen Verwaltung (im Gegensatz zur französischen) sind mit der Dezentralisation und mit der Selbstverwaltung die besten Erfahrungen gemacht worden; die Leistungsfähigkeit des Deutschen wird in ihrer Gesamtheit besser gefördert, wenn jede Stelle mit einem so hohen Maß von Verantwortung belastet wird, wie sie bei aller Anspannung ihrer Kräfte zu tragen in der Lage ist. Auch die deutsche Privatindustrie hat mit diesem Grundsatz bis in die neueste Zeit die besten Erfahrungen gemacht.

Das im Rahmen der Städteordnung für Berlin maßgebende Gesetz ist — wie schon angedeutet — als Vermittlungsversuch mit allen dessen Schwächen behaftet. Bei den Verhandlungen zur Abgrenzung der Befugnisse zwischen den Bezirksämtern und dem Magistrat haben sich — unabhängig von ihrer politischen Einstellung — die Bürgermeister und Stadträte der Bezirke einerseits und die Mitglieder des Magistrats andererseits, jede Gruppe in sich, geschlossen zu Auffassungen bekannt, die wohl in einzelnen und praktischen Fragen, nicht aber grundsätzlich überbrückbar sind. Der Versuch, das Gesetz entweder nach der zentralistischen oder nach der andern Richtung zu ändern, wird durch die Festlegung der einzelnen Landtagsfraktionen auf gewisse Verwaltungsgrundsätze erschwert. Der linksgerichtete Bürgermeister, der die Beschränkung der Selbstverwaltungsbefugnisse in den Bezirken bekämpft, wird unter Umständen als Landtagsabgeordneter durch den Fraktionszwang genötigt, gegen seine eigene Auffassung zu stimmen. Versuche aus den Bezirken heraus, Einfluß auf Stadtverordnete und Landtagsmitglieder zu gewinnen, bleiben meistens erfolglos, weil die örtliche Instanz dem politisch Eingestellten gegenüber leicht in den Verdacht der Eigenbrödelei kommt und kein Abgeordneter Zeit findet, sich mit beweiskräftigen Einzelheiten dieses schwierigen und undankbaren Gegenstandes zu befassen.

Vom Standpunkt eines schaffensfreudigen und tatkräftigen Mitgliedes der Zentralverwaltung ist es verständlich, wenn es sich in der Lage fühlt und willens ist, seinen Aufgabenkreis zu vergrößern. Die Zentralverwaltung wird nach Möglichkeit außerdem immer mehr fähige Beamte in ihren Bereich ziehen, so daß voraussichtlich bei der jetzigen Rechtslage im Laufe der Zeit die zentralistische Richtung die Oberhand gewinnen wird und die Bezirksverwaltungen in ihrer Bedeutung als Selbstverwaltungskörper immer mehr zurückgehen werden; gerade so, als ob das Gesetz von vornherein nach dieser Richtung aufgezogen wäre. Dieser Weg nach der zentralistischen Entwicklung dürfte deshalb schwer vermeidlich sein, weil die Entscheidung — unbeschadet der „anzuhörenden“ Bürgermeister — beim Magistrat liegt, weil die Beamten der Zentralverwaltung naturgemäß das Ohr der Magistratsmitglieder, insbesondere des Oberbürgermeisters und des Kämmerers, eher haben, als diejenigen der Verwaltungsbezirke, und weil bei entsprechenden Anträgen der Verwaltungsbezirke die Stelle, gegen die in vielen Fällen die Anträge gerichtet sind, als Gutachter beansprucht wird. Es könnte allerdings viel unfruchtbare Arbeit und viele Reibungen vermieden werden, wenn durch geeignete Maßnahmen diese aufsaugende Wirkung in Richtung auf die Zentrale möglichst beschleunigt würde, damit die im Kampf um die Zuständigkeiten verbrauchten Kräfte zu positiver Verwaltungsarbeit frei werden.

Im preußischen Verwaltungsblatt hat übrigens vor einigen Monaten eine dem Oberbürgermeister nahestehende Seite bereits den Vorschlag gemacht, in voller Würdigung dieser schwierigen und für beide Seiten anscheinend gleich unerfreulichen Zustände die Bezirksversammlungen und Bezirksämter aufzulösen und die jetzigen Stadträte in den Bezirken als leitende Beamte zu Vorsitzenden delegierter Deputationen zu machen, die alsdann unmittelbar den zentralen Deputationen unterstellt werden könnten. Diese Lösung ist zweifellos erheblich vorteilhafter als die jetzige Entwicklung; deutscher und auf lange Sicht wirkungsvoller ist die Übertragung einer starken und verantwortlichen Selbstverwaltung auf die vorhandenen Bezirke.

Zu welcher unzweckmäßigen und unwirtschaftlichen Lösung zentralistische Maßnahmen führen können, zeigt die Auswirkung des Landessteuergesetzes und insbesondere die Übernahme der Umsatzsteuer auf die Reichsfinanzbehörden in Berlin, obwohl die Stadt bis zum 1. Oktober 1922 die genannte Steuer anerkannt gut verwaltet hatte. Durch diese Maßnahme sind mit Rücksicht auf die bei der Stadt verbleibenden Steuerarten und aus räumlichen Gründen Beamte nicht gespart, dagegen beim Reich viele Hundert neu eingestellt worden. Außerdem wird die Zeit der Steuerpflichtigen dadurch unverantwortlich stark in Anspruch genommen, daß in den Innenbezirken wegen der Einkommensteuer mit dem städtischen Finanzamt, wegen der Umsatzsteuer mit dem zuständigen Umsatzsteueramt, wegen der städtischen Gewerbesteuer mit dem städtischen Steueramt und wegen der staatlichen Gewerbesteuer mit dem Landesfinanzamt, also an vier auch örtlich getrennten Stellen verhandelt werden muß.


Ein treffendes Bild von der Größe der verwaltungstechnischen Schwierigkeiten für jede Form der organisatorischen Lösung in Groß-Berlin läßt sich bei der Nachprüfung des Fluchtlinienverfahrens gewinnen, das noch auf dem Gesetz vom Juli 1871 beruht.

Der Werdegang eines Fluchtlinienplanes, der in Berlin nicht weniger als 25 Instanzen zu durchlaufen hat, ist unter den heutigen gesetzlichen und tatsächlichen Verhältnissen ein Leidenweg, dessen Ziel nur in seltenen Fällen vollkommen und rechtzeitig erreicht wird. In der Absicht also, allen beteiligten Wünschen und zweifellos vielfach berechtigten Einsprüchen gerecht zu werden, unterdrückt man die Schaffensfreudigkeit, das Verantwortungsgefühl und damit jede Entwicklung überhaupt. In den meisten Fällen begnügen sich nämlich die Aufsichtsinstanzen nicht damit, die Gestaltung der Fluchtlinien und der entsprechenden städtebaulichen Entwürfe nach denjenigen höheren und allgemeinen Gesichtspunkten zu beeinflussen, für die sie von Amts wegen zuständig sind, sondern sie verlieren sich in kleinlichen Beanstandungen. Jedenfalls wird im Fluchtlinienverfahren, wie es für Groß-Berlin rechtens ist und geübt wird, der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck nicht nur nicht erreicht, sondern künstlich unterbunden. Kleine Schwierigkeiten, Mängel örtlicher Natur werden dabei vielleicht vermieden, die großen Gesichtspunkte, die früher Berlins Aufschwung begünstigt oder veranlaßt haben, kommen nicht mehr zur Geltung. Die Entwicklung wird sich hier wie überall, wo man durch unnatürlichen Zwang starke Kräfte der Entwicklung einzuzwängen versucht, Umwege und Auswege suchen, die dem Gesamtwohl ebenso abträglich sind, wie es die Überspannung in der Wohnungszwangswirtschaft für die Wohnungsuchenden war. Die vom Magistrat Berlin unternommenen Versuche zur Vereinfachung des Verfahrens sind an dem Widerstande des Ministeriums bisher gescheitert.

Die mit der Fluchtliniengestaltung, der Bauberatung und der baulichen Entwicklung Berlins überhaupt Hand in Hand gehende Baupolizei wird zweckmäßig in den Bezirken denjenigen sachverständig vorgebildeten Bezirksamtsmitgliedern oder andern geeigneten Beamten überlassen, die in Fühlung mit der Bevölkerung stehen, die Fluchtliniengestaltung in der Hand haben und geeignet sind, wirtschaftliche und technische Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen oder vorteilhaft zu berücksichtigen.

Die beim Magistrat vorzusehende Instanz für die Baupolizei sollte Aufgaben grundsätzlich der Art, die Festsetzung der Bauordnung und die Erledigung von Beschwerden, Dispensen und dergleichen übernehmen. Es ist nicht einzusehen, warum dieselben Beamten, die früher in staatlicher Eigenschaft endgültige Entscheidungen trafen, jetzt nach Übernahme der Baupolizei durch die Stadt zur Zwischeninstanz herabsinken. Wenn die bauliche Entwicklung Groß-Berlins nicht in gefahrvoller Weise künftig beeinträchtigt werden soll, muß durch gesetzgeberische oder ministerielle Maßnahmen an die Verwaltung der Viermillionenstadt in baupolizeilicher Hinsicht dasselbe Maß von Verantwortung und von Vertrauen übertragen werden, das die Bezirke ihrerseits im entsprechenden Ausmaß vom Magistrat verlangen müssen. Die bei der Zentralverwaltung einzurichtende Baupolizei gehört als obere Instanz, als überprüfende, regelnde, Richtung weisende Stelle zum Städtebauamt. Dieses Bauamt muß seinem ganzen Zuschnitt nach über dem Streit der Fachleute und über der örtlichen Kleinarbeit der Bezirke stehen; es muß die zusammengefaßte Arbeit der verschiedenen Fachrichtungen und der verschiedenen Bezirke auswerten und in großzügigen Planungen mehr anregend und befruchtend als kritisch und verzögernd zu wirken versuchen. Die polizeilichen Angelegenheiten für die Festsetzung der Bauordnungen gehören aufs innigste zum Städtebauamt — zum Generalbebauungsplan. Sollte in der Zentralverwaltung eine Spaltung der Polizei mit Rücksicht auf die vorhandene Hochbau- und Tiefbauverwaltung erwünscht sein, so würde die Entwässerungs- und Straßenbaupolizei in zweiter städtischer Instanz dem Stadtbaurat für


Amerikanische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 99.

Letzte Werte: Kohle . . am 27. März 7,25 \$/ton Kupfer . . am 11. April 17,25 c/lb Pfd. Sterling am 11. April 4,6662 \$/£
Eisen . . am 27. März 57,50 \$/ton Baumwolle am 11. April 29,35 c/lb Mark . . . am 11. April 0,00475 \$/M

Seit der letzten Veröffentlichung sind im großen und ganzen keine wesentlichen Änderungen im Preisstand eingetreten. Der Preis für Baumwolle ist nach anfänglichem Steigen wieder auf den alten Stand zurückgegangen, lediglich die Kohlenpreise sind seit Mitte Februar wieder im Ansteigen begriffen (Ruhrbesetzung!).



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer am 11. April 8 110 M/kg Dollar am 11. April 21 142,50 M/\$
Baumwolle . . am 11. April 15 264 M/kg Aktienziffer . . am 6. April 1 049 015.
(vergl. S. 379)

Dießmal, einige besondere Hochbaufragen dem Stadtbaurat für Hochbau und alle Fluchtlinienangelegenheiten, Generalia jeder Art, Bauordnungs-wesen, dem Städtebauamt zu übertragen sein.
Das Bild, von dem vorstehend einige der wesentlichsten Teile zur Darstellung gekommen sind, zeigt naturgemäß viele Schatten; doch es

ist nicht das erste Mal, daß Berlins Lage nicht günstig war, daß sich deutsche Kraft gerade in tiefster Not des Volkes bewährte. Wir Deutschen sollten uns deshalb auch jetzt wieder daran gewöhnen, mit Mut und Vertrauen allein auf unsre eigene Kraft, nicht auf andre, allen Schwierigkeiten entgegenzuwirken.“
[W 194]

Der Schiffsverkehr in deutschen Seehäfen 1922.

Die Wiederausdehnung des deutschen Überseehandels und die Bemühungen der deutschen Reedereien, die deutsche Seeschifffahrt wieder auf ihre alte Höhe zu bringen, finden u. a. ihren Ausdruck in dem Seeverkehr in den zwölf wichtigsten deutschen Seehäfen. Wir entnehmen „Wirtschaft und Statistik“ 1923 Nr. 5 folgende Übersicht, nach der der Schiffsraum des Gesamtverkehrs im Mittel von Ein- und Ausgang um 6,7 Mill. N.-R.-T. oder um 43 vH des Verkehrs von 1921 zugenommen hat. Damit ist der Gesamtverkehr auf 84 vH (in den Nordseehäfen sogar auf 90 vH) des entsprechenden Seeverkehrs im Jahre 1913 gestiegen.

Im einzelnen ist noch hervorzuheben, daß auf Hamburg und Bremen drei Viertel der hier betrachteten Schifffahrt entfielen. Der Verkehr deutscher Schiffe hat sich gegen das Vorjahr um 60 vH gehoben, umfaßt aber dennoch kaum mehr als ein Drittel des gesamten bewegten Schiffsraums gegenüber fast zwei Dritteln im Jahre 1913. In den Nordseehäfen, vor allem in Hamburg, herrschte die fremde Flagge vor, in den Ostseehäfen dagegen die deutsche. Unter den fremden Flaggen stand in vorderster Reihe die britische, auf die über ein Viertel des Gesamtverkehrs, in Hamburg sogar über ein Drittel, entfiel; der Anteil Nordamerikas hat gegenüber dem Vorjahr stark abgenommen.

Der gesamte Seeverkehr wurde fast ausschließlich (zu 94 vH) durch Dampfer bewältigt. Bemerkenswert ist die Zunahme der Schiffsgröße, auch gegenüber dem Jahre 1913, die allerdings nur auf das Anwachsen der mittleren Schiffsgröße der fremden Schiffe zurückzuführen ist. Die in allen Häfen verkehrenden Dampfer umfaßten durchschnittlich 1913: 775, 1921: 831, 1922: 1012 N.-R.-T.

Schiffsverkehr in 12 deutschen Seehäfen 1922.

Häfen	Angekommen		Abgegangen	
	Zahl	N.-R.-T.	Zahl	N.-R.-T.
Nordsee:	18 123	19 683 440	20 096	19 705 564
Hamburg	10 966	13 008 854	13 004	13 348 046
Cuxhafen	459	661 730	391	312 168
Altona	1 241	460 943	1 269	466 015
Geestemünde	188	117 413	184	109 970
Bremen (einschl. Bremerhaven)	3 780	4 266 180	3 751	4 293 025
Emden	1 489	1 168 320	1 497	1 176 340
Ostsee:	10 377	2 726 036	9 888	2 711 462
Flensburg	2 288	161 450	1 878	149 932
Kiel	1 364	237 913	1 406	260 394
Lübeck	2 258	442 341	2 213	440 034
Warnemünde	400	65 800	371	74 500
Stettin	2 898	1 277 912	2 852	1 242 198
Königsberg	1 169	540 620	1 168	544 404
insgesamt	28 500	22 409 476	29 984	22 417 026
im Vorjahr	23 859	15 816 255	24 962	15 557 642
Zunahme vH	19,5	41,7	20,1	44,1

[W 188]

Der deutsche Außenhandel 1922.

Der deutsche Außenhandel schließt im Jahre 1922 mit einem Einfuhrüberschuß von rd. 2,2 Milliarden Goldmark ab¹⁾. Die Einfuhr betrug dem Werte nach schätzungsweise 6,2 Milliarden Goldmark, der Menge nach 459 Mill. Doppelzentner (dz). Die entsprechenden Zahlen der Ausfuhr sind 3,97 Milliarden Goldmark und 216 Mill. dz; der Menge nach überwiegt mithin der Einfuhrüberschuß die gesamte Ausfuhr. Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denen des Jahres 1913 zeigt, wie sehr sich die deutsche Außenhandelsbilanz gegenüber der vor dem Kriege verschlechtert hat: Im Jahre 1913 betrug die deutsche Einfuhr 11,2 Milliarden Goldmark, die Ausfuhr 10,2 Milliarden Goldmark. Der Einfuhrüberschuß war mithin noch nicht halb so groß wie im Jahre 1922²⁾. Während aber vor dem Kriege die Passivität der Handelsbilanz durch eine aktive Zahlungsbilanz mehr als wett gemacht wurde (durch Einnahmen aus der Handelsflotte, Kapitalanlagen und Guthaben im Auslande), fehlen uns heute diese Posten. Die Passivität unserer Zahlungsbilanz ist sogar nicht nur gleich dem oben angegebenen Passivsaldo der Handelsbilanz, es kommen noch die ungeheuren Beträge hinzu, die wir auf Grund des Friedensvertrages unsern ehemaligen Kriegsgegnern zahlen müssen.

Die Ein- und die Ausfuhr verteilte sich auf folgende einzelne Warengruppen (in 1000 dz)³⁾:

	Einfuhr		Ausfuhr	
	1913	1922	1913	1922
Lebende Tiere	1 800	303	17	53
Lebensmittel und Getränke	117 005	50 736	53 682	14 429
Rohstoffe und halbfertige Waren	597 010	388 767	590 255	142 719
Fertigwaren	12 493	18 946	93 181	58 362

¹⁾ „Deutscher Außenhandel“ 1923 Nr. 5.

²⁾ Allerdings muß hierbei berücksichtigt werden, daß der Umfang des deutschen Wirtschaftsgebietes im Jahre 1922 erheblich kleiner als im Jahre 1913 war.

³⁾ „Wirtschaft und Statistik“ 1923 Nr. 3/4.

Auf der Einfuhrseite fällt der starke Rückgang der Lebensmittel und Getränke auf weniger als die Hälfte in die Augen. Im Jahre 1913 wurden an Weizen und Roggen zusammen 14,2 Mill. dz im Jahr ein- als ausgeführt; 1922 betrug der Überschuß der Einfuhr über die Ausfuhr 19,3 Mill. dz. Der Rückgang der deutschen Produktion an Brotgetreide (auf dem jetzigen Gebietsumfang), der gegenüber 13 73 Mill. dz ausmacht, wurde mithin nur zu einem geringen Teil dadurch ersetzt, daß die Ausfuhr deutschen Getreides fast völlig hörte. Der Minderverbrauch des deutschen Volkes an Brotgetreide stellt sich danach 1922 gegenüber 1913 auf 68 Mill. dz.

Unter den Rohstoffen ist u. a. die Einfuhr an Braunkohle, chemischen Rohstoffen und Halberzeugnissen stark zurückgegangen. Besonders auffällig ist der Rückgang der Einfuhr bei Bau- und Holz, dessen Ausfuhr — ohne die Reparationslieferungen — erheblich anstieg. Über die einzelnen bedeutenderen Zahlen des Außenhandels in Rohstoffen gibt folgende Tafel eine Übersicht⁴⁾:

in 1000 dz	Einfuhr		Ausfuhr	
	1913	1922	1913	1922
Wolle und andere Tierhaare	2 452	2 149	545	8
Baumwolle	5 835	3 139	984	5
Bau- und Nutzholz	62 396	24 659	4 796	7 0
Holzschliff, Zellstoff, Papiermasse	550	720	1 881	3
Harze, Schellack, Gummi	1 190	505	320	6
Kautschuk, Guttapercha, Balata	284	334	97	2
Steinkohle	105 401	125 984	345 984	50 0
Braunkohle	69 871	20 157	603	2
Koks und Preßkohlen	7 427	3 586	95 967	13 1
Mineralöle	12 944	7 918	335	8
Zement	1 685	1 326	11 296	4 0
Kupfer	2 451	2 205	230	9
Blei	838	856	414	6
Kalialze	—	2	16 762	9 1
Thomasphosphatmehl, Superphosphate	4 945	3 347	9 965	1
sonstige chemische Rohstoffe und Halberzeugnisse	10 469	1 288	2 050	1
Rohstoffe, halbfertige Waren insgesamt	597 060	388 767	590 255	142 9

Am besten kennzeichnet die Lage des deutschen Außenhandels die folgende Übersicht über den Umfang der Ein- und Ausfuhr der wichtigsten Fertigwaren. Während die Einfuhr gegenüber dem Frieden erheblich wuchs, verringerte sich die Ausfuhr um 38 vH.

in 1000 dz	Einfuhr		Ausfuhr	
	1913	1922	1913	1922
Baumwollgarne	332	512	166	3
Baumwollgewebe	102	322	705	3
Waren aus Kupfer	51	17	848	4
Kautschukwaren	41	4	193	1
Papier und Papierwaren	334	41	3441	41
Farben und Farbwaren	748	82	2640	14
Glas und Glaswaren	154	147	2311	13
Textilmaschinen	250	18	730	4
Dampflokomotiven, Tender	5	12	544	10
Werkzeugmaschinen	75	16	902	7
Landwirtschaftliche Maschinen	385	12	407	8
Elektrische Maschinen	22	20	419	2
Fahrräder, Fahrradteile	2	0,5	97	1
Fertige Waren insgesamt	12 493	18 964	93 181	58 36

Die schwierige Lage der deutschen Eisenindustrie ist insbesondere, deren Daseinsbedingungen durch die Abtrennung Lothringens, des Saargebiets und eines Teiles von Oberschlesien und durch den Austritt Luxemburgs aus dem deutschen Zollverein von Grund aus verändert sind, drückt sich in folgenden Zahlen aus:

in 1000 dz	Einfuhr		Ausfuhr	
	1913	1922	1913	1922
Eisenerze	140 243	110 137	26 132	17
Roheisen, Schrott usw.	4 608	9 514	10 528	27
Eisenhalbzeug	110	3 252	7 008	10
eiserne Röhren, Walzen	97	511	3 930	19
Stab- und Formeisen	257	8 056	16 201	51
Eisenblech und Draht	705	1 691	11 278	44
Eisenbahnoberbaumaterial	5	1 543	6 574	36
Eisenteile, Kessel, Maschinenzubehör	205	100	1 457	8
sonstige Eisenwaren	407	350	8 562	72

[W 196]

Eisenerz- und Roheisengewinnung Deutsch-Österreichs 1922.

Die Eisenerz- und Roheisengewinnung Deutschösterreichs im Jahre 1922 betrug 2 793 087 t; hiervon entfielen 2 065 269 t auf Steiermark u. Kärnten, während sich der Rest auf Salzburg und Niederösterreich verteilte. Die Roheisengewinnung allein betrug 322 822 t gegenüber 226 070 im Jahre 1921 und 606 655 t im Jahre 1913. (Industrie- u. Handelszeitung 1923 Nr. 36)

[W 185]

⁴⁾ Frankfurter Zeitung 1923 Nr. 214.

BÜCHERSCHAU.

Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2500.

Jahrbuch der Flugzeugkunde. Band II: Aerodynamik. von Prof. Dr. Richard Fuchs und Prof. Dr. Ludwig Hopf. Berlin 1922, Richard Carl Schmidt & Co. 470 Seiten mit 235 Abb. Gz. geb. 25.

Band VIII: Flugzeuginstrumente. Von Dr. Kurt Bennewitz. 10 Seiten mit 386 Abb. Gz. geb. 15.

Man ist gewohnt, unter Aerodynamik die Theorie der ebenen bzw. räumlichen Luftbewegung um Körper mit unendlicher oder endlicher Längenerstreckung zu verstehen. Die Verfasser Fuchs und Hopf des vorliegenden Handbuches der Flugzeugkunde haben den Begriff weiter gefasst und berichten mit gleicher Ausführlichkeit über die Theorie der Bewegung in der Luft, d. h. über die Gesetze des stetigen und ungestörten Fluges. Die Verfasser haben gemeinsam in der wissenschaftlichen Abteilung der Flugzeugmeisterei während des Krieges gearbeitet und geben nun eine Zusammenfassung ihrer Erfahrungen und Rechnungen wieder. Dabei ist das einheitliche geistige Gepräge dadurch zu spüren, daß die beiden Verfasser sich auf die natürlich gegebene Grenze des Wissensgebietes untereinander geeinigt haben. Fuchs behandelt die Luftbewegung, Hopf die Bewegung in der Luft.

Fuchs gibt eine ausgezeichnete Zusammenfassung der allenthalben streuten Abhandlungen über die Theorie von Auftrieb und Rückstoß unter Verwendung der jeweils geeignetsten mathematischen Hilfsmittel. Es genügt hier, die Namen, die im Text angeführt werden, zu nennen: Euler, Laplace, Bernoulli, Stokes, Prandtl, Blasius, Kutta, Kowalewski, v. Mises, Trefftz, v. Kármán, Munk, Betz, Helmholtz. Die theoretischen Betrachtungen finden ihren Abschluß in einem eingehenden Vergleich mit Meßergebnissen, die in einer so übersichtlichen Zusammenstellung gegeben werden, wie sie bisher noch nirgends geboten wurde. Nur wenige Seiten weisen schließlich auf den Zusammenhang mit der Theorie der Luftschrauben hin, da für diese in der Buchreihe ein besonderer Band vorgesehen ist. Man entbehrt neben den ausführlichen Angaben über die Kräfte nur eingehende Mitteilungen über die Verteilung der Drücke, die sich aus der Theorie leicht und mit sehr guter Annäherung an Meßergebnisse bezeichnen lassen.

Im zweiten nahezu gleich großen Teil des Werkes hat Hopf die Eigenschaften und Flugleistungen behandelt. Die Untersuchungen beziehen sich entsprechend den Aufgaben der Flugzeugmeisterei auf die Prüfung fertiger Flugzeuge und übermitteln hier sehr wertvolles statistisches Material. Es versteht sich, daß in diesem Zusammenhang die graphische Behandlung, wie sie König und Eiffel vorgeschlagen haben, überwiegt und die Ergebnisse der Strömungstheorie nicht zur Ausbrechnung von Entwürfen ausgewertet werden. Trotzdem kann der Konstrukteur die eingehende Durcharbeitung, da viele Erfahrungssätze theoretisch geklärt mitgeteilt werden, nicht angelegentlich genug empfohlen werden. An die Behandlung der Flugleistungen und Betrachtungen über das Momentengleichgewicht im geraden Flug schließen sich Berechnungen der Flugleistungen aus Bewegungsgleichungen für ungestörten Flug ungezwungen an. Auch hier werden zum ersten Mal ausführlich Erfahrungen mit den nur schwer übersichtlichen Rechnungen in Zusammenhang gebracht und wertvolle Folgerungen für die Ausbildung der Steuerorgane gezogen.

Für die ungestörte Durcharbeitung des ganzen Werkes ist es von Bedeutung, daß der geistige Zusammenhang nicht allenthalben durch ausdrückliche Bezugnahme auf Vorveröffentlichungen durchbrochen, sondern die benutzte Literatur in einem acht Seiten umfassenden Literaturverzeichnis am Schluß zusammengestellt wird.

Auch Bennewitz weiß der Aufgabe der Buchreihe, die Erfahrungen des Krieges für die Zukunft nutzbar zu machen, bestens zu nützen. Die überaus klare Gliederung des Stoffes, von dessen Umfang sich selbst der Fachmann nicht immer volle Rechenschaft geben mag, gewährt einen Einblick in Funktion und Zusammenhang der Steuerorgane des Flugzeugorganismus, der der technischen Entwicklung äußerst dienlich sein muß. Daß dabei die Theorie der Instrumente mehr angedeutet als behandelt wird, ist angesichts des so schon beträchtlichen Umfanges des Werkes nur zu begrüßen. Die reich mit Abbildungen ausgestattete Beschreibung wird ergänzt durch ein Verzeichnis der konstruktiv beteiligten Firmen, die aus den sachkundigen Anregungen des Verfassers sicher viel Nutzen ziehen können.

Der Verlag erwirbt sich mit der Herausgabe des Handbuches ein hervorragendes Verdienst um die Entwicklung der Flugtechnik und zeigt, daß der erzwungene Abbau der Flugindustrie, wenn er auch der Theorie die Anregungen entzieht, noch keinen Zusammenbruch der technischen Wissenschaften herbeigeführt hat.

[B 1592] H. G. Bader.
Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereins deutscher Ingenieure. Herausgegeben von Conrad Matschoß. Zwölfter Band mit 164 Textabbildungen, 12 Bildnissen, 215 S. Berlin 1922, Verlag des Vereins deutscher Ingenieure.

Seitdem 1909 der erste Band des Jahrbuchs erschienen, in dessen Vorwort sein Herausgeber die Notwendigkeit der Verbreitung technischer Kenntnisse zum Verständnis für die weltgeschichtliche Bedeutung der Technik und ihrer Errungenschaften hervorhob, ist eine beträchtliche Anzahl weiterer Jahrbuchbände herausgekommen, deren Inhalt in seiner Gesamtheit bereits ein beachtenswertes Kompendium technischer Geschichte darstellt, das abgesehen von seiner Vielseitig-

keit deshalb besonders wertvoll ist, weil es von Ingenieuren geschrieben ist, die im innigsten Zusammenhang mit dem Zweig ihres Berufes stehen, dessen Geschichte sie darstellen.

Daß Matschoß mit der Herausgabe der „Beiträge“ einem Bedürfnis der Literatur nachgekommen ist, beweist das dauernd steigende Interesse, das sie in den Leserkreisen finden, sowie die große Zahl der Mitarbeiter, denen er dadurch die Gelegenheit geboten hat, ihre technisch geschichtlichen Studien in die Öffentlichkeit zu bringen.

Der soeben erschienene zwölfte Band bringt in wechselnder Folge biographische und industriegeschichtliche Abhandlungen aus den verschiedensten Gebieten der Technik. „Die Geschichte der Königshütte“ von Illies entrollt die geschichtliche Entwicklung des Eisenhüttenwesens in Oberschlesien und seine Bedeutung für die deutsche Eisenindustrie überhaupt. Sie erinnert den Leser aufs neue an die Schwere des Verlustes, den unser Vaterland durch die Abtretung Ostoberschlesiens an Polen erleiden mußte. Dipl.-Ing. Orth läßt vor den Augen des Lesers den „Werdgang der wichtigsten Erfindungen auf dem Gebiete der Spinnerei und Weberei“ entstehen. Einen „Abriß der Geschichte der Solinger Klingen- und Waffenindustrie“ bietet die Abhandlung von Dipl.-Ing. Sommer, während die „Geschichte der Keramik in Deutschland“ von Antz und die „Bergmännische Kunst“ von Prof. Treptow reizvolle Betrachtungen über das Töpferhandwerk und das Kunsthandwerk bringen. „Das Wasserwerk der Stadt Halle“, dessen Anfänge auf das Jahr 1467 zurückgehen, wird in seiner Entwicklung und Beziehung zur hallensischen Industrie von Antz als Beispiel aus dem Tätigkeitsbereich einer großen Stadtverwaltung erläutert.

An Biographien enthält der Band die des „Wilhelm August Lampadius“, des ehemaligen Professors an der Bergakademie Freiberg, der mit als erster der Lavoisierschen Theorie der Chemie durch streng wissenschaftliche Experimente zum Siege über die alte Phlogistontheorie verholfen hat, von Prof. Schiffner; ferner die „Johann Georg Bodmers“, des erfolgreichen Erfinders auf dem Gebiete des Textil- und Werkzeugmaschinenbaues, von Dr.-Ing. Buxbaum; endlich die des Organisators der Deutschen Reichspost und des Weltpostvereins „Heinrich von Stephan“ von Geheimrat Gieseke und die des „Preußischen Bergwerksministers Friedrich Anton Frh. v. Heinitz“ von Prof. Schwemann.

Namentlich die Lebensbilder der beiden letztgenannten, deren Lebenswerke in ihren Auswirkungen bis in die heutige Zeit hineinragen, entrollen durch ihre fesselnde Darstellung dem Leser ein klares Bild von der geistigen Größe dieser Männer, denen Deutschland so unendlich viel zu verdanken hat.

Der reiche Inhalt des vorliegenden Jahrbuchbandes bietet von neuem Veranlassung, darauf hinzuweisen, wie notwendig nicht nur für den Ingenieur, sondern für den Kulturmenschen unserer Zeit überhaupt die geschichtliche Erfassung technischer Entwicklungsgänge ist, wenn er die neuzeitliche Kultur- und Wirtschaftsentwicklung verstehen will. So kann daher auch diesem Bande nur eine möglichst weit gehende Verbreitung gewünscht werden, zumal auch Papier, Druck und Ausstattung wieder auf der bekannten Höhe der ersten Bände stehen.

Hamburg. [B 1682]

Lohse.

Untersuchungen an Ventilkompressoren. Von Prof. J. C. Breinl, Pribram. Mit 57 Abbildungen im Text. München und Berlin 1922, R. Oldenbourg.

Der Verfasser veröffentlicht in diesem Werkchen Berechnungen und Versuche, zu denen er durch seine Tätigkeit als Beratender Ingenieur der Ingersoll Rand Co., New York, angeregt wurde.

An das Ventil als richtiges Element des Kompressors werden die Forderungen gestellt: Die Ausführung muß gleichbleibende Flächen der Berührung von Platte und Sitz und möglichst großen Durchgangsquerschnitt verbürgen. Die Luft-Durchgangsverluste sind einzuschränken.

Die Verluste in Spaltöffnung, Sitzspalt und Hubspalt werden rechnerisch ermittelt, die Beiwerte durch Versuche festgestellt. Die Ergebnisse führen zu beachtenswerten Vorschlägen für die Ausführung der Sitzkanten.

Anschließend hieran wird der Einfluß des Druckventils auf die Größe des schädlichen Raumes dargestellt. Die Einführung eines „Gütegrades“ bezweckt der Vergleich verschiedenartiger Ventile.

Zwei weitere Kapitel behandeln Öffnen und Schließen des Ventiles; in weiteren Ausführungen wird auf den baulichen Aufbau eingegangen, Ausführungen, die, wie der ganze Inhalt des Buches, auf hervorragende praktische Erfahrungen des Verfassers schließen lassen.

Das Buch kann bestens empfohlen werden.

H. D.

Die Fernsprechtechnik unter besonderer Berücksichtigung des Selbstanschlußbetriebes, der Verstärkung der Sprechströme und des Hochfrequenz-Fernsprechens (drahtloser Rundspruch, Zugtelefonie usw.). Von C. W. Kollatz. Zweite verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 227 Abbildungen und 3 Übersichten. VIII u. 318 Seiten. Berlin 1922, Georg Siemens.

Das vorliegende Buch gibt nach einem kurzen geschichtlichen Überblick eine sehr klare und, soweit dies bei dem zur Verfügung stehenden Platz möglich ist, vollständige Beschreibung der augenblicklich in Deutschland benutzten Fernsprechanlagen. In den ersten zehn Abschnitten werden die normalen Teilnehmer- und Amtseinrichtungen mit Apparaten, Schaltungen usw. an der Hand zahlreicher Photographien und Leitungspläne behandelt. Da die Schaltungen für Orts- und Ferngespräche, zur Zählung der Gespräche usw. Schritt für

Schritt angegeben werden, erhält man ein anschauliches Bild der Anforderungen, denen die Apparate und die Beamten entsprechen müssen. Die Privatfernsprechstellen mit einem gemeinsamen Umschalter für Haupt-, Neben- und Privatanschlüsse zeigen, wie im 11ten Abschnitt ausgeführt, noch verwickeltere Verhältnisse, da sie den Vorschriften der Post und den Wünschen der Besitzer genügen sollen.

Im 12ten Abschnitt werden die Grundzüge der selbsttätigen und halb selbsttätigen Fernsprechvermittlung entwickelt und die Vorzüge des Selbstanschlußsystems bei kleinen Vermittlungsstellen herausgearbeitet, da dort die Apparate verhältnismäßig einfach bleiben und doch trotz Personalverminderung dauernde Dienstbereitschaft erzielt wird. Die beiden letzten Abschnitte, dem Umfang nach ein Drittel des Buches, geben in Kürze eine gute Übersicht über die neuesten Mittel der Fernsprechtechnik, um unter Verminderung des Drahtquerschnitts auf größere Entfernungen als bisher und gleichzeitig auf derselben Leitung bis zu sechs Gesprächen störungsfrei zu führen. Pupinkabel, Elektronenröhren-Verstärker und elektromagnetische Drahtwellen ermöglichen auf diese Weise, allen Anforderungen eines gesteigerten Verkehrs schnell und billig Rechnung zu tragen.

Das Buch bringt nicht nur dem Fachmann eine gute Zusammenstellung des augenblicklichen Standes der deutschen Fernsprechtechnik, sondern gewährt auch jedem Fernsprechteilnehmer, der sich für die Vorgänge der Sprachübertragung auf einer Leitung oder drahtlos durch die Luft oder zugleich mit mehreren Gesprächen auf demselben Draht interessiert, einen leicht verständlichen Einblick in die Dinge.

E. Lübcke.

Enzyklopädie der technischen Chemie. Von Prof. Dr. F. Ullmann. Band 10: Saponine bis Stereotypmetalle. 726 S. mit 241 Abb. Desgl. Band 11: Stickstoff bis Wasserstoffsuperoxyd. 684 S. mit 155 Abb. Berlin und Wien 1922, Urban & Schwarzenberg. Preis Gz. je 40.

Vorlesungen über Technische Mechanik. Von Prof. Dr. phil. Dr.-Ing. A. Föppl. 4. Bd.: **Dynamik**. 7. Aufl. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 404 S. und 209 Abb. Preis Gz. 5,5, geb. 8.

Von einigen unbedeutenden Änderungen abgesehen, bildet die 6. Auflage einen unveränderten Abdruck der vorhergehenden.

Hermann Recknagels Hilfstabellen zur Berechnung von Warmwasserheizungen. Von Dipl.-Ing. O. Ginsberg. 4. Aufl. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 31 S. Preis Gz. 3,5.

Der Durchfluß des Wassers durch Röhren und Gräben, insbesondere durch Werkgräben großer Abmessungen. Von Prof. Dr. Ph. Forchheimer. Berlin 1923, Julius Springer. 50 S. mit 20 Abbildungen. Preis Gz. 1,6.

Handbuch der Elektrizität und des Magnetismus. Von Prof. Dr. L. Graetz. Band III: Elektronen und Ionen, Lieferung 4. Leipzig 1923, Johann Ambrosius Barth. S. 725 bis 1074. Mit 217 Abb. Preis Gz. 3.

Deutsches Funkerjahrbuch für das Jahr 1923. Von C. W. Kollatz. 3. Jahrgang. Berlin 1923, F. A. Günther & Sohn A.-G. 167 S.

Sammlung Götschen Band 456: Ströme und Spannungen in Starkstromnetzen als Grundlage elektrischer Leitungsberechnungen. Von J. Herzog und C. Feldmann. 2. Aufl. Berlin und Leipzig 23, Walter de Gruyter & Co. 108 S. mit 68 Abb. Preis Gz. 1.

Wie stellt man Projekte, Kostenanschläge und Betriebskostenberechnungen für elektrische Anschlußanlagen auf? Von F. Hoppe. 9. Aufl. Leipzig 1923, Johann Ambrosius-Barth. 705 S. mit 334 Abb. Preis Gz. 9.

Der Krieg mit seinen Folgen hat der neuen Auflage des Buches ein wesentlich geändertes Aussehen gegeben, insofern die Kostenfrage und die Betriebskostenberechnung, für die sich die Grundlagen fast jeden Tag ändern, stark in den Hintergrund treten mußten. Auch die Projektierung von Stromerzeugungs- und Verteilungsstationen und Netzen ist fortgelassen und einem besonderen Buche vorbehalten, so daß sich das vorliegende auf die Anschlußanlagen beschränkt, hier aber in allen Teilen wesentlich erweitert und vervollständigt ist. Es steht in der Mitte zwischen einem Taschenbuch wie der „Hütte“, und einem Lehrbuch.

Der Wegebau. Von Prof. Dr. A. Birk. 3. und 4. Aufl. 1. Teil: **Bau und Straßenbau.** Leipzig und Wien 1923, Franz Deuticke. 218 S. mit 154 Abb. Preis Gz. 9.

Organisation von Fabrikbetrieben, kaufmännische Organisation, Betriebsorganisation. Von G. J. Erlacher. 6. Aufl. Leipzig 1923, Dr. A. Jänecke. 133 S. mit 6 Abb. und 14 Vorlagen.

Jahrbuch der Technik. Technik und Industrie. Zeitschrift für Wirtschaft, Technik und Industrie, Gewerbe, Handel und Verkehr. Jahrgang IX. 1922/23. Stuttgart 1923, Franckhs Technischer Verlag. Dieck & Co. 288 S. mit vielen Abbildungen. Preis im März 6000, geb. 9500 M.

Wer sich nicht nur über die Fortschritte seines eigenen Fachgebietes im letzten Jahr, sondern darüber hinaus über die gesamte Entwicklung der Technik und Industrie unterrichten will, wird in dem Jahrbuch gedrängter Kürze durch Sonderabhandlungen wie durch rundschaure Zusammenfassungen leicht verständliche und anregende Auskunft finden.

Vorlesungen über Pumpenbau. Von Prof. A. Budau. Unter Mitwirkung von K. Tindl, F. Magyar, H. Schindler. Mit einem Anhang: **Hydraulische Kraftübertragung.** 2. Aufl. Wien und Leipzig 1923, G. Fromme G. m. b. H. 135 S. mit 160 Abb. Preis Kr 26 000.

Abgesehen von dem Anhang, der die Kapselwerke zur hydraulischen Kraftübertragung auf kurze Entfernungen namentlich im Kraftfahrzeug- und Lokomotivbau behandelt, ein nahezu unveränderter Abdruck der ersten Auflage. S. Z. 1921 S. 982.

Werkstattbücher Heft 11 und 12: Freiformschmiede. Von P. L. Schweißguth. Berlin 1923, Julius Springer. 1. Teil: **Technik des Schmiedens, Rohstoff der Schmiede.** 72 S. mit 225 Abb. 2. Teil: **Einrichtungen und Werkzeuge der Schmiede.** 74 S. mit 128 Abb. Preis Gz. je 1.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION.

Die Entwicklung des Kreiselkompasses.

Zu dem Aufsatz des Herrn Prof. Martienssen in Nr. 8 d. J. bemerken wir:

1. Die dort geschilderten Versager kamen nicht „besonders auf U-Booten“, sondern überhaupt nur auf U-Booten vor, und zwar hauptsächlich auf besonders kleinen,
2. wurde der Kompaß nicht zerrissen, sondern nur in seiner Weisung gestört,
3. hatte die Stabilisierung durch einen vierten Kreisel am Gehänge vielfach sehr guten Erfolg, wenn auch nicht auf allen U-Boots-Typen. Sie wurde verlassen, weil sich ein bedeutend einfacherer Weg zur Bekämpfung dieser Versager fand.

Anschütz & Co.

Zu vorliegender Bemerkung der Fa. Anschütz & Co. erwidere ich, daß das Wort „zerrissen“, worauf die Fa. Anschütz & Co. in Punkt 2 zurückgreift, lediglich ein Druckfehler ist und „verrisen“ heißen soll, ein Wort, das in der Bordsprache gleichbedeutend ist mit der Störung der Kompaßweisung.

Prof. Dr. Martienssen.

Dreieckschaubilder für graphische Berechnungen.

Zu der gleichnamigen dankenswerten Arbeit von G. Neumann in Z. 1923 S. 231 bemerke ich, daß die Rechendreiecke sehr viel übersichtlicher und leichter verständlich werden, wenn man sie nach meinem Vorschlag¹⁾ als Schnittfiguren von drei (oder bei kombinierten Dreiecken von mehr) Parallelscharen aufbaut und dies deutlich in dem Schau-

¹⁾ Z. f. Elektrochemie 1919/20, Beiträge zur graphischen Feuerungstechnik Leipzig 1920 S. 35 u. f.

bild zum Ausdruck bringt. Der Vorschlag ist in Abb. 2 stillschweigend, ohne Erklärung seiner Bedeutung, ausgeführt, leider aber auch nur angedeutet.

Weiter habe ich die Theorie des erweiterten Dreiecks von Gibl, insbesondere auch des logarithmischen Dreiecks, bereits in den Beiträgen zur graphischen Feuerungstechnik 1919/20 veröffentlicht, so daß ein Hinweis auf diese ältere Literatur angemessen wäre.

W. a. Ostwald

Auf die Zuschrift von W. a. Ostwald erwidere ich, daß die vermißte, für die Anwendung des Schaubildes allerdings sehr nützliche Parallelscharennetz im Original zu Abb. 2 vorhanden war, aus unbekannten Gründen ist jedoch die Wiedergabe unterblieben. In die Berechnung des Druckabfalls von Gasen und Dämpfen in Rohrleitungen stellt die Wärmestelle Düsseldorf auf Wunsch Dreieckschaubilder in größerer Ausführung mit eingezeichnetem Parallelscharennetz zur Verfügung. In den übrigen Abbildungen habe ich die Parallelscharen mit Absicht weggelassen, da sie nicht zum Gebrauche wie bei Abb. 2, sondern nur zur Veranschaulichung der geometrischen Zusammenhänge der verschiedenen Dreiecksdarstellungen dienen sollte.

Die Priorität der Theorie des Gibbsschen Dreiecks bestreite ich Ostwald nicht, meine graphische Veranschaulichung dieser Theorie ist aber in ihrer leichten Auffaßbarkeit und Klarheit eine Ergänzung zu den Veröffentlichungen Ostwalds, die zweifellos Vorzüge hat. Ich übrige ist meine Arbeit unabhängig von den Veröffentlichungen Ostwalds entstanden, deren Studium ich jedermann, der sich für graphische Berechnungsverfahren interessiert, warm empfehle.

G. Neumann.

ANGELEGENHEITEN DES VEREINES.

Auf einstimmigen Antrag des Vorstandes des Mannheimer Bezirksvereines hat sich der Vorstand des Gesamtvereines in seiner Sitzung vom 12. April ds. Js. entschlossen, mit Rücksicht auf die politische und wirtschaftliche Lage die ursprünglich für den 17. und 18. Juni ds. Js. für Mannheim geplante

63. Hauptversammlung

(s. Z. d. V. d. I. 1923 S. 200, VDI-Nachrichten Nr. 8a S. 79) zu vertagen.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

R. 17

SONNABEND, 28. APRIL 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
in- und Elektrostahlwerk aus Eisenbeton. Von J. Magg	405	Zur Ingenieurzerziehung. Von G. M. Strobl	419
suche über die Wirkung verschiedenartiger Nietverbindungen		Rundschau: Versuche mit Verdichtungsdüsen — Schweißen von ge-	
doppeltteiler Druckstäbe. Von H. Kayser	408	rissenen Großgasmaschinen-Zylindern — Großes Motorschiff	
Staubaufbereitung für Dampfkessel	410	mit Flettner-Ruder — Normung der Werkzeugbefestigung an	
Druckkraftmaschinen in der Landwirtschaft	410	Fräsmaschinen — Verschiedenes	422
suche an Kondensationswasserableitern	410	Wirtschaftliche Umschau: Die englische Eisen- und Stahlindustrie	
neuer Geschwindigkeitsmesser für Fördermaschinen. Von		seit 1922 — Die Eisenbahnen Polens — Die Entwicklung der	
W. Heilmann	411	deutschen Aktiengesellschaften — Englische Konjunkturtafeln	
Schutz- und Tauchgeräte. Von F. Plett	413	— Verschiedenes	425
Verkäufte Holz im Grubenbetrieb	415	Bücherschau: Organisation und Normung im Konstruktionsbureau.	
ren aus dem Deckendurchbruch im Mosse-Haus	415	Von Tuloschinski — Lehrbuch der Physik. Von Dessau	
Einführung der Dinormen in den Siemens-Schuckert Werken.		— Freiherr Dr. Th. von Cramer-Klett. Von Biensfeldt	
Von P. Wölfl	416	— Eingänge	428

Martin- und Elektrostahlwerk aus Eisenbeton.

Von Dr.-Ing. Julius Magg, o. ö. Professor der Technischen Hochschule Graz.

Das Stahlwerk, das zwei kippbare 15 t-Martinöfen und einen Lichtbogen-Widerstandsofen von 6 t Fassung enthält, ist ganz aus Eisenbeton hergestellt. Einzelheiten der Anlage. Überwindung von Bauschwierigkeiten. Zusammenfassung von Erfahrungen.

Das im folgenden dargestellte Martin- und Elektrostahlwerk ist während des Krieges im Rahmen einer unter meiner Oberleitung gebauten Artilleriemunitions- und Geschützrohr-Fabrik im ehemaligen k. u. k. Artilleriearsenal in Wien entstanden.

Die gesamte Anlage, Abb. 1, umfaßt das erwähnte Martin- und Elektrostahlwerk a, ein Walzwerk b, die Großschmiede und die Schrotfabrik c, ein Kesselhaus d zur Erzeugung des Dampfes für die Dampfdruckwasser-Pressen der Großschmiede, e für alle Werke gemeinsame Gas- und Wasseranlage e, die Transformator- und Verteilungsanlage für den elektrischen Strom f, g Lagerplatz für Schrott und Fertigzeugnisse und das zwischen dem Stahlwerk und dem Walzwerk gelegene Blocklager h. Für den ganzen Neubau war nur eine kleine beengte Fläche von 22500 m² verfügbar, wovon 10348 m² mit Hochbauten besetzt sind und 3930 m² auf die Lagerplätze entfallen, so daß nur 36 vH der Grundfläche anderen Zwecken dienstbar sind. Darin mußte auf möglichst gedrungene Anordnung der Baulichkeiten und ihrer Inneneinrichtung gesehen und der Verkehr der Arbeiter streng geregelt werden. Die Anordnung ist so getroffen worden, daß das im ganzen 164 m lange, von 2 Masten getragene Lagerplatz zu zwei Dritteln der Schrott- und Roheisenlagerung dient, während der letzte gegen das Preßwerk zu gelegene Teil das Enderzeugnis aufnimmt. Die Teile des Lagerplatzes sind durch einen Weg getrennt, der den Verkehr zwischen den Haupt- und Hilfswerken ermöglicht, und unter dem in einem gekrümmten Kanal die Gasleitung von den Gaserzeugern nach dem Stahlwerk führt. Der Verkehrswege des Erzeugnisses und so geführt, daß das Fertigzeugnis wieder in den Bereich der Mastenkrane kommt und von diesen auf dieselben Wagen verladen wird, die zuvor den Schrott tragen und durch den Magnetkran zum Lagerplatz für die Fertigzeugnisse verschoben werden.

Die Sohle des Schrottlagerplatzes ist gegen Hüttenflur um 5 m vertieft, so daß insgesamt rd. 5000 m³ Raum zur Schrottlagerung verfügbar sind. Die Sohle des Schrottlagerplatzes ist mit ganz geringer Neigung gegen die Ecken aus feinem, mit feinstem eingewalztem Schotter ausgeführt. Für die Ent-

wässerung ist durch einige in den Ecken angebrachte Kanalgitter, die zu Sickergruben führen, gesorgt. Die Anordnung hat sich bestens bewährt, und die Sohle hat trotz schwerster Beanspruchung zu keinen Ausbesserungen Anlaß gegeben.

Für die geplante Erzeugung von 150 t Stahl in 24 h sind 2 kippbare Martinöfen von je normal 15 t Herdinhalt aufgestellt. (5½ Beschickungen in 24 h, 14 Tage Neuzustellung nach je 500 Beschickungen.) Für den elektrischen Ofen ist eine Erzeugung von 25 t legierten Geschützrohrstahls in 24 h und dementsprechend und mit Rücksicht auf die schwersten zu vergießenden Blöcke ein Herdinhalt von 6 t vorgesehen. Die Martinöfen dienen hierbei mit einem jeweils ausgekippten Teil ihres Herdinhalts als Vorfrischer für den elektrischen Ofen. Für eine Leistungssteigerung um 50 vH können die Martinöfen bis 22,5 t fassen, wobei die Abmessungen des Bades 7000 × 2500 m² bei 400 mm größter Badtiefe betragen. Dementsprechend sind auch die Regeneratorkammern mit 38 m³ Gittermauerwerk für den Luftraum und 26 m³ für den Gasraum (Generatorgas aus hochwertigen Braunkohlen von 1400 bis 1450 kcal/m³) reichlich bemessen.

Die Gesamtanordnung des Stahlwerks, Abb. 2 und 3, mit Schrottplatz, hochliegenden Muldenbank und darunter liegender Gasleitung entspricht der üblichen Anordnung kleinerer Werke. Die Mulden werden vom Magnetkran beschickt und nach dem Wiegen von der Beschickmaschine in den Ofen geführt. Die Beschick- und die Gießseiten sind voneinander getrennt. Ungewöhnlich ist die Anordnung der Essen jenseits der Gießseite, doch erscheint mir die Anordnung in der Form zweckmäßiger als die Aufstellung der Essen jenseits des Schrottplatzes, wo die Rauchkanäle durch die Belastung des Schrottplatzes leicht der Gefahr des Zerdrückens ausgesetzt sind. Bei einer An-

ordnung wie der vorliegenden ist sorgfältig darauf zu sehen, daß die Führung der Rauchkanäle den Gießgruben ausweicht, da bei fehlerhaftem Umsteuern die Gefahr von Knallern im Fuchs besteht, die bei unter den Gießplatten durchgeführten Abgaskanälen die Gießplatte erschüttern und während des Gusses zu Verlusten und Gefährdung der Arbeiter Anlaß geben können.

Mit Rücksicht auf den schon verhältnismäßig bald nach Kriegsbeginn in Österreich auftretenden Eisenmangel mußten



Inneres des Martinwerkes.

ischen den einzelnen Windungen einer Spule der Spannungsfall nur etwa 0,5 V beträgt, genügt zur Isolierung die sich der Oberfläche des Drahtes bildende Aluminiumoxydschicht, bei Erhitzung des Drahtes mit nachfolgendem Wasserauftritt. Die einzelnen Spulen sind gegeneinander durch immer isoliert. Stellt sich während des Betriebes infolge von Spannungsstörungen ein Nachlassen der Hebekraft heraus, so rügt es, den Magneten durch dauerndes Unterstromhalten heiß werden zu lassen und ihn dann mit Wasser zu begießen, um wieder vollkommene Isolation zu erreichen. Die Magneten haben allen Anforderungen des rauesten Hüttenbetriebes ge- genen gezeigt.

Die Aufstellung von elektrischen Öfen in normalen Stahl- werken begegnet der Schwierigkeit, daß der elektrische Teil vor schädigung geschützt und dem Staub des Hüttenwerkbetriebes entzogen sein muß. Dies läßt sich bei Induktionsöfen leicht er- reichen, da der Phasenumformer ohne Schwierigkeit in einem fernt liegendem Raum aufgestellt und durch gepanzerte Hoch- spannungskabel mit dem Ofen verbunden werden kann. Induk- tionsöfen kommen aber nur für ununterbrochenen Betrieb zweck- mäßig in Frage, da bei oftmaliger Abkühlung ein Zerreißen der ofgförmigen Herdzustellung nicht zu vermeiden ist. Im ge- benen Fall, wo der Betrieb des Elektroofens nur nach Bedarf twendig war, konnte daher allein ein mit Niederspannung zu treibender Lichtbogen-Widerstandsofen mit muldenförmigem ard in Betracht kommen. Der dazu gehörige Transformator ufte wegen der hohen Kosten der bis 10 000 A führenden




Abb. 3.

leitungen und insbesondere wegen der in diesen bei plötzlichen nderungen der Stromstärke, Kurzschlüssen und Abreißen des ichtbogens auftretenden sehr starken elektrostatischen Kräfte öglichst in der Nähe des Ofens aufgestellt werden. Ich habe aher die in Abb. 5 und 6 dargestellte Anordnung angegeben, ie auch die Aufstellung eines zweiten gleichen elektrischen ens ermöglicht.

Die Hochspannungs-Regeltransformatoren für Drehstrom on je 1000 kVA und 48 Per./s bei 5000/16-107-98-89 V und 18,5/5120 A stehen für beide Öfen nebeneinander in einer wischen den Ofengründungen befindlichen Grube, so daß sich ie kürzesten Leitungen zu den Öfen ergeben. Die Grube ist it einer schweren aus Eisenbeton ausgeführten Decke, die für 000 kg/m² Belastung bemessen ist, bedeckt, so daß sich der üttenbetrieb dort ungestört vollziehen kann. Neben der Grube efindet sich ein durch ein schweres Gelände geschützter Ein- teigschacht, von dem aus die Transformatoren durch feuer- ichere Türen zugänglich sind. Dem Transformator führt in betonierte Schlauch von zwei Ventilatoren, die aus dem reien ansaugen, Kühlluft zu, die, durch Blechstreifen-Vorhänge n den Einsteigschacht gelangend, in diesem aufsteigt. Der Ein- teigschacht ist so breit ausgeführt, daß die Transformatoren in hn ausgefahren werden können, wodurch sie in den Bereich der iefßrankatze kommen. Die Ventilatoren befinden sich in einem esonders abgeschlossenen Raum, in dem auch der Umformer ür die Elektroden-Regelmotoren steht und dessen vordere Glas- vand Spannungs- und Stromanzeiger sowie die Elektroden- regelvorrichtungen enthält, so daß der Ofenmeister vom Ofen us, ohne bei seiner Arbeit gehindert zu sein, die im Ofen auf- retenden elektrischen Vorgänge gut überwachen kann. Der lektrische Ofen, Bauart Héroult-Lindenberg, ist mit seiner Mitte nter das Zugband des Hauptträgers gestellt, an dem eine ver- ahrbare elektrische Laufkatze von 2000 kg Tragkraft das Ab- ehen der Deckel besorgt. Die Gießgrube vor dem elektrischen Ofen befindet sich im Bereich der Gießkranlaufkatze, die


Schlackenrube hinter dem Ofen im Bereich der Hilfskatze der Beschickmaschine.

Die Verbindungsleitungen zwischen dem Transformator und dem Ofen bestehen aus vier miteinander unter Beilage von ölgetränkten Holzplatten verschraubten Aluminiumlamellen von zusammen $4 \times 155 \times 10,5$ mm² Querschnitt für jede Phase.

Über die gesamten beim Bau des Werkes in Eisenbeton statt in Eisen gemachten Erfahrungen ist folgendes zu berichten:

Zunächst ist für Eisenbetonbauten dieser Art ein genauer und von vornherein bereits bis in Einzelheiten festgelegter Ent- wurf erforderlich, da nachträgliche Änderungen und Zufügungen schwierig und mit größeren Kosten verbunden sind. Z. B. ist schon vor dem Aufbau der Bühne auf die Anordnung aller Rohr- leitungen, Seilzüge und ihrer Rollen zur Betätigung der Um-

Abb. 5 und 6. Elektroofen-Tiefbauplan.



steuerorgane Rück- sicht zu nehmen und durch Einlage von Holzpacken für die Möglichkeit nachträg- licher Anbringung von Kleinigkeiten zu sorgen. Ist diese Arbeit sorgfältig ge- leistet, so stellt sich die Bauzeit für Eisen- beton nicht wesent- lich höher als für Eisen, wenn die Zu- richtungsarbeiten der Eisenkonstruk- tion in der Fabrik mit eingerechnet werden. Der oft geäußerten Anschauung, daß es bei Ausführung aus Eisenbeton schwer sei, den sich später herausstellenden, durch Betriebsänderungen be- dingten Anforderungen anzupassen, vermag ich kein Gewicht beizulegen: Grundlegender Änderung ist auch der Eisenbau nicht fähig, und ein Durchbruch der aus Ziegeln ausgeführten Mauern ist in dem einen wie in dem anderen Fall möglich. Der Eisen- verbrauch für die Halle beträgt bei Ausführung aus Eisenbeton etwa 30 bis 35 vH dessen bei Ausführung nur aus Eisen. Ein Kostenvergleich ist nur bei genauer Kenntnis der Kosten des Schalungsholzes, Zementes und Eisens möglich. Im allgemeinen wird sich der Preis einer aus Eisenbeton ausgeführten Halle etwas höher stellen, wenn die Halle der einzige an Ort und Stelle ausgeführte Bau in Eisenbeton ist, da dann das Schalungsholz nicht mehr verwendet werden kann. Andernfalls wird sich bei normalen Verhältnissen der Preis ziemlich ausgleichen. Der Verbrauch an Schalungsholz beträgt, wenn der nicht wieder ver- wendbare Teil des Holzes gerechnet wird, ungefähr 30 vH des gesamten Verbrauches.

Versuche über die Wirkung verschiedenartiger Nietverbindungen doppeltelliger Druckstäbe.

Von Professor H. Kayser, Darmstadt.

Die Bindung doppeltelliger Druckstäbe im Eisenbau, bestehend aus zwei kreuzweise angeordneten Winkeln, erfolgt entweder durch kreuzweise, mit je einem Niet oder durch versetzte, mit je zwei Nieten angeschlossene Bindebleche. Über den Wert beider Anordnungen gehen die Ansichten vielfach auseinander. Der Verfasser hat daher durch Versuche festgestellt, daß bei gleicher Entfernung der Bindungen beide Anordnungen gleichwertig sind. Außerdem haben die Versuche wertvolle Aufschlüsse über die Wirkungsweise derartiger Druckstäbe und über die Abminderung der Tragkraft gegeben.

Die im folgenden besprochenen, in der Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule Darmstadt durchgeführten Versuche hatten den Zweck, die verschiedenen möglichen Anordnungen der Bindebleche eines aus zwei gekreuzten Winkeln bestehenden Druckstabes kritisch zu untersuchen, Abb. 1. Bei dem Stab A waren beide Winkel durch kreuzweis angeordnete Bindebleche verbunden, die mit je einem Niet an die Winkel angeschlossen waren, Stab B hatte demgegenüber einfache versetzte Bindebleche, die doppelt vernietet waren.

Die Entfernung e der Bindebleche wurde zu $e < \frac{100 W'}{F'}$ gewählt, wobei W' das kleinste Widerstandsmoment und F' den Querschnitt der einen Stabhälfte bedeutet. Die Länge der Stäbe betrug 3,54 m; zusammengesetzt waren sie aus je zwei Winkeln 60·60·6. Die Gesamtanordnung der Stäbe sowie die Endausbildung und die Aufstellung der Apparate zur Messung der Durchbiegungen zeigen Abb. 2 und 3.

Der aus der Eulergleichung sich ergebende Biegungswider-



Abb. 1. Querschnitt eines Druckstabes aus gekreuzten Winkeln.

stand R_1 (Knickkraft) ist für die Achse des kleinsten Trägheitsmomentes, Abb. 4,

$$R_1 = \frac{\pi^2 E J}{l^2} = 12,2 \text{ t}$$

und für die Achse parallel den Winkelschenkeln $R_2 = 17,9 \text{ t}$. Da bei gelenkiger Lagerung der Enden infolge der Wirkung des Endknotenbleches der Stab weder um die kleinste Trägheitsachse noch um die Achse parallel den Winkelschenkeln ausbiegen wird, so liegt die zu erwartende theoretische Knickkraft zwischen beiden Werten; außerdem ist mit einer Abminderung infolge der unvollkommenen Verbindung der beiden Stabhälften durch die Bindungen zu rechnen. Zur Feststellung der tatsächlichen Knickkraft wurden Biege- und Druckversuche ausgeführt. Nach den in Z. 1917 S. 92 veröffentlichten Versuchen läßt sich die tatsächliche Knickkraft eines Stabes durch die Verbiegung in Stabmitte infolge einer senkrecht zur Stabachse wirkenden Kraft herleiten, und zwar ist $R = \frac{0,2 Q l}{f}$, wenn Q die in Stabmitte senkrecht zur Achse angreifende Belastung, l die Stablänge und f die Ausbiegung in Stabmitte infolge der Belastung Q bedeutet. Mit Rücksicht auf die unsymmetrische Gestaltung des Stabes zu den ver-




Abb. 4 und 5. Lagerung beim Biegeversuch nach c.

schiedenen Schwerpunktsachsen und zur Befestigung des Endknotenbleches wurden die Biegeversuche für die folgenden maßgebenden Achsrichtungen durchgeführt:

- a) parallel zu den Schenkeln der Winkelleisen und senkrecht zur Ebene des Knotenbleches,
- b) parallel zu den Winkelschenkeln und parallel zu der Ebene des Knotenbleches und
- c) senkrecht zur Achse des kleinsten Trägheitsmomentes.

Die Enden der Stäbe wurden gelenkig gelagert, Abb. 4 u. 5. Die Belastung erfolgte in Stufen von 25 und 50 kg unmittelbar durch Gewichte mittels einer Wagschale in Stabmitte; die Durchbiegungen wurden sowohl bei der Belastung wie bei der Entlastung




Abb. 2. St. b A.




Abb. 3. Stab B.

gemessen, jeder Versuch wurde dreimal wiederholt. Als Beispiel sind die für Stab A, Anordnung c gewonnenen Durchbiegungen und die Auswertung derselben in Abb. 6 beigelegt.




Abb. 6. Durchbiegung des Stabes A beim Biegeversuch, Anordnung c, und Auswertung des Versuches.

Zahlentafel der Durchbiegungen.

Q	f
25 kg	0,105 cm
50 "	0,253 "
100 "	0,555 "
150 "	0,857 "

Bestimmung von R.

Laststufe 0 bis 50; $R = \frac{0,2 \cdot 50 \cdot 354}{0,253} = 14\,000$ kg
Laststufe 50 „ 100; $R = \frac{0,2 \cdot 50 \cdot 354}{0,302} = 11\,700$ kg
Laststufe 100 „ 150; $R = \frac{0,2 \cdot 50 \cdot 354}{0,302} = 11\,700$ kg
Laststufe 0 „ 100; $R = \frac{0,2 \cdot 100 \cdot 354}{0,555} = 12\,730$ kg
Laststufe 50 „ 150; $R = \frac{0,2 \cdot 100 \cdot 354}{0,604} = 11\,700$ kg
Laststufe 0 „ 150; $R = \frac{0,2 \cdot 150 \cdot 354}{0,857} = 12\,400$ kg
$\Sigma = 74\,230$ kg
Mittelwert $R = \frac{74\,230}{6} = 12\,370$ kg

Als Mittelwerte ergaben sich:

Mittelwerte ergaben sich:		Stab A	B
Versuchsanordnung	a)	14,48 t	14,75 t
"	b)	15,60 t	16,90 t
"	c)	12,37 t	12,23 t.

Die Wirkung der verschiedenen Arten der Bindung weicht sehr wenig voneinander ab. Der Biegungswiderstand für Ausbiegung senkrecht zur Ebene des Knotenblechs (Versuchsanordnung a) bleibt hinter dem für Ausbiegung parallel zum Knotenblech (Versuchsanordnung b) merkbar zurück; das Knotenblech übt also eine dementsprechende Einspannung aus. Durchbiegung senkrecht zur Achse des kleinsten Trägheitsmomentes (Versuchsanordnung c) tritt gegenüber dem Eulerwert von 12,20 t überhaupt keine Abminderung ein: Die Ursache hierfür liegt darin, daß erstens die Wirkungsweise der Bingen hier besser ist, da sowohl bei den gekreuzten wie bei den flachen versetzten Bindeblechen beide Bindebleche mitwirken, daß zweitens die Ausbiegungen auch infolge der Einspannung an den Knotenblechen kleiner ausfallen.

Die voraussichtliche Knickkraft ergibt sich als Mittelwert Anordnungen a und c

$$\text{für den Stab A zu } R = \frac{14,48 + 12,37}{2} = 13,42 \text{ t}$$

$$\text{und für den Stab B zu } R = \frac{14,75 + 12,23}{2} = 13,49 \text{ t.}$$

Diese auf Grund der Biegeversuche erhaltenen Werte wurden durch Druckversuche nachgeprüft. Die Fußpunkte der Stäbe wurden dabei auf einer Schneide gelagert derart, daß die Schneide

1. parallel dem Knotenblech,
2. senkrecht zum Knotenblech,
3. parallel der Achse des kleinsten Trägheitsmomentes verlief.

Durch diese verschiedenen Versuchsanordnungen sollten der kleinste Wert der Knickkraft gefunden und die Wirkung des Knotenblechs und der Endbefestigung ermittelt werden. Die Belastung wurde in einzelnen Stufen eingeleitet und für jeden Belastungsfall die Durchbiegung gemessen. Dann läßt sich mit Hilfe der bekannten Gleichung für die Größe der Ausbiegung von Druckstäben:

$$f = \frac{R f_0}{R - P}$$

aus zwei Werten f der Ausbiegung sowohl die Knickkraft R wie die anfängliche Ausbiegung f_0 bestimmen.

Ein Beispiel gibt Abb. 7.

Bestimmung von R aus den senkrechten ($= R'$) und wagerechten Durchbiegungen ($= R''$).

$$5,70 = \frac{R' f_0}{R' - 14\,000}$$

$$7,20 = \frac{R'' f_0}{R'' - 13\,000}$$

$$0,30 = \frac{R' f_0}{R' - 4000}$$

$$0,60 = \frac{R'' f_0}{R'' - 4000}$$

$$\frac{R' - 4000}{R' - 14\,000} = \frac{5,70}{0,30}$$

$$\frac{R'' - 4000}{R'' - 13\,000} = \frac{7,20}{0,60}$$

$$18 R' = 262\,000$$

$$11 R'' = 152\,000$$

$$R' = 14\,500$$

$$R'' = 13\,800$$

$$R_m = \frac{14\,500 + 13\,800}{2} = 14\,150.$$

Zusammenstellung 1. Versuchsergebnisse.

	Versuchsanordnung	Werte aus den Druckversuchen		Werte aus den Biegeversuchen		Eulerwert
		Stab A t	Stab B t	Stab A t	Stab B t	
1		18,20	14,00	Anordnung a 14,48	Anordnung a 14,75	17,00
2		13,45	14,15	Anordnung a und c 13,425	Anordnung a und c 13,49	$\frac{17,90 + 12,20}{2} = 15,05$
3		13,55	14,50	13,425	13,49	15,05

Jeder Druckversuch wurde dreimal durchgeführt, wobei die Belastung bis in die Nähe der Knickkraft gesteigert wurde, nachdem durch Vorberechnungen festgestellt worden war, daß in keinem Stabteile hierbei übermäßige Beanspruchungen zu erwarten waren. Die gefundenen Mittelwerte enthält Zusammenstellung 1, sie sind mit den aus den Biegeversuchen ermittelten und den aus der Berechnung nach Euler sich ergebenden Größen für die Knickkraft verglichen.

Die Mehrzahl der Versuche ergab also eine ziemlich übereinstimmende Knickkraft zwischen 13,45 und 14,50 t, nur der Stab A₁ wich auffallend ab, indem seine Druckkraft 18,2 t betrug. Diese auffallende Erscheinung ist wohl darauf zurückzuführen, daß zufällig dieser Stab ungewöhnlich gerade und zentrisch belastet war.

Zur Feststellung der verschiedenen Wirkung der Lagerung wurden die Ausbiegungen außer in Stabmitte noch an mehreren anderen Punkten gemessen und die so festgestellten Knickbiegelines für die jeweils erreichte größte Druckkraft aufgezeichnet, Abb. 8 bis 10. Es zeigt sich klar, daß bei wagerechtem Knoten-




Abb. 8. Anordnung 1, Schneide und Knotenblech wagerecht.




Abb. 9. Anordnung 2, Schneide senkrecht, Knotenblech wagerecht.




Abb. 10. Anordnung 3, Schneide diagonal, Knotenblech wagerecht.

Abb. 8 bis 10. Knickbiegelines des Stabes B.

blech und wagerechter Anordnung der Schneide eine gewisse Einspannung des Stabendes vorhanden ist, die im wesentlichen nur eine senkrechte Ausbiegung der Stabachse gestattet. Bei den anderen Anordnungen der Lagerung der Schneide ergeben sich sowohl senkrechte wie wagerechte Ausbiegungen, aus deren Verhältnis zueinander man den Einfluß des Knotenbleches und der Lagerung des Stabendes erkennt. Als Ergebnis der Versuche kann festgestellt werden:

1. Die Knickkraft vergitterter Druckstäbe ist im allgemeinen kleiner als der Eulersche Wert, da das in Rechnung gestellte Trägheitsmoment nicht vollkommen wirkt. Der Unterschied beträgt bis zu 20 vH.

2. Für die Tragkraft eines doppelteiligen Druckstabes ist es bedeutungslos, ob die Bindung nach der Anordnung A (kreuzweise und einnietig) oder nach der Anordnung B (versetzt und zweinietig) zur Anwendung kommt.

3. Zur Feststellung der tatsächlichen Knickkraft kann neben dem reinen Druckversuch auch der Biegeversuch herangezogen werden. Es empfiehlt sich hierbei, den Stab um die bei der Knickung in Betracht kommenden Schwerpunktsachsen zu verbiegen und aus den erhaltenen Werten des Biegungswiderstan-

des das Mittel zu nehmen. Derartige Biegeversuche haben im Vorzug, daß sie verhältnismäßig einfach und mit geringen Kosten auszuführen sind und insbesondere für die Beurteilung verschiedener Möglichkeiten der Vergitterung doppelteiliger Druckstäbe einen guten Anhalt bieten.

4. Die Berechnung doppelteiliger gebundener Druckstäbe der untersuchten Form kann bei gelenkiger oder nahezu gelenkiger Lagerung der Stabenden für einen Schlankheitsgrad $\frac{l}{i} > 105$ nach der Eulerformel erfolgen, und zwar entweder

Einführung der vollen Stablänge und dem Trägheitsmoment, die zu den Schenkeln parallele Schwerpunktschse, wobei eine Abminderung von 25 vH zu rechnen ist, oder mit Einführung der vollen Stablängen und dem kleinsten Trägheitsmoment, wobei ein Zuschlag von 10 vH zulässig erscheint. Bei Stäben, bei denen durch die Ausführung eine gewisse Einspannung der Stabenden gewährleistet ist, können diese rechnerischen Werte etwas erhöht werden, indem man statt der vollen Stablänge l in die Eulergleichung 0,8 bis 0,9 l einführt. Eine weitere Herabminderung des Wertes l dürfte sich jedoch in den meisten Fällen nicht empfehlen. [1641]

Kohlenstaubfeuerung für Dampfkessel.

Die seit einiger Zeit im Kraftwerk der Bruay-Gruben angestellten Versuche mit Kohlenstaubfeuerungen für Dampfkessel, worüber Obering. M. Sohm¹⁾ eingehend berichtet, bieten auch für deutsche Verhältnisse viel Neues. Z. B. wurden folgende physikalischen Eigenschaften der Feinkohle festgestellt: Die Dichte richtet sich nach der Feinheit und Feuchtigkeit der Kohle und beträgt rd. 500 bis 850 kg/m³. Der Böschungswinkel hängt bei Kohlenstaub von 1,5 vH Feuchtigkeit von der Mahleinheit und der Art der Unterlage ab. Kohlenstaub, der durch ein Sieb mit 1000 Maschen auf 1 cm² durchgeht, fließt nicht, sondern formt einen natürlichen Kegel. Kohlenstaub aus einem Sieb mit 1000 bis 6200 Maschen auf 1 cm² neigt dagegen zum Fließen und bildet einen Kegel mit abgerundetem Fuß. Staub aus einem Sieb mit 6200 bis 14000 Maschen auf 1 cm² bildet überhaupt keinen Kegel mehr, sondern breitet sich flach aus und bildet abgerundete Ränder. Diese Ergebnisse haben besondere Bedeutung für den Bau der Bunker. In der Anlage von Bruay breitete sich in den Bunkern von je 3,5 × 1,8 = 6,3 m² Querschnitt der aus Rohren von 300 mm Dmr. herabfallende Kohlenstaub wagerecht aus. Für die Größe der Verbrennungskammer sind die Feinheit des Kohlenstaubes, die Brenndauer (Flammenlänge, Einblasegeschwindigkeit) und die Zündgeschwindigkeit des Gemisches aus Kohlenstaub und Luft maßgebend. Die Kammer soll für je 1 t/h verfeuerten Kohlenstaubes mehr als 40 m³ Inhalt haben (in Deutschland ist man schon unter diesen Wert gelangt). Die Grundlage für eine Bemessung der Verbrennungskammer ist die Feuertichte, der ein zu kleiner Raum nicht standhalten kann. Maßgebend ist aber wohl, daß man die unmittelbare Berührung der Flamme mit dem Mauerwerk vermeiden soll. In 0,5 m Abstand unter den Brennerdüsen hat man 1350 ° C gemessen, was mit deutschen Versuchen übereinstimmt.

Im Aschenfall des Verbrennungsraumes lagerte sich nur glasige Schlacke ab, sie betrug ungefähr ein Drittel der Gesamtstückstände. Ihre Menge hängt u. a. von der Zugstärke, vom Schmelzpunkt der Asche und vom Feinheitsgrad des Kohlenstaubes ab. Im hinteren Zuge lag weniger Flugasche als bei den Nachbarkesseln mit Unterwindgebläse. Die Kohlenstaubfeuerung hat folgende Vorteile ergeben: Kohle mit 40 vH höchstem Aschengehalt sowie gasarme oder feinkörnige Kohle aus Windsichtern, Siebereien, Wäschern oder Staubbürgern läßt sich gut verfeuern; man kann dabei die Leistung der Kessel um 50 bis 70 vH steigern, bessere Ausnutzung erzielen und die Bedienungsmannschaften vermindern; außerdem kann man den Betrieb leichter und schneller anpassen und rauchlose Verbrennung sowie gesündere Aufenthaltsverhältnisse für die Heizer erhalten. Auch die Möglichkeit, alle Maschinenanlagen aus dem Kesselhaus zu entfernen und in einem besonders Gebäude unterzubringen, das leichte Inangsetzen des Feuers längere Zeit, nachdem die Feuerung abgestellt ist, ohne Hilfsbrennstoffe und die Verwendung der unverbrannten Rückstände aus den Feuerungen der Nachbarkessel bieten wertvolle Vorteile.

Der Trockner dieser Anlage besteht aus einer drehbaren Trommel, die mit Kohlenstaub geheizt wird. Außerdem ist er mit einer Handfeuerung versehen. Er liefert in 16 h den Bedarf an Kohlenstaub für 24 h. Die Staubgase umspülen zuerst den äußeren Mantel und treten dann in das Innere der Trommel ein. Ihre Temperatur beträgt 150 ° C. Bei einem Laboratoriumsversuch mit Kohle von 0 bis 3 mm Korngröße hat man nach sechsstündiger Erhitzung auf 180 ° und darauffolgender einstündiger Erhitzung auf 200 ° C einen Verlust von 1 bis 2 vH an flüchtigen Bestandteilen bei unverändertem Aschengehalt festgestellt; hiernach ist anzunehmen, daß auch bei 150 ° C keine wesentlichen Verluste eintreten. Die Kohle verbleibt 15 bis 20 min in der für 0 bis 10 mm Korngröße gebauten Trommel.

Ueber einen Magnetscheider, eine einfache Trommel, in deren Innern ein mit Strom von 110 bis 120 V erregter Elektromagnet angeordnet ist, gelangt die Kohle in drei Raymond-Mühlen, wovon zwei in 16 stündiger Leistung den Tagesbedarf decken; die dritte dient als Aushilfe. Von dem gelieferten Kohlenstaub gehen 100 vH durch das

1000-Maschen-Sieb, 80 vH durch das 6200- und 60 vH durch das 14000-Maschen-Sieb. Jede Mühle hat fünf Pendelrollen von 390 mm D. und 160 mm Höhe, die je 140 kg wiegen. Der Kraftverbrauch der Mühlen beträgt bei 5 t/h Leistungsfähigkeit 75 kWh, also 15 kWh/t.

Auf die Dichtheit der Rohrleitungen, durch die der Kohlenstaub zu den Bunkern gelangt, ist großes Gewicht gelegt. Sie sollen nicht zu schwach sein, möglichst wenige und schlanke Bogen haben und statt durch Flansche möglichst autogen verbunden werden.

Unfälle durch Explosionen sind in dieser Anlage noch nicht vorgekommen. Kennzeichnend für die Gefahren der Kohlenstaubfeuerung sind aber folgende Fälle aus andern Betrieben: Bei dem Versuch eines Arbeiters einer Zementfabrik, einen abgestellten und schon erkalteten Drehofen wieder zu entzünden, lagerte sich der Brennstoff im hinteren Teil des Drehofens und in der Flugaschenkammer des Schornsteins an und entzündete sich dort, wodurch der Schornstein teilweise zerstört wurde. In einer andern Zementfabrik ließ man einen Zementdrehofen erkalten, um ihn auszubessern, und ließ, damit der Ofen schneller abgekühlt, den Ventilator allein laufen, wobei man den Ofen von Zeit zu Zeit drehte, damit er keine Formänderungen erleide. Durch die Schütterungen des Ventilators rückte sich die Kohlenstaubschnecke selbst wieder ein, so daß Kohlenstaub in den Ofen gelangte. Bei der nächsten Drehung kam der eingeblasene Kohlenstaub mit glühender Asche in Berührung und explodierte, wodurch das Kopfstück des Ofens beschädigt wurde. In einem Schwerepatofen mit Kohlenstaubfeuerung versagte das Gebläse. Als der Wärter den Ofen wieder entzünden wollte, erfolgte eine Explosion, da sich darin infolge der Vergasung des Kohlenstaubes brennbare Gase angesammelt hatten.

Besondere Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung solcher Unfälle sind z. B. je zwei Explosionsklappen im ersten und zweiten Zug, oder selbsttätiges Stillsetzen der Kohlen- oder Luftzufuhr beim Versagen des Ventilators oder der Kohlenaufgabevorrichtung.

Die Anlage auf dem Kraftwerk Bruay ist seit Ende Januar 1922 in ungestörtem Betrieb. Seit dem 13. Mai 1922 werden neun Kessel, seit August 1922 zwölf Kessel mit Kohlenstaub gefeuert. [M 400] Sd

Wärmekraftmaschinen in der Landwirtschaft.

Der in Z. 1923 S. 268 abgedruckte Auszug aus dem Vortrage des Herrn Prof. Dr. G. Fischer gibt meine Bemerkungen in der „deutschen Landwirtschaftlichen Presse“ 1919 Nr. 77 nicht sinngemäß wieder. Dieser Absatz müßte vielmehr lauten:

Wegen der Wärmeverluste im Abdampf hat man die Verbindung von Dampfmaschinen mit wärmeverbrauchenden Anlagen vorgeschlagen. Charbonnier empfiehlt, den Abdampf von Dampfkräftenanlagen zu elektrischen Stromerzeugung, insbesondere von ortsfesten Lokomobilen, worin noch ungefähr zwei Drittel der Kohlenwärme stecken, in Trockereien, Brännereien, Molkereien oder Ziegeleien auszunutzen, mit dem elektrischen Strom nur die Kleinstmotoren und die Beleuchtung zu versorgen und mit fahrbaren Heißdampf-Lokomobilen zu dreschen. Die Ausnutzung des Abdampfes von Dreschlokomobilen ist nicht leicht, da Trockereien und Brännereien noch nicht während der Getreideernte arbeiten und höchstens einmal etwas feucht geerntetes Getreide getrocknet wird, Ziegeleien zwar im Sommer im Betrieb, aber auf bestimmte Lagen beschränkt sind und die Molkerei, auch wenn sie die Milch von Nachbargütern mitverarbeitet, nur etwa zwei Stunden lang den Abdampf braucht, während er über sieben Stunden ungenutzt erweicht. Eher gelingt es, die Wasserversorgung und die Anlage zur Futterbereitung an die Dampfmaschine der Molkerei anzuschließen, dann nur ein- bis zweimal wöchentlich etwas länger in Betrieb gehalten zu werden braucht. Erzeugt man dabei elektrischen Strom, so kann man ihn für die Beleuchtung aufspeichern. [M 384] Charbonnier.

Versuche an Kondensationswasserableitern.

Berichtigung. Auf S. 267 ist Abb. 1, Brusche-Kondensationswasserableiter, versehentlich auf den Kopf gestellt. Düse und Führungsventil sitzen oben. [M 395]

¹⁾ Revue univ. des Mines 1922 S. 485, „Glückauf“ 14. April 1923.

Ein neuer Geschwindigkeitsmesser für Fördermaschinen.

Von Diplom-Bergingenieur Wilhelm Heilmann, Berlin.

Wert genauer Geschwindigkeitsmessung an Fördermaschinen. Fahrtmesser (Weg-Zeit-Schreiber).
Bauart Iversen: Grundgedanke, Aufbau, Auswertung der gewonnenen Schaubilder, Meßvorgang.

Schachtfördermaschinen sind als Umkehrmaschinen durch besondere Betriebsbedingungen ausgezeichnet: innerhalb eines nur nach Sekunden zählenden Arbeitspieles die Anwendung hoher Maschinenleistungen zur Bewegung großer Massen dabei auftretenden kurzzeitigen, hohen Geschwindigkeiten. Dem Arbeitslauf in einer Richtung folgt Stillstand, Richtsumkehr und ein neues Arbeitspiel unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen.

Das Anwachsen der Geschwindigkeit vom Nullwert auf den Höchstwert und der darauf folgende Abfall erfordert eine genaue Beherrschung des Bewegungsvorganges aus Gründen der Sicherheit wie auch der Wirtschaftlichkeit. Mit Rücksicht auf die Sicherheit muß vor allem ein Übertreiben der Förderkörbe in die Schachtendpunkte und andererseits bei den Bemühungen um jede dynamische Überbeanspruchung irgendeines Teiles der Förderanlage, besonders der Drahtseile vermieden werden. Wirtschaftlicher Hinsicht aber gibt es für den üblichen Förderung eine teils theoretisch, teils aus praktischen Gründen beste

behörden bei vorkommenden Unfällen zur nachträglichen Beurteilung des Bewegungsverlaufs bedenklich stark auf diese ungenauen Schaubilder stützen. Hinsichtlich der bisher viel zu wenig untersuchten Genauigkeit dieser Betriebsgeräte ist die Feststellung des „Versuchsausschusses“³⁾ 1910 sehr wertvoll. Es „stellte sich bei späteren Nachprüfungen heraus, daß derartige Einrichtungen an und für sich unzuverlässig arbeiten; es wurden dabei in einzelnen Fällen Fehler von mehr als 20 vH festgestellt“.

Für genauere Untersuchungen sind daher bislang immer noch besondere, meist recht verwickelte und unbequeme Meßeinrichtungen benutzt worden. Karlik und Witte⁴⁾ erreichten, allerdings bei Vorhandensein eines gewöhnlichen Karlik-Tachographen, die gewünschte Größe der aufzunehmenden Versuchsschaubilder durch Vergrößerung beider Koordinaten-Einheiten: Vergrößerung des Papiervorschubs (Zeitabszisse) durch Änderung der Pendelregelung des Papiertrommel-Uhrwerks und Vergrößerung der Schreibfederbewegung (Geschwindigkeits-Ordinate) durch Änderung der Zeigerhebel-Übersetzung. Der „Versuchsausschuß“ und neuerdings auch Jahnke und Keinath⁵⁾ griffen schließlich zu dem zwar genauen, aber recht umständlichen Mittel der schreibenden Spannungsmessung an einer von der Förderwelle angetriebenen fremderregten kleinen Gleichstrommaschine. Vorher hatte sich der Versuchsausschuß mit einer Weg-Zeit-Messung, allerdings unter Verwendung unzulänglicher Mittel: Morseschreiber, Papierstreifen, durch Schnurtrieb von der Förderwelle angetrieben, Zeitmarkierung von Hand, beholfen.

Was bisher fehlte und wofür ein Bedürfnis vorlag, war ein für die Untersuchung jeder Fördermaschine geeignetes, kleines, handliches Gerät, mit Hilfe dessen es möglich ist, ohne irgendwelche bauliche Vorbereitungen an der Maschinenanlage Geschwindigkeit-Zeit-Schaubilder von genügender Größe (mindestens 100 × 100 mm) und hinreichender Genauigkeit aufzunehmen. Diese Aufgabe ist durch den Fahrtmesser, Bauart Iversen, gelöst worden.

Der Fahrtmesser ist physikalisch ein Weg-Zeit-Schreiber. Er verzeichnet in gleichmäßigen Zeitabständen von $\frac{1}{4}$ s Querstriche (Zeitstriche) auf den von der Fördermaschine bewegten Schaubildstreifen. Die zwischen zwei solchen Strichen auf dem Papier meßbare Entfernung ist somit dem inzwischen von den Förderkörben zurückgelegten Weg, also der jeweiligen Geschwindigkeit, verhältnismäßig.

In Abb. 1 bedeutet: a das Uhrwerkgehäuse mit dem Antrieb des Zeitschreibers, b die Gewindespindel mit der Verlängerung c, d die Schaubildpapiertrommel, e die Antriebscheibe mit Rundgummibelag. Am Gehäuse sitzen der Auslösehebel f für das Uhrwerk und der Zeiger g zum Verstellen der Uhrwerkregelung. Das Uhrwerk bewegt den in seinem mittleren Teile geführten Schreibarm h, dessen Schreibstift i viermal sekundlich die Kurve k beschreibt. Die Trommel ist nach Abb. 2 mit einem Schlitz l zum Festhalten des 67 mm breiten Schaubildstreifens versehen. Zum Antrieb der Trommel dient eine der drei auswechselbaren Scheiben von 180, 130 und 80 mm Dmr. Beim Antrieb wird die Holzscheibe gegen eine umlaufende Welle (meist eine Steuerwelle) der Fördermaschine gedrückt. Dabei verschiebt sich die Trommel axial auf der Gewindespindel b nach außen.

Für die Aufnahme eines Förderzuges wird das eine scharf umgebogene Ende des 160 bis 170 mm langen Papierstreifens in den Trommelschlitz gesteckt, das andere überstehende Ende gummiert und überklebt. Nun wird das Gerät mit der Hand mit dem Rundgummibelag der Antriebscheibe gegen eine Steuerwelle gedrückt, das Uhrwerk durch den Auslösehebel f in Gang gesetzt, und der Stift i schreibt in $\frac{1}{4}$ sekundlichen Abständen die Zeitstriche auf die sich unter ihm vom Uhrwerkgehäuse fort-schraubende Trommel. Zum Schluß wird noch durch Wiederrückdrehen der Trommel eine die Zeitstriche kreuzende Schraubenlinie in das Schaubild eingezeichnet und das Blatt dann im Trommelschlitz mit einem scharfen Messer aufgeschnitten.

Die Auswertung von Weg-Zeit-Schaubildern und besonders die Aufstellung von Geschwindigkeit-Zeit-Schaubildern daraus ist im allgemeinen bekannt. Grundlegend ist, daß die gesamte Länge der abgewickelten Schraubenlinie der Förderaufe entspricht, jeder übrige Wegabschnitt mithin verhältnismäßig berechnet werden kann. Aus der Eigenart des gewonnenen Schaubildblattes heraus hat der Erfinder für die Gebrauchsanweisung, die jedem Gerät beigelegt wird, eine zweckmäßige und zeitsparende Auswertung zu einem Geschwindigkeit-Zeit-Schaubild




Abb. 1 und 2. Fahrtmesser, Bauart Iversen.

gestaltung des Bewegungsvorganges, die einen Höchstwert der Förderleistung der Gesamtanlage verbürgt. Es kommt somit für die Förderanlage darauf an, jenes ein Höchstmaß von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit darstellende Bewegungsgesetz für den Förderweg aufzustellen und es im Betriebe praktisch zu erschaffen.

Es ist üblich geworden, das Bewegungsgesetz für das Fördergetriebe in der Form eines Geschwindigkeit-Zeit-Schaubildes darzustellen und durch schreibende Geräte im Betrieb aufzeichnen zu lassen, um es nachzuprüfen.

Die zur Geschwindigkeitsmessung an Förderanlagen verwendeten Geräte sind

Betriebsgeräte für fortlaufende Messung und Aufzeichnung und

Geräte für genauere einmalige Untersuchungen.

Zu den bekanntesten schreibenden Betriebsgeräten gehören Tachographen von Horn und von Karlik¹⁾. Beide beruhen auf der Geschwindigkeitsmessung durch Fliehkraftregler. Während bei dem gewöhnlichen Fliehkraftregler von Horn der relative Höhenhub mit steigender Geschwindigkeit kleiner wird, die Geschwindigkeitsordinaten-Einteilung also veränderlich ist, verwendet Karlik diesen die Meßgenauigkeit herabsetzenden Uebel durch Anwendung von Quecksilber als Fliehmasse in einem senkrecht geformten Drehrohr²⁾. Beide Geräte und noch mehr älteren von Buntschuh, Sombarth u. a. zeichnen sich nachteilig durch die Kleinheit der Diagramme aus. Ihr Hauptzweck ist auch mehr in einer Betriebsüberwachung hinsichtlich der Zahl der geförderten Züge als in einer Nachprüfung des Förderungsganges selbst, wenn sich auch im Gegensatz dazu die Berg-

³⁾ Untersuchungen an elektrischen und mit Dampf betriebenen Fördermaschinen. Forschungsarbeiten 1911, Heft 110/111, S. 3.

⁴⁾ Witte, Die graphische Darstellung des Ganges der Fördermaschine und die Benutzung derselben zum Bau eines Sicherheitsapparates. „Glückauf“ 1912 S. 25.

⁵⁾ Jahnke und Keinath. Zur Ueberwachung von Schacht- und Fördermaschinen während der Betriebsfahrt. Ministerial-Zeitschrift f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen 1921 2. Abhandlungsband S. 153/184.

¹⁾ Bansen, Die Bergwerksmaschinen. 3. Bd. S. 128/133.

²⁾ Vergl. Horel, Oesterr. Z. für Berg- und Hüttenwesen 1910 S. 148.

erdacht. Dabei kann man, um die Auswertungsarbeit noch mehr zu verringern, nur jeden zweiten Zeitstrich benutzen, ein Verfahren, das eine in den allermeisten Fällen durchaus genügende Genauigkeit ergibt.

Abb. 3 stellt ein wie beschrieben gewonnenes Schaubildblatt mit den beiden Schnittkanten L und M und den Bezeichnungen A und E für den Anfangs- und Endzeitstrich dar, wobei die vorher schraubenförmige Wegschreibelinie durch das Aufschneiden der Papiertrommel in die geraden Teillinien a, b, \dots, l, m zerlegt worden ist. Jeder zweite Zeitstrich ist fortlaufend durch das




Abb. 3. Schaubildblatt des Fahrtmessers.

ganze Blatt durch einen Punkt am oberen Ende hervorgehoben, und diese Punktstriche sind dann auf jeder Teillinie von neuem mit 1 beginnend beziffert worden.

Unter Verwendung des so vorbereiteten Schaubildes läßt sich nun nach der Gebrauchsanweisung in übersichtlicher Weise eine Hilfstafel zusammenstellen, aus der man nach reihenweiser Eintragung der auf dem Schaubildblatt abgemessenen Einzelwege und der zugehörigen Zeiten durch mechanisches Auswerten schließlich die mittleren Geschwindigkeiten v für den Zeitraum zwischen beliebigen Punktstrichen erhält.

Das v - t -Schaubild.

Das Geschwindigkeit-Zeit-Schaubild, Abb. 4, entsteht, indem für jeden Zeitwert eine senkrechte „Zeitlinie“ errichtet wird, auf die aus der Hilfstafel der zugehörige Betrag der Geschwindigkeit v aufgetragen wird. Durch den so erhaltenen Punkt wird nach links eine Wagerechte bis zur vorher-




Abb. 4. Aus Abb. 3 entwickelte Schaubilder.

gehenden Zeitlinie gezogen. In dem so entstehenden Stufendiagramm, vergl. Abb. 5 in vergrößertem Maßstabe, wird nun durch die einzelnen Wagerechten die eigentliche Geschwindigkeit-Zeit-Kurve so gelegt, daß die Flächen o und p jeweils gleich groß sind. Die endgültige Berechnung und die Eintragung des Geschwindigkeitsmaßstabes wird nachträglich in weiter unten angegebener Weise vorgenommen.

Das t - s -Schaubild.

Das Zeit-Förderweg-Schaubild ergibt sich aus der Hilfstafel, wenn man (s. Abb. 4 rechts) an einem senkrechten Maßstabe zunächst die einzelnen Teillinien a, b, c, \dots, l, m in verkleinertem Maßstabe (im Beispiel 1:10) übereinander aufträgt und mit a, b, c, \dots bezeichnet. In diese Teillinien werden dann die zugehörigen Wegabschnitte (die Werte zwischen den einzelnen Punktstrichen) in derselben Verkleinerung eingetragen. Der fertige Maßstab ist somit nichts anderes als die verkleinerte Abwicklung der Schraubenlinie AE mit den hervorgehobenen Punktstrichen oder, da die Länge der Teufe AE entspricht, ein Teufenmaßstab für die Striche. Ordnet man aus dem Teufenmaßstab fortlaufend jeder Zeitlinie die entsprechende Teufe zu, so erhält man die S-förmige t - s -Kurve.

Das v - s -Schaubild.

Aus dem t - v -Schaubild und dem t - s -Schaubild läßt sich schließlich das seltener benutzte (gestrichelte) Förderweggeschwindigkeit-Schaubild ableiten.

Maßstäbe.

Die Wahl des Zeit- und Teufenmaßstabes in Abb. 4 ist sofort verständlich. Besondere Beachtung verdient die Ermittlung des Geschwindigkeit-Maßstabes. Wird jeder einzelne Zeitstrich im aufgenommenen Zeit-Weg-Schaubild benutzt, und bezeichnet man die Schachtteufe in m mit T , die gesamte Länge AE des Strichdiagrammes in Millimetern mit L und die Konstante der Hilfstafel mit n , so ist im Geschwindigkeit-Schaubild $1 \text{ m/s} = \frac{L}{T} \cdot \frac{n}{4}$ in Millimetern. Wird nur jeder x -te Zeitstrich benutzt,

so wird $1 \text{ m/s} = \frac{Lxn}{4T}$ in Millimetern. Im Schaubild, Abb. 3 ist z. B. der abgewinkelte Gesamtweg, bezogen auf das in der Abbildung auf $\frac{1}{15}$ verkleinerte ursprüngliche Schaubildblatt, $= 8,3 + 10 \cdot 126,5 + 92,8 = 1366,1 \text{ mm}$; ferner ist $T = 235 \text{ m}$; $m = 2$; $n = 2$, woraus $1 \text{ m/s} = 5,78 \text{ mm}$.

Beschleunigung und Verzögerung.

Bekanntlich werden die zeitlichen Werte der Beschleunigung und Verzögerung aus der Neigung der geometrischen Tangente an die v - t -Kurve in dem entsprechenden Punkte gemessen. Für schnellen Ermittlung wird ein Winkelmaßstab nach Abb. 6 benutzt. Dieser entsteht, indem rechts und links vom Mittelpunkt




Abb. 5. Entstehung des v - t -Schaubildes als Stufendiagramm.

Abb. 6. Winkelmaßstab.

in einer Entfernung von 1 s die Geschwindigkeit $1, 2, 3, \dots \text{ m/s}$ aufgetragen wird. (Beide im Maßstab des v - t -Schaubildes der in einem Mehrfachen davon.) Strahlen von 0 nach den Punkten $1, 2, 3, \dots \text{ m/s}$ geben dann die Tangentenrichtungen an die Beschleunigungs- bzw. Verzögerungskurve. Abgelesen wird einfach durch Parallelverschiebung eines Linols vom Geschwindigkeit-Zeit-Schaubild nach dem Beschleunigungs-Maßstabe hin.

Schluß.

Der Fahrtmesser wiegt betriebsfertig nur etwa $2,5 \text{ kg}$. Damit gewonnenen Geschwindigkeit-Zeit-Schaubilder geben je nach Leiter eines Fördermaschinenbetriebes, den Fördermaschinenstellen, den Erbauern und Einstellern von Fahrtreglern, den Bergbehörden bei der Abnahme der Fördermaschinen und auch bei der Prüfung der Fördermaschinenführer ein brauchbares Mittel zur Aufnahme des Bewegungsvorganges der Fördermaschine in die Hand, wie es bisher besonders bei Dampfmaschinen nur ausnahmsweise bei genauen Untersuchungen und Mitwirkung mehrerer Fachleute möglich war.

Den genauesten Einblick in die wichtigen Beschleunigungsbeanspruchungen der Seile geben allerdings erst die unmittelbaren Beschleunigungs-Messungen nach den Verfahren von Jahnke und Keinath¹⁾; lassen sich doch eigentliche Schwingungserkennungen, wie das Auftreten von Resonanz-Seilschwingungen, nach den Untersuchungen des Verfassers überhaupt nur durch Seilrechtbeschleunigungs-Messer im Förderkorbe nachweisen und untersuchen²⁾. Soweit jedoch plötzliche Geschwindigkeitsänderungen von der Führung der Fördermaschine herrühren, lassen sie sich ohne weiteres mit dem dargestellten Fahrtmesser an den Geschwindigkeits-Schaubildern erkennen und durch Schutzmaßnahmen, wie Unterweisung des Maschinenführers, Änderung der Fahrtreglereinstellung usw. abstellen.

[1425.]

¹⁾ a. a. O.

²⁾ Heilmann, Messung von Seilschwingungen an Förderanlagen. Ztschr. „Maschinenbau“, Berlin 1922, Heft 10 S. 634/639, ferner Jahnke und Heilmann, Schachtprüfungen während des Betriebes auf Zechen des Ruhrkohlenbezirks „Glückauf“ 1921 S. 981, 1214 sowie 1922 S. 401.

Auch beim Tauchen hat sich das Bedürfnis fühlbar gemacht, den Träger von der bisher üblichen Bedienungsmannschaft unabhängig zu machen und ihn wie beim Rauchschutzgerät vom Schlauch zu befreien. Eine solche unabhängige Tauchvorrichtung zeigt die Abbildung 4. Der Taucher ist mit der Überwasserstation nur durch ein Telefonkabel, das gleichzeitig als Haltseil dient, verbunden. Das Schema, Abb. 5, zeigt wie Ab-



Abb. 4. Unabhängiges Tauchergerät.

bildung 3 einen Kreislauf der ein- und ausgeatmeten Luft durch das Mundstück *a*, den Ausatemungskanal *b*, die Reinigungspatrone *c*, die Atmungsventile *d* und *e* und die Einatemungsleitung *f*. Der Zusatz an Sauerstoff aus der Flasche *g* geschieht jedoch nicht nach dem jeweiligen Bedarf der Lunge, sondern wie bei Rettungsgeräten mit Reduzier- und Dosierventil in einem ununterbrochenen Strom von etwa 2 l/min. Der Ausgleich des inneren Druckes gegen den äußeren Wasserdruck wird dadurch erreicht, daß die Membrane des Reduzierventils *h* von Wasserdruck beeinflusst wird und so lange einen stärkeren Zusatz an Sauerstoff veranlaßt, wie im Innern des Taucheranzuges ein Unterdruck gegen außen vorhanden ist. Der Taucher hat weiter die Möglichkeit, durch das am Helm angebrachte, durch den Kopf zu betätigende Regelventil *i* willkürlich Luft in seinen Anzug einzulassen. Durch Drücken auf den Knopf des Ventiles strömt aus der Preßluftflasche *k* unmittelbar ein starker Luftstrom in den Helm. Bei geringer Tauchtiefe kann auch die Flasche *k* mit Preßsauerstoff gefüllt sein, während bei größerer Tauchtiefe die Füllung dieser Flasche mit Preßluft vorgeschrieben ist, da nach Ansicht namhafter Physiologen reiner Sauerstoff oder auch ein an Sauerstoff hochprozentiges Luftgemisch unter Druck Schädigungen der Lunge hervorruft. Das weiter auf dem Schema angedeutete Preßluftgewicht *l* wird auf der Brust getragen und ist zur Aufnahme eines Reservevorrats an Sauerstoff bestimmt, der durch Öffnen des Ventils *m* dem Anzug zugeführt werden kann. Die Patrone *n* dient dazu, die durch zeitweilige Ausatmung in das Helminnere verunreinigte Luft des Helmmaumes ebenfalls von der Kohlensäure zu reinigen. Das Hochdruckmanometer *o* im Helm zeigt den Vorrat an Sauerstoff in der Hochdruckflasche an. Der beschriebene Apparat ist für eine Arbeitsdauer bis 3 h brauchbar.




Abb. 5. Schema für das unabhängige Tauchergerät Abb. 4.



Abb. 6 und 7.
Gerät für Rauchschutz- und Taucharbeiten von nur kurzer Dauer.

Gerät für Rauchschutz- und Taucharbeiten.

Für alle Arbeiten von kürzerer Dauer, wie sie bei Werken häufig vorkommen und auch bei Schiffen häufig nötig werden, z. B. zum Beseitigen von Trossen aus den Schiffsschrauben und zur Besichtigung von Leckagen, ist ein Apparat sehr geeignet, der in seinem Wesen genau einem Rauchschutzapparat, wie in Abb. 2 dargestellt ist, entspricht, und auch als solcher verwendet werden kann. Dieser Apparat arbeitet ohne Reinigung, es wird also bei jedem Atemzug die volle Luftmenge aus der Flasche entnommen. Die Abbildungen 6 und 7 zeigen die einfachste Ausführungsform, einen sogenannten Nackttaucher. Diese Form ist nur dort brauchbar, wo das Wasser genügend warm ist. Das Gerät wird wie ein Rauchschutzgerät umgehängt, und das Mundstück wird dichtschießend am Munde befestigt. Die Wirkung ist dann folgende: Nach Öffnen des Absperrventils *a* zum Sauerstoff oder der Preßluft, Abb. 8, tritt das Atemgas aus den Flaschen *b* bis zu dem durch eine Federbelastung geschlossenen Ventil *c*. Die Kammer *d* steht durch die Membran *e* unter dem Einfluß des Außenwassers. Herrscht im Innern des Gerätes Unterdruck gegenüber dem Wasser, so wird die Membran *e* in die Kammer *d* hinein und dabei auf den Hebel *f* gedrückt, der seinerseits das Ventil *c* öffnet. Der Atemzug dauert so lange, bis die Membran *e* von innen entlastet ist. Das Ventil *c* wird andererseits durch die Einatemungsleitung des Tauchers beeinflusst. Saugt er durch das Mundstück *a*, so öffnet sich das Ventil *h*, die Luft aus der Kammer wird herausgesaugt, und die Membran *e* drückt wieder auf den Hebel *f*. Setzt das Ausatmen ein, so schließt sich das Ventil *h*, und die Luft entweicht durch das Lippenventil *i* ins Wasser. Diese Einrichtung kann auch zum Rauchsammeln auf dem Lande benutzt werden. Da hierbei der Taucher schwerer als Wasser ist und demgemäß nicht selbsttätig nach oben kommen kann, so muß er an einer Leine nach oben gezogen werden, oder es muß eine Treppe vorhanden sein. Diesen Nachteil kann man durch ein auf der Brust getragenen Auftriebsbeutel beseitigen, der die ausgeatmete Luft aufnimmt. Der Beutel wird so groß bemessen, daß an Gegenstände bis etwa 20 kg Gewicht mitnehmen genommen werden können. Durch den Zugknopfventil kann der Atmungsbeutel geleert und ein Sinken des Tauchers herbeigeführt werden. Wird dieses Gerät mit einem Tauchanzug verbunden, so vertritt der Tauchanzug die Stelle des Auftriebsbeutels.

Panzerausrüstung für Taucher.

Bei den bisher beschriebenen Tauchausrüstungen ist der Körper des Tauchers einem Druck gleich dem Wasserdruck sei-

Abb. 9.
Taucherausrüstung für sehr große Tiefen.Abb. 8.
Schema für das Tauchergerät nach Abb. 6 und 7.

gebung ausgesetzt. Da der menschliche Körper aus mechanischen und aus physiologischen Gründen nur einen gewissen Druck verträgt, ist das Tauchen in Tauchanzügen sowie die Kittaucherei der Tiefe nach begrenzt. Die Grenze des menschlichen im weichen Anzug liegt bei etwa 45 m Wassertiefe; größere Tiefen stellen Spitzenleistungen einzelner dar und sind praktisch bedeutungslos. Beim Überschreiten dieser Tiefe wird es erforderlich, den menschlichen Körper von dem Wasserdruck zu entlasten. So einfach es scheint, eine Entlastung dadurch herbeizuführen, daß man den Taucher in einen Panzer steckt, so sind die Schwierigkeiten stellen sich der praktischen Durchführung entgegen. Diese bestehen in erster Linie darin, den Taucher trotz des recht beträchtlichen Druckes in großen

Tiefen eine leichte Beweglichkeit seiner Glieder zu ermöglichen und das Innere des Gerätes gegen das Wasser vollkommen abzudichten. Es sind in mehreren Ländern Versuche mit solchen Panzerausrüstungen gemacht worden; die Apparate sind aber durchweg nicht über Versuche hinausgekommen. Ein in Kiel von der Firma Neufeldt & Kuhnke gebautes Gerät, das sich bei sehr großen Tiefen bei praktischer Arbeit recht gut bewährt hat, zeigt Abb. 9. Die Bewegung der kugelförmigen Gelenke ist durch besondere Kugelhülsen gewährleistet; die Abdichtung erfolgt in einer sehr schmalen, kaum 1 mm breiten Zone. Der Apparat ist, einen so schwerfälligen Eindruck er auch macht, unter Wasser in jeder Richtung frei beweglich und selbständig. Mit der Überwasserstation ist er nur durch ein Telefon verbunden. [1685]

Getränktes Holz im Grubenbetrieb.

Zu den Mitteilungen in Z. 1923 S. 335 schreibt uns Prof. Dr.-Ing. Herbst, Essen:

Im Grubenbetriebe liegen die Bedingungen für die Holztränkung allgemein ungünstiger als über Tage, weil in der Grube ein großer Teil des Holzes solchen Druckbeanspruchungen ausgesetzt ist, daß die Holztränkung ermöglichte längere Standdauer nicht ausgenutzt werden kann; außerdem treten auch in Zeiten hoher Holzkosten, wie besonders jetzt vorliegen, Eisen und Mauersteine als Ersatzstoffe in den Vordergrund, so daß dann der Anteil des für die Holztränkung kommenden Holzes noch weiter zurückgeht.

Immerhin sind die Vorteile der Holztränkung auch im Grubenbetriebe nicht zu übersehen. Eine Grenzgleichung ermöglicht einen raschen Überblick über die Bedingungen, die für die Wirtschaftlichkeit der Holztränkung erfüllt sein müssen. Bezeichnet man mit A den gesamten Holzbedarf — in Festmetern, die Kosten für 1 Festmeter mit K , die Holztränkung eines Festmeters mit T , die Standdauer des ungetränkten Holzes mit t und mit α die Verhältniszahl für die Standdauer des getränkten Holzes im Vergleich zu derjenigen des ungetränkten Holzes, lautet die Grenzgleichung für die Jahreskosten:

$$AK \frac{1}{t} = A \frac{1}{\alpha t} (K + T),$$

aus sich ergibt:

$$K = \frac{1}{\alpha} (K + T),$$

folglich

$$\alpha = \frac{K + T}{K}.$$

Nachdem, ob man hier K oder T als Veränderliche behandelt, läßt sich die Verhältniszahl α zu den Holzkosten bei gegebenen Holztränkungs- und Holztränkkosten bzw. zu den Holztränkungs- und Holztränkkosten in Beziehung setzen. Es ergibt sich hieraus ohne weiteres, daß schon bei ungünstigen Bedingungen der Nutzen der Holztränkung hervortritt. Auf Einzelnes eingehen zu wollen, sei nur der Fall herausgegriffen, daß für α der Wert 1,2 gelte. Es ergibt sich dann bei $T = 10\,000 \text{ M}$ und $K = 50\,000 \text{ M}$. Da die heutigen Holzkosten viel höher sind als früher, außer den Holzkosten auch die Einbaukosten berücksichtigt werden müssen, die etwa 70 vH der Holzkosten betragen, so ergibt sich aus dem Beispiel, daß die Holztränkung schon lohnend wird, wenn die Grube Holz nicht zu bezahlen braucht, sondern nur den Arbeitslohn für den Einbau zu tragen hat.

Allerdings ist die Größe T nicht nur von dem Holztränkungsverfahren, sondern auch von der Größe A abhängig; namentlich diejenigen Verfahren, welche mit größeren Anlagekosten arbeiten, belasten bei geringeren Holztränkungen A das Festmeter mit entsprechend größeren Grundkosten. Man sieht aber leicht, daß auch wesentlich größere Holztränkungen noch Ersparnisse liefern, wenn die Möglichkeit der verlängerten Standdauer einigermaßen ausgenutzt werden kann.

Will man die jährlich sich ergebende Ersparnis E für je einen Festmeter eingebauten Holzes berechnen, so ergibt sich dafür folgende Gleichung:

$$E = K - \frac{1}{\alpha} (K + T),$$

$$E = K \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) - \frac{1}{\alpha} T.$$

Für $T = 20\,000 \text{ M}$ und $K = 80\,000 \text{ M}$ ergeben sich z. B. folgende Zahlenbeziehungen:

$\alpha = 1,2$	1,5	2	3
$E = 3333$	26 667	50 000	73 333

Trotz des angenommenen hohen Holztränkungspreises errechnet sich schon eine Ersparnis, wenn die Standdauer nur um 20 vH, also B. von 14 Monaten auf 16,8 Monate, verlängert wird.

Zu beachten ist, daß für die Holztränkung nicht nur Trag-, sondern auch Füllholz in Betracht kommt. Daher wird z. B. in gut geleiteten Gruben neuerdings auch das als nachgiebige Einlage in Mauerungen eingebrachte Holz getränkt, da das Faulen dieses Holzes seine nützliche Wirkung aufheben würde.

Freilich hängt die Holztränkungsfrage für den Bergbau nicht lediglich von wirtschaftlichen Erwägungen ab, sondern wird auch durch Rücksichten auf die Bearbeitbarkeit des Holzes, auf Brandgefahr, Wetterverschlechterung u. a. beeinflusst. Dennoch sind die rechnungsmäßigen Vorteile so groß, daß einer weiteren Ausdehnung der Holztränkung für Grubenholz das Wort geredet werden muß. Voraussetzung für einen guten Erfolg ist dabei — wie in allen solchen Fällen —, daß die Holztränkung sorgsam durchgeführt und überwacht wird. [M 405]

Lehren aus dem Deckendurchbruch im Mosse-Haus.

Vor einigen Monaten ist im Geschäftshause des Zeitungsverlages Rudolf Mosse in Berlin ein schwerer Unfall dadurch entstanden, daß die massive Dachdecke des um drei Stockwerke erhöhten Gebäudes kurz nach der Ausschalung zusammenbrach, wahrscheinlich, weil sie durch aufgelagerte Baustoffe überlastet war, sämtliche Stockwerke bis in den Keller hinein durchschlug und so neben vielen Verletzungen den Tod von 14 Menschen verursachte. Über die Lehren aus diesem Unfall äußert sich Geh. Baurat Dr. Friedrich, Berlin, in der Schweizerischen Bauzeitung vom 10. März 1923.

Bei Berechnung der Dachdecken nimmt man, wenn sie flach und daher keinem Winddruck ausgesetzt sind, nur Eigenlast und die verhältnismäßig geringe Schneelast, dagegen keine Nutzlast an. Das ist von wesentlichem Einfluß auf den Sicherheitsgrad dieser Decken. Aus dem theoretischen Sicherheitsgrad, als den man den Quotienten aus den bekannten Bruchfestigkeiten des Baustoffes und den zulässigen Beanspruchungen bezeichnen kann, entsteht ein praktischer Sicherheitsgrad, und zwar dadurch, daß einerseits Einspannung, Wirkung benachbarter Konstruktionen und Ähnliches zu berücksichtigen ist, andererseits die rechnungsmäßige Nutzlast einer Konstruktion selten erreicht wird. Bei Decken in Wohngebäuden trifft dies ziemlich sicher zu, bei Decken in Lager- und Fabrikgebäuden schon weniger, wodurch sich ganz einfach die häufigeren Deckeneinstürze in Speichern, Fabriken und ähnlichen Gebäuden erklären. Wird eine massive Zwischendecke ausgeschalt, so fehlt die Nutzlast in der Regel zunächst vollkommen, ihr praktischer Sicherheitsgrad ist also groß. Bei Dachdecken, die ohne Nutzlast berechnet sind, wirkt sofort das ganze Eigengewicht, also der größte Teil der überhaupt angenommenen Last. Ihr praktischer Sicherheitsgrad ist also klein. Dazu kommt, daß die Erhaltung einer Dachdecke, die dem Frost, Regen und der Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, meist durch diese Einflüsse gehemmt wird. Aus allen diesen Gründen muß für das Ausschalen einer Dachdecke eine bestimmte längere Frist vorgeschrieben werden, damit unter allen Umständen eine Tragfähigkeit der Decke gewährleistet ist. Wie die Erfahrung zeigt, genügt es nicht, das Urteil hierüber der Bauleitung zu überlassen, sondern es werden nur behördliche Vorschriften helfen können.

Der Unfall hat aber auch bewiesen, daß die bisherigen Vorschriften wohl für Neubauten genügen, aber den Gefahren, die bei Höherführung bestehender Gebäude vorliegen, nicht Rechnung tragen. Die oberste Decke des alten Baues muß unter Umständen gewissermaßen den gewachsenen Erdboden ersetzen. Bei derartigen Arbeiten ist nicht nur der Schutz der am Bau beschäftigten Personen, sondern auch der der weiter unten arbeitenden Menschen notwendig.

Diese Erwägungen haben den preußischen Minister zu einer Anweisung an die Baupolizeibehörden veranlaßt. Diese Anweisungen für aufzustockende Gebäude, in denen während des Baues die darunter befindlichen Geschosse nicht geräumt werden können, sehen vor: Prüfung der obersten bestehenden Decke, ob sie den Stützdruck der aufzubauenden neuen Decken aufnehmen kann, gegebenenfalls Vorschläge, wie die Belastungen durch die Rüstungssteifen auf Unterzüge oder Umfassungswände verteilt werden; Abdeckung des obersten Deckenbodens mit Bohlen, um die Stoßkraft fallender Gegenstände abzuschwächen und das Herausschlagen einzelner Deckenfelder zu verhindern. Falls die letzte alte Decke eine Massivdecke von großer Spannweite ist, bei der die eben erwähnten Maßnahmen nicht genügen würden, um Durchschläge mit Sicherheit abzuhalten: Einbau einer besonderen Schutzvorrichtung in den obersten Räumen, derart, daß die Deckenplatten und -balken durch ein System von Schwellen und Steifen mit Schrägen nach Art eines räumlichen Fachwerkes ohne Beanspruchung darunter liegender Decken abgefangen werden, so daß die Kräfte stürzender Massen sofort auf die Umfassungswände übertragen werden. Mit wachsendem Bau darf dieses Gerüstsystem in das nächste oberste Stockwerk verlegt werden. [M 390]

Br.






Abb. 9 bis 11. Teilzeichnungen für einen Kegelgriff nach DIN 256

Normenblatt gehören Fabrikationszeichnungen; denn es entspräche nicht den heutigen Arbeitsverfahren, die Normenblätter in die Werkstatt zu geben und nach Tabellenmaßen darauf los arbeiten zu lassen. Schade ist es nur, daß sich noch kein Hersteller dieser Teilzeichnungen für Dinormenteile gefunden hat, er könnte der Industrie viel Parallelarbeit sparen. Dazu gehörte allerdings, daß die Zeichnungsvorschriften restlos abgeschlossen wären, weil diese Fabrikationsblätter bezüglich der Bearbeitungsangaben, Maßeintragung usw. jeder Kritik standhalten müßten.

Wie aus Abb. 9 bis 11 zu ersehen, ist viel Kleinarbeit zu leisten.

Derartige Normen wie Kegelgriffe sind Gruppen von Einzelteilen, die eigentlich nach dem Normungsprinzip

auch wieder Normen sein müßten. Neuerdings wird diese Regel vom NDI genauer beachtet, beim Kegel- und Ballengriff aber noch nicht, weshalb wir gezwungen waren, den Teilzeichnungen dieser Einzelteile eigene Nummern zu geben. Unser Zentral-Normenbureau hält für alle Normen die Fabrikationszeichnungen vorrätig und gibt sie in der erforderlichen Anzahl an die Fabrikationsstellen ab. Für das Aufbewahren der kleinen Blätter hat sich am zweckmäßigsten die sogenannte Vertikalregistratur erwiesen, d. h. sie werden in Aktendeckeln zu je 100 Nummern vereinigt und in normale Karteikästen eingestellt.

Zur Aufgabe eines Normenbureaus gehören unserer Ansicht nach auch Ordnungsarbeiten, die als Zubringerarbeiten für die Normung gelten können. Wir haben alle Teile gesammelt, zu deren Herstellung kostspielige Werkzeuge erforderlich sind, und haben sie nach Arten zusammengestellt. Es handelt sich um Porzellan- und Isolationsteile, Schnitte und Zieheinrichtungen, Warmpreßteile, Profile, Spulen und Firmenschilder. Die Skizzen

dieser Teile, in der Form, wie sie das Werkzeug hergibt, sind zu Nachschlagemappen für die Konstrukteure zusammengestellt, in sich in Klassen eingeteilt, damit das Aufsuchen erleichtert wird, und sollen das Neuanfertigen von Werkzeugen ersparen, wenn etwas Ähnliches schon vorhanden ist. Da in das Werkzeug einzuschlagende Modellnummer vor Anfertigung eines Werkzeuges vom Zentral-Normenbureau an der Hand einer Skizze gefordert werden muß, ist noch eine weitere Kontrolle geschaffen, die rechtzeitig eingreifen kann, wenn der Konstrukteur die Sar-

lung nicht beachtet haben sollte. Die gleichen Art in verschiedenen Abmessungen werden als Zahlentafeln in das Normenbuch übergeben, umgekehrt werden die Werkzeuge für das Anfertigen von DI- und SS-Normenteilen in die Sammlungen eingeordnet.

Die Aufmachung der Sammelmappen für Siemens-Warmpreß-Modelle mit Klasseneinteilung und Größenregister ist aus Abb. 12 zu ersehen.

Ich möchte zu

Schluß auf einige scheinbar abseits liegende Normengebiete hinweisen, da es lohnt, daß sich das Normenbureau auch damit eingehend beschäftigt.

Zunächst die Formate: Ende 1922 ist allen Stellen des Siemens-Konzerns die Mitteilung zugegangen, daß von jetzt Neudrucke aller Art, soweit es sich nicht um Ergänzung vorhandener Bestände handelt, nur noch nach DIN 476 in der V-zugsreihe A ausgeführt werden, Abb. 13. Abgesehen von der mit der Normung des Papiers zu erwartenden Papierersparnis




Abb. 12. Sammelmappe für Siemens-Warmpreßmodelle.




Abb. 13. Normung der Papierformate.




Abb. 14. Firmenschilder nach Normformaten geschnitten.

ffen wir von dieser Maßregel, daß sich der Kaufmann mehr bisher mit der Normung befreundet und zur Mitarbeit geteilt wird. Er stand bisher unseren Bestrebungen merkwürdig gegenüber.

Gleichzeitig haben wir versucht, die Vorteile der Formatnormung auch bei Flächengebilden anzuwenden, bei denen der all beim Zerschneiden eine noch größere Rolle spielt als beim Papier, z. B. bei der Fabrikation von Plakaten und Firmenschildern aus Messing- und Eisenblech.

Wenn es uns gelingt, von den Fachausschüssen für Eisen-Nichtmetalle lagerhaltige Blechplatten nach DIN 476 zu erhalten, steht nichts im Wege, die Formatnormung auch auf derartigen Fabrikate anzuwenden. Wie vielseitig sich die Normen bei Firmenschildern gestalten lassen, ohne daß man vom Format abweicht, zeigt Abb. 14.

Zum Schluß ein Wort über die Farbnormung, die offenbar noch weiter ab von unserm Interessengebiet liegt. Ich möchte aber wohl nur daran zu erinnern, wie schwierig es ist,

einen einheitlichen, wenn auch nur grauen Anstrich bei Maschinen und Apparaten zu erzielen, daß in einer elektrischen Zentrale Dampf-, Öl- und Druckluftleitungen neben Hoch- und Niederspannungsleitungen für Gleich- und Drehstrom, Kraft-, Licht- und Telefonleitungen neben einander liegen und durch Farben gekennzeichnet werden sollen, ferner, daß auch auf Zeichnungen die Farbe eine, wenn auch eine nebensächliche Rolle spielt. Dann werden Sie verstehen, daß man ganz unwillkürlich auf die Arbeiten von Prof. Ostwald gelenkt wird¹⁾. Ich kann meinen Normenkollegen nur das Studium dieser geistvollen Arbeiten empfehlen. Die Harmonien der Farben lösen die Schlacken, die eine noch so unharmonisch verlaufene Normensitzung zurückgelassen hat, ganz neue Ausblicke werden erschlossen, die zahlreichen Beziehungen der Farbe zur Musik werden ohne weiteres verständlich, und der Normer erhebt sich aus dem grauen Alltag auf einige Zeit in höhere Regionen. [1576]

¹⁾ s. Z. 1921 S. 1105, 1119, 1223.

Zur Ingenieur-erziehung.

Von Oberingenieur G. M. Strobl, Dortmund.

Weniger theoretische, mehr praktische Mathematik! Mathematik nicht nur vor, sondern auch nach dem Zwischenexamen. Vorher angewandte Mathematik, nachher spezielle Ingenieurmathematik. Auch sollte der Lehrer sowohl Praktiker als Pädagoge sein. — Keine Zeichner, sondern Konstrukteure ausbilden. Der Unterricht darin weniger mechanisch, sondern der vielgestalteten Praxis angepaßt. Vor allem Berücksichtigung der wirtschaftlichen Faktoren. Mehr Anschauungsunterricht. Den Betriebsmann zugleich mit dem Konstrukteur erziehen. — Die akademische Freiheit sollte nicht halb gegeben, halb genommen werden. Es müßte mit andern Mitteln, als durch Einschränkung der akademischen Freiheit, erreicht werden, daß der Student intensivt arbeitet. Vor allem wäre engerer Kontakt zwischen Lehrer und Schüler herzustellen. Ferner mehr seminaristischen Unterricht. Einrichtung von Abendkursen, durch welche zugleich eine gründliche Allgemeinbildung übermitteln werden könnte.

In dieser Zeitschrift vom 16. Dezember 1922 veröffentlicht Herr Baurat Dr.-Ing. e. h. G. Lippart einen Artikel über Ingenieur-erziehung, vorgetragen auf der Tagung des „Bundes der Freunde der Technischen Hochschule München“ am 8. Dezember 1922 in München. Der Artikel baut auf den einschlägigen Arbeiten von Matschoß, Riedler, Aumund weiter auf und bringt dabei so viele wertvolle Anregungen, daß er nicht in geeignet sein dürfte, als Kanon für alle Kreise zu dienen, welche sich mit dem technischen Unterricht beschäftigen, sondern verdient, von jedem Ingenieur der Praxis mehr als einmal gelesen zu werden. Betont ja der Verfasser selbst, daß er speziell vom Standpunkt der Praxis aus sprechen will. Dabei beschränkt er sich darauf, mit großen Strichen möglichst allgemeine Richtlinien zu geben, teils mit Rücksicht auf die Prägnanz, Übersichtlichkeit und Geschlossenheit des als Vortrag ausgearbeiteten Aufsatzes, teils aus dem Grunde, weil ein Rufer so hervorragendem Posten auf keine Einzelheiten eingehen kann. Hier nun müßte die Kleinarbeit einsetzen, um diese Keime reicher Frucht zu bringen. Es ist aber wohl nicht gut, wenn die Hochschule für sich Experimente macht, auch sollte diese Einzelarbeit nicht den wenigen Stellen ganz überlassen sein, die offiziell mit der Hochschuleform beschäftigen, sondern es sollte zunächst eine allgemeine Erörterung den vielen Meinungen Richtung geben. Deshalb würde ich es für äußerst fruchtbar halten, wenn wir jungen Ingenieure, die wir sozusagen noch in der backwarmen Praxis heraus die Vorzüge und Fehler unserer Erziehung wissen, das Thema aufgreifen und möglichst in einzelne durch Beispiele, Vorschläge und persönliche Ansichten weiterführen würden. Eine so außerordentlich wichtige Sache wie die Ingenieur-erziehung muß noch viel weiter um sich greifen als jetzt, muß alle technisch interessierten Kreise erreichen und aus ihrer bisherigen Interesslosigkeit für diese Frage herausreißen. Es ist ja doch leider so, daß schon junge Ingenieure, sowie er in die Praxis kommt, sich kaum um seine Hochschule kümmert, und auch der Zusammenhang der Hochschulen mit den von ihnen erzogenen Ingenieuren viel zu gering. Ich würde es deshalb begrüßen, wenn meine Kollegen auf diesen meinen bescheidenen Anfang weitere Aufzettelungen ließen, in denen sie rückhaltlos ihre Ansichten über Ingenieur-erziehung äußerten, mögen sie auch noch so subjektiv sein. Dadurch würde denen, welche zu Reformen berufen sind, umfangreiche Einzelarbeit erleichtert, reichliches Material an Hand gegeben, und sie könnten sich um so mehr der organisatorischen Aufgabe widmen, all das Subjektive ins rechte Wert zu setzen und die letzten Normen aufzustellen.

Ich will der von Herrn Dr. Lippart angegebenen Disposition folgen, da sie wohl die natürlichste und deshalb beste ist, und für heute mit der Frage beginnen: „Was soll die Hochschule dem Ingenieur für die Praxis mitgeben?“ Hier wollen wir drei Punkte herausgreifen:

1. Wieweit soll der Einfluß der Mathematik reichen?
2. Soll die Hochschule vor allem „Konstrukteure“ heranbilden?
3. Soll auf der Hochschule mehr gearbeitet werden als bisher, oder ist sie nach wie vor ein wenig zum Bummeln da? Wie läßt sich ein engerer Kontakt zwischen Lehrer und Schüler herbeiführen? Wie Allgemeinbildung übermitteln?

Zu 1: Wie weit soll der Einfluß der Mathematik reichen?

Herr Baurat Dr. Lippart betont zunächst, wie wichtig die Herrschaft der für alle Berufe nötigen mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen ist.

Daß hier noch viel zu verbessern ist, das ist nur zu wahr, obschon von berufenster Seite schon viele Anregungen gegeben worden sind und auch in der Praxis gerade hier schon bemerkenswerte Versuche zur Besserung gemacht wurden.

Man kann sagen: Vor allem haben wir zuviel reine Mathematik und zu wenig angewandte Mathematik gelernt. Ob es nicht besser wäre, wenn sich die Professoren für Mathematik in theoretische und praktische Lehrer teilen würden? Es kann doch nichts Ersparnisreiches herauskommen, wenn ein Theoretiker, welcher sich mit den tiefsten Fragen der Mathematik beschäftigt und dieser Aufgabe sein Leben widmet, einen großen Teil seiner kostbaren Zeit auf den Unterricht junger Ingenieurstudenten verwenden muß, zumal in einer Mathematik, welche für ihn ein elementares Einmaleins bedeutet. Sollten sich nicht auch unter den Mathematikern solche finden, welche Lust und auch Begabung für die angewandte und Ingenieurmathematik haben? Freilich scheint das nur in besonderen und seltenen Fällen zu glücken, weshalb auch einzelne Hochschulen die Berufung von Physikern, Naturwissenschaftlern und selbst Ingenieuren aus der Praxis für solche Lehrstühle versucht haben. Freilich sind das erst Einzelbestrebungen geblieben, von einem Mitgehen aller Hochschulen in dieser Richtung ist wohl noch keine Rede.

Diese Art von Mathematik ließe sich in zwei Staffeln ausbauen, zunächst als „Angewandte Mathematik“ mit noch großer Anlehnung an die theoretische Mathematik, dann aber als spezielle „Ingenieurmathematik“, wobei das Mathematische nicht mehr Selbstzweck, sondern Mittel zur Lösung von Ingenieurfragen wäre. Eine solche Art von Mathematik müßte, wie Herr Dr. Lippart sagt, den Schüler immer auf das Wie und Wo hinweisen, auf die Nützlichkeit und Anwendbarkeit, auf die Zusammenhänge mit Nachbargebieten (Physik, Chemie, Astronomie usw. in der „angewandten Mathematik“; Maschinenbau, Fabrikbetrieb usw. in der „Ingenieurmathematik“), müßte ferner Rücksicht nehmen auf praktische Fälle (durch Heranziehung von Beispielen angeführter Anlagen) und müßte vor allem den „Wert fürs Leben und nicht fürs Examen“ im Auge behalten. Die Ausarbeitung eines derartigen praktischen Mathematikunterrichtes könnte doch, so meine ich, einen Lehrer für den Stumpfsinn entschädigen, der nun einmal in jedem Elementarunterricht liegt, und könnte ihn besonders dann befriedigen, wenn er noch Freude an dem rein pädagogischen Ausbau seines Kollegs hat. Ob diese Kräfte unter den Herren, die sich vorzüglich nur mit höchster Mathematik beschäftigen, zu finden sein werden, das hat das Preussische Unterrichtsministerium durch die oben angedeuteten Versuche eigentlich schon verneint. Es ist ja einem solchen reinen Mathematiker wirklich nicht zu verargen, wenn sein Unterricht trocken wird und sein rein mathematischer Eifer die pädagogische Lust übertrifft, die ja stets eine besondere Veranlagung voraussetzt. So erinnere ich mich persönlich z. B., daß ich im Examen in einer halben Stunde mit meinem sehr verehrten Lehrer die gesamte höhere Flächentheorie durchjagte, zum Entsetzen der umstehenden Kandidaten und zur nicht geringen Freude des Lehrers, in dem Einerlei der Prüfung auch einmal etwas „Höheres“ mit einem Prüfling zu erleben. — Ich bekam Note Eins, aber ich muß sagen, daß ich sie nicht verdient habe; denn ich hatte ein großes Wissen, aber kein Können. Trotz meiner Vorliebe für Mathematik war ich später in der Praxis nicht imstande, z. B. auf eine einfache Schwingungsaufgabe, etwa die Berechnung der kritischen Drehzahl einer Welle, ohne weiteres durchzuführen. Warum?

Damit komme ich zu einem zweiten Punkt: Nicht allein lernen wir zuviel theoretische Mathematik, sondern wir haben beim Eintritt in die Praxis längst wieder alles vergessen. Nach dem vierten Semester ist auf der Hochschule Schluß mit der Mathematik. Das ist, wie auch Herr Dr. Lippart betont, nicht in Ordnung. Vorher zuviel Mathematik und nachher zu wenig! Nach meinem Dafürhalten sollte die Mathematik den Ingenieur das ganze Leben, jedenfalls aber auf die Dauer seines gesamten Studiums begleiten. Sie ist ja seine Nährmutter, und sie hebt ihn vor allem als Akademiker heraus. Deshalb wäre es sicher von Vorteil, wenn etwa vor dem Zwischenexamen angewandte Mathematik (auf möglichst vielseitige Gebiete ausgedehnt), nach demselben aber spezielle Ingenieurmathematik gelehrt würde. Auch der Frage könnte man näher treten, wie weit dabei angewandte Chemie und Physik mit herangezogen werden sollte, um auf diese Weise den heute immer häufigeren Fällen vorzuarbeiten, daß der Ingenieur an Grenzgebiete herankommt. Dadurch würde jedenfalls der jetzt allzu scharfe Einschnitt des Vorexamens gemildert und eine organische Entwicklung der Erziehung gefördert.

Zu 2: Soll die Hochschule vor allem „Konstrukteure“ heranbilden?

Ich habe auf dem Speicher — man verzeihe mir den persönlichen Ton; aber ich glaube, daß es uns gar nichts schaden könnte, wenn wir in allem die Unpersönlichkeit etwas ablegen, wie sie heute mehr denn je beliebt geworden ist —, ich habe zu Hause auf dem Speicher einen großen Stoß Zeichnungen liegen. Ich war immer stolz darauf; denn die Zeichnungen sind so groß wie Landkarten, sind sauber ausgezogen, bunt angelegt, zierlich überschrieben, und außerdem sind sie so zahlreich, daß sie heute allein schon ein Papiervermögen darstellen.

Dennoch erinnere ich mich aus meiner Erstlingspraxis, daß ich an einer Dieselmachine ein Exzenter konstruierte, welches — hart im Raume stoßen sich die Sachen — nach dem Einbau an einer Traverse anstieß. Das empfand ich damals recht blamabel; aber ich glaube, daß wir Ingenieure uns allesamt in den ersten Jahren nicht sehr geschickt im Konstruieren anstellen. Warum? Weil wir zu sehr das Zeichnen gelernt haben, aber zu wenig das Konstruieren. Wir alle, die wir noch den alten Konstruktionsunterricht genossen haben, müssen von uns sagen, daß wir das Konstruieren überhaupt nicht auf der Hochschule gelernt haben, sondern erst in der Praxis mit ihren stets neuen Aufgaben. Auch das rein Technische des Konstruierens lernt man eigentlich erst in der Praxis; denn es hat jede Firma ihre Eigenart in der Form und Art der Zeichnungen, in ihren Normen und sonstigen Gepflogenheiten der Ausführung.

Bereits einige Hochschulen haben mit der altüberlieferten Tendenz, vor allem Konstrukteure oder gar Zeichner auszubilden, in großzügiger Weise gebrochen. Ob aber hier schon überall wirklich das Eis gebrochen ist, das kann ich als Fernstehender nicht beurteilen, bezweifle es indes und halte es deshalb für gut, darüber noch zu sprechen. Heutzutage ist der Akademiker — einige geschätzte Konstrukteurtalente, wie sie jede Firma hat, ausgenommen — kein Konstrukteur, sondern vor allem Betriebsmann und technischer Kaufmann, Organisator, Wirtschaftler. Davon aber haben wir auf der Hochschule nichts gelernt. Wieviel mühselige Stunden haben wir Studenten dagegen darauf verwendet, die Zeichnungen mit Tusche auszuziehen, farbig anzulegen und säuberlich abzuradieren (was allein eine Turnübung bedeutete, angesichts des Formates), und ebenso schön mit Tusche zu überschreiben! Jetzt aber sage ich, das hatte keinen Sinn und es war schade um die schöne Zeit! Es genügen doch auch saubere, korrekte und vor allem richtige Bleistiftzeichnungen. Das soll freilich keine Aufforderung zur Nachlässigkeit sein, eine bedenkliche Gefahr, die ohne Zweifel vorhanden ist. Aber Fleiß, Korrektheit und Gründlichkeit müßten eben durch andere Erziehungsmittel erreicht werden. Jedenfalls haben wir in der Praxis, um es drastisch auszudrücken, einen Ingenieur lieber, welcher eine Zeichnung mit Rot- und Blaustift auf Packpapier macht, dabei aber zeigt, daß er Gedanken hat, als einen, der Meister der Tusche ist, dabei aber geistig schläft.

Zur Frage des Konstruktionsunterrichtes noch folgendes: Die Aufgaben, welche gestellt werden, verlangen durchschnittlich zuviel mechanisches Arbeiten. Deshalb sind manche Hochschulen schon dazu übergegangen, zu einem Entwurf nicht mehr sämtliche Einzelzeichnungen zu verlangen. Es genügt nur eine oder zwei Einzelzeichnungen, aber diese gründlich durchgearbeitet, einschließlich Auswahl und Beschaffung des Materials, Berechnungen, Fragen der Kalkulation und des Arbeitsvorganges, Werkzeugangabe und alles, was sonst betriebstechnisch wichtig ist. Wenn ein Student ein einziges Werkstück vom ersten Entwurf über die ganze Fertigung bis zum Verkauf in seiner Arbeit verfolgt, dann kann er daran mehr lernen, als wenn er 300 Stunden über Einzelzeichnungen sitzt, bei denen er sich immer wieder mit dem Zeichnen von Sechskantmuttern plagen muß.

Trotz aller Ablehnung des allzuvielen Zeichnens soll das Konstruieren dem Studenten nicht fremd bleiben, im Gegenteil, er soll es besser lernen als bisher; hier kann man, glaube ich, durch Anschauung mehr erreichen als durch eigenes Zeichnen, so notwendig sonst überall das Selbermachen ist. Beim Konstruieren steckt ja im Selbermachen allzuviel Mechanisches und Zeitraubendes. Wenn im Zeichensaal anstatt alter Muster-

kartons, die Jahr für Jahr mit strichpunktierter Linien und den sonstigen Feinheiten kopiert werden, z. B. eine moderne Dampfmachine mit allen Einzelzeichnungen und Stücklisten ausgelegt würde, so, wie sie in einer Fabrik wirklich zur Anfertigung der Maschine verwendet worden sind, und wenn diese Zeichnungen dann vom Lehrer mit Lebhaftigkeit und Phantasie diskutiert besprochen würden, dann würde sicherlich ein so reichhaltiges Anschauungsmaterial das konstruktive Können des Studenten mehr fördern, als es bei den jetzigen Methoden möglich ist. Natürlich müßte dann auch die Industrie einen Entschluß fassen und mit ihrem vielleicht allzu ängstlich gehüteten Konstruktionsmaterial mehr herausrücken als bisher. Gerade unsere verstürzende Zeit hat uns darin freier gemacht, ein richtiges Umdenken zu fällen, wieweit das Behüten von Geheimnissen notwendig, weit aber überflüssig ist.

Man muß auch sagen, daß die Konstruktionsaufgaben unserer Hochschulen zu theoretisch sind. Da bekommt ein Kandidat eine Turbine mit 50 PS, der andere mit 100 PS, der dritte mit 200 PS — der eine mit 1 m Gefälle, der andere mit 2 m, der dritte mit 10 m. Das ist nicht gut. Die Varianten der Aufgaben sollten aus der Praxis genommen werden. Hier gib es nämlich Varianten ganz anderer Art, auf welche Herr Baum Lippart in seinem Aufsatz besonders hinweist, nämlich 1. Wirtschaftsrücksichten, 2. Rechtliche Fragen, 3. Menschliche Verhältnisse. — Man denke z. B. an die vielen Variationsmöglichkeiten, die sich aus der Bestimmung und Aufstellung einer Maschine ergeben: Schiffsmaschinen, chemische Maschinen, Maschinen für Umbau oder Erweiterung bestehender Fabrikanlagen; oder man denke an die Rücksichten auf die Herstellung der Teile, auf die vorhandenen Maschinen einer Fabrik, auf die vorräte oder zu beschaffende Material — kurz, der Wirkungsgrad der Praxis setzt sich aus ganz anderen Faktoren zusammen als derjenige der Theorie. Die Berücksichtigung dieser praktischen Wirkungsgrade (die im Leben meist den Ausschlag geben) sollte auch der Student beim Konstruieren von Anfang an lernen.

Nun ist es aber für einen Professor der Hochschule, rig er auch über eine glänzende Phantasie verfügen, unmöglich, in wirklich lauter „Praktisches“ zu ersinnen. Das pulsierende Leben übertrifft ja stets die kühnste Phantasie des Menschen! Es wäre deshalb wohl eine begrüßenswerte Tat, wenn die Praxis, die schon oben angedeutet, den Hochschulen Unterlagen liefern würde, teils durch Überlassung von Konstruktionszeichnungen ausgeführter Maschinen und Anlagen unter Angabe der Schwierigkeiten, welche zu überwinden waren (bauliche Beschränkungen, Platzbeschränkung, Wünsche des Bestellers u. dgl.), teils auch dadurch, daß die Ingenieure der Praxis diejenigen Arbeiten, die sie erledigt haben, nicht ad acta legen, sondern ihren früheren Hochschulen mitteilen. Dies natürlich nur soweit, als es — nach großzügiger Erwägung — das Interesse der Praxis gestattet. Welch reger Kontakt ergäbe sich auf die Weise zwischen Schule und Praxis! Die Schule könnte all dieses Material zu einem unerschöpflichen Fonds sammeln.

Auf den Hochschulen wird für das Konstruieren nicht allein zuviel Zeit verwendet, sondern überhaupt zuviel Wert darauf gelegt. Ich glaube, jeder Mann der Praxis wird die Meinung teilen. Es mag daran die hastige Entwicklung des Wirtschaftslebens in gleicher Weise Schuld sein, wie der allzu konservative Geist vieler Professoren, welche an der altüberlieferten Hochschulpraxis zäh festhalten. Seit die Tendenz durchgedrungen ist, Professoren aus der Praxis heraus zu berufen, ist ja schon manches viel besser geworden. Die Praxis lehrt uns ja, daß es nicht heißen soll: Der Ingenieur muß vor allem Konstrukteur sein; wenn er sonst noch Betriebsmann, Wirtschaftler oder irgendein Spezialist werden will, dann mag er sich darauf durch Waffchen vorbereiten oder eben warten, bis ihn die Praxis selbst das Notwendige lehrt. Es würde wohl besser heißen: Alle Ingenieure müssen mindestens ebenso gute Betriebsleute werden wie Konstrukteure! Diese Tendenz sollte den gesamten Lehrplan bestimmen. Hat doch A. Riedler schon vor Jahrzehnten und in schärfster Weise vor wenigen Jahren¹⁾ den Hochschulen die Einseitigkeit vorgehalten, daß sie z. B. für das Verkehrswesen, eine der gewaltigsten Schöpfungen der Technik, welche alles Leben unserer Zeit durchdringt, keine eigene, einheitliche Vorlesung darbietet, sondern höchstens Sonderkollegs über einen Transport- und Verkehrsmittel. Andere vernachlässigte Zweige sind Wärmewirtschaft, Energieumwandlung, Betriebswissenschaft, Fabrikorganisation, wirtschaftliche Fertigung, Normungswesen, Verwaltungslehre, Rechtswesen, Gemeinschaftswesen. Wiewohl hier schon von manchen Persönlichkeiten gründlich Wandel geschaffen wurde, fehlt doch noch jene von Riedler geforderte Einheitlichkeit — nicht herausgeschnittene Separatkollegs wünscht er, auch keine Abschachtelung der Abteilungen, sondern einen Lehrplan von möglichst synthetischer Einheitlichkeit der ineinandergreifenden Gebiete.

Die notwendige Zeit für derartige Vorlesungen würde gewinnen sein, wenn man, wie ausgeführt, das „Konstruieren“ besonders nach der mechanischen Seite hin zurücksetzen würde. Solche Lehrstühle müßten natürlich mit Kräften besetzt werden, welche in der Praxis mit Erfolg in dem entsprechenden Fach

¹⁾ A. Riedler, Zerfall und Neubau der Technischen Hochschulen, Z. 1919 S. 302 u. f.

arbeitet haben — ich sage mit Erfolg: denn gerade in diesen Tagen herrscht bei den einzelnen Firmen viel Willkür, teils weil Ingenieure darin nie ausgebildet worden sind, teils weil die (biete noch wenig systematisch bearbeitet und in Ergebnissen (gelegt sind. So werden wirtschaftliche Fragen gewöhnlich in der Fabrik auf eigene Faust ausprobiert, mit unausbleiblichen (adigungen (man denke z. B. an die Uneinigkeit hinsichtlich (besten und richtigsten Unkostenberechnung).

Wenn man dem Studenten schon auf der Hochschule eine gewisse Vorliebe für alles anerzieht, was mit dem Betrieb zusammenhängt, so könnte man dadurch, glaube ich, gleichzeitig dem bekannten Übel der Praxis entgegenarbeiten, das man, weil ausrottbar, lächelnd duldet, das aber doch den Firmen viel Energie, Vernunft und Geld kostet: Es ist die leidige Spannung zwischen Konstruktionsbureau und Betrieb. Welche Unsumme sinnloser Reibungsarbeit, nur weil jeder seine Sphäre überläßt und keiner auch Liebe für die andere hat! Aller Krieg hat letzten Endes aus der Einseitigkeit her. Erzieht vielseitige Menschen und es wird viel Reibungsarbeit aus dem Getriebe der Menschen verschwinden! Diese kommt ja an manchen Orten der (zarbeit zahlenmäßig gleich, ich kenne sogar manche Betriebs- (te, die von 95 vH Reibungsarbeit sprechen! Darum wäre es (Schritt vorwärts, wenn Betriebsmann und Konstrukteur ein- (der schon auf der Hochschule näherkämen. Bleistift und (hrer sollten miteinander gehen, nicht gegeneinander!

Wenn man von der Erziehung zur Kenntnis des Be- (iebes spricht, so müßte auch das Praktikantenwesen berück- (sichtigt werden. Doch will ich darauf erst in einem nächsten (tikel eingehen, der sich mit dem zweiten Dispositionspunkt in (m Vortrag von Dr. Lippart befaßt: Was soll die Praxis für (Ingenieurerausbildung leisten?

Aber auf eines will ich noch hinweisen: Wie auch immer (Programme für Hochschulreform ausfallen mögen (bestimmte (assungen liegen bereits in der Preußischen Diplom-Prüfungs- (ndnung vom 1. Juli 1922 und in den weiteren Erlassen des (ußischen Ministeriums für Kunst, Wissenschaft und Volks- (dung vor), so müssen doch all diese Reformen für die Zukunft (m Studenten mehr Arbeit verlangen, als bisher geleistet wurde. (es Mehr kann durch einen verbesserten Wirkungsgrad des (udienganges wohl erreicht werden. Nur so kann das Niveau der (chschule auf entsprechender Höhe gehalten werden. Wie das (erreichen ist, dafür gibt es manche Vorschläge. Einige be- (worten möglichst strenge Prüfungen, um Qualität von Masse (sichten. Prof. Aumund verspricht sich einen guten Erfolg (n der Errichtung sogenannter „Meisterkurse“ für besonders (entiierte Schüler. Jedenfalls scheinen die berufenen Stellen (essentlich der Gefahr einer jeden Reform aus dem Weg zu gehen, (s darin besteht, daß das Neue nicht besser, sondern nur be- (emer gemacht wird. Damit kommen wir zum dritten Punkt (serer Abhandlung:

Zu 3.: Soll auf der Hochschule mehr gearbeitet werden als (her, oder ist sie auch ein wenig zum Bummeln da?

Hier müssen wir zunächst die Frage der Akade- (ischen Freiheit streifen. Jetzt ist es doch auf der Hoch- (hule so, daß der Student die Akademische Freiheit oberflächlich (nimmt, als etwas Selbstverständliches, ohne ihr die ernste (ürdigung zu schenken, die sie verlangt. Der junge Student ge- (eßt eben die Freiheit, wie sie geboten wird, ohne darüber viel (chzudenken. Er müßte aber eindringlich darauf hingewiesen (erden, daß es doch der Hochschule nicht darum zu tun sein (nn, dem Menschen, der 12 Jahre unter dem Schulzwang lebt (d nach seinem Hochschulstudium wieder sicherlich dreißig (hre und länger unter dem Berufszwang steht, vier Jahre lang (s Phantom einer Ungebundenheit vorzuspiegeln, für das unser (irtschaftsleben gerade in den kommenden Jahren keinen Platz (hr hat.

Soll man nun die Akademische Freiheit ganz abschaffen? (an muß gestehen, daß manche Hochschule diesen Weg praktisch (hon beschritten hat, indem Studiengang und Pflichtfächer vor- (schrieben werden und auch in der Wahl der Kollegien und (ozenten kaum viel Spielraum gelassen ist. Auch durch die Mit- (wertung der Anzahl der Zeichnungen und Übungen wird ein (r Akademischen Freiheit entgegenwirkender Zwang ausgeübt. (erner ist es bei manchen Kollegien kaum möglich, eine größere (ersäumnis wieder nachzuholen. Darin liegt natürlich ein be- (sonderes Geschick des Lehrers, daß er seiner Vorlesung so (ividuelles Gepräge gibt, daß sie durch Bücher und Repetitions- (rse nicht ersetzt werden kann.

Es ist aber zu bezweifeln, ob das der richtige Weg ist. Die (akademische Freiheit darf nicht zum Schlagwort ohne Inhalt (erden. Man hört mit Recht Klagen, daß die Universitäten in (eser Hinsicht akademischer vorgehen, während die Technischen (ochschulen allmählich zu Fachschulen mit rigorosem Mittel- (hulbetrieb würden. Eine Freiheit, die mit andern als morali- (schen Mitteln beherrscht wird, ist keine Freiheit mehr. Die (akademische Freiheit muß als geheiligtes Recht des Akademikers, (s sein Stolz und als wertvolles Mittel, sich selbst zu freierwilliger (lichterfüllung zu erziehen, geachtet werden. Sie sollte aber (rade vom Studenten geachtet werden, und es sollte durch irgend- (elche Mittel gelingen, ihm darin einen großen Ernst anzu- (ziehen. Wenn wir zurückdenken, müssen wir alle gestehen, daß

wir seinerzeit diesen Ernst nicht besessen haben, sondern es für „standesgemäß“ gehalten haben, ein wenig zu bummeln. Nach- (gedacht haben wir darüber wenig, hauptsächlich war es wohl der (Einfluß leichtfertiger Kommilitonen und die liebe Eitelkeit. Die (Hochschule selbst hat sich jedenfalls stets passiv verhalten.

Es gäbe aber wohl Mittel und Wege, um den Studenten auch (ohne Eingriff in seine Akademische Freiheit zum Arbeiten anzu- (halten. Der Student muß aus Überzeugung arbeiten, und die (Hochschule muß ihn dabei aufklären. Wir alle in der Praxis (wissen ja und sehen es täglich vor uns, daß große Erfolge im (Leben nur derjenige erringt, welcher neben „Talent und Glück“, (wie Herr Dr. Lippart so richtig sagt, auch ein sogenanntes („Arbeitstier“ ist. Ohne gewaltigen Fleiß hat es noch kein (Künstler, kein Gelehrter, kein Staatsmann und auch kein (Ingenieur zu etwas Großem gebracht. Daher sollte man gerade (in den jungen Studenten, da sie noch in überschüssiger Kraft (stehen, Freude am Arbeiten, Durst nach Wissen und Interesse für (alles, was das Leben bietet, wecken. Durch unmittelbaren und (mittelbaren Zwang läßt sich hier nur Mangelhaftes erreichen. (Der Zwang darf eine gewisse durch die natürliche Trägheit des (Menschen gesetzte Grenze nicht überschreiten, sonst weckt er (unnatürlichen Widerstand und schadet mehr, als er nützt. Der (sicherste Erfolg wird sich dann einstellen, wenn es dem Lehrer (glückt, Lust und Liebe in den Schülern zu wecken und zu er- (halten. Gibt es ja doch, wie schon unser großer Kant gelehrt (hat, nichts schlechter als Gutes auf der Welt als den guten (Willen. Freilich verlangt dies eine große pädagogische Kunst (des Lehrers, die sich eben leider nicht immer glücklich mit großer (Gelehrsamkeit paart. Es scheint mir aber, daß heute auf den (Hochschulen das pädagogische Talent der Lehrer noch immer zu (wenig geschätzt und unterstützt wird. Auch hier mag die Über- (lieferung aus alter Zeit schuld sein, in welcher die Hochschulen (weniger Lehranstalten als Forschungsinstitute waren (Erbe der (Universitäten). Für die Erreichung unseres Zieles ist es eine (prinzipielle Forderung, die auch von allen Seiten immer wieder (erhoben wird, daß der Kontakt zwischen Lehrerschaft und (Studenten viel enger wird als jetzt. In dieser Richtung würden (die oben erwähnten „Fortgeschrittenenkurse oder Meister- (klassen“, wie sie vom Preußischen Ministerium für Wissenschaft, (Kunst und Volksbildung vorgeschlagen wurden, sicherlich von (Erfolg sein. Recht förderlich sind hierfür auch häufige gemein- (schaftliche Exkursionen, allmonatliche Fabrikbesichtigungen (vgl. (auch Dr. Lipparts Aufsatz). Recht geeignet würde mir auch (für diesen Zweck die Abhaltung von Abendkursen er- (scheinen, zu denen jeder Student Zutritt hat — wer die Mühe (scheut, wird von selbst wegbleiben, und so ist eine natürliche (Auslese gegeben und die Gefahr eines unnatürlichen Streber- (tums verringert. Diese Abendkurse könnten etwa in der Form (von Seminarien, von Dozenten- und Schülervorträgen mit an- (schließendender Erörterung abgehalten werden. Auch Projektions- (apparat und Kinetograph dürfen nicht fehlen. Dadurch würde (das Interesse der Studenten wachgehalten, das sie jetzt bei der (etwas erstarrten Form des Kollegs trotz guten Eifers nicht (stundenlang aufzubringen vermögen. In der alten Form des (Kollegs läßt sich ja angesichts des heutigen Massenbesuches kein (Kontakt zwischen Lehrer und Schüler herstellen.

Dieser Kontakt würde auf dem angedeuteten Weg eher er- (reicht, zugleich würde den Studenten Gelegenheit geboten, das in (unserem Beruf recht wichtige Reden und Verhandeln zu lernen (und zu üben. Der junge Student muß wacherüttelt werden, noch (bevor es das Leben tut. Ich kenne viele Ingenieure, die weiter (nichts können als reden und damit reichlich ihr Brot verdienen. (Aber ich kenne auch viele Ingenieure, die trotz guter Talente in (untergeordneter Stellung bleiben, weil sie nicht aus sich heraus- (können.

Ein weiterer Vorteil dieser Abendkurse wäre der, den Stu- (denten eine entsprechende Allgemeinbildung beizubringen, (auf deren Notwendigkeit von allen Seiten, besonders auch von (Herrn Baurat Lippart in seinem Vortrag hingewiesen wird. (Wir wollen es ja öffentlich garnicht verraten, wie weit es hier (in der Praxis häufig fehlt! Als Themata könnten in diesen Abend- (kursen gewählt werden: Wirtschaftsfragen, Politik, National- (ökonomie, Rechtswissenschaft, Bank- und Handelswesen, Ver- (kehrswesen, Auslandskenntnis, Geographie und Geschichte (vor (allem vom wirtschaftlichen und kulturellen Standpunkt aus). (Geologie und Naturwissenschaften, Philosophie, Kunst und vor (allem auch fremde Sprachen.

Schluß: Das Vorschlägemachen und Besserwissen ist (immer eine undankbare Sache, besonders wenn man nicht amtlich (dazu berufen ist. Für die Kreise, welche sich mit dem tech- (nischen Unterricht befassen, mögen wohl meine Ausführungen (wenig Neues bringen. Als Außenstehender bin ich hierzu auch (garnicht imstande; dagegen soll es Zweck meiner Abhandlung (sein, das Interesse für eine so außerordentlich wichtige An- (gelegenheit, wie die Ingenieurerausbildung ist, in weiteren bisher (gleichgültigen Kreisen zu wecken, und deshalb habe ich meine (Scheu, ohne Sachkenntnis über eine Sache öffentlich zu reden, (überwunden und gebe mich der Hoffnung hin, daß diese Zeilen (bei meinen Kollegen Widerhall und bei den Unterrichtsstellen (Beachtung finden möchten. Nichts trägt reichlichere Zinsen als (Kapital, das man bei der Jugend anlegt!

R U N D S C H A U.

Maschinenwesen.

Versuche mit Verdichtungsdüsen.

Die Umsetzung hohen Druckes in Geschwindigkeit hat zuerst de Laval durch eine geeignete Gestaltung seiner Düse in nahezu vollkommener Weise verwirklicht. Die großen Erfolge der Dampfturbinen sind hierdurch möglich geworden. Sie lenkten die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf die Strömungsvorgänge in Expansionsdüsen. In neuerer Zeit hat nun auch die Umkehrung dieses Vorganges, die Umwandlung von Geschwindigkeit in Druck, große Bedeutung erlangt.

Es sei nur an die Anlagen von Wetterführungen in Bergwerken, an Druckvervielfältiger (Multiplikatoren) bei Gebläseanlagen, Düsen-schornsteine usw. erinnert.

Während bei der Umsetzung von Druck in Geschwindigkeit Wirkungsgrade von 96 bis 98 vH erreicht werden, ist die Umwandlung von Geschwindigkeit in Druck jedoch nur mit ganz erheblichen Verlusten möglich. Einschlägige Versuche hat Prof. Dr. O. Knoblauch angestellt, über die Dr.-Ing. A. Riffart in Heft 257 der Forschungsarbeiten¹⁾ berichtet.

Riffart hat zwei Düsen untersucht, Abb. 1 bis 4. Beim Entwurf der Düse 1, Abb. 1 und 2, wurde folgendes berücksichtigt: Da Andres (Forschungsheft 76) nachgewiesen hat, daß die gerade kegelförmige Düsenform mit 8 bis 9° Öffnungswinkel für die Umsetzung von

Geschwindigkeit in Druck am günstigsten ist und jede plötzliche Erweiterung auch am Ende der Düse den Wirkungsgrad vermindert, wurde die Kegelform mit nahezu gleich großem Öffnungswinkel (10°) gewählt. Aus den Versuchen mit Düse 1 ergab sich, daß die Hauptverluste




Abb. 5. Verteiler.

durch Strahlablösung und die hierdurch bedingte Wirbelung hervorgerufen werden.

Die zweite Düse, Abb. 3 und 4, wurde daher schlanker gehalten. Ihr Öffnungswinkel betrug nur 5° gegen 10° bei Düse 1. Um die bei Düse 1 benutzte Versuchseinrichtung auch für Düse 2 verwenden zu können, mußte wohl oder übel Düse 2 in ihrem letzten Teil stärker erweitert werden. Riffart hat den Wirkungsgrad

ideale Erhöhung des statischen Druckes

$\eta = \frac{\text{wirkliche Erhöhung des statischen Druckes}}{\text{ideale Erhöhung des statischen Druckes}}$

bestimmt und kommt zu dem Ergebnis, daß bei Düse 2 η im allgemeinen etwa 3 vH kleiner ist als bei Düse 1, daß aber im Anfang der anschließenden zylindrischen Rohrleitung der Wirkungsgrad bei Düse 2 mit 87,5 vH um etwa 3 vH größer war als bei Düse 1, wenn Düse 2 mit 5° Öffnungswinkel bis auf 100 mm Dmr. verlängert wurde.

Allerdings weist Riffart darauf hin, daß bei Wiederholung der Versuche Abweichungen von 2 bis 3 vH trotz sorgfältigster Beobachtung die Regel waren. Man wird daher das praktische Ergebnis der Ver-

suche dahin zusammenfassen, daß Düsen von der in Abb. 1 bis 4 gekennzeichneten Form im Endquerschnitt etwa einen Wirkungsgrad von 84 vH haben.

Weitere Versuche ergaben, daß der Wirkungsgrad bei Drosselung der Ausströmleitung steigt. Eingebaute Verteiler (Strahlrichter, Dr.-erzeuger), Abb. 5, brachten keinen Nutzen. [M 393] W. S.

Schweißen von gerissenen Großgasmaschinen-Zylindern.

Von den Betriebsingenieuren H. Voigt und Dipl.-Ing. E. Psotta wird uns mitgeteilt, daß es auf dem Neunkircher Eisenwerk A.-G. von Gebr. Stumm zu Neunkirchen a. d. Saar nach langen Versuchen in anfänglichen Mißerfolgen gelungen ist, einen Großgasmaschinen-Zylinder von 1150 Dmr., der wegen eines Wasser durchlassenden Risses von etwa 750 mm Länge (von Mitte Einlaßzweibel bis in die Lauffläche hinreichend) unbrauchbar geworden war, mittels der Lichtbogenschweißung auszubessern. Geschweißt wurde nach dem Slavianoffischen Ver-




Abb. 6. Ausgeführte Zylinderschweißung.

fahren mittels präparierter Elektrode. Bemerkenswert und besonders erschwerend war, daß der fragliche Riß schon vorher während zweier Jahre wiederholt nach der alten Art (ineinanderbohren von Kupferstift bis zu 20 mm Dmr.) abgedichtet und damit eine Betriebsmöglichkeit in verhältnismäßig kurzer Dauer herbeigeführt worden ist. Bei einer Wanddicke von 80 mm war der Riß durch die Einbohrungen für die Kupferstifte bis zu 50 mm Tiefe erweitert, so daß durch die elektrische Schweißung ein Dreieckquerschnitt von etwa 20 bis 30 cm² auszufüllen war.

Nach den früher vorgenommenen Versuchen ist eine metallische Verbindung der Schweißfüllung mit dem Gußeisen des Zylinders nicht ohne weiteres möglich, auch wenn beiderseits der Rißstelle zur Unterstützung Eisenstifte eingeschraubt werden. Es hat sich vielmehr gezeigt, daß der Grund des Risses in der vorgearbeiteten Stelle durch eine so häufigst vorzunehmende mechanische Dichtung, die mitverschweißt wird, wasserundurchlässig gemacht werden muß. Die Art dieses Verfahrens ist jedoch von Fall zu Fall und nach Lage des Risses verschieden. Abb. 6 zeigt den Querschnitt einer ausgeführten Zylinderschweißung, wobei a die mechanische mitverschweißte Dichtung bedeutet; b sind Gewindebolzen mit rd. 40 mm Teilung.

Nachlässigkeiten bei den Vorarbeiten, die ein noch so geringes Leck dicht sein vor der eigentlichen Schweißung zur Folge haben, können durch die Schweißung nach den Erfahrungen von Voigt und Psotta nicht mehr beseitigt werden. Daraus geht hervor, daß für vorliegende Fälle dem elektrischen Schweißen nur eine Bedeutung zweiten Grades zukommt, indem die aufgetragene Schweißnaht in der Hauptsache an Stelle einer möglichst spielfrei aufgelegten Lasche einnimmt, die sich wesentlich an die im Grunde angebrachte eiserne Dichtung und an beiderseits der Rißstelle eingeschraubten Eisenstifte anklammert. Abgewärmt konnte das Arbeitsstück nicht werden, es mußte vielmehr je durch das Schweißen entstehende Temperaturerhöhung vermieden werden. Der so instandgesetzte Zylinder ist seit dem 21. Dezember 1919 wieder im Betrieb. Trotz mehrmaligen Abstellens bis zu 24 h über Sonn- und Feiertage, wobei doch wesentliche Wärmespannungen aufgetreten sind, ist bis heute die Schweißstelle unverändert geblieben. [1705]

Schiffs- und Seewesen.

Mechanischer Antrieb der Deckwinden an einem Motorschiff.

Durch Einführung der Motorschiffe gewann die Frage des Antriebs der Ladewinden an Bedeutung. Man hat vor allem den elektrischen Antrieb ausgebildet, wobei gewisse zu Anfang auftretende Schwierigkeiten von den führenden deutschen Firmen mit Erfolg überwunden worden sind (s. Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft 1919 S. 91). Gegen die elektrischen Anlagen wird ihr hoher Preis im Vergleich zum Dampftrieb angeführt. Eine neue Art der Antriebsanlage ist auf dem niederländischen Motorschiff „Rhea“ von der Werkspoor Co. eingebaut worden. Auf diesem Motorschiff von 84,5 m Länge über alles, 11,9

¹⁾ herausgegeben vom Verein deutscher Ingenieure.

5,5 m Raumtiefe, 3540 t Verdrängung und 2300 t Ladefähigkeit neun Ladewinden vorhanden. Sie und die Ankerwinde werden an eine Stelle der Dampfrohrleitungen an Deck verlegte Wellen angetrieben. Der Wellenstrang führt über das ganze Deck in Längsrichtung des Schiffes und ist mit den erforderlichen Auswuchtstücken versehen. An den Stellen, wo sich die Winden ähnlich paarweise befinden, zweigt eine Querwelle ab, die die Winde über eine Reibkupplung antreiben. — Bei der Ankerwinde ist diese pling ausnahmsweise an die in Längsrichtung des Schiffes verlegte Wellenleitung angeschlossen. Ein mit den Reibkupplungen ver- lenes Wendegetriebe gestattet beim Senken der Last gewisse Leis- geträge zurückzugewinnen. Die Last kann auch in der gebräuch- en Weise mit Fußbremse gesenkt werden. Zum Antrieb der Anlage der „Rhea“ dient eine Gleichstrom-Dampfmaschine, die im Ma- enraum aufgestellt ist und 220 Uml./min macht. Sie erhält den pf aus zwei Donkey-Kesseln, die entweder mit den Auspuffgasen Hauptmotors oder mit Ölbrännern geheizt werden. Die Auspuff- genügen auf See, um den zum Antrieb des Dampfsteuerapparates rderlichen Dampf zu beschaffen, für den Hafenbetrieb sind jedoch Ölbränner erforderlich. Für spätere Ausführungen ist ein Hilfs- elmotor zum Antrieb der Wellenleitung an Deck vorgesehen. 10 Engineer“ 16. März 1923) [M 376] W. S.

Großes Motorschiff mit Flettner-Ruder.

Anfang April 1923 wurde das auf der Deutschen Werft für die Hamburg-Amerika-Linie gebaute Motorschiff „Odenwald“ von 8800 t Gefähigkeit nach zufriedenstellender Probefahrt von der Reederei nommen und verließ am 8. April den Hamburger Hafen zu seiner ersten Ausreise. Das Schiff hat 124,4 m Länge, 16,5 m Breite und 11,67 m Seitenhöhe. Es wird durch zwei Dieselm- schinen von zusammen 3100 PS; Leistung ange- trieben, wobei es 11 Kn. Geschwindigkeit er- reicht. Bemerkenswert ist die Ausrüstung des Schiffes mit dem nach Patenten von Flettner zum Steuern ausgeführ- ten Ruder, Abb. 7¹⁾. Bei dieser Bauart ist die zum Steuern aufge- wendete Leistung so gering, daß eine elek- trisch oder durch Dampf betriebene Rudermaschine nicht erforderlich ist; das Ruder kann vielmehr auch bei großen Schiffen durch ein Handrad leicht bewegt werden, wobei jedoch nur die Fläche a gedreht wird, wäh- rend die Fläche b sich durch die von a er- zeugte Strömung ein- stellt. [1735] W. S.



Abb. 7. Flettner-Ruder am Motorschiff „Odenwald“.

Elektrotechnik.

Gefährdung des blanken Mittelleiters von Gleichstrom-Dreileiteranlagen.

Die Kommission für Erdstrom des Verbandes Deutscher Elektro- niker hat auf Grund einer Rundfrage Leitsätze betreffend Gefähr- ung des blanken Mittelleiters von Gleichstrom-Dreileiteranlagen durch fressung aufgestellt¹⁾, die der Jahresversammlung zur Annahme vor- egt werden sollen. Hieraus seien folgende Sätze hervorgehoben:

Gefährdet ist der blank in die Erde gelegte Nulleiter durch un- telbaren chemischen Angriff, durch Elementbildung, durch Eigen- i Fremdstrome. Angriffsfähigen Boden stellen insbesondere Schutt, hlenschlacken, durchseuchter Boden in der Nähe undichter Aborte, ifate, Atzkalke, frischer Zement, Moorboden dar. Gefährdete Stellen d Einführungen durch feuchte Mauern, bei vorhandenen Gleichstrom- anen mit Stromrückleitung durch die Schienen große Annäherung an Gleise im Anfrassungsgebiet.

Am widerstandsfähigsten haben sich verzinnzte Kupferleiter erwiesen; rbleien kann in manchen Fällen Vorteile bringen. Reine Metalle sind ierten vorzuziehen. Aluminiumdrähte, Zinkdrähte, Eisendrähte, auch rbleit, haben sich nicht so bewährt wie reine Kupferdrähte. Der Gesamt- erschnitt soll möglichst nicht unter 16 mm² gewählt werden. Seile t dünnen Einzelleitern sind mehr gefährdet als solche aus starken ähten.

An besonders gefährlichen Stellen ist Isolierung des Nulleiters zu pfehlen, falls nicht Kabel vorgezogen werden. Lose Berührung des ttleiters mit den Außenleiterkabeln sowie bei einer elektrischen hn auch lose Berührung mit Gas- und Wasserleitungen ist zu ver-

meiden. Durch Verbindung des blanken Mittelleiters mit den Bleimänteln der Außenleiterkabel kann ein gefährdender Stromausgleich zwischen Nulleiter und Kabelbewehrung durch den Erdboden als Elektrolyten (bei Kabelfehlern) vermieden werden, dafür wird die Gefährdung des Blei- mantels erhöht. Die Belastung zwischen Nulleiter und den Außenleitern soll gut ausgeglichen sein, damit Ströme im Nulleiter vermieden werden, die dauernd in gleicher Richtung fließen. Falls der Mittelleiter nicht mit den Bleimänteln der Außenleiter elektrisch leitend verbunden ist, ist von diesen ein Abstand von mindestens 10 cm zu halten. Der geringste Abstand des Mittelleiters von stromführenden Gleisen soll 1 m betragen. Bei Kreuzungen mit den Gleisen ist der Mittelleiter zweck- mäßig zu isolieren, durch Isolierschichten oder Abdeckungen zu trennen. Gegen Schäden durch Streuströme schützen Erdungen nur, wenn durch sie die Spannungen zwischen den Gleisen und Mittelleiter wesentlich herabgedrückt werden.

Absaugen eingedrungener Fremdströme durch Zinkplatten oder be- sondere Saugdynamos ist in den meisten Fällen unwirtschaftlich. Un- mittelbares Verbinden des Mittelleiters mit den Gleisen oder dem negativen Pol des Stromerzeugers vermehrt die Stärke des Fremd- stromes im Mittelleiter, wodurch anderweitige Gefährdungen entstehen könnten. Das Eindringen von Fremdströmen in den Mittelleiter wird verstärkt, wenn er an verschiedenen Stellen mit den Gleisen verbunden wird. Die Spannungsschwankungen in den Gleisen können so in unzu- lässiger Weise auf das Lichtnetz übertragen werden. [M 404]

Elektrizitätswerke in Chile.

Die meisten chilenischen Elektrizitätswerke befinden sich in den Händen der Compañía Chilena de Electricidad in Santiago, die auch über ein ausgedehntes Hochspannungsnetz verfügt. Die Stadt Santiago wird von einem 50 km entfernt am Colorado liegenden Wasserkraftwerk von 34000 PS und einem weiteren von 20000 PS in Florida bei Santiago sowie einigen in der Stadt selbst gelegenen Dampfkraftwerken von 25000 PS Leistung versorgt. Da aber diese 80000 PS den wachsenden Bedarf der Stadt nicht mehr zu decken vermögen, sind neue große Werke in Bau ge- nommen, die zugleich auch Strom für den geplanten elektrischen Be- trieb der Staatsbahnen liefern sollen.

Das bedeutendste industrielle Kraftwerk ist das der Chile Exploration Co. in Tocopilla und Chuquicamata, das mit Zoelly-Dampfturbinen 100000 PS erzeugt. Der Strom wird durch eine 100000 V-Fernleitung über Gelände mit Hochgebirgscharakter weitergeleitet. Der elektrische Teil der Anlage stammt von den Siemens-Schuckert Werken. Ein Wasser- kraftwerk von 35000 PS besitzt die Braden Copper Cie. („Die Wasser- kraft“ 1. März 1923) [M 397] Sd.

Der elektrische Widerstand des mensch- lichen Körpers.

Die von Gildemeister über den elektrischen Widerstand des menschlichen Körpers angestellten Versuche²⁾ haben F. Wenner, Jas. S. Martin und N. Forman fortgesetzt³⁾. Sie benutzten vier Elektroden: zwei zur Stromzuführung und zwei zur Messung des zwischen ihnen bestehenden Spannungsunterschiedes nach einem Kompensations- verfahren, wobei der Meßkreis stromlos bleibt. Eine Meßreihe wurde derart durchgeführt, daß die linke Hand und der linke Fuß zur Stromzu- führung dienten und die Spannungen zwischen der rechten Hand und dem rechten Fuß bestimmt wurden. Für die Versuche diente Wechsel- strom von 20 bis 100 Per./s. Der gemessene Widerstand war stets der gleiche, er lag je nach der Person zwischen 25 und 30 Ω . Geringe Abweichungen wurden durch Änderung der Körperlage, Muskelanspan- nung und -erschaffung hervorgerufen. (ETZ 29. März 1923) [M 402] Sd.

Materialkunde.

Fortschritte in der Verwendung von Stellite.

Im „Maschinenbau“ vom 28. Februar 1923 sind einige Mitteilungen über die Verwendung von Stellite erschienen, die offenbar Zeugnis von der fortschreitenden Verwendung dieser Legierung für Werkzeugstähle ablegen. Wie H. Werner in einem Aufsatz über eine Drehbank zum Schneiden von Stellite mitteilt, ist in der Legierung, die etwa aus 35 bis 55 vH Kobalt, 25 bis 35 vH Chrom, 8 bis 12 vH Wolfram und kleinen Beimengungen von Mangan, Silizium und Kohlenstoff besteht⁴⁾, dem Schnelldrehtahl ein gefährlicher Wettbewerber entstanden. Die mit diesem neuen Schneidmittel erreichbaren hohen Schnittgeschwindigkeiten können allerdings bei den gegenwärtig bekannten Schnelldrehtänken, und mögen sie noch so kräftig gebaut worden sein, im Dauerbetrieb nicht ausgenutzt werden, sondern nur bei Maschinen, die nach beson- deren Gesichtspunkten gebaut sind und erhebliche Kräfte aufnehmen können.

Der Verfasser beschreibt eine besondere von H. Wohlenberg, Hannover, gebaute Schnelldrehtbank zum Schneiden mit Stellite, in die 20 PS geleitet werden können, auch wenn der Riemen auf der kleinsten Scheibe des Spindelstockes liegt. Die Spindel macht bei der höchsten Ge- schwindigkeit 856 Uml./min, läuft also so schnell wie etwa die Anker- welle eines Elektromotors. Sehr wesentlich ist bei ihr die Naßdreh- vorrichtung, weil sich die Werkzeugschneide beim Trockendrehen sehr schnell erhitzt und dann bald unbrauchbar wird. Trotz reichlicher Kühlung ist die Schneide bei verschiedenen Versuchen rotglühend ge-

¹⁾ Physical Review 1919 S. 463.

²⁾ Ebenda 1921 S. 141.

³⁾ Nach einer von diesen Angaben etwas abweichenden Mitteilung der Zeitschrift für Metallkunde 1921 S. 435 besteht Stellite aus 50 vH Kobalt, 18 vH Molybdän, 19,5 vH Chrom, 9,7 vH Wolfram und 1,5 vH Kohlenstoff.

¹⁾ s. Z. 1922 S. 976 und 1048.

²⁾ ETZ 12. April 1923.

worden, ohne jedoch an Schneidfähigkeit zu verlieren. Auch bei der Bearbeitung von Gußstücken hat man entgegen dem allgemein üblichen Brauch Kühlwasser verwendet und damit eine weit höhere Leistung als beim Trockendrehen erreicht.

Den in eisernen Gießformen gegossenen Werkzeugen können die erforderlichen Schneidflächen nur durch Schleifen gegeben werden. Sie sind sehr spröde, brechen leicht und müssen daher in besonderen Haltern befestigt werden, so daß der Druck der Spannschraube nicht auf eine Stelle des Werkzeuges wirkt. Auch ist darauf zu achten, daß die äußere Fläche beim Anschleifen der Schneidkante möglichst wenig angegriffen wird, weil sie am härtesten ist. Der Werkstoff im Innern des Querschnittes ist weicher und nicht so widerstandsfähig. Werkstücke, die mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit und kleinem Vorschub sauber geschliffen werden sollen, sind für Stellite besonders geeignet. Bei Massenanfertigung dieser Art läßt sich auf der von Werner beschriebenen Maschine die Leistung bequem auf das Dreifache der mit Schnellstahl erreichbaren steigern.

In demselben Heft des „Maschinenbau“ berichtet Märkle über Versuche (Dauerversuche) mit Stellitewerkzeugen. Er teilt mit, daß sich Stellite außer für Drehstähle, Bohrer und Doppelmesser mit ein- und aufgeschweißten Hartmetallplättchen besonders in Fräsen und Messerköpfen mit eingesetzten Stellite-Sparrmessern bewährt. Wenn die Hartmetalle gegenüber den bisherigen Schnellstahlwerkzeugen um das 10- bis 20fache teurer sind, so werden nach Märkle doch Steigerungen der Erzeugung um 25 bis 600 vH erreicht. Damit die Werkzeuge nicht allzu teuer werden, bedient man sich zweckmäßig der erwähnten Sparwerkzeuge. Während man die üblichen Schnellstahlfräser deshalb nicht genügend ausnutzen kann, weil der Schnellstahl nach verhältnismäßig kurzer Arbeitsdauer rasch auslötet oder verbrennt, beruht die Überlegenheit des Stellitefräasers darauf, daß er bei der Erwärmung bis zur Rotgluthitze an Zähigkeit gewinnt. [M 391]

Normung.

Normung der Werkzeugbefestigung an Fräsmaschinen.

Im Anschluß an den Bericht über die Arbeiten des NDI in der Chronik 1922¹⁾ sei im folgenden über einen Normungsvorschlag berichtet, dessen Verwirklichung Deutschland nicht hoch genug einzuschätzende Vorteile sichern würde. Der Normenausschuß des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken beschäftigt sich seit ungefähr 1½ Jahren mit der Aufgabe, die Befestigungskegel für die Fräsmaschinen aller Fabrikate und die dazugehörige Befestigung der Fräserdorne und Messerköpfe zu normen. Die umfassenden Vorarbeiten haben sich jetzt zu einem endgültigen Vorschlage verdichtet, der dem NDI als Material übergeben worden ist.

Gerade in bezug auf die Konstruktionen und Maße für die Befestigung der Fräserdorne und Messerköpfe herrscht bei Verbrauchern wie bei Erzeugern eine Willkür, die infolge der Unmöglichkeit, diese kostspieligen Werkzeuge austauschbar zu machen, ungeheure unnötige Aufwendungen verursacht und hemmend in die Betriebsführung eingreift. Diesem Zustand sollen die genannten Vorschläge ein Ende machen; sie sind unter Berücksichtigung der Erfahrungen fast aller Fräsmaschinen fabrizierenden Firmen Deutschlands zustande gekommen und beruhen auf folgenden Grundsätzen:




Abb. 8 und 9. Normal-Spindelköpfe.
Außenkegel: Auf 100 mm Länge 30 mm Durchmessersteigerung.
Zahlentafel 1. Abmessungen der Normalspindelköpfe.

Spindel- Kegel Nr.	a	b	c	d	e	f	g	h
Morse 3	23,83	83,2	65	32	2	24,2	40	12
Morse 4	31,27	105,7	76	40	2	32,2	46	15
Morse 5	44,4	134,5	100	50	2	40,2	63	18
metr. 50*)	50	145	128	60	3	50,3	84	22
Morse 6	63,35	187,1	160	70	3	70,3	105	25
metr. 80	80	200	196	80	4	80,3	124	28
metr. 100	100	237	240	100	4	100,4	150	30

*) Nur in Ausnahmefällen zu verwenden.

¹⁾ s. Z. 1923 S. 111

Konstruktion. Für die Mitnahme der Fräserdorne ist an der Stirnseite des Spindelkopfes eine viereckige geschlossene Ausräumung vorgesehen, Abb. 8 und 9 sowie Zahlentafel 1. In diese Ausräumung greift eine entsprechende am Fräserdorn befindliche rechteckige Mitnahme. Der Fräserdorn wird wie gewöhnlich durch eine Anzugschraube angezogen.

Die gleiche Einrichtung dient zur Befestigung der Messerköpfe. Werden dicht am Spindelkopf auf einen am Außendurchmesser des Arbeitspindel befindlichen kurzen Kegel mit 30:100 Durchmessersteigerung aufgesetzt und durch einen Mitnehmerbolzen mitgenommen, der mit einem Vierkant in die eben erwähnte viereckige Ausräumung an der Spindel, außerdem in eine ähnliche Ausräumung am Messerkopf eingreift, Abb. 10 und 11 sowie Zahlentafel 2. Diese außerordentlich haltbare Befestigung des Messerkopfes dicht an der Lagerstelle der Spindel gestattet besonders hohe Leistung des Werkzeuges und stellt außerdem eine einfache, keinerlei Spez.




Abb. 10 und 11. Normale Mitnehmerbolzen für Messerköpfe.

Zahlentafel 2. Abmessungen der normalen Mitnehmerbolzen.

Spindel- Kegel Nr.	a ₁	b ₁	f	g	h ₁	i	k	l	m	a Gän, auf
Morse 3	19	77	24,2	40	12	8	70	32	1 3/8"	12
Morse 4	26	103	32,2	46	15	10	82	42	1 5/8"	11
Morse 5	37	132	40,2	63	18	12	105	58	2 1/8"	10
metr. 50*)	43	144	50,3	84	22	15	133	62	2 1/4"	10
Morse 6	53	185	70,3	105	25	15	165	70	2 3/4"	9
metr. 80	68	195	80,3	124	28	18	200	78	3 1/8"	6
metr. 100	85	230	100,4	150	30	20	245	92	3 3/8"	6

*) Nur in Ausnahmefällen zu verwenden.

dorne erfordernde Aufspannmöglichkeit dar. Als Vorbild für diese Konstruktion diente die vom Verein Schweizer Maschinen-Industrieller geschlossene gleiche Normung; übrigens hat sich auch bei einigen deutschen Fräsmaschinenfabriken — den Mammutwerken, Nürnberg, J. Reinecker, Chemnitz — diese Ausführung bewährt.

Spindelkegel. Heißumstritten war die Frage der Wälzlagerung des Innenkegels. Es war bisher üblich, die Kegel der Fräserdorne möglichst lang und schlank zu machen, weil man der Meinung war, daß die Mitnahme umso besser erfolge, je größer die Reibung im Kegel gemacht würde. Versuche in der Technischen Hochschule Charlottenburg und im Versuchsfeld von Ludw. Loewe & Co. A.-G. haben die Annahme als irrig erwiesen; der Kegel zentriert nur, während der Fräserdorn durch die oben erwähnte viereckige Ausräumung mitgenommen wird.

Diese Feststellung gestattete, für die Befestigung der Fräserdorne diejenigen Werkzeugkegel zugrunde zu legen, die als Befestigungskegel bereits vom NDI im Dinormblatt 228²⁾ genormt sind. Es sind dies die Morsekegel 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und darüber hinaus die metrischen Kegel 80, 100 und 120. Das Unangenehme an dieser Reihe war, daß ihr eine systematische Abstufung fehlte. Dadurch wurden natürlich die Lagerdurchmesser und weiter die Spindelkonstruktionen ungünstig beeinflusst. Besonders auffällig ist der Sprung zwischen den Morsekegeln 5 und 6. Hier ist ein Zugeständnis auf die vielen Einsprüche gemacht worden und durch etwaige Benutzung des metrischen Kegels 50 die Möglichkeit gegeben, die Lücke zu füllen.

Bemerkt sei noch, daß der Außenkegel für die Aufnahme der Messerköpfe mit einer ebenfalls genormten Schutzkappe versehen ist für den Fall, daß die Maschine ohne Messerkopf arbeitet. Über die Einzelheiten der Normung gibt meine ausführliche Abhandlung: „Die Normung der Werkzeugbefestigung an Fräsmaschinen“ in „Werkstattstechnik“ vom 1. Januar 1923 Aufschluß.

Die Durchführung dieser Normung stellt an die Uneigennützigkeit der Fräsmaschinen bauenden Fabriken große Ansprüche; bezieht sich die Normung doch nicht nur auf ein Konstruktionselement, sondern auf eine vollständige Konstruktion und kann als solche nicht als Sonderwünsche befriedigen, die an sie gestellt werden. Die mit ihr verbundenen Vorteile sind aber so gewaltig, daß unbedingt Opfer gebracht werden müssen, die schließlich der Industrie wieder zugute kommen. Deutschland wäre dann das erste große Industrieland, das es gelungen wäre, eine derartig umfangreiche Vereinheitlichung in bezug auf die Werkzeugbefestigung und -gestaltung durchzuführen. [1707]

Berlin.

K. Hegner.

²⁾ Zu beziehen vom Normenausschuß der Deutschen Industrie, Berlin NW Sommerstr. 4a.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die englische Eisen- und Stahlindustrie seit 1922¹⁾.

Zu Beginn des Jahres 1922 hatte die englische Eisen- und Stahlindustrie noch stark unter den Folgen des Jahres 1921 zu leiden, in bekanntlich der dreimonatige Bergarbeiterausstand und der damit verbundene allgemeine wirtschaftliche Niedergang fiel. Im Herbst setzte leichte und auch anhaltende Besserung ein, die zwar nicht Verhältnisse herbeiführte, wie sie 1913 bestanden haben, die aber doch zeigte, daß man auch heute noch in England alle Wirtschaftsfragen an der richtigen Stelle anpackt, unbekümmert um innen- oder außenpolitische Rückschlüsse. Als es galt, dem scharfen Wettbewerb zu begegnen, der die englischen Industrie von seiten Frankreichs und Belgiens gemacht wurde, ging man kurzer Hand dazu über, die einzelnen Betriebe, soweit noch nicht geschehen war, zu modernisieren und mit den neuesten technischen Anlagen auszustatten; gleichzeitig wurden die Löhne erheblich herabgesetzt. Die Folge war u. a. eine beträchtliche Zunahme in Betrieb gesetzten Hochöfen. Während im Januar nur 85 Hochöfen arbeiteten (gegenüber 300 Anfang 1921), stieg diese Zahl im Juli 1922 auf 117, im Dezember auf 160 und im Januar 1923 auf 183²⁾. Die Zahl der Arbeitslosen nahm bemerkenswert ab. Ende 1921 waren in der Eisen- und Stahlindustrie noch 36,7 vH Personen arbeitslos, Ende 1922 nur noch 22,1 vH. Die Zahl der Kurzarbeiter fiel im selben Zeitraum von 4,5 vH auf 1,5 vH.

Die Entwicklung der Erzeugung von Roheisen, Stahlblöcken und Stahlwaren gestaltete sich in den einzelnen Monaten folgendermaßen:

1922	Roheisen t (= 1016 kg)	Stahlblöcke und Gußwaren t (= 1015 kg)
Januar	288 000	327 500
Februar	300 100	418 800
März	389 800	549 400
April	394 300	404 200
Mai	407 900	462 300
Juni	369 200	400 200
Juli	399 100	473 100
August	411 700	528 400
September	430 300	555 900
Oktober	481 500	565 200
November	493 900	600 800
Dezember	533 700	546 100
1922	4 899 500	5 831 900
1923 Januar	568 000	634 200

Die Höhe der Roheisenerzeugung im Jahre 1922 ist — abgesehen von dem Ergebnis des Jahres 1921, das mit 2 616 300 t infolge der bekannten Verhältnisse kaum zum Vergleich heranzuziehen ist — die niedrigste seit dem Jahre 1867 und beträgt noch nicht die Hälfte der Roheisenerzeugung des Jahres 1913 mit 10 260 000 t. Wesentlich günstiger steht die Stahlindustrie da, die mit ihrem Ergebnis bereits 77 vH der im Jahre 1913 erreichten Menge von 7 663 900 t erzielt hat. Jedoch muß man berücksichtigen, daß die Stahlindustrie in England während des Krieges einen erheblichen Ausbau erfahren hat.

Trotz der oben erwähnten Maßnahmen konnte die englische Eisen- und Stahlindustrie ihre Preise den von den übrigen Eisen erzeugenden Ländern verlangten Sätzen nur in gewissem Umfang anpassen. Die Durchschnittspreise betrugen in £ für:

	Roheisen Dezember		Stahlplatten Dezember	
	1921	1922	1921	1922
England	100	91	210	185
Vereinigte Staaten	101	128	160	191
Frankreich	81	75	270	203
Belgien	88	89	195	143
Deutschland	83	87	144	182

Wenn gleichwohl die Ausfuhr an Roheisen, soweit die Anzahl der ausgeführten Tonnen in Frage kommt, die der übrigen Eisen ausführenden Länder übersteigt, so hat das seinen Grund in der Lage des Weltmarktes im Jahre 1922: Die Vereinigten Staaten mußten infolge des Kohlenarbeiterausstandes ihren Bedarf an Roheisen in erhöhtem Maße in Europa decken. Frankreich und Belgien konnten diese Nachfrage (trotz der billigen Reparationskohle!) nicht befriedigen, da bei ihnen der einheimische Bedarf selbst groß genug war. Die deutsche Eisenbilanz ist passiv geworden, Amerika mußte sich deshalb in erster Linie an England wenden. Neben den Vereinigten Staaten sind noch Italien, Italien, Deutschland und Frankreich Abnehmer großer englischer Eisenmengen gewesen. Folgende Tafel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Roheisenausfuhr in den letzten drei Jahren.

Land	1920 t	1921 t	1922 t
Vereinigte Staaten	72 558	13 155	378 318
Belgien	181 191	37 094	90 655
Italien	80 562	16 644	67 447
Deutschland	24 448	3 464	54 974
Frankreich	59 316	19 201	51 853
Schweden	19 219	1 562	15 558
Niederlande	31 178	5 015	11 282
Japan	26 574	3 196	7 523
Britisch-Ostindien	14 241	10 809	18 442
Australien	1 127	1 248	8 441
Kanada	3 689	1 128	31 557
andere Länder	65 280	23 170	57 861
Schmiede- und Gußeisen	265 600	51 727	400 481
Eisen (sauer)	187 702	50 670	242 330
basisches Eisen	8 873	817	8 401
Eisenlegierungen einschl. Spiegel- eisen und Ferromangan	117 334	32 472	142 704
zusammen	579 509	135 686	793 916

Im Jahre 1923 ist mit einer weiteren Zunahme der Ausfuhr von Roheisen zu rechnen. Die Ruhrbesetzung wird auf dem englischen Eisen- und Stahlmarkt eine ganz beträchtliche Erhöhung der Nachfrage hervorrufen. Wie sich auch die Verhältnisse im Ruhrgebiet entwickeln mögen, weder Deutschland noch Frankreich werden in der ersten Zeit Eisen ausführen können. Die Vereinigten Staaten werden ebenfalls in den ersten Monaten dieses Jahres noch als starker Käufer auftreten. Daß hiermit den Interessen der englischen Verbraucher nicht gedient ist, erkennt man auch in England immer mehr, abgesehen davon, daß man sich vor der unausbleiblichen Reaktion auf die Hochkonjunktur fürchtet. Hier wie überall im Wirtschaftsleben gewährleistet nur eine langsame, stetige Entwicklung den Fortschritt. [W 197]

Die Eisenbahnen Polens.

Polen hat ein Eisenbahnnetz von 15 683 km Länge, wovon 6081 km zweigleisig sind. Am wenigsten dicht ist das Netz in der gewerbe-reichen Mitte des Landes, in der Gegend von Lodz und Dombrowa; deshalb hat man schon im Jahre 1919 den Neubau einer Anzahl von Strecken beschlossen, von denen die Verbindung Kutno-Strzalkow sich der Vollendung nähert. Ein Umbau der Bahnanlagen von Warschau ist dringlich. Geplant wird ferner der viergleisige Ausbau der Strecke Lemberg-Danzig und der Bau einer Eisenbahn in russischer Spur von Warschau bis an die Grenze von Rußland, die neben der bestehenden Vollspurbahn herlaufen soll. Man hat also große Pläne, Mittel zu ihrer Durchführung sind aber sicher nicht vorhanden.

Die Verwaltung der polnischen Eisenbahnen leidet darunter, daß das Netz aus einzelnen Teilen zusammengesetzt ist, die in verschiedener Weise verwaltet wurden; es ist bis jetzt noch nicht gelungen, eine Einheitlichkeit in dieser Beziehung herbeizuführen, und die acht Bezirksdirektionen arbeiten im wesentlichen noch so, wie sie es getan haben, als sie noch deutsch, österreichisch oder russisch waren. Nur in Wilna wird nach Richtlinien gearbeitet, die vom polnischen Ministerium aufgestellt sind. Ein Ausschuß zur einheitlichen Regelung der Verwaltungsreform ist eingesetzt worden.

An Betriebsmitteln fehlt es den polnischen Eisenbahnen sehr. Das Land selbst kann hier keinen Ersatz liefern, und so sind denn im Jahre 1920 265 Lokomotiven und 4750 Wagen, davon der größte Teil, z. B. 4700 30-t-Wagen, in Amerika bestellt worden. In Polen selbst sind 78 000 Wagen und 1200 Lokomotiven bestellt, die in 10 bis 11 Jahren geliefert werden sollen. Auch Lieferungen aus Deutschland auf Grund des sogenannten Friedensvertrages stehen noch aus. Sowjet-Rußland und die Ukraine haben sehr erhebliche Mengen Lokomotiven und Wagen im Wert von über 13 Mill. Goldrubel an Polen ausgeliefert. Ende 1921 waren vorhanden: 4147 Lokomotiven, 85 826 Güter- und 8861 Personenwagen, eine Menge, die für den vorhandenen Verkehr bei weitem nicht ausreicht. Die Zahl der Lokomotiven hat von 1919 zu 1920 um 33 vH, die der Personenwagen um 71 und die der Güterwagen um 60 vH zugenommen; dagegen wurden von den Lokomotiven um 53 vH höhere Leistungen verlangt, der Personenverkehr ist um 54, der Güterverkehr um 93 vH gestiegen, und die Netzlänge hat um 98 vH zugenommen. Aus diesen Zahlen allein geht die ungenügende Stärke des Betriebsmittel-parks hervor.

Im Verkehr steht Kohle mit 24 vH der beförderten Gütermenge an erster Stelle; dann folgt Heeresgut (!) mit 20 vH; Lebensmittel machen 8 vH aus. Die Einfuhr ist mit 90 vH, die Ausfuhr mit nur 2 vH am Verkehr beteiligt. Die täglich bewegte Gütermenge betrug 1920 68 000 t und ist Anfang 1921 auf 84 000 t gestiegen.

Die Beschaffung der Lokomotivkohle bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Vorräte sind nicht vorhanden. In den ersten acht Monaten des Jahres 1921 sind z. B. statt 3,6 Mill. t, die erforderlich gewesen wären, nur 2,5 Mill. geliefert worden.

Am 1. Oktober 1920 waren die polnischen Eisenbahnen mit 170 000 Beamten und Arbeitern besetzt, wovon 34 vH auf den Streckendienst, 35 vH auf den Betriebsdienst, 29 vH auf die Zugförderung und 2 vH auf andere Dienstzweige entfielen. Seitdem ist ein starker Abbau vor-

¹⁾ Auszug aus „Deutschland und die weltwirtschaftliche Lage“, Sammel-ppe des Auswärtigen Amtes Blatt 903/IV, Februar 1923.

²⁾ „Stahl und Eisen“ 1923 S. 417.

genommen worden. Bis Ende 1921 waren etwa 3000 Mann entlassen, 1922 sollten weitere 5000 bis 6000 folgen. Die Überzahl von Beamten und Arbeitern belastet die Eisenbahn schwer; es muß aber bei den Entlassungen mit einer gewissen Vorsicht vorgegangen werden, um für eine erwartete Hebung des Verkehrs gerüstet zu sein.

Die Tarife sind seit dem Kriege wiederholt erhöht worden, und diese Bewegung ist noch nicht abgeschlossen. Sie sind trotzdem im Verhältnis zur sonstigen Preissteigerung noch niedrig. So entfielen vom Preis für Kohlen aus Dombrowa in Warschau 1913 75 vH auf Fracht, während jetzt dieser Anteil nur 15 vH ausmacht.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der polnischen Eisenbahnen sind sehr ungünstig. Um die Belastung der Staatskasse durch die Eisenbahnen zu beseitigen, wird deren Übertragung an eine Privatgesellschaft erwogen. (Zeitschrift des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen 1923 Nr. 7) [W 195]

Die Entwicklung der deutschen Aktiengesellschaften.

Während am 31. Dezember 1913 die Zahl der bestehenden deutschen Aktiengesellschaften 5486 und ihr Kapital 17,4 Milliarden \mathcal{M} betrug, ist bis Ende 1921, trotz des Verlustes in den abgetretenen Gebieten, die Anzahl auf 6636 und ihr Kapital auf 49,4 Milliarden \mathcal{M} angewachsen. Zählt man zu diesem Bestand von 1921 die Zahl der Neugründungen und den Kapitalbetrag der Neugründungen und Kapitalerhöhungen des Jahres

Neugründungen und Kapitalerhöhungen von Akt.-Ges. 1913 bis 1922

Jahr	Zahl	Neugründungen		Zahl	Kapitalerhöhungen	
		Nennwert Mill. \mathcal{M}	Kurswert Mill. \mathcal{M}		Nennwert Mill. \mathcal{M}	Kurswert Mill. \mathcal{M}
1913	175	216,8	219,0	319	418,5	504,9
1914	119	322,2	333,7	205	551,9	632,7
1915	58	58,0	58,0	93	256,5	269,3
1916	89	113,2	114,3	164	246,5	266,3
1917	111	268,4	279,1	282	716,4	791,0
1918	168	333,5	347,9	413	705,0	860,8
1919	226	585,0	586,9	317	1 069,9	1 126,8
1920	503	1 460,7	1 515,8	2008	7 808,7	9 311,9
1921	1132	4 230,8	4 339,8	2463	16 436,0	20 513,8
1922	3033	14 767,9	15 339,2	3747	39 953,1	62 628,2

1922 hinzu, so kommt man zu einer vorläufigen Bestandziffer für Ende 1922 von 9669 Aktiengesellschaften mit einem Nennkapital von 104,1 Milliarden \mathcal{M} . Somit hat sich die Anzahl der Gesellschaften seit Kriegsausbruch fast verdoppelt, ihr Nennkapital versechsfacht.

Auf die einzelnen Jahre verteilt sich diese Entwicklung wie folgt (Stand am Jahresende):

	Zahl	Mill. \mathcal{M}		Zahl	Mill. \mathcal{M}
1913	5486	17 356,9	1918	5609	19 743,3
1914	5505	17 836,8	1919	5345	20 284,4
1915	5504	18 023,0	1920	5657	29 026,8
1916	5529	18 283,7	1921	6636	49 351,6
1917	5553	18 902,2	1922	9669	104 077,6

Das Anwachsen der Zahl zeigt, daß die Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft steigende Verwendung findet, eine Entwicklung, die durch die mit der Geldentwertung zusammenhängende allgemeine Vermögensminderung insofern gefördert wird, als eine Einzelperson nicht mehr in gleichem Grade wie früher über die zur Gründung und Fortführung des Unternehmens erforderlichen Mittel verfügt. In den letzten beiden Jahren gab auch die Börsentendenz einerseits, das Mittel der mehrstimmigen Vorzugsaktien andererseits den Anreiz, bestehende Privatunternehmungen in die Aktienform zu überführen, in der die Leitung den alten Inhabern belassen bleiben, ihr Vermögen aber mobilisiert werden kann und gleichzeitig die Möglichkeit, neues Betriebskapital aufzunehmen, erleichtert wird.

Andererseits ist die Steigerung des in den Aktiengesellschaften angelegten Kapitals von nominell 17,4 Milliarden \mathcal{M} auf 104,1 Milliarden \mathcal{M} hauptsächlich auf den „Verwässerungsprozeß“ des Aktienkapitals durch Kapitalerhöhungen bestehender Gesellschaften zurückzuführen. Insbesondere sind in den beiden letzten Jahren fast alle Kapitalerhöhungen in der Weise durchgeführt worden, daß der Ausgabekurs der neuen Aktien in keiner Weise der Marktentwertung angepaßt oder auch nur angenähert worden ist, so daß neben die „Goldmark“-Aktien reine „Papiermark“-Aktien traten und das alte Goldkapital (Sachkapital) sich nunmehr (ohne entsprechende Erweiterung zu finden) auf eine größere Anzahl von Aktien verteilte. Im Durchschnitt sämtlicher Kapitalerhöhungen belief sich der Ausgabekurs auf:

1909	116,52 vH	1916	108,03 vH
1910	122,37 „	1917	110,41 „
1911	125,57 „	1918	122,99 „
1912	125,11 „	1919	105,32 „
1913	120,65 „	1920	119,25 „
1914	114,62 „	1921	124,81 „
1915	104,99 „	1922	156,73 „

Erst im Jahre 1922 (vorläufige Ziffer) ist also eine größere Erhöhung des Ausgabekurses erfolgt, die aber in keinem Verhältnis zu der noch stärker gestiegenen Geldentwertung und dem erhöhten Börsenkursstand steht.

Jedoch ist in den letzten Monaten des Jahres 1922 die Überhöhung des Ausgabekurses weit stärker gestiegen. Im Dezember belief er sich im Durchschnitt sämtlicher Kapitalerhöhungen auf 220,48 vH und ist damit erstmalig über 200 vH hinausgegangen. Veranlassung zu dieser Erhöhung des Ausgabekurses ist fast ausschließlich die Steigerung des Börsenkursstandes, die ein wertvolles Bezugsrecht auch bei Verdopplung des Ausgabekurses zuläßt. Dies zeigt sich noch deutlicher, wenn man den durchschnittlichen Ausgabekurs bei Stammaktien allein (ohne Vorzugsaktien) im Jahre 1922 betrachtet. Dieser belief sich im ersten Vierteljahr auf 134,9 vH, im zweiten Vierteljahr auf 149,6 vH, im dritten Vierteljahr auf 136,4 vH und im vierten Vierteljahr auf 192, vH.

Kapitalvermehrung einerseits, Steigerung des Börsenkursstandes andererseits haben dazu geführt, daß auch der Vermögenswert, den der Aktieninhaber in Händen haben, eine gewaltige nominelle Erhöhung erfahren hat. Die nachstehende Berechnung dieses Vermögenswertes geht von der Tatsache aus, daß der durchschnittliche Kursstand der Aktien an Hand von 900 Stammaktien errechnet wird, wohl auf die in den amtlichen Börsenverkehr eingeführten Stammaktien zutrifft, aber auf die Vorzugsaktien (die meist mit 100 vH bewertet werden) und auf die Aktien solcher Gesellschaften, die erst nach Kriegsausbruch gegründet sind, und deren Kapital mithin in Papiermark eingezahlt ist. Um nun zu einer Schätzungsziffer für den privaten Vermögenswert des deutschen Aktienkapitals zu gelangen, ist von dem Kapitalbestand der deutschen Aktiengesellschaften jene Kapitalvermehrung, die auf Neugründungen nach 1913 und auf Ausgabe von Vorzugsaktien in den Jahren 1921 und 1922 beruht, abgezogen. Während die letztere Summe mit 100 vH Kurswert eingetetzt ist, wird die Differenz mit dem durchschnittlichen Kursstand multipliziert. Auf diesem Wege ergeben sich folgende Schätzungsziffern (Milliarden \mathcal{M}):

Jahresende	Nennkapital	Vermögenswert	
		Papiermark	Goldmark
1913	17,4	30,7	30,7
1917	18,9	41,2	20,4
1918	19,7	29,8	12,1
1919	20,3	42,2	5,3
1920	29,0	108,2	7,5
1921	49,4	344,3	9,9
1922	104,1	724,3	4,9

Die Steigerung des Vermögenswertes auf 724,3 Milliarden \mathcal{M} bleibt beträchtlich hinter der Geldentwertung zurück. An der inländischen Kaufkraft gemessen ist der Vermögenswert, den die Aktieninhaber bei dem jetzigen Kursstand der Aktien haben, auf weniger als 5 Milliarden \mathcal{M} zurückgegangen, d. h. auf den sechsten Teil des Vorkriegsvermögens.

Dieser Vermögensverlust, der die Aktieninhaber getroffen hat, ist um so bemerkenswerter, als das in den Aktiengesellschaften angelegte Goldkapital, trotz seiner Minderung durch Abnutzung und Mindernutzung, einen gleich starken Rückgang nicht erfahren hat, und daß der Kreis der Aktienbesitzer in der Zwischenzeit (durch Neugründungen und Kapitalerhöhungen) den Aktiengesellschaften neues Goldkapital zugeführt hat. Vom Standpunkt des Aktionärs aus errechnet sich das Goldkapital der gesamten Aktiengesellschaften aus dem Vermögenswert des Jahres 1913 (= 30,7 Milliarden \mathcal{M}) zuzüglich der Summe von Neugründungen und Kapitalerhöhungen, deren Betrag nach Maßgabe der inneren Geldentwertung (Großhandelsindexziffer) auf Goldmark umgerechnet ist. Dieses Goldkapital beträgt in Millionen Goldmark

Ende 1913	30 721,7	Ende 1918	33 271,6
„ 1914	31 634,4	„ 1919	33 784,3
„ 1915	31 855,6	„ 1920	34 412,8
„ 1916	32 115,3	„ 1921	35 808,8
„ 1917	32 714,1	„ 1922	36 513,8

Während also von 1914 bis 1922 durch Neugründungen und Kapitalerhöhungen 5,8 Milliarden Goldmark neues Kapital von seiten der Aktionäre eingezahlt wurden, ist gleichwohl Ende 1922 der private Vermögenswert des gesamten Aktienkapitals auf 4,9 Milliarden Goldmark gesunken. („Wirtschaft und Statistik“ 1923 Nr. 7) [W 20]


Wissenschaftliche Untersuchung geschäftlicher Fragen.

An einigen amerikanischen Universitäten sind besondere Büros für Geschäftsuntersuchungen eingerichtet worden, mit der Aufgabe, Ankünfte über typische Geschäftsverfahren und Geschäftsfragen zu sammeln. Die Untersuchungen erstrecken sich jeweils auf einen bestimmten Geschäftszweig; dabei wird besonderes Augenmerk auf die Absatzverhältnisse, Geschäftskosten und die Buchführung gerichtet. Die Ankünfte selbst sind vertraulich. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen, die in den betreffenden Gewerbebezügen viel Anklang finden, sind u. a. in einer Schriftreihe „Bulletins of the Bureau of Research“ veröffentlicht worden.

In Deutschland betrachtet man gern Angaben über geschäftliche Organisation, Selbstkosten und dergl. in erster Linie als Geheimnis, die unter keinen Umständen verraten werden dürfen. In dieser Hinsicht haben sogar wirtschaftliche Verbände, denen die Unterstützung ihrer Mitglieder in derartigen Fragen zur Aufgabe gemacht ist, mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Praxis wird allerdings mit Recht erwarden dürfen, daß sie nicht von beliebig vielen Stellen mit Fragen behel-

¹⁾ Mit der Großhandelsindexziffer umgerechnet.


Englische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 69.

letzte Werte: Kohle . . am 13. April 21,50 sh/ton Eisen . . am 13. April 12,00 £/ton Dollar . . am 18. April 4,285 sh/\$
Baumwolle am 22. März 16,14 d/lb Kupfer . . am 18. April 81,50 £/ton Mark . . am 18. April 0,0143 sh/100 M

Die Preise für Kupfer und Baumwolle sind nach anfänglichem Steigen wieder gefallen. Der Kohlenpreis ist auf seiner alten Höhe geblieben. Der Preis für Stabeisen hat sich im vergangenen Monat der Erhöhung der Kohlenpreise im Februar angepaßt.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer am 18. April 8 730 M/kg Dollar am 18. April 25 000 M/\$
(vergl. S. 379) { Baumwolle . . am 18. April 17 385 M/kg Aktienziffer . . am 13. April 1 175 665.

1, sondern daß einschlägige Untersuchungen nur auf Grund sorgfältiger Arbeitsteilung und nach Verständigung mit den zuständigen wirtschaftlichen Vertretungen der betreffenden Wirtschaftszweige in griff genommen werden. [W 198]

Kohlenmangel in Deutschland.

Poincaré sagte in Dünkirchen am 15. April 1923: „Wir haben uns von überzeugt, daß uns Deutschland die Kohlen hätte liefern können, es uns verweigerte; denn es hat sich so eingerichtet, daß es die Kohlen entbehren kann.“

Dazu ist zu bemerken: Nach Abzug des Selbstverbrauchs der Zechen und Kokereien gelangten 1922 53 Mill. t Kohle und 24,5 Mill. t Koks

zum Versand; 26,2 Mill. t Kohle und 8,6 Mill. t Koks gingen nach dem unbesetzten Deutschland. Vor der Ruhrbesetzung mußten im Jahre 1922 8,3 Mill. t Brennstoffe aus England eingeführt werden. Das gibt auf den Monat 0,7 Mill. t, die 0,75 Mill. Pfund Sterling kosteten. Nach der Ruhrbesetzung müssen monatlich 2,9 Mill. t eingeführt werden, und die englische Kohle ist um rd. 70 vH teurer geworden als 1922; es ergibt sich mithin ein monatlicher Einfuhrbedarf von rd. 5 Mill. Pfund Sterling. Die geldliche Differenz zwischen der monatlichen Belastung durch die Einfuhr englischer Kohle beträgt also rd. 75 Mill. Goldmark. Rechnet man den Koks hinzu; so ergibt sich ein monatlicher Einfuhrbedarf von 100 Mill. Goldmark, das ist gleich dem gesamten Ergebnis der Dollaranleihe des Reiches. [W 203]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2500.

Organisation und Normung im Konstruktionsbureau. Von W. Tuloschinski. Berlin 1923, Richard Carl Schmidt & Co. 163 S. mit 206 Abb. und 15 Tafeln.

Nach den eigenen Worten des Verfassers stellt die vorliegende Arbeit dar „eine Sammlung von in Konstruktionsbureaus (warum nicht -Büros?) bzw. Zeichensälen benötigten Gegenständen, die infolge ihrer konstruktiven Gestaltung arbeit-, lohn- und zeitsparend für die einzelnen Betriebe wirken sollen.“ Man könnte diesem Satz noch hinzufügen, daß es sich nicht allein um „Gegenstände“, sondern auch um Hinweise, Winke und Merkgelien handelt.

Die Arbeiten des Normenausschusses der Deutschen Industrie nehmen naturgemäß einen breiten Raum ein, zumal ja das Verständnis für die Normen durch das Buch vermittelt und ihre Einführung in die Praxis, namentlich auch in kleinere Werke (die großen haben Normen schon länger), erleichtert werden soll.

Der Verfasser gibt eingangs Erläuterungen zu den verschiedenen Arten von Zeichnungen und ihrer Anfertigung. Dabei verfiert er die amerikanische Darstellung und Anordnung von Figuren in technischen Zeichnungen. Er kommt zu dem Schluß, daß die amerikanische Darstellungsart die vorteilhaftere ist, weil der Arbeiter die zusammengehörigen Ansichten auch bei den verwickeltsten Gegenständen beisammen findet. An Abb. 3 und 4 wird dies veranschaulicht. Hierbei kommt der Verfasser auch auf die Bezeichnung: Aufriß, Grundriß und Seitenriß zu sprechen. Er hat recht, wenn er diese Ausdrücke als „ganz unangebracht“ bezeichnet. In dem Büchlein von C. Volk „Das Maschinzeichnen des Konstrukteurs“ sind diese Ausdrücke ersetzt durch „Hauptansicht“ für Aufriß, „Draufsicht“ für Grundriß und „Seitenansicht“ für Seitenriß. Es ist nur schade, daß der Verfasser diese Bezeichnungen nicht auch gewählt hat; sie sind kurz und treffend. Leider bricht die Erörterung über diesen Punkt etwas zu rasch ab, ohne daß der Verfasser das deutsche Verfahren, seine Gründe und Zweckmäßigkeiten, näher bespricht, obgleich er es gemäß Normenblatt Nr. 6 zur allgemeinen Anwendung empfiehlt.

Im nächsten Abschnitt „Normung“ redet der Verfasser überängstlichen Konstrukteuren, die da glauben, ihre schöpferische Tätigkeit werde durch den Normalisierungsdrang und durch zwangsweise Einführung der Normen im Konstruktionsbüro eingeengt oder gar überflüssig, gut zu, beweist ihnen im Gegenteil, daß sie viel freier arbeiten können, wenn sie sich mit Kleinarbeit, auf die sich die Normung nur bezieht, nicht zu befassen brauchen.

Die Belehrungen im folgenden Abschnitt über Modelle und die Rücksichten, die bei Ausarbeitung einer Konstruktion auf Herstellung und Einformen des Modells zu beachten sind, werden namentlich dem weniger Vertrauten dienlich sein.

Bemerkungen über das Wesen der Toleranzsysteme und das metrische System und seine Einführung in andern Ländern, die sich bisher diesem System verschlossen hatten, leiten über zu der „Sammlung von Gegenständen“. Diese Sammlung ist reichhaltig und wird manchem noch Anregung geben. Der Beleuchtung des Arbeitstisches folgen allerlei Hilfswerkzeuge und Vorrichtungen, die der Zeichner und Konstrukteur, um Zeit zu sparen, anwenden soll. Mit Besprechung eines neuartigen Zeichnungs-Vervielfältigungsapparates schließt die Sammlung. Bei dem Vergleich in Abb. 159 zwischen Größe und Gewicht eines Rechenschiebers und einer Zigarette bleibt bei der Anordnung des Textes der Figur etwas unklar, ob der Rechenschieber oder die Zigarette D. R. P. a. und D. R. G. M. ist. Das Ziel, das sich der Verfasser gesetzt hat, durch Einführung dieses Buches in die Industrie Konstrukteuren, Ingenieuren und Zeichnern Hilfsmittel in gedrängter Form zu bieten für ihre Arbeit, darf als erreicht gelten.

Im Anhang finden sich noch u. a. die meines Wissens von Schlesinger herrührenden „Winke für den Konstrukteur“. — Für die ausgezeichnete Ausstattung gebührt dem Verlag der Dank des Verfassers. [1620]

Studienrat Dipl.-Ing. H. R. Müller.

Lehrbuch der Physik. Erster Band: Mechanik, Akustik, Wärmelehre. Von Bernhard Dessau. Leipzig 1922, J. A. Barth. 667 Seiten mit 490 Abbildungen.

Das Werk, von dem hier der erste Band vorliegt, gibt die Vorlesungen über Experimentalphysik wieder, die der Verfasser an der Universität Perugia hält. Es erschien zunächst in italienischer Sprache und ist vom Verfasser selbst ins Deutsche übertragen. Inhaltlich entspricht es genau den Vorlesungen, die an den deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen zur Einführung in die Physik gehalten werden.

Im vorliegenden Band umfaßt der erste Teil, Mechanik, etwa 400 Seiten, auf denen in zwölf Kapiteln die Mechanik des Massenpunktes, des starren Körpers, der festen Körper, der Flüssigkeiten und Gase (einschließlich der Molekularerscheinungen) gelehrt wird. Das letzte Kapitel (Schwingungen und Wellen) leitet zu dem kurzen (etwa 50 Seiten langen) zweiten Teil über, der der Akustik gewidmet ist. Von der Wärmelehre handelt der (etwa 200 Seiten lange) dritte Teil, dessen siebten Kapitel die Wärmemessung und Wärmeübertragung, die Zustandsänderungen durch die Wärme und die Thermodynamik zur Darstellung bringen.

Der Verfasser bietet den Stoff durchaus in seiner „klassischen“ Gestalt, ohne auf die moderne Entwicklung der Physik einzugehen, und zwar in anschaulicher und leicht verständlicher Darstellung. Die Ver-

suchseinrichtungen und die experimentellen Hilfsmittel des Physikers werden dabei sehr eingehend beschrieben. Auch die Anwendungen der Physik in der Technik werden vielfach herangezogen. Zur Darstellung der Ergebnisse wird weitgehend die graphische Darstellung benutzt, deren Hilfe der Inhalt der Formeln immer anschaulich vor Augen stellt wird. Das Buch ist demnach auch zum Selbststudium, soweit die Physik überhaupt aus Büchern lernen läßt, wohl geeignet. Leider hat der Verfasser auch die geheiligte Überlieferung aufrecht erhalten, auch der es verpönt ist, in der Vorlesung über Experimentalphysik die Elemente der Infinitesimalrechnung als bekannt vorauszusetzen. So den sich denn leider überall da, wo man ohne Infinitesimalrechnung nicht auskommt, die bekannten künstlichen und schwerfälligen Entwicklungen. In den Vorlesungsbetrieben der Universitäten mag sich das bei der Vorlesung über Experimentalphysik außer von Mathematikern und Physikern auch von Medizinern usw. gehört — werden sollte, die Vorlesung noch halten, an den Technischen Hochschulen sollte sie verschwinden. Auch in Lehrbüchern der Physik von dem Umfang des vorliegenden sollte man durchaus die Grundbegriffe der Infinitesimalrechnung als bekannt voraussetzen. Beweis doch der große Erfolg des bekannten Lehrbuches von Grimsehl, daß die Leser das zu schätzen wissen. [1]

Hannover.

Georg Pransky.

Wirtschafts- und Verwaltungsstudien 58. Dr. Th. von Cramer-Klett, erblicher Reichsrat der Krone Bayern. Sein Leben und sein Werk, ein Beitrag zur bayerischen Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Von Regierungsrat Dr. J. Bittorf. Leipzig und Erlangen 1922, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl. 271 S. mit einem Bild. Preis Gz.

Im Verfolg des Lebenswerkes von Cramer-Klett rollt dies ein sehr bedeutsames Stück süddeutscher Industrie- und Wirtschaftsgeschichte auf; denn dieses Lebenswerk war bahnbrechend für die Entwicklung der bayrischen Industrie sowie der bayrischen Verkehrs- und Bankpolitik im 19. Jahrhundert.

Cramer-Klett verkörpert geradezu in seiner Person den in seiner Zeit zur Ausbildung und Betätigung drängenden Geist des kapitalistischen Unternehmertums. Es ist sehr interessant, im Lesen des Buches mitzuleben, wie dieser rege, fortschrittlich gesinnte Kopf zunächst in der Verlegerstätigkeit seine Auswirkung aufwies, während er dann, nach Übernahme der Maschinenfabrik seines Schwiegervaters Klett, hier von vornherein seine unumschränkte Unternehmerstellung durchzusetzen wußte, wobei er, sich durch die Auswahl tüchtender Mitarbeiter an den richtigen Stellen von betriebstechnischen Einzelheiten entlastend, seine Firma zum Höchstmaß der Leistung führte zu dem großartigen, heute für das damals Geschaffene zeugenden Werke der MAN.

Wir sehen, wie Cramer-Klett sein Unternehmen weit über den bayerischen Betrieb der Maschinenfabrikation ausbaute zu einem kapitalistischen Finanzgeschäft, das, im Verein mit bestehenden Banken, wirtschaftlich wichtige Eisenbahnbauten im In- und Auslande durchführte und schließlich, dem Bedürfnis der Zeit entsprechende Bankgründungen vornahm, die der Süddeutschen Bodenkreditbank usw. Eine weitverbreitete, komplizierte kapitalistische Organisation, wie heute das Kartell der Syndikate sie darstellt, lief in der Person dieses Mannes zusammen. Daß Cramer-Klett auch bezüglich der Arbeiterfragen zielbewußte Vorgehens einzuschlagen verstand, daß seine Initiative sich für allgemein wichtige Unternehmungen, wie die Gründung des Gewerbemuseums in Nürnberg, einsetzte und durchsetzte, gegenüber manch kurzzeitigem Widerstande, dies und vieles andre entwickelt weiter das Biensfeldtsche Buch, das in einer Anlage den Text durch im Original wiedergegebene Schriftstücke, Verträge, Briefe usw. aus der Unternehmertätigkeit Cramer-Kletts noch belegt und verlebendigt. [1598]

Dr.

Der Kalk in Kulturgeschichte und Sprache. Von H. Urbach. Berlin 1923, Verlag des Vereins deutscher Kalkwerke E. V. 160 S. Preis 6500 M.

Einzelkonstruktionen aus dem Maschinenbau, 5. Heft: Zahnräder. 2. Aufl. Räder mit schrägen Zähnen (Räder mit Schraubenzähnen und Schneckengetriebe). Von Prof. Dr. A. Schiebel. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 128 S. mit 137 Abb. Preis Gz. 4,5.

Die Ausführungen der ersten Auflage, s. Z. 1913 S. 986, wurden bei der Neubearbeitung durch eine eingehendere Behandlung wichtiger Einzelheiten und durch Besprechung der neuesten Fortschritte im Bau der in der Bearbeitung der Zahnräder erweitert.

Entwurf und Einrichtung von Handelsschiffen. Von Prof. Dr. H. H. n. 3. Aufl. Leipzig 1923, Dr. Max Jänecke. 368 S. mit 363 Abb. und XI Tafeln.

Schiffbautechnisches Zeichnen. Von Prof. O. Lienau. Berlin 1923, Julius Springer. 40 S. mit 54 Abb. Preis Gz. 2,2.

Die Heizungsanlage. Von Dipl.-Ing. O. Ginsberg. I. Teil: Material und Werkzeuge. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 1923, mit 7 Tafeln und 210 Abb. Preis Gz. 4,3.

International Railway Journal. Schriftleiter: Dr. Trautvetter. Berlin 1923, M. Krayn. Nr. 1 März 1923.

Inhalt: The electrical railways of the world — Foreign goods traffic on the German railways during 1913 and 1920 — The great railway traffic lines of the future — From all the world — Notes on new books.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER



NR. 18

SONNABEND, 5. MAI 1923

BD. 67

Wasserkraftanlagen.

I N H A L T :

	Seite		Seite
Maschinenanlagen des Murgwerkes. Von E. Treiber	429	Rundscha: Die Turbinen des Untrawerkes — Die Wasserkraft-	
Turbinen und Regler des Kraftwerkes Ritom der Schweizerischen		anlagen Ostpreußens — Eine englische Wasserturbine — Ver-	
Bundesbahnen. Von V. Gelpke	436	suche mit neuen Gefällvermehrern — Die Wasserkraft	
Bekleidung von Stollen mit fertigen Betonringen	443	der Erde	448
Wasserkraftwerke	443	Wirtschaftliche Umschau: Kleinwasserkraftwerke und Elektrizitäts-	
Wassersuche an der Kaplan-Turbine	444	versorgung — Schwedische Konjunkturtafeln	451

Die Maschinenanlagen des Murgwerkes.

Von Baurat E. Treiber, Karlsruhe.

Zweck und wasserwirtschaftliche Grundlagen des badischen Murgwerkes: Die Gesamtanlage und der maschinelle Teil der Kraftherzeugungsanlagen: Apparatehaus mit Drosselklappen, Ölbeschaffung und Lüftventile, Druckleitung; Hochdruck-Krafthaus mit Turbinenanlage und Öldruckreglern; Niederdruckwerk. Die im Bau befindliche Erweiterung der Anlagen: das Schwarzenbachwerk.

Zweck und wasserwirtschaftliche Grundlagen des Werkes.

Das vom badischen Staat in den Kriegsjahren erbaute und im November 1918 in Betrieb gesetzte Murgwerk bei Forbach in Baden, Abb. 1, ist die zurzeit größte Hochdruck-Wasserkraftanlage Deutschlands und stellt eine

Wasserkraftquelle dar, die die Versorgung Badens mit Licht- und Kraft-

betreibenden jetzigen Be-

er, der Badischen Landes-

elektrizitätsversorgungs-A.-G.

denwerk) dar. Schon in der

en Ausbaustufe, die das flie-

de Wasser der Murg, eines

Rastatt in den Rhein münden-

Schwarzwaldflusses, ausnutzt,

let diese wenn auch nur in

chränktem Maß als soge-

anntes Spitzenwerk arbei-

le Anlage eine wertvolle Er-

zuzug zu den hauptsächlich

tündigen Grundstrom liefern-

Dampf- und Niederdruck-

sserkraftanlagen Badens.

Die örtlichen Verhältnisse

konnte, beschränkt natürlich die Möglichkeit eines vollständigen Ausgleiches zum Betrieb des Werkes als reines Spitzenwerk auf bestimmte, nach oben begrenzte Zuflußmengen. Selbstverständlich sucht man reichlichere Zuflüsse weitgehend auszunutzen, wobei das Murgwerk zum Teil aus der nicht regelbaren Zuflußmenge 24stündigen Grundstrom, zum Teil aus der speicher-

fähigen Menge die Spitzen des

täglichen Strombedarfs deckend,

ein gemischtarbeitendes Werk

darstellt, das bei sehr reich-

lichem Zufluß (Hochwasser), wo

jede Speichermöglichkeit entfällt,

schließlich nahezu nur noch

Grundstrom unter möglichst gro-

ßer Ausnutzung seiner Maschi-

nenleistung abgibt, während die

Dampfkraftwerke in Karlsruhe

und Mannheim die Leistungs-

spitzen liefern.

Im langjährigen Mittel be-

läuft sich die jährliche Gesamt-

abflußmenge aus dem 298 km²

großen Einzugsgebiet bis zu den



Abb. 1. Hochdruckkrafthaus mit Rohrleitung.

ter nochmaliger Ausnutzung in Turbinen das Murgwasser gleichmäßiger, dem jeweiligen Zufluß entsprechender Menge gegeben wird.

Der verhältnismäßig geringe Nutzinhalt des Sammel- und

gleichbeckens, der nur im Flußtal selbst geschaffen werden

durch Aufstau im Sammelbecken vor der Wasserefassung und durch Abschneiden einer rd. 7½ km langen, vielfach gewundenen Flußstrecke durch einen 5613 m langen Druckstollen, der das zu verarbeitende Wasser auf möglichst kurzem Weg und mit mög-

lichst geringen Fließverlusten einem Wasserschloß und durch eine eiserne Rohrleitung den Wasserkraftmaschinen im Hoch-

druck-Krafthaus zuführt. Von dem Gesamtrohrgefälle von




Abb. 2. Wehr mit Stolleneinlauf.

156 m werden hier je nach den Wasserspiegeln der gegenläufig sich füllenden bzw. entleerenden Speicherbecken 150 bis 137 m, das restliche Gefälle zwischen Ausgleichweiherspiegel und anschließender Flußstrecke (Wehrkronen einer anschließenden Pappenfabrik) in einem Niederdruckwerk (Ausgleichwerk) ausgenutzt. Vom Rohgefälle der Hochdruckanlage gehen die bei Vollast bis zu 17 m betragenden Gefälleverluste bei der Zuleitung des Wassers ab.


Die aus den genannten Faktoren sich zusammensetzende Rohwasserkraft beträgt im Mittel 17 700 kW, die verfügbare Arbeit daraus 155 Mill. kWh. Die erzielbare Nutzleistung und Nutzarbeit ist natürlich wesentlich geringer und bestimmt durch die nach wirtschaftlichen und betriebstechnischen Gesichtspunkten bemessene Ausbaugröße des Werkes auf 26 300 kVA. Bei einem gelegentlich sehr günstigen Leistungsfaktor der Drehstromerzeugung von $\cos \varphi = 0,8$ können

wehrten Pfeilern zwei Hauptöffnungen von je 13,5 m Breite und eine 5,4 m breite Grundablaßöffnung mit 10 bzw. 12 m hohen, beweglichen, zweiteiligen Schützentafern aus Eisenkonstruktion genügend Abflußquerschnitt für Hochwasser freigeben können. Die elektrisch betätigten Aufzugvorrichtungen für die Schützentafern sind in einem überdachten Steg über den Wehröffnungen aufgestellt. Überstauung des bis an die württembergische Landesgrenze reichenden Stauzieles 447 m über N.N. durch unermutet ankommende Hochwasserwellen verhindern drei in einem Landpfeiler des Wehres eingebaute selbsttätige Saugbrücken.

An der linken Wehrseite schließt sich der durch Grobrechen aufziehbare Feinrechen und eiserne Schützen verschließbare Stolleneinlauf an, Abb. 2, der zunächst aus zwei 6 m langen Klärkammern mit je 36 m² Querschnitt besteht; der eingefangene Sand wird umschichtet nach Abschluß der einzelnen Kammern mittels vorderer Einlaufschützen und hinterer Abschußklappen durch besondere Spülschleusen abgeführt, wobei der Betrieb durch die nicht gespülte Kammer aufrechterhalten wird.

Hinter den Klärkammern beginnt der eigentliche Druckstollen von 8,2 m² Querschnitt (2,5 m/s Höchstgeschwindigkeit), Abb. 3, der fast durchweg aus dem Granit gesprengt, isotroniert und mit Glattstrich verputzt ist. An der Unterfahrt der Raumünzach werden von dem Wasser dieses Seibachbaches der Murg bis zu 4,4 m³/s durch einen senkrechten Infallschacht mit Feinrechen- und Fallschützenverschluß eingeleitet; die Raumünzach wird an ihrer Fassung durch ein festes Wehr gestaut. Bei stärkerer Wasserführung dieses Baches, bei der die Gefahr des Einschleppens von Sand und Kies beginnt, treten selbsttätig gesteuerte Fallschützen in Tätigkeit; das Raumünzachwasser ist dann ohnedies wegen genügenden Zuflusses in der Murg entbehrlich. Der Stollen endet in einem Wasserschloß, an das sich die Druckrohrleitung anschließt.

Die Hochdruckturbinen gießen unmittelbar in den Ausgleichweihers; dieser wird gleichfalls geschaffen durch ein Stauwehr ganz ähnlicher Bauart wie das erwähnte obere mit Hauptöffnungen von 16 m und einem Grundablaß von 8 m Breite bei 7,1 m Stauhöhe. An der rechten Wehrseite liegt das Niederdruckwerk, das durch einen Unterwasserkanal in den anschließenden Flußlauf ausgießt.

Abb. 3. Längs- und Höhenprofil
des Murgwerkes im ersten und zweiten
Ausbau.

Der eigentliche, hier näher zu beschreibende maschinelle Teil der Kraftherzeugungsanlage¹⁾ beginnt mit dem sogenannten

Apparatehaus,

Abb. 4 und 5, das die oberen Abschlußvorrichtungen der aus zwei Strängen bestehenden Druckrohrleitung enthält. Das am Ende des erwähnten Druckstollens eingeschaltete Wasserschloß besteht aus einem im Fels ausgesprengten ausbetonierten Schacht von 34 m Höhe, 12 m unterer und 15 m oberer lichter Weite. Zwischen Wasserschloß und Apparatehaus sind die beiden hier 2,2 m weiten Druckrohre, deren trompetenförmig erweiterter Einlauf

¹⁾ Die maschinellen Einrichtungen der wasserbautechnischen Anlage (Wehre, Kläranlagen usw.) sollen in einem besonderen Teil beschrieben werden.

21 000 kW erzeugt werden, wozu eine Wassermenge von etwa 20 m³/s, die von Stollen und Rohrleitung noch geführt werden können, notwendig ist.

Im Jahre 1920 wurden z. B. bei einem Gesamtabfluß von nur 295 Mill. m³ und einem vermöge der Ausbaugröße des Werkes nutzbar zu machenden Abfluß von 242 Mill. m³ etwa 216 Mill. m³ verarbeitet und damit 60 Millionen kWh erzeugt, was einem Gesamtwirkungsgrad der Anlage von rd. 60 vH entspricht. Im sehr trockenen Jahr 1921 betrug die ausgenutzte Wassermenge rd. 160 Mill. m³, die Erzeugung 44,5 Mill. kWh; in dem sehr niederschlagsreichen Jahr 1922 wurden bei 311 Mill. m³ ausgenutzter Wassermenge über 86 Mill. kWh erzeugt.

Fassung des Kraftwassers.

Die zur Fassung und Verarbeitung des Betriebswassers und zur Ableitung des Überschußwassers dienenden Einrichtungen des Murgwerkes sind in großen Zügen folgende: Das obere Sammelbecken wird geschaffen durch ein gemischtes Wehr mit festem Wehrrücken, über dem zwischen gemauerten, eisenbe-

h einen 2 m hohen Fußrechen mit 20 mm Stababstand schützt ist, in einem ausgesprengten Stollen einbetoniert. Beim Zutagetreten im Apparatehaus sind in jeden Strang Drosselklappen von 2,2 m l. W. eingeschaltet, bestehend aus je einem Stahlgußgehäuse, dessen Querschnitt durch linsenförmige Klappe mit senkrechter Drehachse verschlossen werden kann. Die erste der beiden Klappen ist für Handbedienung mittels eines auf die Drehachse gesetzten Kegelrads und weiterer Übersetzungsgetriebe, die untere Klappe für Steuerung durch einen mittels Rollenhebels auf die Achse wirkenden doppelten Tauchkolben mit Druckölantrieb eingerichtet. Drucköl-Steuerventil kann durch einen vom Krafthaus erhaltenen Elektromagneten und ein durch diesen ausgelöstes Fallgewicht in Gefahrfällen von fern betätigt werden.

Bei Rohrbruch mit folgender starker Steigerung der Wasserschwindigkeit im Rohr wird das erwähnte Fallgewicht unter Wirkung des wachsenden Staudruckes auf eine quer im Rohr hängende Staupendelscheibe, die bei betriebsmäßiger Fließgeschwindigkeit durch ein Gegengewicht im Gleichgewicht gehalten wird, gleichfalls ausgelöst; dadurch wird die 5 s dauernde Fließbewegung der unteren Drosselklappen selbsttätig eingeleitet. Das zunächst einem größten betriebsmäßigen Staudruck von 2,54 m Höchstgeschwindigkeit rechnermäßig entsprechende Gegengewicht mußte nachträglich, um unbeabsichtigtes Ausweichen durch Zufälligkeiten (Hängenbleiben kleiner Zweige) zu verhindern, wesentlich vergrößert werden. Während die oberen Drosselklappen also als Sicherheitsabschlüsse anzusehen sind, sollen die beiden oberen Klappen in Verbindung mit den unteren einen möglichst dichten Abschluß der Rohrleitung ermöglichen, wozu das noch durchdringende Leckwasser mittels einer 300 mm weiten Leitung mit Schieberverschluß aus dem Stollenrohr zwischen beiden Klappen abgeführt wird, ehe es durch die unteren Klappen dringen kann.

Bei der Bedeutung des sicheren Wirkens der selbsttätigen, ferngesteuerten unteren Rohrverschlüsse ist der Druckölbeschaffung, d. h. der dauernden Bereitstellung eines genügenden Druckölvorrates besondere Aufmerksamkeit zuwenden. Dieses Drucköl wird von einer mit Elektromotor betriebenen Zahnradpumpe aus einem Ölbehälter in einen reichlich bemessenen Windkessel gefördert; bei erreichtem Höchststand wird die Pumpe durch ein druckgesteuertes Umschaltventil in Leerlauf gesteuert, bzw. nach Absinken des Windkesselstandes wieder selbsttätig auf Förderung geschaltet. Zur Ausrüstung für die genannte Motorpumpe ist eine zweite, gleichartige




Abb. 4. Inneres des Apparathauses.

häuse eine gummiüberzogene Kugel gegen die obere Ventilsitzfläche aufschwimmt, wenn nach Entweichen der Luft das Wasser bis oben angestiegen ist. Das bei raschem Entleeren der Rohre, etwa bei Rohrbruch, mögliche Entstehen eines Unterdruckes im Rohrrinnern, der die gegen äußeren Überdruck verhältnismäßig wenig widerstandsfähigen, dünnwandigen weiten Rohre der oberen Zonen einzudrücken droht, wird durch ein reichlich bemessenes Belüftungsventil verhindert, das aus einem federbelasteten, bei äußerem Überdruck nach innen sich öffnenden Ventilteller besteht; eine Ölbremse dämpft die Bewegungen dieses Ventiles.

Das Apparathaus wird elektrisch geheizt, so daß das Drucköl nicht erstarrt und die kleineren Leitungen bei Frost nicht einfrieren. Hier ist auch ein an die Rohrleitung angeschlossener Pegelapparat angeordnet, der die Wasserbewegungen im Wasserschloß elektrisch auf eine im Werk aufgestellte Schreibeinrichtung überträgt. Vorgesehen ist noch die Aufstellung einer selbsttätig gesteuerten Motorpumpe im Apparathaus, die das aus der Sickerleitung des Stollens drucklos ausfließende Leckwasser (4 bis 10 l/s) in die Rohrleitung drückt, so daß es mit 140 m Gefälle ausgenutzt wird, eine durchaus wirtschaftliche Vorkehrung.


Die ausgeführte Einrichtung des Apparathauses befriedigt so, daß die gleiche Einrichtung beim bevorstehenden zweiten Ausbau des Werkes wiederverwendet werden soll.

Mit einem Knick von 21° geht die bis zum Apparathaus nur schwach geneigte Rohrleitung in die eigentliche, aus zwei Strängen bestehende

Druckleitung

über, die offen in einem Einschnitt von solcher Breite den Berg hinab zum Krafthaus führt, daß neben den beiden Strängen des ersten Ausbaues noch zwei weitere für die rd. 200 m höher anschließende zweite Ausbaustufe des Werkes und eine zwischen beiden geführte Gleisseilbahn Platz haben. Die offene Verlegung ermöglicht sichere Überwachung und Unterhaltung der Druckrohre; ihre Längenänderungen infolge Temperaturwechsels werden durch entsprechende Vorkehrungen ohne Schwierigkeiten ausgeglichen; auch äußerlich wirkt die ihren Zweck klar offenbarende Zuleitung des Druckwassers zum Krafthaus machtvoll und formenscön. Es besteht keine Veranlassung, beim weiteren Ausbau von der offenen Verlegung abzugehen.

Die beiden je rd. 385 m langen Rohrstränge sind in 4 Abschnitte von 2,2, 1,9, 1,7 und 1,55 m l. W. eingeteilt. Bei dieser Abstufung überwiegt die Ersparnis an Anlagekosten infolge Verkleinerung der Rohrweite und Blechdicke, also des Rohrgewichtes, die Einbuße an nutzbarer Arbeit infolge des entsprechend höheren Druckverlustes; sie ist also wirtschaftlich. Die Höchstgeschwindigkeiten im Rohr wachsen von 2,7 auf 5,5 m. Als Werkstoff für die mittels Wassergases überlappt geschweißten Rohre ist Siemens-Martin-Blech (Feuerblech) von 34 bis 41 kg/mm² vorgeschriebener Festigkeit und 25 vH Dehnung verwendet. Die Blechdicke nimmt von 11 mm aus Herstellungsrücksichten gewählter Mindeststärke auf 17 mm, in einzelnen Rohren auf 19 mm im untersten Teil zu. Hieraus ergibt sich eine rechnermäßige Beanspruchung von rd. 700 bis 750 kg/cm² in der Längsnaht. Die Festigkeit der Schweißnaht ist zu 0,9 der des homogenen Werkstoffes gewährleistet; Festigkeitsversuche an geschweißten Probestücken ergaben jedoch die Festigkeit des un-



- a vorübergehender Höchstwasserstand bei plötzlicher Entlastung des Werkes von 100 auf 10 vH.
- b Stauziel des Sammelbeckens bei Kirschbaumwasen.
- c Wasserstand bei Vollbelastung des Werkes und bei Wasserstand 447,00 im Sammelbecken bei Kirschbaumwasen.
- d Wasserstand bei Vollbelastung des Werkes und bei Wasserstand 439,50 im Sammelbecken bei Kirschbaumwasen.
- e vorübergehender Wasserstand bei plötzlicher Belastung des Werkes von 65 auf 100 vH.
- f Fußrechen. g Stollen. h 1. Drosselklappe mit Handbetrieb.
- i 2. Drosselklappe mit Druckölbetrieb. k selbsttätiges Luftventil.
- l selbsttätiger Rohrbruchverschluß. m Ausdehnungsmuffe.

pumpe mit Riemenantrieb durch eine kleine Freistrahlturbine vorgesehen, die unmittelbar aus der Rohrleitung gespeist und anlassen wird, wenn der Windkesselstand ein bestimmtes Minimum unterschreitet. Sinkt letzterer etwa bei Versagen der Anhilfsspumpe noch weiter, so macht ein im Krafthaus erkennendes Signal auf die Gefährdung der Druckölversorgung aufmerksam.

Zum langsamen Füllen der Rohrleitungen bei zunächst geschlossenen Drosselklappen dienen je zwei 350 mm weite Umleitungen mit Schieberverschlüssen; die Drosselklappen selbst rufen erst bei gefüllter Rohrleitung in entlastetem Zustande in Betrieb werden. Während des Füllens entweicht die Luft aus der Rohrleitung durch ein Entlüftventil, in dessen Ge-




Abb. 6 und 7. Nietmuffenverbindungen.

Drittel des Rohrumfanges umfassenden Betonsockel gestützt. Die normale Rohrverbindung ist als sogenannte Nietmuffe mit oben einreihiger, unten zweireihiger Nietung ausgebildet, Abb. 6 und 7. Die Vorzüge dieser Rohrverbindung, nämlich leichtes Zusammenpassen und Verbohren der Stöße, Versteifung des Rohres durch den Wulst der Nietmuffe und eine gewisse Längsnachgiebigkeit derselben, haben sich auch bei dieser Rohrleitung voll bestätigt.

An den sich durch das Gelände ergebenden Knickpunkten ist jeder Strang in einem gemeinsamen, tiefgegründeten Betonklotz verankert. Unterhalb der fünf Klötze sind jeweils Ausdehnungsstücke eingeschaltet, die die Längenänderungen infolge von Temperaturschwankungen auszugleichen haben. Die Rohrkrümmer,



geschweißten Werkstoffes, wie überhaupt die eingehenden Materialprüfungen durchweg höhere Gütezahlen (Summe aus Festigkeit und Dehnung) als die vorgeschriebene Höhe von 62 (37 + 25) ergaben.

Die einzelnen Rohre haben 8 m normale Länge und sind jeweils in der Nähe des Stoßes durch einen etwa ein

Ausgleichschüsse und anschließenden geraden Rohre sind miteinander durch Verschraubung der von aufgeschweißten Büchsen gehaltenen losen Flanschringe verbunden. Nietverbindungen können hier nicht benutzt werden, weil die Rohrkrümmer beim Abpressen im Herstellungswerk mittels aufgeschraubter Dellen verschlossen werden müssen, während die geraden Rohre zwischen der Stirnseite einer Rohrpresse eingespannt werden.

Bemerkenswert ist die unterste Strecke der Rohrleitung, wo mit Rücksicht auf ungünstige Gründungsverhältnisse die Rohrstränge auf drei Strecken von je rd. 20 m freitragend zwischen einzelnen tiefgegründeten Pfeilern liegen; Senkungen oder Absenkungen der auf nicht unbedingt sicherem Grund stehenden Pfeiler können also nicht gefährlich werden. Die Nietverbindung mit doppelkegelförmig aufgewalzten Rohrende ist hier durch zylindrische Nietverbindung ersetzt. Dort sind auch zwischen Rohr und Sockel Gleitlager auf C-Eisenbögen eingelegt, um das auf die tiefgegründeten Sockel wirkende Reibungsmoment zu vermindern; im übrigen sind keinerlei Rohrsättel der Zwischenlagen verwendet. In der unteren rd. 80 m langen freien Strecke wurden z. B. größte Längenänderungen von rd. 3 cm an den mit geteerten Hanfstricken verpackten Ausdehnungsstücken ausgeglichen.

In dem untersten Verankerungsklotz biegt die schräg auf die Stirnseite des Krafthauses zulaufende Rohrleitung um 120° um und geht in die an der Flußlängsseite des Hauses verlaufende Rohrleitung über. Etwa bei Rohrbruch in der Rohrleitung herabstürzende Wassermassen werden durch die Abwehrwand ausgebildete schräge Vorderfläche des unteren Klotzes in einen unmittelbar in das Flußbett führenden Abstz-

Abb. 8 bis 10.
Hochdruck-Krafthaus des Murgwerkes
erster Ausbau.

ben abgeführt. Die mit doppeltem Betriebsdruck sorgfältig geprüften Rohre sind, innen und außen heiß geteert, später mit einer Teerfarbe nachgestrichen worden. Undichtheiten oder andere Schäden haben sich im bisherigen Betrieb nicht gezeigt.

Eine schon bei Verlegung der Druckrohre benutzte Gleis-Seilbahn erleichtert die Überwachung der Rohrleitung und Apparatehausanlage. Ihr Gleis führt von dem auf dem unteren Ankerklotz stehenden Windenhaus über eine den erwähnten Rohrbruchgraben überspannende eiserne Brücke mitten zwischen der Rohrleitung des ersten und der zukünftigen des zweiten Baues zunächst bis zum ersten Apparatehaus und soll dann erst rd. 400 m bis zum zweiten Apparatehaus weitergeführt werden. Mit Rücksicht auf die Personenbeförderung ist diese Seilbahn mit weitgehenden Sicherheitsvorrichtungen versehen.

Der eigentliche Personenwagen mit einem der mittleren Schrägen entsprechenden Schräggestell für 500 kg Tragfähigkeit hängt an einem 29 m dicken Drahtseil von 36 000 kg Bruchfestigkeit, das über ein oberes Umlenkrollenpaar geschlungen ist und, unterwegs von Trag- und Druckrollen geführt, zu der entstehenden Seilwinde mit elektrischem Antrieb geleitet wird. Bei etwaigem Seilbruch wird infolge Aufhörens des Seilzuges der Wagen ein Fallgewicht frei und beiderseits eine Zangenbremse geschaltet, die während eines nur wenige Meter betragenden Gleitlaufweges des Bremswagens sich fest um die Keilkopfschiene legt und den Wagen festklammert; Ausgleichgetriebe bewirken gleichmäßiges Anziehen beider Bremsen, die auch ohne Seilbruch durch einen Fußhebel zum Einfallen gebracht werden können. Die Schienen sind auf einbetonierten Winkeleisenschwellen stark




Abb. 10. Querschnitt durch das Hochdruck-Krafthaus.

festigt, damit sie beim Anziehen der Bremsen nicht hochgehoben werden.

Der niedrige Rohrtransportwagen für 8 t Tragfähigkeit mit einem langen Rahmen und Rohrsätteln wird vom Bremswagen getrieben oder gezogen. Die von einem 50 PS-Drehstrommotor angetriebene Winde für 0,5 und 1,5 m Fahrgeschwindigkeit hat über einer hand- und fußbetätigten Backenbremse eine beim Ausbleiben des Stromes einfallende Magnetbremse und eine zweite Backenbremse, die durch ein beim Überschreiten einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit ausgelöstes Fallgewicht angezogen wird. Durch eine Wandermutter betätigte Endausschalter verhindern das Überfahren bestimmter Endstellungen des Wagens.

Die erwähnte Verteilrohrleitung hat die Aufgabe, das in zwei Rohrsträngen zuströmende Wasser auf fünf Turbinen zu verteilen. Zu diesem Zweck ist vor der mittleren (ritten) Turbine durch Krümmer eine Verbindung zwischen den Verteilrohrsträngen geschaffen. Zu beiden Seiten dieses mittleren Einlaufs angeordnete Drosselklappen von 850 mm l. W. statten, nötigenfalls jeweils drei Turbinen mit einer Rohrleitung zu speisen, wenn die rechte Leitung abgestellt werden soll. Entsprechend der abgegebenen Wassermenge verengt sich der Durchmesser der Verteilleitung gegen die letzten Turbinen hin. Die sich verzweigenden Einläufe zu den einzelnen Turbinen sind rechtwinklig abgezweigt, eine Ausführung, die zwar am leichtesten herzustellen, aber wegen der ziemlich großen hydraulischen Verluste nicht mehr zu empfehlen ist¹⁾. Die Umhalt-Drosselklappen sind in Stahlgußgehäusen angeordnet und haben austauschbare Bronzedichtungsringe; sie werden vom Innern des Krafthauses aus betätigt.

Das Hochdruckkrafthaus.

Der allgemeine Aufbau des Hochdruckkrafthauses, Abb. 8 bis 10, mit zunächst auf Maschinensätzen und den Erreger-

¹⁾ Über diese hydraulischen Verluste in den rechtwinkligen Abzweigungen an Krümmern, Schiebern, Drosselklappen und an geraden Rohrstrücken werden Zt. mit dem Differentialmanometer von Prof. Dr. Reichel-Berlin (vergl. Z. 1918, 1361 u. f.) eingehende Versuche angestellt, über die später berichtet werden soll.

maschinen für den ersten und Erweiterungsmöglichkeit für den zweiten Ausbau zeigt eine entschiedene Trennung des hydraulischen und elektrischen Teiles, so daß bei Unfällen am einen der andere Teil verschont bleibt. Die mit parallelen Achsen aufgestellten einfachen Spiralturbinen in Dreilageranordnung sind unmittelbar mit den Drehstromerzeugern starr gekuppelt. Die Turbinenart wurde gewählt, um die auf das Turbinenlaufrad wirkenden hydraulischen Kräfte (Axialschub) in einem der Turbine eigenen Kammlager aufzunehmen, das als Endlager mit kleinem Zapfendurchmesser ausgeführt und mit wirksamer Kühlung durch Einleitung von Wasser in den angebohrten Kammzapfen versehen werden kann. Auf diese Weise sind auch die nicht immer und von vornherein zu vermeidenden Schwierigkeiten bei der Aufnahme des Axialschubes von den Dynamolagern ferngehalten, was bei Zweilageranordnung mit fliegend auf dem Dynamowellenende sitzendem Turbinenlaufrad nicht der Fall ist und zu Unklarheiten in der Verantwortung führen kann. Statt der verwendeten Anordnung, die allerdings allen Anforderungen voll genügt, würde man heute wahrscheinlich eine Doppelspiralturbine mit Doppellaufrad und zwei Abläufen wählen, da hiermit statt mit 500 mit 750 Uml./min laufende, kleinere, daher billigere Stromerzeuger verwendet werden könnten und der Axialschub des Laufrades aufgehoben wäre.

Die eingebauten Spiral-Hochdruckturbinen, Abb. 11, sollen vertragsmäßig bei einem Mindestgefälle von 133 m noch je 6200 PS leisten, tatsächlich ergeben sie aber höhere Leistungen, die bei einem Nutzgefälle H von 145 m bis zu $N=7250$ PS betragen, wozu eine Wassermenge Q von 44 m³/s verarbeitet wird. Die spezifische Drehzahl des Laufrades mit 500 Uml./min

beträgt im Mindestfall $n_s = \frac{500}{133} \sqrt{\frac{6200}{133}} = 87$; es

fällt also in den Bereich der Langsamläufer. Die

Einheiten $Q_1 = \frac{Q}{\sqrt{H}}$ und $n_1 = \frac{n}{\sqrt{H}}$, bezogen auf den

Laufrad-Eintrittsdurchmesser $D_1 = 1200$ mm bei 120 mm

Breite und auf $H=1$ m, sind $Q_1 = 265$ D₁ bzw.

$n_1 = \frac{52}{D_1}$.

Über Aufbau und Konstruktion der Hochdruckturbinen ist zu bemerken: Die an die Verteilrohrleitungen anschließenden Einlaufstutzen verjüngen sich von 1000 auf 800 mm l. W.; daran schließen sich die in dem sogenannten Schiebergang untergebrachten Einlaufschieber von 800 mm l. W. an, die als doppelseitig zwischen Bronzeleisten dichtende Keilplattenschieber mit Betätigung durch einen auf die Kolbenstange gesetzten Druckwasserkolben ausgeführt sind; das Druckwasser für letzteren wird der Rohrleitung entnommen und gefiltert. Die Schieberplatten haben untere Abschlußringe (Blenden), die bei gezogenem Schieber den Spalt für den Keil nahezu ausfüllen, so daß ein glatter Durchfluß entsteht. Bei der rd. 8,8 m betragenden höchsten Durchflußgeschwindigkeit ist diese Schieberbauart sehr berechtigt. Reichliche Umleitungen entlasten den Schieberkeil vor dem Betätigen durch Auffüllen der geschlossenen Turbine mit Druckwasser.

Mit einem Bogenrohr aus Stahlguß wird das Wasser in das Turbinen-Spiralgehäuse geleitet. Letzteres besteht aus Gußeisen, wird aber an der nach innen gegen den Leitapparat zu offenen Stelle des runden Querschnitts durch einen eingeschobenen und




Abb. 11. 5000 kVA-Maschinensatz des Hochdruck-Krafthauses.

verschraubten Stahlguß-Stützschaufelring (Traversenring) versteift. Der die Aufschlagmenge regelnde Leitapparat enthält 16 Drehschaufeln, deren Verstellvorrichtung nach außen verlegt ist. Die beiderseitigen Drehzapfen der Stahlgußschaufeln durchdringen die Ringdeckel des Leitapparates und tragen auf der Krümmenseite auf Kegelsitz aufgedrehte Stahlgußhebel, die mittels einer in Bronzebüchsen sitzenden Lasche (Lenker) an dem gemeinsamen Verstellring aus Stahlguß (Regulerring) gelenkig befestigt sind; eine Verdrehung dieses mit der Turbinenachse konzentrischen Ringes hat eine gleichmäßige Verstellung aller Leitschaufeln von 0 bis 78 mm l. W. im Endquerschnitt zwischen zwei benachbarten Schaufeln zur Folge. Beachtenswert ist die Dichtung der Leitschaufelzapfen mittels Lederstulpen, die am Leitschaufelansatz angeordnet das Eindringen von Druckwasser in die Lagerstelle zwischen den Schaufelzapfen und den auswechselbar eingesetzten Lagerbüchsen verhindert und so die Fettschmierung der Lagerstellen erleichtert. Die parallelen Seitenwände des Leitapparates sind mit auswechselbaren Schutzwänden aus Schmiedeeisen verkleidet.

Dem Ausgleich des bei Francis-Hochdruckturbinen auf die verhältnismäßig große Fläche des Laufradbodens (Nabenscheibe) wirkenden Axialschubes infolge des durch den Laufradspalt in die Deckelräume dringenden Druckwassers (Spaltverlust) muß besondere Beachtung geschenkt werden. Durch Anordnung je eines zweiten Spaltes von gleichem Durchmesser sind im vorliegenden Falle zu beiden Seiten des Laufrades flächengleiche Ringräume geschaffen, deren Innendrucke in ihrer Wirkung auf das Laufrad sich aufheben. Der in dem inneren, nicht ausgeglichenen Ringraum auf der dem Antrieb entgegengesetzten Seite noch vorhandene Druck wird durch reichlich bemessene Entwässerung dieses Raumes in das Turbinensaugrohr möglichst herabgemindert. Zum Ausgleich etwaiger Ungenauigkeiten der Ausführung, ungleicher Abnutzung der Spalte ist dem Laufrad durch Spiel im Axial-Führungslager (Kammlager) Gelegenheit gegeben, durch seitliches Wandern die Spaltgrößen bzw. die Drücke in den Deckelräumen selbst so einzustellen, daß Gleichgewicht herrscht.

Zu den weiteren Feinheiten dieser Turbinen zählen die Maßnahmen zum Schutze der Deckelwände gegen die Schleifwirkung des im Deckelraum mit umlaufenden Wasserringes. Durch den Zwischenraum eines doppelwandigen Schutzdeckels wird das etwa noch durch den inneren Spalt dringende Wasser in die erwähnte Ableitung zum Saugrohr abgesaugt; zwischen die Doppelwände eingebaute Rippen verhindern gefährliche Drehbewegungen des Wassers. Zur Entlastung der mit Ferrolith (einer plastischen, fettgetränkten Dichtungsmasse) verpackten Stopfbüchse auf der dem Antrieb entgegengesetzten Seite ist vor ihr noch eine nach außen führende Entwässerleitung angeschlossen. Die Laufräder sind mit einem Wellenflansch verschraubt; für zwei von den fünf Rädern konnte seiner Zeit noch widerstandsfähige Phosphorbronze verwendet werden, die andern drei Räder mußten in hochwertigem Gußeisen mit Stahlbandagen hergestellt werden. Die natürlich geringere Widerstandsfähigkeit der drei letzten Laufräder zeigt sich besonders bei längere Zeit schwachbeaufschlagten Turbinen in beginnenden merkwürdigen Anfressungen im Laufradinnern, so daß man zur Auswechslung dieser Räder gegen solche aus Bronze schreiten wird, sobald die Anfressungen den Turbinenwirkungsgrad wesentlich zu beeinträchtigen beginnen.

Das im Laufrad verarbeitete Wasser wird durch einen gußeisernen Krümmer und ein anschließendes Saugrohr abgeführt, das im oberen Bereich der hohen Geschwindigkeiten in Blech, im unteren Teil in Beton mit allmählich in einen rechteckigen Austritt übergehenden Querschnitten ausgeführt ist. Bei ganz abgesehenem Ausgleichbecken beträgt die geodätische Saughöhe bis Mitte Turbinenwelle 8,4 m; Schwierigkeiten haben sich mit dieser großen Saughöhe nicht ergeben. Die Einführung geringer Luftmengen in den Kern der Saugwassersäule hat sich als zweckmäßig erwiesen.

Zur Regelung der Turbinen dient je ein selbsttätiger auf nahezu gleichbleibende Umlaufzahl einstellender Öldruckregler von 1000 mkg Arbeitsvermögen. Die große Regulierarbeit zum Verstellen der Drehschaufeln einerseits, die beim Parallelbetrieb mit andern, im vorliegenden Fall hauptsächlich mit Dampfturbinen ausgestatteten Kraftwerken erforderliche Feinfühligkeit und Genauigkeit der Regelung andererseits bedingt bei Wasserkraftmaschinen mittelbare Regelung; das auf sehr geringe Drehzahländerungen ansprechende Fliehkraftpendel, das im vorliegenden Fall ohne Zapfgelenke, nur mit Schneidlagern und Stahlbandgelenken mit einem sehr geringen Unempfindlichkeitsgrad arbeitet, überträgt die Veränderungen im Ausschlag der Schwunggewichte über eine Muffe und Gestänge auf einen leicht verstellbaren Steuerstift; dessen Bewegung folgt unmittelbar der eigentliche entlastete Steuerkolben, der das Drucköl in den Arbeitszylinder treten läßt; die Bewegung des Kolbens wird auf den Regler der Turbine übertragen. Die Rückführung ist beim vorliegenden Regler nachgiebig ausgebildet.

Bemerkenswert ist am Regler noch eine Riemenbruchrolle, die an einem drehbaren Arm innen auf dem unteren Trum des Pendelantriebs läuft; sie fällt bei Reißen des letzteren nach unten und zwingt hierbei den Steuerstift des Reglierventils in die Schließstellung, während sonst bei abfallendem Pendelriemen der Regler die Turbine ganz öffnen, diese also durchgehen würde.

Die Rücksicht auf die Massenwirkungen des Rohrleitungsinhaltes, der zu betätigenden Verstellvorrichtungen usw. veranlaßt zu rasche Reglerbewegungen und bedingt die Verwendung verhältnismäßig großer umlaufender Schwungmassen. Im Prad der unmittelbar gekuppelten Stromerzeuger wird zu diesem Zweck durch zusätzliche Schwungmassen mit $GD^2 = 57 \text{ tm}^2$ ein Arbeitsvermögen von 1950 tm^2 bereitgehalten. Damit ergibt sich als sogenannte Anlaufzeit des Maschinensatzes, in der unter der Wirkung des ganzen Drehmomentes der vollgeöffneten Turbinen die Schwungmassen auf die normale Umlaufzahl beschleunigt werden, $T_a = 7,5 \text{ s}$; die die Druckverhältnisse am Ende der Rohrleitung bei Regulierbewegungen der Turbine bestimmende Laufzeit der Rohrleitung ist $T_r = 1,55 \text{ s}$; sie würde bei vollständigem Abschluß des zuerst ganz geöffneten Leitapparates durch den Regler in einer Schließzeit $T_s = 1,5 \text{ s}$ bei Annahme unelastischer Rohrwand und ebensolcher Rohrfüllung zu der Drucksteigerung von über 100 vH am Ende der Rohrleitung der Turbine führen.

Der Verminderung des Druckanstieges bei Schließbewegungen dient der mit dem Geschwindigkeitsregler gekuppelte Druckregler, ein als entlasteter Kolbenschieber ausgebildeter, am Turbineneinlaufkrümmer angeschlossener Nebenauslaß, der in ein Abfallrohr unmittelbar in den Unterwasserkanal mündet; die Mündungsstelle des unter einem Druck von rd. 14 at, also mit etwa 40 m austretenden Freistrahles auf der Kanalsohle ist mit schweren Granitplatten bewehrt. Um größere Wasserverluste zu vermeiden, ist die Kupplung zwischen Geschwindigkeits- und Druckregler durch eine eingeschaltete Ölbremse derart nachgiebig gemacht, daß sich bei einer Schließbewegung des ersteren der Druckregler zunächst entsprechend öffnet, daß aber unter Umwindung des Umleitwiderstandes (Bremskraft) der Ölbremse durch das Eigengewicht des Druckreglerkolbens letzterer in mehreren Sekunden in seine Schließstellung zurücksinkt; diese ist genügt zu einer allmählichen Verzögerung des Wassers in der Rohrleitung ohne nennenswerte Drucksteigerung. Bei Öffnung des Geschwindigkeitsreglers spricht der Druckregler nicht an.

Praktisch arbeitet bei der für die vorliegenden Verhältnisse angepaßten Einstellung die Turbinenregelung derart, daß z. B. bei Abschaltung des mit 4670 kW auf einen Wasserwiderstand arbeitenden Stromerzeugers die mit einem Hornschen Tachographen gemessene Drehzahlsteigerung rd. 8,4 vH, bezogen auf den vorausgehenden Beharrungszustand, beträgt; nach einer kurzen Nachschwingung ist der Regulierungsvorgang in 25 s vollzogen. Hierbei beläuft sich der Druckanstieg auf etwa 5,5 vH bei plötzlichem Zuschaltung von 4470 kW beträgt der Drehzahlabfall rd. 11,7 vH, der Druckabfall 26 vH. Als zweckmäßiger Ungleichförmigkeitsgrad der Regelung, d. h. verhältnismäßiger Drehzahlunterschied zwischen Voll- und Leerlauf, hat sich an solcher von 3 vH erwiesen.

Die mit den Turbinen gekuppelten Drehstromerzeuger von je 5000 kVA Leistung mit 10 000 V Maschinenspannung sind ganz gekapselt. Mit Rücksicht auf die beim Durchgehen der Turbine mögliche Drehzahlsteigerung von 500 auf 9, die eine Erhöhung der den eingesetzten Magnetpolen innewohnenden Fliehkraft auf 550 000 kg mit sich bringt, muß der mechanische Teil des umlaufenden Generatorsteiles mit besonderer Sorgfalt ausgebildet und geprüft werden. Die mit Ventilatorflügeln versehenen Polräder saugen die Kühlluft durch besondere Lukanäle aus dem Freien an und drücken die Warmluft durch andere Kanäle entweder unmittelbar ins Freie oder in das Maschinenhaus, um es im Winter zu heizen. Auch Mischung der kalten mit warmer Luft ist möglich.

Die durch eingehende Versuche an Turbinen und Stromerzeugern festgestellten Gesamtwirkungsgrade des Maschinensatzes betragen

bei 5 000 kW ($\frac{5}{4}$ Last)	80,6 vH
" 4 000 " (Vollast)	82,4 "
" 3 000 " ($\frac{3}{4}$ Last)	81,05 "
" 2 000 " ($\frac{1}{2}$ ")	77,2 "
" 1 000 " ($\frac{1}{4}$ ")	65,6 "

Für die Erregung der Drehstromerzeuger dienen zwei 250-kW-Gleichstromerzeuger, von denen der gewöhnlich benutzte durch eine selbsttätig geregelte Freistrahlturbine mit zwei durch Schwenkschieber einstellbaren Düsen für rechteckigen Strahl, eine zweite Aushilfsmaschine durch einen aus dem Niederdruckwasserspeicher des Drehstrommotor angetriebenen wird.

Die maschinelle Einrichtung des Hochdruckkrafthauses wird durch zwei im Schiebergang aufgestellte Kühlwasserpumpen (Aushilfe durch unmittelbare Entnahme des Kühlwassers aus der Rohrleitung), durch Ventilatoren zum Lüften des Kabelkanal (die Warmluft wird im Winter in den Schiebergang gedrückt durch einen Luftkompressor zum Ausblasen der verstaubten Generatoren und schließlich durch einen Dreimotoren-Luftkran für 60 t Tragfähigkeit mit zunächst einer, im weiteren Ausbau des Werkes mit zwei gleichen Laufkatzen von je 30 t Hubkraft vervollständigt. Das Krafthaus ist durch ein Gleis mit den im getrennten Schalt haus untergebrachten Werkstätten verbunden, von denen die große mit einem 75-t-Kran, die kleine mit einem 5-t-Handlaufkran und mit den nötigen Werkzeugmaschinen usw. ausgerüstet ist.

Das Niederdruckwerk.

Das unmittelbar im Anschluß an das Wehr des Ausgleichers gebaute Niederdruckkrafthaus, Abb. 12, enthält zwei in einem Kessel eingebaute Zwillingturbinen, die bei 7 m Normalgefälle je 6,75 m³/s verarbeiten und bei 215 Uml./min 510 PS leisten. Beim 10 m-Höchstgefälle steigt die Leistung auf 870 PS; bei Kleinstgefälle von 2,6 m ist der Oberwasserspiegel bis auf die Mitte gesunken. Die Turbinen arbeiten dann als Heberturbinen mit im Kessel hochgesaugtem Zulauf. Die zur Entlüftung des Turbinenkessels vorgesehene Strahlpumpe braucht auch zum Laufen bei niedrigstem Oberwasserspiegel nicht in Tätigkeit zu treten; es genügt die Saugwirkung der Turbine selbst.

Da die Turbinen des Niederdruckwerkes selbsttätig auf den gleichbleibenden Abfluß aus dem Ausgleichbecken geregelt werden müssen, eine Aufgabe, die durch den starken Wechsel des Gefälles und damit der Schluckfähigkeit der Turbinen sehr erswert ist, sind die beiden im übrigen den bereits beschriebenen Turbinen ähnlichen Geschwindigkeitsregler einem Durchflußregler unterstellt, der eine erweiterte Anwendung des Fernschwimmers (Abb. 13 der Firma J. M. Voith darstellt').




Abb. 12. Unteres Wehr mit Niederdruckwerk.

Bei abgestellten Turbinen wird Wasser durch einen zwischen den beiden Turbinenkammern angeordneten Grundablaß mit Gleitschütze und einen weiteren Sektorschützenverschluss, der vom Maschinenhausraum aus verstellt wird, abgelassen.

Eine im Betätigungsraum des Schalthauses aufgestellte elektrische Fernmeldeanlage läßt jederzeit die Wasserstände und In- und Ausläufe der Becken, den Einlauf an der Raumünzach, den Stand im Wasserschloß und schließlich am Stand der Meßschleuse im Abflußkanal des Niederdruckwerkes die Wasserabgabe aus letzterem an die Unterlieger erkennen.

An der vorbeschriebenen Maschineneinrichtung des Murgwerkes I sind beteiligt die Firmen: J. M. Voith, Heidenheim a. Brenz (Hoch- und Niederdruckturbinen, Apparatehaus- und Turbinenfabrik Augsburg-Nürnberg (Wehr- und Maschinenanlagen, Rohrzusammenbau), L. v. Rollsch Eisenwerke, (Seilbahn), Mohr & Federhaff, Mannheim (60-t. Kran). Der elektrische Teil stammt von Brown, Boveri & Co., Mannheim (Stromerzeuger), und den Siemens-Schuckert Werken, Berlin (Transformatoren und Schaltanlage).

Der zweite Ausbau.

Seine volle Bedeutung als Spitzenkraftwerk erlangt das Murgwerk erst mit seiner Anfang 1922 in Angriff genommenen zweiten Ausbaustufe, dem sogenannten Schwarzenbachwerk mit Jahresausgleich durch eine 14,3 Mill. m³ fassende Talsperre im Schwarzenbachtal, einem Seitental der schon genannten Raumünzach. In der Luftlinie gemessen liegt die Entnahmestelle an der Talsperre nur etwa 2200 m vom Hochdruckkraftwerk in Forbach, das in einem vorgesehenen Erweiterungsausbaue die Maschinen der zweiten Stufe aufnimmt. Auf dieser kurzen Strecke steht ein Rohgefälle bei ganz gefüllter Sperre von rd. 70 m zur Verfügung, ein Fall, wie er wohl nur selten zu finden ist. Jedenfalls ist Baden damit im glücklichen Besitz der wichtigsten Hochdruckanlage Deutschlands.

Die Schwarzenbachsperre erhält die außerordentliche Höhe von 67 m, ihre Kronenlänge beträgt 400 m, die Mauerwerksmasse 1.260 000 m³. Die Mauer selbst wird in Beton erstellt, der Einbauten aus großen Granitblöcken erhält. Das Talsperrenwasser wird durch einen auf der Wasserseite der Mauer gelegenen Turm

entnommen, der eine entlastete Zylinderschütze zum Verschuß des zunächst senkrecht nach unten abgehenden, dann in die Wagerechte umbiegenden Entnahmestollens aufnimmt. Vor den sechs Einlauföffnungen rings um die Zylinderschütze am Fuße des Entnahmeturmes sind Feinrechen mit Fangkörben angeordnet, die zwecks Reinigung am Turm hochgezogen werden. Der Entnahmestollen umgeht in großem Bogen den linken Talsperrenhang, erhält in einer ausgesprengten Felsenkammer einen zweiten Satz Absperrvorrichtungen und erreicht nach nur 1800 m Länge das obere Wasserschloß, das mehr als 200 m höher als das des ersten Ausbaues liegt, Abb. 3. Der Übergang zur Druckrohrleitung über ein Apparatehaus mit Drosselklappen, Schnellschlußvorrichtung, Ent- und Belüftungseinrichtungen usw. wird ähnlich wie beim ersten Ausbau ausgeführt.

Von den beiden vorgesehenen Rohrsträngen von nacheinander 2, 1,8 und 1,6 m l. W. wird zunächst nur ein Strang verlegt, der zum Speisen von zwei mit je einem 20 000-kVA-Drehstromerzeuger gekuppelten Hochdruckturbinen ausreicht. Die Druck- und Verteilrohrleitung besteht wieder aus wassergasgeschweißten Rohren von im Mittel 8 m Baulänge und bis 37 mm Wandstärke; Abzweigstücke werden in Stahlguß ausgeführt.

Die beiden Hochdruckturbinen, die beim höchsten Gefälle bis zu 28 000 PS leisten, werden, damit 500 Uml./min erreicht werden, zum ersten Mal in solcher Größe als Drillingsfreistrahlturbinen mit drei auf einer Welle zwischen zwei Lagern sitzenden, aus zwei Runddüsen beaufschlagten Laufrädern gebaut. Sie erhalten selbsttätige Geschwindigkeitsregler mit Doppelregulierung, durch die bei Entlastungen zunächst Strahlableiter betätigt werden, die die sechs Strahlen ganz oder teilweise aus dem Bereich der Laufradschaufeln (Doppelbecher) lenken, also das Überschußwasser zunächst unmittelbar in das Unterwasser der Turbine leiten; infolgedessen können die Düsenadeln zum Verengern des freien Düsenquerschnittes inzwischen mit geringer Vorschubgeschwindigkeit vorgeschoben und unliebsame Druckstöße von der Rohrleitung abgehalten werden. Das Drucköl zum Betätigen der Regelung wird in einem eignen Hilfsmaschinensatz jeder Turbine erzeugt, bestehend aus einer 300 PS-Freistrahlturbine in unmittelbarer Kupplung mit der Reglerölpumpe, ferner mit einer Spülölpumpe zum Schmieren der Turbinen- und Dynamolager und einer Preßölpumpe zur Entlastung der Dynamolager vor dem Anfahren. Am anderen Wellenende treibt die Hilfsturbine die Erregerdynamo des Stromerzeugers.

Von hoher Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Schwarzenbachwerkes ist die Möglichkeit, mittels Speicherpumpen Murgwasser durch selbsterzeugten oder bezogenen Überschußstrom (von den Kraftwerken am kanalisiertem Neckar, Oberrheinwerken usw.) in das Schwarzenbachbecken zu pumpen, um es zur Erzeugung hochwertigen Spitzenstromes zurückerarbeiten zu lassen. Das Pumpenwasser wird den Speicherpumpen unmittelbar aus der Rohrleitung der ersten Stufe unter 14 at Druck zugeführt und durch die neue Rohrleitung und den Stollen in die Schwarzenbachsperre gedrückt; es bedarf also außer den Pumpen keinerlei Aufwendungen für diese Hochdruckspeicherung.

Zunächst wird eine große Pumpe für 2 m³/s Förderung und 8500 PS Antriebsleistung aufgestellt, wohl die größte Hochdruck-Kreiselpumpe bis zum heutigen Tag. Sie wird durch eine während des Betriebes einzurückende elektromagnetische Kupplung mit der ersten großen Turbinendynamo gekuppelt. Bei Pumpenbetrieb läuft die Turbine leer in Luft mit, die Dynamo treibt als Synchronmotor die Pumpe mit 500 Uml./min an; die Pumpe findet in einem Anbau des Hochdruckkrafthauses Aufstellung.

Im weiteren Ausbau der Hochdruckspeicherung ist die Aufstellung eines Doppelpumpensatzes in Aussicht genommen, bestehend aus zwei Pumpen für je 1 m³/s Förderung und einem regelbaren Motor, durch dessen Drehzahlveränderung der Betrieb dieser Pumpen der veränderlichen Förderhöhe gegen den wechselnden Wasserstand in der Talsperre angepaßt werden kann, ferner die Kupplung des zweiten Hauptmaschinensatzes mit einer großen Pumpe für 3 m³/s Lieferung; bei dieser Unterteilung der Pumpen können Wassermengen von 0,6 bis 7 m³/s gespeichert, also auch entsprechend verschiedene Überschußleistungen verwertet werden.

Für den Vollausbau des Schwarzenbachwerkes ist die Aufstellung zweier weiterer Maschinensätze von je 20 000 kVA oder ihre Zusammenfassung in eine doppelt so große Einheit geplant. Die Leistungsfähigkeit des Schwarzenbachwerkes wird sich dann auf etwa 25 Mill. kWh belaufen, wozu die Hochdruckspeicherung 7,5 Mill. kWh beisteuert. Durch den Bau einer Raumünzachsperre von 16,7 Mill. m³ Nutzinhalt, die mit der Schwarzenbachsperre auf gleicher Höhe liegt und durch einen Stollen verbunden werden soll, kann die Leistungsfähigkeit des ganzen Murgwerkes auf rd. 105 Mill. kWh erhöht werden.

Baden wird mit dem vollausgebauten Schwarzenbachwerk in Verbindung mit dem Murgwerk über ein großartiges Wasserkraftwerk verfügen, das in der für die Erhaltung und Steigerung des Wirtschaftslebens unentbehrlichen Elektrizitätsversorgung Südwestdeutschlands eine sehr wichtige Rolle spielen und wesentlich dazu beitragen wird, unsere Leistungsfähigkeit für den Wiederaufbau zu erhöhen. [1544]

) Vergl. Z. 1917 S. 137 u. f.

Turbinen und Regler des Kraftwerkes Ritom der Schweizerischen Bundesbahnen.

Von Dipl.-Ing. Victor Gelpke, Luzern.

Da der elektrische Bahnbetrieb der Schweizerischen Bundesbahnen, insbesondere der Gotthardbahn, hohe Anforderungen an die Regelbarkeit und Sicherheit der Turbinen- und Rohrleitungsanlage stellt, so sind insbesondere die Einrichtungen berücksichtigt, die diesem Zwecke zu dienen haben. Hauptverschlüsse der unter 800 m Druck stehenden Rohrleitungen nebst Steuerung und Sicherung gegen Druckstöße beim Schließen — neuzeitliche Turbinenregelung mittels Düsenadel und Ablenker ebenfalls unter Berücksichtigung der Sicherung der Rohrleitung gegen Druckstöße — Sicherheitsvorrichtungen gegen sonstige Betriebsstörungen — Bremse zum raschen Anhalten der Turbine.

Die Wasserkraftmaschinen der Anlage einschließlich der Hauptverschlüsse sind deswegen besonders bemerkenswert, weil das Werk unter recht schwierigen Verhältnissen, und zwar 800 m Wasserdruck sowie 60 m/s Geschwindigkeit am Radumfang bei 12200 PS Turbinenleistung, arbeitet und infolgedessen mit den modernen Hilfs- und Sicherheitsvorrichtungen nach Bauart der Lieferfirma ausgerüstet ist, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben und gerade für den vorliegenden Bahnbetrieb notwendig sind. Den Sicherheitsvorrichtungen insbesondere fällt hierbei die Aufgabe zu, einmal die Rohrleitung gegen Druckstöße zu sichern, da sie ohnehin schon unter dem hohen Betriebsdrucke von 80 at steht, und andererseits ein „Durchbrennen“ der Turbine samt Rotor zu verhindern,

von 550 mm l. W. ein Ganzes bildet, dem Sitzring *b* und Übergangstück *c*, das an vier Rippen den Führungskern *d* die Glocke trägt, *c* und *d* sind ein Gußstück. Der Führungskern trägt, durch Schlußring und Schrauben gehalten, an seinem Umfange die Liderung. Diese besteht aus dem mittleren Führungsring *e*, Abb. 2, in dessen Höhlungen die Lederstulpen *f* ruhen, und aus den beiden metallisch abgedichtenden Führungsringen *g*. Ring *e* hat an seinem Umfange eine Nut, die zur Aufnahme des Fettes dient, das durch die Bohrung *i*, Abb. 1, der einen Rippe am tiefsten Punkt der Führung zugebracht wird. Das Fett wird mittels einer durch Wasserdruck gesteuerten hydraulischen Presse zugeführt (in der späteren Abb. 9 mit *h* bezeichnet) oder im Notfall auch durch eine Hochdruck-Staufbüchse mit Rückschlagventil. Weitere Bohrungen liegen in den drei anderen Rippen des Führungskernes; davon steht Bohrung *t* mit dem obersten Punkt der Führung in Verbindung und dient zum Ablassen der Luft aus dem Hohlraum der Glocke mittels eines Lufthahnes. Die anderen Bohrungen führen ebenfalls zum Innern der Glocke und dienen unter Zwischenschaltung eines Rückschlagventils und einer Drosselstrecke der Zu- und Ableitung des Druckwassers von bzw. zum Steuerschieber.

Über die Liderung gestülpt, gleitet die eigentliche Abschlußorgan, die Ventilglocke. Ihr Schaft trägt am anderen Ende den Entlastungskolben *l*, der in einem mit Bronze ausgebohrten Gehäuse gleitet und durch Lederstulp-Liderungen *m* und *n*, Abb. 3, abgedichtet ist. Der Druckraum des Entlastungskolbens steht durch das Rohr *o* unter Zwischenschaltung eines am höchsten Punkt des Gehäuses angebrachten Spitzventils *p* ständig mit dem Innern der Hauptrohrleitung in Verbindung und bleibt also auch bei geschlossenem Glockenventil unter Druck. Das Spitzventil dient außer zur vollständigen Absperren dazu, die zufließende Wassermenge in bestimmten Grenzen zu halten, damit bei Reißen der Lederstulpe *m* nur eine beschränkte Wassermenge am Umfange des Entlastungskolbens ins Freie strömen kann; aus diesem Grunde geht auch der Nabenansatz des Entlastungskolbens, durch *n* abgedichtet, durch das Krümmerrauge hindurch, und sind neben den Lederstulpen *f* noch die metallisch abgedichtenden Ringe *g* angeordnet worden. Durch einen Seilzug *q*, der zum Schaltstand für die Abspernung im Innern des Turbinenhauses führt und durch ein Gegengewicht am Ende gespannt wird, wird die jeweilige Stellung der Glocke den Maschinenisten kenntlich gemacht.

Ein Stutzen *r* von 100 mm l. W., in der wagerechten Ebene des Gehäuses *a* angeordnet und durch Absperrschieber abschließbar, dient zur Entnahme von Druckwasser zum Betätigen der Freistrahlturbinebremse. Endlich dient ein Stutzen auf der Gegenseite zur Entnahme von Druckwasser für die Steuerung des Glockenventils. Zur Vorsicht wird dieses Druckwasser vom Gebrauch noch in einem besonderen Filter *u* in Abb. 9 gereinigt.

Sämtliche Teile sind aus bestem Stahlguß hergestellt, abgenommen die Führungsringe der drei Liderungen, wofür Bronze benutzt worden ist.

Das Glockenventil wird vom Maschinenaal aus gesteuert. In Abb. 4 erkennt man den in einer Mauernische angeordnete




Abb. 1. Glockenventil als Hauptverschluß der Turbine.

beides Möglichkeiten, die die Anlage gefährden können. Die Lieferung dieses Teils der Anlage samt Reglern war der Firma Piccard, Pictet & Cie., S.A., Genf, übertragen worden, die die ihr gestellte Aufgabe vollkommen gelöst hat.

Hauptverschlüsse der Rohrleitung und Anschlußleitungen.

An Stelle des Flach- oder Keilschiebers ist im Ritomwerk für jede Turbine ein Glockenventil eingebaut worden. Grundsätzlich stimmt diese Konstruktion überein mit dem Verschluß durch Düse und Nadel, die für Hochdruckturbinen jetzt allgemein üblich ist.

Im Gegensatz zum Verschluß durch Schieber ist sie dadurch gekennzeichnet, daß sich das abschließende Organ in der Strömungsrichtung statt senkrecht dazu bewegt. Dies hat zur Folge, daß zum Abheben vom Sitze mindestens eine doppelt so große Kraft aufgewendet werden muß wie zum Betätigen eines gleichwertigen Absperrschiebers. Jedem Glockenventil (auch der Düsenadel) ist ferner eigentümlich, daß es gegen Ende des Hubes wegen Verschwindens des Gegendruckes beschleunigt auf seinen Sitz gerissen wird, was große und daher schädliche Druckanschwellungen zur Folge haben kann. Schließlich ist der Druckverlust in einem Glockenventil etwas größer als bei einem gleichwertigen Brillenschieber, im vorliegenden Falle etwa 1,5 m.

Dagegen sind als gewichtige Vorteile hervorzuheben, daß sich das Glockenventil am bequemsten und einfachsten mit dem ohnehin meist vorhandenen Wagerecht- oder Senkrechtkrümmer des Zuleitungsrohres verbinden läßt. Es wird daher billiger als ein Schieber und beansprucht erheblich weniger Raum; endlich kann auch ein sanftes Schließen durch einfache konstruktive Maßnahmen mit Sicherheit erreicht werden.

Das Glockenventil, Abb. 1 bis 3, besteht aus dem Gehäuse *a*, das mit dem wagerecht liegenden Zuleitungsbogen




Abb. 2. Liderung.




Abb. 3. Abdichtung des Entlastungskolbens.

Steuervorrichtung für eine Turbine, bestehend aus dem Steuerventil Handgriff in der Mitte, linker Hand, am Handgriff anliegend, die elektrische Fernabstellung durch Solenoid, rechts das Steuerventil die Hilfssteuerung für die Freistrahlsbremse; innerhalb davon sind links und rechts die Stellungszeiger für das Glockenventil und die Bremse angeordnet; in der Mitte zwischen beiden das Manometer, das den Druck zwischen Hauptabsperrung und Turbine anzeigt; links an der Wand befindet sich ein Manometer, das den Druck in der Hauptrohrleitung fortlaufend aufzeichnet, und unten rechts die Druckwasser-Fettpresse (*v* in Abb. 9).




Abb. 4. Steuervorrichtung für das Glockenventil und Hilfssteuerung für die Freistrahlsbremse.

Der Raum für veränderlichen (gesteuerten) Druck *c* für das Glockenventil mit dem Innern der Glocke. *b*₁ ist der Raum für gleichbleibenden Druck zur Bedienung der Freistrahlsbremse. Das Steuergehäuse gleitet der Differentialkolben *d*, dessen unterer Teil als Doppelsitzventil ausgebildet ist. Der Kolben ist zwecks Vorsteuerung durchbohrt. Steuerwasser kann aber nur, indem es durch eine Drosselstrecke fließt, zur Vorsteuerung gelangen, die in diesem Falle durch einen Drosselstift *e* gebildet wird; *e* hat kleine Querbohrungen, die abwechselnd mit-




Abb. 5. Ansicht des Steuerventils.

einander verbunden sind, und stellt also eine Art Labyrinthvorrichtung vor. Mit der nach unten ins Freie ragenden Verengerung des Drosselstiftes wird die Bewegung des Ventils lenkbar gemacht.

Mit dem wagerecht herausragenden Winkelhebel *f*, mit dem der Ventilkugel der Vorsteuerung durch Laschenverbindung gekoppelt verbunden ist, und der oben einen federnden Stützpunkt hat, kann die Steuerung in Tätigkeit gesetzt werden. Durch Heben des Hebels wird der Ablaufraum *g* der Vorsteuerung in den Steuerraum *h* abgetrennt; durch die Drosselstrecke zugeleitet, entsteht Druck im Steuerraum und wirkt also auf die obere Kolbenfläche des Differentialkolbens. Unter Überwindung des Auftriebes auf die untere, kleinere Kolbenfläche senkt sich das Drosselventil ganz langsam nach Maßgabe der Drosse-

lung. Der Ablaufraum *i* des Doppelsitzventils wird infolgedessen nach Zurücklegung des Ventilhubes vom Räume für veränderlichen Druck abgetrennt, dagegen dieser mit dem Räume für gleichbleibenden Druck verbunden. Es tritt somit jetzt Druckwasser in den Hohlraum der Entlastungsglocke ein, wobei es wiederum durch eine — nicht gezeichnete — Drosselstrecke zu fließen hat. Infolgedessen hebt sich das Glockenventil *k*, Abb. 1, ganz langsam von seinem Sitz und läßt Triebwasser zur Turbine gelangen. Beim Senken des Hebels *f* wird umgekehrt der Zutritt von Druckwasser durch das Steuerventil abgesperrt und die Verbindung des Glockenventil-Hohlraumes mit dem Ablauf hergestellt; die Glocke nähert sich unter Einwirkung des von außen auf ihr lastenden Wasserdruckes ihren Sitz, und die Turbine wird von der Hauptrohrleitung abgesperrt.

Statt mit der Hand kann Hebel *f* auch durch einen Elektromagnet *k* in die Schlußstellung heruntergezogen werden, und das Hauptabsperrorgan kann somit auch durch Fernsteuerung, z. B. vom Schaltbrett aus oder durch einen Sicherheitsregler mit elektrischer Auslösvorrichtung, geschlossen werden. Beide Möglichkeiten sind vorgesehen. Der Elektromagnet hat 0,32 kgm Arbeitsvermögen bei 40 mm Hub.

An dieses Steuerventil angeschlossen ist ein kleineres nach ähnlichen Gesichtspunkten gebautes Ventil *l*, das zur Betätigung einer Düse für die Freistrahlsbremse dient. Der Antrieb dieses Ventils erfolgt durch Handrad und Spindel.

Eine übersichtliche Zusammenstellung von Glockenventil und Steuerschieber ist durch das Schema, Abb. 9, gegeben, die nach dem Gesagten keiner weiteren Erläuterung mehr bedarf, ausgenommen die Anordnung der Hilfspumpe *s*. Eine solche ist vorgesehen für den Fall, daß der natürliche Wasserdruck nicht ausreichen sollte, um die Glocke anzuheben. In diesem Falle kann durch die Hilfspumpe zusätzlicher Druck in den Hohlraum der Ventilglocke geleitet, d. h. der Wasserdruck gesteigert werden. Durch eine Umsteuervorrichtung *t* kann zu diesem Zwecke das Steuerventil aus- und die Hilfspumpe eingeschaltet werden.

Trotz der vorgeschalteten Drosselstrecke von 3,5 mm Dmr. und 90 mm Länge ergaben sich mit einem gewöhnlichen Ventilsitz beim Schließen noch zu große Drucksteigerungen. Aus diesem Grunde mußte dem Ventilsitz der Glocke noch eine besondere Form, Abb. 10 und 11, gegeben werden, die den Zweck hat, das Triebwasser zur Turbine kurz vor dem Aufsitzen der Glocke stark abzudrosseln. Man erkennt an der Hand von Abb. 10 und 11, daß für einen restlichen Hub von rd. 50 mm (Gesamthub = 195 mm) das Triebwasser nur noch durch Dreieckfenster, deren Zahl *n* sein möge, zur Turbine gelangen kann. Der freie Querschnitt dieser Fenster nimmt nun nicht proportional mit der Entfernung der Glocke von ihrem Sitz ab, sondern im Quadrate der Entfernung. Ist nämlich nach dieser Figur *b*_s die Breite eines Fensters im Abstand *s* vom Sitz, 90°—*a* die Neigung des Ventilsitzes zur Wagerechten, *h*_s die lichte Weite des Durchflußquerschnittes derart, daß *h*_s = *s* sin *a* ist, so ist der Durchflußquerschnitt *F*_s für die Hubstellung *x* = *s* bei *n* Fenstern:

$$F_s = \frac{n b_s s \sin a}{2}$$




Abb. 6 bis 8. Steuerventil zum Hauptverschluss.

Abb. 9.
Schema des Glockenventils
nebst Steuerung und Hilfspumpe.





Abb. 10 u. 11. Ventilsitz der Glocke.

In der Stellung x dagegen ist

$$F_x = \frac{n b_x x \sin \alpha}{2},$$

und da $b_x = \frac{b_s x}{s}$ ist, so ist

$$F_x = \frac{n b_s x^2 \sin \alpha}{2 s},$$

d. h.

$$F_s : F_x = s^2 : x^2,$$

wogegen ohne solche Fenster dieser Querschnitt nur im Verhältnis $s : x$ sich ändern würde.

Im Diagramm, Abb. 12, stellt die gestrichelte Linie die Druckabnahme im Raume zwischen Turbine und Glockenventil während der Schließperiode bei vollgeöffneter Turbine dar, und zwar für die Ausführung ohne Dreieckfenster, die ausgezogene diejenige mit Dreieckfenstern. Man erkennt deutlich, daß bei gleichen Schließzeiten die Abdrosselung des Druckes im letzteren Falle viel früher einsetzt und allmählicher erfolgt als ohne Dreieckfenster, was natürlich zur Folge hat, daß die Druckschwankungen in der Hauptrohrleitung beim Schließen ebenfalls viel kleiner ausfallen. Messungen ergaben, daß ohne Dreieckfenster und bei einer Gesamtschließzeit von 210 s der Druck immer noch um rd. 120 m über den normalen Betriebsdruck hinaus anstieg, mit einem darauf folgenden Unterdruck von 74 m unter Betriebs-

druck. Dagegen ergaben sich mit Dreieckfenstern bei nur 74 s Schließzeit keine größeren Druckschwankungen als 25 m und darauf folgendem Unterdruck von höchstens 30 m. Hierbei war die genannte Blende von 3,5 mm-l. W. und 90 mm Länge zwischen Steuerung und Glockenhohlraum eingesetzt. Mit derselben Blende bei wenig geöffnete Turbine (Nadelhub = $\frac{1}{12}$ des gesamten) ergab sich eine Öffnungszeit der Glocke von 55 s. Derselbe Versuch, bei geschlossener Turbine ausgeführt, ergab 77 s Schließ- und 55 s Öffnungszeit.

Die Turbinen.

Die vier aufgestellten Turbinen, Abb. 17, sind mit je einem schweren Einphasenstromerzeuger aus den Werkstätten der Firma Brown, Boveri & Cie., Baden i. Schw., in Dreilageranordnung zu einer Gruppe vereinigt. Deren Leistung beträgt 12 200 PS (9000 kW) bei 333 $\frac{1}{3}$ Uml./m und 810 m Nutzgefälle; gesamtes Schwungradmoment $G D^2 = 425 000$.

Zwischen dem Turbinenrade und dem vorderen Dynamolager ist die Hauptwelle außerhalb des Turbinengehäuses durch den angeschweißten Kuppelflansch in zwei Teile zerlegt. Die aus Stahl gefertigte Welle hat am Laufrad 440 mm Dm. Zwei Keile von 35×70 mm² Querschnitt übertragen das Drehmoment vom Laufrad auf die Welle. Damit die Turbinenwelle bei gelöster Kupplung in ihrer Lage bleibt, befindet sich ein Motor angetrieben wird, kann sie durch eine Aufheißvorrichtung, bestehend aus dem Sattelstück a , Abb. 14, und der Aufheißspindel b , unterstützt werden.

Laufrad. Die aus Stahlguß bestehende Laufradscheibe, mit kräftiger Nabe auf der Welle sitzend, trägt auf ihrem Umfang rittlings befestigt, 30 Hochdruck-Turbinschaufeln oder -becher von je 90 kg Gewicht aus Stahlguß, Abb. 16. Damit nun die Fliehkraft des einzelnen Bechers nicht durch Klemmschluß allein auf die Radscheibe übertragen wird, sind die leicht kegelförmig befestigten Stahlbolzen von je einer der Länge nach aufgeschlitten, nach gleichem Kegel ausgeriebenen Stahlbuchse umschlossen. Außerdem sind je zwei benachbarte Schaufeln durch Doppelkeile sorgfältig gegeneinander verspannt, so daß durch beide Maßnahmen in radialer wie in tangentialer Richtung zwischen Becher und Radscheibe eine vorzügliche Spannungsverbindung besteht. Diese der liefernden Firma patentamtlich¹⁾ geschützte Verbin-

¹⁾ D. R. P. Nr. 51207.




Abb. 12. Zur Hauptabspernung der Turbine 4. Diagramm des Glockenweges und der Drücke im Hohlraum der Glocke sowie des Raumes zwischen Glocke und Turbine in Funktion der Zeit. Blende hat 3,5 mm Dmr. (l. W.) mit 9,62 mm² Querschnitt.

- a Druckzunahme im Raume zwischen Glocke und Turbine
- b Druckveränderung im Hohlraum der Entlastungsglocke
- c Druckabnahme im Raume zwischen Glocke und Turbine
- d Druckänderungen im Hohlraum der Entlastungsglocke
- e Druckzunahme im Raume zwischen Glocke und Turbine
- f Druckveränderung im Hohlraum der Entlastungsglocke
- g Druckabnahme im Raume zwischen Glocke und Turbine
- h Druckveränderung im Hohlraum der Entlastungsglocke

ng hat sich aufs beste bewährt: ein vorgenommener Versuch, dem das Rad mit der höchsten erreichbaren Drehzahl, nämlich $s (= 1,82, 333\frac{1}{3})$, umlief, also bei 119,4 m/s Umfangsgeschwindigkeit, ergab weder Lockerung noch Formänderung der Konstruktion. Dabei war das Rad während dieses Versuches mit 300 PS belastet. Bei vollgeöffneter Turbine hat der einen Kreis π 3200 mm Dmr. berührende Strahl einen kreisrunden Querschnitt von 123 mm Dmr. Das Wasser strömt mit 120 m/s Geschwindigkeit aus.

Das Turbinengehäuse besteht aus dem Unterteil, der der Einmauerungsstelle im Lichten 2 m breit ist und sich innerhalb der Düse auf 1 m verjüngt, sowie aus dem zweiteiligen Deckel, der von 1 m auf 0,78 m l. W. oben abnimmt. Der Deckel

quadrern verkleideten Auslaufschaft vor Anfressungen schützt. Um den ersten Anprall des immerhin mit rd. 25 m/s Geschwindigkeit vom Rad abströmenden Wassers auszuhalten und vor allem um die Wucht des vom Ablenker abgelenkten Strahles zu brechen, ist ein Rost aus Flacheisen eingelegt. Da der Rost 2,5 m unter Turbinenmitte liegt, so dient er auch als Zwischenboden für allfällige Besichtigung des Gehäuseinnern.

Das äußere Turbinenlager ist ein Ringschmierlager von 350 mm Bohrung. Die Lagerschalen sind für Wasserkühlung eingerichtet, indem in den Weißmetallausguß Röhren möglichst nahe der Lauffläche eingebettet sind, die außen durch Halbbogenfittings untereinander in Verbindung stehen. Ein Thermometer gestattet das Ablesen der Lagertemperatur.




Abb. 13 bis 15.
Turbine für 12 200 PS des Ritomwerkes.





Abb. 16.
Schaufelung des
Laufes.

halbzylindrisch nach einem Halbmesser von 2.125 m gekrümmt. Die Welle ist nun in diesem Gehäuse um 125 mm exzentrisch gelagert, und zwar in dem Sinne, daß der Zwischenraum zwischen Rad und Gehäuse auf der Einlaufseite 125, auf der Gegenseite, zum besseren Abführen von mitgerissenem Spritzwasser, 375 mm beträgt. Die Welle tritt durch das Gehäuse in je einer Labyrinthkammer, in der Spritzringe der Welle entlang laufendes Wasser beschleudern. Ein einziger solcher Ring genügt zum Erzielen vollkommener Dichtung. Gehäuse-Ober- und -Unterteil sind mit mehreren Einsteig-, Hand- und Schaulöchern versehen. Mittels einer gegen das Spritzwasser geschützten elektrischen Lampe kann der Strahl beleuchtet und durch ein gegenüberliegendes Schauloch während des Betriebes besichtigt werden.

An den einbetonierten und verankerten unteren Teil des Gehäuse-Unterteils ist eine Panzerung aus 15 mm dickem Blech angeflanscht, die tief ins Unterwasser reicht und den mit Granit-

Düse. Die Düsenapparatur, Abb. 17, setzt sich zusammen aus dem Zuleitungskrümmern, der Düse *a*, dem Düsenrückstück *b*, der Nadelspitze *c*, dem Nadelschaft nebst Führungshelm *d* und der im Zuleitungskrümmern eingebetteten Führungstrommel *e* mit Führungsrippen *f*; die Rippen haben die Aufgabe, die Wasserbahnen wieder axial zu richten, da diese durch die zum Stützen der Nadel erforderlichen Einbauten einen Drall erleiden. Düsenmundstück und Nadelspitze aus bester Bronze sind leicht auswechselbar gemacht. Vermöge des zweiteiligen Anschlußringes *g* ist man imstande, die gesamte Düseneinrichtung leicht abzubauen. Die Düse hat noch ein Lagerauge *h*, in welchem die Drehachse des Strahlablenkens *i* schwingt; letzterer ist an zwei Hebeln fest angeschraubt, die auf die Achse aufgekittet sind.

Der Ablenker befindet sich oberhalb des Strahles und umschließt ihn halbkreisförmig. Sein Anstellwinkel, bezogen auf die Düsenachse, beträgt 45°. Beim Niedergange drückt er den

Strahl vom Rade weg, der, frei geworden, auf dem Rost und der Panzerung zerstäubt. Wenn der Ablenker zur Hälfte eintaucht, d. h. den mittlern Wasserfaden erreicht, ist die Wirkung bereits vollständig; der volle Strahl ist in diesem Augenblick vom Rad abgeblendet.

Besondere Aufmerksamkeit hat man der Führung des Nadel-schaftes geschenkt, um ein Flattern der Nadel im Wasserstrom zu verhindern. Zu diesem Zweck ist der Schaft auf rd. 1100 mm Länge, in einem Abstände von 700 mm vom Düsenmund beginnend, in einem Stahlhemd *d* geführt, das auf 630 mm Länge in einem entsprechenden Einbau des Zuleitungskrümmers ruht. Dem Rückfluß von Druckwasser längs des Nadelschaftes ist durch Anordnung von Lederstulpen *k* vorgebeugt. Der in Bronzebüchsen *l* gleitende und selbst mit einer Bronzehülse bekleidete Nadelschaft kann durch eine Hochdruck-Fettschmierbüchse *m* geschmiert werden. Zum Schutze des Schaftes wird zweckmäßig der ganze zwischen den Führungsbüchsen *l* gelegene Hohlraum mit Fett ausgefüllt. Der Nadelschaft trägt an seiner Verlängerung ein steiles Flachgewinde und am Ende einen Bolzen *n*, über den der Kolben zur selbsttätigen Öldruckregelung geschoben ist.

Regelung der Nadel.

Mechanische Handregelung, s. a. Abb. 18. An den Zuleitungskrümmern ist gleichachsiger zur Nadel unter Zwischenschaltung einer Laterne das zweiteilige Gehäuse für die Handregelung angeschraubt. Diese besteht aus Handrad mit Schnecke und dem sich lose auf einem Halse des Gehäuses drehenden Schneckenrade *o*, s. auch Abb. 17, das Kupplungsklauen trägt. Die Gegenkupplung *p* ist mit Feder und Nut auf einer Mutter längsverschiebbar angeordnet. Die Mutter umschließt die steilgängige nicht selbstsperrende Spindel und wird in einem leicht beweglichen Kugeldrucklager gestützt. Mittels eines Bügels kann die Gegenkupplung aus- und eingerückt werden. Im ausgerückten Zustand kann sich bei einer Längsbewegung der Nadel — wegen Steilgängigkeit der Spindel — die Mutter samt Kuppelhälfte frei am Platze drehen. Der Bügel wird unten durch einen kleinen federbelasteten Öldruckkolben *q* gesteuert. Ist im Raume *r* Öldruck vorhanden, so wird die Spannung der Feder überwunden; die Kupplung ist ausgerückt. Andernfalls wirkt die Federspannung allein, die Feder drängt den kleinen Kolben zurück, und die Kupplung wird eingerückt. Von Hand kann sie dadurch eingerückt werden, daß der Raum *r* durch die angebaute Steuervorrichtung mittels des Handrädchens *s* drucklos gemacht wird.

Selbsttätige Regelung der Nadel und Nadel-servomotor. Der am freien Ende des Nadelschaftes aufgesetzte Kolben *t* ist ein Differentialkolben. Der äußere Ring-raum *u* steht unter gleichbleibendem Druck; die Nadel hat somit stets Neigung zum Schließen. Ein zu rasches Entleeren dieses

Raumes, z. B. wenn die Pumpe drucklos werden sollte, wird durch ein Kugel-Rückschlagventil verhindert. Der innere Raum *v* der durch die volle Kolbenfläche (abzüglich Nadelschaft-Querschnitt) abgeschlossen wird, steht unter gesteuertem Druck. Die Steuerung ist nach Art einer Dampfmaschinensteuerung am Druckzylinder angeordnet, s. a. Abb. 19. Der Kolbenschieber, mit einem inneren, eine Drosselstrecke enthaltenden Stift versehen, stützt sich rechts mit einer Rolle gegen eine Kurvenbahn, die von der Ablenkersteuerung bewegt wird. Drängt diese die Kurvenbahn, so vergrößert sich die Kraftentnahme, also bei Verminderung der Umlaufzahl, den Kolbenschieber nach links, so wird die volle Kolbenfläche des Servomotors bei *v* unter Druck gesetzt und die Nadel geöffnet. Diese Bewegung ist infolge der Drosselung des Stifts gehemmt, so daß die Zeit für die volle Öffnung der Nadel 20 s beträgt. Bei Vergrößerung der Umlaufzahl entfernt sich die Kurvenbahn, und der Kolbenschieber folgt, indem er den Raum *v* durch Drosselkanäle am Schieberumfang mit dem äußeren Raum *u* verbindet. Der Servomotorkolben bewegt sich dann unter dem überwiegenden Druck im Raume *u* nach links, und die Nadel schließt die Düse langsam, und zwar ist die Schließzeit für den vollen Nadelhub auf 40 s bemessen. Durch das Schließen verringert sich die Drehzahl; der Kolbenschieber kehrt unter dem Druck der Kurvenbahn zurück und erreicht seine Mittelstellung wieder, sobald sich die Kraftzufuhr der Nadel angepaßt hat, d. h. die normale Drehzahl erreicht ist. An der Skala *Sk*, Abb. 17 und 18, kann die jeweilige Stellung der Nadel (der Nadelhub) und an einem Manometer die Größe des Öldrucks im Raume für gesteuerten Druck abgelesen werden.

Einstellung der Nadel durch Handrad und Öldruck. Statt die Arbeitsleistung der mechanischen Handregelung aufzubringen, kann es erwünscht sein, die Verstellung zwar von Hand, aber mittels des Nadel-servomotors vorzunehmen. Dies wird dadurch ermöglicht, daß die Stange *w*, Abb. 17 und 18, während des Betriebes verstellbar gemacht ist. Zu diesem Zweck ist *w* am Anschluß zum Kurvenbahnhebel zwischen zwei Stellringen gehalten, durch ein Handrädchen drehbar angeordnet. Das andere Ende ist als Spindel ausgebildet, die in eine am Betriebshelb drehbar gelagerten Mutter durch Drehen des Handrädchens hinein- oder herausgeschraubt werden kann. Sobald natürlich der Ablenker in einer solchen Stellung steht, daß der Strahl nicht vollständig freigegeben ist, kann mittels dieser Einrichtung nur von dieser Stellung aus bis auf null reguliert werden. An einer zweiten Teilung ist die Stellung des Ablenkers daher sichtbar gemacht.

Regelung des Ablenkers.

Der Ablenker wird von Hand durch das große Handrad eingestellt, dessen Nabe als Mutter ausgebildet ist und eine Spirale in axialer Richtung verschiebt. Infolgedessen erfährt der abgeschlossene Hebel und die Kurbelwelle eine Drehbewegung, die sich durch Gestänge auf die Ablenkerwelle *z* und den Ablenker überträgt. Da der Ablenkerservomotor an dieser Bewegung teilnehmen muß, so ist dafür zu sorgen, daß während dieser Zeit kein Druck auf dem Servomotorkolben ruht, oder daß ein solcher vorher ausgeschaltet wird. Diesem Zwecke dient ein besonderes Öldruck-Ablastventil *E*, Abb. 18. Die Handregelung ist zwar so stark gebaut, daß nur unter Aufwendung einer entsprechenden Kraft auch gegen den unter Druck stehenden Servomotorkolben aufkommen könnte.

Diese Handregelung hat einen doppelten Zweck; einmal dient sie in Verbindung mit der mechanischen Handregelung der Nadel als willkommener Freilaufverschluß bei stillstehender Turbine, z. B. zum Entleeren der Rohrleitung, zum Prüfen der Hauptabspernung bei vollgeöffneter Düse u. andererseits als Sicherheitsorgan. Es ist möglich, mit ihr in Fällen der Gefahr, z. B. bei Ausbleiben des zur selbsttätigen Steuerung erforderlichen Drucköles, oder bei Beschädigung des Fliehkraftpendels u. dgl., den Ablenker zu senken und so ein Durchbrennen der Turbine zu verhindern und gleichzeitigem Schutze der Rohrleitung gegen Druckstöße.

Selbsttätige Regelung des Ablenkers. Der Ablenker wird für gewöhnlich durch einen normalen Öldruckregler nach der Bauart der liefernden Firma betätigt, der sich in Servomotor, Geschwindigkeitsregler, Öldruckpumpe und Sicherheitsvorrichtungen gliedert.

Der Servomotor besteht im wesentlichen aus einem Differentialkolben, dessen kleinere Fläche *A* unter gleichbleibendem Wasserdruck steht, und dessen größere Fläche *B* mit dem gesteuerten Öldruck




Abb. 17. Düsenapparatur der Ritom-Turbine.

setzt wird. Dazwischen bewegt sich ein Kolben von mittlerem Durchmesser im drucklosen Raum und dient als Führung. Ferner sehen der Ringraum und der Differentialkolben *C* ebenfalls unter dem vollen Wasserdruck mit der Aufgabe, den Ablenker erstallig mindestens so weit anzuheben, wie es für den Leerlauf der Maschine nötig ist. Das zur Steuerung gebrauchte Druckwasser wird der Hauptrohrleitung hinter dem Glockenventil entnommen und in Filtern gereinigt.

Die Kolbenflächen des Servomotors sind so bemessen, daß die größere *B*, mit Öldruck von rd. 7 at belastet, der kleineren *A* bezüglich der Ringfläche bei *C*, beide unter Wasserdruck von 15 at stehend, ungefähr das Gleichgewicht hält. Der Öldruck der Pumpe ist daher für den Betrieb auf etwa das Doppelte, d. h. 15 at, eingestellt. Der Druckwasserzylinder besteht aus Kupferblech und ist mit einem Kupferhemd gefüttert. Der Kolben besteht aus Bronze; er ist abgedichtet durch Lederstulpen, wegen der ins Freie führende Schaft durch eine Packung von Metallringen gleitet, die durch eine Überwurfmutter dichtend zusammengepreßt werden.




Abb. 18.
Schema der Regelung
der Ritomturbine.

zusammengepreßt werden. Eine Hochdruck-Fett-schmierbüchse dient zum Schmieren der Metall-lichtung. Der mittlere Kolben wird mit Tropf-öl geschmiert.

In der Mitte des Servomotorkolbens ist in schwingender Zylinder eingebettet und mit der Kurbelwelle *y* verbunden. Die Kurbel-zeile tritt ins Innere des Radgehäuses und trägt ihre Bewegung durch Hebel und Pleuel-ange auf den Ablenker. Die Bewegung der-ange *w* für die Kurvenbahn des Nadelser-vmotors, Abb. 17, wird nicht, wie in Abb. 18-zeichnet, über die Ablenkerwelle *z*, sondern-mittelbar von der Kurbelwelle *y* durch einen-urbel- und Stangentrieb abgeleitet.

Im Ablenker-Servomotor, Abb. 18, steht der Ringraum um den Kolben *C* ständig unter Wasserdruck, Kolbenfläche *A* dagegen nur nach Durchfließen des Einlaßventils *D*, dessen Ausführung nahezu mit der für die Hauptabsperren benutzten und an der Hand von Abb. 6 bis 8 beschriebenen übereinstimmt. Ausgenommen ist das mit *D* verbundene Handrad, das dazu dient, den Ventilkegel hinunter zu ziehen, sobald er der hydraulischen Vor-sperren nicht Folge leisten sollte, damit unter allen Umständen Druckwasser auf die Kolbenfläche *A* geleitet und damit der Ab-lenker gesenkt werden kann.

Am Ende des Öldruckzylinders ist ein Ölablaßventil *E* an-gebaut, dessen durch den vollen Wasserdruck gehobener kleiner Kolben einen Ölausflußkanal geschlossen hält, solange der Ven-tilkegel die obere Höhlung dieses Kolbens verschließt; wird der Ventilkugel gelüftet, so vermag das Drucköl durch die Höhlung und durch Bohrungen in den Ablaufraum zu gelangen. Bei Aus-bleiben des Wasserdruckes senkt sich der kleine Kolben und gibt ebenfalls den Weg zum Ablauf frei. In beiden Fällen wird der

Druck auf Kolben *B* aufgehoben, so daß der Ablenker durch Was-serdruck oder von Hand leicht abgesenkt werden kann.

Der Geschwindigkeitsregler bildet mit der Steuer-vorrichtung für den Ablenker-Servomotor ein Ganzes und besteht aus Federpendel, Steuerventil, Rückführung, Drehzahl-Verstell-vorrichtung, Einrichtung zur Änderung der Ungleichförmigkeit, Dämpfung und Ölbehälter.

Federpendel. Die unter an den tonnenförmigen Schwunggewichten sitzenden Walzen sind am Umlaufkörper mit-tels dünner Stahlbänder aufgehängt, an denen sie sich auf- oder-abrollen können, und tragen die durch Feder belastete Pendel-muffe mit ebensolchen Stahlbändern, die sich ebenfalls auf- oder-abrollen und dadurch die Pendelmuffe heben oder senken. Der Feder der Pendelmuffe kann in Ruhestellung mittels Spindel und Mutter die erforderliche Spannung erteilt und damit die Dreh-zahl auf mindestens ± 5 vH zur normalen eingestellt werden. Eine Teilung mit Zeiger gestattet, die Federspannung und die ein-gestellte Umlaufzahl auch während des Ganges der Maschine ab-zulesen. An der Pendelmuffe hängt mit Kreuzgelenken und Stange der Steuerschieber *F*, der also mit umlaufen muß.

Das Pendel wird durch im Ölbad umlaufende Schrauben-räder angetrieben, die Schraubenradwelle ist bis zum Turbinenge-häuse verlängert. Ein geschmeidiger Riemen, durch Lenixspann-rolle gestrafft, überträgt die Drehbewegung der Turbinenwelle über die Antriebsrolle der Schraubenradwelle auf den Umlauf-körper. Das Federpendel ist als Ganzes durch eine Glocke mit Deckel öldicht umschlossen.

Das Steuerventil besteht aus drei Teilen: dem umlaufen-den Steuerschieber *F*, der durch die Rückführung bewegt und durch sie an der Drehung verhinderten Rückführbüchse *G* und dem Schiebergehäuse. Der Raum *H* steht unter gleichbleibendem

Öldruck von normal 15 at; der Raum *J* enthält den gesteuerten Öldruck, der auf die große Kolbenfläche *B* wirkt, und der obere Raum steht mit dem Ölablauf in Verbindung.

Nimmt nun z. B. die Energientnahme aus dem Stromerzeuger ab, so steigt die Drehzahl, und der umlaufende Steuerschieber *F* wird gehoben. Das Öl kann aus dem Raum *J* in den Ab-laufraum gelangen, wogegen dem Drucköl der Zutritt aus dem Druckraum *H* in den Raum *J* abgesperrt ist. Der Servomotor-kolben wird infolgedessen wegen Überwiegens des Wasserdruckes im Sinne des Schließens verschoben. Der den Strahl nahezu be-rührende Ablenker taucht ein entsprechendes Stück in den Strahl ein und blendet ihn ab. Gleichzeitig wird aber auch durch das Verbindungsgestänge und die Stange *w* die Kurvenbahn am Steuerschieber des Nadelservomotors in Bewegung gesetzt, und zwar in dem Sinne, daß die Nadel geschlossen wird. Da aber die Schlußzeit des Ablenkers sehr viel kleiner ist als die der Nadel (2 gegen 40 s), so wird die Geschwindigkeitsregelung beim Schließen fast vollständig von der Ablenkerregelung bestritten.

Wird dagegen der Stromerzeuger höher belastet, was eine Drehzahlverminderung und ein Sinken des Steuerschiebers zur Folge hat, so tritt Drucköl in den Raum für gesteuerten Druck, während der Ablaufraum vollständig abgesperrt wird. Der Kolben des Ablenkerservomotors macht jetzt die umgekehrte Bewegung, und der Ablenker entfernt sich vom Strahl. Die Nadel übernimmt hierbei den Hauptanteil der Geschwindigkeitsregelung allein.

Die Drosselstrecken in der Steuerung des Nadel servomotors sind so bemessen, daß die Nadel in 22 s die Düse ganz zu öffnen vermag, während die Schließzeit 40 s beträgt. Der Ablenker dagegen gibt in 6 s dem vollen Strahl seine Bahn frei und blendet ihn in 2 s, d. h. $\frac{1}{3}$ der vorigen Zeit, vollständig ab.

Die Rückführung vollzieht sich in der folgenden Weise: Die Rückführbüchse *G*, die oben dem Steuerschieber *F* zum Unterbrechen des Regulierungsvorganges nachgeführt wird, umschließt mit der unteren Verlängerung ein Kugelgelenk, das über den




Abb. 19. Steuerschieber zum Nadel servomotor. Mittelstellung.

schräg ansteigenden Schaft *K* gestreift ist. Dieser bildet ein Stück mit dem kleinen Tauchkolben *L*, der in einer exzentrisch zu ihm gelagerten Büchse *M* wagerecht geführt und am andern Ende gelenkig an einer Kappe *N* befestigt ist. *N* ist drehbar, aber durch eine Spannmutter festgehalten, in einem Ring der Schwinne eingebettet, die durch Schubstange und Zapfen die Bewegung des Servomotorkolbens aufnimmt und mitmacht. Durch die schräge Lage des Schaftes *K* wird die Rückführbüchse *G* bei einer Schließbewegung des Ablenker-Servomotors gehoben, d. h. ihre Bewegung ist gleichsinnig mit der voraufgegangenen Bewegung des Steuerschiebers *F*. Die Schließbewegung des Servomotors wird also unterbrochen. Bei einer Öffnungsbewegung tritt derselbe Vorgang, aber in umgekehrter Richtung ein. Ein Zeiger der beweglichen Schwinne zeigt an einer Teilung die jeweilige Servomotor- und Ablenkerstellung an. Im Prinzip stimmt diese Steuerung mit der in Z. 1910 S. 1841 und 1913 S. 561 beschriebenen des Verfassers überein, mit dem einzigen Unterschiede, daß bei letzterer der Steuerschieber nicht umläuft, und daß sie außerdem mit Vorsteuerung versehen ist, letzteres zu dem Zwecke, das Pendel nach Möglichkeit zu entlasten.

Änderung der Umlaufzahl während des Ganges. Abgesehen von der erwähnten Einrichtung, mit der durch stärkeres oder schwächeres Spannen der Pendelfeder — allerdings nur bei Stillstand der Turbine — eine Drehzahländerung erreicht werden kann, ist noch eine zweite Vorrichtung vorhanden, die gestattet, die Drehzahl auch während des Ganges zu verstellen.

Dies ist dadurch möglich gemacht, daß von dem gesamten 20 mm betragenden Pendelhub nur $\frac{1}{4}$, d. s. 6,5 mm, für einen vollen Servomotorhub ausgenutzt werden. Es stehen somit noch 13,5 mm des Pendelhubes für die beabsichtigte Drehzahländerung zur Verfügung. Da die 20 mm Pendelhub einem gesamten Ungleichförmigkeitsgrad des Pendels von 20 vH entsprechen, wovon 6,5 vH (in Wirklichkeit sogar nur 5 vH) in Anspruch genommen werden, so bleiben also noch 13,5 vH zur Verstellung übrig.

Um diese 13,5 vH auszunützen, braucht man nur die Rückführbüchse *G* in eine solche Höhenlage zu bringen, daß sie mit dem freigelassenen Teil des Pendelhubes zusammenarbeiten kann. Deshalb ist der Kolben *L* in der 6,5 mm exzentrisch gelagerten Büchse *M* eingebettet. Durch Drehen dieser Büchse um 180° kann der Kolben und damit der Schaft bis zu 13 mm oder $\frac{3}{4}$ des Pendelhubes gehoben oder gesenkt werden. Die Rückführbüchse kann also etwa in 3 Mittellagen arbeiten, die den Höhenlagen 0, 6,5 und 13 mm entsprechen, und von jeder Mittellage aus kann außerdem noch — wegen der Schräge des Schaftes — die Ungleichförmigkeit des Pendels im Bereiche von $\pm 3,25$ vH ausgenutzt werden, womit also eine Gesamtverstellbarkeit von ± 10 vH erzielt wird.

Praktisch ist die Aufgabe so gelöst worden, daß die Büchse *M* durch ein Handrädchen und Schneckenrieb gedreht wird. Hierzu kann aber auch unter Zwischenschaltung eines



Abb. 20. Freistrahlturbine des Ritomwerkes, Düsensteuerung

weiteren Vorgeleges und einer Rutschkupplung ein kleiner Elektromotor benutzt werden, der vom Schaltbrett aus eingeschaltet wird.

Einrichtung zur Änderung der Ungleichförmigkeit während des Ganges. Zur Regelung des vollen Kolbenhubs werden bis zu $\frac{1}{4}$ des Pendelhubes = 6,5 mm gebraucht, entsprechend einer Ungleichförmigkeit von 6,5 vH. Als diesem Grunde hat der die Rückführung besorgende Schaft *K* eine Steigung von insgesamt 6,5 mm. Wenn nun diese Ungleichförmigkeit verringert werden soll, so muß die Schräge des Schaftes vermindert werden, was darauf hinauskommt, daß man sich einen vollen Servomotorhub mit weniger als $\frac{1}{4}$ des Pendelhubes begnügt. Mechanisch vollzieht sich dies in einfachster Weise dadurch, daß man Kolben *L* samt Schaft relativ zur Büchse *M*, d. h. um deren Achse, etwas verdreht. Zu diesem Zweck wird der Kolben *L* durch die in dem Schwingenring gelagerte Kappe

N gedreht. Z. B. wird eine Verdrehung um 90° bewirken, daß Steigung des Schaftes und Ungleichförmigkeit sich auf Null vermindern. Der Betrieb im Ritomwerk hat gezeigt — allerdings auch dank der großen *GD^2*, daß man den Ungleichförmigkeitsgrad unbedenklich auf Null herabmindern kann, ohne Pendelungen befürchten zu müssen. Zur bequemen Parallelschaltung ist jedoch eine dauernde Einstellung auf ungefähr 3 vH Ungleichförmigkeit erwünscht und praktisch.

Zur Dämpfung des Reglers gegen periodische Schwingungen ist zwar das bekannte Prinzip der Flüssigkeitsbremse mit federbelastetem Dämpfungskolben beibehalten, jedoch ist keine besondere hydraulische Rückführung notwendig, da der zylindrische Teil *L* des Rückführschaftes auch noch als Tauchkolben arbeitet, außerdem aber auch der Steuerschieber *F* und die Rückführbüchse *G*. Um dieses Spiel des Tauchkolbens zu ermöglichen, ist der ganze Raum *O* mit Öl gefüllt und der Ölkatarakt oder Dämpfungskolben bildet seinen klassischen Verschuß. Dieser Katarakt besteht aus dem öldicht schließenden Kőlbchen *P*, das durch den Druck zweier sehr leicht gespannten Federn in der Schwebe gehalten wird.

Daneben befindet sich die durch eine Schraube einstellbare kleine Kataraktöffnung. Solange der Steuerschieber nur eine kleine Bewegung ausführt, wird das Öl durch die Kataraktöffnung




Abb. 21. Regler der Ritomturbine.

weichen oder nachströmen. Bei einem großen Ausschlag des Pendels, z. B. nach unten, wäre diese Dämpfung zu heftig, weshalb in diesem Falle der Dämpfungskolben *P* gehoben wird. Bei einem Ansteigen wird durch die Bewegungen der Rückführschleife *G* und des Rückführkolbens *L* noch verstärkt. Andererseits drängt *L* auch den Steuerschieber zurück und unterstützt durch wirksame mechanische Rückführung. Die umgekehrten Bewegungen treten ein bei einem Ausschlag von Pendel und Steuerschieber nach oben. Grundsätzlich wirken also zwei Rückführungen: eine rein mechanische und eine hydraulische, wobei die letztere als die empfindlichere der andern immer voraussetzt.

Der Ölbehälter, gleichzeitig als Unterbau für den Regler dienend, sammelt sämtliches Öl, das in den Reglerservomotoren verbraucht wird. Er ist mit zwei während des Betriebes austauschbaren Ölfiltern versehen. Die Temperatur des Öles kann durch Kühlrohrschlangen auf der erforderlichen Betriebstemperatur gehalten werden. Ein nicht gezeigter Schwimmer mit einem Gestänge gestattet die Kontrolle des Ölstandes während des Betriebes.

Als Öldruckpumpe wird eine durch Riemen mit Lenixkannrolle angetriebene ventillöse Umlaufkolbenpumpe benutzt, die sich durch Einfachheit und geringen Platzbedarf auszeichnet, auch Abb. 14 und 15. Der Betriebsdruck der Pumpe beträgt 20 at, kann aber leicht auf 20 und mehr gesteigert werden. Unmittelbar aus dem Ölbehälter schöpfend, versorgt sie den Ablenker mit dem Nadelservomotor mit Drucköl.

Zur Pumpe gehörig ist auch das am Gehäuse des Steuerventils angeschlossene Überström- oder Sicherheitsventil *Q*, zu beachten, das als federbelastetes Differenzialkolbenventil ausgebildet ist. Die Federspannung und damit der Öldruck kann durch die Schraube während des Betriebes eingestellt werden. Das Öffnen des Ventils wird durch einen kleinen Katarakt verhindert. Öl, das von der Steuerung nicht verbrauchte Öl kehrt nach Durchfließen des Sicherheitsventils durch eine Leitung unmittelbar in den Ölbehälter zurück.

Sicherheitsvorrichtungen.

1. Gegen Überschreiten einer höchsten Drehzahl. Gegen Durchbrennen ist jede Turbinendynamo durch einen Sicherheitsregler geschützt. Hervorzuheben ist, daß die ganze Einrichtung teils in der Ölpumpe treibenden Riemen- und teils am Verdeck der Pumpe so untergebracht werden konnte, daß ihr Raumbedarf gleich Null ist.

Die Einrichtung besteht aus einem im Innern der Riemen- und teils drehbar angeordneten Schwunghel *R*, der durch Feder *F* Anschlag bei normaler Drehzahl festgehalten wird. Steigt die Drehzahl über ein vorgeschriebenes Maß hinaus, so schwingt der Hebel nach außen und schlägt den Stützhebel des federbelasteten Stiftes *S* zurück, wodurch der Stift nach unten gleitet. Dadurch wird ein elektrischer Kontakt für zwei Stromkreise geschlossen, und die beiden in diese Stromkreise eingeschalteten Solenoide treten in Tätigkeit. Das eine Solenoid (*k* in Abb. 5 u. 9) schließt den Steuerhebel des Hauptabsperrentils auf „Schließen“, das andere den Steuerhebel des Wasserdruck-Einlaßventils *D*, Abb. 18, auf „offen“. Nach dem Schließen des Hauptabsperrentils verschwindet auch der Wasserdruck auf dem Kolben des Öldruck-Auslaßventils *E*; dieses öffnet sich, so daß der auf dem Kolben *A* lastende Wasserdruck keinen Widerstand am Ölbehälter findet; der Ablenker-Servomotor schließt, der Ablenker endet ab.

Der Stift *S* kann auch jederzeit von Hand durch einen Rückknopf niedergedrückt werden. Mit einem einzigen Knopfdruck kann somit die Maschine außer Betrieb gesetzt werden. Die Solenoide können auch vom Schaltbrett aus in Tätigkeit gesetzt werden, wodurch dieselbe Wirkung erzielt wird.

2. Bei Ausbleiben des Öldrucks. In diesem Falle senkt sich wiederum der Ablenker infolge Überwiegen des Wasserdrucks auf den Kolben *A*. Die Nadel wird durch die mechanische Handregelung geschlossen, nachdem vorher die Steuervorrichtung durch das Handrädchen *s* auf Handregelung eingestellt worden ist.

3. Bei Abfallen des Pendelriemens löst die in diesem Falle selbsttätig ausschwingende Lenixrolle die Sperrung bei *T* aus. Das Gewicht *V* sinkt nach unten und lüftet das kleine Kolbenventil, wodurch der Raum *J* für gesteuerten Druck mit dem Ablauf in Verbindung tritt und somit auch der Raum *B* drucklos wird. Der Ablenker blendet infolgedessen wiederum den Strahl ab; die Nadel wird wie unter 2. geschlossen.

Weitere Sicherheitsvorrichtungen bestehen darin, daß bei Verschwinden des Öldrucks oder des zur Steuerung erforderlichen Druckwassers ein Glockensignal ertönt. Dies wird erreicht durch Schließen des Stromkreises einer Glocke, indem der in solchen Fällen zurückschwingende Manometerzeiger einen Kontakt berührt (Kontaktmanometer). Zur ständigen Kontrolle des Öl- und Wasserdrucks und der Drehzahl sind endlich die notwendigen Manometer und das Tachometer an gut übersichtlicher Stelle angeordnet.

Freistrahlbremse.

Bei abgeblendetem Strahl verstreicht eine Zeit von ungefähr 60 Minuten, bis die anfänglich mit 333% Uml./min und mit $GD^2 = 425\,000$ mkg umlaufende Maschinengruppe zur Ruhe kommt. Eine Wartezeit von dieser Dauer bis zur Wiederinbetriebsetzung des betreffenden Maschinensatzes ist nicht zulässig. Es war daher notwendig, eine Vorrichtung einzubauen, die die Auslaufzeit erheblich kürzt.

Diese Vorrichtung *U*, Abb. 18, besteht in einer Düse von 25 mm l. W., durch die ein Strahl unter 80 at Betriebsdruck auf die Schaufelrücken gerichtet wird, d. h. in einer der Drehbewegung entgegengesetzten Richtung. Durch dieses Mittel wird Stillstand der Turbine in ungefähr 3 Minuten erzielt.

Die Durchflußmenge dieser in der Radebene gelegenen Düse wird durch eine seitlich an das Turbinengehäuse angebaute Absperrvorrichtung geregelt, an die sich eine zur Hauptrohrleitung führende 100 mm weite Zuleitung anschließt, s. a. Abb. 1 und 9. An der Entnahmestelle, die so gewählt ist, daß auch bei geschlossenem Hauptabsperrentil Druckwasser für die Stillstandsbremse entnommen werden kann, ist als weiterer Verschluss ein Schieber mit Umlaufleitung angebracht.

Die Absperrvorrichtung an der Bremsdüse ist im Grunde ähnlich der des Hauptabsperrentils gebaut. Auch hier schiebt sich eine Glocke dichtend über einen zylindrischen, von Rippen getragenen Kern, so daß ein Hohlraum entsteht, der durch Bohrungen in den Rippen beständig mit dem Ablauf in Verbindung steht. Im Innern ist die Glocke als Differentialkolben ausgebildet, dessen große Fläche unter gesteuertem Druck und dessen Ringfläche unter vollem Druck steht. Zur Steuerung dient der früher erwähnte kleine Steuer-Kolbenschieber *t*, Abb. 5 und 9, der mit der Steuerung für den Hauptverschluss vereinigt ist.

Durch einen aus *U* hervorragenden Stift und einen Seilzug wird die Bewegung dieses Verschlusses an dem Schaltstand, Abb. 4, sichtbar gemacht, und zwar ist dieser Indikator genau gleichartig wie der für die Hauptabspernung gebaut und angeordnet, was eine bequeme Bedienung der beiden Steuerungen gestattet.

Eine Turbinen- und Reglergruppe ist in Abb. 20 und 21 wiedergegeben.

Für die Erlaubnis zur Veröffentlichung und Überlassung der Unterlagen sei sowohl den Schweizerischen Bundesbahnen wie auch der liefernden Firma an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen. [1469]

Auskleidung von Stollen mit fertigen Betonringen.

Beim Bau einer Wasserkraftanlage in Kalifornien wurden drei Stollen insgesamt 180 m Länge durch wasserdurchlässige Schichten gegeben, so daß man, um Wasserverluste zu vermeiden, die Stollen auskleiden mußte. Die Stollen sind oval, haben 1,36 m lichte Höhe, 1,06 m lichte Breite und 0,6 m Sohlenbreite. Die Stollenzimmerung wurde nur schwach gehalten und so angelegt, daß die später einzubringenden Betonringe ohne weiteres leicht aufgestellt werden konnten. Die Betonringe wurden auf dem Bauplatz aus je zwei Betonstücken zusammengesetzt, die das halbe Stollenprofil, mit Ausnahme des Bodens, auskleiden; die Stücke sind rd. 90 cm lang bei 15 cm Wanddicke und 138 kg schwer. Die aneinanderstoßenden Ringe haben V-förmige Ansätze und entsprechende Aussparungen, so daß die Ringstücke gut ineinanderpassen. Die Fugen zwischen je zwei Ringen wurden durch Ausschütten mit Zement gedichtet, und als Sohle wurde eine 15 cm dicke Betonschicht eingebracht. Die sehr schwach gehaltene Stollenzimmerung wurde nicht entfernt. Die Zwischenräume zwischen den Betonringen und dem anstehenden Gestein wurden mit Erde gefüllt und festgestampft. („Der Bauingenieur“ 15. April 1923) [M 414] Sd.

Die Illerkraftwerke.

Der Bezirksverband oberschwäbischer Elektrizitätswerke läßt von den Wasserkraften der Iller zwei Stufen ausbauen. Das obere Kraftwerk in der Höhe von Thannheim ist bereits fertig, während die Anlagen für die untere Stufe bei Unteropfinger noch im Bau sind. Das Stauwehr bei Mooshausen besteht aus zwei je 30 m langen Walzen mit 3,5 m und zwei je 10 m breiten Rollschützen mit 5 m Stauhöhe. Auf dem linken Ufer führt ein 5,6 km langer Oberwasserkanal zum oberen Krafthaus, vor dem ein kleines Speicherbecken für Tagesspitzen ausgehoben ist. Das Maschinenhaus enthält drei stehende Turbinen von je 3850 PS bei 16,6 m Gefälle und 22 m³/s Schluckfähigkeit, die mit Stromerzeugern in Schirmanordnung gekuppelt sind. Die Dynamospannung wird von 5000 auf 55 000 V heraufgesetzt.

Der 6,7 km lange Kanal vom Kraftwerk Thannheim nach dem unteren Maschinenhaus ist noch im Bau. Die Leistung dieses Werkes wird ein wenig größer. Im Mittel können beide Werke 10 000 kW leisten; die Jahresarbeit beträgt 40 bis 50 Mill. kWh. Unterhalb des Unteropfinger Werkes, das 1923 in Betrieb kommen soll, ist ein Ausgleichbecken vorgesehen. („Die Wasserkraft“ 15. April 1923) [M 413]

Versuche an der Kaplan-Turbine.

Mitteilung des Kaplan-Turbinen-Konzerns.¹⁾

Nach Mitteilungen über die Konstruktion und den Einbau der Versuchsturbine sowie die Versuchseinrichtung wird über die Ausführung und die Ergebnisse der Versuche berichtet. Sie gestatten noch kein abschließendes Urteil, es sind vielmehr noch weitere Versuche erforderlich, schon allein zur Abgrenzung des Verwendungsgebietes der Kaplan-Turbine. Zum Schluß wird — entgegen verschiedenen Veröffentlichungen — auf die Rechtsgültigkeit der Patente Professor Kaplans verwiesen.

In der Zeit vom 30. Juli bis 4. August 1921 haben in Brünn in der Versuchsanstalt der Firma Ignaz Storek im Beisein der Vertreter des Deutsch-Schweizerischen Kaplan-Konzerns Versuche mit einer Kaplan-Turbine von 300 mm Laufraddurchmesser und stehender Welle stattgefunden, deren Durchführung im Vertrag dieses Konzerns mit Prof. Dr. Kaplan vorgesehen war. Über die Ergebnisse dieser Versuche ist bereits von verschiedenen Seiten in der Öffentlichkeit berichtet worden. Es soll hier nur festgestellt werden, daß dabei die Vertreter der Konzernfirmen, obwohl sie an den Ablesungen teilgenommen haben, keinen Einfluß auf die Auswertung und Beurteilung der Versuche hatten, sondern diese vertragsmäßig allein dem Unparteiischen, Prof. Dr. Meixner in Brünn, zustand.

Im Januar 1921 hatte die Firma J. M. Voith in Heidenheim von ihrer Schwesterfabrik in St. Pölten den Auftrag erhalten, eine Kaplanturbine herzustellen und zu untersuchen. Der Zweck dieser Untersuchung war, festzustellen, ob eine Kaplanturbine, die mit der in einer gut eingerichteten Werkstatt üblichen Sorgfalt hergestellt wird, brauchbare Wirkungsgrade ohne nachträgliche Änderung an den Schaufeln, also ohne sogenannte Adjustierung, ergibt. Außerdem sollten noch alle diejenigen Betriebseigenschaften dieser Turbine ermittelt werden, deren Kenntnis für die Fabrikation und den Verkauf unbedingt erforderlich ist.

Für die Ausführung dieser Versuchsturbine stellte die Firma Voith in St. Pölten die Zeichnung eines Laufrades zur Verfügung, die sie im Januar 1921 von Prof. Kaplan erhalten hatte. Um möglichst schnell voranzukommen, war die Versuchsturbine, den Wasser- und Gefällverhältnissen der Modell-Versuchsanstalt Brunnenmühle entsprechend²⁾, zunächst mit 250 mm Laufrad-Dmr. ausgeführt worden. Gleichzeitig schritt man aber unter Benutzung derselben Unterlagen zur Ausführung einer Turbine mit 700 mm Laufrad-Dmr., um solche Abmessungen und eine so große Leistung zu erhalten, daß die in mechanischer und hydraulischer Beziehung unvermeidlichen Ungenauigkeiten eine möglichst geringe Wirkung auf das Endergebnis haben. Mit der Untersuchung dieser Turbine in der Versuchsanstalt in Hermaringen konnte im Juni 1921 begonnen werden, und die erhaltenen Versuchswerte bildeten zunächst die Grundlage für das Weiterarbeiten des Kaplan-Konzerns.

Versuchsturbine und Einbau.

Prof. Kaplan hatte den Schaufelplan für einen Laufrad-Dmr. von 300 mm, $n_s = 800$ und $z = 4$ Schaufeln ausgeführt und mit Bezug auf diese Zeichnungen ausdrücklich angegeben, daß eine Vergrößerung bis zu 1040 mm zulässig sei; das ausgeführte Versuchslaufrad liegt also innerhalb dieser Grenzen.

Die Nabe des Laufrades wurde in Gußeisen, die Schaufeln selbst in Bronze hergestellt. An der Ein- und Austrittskante wurden die Schaufeln entsprechend der Zeichnung gut zugeschärft, im übrigen aber ist ihre Oberfläche nur mit Hilfe einer Schmirgelscheibe geglättet worden. Die Schaufeln sind in der Nabe drehbar eingesetzt und können gemeinsam durch eine Muffe eingestellt werden, die unmittelbar oberhalb des Führungslagers auf dem Turbinendeckel sitzt. Das Leitrad hat acht Schaufeln, deren Form den Angaben Prof. Kaplans entspricht, und die mit ihren Spitzen über den äußeren Durchmesser des Laufrades hereinragen.

Um zunächst jeden ungünstigen Einfluß auf die Wasserzu- und -abfuhr auszuschalten, wurde die Turbine mit stehender Welle und langem, geradem Saugrohr eingebaut. Die Einrichtung der Versuchsanstalt Hermaringen ist in Z. 1909 S. 1829 u. f. genau beschrieben; im folgenden werden daher nur noch die für die vorliegende Messung wesentlichen Einrichtungen kurz erwähnt. Abb. 1 und 2 zeigen den Einbau der Turbine in den Versuchsschacht. Die stehende Turbinenwelle ist in je einem Führungslager auf dem Leitraddeckel und unmittelbar unter der Bremsscheibe gelagert. Das auf dem Leitraddeckel befindliche Lager ist als Weißmetallager, das obere als Kugellager ausgeführt. Das Weißmetallager hat eine Fettschmierung derart, daß eine besondere Stopfbüchse zur Abdichtung der Welle nicht erforderlich ist. Zur Aufnahme des Axialschubes befindet sich unmittelbar unter der Bremsscheibe in einem gemeinsamen Gehäuse mit dem Führungslager ein Axialkugellager. Durch diese Lagerung wird ein äußerst leichter Gang der Turbine und die Unabhängigkeit von jeder unkontrollierbaren Reibung erreicht.

Versuchseinrichtung.

Die Leistung wurde mittels einer Bremsscheibe von 600 mm Dmr. und 250 mm Breite abgebremst. Zur Prüfung der Genauigkeit des Zusammenbaues sowie der Empfindlichkeit der Bremseinrichtung wurde vor jedem Versuch das zum Erzielen eines meßbaren Ausschlages an dem Zeiger der Wagschale erforderliche Gewicht bestimmt. Es betrug im höchsten Fall 0,04 kg, d. h. 0,13 l




Abb. 1 und 2.
Einbau der Versuchsturbine und Versuchseinrichtung.

¹⁾ Dem Kaplan-Turbinen-Konzern mit dem Sitz in Berlin gehören zurzeit folgende Firmen an: Amme, Giesecke & Konegen A.-G., Braunschweig; Ateliers des Charmilles S. A., Genf; Fritz Neumeyer A.-G., Nürnberg; Abt. Brieleb, Hansen & Co.; Escher, Wyß & Cie., Zürich und Ravensburg; J. M. Voith, Heidenheim a. Brenz und St. Pölten.

²⁾ s. Z. 1909 S. 1919 u. f.

mittleren bzw. 0,66 vH der kleinsten gemessenen Umfangskraft. Die allgemeine Anordnung der Bremsvorrichtung geht aus Fig. 1 bis 3 hervor. Die Bremshebellänge, die vor und nach dem Versuch geprüft wurde, betrug im Mittel 2008 mm. Die Umfangskraft wurde durch unmittelbare Gewichtbelastung gemessen.

Zur Bestimmung des Gefälles wurde die jeweilige Höhenlage des Ober- und Unterwasserspiegels an Maßstäben abgelesen, wozu sich eine mit einem Schwimmer verbundene Marke benutzte. Da diese Schwimmer sich in besonderen Nischen am Ein- und Auslauf der Turbine befinden und hier außerdem die Wassergeschwindigkeit sehr gering ist, so stellte sich ein außerordentlich guter Gleichgewichtszustand ein, so daß ohne Schwierigkeit auf $\frac{1}{2}$ mm genau abgelesen werden konnte.

Infolge der großen Trockenheit im Jahre 1921 führte die Leistung nur sehr wenig Wasser, und es mußte dementsprechend das Gefälle vermindert werden, doch haben Vergleichsmessungen an Gefällen bis zu 3,5 m und Saughöhen von rd. 1 m gezeigt, daß die gemessenen Werte ohne weiteres auch auf dieses Gefälle übertragen werden dürfen.

Da bei dem niedrigen Gefälle außerdem nicht mit dem im Unterwasser eingebauten Überfall gemessen werden konnte, so




Abb. 3. Meßeinrichtung.

zur Bestimmung der Wassermenge bei sämtlichen Versuchen mittels Schirmmessung ausgeführt. Über die Einrichtung des Meßkanals sowie des Schirmes und der zum Aufzeichnen der Geschwindigkeit benutzten Geräte ist bereits früher in dieser Zeitschrift¹⁾ berichtet worden. Da selbstschreibende Instrumente verwendet worden sind, so ist bei der Wassermessung jeder persönliche Meßfehler ausgeschlossen.

Zur Bestimmung der Umlaufzahl der Turbine dienten ein Turbinenwelle aus mittels eines Bandes angetriebenes Meßgerät der Firma Dr. Th. Horn, Leipzig, das jedoch nur eine Roheinstellung benutzt wurde, und ein mit der Turbinenwelle durch eine biegsame Welle verbundener Umdrehungszähler, Fig. 3, mit elektrischer Ein- und Ausschaltung. *b* ist eine mit einer Normaluhr verbundene Sekundenuhr, die die Kontakte der Ein- und Ausschaltung des Umlaufzählers *a* gibt. Es wurde also auch bei dieser Ablesung jeder persönliche Meßfehler ausgeschlossen.

Vor oder nach jedem Versuch wurden sämtliche verwendeten Geräte geeicht bzw. geprüft. Sowohl bei der Bestimmung der Geschwindigkeit des Schirmes als auch bei der Bestimmung der Umlaufzahl kann ein Meßfehler als ausgeschlossen gelten. Berücksichtigt man ferner, daß die Ablesegenauigkeit bei der Schirmgeschwindigkeit 0,05 vH, bei der Umlaufzahl ebenfalls 0,05 vH beträgt, daß bei der Gefällmessung die Schwankungen

allgemeinen nur etwa 0,01 vH betragen, ein Ablesefehler von 1 mm aber 0,04 vH des vorhandenen Gefälles ausmachen würde, und daß die Genauigkeit der Bestimmung der Umfangskraft nur 0,13 vH beträgt, so wird anerkannt werden müssen, daß die Meßgenauigkeit dieser Versuche kaum übertroffen ist.

¹⁾ Z. 1907 S. 627 und 1909 S. 375.

Ausführung und Ergebnisse der Versuche.

Die Wirkungsgradbestimmung für die beschriebene Anordnung der Turbine wurde in neun Versuchsabschnitten durchgeführt, jeder Abschnitt mit einer bestimmten Stellung der Laufschaufeln. Diejenige Laufschaufelstellung, bei der der Eintritt und der Austrittspunkt des äußersten Zylinderschnittes durch die Schaufel in einer Ebene senkrecht zur Turbinenachse liegen, wurde als Nullstellung bezeichnet. Ausgehend von dieser Stellung wurde die Turbine bei einer Verdrehung der Laufschaufeln um rd. 0° , $4^\circ 24'$, $7^\circ 48'$, $11^\circ 36'$, $14^\circ 55'$, $18^\circ 6'$, $21^\circ 30'$, $25^\circ 8'$ und $28^\circ 40'$ untersucht, wobei mit zunehmendem Verdrehwinkel auch




Abb. 4. Wassermengen und Wirkungsgrade bei $\varphi = 14^\circ 55'$.

die Schluckfähigkeit der Turbine zunahm. Bei allen genannten Laufschaufelstellungen wurde dann die Turbine je mit verschiedenen Leitschaufelöffnungen und verschiedenen Umlaufzahlen gebremst. Ein Versuchsabschnitt entspricht also der sonst üblichen vollständigen Untersuchung einer Francis-turbine.

Die bei den Messungen erhaltenen Werte mit Ausnahme der für die Verdrehungen der Laufschaufeln um $21^\circ 30'$, $11^\circ 36'$ und $4^\circ 24'$ sind in Zahlentafel 1 zusammengestellt. Die angegebenen Zahlenwerte sind stets Mittelwerte aus 2 oder 3 Ablesungen an sämtlichen Geräten.

In Abb. 4 sind für die Laufschaufelstellung $\varphi = 14^\circ 55'$ die Wassermengen und Wirkungsgrade in Funktion der Umlaufzahlen aufgetragen, und zwar wurden sämtliche Werte auf ein Vergleichsgefälle von $H = 1$ m umgerechnet. Der gleichmäßige Verlauf dieser Linien ist ein Beweis für die Genauigkeit der gesamten Messungen und die Güte des bei der Bremsung vorhandenen Gleichgewichtszustandes. In gleicher Weise wie für $14^\circ 55'$ wurden auch die für die übrigen Laufschaufelstellungen gemessenen Werte aufgetragen. Aus diesen Kurven ergaben sich für bestimmte gleichbleibend gehaltene Drehzahlen und für jede Laufschaufelstellung Wirkungsgradkurven in Funktion der Wassermenge, wobei die Drehzahl von $n_1 = 230$ Uml./min als normal vorausgesetzt wurde. Diese Wirkungsgradkurven sind für die normale Drehzahl und die genannten neun Laufschaufelstellungen




Abb. 5. Wirkungsgrade für $n_1 = 230$ Uml./min und verschiedene Laufschaufelstellungen.

in Abb. 5 in einem gemeinsamen Koordinatensystem aufgetragen worden. Die Umhüllungskurve dieser einzelnen Wirkungsgradkurven zeigt die mit dieser individuellen Turbine im höchst erreichbaren Wirkungsgrade, wenn für jede Laufschaufelstellung die günstigste Leitschaufelstellung eingestellt wird. Außer den Wirkungsgradkurven sind für jede auf der Linie Laufschaufel-Verdrehungswinkel markierte Laufschaufelstellung φ die zu diesen Wirkungsgradkurven gehörigen Leit-




Abb. 6. Umlaufzahlen, Gefälle und Wassermengen.

haufelöffnungen a_0 als Kurven aufgetragen worden. Werden diejenigen Leitschaufelöffnungen, die für die angegebenen Laufschaufelstellungen das Maximum des Wirkungsgrades ergeben, ebenfalls durch eine Kurve verbunden, so läßt diese a_0 -Kurve zusammen mit der φ -Kurve erkennen, in welchem Verhältnis Leit- und Laufschaufel zueinander stehen müssen, wenn unter allen Umständen der günstigste Wirkungsgrad erreicht werden soll.

Um nun weiter ein Bild über das Verhalten der Turbine unter verschiedenen Betriebszuständen zu erhalten, wurden die der angegebenen Weise konstruierten Kurven günstigsten Wirkungsgrades für verschiedene Drehzahlen dazu benutzt, um in ähnlicher Weise das in Abb. 6 dargestellte Kurvenbild herzustellen. Aus diesen Kurven können ohne weiteres die Wirkungsgrade in Funktion der Wassermenge für verschiedene Drehzahlen bzw. die Wirkungsgrade für verschiedene Gefälle bei konstanter Drehzahl entnommen werden. Beim Aufzeichnen der Wirkungsgrade nach Abb. 5 zeigte sich, daß das Gesetz der Anordnung der a_0 - zur φ -Kurve für verschiedene nach oben und unten von der normalen Drehzahl abweichende Umlaufzahlen nahezu gleich ist, so daß auch bei Einbau der Kaplan-Turbine in wechselndes Gefälle und gleichbleibende Umlaufzahl mit derselben Reguliereinrichtung in weiten Grenzen noch der Höchstwert des Wirkungsgrades erreicht wird.

Werden wie in Abb. 7 für eine bestimmte Lauf- und Leitradstellung die Drehmomente in Funktion der Umlaufzahl aufgetragen, so zeigt es sich, daß, ausgehend von der Durchgangsdrehzahl, die im vorliegenden Fall das 1,63fache der normalen beträgt, das Drehmoment bis herab zum normalen Gang mit 30 Uml./min nahezu umgekehrt proportional der Geschwindigkeit zunimmt. Auch mit weiter abnehmender Drehzahl nimmt das Drehmoment noch zu, erreicht aber bei rd. 140 Uml./min seinen Höchstwert. Nimmt die Umlaufzahl noch weiter ab, so wird das Drehmoment wieder kleiner und sinkt bei Stillstand auf einen Wert, der ungefähr dem Drehmoment bei normaler Umlaufzahl entspricht. Da im gewöhnlichen Betrieb und bei gleichbleibendem Gefälle die normale Umlaufzahl meist nur unwesentlich unterschritten wird, so hat dieser Umstand hier nur geringe Bedeutung, wenn das Drehmoment bei Anlaufen größer der nahezu gleich wie das der vollbelasteten Turbine sein soll. In den meisten Fällen kann durch geeignete Betriebsführung dieser Eigenschaft der Kaplan-Turbine Rechnung getragen werden. Wesentlich ungünstiger liegen die Verhältnisse bei stark wechselndem Gefälle. Da bei $n_1 = 140$ ein Betrieb der Turbine überhaupt unmöglich ist und außerdem mit einer gewissen Sicherheit gerechnet werden muß, so könnte die untersuchte Turbine höchstens noch mit einem $n_1 = 170$, d. h. dem 1,82fachen des normalen Gefälles betrieben werden.

Die untersuchte Kaplan-Turbine zeigte also bei der beschriebenen Aufstellung keine Eigenschaften, die irgendwelche Bedenken gegen ihre Verwendung in dieser Anordnung oder bezüglich ihrer weiteren Entwicklung rechtfertigen würden. Wie aber schon die Erfahrung bei Francisturbinen sehr hoher Schnelligkeit lehrt, ist die Übertragung der Versuchsergebnisse auf andere Durchmesser, höhere Gefälle und eine andere Aufstellung der Turbine gegenüber dem Unterwasserspiegel nicht ohne weiteres möglich. Tatsächlich haben sich auch bei der Fortsetzung obengenannter Versuche in dieser Hinsicht, vor allem bei Erhöhung des Gefälles und der Saughöhe, Schwierigkeiten gezeigt, die noch der Aufklärung bedürfen.

Was die Höhe der bis jetzt unter günstigen Verhältnissen erreichten Wirkungsgrade betrifft, so ist nicht daran zu zweifeln, daß sich bei einem genauen Studium des Problems wie bei der Francisturbine noch wesentliche Verbesserungen erzielen lassen, und es ist jedenfalls als ein großer Fortschritt zu betrachten, wenn für eine Turbine mit $n_s = 800$ zwischen voller und 0,36facher Beaufschlagung noch über 75 vH Wirkungsgrad erreicht wird.

Wenn auch die Entwicklung des Schnellläuferbaues schon auf eine Verminderung der Zahl und Länge der Laufschaufeln hingewiesen hat und Erfahrungen in dieser Beziehung von den einzelnen Turbinenfirmen gesammelt worden sind, so ist doch eine so weitgehende Verminderung der Schaufelzahl und der vollständige Verzicht auf gegenseitige Überdeckung der Laufschaufeln, d. h. die sogenannte Zellenlosigkeit des Laufrades, eine so wesentlich neue Aufgabe für den Schaufelkonstrukteur, daß hier zum Teil auf ganz neuen Grundlagen aufgebaut und vor einer allgemeinen Aufnahme der Fabrikation auch eine genaue Erprobung der Formen durchgeführt werden muß.

Die Aussicht, auf dem von Kaplan beschrittenen Wege das Ziel einer wesentlichen Erhöhung der Schnelligkeit bei Wasserturbinen, wie sie hauptsächlich für die heute in höherem Maße auszubauenden Niederdruckanlagen in Frage kommen, zu erreichen, hat selbstverständlich die an den Kaplanpatenten nicht beteiligten Firmen veranlaßt, ähnliche Wege zu suchen. Die hierüber bekannt gewordenen Versuche führten aber nur zu Laufradformen, die in den Bereich der Prof. Kaplan erteilten Patente fallen. Die Zahl dieser Patente ist sehr groß, da Kaplan von den ersten Anfängen seiner Turbine an, seinen Fortschritten entsprechend, immer wieder neue Patente eingereicht hat, die auch heute noch zu Recht bestehen, obgleich sie in der augenblicklichen Form seiner Turbine nicht durchweg voll zum Ausdruck kommen.

Es ist schon von verschiedenen Seiten und zum Teil auch in Veröffentlichungen ausgesprochen worden, die Drehbarkeit der Laufschaufeln, die sogenannte Zellenlosigkeit der Laufräder und andre unter den Schutz der Patente Kaplans fallende Eigenschaften seiner Turbine seien schon längst bekannte Dinge und könnten daher ohne Rücksicht auf diese Patente ausgeführt werden. Demgegenüber wird hier festgestellt, daß sowohl die auf die obengenannten Eigenschaften bezüglichen Patente ebenso wie alle übrigen Prof. Kaplan erteilten Patente rechtsgültig sind und jeder Eingriff in den Bereich dieser Patente mit allen gesetzlichen Mitteln verfolgt wird. [1503]




Abb. 7. Drehmomente in Funktion der Umlaufzahlen.

RUNDSCHAU.

Die Turbinen des Untrawerkes.

In Ergänzung der Angaben in Z. 1922 S. 1018 über das Untra-Kraftwerk für Stockholm bietet eine Darstellung der Turbinenanlage mancherlei Bemerkenswertes, da es sich um Turbinen von ungewöhnlich großen Abmessungen handelt. Entsprechend einer größten Schluckfähigkeit von etwa 75 m³/s bei 12,35 m Nutzgefälle zeichnen sich die von Verkstad,

ausgekleidete Saugrohr mißt im Bodenring 6000 mm in Richtung der großen und 4900 mm in Richtung der kleinen Achse. Er ist in der Längs- und Querrichtung mehrfach geteilt, so daß er aus 14 Einzelteilen besteht.

Die Laufräder, Abb. 1 und 3, zeigen ein sichelförmiges Profil mit großem freiem Spalt. Sie haben 3000 mm Kranzdurchmesser im Austritt und 14 Schaufeln. Die Welle weist bis zum Kuppelflansch vor dem Innenlager fast 13 m Länge auf, mußte also aus Transportgründen geteilt werden. Der Kuppelflansch für ist in eine im Krümmersattel




Abb. 1. Zwillings-turbine des Untrawerkes.

vorderen Lager und damit auch mit dem vorderen Leitraddeckel eingebaut; der Doppelkolben ert von beiden Seiten her Druck, und in seiner Me greift an beiderseitigen Bolzen der Gleitstein der Reg zwischenwelle an, die über zwei Zugstangen die Dri bewegung auf die Reglerwelle überträgt. Neben je Turbine steht die von der Welle durch Riemen a triebene Steuervorrichtung mit gänzlich eingekapseln Pendel und Gestänge. Drehzahl und Ungleichförmig keitsgrad sind von der Schaltanlage aus einstellb. Der Ungleichförmigkeitsgrad ergab bei den Abnah versuchen nach einem Bericht in Teknisk Tidskr 1919 Heft 12 folgende Werte:

bei plötzlicher Entlastung um	1900, 3500, 2700 k
Erhöhung der Umlaufzahl	2,5, 4,8, 12 k
bei plötzlicher Belastung um	2250, 4000, 7200 k
Abfall der Umlaufzahl	3,5, 7, 12,5 k
bleibender Ungleichförmigkeitsgrad	2

Neben der Steuervorrichtung steht die durch einen Gleichstrom motor getriebene Ölpumpe, auf der andern Seite der Welle die ebenfalls motorisch getriebene Öldruckpumpe für die Schmierung. In hinteren Lager der Turbinen sind durch einen Tunnel zugänglich.

Die Wassermengen wurden bei den Abnahmeversuchen durch Flüß messung ermittelt, wobei der an einem Meßwagen befestigte Flüß 48 Punkten des Meßquerschnittes im Einlauf beobachtet wurde. Dana wurden folgende Wirkungsgrade berechnet: bei 12 000 PS 86,5 vH, bei 7850 PS 85,0 vH, bei 5250 PS 74,5 vH. Der beste Wirkungsgrad wur

Kristfnehamn, gebauten Zwillings-turbine, Abb. 1. 11 350 mm freien Lagerabstand zwischen den beiden Außenlagern. Das mittlere Lager am Krümmersattel ist fortgefallen, weil es insbesondere dann, wenn das Lager zugänglich sein soll, die Form des Krümmers stört und die Baulänge und das Gewicht der Turbine sowie das Maschinenhaus vergrößert und die Gesamtanlage verteuert. Die Turbinen leisten je 10 500 PS bei 125 Uml./min, die spezifische Drehzahl beträgt 391 für $H=12,35$ m und 363 für $H=13,80$ m.

Abb. 2 zeigt einen Doppelkrümmer in der Werkstatt. Der ellip tische Querschnitt seines Austritts in das in der Krümmung mit Blech



Abb. 2. Doppelkrümmer der Untra-Turbine.




Abb. 3. Laufrad der Untra-Turbine.

10 530 PS und 215 mm Öffnung zu 89,7 vH bei 12,35 m Gefälle mittelt.

Zum Abschluß der Turbinenkammern dienen Fachwerkschützen, d mittels eines Windwerkes mit Flaschenzügen gehoben werden können. A einer vor diesem Windwerkgerüst ausgekragten Laufbahn hängt eine




Abb. 4. Regelvorrichtung für die Untra-Turbine.

Laufkatze für die Dammbalken-Versetzvorrichtung, auf der Gegenseite e Laufkatze für die Rechen. Über den Turbinenkammern ist ein elektrisch betriebener Bockkran für 25 t Last vorgesehen. [1523] München. C. Reindl.

Die Wasserkraftanlagen Ostpreußens.

Im Gegensatz zu den übrigen Teilen Deutschlands ist die Elektrizitätsversorgung Ostpreußens noch weit im Rückstand. In den letzten Jahren hat aber die gänzliche Abtrennung Ostpreußens von Mutterland und die dadurch hervorgerufene erhebliche Verteuerung des Brennstoffes die Notwendigkeit ergeben, sich durch Elektrizitätserzeugung aus eigenen Kraftquellen unabhängig zu machen. An den Turbinen sind in Ostpreußen Torf und Wasserkraft vorhanden. Da Torf aus verschiedenen Gründen mit den Wasserkraften nicht in Wettbewerb treten konnte, ging man an den Ausbau der ziemlich bedeutenden Wasserkraft. Der bedeutendste der Frage kommenden Flüsse ist die Alle. Auslassen sich etwa 100 Mill. kWh im Jahr gewinnen. Die am 1. April 1921 gegründete Ostpreußenwerk-Aktiengesellschaft hat sich entschlossen, zunächst zwei Kraftwerke an der Alle bei Friedland und Gr.-Wohnsdorf auszubauen, die jährlich 30 Mill. kWh erzeugen können.

Das Werk Friedland wird als Spitzenwerk ausgeführt, d. h. die Alle wird oberhalb des Hauptwerkes bei Friedland so it aufgestaut, daß der Stausee einen Speicherrückhalt bildet. Unterhalb des Hauptwerkes ist ein Ausgleichbecken vorgesehen. Das Hauptwerk liegt rd. 2,5 km oberhalb der Straßenbrücke über die Alle bei Friedland. Die Alle macht hier eine weite Kehre, die durch einen Durchstich durch den umflossenen Höhenrücken abgeschnitten werden soll. Diese Baustelle wurde gewählt, weil man hier das alte Allebett durch einen Staudamm, der bis zu 10 m undurchlässigen Mergelschicht hinfertgeführt wird, am besten absperrn kann. Der Damm von 150 000 m³ Inhalt wird rd. 10 m lang, an der Sohle 80 m und im Flußbett bis zu 100 m breit, die Krone soll 16 m über dem alten Allspiegel liegen. Auf der Wasserseite wird der Damm mit Beton- und Zementquadern gepflastert. Er soll in 30 cm Schichten aufgeschüttet werden, die an mit Preßlufttrammen und Motorwalzen verdichtet.

Das Einzugsgebiet des entstehenden Stausees von etwa 4,2 km² Oberfläche und 100 Mill. m³ Gesamtvolumen beträgt 5435 km², die durchschnittliche Niederschlagsmenge 550 mm im Jahr. Die Alle hat 32 m³/s

mittlere, 10 m³/s niedrigste Wasserführung und 473 m³/s höchstes Hochwasser. Das Werk wird als Spitzenwerk für eine Wassermenge von rd. 120 m³/s ausgebaut, die nur an 8 Tagen im Jahr in der Alle vorhanden ist, aber vorübergehend auch zu andern Zeiten dem Stausee entnommen werden kann.

Im Krafthaus werden vier Francis-Turbinen mit liegender Welle eingebaut, von denen drei je 36 m³/s, die vierte 19 m³/s Schluckfähigkeit hat. Das Gefälle beträgt bei Mittelwasser 14,5 m und bei 120 m³/s Wasserverbrauch 12,5 m; das Werk leistet dabei also 15 000 PS. Die mit je einer der größeren Turbinen gekuppelten Drehstromerzeuger leisten je 4500 kVA bei 6300 V und 250 Uml./min. Der kleinere Stromerzeuger leistet 2200 kVA bei 375 Uml./min. Der Leistungsfaktor ist zu $\cos \varphi = 0,7$ anzunehmen. Die für 60 000 und 15 000 V Oberspannung gewickelten Transformatoren stehen in Zellen, die nach außen zu öffnen sind. Während des Ausbaues des Hauptwerkes dient ein vorläufiges Kraftwerk mit vier Turbinen von zusammen rd. 1900 PS Leistung zum Antrieb der beim Bau gebrauchten Maschinen, darüber hinaus aber bereits zur Überlandversorgung.

Das Ausgleichwerk bei Gr.-Wohnsdorf liegt etwa 0,5 km oberhalb der nördlich des Ortes über die Alle führenden Brücke. Neben einem festen Wehr von rd. 35 m Breite ist wegen der bis in diese Gegend reichenden Schifffahrt eine Kammerschleuse von etwa 45 m nutzbarer Länge, 7,5 m Breite und 2,5 m Drempeltiefe vorgesehen. Der höchste Stau reicht bis in das Unterwasser des Kraftwerkes Friedland. Aus dem Staubecken von 2,7 km² Fläche lassen sich zehn Stunden lang etwa 60 m³/s entnehmen. Dem entspricht eine Leistung von 2600 PS. Das Krafthaus soll vier Francis-Turbinen mit stehender Welle von je 15,1 m³/s Schluckfähigkeit und 1040 PS Leistung umfassen. Je zwei von ihnen treiben mittels Zahnräder eine Drehstromdynamo von 1850 kVA bei 6300 V und 375 Uml./min. Die beiden Werke sollen bis zum 1. Dezember 1923 fertiggestellt werden. (Mitteil. d. Ver. d. Elektrizitätswerke Oktober 1922) [M 409] : Sd.

Eine englische Wasserturbine.

Kennzeichnend für die verschiedenen Arten der Wasserturbinen ist die spezifische Drehzahl $n_s = \frac{n \sqrt{N_e}}{H^{5/4}}$. Die ein-

strahligen Freistrahlturbinen sind bei günstigen Wirkungsgraden für $n_s \leq 25$, die Francis-Turbinen für $n_s \geq 60$ ausführbar. Das dazwischenliegende Gebiet war bis vor kurzem nur durch mehrstrahlige Freistrahlturbinen erreichbar. Da jedoch die spezifische Drehzahl nur mit der Wurzel aus der Anzahl der Strahlen steigt und Freistrahlturbinen mit mehr als zwei Strahlen konstruktiver Schwierigkeiten wegen zu den Seltenheiten gehören, war man eifrig bestrebt, Ersatz dafür zu finden. Auf dem europäischen Festlande scheint neuerdings dafür die Banki-Turbine in Aufnahme zu kommen, während man in England und Amerika die längst verlassene Girardturbine den heutigen Bedürfnissen anzupassen sucht. (Vergl. VDI-Nachrichten vom 20. Dezember 1922 „Eine neue Wasserturbine“.)

Abb. 5 bis 8 zeigen eine englische Ausführung von Gilbert Gilkes & Co., Ltd., die aus einem durch eine Peltondüse beaufschlagten Girard-Laufrad besteht¹⁾. Der Strahl ist dabei um 20° gegen die Radebene geneigt. Die schraffierte Fläche in Abb. 8 deutet die Projektion des Strahles am Eintritt an. Die Regelvorrichtung, Abb. 9, ist ebenfalls dem Peltonrad entlehnt. Bei Erhöhung der Drehzahl schwenkt die Reglermuffe den Strahlenlenker in den Strahl hinein. Der Regler ist nur schematisch neben die Düse gezeichnet, in Wirklichkeit sitzt er auf der Turbinenwelle, wie aus Abb. 5 bis 6 ersichtlich ist. Gleichzeitig mit der Bewegung des Strahlenlenkers drückt die Feder *a* mittels des Gestänges *b*, *c* und *d* den Steuerstift *e* auf die Bohrung in der Nadelspindel. Dadurch wird das durch das Ventil *f* strömende Druckwasser auf der Rückseite des Kolbens *g* wirksam und schiebt diesen samt der Nadel soweit vor, bis der nunmehr verkleinerte Strahl wieder frei am Ablenker vorbeigeht. Das Nadelventil *h* dient zum Einstellen der Wasserzufuhr hinter dem





Abb. 5 und 6. Englische Girardturbine mit Peltondüse.




Abb. 7 und 8. Laufrad.

¹⁾ Nach Minutes of Proceedings of the Institution of Civil Engineers 1922 Bd. 213 S. 396.




Abb. 9. Regelvorrichtung.

Kolben *g*, *i* ist eine Ölbremse zum Dämpfen der Bewegungen des Steuerstiftes, *k* der Strahlanker, *l* der Strahl und *m* der Fliehkraftregler.

Die Bremsergebnisse dieser Turbine sind in Abb. 10 dargestellt; die Versuche konnten wegen unzureichender Wasserzuführung und Dynamoleistung nicht bis zum besten Wirkungsgrade durchgeführt werden. Immerhin kann man aus den Kurven schließen, daß bei $N_e = 150$ PS Nutzleistung und $n = 700$ Uml./min die Turbine etwa $Q = 0,188$ m³/s Wasser schluckt bei einem Wirkungsgrade von $\eta = 81,5$ vH. Die Gefäll-

höhe ergibt sich dabei zu $H = \frac{75 N_e}{1000 Q \eta} = 73,4$ m und die spezifische

Drehzahl zu $n_s \sim 40$. Eine ähnliche von Prof. A. H. Gibson, Manchester, untersuchte Turbine ergab $N_e = 107,5$ PS bei $H = 61$ m und $n = 640$ Uml./min mit einem Wirkungsgrad $\eta = 83,5$ vH. Die spezifische Drehzahl war demnach für diese Maschine $n_s \sim 39$. [1717] K. P.

Versuche mit neuen Gefällvermehrern.

Die rasch zunehmende Ausnutzung großer Flachlandflüsse mit kleinem Gefäll und stark wechselnder Wassermenge hat neuerdings auch in Amerika dazu geführt, daß allen Vorrichtungen zur Unschädlichmachung des Rückstaus bei Hochwasser erhöhte Beachtung geschenkt wird. Auch die Moody-Ejektorturbine¹⁾ verfolgt dieses Ziel.




Abb. 11. Modell des Jowa-Gefällvermehrers.

H Gefällhöhe zwischen Ober- und Unterwasserspiegel.
h Zusatzgefälle.
a Wassertiefe über Wehrkrone.
t Unterwassersohle.

Der Zweck des Gefällvermehrers besteht darin, überschüssiges Wasser zur Vergrößerung der Gefällhöhe nutzbar zu machen.

Der Iowa-Gefällvermehrter.

Die nachstehend erörterten Einrichtungen benutzen dazu die stehende Welle, insbesondere das Wellental, das sich am Fuße eines Überfallwehres ausbildet. Abb. 11 zeigt im Aufriß eine Versuchsanordnung des hydraulischen Laboratoriums der Universität Jowa für einen von der Jowa Railway and Light Co. vorgeschlagenen Gefällvermehrter. Je ein Maschinenhausabschnitt mit einer wagerechten Saugrohrmündung befindet sich zwischen zwei Überfallwehren der dargestellten Form. Die von Prof. F. A. Nagler erzielten Versuchsergebnisse²⁾ mit Wehren von je 0,68 m Breite sind in Abb. 12 und 13 dargestellt. Mit $Q = 0,595$ m³/s

¹⁾ Z. 1922 S. 852, s. a. die Ejektorturbine von I. M. Voith, Z. 1923 S. 136.

²⁾ Vergl. General Electric Review, Oktober 1922 S. 598.




Abb. 12. Gewinn an Nutzhöhe bei veränderlicher Unterwassertiefe.

Überfall-Wassermenge 0,595 m³/s.
Saugrohr-Wassermenge 0,071 m³/s.




Abb. 10. Bremsergebnisse.

höhe bzw. Höhe *a*, s. Abb. 11, mit der sich daraus ergebenden Änderung von *t*. Die gestrichelte Linie h_{th} ist theoretisch berechnet die voll ausgezogene Linie *h* zeigt die Versuchsergebnisse. Die Saugrohrwassermenge ist dabei gleichbleibend zu 0,07 m³/s gehalten. h_{th} erreicht erst bei $Q \sim 1,55$ m³/s einen Höchstwert; da jedoch schon bei viel kleinerem *Q* das Anwachsen von h_{th} nur noch gering ist, liegt der wirtschaftlich beste Punkt bei $Q \sim 0,6$ m³/s zu suchen sein. Zu beachten ist, daß (*t* - *h*) niemals kleiner als der Abstand des höchsten Punktes der Saugrohröffnung über der Unterwassersohle sein darf. Weitere Versuche ergaben, daß bei $Q = 0,6$ m³/s unbedenklich Q_s auf 0,2 m³/s erhöht werden kann, da die Änderung der Nutzhöhe weniger als 2 vH betrug.

Allgemein ist $Q' = Fv = F\sqrt{2gH}$ (*Q'* irgendeine Wassermenge, *F* der mit der Geschwindigkeit *v* der strömte Querschnitt, *H'* die der Geschwindigkeit *v* entsprechende Gefällhöhe). Vergrößert man demnach alle linearen Abmessungen des

Modelles im Maßstab $\frac{m}{1}$, so werden die Wassermengen um $m^2 \sqrt{m} = m^{5/2}$ fache größer.




Abb. 13. Gewinn an Nutzhöhe bei veränderlicher Höhe der Wehrkrone.




Abb. 15. Gefällgewinn bei Thurlow-Anordnung.

Der Thurlow-Gefällvermehrter.

Auf dem gleichen Prinzip wie der Jowa-Gefällvermehrter beruht die Einrichtung von O. G. Thurlow³⁾; bei diesem ist jedoch nur ein Wehr erforderlich, das über der Saugrohrmündung angeordnet ist. Abb. 14. Dadurch wird der Raumbedarf der Anlage um fast zwei Drittel geringer als bei der Benutzung von zwei Wehren. Die Versuchsergebnisse eines kleinen Modelles bei gleichbleibender Überfall-Wassermenge aber verschiedener Unterwassertiefe *t* sind in Abb. 15 wiedergegeben. Bemerkenswert ist der scharfe Knick in der Höhenkurve bei *A*; er tritt ein plötzlich Überfluten der Saugrohrmündung ein, s. Abb. 16. Die Lage dieses kritischen Punktes *A* hängt von der Formgebung des Wehrrückens und der Saugrohrmündung ab.

Die günstigen Ergebnisse mit zwei verschiedenen großen Modellen haben dazu geführt, daß die Alabama Power Co. gegenwärtig einen Thurlow-Gefällvermehrter in ihrer 20 000 kVA-Anlage am Mitchell im Coosa River zur Ausführung bringt. [1554] K.

³⁾ Mechanical Engineering, August 1922




Abb. 14. Gefällvermehrter von O. G. Thurlow.



Abb. 16. Strömungszustand bei Überfluten des Saugrohrs.

Die Wasserkräfte der Erde.

Zahlentafel 1 enthält eine Zusammenstellung der verfügbaren ausgebauten und im Ausbau begriffenen Wasserkräfte und Wasserkraftanlagen an der Hand der in verschiedenen Fachzeitschriften veröffentlichten Angaben, nach Höchst-, Mittel- und Mindestleistung unterschieden. Daraus ist der seit Kriegsschluß benötigte Ausbau deutlich zu ersehen.

Die Angaben über die höchste, mittlere und niedrigste Gesamtleistung der verfügbaren Wasserkräfte weisen große Unterschiede auf, hinsichtlich der in Betracht gezogenen Wassermenge und Größenausdehnung der ausbaufähigen Wasserkräfte keine einheitliche Auffassung besteht. Eine Berechnung des Anteils der bereits ausgebauten oder im Ausbau begriffenen Wasserkraftanlagen in Hunderten hat daher nur einen sehr bedingten Wert, je nachdem die ausbaufähige Turbinenleistung auf die höchste, mittlere oder kleinste Wassermenge im Jahre bezogen wird. Immerhin ist aus der Zusammenstellung zu ersehen, daß der auf die Jahresmittelleistung bezogene Anteil der ausgebauten Wasserkräfte oder der im Betriebe stehenden Anlagen in den meisten Ländern noch recht gering ist und im günstigsten Falle 3 bis 7 v. H. nicht überschreitet. Die Wasserkräfte Asiens und Afrikas sind zum 1 v. H. ausgenutzt. [M 410] L. Rosenbaum.

Ann. zu Zahlentafel 1: ¹⁾ 1921; ²⁾ 1922; ³⁾ 1920; ⁴⁾ die höheren Werte mit Sicherung; ⁵⁾ die niedrigeren Werte nur Alpenländer; ⁶⁾ Brit. Kolonien 3 bis 50 Mill. PS, Indien 25 Mill. PS; ⁷⁾ einschließlich asiatischem Besitz; ⁸⁾ nur Japan; ⁹⁾ nach Berechnungen von Budau und Kaplau; ¹⁰⁾ hiervon Asien 235, Afrika 160, Nordamerika 100, Südamerika 95, Europa 52, Australien und Ozeanien 9 Mill. PS.

Zahlentafel 1.

Wasserkräfte der wichtigsten Wasserkraftländer.

Land	Verfügbare Gesamtleistung Mill. PS			Ausgenutzte Leistung Mill. PS		
	Höchstwert	Mittelwert	Mindestwert	In Betrieb 1913	In Betrieb und Ausbau nach d. Kriege	
Vereinigte Staaten von Amerika . . .	128	52	28	6,5	10,81	13,5
Kanada	25	18	10	1,0	2,11	3,2
Norwegen	11 bis 13	7,5	5,6	0,5	1,35 ²⁾	1,5
Schweden	10 bis 12	6,2	4,5	0,6	1,25 ³⁾	1,6
Frankreich	9 bis 11	6 bis 7	4,7	0,6	1,51	2,1
Italien	8	5	3,8	0,7	1,2 ³⁾	1,5 ²⁾
Spanien	7	5,2	4,0	0,5	0,6 ³⁾	0,9
Deutschland	8 bis 12	6	1,5	0,7	1,01	1,5
Schweiz	6 bis 8 ⁴⁾	3,5 bis 4,5 ⁴⁾	1,5 bis 2,5 ⁴⁾	0,6	0,9 ³⁾	1,4
Österreich (altes) .	6 bis 8 ⁵⁾	4 bis 5 ⁵⁾	2 bis 3 ⁵⁾	—	0,5	—
Österreich (neues) .	5	3	1,75	—	0,35	0,5
Großbritannien (ohne Kolonien) .	rd. 16 ⁶⁾	—	0,6	—	0,21	—
Japan	6 bis 8	—	—	—	1,0 ²⁾	1,5
Rußland	207 ⁷⁾	6 ⁸⁾	2 ⁸⁾	—	1,0	—
Alle Weltteile . . .	1500 ⁹⁾	650 bis 700 ¹⁰⁾	450	23 bis 25	rd. 30	

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Kleinwasserkraftwerke und Elektrizitätsversorgung.

Immer zuversichtlicher und schneller bricht die Überzeugung sich Bahn, daß die Elektrotechnik vor einer weiteren, der dritten Stufe ihrer Entwicklung steht, daß sie, von der Lichtversorgung engbegrenzter Absatzgebiete zur Licht- und Kraftversorgung weiter ausgedehnt, sich nunmehr anschickt, auch einen guten Teil der Wärmeleistung in Haushalt und Gewerbe, in Industrie und Landwirtschaft zu übernehmen. Die volle Auswirkung dieser ihrer neuen Bedeutung wird ihr freilich nur dort möglich sein, wo sie sich in den Grenzen der Wasserkraftausnutzung stellen kann, und ganz besonders dort, wo es ihr gelingt, die sonst verloren gehenden Überschüßkräfte zur Vollwertung zu bringen und möglichst kein Kubikmeter Wasser ungenutzt über die Wehre laufen zu lassen.

Die beiden Hauptwege, die die Elektrotechnik zu diesem Ziele führen, sind einmal die Aufnahme der durch Wasserkräfte erzeugten elektrischen Arbeit in die Netze der allgemeinen Landes- oder Ortsversorgung und sodann ihre Aufspeicherung in der Form von Wärme.

Die technische Seite der sich hierbei bietenden Aufgaben ist in den letzten Jahren vielfach in der Literatur behandelt worden, und soweit die Großwasserkräfte Süddeutschlands und die großzügigen Stromversorgungspläne, z. B. des Bayernwerkes, des Murgwerkes und der Rheinhauptunternehmungen der Rhein-Main-Donau-Kanal-Gesellschaft in Betracht kommen, sind auch die wirtschaftlichen Fragen eingehend erörtert¹⁾.

Den mittleren und kleinen Wasserkraften Norddeutschlands aber ist in den Ingenieurzeitschriften bisher nur verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Einige der hierfür in Betracht kommenden Gesichtspunkte mögen daher im nachstehenden kurz erörtert werden.

Der Ausnutzung der für die Behebung der Hochwasserschäden anlegenden Talsperren zur Stromerzeugung hatte man auch in Norddeutschland schon frühzeitig sich zugewandt; die Urftalsperre in der Gegend der schlesischen Anlagen bei Mauer und Marklissa und später die Edersperre legen hiervon Zeugnis ab. Auch für die Ausnutzung der an den Kanalschleusen zu gewinnenden Gefälle zur Kraftzeugung waren schon in den neunziger Jahren von Prof. Intze erhebliche Pläne aufgestellt, z. B. für den, bisher leider immer noch nicht zur Ausführung gekommenen Masurischen Seenkanal. Der Heranführung der kleinen im Lande verbreiteten Wasserkräfte zur Stromversorgung trat man jedoch erst näher, nachdem weite Landestrecken mit elektrischen Leitungen durchzogen waren. Hier ist zuerst die Provinz Pommern planmäßig vorgegangen; sie hat durch Ausbau einer größeren Anzahl kleinerer Wasserkräfte ihre Stromerzeugung günstig beeinflussen verstanden; auch die Provinz Brandenburg ist diesem Beispiele gefolgt, während das Ostpreußenwerk wohl mit dem Ausbau einiger größerer Wasserkraftanlagen beschäftigt ist — bei Friedland und Wobendorf werden etwa 25 000 PS eingerichtet —, sich den zahlreich vorhandenen Kleinwasserkraftanlagen aber noch nicht gewidmet hat; und doch wäre gerade in diesem spärlich bevölkerten und vom Verkehr abgeschnittenen Landesteil eine möglichst weitgehende Ausnutzung aller natürlichen Kraftquellen besonders wichtig; denn schon zu den Zeiten, wo die Fernleitungen noch nicht das Land durchzogen, ist es im Hinblick auf die hohen Brennstoffpreise der bestehen-

den oder neu geplanten Kleinkraftwerke wertvoll, durch Wasserkräfte billig arbeitende Erzeugungs- und damit auch Verbrauchsmittelpunkte zu schaffen, um den späteren Überlandnetzen vorzuarbeiten und das Land „elektrizitätsreif“ zu machen.

Das einfachste und am besten durchgreifende Mittel zur Vollaussnutzung dieser kleinen Wasserkräfte ist ihr planmäßiger Erwerb durch das Überlandwerk, auch in den Gegenden, die zurzeit noch nicht von seinen Leitungen erreicht werden. Die Überlandwerke werden sich dabei sowohl die Wasserkraft-Gerechtsame noch nicht ausgebauter Gefälle sichern müssen, bei der heutigen Geldknappheit vor allem aber auch ihr Augenmerk auf die Vollaussnutzung bereits bestehender Mühlen oder sonstiger Gewerbebetriebe lenken. Da die bestehenden Anlagen aber meist veraltet sind und recht unwirtschaftlich arbeiten, wird es praktisch sein, wenn die Überlandwerke die Gesamtkraft erwerben, sie ganz für die Elektrizitätserzeugung um- und ausbauen und dem früheren Besitzer die für sein Gewerbe erforderliche Kraft in Form elektrischer Energie zur Verfügung stellen. Die elektrischen Anlagen müßten sie so einrichten, daß sie zunächst zur Versorgung der nahen Umgebung — Kleinstadt, Güter und Dörfer im Umkreise bis rd. 20 km — ausreichen, daß sie aber sofort und ohne Kosten in eine Anschlußanlage umgewandelt werden können, sobald die Fernleitungen die betreffende Gegend erreichen.

Für die Wertabschätzung liegen genügend praktische Erfahrungen vor, sodaß eine Einigung mit den Besitzern meist zu erreichen sein wird²⁾. Immerhin wird es auch vorkommen, daß sich der Eigentümer von seinem Besitze nicht trennen will. In solchen Fällen wird, wenn das Überlandwerk bereits seine Leitungen bis dorthin ausgedehnt hat oder aber zur Unterstützung an der betreffenden Stelle noch ein Wasserkraftwerk errichtet, der Abschluß von Gegenseitigkeitsverträgen wohl immer zum Ziele führen, da die Wasserkraftbesitzer nicht nur aus der Verwertung ihrer bisher unbenutzten gebliebenen Überschüßkräfte einen nennenswerten Gewinn ziehen können, sondern auch die Kraftlieferung durch das Überlandwerk zu Zeiten der Wasserknappheit ihnen sehr bedeutende Vorteile bringt.

Beide Teile müssen jedoch, im Interesse des Ganzen, d. h. der Verbilligung der allgemeinen Elektrizitätsversorgung, sich eine verständige Mäßigung bei ihren Forderungen auferlegen. Die Wasserkraftbesitzer, gerade der norddeutschen Tiefebene, haben zu bedenken, daß hier die Elektrizitätswerke ihre Hauptkraft stets mit Brennstoff erzeugen, und daß auch bei Mitwirkung mehrerer Kleinwasserkräfte die Brennstoffkosten für den Vollbetrieb ausgebaut werden müssen. Was die Elektrizitätswerke durch die Aufnahme der Wasserkräfte ersparen, sind tatsächlich nur die reinen Brennstoffkosten, und auch diese dürfen wegen der Anheizungs- und Betriebsbereitschaftsverluste der Wärmemaschinen nicht einmal mit ihrem durchschnittlichen Vollwerte für die erzeugte Kilowattstunde eingesetzt werden. Der Wasserkraftbesitzer wird sich daher meist mit Preisen begnügen müssen, die zwischen dem 0,8- und 0,9fachen der tatsächlichen Brennstoffkosten des Elektrizitätswerkes für eine erzeugte Kilowattstunde liegen.

Die Überlandwerke dürfen andererseits das ihnen meist zustehende Ausschließlichkeitsrecht der Stromversorgung nicht rücksichtslos auszunutzen versuchen, sondern müssen sich klar darüber sein, daß dieses auf Kosten der Allgemeinheit eingeräumte Recht ihnen auch Pflichten auferlegt. Zu diesen Pflichten gehört vor allem, daß sie die wirtschaftliche Ausnutzung aller in ihrem Versorgungsgebiete vorhandenen natürlichen Kraftquellen und Überschüßkräfte nicht behindern, auch wenn der

¹⁾ Vergl. u. a. den bei der Tagung des Polytechnischen Vereines in Bayern am 11. Juli 1921 gehaltenen Vortrag des Verfassers: „Aufspeicherung und Verwertung der Überschüßkräfte“, abgedruckt im Bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt, Oktober 1921 Nr. 41/42; sowie seine Abhandlungen: „Die Ausnutzung der Überschüßkräfte“ in „Elektrische Kraftbetriebe und Bahnen“ 1915 Heft 14 (Sonderdruck); „Die Wasserkräfte des Berg- und Hügellandes in Preußen und ihre Bedeutung für die Elektrizitätserzeugung“, Sonderabdruck aus ETZ 1915 Heft 27; „Das Bayernwerk“ in „Technik und Wirtschaft“ 1919 Heft 2 (Sonderdruck).


²⁾ Vergl. z. B. „Die Wertabschätzung von Wasserkraften“ von Dr. Ludin u. Waffenschmidt.

Hauptvorteil davon nicht ihnen selbst zufällt. Gerade heute, da den Elektrizitätswerken durch die Verordnung vom 1. Februar 1919 das Recht der Strompreiserhöhungen auch entgegen bestehenden alten Verträgen zusteht, hat z. B. eine Stadtverwaltung, die bisher ihren gesamten Elektrizitätsbedarf von einem Überlandwerke bezogen hat und vertraglich beziehen mußte, die aber über eine städtische Mühlenanlage verfügt, die sie mit Vorteil zur Stromerzeugung ausbauen kann, ein sehr begründetes Anrecht darauf, sich hierdurch die Stromversorgung zu verbilligen. Sie wird also von dem Überlandwerk die Aufhebung jener Bestimmung, daß der gesamte Strombedarf von ihm bezogen werden muß, verlangen und wird dies auch mit Hilfe der Verordnung vom 1. Februar 1919 durchsetzen können; denn diese Verordnung soll keineswegs

Leitungsstrecken sich mit Rücksicht auf die heutigen hohen Kosten doch in dieser Hinsicht eine weitgehende Beschränkung auferlegen müssen. Da ist es dann ein nicht zu unterschätzender Vorteil, in kleinen Elektrizitätswerken an wichtigen Verbrauchsmittelpunkten Reserveanlagen zu besitzen, die beim Versagen der Fernleitungen einspringen können; diese Kleinwerke stellen gewissermaßen eine Verlegung der Maschinenreserven des Großkraftwerkes in die Verbrauchsmittelpunkte dar.


Können die Kleinwasserkraftwerke aber auch nur wenige Stunden aufgespeichert werden, so ermöglicht ihre Verbindung mit der Stromleitung ferner eine wesentliche Verbilligung des Baues und des Betriebes der Fernleitungen des Großkraftwerkes. Die Kleinwasserkraftwerke

Schwedische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 48.

Die Preise für Kohle und Eisen ziehen weiter an (vergl. S. 354), am stärksten der Kohlenpreis, der von 36,19 Kr/ton im Durchschnitt des Monats Februar auf 41,28 Kr/ton Durchschnitt März stieg. Bemerkenswert ist ein geringes Nachgeben des Holzpreises.



2. Verhältniswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer am 24. April 11 440 M/kg Dollar am 24. April 30 250 M/\$
(vergl. S. 379) { Baumwolle . . . am 24. April 20 515 M/kg Aktienziffer . . : am 20. April 1 255 115

nur den Elektrizitätswerken die für ihr wirtschaftliches Bestehen erforderlichen Strompreise sichern, sie soll auch den Stromabnehmern dazu verhelfen, begründete Rechte, denen alte, unzeitmäßig gewordene Vertragsbestimmungen entgegenstehen, durchzusetzen.

Die Heranziehung der kleinen im Lande verteilten Wasserkraft zur Stromversorgung hilft aber nicht nur, wie bisher gezeigt, Brennstoffe ersparen und das Land „elektrizitätsreif“ machen, diese kleinen Wasserkraftwerke haben eine weitere, nicht unwichtige Aufgabe zu erfüllen, und zwar eine Aufgabe, die ihnen noch zukommt, wenn die betreffenden Gegenden bereits von den Überlandleitungen erreicht sind.

Bei ausgedehnten Überlandnetzen können Stromunterbrechungen niemals vollkommen vermieden werden, und wenn es meist auch gelungen ist, durch doppelte oder durch Ringleitungen diese Störungen auf ein erträgliches Maß zu beschränken, so wird man bei neu anzulegenden großen

können dann nämlich die Spitzenleistung der Hauptwerke übernehmen und die Hauptfernleitungen brauchen nur noch für die Durchschnittsleistung der Übertragung gebaut zu werden. Auch ihr Betrieb wird sich durch die Verringerung der Energieverluste nennenswert verbilligen.

Schließlich können die im Lande verteilten Kleinwasserkraftwerke auch noch zum Ausgleich der Phasenverschiebung recht gute Dienste leisten, ein Vorteil, dessen richtiger Einschätzung erst allmählich voll Verständnis entgegengebracht wird.

In Gegenden, die, wie z. B. Ostpreußen, erst jetzt der Elektrizitätsversorgung erschlossen werden und infolgedessen mit besonders hohen kaum erschwinglichen Anlagekosten zu rechnen haben, sollte den Kleinwasserkraftwerken und den zu ihrer vorteilhaften Verwertung führenden verwaltungstechnischen Maßnahmen volle Aufmerksamkeit zugewandt werden. [W 202] Dr. Bruno Thierbach, z. Zt. Lyck (Ostpr.).

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTLEITER: D. MEYER



NR. 19

SONNABEND, 12. MAI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
aschinen zur Gewinnung des Rohrzuckers. Von F. Mertz . . .	453	und Vorortbahnen — Die Dicke der Schmierschicht in Lagern	
as Lagermetall „Thermit“ . . .	455	— Nomographische Rechenverfahren	467
er heutige Stand des Formmaschinenbaues. Von U. Lohse		Wirtschaftliche Umschau: April — Deutschlands Wirtschaftslage	
(Schluß)	456	unter den Nachwirkungen des Weltkrieges	470
erechnung mehrstufiger Kompressoren. Von M. Seiliger . . .	460	Bücherschau: Technische Schwingungslehre. Von W. Hort — Ver-	
ie Wasserkräfte der Alz. Von E. Mattern	462	suche mit autogen und elektrisch geschweißten Kesselteilen.	
ie Wasserkräfte Schwedens	465	Von E. Höhn — The John Crerar Library. Von A. G. S. Joseph-	
raftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke	465	son — Jahrbücher des Deutschen Schiffbaus 1922. Von G. Leh-	
ilhelm Hartmann†	466	fels — Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft — Ein-	
undschau: Das Wasserkraftwerk Fully — Die elektrische Aus-		gänge	493
rüstung der neuen Triebwagen für die Berliner Stadt-, Ring-			

Maschinen zur Gewinnung des Rohrzuckers.

Von F. Mertz, Magdeburg.

Darstellung eines Walzwerkes von Fried. Krupp A.-G. Grusonwerk zum Auspressen von Zuckerrohr. Verwendung der Bagasse. Wärmewirtschaft der Anlage.

Das Zuckerrohr, das den Ausgangspunkt für die Erzeugung des Rohrzuckers bildet, ist ein Kind der Tropen und der subtropischen Länder. Seine Bedeutung erhellt am besten daraus, daß z. B. im Jahre 1912/13 die Gesamterzeugung der Welt an Rübenzucker 9 Mill. t betrug, während 9,2 Mill. t Rohrzucker hergestellt wurden. Der Grund dafür, daß die Art der Zuckergewinnung selbst in technischen Kreisen so wenig bekannt ist, ist darin zu suchen, daß in Europa jede Gelegenheit fehlt, eine Rohrzuckerfabrik aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Das Zuckerrohr wird in großen Mengen angebaut im südlichen Teil der Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Mexiko, auf Kuba und den mittelamerikanischen Inseln, in den Staaten Zentral-Amerikas, in Peru, Brasilien, Argentinien, ferner auf Hawaii und den Philippinen, in Niederländisch- und in Britisch-Indien. Die Gewinnung des Zuckers aus dem Zuckerrohr ist sehr alt; in Ägypten war der Rohrzucker schon vor 1000 Jahren allgemein Genußmittel, während die ersten Versuche, den Zucker aus der Rübe zu gewinnen, erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts gemacht worden sind.

Das Zuckerrohr ähnelt äußerlich dem Bambusrohr, es wird etwa 2 bis 5 cm dick und je nach der Art des Rohres und dem Ursprungsland 2 bis 3, ja sogar bis über 4 m lang. Der Zucker wird aus dem im Stengel des Rohrs vorhandenen Saft gewonnen; die Blätter werden dazu nicht benutzt, doch werden in manchen Ländern die Wurzeln mit verarbeitet. Im ersteren Falle wird das Rohr mit der Hand oder neuerdings auch mit Maschinen leicht über dem Erdboden geschnitten, die Blattkronen werden abgehauen und die Stengel dann in besonders dafür eingerichteten Feldbahn-, Eisenbahn- oder in Ochsenwagen nach der Fabrik gebracht. Die Wagen werden in großen neuzeitlichen Anlagen häufig durch Krane von besonderer Bauart oder durch Wagenkipper entleert.

Die Anlage, Abb. 1 bis 3, für die das nachstehend dargestellte Walzwerk bestimmt ist, hat einen Wagenkipper. Von diesem wird das Rohr auf einen kurzen Zwischenförderer entleert, der die ausgekippte Wagenladung auseinanderzieht und durch Veränderung der Fördergeschwindigkeit eine ganz gleichmäßige Beschickung der Walzwerkanlage ermöglicht. Der Zwischenförderer schafft das Rohr auf einen 40 m langen Förderer, der in die Walzwerkhalle führt. Dieser steigt in seinem letzten Teil an und hebt das Rohr genügend hoch, um das Walzwerk selbstständig beschicken zu können. Bevor das Rohr in das Walzwerk eintritt, wird es, auf dem Förderer liegend, von dem Rohrschneider bearbeitet. Dieser besteht aus einer sich sehr schnell drehenden Welle, die mit kräftigen, nach Art der Türkensäbel gekrümmten langen Messern besetzt ist; das Rohr wird hierdurch in kürzere Teile zerschnitten und gleichzeitig auch gleichmäßiger über die ganze Eintrittsbreite des Walzwerkes verteilt. Die Verwendung des Rohrschneiders ist nicht bei jeder Art Rohr erforderlich, man findet deshalb auch häufig Walzwerke ohne einen

solchen. Abb. 4 und 5 zeigen Teile des Walzwerkes beim Zusammenbau in den Werkstätten der herstellenden Firma Fried. Krupp A.-G. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

Das Rohr wird nun durch eine Schurre nach dem Vorbereiter des Walzwerkes geführt. Dieser besteht aus zwei Walzen aus hartem Stahl von 710 mm Dmr. und 1980 mm Länge. Die Walzen sind mit zickzackförmigen Zähnen versehen; die obere stützt sich nach oben mit ihren Zapfenlagern auf Preßwasserkolben, die zusammen einen Druck erzeugen, der bis 400 t gesteigert werden kann. Eine feste Begrenzung ist nach unten vorhanden, die es ermöglicht, die Anfangspaltweite zwischen den Walzen auf ein gewisses Maß festzulegen. In dem Vorbereiter wird das Rohr eingekerbt, gequetscht, teilweise grob zerkleinert und ihm hierbei schon ein namhafter Teil des Saftes entzogen.

Die Trümmer des Rohres rutschen durch natürliches Gefälle in das eigentliche Verbundwalzwerk, das aus vier einzelnen Walzwerken besteht. Zu jedem Walzwerk gehören drei Walzen von 860 mm Dmr. und 1980 mm Länge. Die obere Walze stützt sich mit ihren Zapfenlagern nach unten gegen eine feste Begrenzung und nach oben gegen zwei Druckwasserkolben; diese erzeugen einen Zusammenpressungsdruck, der bis 640 t betragen kann und für jedes Walzwerk verschieden eingestellt wird. Die unteren Walzen lassen sich durch geeignete Stellvorrichtungen auseinander- oder zusammenrücken, so daß ein Mindestmaß der Spaltweite zwischen Ober- und Unterwalze eingestellt werden kann. Die Walzen bestehen aus einer besonderen Art von hartem Gußeisen, das an der Oberfläche rau bleibt, um ein leichtes Einziehen des Rohres zu sichern. Die Außenflächen der Walzenmünder sind mit ringförmigen Rillen versehen, die das Rohr noch weiter aufschließen und das Abfließen des ausgepreßten Saftes fördern sollen.

Der Raum zwischen den unteren Walzen und der oberen Walze wird von der Bagassebrücke (Bagasse ist die Bezeichnung für das zerquetschte ausgepreßte Rohr) eingenommen, vergl. Abb. 6. Diese hat den Zweck, das Rohr von dem ersten Walzeingriff zum zweiten überzuleiten und unter Druck zu halten, um die Saftabgabe zu fördern. Der Bau der Brücke erfordert große Sorgfalt und besondere Erfahrungen seitens des Konstrukteurs. Ihre Form, Abmessungen und ihr Abstand von der oberen Walze sind für das gute Arbeiten des Walzwerkes von großer Bedeutung. Die vier Walzwerke sind gleichmäßig gebaut und liegen 4 m, 4 m und 9,5 m von einander entfernt. Diese Abstände werden durch Förderer überbrückt, die die Bagasse von einem Walzwerk zum andern bringen.

Das Abpressen des Saftes aus den Rohrrückständen ist nur bis auf einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt herab wirtschaftlich möglich. Damit nun in dieser restlichen Flüssigkeit nicht wertvoller Saft verloren geht, leitet man zu der Bagasse, nachdem sie aus dem Walzwerk ausgetreten ist, Wasser, das sich mit ihren Saffresten vermischt, sie verdünnt und mit ihnen abgepreßt wird.

Dieses Verfahren (Imbibition, auch Maceration genannt) hat verschiedene Spielarten und kann auch mehrmals wiederholt werden; so wird z. B. bei dem beschriebenen Verbundwalzwerk hinter dem ersten, zweiten und dritten Walzwerk verfahren, man gewinnt dadurch etwa 95 vH des ursprünglich im Rohr enthaltenen Zuckers. Die das letzte Walzwerk verlassende Bagasse enthält 46 bis 50 vH Flüssigkeit.

Der Vorbrecher und die ersten drei Walzwerke, Abb. 4, werden durch ein gemeinsames großes Rädervorgelege, Abb. 5, von einer Dampfmaschine angetrieben, deren Zylinder-Durchmesser mit Rücksicht auf Unregelmäßigkeiten in der Dampferzeugung und

Abb 1 bis 3. Zuckerrohr-Walzwerk, gebaut von Fried. Krupp A.-G. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.







Abb. 4 und 5. Teile des Zuckerrohr-Walzwerkes während des Zusammenbaues.



Schnitt a-b.

Zufuhr gewöhnlich sehr reichlich gewährt wird. Das letzte Walzwerk hat ein besonderes Vorgelege und eine besondere Dampfmaschine. Die Verbindung zwischen den Walzwerk- und Vorgelegewellen wird bei allen Walzwerken, ähnlich wie im Eisenwalzwerkbetrieb, durch Kupplungsspindeln und Muffen hergestellt. Die Zuckerrohrwalzen drehen sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten, die einen mittleren Wert von etwa 2,6 Uml./min ergeben. Wenn man bedenkt, daß, rd. gerechnet, 800 PS zur Wirkung gelangen, so kann man sich vorstellen, welche gewaltigen Drehmomente und Beanspruchungen allgemein in den Vorgelegen und Walzwerken bei dieser langsamen Umdrehung auftreten. Es leuchtet daher ein, daß nur sehr hochwertige Baustoffe auf die Dauer den Anstrengungen gewachsen sind, und daß an die Leistungsfähigkeit der Bearbeitungsanstalten hohe Ansprüche gestellt werden müssen. Die Baustoff-Frage spielt im Zuckerrohrwalzwerkbau überhaupt eine große Rolle, und es gehört langjährige Erfahrung dazu, die richtige Auswahl der für die einzelnen Teile erforderlichen Baustoffe zu treffen.

Die Bagasse wird nach dem Verlassen des letzten Walzwerkes durch einen Förderer auf einen Querförderer gehoben, der sie unmittelbar über die Kesselfeuerungen bringt. Zum Antrieb der verschiedenen Förderer und des Kippers dienen besondere kleine

Zwillingsdampfmaschinen mit Rädervorgelegen oder unmittelbar die Walzwerkwellen. Auf deren Enden sind dann Ketten-scheiben aufgesetzt, die mittels Gelenkketten und unter Einschaltung von Lamellenkupplungen arbeiten.

Der aus dem Rohr abgepreßte Saft wird in Becken, die vom Gründungsrahmen der Walzwerke gebildet werden, aufgefangen und durch die Safrinnen zum Saftreiner geführt, wo etwa mitgerissene Rohrstücke abgesiebt und auf eines der Walzwerke zurückgegeben werden. Das für die Belastung der Vorbrecher- und Walzwerkwalzen erforderliche Druckwasser wird Druckwassersammlern entnommen, von denen je einer für den Vorbrecher und jedes Walzwerk vorhanden ist. Eine einzige Dampfpreßpumpe erzeugt das für die Sammler erforderliche Druckwasser.

Der gewonnene Mischsaft wird in Klärbottiche gebracht und auf Zucker verarbeitet, wobei das Verfahren ähnlich, wenn auch nicht völlig gleich dem ist, wie es in der Rübenzuckerfabrik mit dem Diffusionsaft vorgenommen wird. Die Einrichtung ist im wesentlichen dieselbe. Die Melasse, die bei der Gewinnung des Rohrzuckers übrig bleibt, ist wegen ihrer aromatischen Stoffe wertvoll. Vergoren und destilliert ergibt sie den echten Rum und Arrak.

Die Wärmewirtschaft in der Rohrzuckerfabrik ist besonders wichtig. Die Bagasse enthält beinahe 50 vH Wasser. Mit dem Fasergehalt und den Resten des darin enthaltenen Zuckers stellt sie einen Wärmewert von etwa 2200 kcal dar. Sie wird unmittelbar nach den Feuerungen der Dampfkessel geführt. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es wünschenswert, den ganzen Wärmebedarf der Fabrik aus der Bagasse zu decken. Leider wird dieses Ziel in vielen Anlagen infolge unvollkommener Einrichtungen nicht erreicht. Es wird dann erforderlich, Kohlen oder Öl, die gewöhnlich auf dem Seewege weit hergeholt werden müssen, oder Holz als Zusatz zu verbrennen. Ferner ist es wünschenswert, jedoch häufig ebenfalls nicht erreicht, im Laufe der Kampagne einen gewissen Vorrat von Bagasse zu erübrigen, mit

dem die nächste Kampagne eingeleitet werden kann. Neuere Bestrebungen in der Kultur des Zuckerrohrs zielen darauf hin, den Fasergehalt des Rohres immer mehr zu vermindern, um so den Saft- und Zuckergehalt zu heben. Dadurch wird es noch mehr erschwert, allein mit der Bagasse als Heizstoff für den Betrieb der Fabrik auszukommen, denn ihre Menge wird geringer, die Menge der zu verkochenden Flüssigkeit aber größer. Die Anwendung nur hochentwickelter Verdampfeinrichtungen, Kesselfeuerungen und Kessel versteht sich deshalb von selbst. Dem wärmetechnisch gebildeten Ingenieur steht hier noch ein weites Feld der Betätigung offen, das in der Vergangenheit häufig sehr vernachlässigt worden ist.

Auffallend ist für den Nichtfachmann die reichliche Verwendung von Dampfmaschinen für die verschiedenen Antriebszwecke. Diese Erscheinung wird jedoch verständlich, wenn man bedenkt, daß die Dampfmaschinen mit Auspuff arbeiten und der Abdampf später als Heizdampf für die Kocher benutzt wird. Die gebundene Dampfwärme wird auf diese Weise voll ausgenutzt. Die Dampf-antriebe finden auch heute noch viele Liebhaber bei den Zucker-fachleuten. Häufig sind jedoch auch elektrische Einzelantriebe sowohl für die kleineren Hilfsmaschinen, wie auch oft für die Walzwerke selbst zu finden; jedes Walzwerk und der Vorbrecher werden dann von je einem Elektromotor angetrieben. [1450]




Abb. 6. Anordnung der Bagassebrücke zwischen den Walzen.

Das Lagermetall „Thermit“.

Als Grundstoff für den Aufbau einer Legierung zum Ausgießen von Lagern ist Blei insofern hervorragend geeignet, als es sich dem Zapfen vorzüglich anschmiegt und sich wenig erwärmt. Dagegen bereitet es Schwierigkeiten, mit den bisher für die Härtung gebräuchlichen Stoffen, nämlich Antimon, Zinn und Kupfer¹⁾, den erforderlichen Härtegrad hervorzubringen und außerdem zu verhindern, daß das Blei beim Schmelzen infolge seines hohen spezifischen Gewichtes zu Boden sinkt und sich von den übrigen Legierungsbestandteilen trennt. Diese Schwierigkeiten machen sich z. B. bei der bekannten Legierung mit 5 vH




Abb. 1. Alte Legierung. Abb. 2. Lagermetall „Thermit“.
Abb. 1 und 2. Schmelzvorgang bei Lagermetallen.

Zinn, 15 vH Antimon, Rest Blei stark geltend. Durch Kupferzusatz läßt sich zwar eine größere Härte erreichen und auch das Seigern einigermaßen verhindern; eine wirklich ausreichende Kupfermenge setzt aber die Gießtemperatur unverhältnismäßig herauf, vergl. Abb. 1. In der Zusammensetzung, wie es gewöhnlich verwendet wird, ist das Metall ziemlich weich und neigt sehr zum Festhaften am Zapfen, wobei sich die Oberfläche abschält, eine Erscheinung, die gewöhnlich als „Schmieren“ bezeichnet wird.

Es ist nun der Firma Th. Goldschmidt, Akt.-Ges., Essen, zusammen mit dem Unterzeichneten gelungen, eine Legierung herzustellen, die bei niedrigem Zinngehalt geringe Zusätze von Nickel und einigen weiteren Elementen enthält und bei hoher Härte die mäßige Gießtemperatur von 480° aufweist, Abb. 2. Wenn nicht in fahrlässiger Weise von der richtigen Temperatur allzusehr abgewichen wird — ein Fehler, der auch für hochzinnhaltiges Weißmetall verhängnisvoll ist —, so bleibt

¹⁾ Die neuerdings gewöhnlich als „gehärtete Bleilegierungen“ bezeichneten Lagermetalle beruhen auf völlig anderer Grundlage; als Härtungsmittel dienen hier Alkalimetalle, in erster Linie Kalzium und Barium.

die Legierung bei wiederholtem Umgießen praktisch unverändert. Abb. 3 und 4 zeigen, daß eine 14mal umgeschmolzene Legierung ein einwandfreies Gefüge mit gleichmäßig verteilten Härtekörpern hat, so daß das Metall bei sorgfältiger Behandlung fast beliebig wieder verwendet werden kann, was für die Wirtschaftlichkeit unter Umständen ausschlaggebend ist.

In bezug auf die Gleiteigenschaften kommt dieses mit dem Namen „Thermit“ bezeichnete Lagermetall einem hochzinnhaltigen, sorgfältig vergossenen Weißmetall gleich. Die nach dem Hanffstengelschen Versuchsverfahren²⁾ aufgenommene Kurve des Gleitwiderstandes verläuft bei beiden Legierungen ähnlich, die Laufzeit bis zum Auftreten der ersten Späne ist praktisch dieselbe, d. h. beide Legierungen halten




Abb. 3 und 4. Kleingefüge des Lagermetalles „Thermit“ im ursprünglichen Zustande (links) und nach 14maligem Umschmelzen (rechts).

mit einer bestimmten Ölmenge ungefähr gleich lange aus. Das häufig benutzte Weißmetall mit 42 vH Sn versagt nach wesentlich kürzerer Zeit, ebenso Legierungen mit 5 bis 10 vH Sn, die außerdem das diese Art von Legierungen kennzeichnende rasche Ansteigen des Gleitwiderstandes im Augenblick des Versagens zeigen. Diese Erhöhung des Widerstandes deutet auf ein Festhalten des Lagermetalles an der Welle hin, das zum Abschälen der obersten Schicht führt.

Die Härte des Lagermetalles „Thermit“ ist bei 20° mit 33 Brinell (bei 10 mm Kugel-Dmr. und 500 kg Belastung) ungefähr gleich derjenigen eines hochzinnhaltigen Weißmetalles und beträgt bei 120° noch 18 gegen etwa 13 beim Weißmetall.

Der verhältnismäßig niedrige Preis macht die Legierung auch für untergeordnete Zwecke geeignet, so daß es möglich ist, statt der in manchen Betrieben gebräuchlichen zahlreichen Lagermetallsorten ein einziges Metall durchgehend zu verwenden. Die Legierung hat sich rasch in die Praxis eingeführt. [1733] G. v. Hanffstengel.

²⁾ Vergl. „Maschinenbau“ vom 10. März 1923.

Der heutige Stand des Formmaschinenbaues.

Von U. Lohse, Hamburg.

(Schluß von Seite 277).

Werden die Abmessungen der zu behandelnden Formkästen größer, und legt man Wert auf eine möglichst stand-feste Preßvorrichtung, so muß man dazu übergehen, die Modellplatten ausfahrbar zu machen; natürlich kann bei zu großer Belastung der letzteren das Drehtischverfahren ebenso wenig wie die einseitig drehbar angeordnete Modellplatte wegen des einseitigen Druckes auf der Drehnabe mit Erfolg verwandt werden.

Formmaschine mit verschiebbarer Wendeplatte¹⁾, Abb. 18 u. 19. Diese ist besonders für hohe Modelle geeignet. Die auf Rollen mit Kugellagerung ausfahrbare Wendeplatte *a* wird mit dem Formkasten *b* in das Preßgerüst *c* einge-

Kurbel und Gleitkulisie zum Absenken der Form bewirkt, daß sich der Sand vom Modell beim Beginn sehr langsam und dann allmählich schneller löst, wodurch die bekannte, die Sandform leicht beschädigende Saugwirkung vermieden wird. Zum Heben und Senken des Abhebetisches *l* dienen die Handhebel *p* und die Kurbelwelle *q*. Die Schienen *f*, auf denen der Wendeplattenwagen läuft, sind in ihrer Höhenlage einstellbar, sodaß die Lage der Wendeplatte *a* der Höhe der Formkasten *b* angepaßt werden kann und so ein möglichst kurzer Preßhub und geringer Preßwasser-verbrauch erreicht wird. Die Gegendruckplatte (in der Abbildung nicht gezeichnet) besteht aus Holzklötzen, die den Abmessungen der Formkästen *b* entsprechend gestaltet sind und an die Querverbindungen *s* angeschraubt werden. Die Maschinen werden für Formkästen von 475 × 375 bis 900 × 600 mm gebaut.

Der Formvorgang ist nach den oben Gesagten ohne weiteres verständlich. Formmaschinen mit Abhebewagen²⁾, Abb. 20 und 21, sind solche Maschinen, bei denen sowohl der Modellunterteil als auch der Modellober-teil auf je einem besonderen Abhebewagen angebracht ist. Beim Pressen werden die Abhebewagen samt Modellplatten aufgesetzt mit Formsand gefüllte Kastenhälften unter die Preßvorrichtung gefahren und durch den Preßkolben gegen eine in wagerechter Lage festgehaltene Druckplatte gedrückt. Sie unterscheiden sich in solche mit fester Druckplatte und solche, bei denen diese Platte als Wendeplatte ausgebildet ist, wobei die Abhebewagen mit einer festen Modellplatte oder mit Wendeplatte ausgerüstet sein können.

Die durch Abb. 20 und 21 gekennzeichnete Bauart benutzt zwei Formwagen *a* für die Unter- und Oberkastenform mit festen Modellplatten *b*. Beide Wagen sind mit Stiftenabhebung versehen, bei der die Abhebestifte *c* an einem Kreuz *d* sitzen, das mit seiner Nabe an einen senkrechten Hohlzylinder *e* geführt ist und mittels des Kurbelmechanismus *f* durch Drehen an Handhebeln *g* gehoben und gesenkt werden kann. Die auf den Schienen *h* laufenden Formwagen *a* werden beim Hochgehen des Preßkolbens *i* nebst darauf stehendem Formkasten *k* und Sandfüllrahmen *l* gegen die doppelseitige Preßplatte *m* gedrückt, die durch Federriegel *n* in wagerechter Lage gehalten wird. Dabei schieben sich die Verlängerungen *o* der Führungen *p* des Preßkolbens *i* in darüber liegende Augen *q* des Formwagens *a* und zentrieren dadurch *a* und *i* während des Kolbenspiels gegeneinander. Sind die Modellhälften für Ober- und Unterkasten gleich, so daß ein Wagen zur Herstellung einer vollständigen Form genügt, so kann auf dieser Maschine gleichzeitig nach zwei verschiedenen Modellen und auch in verschiedenen Formkastengrößen geformt werden. Dann werden an die drehbare Gegendruckplatte *m* zwei verschiedene Drehplatten geschraubt, die abwechselnd nach unten gedreht werden.

Für Kastengrößen bis 500 × 700 mm² sind die Abhebevorrichtungen in die Formwagen eingebaut, bei größeren Kästen ordnet man zu beiden Seiten der Presse je einen Druckwasser-Abhebezylinder mit Kolben an, über die die Wagen *a* gefahren werden, so daß die Abhebekolben auf ein in diese Wagen eingebautes Abhebekreuz wirken können, wie es Abb. 21, 22 und 23 erkennen lassen.

Die Maschine ist mit feststehender Gegendruckplatte *m*, zwei Preßzylindern *s* und zwei Abhebewagen *a* mit fester Modellplatte *b* gebaut und für Formkästen von 850 × 2800 mm² eingerichtet.

Zum Abheben der gepreßten Formen von den Modellen nach oben dienen die beiden Abhebezylinder *t*, deren Kolben *u* auf die an den Abhebewagen *a* zylindrisch geführten Abhebekreuze *d* wirken, die Abhebestifte *c* nach oben schieben und dadurch die Form von der Modellplatte *b* trennen. Der linke Kasten ist in




Abb. 18 und 19. Druckwasser-Formmaschine mit verschiebbarer Wendeplatte.






Abb. 20 und 21. Formmaschine mit zwei Abhebewagen.



fahren, in dem der Formsand durch Hochgehen des im Preßzylinder *d* befindlichen Preßkolbens *e* verdichtet wird. Nachdem beim Heruntersinken des letzteren nach dem Pressen die Wendeplatte *a* wieder auf die Schienen *f* abgesenkt ist, wird sie in die rechts gezeichnete Stellung vorgezogen und gewendet, worauf die Form mittels des Hebels *g* und der Gleitkulisie *h* durch Vermittlung des Formwagens *i* ausgezogen wird. Bei Beendigung der Modellaushebung setzen sich die Tragräder von *i* auf die Schienen *k* auf, sodaß die fertige Form zum Absetzen aus dem Bereich der Wendevorrichtung herausgefahren werden kann. Die Absenkplatte *l* ist durch Zylinderführungen *m* gut geführt und durch eine Kette mit Gegengewicht *n* ausgeglichen. Die Anwendung der

¹⁾ Ausführung: A. Gutmann, A.-G. für Maschinenbau, Ottensen-Hamburg.

²⁾ Ausführung: Staatl. Hüttenamt, Wasseraffingen.

erhöhter Stellung gezeichnet, während der rechte die Grundstellung einnimmt.

Um die Zeit zum Sandfüllen zu verkürzen, wird ein fahrbarer Sandbehälter *w* benutzt. Durch Betätigen der Schieber *x* können aus diesem die Formkästen beider Abhebewagen an beiden Seiten des Preßhauptes *m* mit Formsand gefüllt werden. Die dargestellte Maschine wird zur Herstellung der Formen von Koksofenbüchsen benutzt. Der Formvorgang ist bei beiden Maschinen gleich. Formkasten und Sandfüllrahmen werden auf die Modellplatte des Abhebewagens gesetzt und bis zum oberen Innenrand mit Sand gefüllt. Dann schiebt der Formner den Abhebewagen unter die Formpresse und öffnet den Steuerschieber *z*, worauf der Preßkolben den Abhebewagen samt dem Formkasten gegen die Gegendruckplatte drückt. Hierauf wird das Preßwasser gelassen, und der Abhebewagen geht auf die Schienen *h* nieder. Dann wird die gepreßte Form unter der Presse hervorgezogen und mittels der Stiftenabhebung vom Modell nach oben abgehoben.





Abb 22 und 23.
Sonderformmaschine zur Herstellung von Koksofenbüchsen



Die Ausrüstung der Abhebewagen mit Wendepetten bei der Maschine größerer Abmessung zeigen Abb. 24 und 25. Solche Maschinen werden für Formkästen von 1200 bis 1500 mm Dmr. gebaut und zum Formen von Schwungrädern, Messerscheiben und emenscheiben mit geringer Kranbreite mit Vorteil benutzt. In beiden Abhebewagen *a* sind die Modellträger *b* drehbar einhängt. Die Träger werden mittels Schneckentriebes *c* durch einen an den Handrädern *d* gewendet. Auch hier ist die Gegendruckplatte *e* als Wendepette ausgebildet, damit die Möglichkeit besteht, auf der Maschine gleichzeitig Gegenstände nach beiden verschiedenen Modellhälften zu formen, für welche die unter- und oberteile gleich sind. Durch Riegel *f* wird die gleiche Lage von *e* gesichert, ein Riegelpaar *g* dient gleichen Zwecken bei den Wendepetten *b*. Der hochgehende Preßkolben *h* nimmt den ganzen Formwagen mit, wobei *h* und *b* durch die Verlängerungen *i* der Führungsstangen gegeneinander zentriert werden, die in entsprechende Löcher des Modellträgers *b* einragen. Auf den Tischen *k* der Abhebekolben liegen Formrahmen *l* zur Aufnahme der fertigen Formen beim Absenken in den Modellplatten. Auch die Abhebetische *k* sind durch stützende Stangen *m* trotz der langen Kolben *n* außen noch einmal geführt. Die Abhebezylinder *o* sind mit angegossenen

Modell abgesenkt werden kann. Die fertigen Formhälften werden dann durch einen fahrbaren Kran von der Maschine entfernt und zusammengesetzt.

b) Formmaschinen mit beweglichem Preßzylinder.

Die Formmaschinen mit beweglichem Preßzylinder sind dadurch gekennzeichnet, daß der Preßzylinder in einem beweglichen Preßhaupt untergebracht ist und mit diesem bei kleineren Maschinen zurückgelegt, bei größeren ausgefahren werden kann. Bei dieser Bauart bleibt daher der mit Sand gefüllte Formkasten während des Pressens auf dem Arbeitstisch liegen, und die Preßkolbenplatte wirkt von oben auf den Sandrücken des Kastens ein. Da der Kolben hier nur die Sandverdichtung zu besorgen hat, nicht aber zu diesem Zweck wie bei den bisher besprochenen Maschinen Arbeitstisch nebst Modellplatte und Form zu heben und gegen den Preßholm zu drücken braucht, ergeben sich kleinere und kürzere Preßkolben; zum Hochziehen nach dem Preßhub sind allerdings dann besondere Einrichtungen nötig, die bei kleineren Kolben aus Schraubenfedern, bei größeren aus besonderem Rückzug-Wasserdruckkolben bestehen. Bei Undichtwerden der Kolbenabdichtung oder Wasserzuleitung besteht die Gefahr, daß Wasser in die Form gelangt. Man beugt ihr dadurch vor, daß man die






Abb. 24 und 25.
Sonderformmaschine mit Wendepetten.



Kopfplatte des Druckkolbens mit einem entsprechend hohen Rand versieht. Zu Schwierigkeiten kann auch die Zuführung des Druckwassers zur beweglichen Presse führen, da sie gleichfalls beweglich sein muß. Es kommen für eine solche Schläuche oder Gelenkrohre in Frage. Bei guter Wartung dürften jedoch die Übelstände, die sich aus undichten Schläuchen oder Gelenkverbindungen ergeben, vermeidbar sein.

Für große Formen ist der bewegliche Preßzylinder nicht zu empfehlen, weil seine Abmessungen dann zu groß werden und die Unterbringung im Preßholm schwierig ist. Es bleibt zwar die Möglichkeit, zwei Preßkolben anzuordnen und sie an eine gemeinsame Preßplatte anzuschließen, aber es besteht dann die Ge-



fahr, daß die Kolben nicht gleichmäßig vorgehen und infolgedessen die Sandpressung ungleichmäßig wird; außerdem ist die Wasserzuführung zu teilen, was weitere Undichtigkeitsquellen schafft. In jedem Falle wird das auszuführende Gewicht sehr groß.

Es ist selbstverständlich, daß jede der beschriebenen Abhebevorrichtungen auch bei dieser Art der Pressung von oben angewendet werden kann. Auch hinsichtlich der Art der verwendeten Modellplatten besteht keine Beschränkung, so daß einseitige Modellplatten und auch Wendeplatten benützt werden können.

Preßformmaschine mit Handabhebung¹⁾, Abb. 26 und 27. Sie dient zur Herstellung von Formen für Kleinguß-Massenwaren. Der unten im kastenartigen Untergestell um die Welle *a* drehbar gelagerte Preßholm mit Preßzylinder *b* ist an den beiden Schwensäulen *c* entsprechend der Formkastenhöhe einstellbar befestigt. Der Preßkolben *d* hängt mit einer Zugstange *e* an der Rückzugfeder *f*. Anschläge begrenzen die Schwenkbewegung der Holmsäulen *c*, die durch Rolle *i* mit einem (nicht dargestellten) Gegengewicht ausgeglichen ist. Ein Gegengewicht sichert das Verharren der Stangen *c* in senkrechter Stellung. Vom Steuerventil *u* aus wird durch ein Schlauchstück das Druckwasser der an einer Schwensäule befestigten Rohrleitung zugeführt.

Die Abhebevorrichtung besteht aus einer Kurbel *p* mit Gleitkulisse *q*. Durch Drehen der Welle *r* mittels des Hebels *s* wird der Abhebetisch *t*, auf welchem die (nicht gezeichneten) Abhebestifte befestigt sind, gesenkt bzw. gehoben, wobei er durch vier Zylinderführungen *u* eine gute Führung erhält. Die Maschine wird für Formkästen von 430×350 und 550×375 mm² gebaut.

Das Wasser kann auch zugeführt werden, indem man die eine Schwensäule und ein Ende der Welle *a* durchbohrt und auf letztere eine Gelenkverbindung setzt, die durch ein festes Rohr mit dem Steuerventil *m* verbunden wird.

Formvorgang: Nachdem bei zurückgelegtem Preßholm der auf die Modellplatte *v*

gestellte Formkasten *w* nebst Rahmen *x* mit Sand gefüllt wird, wird die Holzplatte *y* aufgelegt und der Preßzylinder *b* in die gezeichnete Stellung gebracht. Durch Druckwassergeben wird darauf der Sand verdichtet. Dann wird der Preßholm wieder ausgeschwenkt und durch Umlegen des Hebels *s* nach dem Abhebestiftverfahren die Form von der Modellplatte *v* abgehoben.

Preßformmaschine mit Druckwasser-Abhebung²⁾, Abb. 28 und 29. Bei diesen Maschinen, die für mittlere Formkastengrößen von etwa 600×800 bis 800×1200 mm² in Frage kommen, läßt sich das Preßhaupt *a* mit dem Preßzylinder *b* auf 4 in Kugellagern laufenden Rollen größeren Durchmessers leicht auf Schienen *c* ein- und ausfahren, so daß der Formkasten beim Sandfüllen und Abheben freiliegt. Das Preß- und Abwasser wird nach und von dem Preßzylinder *b* durch eine bewegliche Rohrleitung *e* geführt, die an das auf dem Zylinder befestigte Ventil *o* mit Steuerhebel *p* angeschlossen ist. Der Preßkolben in seiner Höhenlage verstellbar, um toten Hub beim Pressen möglichst zu vermeiden. Er ist als Stufenkolben ausgebildet, um einen besonderen Rückzugkolben zu umgehen. Die Preßplatte *d* sitzt an einer kräftigen Schraubspindel, die im Muttergewinde des Preßkolbens steckt, und kann durch Drehen an den Handgriffen *g* gehoben und gesenkt werden, um sie der Formkastenhöhe genau anzupassen. Die Preßbohle *h* ist an *f* befestigt. Die Bahn des Preßwagens ist durch die Schienen *c* angenähert Winkelstücke *i* begrenzt. Beim Pressen legen sich die Köpfe der Preßholmstangen *l* gegen kräftige Vorsprünge *m* des Fortschritts *n*. Die Modellplatte *q* ist durch roststabile Ballen (nicht gezeichnet), die in dem Formtisch *n* verschiebbar gelagert sind, gestützt. Dadurch ist es möglich, die Abhebestifte für jede innerhalb der Tischgröße der Maschine liegende Formkastengröße einzustellen, außerdem kann man auf der Abhebeplatte *s* Kerndrucker anbringen, durch die senkrechte Kerne mittelbar mit ausgehoben werden können. In dem Unterteil des Maschinengestells *v* ist der Abhebezylinder *w* eingebaut, dessen Steuerungsventil *x* durch den Hebel *y* betätigt wird. Die Führungsstangen *z* dienen zur Führung und Hubbegrenzung des Abhebekolbens. Diese Maschinen können, wenn es die Art der Modelle verlangt, auch nach dem Durchzugverfahren arbeiten. Es muß dann zwischen der Modellplatte und dem Formkasten eine Abstreifplatte eingeschaltet werden, die dann mit darauf stehender gepreßter Halbform mittels der Abhebestifte nach oben bewegt wird.

Preßformmaschine mit Wendeplattenabhebung²⁾ für hohe steilwandige Modelle. Anordnung und Aufbau der Preßvorrichtung sind genau dieselben wie bei der vorher beschriebenen Maschine. Die Wendeplatte wird von zwei Säulen getragen und ist durch Handschrauben in wagerechter Lage feststellbar. Durch Drehen an einem Handhebel können die Tragsäulen, die unten verzahnt sind, mittels der auf einer gemeinsamen Welle sitzenden Zahnräder gehoben und gesenkt werden. Durch ein Gegengewicht sind die zu bewegendes Gewichte ausgeglichen. Solche Maschinen sind für Kästen von 400×500 bis 500×700 mm² gebaut worden.

² Ausführung: Badische Maschinenfabrik, Durlach.




Abb. 28 und 29.
Preßformmaschine mit
Druckwasser-Abhebung.

¹⁾ Ausführung: A. Gutmann, A.-G. für Maschinenbau
Ottensen-Hamburg.

Rüttelformmaschinen.

Über diese Art der Kraftformmaschinen ist bereits früher in der Zeitschrift¹⁾ eingehend berichtet worden. Damals lagen den in Deutschland gebauten Rüttlern noch keine Erfahrungen vor, da die deutschen Gießereien nach den Nachrichten, die Amerika kamen, sich gegen ihre Einführung ablehnend verhielten. Der Grund der Ablehnung ist in zwei Umständen zu suchen, nämlich der Übertragung der Rüttelstöße auf die Umgebung der Maschine, die Erschütterungen und Schwingungen des Gießereibodens zur Folge hat, und die lästige Fortpflanzung des Schallgeräusches.

Es ist das Verdienst der Maschinenfabrik Thyssen & Co. in Mülheim-Ruhr, und der Badischen Maschinenfabrik in Karlsruhe, den Bau der Rüttelformmaschinen in Deutschland eingeführt zu haben, wobei es ihnen gelungen ist, die erwähnten Nachteile zu beseitigen.

Rüttelformmaschinen werden zweckmäßig in den Fällen verwendet, wo bei kleineren und mittleren Modellen Sandhaken, Stützteile oder Schoren des Formkastens oder hohe Rippen, Rippen und dergl. am Modell das Preßverfahren erschweren, während gerade bei den Modellen dieser Art das Handstampfen eine schwierige, große Übung und Aufmerksamkeit verlangende Arbeit darstellt. Zu dem Arbeitsgebiete der Rüttler gehören ferner Formen, bei denen die Höhe der Modelle oder ihre großen Abmessungen die Verwendung des Preßverfahrens ausschließen.

Die Rüttelformmaschine ist danach nicht etwa berufen, die bisherigen Preßmaschinen ganz zu ersetzen. Sie bietet nur eine willkommene Ergänzung dazu. Die Wirkungsweise des Rüttlers bei der Verdichtung des Sandes im Formkasten wurde a. a. O. bereits eingehend besprochen, es sei daher hier auf die frühere Behandlung verwiesen.

Als Antriebsmittel wird für die Rüttler meist Druckluft von 4 bis 7 kg/cm² verwendet, jedoch ist bis zu einem Hubvermögen von 1000 kg Nutzlast auch Elektromotor- oder Transmissionsantrieb möglich.

Rüttelformmaschinen mit Stoß- und Schlagdämpfung werden mit Hubgewichten von 100 bis 2000 kg und Rütteltischgrößen von 400 bis 1200 × 1200 mm² verwendet. Bei einem Betriebsdruck von 6 bis 7 kg/cm² beträgt der annähernde Druckluftbedarf zum Rütteln einer Kastenhälfte dabei je nach der Größe des Hubvermögens 0,1 bis 0,6 m³. Bei größeren Hubgewichten muß bedingt der Stoß in der Maschine selbst aufgefangen werden, damit die mit dem Stoß verbundenen starken Erschütterungen nicht auf die Gründung auf die Umgebung übertragen werden. Solche sogenannten stoßfreien Rüttler sind für ein Hubvermögen von 100 bis 25 000 kg und Kastenabmessungen von 600 × 700 × 500 bis 3500 × 4500 × 800 mm³ gebaut worden, wobei der annähernde Luftbedarf zum Rütteln einer Kastenhälfte bei 6 bis 7 kg/cm² Arbeitsdruck je nach Größe der Maschine zwischen 0,2 und 1 m³ schwankt.

Rüttler ohne Stoßfang.

Bei diesen kann entweder der Zylinder fest und der Kolben beweglich angeordnet werden, wie es meist der Fall ist, oder umgekehrt der Kolben fest und der Zylinder beweglich.




Abb. 30. Rüttler, Bauart Lohse.

und Schlitze in der Zylinderwand für den Auslaß der Luft dienen. Ist dabei allerdings schwierig, eine gewisse Kompression am Auslaß des Rüttelhubes ganz zu vermeiden, wodurch natürlich eine, wenn auch unerhebliche, Beeinträchtigung der Stoßwirkung tritt.

Einen mit solcher Steuerung versehenen Rüttler, der nach Angabe des Verfassers gebaut wurde, zeigt Abb. 30²⁾. Der im Zylinder a steckende Rüttelkolben b ist oben als Tisch für die Aufnahme der Modellplatte und der Formkastenhälfte ausgebildet und hat unten einen in seinen Boden eingeschraubten gehärteten

Stahlbolzen c sowie einen Kolbenring d zur Abdichtung gegen die Zylinderwand. Im Boden des Zylinders a befindet sich das Einlaßventil e mit gehärtetem Kopf f, das durch eine gegen die Haube g anliegende Schraubenfeder h zuge drückt wird. Die Luft tritt durch Schlitze i im Zylinder a aus. Die Führungstange s verhindert ein Drehen des Kolbens.

Arbeitsweise: Die Luft tritt mit 7 kg/cm² Druck durch das Rohr k in die Haube g. In seiner tiefsten Stellung öffnet der Kolben b mittels des auf den Ventilkopf f drückenden Bolzens c das Einlaßventil e, und die Preßluft dringt in das Zylinderinnere, wodurch alsbald der Kolben b gehoben wird. Infolge des Druckes der Feder h schließt sich das Ventil e, sobald die Berührung zwischen f und e aufhört. Der Kolben steigt weiter infolge der Ausdehnung der nunmehr im Zylinder a befindlichen Luftmenge so lange, bis die untere Kante des Kolbenringes d die Schlitze i öffnet und die Luft entweichen kann. Als bald fällt der Kolben herunter, und es tritt beim Berühren der Stoßflächen l und m der Rüttelstoß ein. Gleichzeitig wird das Einlaßventil wieder für den nächsten Hub geöffnet.

Diese Art der Steuerung ist für größere Hubgewichte, die größere Zylinderdurchmesser und größere Luftmengen brauchen, nicht gut anwendbar,

weil die Abmessungen des Einlaßventiles dann zu groß werden: auch ist eine Änderung der Hubhöhe bei einer solchen Anordnung nicht ganz einfach zu erreichen. Eine solche ist aber auch bei kleineren Rüttlern weniger erforderlich als bei großen, man wählt dabei dann doch lieber eine vom Rütteltisch aus betätigte Schiebersteuerung, wie sie in Abb. 31 zu erkennen ist, oder eine Schlitzkolbensteuerung. Bei dieser schematisch dargestellten Maschine³⁾ wird der Stoß bei a durch den äußeren Teil b des Gestelles mittels einer Stoß und Schall dämpfenden Unterlage c auf eine Balkenstange d übertragen. Im Inneren befindet sich der Mittelzylinder e mit dem Rüttelkolben f, der oben den Tisch g zur Aufnahme der Modellplatte und der Formhälfte trägt. An g ist die Steuerstange h angeschraubt, welche die Tischbewegung auf den im Schieberkasten i befindlichen Steuerschieber überträgt. Die Wirkungsweise des letzteren ist ähnlich wie bei Dampfmaschinen. Seitliche Führungsstangen k verhindern ein Drehen des Kolbens.




Abb. 31. Rüttler mit Stoß- und Schlagdämpfung.

Zwei Rüttelformmaschinen für Transmissions- oder Elektromotorbetrieb zeigt Abb. 32. Der Rüttelkolben wird nur durch




Abb. 32. Rüttelformmaschinen für Transmissions- oder Elektromotor-Antrieb.

Hubtaumen bewegt, die von einer wagerechten Welle aus betätigt werden. Die Drehung dieser letzteren wird entweder durch einen Elektromotor unmittelbar oder mittelbar, wie in der Abbildung durch Riemenantrieb von der Transmission aus, bewirkt. Das Bild zeigt zugleich die Verbindung der Rüttler mit Abhebevorrichtungen durch Druckwasser. Bei der linken Maschine wird ein Abheberahmen benutzt, der unter die Unterkante des Formkastens greift. Er ist auf zwei seitlich neben dem Rüttler angebrachten Wasserdruckkolben befestigt, die miteinander durch ein Hebelgestänge verbunden sind, um ein gleichmäßiges Hochgehen

¹⁾ Vergl. Z. 1912, S. 212.

²⁾ Erbauer: Gebr. Pfeiffer, Maschinenbauanstalt, Kaiserslautern.

³⁾ Ausführung: Badische Maschinenfabrik Durlach.

zu gewährleisten. Das Bild läßt die fertig gerüttelte und abgehobene Mantelform und das auf dem Rütteltisch befestigte Mantelmodell erkennen. In ähnlicher Weise ist die rechte Maschine mit Wendeplatte und Druckwasser-Abhebekolben als Träger ausgerüstet. Das oben rechts befindliche Handrad mit Schneckentrieb dient zum Drehen der Wendeplatte. Man erkennt die fertig gerüttelte Kernform auf dem Rütteltisch und die auf der Wendeplatte befestigte Kernform.

2. Rüttler mit Stoßfang.

Der Grundsatz dieser Maschinenart wird durch die schematische Skizze, Abb. 33, erläutert. Der Rüttelkolben *b* mit dem Tisch *a* bewegt sich hier in einem besonderen Amboß *c*, der bei *i* den Stoß auffängt und auf Schraubenfedern *d* im Zylinder *e* schwebend gehalten wird. Bei *f* und *g* sind Schiebersteuerungen vorgesehen, die ähnlich wie bei der vorigen Anordnung durch Gestänge vom Rütteltisch *a* aus betätigt werden. Die Kanäle *h* führen die Luft in und aus dem Kolbenraum, statt getrennter Ein- und Auslaßsteuerung kann auch ein einziges Steuerorgan angeordnet werden. Durch den Amboß *c* wird der Rüttelstoß in der Maschine selbst vernichtet und die Gründung fast ganz von Stößen befreit. Das Bestreben muß dabei sein, die Masse des Ambosses möglichst groß gegenüber der Masse von Kolben, Modellplatte und Form zu machen. Je mehr das gelingt, um so besser ist die Vernichtung der Stoßwirkung in der Maschine selbst. Eine vollständige Vernichtung der Stoßenergie würde nach




Abb. 33.
Schema eines Rüttlers mit Stoßfang.




Abb. 34. Schema eines stoßfreien Rüttlers.




Abb. 35 und 36. Rüttelformmaschine mit Wende- und Abhebevorrichtung.

den Gesetzen der Dynamik nur bei unendlich großem Amboß möglich sein.

Um eine möglichst große Amboßmasse ohne allzugroße Zylinderdurchmesser zu erreichen, hat man in Abb. 34¹⁾ die Tragfedern nach außen in besondere Kästen des Gestelles *d* gelegt. Sobald durch die Steuerung, die vom Rütteltisch *a* aus bewegt wird (nicht gezeichnet), Druckluft unter den Rüttelkolben *b* geleitet wird, hebt sich dieser mit dem Tisch *a*, wobei sich gleichzeitig der auf den Federn ruhende Amboß *c* etwas senkt, bis die höchste Hubstellung erreicht ist. Hierauf gibt der Steuerschieber den Auslaß frei, während der Einlaß abgeschlossen ist, so daß

über den Rüttler *a* gefahren, um dort die Form zu rütteln. Nach dem Verdichten des Sandes wird die Form über die zugehörige Druckwasser-Wende- und Abhebevorrichtung *b* gefahren und dort gewendet, daß sie nunmehr unter der Wendeplatte hängt. Alsdann wird sie über die entsprechende Druckwasser-Absenkvorrichtung *c* gebracht. Sobald die eine Wendeplatte vom Rüttler fortgefahren ist, schiebt man die andere über den Rüttler und stellt die zweite Formhälfte in derselben Weise unter Benutzung der beiden anderen Wende- und Absenkvorrichtungen her. Die fertigen Formhälften werden mit einem Kran von den Abhebetischen abgehoben und dann zusammengesetzt. [1681]

¹⁾ Ausführung: Badische Maschinenfabrik, Durlach.

²⁾ Ausführung: Badische Maschinenfabrik, Durlach.

Berechnung mehrstufiger Kompressoren.

Von M. Seiliger, Helsingfors.

Graphisches Verfahren zur Vorbereitung der mehrstufigen Kompressoren ohne Anwendung der Entropietafel. Die Einführung logarithmischer Koordinaten ermöglicht, die Zustandsänderung durch Geraden darzustellen.

Unter den Verfahren zur graphischen Berechnung der Zustandsgrößen von Gasen bei verschiedenen Zustandsänderungen gilt als einfachstes dasjenige, bei welchem sich die technisch wichtigsten Zustandsänderungen geradlinig darstellen lassen. Dieser Bedingung entspricht am besten das logarithmische Koordinatensystem, worin man fast alle Zustandsänderungen (Isochore, Isobare, Isotherme, Polytrope und Adiabate, letztere für ideale Gase) durch Geraden wiedergeben kann. Der Vorzug dieses Verfahrens besteht noch darin, daß es keiner Tafel bedarf.

In einer früheren Arbeit¹⁾ habe ich gezeigt, wie man ohne Anwendung der Entropietafeln die Änderung aller Zustandsgrößen bei den Arbeitsverfahren in Verbrennungsmaschinen und Turbinen berechnen kann. Es soll hier die Anwendung dieses Verfahrens auf die Berechnung der Luftkompressoren erweitert werden.

¹⁾ Graphische Thermodynamik und Berechnen der Verbrennungsmaschinen und Turbinen, Berlin 1922, Julius Springer.

Für einen Kompressor ohne schädlichen Raum und ohne Arbeitsverluste ist die Arbeit beim Verdichten von 1 kg Gas nach der Zustandskurve 1-2, Abb. 1, vom Druck p_1 und der Temperatur T_1 (Punkt 1) auf den Druck p_2 (Punkt 2) — kur $K, A, 1-2$ — im entsprechenden Maßstab durch die schraffierte Fläche 1-2-3-4 gegeben. Ist z der scheinbare Schnittpunkt der verlängerten Zustandskurve mit der Abszissenachse, dann ist bekanntlich die Fläche $m-n-z-0$ die Wärmehöhe J im Punkt der Zustandskurve 1-2 oder

$$J_n = I_n - U_n - A L_n \quad (1)$$

worin I_n der Wärmeinhalte bei gleichbleibendem Druck,

U_n die innere Energie und

$A L_n$ der Arbeitsinhalt

im Punkt n der Zustandskurve 1-2 ist.

Die Kompressorarbeit $K, A, 1-2$ (1-2-3-4) ist daher der Unterschied zwischen der Wärmehöhe am Ende (3-2- $z-0$) und am Anfang (4-1- $z-0$) der Verdichtung:

$$KA_{1-2} = J_2 - J_1 \dots (2).$$

Verläuft die Zustandsänderung adiabatisch ($AL + U = \text{Konst.}$),

$$KA_{ad.} = I_2 - I_1 \dots (2 \text{ ad.}),$$

Verläuft sie polytropisch ($p v^n = p_1 v_1^n$ oder $T v^{n-1} = T_1 v_1^{n-1}$)

$$KA_{pol.} = \frac{n}{n-1} AR (T_2 - T_1) \dots (2 \text{ pol.})$$

hieraus für die isothermische Verdichtung ($n=1$ und $T=T_1$) durch Ableitung der Unbestimmtheit $\frac{0}{0}$:

$$KA_{isoth.} = ART \ln \frac{p_2}{p_1} \dots (2 \text{ isoth.}).$$

Letzten drei Formeln ergeben auf 1 Mol., d. h. m kg Gas (für Luft ist $m=29$) umgerechnet, nachstehende einfache Formeln:

$$m KA_{ad.} = m I_2 - m I_1 \dots (3)$$

$$m KA_{pol.} = \frac{2n}{n-1} (T_2 - T_1) \dots (4)$$

$$m KA_{isot.} = 4,6 T \log_{10} \frac{p_2}{p_1} \dots (5).$$

Für Luft ist ferner

$$mI = \frac{20}{3} T + 0,001 \frac{T^2}{2} \dots (6).$$

Wir wollen nun einen mehrstufigen Kompressor, z. B. für die Verdichtung von Luft mit Zwischenkühlern auf 200 at, berechnen, unter der Annahme, daß 1. die Temperatur in jeder Stufe nicht über $+150^\circ \text{C}$ (rd. 430°abs.) steigt und im Zwischenkühler die Luft wieder auf rd. $+25^\circ \text{C}$ (300°abs.) abgekühlt wird, 2. die Verdichtung möglichst nach der Adiabate verläuft und 3. die Kompressorarbeiten den Stufen ungefähr gleich sind.

Im Bereich der Gültigkeit von Gl. (6), oder falls schlechteren polytropische Verdichtung angenommen ist, wird die Forderung 3 erfüllt, sobald in jeder Stufe dieselbe Endtemperatur erreicht wird.

Die Adiabate $T v^{k-1} e^{\frac{c_p}{R} T} = \text{Konst.}$ kann man zur Vereinfachung der Konstruktion für die Berechnung der Endpunkte zwischen 300° und 410°abs. durch eine Polytrope $T v^{n-1} = \text{Konst.}$ ersetzen, worin

$$n = \frac{k (\ln T_2 - \ln T_1) + \zeta (T_2 - T_1)}{(\ln T_2 - \ln T_1) + \zeta (T_2 - T_1)} = 1,39$$

angenommen $k=1,42$ und $\zeta=225 \cdot 10^{-6}$.

Den Gang der graphischen Berechnung des Kompressors zeigt Abb. 2. Der Anfangszustand der ersten Stufe ist im $\log T - \log p$ -Koordinaten durch den Punkt O bestimmt ($0,95 \text{ at}$ und 300°abs.). Wir legen von O die Richtung $O-A_1$ der Polytrope mit dem Exponenten $n=1,39$. (Die Richtung der

sind, die zwischen Anfangs- und Enddruck der fünften Stufe liegen, so muß der Kompressor fünf Stufen haben.

Um ferner die Verdichtungsarbeit gleichmäßig zu verteilen, teilen wir die Strecke $O-V$ von $0,95$ bis 210 at (rd. 10 at Druckverlust angenommen) in fünf ungefähr gleiche Teile und finden so für die einzelnen Stufen die Anfangs- und die theoretischen

Endpunkte a_1, a_2, a_3, a_4 und a_5 der Verdichtung. Diese verschieben wir auf den entsprechenden Polytropen, um rd. 10 vH Druckerhöhung zur Deckung der Druckverluste beim Übergang von einer Stufe durch den Kühler zur nächsten Stufe zu erzielen. Wir erhalten so die Linienzüge

$$O-A_1-I-A_2-II-A_3-III-A_4-IV-A_5$$

$$O-B_1-I-B_2-II-B_3-III-B_4-IV-B_5,$$

und

welche die Änderung von Druck- bzw. Volumen (Abszissen) und Temperatur (Ordinaten) wiedergeben. Punkt B_1 erhalten wir mit $A_1 B_1 = A_1(I)$.

Die auf dem Diagramm entnommenen Hauptwerte des Kompressors sind:

Anfang der Verdichtung	1.	2.	3.	4.	5. Stufe
Druck	0,95	2,8	8,2	24,5	72,5 at abs.
Temperatur	300	300	300	300	300°abs.
Volumen	0,92	0,312	0,105	0,035	$0,012 \text{ m}^3/\text{kg}$
Ende der Verdichtung					
Druck	3,15	9,1	26,5	80	210 at abs.
Temperatur	420	420	420	420	410°abs.
Druckverhältnis . .	3,3	3,3	3,25	3	2,9
Wärmewert der adiabatischen Verdichtungsarbeit	29,1	29,1	29,1	29,1	$26,7 \text{ kcal/kg}$

Die Verdichtungsarbeit ist nach Gl. 3) und 6) berechnet und durch 29 dividiert.

Nach Angaben von Noell¹⁾ sowie von Holborn und Jakob²⁾ erhält man durch Interpolation als mittleren Wert der spez. Wärme bei gleichbleibendem Druck für die vierte Stufe $c_p = 0,254$ und für die fünfte Stufe bzw. $c_p = 0,273$, so daß der Wärmewert der Verdichtungsarbeit $30,5$ und 30 kcal beträgt. Diese Werte sind aber nur unter der Annahme richtig, daß die Endtemperaturen der Adiabaten dieselben wie oben angegeben bleiben. In Wirklichkeit ist das aber nicht der Fall, da bekanntlich im höheren Druckgebiet die Luft nicht mehr dem Gasgesetze




Abb. 2. Zustandsänderungsgang in einem fünfstufigen Luftkompressor.

polytrope n entspricht in $\log T - \log p$ -Koordinaten einer Geraden, die mit der $\log p$ -Achse den Winkel α , $\arctang \alpha = \frac{n-1}{n}$ bildet.)

Um die Anzahl der Stufen zu bestimmen, nehmen wir die Endtemperatur mit 420°abs. an; dann entspricht Punkt A_1 dem Endpunkt der Verdichtung in der ersten Stufe und Punkt I dem Anfangspunkt in der Verdichtung in der zweiten Stufe. Es folgen wir die Konstruktion weiter [Strecke $(I)-(II) = (II)-(III) = (III)-(IV) = (IV)-(V) = O-(I)$], dann sind I, II, III, IV die Anfangspunkte der zweiten, dritten, vierten und fünften Stufe, deren Enddruck bis auf rd. 375 at eigt. Da als Enddruck der Verdichtung 200 at angenommen

$p v = R T$ folgt: ihr wirkliches Volumen ist vielmehr größer als das nach der Gleichung berechnete, und ihre Adiabate verläuft flacher als im Niederdruckgebiet. Die Werte $30,5$ und 30 kcal/kg werden daher entsprechend kleiner, und die graphisch berechnete Arbeit des Kompressors ($143,1 \text{ kcal/kg}$) unterscheidet sich von der theoretischen um kaum 1 bis 2 vH , was praktisch ohne Bedeutung ist.

Die in der Tafel zusammengestellten Werte stimmen auch ausgezeichnet mit den nach dem Entropiediagramm berechneten³⁾ überein. [1644]

¹⁾ Forschungsarbeiten Heft 184.

²⁾ Forschungsarbeiten Heft 187/188.

³⁾ Ostertag, Z. 1922 S. 649.

Die Wasserkräfte der Alz.¹⁾

Von E. Mattern in Potsdam.

Mitteilungen über den bisherigen Ausbau der Alz für elektrochemische Zwecke. Beschreibung der hydraulischen Einrichtungen der Alzwerke, wobei allgemeine Darlegungen über die Anlage der Kraftwasserkanäle in Bayern eingeflochten werden. Das Maschinenhaus und seine Ausrüstung.

Den stärksten Kraftausbau der südbayerischen Flüsse hat bisher die Alz erfahren, die in den Inn einmündet. Hier hat sich eine reiche elektrochemische Industrie niedergelassen. Die Alz ist der Abfluß des größten bayerischen Sees, wodurch das Geschiebe zurückgehalten und der Abfluß gleichmäßiger gestaltet wird.

Die Pläne zum Ausbau der Alz reichen eine Reihe von Jahren zurück. Ihre Verwirklichung wurde lange Zeit gehemmt durch die Absicht der österreichischen Regierung, die Tiroler Ache, den Hauptzufluß des Chiemsees, vor ihrem Eintritt in Bayern nach dem Inn abzuleiten, wodurch die Wasserkräfte der Alz wesentlich verringert worden wären. Diese Gefahr darf als beseitigt gelten. Nach den gegenwärtigen Festsetzungen ist die obere Strecke vom Chiemsee bis Altenmarkt mit 31,5 m Gefällhöhe, Abb. 1, für den Ausbau durch den Staat vorbehalten. Die nächste Strecke von Altenmarkt bis Tacherting wird durch die Bayerischen Stickstoffwerke in München ausgenutzt. Die Kraft dient in der Hauptsache zur Herstellung von Kalkstickstoff für landwirtschaftliche Zwecke, zum Teil werden die umliegenden Ortschaften mit Strom versorgt. Die Genehmigung ist vom Staat auf 70 Jahre erteilt. Die Eigentums- und sonstigen Rechte am Werk gehen danach kostenlos an den Staat über, die Maschinen und die übrigen Teile des elektrischen Werks gegen eine Ablösungssumme. Für beide Werke zusammen wird eine jährliche Nutzungsgebühr von 11 000 M. erhoben; sie haben außerdem zur Unterhaltung der Alz jährliche Beiträge zu zahlen.

Die Alz wird hier in zwei Staustufen ausgenutzt: Trostberg und Tacherting (Bauzeit 1909 bis 1911). In Trostberg beträgt das Nutzgefälle 5 m und die Kraftleistung 2500 PS, bei Tacherting 18 m und 10 800 PS. Einzelheiten über diese Werke sind in den Denkschriften des bayerischen Staatsministeriums des Innern für die Jahre 1908/09 und 1910/11 enthalten, ferner in „Österreichische Wasserkraft“ 1913 S. 353.

Für die Ausnutzung der Alzstrecke unterhalb Tacherting wurden mehrere Pläne verfolgt, die teils eine Nutzbarmachung im eigenen Tal der Alz, teils eine Überleitung dieses Flusses nach der Salzach im Auge hatten. Dieser letztere von der Badischen Anilin- und Sodafabrik Ludwigshafen angeregte Gedanke, der eine Ableitung der Alz unterhalb Tacherting und ein Kraftwerk an der Salzach oberhalb Burghausen vorsah, ist aufgegeben worden, und es ist eine dritte Stufe der Alz, umfassend die Strecke Tacherting-Margarethenberg, ebenfalls von den Stickstoffwerken ausgebaut und im Jahre 1920 fertiggestellt worden. Sie nutzt bei 37 m Gefälle 22 200 PS aus.

Die Alzwerke

Die vierte Staustufe Hirten-Holzfeld ist seit November 1922 im ersten Ausbau fertig und soll in ihren Grundzügen dargestellt werden. Die Unterlagen dazu verdanke ich den freundlichst überlassenen Plänen und Angaben der Direktion der Alzwerke G. m. b. H. in München (Direktor H. Dieß).

Die genaueren Lagen- und Höhenverhältnisse sind aus Abb. 2 und 3 ersichtlich. Die Wasserrfassung schließt sich unmittelbar an den Unterkanal der Staustufe Tacherting-

Margarethenberg an. Die Einrichtungen für die Wassereinleitung in den Betriebskanal sind so getroffen, daß das Betriebswasser aus dem Alzfluß oder unmittelbar aus der Unterkanal der Stickstoffwerke entnommen werden kann. Dieses letztere Wasser wird durch einen Düker dem Betriebskanal der Alzwerke zugeführt, Abb. 4 und 5, doch kann auch das Abwasser aus dem Margarethenwerk der Alz zugeleitet werden. Diese verschiedenen Möglichkeiten in Verbindung mit der Vorsorge für die Kiesabführung und Schlammablagung machen die Wasserrfassung zu einer umfangreichen und nicht ganz einfachen Bauanlage.

Die Wasserrzuführung

Bevor auf Einzelheiten eingegangen wird, seien einige allgemeine Bemerkungen über die bayerischen Kraftwasser-

kanäle vorausgeschickt, da diese Bauausführungen von allgemeiner Bedeutung sind.

Linienführung. Die Gewinnung von Kraftgefälle und die Zuführung des Betriebswassers zum Kraftwerk ist bei den neuen bayerischen Kraftanlagen im allgemeinen nicht in das Flußbett selbst, sondern in Hangkanäle verlegt worden. Die Kultur der Täler hat hohe Anstauungen ohne Umleitungen nicht gestattet, auch dem Einbau seitlicher Kanäle steht oft die Enge der Flußtäler entgegen. Wo die Höhe der begleitenden Berge es ermöglicht hat, laufen die Betriebskanäle mit dem Flusse gleich oder in geringer Entfernung davon (Werke am Inn und an der Alz). Mehrfach wird das Betriebswasser aus einem Flußgebiet in ein benachbartes übergeleitet. Wo die Gelände-verhältnisse es gebieten, hat man den Weg quer durch das Gelände nicht gescheut, wie bei dem Kanal der Mittleren Isar. In breiten Tälern sind die Betriebskanäle in deren Gelände hineingelegt, wie bei dem Ausbau der Isar oberhalb München. Das machte zur Notwendigkeit, bei den Isarwerken und den städtischen Werken München-Süd sich auf mäßige Stauhöhen — bis etwa 10 m — zu beschränken, um nicht wertvolles




Abb. 1. Der Chiemsee und das Alzgebiet.

Gelände zu überstauen oder in Gefahr der Verwässerung zu bringen. Das Gesamtgefälle mußte demnach in eine Reihe hintereinander liegender Staustufen geteilt werden, die einen dezentralisierten Betrieb, den Einbau mehrerer Wehre usw. mit sich brachten. So ist z. B. das Gefälle der Isarstrecke von Höllriegelskreuth bis München bei rd. 18 km Länge auf sechs Kraftwerke verteilt. Bei dem neueren Ausbau strebt man eine stärkere Zusammenfassung der Flußgefälle an und scheut selbst nicht die Herstellung langer und kostspieliger Kanäle. Das bringt vor allem auch den Vorteil, daß der Einbau nur eines Wehres nötig und das Übel der Verschotterung verhältnismäßig gering wird. (Mittlere Isar, Lech unterhalb Augsburg.)

Die Kanäle sind, soweit sie nicht im Feld liegen, meist in Kies und Schotter gebettet. Das bedingt naturgemäß die Gefahr von Wasserverlusten durch Versickerung und von Abrutschen bei Hangkanälen, wenn der Untergrund durchweicht ist, und Vorsorge dagegen muß getroffen werden. (Hangkanal bei Krünn für die Umleitung der Isar zum Walchensee.)

Querschnitt der Kanäle. Wie bei den Schiffahrtskanälen sucht man auch bei den Triebwasserkanälen immer noch nach der günstigsten Querschnittform. Dort ging man von dem trapezförmigen Schlauch der älteren Ausführungen zu dem muldenförmigen über, nicht nur aus dem Grunde, weil

¹⁾ Vergl. die Aufsätze des Verfassers über bayerische Großwasserkraftanlagen Z. 1922; sie sind, ebenso wie der vorliegende, im Winter 1921/22 niedergeschrieben, konnten aber wegen Einschränkung des Umfangs der Zeitschrift nicht früher veröffentlicht werden.




Abb. 2 u. 3. Gefällstufte Hirten-Holzfeld (Alzwerke). Lageplan.




Abb. 3. Längsschnitt. Längen: 1:100000, Höhen: 1:400.

man aus den Erfahrungen an den Kanalbetten im Betrieb, an den Auslaufungen und Ablagerungen beobachtet haben wollte, daß die Muldenform sich naturgemäßer ergibt, sondern weil diese Form sich auch in günstigster Weise durch Trocken-

bagger mit geringsten Nacharbeiten von Hand herstellen ließ. Neuerdings erheben sich aber wieder Stimmen für die Trapezform bei Schiffahrtskanälen. Ein ähnlicher Entwicklungsgang spielt sich ab bei der Bildung der Triebkanäle. Die ältesten Kanäle dieser Art hatten die Trapezform. Durch entsprechende Abpflasterungen suchte man ihren Bestand dauernd zu erhalten.

Während in der Schifffahrt die Erfahrungen des Schleppdampferbetriebes mit seinen unvermeidlichen Angriffen auf das Kanalbett auf die Muldenform hinwiesen, ist es im Kraftbetrieb vor allem die Wirtschaftlichkeit, die dahin lenkte. Am günstigsten ist für das Abführungsvermögen ein Querschnitt, bei dem der benetzte Umfang einen geringsten Wert hat. Das ist der Halbkreis. Eine solche Form ist praktisch aber nicht durchführbar und würde sich im Betriebe nicht erhalten. Man sucht deswegen nach Formen, die unter Festhalten an dem Grundsätzlichen den praktischen Bedingungen des Baues und Betriebes Rechnung zu tragen bemüht sind. Dabei nähert man sich der Dreieckform mit ausgerundeter oder mit schmaler wagerechter Sohle. Bei letzterer Art kommt man wieder zur Trapezform, allerdings mit dem Unterschied, daß die Tiefe wesentlich größer ist als früher.

Nach dieser Art sind die neueren bayerischen Kraftwasserkanaäle vielfach entworfen und ausgeführt. Bei dem Kanal der Meitinger Werke hat man die alte Trapezform angenähert beibehalten. Die tiefen Kanäle hängen im übrigen von der Geländebeschaffenheit ab und werden nur anwendbar sein, wo tiefe Einschnitte möglich sind und die Gefahr der Absenkung




Abb. 4. Auslaufseite des Slauwehrrückers, Bauzustand Frühjahr 1921.



Abb. 5. Linksseitiger Dükerschlauch betriebsbereit, Absperrschübe gehoben. Frühjahr 1921




Abb. 6 und 7. Querschnitte im Oberwasserkanal.




Abb. 8. Querschnitt im Unterwasserkanal.

des Grundwassers im Gelände während der Bauausführung nicht besteht oder von geringerer Bedeutung ist.

Der wirtschaftlich günstigste Querschnitt ergibt sich aus der Überlegung, daß bei gleicher Wassermenge der Kanalquerschnitt von der Fließgeschwindigkeit abhängig ist. Die Geschwindigkeit beeinflusst ihrerseits die nutzbare Gefällhöhe und der Kanalquerschnitt die Baukosten. Je enger der Kanal, desto größere Gefällverluste entstehen, je weiter, desto größere Anlagekosten. Im allgemeinen hat man in Bayern ein Sohlengefälle von etwa 1:10 000 als zweckmäßig erachtet. Man muß die Werteinbuße durch die Gefällverluste gegen die Verminderung der Einnahmen infolge Verzinsung und Tilgung der Mehrkosten des weiteren Querschnittes abwägen. Der günstigste Querschnitt ist der, bei dem die gesamten Verluste am kleinsten werden.¹⁾ Dieser Umstand hat darauf hingewiesen, Vorsorge zu treffen, daß die Reibung an den Kanalwandungen soviel wie möglich verringert wird. Das kann geschehen durch Auskleidung der Böschungen mit

¹⁾ Weiteres s. Mallern, Ausnutzung der Wasserkräfte, 3. Auflage 1921 S. 234.



Abb. 9. Auskleidung des Oberwasserkanales mit einer 15 cm starken Betonschale.



Abb. 10. Oberwasserkanal mit Betonschale, betriebsbereit.

glatten plattenartigen Betonierungen. Diese Ausführung ist gegenwärtig in Bayern sehr üblich, nachdem ältere Anlagen, wie München-Süd I (Unterkanal), damit vorangegangen waren. Dort, wo die Kanäle auf hohen Aufträgen und in durchlässigem Gelände am Hange liegen, sollen die Betonierungen zugleich auch abdichten. Bei dem Meitinger Kanal hat man jedoch die alte Abdichtung durch eine Lehmage gewählt, die durch eine Kiesüberdeckung geschützt wird.

Es ist die Frage, ob sich der Zustand der glatten Wandungen auf die Dauer halten wird. Die Erfahrung lehrt, daß sich die Fugen im Beton zersetzen, verbreitern und mit Gestrüpp bewachsen, wodurch naturgemäß die Reibung sehr vermehrt wird. So entsteht die Gefahr, daß die Verminderung des Gefällverlustes, die die Kosten der Betonierung decken soll, aufgehoben wird, die Reibung wie in Erdkanälen wirkt, die geldliche Belastung des Werkes aber bestehen bleibt. Wenn aber bei den hohen Dämmen oder an den Hängen die verhältnismäßig dünnen Betonwandungen infolge Senkungen oder aus anderen Ursachen reißen und brechen und das Kanalwasser in das kalkig-kiesige Erdreich der bayerischen Gebirgsfächer dringt, den Boden aufweicht und Gleitflächen bildet, so entsteht die Gefahr des Rutschens und der Wasserverluste. Es wird lehrreich sein, die Erfahrungen dieser Bauweise abzuwarten.

Der Betriebskanal der Alzwerke von der Wasserfassung bei Hirten bis zum Maschinenhaus bei Holzfeld ist 16 km lang. Er zieht sich zunächst im Talgelände der Alz bis Burghausen teils im Auftrag, teils im Anschnitt der Berghänge hin, wobei die Höhe über Gelände bis zu 10 m beträgt. Die Bahn bei Burghausen wird mittels Dükers gekreuzt, wobei oberhalb des Dükers eine Entlastung durch einen 50 m langen Überfall und einen Saugüberfall für 30 bis 35 m³/s Leistung nach dem Halsbach vorgesehen ist. Unmittelbar hinter dem Düker tritt die Wasserführung in den Berg ein. Es folgen vier Stollen mit zusammen 1,5 km Länge, daran schließt sich die Überleitung vom Flußgebiet der Alz nach dem der Salzach bis zum Krafthaus bei Holzfeld unterhalb Burghausen.

Die Höhenverhältnisse des Kanals sind aus dem Längsschnitt Abb. 3 ersichtlich. Wasserspiegel und Kanalsohle haben ein verschiedenes Gefälle. Das Sohlengefälle schwankt in den verschiedenen Strecken zwischen 0,18 und 0,8 vT. Das Spiegelgefälle ergibt sich aus den eingeschriebenen Höhenzahlen des normalen Wasserspiegels. Der Querschnitt des Kanals ist im Ober- und Unterwasser trapezförmig, dort bei normalem Wasserstand 4,5 m tief und mit 14,75 m Spiegelbreite, hier 2,0 m tief bei 32,0 m Wasserspiegelbreite angelegt, Abb. 6 bis 8, Böschungsverhältnisse, Sohlenbreite und sonstige Ausmaße sind aus den Abbildungen zu entnehmen.

Der Oberkanal ist mit einer 20 cm dicken Betonschale ausgekleidet, die bis Geländehöhe reicht und stellenweise mit

Treppen versehen ist. Gegen einfallendes Wild ist allerdings keine Vorsorge getroffen. Der Beton der Schale ist an Ort und Stelle in Feldern von etwa 3 m derart eingebaut, daß zunächst jedes erste, dritte, fünfte Feld usw. betoniert und die Lücken später ausgefüllt wurden, Abb. 9. Die Sohle wurde nachträglich eingespannt. Der Beton ist gebügelt. Ein Bild des fertigen Kanals gibt Abb. 10. Der Kanal ist im Alztal in Kies gebettet, und die Dämme der Aufträge, die bis zu 10 m Höhe erreichen, sind mit gleichem feinem Kies geschüttet. Die Betonschale erfüllt also nicht nur den Zweck, die Reibung zu vermindern, sondern muß auch für Dichtigkeit sorgen. Im nördlichen Teil, z. B. zwischen Stollen 2 und 3, ist der Kanal als Eisenbetongerinne hergestellt.



Abb. 11. Stollenquerschnitt.

Die Stollen haben einen Querschnitt nach Abb. 11 erhalten, sind ausbetoniert und geglättet, der Gewölbeschluss ist durch Klinkermauerung hergestellt. Abb. 12 zeigt die Innenansicht des Stollens 3. Der Unterkanal, Abb. 8, ist 1,4 km lang, an den Böschungen betoniert, in der Sohle unbewehrt. Das Sohlengefälle beträgt 0,35 ‰.

Das Wasserschloß ist mit den üblichen Einrichtungen versehen: fünf Einläufen zu den Turbinen, Feinrechen, Rechenpumpe, Überfall (50 m lang), Entleerungsschützen usw., sowie einer selbsttätigen Stauklappe, die 30 bis 35 m³/s leistet. Die Entleerungsschützen führen 60 bis 70 m³/s ab. Vom Wasserschloß führen nach vollem Ausbau fünf je 150 m lange Rohrstränge zu den Turbinen, Abb. 13. Die Rohre erhalten 2,6 l. W. und 10 bis 16 mm Blechdicke. Außerdem sind zwei Leerlaufleitungen von 3 m l. W., 10 mm Blechdicke und 175 m Länge angeordnet. Sämtliche Leitungen sind genietet.

Das Krafthaus. Die ausnutzbare Wassermenge schwankt zwischen 20 und 60 und beträgt im Mittel 45,5 m³/s. Außerdem werden von der Wasserführung der Alz 10 m³ für andre Zwecke vorbehalten. Das Rohgefälle wechselt zwischen 59,35 und 64 m



Abb. 12. Stollen 3 fertig bis auf Sohlenputz; Gewölbeschluss mit Klinkermauerung, sonst betoniert.

und beträgt im Mittel 63,6 m; dementsprechend beträgt das Nutzgefälle 57,0 bis 61,8, im Mittel 61,4 m. Bei 75 vH Wirkungsgrad der Turbinen ergibt sich hiernach die mittlere Jahresleistung zu 28 000 PS. Es werden fünf Maschinensäße von je 9000 bis 10 000 PS Leistung eingebaut, davon ein Saß als Aus- hilfe. Die Maschinen sind als Francis-Zwillingsturbinen mit wagerechten Wellen hergestellt. Die Drehstromerzeuger von je 9000 kVA haben bei 500 Uml./min 10 000 bis 11 000 V Maschinenspannung; die Erregermaschinen sind angebaut. Die Halle bestreicht ein elektrisch angetriebener Laufkran von 15,3 Spannweite und 36 Tonnen Tragfähigkeit. In dem südlich an das Maschinenhaus anschließendem Gebäude, Abb. 13, sind die Schalt- und Hochspannungsräume, der Kommandoraum, Ausbesserwerkstätte und Kanzlei untergebracht.

Das Kraftwerk wird für elektrochemische Zwecke arbeiten. Die Anlagen sind inzwischen fertiggestellt worden und haben die Stromlieferung mit zunächst zwei Maschinensäßen aufgenommen. Die erzeugte elektrische Arbeit — bei Vollbetrieb rd. 200 Mill. kWh im Jahr — wird den beiden Gesellschaftern der Alzwerke, dem Reichsiskus und der Dr. Alexander Wacker-Gesellschaft für elektrochemische Industrie je zur Hälfte zur Verfügung gestellt. Das Reich wird den Strom in der Karbidfabrik am Hardt bei Gorching verwenden, wohin auch das Werk Margarethenberg, das sich ebenfalls im Besitze des Reiches befindet, den Strom liefert. Eine Hochspannungsleitung von Holzfeld nach Hardt ist im Bau. Die Dr. Alexander Wacker-Gesellschaft nutzt den Strom in den elektrochemischen Werken aus, die sie auf der Hochebene oberhalb des Maschinenhauses erbaut hat.

[1113]




Abb. 13. Kraftwerk Holzfeld nach der vorläufigen Fertigstellung

Die Wasserkräfte Schwedens.

Nach neueren Schätzungen sind die schwedischen Wasserkraftvorräte, deren größter Teil sich in Norrland befindet, so groß, daß sich 30 bis 35 Milliarden kWh ergeben. Demgegenüber steht ein bedeutend geringerer Kraftbedarf der erst in etwa 20 Jahren voraussichtlich 6 Milliarden kWh betragen wird. Davon entfallen auf das flache Land ohne Industrie nur 10 vH, für die Städte rechnet man auf rd. 15 vH, während die weit- aus größte Kraftmenge, etwa 50 vH, für die Bedürfnisse der Großindustrie auf dem flachen Lande aufgewendet werden muß. Hierbei ist die elektrothermische und elektrochemische Industrie unberücksichtigt geblieben.

Von der Kraftmenge, die die Großindustrie des flachen Landes gegenwärtig gebraucht, rechnet man 60 bis 70 vH auf die Holzmasse- und Papierindustrie, 7½ vH auf Sägewerke, 20 vH auf die Eisen- und Grubenindustrie, 7½ vH auf verschiedene Industrien und 2 vH auf die Textilindustrie, die sich

zum größten Teil in den Städten angesiedelt hat. Den Kraftbedarf der Eisenbahn schätzt man auf 15 vH des gesamten Kraftbedarfes. Dieser wird ohne die elektrothermische und chemische Industrie zu rd. 2½ Milliarden kWh angenommen, aber der gegenwärtige Verbrauch an elektrischer Energie macht nur 1,65 Milliarden kWh aus, da der übrige Bedarf durch unmittelbare Verwendung von Wasserkraft oder durch Wärmekraft gedeckt wird. („Die Wasserkraft“ 15. März 1923.)

IM 408]

Kraftfelder an Knotenblechen eiserner Fachwerke.

Berichtigung: Im Abschnitt „Versuche“ des Aufsatzes in Z. 1923 S. 390 r. Sp. muß der letzte Satz heißen: Die Punkte S liegen infolge der symmetrischen Ausbildung des Knotenbleches auf der Mittelachse, und ihre Abstände sind abhängig (nicht unabhängig) von den Niefkräften. IM 412]

Wilhelm Hartmann †.

Wieder hat der Tod eine fühlbare Lücke in die Reihe wissenschaftlicher Führer der Technik gerissen. Am 21. Dezember 1922 verschied — zwei Tage vor vollendetem 69. Lebensjahre — Wilhelm Hartmann, außerordentlicher Professor der Technischen Hochschule Charlottenburg, gerade als er kurz vorher berufen war, trotz seines hohen Alters, den Lehrauftrag für Getriebelehre als ordentlicher Professor zu übernehmen, nachdem er schon 25 Jahre dieses Fachgebiet als Nachfolger Reuleaux' zu hoher Vollendung und endlicher Anerkennung seiner Fachgenossen bearbeitet und entwickelt hatte.

Am 23. Dezember 1853 zu Hildesheim geboren, besuchte Wilhelm Hartmann bis April 1868 die Volksschule und lernte dann bei dem Mechaniker Meyer in Hildesheim vier Jahre als Mechanikerlehrling. Hier hatte er Gelegenheit, die physikalische Lehrmittelsammlung des Hildesheimer Gymnasiums in Stand zu setzen, und die gleichzeitige eifrige Beschäftigung mit Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik reifte in ihm den Gedanken, sich dem wissenschaftlichen Studium der Technik zu widmen. Nach zweieinhalbjährigem Besuch der gerade ins Leben gerufenen Gewerbeschule seiner Vaterstadt bestand er im Herbst 1874 die Reifeprüfung mit Auszeichnung und bezog nach Ableistung seiner militärischen Dienstpflicht am 1. Oktober 1875 die königliche Gewerbeakademie zu Berlin. Der Zufall verhalf ihm hier sofort zur Bekanntschaft mit Reuleaux, der für seinen ganzen Werdegang von maßgebendem Einfluß wurde.

Nach arbeitsreicher, aber auch fröhlicher Studentenzeit — er trat in die „Hütte“ ein, wo er lange Zeit hervorragende Ämter bekleidete, auch erster Vorsitzender war — bestand Hartmann am 28. Januar 1880 die Bauführerprüfung mit Auszeichnung und war dann kurze Zeit bei der Berliner Stadtbahn und schließlich bis April 1882 bei der Eisenbahndirektion Magdeburg tätig. Auf Grund seiner kinematischen Studien erfand er hier eine Lokomotiv-Tender-Kupplung, die nach glänzend verlaufenen Probefahrten vielfach eingeführt wurde, allerdings ohne dem Erfinder einen geldlichen Nutzen zu bringen.

Nachdem er dann am 17. April 1882 seine Baumeisterprüfung abgelegt hatte, trat Hartmann als Assistent bei Reuleaux ein. Mit Feuereifer widmete er sich der neuen Tätigkeit, so daß er den bald darauf schwer erkrankten Lehrer voll vertreten konnte. Auf Grund der Versuche in Magdeburg verfaßte er als erste Frucht seiner praktischen Tätigkeit 1884 die „Theorie der Lokomotiv-Tender-Kupplungen“, die auch zur Entdeckung eines neuen Verfahrens zur Aufsuchung des Krümmungskreises führte.

Unliebsame Vorgänge, die sich in den folgenden Jahren an der Technischen Hochschule abspielten, veranlaßten Hartmann, das Anerbieten des Vereines deutscher Ingenieure anzunehmen, als Schriftleiter von dessen Zeitschrift tätig zu sein und den Verein auf der Weltausstellung in Chicago 1893 zu vertreten, eine Aufgabe, die er mit vielem Geschick und Erfolg gelöst hat. Kurz nach seiner Ankunft in Amerika erhielt er die Nachricht, daß ihm am 24. April 1893 der Professortitel verliehen sei. Zahlreiche in der Zeitschrift des VDI veröffentlichte Berichte und Abhandlungen über die Ausstellung legen bereites Zeugnis von seiner Tätigkeit ab, die durch seine Ernennung zum Preisrichter für Maschinenbau und freie Künste gekrönt wurde.

Aus Amerika zurückgekehrt, gab er bald — 1894 — seine Stellung als Schriftleiter der Zeitschrift des VDI auf, um neben seiner Assistentenstellung an der Technischen Hochschule als Zivilingenieur, technischer Berater und gerichtlicher Sachverständiger tätig zu sein.

Aber schon die Berliner Gewerbe-Ausstellung des Jahres 1896 unterbrach seine ruhige Arbeit, da er an hervorragender Stelle mit der Leitung der Ausstellung betraut und auch zum zweiten Vorsitz des Gesamtpreisgerichtes ernannt wurde. Am 1. Oktober 1898 zum Chefindingenieur der Reichskommission für die Weltausstellung in Paris 1900 bestellt, mußte er seine Lehr- und Forscherstätigkeit erheblich einschränken, besonders als er bald darauf seinen Aufenthalt in Paris zu nehmen gezwungen war. In dieser Stellung, wie auch als Vorsitzender des internationalen Preisgerichtes für allgemeinen Maschinenbau löste er die ihm gestellten schwierigen Aufgaben zur größten Zufriedenheit aller Beteiligten. Das ergibt sich wohl am besten aus der Tatsache, daß

er einer der wenigen Deutschen war, die neben anderen Ehrenzeichen die Medaille der französischen Republik in Sèvres erhalten.

Mit Paris schloß Hartmann seine Tätigkeit auf Weltausstellungen und als Preisrichter ab, um sich nunmehr ganz der Lehrtätigkeit sowie wissenschaftlichen Forscherarbeiten zu widmen. Von den zahlreichen in der Zeitschrift des VDI erschienenen Abhandlungen mögen nur die „dynamische Theorie der Dampfmaschine“ (1892), „ein neues Verfahren zur Aufsuchung des Krümmungskreises“ (1893), „Bewegungsverhältnisse von Stangegetrieben mit unrunder Scheiben“ (1905) erwähnt werden.

Das Ergebnis seiner Untersuchungen über die Bewegungsvorgänge in Maschinengetrieben faßte Hartmann zusammen in dem ersten Bande seines 1913 erschienenen Lehr- und Handbuchs über „Die Maschinengetriebe“. In diesem grundlegenden Werk behandelte er ungemein klar und anschaulich die geometrische Bewegungslehre mit Rücksicht auf die Untersuchung der Bewegungsverhältnisse und das Entwerfen von Maschinengetrieben. Der zweite Band, der den Aufbau der gesamten Maschinengetriebelehre und die Anwendung der Phoronomie darlegen sollte, hat trotz bedeutender Vorarbeiten nicht vollendet werden können.

Auch in anderen wissenschaftlichen Zeitschriften, so besonders in den Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gewerbefleißes, in der Zeitschrift für Instrumentenkunde, veröffentlichte Hartmann zahlreiche wertvolle Abhandlungen aus seinem besonderen Tätigkeitsgebiete.

Dem Verwaltungsrat des Deutschen Museums für Meisterwerke der Naturwissenschaft und Technik in München gehörte Hartmann seit der Gründung dieser Anstalt 1912 an. Dort richtete er die Abteilung für Getriebelehre ein und verschaffte ihr viele wertvolle Modelle und Zeichnungen.

Als den Höhepunkt seines Lebens betrachtete Hartmann die im Jahre 1912 erfolgte Enthüllung des Reuleaux-Denkmal's im Garten der Technischen Hochschule zu Charlottenburg, zu der er die Anregung gegeben hatte, und das hauptsächlich durch seine eifrigen Bemühungen zustande gekommen war.

Das Erbeil seines 1905 heimgegangenen Lehrers Reuleaux hat Wilhelm Hartmann in fleißiger jahrzehntelanger Arbeit unermüdlich gepflegt, trotz aller Gegner, die die Kinematik als unfruchtbaren Wissenszweig bezeichneten und die Bedeutung der Getriebelehre für gewisse Zweige des Maschinenbaues nicht anerkannten.

Er hat die schon unter seiner Mitwirkung angelegte wertvolle Sammlung kinematischer Modelle durch viele neue Getriebe vervollständigt und seine Zuhörer für die Wissenschaft zu begeistern verstanden. Ihm war die Arbeit Lebensbedürfnis, ihn leitete einzig das Bestreben, die Wissenschaft und die deutsche akademische Jugend zu fördern. Nur so vermochte er, trotz aller äußeren Schwierigkeiten und Hemmungen, seine Vorlesungen durchzuführen und seiner Wissenschaft endlich die ihr gebührende Anerkennung zu erringen. Erst im vergangenen Jahre, kurz vor seinem Tode, wurde die Bedeutung des von Hartmann gepflegten Wissensgebietes von den maßgebenden Stellen anerkannt und die Schaffung eines Lehrauftrags dafür vorgeschlagen, der dem Verbliebenen, trotzdem er bereits die Altersgrenze erreicht hatte, übergeben werden sollte. Somit hatte Hartmann die Freude, diese Entwicklung wenigstens noch zu erleben, wenngleich es ihm versagt war, an ihrer Durchführung weit mitzuwirken.

Ein ungetrübtes Familienleben trug viel dazu bei, den Ernsten der Arbeit durch frohe Stunden auszugleichen. Seiner am 14. April 1887 mit Dora geb. Köppler geschlossenen Ehe entsprossen zwei Söhne und eine Tochter, die am 10. Mai 1913 den Dipl.-Ing. Pfeifer ehelichte. Beide Söhne widmeten sich dem technischen Berufe, der älteste, Richard, zog kurz vor Abschluß seiner Doktorarbeit als Freiwilliger in den Krieg, um am 26. Februar 1917 durch einen Artillerievolltreffer in 4000 m Höhe den Fliegertod zu finden. Sein zweiter Sohn, Hans, kehrte 1918 im Luftkampf schwer verwundet, heim.

Der Verein Deutscher Ingenieure wird dem verdienstvollen Fachgenossen ein ehrendes Andenken bewahren.

[1746]

C. Fehlert.



RUNDSCHAU.

Wasserkraftanlagen.

Das Wasserkraftwerk Fully.

Die Turbinen dieses Werkes arbeiten mit dem bisher wohl größten talar gemachten Gefälle von rd. 1650 m. Das Kraftwerk selbst liegt 500 m ü. M. im Rhonetal nahe der Stelle, wo der Fluß sich nach südwesten dem Genfersee zuwendet. Das Wasser wird dem Fully-See entnommen, der 2130 m ü. M. fast genau südlich unter den Hauptfelsen des Dent de Morcles in einem Hochtal liegt, das nach dem nördlichen Ende durch den Sorniot-Felsgrat abgeschlossen ist. Unmittelbar unter diesem Grat liegt in 1990 m Höhe der kleine Sorniot-See, dessen Wasser durch Pumpen dem Hauptdruckrohr zugeführt und somit ebenfalls mit dem Gesamtgefälle ausgenutzt wird. Der nutzbare Stauinhalt des Fully-Sees ergibt rd. 10 Mill. kWh im Jahr.

Das Herbeischaffen der Arbeitsgeräte war zunächst sehr mühsam, da der von unten her in Angriff genommene Tunnel durch den Sorniot-Felsgrat fertiggestellt war. Mehrere Seilbahnen für etwa je 4500 kg Nutz-




Abb. 1. Längsprofil der Kraftwasserleitung.

waren hergestellt, so daß es trotz der in der großen Höhe durch die Witterung stark verkürzten Arbeitszeit möglich war, das Kraftwerk schon vor 2 1/2 Jahren Bauzeit im Oktober 1914 in Betrieb zu nehmen.

Das von A. Thyssen & Co., Mülheim a. d. Ruhr, gelieferte Druckrohr ist von der Wasserfassung aus zunächst durch einen rd. 440 m langen Tunnel geführt, Abb. 1, liegt dann in einem Graben bis zum Pumpwerk am Sorniot-See, an das sich ein weiterer, 450 m langer Tunnel anschließt, und ist dann wieder bis auf einen kurzen Tunnel in einem Graben verlegt. Den Anschluß des Druckrohres an den Fully-See zeigt Abb. 2. Ein Stollen in 2100 m Höhe sollte ursprünglich wagrecht verlaufen, wurde aber durch den Fels so geneigt, daß das Rohr in 18 m Höhe an den See vorgetrieben und das letzte Ende von 2 bis 3 m in den Fels gesprengt werden. Unvermutet stieß man aber bei a auf einen Fels. Ein Weiterarbeiten wäre nur nach weitgehendem Entleeren des Druckrohres möglich gewesen, das aber mit Rücksicht auf die Gefährdung der Umgebung durch die abfließenden Wassermengen nicht ratsam erschien. Auch wäre dadurch die Inbetriebnahme des Werkes um ein bis zwei Jahre verzögert worden. Deshalb wurde bei b an einer Stelle, wo man mit festem Fels rechnen konnte, ein Schacht hochgetrieben und die letzte Verbindung mit dem See ausgesprengt, nachdem der Schacht bis c fertiggestellt war. Zwar kann nun der See zunächst nur um 18 m abgesenkt werden. Bei tiefem Seewasserstand könnte aber leicht die Verbindung zwischen dem See und dem Schacht b weiter vertieft werden, was sich bisher als nicht erforderlich erwiesen hat.

Aus Abb. 2 ist weiter zu ersehen, daß das Druckrohr in einem dem Tunnel völlig ausfüllenden Mauerklotz verankert und durch einen Stollen mit einem bis über den höchsten Seewasserstand reichenden Druckrohr verbunden ist. Neben dem Krümmer befindet sich das Absperrventil nach Abb. 3. Das an einer einfachen Schneckenrad-Seilwinde mit Handkurbel hängende Ventil a ist durch lange Blechflügel b im Siebrohr c geführt und mit einem Hilfsventil d versehen, das zunächst geöffnet wird, um das Druckrohr zu füllen. Die Übersetzung der Winde ist so gewählt, daß das Hauptventil auf keinen Fall geöffnet werden kann, solange das Druckrohr nicht gefüllt ist, da dazu an der Kurbel eine Kraft von rd. 150 kg erforderlich wäre. Andererseits kann das Ventil jederzeit leicht geschlossen werden. Eine Bremse oder dergl. ist nicht vorhanden. Die Anordnung bietet außerdem den Vorteil, daß das Ventil auch während des Betriebes stets hochgezogen und nachgesehen werden kann. Das 800 mm weite Siebrohr c mit Löchern von 1 mm Dmr. kann bei niedrigem Seewasserstand leicht von außen gereinigt werden, doch ist ein Verschmutzen kaum zu erwarten, da das Wasser stets sehr rein und fast völlig frei von abgestorbenen Pflanzenteilen oder dergl. ist.

Die am Südeinde des Sees, also unterhalb der Wasserfassung gelegene Sperrmauer aus Bruchsteinmauerwerk ist einschließlich der Gründung auf gewachsenem Fels 14 m hoch und an der Krone 109,6 m lang. Ihr Kern besteht aus Beton mit Felstrümmern. An der Talseite sind die Steine nicht behauen, damit ein späteres Verstärken erleichtert wird, falls die Mauer einmal erhöht werden sollte.

Der Seetunnel ist 1,6 × 2,0 m weit. An seinem unteren Ende bei b, Abb. 1, ist ein Absperrschieber und ein selbsttätiges Ventil eingebaut, das die Leitung schließt, falls unterhalb ein Bruch eintreten sollte. Dieser Punkt wurde gewählt, weil das Ventil hier leicht zugänglich ist. Der ritt zwischen ihm und dem Einlaufschacht eine Undichtheit auf, so daß das Wasser höchstens nach dem Sorniot-See ablaufen. Eine Beschädigung des Rohres ist ja ohnehin fast ausgeschlossen, da es von b bis f in dem durch Fels getriebenen Tunnel liegt.

Das selbsttätige Rohrbruchventil, Abb. 4, wird während des regelrechten Betriebes durch das Gegengewicht a schwebend gehalten. Übersteigt die Durchflußgeschwindigkeit ein festgesetztes Maß, so wird es durch den entstehenden Überdruck geschlossen, wobei seine Bewegung durch die Ölbremse b gedämpft wird. Letztere ist mit Mineralöl gefüllt, dessen Zähflüssigkeit weniger von der Temperatur abhängig ist als die von Pflanzenölen oder Glycerin. Das Gegengewicht a kann für Durchflüßmengen von 330 bis 1014 l/s eingestellt werden. Sowohl das Absperrventil im Einlaufschacht wie auch dieses Rohrbruchventil haben nur 400 mm l. W. gegenüber einem Leitungsdurchmesser von 600 mm.




Abb. 2. Einlaufbauwerk am Fully-See.

Die bei 800 l/s sich ergebende Widerstandshöhe von rd. 3 m macht aber nur rd. 0,18 vH des Gesamtgefalles aus.

Bis zu dem 1992 m ü. M. gelegenen Pumpwerk am Sorniot-See liegt die Leitung rd. 1,25 m tief in einem Graben auf einer Steinpackung. Ein Einfrieren ist nicht zu befürchten, da die Wassertemperatur auch bei Lufttemperaturen bis -30 °C nicht unter +4 °C sinkt. Das Pumpwerk besteht aus einer mehrstufigen Kreiselpumpe für 200 l/s bei 3 bis 4 m Saughöhe, 154 m manometrischer Druckhöhe und 1450 Uml./min. Der Kraftbedarf beträgt bei 74 vH Wirkungsgrad 570 PS. Die Pumpe wird unmittelbar von einem 600 PS-Drehstrommotor getrieben und drückt das Wasser durch ein Rückschlagventil in das Hauptdruckrohr. Sie




Abb. 3. Absperrventil.




Abb. 4. Selbsttätiges Rohrbruchventil.

arbeitet besonders im Frühjahr während der Schneeschmelze. Ist das Kraftwerk Fully nicht im Betrieb — es dient zur Unterstützung des Hauptwerkes in Martigny —, so liefert letzteres den Betriebsstrom. Das Wasser wird dann durch die Druckleitung dem Fully-See zugeführt. Es ist klar, daß bei diesem Betrieb nicht so viel Leistung gewonnen werden kann, wie wenn für den Sorniot-See eine besondere Druckleitung und eine besondere Turbine vorhanden wären. Jedoch zeigt eine Berechnung, daß der Verlust nur etwa 6 vH beträgt. Berücksichtigt man ferner, daß diese Zusatzanlage nur kurze Zeit im Jahre verwertbar wäre, so ist ohne weiteres verständlich, daß die Anlagekosten viel zu hoch gewesen wären. Auf diesem Wege werden aber immerhin noch 2950 PS für das Fully-Werk gewonnen.

Das Druckrohr hat in der oberen Hälfte (bis zu etwa 1600 m Höhe herunter) 600 mm Dmr., von da bis zum Kraftwerk 500 mm. Bis zum Punkt *g* (rd. 930 m), Abb. 1, sind geschweißte, von da ab nach dem Ehrhardt-Verfahren nahtlos gewalzte Rohre verwendet. Die Wanddicke der geschweißten Rohre von 600 mm Dmr. nimmt von 6 auf 20 mm zu. Die einzelnen Rohre sind 12 m lang. Die Wanddicke der geschweißten Rohre von 500 mm Dmr. nimmt von 17 auf 34 mm zu. Die oberen Rohre sind gleichfalls 12 m lang, die untersten nur 8 m. Die nahtlosen Rohre haben 31 bis 41 mm Wanddicke und Längen von 6 bis 7,5 m.

Die Gesamtlänge der Druckleitung beträgt 4625 m, das Gesamtgewicht der Rohre 1480 t. Die losen Flansche werden durch Schrauben mit Feingewinde und besonders hohen Muttern zusammengehalten. Für die unteren, den höchsten Drücken ausgesetzten Verbindungen wurden Nickelstahlschrauben benutzt. Die ganze Leitung wurde unterirdisch verlegt, so daß außer bei Punkt *g* und im Kraftwerk keine Verankerung erforderlich war. Es wurde mit dem Verlegen im Kraftwerk und bei Punkt *g* begonnen, das zunächst verlegte Stück mit Wasser gefüllt und geprüft und darauf ein weiteres Stück angebaut. Abweichungen aus der

Geraden wurden durch zwischen die Rohrenden gelegte keilförmige Ringe hergestellt. Zum Abdichten dient hinter Feder und Nut eingelegter Rundgummi von 10 mm Dicke.

Hinter dem Eintritt der Druckleitung ins Maschinenhaus ist ein Schieber eingebaut und an diesen anschließend ein selbsttätig arbeitendes Sicherheitsventil, das die Leitung erst öffnet, wenn durch ein Umlauf-

bald nach Beginn der Schließbewegung schon gedrosselt wird. Schließen ist in diesem Fall eine Minute erforderlich.

Abb. 9 zeigt die Vorrichtung zum selbsttätigen oder absichtlichen Entlasten des Ventilkolbens. Die Kammer *e* steht mit dem Druckrohr vor dem Ventil in Verbindung. Dem auf dem Kolben *f* lastenden Wasserdruck wirkt die Federspannung entgegen. Der Raum *g* steht mit der hohlen Kolbenstange *d* in Abb. 5 in Verbindung und ist im Bedarfsfall durch das Ventil *h* geschlossen, solange die Klinken *i* den Hebel *k* stützt. Letzterer wird freigegeben durch einen Druck auf den Handgriff *l* oder durch den Federdruck, wenn der Kolben *f* entlastet wird. Der Schnurzug kann das Ventil leicht im Falle der Gefahr von versenkten Stellen des Maschinenhauses aus geschlossen werden. Die das Fully-Werk erforderlichen Ventile, Schieber und ähnlichen Vorrichtungen sind von den L. v. Rollschon Eisenwerken, Bern, gebaut worden.

Im Maschinenraum sind an die Druckleitung die vier Turbinen angeschlossen. Ein fünfter Anschluß ist für eine später aufzustellende Turbine vorgesehen. Auch in diese Zweigleitungen sind Ventile ähnlicher Art wie nach Abb. 5 eingebaut, jedoch ohne selbsttätige Einstellvorrichtung.

Das verfügbare Rohrgefälle beträgt bei einem um 24 m unter dem Höchststand abgesenkten Wasserstand im Fully-See 1619,9 m. Die Widerstandshöhen wurden wie folgt berechnet:

obere Rohrleitung mit 600 mm l. W.	2278 m lang	43,0 m
untere Rohrleitung mit 500 mm l. W.	2347 m lang	113,0 m
Einlaßventil mit Krümmer		2,95 m
Sicherheitsventil am Seetunnelende		2,70 m
Schieber am Seetunnelende		0,33 m
drei Krümmungen im Rohrstrang, Selbstschlußventil und Schieber in der Hauptleitung		2,10 m
Abzweigungen zu den Turbinen mit Schiebern	250 l. W.	1,60 m
		zusammen 165,70 m

Dieser rd. 10 vH des Rohrgefälles betragende Verlust erscheint zwar hoch, ist aber gerechtfertigt dadurch, daß das Fully-Kraftwerk in erster Linie als Aushilfswerk betrachtet wird.

Die vier Turbinen sind für je 3000 PS Leistung bei 15 m Mindestgefälle berechnet. Der Bauart ist in Z. 1915 S. 958 berichtet. Der Durchmesser von Mitte zu Mitte der Laufräder beträgt 3550 mm, die Umfangsgeschwindigkeit somit bei 500 Uml./min 93 m/s. Der 33 mm dicke Strahl hat 180 m/s theoretische Ausflußgeschwindigkeit; die Umfangsgeschwindigkeit beträgt somit 0,517fache. Die Umlaufzahl darf bis 750 gesteigert werden, dabei ist ein Wirkungsgrad von 78 bis 81 vH bei Vollast gewährleistet. Erreicht wurden bei 732 Uml./min 79,5 und 80,5 H. („Engineering“ 24. November, 1. und 15. Dezember 1922.) [1664]

Eisenbahnwesen.

Die elektrische Ausrüstung der neuen Triebwagen für die Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen.

Vor kurzer Zeit sind auf den Berliner Bahnen die ersten Probezüge für den späteren elektrischen Betrieb in Umlauf gesetzt worden. Diese zwar vorläufig unter Verwendung von Dampflokomotiven¹⁾. Man will so Klarheit über die zweckmäßigste Wagenbauart erhalten und die Ergebnisse bei den Hauptbestellungen berücksichtigen. Im Nachstehenden soll über die demnächst einzubauenden elektrischen Einrichtungen der Triebwagen Näheres mitgeteilt werden. Grundlegend für den Entwurf waren folgende Forderungen:

Auf der Stadt- und Ringbahn soll in Zukunft die Anfahrbeschleunigung auf wagerechter Strecke 0,5 m/s² betragen; auf den Außenstrecken mit größerem Haltestellenabstand genügt eine Beschleunigung von 0,3 m/s². Der zur Personenbeförderung dienende Fassungsraum des Zuges war so groß anzunehmen, wie es die gegebene größte Zuggänge von 140 m und das Lichtprofil nur irgend zuließen. Hieraus ergab sich die Anwendung von Kurzkuppelungen zwischen den Beiwagen und die Wahl von Schiebetüren statt Klapptüren. Das Gewicht des vollbesetzten, aber nicht überfüllten Zuges wurde zu 300 t angenommen und die größte Zugkraft am Radumfang für den ganzen Zug zu 27 000 kg ermittelt.

In verkehrsschwachen Zeiten sollen Züge von halber Länge laufen. Dadurch kann das Platzangebot dem Bedarf angenähert werden, ohne daß die Zahl der stündlichen Zugfahrten zu sehr eingeschränkt werden muß. Die Halbzüge müssen also an jedem Ende einen Führerstand haben und miteinander leicht gekuppelt werden können. Dagegen soll die Zusammensetzung des Halbzuges in sich während des Betriebes unverändert bleiben. Die Halbzüge bestehen aus zwei vierachsigen Triebwagen an den Enden und drei dazwischen laufenden miteinander




Abb. 5 bis 8. Sicherheitsventil am Fully-Kraftwerk.




Abb. 9. Auslösevorrichtung für das Sicherheitsventil.

ventil die Leitung zur Turbine unter entsprechendem Druck steht. Das Sicherheitsventil schließt selbsttätig, wenn der Druck infolge eines Unfalls ein gewisses Maß unterschreitet. Es dient ferner dazu, die Leitung von verschiedenen Stellen des Maschinenhauses so schnell wie möglich, aber doch so zu schließen, daß gefährliche Drucksteigerungen und Wasserschläge ausgeschlossen sind.

Abb. 5 bis 8 zeigen Schnitte dieses Ventils, Abb. 9 die zugehörige Auslösevorrichtung. Das durch einen Messingüberzug geschützte Ventil *a*, Abb. 5 bis 7, ist durch das Rohr *b* mit dem Zylinder *c* fest verbunden. Der zugehörige Kolben sitzt auf der mit der Ventileitung fest verbundenen hohlen Stange *d*. Diese enthält unten eine große Zahl hintereinander liegender Drosselscheiben, Abb. 8, mit je einer 2,5 mm weiten Öffnung. Ist das Ventil geschlossen (wie gezeichnet) und der Umlauf geöffnet, so wird Druckwasser durch eine Öffnung in der Kolbenstange unter den Kolben treten und das Ventil gegen den einstellbaren Federdruck öffnen. Das Ventil bleibt so lange geöffnet, wie der Wasserdruck unter dem Kolben unverändert bleibt. Sinkt also der Druck in der Turbinenanschlusleitung aus irgendeinem Grund unter den normalen Betriebsdruck, so wird das Ventil durch den Federdruck geschlossen. Die Bewegung wird aber gebremst durch den Widerstand, den das durch die hohle Kolbenstange austretende Wasser in den Drosselscheiben zu überwinden hat. Ferner sind die Schlitze in dem Führungskörper des Ventils, wie aus Abb. 6 und 7 hervorgeht, nach oben hin sehr eng, so daß das Wasser

¹⁾ Wagenbach, Die Turbinen auf der Schweizerischen Landesausstellung in Bern 1915.

²⁾ s. V. D. I.-Nachrichten 4. April 1923.

z gekuppelten zweiachsigen Beiwagen. Zur Zeit werden auch Halbzüge von anderer Bauart (mit Jakobs-Drehgestellen) vorbereitet.

Die Berechnung ergab, daß für jeden Halbzug vier Motoren von 230 PS Stundenleistung (132 PS Dauerleistung) erforderlich seien, e mit Rücksicht auf kurze Leitungen und Reihenparallelschaltung weckmäßig paarweise unterhalb der Führerstände anzuordnen waren. m die Neigung zum Schleudern zu verhindern, durfte der Triebachsdruck nicht kleiner als 17 t gewählt werden. Mit Rücksicht auf die röße der Motoren mußten die Triebachsen 1000 mm Raddurchmesser halten, während die übrigen Achsen nur 850 mm Raddurchmesser haben. (Tiefelage des Fußbodens!)

Die mittlere Betriebsspannung beträgt 750 V. Beim Zusammen-
effen günstiger Umstände kann die Spannung bis auf 900 V steigen, e gegen muß zu gewissen Zeiten mit sehr erheblichem Spannungsabfall erechnet werden, was insbesondere die Wahl der Steuerung und der agenbeleuchtung beeinflusste. Der Betriebsstrom wird durch eine rittige Schiene zugeführt. Die Stromabnehmer berühren diese Strom-
schiene im allgemeinen von unten, wobei sie durch Federn angedrückt
erden. Stellenweise wird dies aber durch bestehende Brückenkon-
struktionen unmöglich gemacht. An solchen Stellen schleifen die
tromabnehmer, durch ihr Eigengewicht angedrückt, auf der Oberseite
iner Leitschiene. Da die Stromschiene bald rechts, bald
nks vom Wagen liegt, müssen an beiden Seiten Stromabnehmer vor-
esehen werden, die, in der Höhenlage einstellbar, an Holzbalken
wischen den Achslagerkästen befestigt sind. Unterbrechungen in der
tromschiene, die kürzer sind als der Halbzug selbst, sollen noch
eine Unterbrechung der Stromzuführung bedingen. Daher führt durch
en Halbzug eine Hauptleitung, die die Stromabnehmer des vorderen
nd hinteren Triebwagens miteinander verbindet. Die Hauptleitungen
er beiden Hälften eines Ganzzuges dürfen jedoch nicht miteinander
erbunden werden. Von der Hauptleitung zweigen in den Triebwagen
ie Motorströme, in allen Wagen die Heiz- und Lichtleitungen ab.

Die Stromschiene ist streckenweise abwechselnd mit dem positiven
der mit dem negativen Pol eines Unterwerkes verbunden. Durch Wech-
el der Polarität sollen die schädlichen elektrolytischen Wirkungen
ach Möglichkeit eingeschränkt werden. Die Lücken zwischen den
ositiven und negativen Abschnitten müssen, damit Kurzschlüsse ver-
ieden werden, etwas länger sein als ein Halbzug.

Der Steuerstrom wird jeweilig nur vom führenden Wagen ent-
ommen, und zwar für den ganzen Zug. Die Steuerleitungen sind also
ein Verbinden zweier Halbzüge zu kuppeln. Sie verursachen keinen
kurzschluß zwischen Abschnitten verschiedener Polarität der Strom-
schiene, wenn dafür gesorgt wird, daß die Steuerleitungen stets nur
it den Stromabnehmern eines Halbzuges in leitender Verbindung
ehen können. Gegen Betätigung der Fahrshalter in den nicht vom
ührer besetzten Triebwagen durch Unberufene muß man sich also
urch Abziehen der Kurbel sichern.

Bei gegebener höchster Spitzenzugkraft liegt die mittlere An-
hzugskraft um so höher, je feinstufiger die Steuerung gewählt wird.
roße Sprünge der Zugkraft und Stromstärke sind für die elektrische
nd mechanische Einrichtung der Wagen nachteilig. Andererseits wird
ie Stufenzahl durch die gebotene Rücksicht auf Einfachheit der Steu-
erung beschränkt. Durch Serien-Parallelschaltung und Anwendung je
weiter Feldschwächungsstufen werden die Verluste durch Widerstände
öglichst verringert. Demnach ergaben sich folgende Schaltstufen:
bei Reihenschaltung: 6 Widerstandsstufen, 1 ohne Widerstände und
Feldschwächungsstufen; bei Parallelschaltung: 2 bis 3 Widerstand-
stufen, 1 ohne Widerstände und 2 Feldschwächungsstufen. Die Feld-
schwächung wird durch Abschalten eines Teiles der Feldwicklung
reicht.

Als Steuerorgane kamen in Betracht: a) elektromagnetische Ein-
elschützen, b) Druckluft-Einzelschützen, c) mechanisch gesteuerte Grup-
enschalter. Das gemeinsame Steuerorgan, z. B. eine Nockenwelle,
ann dabei auf verschiedene Weise: durch Druckluft, Klinkwerk oder
chaltmotor, angetrieben werden. Es war ferner zu entscheiden, ob
lle Stufen lediglich durch Einstellung der Führerschaltrwalze gesteuert
erden sollten, oder ob einer selbsttätigen bzw. halb selbsttätigen
steuerung der Vorzug zu geben sei.

Die früher gebräuchliche und erprobte Bauart unter a) schied aus,
eil sie bei den großen zu erwartenden Spannungsabfällen nicht mehr
it genügender Sicherheit arbeitet. Gegen die Bauarten a) und b) sprach
rner ihre Vielteiligkeit. Damit falsche Schaltungen verhindert werden,
nd nämlich bei Einzelschützen zahlreiche Verriegelungen erforder-
ch. Diese entfallen zum größten Teil, wenn die Stufenschalter in
estiegender Reihenfolge mechanisch, z. B. durch eine Nockenwelle,
etätigt werden. Daher wurden mechanisch gesteuerte Gruppenschalter
ewählt.

Das Weiterschalten beim Anfahren verlangt große Aufmerksamkeit
es Führers, wenn der Zug bei der Anfahrt stark beschleunigt werden
oll, ohne daß die Zugkraftspitzen zu hoch werden (Schleudergefahr).
Der Führer soll aber seine Aufmerksamkeit in erster Linie der Beob-
achtung der Signale und der Strecke zuwenden. Dies führt zur An-
wendung einer selbsttätigen Steuerung, die sich unter ähnlichen Ver-
hältnissen bereits in Amerika gut bewährt hat. Ein Fortschaltrelais
ist dabei den Übergang auf die nächsthöhere Schaltstufe erst zu, wenn
urch Erhöhung der Umlaufzahl der Motoren die Stromstärke soweit
nsunken ist, daß der folgende Sprung keine übermäßige Strom-
nd Zugkraftspitze ergibt, und sorgt andererseits dafür, daß das recht-
eitige Weiterschalten nicht unterbleibt. Der Führer kann also die
kurbel des Fahrshalters unbesorgt gleich um mehrere Stufen oder
uch sofort bis in die Endstellung vorwärts bewegen. Das Arbeiten
es Fortschaltrelais läßt sich durch geeignete Vorschaltwiderstände

etwas beeinflussen, so daß nach Wunsch eine Beschleunigung von
0,3 bis 0,5 m/s² eingestellt werden kann.

Hinsichtlich des Antriebes der Nockenwelle unterscheiden sich
die von den einzelnen Firmen vorgesehenen Steuerungen, wobei jedoch
darauf geachtet werden mußte, daß Wagen verschiedener Herkunft ohne
weiteres im gleichen Zuge zusammengekuppelt werden können. Die
durchgehenden Steuerleitungen mußten daher ebenso wie die Führer-
schalter übereinstimmen. Nach längeren Verhandlungen ist dies er-
reicht worden. AEG und SSW verwenden eine durch Druckluftkolben
bewegte Zahnstange, Bergmann und Maffei-Schwartzkopff-Werke ein
elektromagnetisches Klinkwerk. [M 416] Breuer.

Maschinenteile.

Die Dicke der Schmierschicht in Lagern.

Eine neue Arbeit von Dr. T. E. Stanton¹⁾ beschäftigt sich vor-
wiegend mit einer Frage, die auch bei uns im Vordergrund des Inter-
esses steht, nämlich der einer Schmierschicht in Lagern und der Ge-
setze der Verteilung von Druck und Geschwindigkeit in solchen
Schichten, und untersucht insbesondere, ob die seit Reynolds üblichen
hydrodynamischen Anschauungen berechtigt sind und bis zu welcher
unteren Grenze der Schichtdicke sie gelten. Stanton mißt die Druck-
verteilung in einem geschlossenen Lager und berechnet aus der Druck-




Abb. 10. Versuchseinrichtung.

verteilung die Lage des Zapfens im Lager. Seine Versuchseinrichtung,
Abb. 10, ist ganz einfach: ein einseitig gelagerter Zapfen von rd. 26 mm
Dmr. trägt eine geschlossene Lagerschale, die auf Kugellagern in einem
Belastungsstück drehbar ist, so daß mittels einer einzigen Bohrung der
Druck an jeder Stelle des Zapfenumfangs gemessen werden kann. Das
Belastungsstück ist mit einer Wägevorrückung und einer Ölbremse ver-
bunden, damit man das Reibungsmoment genau messen kann.

Die beobachtete Druckverteilung, Abb. 11, ist hervorragend
regelmäßig, was sicher dem Um-
stand zu verdanken ist, daß die
Lagerschale reichlich bemessen
war, damit sie bei Erwärmung
ihre Form nur wenig ändert; fer-
ner hat Stanton mit einem Spiel-
raum von rd. 2 vH des Zapfen-
durchmessers gearbeitet, damit
etwaige Formänderungen das
Verhalten der Schmierschicht
wenig beeinflussen.

Um die dünnste Stelle der
Schmierschicht zu finden, hat
Stanton die Wendepunkte der
Druckkurve bestimmt, ein Ver-
fahren, das mit Rücksicht auf
den Einfluß, den kleine Beobach-
tungsfehler hierbei ausüben, sehr
gewagt scheint und die Schluß-
folgerungen von vornherein auf
unsicheren Boden stellt. Danach
wurde auf Grund der Reynolds-
schen Formeln die Exzentrizität
so bestimmt, daß die berechnete
Druckkurve möglichst gut mit
der beobachteten übereinstimmte.
Die Übereinstimmung ist leidlich;
sie wäre vielleicht besser, wenn
Stanton auf die Veränderlichkeit
der Schubzahl mit der Tempera-
tur Rücksicht genommen hätte.

Die berechnete Exzentrizität $C = 0,994$ entspricht einer geringsten
Schichtdicke von rd. $\frac{1,25}{1000}$ mm, und daraus zieht Stanton den Schluß,
daß aller Wahrscheinlichkeit nach die hydrodynamischen Formeln bis
zum Zustand des Fressens gelten.

Mit dieser Behauptung dürfte Stanton bis jetzt ziemlich vereinzelt
dastehen. Die Frage ist bis jetzt noch nicht geklärt, obschon dahin-




Abb. 11. Druckverlauf in der Schmier-
schicht eines geschlossenen Lagers.

¹⁾ "The Engineer" 8. Dezember 1922.

trauen will'). (Einen ganz ähnlichen Vorschlag hat übrigens auch die Jahresversammlung des Verbandes der englischen Handelskammern, am 18. April in London stattfand, angenommen.) Falls der amerikanische Plan zustande komme, sei die deutsche Regierung, so führte der Reichsminister in seiner Rede weiter aus, „bereit, an den internationalen Kapitalmarkt wegen Bewilligung einer möglichst großen Anleihe heranzutreten, die von Deutschland mit jeder von dem Anleihehensortium als nötig bezeichneten Sicherheit auszustatten und als sofortiger barer Vorschuss an Frankreich oder die Alliierten zu behandeln wäre. Die Regierung ist überzeugt und würde erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen auch auf gesetzlichem Wege dafür sorgen, daß die deutschen Industrie- und Wirtschaftskreise ihre Kraft in den Dienst der so auf das Erfüllbare zurückgeführten deutschen Wiedergutmachungspflicht stellen“. Die Lösung des ganzen Problems wird, so Rosenberg annimmt, ihren Ausgang von dem Vorschlag nehmen, den Deutschland Anfang Januar in Paris vorgelegt hat, der aber dort ungesehen zurückgewiesen wurde¹⁾. Dieser Vorschlag sah ein festes Angebot von 20 Milliarden Goldmark vor, die nach Möglichkeit im Wege einer internationalen Anleihe aufgebracht und zu 4 vH verzinst werden sollten; nach 4 und 8 Jahren sollten diese 20 Milliarden um je 5 Milliarden auf insgesamt 30 Milliarden erhöht werden, falls das internationale Anleihekonsortium die entsprechende Leistungsfähigkeit Deutschlands als gegeben erachtet. Der Reichstag hat die von dem Außenminister dargelegte Politik der deutschen Regierung durchaus gebilligt; einzelne Parteien halten allerdings eine strengere Politik der Regierung, d. h. die Bekanntgabe eines möglichst genau umrissenen Wiedergutmachungsplanes für erwünscht.

In den letzten Monatstagen vergrößerten sich die Aussichten für die Abgabe eines solchen Vorschlages, nachdem der englische Minister des Äußeren, Lord Curzon, in einer bemerkenswerten Rede im Oberhaus ausdrücklich betont hat, daß er es zwar durchaus verstehe, wenn Deutschland zurzeit keine festen Zahlen für seine Wiedergutmachungsleistungen angeben wolle; andererseits müsse Deutschland aber, wie er dies bei der deutschen Regierung bereits anregt habe, unbedingt Beweise seiner Zahlungsbereitschaft geben und Vorschläge vorschlagen. Ein solcher Schritt der deutschen Regierung würde einen wesentlichen Fortschritt bedeuten²⁾. Der Minister erklärte weiterhin, daß England unbedingt an der Entente festhalte; an der Betzung des Ruhrgebietes, deren praktische Klugheit und deren Erfolg die englische Regierung von vornherein und — wie die Ereignisse zeigen — mit Recht bestritten habe, nehme England jedoch nicht teil, und jederzeit zwischen beiden Partnern vermitteln zu können. Dabei habe England an seinen eigenen Wiedergutmachungsforderungen festgehalten und werde nicht zugeben, daß irgendwelche Abmachungen zwischen Frankreich und Belgien einerseits und Deutschland andererseits unter Ausschaltung Englands erfolgen. Falls Frankreich für sich besondere Sicherheiten verlange, sei die englische Regierung bereit, sich hierfür einzusetzen, jedoch dürfe eine solche Regelung nicht zu einer Zersplitterung Deutschlands führen.

Wirtschaftsabkommen. Über die Beziehungen Deutschlands zu den übrigen Staaten ist zunächst zu erwähnen, daß die deutsch-polnischen Verhandlungen wegen Abschlusses eines Wirtschaftsabkommens³⁾ nach längerer Pause in Dresden in vollem Umfang wieder aufgenommen worden sind. Zurzeit werden vor allem die Fragen der Staatsangehörigkeit und der Option beraten, über die bisher trotz eifriger Bemühens der Unterhändler eine Einigung nicht erzielt werden konnte. Zwischen Deutschland und Spanien ist ein vorläufiges Handelsabkommen abgeschlossen worden, das für die Dauer der Verhandlungen über den Abschluß eines endgültigen Handelsvertrages Geltung haben soll. Um diese Verhandlungen nicht zu erschweren, hat Deutschland sich genötigt gesehen, Spanien in dem vorläufigen Abkommen ziemlich umfangreiche Zugeständnisse, vor allem Meistbegünstigung und für zahlreiche Waren Herabsetzung der bisher geltenden Zollsätze zu gewähren, während Spanien seinerseits nur recht geringfügige Erleichterungen gewährt hat.

Die Kohlen- und Eisenversorgung. Die Belieferung der unbesetzten deutschen Gebiete mit Kohle, Eisenerzen und Eisenzeugnissen konnte auch im April in befriedigendem Umfang durchgeführt werden. Besonders große Lieferungen — nach den letzten amtlichen Meldungen etwa 200 000 t wöchentlich — erhält Deutschland aus Polnisch-Oberschlesien, so daß die vor kurzem noch recht umfangreichen polnischen Haldenbestände bis auf geringfügige Beträge aufgebraucht sind. Um die Durchführung dieser Lieferungen zu sichern, wird von Deutschland das erforderliche Wagenmaterial zur Verfügung gestellt. Neuerdings sind auch die ersten Lieferungen südafrikanischer Kohle, die der westfälischen Kohle ziemlich gleichwertig ist, in Deutschland eingetroffen. Im Gegensatz zu der Marktlage in Deutschland haben Frankreich und Belgien aus dem Ruhrgebiet noch immer nicht die von ihnen erhofften Lieferungen zu erzielen vermocht. Auch zuverlässigen deutschen Meldungen hat die französische Kohlen- und Koksabfuhr aus dem Ruhrgebiet vom 11. Januar bis Ende März insgesamt etwa 238 000 t betragen gegenüber 4,2 Mill. t, die Frankreich in der gleichen Zeit von Deutschland erhalten hätte, wenn das Ruhrgebiet nicht besetzt worden wäre. Gegen Ende April stellte sich auch deutschen Ermittlungen der Gesamtbetrag der Kohle- und Koks-

abfuhr nach Frankreich auf etwa 310 000 t; zurzeit werden täglich etwa 4 bis 7000 t nach Frankreich abgerollt gegenüber 60 000 t vor der Besetzung des Ruhrgebietes. Unter diesen Umständen wird insbesondere die Lage der französischen Eisenindustrie immer ungünstiger. Der Preis für Gießereikoks ist in Frankreich abermals heraufgesetzt worden, und zwar auf 287 Frt gegen 198 Frt im März. Die Zahl der im Betrieb befindlichen Hochöfen ist seit Anfang Januar von 110 auf 74 gesunken, die Stahlerzeugung von rd. 515 000 t im Dezember auf etwa 290 000 t im Februar (Zahlen für die weiteren Monate liegen noch nicht vor) zurückgegangen. Um eine gewisse Erleichterung zu erzielen, hat die französische Koksverteilungsstelle mit belgischen Werken ein Abkommen getroffen, auf Grund dessen Belgien monatlich 30 000 t Koks liefert und hierfür 15 000 t Schrott erhält. Gegenüber der Zeit vor dem Kriege bedeutet dies eine Vervierfachung der französischen Schrottlieferungen, dagegen eine Herabsetzung der belgischen Kokslieferungen um ein Viertel. Nutznießer der gegenwärtigen Lage sind vor allem die Tschechoslowakei, England und die Vereinigten Staaten. In dem letztgenannten Land hat die Roheisenerzeugung im März mit über 3,5 Mill. t den bisher höchsten Stand erreicht; für den Monat April wird ein neuer Rekord erwartet. Die Zahl der in den Vereinigten Staaten unter Feuer befindlichen Hochöfen ist im März durch Inbetriebnahme von 10 neuen Hochöfen auf 296 gestiegen.

Die deutsche Valuta. Die leichte Abwärtsbewegung des Marktwertes, die in den letzten Tagen des Monats März eingesetzt hatte, hielt unter dem Einfluß starker Deckungskäufe der Industrie und des Handels auch in den ersten Apriltagen an. Der Dollar, der am 29. März an der Berliner Börse mit 20 975 M notiert worden war, erreichte am 10. April einen Wert von 21 150 M und hielt sich unter geringen Schwankungen bis zum 16. April auf gleicher Höhe. Am nächsten Tage machte sich angesichts immer regerer Nachfrage seitens der Industrie, des Handels und vor allem der Spekulation eine stärkere Aufwärtsbewegung der fremden Devisen fühlbar. Als dann die Reichsbank am 18. April unerwartet die bis dahin durch Abgabe von Devisen durchgeführte Stützungsaktion einstellte, schnellte der Dollar im amtlichen Verkehr bei einer Repartierung von 5 vH auf 25 000 M; im freien Verkehr wurde sogar eine Bewertung von 32 500 M erreicht. Der nächste Tag brachte dann bei abermals scharfer Einschränkung der Zuteilung einen amtlichen Dollarstand von 29 500 M. Auf Grund der von der Regierung und der Reichsbank angekündigten neuen Stabilisierungsmaßnahmen, über die weiter unten berichtet wird, trat in den nächsten Tagen zunächst eine Erholung des Marktwertes ein. Gegen Monatsende erfuhr die Mark abermals eine Abschwächung; am 30. April wurde der Dollar mit 29 800 M bewertet.

Die Bewertung der übrigen Devisen an der Berliner Börse hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Einige bemerkenswerte Zahlen aus der Bewegung des französischen Frank, der österreichischen Krone und der polnischen Mark an der Berliner Börse sind in der nachstehenden Zahlentafel wiedergegeben:

Tag	1 franz. Fr	100 österr. Kr	100 poln. M
29. März	1402 M	29,75 M	61 M
19. April	1975 „	42,00 M	54 „
24. „	2025 „	42,95 „ ⁵⁾	62 „
25. „	2035 „ ⁵⁾	41,70 „	67 „ ⁵⁾
30. „	2020 „	42,00 „	63 „

Auf dem Weltmarkt haben die genannten Devisen unter geringfügigen Schwankungen einen ziemlich unveränderten Stand behalten. So notierte der Dollar an der Pariser Börse am 29. März 15,10 franz. Fr und am 30. April 14,77 Fr. Erwähnt sei noch, daß die polnische Emissionsbank neuerdings, dem Beispiel der Reichsbank folgend, eine Stützungsaktion für die polnische Mark eingeleitet hat; gleichzeitig soll die polnische Regierung den Versuch machen, die Abhängigkeit der polnischen Mark von dem Stand der deutschen Mark zu beseitigen. Nach einer Erklärung des polnischen Finanzministers könne die polnische Regierung gegebenenfalls überaus große Mengen deutscher Reichsmark auf den Markt werfen. Auch verfüge sie über große Bestände an Edelmetallen, die zur Hebung des Kurses der polnischen Mark dienen sollen.

Stabilisierung der Mark. Die oben erwähnte plötzliche Einstellung der seit Wochen erfolgreich durchgeführten Stützungsaktion seitens der Reichsbank am 18. April und die dadurch hervorgerufene Steigerung der Devisenkurse hatte den Anschein erweckt, als ob die Reichsregierung und die Reichsbank die Stützungsaktion völlig aufgeben oder aber dem Drängen gewisser Wirtschaftskreise, die an der Ausfuhr besonders interessiert sind, nachgebend, die Mark auf einem höheren Dollarstand stabilisieren wollen. In Wirklichkeit war die Reichsbank jedoch nur zu einer neuen Durchführungsart der Stützungsaktion übergegangen, von der sie sich für die Zukunft größere Erfolge verspricht. Der in den ersten Wochen von der Reichsbank eingeschlagene Weg, durch Hergabe entsprechender Devisenbeträge zum amtlichen Kurs den aufkommenden Bedarf voll zu befriedigen und damit den Markwert auf einen bestimmten Kurs (etwa 20 000 M für den Dollar) zu stabilisieren, hatte die Devisenbestände der Bank übermäßig in Anspruch genommen. Daraufhin will die Reichsbank nunmehr, wie sie es z. B. am 18. und 19. April tat, den Versuch machen, in geeignet erscheinenden Augenblicken mit der Ab-

¹⁾ Z. 1923 S. 377.
²⁾ Z. 1923 S. 139.
³⁾ Dieser Schritt ist inzwischen am 2. Mai erfolgt. Der deutsche Vorschlag stimmt im wesentlichen mit dem oben erwähnten Angebot des deutschen Außenministers überein.
⁴⁾ Z. 1922 S. 1050.

⁵⁾ Höchster Stand.

gabe von Devisen zurückzuhalten, mit anderen Worten, der Spekulation und damit der Kursbildung freien Lauf zu lassen und dann möglichst unerwartet von neuem einzugreifen. Die Reichsbank hofft einerseits, für dieses Verfahren geringere Devisenbestände als bisher zu benötigen, und andererseits durch diese Maßnahme unvorsichtigen Devisenkäufern Verluste zuzufügen und diese dadurch allmählich vom Markt fernzuhalten. Da die unerwartete Devisensteigerung in weiten Kreisen lebhaftes Beunruhigung hervorgerufen hatte, wies die Reichsregierung in einer amtlichen Bekanntmachung darauf hin, daß im Einvernehmen mit dem Reichsbankdirektorium nicht nur die börsenmäßige Stützungsaktion fortgesetzt werden wird, sondern daß unverzüglich weitere Maßnahmen ergriffen werden sollen, und zwar eine weitgehende Einschränkung der Einfuhr und die Einführung einer allgemeinen Anmeldepflicht für Besitz an Devisen nach dem Stand des Tages, an dem die hierzu erforderliche Notverordnung erlassen wird. Dabei wird von der bereits mehrfach in Erwägung gezogenen und auch neuerdings von einzelnen Kreisen wieder angeregten Errichtung einer Devisenzentrale mit Rücksicht auf die ungünstigen Erfahrungen, die in Österreich und Ungarn mit einer solchen Einrichtung gemacht worden sind, voraussichtlich Abstand genommen werden. Um die Anmeldung der Devisen wirksam durchführen zu können, sollen auf die Nichtanmeldung hohe Strafen gelegt und die Banken zur Meldung mit herangezogen werden. Im übrigen ist die endgültige Form der geplanten Maßnahmen noch nicht festgelegt. Die zu erlassenden Ausführungsbestimmungen werden zurzeit von der Reichsregierung mit der Reichsbank, den Großbanken, den Parteien, Gewerkschaften und dem Reichsverband der Deutschen Industrie sowie anderen interessierten Kreisen eingehend besprochen, um spätere Änderungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Bei diesen Verhandlungen wurde die Notwendigkeit einer Fortführung der Stützungsaktion, vor allem mit Rücksicht auf den Kampf im Ruhrgebiet, von allen Beteiligten anerkannt. Die Banken haben der Reichsregierung ihre Mitwirkung in vollem Umfang zugesagt. Die Reichsbank selbst ist bereit, erforderlichenfalls sogar gewisse Mengen ihres Goldbestandes für die Stützung zur Verfügung zu stellen.

Als weitere Maßnahme zur Stabilisierung der Mark hat die Reichsbank am 23. April 1923 mit Wirkung vom gleichen Tage den Wechseldiskont von 12 auf 18 vH und den Lombardzinsfuß von 13 auf 19 vH erhöht. Diese überaus hohe Diskontheraufsetzung ist von um so größerer Bedeutung, als die Reichsbank bisher den Diskont um höchstens 2 vH — letztmalig im Januar —¹⁾ erhöht hatte. Die Erhöhung des Diskonts soll einmal dazu beitragen, daß die flüssigen und verfügbaren Privatkapitalien sich der Anlage in Reichsschatzanweisungen zuwenden. Vor allem aber soll sie dazu dienen, die Inanspruchnahme der Reichsbank durch Privatkredite zu verringern, nachdem bisher der hinter den Zinssätzen des Geldmarktes weit zurückstehende Bankdiskont alle Kreditansprüche, auch solche, die auf den Kapitalmarkt gehören, auf die Reichsbank gedrängt hatte. In diesem Sinne richtete der Reichsbankpräsident Havenstein in der Sitzung des Zentralausschusses der Reichsbank, in welcher die Diskonterhöhung beschlossen wurde, die dringende Bitte an die deutsche Bankwelt, nicht ihrerseits nunmehr durch Erhöhung der Zinssätze der Kundschaft den Kredit weiter zu verteuern, da einmal die jetzigen Kreditkosten der Privatbanken für das Wirtschaftsleben kaum mehr tragbar seien und andererseits eine solche Maßnahme die Bemühungen der Reichsbank vereiteln würde. Ferner wies der Reichsbankpräsident darauf hin, daß die Ansprüche an den Devisenmarkt und an die Reichsbank sich zu einem Umfang gesteigert hätten, der über den wirklichen Bedarf unserer Wirtschaft weit hinausgehe. Als besonders bedauerlich und verwerflich bezeichnete Havenstein es, daß „auch ernste Kreise unserer Wirtschaft das Recht zu haben glaubten, sich nicht nur für den zwingenden Bedarf einer nahen Zukunft, sondern auch weiterhin auf Vorrat mit großen Beträgen einzudecken“. Der Reichsbankpräsident betonte die Notwendigkeit, daß nur der unbedingt erforderliche Devisenbedarf gedeckt werde und die überflüssigen Devisen herausgegeben oder gegen Goldschatzanweisungen umgetauscht werden müßten; andererseits würde die Reichsbank sich zu den schärfsten ihr zu Gebote stehenden Zwangsmaßnahmen genötigt sehen.

Die Preisbewegung. Trotzdem die Besserung des Marktwertes, wenn auch unter gewissen Schwankungen, nunmehr bereits seit Mitte Februar anhält, kann auch im April von einem Abbau der Preise kaum gesprochen werden. Lediglich die Eisenpreise sind am 1. April auf Grund der Herabsetzung der Kohlenpreise²⁾ um etwa 3 vH ermäßigt worden, so daß z. B. der Stabeisenpreis gegenüber dem Höchststand vom 9. Februar nunmehr um rd. 25 vH gefallen ist. Dagegen ist z. B. die allgemein erwartete Herabsetzung der Kalipreise nicht erfolgt. Vom Kalisyndikat wird darauf hingewiesen, daß die Kalipreise im Durchschnitt nur etwa das 350fache des Vorkriegspreises betragen, während die Preise der anderen künstlichen Düngemittel wesentlich mehr gestiegen sind. Eine Preisermäßigung, insbesondere auch die Festsetzung einer namhaften Sommervergütung, wie sie im vorigen Jahr zwecks Ausnutzung der günstigeren Wagengestellung im Sommer gewährt worden ist, könne deshalb erst in Frage kommen, wenn die Kohlenpreise, vor allem die Preise für Braunkohle, die Frachten, die Ausfuhrabgabe, usw. wesentlich herabgesetzt würden. Löhne und Gehälter haben im allgemeinen im April keine Erhöhung erfahren. Seitens des Reichsfinanzministers ist den Spitzenorganisationen der Beamten, Angestellten und Arbeiter zugesichert worden, daß die Regierung weiterhin bemüht sein wird, einen Preisstillstand und Preisabbau zu erzielen und dadurch im Gegensatz zu

der bisher vorgenommenen Erhöhung des „nominellen Papiermarkteinkommens“ künftig das „Realeinkommen“ der Lohn- und Gehaltsempfänger zu bessern.

Ausfuhrüberwachung und Ausfuhrabgabe. Besserung des Marktwertes in Verbindung mit der unzureichenden Senkung der Warenpreise hat einen scharfen Rückgang der deutschen Ausfuhr zur Folge gehabt und damit die Frage der Außenhandelsüberwachung im weitesten Sinne wieder in den Vordergrund des Interesses gerückt. So haben der Wirtschaftspolitische und der Außenhandelskontrollausschuß des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats in mehreren gemeinsamen Sitzungen über eine Aufhebung der Außenhandelsüberwachung verhandelt. Die Vertreter der Arbeitgeber von Industrie und Handel traten für den baldigen Abbau ein, da die Außenhandelsüberwachung durch eine Reihe von Maßnahmen herabgelockert sei und die hohen Kosten für die mit der Überwachung betrauten Organisationen — die Kosten für das Reichskommissariat der verschiedenen Außenhandelsstellen und die beteiligte Zollverwaltung wurden auf jährlich 40 Milliarden Papiermark geschätzt — eine unerträgliche Belastung der deutschen Volkswirtschaft bedeuten. Dagegen sprachen sich die Vertreter der Arbeitnehmer grundsätzlich gegen die sofortige allgemeine Aufhebung der Außenhandelsüberwachung aus, um die Ablieferung der für die Ausfuhr hereinkommenden Devisen sicherzustellen, und um auch weiterhin durch die Überprüfung die im Interesse der Verbraucher erforderliche Beeinflussung der Inlandpreise zu ermöglichen. Trotz dieser grundsätzlichen Meinungsverschiedenheit wurde eine Einigung erzielt. Der Antrag auf sofortige Aufhebung der Außenhandelsüberwachung wurde zurückgezogen und beschlossen, durch Gewährung von gewissen Erleichterungen die Ausfuhr nach Möglichkeit zu fördern.

Schließlich sei erwähnt, daß der hohe Preisstand der deutschen Erzeugnisse, der bei einzelnen Waren wesentlich über dem Weltmarktpreis liegt und somit jegliche Ausfuhr unterbindet, in einer großen Anzahl von Fällen dazu geführt hat, daß die Ausfuhrfirmen, um ihre Auslandsbeziehungen aufrecht zu erhalten, nach dem Ausland zu Preis gelieferten Waren, die unter den Inlandpreisen liegen. Es ist also an die Stelle des Valutadumpings das echte Dumping getreten. In der Deutschen Industrie- und Handelskammer hat in einer Veröffentlichung die außerordentliche Gefahr hingewiesen, die in dieser Entwicklung liegt. Da die Firmen bei Dumpinggeschäften regelmäßig Verluste hätten, müßten sie „zum Ausgleich dieses Schadens erst recht die Inlandpreise hochhalten und damit die Bestrebungen der Regierung zur Preisabbau durchkreuzen. Es sollte das eigene Interesse den beteiligten Firmen gebieten, vom echten Dumping, das auf die Dauer zu Verlustgeschäften und damit zum Ruin führen muß, abzusehen. Ein Dumpingprämie auf Beibehaltung der Auslandskundschaft ist zu hoch, man sollte versuchen, den Auslandmarkt auf andere Weise, z. B. durch Qualitätsverbesserungen, zu halten. „Ausfuhr um jeden Preis darf nicht die Lösung sein, denn das deutsche Hauptabsatzgebiet ist vor allem in wirtschaftlichen Krisen mehr als sonst der Inlandmarkt.“ Die Deutsche Industrie- und Handelskammer knüpft an diese bemerkenswerten Ausführungen die Aufforderung an die Handelskammern, mit allen Geboten stehenden Mitteln die Schädlichkeit des echten Dumpings zu brandmarken.

Die Ausstandsbewegung. Abgesehen von den Abwehrkämpfen im Ruhrgebiet und von kleineren Ausständen im übrigen Deutschland sind im Monat April Ausstände von größerer Tragweite in Deutschland nicht zu verzeichnen gewesen. Kommunistische Unruhen haben zwar hier und da im Ruhrgebiet, vor allem in Mülheim an der Ruhr zu Unruhen geführt; dagegen haben die Kommunisten ihr Ziel eines Generalstreiks in Szene zu setzen, nicht zu erreichen vermocht da in den weitesten Kreisen der Arbeiterschaft die Erkenntnis obliegt, daß durch einen solchen Ausstand die geschlossene Abwehrfront gegen die Wirtschaft, mit anderen Worten, lediglich Frankreich und Belgien ihren Nutzen ziehen würden. Der Ausstand in den Kohlengruben des Mosel-Departements hat Anfang April nach fast zweimonatiger Dauer durch Nachgeben der Arbeiterschaft sein Ende erreicht. In den übrigen Kohlengruben Frankreichs wird ebenfalls wieder gearbeitet. Dagegen hält der Ausstand der Bergarbeiter des Saarlandes³⁾ und ein in den letzten Tagen des Monats März wegen der Entlassung von zwei Betriebsratmitgliedern bei der Alpinen Montan-Gesellschaft ausgebrochener Generalstreik der Bergarbeiter Steiermarks noch an. Eine Mitte April zwischen den Vertretern der Bergarbeiterverbände und der genannten Gesellschaft getroffene Vereinbarung, in welcher der ursprüngliche Streikgrund beigelegt und den Arbeitern gleichzeitig eine Lohnerhöhung von 5 vH gewährt wurde, ist durch Urabstimmung, an der sich 87 vH der Bergarbeiter beteiligten, fast einstimmig abgelehnt worden. Die Alpine Montan-Gesellschaft um einige kleinere Unternehmungen mußten bereits wegen Kohlenmangels ihre Hüttenwerke stilllegen, so daß die Eisenversorgung Österreichs stark behindert und die allerdings nicht sehr bedeutende Eisenausfuhr Österreichs nach Deutschland und den Balkanstaaten gänzlich unterbunden ist. Die österreichische Eisenverbrauchende Industrie sieht der nächsten Zukunft mit gewisser Besorgnis entgegen, da die Werk kaum Gelegenheit haben, ihren Eisenbedarf im Ausland zu befriedigen, denn Deutschland ist infolge der Besetzung des Ruhrgebietes nicht in der Lage, Lieferungen vorzunehmen und die tschechoslowakische Eisenindustrie ist zurzeit durch Lieferungen für Deutschland voll in Anspruch genommen. Andere Länder kommen aber angesichts des niedrigen Standes der österreichischen Krone für den Bezug nicht in Frage.

[W 207]

¹⁾ Z. 1923 S. 140.²⁾ Z. 1923 S. 380.³⁾ Z. 1923 S. 380.

Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des Weltkrieges¹⁾.

I. Die Leistungen Deutschlands auf Grund des Waffenstillstandvertrages und des Vertrages von Versailles.

1. Das Deutsche Reich vor und nach dem Kriege.

Vor dem Kriege war Deutschland ein reiches Land, einer der größten Käufer und Verkäufer auf dem Weltmarkt, heute ist Deutschland ein Land, das sich von der Erschöpfung nach einem vierjährigen Krieg noch nicht erholt hat, ein Land, das durch eine Staatsumwälzung mit all ihren wirtschaftlichen Störungen hindurchgegangen, ein Land, das demiktat eines vernichtenden Friedensvertrages ausgesetzt ist. Durch den Vertrag von Versailles ist Deutschland heute noch ein Torso. Die wichtigsten Verlustposten infolge des Diktats sind folgende (Abb. 1):

Altes Reichsgebiet		Verlust infolge von Abtretungen	Verlust in vH
Fläche	54,09 Mill. ha . . .	7,05 Mill. ha	13,0
Bevölkerung (1910)	64,93 „ Einw. . .	6,47 „ Einw.	10,0
Produktion (1913) an:			
Steinkohle	190,11 „ t . . .	49,18 ²⁾ „ t	25,9 ²⁾
Eisenerzen	28,61 „ t . . .	21,30 „ t	74,5
Zinkerzen	0,65 „ t . . .	0,44 „ t	68,3
Weizen u. Roggen	16,88 „ t . . .	2,65 „ t	15,7
Kartoffeln	54,12 „ t . . .	9,75 „ t	18,0
Handelsflotte (1914)	5,71 „ B.-R.-T.	5,11 ³⁾ „ B.-R.-T.	89,4

2. Abtretungen.

Abgetreten wurden auf Grund des Vertrages von Versailles: Elsaß-Lothringen mit seinen reichen Erz- und Kalilagern und seiner gerade durch Deutschland hochentwickelten Industrie: 1,45 Mill. ha, 1,87 Mill. Einwohner (1910),

große Teile der Provinzen Ost- und Westpreußen, Posen und Pommern mit ihrer ausgedehnten und ertragfähigen Landwirtschaft:

4,70 Mill. ha, 3,41 Mill. Einwohner (1910),

Ost-Oberschlesien mit seinen Kohlschätzen, Zinkerzlagern und seiner gewaltigen Montanindustrie:

0,32 Mill. ha, 0,89 Mill. Einwohner (1910),

Teile der Rheinprovinz, Schleswig-Holsteins, Brandenburgs und Schlesiens:

0,58 Mill. ha, 0,30 Mill. Einwohner (1910).

Mit diesen Abtretungen (Abb. 2) hat Deutschland ein Achtel seiner Fläche (7,05 Mill. ha) und rd. ein Zehntel seiner Bevölkerung (6,47 Mill. Einwohner) verloren: ein Achtel der Fläche Deutschlands, das ist mehr als Belgien, die Niederlande und Luxemburg zusammen genommen (= 6,72 Mill. ha), das ist so viel wie Bayern rechts des Rheins (= 6,99 Mill. ha); ein Zehntel der Bevölkerung Deutschlands, das ist erheblich mehr als die Einwohnerzahl der Niederlande mit 5,86 Mill., oder Schwedens mit 5,52 Mill., oder Bayerns r. d. Rh. mit 5,95 Mill. Einwohnern (Abb. 3).

Mit diesen Abtretungen ist die Grundlage, auf der sich die deutsche Volkswirtschaft vor dem Kriege entwickelt hat, zerstört worden.

Obwohl Deutschland schon vor dem Kriege nicht genügend Lebensmittel produzieren konnte, hat es die besten landwirtschaftlichen Überflußgebiete abtreten müssen.

¹⁾ Zusammenstellung auf der Grundlage der unter obiger Überschrift unter Verwendung von amtlichem Material herausgegebenen Schrift des Statistischen Reichsamtes vom März 1923.

²⁾ einschließlich des Saargebietes, dessen Gruben an Frankreich abgetreten werden mußten.

³⁾ Ablieferung, Kriegsverluste und notwendig gewordene Verkäufe.




Abb. 1. Verluste der deutschen Volkswirtschaft.



Abb. 2. Deutschlands verlorene und besetzte Gebiete.

Obwohl als Industrieland auf Rohstoffe angewiesen, hat Deutschland ein Viertel bis drei Viertel der wichtigsten Rohstoffe verloren.

Obwohl auf den Welthandel angewiesen, hat Deutschland nahezu seinen ganzen Außenhandelsapparat einschließlich Flotte und Kolonien umsonst hergeben müssen.

Die Handelsflotte Deutschlands war vor dem Kriege die zweitgrößte der Welt und umfaßte einen Schiffsraum von 5,712 Mill. B.-R.-T. im Jahre 1914. 1918 hat Deutschland kaum mehr als ein Zehntel (604 080 B.-R.-T.) seiner Flotte behalten dürfen, und zwar nur kleine Schiffe von geringer Leistungsfähigkeit (Abb. 4).

Die Kolonien waren fünfeinhalb mal so groß wie das Deutsche Reich. Sie umfaßten 295 Mill. ha mit 12,3 Mill. Einwohnern. Ihre wirtschaftliche Bedeutung nahm von Jahr zu Jahr zu.

Die Ein- und Ausfuhr der deutschen Kolonien zeigte eine rasch ansteigende Linie. Die Einfuhr belief sich im Jahre 1903 auf 77 Mill. M., 1913 auf 238 Mill. M.; die Ausfuhr im Jahre 1903 auf 40 Mill. M., 1913 auf 269 Mill. M. (Abb. 5 und 6).

3. Die besetzten Gebiete und das Einbruchgebiet.

Neben den Abtretungen mußte sich Deutschland in weitem Umfang einer Besetzung unterwerfen. Diese lastet mit all ihren wirtschaftlichen, moralischen und politischen Störungen auf dem gesamten linksrheinischen Land und großen Gebieten rechts des Rheins; Preußen, Bayern, Baden, Hessen und Oldenburg sind von der Besetzung betroffen. Insgesamt ist auf Grund des Vertrages von Versailles ein Gebiet von 3,20 Mill. ha mit einer Bevölkerung von 7 Mill. Einwohnern besetzt.

Außerdem sind auf dem rechten Rheinufer im Zusammenhang mit den „Sanktionen“ als Folge der gescheiterten Londoner Verhandlungen über 50 000 ha mit fast 900 000 Einwohnern widerrechtlich besetzt worden.

Ferner wurde am 11. Januar 1923 von Frankreich und Belgien unter Verletzung des Völkerrechts und Bruch des Versailler Vertrages das gesamte Ruhrgebiet militärisch besetzt. Das Ruhrgebiet umfaßt 260 000 ha mit annähernd 5 Mill. Einwohnern. Es ist das größte Industriegebiet Deutschlands und Europas; der Anteil seiner Steinkohlenförderung betrug 1913 72 vH der Gesamtförderung des Deutschen Reichs (jetzigen Umfangs), der der Roheisen- und Rohstahlerzeugung 54 bzw. 53 vH.

Neuerdings brachen die Franzosen auch in den größten Teil des noch unbesetzten rechten Rheinufer ein. Der ganze deutsche Rhein ist damit zurzeit in Frankreichs Gewalt, sämtliche Rheinhäfen von Kehl bis Emmerich sind von französischen Truppen besetzt.

Schließlich ist das rein deutsche Saargebiet mit rd. 2000 km² und 700 000 Einwohnern der deutschen Verwaltung entzogen worden. Es wurde der Verwaltung des Völkerbundes unterstellt, wirtschaftlich vom Deutschen Reich, seinem natürlichen Hinterland, durch eine Zollgrenze abgeschlossen. Seine reichen Bergwerke mußten an Frankreich abgetreten werden, es ist allen Mitteln der gewaltsamen französischen Überfremdungsversuche ausgesetzt.




Abb. 3. Die Einwohnerzahl der abgetretenen Gebiete im Vergleich zu der ausländischer Staaten.




Abb. 4. Die deutsche Handelsflotte.




Abb. 5. Deutschlands Kolonien.




Abb. 6. Außenhandel der deutschen Kolonien.

und soll sich fünfzehn Jahre nach Inkrafttreten des Vertrages von Versailles für Frankreich oder Deutschland durch Volksabstimmung entscheiden. Hierbei müssen, falls sich die Bevölkerung für Deutschland entscheidet, die ohne Entschädigung an Frankreich abgetretenen Saargruben vom Deutschen Reich in Gold zurückgekauft werden.

Im ganzen müssen heute — vier Jahre nach Kriegsschluß — etwa zwölf Millionen Deutsche, d. i. rund der fünfte Teil der gesamten Reichsbevölkerung, das Joch fremder Besatzung ertragen (Abb. 7).

4. Sach- und Barleistungen.

Die Vermögenswerte aller Art, die Deutschland infolge des Waffenstillstandsabkommens und des Vertrages von Versailles bisher andern Staaten übergeben mußte, und die sonstigen Leistungen, die es auf Grund des Vertrages von Versailles erfüllt hat, erreichen einen Betrag, der schon 50 Milliarden Goldmark weit übersteigt. (Eine Goldmark ist bei einem Dollarstand von 30 000 M/\$ = rd. 7000 Papiermark!) Dabei ist das Reichs- und Staatseigentum in Elsaß-Lothringen und in den deutschen Kolonien, sowie der rein militärische Rücklaß in sämtlichen Räumungsgebieten, die auf die Reparationsleistungen nicht angerechnet werden, gar nicht in Ansatz gebracht worden. Auch der gesamte volkswirtschaftliche Wert des Privateigentums in den abgetretenen Gebieten ist in der Zahl nicht enthalten.

A. Die Reparationsleistungen.

Leistungen aus vorhandenen Beständen.

Die Leistungen aus vorhandenen Vermögensbeständen erstrecken sich nicht nur auf Reichs- und Staatseigentum, sondern in weitestgehendem Maß auch auf privates Eigentum, das entgegen allen bisher geltenden völkerrechtlichen Grundsätzen den deutschen Eigentümern genommen worden ist. In Betracht kommen folgende Werte:

Reichs- und Staatseigentum im In- und Auslande, ohne Elsaß-Lothringen, Eupen-Malmedy und ohne deutsche Kolonien	5 508	Mill. Goldmark
Saargruben	1 018	„ „
Privatkabel	79	„ „
Nichtmilitärische Rücklaßgüter in den von den deutschen Truppen geräumten Gebieten der Westfront ¹⁾	1 897	„ „
Waffenstillstands-Eisenbahnmaterial, einschl. Fahrzeugersatzteile und Lastkraftwagen, Eisenbahnfahrzeugparks in den Abtretungsgebieten, sowie Eisenbahn- und Schiffbrücken über den Rhein	1 632	„ „
Abgelieferte Handelsflotte	5 825	„ „
Binnenschiffe	107	„ „
Der Liquidation unterliegendes deutsches Eigentum im Auslande ²⁾	11 740	„ „
Abgelieferte Wertpapiere ³⁾	393	„ „
Erzwungener Verzicht Deutschlands auf seine Ansprüche an seine ehemaligen Kriegsverbündeten	8 600	„ „
Insgesamt	36 798	Mill. Goldmark

¹⁾ Der nichtmilitärische Rücklaß der deutschen Truppen an der Ostfront, der an sich ebenfalls eine Abgabe der deutschen Volkswirtschaft bedeutet, wird auf 1,05 Milliarden Goldmark geschätzt.

²⁾ ausschließend des Eigentums in Rußland, den Vereinigten Staaten von Amerika, Brasilien und Kuba, über das noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen sind.

³⁾ soweit nicht schon in dem der Liquidation unterliegenden Eigentum enthalten.

Zu den empfindlichsten Verlusten, die Deutschland erlitten hat, gehört die Auslieferung nahezu der ganzen deutschen Handelsflotte (s. S. 473). Neben der Überseeflotte sind von Deutschlands Binnenflotte, außer den nach Abschluß des Waffenstillstandes zurückgelassenen Binnenschiffen (rd. 1000 Fahrzeugen im Werte von 78 Mill. Goldmark) noch über 800 Fahrzeuge mit mehr als 550 000 t ausgeliefert worden. Darunter befinden sich neben Kahnern 81 Dampfer mit 38 000 PS. Weitere Ablieferungen, insbesondere an Polen und die Tschechoslowakei (die Oderschiffe!) stehen noch bevor. Dazu kommt die Abtretung deutscher Landanlagen wie Liege- und Ankerplätze, Lagerplätze, Docks, Krane, Winden, Magazine usw. in Rotterdam, Antwerpen, Köln, Kehl, Mannheim und anderen Städten.

Der Gesamtwert der getätigten Leistungen (ohne Restitutions- und Substitutionsleistungen einschließlich laufender Produktion) beläuft sich auf 110 Mill. Goldmark.

Die Lieferungen an rollendem Eisenbahnmaterial auf Grund des Waffenstillstandsvertrages umfassen 4951 Lokomotiven nebst Betriebsstoffen und 150 000 Wagen (mit sämtlichen Ersatzteilen ausgestattet).

Außerdem wurden für die von Deutschland abzutretenden Eisenbahnen (7868 km) 3036 Lokomotiven, 4613 Personenwagen und 77 087 Güterwagen geliefert.

Die abgetretenen Kabel (einschließlich der verhältnismäßig nur geringfügigen Staatskabel) hatten eine Länge von 37 000 km (Abb. 8).

In den nach dem Waffenstillstand geräumten Gebieten haben die deutschen Truppen Güter, die auch für nichtmilitärische Zwecke Verwendung finden konnten, wie Maschinen, Wagen, elektrische Geräte u. a. m. im Werte von etwa 3 Milliarden Goldmark zurückgelassen.

Über den Wert des Reichs- und Staatseigentums in Elsaß-Lothringen und in den deutschen Kolonien, das nach den Bestimmungen des Vertrages von Versailles Deutschland nicht auf die Wiedergutmachungsschuld angerechnet werden soll, liegen keine Zahlen vor, es handelt sich aber um riesenhafte Summen. Besonders bemerkt sei, daß durch die Nichtanrechnung dieser Werte auch die Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen, die Deutschland 1871 für den Betrag von 260 Mill. Goldmark von Frankreich unter Anrechnung auf die Kriegsentschädigung abgekauft und seitdem durch weitere Aufwendungen in Höhe von 713 Mill. Goldmark ausgebaut hat, nicht gutgeschrieben werden.

Leistungen aus laufender Produktion.

An die gewaltigen Übertragungen bereits vorhandenen Vermögens schließen sich die Lieferungen aus der laufenden Produktion Deutschlands wiederum mit Milliardenbeträgen an. Einen Überblick über diese Leistungen gewährt nachstehende Aufstellung:




Abb. 7. Die Einwohnerzahl der besetzten Gebiete im Vergleich zu der ausländischer Staaten.



Abb. 8. Verlorene deutsche überseeische Kabel.

geliefert bis einschl. 31. Dezember 1922	Wert
neue Lieferungen in den Abtretungsgebieten	
neue Lieferungen ausschließlich Mangelgebiet, Dänemark und Eupen-Malmedy	616 Mill. Goldmark
Schiffe	91 „ „
Menschen	3 „ „
Kohlen und Koks (Weltmarktpreis)	2424 ¹⁾ „ „
Waffenstillstands- und sonstige Wiederaufbau- lieferungen (Kohlennebenprodukte, Vieh, Farben, pharmazeutische Präparate, Maschinen, Geräte, Holz usw.)	618 „ „
Insgesamt	3752 Mill. Goldmark

Barleistungen.

Die von Deutschland bisher geleisteten Barzahlungen erreichen folgende Höhe:	
Wissenszahlungen bis 31. Dezember 1922	1750 Mill. Goldmark
Ankauf von zerstörtem und unbrauchbar gemachtem Kriegsmaterial (Schrotterlös)	200 „ „
Einlandzölle und sonstige Einnahmen aus wirtschaftlichen Sanktionen von 1921	69 „ „
Englische Sanktionsabgabe	163 „ „
verschiedenes	48 „ „
Insgesamt	2230 Mill. Goldmark

Die aufgeführten Leistungen aus vorhandenen Beständen, die genannten Leistungen aus laufender Produktion und die vorstehenden Barleistungen belaufen sich mithin bis Ende 1922 auf 7,8 Milliarden Goldmark²⁾ (Abb. 9).

In den zerstörten Gebieten




Abb. 9. Die Reparationslasten Deutschlands von 1918 bis 1922 mit Vergleichszahlen in Milliarden Goldmark.

Nordfrankreichs und Belgiens arbeiteten vom November 1918 bis zum 1. März 1920 260 000 in französischer und 215 000 in englischer Kriegsgefangenschaft befindliche deutsche Soldaten. Wird als Entgelt für diese Leistungen ein Tagelohn von 11,25 Fr. der dem damals im besetzten Gebiet üblichen Durchschnittslohn von 25 Fr. für Zivilarbeiter entspricht, zugrundegelegt, so ergibt sich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitstage (rd. 100 Mill. für die in französischer Hand, 53 Mill. für die in englischer Hand befindlichen Kriegsgefangenen) ein Betrag von insgesamt 1½ Milliarden Goldmark. Eine Gutschrift dieser Summe auf die Reparationschuld ist nicht erfolgt, auch ist die Arbeit der Kriegsgefangenen nicht bezahlt worden.

¹⁾ Auf Reparationskonto ist von dieser Summe noch nicht ganz 1 Milliarde Mark gutgeschrieben worden, da von der Reparationskommission nur die deutschen Inlandpreise gutgeschrieben werden.

²⁾ Die auf voriger Seite unter 4 genannte Summe von über 50 Milliarden Goldmark ergibt sich durch Hinzurechnung der in den nächsten Abschnitten dargestellten Leistungen.

B. Leistungen außerhalb der Reparation.

Mit den eigentlichen Reparationsverpflichtungen einschließlich der Lieferungen für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete sind aber die Verpflichtungen Deutschlands aus dem Verträge von Versailles noch nicht erschöpft.

Das Deutsche Reich ist außerdem noch

1. zu den Zahlungen aus dem Ausgleichsverfahren, 2. zur Tragung der Besatzungskosten, 3. zur Erstattung der Ausgaben für interalliierte Kommissionen, 4. zu Restitutions- und Substitutionen, 5. zur Tragung der Kosten für die Durchführung des Vertrages von Versailles im Inland, 6. zu Sicherheitsleistungen an das Garantiekomitee, 7. zur Erstattung der elsass-lothringischen Kriegsausgaben und der Kosten aus dem deutsch-französischen Pensionsabkommen, 8. zur Abtretung des Reichs- und Staatseigentums in Eupen-Malmedy und 9. zur Ablieferung von Staatskabeln verpflichtet.

Die Zahlungen im Ausgleichsverfahren.

Die Zahlungen im Ausgleichsverfahren, d. s. Zahlungen zum Ausgleich von vor dem Krieg oder während des Krieges fällig gewordenen Verpflichtungen Deutscher an Angehörige der gegnerischen Staaten, haben bis zum 30. November 1922 den Betrag von 615 Mill. Goldmark gemacht. Als unmittelbare Barleistung belasteten sie das Reich in sehr hohem Grade.

Die Besatzungskosten.

Die Besatzungskosten und die Ausgaben für die interalliierten Kommissionen, die mit zu den drückendsten Lasten, die Deutschland zu tragen hat, gehören, haben bis Ende 1922 folgende Beträge verschlungen: Besatzungskosten rd. 4500 Mill. Goldmark³⁾

Ausgaben für interalliierte Kommissionen 94 „ „

Die 4½ Milliarden M. Besatzungskosten für die rd. 4 Jahre, vom 11. November 1918 bis Ende 1922, sind um 700 Millionen Goldmark höher als die gesamten Militärlasten des Deutschen Reichs in den Jahren 1910 bis 1913 zusammengekommen. Die Kosten, die Frankreich 1871 bis 1873 für die Besatzung aufzubringen hatte, beliefen sich auf noch nicht ein Sechzehntel (340,7 Mill. Fr. = 276 Mill. Goldmark) der genannten Summe (Abb. 10).

Restitutions- und Substitutionen.

Die Restitutions- und Substitutionen, d. h. Rück- und Ersatzlieferungen von Maschinen, Geräten, Schiffen und Tieren, belaufen sich schätzungsweise auf 410 Mill. Goldmark. Sie umfassen u. a.:

- 1 000 Personenwagen,
- 39 000 Güterwagen,
- 105 568 Stück Vieh,
- 39 000 Bienenvölker,
- 300 000 Maschinen.

Innere Ausgaben für Durchführung des Vertrags von Versailles.

Bei den bisher aufgeführten Leistungen Deutschlands handelt es sich nur um solche, die den gegnerischen Volkswirtschaften oder deren Einzelpersonen unmittelbar zugute kommen. Außerdem erwachsen Deutschland aus dem Verträge von Versailles noch eine Reihe weiterer Verpflichtungen, die eine solche unmittelbare Übertragung von Werten nicht nach sich ziehen. Dazu gehören diejenigen Aufwendungen, die durch die Verpflichtungen des Vertrags von Versailles zur Entschädigung der Auslands- und Kolonialdeutschen und der aus den abgetretenen Gebieten Verdrängten für den Verlust ihres Eigentums entstanden sind. Ferner gehören hierher die Ausgaben für Personen- und sonstige Schäden, die in den besetzten Gebieten entstehen, Ausgaben, welche die Fürsorge für die Flüchtlinge aus den abgetretenen Gebieten verursacht, Ausgaben für die zwangsweise pensionierten Offiziere, die Kosten der Abstimmungen, der Grenzregulierungen und Überleitung, Ausgaben für den großen erforderlich gewordenen Verwaltungsapparat zur Durchführung des Vertrages von Versailles u. a. m. Die bisher aus diesen Ausgaben dem Deutschen Reich — abgesehen von den Ausgaben für die Liquidations-, Verdrängungs-, Kolonial- und Auslandschäden — erwachsene Kostensumme kann auf annähernd 500 Mill. Goldmark veranschlagt werden.

Industrielle Abrüstung.

Während aber diese Aufwendungen wenigstens teilweise der deutschen

³⁾ Darunter 895 Mill. Goldmark innere Besatzungskosten einschließlich Markvorschüsse; die äußeren Besatzungskosten, d. h. die von den Besatzungsmächten selbst bestrittenen Ausgaben ohne Markvorschüsse, wurden von Deutschland durch Sachleistungen abgetragen.




Abb. 10. Die Besatzungskosten Deutschlands mit Vergleichszahlen in Milliarden Goldmark.

Volkswirtschaft als solcher wieder zugeführt werden, bedeuten die Ausgaben für die Durchführung der Abrüstung auf industriellem und militärischem Gebiet eine zum Teil sinnlose Zerstörung von Werten. Nach Artikel 169 des Vertrages von Versailles sollen alle Kriegsspezialmaschinen und -werkzeuge, d. h. die maschinellen Einrichtungen, die ausschließlich zur Herstellung von Waffen, Munition und Kriegsgerät dienen, unbrauchbar gemacht werden. Diese Einrichtungen sind restlos beseitigt oder auf Anordnung der Kontrollkommission in die Länder der Alliierten gebracht worden.

Die nach Artikel 168 verlangten Umstellungen der in Deutschland vorhandenen Anlagen, die der Anfertigung und Lagerung von Waffen, Munition, Kriegsgerät usw. dienen, wie Munitionsfabriken, Artilleriedepots, Laboratorien, Zeugämter usw. sind durchgeführt oder in der Durchführung begriffen. Darüber hinaus wird aber die Beseitigung oder Zerstörung von reinen Werkzeugmaschinen jeglicher Art sowie von Anlagen, die nach erfolgter Umstellung auch für Friedenszwecke Verwendung finden können, gefordert. Dabei wird in den meisten Fällen nicht Rücksicht darauf genommen, daß die Maschinen und Anlagen für die Friedensbetriebe nötig werden, ja im Falle ihrer Beseitigung Ersatzbeschaffungen erforderlich werden, oder daß die noch übrig gebliebenen Einrichtungen überhaupt nicht mehr verwertet werden können. Wassertürme, Schornsteine, Transformatoren, einfache Lagerschuppen, die nach den Vorschriften der deutschen Arbeiterschutzgesetzgebung unbedingt für den Gesamtbetrieb erforderlich sind, Ölkeller, Stahlvergißungsanlagen, Thomasöfen und dergleichen, Feuerlösch- und Blitzschutzanlagen, Feuerwachen, Gleisanlagen und Gleisanschlüsse sollen beseitigt werden. So werden ohne jegliche Begründung große Werte verschleudert, wertvolle Produktionsstätten vernichtet, zahlreiche Arbeitskräfte durch die Zerstörungsarbeit einer produktiven Tätigkeit entzogen. Die wirtschaftlichen Verluste, die der deutschen Volkswirtschaft durch diese Art der Abrüstung entstehen, lassen sich auch nicht annähernd zahlenmäßig feststellen. Einigermassen ein Bild gibt die Feststellung, daß bei einer kleinen Zahl (337) einer Prüfung unterzogenen privaten Fabriken der Wert an unbrauchbar gemachtem Material und die Zerstörungskosten auf rd. 2,7 Milliarden Goldmark beziffert wurden. Soweit reichseigene Anlagen in Betracht kommen, sind allein an Gebäuden etwa 500 bis 600 zu zerstören mit einem Gesteigungswerte von etwa 53 Mill. Goldmark. Hiervon sind Anlagen und Anlagenanteile im Werte von 21,5 Mill. Goldmark bereits zerstört. Ferner sind von den reichseigenen Anlagen der Deutschen Werke A.-G. 250 Gebäude und 10 000 Maschinen zerstört, weitere 10 000 Maschinen nach allen Richtungen zerstreut worden. Der Umfang der noch vorzunehmenden Zerstörungen kann überhaupt nicht übersehen werden, weil die Kontrollkommissionen noch laufend neue Forderungen stellen.

Gemäß Artikel 202 des Vertrages von Versailles mußten 514 reichseigene Flugzeug- und 36 Luftschiffhallen sowie die Einrichtungen von 15 Wasserstoffgasanstalten im Gesteigungswerte von insgesamt 125 Mill. Goldmark an die Verbundmächte ausgeliefert werden; davon sind 24 ehemals reichseigene Flugzeughallen und Werkzeughallen, sowie 2 Luftschiffhallen und 2 Wasserstoffgasanstalten vorläufig für Zwecke der internationalen Luftfahrt belassen worden. Doch droht auch hier die Zerstörung und damit ein weiterer Verlust von rd. 20 Mill. Goldmark. Von den sämtlichen im privaten oder kommunalen Besitz befindlichen 225 Flugzeughallen und 14 Luftschiffhallen sind nur 44 bzw. 2 für die Luftfahrt verblieben, alle übrigen abgebrochen oder für Zwecke der Luftfahrt unbrauchbar gemacht, wodurch der deutschen Wirtschaft ein weiterer Schaden von rd. 20 Mill. Goldmark entstand.

Militärische Abrüstung.

Die rein militärische Abrüstung ist ebenfalls nur zu einem Bruchteil zahlenmäßig erfassbar. Die deutsche Kriegsflotte ist bis auf 8 Linienschiffe, 8 kleine Kreuzer und 5 kleine Hilfschiffe ausgeliefert oder zerstört. Das deutsche Landheer ist auf die im Verträge vorgeschriebene Stärke von 100 000 Mann herabgesetzt worden. An Kriegsmaterial wurde ein großer Teil gemäß dem Waffenstillstandsvertrage beim Rückzug in Feindesland zurückgelassen, der Rest fast vollständig abgeliefert.

Eine Schätzung des Wertes des abgelieferten Kriegsmaterials ergibt:	
für das Landheer	4,67 Milliarden Goldmark,
für die Marine	0,43 „ „
für die Luftflotte	1,28 „ „
zusammen 6,38 Milliarden Goldmark.	

Nicht mit einbegriffen sind dabei die militärischen Rückläßgüter, die Waffenstillstandslieferungen und die Abgabe von Kriegsschiffen als Sühne für Scapa-Flow. Die übergebenen Kriegsschiffe (ohne die in Scapa Flow internierten Schiffe) einschließlich der an Japan abgetretenen Marineanlagen in Tsingtau stellen allein einen Wert von 1,417 Milliarden Goldmark dar.

Die vorgesehene Schleifung von Befestigungen ist mit einem Kostenaufwand von 310 Mill. Papiermark (bis 1. 12. 1922) zum größten Teil durchgeführt. Für die weiteren Arbeiten werden die nach dem Vorschlag von Mitte Oktober (Dollarsand: 3181) noch vorgesehenen rd. 365 Millionen nicht ausreichen. Die Hafenanlagen von Helgoland sind bereits vollständig zerstört. An der Stelle, wo sich ein blühender Hafen für alle denkbaren Zwecke entwickeln konnte, wo ganze Fischerflotten oder zahlreiche Fahrzeuge anderer Art bei Umwetter sichere Zuflucht finden konnten, liegt jetzt ein Trümmerfeld unter Wasser. Unersetzbare Werte mußten vernichtet werden. Der Verlust trifft nicht nur Deutschland allein, sondern auch die beteiligte internationale Seeschifffahrt.

Sicherheitsleistungen für das Garantiekomitee

Auf Girokonto des Garantiekomitees bei der Reichsbank mußte in der Zeit vom 15. Oktober bis 31. Dezember 1921 bestimmte Papiarkbeträge eingezahlt werden, die

1. das Aufkommen an Zöllen und Ausfuhrabgaben,
2. den Gegenwert von 25 vH des Wertes der deutschen Ausfuhr ausmachen.

Soweit die Einzahlungen das Aufkommen an Zöllen und Ausfuhrabgaben darstellen, sind die Beträge in ausländische Zahlungsmittel umgewandelt und an die Reparationskommission abgeführt worden. Der Gegenwert = 44,9 Mill. Goldmark ist auf Goldannuitätenkonto geschrieben und bereits oben bei den Barzahlungen unter „Verschiedenes“ berücksichtigt. Dagegen befindet sich der Gegenwert von 25 vH des Wertes der Ausfuhr, d. h. rd. 74 Mill. Goldmark, noch heute in den Händen des Garantiekomitees.

Elsaß-lothringische Kriegsausgaben, Pensionsabkommen, Eupen-Malmedy, Staatskabel.

Die Höhe der Kosten, die bis Ende 1922 aus der Verpflichtung zur Erstattung der elsäß-lothringischen Kriegsausgaben und aus dem deutschen Pensionsabkommen entstanden sind, beziffert sich auf rd. 42 Mill. Goldmark. Der Wert des Reichs- und Staatseigentums in den an Belgien abgetretenen Kreisen Eupen und Malmedy beträgt rd. 150 Mill. Goldmark. Die abgetretenen Staatskabel haben einen Wert von etwa 1 Mill. Goldmark.

Eine restlose Erfassung aller Deutschland durch den Vertrag von Versailles aufgezwungenen Lasten und Schäden ist unmöglich. Abgleichwohl vermag das hier entwickelte Bild der bisherigen Leistungen Deutschlands eine Vorstellung von den ungeheuren Werten zu erwecken, die der deutschen Volkswirtschaft durch den Vertrag von Versailles entzogen worden sind. Selbst die vorsichtigste Berechnung ergibt viel Dutzende von Goldmilliarden, die Deutschland in die Hände seiner Gegner übereignen mußte. Dazu kommen noch die vielen Milliarden, um welche die deutsche Volkswirtschaft durch die Zerstörungsvorschriften der Alliierten und die Ausführungsarbeiten für den Vertrag von Versailles geschädigt worden ist.

Es ist als eine besonders große Leistung angesehen worden, wie Frankreich seine Schuld von 5 Milliarden Fr. aus dem Kriege 1870/71 bezahlt hat. Damals hatten der Krieg und der Friedensschluß das Schuldnerland wirtschaftlich in sehr geringem Maße beeinträchtigt. Frankreichs Volkswirtschaft hatte nicht gelitten; die Zahlungsbilanz war aktiv. Und gleichwohl dauerte es über zwei Jahre, bis der Betrag der Kriegsschuld bezahlt war. Die Zahlung erfolgte weit überwiegend mit Hilfe von Anleihen, die das Ausland Frankreich zur Verfügung stellte.

Die Lage, in der sich demgegenüber Deutschland heute befindet, ist eine ganz andere. Das Deutsche Reich war durch den Krieg bis an den Rand der völligen Erschöpfung geführt; die Lebenskraft seiner Volkswirtschaft ist dann weiter durch den Vertrag von Versailles in jeder nur erdenklichen Weise geschwächt worden, die Erfüllung der geforderten Leistungen und die Anwendung aller Zwangsmittel unter Bruch des Versailler Vertrages und Verletzung des Völkerrechts hat schließlich das ganze Land immer schneller dem Untergang entgegengetrieben. Und trotzdem hat Deutschland schon eine Leistung vollbracht, die allein in finanzieller Hinsicht die Frankreichs nach den Kriegen 1870/71 um mehr als ein Zehnfaches übersteigt. Es ist demnach nicht wahr, wenn immer wieder behauptet wird, Deutschland habe nicht geleistet. Die aufgeführten Zahlen beweisen das Gegenteil.

II. Die Wirkungen des Vertrages von Versailles auf die deutsche Volkswirtschaft.

1. Die Schmälerung der Ernährungsgrundlage.

Deutschland war vor dem Kriege nicht in der Lage, den Nahrungsbedarf für seine Bevölkerung auf dem heimischen Grund und Boden zu erzeugen. Für ein Fünftel bis ein Sechstel der Bevölkerung mußten die Lebensmittel aus dem Ausland bezogen werden. Durch die Gebietabtretungen hat die heimische Nahrungsmittelversorgung der deutschen Bevölkerung eine erhebliche, gefährdrohende Einengung erfahren, da gerade die landwirtschaftlich ertragreichsten Gebiete abgetreten werden mußten. Der fruchttragende Boden und der Viehstand haben sich in weit stärkerem Maße vermindert als die Bevölkerungszahl.

Verlust an landwirtschaftlicher Produktionsfläche.

In den auf Grund des Vertrages von Versailles abgetretenen Gebieten hat Deutschland eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von 4,96 Mill. ha verloren, d. i. 14,2 vH seiner gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, darunter 3,93 Mill. ha oder 15,4 vH seiner gesamten Ackerländereien gegenüber einem Menschenverlust von 10,0 vH. Der Verlust an Anbaufläche für die wichtigsten Fruchtarten beträgt bei (s. Abb. 11):

Weizen	292 458 ha oder 14,8 vH
Roggen	1 133 405 „ „ 17,7 „
Sommergerste	270 829 „ „ 16,4 „
Hafer	496 674 „ „ 11,2 „
Kartoffeln	586 709 „ „ 17,2 „

Verlust an Vieh.

An Vieh wurden in den abgetretenen Gebieten nach der Zählung vom 1. Dezember 1913 gehalten:

Pferde	701 499 Stück oder 15,5 vH der Reichssumme
Rinder	2 346 073 „ „ 11,2 „ „
Schweine	2 884 020 „ „ 11,2 „ „

Die Zahlen zeigen, daß auch der Verlust an Vieh größer ist als Verlust an Gebiet und Bevölkerung.

Düngemittelversorgung.
Zu dem Verlust wichtiger landwirtschaftlicher Überschußgebiete at weiterhin als erschwerend für die Ernährungsverhältnisse der schen Bevölkerung hinzu, daß auch in den Deutschland verblie- a Teilen die Landwirtschaft infolge Mangels an genügenden hoch- gen Düngemitteln nicht mehr so viel zu produzieren vermag wie er Vorkriegszeit. Nur die Versorgung mit Kali kann als aus- end angesehen werden. Dagegen ist die Versorgung der deutschen wirtschaf mit den übrigen Düngemitteln einschließlich Stickstoff ntig und entspricht in keiner Weise der Nachfrage. An die che Landwirtschaft wurden an Rein-Stickstoff geliefert im Düngejahr:

1913/14 ¹⁾	210 000 t
1919/20	159 000 t
1921/22	etwa 300 000 t

Trotz des Fortschrittes im letzten Jahr reicht aber die deutsche stoffproduktion zu einer Vollaufgung der Böden nicht aus. Dazu n mindestens 700 000 bis 800 000 t Rein-Stickstoff erforderlich. Eine re nennenswerte Steigerung der inländischen Stickstoffproduktion




Abb. 11. Verlust an Anbaufläche und Vieh (im Verhältnis zum Bevölkerungsverlust).

des wegen des Kapital-, Kohlen- und Rohstoffmangels nur im Ver- von Jahren möglich. Eine Einfuhr von Chilesalpeter ist Deutsch- wegen des Tiefstandes seiner Währung zurzeit so gut wie völlig hlossen.

Am schlimmsten macht sich der Mangel an phosphorsäurehaltigen gemitteln bemerkbar. Dieser Mangel bleibt — auch wenn die Stick- trage völlig befriedigend gelöst werden könnte — von entschei- er Bedeutung für die Produktionsmöglichkeit der deutschen Land- schaft. Die Belieferung der Landwirtschaft des deutschen Reichs- ts jetzigen Umfanges mit Thomasmehl, Superphosphat, Knochenmehl Peru-Guano betrug — umgerechnet in Rein-Phosphorsäure — im gejahr

1913/14	535 000 t
1921/22	312 000 t

Der gewaltige Ausfall, der sich hieraus gegenüber dem letzten Vor- jahre ergibt, wird einerseits, und in erster Linie, verursacht durch Verlust der auf den lothringischen Minetteerzen aufgebauten nasmehlgewinnung (Erzeugung Deutschlands 1913: 2,6 Mill. t, 1921 Mill. t), andererseits durch die Unterbindung der früheren starken thr von Rohphosphaten aus dem Ausland infolge des Tiefstandes deutschen Währung (1913: rd. 930 000 t, 1922: 380 000 t).

Die Folge all dieser ungünstigen Verhältnisse ist eine fortschreitende nsivierung der landwirtschaftlichen Betriebsweise und damit eine hnie der Bodenerträge, wie sich aus dem nachstehenden Vergleich Nachkriegsjahre mit dem letzten Vorkriegsjahr ergibt.

Erzeugungsmittelerzeugung im neuen Reichsgebiet. Es betrug der durchschnittliche Ertrag (in dz/ha) bei folgenden harten in den Jahren

	1913	1922
Weizen	24,1	14,2
Roggen	19,3	12,6
Sommergerste	22,0	14,0
Hafer	22,0	12,5
Kartoffeln	157,1	149,4
Zuckerrüben	304,4 ²⁾	258,6

Futtermittelversorgung.
Aber nicht nur die Bodenbewirtschaftung, sondern auch die deutsche wirtschaft hat bedeutend an Intensität und Leistungsfähigkeit ein-

gebüßt. Die starke Fleisch-, Milch- und Fettproduktion, die Deutsch- land vor dem Krieg in seiner heimischen Viehwirtschaft erzielte, war nur möglich durch eine beträchtliche Einfuhr von Futtergerste für den damals vorhandenen Schweinebestand und von eiweißreichen Futter- mitteln für die Milch- und Fleischproduktion. Diese Einfuhr von Futter- mitteln hat nahezu aufgehört (Abb. 12). Es betrug die Einfuhr

	Durchschnitt 1911 bis 13	1922	Rückgang in vH
an Futtergerste	3 100 000 t	170 000 t	94,5
„ Hafer	600 000 „	91 000 „	84,8
„ Kleie	1 400 000 „	130 000 „	90,7
„ Grün- u. Rauhfutter	165 000 „	37 000 „	77,6

Besonders stark von diesem Rückgang der Futtermittelzufuhr wurde die Schweinezucht betroffen. Der Schweinebestand hat sich im heutigen Reichsgebiet von 22,5 Mill. im Jahre 1913 auf 14,7 Mill. am 1. Dezember 1922 vermindert; das ist eine Abnahme um 35 vH. Dabei ist der Rück- gang der Gewichte der Tiere nicht berücksichtigt. Dieser drückt den Umfang des Viehbestandes von 1922 noch tiefer unter den von 1914. Auch die sonstige Fleischproduktion sowie vor allem die Milch- und Fetterzeugung ist unter diesen Verhältnissen außerordentlich stark zu- rückgegangen. Nach sachverständiger Schätzung ist die deutsche Milch- produktion der Menge nach von 12 Milliarden auf 7,8 Milliarden l ge- sunken; unter Berücksichtigung ihres Fettgehaltes ist sie sogar um mindestens die Hälfte zurückgegangen. Die inländische Fetterzeugung ist so gering, daß sie trotz des durch die verringerte Kaufkraft der Bevölkerung in den letzten Jahren eingetretenen starken Rückganges des Fettverbrauchs noch durch erhebliche Einfuhr von Fett aus dem

Fetteinfuhr	1911 bis 13	Mai 1921 bis April 1922
z. B. von Schweineschmalz	103 344 t	117 614 t
von Rinder- und Schaftalg	23 362 t	33 657 t

Ausland ergänzt werden muß. Bei den hohen Fettpreisen bedeutet dies naturgemäß eine starke Belastung der deutschen Handelsbilanz.

Im ganzen steht sonach Deutschland heute im Verhältnis zu der ihm verbliebenen Einwohnerzahl eine bedeutend kleinere Ernährungs- grundlage zur Verfügung. Es ist deshalb in noch stärkerem Maße als vor dem Krieg auf Nahrungsmittelerzeugung und zur Bezahlung derselben auf Steigerung seiner industriellen Tätigkeit angewiesen.

2. Die Schmälerung der Rohstoffgrundlage.

Die deutsche Rohstoffgrundlage für die heimische Industrie ist in- folge des Vertrages von Versailles erheblich geschmälert. Besonders empfindlich sind die Verluste an Erzen und Kohlen.

Die Erzverluste.

Auf der Grundlage der Produktion des letzten Friedensjahres 1913 berechnen sich die Erzverluste wie folgt (s. a. Abb. 13):

	Produktion auf dem alten Reichs- gebiet in 1000 t	Verlust infolge Gebietsabtretung in 1000 t	Verlust in vH der Produktion d. alten Reichsgebietes
Zinkerze	646	441	68,3
Bleierze	145	38	26,2
Eisenerze	28 608	21 299	74,5

Der Verlust an Eisenerzen ist vor allem durch die Abtretung Elsaß- Lothringens (21,1 Mill. t), der an Zink- und Bleierzen durch die Ab- tretung Ost-Oberschlesiens und Eupen-Malmedys (441 000 t und 38 000 t) verursacht. Die deutschen Erzverluste entsprechen bei Eisen 20 vH, bei Zink³⁾ 34 vH, bei Blei³⁾ 8 vH der Erzproduktion von ganz Europa.

Die eigene Erzproduktion genügte auch mit den luxemburgischen Erzen bereits vor dem Kriege nicht für den Bedarf der deutschen Wirt- schaft. Schon früher mußte Deutschland große Mengen Erze einführen. Der Außenhandel betrug in 1000 t:

	Jahr	Einfuhr		Ausfuhr		Einfuhrüberschuß	
		Gesamt	durch- schnitt- lich je Monat	Gesamt	durch- schnitt- lich je Monat	Gesamt	durch- schnitt- lich je Monat
Bleierze	1913 ⁴⁾	143,0	11,9	4,4	0,4	138,6	11,5
	1922	31,5	2,6	1,7	0,1	29,8	2,5
Eisenerze	1913 ⁴⁾	14 024,3	1 168,6	2 613,1	217,8	11 411,2	950,8
	1922	11 013,7	917,8	173,1	14,4	10 840,6	903,4
Zinkerze	1913 ⁴⁾	313,3	26,1	45,1	3,8	268,2	22,3
	1922	73,3	6,1	32,4	2,7	40,9	3,4

Wenn Deutschland heute nicht größere Mengen an Erzen aus dem Auslande bezieht als 1913, so liegt das daran, daß auch die Verhüttungs- möglichkeiten bedeutend zurückgegangen sind. Infolgedessen mußten

¹⁾ Altes Reichsgebiet; Düngejahr: 1. Mai bis 30. April.
²⁾ Nur Preußen.

³⁾ Berechnet nach dem Metallinhalt der Erze.
⁴⁾ Altes Reichsgebiet einschließlich Luxemburg.

Rohmetalle, Roheisen und Eisenhalbzeug, die ehemals wichtige Ausfuhrgüter Deutschlands waren, in größerem Maße eingeführt werden. Es betrug in 1000 t:

	im Jahre	Einfuhr	Ausfuhr	Ein (—), Ausfuhr (+)- Überschuß
an Roheisen	1913 ¹⁾	124,3	782,9	+ 658,6
	1922	294,3	157,8	— 136,5
„ Eisenhalbzeug	1913 ¹⁾	11,0	700,8	+ 689,8
	1922	325,2	102,2	— 223,0
„ Rohblei	1913 ¹⁾	83,8	41,4	— 42,4
	1922	85,6	7,6	— 78,0
„ Rohzink	1913 ¹⁾	56,0	105,2	+ 49,2
	1922	24,8	21,1	— 3,7

Auch die Einfuhr von Walzwerkerzeugnissen hat im ganzen größeren Umfang angenommen.

Würde Deutschland heute ebensoviel produzieren können wie vor dem Kriege, dann müßte die Einfuhr an Rohstoffen noch um ein Vielfaches höher sein, als sie tatsächlich ist, und würde damit die Einfuhr von 1913 erheblich übertreffen.

Die Höhe der Produktion an Roheisen, Rohstahl, Zink und Blei betrug:

	in 1000 t	
	1913 ²⁾	1920 ³⁾
Roheisen	12 287	6 647
Rohstahl	13 659	8 136
Rohzink	281	17
Rohblei	188	53

Das Gesamtbild ergibt auf der einen Seite starken Einfuhrbedarf, auf der andern erheblich geringere Produktion, und die unausbleibliche Folge ist eine schwere Belastung der deutschen Handelsbilanz.

Die deutsche Kohlenversorgung.

Ebenso ungünstig liegen die Verhältnisse bei der Kohle. Die Abtretung des Kohlenüberschußgebietes Ost-Oberschlesien, die Entziehung der Saarkohle und die Reparationslieferungen an die Entente haben die deutsche Kohlenwirtschaft gänzlich umgestaltet. Vor dem Kriege konnte nicht nur der heimische Bedarf mit hochwertiger Kohle gedeckt werden, sondern darüber hinaus war noch ein Kohlenausfuhrüberschuß möglich, der annähernd den Gegenwert für den gesamten deutschen Einfuhrbedarf an Eisen-, Mangan-, Zink-, Blei- und Kupfererzen darstellte.

Heute muß sich der heimische Kohlenverbrauch in starkem Maße mit der minderwertigen Braunkohle und mit schlechteren Steinkohlensorten — vielfach zum Nachteil der Produktionsleistung — behelfen. Aber insbesondere nach dem Verlust der ostoberschlesischen Kohle konnte auch der dringendste heimische Brennstoffbedarf nur dadurch beschafft werden, daß große Mengen Steinkohlen aus dem Ausland, vor allem aus England, eingeführt wurden, die Kohlenausfuhr dagegen so gut wie ganz unterbunden wurde.

Die deutsche Kohlenwirtschaft.

Deutschland hatte im Monatsdurchschnitt des Jahres 1913:

eine Steinkohlenförderung von	Mill. t	15,8
eine Braunkohlenförderung ³⁾ von		1,6
eine gesamte Kohlenförderung von		17,4
hiervon		
Zechenselbstverbrauch ⁴⁾ des Steinkohlenbergbaues		0,8
Grubenselbstverbrauch im Braunkohlenbergbau		0,1
Der Verwertung standen zur Verfügung		16,5
hiervon		
Verbrauch in den abgetretenen Gebieten, in Luxemburg und im Saargebiet		2,2
Der Verwertung standen zur Verfügung		14,3
hiervon wurden		
ausgeführt ⁵⁾ (nach Abzug der Einfuhr)		2,5
im jetzigen Staatsgebiet ohne Saargebiet verbraucht		11,8
Dagegen hatte Deutschland im Monatsdurchschnitt Juli bis Dezember 1922		
eine Steinkohlenförderung von		10,2
eine Braunkohlenförderung ³⁾ von		2,6
eine gesamte Kohlenförderung von		12,8
hiervon		
Zechenselbstverbrauch ⁴⁾ im Steinkohlenbergbau	rd.	1,0
Grubenselbstverbrauch im Braunkohlenbergbau		0,3
Zwangslieferungen an die Entente		1,5
Der Verwertung standen zur Verfügung		10,0
hiervon		
ausgeführt ⁵⁾ auf Grund von unter Zustimmung der Reparationskommission abgeschlossenen Staatsverträgen		0,2
im Inland an einheimischer Kohle verbraucht		9,8

¹⁾ Altes Reichsgebiet einschließlich Luxemburg.

²⁾ Jetziger Gebietsumfang einschl. Saargebiet.

³⁾ Koks, Braunkohle und Preßkohlen nach den mit der Reparationskommission vereinbarten Sätzen auf Steinkohle umgerechnet.

⁴⁾ Ohne Deputatkohle.

Nach dieser Aufstellung stehen der deutschen Wirtschaft heute im Monatsdurchschnitt 4,3 Mill. t oder im Jahre 51,6 Mill. t weniger an einheimischen Kohlen zur Verfügung als im letzten Vorkriegsjahr. Für den Verbrauch im Inland (gegenwärtiges Staatsgebiet ohne Saargebiet) verbleiben heute trotz der Unterbindung der Ausfuhr monatlich 2 Mill. t weniger als im Jahre 1913. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der gegenwärtige mengenmäßige Bedarf größer als der Friedensbedarf ist. Denn von den qualitätsmäßig schlechteren Kohlen, die bei den hohen Qualitätsansprüchen für die Zwangslieferungen der deutschen Wirtschaft verbleiben, werden zur Erzielung des gleichen Heizwertes viel größere Mengen verbraucht. Zur Befriedigung des dringendsten Brennstoffbedarfs und zur Ansammlung eines Vorrats für die Wintermonate mußten trotz der Preisunterschiede und der ungünstigen Wirkung auf die Zahlungsbilanz im Durchschnitt der Monate Juli bis Dezember 1922 annähernd 2 Mill. t eingeführt werden. Diese Einfuhr entspricht ungefähr der Menge, die Deutschland an Reparationsleistungen monatlich abliefern muß. In den letzten Monaten war sogar die Einfuhr größer als die Reparationslieferung. So ist Deutschland Kohleneinfuhrland geworden fast in einem Maße, wie es vor dem Kriege Kohlenausfuhrland war (Abb. 15).

Die schwerste Erschütterung hat die deutsche Kohlenwirtschaft durch die Besetzung und Abschneidung des Ruhrgebiets erlitten.

3. Die Schmälerung der Arbeitskraftgrundlage.

Die erwerbstätige Bevölkerung Deutschlands, die wirtschaftliche Stellung, die Deutschland vor dem Kriege hatte, beruhte — im Gegensatz zu vielen anderen Ländern — weit auf den natürlichen Reichtümern des Landes oder der Kolonien, vielmehr in erster Linie auf der Arbeitskraft und der Arbeitsleistung seiner Bevölkerung.

Nachdem Deutschland gerade solche Gebiete, die sich entweder durch besondere Fruchtbarkeit oder durch Kohlen- und Erzreichtum auszeichneten, verloren hat, ist es jetzt in noch weit höherem Maße früher auf die Arbeitskraft seiner Bevölkerung angewiesen. Diese hat durch den Krieg und noch mehr durch den Vertrag von Versailles eine ungeheure Schwächung erfahren.

Nach der letzten großen Berufszählung von 1907 gab es im Deutschen Reich alten Umfangs (bei einer Gesamtbevölkerung von 61,7 Mill. erwerbstätige Personen⁵⁾). Auf die abgetretenen Gebiete fielen davon nicht weniger als 2,7 Mill. Erwerbstätige. Rd. ein Zehntel der ehemaligen gesamtdeutschen Arbeitskraft hat demnach das Reich mit den abgetretenen Gebieten verloren. Der Verlust ist ungefähr

⁵⁾ Ohne die von eigenem Vermögen oder Renten usw. lebenden bürgerlichen Selbständigen (3,4 Millionen) und ohne die häuslichen Dienstleistungen (1,3 Millionen).



Abb. 13. Verlust an Erzen (im Verhältnis zum Verlust an Bevölkerung und Gebiet).




Abb. 12. Rückgang der Einfuhr von Futtermitteln.




Abb. 14. Die deutsche Kohlenförderung 1913 = 1907 Mill. t.

wie die Gesamtzahl der Erwerbtätigen Belgiens (2,9 Mill. im Jahre 1910) oder der Erwerbtätigen von Schweden und Norwegen (2,0 + 1,0 Mill. im Jahre 1910) zusammengenommen.

Die Erwerbtätigen in der Industrie.
Der durch die Gebietabtretungen bewirkte Verlust an industriellen Kräften beziffert sich (nach der Zählung von 1907) auf 805 000 erwerbstätige Personen. Dieser Verlust ist etwa so groß wie die gesamte gewerblich tätige Bevölkerung der Schweiz (822 000) oder der Niederlande (783 000) oder auch von Schweden und Norwegen (565 000 + 1,0) zusammengenommen.

Die Erwerbtätigen in der Land- und Forstwirtschaft.

Die deutsche Landwirtschaft wurde ganz besonders schwer betroffen. Neben den oben erwähnten Verlusten an hochkultiviertem, reichem Boden durch die Gebietabtretungen hat sie über 1,33 Mill. Erwerbstätige, d. i. 13,4 vH ihrer sämtlichen Arbeitskräfte (nach dem Stande von 1907) verloren.

Der Personalverlust, den die deutsche Landwirtschaft durch die Gebietabtretungen erlitten hat, ist ungefähr gleich groß wie der Gesamtbestand der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in England und Frankreich (1,39 Mill. im Jahre 1911) oder in Schweden und Norwegen (1,01 + 0,36 Mill. im Jahre 1910).

Unter Berücksichtigung aller angeführten Umstände ergibt sich eine Verringerung der für den volkswirtschaftlichen Wiederaufbau wie für die Versorgung der dem Deutschen Reich aufgebürdeten Kriegsentschädigten gleich wichtigen Arbeitskraftgrundlage.

4. Der deutsche Außenhandel¹⁾.
Der Außenhandel Deutschlands ist gegenüber 1913 außerordentlich zurückgegangen. Es stellte sich durchschnittlich monatlich:

	1913		1922	
	Menge in 1000 dz	Wert in Mill. Goldmark	Menge in 1000 dz	Wert in Mill. Goldmark
Einfuhr auf	60 693	933,9	38 229	516,7
Ausfuhr auf	61 430	849,9	17 965	330,8
Gesamtaußenhandel auf	122 123	1 783,8	56 194	847,5

¹⁾ Einzelheiten über den deutschen Außenhandel s. Z. 1923 S. 402.




Abb. 17. Anteil der Warengruppen an Deutschlands Einfuhr.




Abb. 18. Anteil der Warengruppen an Deutschlands Ausfuhr.




Abb. 15. Deutschland vom Kohleneinfuhr- zum Kohlenausfuhrland.



Abb. 16. Deutschlands Außenhandel.

Der Umsatz im Außenhandel war mithin im Jahre 1922 noch nicht einmal halb so groß wie im Jahre 1913 (s. a. Abb. 16 bis 18). Die Einfuhr ist dem Werte nach um 45 vH, die Ausfuhr um 62 vH zurückgegangen.

Die Ursachen des Einfuhrrückganges liegen in der Verarmung Deutschlands, in der Verminderung der Bevölkerung und in dem starken Rückgang der Produktionskraft. Für den Kopf der Bevölkerung stellte sich die Einfuhr 1913 monatlich auf 13,9 — 1922, trotz der einseitig aufgezungenen Meistbegünstigung, auf 8,1 Goldmark. Voll in die Erscheinung tritt die ganze Notlage Deutschlands in diesen Einfuhrzahlen noch nicht. Denn es muß jetzt ein viel größerer Prozentsatz der Einfuhr zur Versorgung des Inlandes verwandt werden als vor dem Kriege. Das ist einerseits auf die Abtretung wichtiger landwirtschaftlicher Produktionsüberschußgebiete und gewaltiger Rohstoffquellen zurückzuführen, wodurch die Einfuhr von Lebensmitteln und gewissen Industrie-Roh- und -Hilfsstoffen in großem Maß erforderlich wurde. Andererseits muß für diejenigen Reparationslieferungen (z. B. Kohle), die über die Leistungsfähigkeit Deutschlands gehen, im Inland Ersatz durch die Einfuhr geschaffen werden. Dazu kommt, daß Deutschland aus den abgetrennten

Gebieten größere Mengen auch von solchen Waren zollfrei hereinlassen muß, die nicht zu den lebensnotwendigen gehören, und deren Einfuhr Deutschland in den meisten Fällen sehr unerwünscht ist.

Die Ausfuhr weist, wie bereits gesagt, gegenüber dem Jahre 1913 wertmäßig einen Rückgang um 62 vH auf. Auf den Kopf der Bevölkerung stellte sie sich monatlich im Jahre 1913 auf 12,7 Goldmark, 1922 auf 5,2 Goldmark. Einerseits ist die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie ganz erheblich zurückgegangen. Andererseits stellen die Schutzmaßnahmen vieler Länder Hindernisse dar, die selbst durch den Anreiz, der von der sinkenden Markwährung ausgeht, nicht überwunden werden können.

Die Ein- und Ausfuhr nach Ländern.

Der deutsche Außenhandel nach Ländern zeigt gegenüber der Zeit vor dem Kriege erhebliche Verschiebungen.

Das Bild der Einfuhr ist durch die Ausschaltung Rußlands als bedeutender Lieferant von landwirtschaftlichen Erzeugnissen außerordentlich stark verändert worden. An Rußlands Stelle sind vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika getreten. Infolgedessen liegt das Übergewicht der Einfuhr jetzt bei den außereuropäischen Staaten.

An der Ausfuhr haben dagegen nach wie vor die europäischen Staaten den größten Anteil. Während aber 1913 die Ententestaaten weit mehr aus Deutschland bezogen als die neutralen Staaten, hat sich das Verhältnis jetzt auf Grund der Schutzmaßnahmen, Abgaben usw. vollkommen geändert.

Bemerkenswert ist noch besonders der große Anteil, den die Niederlande an der deutschen Ausfuhr haben. Sie haben England, das vor dem Kriege den größten Teil der deutschen Waren aufnahm, in ihrer Eigenschaft als Zwischenhändler weit überflügelt (siehe die nebenstehende Tafel und Abb. 19 u. 20).

Bei der Darstellung der deutschen Ausfuhr sind die Reparationslieferungen an die Entente noch nicht berücksichtigt. Die Härte dieser Deutschland auferlegten Verpflichtungen erhellt beispielsweise aus dem Vergleich zwischen der Gesamtausfuhr von Kohle und Vieh im Repa-




Abb. 19. Deutschlands Einfuhr nach Ländern.




Abb. 21. Deutschlands Ausfuhr nach Ländern.

rationsjahr Mai 1921 bis April 1922 und dem hiervon auf Reparation entfallenden Anteil dieser Waren. Es betrugen

an fossilen Brennstoffen (Steinkohle, Koks und Briketts):
die Gesamtausfuhr einschließlich der vertraglichen Zwangslieferungen 218,3 Mill. dz
die vertraglichen Zwangslieferungen 161,5 „ „
die Handelsausfuhr¹⁾ 86,8 „ „

an Vieh:
die Gesamtausfuhr einschließlich der vertraglichen Zwangslieferungen 388 312 Stück
die vertraglichen Zwangslieferungen 355 542 „
die eigentliche Handelsausfuhr 32 770 „

Der Menge nach rollen mithin fast ebensoviel Waren über die Grenze als Zwangslieferungen wie im gewöhnlichen Handelsverkehr.

Die weltwirtschaftliche Bedeutung dieser Reparationslieferungen ist darin zu erblicken, daß dadurch die unmittelbare Aufnahmefähigkeit Deutschlands für Weltmarktprodukte eingeengt wird. Reparation bedeutet für Deutschland eine Ausfuhr ohne Gegenwert, d. h. ohne ausgleichende Aufnahme ausländischer Waren. Mit anderen Worten: Reparation ist deutsche Arbeit, die nicht gleichzeitig wieder fremde Arbeitshände in Bewegung setzt, die im Gegenteil sogar fremde Arbeitskräfte zum Feiern verurteilt. Zu welch haltlosen, den Interessen der Weltwirtschaft geradezu zuwiderlaufenden Zuständen dies führen kann, läßt sich an Hand der deutschen Kohlenlieferungen veranschaulichen.

¹⁾ einschließlich der durch die Oppelner Ententekommission erzwungenen Ausfuhr.

Deutschlands Ein- und Ausfuhr nach Ländern der Gesamteinfuhr und -ausfuhr.

(Vergl. Abb. 19 u. 20.)

Zeichen	Land	Einfuhr		Ausfuhr	
		1913	1922 Jan./März	1913	1922 Jan./März
a	Niederlande	3,1	3,9	6,9	1,2
b	Schweden, Norwegen, Dänemark	4,7	4,2	6,7	1,1
c	Schweiz	2,0	3,0	5,3	1,0
d	Spanien	1,8	1,3	1,4	0,6
e	Großbritannien	8,1	8,7	14,2	1,6
f	Frankreich	5,4	2,6	7,8	0,6
g	Belgien	3,2	2,8	5,5	0,2
h	Italien	3,0	3,4	3,9	0,9
i	Österreich, Ungarn, Balkanstaaten, Türkei	9,4	6,0	14,0	1,1
k	Rußland, Finnland bzw. Nachfolgestaaten	13,6	1,9	9,7	0,1
l	Ver. Staaten	15,9	23,0	7,1	0,1
m	Argentinien, Brasilien	6,9	6,8	4,6	0,1
n	Asien	9,9	11,4	5,5	0,1
o	Afrika	4,7	7,1	2,1	0,1
p	Australien und Polynesien	3,0	3,2	1,0	0,1
q	Übrige Länder	5,3	3,6	4,3	0,1
r	Elsaß-Lothringen	—	4,3	—	0,1
s	Danzig, Memel u. Saargebiet	—	2,4	—	0,1
t	Westpolen	—	0,4	—	0,1

5. Die deutschen Kohlenlieferungen insbesondere und Frankreich Kohlenversorgung.

Die deutschen Kohlenlieferungen mußten bisher pflichtgemäß genommen werden, obwohl in Deutschland eine ernste Kohlenkrise herrschte, während im Ausland eine Absatzkrise in Kohlen, die besonders England betraf, Tausende von Arbeitern arbeitslos machte. Die englische Kohlenförderung sank durch Absatzkrise und Ausstoß von 24,3 Mill. t im Monatsdurchschnitt des Jahres 1913 auf 13,76 Mill. t im Jahre 1921. Die englische Steinkohlenausfuhr betrug im Jahre 1913 74,6 Mill. t, im Jahre 1921 25,1 Mill. t.

In Frankreich war bei Kriegsende die Meinung maßgebend, sich durch die Angliederung Lothringens eine gewaltige Steigerung des Kohlenverbrauchs zu einem Zeitpunkt ergeben würde, in dem die Produktionsfähigkeit an Kohle durch die Zerstörung der Gruben gemindert wäre. Der Kohlenfehlbetrag wurde bei einem veranschlagten Kohlenbedarf von 75 Mill. t auf 50 Mill. t geschätzt. Dieser Fehlbetrag sollte durch die Saarkohle und die Zwangslieferungen Deutschlands gedeckt werden. Es wurde darauf hingewiesen, daß Lothringen auch in Friedenszeiten vorwiegend mit Ruhrkohle und Ruhrkoks versorgt worden war. Bei der ersten Veranschlagung der Höhe der Zwangslieferungen wurde aber nicht nur die Leistungsfähigkeit der durch die Abtretungen geschwächten deutschen Kohlenwirtschaft, sondern vor allem auch der französische Kohlenbedarf weit überschätzt. Statt der erwarteten 75 Mill. t betrug der französische Kohlenverbrauch, ohne daß Einschränkungen infolge Kohlenmangels stattgefunden haben, im Jahre 1921 nur 38,9 Mill. t. Die folgende Übersicht gibt ein Bild von der französischen Kohlenwirtschaft (Abb. 21).

Monatsdurchschnitt	Förderung von Stein- und Braunkohle 1000 t	Einfuhr ²⁾ an Steinkohle, Koks ³⁾ und Preßkohle 1000 t	Ausfuhr an Steinkohle, Koks ³⁾ und Preßkohle 1000 t	Verbrauch 1000 t
1913 ⁴⁾	3404	1939	152	5241
1919 ⁵⁾	1842	1886	55	3673
1920 ⁵⁾	2106	2622	43	4685
1921 ⁵⁾	2353	1927	205	4075
1922 ⁵⁾	2654	2550	240	4964

Die Übersicht zeigt, daß der Verbrauch trotz der Gebieterweiterung noch hinter dem von 1913 zurückbleibt, daß aber die Produktion durch den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in den letzten Jahren wieder eine stete Zunahme zu verzeichnen hat. Besonders auffallend ist, daß die Ausfuhr an Kohle im Jahre 1921 um 35 vH, im Jahre 1922 sogar um 58 vH höher als die Friedenausfuhr war.

Ganz besonders kraß erscheint der Widersinn der deutschen Reparationslieferungen bei der Kohlenlage im Saarrevier. Während in Deutschland angesichts der Kohlennot der Kampf um überschüssigen Kohlen führte, mußten die Saargruben wegen der Absatznot teilweise Feierschichten einlegen. Frankreich konnte nicht einmal die Hälfte der abzusetzenden Saarkohle aufnehmen, während Monat für Monat die Ruhrkohle angefordert wurde und eine geringfügige Fehlmenge den Vorwand für den Einbruch in das Ruhrgebiet abgeben mußte.

Vom Standpunkt der Weltwirtschaft aus betrachtet, können derartige Verhältnisse nur als unwirtschaftlich bezeichnet werden. Von

²⁾ Einschl. Reparationskohle.

³⁾ Koks auf Steinkohle umgerechnet.

⁴⁾ Ohne Elsaß-Lothringen.

⁵⁾ Mit Elsaß-Lothringen.



Abb. 21. Monatliche Kohlenförderung (im Durchschnitt) Frankreichs in Mill. t.

Standpunkt der französischen Industrie aus dagegen ist die Erklärung darin zu erblicken, daß es der französischen Industrie mit dem Aufleben der Eisenindustrie in steigendem Maße um die Erlangung hochwertiger Koks- und Hüttenkoks zu tun ist, da die französischen Gruben und das Saargebiet nichts Gleichwertiges bieten. Vor allem aber liegt die Erklärung in dem Interesse Frankreichs, seine Industrie im Kampf um den Weltmarkt durch eine günstige Kohlenpreispolitik zu unterstützen.

6. Die deutsche Zahlungsbilanz.

Unter den Nachwirkungen des langen Krieges und dem Einfluß der obengeschilderten untragbaren Lasten des Vertrages von Versailles ist die deutsche Zahlungsbilanz, die vor dem Krieg eine wachsende Aktivität zeigte, fortgesetzt passiv; sie leidet nicht nur an einem großen Überschuß der Wareneinfuhr über die -ausfuhr, sondern auch die wichtigen Faktoren der Zahlungsbilanz haben sich im Gegensatz zur Vorkriegszeit vollkommen zuungunsten der deutschen Volkswirtschaft entwickelt.

Der Außenhandel Deutschlands weist, wie wir oben gesehen haben, Goldmark berechnet, gegenüber der Zeit vor dem Krieg erheblich geringere Ziffern auf, und zwar die Ausfuhr in noch stärkerem Maße die Einfuhr, so daß der Passivsaldo der deutschen Handelsbilanz, der vor dem Kriege bestand, aber durch andere Faktoren der Zahlungsbilanz mehr als ausgeglichen wurde, sich sowohl absolut wie relativ vergrößert hat. Er wird als Faktor der Zahlungsbilanz jetzt nicht durch andere Posten vermindert, sondern im Gegenteil vermehrt. Auch die Ausfuhr durch die sinkende Valuta und durch notgedrungene Hemmung im Inlandverbrauch begünstigt wird, beträgt sie doch, wenn man mit dem Jahre 1913, kaum mehr als ein Drittel; denn die durch den Verlust von Gebieten usw. geschmälerte Wirtschaftsgrundlage, die Menschenverlust, Unterernährung, Rohstoffmangel usw. verursachte Schwächung der Produktionskraft, sowie ferner die protektionistischen Maßnahmen anderer Länder gegen das sogen. deutsche „Valutadumping“ in einer Vergrößerung der Ausfuhr entgegen. Andererseits wurde der Warenbedarf trotz der deutschen Not und Zahlungsschwierigkeit durch dieselben Ursachen, besonders durch den Verlust wichtiger Rohstoffe und landwirtschaftlicher Überschußgebiete wenigstens teilweise vermehrt, so daß die Einfuhr trotz der Absicht möglicherweise weitestgehender Beschränkung nicht den gleichen Rückgang aufweist wie die Ausfuhr. Die sonstigen Faktoren der Zahlungsbilanz, die vor dem Kriege vorwiegend für Deutschland günstig waren, wurden durch den Verlust der Flotte und Kabel, die Liquidation der deutschen Besitztümer im Ausland, die Veräußerung ausländischer Wertpapiere erheblich geschwächt. Die verkleinerten Faktoren wurden außerdem noch durch andere Faktoren, insbesondere auch durch Aufnahme von Schulden im Ausland, die für die deutsche Zahlungsbilanz ungünstig sind, zum Teil als ausgeglichen.

Handels- und Zahlungsbilanz vor dem Kriege.

Deutschland hatte vor dem Krieg im Zusammenhang mit der Bevölkerungszunahme und mit steigendem Verbrauch eine passive Handelsbilanz, aber eine aktive Zahlungsbilanz. Die Ziffern der Wareneinfuhr (ohne Gold und Silber) stellten sich für die letzten fünf Jahre des Krieges (in Milliarden \mathcal{M}) wie folgt:

	1909	1910	1911	1912	1913
Wareneinfuhr	8,5	8,9	9,7	10,7	10,8
Warenausfuhr	6,6	7,5	8,1	9,0	10,1
Einfuhrüberschuß	1,9	1,4	1,6	1,7	0,7

Der Einfuhrüberschuß wurde aufgewogen durch die sogenannte aktive Ausfuhr, für die zwar keine statistischen Ziffern vorliegen, die aber in folgender Weise geschätzt werden können:

1. die durchschnittlich mit mindestens 5 vH anzunehmende Verzinsung des deutschen Besitzes an ausländischen Wertpapieren und Unternehmungen im Ausland (20 bis 25 Milliarden \mathcal{M})	1 bis 1 1/4 Milliarden \mathcal{M}
2. Einnahmen aus dem internationalen Bank- und Frachtverkehr	1 „ „
zusammen	2 bis 2 1/4 Milliarden \mathcal{M}
„ sind in Abzug zu bringen die Ersparnisse fremden Wanderarbeiter in Deutschland	0,4 „ „
verbleiben als unsichtbare Ausfuhr	1,6 bis 1,85 Milliarden \mathcal{M}

Im Jahresdurchschnitt ein Aktivum von etwa 1 1/4 Milliarden \mathcal{M} . Es sich für das Jahr 1913 bei einem Passivum der Handelsbilanz von 10 Milliarden \mathcal{M} ein Überschuß der Zahlungsbilanz von etwa 1 Milliarde \mathcal{M} ergibt.

Die Handels- und Zahlungsbilanz während des Krieges.

Während des Krieges gestaltete sich die Handelsbilanz Deutschlands noch erheblich mehr passiv. Die Ausfuhr ging stark zurück, hauptsächlich weil dem Produktionsprozeß durch Einstellung ins Heer Arbeitskräfte entzogen wurden, und weil einstige Ausfuhrindustrien sich weitgehend auf die Kriegsbedürfnisse, also auf Produktion für Inlandverbrauch, einstellen mußten; die Einfuhr blieb trotz äußerster Einschränkung hoch.

Insgesamt bezifferte sich für die Zeit vom 1. August 1914 bis Ende Dezember 1918 die Einfuhr auf rd. 23 Milliarden Goldmark, wozu noch rd. 4 Milliarden Goldmark an Einfuhr der Verbündeten auf Kosten Deutschlands kamen, die Ausfuhr auf rd. 12 Milliarden Goldmark, so daß ein Passivum von rd. 15 Milliarden Goldmark entstand. Dieses Passivum der deutschen Handelsbilanz konnte nur durch Entnahme aus dem Kapitalvermögen und durch Schuldenaufnahme im Ausland gedeckt werden, da das für die Friedenszeit auf jährlich 1 1/4 Milliarden \mathcal{M} geschätzte Aktivum der sonstigen Zahlungsbilanz infolge der weitgehenden Abspernung Deutschlands von der Weltwirtschaft ganz wegiel.

So ist während des Krieges etwa 1 Milliarde \mathcal{M} an Gold aus Deutschland abgeflossen. Ferner wurden bis Ende 1918 mindestens 3 Milliarden \mathcal{M} ausländischer und 1 Milliarde \mathcal{M} inländischer Wertpapiere nach dem Ausland verkauft. Das verbleibende Passivum der Kriegszeit in Höhe von etwa 10 Milliarden Goldmark wurde durch Schuldenaufnahme im Ausland vorläufig beglichen, wovon 3 bis 4 Milliarden Goldmark auf fremde Valuta und 6 bis 7 Milliarden Goldmark auf Reichsmark lauteten.

Die Handels- und Zahlungsbilanz nach dem Kriege.

Der Einfuhrbedarf an Rohstoffen und Nahrungsmitteln war unmittelbar nach dem Kriege bei der Erschöpfung der Lagerbestände und der gesunkenen Produktion naturgemäß sehr hoch. Die Schmälerung der Ernährungs- und Rohstoffgrundlage infolge der Abtretungen wirkte in den kommenden Jahren ebenfalls einführsteigernd. Wenn gleichwohl im Durchschnitt der Jahre 1919 bis 1922 die deutsche Einfuhr nur ungefähr 6,4 Milliarden Goldmark oder — trotz des gesunkenen Goldwertes — nur rd. 60 vH des Einfuhrwertes der Vorkriegszeit betragen hat, so ist das ein Zeichen für die Sparsamkeit, die sich die deutsche Volkswirtschaft auferlegen mußte. Für die vier Jahre 1919 bis 1922 beläuft sich der Gesamtüberschuß der Einfuhr über die Ausfuhr auf rd. 11 Milliarden Goldmark. Als weiterer Passivposten der deutschen Zahlungsbilanz treten hierzu die Barzahlungen und Devisen auf Grund des Versailler Vertrages. Bis Ende Dezember 1922 wurden insgesamt 2,23 Milliarden Goldmark geleistet. Hinzu kamen noch 615 Mill. Goldmark im Ausgleichsverfahren, 895 Mill. Goldmark innere Besatzungskosten und 94 Mill. Goldmark für die interalliierten Kommissionen. Im Jahre 1922 allein beliefen sich die Barleistungen (trotz Stundung der in Cannes festgesetzten Monatsraten ab August 1922) noch auf über 1 Milliarde Goldmark. Von diesen Zahlungen sind bei Betrachtung der Zahlungsbilanz diejenigen Summen abzusetzen, die im Inland verausgabt wurden. Alles in allem ergibt sich ein Gesamtpassivum der deutschen Zahlungsbilanz in den vier Jahren 1919 bis 1922 von 14 Milliarden Goldmark.

Die volkswirtschaftliche Abdeckung der Passivposten.

Zur Deckung der gesamten oben angeführten Passivposten, die sich für die Zeit von 1919 bis Ende 1922, soweit sie überhaupt ziffernmäßig feststellbar sind, bereits auf rd. 14 Milliarden Goldmark beliefen, standen, wie gesagt, nur wenig Aktiva zur Verfügung. Etwas über 1 Milliarde Goldmark wurde in den Jahren 1919 und 1921 in effektivem Golde durch die Reichsbank an das Ausland abgeführt. Als Aktivum der Zahlungsbilanz wirkte ferner der Reiseverkehr von Ausländern in Deutschland, die Überfremdung mobiler und immobilier Güter sowie die Aufnahme von Schulden in verschiedenen Formen. Der Nutzen des Reiseverkehrs darf indes nicht überschätzt werden, da bei dem niedrigen Stande der Mark die eingehenden Goldwerte gering sind. Dagegen hat die Überfremdung an immobilien Werten und Wertpapieren einen erschreckenden, ziffernmäßig aber kaum zu erfassenden Umfang angenommen. Beispielsweise schätzte der Deutsche Grundbesitzer-Verband bereits im Herbst des Jahres 1922 allein den bisherigen Verkauf von Hausgrundstücken an Ausländer auf 350 Milliarden Papiermark, und wenn das Abströmen von Aktienwerten für die letzten Monate mit 10 vH angenommen werden dürfte, so würde das nach dem Kurswerte von Ende 1922 Anlagen des Auslandes von über 500 Milliarden Papiermark bedeuten. Der Umfang dieser Veräußerungen kann nur begriffen werden im Zusammenhang mit den sonst noch in Betracht kommenden Zahlungsmöglichkeiten, nämlich der Deckung von Verpflichtungen durch Abgabe von festverzinslichen Markwertpapieren, von Marknoten und von Markguthaben. Mangels anderer Aktiva mußten in größtem Umfange solche Werte, insbesondere Marknoten und Markguthaben, im Ausland verausgabt werden. Ein Teil dieser so verausgabten Markwerte diente dann dem Auslande wieder zur Bezahlung der in Deutschland gekauften Substanzwerte. Die Markverkäufe mußten, wie die starke Passivität der Zahlungsbilanz überhaupt, naturgemäß die deutsche Valuta schwer schädigen, eine Erscheinung, die bekanntlich besonders deutlich hervortrat, nachdem Deutschland begonnen hatte, auf Grund des Vertrages von Versailles Bar- und Sachleistungen zu bewirken. Während der Dollar in Deutschland Ende 1919 mit 49 \mathcal{M} , Ende 1920 mit 73 \mathcal{M} , Ende Mai 1921 mit 63 \mathcal{M} bewertet wurde, stellte er sich Ende 1921 bereits auf 184 \mathcal{M} , um im Laufe des Jahres 1922 bis auf 9150 \mathcal{M} (am 8. November) zu steigen. Ende Dezember 1922 galt er 7350 \mathcal{M} , am 4. Mai 1923 rd. 37 600 \mathcal{M} .

7. Der Reichshaushalt.

Die Passivität der Zahlungsbilanz ist mithin die tiefere Ursache der Zerrüttung der deutschen Währung. Die Störung des Gleichgewichts im Haushalt und die Inflation sind wieder die Folgen der Geldentwertung. Die Geldentwertung vernichtet also den Haushalt, bewirkt mit unabänderlicher Notwendigkeit die Spanne zwischen Einnahmen und Ausgaben, die zum Fehlbetrag führt. Demgegenüber wird immer wieder behauptet, die Reichsregierung sei selbst an der Entwertung der Mark schuld, weil sie in steigendem Umfang ihren ordentlichen Finanzbedarf anstatt durch Steuern durch Inflation, d. h. durch Diskontierung von Schatzanweisungen bei der Reichsbank deckt.

Die schwebende Schuld.

Die schwebende Schuld des Reiches in Form von diskontierten Schatzanweisungen ist zahlenmäßig im Rechnungsjahre 1920 um 74,9 Milliarden \mathcal{M} , 1921 um 105,6 Milliarden \mathcal{M} , in den ersten 11 Monaten des Rechnungsjahres 1922 um 3316,3 Milliarden \mathcal{M} gewachsen. Es wäre aber falsch, aus diesen Zahlen auf eine von Jahr zu Jahr stärker gewordene Inflation schließen zu wollen. Auf Gold umgerechnet bedeuten die genannten Zahlen, daß durch Ausgabe diskontierter Schatzanweisungen im Jahre 1920 ein Finanzbedarf in Höhe von 5178 Mill. Goldmark, im Jahre 1921 von 4513 Mill. Goldmark und in den ersten 11 Monaten des Rechnungsjahres 1922 von 2419 Mill. Goldmark gedeckt worden ist. Die starke Steigerung, die das Anwachsen der schwebenden Schuld erfahren hat, ist also nur nominell, verursacht durch die Geldentwertung, die für gleiche Wertbeträge größere Papiermarkbeträge erfordert (Abb. 22).

Ordentliche Ausgaben und Einnahmen.

Die Aufstellung eines Haushalts, der einen wirklichen Überblick über Bedarf und Deckung gibt, setzt einigermaßen stabile Währungsverhältnisse voraus. Die Herstellung des Gleichgewichts im Haushalt ist nur möglich, wenn die inneren Einnahmen so gestaltet werden können, daß für die Dauer damit die Ausgaben für die inneren und äußeren Zah-






Abb. 22. Der monatliche Zuwachs an schwebender Schuld in Goldmark.

Abb. 23.
Die Ausgaben des Reiches
1914 und 1922.

Die Ausgaben des Reiches 1914 und 1922.

	1914	1922		1914	1922
a) Verzinsung der Reichsschuld	9,8 vH	9,8 vH	g) Soziale Lasten	—	2,5 vH
b) Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenen-Versorgung	7,6 "	5,2 "	h) Zuschüsse zu den Betriebsverwaltungen	—	—
c) Heer	55,2 "	1,3 "	i) Finanzverwaltung und Steuererhebung	1,9 "	2,5 "
d) Marine	19,2 "	0,6 "	k) Allgem. Verwaltungsausgaben	2,5 "	—
e) Polizei	—	0,6 "	l) Ausgaben in Ausführung des Vertrages von Versailles	—	69 "
f) Wirtschaftliche und kulturelle Aufgaben	1,3 "	0,8 "			

lungsverpflichtungen des Reiches gedeckt werden. Solange die wirtschaftlichen Verhältnisse nach innen und außen eine derartige Steigerung der Einnahmen nicht zulassen, und solange der Ausgleich des Haushalts durch fundierte innere Anleihen nicht herbeigeführt werden kann, müssen mindestens die äußeren Zahlungsverpflichtungen durch Aufnahme einer auswärtigen Anleihe gedeckt werden. Solange aber auch das nicht möglich ist, und solange der Kredit Deutschlands im Ausland und das Vertrauen des Auslandes in eine Gesundung der deutschen Finanzverhältnisse nicht wiederhergestellt ist, vielmehr ständig durch neue unerfüllbare Forderungen mit dem Versuch ihrer gewaltsamen Durchsetzung untergraben wird, wird die Bilanzierung des deutschen Haushalts undurchführbar sein.

Wie die Praxis gezeigt hat, ist es unmöglich, die in einem Haushaltsentwurf vorgesehenen Ziffern einzuhalten. Jeder Haushaltsentwurf wird von dem Augenblick seiner Aufstellung bis zu dem seiner Veröffentlichung unter dem Druck der Geldentwertung überholt und behält nur noch den Wert eines allgemeinen Finanzprogramms. Die schnell fortschreitende Geldentwertung hindert, die Einnahmen den laufenden Ausgaben anzupassen. Die Einnahmen stützen sich im wesentlichen auf Verhältnisse der Steuerzahler in rückliegenden Zeitabschnitten. Die Gesetze können nicht so schnell und so häufig abgeändert werden. Selbst bei raschster Arbeit vergehen Wochen, bis sie der Geldentwertung wieder angepaßt sind. Die Ausgaben dagegen folgen der Teuerung unmittelbar und teilweise noch dazu auf einem Teuerungstand, der über dem des Verbrauchs liegt; und nur dieser ist für die Einnahmen maßgebend. Das ergibt sich einleuchtend aus der nachfolgenden Übersicht über die verschiedenen bis jetzt allein im Rechnungsjahr 1922 aufgestellten Voranschläge für dieses Rechnungsjahr.

Ausgaben und Einnahmen des Reichs.¹⁾

Ausgaben	Milliarden Papiermark		
	a	b	
Ordentliche Ausgaben	99,1	442,2	23
Davon Steuern und Überweisungen an die Länder und Gemeinden	22,3	76,3	
Außerordentliche Ausgaben	6,8	73,4	15
Zuschuß zu dem Anleihebedarf der Betriebsverwaltungen	19,9	203,7	10
Für den Vertrag von Versailles	226,4	615,4	32
Zusammen	352,2	1334,7	82

Einnahmen	Milliarden Papiermark		
	a	b	
Ordentliche Einnahmen	115,5	442,2	10
Davon Steuern	107,5	396,1	
Ausfuhrabgaben	2,2	25,0	
sonstige Einnahmen	5,8	21,1	
Außerordentliche Einnahmen	3,4	3,4	
Zwangsanleihe	—	45,8	
Einnahmen aus sonstigen Anleihen	233,3	843,3	58
Ungedeckter Bedarf der Allgem. Finanzverwaltung	—	—	69
Zusammen	352,2	1334,7	82

Man sieht daraus, wie es unter der Wirkung einer schnell schreitenden Geldentwertung unmöglich wird, die Einnahmen mit Ausgaben in Einklang zu bringen, und wie die Spanne zwischen Einnahmen und Ausgaben zunimmt.

Die Finanzpolitik.

Alle finanzpolitischen Maßnahmen in Deutschland sind notwendig diktiert von der Höhe seiner äußeren Zahlungsverpflichtungen von der Art und Weise, wie seine auswärtigen Gläubiger die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen verlangen. Bleiben diese Zahlungsverpflichtungen noch immer in phantastischer Höhe bestehen, wie sie sind, und werden die äußeren Zahlungsverpflichtungen Deutschlands nicht so bemessen, daß für die deutsche Wirtschaft die Möglichkeit steht, diese Verpflichtungen zu erfüllen, so werden auch die klügsten finanzpolitischen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Finanzlage des Reiches einer Gesundung entgegen zu führen. Solange das In- und Ausland kein Vertrauen in die Finanzlage des Reiches gewinnen kann, solange das In- und Ausland nicht weiß, wie hoch letzten Endes deutschen Zahlungsverpflichtungen dem ehemals feindlichen Ausland gegenüber sind, und endlich, solange man im In- und Ausland nicht stimmt damit rechnen kann, daß die Politik der Sanktionen und

¹⁾ a) Voranschlag 1922 nach dem Preisstand im Februar und dem Goldstandsstand von Anfang April 1922.

b) Voranschlag 1922 nach dem Preisstand im August und dem Goldstandsstand von Anfang November 1922.

c) Voranschlag 1922 nach dem Preisstand von Januar 1923 und Goldstandsstand von Anfang März 1923.

und der Besetzungen Deutschland gegenüber eingestellt wird, wird im In- und Ausland keine Bereitwilligkeit bestehen, Reichs- aufzunehmen. Wenn sich das deutsche Volk in noch stärkerem als bisher an der Erfüllung der Reparationsverpflichtungen des und an der Hilfe für die Gesundung der Reichsfinanzen beteiligen will es ein Ziel sehen, das bei einer stärkeren Beteiligung und 36eren Opfern erreicht werden kann, und es will wissen, daß nach lung dieses Zieles der wirtschaftliche und finanzielle Druck auf- und die Freiheit winkt. Wird dieses Ziel für das deutsche Volk sichtbar, so wird auch keine Aussicht bestehen, mit Erfolg von och größere Opfer zu verlangen. Werden aber die Verpflichtungen hlands aus dem Vertrage von Versailles so bemessen, daß die ht besteht, sie in absehbarer Zeit zu erfüllen, so wird Deutschland in der Lage sein, aus eigener Kraft seine Währung wieder in Ord- zu bringen und damit die Grundlage für eine gesicherte Aufstellung Haushalts und eine geordnete Staatswirtschaft zu schaffen. Es das Vertrauen des In- und Auslandes in eine Gesundung der hen Finanzverhältnisse wiederkehren, und es wird die Möglichkeit

bestehen, die gesamte Finanzlage durch die Aufnahme innerer und äußerer Anleihen zu ordnen.

8. Die angebliche Verschwendung im Reichshaushalt.

Im In- und Ausland sind über die Finanzgebarung in der deutschen Reichsverwaltung ganz haltlose Vorstellungen verbreitet. Sie gehen etwa dahin, daß wegen der ungeheuren Höhe der Verwaltungsausgaben nur ein kleiner Teil des Steuereinkommens nützlichen Zwecken zukommt, und daß weitaus die meisten inneren Ausgaben auf den kostspieligen Apparat der Reichsverwaltung und die Beamtengelder entfallen. In Wirklichkeit fällt auf die eigentliche innere Verwaltung des Reichs nur ein sehr kleiner Bruchteil der Ausgaben des inneren Etats oder gar des Gesamthaushalts.

Weitaus am meisten entfällt auf die Kosten für Ausführung des Vertrages von Versailles. Sie verschlingen mehr als zwei Drittel der Gesamtausgaben, weit mehr als die gesamten Reichsausgaben in der Friedenszeit. Der ganze Haushalt erhält dadurch sein Gepräge. Auf die Höhe dieser Ausgaben hat das Reich keinen Einfluß (siehe hierzu Abb. 23). (Schluß folgt.)

BÜCHERSCHAU.

Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt zur Zeit 2500.

ische Schwingungslehre. Von W. Hort. Zweite Auflage. Berlin Julius Springer.

Die erste Auflage dieses nützlichen Buches erschien vor zwölf Jahren, s. Z. 1910 S. 1290, und hat damals nicht nur in Hochschulen, sondern auch in der technischen Praxis mit Recht viel Angesehen gefunden. Seitdem haben die Schwingungsvorgänge sowohl in der Mechanik, wie auch in der Elektrotechnik eine immer steigende Bedeutung gewonnen, die von einer tiefgehenden Forscherarbeit begleitet wurde. Es braucht hier nur an die zahlreichen Arbeiten über die Drehzahlen mit den daran geknüpften lebhaften Erörterungen, die mannigfachen Vorrichtungen zur Messung und Analyse periodischer Vorgänge, sowie an die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie, der Telephonie unter Zuhilfenahme von Vakuumröhren erinnert zu werden, die fast alle in die Zeit seit dem Erscheinen der ersten Auflage fallen.

Der Aufbau des Werkes ist im großen und ganzen unverändert geblieben, der Umfang dagegen von 227 auf 828 Seiten angewachsen. Es ist wiederum nicht mit der allgemeinen Theorie, sondern mit der Untersuchung der einfachsten freien mechanischen und elektrischen Vorgänge ohne und mit Dämpfung, die nur beim Galvanometer gegenüber älteren Darstellungen beträchtlich weitergeführt und dann durch eine geistreiche Betrachtung abgeschlossen wird. Darauf folgen die erzwungenen Schwingungen, die sich den freien überlagern, also der Fall der Resonanz, wofür die Masse an der Feder und der Wechselstromkreis Beispiele dienen; auch der gedämpften Erregung ist ein Abschnitt gewidmet. Sehr eingehend sind die Instrumente, vom Indikator und Seismographen beginnend, behandelt worden, wobei die Erwähnung der legendären Fliegerschen Arbeit (Schweiz. Bauzeitung XVIII) und der Schrift von A. Wagner über Kurbelweg- und Zeitdiagramme (Ber. 1906) vermisse; dagegen wird mit Recht unter den Meßvorrichtungen der Kinetograph besprochen. In einem Abschnitt über rationale Mechanik werden nunmehr die theoretischen Grundlagen für die allgemeine Behandlung von Schwingungen mit Hilfe der Lagrangeschen Formierung erörtert. Dabei bedarf m. E. die Energieformel (1) § 32 eines Hinweis, etwa auf Grund der Formel (6) § 31 für die allgemeinen Koordinaten. Hieran schließen sich die analytischen und graphischen Methoden zur Integration der in Frage kommenden Differentialgleichungen. Für den Schwingungen mit einem Freiheitsgrad sind die kritischen Zahlen, die Maschinenschütterungen und ihre Beseitigung durch Dämpfung sowie die Kurbelbewegung besonders hervorgehoben, wofür als Beispiel für mehrere Freiheitsgrade die Reglertheorie, die der Leser auch auf die unstetige Arbeitsweise ausgedehnt hat, eine ausführliche Darstellung findet. Unter den Fahrzeugschwingungen sind die der Lokomotiven und Luftfahrzeuge hinzugekommen; außerdem hat der Verfasser seinen Vortrag über Kreiselbewegungen in späterer Form in das Buch hineingearbeitet. Bei der an sich gegebenen Besprechung des Kompaßkreises ist jedoch der Schlinger, der zur Ausbildung des Anschützschens Dreikreiselkompasses und der Anordnung mit Stabilisierungskreisel durch Martiensens Anlaß bot, nur kurz gekommen, wogegen die vektorielle Ableitung der Kreiselbewegungen am Schlusse dieses Abschnittes vielen willkommen sein dürfte. In der Schwingungslehre elastischer Körper, der Saiten, Membranen, Platten, Brücken und Fachwerke, sowie der Seile und Ketten finden alle neuzeitlichen Verfahren von Zimmermann, Rayleigh, Ritz, Bessel, Reißner u. a. zu ihrem Recht.

Nach einem kurzen Abschnitt über Flüssigkeitsbewegungen mit der Wirbel werden die Schallschwingungen in Gasen und Dämpfen, die Helmholtzsche Pfeifentheorie und ihre Erweiterung auf endliche Schläge durch Riemann sowie das Auftreten von Schwingungen beim Fluß durch Öffnungen und divergente Rohre (Prandtl) vorgetragen; gegen die für die Sprengwirkung wichtige Stoßwelle nicht weiter verfolgt.

Die letzten besonders stark erweiterten Abschnitte sind vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich elektrischen Vorgängen gewidmet; werden zunächst die Kaufmannschen Kriterien der Stabilität und Stabilität sowie das Entstehen von Pendelungen in der Elektrotechnik darauf die Koppelungslehre mit der Resonanztheorie entwickelt,

wobei als Beispiel u. a. der Frahmische Schlingertank herangezogen wird. Auch unperiodische Impulse, wie sie bei der Erregung von Saitenschwingungen, im Lichtbogen sowie in Gleichstrommaschinen auftreten, finden hier eine eingehende Behandlung; die dabei nur gestreifte Entstehung der sogen. Schneiden- und Hiebtöne, die besonders Professor Krüger und seine Schüler experimentell und theoretisch verfolgt haben, hätte vielleicht im Anschluß an die Kármánschen Turbulenzwirbel ein weiteres Eingehen verdient. Darauf folgen die elektrischen Schwingungen in geraden Leitern, die Erörterung der Wanderwellen mit Anwendung auf die Telegraphie und die Kettenleiter sowie endlich die elektromagnetischen Schwingungen im Raume auf Grund der Maxwell'schen Theorie. Den Abschluß bilden nicht harmonische Vorgänge, wie sie durch Mitwirkung von Eisenkernen im Stromkreis entstehen, wobei, wie jetzt allgemein üblich, eine vereinfachte Magnetisierungskurve unter Vernachlässigung der Hysteresis zugrunde gelegt wird. Die Theorie wird angewandt auf die Entstehung der Kombinationstöne nach den Untersuchungen von Waetzmann und auf die störenden Bewegungen elektrischer Kurbellokomotiven.

In drei Anhängen sind noch die Haupteigenschaften von Hyperbel-, Zylinder- und elliptischen Funktionen soweit zusammengestellt, als sie im Buche Verwendung finden. Sehr wertvoll erscheinen die angehängten Anmerkungen mit ausführlichem, bis in die letzte Zeit fortgeführtem Literaturverzeichnis. Ich füge noch hinzu, daß das vortrefflich ausgestattete Buch auch in der erweiterten Gestalt sich leicht liest und für jeden Studierenden und Ingenieur in der Praxis mannigfache Anregungen bietet. Es dürfte sich im Hochschulunterricht, vor allem im Seminarbetrieb mit reiferen Studierenden eignen und wird, da es eine große Fülle des in Zeitschriften zerstreuten Stoffes übersichtlich zusammenfaßt und auf einheitlicher Grundlage kritisch darstellt, sicher ebensoviel Freunde finden wie die nur kurze erste Auflage.

Danzig.

11593]

H. Lorenz.

Versuche mit autogen und elektrisch geschweißten Kesselteilen, veranstaltet vom Schweizerischen Verein von Dampfkesselbesitzern unter Mitwirkung des Schweizerischen Azetylen-Vereins. Berichterstatter: E. Höhn. Zürich 1922, Speidel & Wurzel. Preis 2 Fr.

Im Anschluß an frühere Versuche (1914) haben die vorstehend genannten Vereine unter Beteiligung von 29 schweizerischen Firmen umfangreiche Versuche angestellt, welche über verschiedene Fragen für die Beurteilung der Güte von Schweißverbindungen Aufschluß geben sollen. Zunächst war die beste Art der Verschweißung eines Flansches mit einem Rohrstutzen sowie der Anordnung von angeschweißten Verstärkungsringen an Flanschen zu ermitteln. Weiterhin hat man die Frage behandelt, ob das Vorhandensein der Walzhaut eines Bleches einen Einfluß auf die Festigkeit der Schweißverbindung ausübt. Ferner wurden verschiedene Verbindungen von senkrecht zueinander gerichteten Blechen, überlappte Schweißverbindungen sowie Probstücke untersucht, bei welchen Rostnarben durch spitze Bohrlöcher nachgeahmt und durch Überschweißen ausgebessert wurden. Endlich hat man Messungen angestellt, um die Formänderungen örtlich erwärmter Bleche zu beobachten, die in ähnlicher Weise bei Schweißarbeiten auftreten.

Bei den Versuchen wurde der Hauptwert darauf gelegt, vergleichbare Zahlen für die Widerstandsfähigkeit der verschiedenen Schweißverbindungen bei bestimmten Kraftwirkungen zu erlangen; so ist z. B. bei den Flanschenversuchen durch axiale Zugbeanspruchung des Rohres die Bruchbelastung der Schweißverbindung, oder bei den aufgewalzten und aufgeschraubten Flanschen die zum Abstreifen der Flansche erforderliche Kraft bestimmt worden. Von Biegeversuchen wurde abgesehen.

Zum Schluß wird noch über einige Versuche mit autogen geschweißten Hohlkörpern berichtet; die Ergebnisse stehen im Einklang mit früheren Beobachtungen. Soweit aber die knappe Darstellung und die Auszüge aus den Ergebnissen erkennen lassen, stützte sich der Meßstisch bei diesen Versuchen nicht unmittelbar auf den Versuchskörper, was erfahrungsgemäß zur Erlangung ausreichend sicherer Ergebnisse nötig ist, vergl. z. B. Heft 51 und 52 der Forschungsarbeiten, C. Bach, Versuche mit gewölbten Flammrohrböden.

Die lehrreichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit tragen wie die früheren zur Klärung der Eigenschaften autogener Schweißverbindungen bei und bilden eine beachtenswerte Ergänzung der umfassenden Versuche von Bach, Baumann, Diegel, Neese u. a. [1626] G. u. U.

The John Crerar Library. A List of books on the history of industry and industrial arts. January 1915. Prepared by Aksel G. S. Josephson. Chicago 1915. 486 S. 4^o.

Das Interesse an der geschichtlichen Entwicklung der Technik ist bei uns noch verhältnismäßig jung. Die wissenschaftliche Forschung blickt heute auf nicht viel mehr als zwei Jahrzehnte zurück. In mühevoller Kleinarbeit ist von ihr viel wertvoller Stoff gewonnen worden. Trotzdem sind wir noch weit von dem Zeitpunkt entfernt, wo dieser Stoff als Grundlage für eine zusammenfassende Darstellung der Gesamtentwicklung der Technik dienen könnte. Je weiter aber diese Einzelrecherche schreitet, desto schwieriger wird es, den an tausend Stellen zerstreuten Stoff zu überblicken und für die wissenschaftliche Arbeit verfügbar zu halten.

Einer amerikanischen Bibliothek ist es vorbehalten geblieben, den ersten größeren Versuch einer Zusammenfassung der Literatur zu machen. Die John Crerar Library in Chicago, die 1911 bereits eine Bibliographie zur Geschichte der Naturwissenschaften veröffentlicht hat, ließ dieser 1915 das obgenannte Buch folgen, das alle in ihren Beständen vorhandenen Schriften zur Geschichte von Industrie und Technik vereinigt. Es ist keine Bibliographie im strengen Sinn, sondern ein Bibliothekskatalog, der aber mit seinen mehr als 2700 Titeln einen so reichen Stoff bietet, daß er einstweilen die Stelle der fehlenden Bibliographie sehr wohl vertreten kann. Über ein Drittel (35 vH) des Inhalts entfällt auf deutsche Werke. Werke in englischer Sprache sind mit 43 vH, solche in französischer Sprache mit 17 vH vertreten, während der Rest von 5 vH sich auf Schriften in italienischer, spanisch-portugiesischer, holländischer, skandinavischer, russischer und lateinischer Sprache verteilt.

Bei der Abgrenzung des Stoffes ist der Bearbeiter stellenweise ziemlich weit über das Kerngebiet von Industrie und Technik hinausgegangen. Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie im weitesten Umfang sind einbezogen, mit gelegentlichen Übergriffen auf Rechts- und Sozialgeschichte. Andererseits ist der Kunstgeschichte ein sehr breiter Raum gewidmet, auch da, wo sie über das rein Technische hinausgeht. Der Bearbeiter wollte wohl lieber etwas mehr als zu wenig geben, was angesichts der stark fließenden Grenzen seines Gegenstandes in der Tat auch nichts schadet.

Für die Anordnung der Titel ist das Dewey'sche Dezimalsystem gewählt, dessen Ziffern in den Abteilungen 6 (angewandte Wissenschaften) und 7 (schöne Künste) bis zur fünften, hier und da auch bis zur sechsten Dezimale verwendet sind. Bekanntlich hat die Dezimalklassifikation (DK) neuerdings auch in Deutschland Eingang gefunden. Die Technisch-Wissenschaftliche Lehrmittellzentrale beim Deutschen Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine hat im August 1922 begonnen, einzelne Tafeln der Klassifikation aus dem Gebiet der Technik in deutscher Übersetzung herauszugeben. Die „Technische Zeitschriftenschau“ (TZ) des VDI versieht seit kurzem ihre Referate mit Dezimalziffern, und das gleiche tun die „AEG-Mitteilungen“ und die „BBC-Mitteilungen“ mit ihren Aufsätzen. Es ist also zu erwarten, daß die Kenntnis der DK in den Kreisen der deutschen Ingenieure bald weitere Verbreitung finden wird.

Die Titelaufnahmen sind sehr ausführlich. Bei den Verfasseramen werden häufig noch die Lebensdaten angegeben. Umfang und Format der Schriften, etwaige Beigaben an Tafeln, Illustrationen usw. sind genau verzeichnet. Besonders angenehm ist, daß bei Werken, deren Inhalt aus einer Anzahl mehr oder weniger selbständiger Teile besteht, ein Verzeichnis dieser Teile beigefügt ist.

Wird eine rasche Inhaltsübersicht durch die weitgehende stoffliche Gliederung des Buches sehr erleichtert, so leistet dafür auch das ausführliche Namen- und Sachverzeichnis am Schluß wesentliche Dienste.

Was den Wert des Bücherbestandes betrifft, über den der Katalog Auskunft gibt, so läßt sich sagen, daß die Sammlung in fast allen Teilen recht gut ausgebaut ist. Bei der Durchsicht erhält man überall den Eindruck, daß bei der Sammeltätigkeit mit Fleiß und Geschick vorgegangen ist und daß namentlich auch aus der deutschen Literatur manches Werk beschafft worden ist, das nicht gerade am Wege lag. Aus der verhältnismäßigen Jugend der Bibliothek erklärt es sich wohl, daß die älteren, großen deutschen Nachschlagewerke nur spärlich vertreten sind.

Die Ausstattung des Werkes in Papier und Drucktechnik läßt nichts zu wünschen übrig. Bemerkenswert ist noch der niedrige Preis, der für das 486 Seiten starke Buch nur 25 cts. (im Postbezug 50 cts.) beträgt. Daß für uns bei dem heutigen Geldstande selbst dieser Preis kaum zu erschwingen ist, ist leider nur zu gewiß. Es wäre aber zu wünschen, daß wenigstens zahlreiche Bibliotheken das Buch etwa im Wege des Tausches gegen eigne Druckkataloge oder Dubletten erwerben würden, damit es möglichst weiten Benutzerkreisen zugänglich gemacht werden könnte. (B 1610)

Aachen.

Carl Walther.

Jahrbuch des Deutschen Schiffbaus 1922. Von G. Lehfels. Berlin 1922, Heinrich Schröder. 211 Seiten.

Nach einer langjährigen, durch den Krieg veranlaßten Pause bringt das Jahrbuch 1922 wieder eine ganze Reihe zeitgemäßer Aufsätze von namhaften Vertretern des Schiffbaues. Zwei Arbeiten von Dr. W. Dahlmann bilden die Einleitung. Die erste: „Rückblick bis zum Kriege“, kennzeichnet die deutsche Seeschifffahrt vor dem Kriege im Rahmen des Welthandels. Dabei wird auf die großen Leistungen des

deutschen Schiffbaus hingewiesen. Der zweite Aufsatz „Die Handelsflotte und ihr Wiederaufbau“ betont die Gesichtspunkte, die bei dem Wiederaufbau leitend sein müssen: nicht allein Wirtschaftlichkeit im Bau, sondern vor allem Wirtschaftlichkeit im Betriebe, wobei sich der Reedereingenieur ein weites Arbeitsgebiet eröffnet.

Die elementare Gewalt von Wirtschaftslagen kennzeichnet ein Beitrag von Dr. Walter Blunck „Der Weltschiffbau“. Das ungeheure Anwachsen der Schiffbautätigkeit beim Friedensschluß, die einseitige Entwertung der Schiffe innerhalb Jahresfrist auf etwa ein Achtel des Preises, das sind Tatsachen, die uns noch zu nahe liegen, als daß wir sie in ihren weiteren Folgen heute schon übersehen könnten. Im Anschluß an die Bluncksche Arbeit wird auf den Schiffbau der einzelnen Länder näher eingegangen. In dem Beitrag von Dr. H. Becker „Die Arbeiterfrage und der Schiffbau“ war auf die Umstellung von Kriegsarbeit auf Friedensarbeit und auf die Frage „Stundenlohn oder Akkordlohn“, bezw. „Leistungslohn oder Stücklohn“ näher eingegangen und darauf hingewiesen, wie unter diesen Umständen die Heranbildung eines Facharbeiterstammes leidet. Für die Werften lautet das Gebot der Stunde, durch planmäßigen Ausbau sozialer Wohlfahrteinrichtungen die bestehenden Gegensätze zu mildern.

Vizeadmiral a. D. Hollweg berichtet über das Ergebnis der Washington-Konferenz mit Rücksicht auf den Kriegsschiffbau der Weltmächte. Diesem Beitrag folgt eine Zusammenstellung der Schiffbau-Aktienwerten und Schiffsbeleihungsbanken von G. Lehfels.

„Der Reihenschiffbau“ normalisierter Handelsschiffe, wie er früher den Schiffbauern vorschwebte, ist während des Krieges in Amerika und England vorbereitet worden. Er hat versagt, weil nicht rechtzeitig genug eingesetzt und im allgemeinen keine hochschifflich entwickelten Liniendampfer herausbrachte, die bestimmten gegebenen Voraussetzungen gerecht werden. Die Einführung eines wohlgeordneten Schnellbetriebes ist aber trotzdem erstrebenswert. Geheime Marinebaurat a. D. Tjard Schwarz gibt hierfür die Richtlinien, die bei deutschen Neugründungen eingehalten sind.

Die Bedeutung des Dieselmotors für den Schiffbau und die Aussichten der verschiedenen Umstellungsverfahren behandelt Obermarinebaurat W. Laudahn in der kritischen Betrachtung: „Der Motorschiffbau“.

Die Ergebnisse der letzten Jahre auf dem Gebiete des Eisenbaues behandelt Dr. Teubert. Eine Zusammenstellung ausgeführter Eisenbetonschiffe ist beigegeben.

Das Jahrbuch gibt mit seinen Aufsätzen einen guten Überblick über die Lage und die Aussichten des deutschen Schiffbaues. Berlin. [1614] Dr.-Ing. W. Schmid

Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft. 24. Band. Berlin 1922, Julius Springer. 420 S. mit vielen Abb.

Das Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, das im nächsten Jahre zum 25. Male erscheint, hat sich im Laufe der Zeit einen so wachsenden Freundeskreis erworben, der an dieser Stelle gern den dankenaustausch noch einmal im Zusammenhange verfolgt, der durch Vorträge der Hauptversammlungen angeregt wurde. Sehr zu begrüßen ist es, daß jetzt die Niederschriften der Vorträge im Vergleich zu den früheren Jahrgängen mehr zusammengedrängt werden, wodurch sie an Übersicht gewinnen. Durch die zeitgemäße Beschränkung im Umfang entsteht der Schriftleitung allerdings eine nicht unwesentliche Mehrarbeit, da nachzuprüfen ist, ob durch Kürzungen die Einheitlichkeit nicht gelitten hat, indem etwa in einem Schlusswort auf einen Einspruch eingegangen wird, der an anderer Stelle nicht veröffentlicht worden (S. S. 363 Zeile 36.) Die einzelnen Vorträge des vorliegenden Bandes weisen, daß sich der deutsche Schiffbau durch die schlimmen Erfahrungen der letzten Jahre nicht hat entmutigen lassen und bestrebt ist, die zeitigen Fragen mit deutscher Gründlichkeit zu klären. Im Vordergrund der Erörterungen standen dabei die Theorie der Schiffschraube (Vorträge von G. Bauer und A. Pröll), Wirtschaftlichkeit beim Bau (Vorträge von Schwarz, Wrobbe und Regenbogen) und im Betrieb (Vorträge von H. M. Weitbrecht und P. Müller), ferner Stabilitätsfragen (Kempf) und Nachrichtenwesen (Schmid). Wir sind in Z. 1922 S. 1103 schon auf diese Vorträge näher eingegangen.

Der Bildwart. Blätter für Volksbildung, herausgegeben von Dr. A. Mann und W. Günther. Heft 1, Januar/Februar 1923. München 1923. Josef Kösel & Friedrich Pustet Komm.-Ges., Lehrmittelsammlung. Preis 500 M.

Der Kalk in Kulturgeschichte und Sprache. Von H. Urbach. Berlin 1923, Verlag des Vereins deutscher Kalkwerke E. V. 160 S. Preis 6500 M.

Beiträge zur Praxis des Formens und Gießens. Heft 5: Die neuzeitlichen Formmaschinen. Von W. Häntzschel. Berlin 1922, Otto Elsner Verlagsgesellschaft m. b. H. 80 S. mit 47 Abb. Preis Gz. 1,5.

Sammlung Götschen, Bd. 47: Arithmetik nebst Gleichungen 1. und 2. Grades. Von Prof. Dr. H. Schubert. 3. Aufl., bearb. von Prof. P. B. Fischer. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 132 S. mit 5 Abb. Preis Gz. 1,1.

Der Ruderflug der Vögel. Von G. Lilienthal. Berlin-Lichterfelde 1923, Naturschutz-Verlag. 14 S. und 10 Abb.

Herstellung und Verarbeitung von Druckpapieren. Von Ing. W. Grünwald. Berlin 1923, Verlag der „Papier-Zeitung“, Carl Hofmann & Co. m. b. H. 159 S. mit 80 Abb.

Sammlung Götschen, Band 860: Römisch-Germanische Forschung. Von Prof. Dr. F. Koepp und Prof. Dr. G. Wolff. Berlin und Leipzig 1923, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger. 120 S. mit 8 Tafeln. Preis Gz. 1.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER



NR. 20

SONNABEND, 19. MAI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Erweiterung des Hafens von Trelleborg. Von G. de Thierry	485	Kent — 220 000 V-Kraftübertragung in Kalifornien — Der neue Kabeldampfer „Faraday“ — Der Shandakentunnel der Catskill-Wasserwerke — Verschiedenes	498
Talsperrenschieber. Von E. v. Willmann	490	Wirtschaftliche Umschau: Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des Weltkrieges. Schluß	501
Getriebe und die Zeit. Von R. Doerfel	492	Bücherschau: Eingänge	507
Leistungsfaktor im Fabrikbetrieb. Von L. Schüller	495	Angelegenheiten des Vereines: Geschäftsbericht 1922/23	508
Umschau: Amerikanische Steuerung in Gleichstromdampfmaschinen — Ausdehnungspyrometer — Neuer Dampfmesser von			

Die Erweiterung des Hafens von Trelleborg.

Von Dr.-Ing. G. de Thierry, Geh. Baurat, ord. Professor an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg.

Die Stadt Trelleborg hat Ende 1920 einen Wettbewerb zur Erlangung von Vorschlägen für den Ausbau ihres Hafens ausgeschrieben. Der Fahrverkehr mit Deutschland spielt im Hafen von Trelleborg die Hauptrolle. Dementsprechend war auf die künftige Ausgestaltung der Eisenbahnanlagen, außerdem aber auf die Ansiedlung der Industrie und auf alle dem Handel dienenden Hafenanlagen Bedacht zu nehmen. Die Linienführung der von Trelleborg ausgehenden Eisenbahnlinien und die spätere Einfügung dieser Eisenbahnlinien in den Hafenplan erweitern die Aufgabe nach der städtebaulichen Seite, weil die künftige Entwicklung der Stadt nicht gehemmt werden sollte. In den ausführlicher besprochenen preisgekrönten Entwürfen werden die verschiedenen Lösungen der vielseitigen Aufgabe behandelt und einer Kritik unterworfen.

1. Einleitung.

Die Lage Trelleborgs an der Südspitze der skandinavischen Halbinsel mit guten Eisenbahnverbindungen nach Malmö, Gothenburg, Kristiania einerseits, nach Stockholm andererseits, und die Nähe der mit der Insel Rügen nach Norden vrspringenden deutschen Küste (die Entfernung Trelleborg-Kap Arkona beträgt nur 75 km) sind die Vorbedingungen für die Entwicklung des Hafens von Trelleborg. Welche Bedeutung der Verkehr zwischen Deutschland und Trelleborg hat, geht am besten daraus hervor, daß im Jahre 1912 der Verkehr der Dampffähre

Trelleborg-Saßnitz, die dem Personen- und Güterverkehr dient, an Hafengebühren annähernd 113 000 Kronen schwedischer Währung einbrachte, während die übrigen Hafengebühren von Schiffen und Waren etwa 70 000 Kronen ergaben. Das Überwiegen des Eisenbahnverkehrs mit Deutschland vermittelt der Fähre gibt dem Hafen sein eigenartiges Gepräge. Auf der Ostseite des Hafens finden wir die Anlegestellen für die Fähren, den Personenbahnhof und unmittelbar daran anschließend einen ausgedehnten Verschiebebahnhof. Die gegenüberliegende westliche Seite des Hafens wird von Kohlenlagerplätzen und einer Werft eingenommen, Abb. 1.



Abb. 1. Heutiger Zustand des Hafens von Trelleborg.

a Hafenbecken b Personenbahnhof c Güterbahnhof d Obere Station e Fähre f Bahn nach Malmö.

Daß Trelleborg aber nicht allein Durchgangstation für Eisenbahnwagen von Schweden nach Deutschland und umgekehrt ist, zeigt der ansehnliche Getreideverkehr. Diesem Verkehr dient der westliche Teil des von Osten nach Westen verlaufenden Kais, hinter dem, durch die Straße Norra Kajen vom Hafen getrennt, Getreidespeicher und Mühlen liegen. Einer Einfuhr von 31 285 t Getreide im Jahre 1913 stand eine Wiederausfuhr von 13 054 t Getreide und 24 804 t Mehl gegenüber, die Ausfuhr von 10 234 t Zucker weist außerdem auf eine leistungsfähige Zuckerindustrie hin. Die Zuckerfabrik liegt nordwestlich vom Hafen und hat keine unmittelbare Verbindung zum Hafen. Den Bedürfnissen der Eisenbahn, der Mühlen und der Zuckerindustrie entsprechend steht die Einfuhr an Kohlen und Koks an erster Stelle (im Jahre 1913: 64 826 t). Diese Verhältnisse kommen auch in den Verkehrszahlen zum Ausdruck. Im Jahre 1913 wurde der Hafen von 1116 Fährdampfern mit 1 503 938 R.-T. und von 687 Dampfern und Seglern mit 200 344 R.-T. aufgesucht. Die Eigenart des Hafens von Trelleborg, insbesondere eine für einen Hafen von großer Bedeutung im Weltverkehr unzureichende Fahrtiefe, geht aus dem durchschnittlichen Raumgehalt der den Hafen anlaufenden Dampfer hervor. Aus der Anzahl (208) der Dampfer mit zusammen 111 215 R.-T., die im Auslandsverkehr den Hafen im Jahre 1913 anliefen, ergibt sich, daß im Durchschnitt der Raumgehalt der Dampfer nur etwa 535 R.-T. betrug.

Die Molenköpfe der jetzigen Hafendämme liegen auf der Tiefenlinie von 3,0 m unter Mittelwasser, es mußte daher eine Fahrrinne bis zur natürlichen Tiefe von 7,5 m unter Mittelwasser und auch die Wassertiefe im inneren Hafen, die mit Rücksicht darauf, daß der niedrigste Wasserstand (im Jahre 1911 beobachtet) 1,50 m unter Mittelwasser liegt, auf 7,50 m unter Mittelwasser angenommen wurde, künstlich geschaffen werden. Die Tiefenverhältnisse in der zum Hafen führenden Fahrrinne und im Hafen selbst weisen darauf hin, daß Trelleborg nicht berufen ist, die großen Dampfer, die den Verkehr mit den Überseeeländern vermitteln, aufzunehmen; dazu liegt auch kein Bedürfnis vor, denn dafür ist der Hafen von Gothenburg durch seine Lage zur Nordsee und seine Verbindungen mit dem Hinterlande viel besser geeignet. Der Schaffung großer Wassertiefen bieten die Bodenverhältnisse erhebliche Schwierigkeiten, denn in einer Tiefe von 1,50 bis 2 m unter dem Meeresgrund liegt Kalkfelsen, durch leichtere Sinkstoffe überlagert.

2. Der Wettbewerb und das Preisgericht.

Der im Dezember 1920 ausgeschriebene „Wettbewerb zur Erlangung von Vorschlägen für den Ausbau des Hafens der Stadt Trelleborg“ bezweckte in erster Linie, geeignete Unterlagen für die Erweiterung des gegenwärtigen Hafens und für die Ansiedlung der Industrie zu gewinnen. Außer zwei neuen Fährbetten für Güterfähren sollten Kohlenlagerplätze für die Staatsbahnen, ein Fischereihafen, eine Kohlenstation, Petroleumtanks, Quarantäneställe, ein neues Zollamt und ein Hafenverwaltungsgebäude vorgesehen werden. Die Vorschrift des Preisausschreibens, daß die beiden jetzt vorhandenen Dampffähren-Anlegestellen nicht versetzt werden durften, wies darauf hin, daß an den bestehenden Anlagen auf der Ostseite des Hafens möglichst wenig geändert werden sollte. Diese Forderung ergab sich auch schon aus der Bedingung des Ausschreibens, daß die eingereichten Entwürfe, neben einem vollständigen Ausbau des Hafens, einen zunächst auszuführenden Teilausbau in Vorschlag bringen sollten, dessen Kosten den Betrag von 10 Millionen Kronen nicht überschreiten durften. Die Erfüllung dieser Bedingung und der Vergleich der Entwürfe hinsichtlich der Kosten wurde dadurch erleichtert, daß in 57 Posten die Einheitspreise für alle in Frage kommenden Baustoffe und Arbeiten mitgeteilt wurden, womit eine einheitliche Grundlage für die Aufstellung der Kostenberechnung geschaffen wurde. Die Vorschrift, daß die Wassertiefen im Hafen und an den Kais den gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrsverhältnissen angepaßt werden sollten, und daß eine Wassertiefe von 7,5 m unter Mittelwasser im allgemeinen vorgesehen werden sollte, ergibt sich aus den ungünstigen Bodenverhältnissen, die weiter oben schon erwähnt wurden und in dem Einheitspreis von 15 Kr für 1 cbm gebaggerten und abgelagerten und 60 Kr für 1 cbm gesprengten Kalkstein zum Ausdruck kommen. Man kann im Zweifel sein, ob die Vorschrift, daß die Kosten des ersten Ausbaues 10 Millionen Kr nicht überschreiten sollten, nicht zweckmäßiger durch eine Bestimmung ersetzt worden wäre, auf Grund des Preisverzeichnisses die Kosten für den ersten Ausbau anzugeben, der den genau umschriebenen zunächst zu befriedigenden Bedürfnissen Genüge leisten müsse. Denn bei einem so umfangreichen Entwurf bleibt es eine mißliche Sache, einen Teilausbau auf eine bestimmte Bausumme abzustimmen. Dagegen muß anerkannt werden, daß der von der Eisenbahndirektion aufgestellte, sehr sorgfältig durchgearbeitete Entwurf für die Erweiterung der Eisenbahnanlagen, der den Wettbewerbunterlagen beigegeben wurde, den Teilnehmern am Wettbewerb die Aufgabe wesentlich erleichterte. Dies ist namentlich von den nicht schwedischen Ingenieuren dankbar begrüßt worden. Das Preisgericht setzte sich zusammen aus dem technischen Bürgermeister der Stadt Kopenhagen, dem bekannten Erbauer des Kopenhagener Hafens, Herrn Möller, dem Bürochef der Königl. Wege- und Wasserbaudirektion Herrn Enblom, Stockholm, und dem Bürochef des

Bauamtes der Königl. Schwedischen Eisenbahndirektion Törjes. Die Zuziehung eines Eisenbahnfachmannes sollte bei der Beurteilung von Hafentwürfen die Regel bilden, denn die Leistungsfähigkeit eines Hafens, der den Verkehr zwischen Seeschiff und Eisenbahn vermitteln soll, hängt letzten Endes doch von zweckmäßiger Anordnung des Hafenbahnhofs ab. Im Wettbewerb der Häfen untereinander wird stets der Hafen von der Schiffahrt bevorzugt werden, der die rascheste Abfertigung der Schiffe gewährleistet und ausreichende Rückfrachten in Aussicht stellt. Häfen, denen keine Massengüter (Kohlen, Erze, Getreide usw.) für die Ausfuhr zur Verfügung stehen, muß die Industrie Ausfuhrgegenstände erzeugen. Eine wirtschaftliche Ausnutzung der Gesamtheit des Hafens bildenden Anlagen und die Abfertigung des Seeschiffes in kürzester Zeit wird jedoch nur dann sichergestellt, wenn eine in betriebstechnischer Hinsicht möglichst vollkommen Anlage des Hafenbahnhofs und eine ungestörte Verbindung desselben mit den Hafengleisen und allen Abzweigungen nach den Industriepätzen die glatte Abwicklung des Verkehrs ermöglicht. Mit Recht hatte daher das Preisgericht in den Richtlinien, die es für die Beurteilung der Entwürfe aufgestellt hatte, neben der Zweckmäßigkeit der Plananordnung für den ersten Ausbau und der Forderung eines guten Schutzes des Hafens nach bequemen Zufahrten zu den Anlegestellen der Fähren und den neu entworfenen Hafenbecken und ausreichender Flächen für Lagerzwecke und für die Industrie besonderes Gewicht auf bequeme Eisenbahnverbindungen, zweckmäßige Anordnung der Hafengleise und gute Straßenverbindungen zwischen Stadt und Hafen gelegt. Die in den Richtlinien außerdem enthaltene Forderung, daß eine Wassertiefe von 7,5 m mindestens für einen Teil der Kais und von 8,0 m für die Einfahrttrinne schon im ersten Ausbau hergestellt werden müsse, war schon unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine Notwendigkeit; andererseits liegt in der Vertiefung der Zufahrttrinne um nur 0,5 m eine Beschränkung, die, in Anbetracht der hohen Kosten der Baggerungen und der für den ersten Ausbau zur Verfügung stehenden Mittel, durchaus begreiflich ist.

Für die Lösung waren zwei Möglichkeiten gegeben, die Erweiterung des Hafens entweder in westlicher oder in östlicher Richtung vorzunehmen. Ohne Verlegung der Hafeneinfahrt nach Süden hin war die Schaffung neuer Hafenbecken auf der Westseite auch nicht möglich; dagegen setzt die Herstellung neuer Hafenbecken auf der Ostseite eine weitergehende Verschiebung der Hafeneinfahrt nach Süden, wegen des jetzt schon gegen den natürlichen Verlauf der ursprünglichen Küstenlinie vorspringenden Verschiebepfahnhofs auf der Ostseite des Hafens, voraus. Angesehen von dem hierdurch entstehenden höheren Kostenaufwand ist die Anordnung von Hafenbecken auf der Ostseite, also südlich des bestehenden Hafenbahnhofs, auch in eisenbahnbetriebstechnischer Hinsicht mit Schwierigkeiten verbunden, weil die Zustellung der Züge vom Hafenbahnhof zu den Kaigleisen nicht ohne Sägebewegungen ausführbar ist, wenn man nicht eine recht weitgehende Erweiterung des Hafenbahnhofs nach Osten vorsieht. Sägebewegungen im Verschiebepfahnbetrieb vermehren nicht allein die Kosten des Eisenbahnbetriebes, sondern beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der gesamten Anlage. Ein zweckmäßiger und wirtschaftlicher Betrieb ist nur dadurch zu erzielen, daß der Hafenbahnhof in der Verlängerung der Hafenbecken angeordnet wird; da dies auf der Ostseite nicht ohne Verschiebung der ganzen davor liegenden Hafenanlagen nach Süden möglich ist, ergab sich ohne weiteres bei einer Erweiterung auf der Westseite die Notwendigkeit, im Anschluß an die hier anzulegenden Hafenbecken einen neuen Hafenbahnhof in Aussicht zu nehmen, der ohne große Schwierigkeiten sich dem Haupthafenbahnhof auf der Ostseite angliedern ließ.

Der Vorhafen zu den Hafenbecken ist zwar nicht zu entbehren, weil den Schiffen die Gelegenheit zum Wenden gegeben werden muß, aber man wird sich doch stets bemühen, die Grundfläche des Vorhafens auf das geringste Maß zu beschränken, weil der Vorhafen an sich eine notwendige, aber unwirtschaftliche Anlage ist. In dem Falle von Trelleborg, wo die Baggerkosten so schwer ins Gewicht fallen, war in dieser Hinsicht äußerste Beschränkung geboten. Die Fischereifahrzeuge können eine große Wassertiefe nicht ausnutzen, es ist daher fehlerhaft, wie es in einigen Entwürfen geschehen ist, hierfür Hafen- und Kaiflächen in Anspruch zu nehmen, die für tiefgehende Schiffe und von der Industrie viel wirtschaftlicher ausgenutzt werden können. Daß die im Preisausschreiben geforderten Petroleumtanks und Quarantäneställe möglichst weit von den übrigen Hafenteilen angelegt werden müssen, ist selbstverständlich, einige Entwürfe haben jedoch diese Forderung unbeachtet gelassen.

Die Anordnung der Kohlenlagerplätze für die Eisenbahn und für Bunkierzwecke in möglichstster Nähe des bestehenden Hafenbahnhofs und der Fähren ergab sich aus Zweckmäßigkeitsgründen. Vielfach wird jedoch bei der Anlage von Kohlenlagerplätzen die lästige Staubentwicklung, die beim Löschen und Behandeln der Kohle auf dem Lagerplatz nicht zu umgehen ist, nicht genügend beachtet. Bei den vorherrschenden Westwinden ist daher der Anlage der Kohlenlagerplätze an der Ostmole der Vorzug zu geben. Für die Industrie mußten jedoch Kohlenlagerplätze auch an andern Stellen des Hafens geschaffen werden.

Dem Preisgericht, das am 9. Dezember 1921 zum erstenmal zusammentrat, lagen 37 Entwürfe zur Beurteilung vor, hiervon

den zunächst zwölf für die Preisverteilung der Erteilung der hierfür ausgesetzten Belohnungen ausgesondert. In einem stattlichen Bande, der die photographische Wiedergabe der Entwürfe enthält, wird das Urteil des Preisgerichts nunmehr der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Die Vorzüge jedes einzelnen der 36 vom Preisgericht beurteilten Entwürfe werden in der Beurteilung lobend hervorgehoben. Man mißt dagegen eine strenge Kritik der in manchen Fällen als verfehlt zu bezeichnenden Anordnungen. Der Bewertung der Entwürfe, die sie in der Verteilung der Preise und der Belohnungen zum Ausdruck kam, kann man jedoch nur voll anschließen. Der erste Preis wurde dem Entwurf der Siemens-Bauunion G. m. b. H., Berlin, mit den Professoren Franzius und Blum, Hannover, der zweite dem Entwurf der Zivilingenieure Gunar Ekelöf, Carl Hedström und Per Svanström, Stockholm, der dritte Preis dem Entwurf des Ingenieurs H. G. Torulf, Stockholm, mit den Zivilingenieuren Molin und Sandström, zugeteilt. Belohnungen wurden drei dänischen und einem schwedischen Entwurf zuerkannt. Darüber hinaus hat die Hafendirektion drei weitere Entwürfe angekauft, als deren Verfasser die Tiefbau-Firma Ludwig Lange, Hannover, mit Wasserbaudirektor Leichtweiß, Lübeck, die Professoren F. N. Otto Schulze und de Jonge, Dänemark, und eine schwedische Firma mit der Firma Gün & Billfinger, Mannheim, ermittelt wurden.

3. Besprechung einzelner Entwürfe.

Die verschiedenen im Wettbewerbausschreiben gestellten Forderungen und die Schwierigkeiten, die sich aus den örtlichen Verhältnissen ergaben, um diesen Forderungen Genüge zu leisten, haben so interessante Lösungen gefunden, daß es sich wohl lohnt, wenigstens die drei preisgekrönten Entwürfe zu besprechen.

In dankenswerter Weise sind in der schon erwähnten Veröffentlichung nicht nur die Urteile des Preisgerichts, sondern neben photographischen Wiedergaben der preisgekrönten, bestimmten und angekauften Entwürfe auch die zugehörigen Erläuterungsberichte mitgeteilt, so daß es möglich ist, einen Vergleich der verschiedenen Entwürfe anzustellen.

a) Entwurf Siemens-Bauunion, Franzius, Blum.

Kennwort: Torrgräfning, Abb. 2 und 3.

I. Preis.

Der mit dem ersten Preis ausgezeichnete Entwurf der Siemens-Bauunion sieht eine Erweiterung des Hafens nach Westen vor. Beim ersten Ausbau wird der innere Hafen in seinem gegenwärtigen Bestand möglichst wenig verändert. Die späteren Anlagen schließen sich an die bestehende an, sie bilden im Hafen einen für sich abgeschlossenen Bezirk. Die vorhandene Tiefe von 6,5 m des inneren Hafens reicht hierfür aus, so daß von einer Vertiefung abgesehen ist. Dagegen ist für die neuen Hafenecken eine Tiefe von 7,5 m und für die Einfahrt eine solche von 8,0 m vorgesehen. Die übrige Erweiterung des Hafens ist nach Westen angenommen und bedingt eine Verlegung der Hafeneinfahrt nach Süden, wobei ein trapezförmiger Vorhafen gewonnen wird. Für die neue Einfahrt, die um 180 m nach Süden verlegt wird, ist die bisherige Breite von 60 m beibehalten; um einen besseren Zugang zu den beim vollen Ausbau zu schaffenden neuen Becken zu gewinnen, empfiehlt das Preisgericht eine geringe Erweiterung der Einseglungsöffnung. Diese Erweiterung könnte von vornherein unbedenklich vorgesehen werden, denn im neuen Vorhafen wird der durch die Einfahrtöffnung eindringende Seegang so abgeschwächt, daß eine Beunruhigung des inneren Hafens nicht zu befürchten ist. Die Verlegung der Ostmole gibt die Möglichkeit, nördlich der Ostmole Platz für Petroleumtanks, für die Quarantäneställe und für einen Kohlenlagerplatz für die Eisenbahn zu gewinnen, der vom Verschiebebahnhof bequem zugänglich ist. Die Anordnung der Petroleumtanks neben dem Ankerplatz ist zweckmäßig, weil die steigende Verwendung von Heizöl in der Schifffahrt die Schaffung eines bequem liegenden Platzes zur Einnahme dieses Heizstoffes erforderlich macht. Der Fischereihafen ist, bei geschickter Ausnutzung jetzt außerhalb der Ostmole befindlicher Wasserflächen, südlich der bestehenden Ostmole angeordnet, so daß die Kosten für diese Anlage, die bei dem vollständigen Ausbau unter Inanspruchnahme dieses Grundstückes für eine Erweiterung der Werft (Ausrüstungsbecken und Trockendock) nach dem südöstlichen Ende des dritten Hafenbeckens verlegt werden soll, auf das geringste Maß beschränkt bleiben. Der erste Ausbau beläßt die jetzt am Westkai befindlichen Kohlenlagerplätze an dieser Stelle. Die Kohlenanlage an der Ostmole dürfte mit steigendem Bedürfnis der Eisenbahnen an Kohlenlagerplatz und dem für Bunkerzwecke notwendigen Lagerplatz kaum Platz genug bieten, um den künftigen Bedürfnissen



Abb. 2 und 3. Entwurf der Siemens-Bauunion, Franzius, Blum. Kennwort: Torrgräfning.

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a Kai für Stückgut | g Trockendock |
| b " " Massengut | h Petroleum |
| c Fischereihafen | i Industrie |
| d Fährbrücken | k Kohlenkai der Staatsbahn |
| e Bunkerstelle | l Quarantäne |
| f Werft | m Yachthafen. |

der Industrie zu genügen, aber der Entwurf für den ersten Ausbau sieht am südöstlichen Ende des ersten Hafenbeckens ausreichende Flächen für Lagerplätze vor, so daß einer Verlegung der Kohlenlagerplätze am jetzigen Westkai nach dem ersten Hafenbecken nichts im Wege stünde. Die hierdurch frei werdenden Flächen würden der Industrie, für die schon im ersten Ausbau ausreichende Flächen zwischen dem Westkai (hinter den jetzigen Kohlenlagerplätzen) und dem ersten Hafenbecken vorgesehen sind, zur Verfügung gestellt werden können mit unmittelbarem Zugang zum Hafen. Industrieplätze, Werft, Fischereihafen und Kai des ersten Hafenbeckens erhalten in sehr zweckmäßiger Anordnung Verbindung mit dem westlichen Hafenbahnhof, der sich in einfachster Weise dem Hauptverschiebebahnhof angliedert.

Die ganz allmählich nach Süden zunehmenden Wassertiefen haben wenigstens den Vorteil, daß die Hafendämme nur an ihrem äußeren Ende, den Molenköpfen und an den verhältnismäßig kurzen daran anschließenden Strecken nennenswerten Angriffen des Seeganges ausgesetzt sind. Nur an diesen Stellen ist eine massive Bauweise geboten, im übrigen verbürgt eine einfache Steinerschüttung, wie sie sich bei den bestehenden Hafendämmen bewährt hat, ausreichenden Schutz. Nach dem Entwurf der Siemens-Bauunion soll die Westseite des ersten Hafenbeckens mit der Böschung des aus Steinen geschütteten Damms belassen werden. Die spätere Erweiterung des Hafens nach Westen nötigt daher keineswegs zur Preisgabe eines kostspieligen Hafendammes, sondern es kann bei jeder späteren Erweiterung die westliche Seite des betreffenden Hafenbeckens lediglich durch eine vor die Böschung gesetzte Kaimauer für Verkehrszwecke nutzbar gemacht werden. Die Verlängerung des äußeren Hafendammes (Ost-West-Damm) nach Westen und die Erbauung neuer Becken kann daher ohne jegliche Störung des Hafenbetriebes vor sich gehen. Nach Fertigstellung jedes neuen Hafenteiles braucht nur die Verbindung zwischen westlichem Beckenufer und Ost-West-Damm weggebaggert zu werden, um ihn dem Verkehr zu übergeben. Bemerkenswert ist in dem Entwurf für den endgültigen Ausbau die Anordnung des Fischereihafens an der Westmole und die Schaffung einer besonderen Einfahrt für Fischereifahrzeuge. Da für die Fahrzeuge der Fischerei eine Wassertiefe von 4 m ausreicht, braucht eine besondere, tiefe Rinne für diese zweite, ausschließlich der Fischerei oder anderen Fahrzeugen von geringem Tiefgang dienende Einfahrt nicht hergestellt zu werden.

Der Entwurf der Siemens-Bauunion zeichnet sich dadurch aus, daß er es vermeidet, große Wasserflächen zu schaffen, deren Herstellung große Kosten ohne Nutzen für den Hafenverkehr verursachen würde. Die einfache, organische Entwicklung des Hafens ist sowohl für den Hafen wie für die Eisenbahnanlagen





Abb. 4 und 5. Entwurf Ekelöf, Hedström, Svanström.
Kennwort: Urbi et orbi. (Erklärung s. Abb. 2 und 3).

sichergestellt. Ohne nennenswerte Preisgabe bestehender Hafenteile und ohne jegliche Störung des Hafenbetriebes können, dem jeweiligen Bedürfnis entsprechend, neue Hafenteile angegliedert werden. Mit Recht sagt das Preisgericht: „Die Plananordnung ist klar und eignet sich hervorragend für einen sukzessiven Ausbau“; diesem Urteil kann man nur beipflichten.

b) Entwurf Ekelöf, Hedström, Svanström.
Kennwort: Urbi et orbi. Abb. 4 und 5.

II. Preis.

Diesem Entwurf haftet der Mangel an, daß er zu sehr auf den endgültigen Ausbau zugeschnitten ist und die zunächst, durch den erstmaligen Ausbau, zu befriedigenden Bedürfnisse nicht genügend berücksichtigt. Durch die um 400 m gegenüber der jetzigen Lage weiter nach Süden verlegte Einfahrt wird ein großer Vorhafen geschaffen, dessen Herstellung hohe Kosten verursachen wird, ohne für den Lösch- und Ladebetrieb einen diesem Kostenaufwand entsprechenden Nutzen abzuwerfen. Die Verfasser des Entwurfs haben offenbar auch die Empfindung gehabt, daß von dem großen Vorhafen aus der Seegang in den inneren Hafen dringen und den Hafenbetrieb hier stören wird. Um diesem Übelstand abzuwehren, haben sie sich darauf beschränkt, nur das äußere Ende der jetzigen Westmole zu beseitigen, und haben, zum Schutze des inneren Hafens, ein Stück der alten Westmole im Anschluß an Pier II beibehalten. Man muß jedoch im Zweifel sein, ob der hierbei beabsichtigte Zweck voll erreicht werden wird, und namentlich, ob der Kai am Pier I und der Kontinent-Kai (nördlich der Fähranlage) wegen der überaus ungünstigen Gestalt des durch diese Kais begrenzten Hafenbeckens bei südwestlichen Winden benutzt werden können. Schwerwiegender als das vom Preisgericht erhobene Bedenken, daß Pier I eine verhältnismäßig teure Anlage darstellt, da sich seine bedeutenden Anlagekosten sowie die Kosten für die Auffüllung nicht auf eine große Kailänge verteilen, scheinen mir die in betriebstechnischer Hinsicht geltend zu machenden Bedenken. Auf den bei Südwestwinden in diesem Hafenteil zu erwartenden Seegang ist schon hingewiesen, dazu kommt, daß die Betriebskosten für Abholung und Zustellung der Eisenbahnwagen bei der geringen Länge des Kais unverhältnismäßig hoch werden.

Die Werft ist von ihrer gegenwärtigen Lage am Westkai des bestehenden inneren Hafens schon beim ersten Ausbau in die Nordwestecke des Beckens I, der Fischereihafen nach der Nordseite des von Becken I nach Norden abzweigenden Hafenbeckens verlegt. Wenn auch zuzugeben ist, daß die Werft an ihrer gegenwärtigen Stelle sehr wertvolle Flächen in Anspruch nimmt, die für die Verkehrszwecke sehr brauchbar wären, erscheint es doch zweifelhaft, ob es sich wirtschaftlich rechtfertigen lassen würde, eine bestehende Anlage aufzuheben, um Anlagen für Stückgutverkehr (auf der Ostseite) und für Massengüter (auf der Westseite des Piers II) zu schaffen. Jedenfalls dürfte die westliche Kaianlage kaum wirtschaftlich

sein, da die für die Bedienung dieses Kais erforderlichen Gleislängen (von ihrer Abzweigung vom Hauptzufuhrgeleis nach dem zwischen alten Hafenbecken und Becken I gelegenen Pier gerechnet) nicht im richtigen Verhältnis zu der kurzen nutzbaren Kailänge stehen. Der Fischereihafen ist mit einer Tiefe von 4,5 m angegeben. Auch hier dürfte es, vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, kaum zu rechtfertigen sein, ein Hafenbecken mit 7,5 m Tiefe anzulegen und es mit Anlagen zu versehen, die die 3,0 und 4,5 m ausreichen.

Das Preisgericht hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der kurze Wellenbrecher, der beim ersten Ausbau die Einfahrt gegen westliche und südwestliche Winde schützen soll, verlängert und möglichst mit dem westlichen Pier IV verbunden werden müßte. Es ist auch nicht einzusehen, welche Bedeutung die zwischen Pier IV, sowie beim endgültigen Ausbau zwischen dem hierbei anzulegenden, noch weiter nach Westen liegenden Pier V und dem isolierten Wellenbrecher geschaffene zweite Einfahrt haben sollte, wenn man nicht eine Rinne von entsprechender Tiefe hierfür schafft. Die dafür aufzuwendenden Kosten dürften aber schwerlich im richtigen Verhältnis zu den praktischen Nutzen stehen, zumal beim endgültigen Ausbau diese Einfahrtlinie aufgegeben und eine neue weiter westlich gelegene hergestellt werden müßte. Dieser kurze Wellenbrecher ist lediglich als Anfang des im vollen Ausbau unentbehrlichen Wellenbrechers anzusehen.

Die weitere Verschiebung der Hafeneinfahrt nach Süden, wie in diesem Entwurf vorgesehen, ermöglicht eine Hafenerweiterung nach Osten. Die Anordnung der Kohlenlagerplätze auf der Ostseite des Hafens, an den auf der Ostseite abzweigenden Becken III und IV, hat zweifellos sehr viel für sich, aber die Frage erscheint doch berechtigt, ob für die auf der Westseite anzusiedelnde Industrie nicht auch Kohlenlagerplätze, die nicht so weit abliegen, geschaffen werden müßten.

Die Mängel dieses Entwurfs liegen darin, daß bei den ersten Ausbau unverhältnismäßig hohe Kosten für die Schaffung von Wasserflächen entstehen, denen kein entsprechender Nutzen an Verkehrsanlagen gegenübersteht, und daß auch beim endgültigen Ausbau die aufzuwendenden Kosten — wenigstens bei dem Ausbau nach Westen — kaum im richtigen Verhältnis zu dem Nutzeffekt an gewonnener Kailänge stehen dürften.

c) Entwurf Torulf, Molin, Sandström.

Kennwort: Sveriges Sydport. Abb. 6 und 7.

III. Preis.

Die Verfasser des Entwurfs mit dem Motto „Sveriges Sydport“ reichten zwei Lösungen ein, die erkennen lassen, wie schwierig es war, den Kostenanschlag für den ersten Ausbau mit dem dafür festgesetzten Betrag von 10 Millionen Kronen abzuschließen. Da der erste Ausbau nach dem Entwurf B schon einen Kostenaufwand von 15 Millionen Kronen erfordert, mußte dieser Entwurf nach den Bestimmungen des Wettbewerbs ausgeschieden werden, und es wurde nur die Lösung A beurteilt. Die Verfasser haben offenbar das Bestreben, für die Entwicklung der Stadt nach Westen den freien Zugang zur See nach Möglichkeit zu wahren. Sowohl der jetzt schon auf der Ostseite des Hafens liegende Bahnhof, dessen weitere Ausdehnung nach Osten nicht zu umgehen ist, als auch die Eisenbahnen nach Malmö, Sund und Rydsgård, die, um in den Hauptbahnhof eingeführt zu werden, eine Einschünnung der Stadt bedeuten, hemmen die freie Entwicklung der städtischen Bebauung nach Osten hin. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die durch den Wettbewerb gestellte Aufgabe über den Rahmen des reinen hafentechnischen Gebietes hinaus als eine städtebauliche Frage zu behandeln. Daß die Stadt Trelleborg, neben der vielleicht zunächst brennendsten Frage der Hafenerweiterung, auch der künftigen städtischen Entwicklung Rechnung tragen muß und wahrscheinlich den Wettbewerb ausgeschrieben hat, um Grundlagen zu gewinnen, wie die Bebauungspläne der Stadt sich einem bestimmten Hafenentwurf am besten anpassen sollten, ist namentlich den Verfassern des Entwurfs Torgräfning (Siemens-Bauunion-Franzius-Blum) und des Entwurfs Osthandel (Lange-Leichtweiß) klar geworden. Dem mit dem ersten Preise gekrönten Entwurf ist ein besonderer Plan beigegeben, der die Umlegung der Nebenbahn Malmö-Trelleborg und einen Bebauungsplan enthält. Das Preisgericht mußte sich nach dem durch das Preisausschreiben gegebenen Programm richten. Es ist auf die Entwürfe, die auch die Ausbildung des Hauptbahnhofs sowie die Einführung der übrigen Eisenbahnlinien in oder durch die Stadt eingehend behandelten, nur in dem Maße eingegangen, wie der eigentliche Hafenentwurf davon berührt wurde.

Diese städtebaulichen Fragen mußten aber er kurz berührt werden, um den Torulfschen Entwurf richtig zu verstehen. Nach dem Entwurf der Siemens-Bauunion legt sich der Hafen vor die Westseite des Hafens, auf der Ostseite schneidet der Verschiebebahnhof die östlichen Stadtteile von der See ab. In dem Bebauungsplan, den Prof. Blum mit der Siemens-Bauunion ausgearbeitet hat, wird in sehr geklebter Weise der Bebauung nach Norden das Wort geredet, während dem westlichen Stadtgebiet durch Parkanlagen und Schmuckplätze Ersatz für die bestehende Strandstraße mit freiem Ausblick auf die See geboten wird. Bei dem Torulfschen Entwurf, als dessen Leitmotiv der freie Zugang zum Meer für die westlichen Stadtteile deutlich hervortritt, muß aber die Strandstraße und der freie Ausblick vom alten Friedhof auf die See der Hafenerweiterung auch geopfert werden.

Die Zusammendrängung aller Hafenanlagen westlich des bestehenden Hafens auf das geringste Maß, um der Inanspruchnahme des westlichen Seeufers über das unbedingt notwendige Maß aus dem Wege zu gehen, führt dazu, daß auf dieser Seite des Hafens Kais von brauchbarer Länge nicht zu schaffen sind. Das Preisgericht bemängelt in seinem Urteil, daß im westlichen Hafen ein unnötig großes Gebiet für Veranlagen vorgesehen ist. Ich glaube, daß diese Zweckbestimmung aus der Verlegenheit entstanden ist, kurze und daher unverhältnismäßig teure Kais — teuer namentlich in betriebstechnischer Hinsicht — auszunutzen.

Der Torulfsche Entwurf zeigt aber auch, wie kostspielig und schwierig es sein würde, die künftige Entwicklung des Hafens nach Osten vorzunehmen. In ihrem Erläuterungsbeachten weisen die Verfasser darauf hin, daß, wenn man durch die bestehenden Molenköpfe eine Linie ungefähr parallel zum Strand zieht, die Mittelwasserlinie, das Ufer also, auf der Westseite 600 m, auf der Ostseite dagegen nur 400 m hinter dieser Linie liegt. Will man also den Hafen nach Osten erweitern, so muß man notwendigerweise, wenn man nicht von vornherein eine außerordentlich kostspielige Verlegung nur nach Süden vornehmen will, die Einfahrt sowohl nach Süden wie auch nach Westen verschieben. Die Verfasser verlegen für den ersten Ausbau die Einfahrt um 260 m nach Süden, gleichzeitig ist aber auch eine Verschiebung nach Westen um etwa 100 m vorgesehen. Durch diese Verlegung wird zweifelsohne ein größerer Schutz des alten Hafens gegen Seegang erzielt. Um aber kabelige See- und Vorhafen zu verhüten, wäre es wohl angebracht, an der östlichen, wie auch an der östlichen Begrenzung des Vorhafens wellenbrechende Böschungen anzuordnen. Das Preisgericht bemängelt in seinem Urteil, daß die im Ausschreiben ausdrücklich geforderte Wassertiefe von durchschnittlich 7,5 m nicht gegeben wird. Offenbar sind die Kosten für die Verlegung der Einfahrt und des Fahrwassers so erheblich gewesen, daß, um den Ausgleich zu schaffen, damit die Kosten von 10 Millionen in den ersten Ausbau nicht überschritten werden, an Tiefe im Vorhafen gespart wurde.

Der volle Ausbau, bei dem neue Kais für den Güterverkehr sowie Becken für die Ansiedlung der Industrie nach Osten vorgesehen sind, nötigt zu einer weiteren Verlegung der Hafeneinfahrt nach Süden. Das Preisgericht hat in seinem Urteil mit Recht bemängelt, daß der volle Ausbau die Anlage von neuen Wellenbrechern in großer Ausdehnung mit sich bringt. Es wäre nur noch hinzuzufügen, daß die sich als Folgeerscheinung des Planes ergebende Anordnung von zwei Vorhäfen hintereinander unwirtschaftlich ist, und daß der Eisenbahnbetrieb nach dem östlichsten Kai ohne Sägebewegungen der Rangierzüge nicht durchführbar ist.

d) Belohnte und angekaufte Entwürfe.

Der zur Verfügung stehende Raum gestattet es mir nicht, auf die übrigen Entwürfe einzugehen. Sie stellen mehr oder weniger gelungene Lösungen der beiden Möglichkeiten, Entwicklung nach Westen oder nach Osten, mit größerer oder geringerer Verschiebung der Einfahrt nach Süden dar.

In den beiden mit Belohnungen bedachten Entwürfen des Ingenieurs Sörensen, Kopenhagen, und der Ingenieurfirma Thunesson & Co., Stockholm, ist der Weststrand in noch geringerem Maße durch Hafenanlagen in Anspruch genommen als beim Entwurf Torulfs. Es ist dies dadurch erzielt worden, daß einem westlich des bestehenden Hafens anzuliegenden Becken eine ungefähr




Abb. 6 und 7. Entwurf Torulf, Molin, Sandström. Kennwort: Sveriges Sydport.
a Kai für Stückgut e Bunkerstelle k Kohlenkai der Staatsbahn
b Kai für Massengut f Werft l Quarantäne
c Fischereihafen h Petroleum m Yachthafen
d Fährbrücken i Industrie

nordöstliche Richtung gegeben wurde. Aber auch bei diesen beiden Entwürfen ließ es sich nicht umgehen, daß die Gleise des westlichen Hafenbahnhofs sich bis vor den alten Friedhof erstrecken. Am radikalsten gehen in dieser Beziehung die Verfasser des mit einer Belohnung prämierten Entwurfs Sönderport des Ingenieurs Tybjerg in Aalborg, Dänemark, und die Verfasser des von der Hafendirektion angekauften Entwurfs mit dem Kennwort Suum cuique, Ingenieure Hörnell, Demler, Stockholm, mit der Firma Grün & Bilfinger, Mannheim, vor, indem sie sich nach Westen hin mit einer Verbreiterung und Verlängerung des bestehenden westlichen Kais begnügen. Dagegen wird in den Entwürfen der Ingenieure Hansen und Schönveller, Hellerup in Dänemark (Kennwort Pierhavn, Belohnung), und in den angekauften Entwürfen der Firma Ludwig Lange, Hannover, mit Wasserbaudirektor Leichtweiß, Lübeck (Kennwort Osthandel), und der Professoren F. W. Otto Schulze und de Jonge, Danzig (Kennwort Vivat, crescat, floreat Trelleborg), die Erweiterung in westlicher Richtung in Vorschlag gebracht.

4. Schlußbemerkungen.

Die rege Beteiligung am Wettbewerb beweist, wie reizvoll die gestellte Aufgabe war, und die preisgekrönten, belohnten und angekauften Entwürfe zeigen wertvolle Vorschläge für die Lösung des Problems; sie liefern jedenfalls der Stadt Trelleborg die notwendigen Unterlagen für die in städtebaulicher Hinsicht zu treffenden Entscheidungen. Auf die künftige Gestaltung des Hafens wird die Entwicklung von Handel und Industrie in Trelleborg ausschlaggebenden Einfluß ausüben, die Ansiedlung von Großindustrien am Hafen wird andere Anforderungen an die Ausbildung des Hafens stellen, als die Entwicklung zu einem Handelshafen, so daß es gewagt wäre, schon jetzt, bevor diese Entwicklungsmöglichkeiten sich klar übersehen lassen, nach einem unabänderlichen Gesamtplan die künftige Gestaltung des Hafens festzulegen. Man wird jedoch die in nächster Zeit notwendige Erweiterung so vornehmen, daß die Richtlinien, die hierfür aufgestellt werden, den verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten Rechnung tragen und sich nach dem Grundsatz richten, daß ein Hafen ein wirtschaftliches Unternehmen ist, dessen Erfolg nur dann sichergestellt wird, wenn seine Gestaltung so erfolgt, daß die Wechselbeziehungen zwischen Hafen, Stadt und Eisenbahnanlagen den größten Nutzeffekt liefern. Jede einseitige Bevorzugung des einen Faktors auf Kosten der übrigen muß dem Ganzen zum Nachteil gereichen.

Über Talsperrenschieber.

Von Regierungsbaumeister a. D. Dr.-Ing. E. v. Willmann, Bad Tölz.

Die beim Öffnen und Schließen von Talsperrenschiebern auftretenden Kräfte werden besprochen, die Möglichkeiten erörtert, die nachteiligen Wirkungen dieser Kräfte zu vermindern, und an einem Beispiel eine gut durchgebildete Bauart eines Flachschiebers vorgeführt.

Für die Grundablässe großer Talsperren sind Absperrschieber erforderlich, deren Bau dadurch erschwert wird, daß sie unter hohem Druck stehen und bei Talsperren mit starkem Zufluß sehr bedeutende Abmessungen erhalten müssen. Da die Grundablässe, in die diese Schieber einzubauen sind, in der Regel Röhrenform haben, so lag es am nächsten, sie den Schiebern von Druckwasserleitungen nachzubilden und als große Gehäuseschieber zu bauen, die dadurch abgedichtet werden, daß die Schieberplatte keilförmige Gestalt erhält und durch die Keilwirkung und den Wasserdruck auf die Dichtungsfläche gepreßt wird.

Bei mehr als 800 mm Dmr. und mehr als 20 m Stauhöhe zeigten sich aber bei diesen Gehäuseschiebern im Betrieb erhebliche Mängel. Es stellte sich heraus, daß die zu ihrer Bewegung erforderlichen Kräfte viel größer waren, als man rechnungsmäßig erwartet hatte, und zwar traten die größten Widerstände nicht am Anfang der Bewegung auf, sondern im Verlauf des Öffnens; etwa von 35 vH Öffnung an, also offenbar unter dem Einfluß des durchströmenden Wassers. So mußten z. B. bei den 1100 mm weiten Schiebern der Talsperre bei Markklissa bei 40 cm Öffnung 4 Mann mit vollen Kräften an den Winden arbeiten, während am Anfang der Bewegung zwei Mann genügten¹⁾.

Außer diesem hohen Kraftbedarf zeigten sich aber als noch bedeutend schwerer wiegender Mißstand starke Schwingungen der ganzen Schieberanlage; diese Schwingungen sind bei Beginn des Öffnens und gegen Ende der Bewegung nur gering. Von einem Drittel bis drei Viertel Öffnung aber können sie so stark werden, daß zunächst die Dichtungen Schaden leiden, weiterhin aber auch die feste Einmauerung der Anlage bedroht wird. Vereinzelt sind sogar Brüche der Schieberplatten vorgekommen. Die Regelung der Wasserabgabe erfordert häufig längere Zeit hindurch gerade die gefährlichen Mittelstellungen. Die bedenklichen Schwingungserscheinungen können sich dann sehr nachdrücklich geltend machen.

Infolgedessen hat man versucht, durch andre Schieberbauarten die erwähnten Mißstände zu beseitigen. Ludin²⁾ bringt als Beispiel hierfür den von Bachmann im angeführten Aufsatz angegebenen Segmentschieber und die an der Crotonsperre und am Azischohdamm in Amerika angewandten entlasteten Zylinderschieber, Thurnau³⁾ schlägt Kulissenschieber mit verschiedenen Durchflußquerschnitten vor, die nach Art der Blenden bei photographischen Objektiven eingeschoben werden und allmähliche Querschnittverengung sowie zweckmäßige Form des Durchflußquerschnittes auch beim Ablassen geringer Wassermengen herbeiführen sollen.

Bei all diesen Bauarten macht aber die Dichtung Schwierigkeiten. Beim Segmentschieber gestaltet sich überdies der Durchflußquerschnitt ungünstig, der Zylinderschieber ist teuer, und dem Thurnauschen Vorschlag dürften sich bei der praktischen Ausführung kaum überwindbare Hindernisse entgegenstellen.

Verbesserte Gestaltung der Flachschieber.

Es erscheint deshalb angezeigt, zu prüfen, ob sich nicht die einfachste Bauweise, der Flachschieber, so ausbilden läßt, daß die geschilderten Mißstände verhütet werden. Von diesen Mißständen ist der schwerwiegendste in dem Auftreten der gefährlichen Schwingungen zu erblicken. Diese Schwingungen entstehen dadurch, daß unter dem Einfluß von Wirbelbildungen beim Wasserdurchfluß hinter der Zunge des nur teilweise geöffneten Schiebers bald Druck, bald ein Saugen auftritt. Dem dadurch hervorgerufenen Schwingungsbestreben kann bei der üblichen Bauweise die Schieberplatte widerstandslos Folge leisten, weil sie einfach in Nuten mittels angegossener Pratzen geführt wird und bei dieser Nutenführung ein gewisser Spielraum naturgemäß unvermeidlich ist. Das erste Mittel, den Schwingungen entgegenzutreten, wäre also eine spielraumlose Führung.

Spielraumlosigkeit läßt sich der Reibung wegen nur bei einer Rollenführung erreichen. Solche Rollen müßten zwischen beiderseitigen, die Schieberplatte umfassenden Schienen von U-förmigem Querschnitt geführt werden, und auf jeder Seite müßten zwei Reihen von Rollen vorhanden sein, von denen die eine auf der vorderen, die andre auf der rückseitigen Laufbahn der Führungsschiene läuft, so daß je eine Rollenreihe den Schieber gegen Schlottern nach vorn, und je eine gegen Ausweichen nach rückwärts sichert. Um bei der Herstellung und namentlich bei fortschreitender Abnutzung vollkommene Spielraumlosigkeit sicherzustellen, muß die eine Rollenreihe nachstellbar sein.

Auch bei spielraumloser Führung beanspruchen die Durchflußkräfte, die bei schlotternder Führung die Schwingungen hervorrufen, zweifellos die Schieberanlage in ungünstigem Sinne,

wenn sie sich auch nicht mehr auswirken können. Auch bei spielraumloser Führung sollte man deshalb darauf bedacht sein, die Wirbelbildungen, welche das abwechselnde Saugen und Drücken und damit das Schwingbestreben zur Folge haben, möglichst zu vermindern. Diese Wirbelbildungen rühren zum Teil daher, daß bei der üblichen runden Schieberform der in den Mittelstellungen freigegebene Querschnitt sichelförmige, also für einen glatten Durchfluß möglichst ungeeignete Gestalt hat. Die Wirbelbildung muß bedeutend geringer sein, sobald man die Schieberplatte unten geradlinig begrenzt, was ja auch aus Gründen der Festigkeit vorzuziehen ist. Der freie Querschnitt wird dann in halben Stellungen nicht mehr sichelförmig, sondern er bekommt die für den Durchfluß viel günstigere Gestalt eines Kreisabschnittes. Die untere Querschnittfläche der Schieberplatte, die bei großen Ausführungen eine ziemlich beträchtliche Dicke erhält, ist dabei nach Abb. 1 schräg auszubilden. Eine solche Abschrägung begünstigt nicht nur den glatten Durchfluß, sie ist auch, wie




Abb. 1. Abschrägung der unteren Schieberkante.




Abb. 2. Druckverteilung auf die Schieberplatten, belastungsmehrende Wirkung der Querrippen.

noch gezeigt werden wird, zur Verminderung der Bewegungswiderstände zweckmäßig.

Als zweiten Nachteil der großen Flachschieber hatten wir die bedeutenden, im Verlauf des Öffnens bis zu einem gewissen Höchstbetrag ansteigenden Bewegungswiderstände kennen gelernt. Die Bewegungswiderstände sind bedingt durch:

- 1) das Gewicht von Schieber und Gestänge,
- 2) die Reibung des Schiebers in der Führung und
- 3) Zusatzkräfte infolge der Wasserströmungen.

Um eine Vorstellung von dem Anteil jeder dieser drei Gruppen an dem gesamten Kraftbedarf zu geben, sei erwähnt, daß (nach Bachmann) bei den schon genannten 1100 mm weiten Schiebern der Sperre von Markklissa das Eigengewicht einschließlich Gestänges rd. 1,4 t, die Reibwiderstände etwa 5 t und die Strömungszusatzkräfte etwa 6 t betragen. Das Eigengewicht kann durch Gegengewichte mehr oder weniger aufgehoben werden. Es scheidet aus unserer Betrachtung aus.

Die Reibungswiderstände werden durch den Wasserdruck bestimmt, der den Schieber gegen seine Bahn preßt, und durch die Art der Schieberführung. Die Wirkung des Wasserdruckes läßt sich bei Flachschiebern durch keinerlei Verbesserung der Gestaltung vermindern. Um so mehr muß man bestrebt sein, durch Anwendung der schon zur Schwingungsverhütung notwendigen Rollenführung möglichst günstige Reibungsverhältnisse zu erzielen. Übertriebene Erwartungen darf man dabei freilich nicht hegen: Wegen der großen Belastung müssen die Rollenzapfen sehr stark werden, während die Rollen nur einen kleinen Laufkranzdurchmesser erhalten können. So wird die Zapfenreibung verhältnismäßig groß. Aber immerhin lassen sich bei der Rollenführung die Bewegungswiderstände wenigstens auf ein Drittel der Widerstände des gewöhnlichen Schiebers verringern.

Beispielsweise berechnet sich bei 30 m Stauhöhe für einen Schieber von 2 m Dmr., dessen für die Bewegungswiderstände maßgebende Fläche rd. 3,5 m² beträgt, für gleitende Reibung unter Annahme einer Reibungszahl von 0,15 der Bewegungswiderstand zu

$$3,5 \times 30 \times 0,15 = 15,75 \text{ t,}$$

während er unter gleichen Verhältnissen bei Rollenführung mit

¹⁾ Bachmann, Verschlussvorrichtungen der Entnahme- und Entlastungsanlagen an Talsperren, Zentralbl. der Bauverw. 1909 S. 671.

²⁾ A. Ludin, Die Wasserkraft, Berlin 1913 S. 1046.

³⁾ Zentralbl. der Bauverw. 1915 S. 591.

ollen von 24 cm und Zapfen von 10 cm Dmr., die Zahl der
apfenreibung zu 0,10 und die der Rollenreibung zu 0,005 an-
genommen, nur

$$\frac{3,5 \times 30 \times 0,10 \times 5}{12} + \frac{3,5 \times 30 \times 0,005}{12} = 4,42 \text{ t}$$

strägt.
Die Zusatzkräfte infolge der Wasserströmungen beruhen im
esentlichen auf einer Erhöhung des auf die Schieberfläche wirk-
enden statischen Wasserdruckes, sowie aus einem abwärts ge-
richteten Druck auf die obere Querschnittsfläche und auf etwaige
verlaufende Versteifungsrippen der Schieberplatten, Abb. 2.

Der statische Druck auf die Schieberfläche steigt während
des Öffnens, weil unter der Saugwirkung des Wasserstromes
unter der Schieberplatte ein Unterdruck entsteht. Diesen Unter-
druck kann man auf etwa 30 vH des statischen Druckes schätzen,
so daß der statische Druck mit etwa 130 vH in die Rechnung
einzuführen ist. In dem gewählten Beispiel würde die dadurch
bedingte Steigerung der Bewegungswiderstände

$$15,75 \times 0,30 = 4,72 \text{ t für Gleitführung und}$$
$$4,42 \times 0,30 = 1,33 \text{ t für Rollenführung}$$

tragen.
Der Druck auf die wagerechten Flächen der Schieberplatte
wird bei geschlossenem Schieber infolge der allseitigen Wirkung
des hydrostatischen Druckes aufgehoben. Sobald der Schieber
geöffnet wird, tritt ein dem Druck entsprechendes Strömen
von oben nach unten ein, während zugleich unter dem Schieber
noch ein Druck in der Stromrichtung wirkt, Abb. 2; der Auf-
trieb bleibt völlig ausgeschaltet, der hydrostatische Druck wird
anz in Geschwindigkeit umgesetzt.

In dem gewählten Beispiel muß aus Festigkeitsgründen der
Schieber etwa 25 cm dick werden, so daß der Überdruck P eine




Abb. 3 und 4. Kräftewirkung bei ab-
geschrägten Schieberkanten.

Fläche von $0,25 \times 2,00 = 0,5 \text{ m}^2$ trifft und P rd. 15 t beträgt;
in Betrag, den er noch übersteigen kann, wenn der Schieber
nach der Wasserdruckseite offen und mit Versteifungsrippen aus-
gestattet ist. Um das Auftreten dieser außerordentlich ungünstigen
Kräfte zu verhüten, muß man die Wasserdruckseite des
Schiebers glatt schließen, und sowohl die obere als auch die
untere Querfläche des Schiebers absträgen, vergl. Abb. 1.
Dann wird von der abwärts wirkenden Kraft nur noch ein Teil-
betrag wirksam, während von der bei wagerechter unterer Be-
grenzung einflußlos durchziehenden Strömung ein Teil für den
Auftrieb nutzbar gemacht wird.

Die abwärts wirksam bleibende Teilkraft P der Strömung
beträgt dann nur noch $P_1 = P \sin^2 \alpha$, Abb. 3, und berechnet sich
für das obige Beispiel und $\alpha = 45^\circ$ zu 7,35 t. Dem wirkt aber in-
folge der Durchflußströmung ein Auftrieb von $P_2 = P \sin \alpha \cos \alpha$
entgegen, Abb. 4, der für unser Beispiel bei $\alpha = 45^\circ$ gleichfalls
7,35 t beträgt, so daß der Einfluß des Strömungsüberdruckes da-
mit aufgehoben wäre, wenn nicht eine infolge der schrägen
Flächeneigung entstehende wagerechte Druck-Seitenkraft noch
übrig bliebe. Diese als Vermehrung der Schieberflächenbelastung
wirksame Druckkraft berechnet sich zu $s = P \sin \alpha \cos \alpha$ für
den oberen und $s' = P \cos^2 \alpha$ für den unteren Teil, und beträgt
für unser Beispiel $7,35 + 7,35 = 14,7 \text{ t}$. Die statische Druck-
belastung der Schieberfläche wird dadurch um 14 vH erhöht, die
Bewegungswiderstände steigen im gleichen Verhältnis und sind
wieder mit $0,14 \cdot 15,75 = 2,2 \text{ t}$ bei gleitender und $0,14 \cdot 4,42 = 0,62 \text{ t}$
bei Rollenführung in Rechnung zu setzen.

Vergleicht man nun die bei einem unzweckmäßig gebauten
und einem gut durchgebildeten Flachschieber der gewählten Ab-
messung auftretenden Bewegungswiderstände, so ergibt sich ein-
mal der Betrag von $15,75 + 4,72 + 15 = 35,47 \text{ t}$, während im
andern Falle nur $4,42 + 1,33 + 0,62 = 6,37 \text{ t}$ zu überwinden sind.
Das Eigengewicht ist dabei in beiden Fällen als ausgeglichen
außeracht gelassen.

Im Ausgangspunkt unserer Betrachtung wurde ausgeführt, daß die
Schieber in der Regel dadurch abgedichtet werden, daß die
Schieberplatte durch Keilwirkung und Wasserdruck mit der
Metalleinlage ihres Randes gegen eine gleiche Einlage des Ge-
häuses gepreßt wird. Diese Dichtungsart hat den Vorzug der
Einfachheit, aber den Nachteil, daß sie am Beginn der Bewegung

sehr große Kräfte erfordert; denn hierbei ist gleitende Reibung
in vollem Umfang zu überwinden. Das ist für einen ungünstig
gebauten Schieber ohne Bedeutung, weil bei einem solchen wäh-
rend der weiteren Bewegung Widerstände hinzukommen, die den
zum Einleiten der Bewegung erforderlichen Mehraufwand be-
deutend übersteigen. Bei Rollenführung und guter Formgebung
dagegen wäre der Anfangswiderstand unverhältnismäßig groß;
in unserm Beispiel 15,75 t gegen 6,37 t während der weiteren
Bewegung. Diesem Mißstand könnte man dadurch abhelfen, daß




Abb. 5 bis 8. Talsperrenschieber, Bauart Geiger, der
Buderusschen Eisenwerke.

erst nach beendeter Schließbewegung durch eine Querverschiebung
der Schieberplatte die Dichtungsflächen zur Berührung gebracht
werden, und daß man umgekehrt vor dem Öffnen die Schieber-
platte zuerst von der Dichtungsfläche abhebt.

Als Beispiel für einen nach den dargelegten Grundsätzen
gebauten Flachschieber sei an der Hand von Abb. 5 bis 10 ein
Schieber besprochen, den die Buderusschen Eisenwerke, Abt.
Geigersche Fabrik in Karlsruhe, für die Grundablässe einer




Abb. 9. Nachstellbare spielraumlose Rollenführung
des Geigerschen Talsperrenschiebers.

Talsperre in Guatemala geliefert haben. Abb. 9 zeigt die
spielraumlose Rollenführung dieses Schiebers, die in der be-
sprochenen Weise durch zwei Rollenscharen bewirkt wird,
von denen die Reihe a , auf der Laufbahn c laufend, gegen
Spielraum nach rückwärts, die Reihe b , die auf der Bahn d
läuft, gegen Spielraum nach vorn sichert. Dabei sind die
Rollen der Reihe a etwas kleineren Durchmessers als die
der Reihe b , damit sie die Laufbahn d dieser Reihe nicht
berühren und die Rollen jeder Schar sich trotz der entgegen-

gesetzten Drehung ohne gegenseitige Störung auf ihrer Bahn abrollen können. Nachstellbarkeit ist in einfacher und vollkommener Weise dadurch erreicht, daß je eine Rolle der beiden Reihen auf einem Zapfen *e* vereinigt sind. Die vorderen Enden der Zapfen *e* sind zur Aufnahme der Rollen der Schar *a* exzentrisch angedreht. Durch Drehung des ganzen Zapfens lassen sich somit die Rollen *a* ihrer Laufbahn *c* nähern oder von ihr entfernen. Um sie vollkommen spielraumlos ein- oder nachzustellen, braucht man also nur die Zapfen zu drehen, was durch ihre Befestigung nach Lösen einer Schraube ohne Schwierigkeiten möglich ist.

Abb. 5 bis 8 und 10 lassen die Ausbildung der Schieberplatte erkennen: sie ist unten geradlinig begrenzt, im Querschnitt oben und unten unter 45° abgeschrägt, und die durch die Verstärkungsrippen bedingten Feldervertiefungen sind durch Holzfüterungen ausgeglichen.

Zum Abheben und Absenken der Schieberplatte vor dem Öffnen und nach dem Schließen dient folgende Vorrichtung: Das




Abb. 10. Geigerscher Talsperrenschieber.

untere Stück der mauerseitigen Rollenlaufbahn *d* am Schieberrahmen wird durch in schwalbenschwanzförmiger Nut geführte verschiebbare Schienen gebildet, Abb. 5 bis 9, sowie 11 und 12, die sich in bestimmten Grenzen auf- und abbewegen lassen. Die Unterseite der Laufschiene liegt der ganzen Länge nach auf dem mit Bronze gefütterten Schieberrahmen auf; ihre obere Seite ist an den Stellen, wo bei geschlossenem Schieberdeckel die Führungsrollen sitzen, mit kleinen Vertiefungen *d'* versehen, die nach unten in Kreisbogen und nach oben in flache Keilbahnen auslaufen. Durch eine Verschiebung der Laufschiene nach unten werden diese unter den Rollen sitzenden Vertiefungen gegen letztere ver-

schohen, wobei der Schieberdeckel durch das Auflaufen der Rollen auf die ebene Fläche der Laufschiene von der Dichtungsfläche abgehoben wird.

Wird nun der Schieberdeckel beim Aufziehen nach oben bewegt, so würden bei gleichen Abständen der Laufrollen voneinander diese immer wieder in die nächstfolgenden Vertiefungen der Laufschiene einsinken, und dadurch würde der Schieberdeckel wieder auf die Dichtungsfläche des Rahmens sich aufsetzen, was gleitende Reibungen der Dichtungsflächen aufeinander zur Folge hätte. Um dies zu verhindern, sind bei der Geigerschen Konstruktion die Rollenpaare und die zugehörigen Vertiefungen in den inneren Rollenlaufschiene in verschiedenen Abständen voneinander und übereinander angeordnet, vergl. Abb. 11 und 12, so daß bei der Auf- und Abwärtsbewegung des Schieberdeckels immer nur ein oder höchstens zwei Rollenpaare mit den zu den darüberliegenden Paaren gehörigen Vertiefungen zusammenfallen können.

Damit das unterste Rollenpaar beim Aufziehen des Deckels in dem Augenblick, wo es über die Vertiefung für das zweite Rollenpaar hinwegläuft, nicht frei über diesen Vertiefungen schwebt, sind das zweite Rollenpaar und seine Vertiefungen schmaler als die untersten Rollen ausgeführt, so daß die breiteren, untersten Rollen auf den zu beiden Seiten der schmaleren Vertiefung vorhandenen Brücken der Laufschiene auflaufen. Die beweglichen Laufschiene lassen sich auf verschiedene Weise verschieben; nach Abb. 5 bis 8 z. B. durch Daumenwellen, die durch Zahnsegmente und Schneckengetriebe von der Wehrkrone aus betätigt werden.

Für Druckhöhen von weniger als 25 m werden die Schieber auch in der etwas einfacheren und billigeren Ausführung ohne verschiebbare Laufschiene hergestellt, wobei der zum Losziehen des Schieberdeckels erforderliche Kraftaufwand durch das gleichzeitige Auflaufen der Rollen auf die kurzen Schrägbahnen der Vertiefung und das gleichzeitige sofortige Abheben des Schieberdeckels vom Rahmen nur ganz kurze Zeit etwas höher als der normale Kraftaufwand beim Bewegen des auf den Rollen laufenden Deckels ist.

Der besprochene Schieber, Patent Geiger, beweist, daß sich die einfachste Schieberform, der Flachschieber, so durchbilden läßt, daß alle an Talsperrenschieber bei hohem Druck zu stellenden Anforderungen erfüllt werden. Bautechnisch bietet die Verwendung von Flachschiebern noch den Vorteil eines einfachen Einbaues, der die Staumauer nicht durch Aussparungen für Stollen oder Schächte schwächt.

[1552]




Abb. 11 und 12.
Rollenlaufbahnen.

Die Getriebe und die Zeit.

Von Prof. Rudolf Doerfel, Pilsen.

Es wird an zwei geläufigen Beispielen, dem Kurbelviereck und dem Kurbeltrieb der Dampfmaschine, eine auch bei den verwickeltesten Getrieben und bei den unregelmäßigsten Antrieben anwendbare neue Auffassung der Getriebe gezeigt, welche die Bezugsgröße Zeit, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung außer Acht läßt und statt dessen die Übersetzung betrachtet. Der Differentialquotient der Übersetzung nach der Bezugsgröße Antriebsweg wird als Übersetzungsverhältnis oder Übersetzungsarm der Fliehkräfte der Antriebsbewegung erkannt und gedeutet. Die neue Methode hat den Vorteil, die zeichnerische Ermittlung durch Differentiation des Linienvektorenbildes zu liefern.

Getriebe bezwecken die Verwandlung einer Bewegung in eine andre. Zum Unterschied sei die erste Bewegung Antriebsbewegung, die zweite Getriebebewegung genannt. Die Bahn der Antriebsbewegung sei der Antriebsweg, die Geschwindigkeit die Antriebsgeschwindigkeit. Ist die Antriebsgeschwindigkeit veränderlich, so tritt eine Antriebsbeschleunigung auf, die man in einen Tangentialanteil und einen Radialanteil zerlegen kann. Die Getriebebewegung vollzieht sich ähnlich auf dem Getriebebeweg mit der Getriebebeschleunigung und auch mit Getriebebeschleunigungen, die in Radial- und Tangentialanteile zerlegbar sind.

Geschwindigkeiten und Beschleunigungen beziehen sich auf die Zeit; daher sind auch die Antriebsbewegung und die Getriebebewegung durch die Zeit als gemeinsame Bezugsgröße verbunden und über dieser Bezugsgröße dargestellt. Beide Wege werden gleichzeitig durchlaufen, weil sie durch das Getriebe verkettet sind.

Geschwindigkeiten und Beschleunigungen kann man auch durch zeichnerische Differentiation (Tangenten) ermitteln; dabei laufen jedoch leicht große Ungenauigkeiten unter, die über das

zulässige Maß weit hinausgehen. Daher verfallen die Konstrukteure immer wieder auf zeichnerisch-geometrische Verfahren zur Bestimmung der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen aus dem Getriebebild. Die Wirkungen der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen muß man kennen, wenn man die Zweckmäßigkeit eines Getriebeentwurfes beurteilen will. Am notwendigsten sind diese Untersuchungen in schwierigen Fällen. Mit solchen Fällen hat man jedesmal zu tun, wenn ungleichförmige Antriebsgeschwindigkeiten auftreten. Zerlegung in Relativbewegungen oder der Ersatz der Getriebebahnen durch eine Zwangskraft, die die vorgeschriebene Bewegung erzeugt, während man sich das Getriebe beseitigt denkt, sind die Verfahren, die man heute dafür verwendet. Viele Lehrer empfehlen auch, sich das betreffende Getriebe als gleichförmig angetrieben vorzustellen. Aber abgesehen davon, daß sich z. B. pendelnde Antriebe nur mit unmöglichen Voraussetzungen gleichförmig antreiben lassen, werden dabei die Eigenschaften des Getriebes durch die Eigenschaften der Antriebsbewegung verschleiert, da die willkürlich angenommene Antriebsbewegung mit den geometrischen Eigenschaften des Getriebes nichts zu tun hat. Auch das Getriebe als geometrisches

Abbildung hat mit der Bezugsgröße Zeit nichts zu tun, denn es bleibt immer dasselbe, gleichviel ob es stillsteht oder ob es auf verschiedenartige Weise läuft. Daher wird hier die Forderung gestellt, an Stelle der Zeit eine andere Bezugsgröße in die Getriebelehre einzuführen, die mit dem Getriebe in geometrischem Zusammenhang steht und zu Größen führt, die Geschwindigkeit und Beschleunigung ersetzen können. Eine solche Größe ist die Übersetzung. Sie ergibt sich einzig und allein aus dem geometrischen Bild des Getriebes meist nur durch eine Hilfsgröße. Sie liefert durch Multiplikation mit der Antriebsgeschwindigkeit schon die Getriebebeschwindigkeit und ist als Begriff allem geläufig.

Man hat bisher die Übersetzung als das Verhältnis der Getriebebeschwindigkeit zur Antriebsgeschwindigkeit erklärt. Wenn man aber die Zeit aus dem Spiel läßt, so erklärt sich die Übersetzung auch als das Verhältnis der gekoppelten Weglemente, deren Verhältnis sich aus dem geometrischen Zusammenhang ergibt. Wegelemente sind kleine Wege, in deren Verlauf die Übersetzung unverändert bleibt. Die Konstruktion der Übersetzung ist nahezu jedem geläufig.

Übersetzung ist eine unbenannte Verhältniszahl, jedoch mer von gleichartigen Bewegungen, z. B. von Drehungen oder geradlinigen Bewegungen. Dieser Begriff muß aber für beliebige Zusammensetzung und Verwandlung von Bewegungen erweitert werden. Wenn sich eine Drehbewegung auf eine geradlinige überträgt, so spricht man statt von Übersetzung von Übersetzungsarm, denn zur Umwandlung einer Drehung in eine Geradführung gehört ein Hebelarm.

Aus der Erklärung der Übersetzung, als das Verhältnis der gekoppelten Bahnelemente, ergibt sich, daß die Bezugsgröße der Übersetzung der Antriebsweg ist, und daß sie selbst vom Ge-




Abb. 1.

triebeweg abgeleitet wird. Die zeichnerische Darstellung ist ein Weg-Bild, dessen Schaulinie die Koppelung der beiden Bewegungen andeutet. Winkelbewegungen und Drehungen müssen in Bogenmaß gezeichnet werden. Die Tangentenlinie an diese Wegschaulinie ist die Schaulinie der Übersetzungen. Da die Übersetzung rein geometrisch ermittelt werden kann und durch Differentiation aus der Getriebebewegung abgeleitet wird, kann an diese Differentiation gleich im geometrischen Bild des Getriebes zeichnerisch durchführen, was die einfachste Konstruktion der Übersetzung oder des Übersetzungsarmes liefert.

Abb. 1 zeigt ein gekoppeltes Kurbelpaar r_1 und r_2 mit der Gelenkigen Koppel r_3 und dem unveränderlichen Abstand der Gelenkpunkte r_4 . Die Anfangslage ist mit vollen Strichen gezeichnet, die nahe benachbarte gestrichelt. Diese neue Lage wird durch Schwenken der Kurbel r_1 um einen kleinen Winkel Δa_1 erzielt. Da der Bogen sehr klein ist, kann man ihn als geradlinig und zum Halbmesser senkrecht annehmen. Eine Länge ist $r_1 \Delta a_1$. Um dieses Stück wird die Koppel r_3 parallel zu sich selbst verschoben, und ihr Endpunkt erreicht damit eine Stelle, die nicht auf dem Kurbelkreis von r_2 liegt, sondern davon um $r_1 \Delta a_1$ entfernt ist. Damit er den Kurbelkreis wieder erreicht und das Viereck geschlossen bleibt, muß an die Koppel um Δa_3 drehen. Der Endpunkt beschreibt so einen Winkelzug von bekannter Länge und Richtung, dessen resultierende der gesuchte Bogen am Kurbelkreis r_2 ist und dessen Verhältnis zum Bogen $r_1 \Delta a_1$ die Übersetzung darstellt.

Von den Seiten des kleinen Dreiecks ist $r_1 \Delta a_1$ senkrecht zu r_1 , $r_2 \Delta a_2$ senkrecht zu r_2 und $r_3 \Delta a_3$ senkrecht zu r_3 . Vergrößert man das Dreieck im Maßstab Δa_1 , so entstehen die Seitenlängen r_1 , übereinstimmend mit der Kurbel r_1 , r_2 ($\Delta a_2 : \Delta a_1$) und r_3 ($\Delta a_3 : \Delta a_1$). Dieses Dreieck hat den Gelenkgliedern parallel gerichtete Seiten, und da die Seite r_1 bekannt ist, während an von den beiden andern Seiten die Richtungen kennt, so ist das ganze Dreieck bestimmt. Es dient zur Konstruktion der Übersetzungsverhältnisse $\Delta a_2 : \Delta a_1$ und $\Delta a_3 : \Delta a_1$; von diesen ist $\Delta a_2 : \Delta a_1$ das Verhältnis der gekoppelten Winkelwege, also die Übersetzung, während $1 - (\Delta a_3 : \Delta a_1)$ die Übersetzung wäre, wenn r_1 stillstände und r_2 die Antriebskurbel wäre. Das Dreieck über r_1 , dessen zweite Seite parallel zu r_2 und dessen dritte die Verlängerung von r_3 ist, liefert also die Übersetzungen im Maßstab von r_2 oder r_3 .

Mathematisch ergibt sich aus dieser geometrischen Differentiation, daß der Differentialquotient eines Vektors nach seinem veränderlichen Teil, der als Bezugsgröße (Argument) dient, eine Übersetzung oder Übersetzungsarm zu nennende Größe ist.

Verlängert man die Kurbeln r_1 und r_2 und die beiden andern Seiten, bis sie einander schneiden, so ist P der bekannte augenblickliche Drehpunkt der Koppel und C als Zentralpunkt (so genannt wie bei Verzahnungen) der Schnittpunkt der Kraftwirkung mit der Mittelachse des Getriebes. Er teilt die Mittelachse im Verhältnis der Übersetzung und ist Pol, wenn r_1 und r_2 ihre Rollen vertauschen. Ebenso teilt P die Richtung r_1 im Verhältnis der Koppelübersetzung. Die beiden Punkte bilden also das Übersetzungsverhältnis in Linienkoordinaten ab. Fällt C außerhalb des Abstandes $A_1 A_2$, so ändert dies nichts, denn das Übersetzungsverhältnis ist $CA_1 : CA_2$ und die Koppelübersetzung $A_1 K_1 : PK_1$, wenn K_1 das Koppelgelenk ist. Diese Regel gilt auch für die schwierigsten Fälle.

Als nächstes Beispiel diene der Kurbeltrieb der Kolbenmaschine, Abb. 2. Es bezeichnet r_1 die Kurbel, r_3 die Schubstange und r_2 die Entfernung des Kreuzkopfmittels vom Kurbeldrehpunkt. Auf diese Weise entsteht auch ein geschlossener Linienzug, und zwar ein Dreieck, dessen eine Seite, entsprechend dem Kolbenhub, veränderlich ist. Diese Auffassung des Kurbeltriebes ist derjenigen vorzuziehen, bei welcher die Geradführung als Kurbel mit unendlich langem Halbmesser angesehen wird, da sie natürlich ist; denn die Änderung der Entfernung ist wirklich die Kolbengeschwindigkeit.

Denkt man sich ebenso wie früher die Kurbel um den sehr kleinen Winkel Δa_1 verdreht und die Schubstange zuerst parallel zu sich selbst verschoben und hernach ihr anderes Ende um den Winkel $r_1 \Delta a_1$ in die Geradführung zurückgedreht, so beschreibt das Kreuzkopfeinde einen Winkelzug, der sich aus der Drehung des Kurbelzapfens $r_1 \Delta a_1$ und der Drehung der Schubstange $r_3 \Delta a_3$ zusammensetzt. Die Schlußlinie dieses Winkel-




Abb. 2.

zuges ist die gesuchte Änderung Δr_2 von r_2 . Das Verhältnis $\Delta r_2 : \Delta a_1$ ist eine Länge, der gesuchte Übersetzungsarm. Um ihn zu finden, müssen wir die Seite Δr_2 des kleinen Dreiecks durch Δa_1 dividieren und erhalten wieder ein großes Dreieck $AK_1 K_2$, dessen Seiten senkrecht zu denen des kleinen Dreiecks sind.

Durch die Differentiation ergibt sich also die bekannte Konstruktion der Kolbengeschwindigkeit, eigentlich nur des Verhältnisses der augenblicklichen zur höchsten Kolbengeschwindigkeit. Wir sehen aber, daß die Konstruktion auch für ungleichförmige Kurbelbewegung und für jede Art des Antriebs den Übersetzungsarm des Kurbeltriebes liefert. Das Verhältnis der Strecke $K_1 K_2$ zur Länge der Schubstange ist wieder eine Koppelübersetzung.

Man kann die Übersetzung auch so finden, daß man die Getriebebewegung über den Antriebsweg aufträgt und sie nach dem Tangentenverfahren differenziert. Die Kurve der Übersetzungen ist im allgemeinen beliebig gekrümmt. Differenziert man die Kurve der Übersetzungen, bezogen auf den Antriebsweg, nochmals, so erhält man eine neue Größe, die sich dazu eignet, viele bisher schwer lösbare Probleme einfach zu bearbeiten, nämlich die Änderung der Übersetzung mit dem Antriebsweg. Ist w_1 die beliebig ungleichförmige Winkelgeschwindigkeit der Antriebsbewegung, w_2 die entsprechende Winkelgeschwindigkeit der Getriebebewegung und u die Übersetzung, so ist

$$w_2 = w_1 u \quad (1).$$

Für die Winkelbeschleunigungen ergibt sich:

$$w_2' = w_1' u + w_1^2 u' \quad (2).$$

u' ist die Ableitung der Übersetzung nach dem Antriebsweg. Das Glied $w_1^2 u'$ stellt die Fliehkraftbeschleunigung der Antriebsbewegung dar. Da sich die Fliehkraftbeschleunigung der Antriebsbewegung mit dem Verhältnis u' übersetzt, könnte man diese Größe auch Fliehkraftübersetzung nennen. Selbst bei ganz verwickelten Bewegungen mit beliebig vielen Getriebegliedern und beliebig gekrümmten Bahnen ergibt sich aber immer nur eine Übersetzung und eine Fliehkraftübersetzung. Es erübrigt sich daher, Relativbewegungen einzuführen, und da auch die Fliehkraftübersetzung als geometrische Größe ohne die Zeit ge-

funden werden kann, so braucht auch von den Ersatzkräften oder Corioliskräften nicht mehr die Rede zu sein. Vielmehr lassen sich die geometrischen Zusammenhänge stets nach Gl. (2) verwerten. Die Antriebbewegung braucht nicht gleichförmig zu sein, und man braucht sie gar nicht mehr zu berücksichtigen, um das Getriebe beurteilen zu können.

Beim Kurbeltrieb handelt es sich um einen Übersetzungsarm, so daß Gl. (1) und (2) geändert werden müssen. Es sei c die Kolbengeschwindigkeit und b die Kolbenbeschleunigung. Die Antriebbewegung sei ungleichförmig, Abb. 3, etwa wie bei einem Walzvorgang. Im Schaubild sind Winkelgeschwindigkeit w und Winkelbeschleunigung w' eingezeichnet:

$$c = \dot{u} w \quad (3)$$

$$b = w' r_2' + w^2 r_2'' \quad (4);$$

r_2' ist der Übersetzungsarm und r_2'' dessen Ableitung, die man unschwer wieder als Hebelarm erkennt; weil sie mit der Flieh-




Abb. 3.




Abb. 5.

kraftbeschleunigung zusammenwirkt, kann man sie Fliehkraftarm nennen.

Gl. 4) zeigt, daß die geometrische Differentiation (vektoriell) die bekannte Konstruktion der Kolbenbeschleunigung, richtiger die Verhältniszahl der jeweiligen Kolbenbeschleunigung zur Beschleunigung bei gleichförmiger Drehung der Kurbel liefert. Allein da es schwierig ist, den alten Begriff scharf zu kennzeichnen, ist die weit kürzere und schärfere Benennung Fliehkraftarm des Kurbeltriebes, die uneingeschränkt gilt, vorzuziehen, sonst müßte man gleichzeitig von der wirklichen ungleichförmigen Antriebbewegung und von der Maßzahl für die Beschleunigung der gedachten gleichförmigen Bewegung sprechen. Auch daß beide Übersetzungsarme in wahrer Größe auftreten, ohne daß man den Maßstab umrechnen muß, ist ein Vorteil.

In Abb. 4 ist das Dreieck aus Abb. 2 für die Anfangslage und für die nahe benachbarte Lage eingezeichnet. Der Schnittpunkt der Schubstangenrichtung wandert um $\Delta r_2'$ aufwärts. Bei paralleler Verschiebung und nachfolgender Drehung der Stange beschreibt der dem ursprünglichen Schnittpunkt entsprechende Punkt der Schubstangenrichtung einen Weg, der zum Kurbelbogen parallel ist. Denken wir uns jedoch die Schubstange nicht gedreht, sondern wieder parallel verschoben, so daß sie zwar mit dem Ende in die richtige Kreuzkopflage kommt, aber den Kurbel-

zapfen verläßt, und schwenken dann die Stange um den Kreuzkopfpapfen in die neue richtige Kurbellage, so müssen wir auf den alten Schnittpunkt auf der Stangenrichtung zurückschließen, damit er wieder in die Mittellinie fällt. Die Verschiebungen lassen sich leicht deuten, denn sie sind zum Teil dieselben wie in Abb. 2. Die Drehung ist ein Bogen mit dem Halbmesser $r_3 (1 + u_k)$ und $\Delta \alpha_3$, wobei u_k das Verhältnis der Dreiecksseite zur Schubstangenlänge ist. Es verkleinert also das rechtwinklige Dreieck die Kurbelmittellinie, Geradföhrung und Schubstangenrichtung. Maßstab der Koppelübersetzung, und die Senkrechte im gewählten Punkt der Schubstange schneidet neben dem Kurbelradius den gesuchten Fliehkraftarm heraus.

Das ist aber die bekannte Konstruktion der Kolbenbeschleunigung und liefert den Fliehkraftarm des Kurbeltriebes auf die einfachste Weise. Diese Erfahrung bestätigt sich auch bei den schwierigsten Fällen. Abb. 5 zeigt den bekannten Verlauf des Übersetzungsarmes (Kolbengeschwindigkeit) und des Fliehkraftarmes (Kolbenbeschleunigung), und in Abb.




Abb. 4.




Abb. 6.

sind die Werte von Abb. 3 mit denen von Abb. 5 multipliziert, was die Anteile der Winkelbeschleunigung und der Fliehkraftbeschleunigung und, addiert, die Kolbenbeschleunigung für die ungleichförmige Bewegung liefert.

Hiermit ist bewiesen, daß das Verfahren für beliebige Fälle und auch für unstetige Bewegungen angewendet werden kann. Auch der Einfluß von Lagerspiel und Dehnungen sowie Krümmungen und Formänderungen bei Wälzflächen muß sich so begründen lassen. Prof. Dr. A. Schiebel, Prag, hat bei Zahnrädern durch Integration aus der Fehlübersetzung die Spitzfehler berechnet¹⁾, und nun bietet sich die Möglichkeit, aus dem Vergleich der ohne und mit Belastung mittels einer Zahnradprüfmaschine aufgenommenen Schaubilder den Einfluß der Formänderung der Wälzflächen zu beurteilen und die Kräfte bei Zahnwechsel zu berechnen. Den Einfluß von Unstetigkeiten der Krümmung bei Daumen und Wälzhebeln von Steuerungen hat ich bereits mit Erfolg untersucht. Darüber werde ich demnächst in der Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik berichten. Die Behandlung der pendelnden Antriebbewegung bereitet keine Schwierigkeit, denn die Übersetzung ist immer gleich und nur vom Getriebe geometrisch abhängig. [1700]

¹⁾ C. Volk-Schiebel, Zahnräder.

Der Leistungsfaktor im Fabrikbetrieb.

Von Oberingenieur L. Schüler, Berlin.

In den meisten Fabriken sind die Motoren in der Regel schwach belastet. Sie arbeiten deshalb mit niedrigem Leistungsfaktor. Abhilfe ist meist nicht möglich. Der niedrige Leistungsfaktor führt zu größeren Verlusten und höheren Strompreisen. Zur Verbesserung des Leistungsfaktors wird die Verwendung eines neuen Synchronmotors empfohlen und das erreichbare Ergebnis an mehreren Beispielen vorgerechnet.

Unterbelastung der Antriebmotoren.

Sehr viele, wenn nicht die meisten Fabriken werden mit Drehstrommotoren betrieben. Die gebräuchlichste Antriebsart ist der Gruppenantrieb. Die erforderliche Leistung wird in der Regel auf folgende Weise ermittelt: An der Transmission hängen z. B. zehn Drehbänke, deren Antriebsleistung laut Preisliste oder Angabe des Fabrikanten je 2 PS beträgt; das macht zusammen 20 PS. Hierzu schlägt der Betriebsingenieur noch 5 bis 7 PS für Transmissionsverlust und als Reserve; er bestellt demnach einen 25- bis 30 PS-Motor. Diese Rechnung ist eigentlich falsch; denn z. B. ein Elektrizitätswerk gebaut wird, an das 100 000 Glühlampen angeschlossen sind, so werden die Maschinen und Leitungen keineswegs so stark bemessen, daß alle 100 000 Glühlampen gleichzeitig brennen können. Ebenso wenig werden die Ermittlungsschranken eines Telephonamts so ausgeführt, daß alle Teilnehmer gleichzeitig sprechen können. Man benutzt vielmehr im Entwurf derartiger Anlagen eine Erfahrungszahl, den Gleichzeitigkeitsfaktor, der je nach den Verhältnissen etwa 0,1 bis 0,5 betragen kann. Dadurch, daß man bei Wahl des Gruppenantriebsmotors diesen Faktor im allgemeinen unzutreffend = 1 annimmt, ergibt sich die Tatsache, daß in fast allen Fabriken die Motoren dauernd mit einem Bruchteil ihrer normalen Leistungsfähigkeit arbeiten.

Ähnlich ist es beim Einzelantrieb. Der Arbeitsverbrauch einer Karussellbank wird z. B. vom Fabrikanten mit 10 PS angegeben; der Betriebsleiter wählt vorsichtshalber einen Motor von 12 bis 15 PS. Nun bezog sich aber die Angabe von 10 PS schon auf die Höchstleistung der Bank, größtzulässigen Durchlass des Arbeitstückes, Arbeiten mit allen vorhandenen Stählen in stärkstem Span und größtem Vorschub. In der Regel arbeitet natürlich die Bank unter viel leichteren Bedingungen; der Motor wird also vielleicht während 99 vH seiner Betriebszeit mit $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ seiner vollen Leistung belastet. Dazu kommt noch, daß man sehr häufig, während kürzerer Arbeitspausen den Motor leer weiterlaufen läßt.

Diese Beispiele beziehen sich auf die Metallbearbeitungsindustrie. In andern Betrieben liegen die Verhältnisse ganz ähnlich. Am schlimmsten ist es in der Landwirtschaft, wo gewöhnlich nur ein Motor vorhanden ist, der für die größte vorkommende Leistung (zum Dreschen) ausreichen muß, aber auch für alle andern Zwecke verwendet wird.

Die Unterbelastung der Drehstrommotoren ergibt folgende Nachteile:

Erstens einen etwas geringeren Wirkungsgrad. Dieser Nachteil ist aber nicht sehr beträchtlich, da der Wirkungsgrad eines halbbelasteten Motors nur etwa 1 bis 2 vH niedriger ist als der eines vollbelasteten von halber Leistung.

Die zweite, viel schwerer wiegende Folge der Unterbelastung ist die Verringerung des Leistungsfaktors¹⁾ ($\cos \varphi$). — Jeder Drehstrommotor braucht nämlich außer seinem eigentlichen Arbeitsstrom, Wirkstrom genannt, weil er die wirkliche Arbeit verrichtet, noch Erregerstrom, der nur seinen Magnetismus erzeugt, aber weder Arbeit leistet noch Arbeit verbraucht und deshalb Blindstrom genannt wird. Die Stärke des Blindstromes ist sehr beträchtlich; sie beträgt bei Vollast etwa 50 bis 75 vH des Wirkstromes, bei Teillast aber viel mehr und kann bei Leerlauf bis über das Zehnfache des Wirkstromes steigen. Nun setzen sich die beiden Stromarten, weil sie um 90° in der Phase gegeneinander verschoben sind, nicht geradlinig zusammen, sondern rechtwinklig. Wenn also ein Motor z. B. bei Vollast 100 A Wirkstrom und 60 A Blindstrom verbraucht, so beträgt sein Gesamtstrom (wie ihn das Amperemeter anzeigt) nicht 160 A, sondern $\sqrt{100^2 + 60^2} = 117$ A. Dieses Verhältnis von Wirkstrom zu Gesamtstrom nennt man Leistungsfaktor oder $\cos \varphi$. In unserm Beispiel ergibt sich der Leistungsfaktor demnach bei Vollast zu $\frac{100}{117} = 0,86$. Bei Halblast beträgt der Wirkstrom desselben Motors vielleicht 53 A, der Blindstrom etwa 50 A, demnach der Gesamtstrom $\sqrt{53^2 + 50^2} = 73$ A und der Leistungsfaktor $\frac{53}{73} = 0,72$. Bei $\frac{1}{4}$ Last ist der Wirkstrom auf 31 A gesunken, der Blindstrom auf 40 A und der Leistungsfaktor auf 0,56. Aus diesen Zahlen sieht man, wie schnell der Leistungsfaktor mit der Belastung des Motors abnimmt. In Wirklichkeit liegt nun der mittlere Leistungsfaktor der meisten Fabriken in der Größenordnung zwischen 0,55 und 0,65, was darauf schließen läßt, daß die mittlere Belastung der Motoren etwa $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ ihrer vollen Leistungsfähigkeit beträgt.

Nachteile des niedrigen Leistungsfaktors.

Man muß unterscheiden zwischen den unmittelbaren Nachteilen für das Fabrikunternehmen selbst und den Nachteilen für das Elektrizitätswerk, von dem der Strom bezogen wird; letztere müssen sich natürlich in einer oder der andern Form durch die Tarifgestaltung auswirken und schließlich doch dem Strombezieher zur Last fallen. Wenn eine eigene Stromerzeugungsanlage vorhanden ist, so ist dies unmittelbar der Fall.

Der Blindstrom erfordert, wie schon gesagt, zu seiner Erzeugung zwar keine Antriebskraft, aber er belastet die Leitungen, die Transformatoren und die Stromerzeuger. Ein Elektrizitätswerk, das bei $\cos \varphi = 1$ 1000 kW nutzbar abgeben kann, kann bei $\cos \varphi = 0,6$ nur noch 600 kW erzeugen, oder es muß seine Stromerzeuger, Transformatoren und Leitungsquerschnitte um 67 vH vergrößern. Da aber der Verlust in den Maschinen, Transformatoren und Leitungen etwa proportional ihrer Leistungsfähigkeit ist, so ist dieser Verlust bei $\cos \varphi = 0,6$ um 67 vH größer als bei $\cos \varphi = 1$, d. h. also ein mit niedrigem Leistungsfaktor arbeitendes Elektrizitätswerk braucht ein beträchtlich höheres Anlagekapital und arbeitet gleichzeitig mit wesentlich größerem Energieverlust als ein gleiches Werk, dessen Anschlußanlagen einen hohen Leistungsfaktor aufweisen. Dies muß notwendigerweise im Tarif zum Ausdruck kommen. Bisher haben allerdings die meisten Werke unbegreiflicherweise von einer besonderen Berechnung des Blindstromes abgesehen. Aber die katastrophalen Folgen des niedrigen Leistungsfaktors machen sich mehr und mehr bemerkbar, so daß ein Werk nach dem andern jetzt dazu übergeht, den Leistungsfaktor in einer oder der andern Weise tariflich zu erfassen. Die meisten sind hierzu schon durch die infolge des Krieges eingetretene Geldentwertung gezwungen, die einen Ausbau der Anlagen verbietet. Diese Werke können ihre Leistungsfähigkeit und Rentabilität nur dadurch erhalten, daß sie durch energische Maßnahmen auf die Verbesserung des Leistungsfaktors ihrer Anschlußanlagen einwirken.

Aber auch unmittelbar entstehen den strombeziehenden Fabriken Nachteile durch den ungünstigen Leistungsfaktor. Besonders ist dies der Fall, wenn die Fabrik nicht an das Niederspannungsnetz angeschlossen ist, sondern eine eigene Transformatorstation besitzt. Für diese trifft natürlich das Gleiche zu, wie für die Transformatoren des Elektrizitätswerks; d. h. sie werden bei niedrigem Leistungsfaktor schlecht ausgenutzt und arbeiten mit schlechterem Wirkungsgrad. — Aber auch der Verlust in den Verteilleitungen innerhalb der Werkstätten ist zu beachten. Wenn z. B., wie üblich, der Spannungsverlust in den Leitungen im Mittel etwa 4 vH beträgt, so entspricht dies beim Leistungsfaktor = 0,6 einem Arbeitsverlust von $\frac{4}{0,6} = 6,7$ vH; wenn es gelänge, den Leistungsfaktor auf 1 zu heben, so würde der Strom im Verhältnis von $\frac{0,6}{1}$ abnehmen. Da aber der Leistungsverlust proportional dem Quadrat der Stromstärke ist, so verringert er sich im Verhältnis $\left(\frac{0,6}{1}\right)^2 = 0,36$, also um 64 vH.

Für eine Fabrik, deren Motoren z. B. 600 kW einschließlich Leistungsverlust beim Leistungsfaktor = 0,6 verbrauchen, ergibt sich folgendes Bild:

Bei der Wirkleistung von 600 kW beim Leistungsfaktor = 0,6 beträgt die Scheinleistung $\frac{600}{0,6} = 1000$ kVA. — Vorhanden sind 3 Transformatoren von je 350 kVA, zusammen 1050 kVA. Der Wirkungsgrad der Transformatoren bei Belastung mit je 333 kVA beträgt 97,5 vH, der Verlust also 2,5 vH von 1000 kVA = 25 kW. Der Leistungsverlust beträgt 4 vH von 1000 kVA = 40 kW; der Verbrauch der Motoren demnach 600 + 40 = 560 kW, der Gesamtverbrauch also 560 + 40 + 25 = 625 kW.

Beim Leistungsfaktor = 1 werden nur 600 kVA verbraucht; es brauchen also nur 2 Transformatoren eingeschaltet zu werden; der Verlust verringert sich auf rund 15 kW. Der Leistungsverlust beträgt $4 \times 0,6 = 2,4$ vH von 600 kVA = rd. 15 kW. Es werden also jetzt gebraucht 560 + 15 + 15 = 590 kW. Die Ersparnis beträgt 35 kW oder rund 6 vH. Bei 2400 jährlichen Arbeitsstunden werden $35 \times 2400 = 84$ 000 kWh gespart, also bei einem Strompreis von z. B. 500 M/kWh jährlich 42 Mill. M; dazu kommt dann noch der vom Elektrizitätswerk gewährte Nachlaß auf den Strompreis, der sich in der Größenordnung von 15 bis 20 vH bewegen wird und eine weitere jährliche Ersparnis von 100 bis 150 Mill. M herbeiführt. Man sieht schon aus diesen Zahlen, daß die Frage des Leistungsfaktors auf jeden Fall von wesentlicher Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit des Betriebes ist.

Noch wichtiger wird der Leistungsfaktor, wenn eine Erweiterung der Anlage vorgenommen werden soll, während die Trans-

¹⁾ Vergl. Z. 1922 S. 94

formatorenstation und womöglich auch das zur Fabrik führende Hochspannungskabel schon an der Grenze der Leistungsfähigkeit angelangt ist. Dann können durch Verbesserung des Leistungsfaktors unter Umständen Hunderte von Millionen erspart werden. Hierauf wird weiter unten noch eingegangen werden.

Verbesserung des Leistungsfaktors.

Was soll nun geschehen, um den Leistungsfaktor einer Anlage zu verbessern? Nachdem oben die Gründe des meist vorhandenen schlechten Leistungsfaktors klargelegt worden sind, sollte man meinen, man könnte nunmehr das Übel an der Wurzel packen; aber weit gefehlt! In der Praxis wird sich nicht leicht ein Betriebsleiter dazu bereitfinden, die vorhandenen starken Motoren gegen schwächere auszutauschen. Beim Einzelantrieb ist dies auch tatsächlich nicht möglich, da die betreffende Arbeitsmaschine schließlich doch einmal mit ihrer Höchstleistung beansprucht wird. Aber auch beim Gruppenantrieb wird der vorsichtige Betriebsmann sich nicht davon überzeugen lassen, daß nicht doch einmal alle Maschinen gleichzeitig voll beansprucht werden könnten. Wer also hofft, den Leistungsfaktor durch Auswechslung der vorhandenen Motoren gegen schwächere zu verbessern, wird auf den einmütigen Widerstand aller Betriebsingenieure und Meister stoßen, so daß auf einen durchgreifenden Erfolg auf diesem Wege nicht zu rechnen ist.

Ein anderes Mittel zur Verbesserung des Leistungsfaktors einer Anlage ist die Verwendung eines sogenannten „Phasenschiebers“. Schon dieser Name klingt nicht sehr vertrauenerweckend! Man könnte die Maschine, um die es sich hier handelt, treffender „Blindstromerzeuger“ oder einfach „Erregermaschine“ nennen, denn sie ist nichts anderes als ein Drehstromerzeuger, der den Blindstrom oder Magnetisierungsstrom der Motoren liefert. Da es sich um Blindstrom handelt, so ist keine Antriebskraft für die Maschine notwendig, sie wird vielmehr einfach wie ein leerlaufender Motor an das Netz angeschlossen. Wir haben also in einem solchen Phasenschieber eine Art von Zwittergeschöpf vor uns: er ist gleichzeitig Stromerzeuger und Motor, er erzeugt Blindstrom, nimmt aber gleichzeitig aus dem Netz so viel Wirkleistung, wie er zur Deckung seiner eigenen Verluste gebraucht.

Die notwendige Größe des Phasenschiebers wird in folgender Weise berechnet: Bei 600 kW Wirkleistung und 1000 kVA Scheinleistung (Leistungsfaktor = 0,6) ist die Blindleistung $= \sqrt{1000^2 - 600^2} = 800$ kVA. Um also den Leistungsfaktor auf 1,0 zu bringen, ist ein Blindstromerzeuger von 800 kVA notwendig, d. h. ein Drehstromgenerator, der in Verbindung mit einer entsprechenden Dampfmaschine fast den ganzen Verbrauch der Anlage allein decken könnte! Man kann sich hiernach ein Bild von den Anschaffungskosten einer solchen Maschine machen, zu denen noch die Kosten eines geeigneten Maschinenraumes und Fundaments hinzukommen. Aber auch die Betriebskosten sind bedeutend, denn der Eigenverbrauch beträgt etwa 8 vH der Leistung, im vorliegenden Falle also 8 vH von 800 kVA = 64 kW oder mehr als 10 vH des Gesamtverbrauchs der Anlage. Man wird ohne weitere Rechnung erkennen, daß die Verbesserung des Leistungsfaktors unter solchen Opfern kaum jemals rentabel sein wird. — Häufig wird man sich damit begnügen wollen, den Leistungsfaktor nicht auf 1,0 zu bringen, sondern von 0,6 auf etwa 0,8. Dann stellt sich die Rechnung folgendermaßen: Bei 600 kW Wirkleistung und Leistungsfaktor = 0,6 werden, wie oben ausgerechnet wurde, 800 kVA Blindleistung gebraucht. Bei derselben Wirkleistung und Leistungsfaktor = 0,8 ist die Scheinleistung $\frac{600}{0,8} = 750$ kVA und die Blindleistung $\sqrt{750^2 - 600^2} = 450$ kVA. Der Phasenschieber muß jetzt die Differenz von $800 - 450 = 350$ kVA aufbringen; also auch jetzt noch eine Maschine von beträchtlicher Größe und einem Eigenverbrauch von etwa 30 kW oder 5 vH der Gesamtleistung.

Es ist noch zu beachten, daß der Phasenschieber zwar die Transformatoren und das Hochspannungskabel von Blindstrom entlastet, aber nicht die Niederspannungsleitungen innerhalb der Fabrik. Hiernach ergibt sich folgender Arbeitsverbrauch:

1) Ohne Phasenschieber, wie oben berechnet, (Leistungsfaktor = 0,6):

Verbrauch der Motoren	560 kW
„ „ Transformatoren	25 „
„ „ Leitungen	40 „
zusammen:	625 kW

2) mit großem Phasenschieber (Leistungsfaktor = 1,0):

Verbrauch der Motoren	560 kW
„ „ Transformatoren	15 „
„ „ Leitungen	40 „
„ des Phasenschiebers	64 „
zusammen:	679 kW

3) mit kleinem Phasenschieber (Leistungsfaktor = 0,8):

Verbrauch der Motoren	560 kW
„ „ Transformatoren	20 „
„ „ Leitungen	40 „
„ des Phasenschiebers	30 „
zusammen:	650 kW

Der Leistungsverbrauch der Anlage nimmt also durch Anstellung des Phasenschiebers unter allen Umständen zu, und ist sehr zweifelhaft, ob die wegen des besseren Leistungsfaktors eintretende Tarifvergünstigung ausreicht, um diesen Mehrverbrauch und die Kosten der Verzinsung, Unterhaltung und Bedienung des Phasenschiebers zu decken. Seine Verwendung will also im allgemeinen nicht zu empfehlen sein.

Der Synchronmotor.

Es gibt aber ein wesentlich besseres Mittel zur Hebung des Leistungsfaktors, nämlich den Synchronmotor. Dieser Motor erzeugt sich seinen Magnetisierungsstrom selbst, er entnimmt also dem Netz keinen Blindstrom; er kann sogar leicht eingerichtet werden, daß er an das Netz noch etwas Blindstrom abgibt, der dann den mit ihm zusammen arbeitenden Asynchronmotoren zugute kommt. Synchronmotoren werden seit vielen Jahren von fast allen elektrotechnischen Firmen gebaut; sie wurden aber bisher nur in Ausnahmefällen im Fabrikbetrieb verwendet, weil ihre Bedienung recht umständlich war. Auch der Anlauf unter Belastung machte Schwierigkeiten und ihr Preis war recht hoch, weil sie eine besondere Erregermaschine brauchten. Alle diese Schwierigkeiten sind bei einem neuerdings vom Verfasser angegebenen Synchronmotor beseitigt worden, der von der Firma Dr. Max Levy, Berlin, seit etwa einem Jahr mit gutem Erfolg hergestellt wird¹⁾.

Die Eigenart dieses Motors, Abb. 1, besteht hauptsächlich darin, daß die sonst üblichen Rollen von Ständer und Läufer bei ihm vertauscht sind. Der Betriebsstrom wird hier dem Läufer zugeführt, während die Ständerwicklung mit dem Anlasser verbunden ist. Der Läufer erhält nun neben den Schleifringen noch einen kleinen Kommutator, von dem der Erregergleichstrom abgenommen wird. Das häufig bestehende Vorurteil gegen Kommutatoren ist in diesem Falle vollkommen gegenstandslos, da irgendwelche Funkenbildung hier vollkommen ausgeschlossen ist.




Abb. 1.
Synchronmotor für Anlauf unter Vollast.

Es rührt dies daher, daß die erforderliche Erregerleistung in Verhältnis zur Motorgröße außerordentlich gering ist, und daß ferner die Gleichspannung sehr niedrig gewählt wird. Z. B. braucht ein 6,5 kW-Motor für seine Erregung einen Gleichstrom von etwa 25 A bei rd. 15 V. Diese geringfügige Gleichstromleistung kann selbstverständlich völlig funkenfrei abgenommen werden. Auch während des Anlaufs und selbst bei beliebigen starken Überlastungen, bei denen der Motor außer Tritt fällt, ist keine Spur von Funkenbildung bemerkbar.

Der Motor läuft in genau gleicher Weise an wie ein Asynchronmotor mit Schleifringen, d. h. der Netzschalter wird eingeschaltet und der Anlaufwiderstand dann allmählich kurzgeschlossen. Die Schaltung ist so getroffen, daß beim Kurzschließen des Anlaufwiderstandes selbsttätig die Gleichstromerregung bei Ständerwicklung eingeschaltet wird. Der Motor verwandelt sich also während des Anlaufvorganges aus einer Asynchronmaschine in einen Synchronmotor.

Eine weitere Eigentümlichkeit des Motors besteht darin, daß sich der Erregerstrom selbsttätig in Abhängigkeit von der Belastung regelt. Synchronmotoren erfordern einen mit der Belastung steigenden Erregerstrom. Läßt man die Erregerstromstärke auch bei Teillast und bei Leerlauf so stark, wie sie bei

¹⁾ Vergl. ETZ 4. Januar 1923 S. 4.




Abb. 2. Kennzeichnung des selbsterregenden Synchronmotors.

er höchsten vorkommenden Überlastung erforderlich ist, so arbeitet der Motor bei geringer Last mit stark voreilem Leistungsfaktor. Dies wäre allerdings, vom Standpunkt des Elektrizitätswerks betrachtet, kein Fehler. Dagegen stellt es einen Nachteil für den Benutzer des Motors dar. Der stark voreile Leistungsfaktor bewirkt nämlich eine erhebliche Verschlechterung des Wirkungsgrades bei geringer Belastung. Da nun, wie gesagt, die meisten Motoren in der Regel mit geringer Belastung arbeiten, so ist anzustreben, daß der Leistungsfaktor auch bei Teilbelastung nicht sehr stark von 1 abweicht. Abb. 2 zeigt, in welchem Maße dies hier erreicht ist. Der Leistungsfaktor ist bei Leerlauf wie bei Vollast und bis zu 30 vH Überlast fast genau = 1. Bei den zwischenliegenden Belastungen ist der Leistungsfaktor etwas voreilend, unterschreitet aber in einem Falle den Wert 0,9. Ein so hoher voreilender Leistungsfaktor bei Teilbelastung ist praktisch ohne Einfluß auf den Wirkungsgrad, übt dagegen bereits einen sehr günstigen Einfluß auf den Gesamtleistungsfaktor der Anlage aus. Der Wirkungsgrad des Motors ist praktisch derselbe wie der von Asynchronmotoren gleicher Leistung.

Bemerkenswert ist das Verhalten des Motors bei starken Überlastungen. Wie aus Abb. 2 ersichtlich, fällt der Motor bei etwa 30 vH Überlast außer Tritt. Dies bedeutet jedoch keineswegs, daß er zum Stillstand kommt. Er arbeitet vielmehr ganz ruhig als Asynchronmotor weiter, und das Außertrittfallen macht sich nur dadurch bemerkbar, daß der Leistungsfaktor von 1 auf etwa 0,8 nacheilend sinkt und die Stromstärke dementsprechend plötzlich um rd. 20 vH zunimmt. Da so starke Überlastungen des Motors selbstverständlich nur kurze Zeit dauern dürfen, so ist dies praktisch ohne Bedeutung. Die Hauptsache ist, daß etwaige stoßweise auftretende starke Überlastungen keine Betriebsstörung des Motors herbeiführen.

Der Motor kann deshalb unbedenklich für alle Antriebe verwendet werden, die keine Drehzahlregelung erfordern; sein Vorteil ann tritt nur dann zur Geltung kommen, wenn der Motor dauernd in Betrieb bleibt, also z. B. nicht bei Aufzug-, Kran- und ähnlichen Betrieben, auch nicht bei Hobelmaschinen und dergl., bei denen der Motor fortwährend umgesteuert wird.

Wenn die mehrfach als Beispiel benutzte Fabrik unter Verwendung dieses Synchronmotors angelegt worden wäre, so würde sich folgendes Bild ergeben: es wären Synchronmotoren mit einer Gesamtaufnahme von etwa 400 kW verwendet worden, die bei etwa $\frac{1}{3}$ mittlerer Belastung mit einem Leistungsfaktor von

0,9 voreilend arbeiten. Die Scheinaufnahme wäre also $\frac{400}{0,9} =$

444 kVA und die voreilende Blindleistung $\sqrt{444^2 - 400^2} = 185$ kVA.

Für die übrigen Antriebe mit 160 kVA Gesamtaufnahme werden Synchronmotoren benutzt, die wieder mit dem Leistungsfaktor = 0,6 arbeiten mögen. Die Scheinaufnahme dieser Motoren beträgt also $\frac{160}{0,6} = 265$ kVA und ihre nacheilende Blindleistung

$\sqrt{265^2 - 160^2} = 210$ kVA. Es bleibt demnach ein Rest von

$10 - 185 = 25$ kVA nacheilende Blindleistung übrig. Der Gesamtverbrauch der Anlage ist $\sqrt{560^2 + 25^2} = 565$ kVA, und der

Leistungsfaktor $\frac{560}{565}$ wird praktisch = 1. Für diese Anlage ergibt sich folgende Bilanz:

Verbrauch der Motoren	560 kW
„ „ Leitungen	15 „
„ „ Transformatoren	15 „
zusammen:	590 kW,

also 35 kW weniger als bei Verwendung von Asynchronmotoren. Dieses Ersparnis tritt zu der vom Elektrizitätswerk gewährten Tarifermäßigung hinzu. Die Anlagekosten werden nicht viel größer, da dem Mehrpreis der Motoren die Ersparnis von rd. 30 kVA Transformatorleistung nebst Schaltanlage sowie Ersparnis an Leitungsmaterial gegenübersteht.

In der Praxis handelt es sich aber meist nicht um vollständige Neuanlagen, sondern es wird gewöhnlich die Aufgabe gestellt, den Leistungsfaktor einer bestehenden Anlage zu verbessern. Auch das ist mit dem Synchronmotor möglich, und zwar bei unserer schon wohl bekannten Fabrik etwa in folgender Weise: Von den vorhandenen Motoren werden diejenigen ermittelt, die am ungünstigsten belastet sind und deshalb mit dem niedrigsten Leistungsfaktor arbeiten. Diese Motoren, ihre Gesamtaufnahme möge 40 kW betragen ($\frac{1}{3}$ der Gesamtleistung), werden entfernt und verkauft; an ihrer Stelle werden Synchronmotoren aufgestellt. Der mittlere Leistungsfaktor der übrigen, verhältnismäßig günstig belasteten Asynchronmotoren mit einer Gesamtaufnahme von 420 kW möge nunmehr 0,7 betragen. Dies ergibt eine Scheinaufnahme von $\frac{420}{0,7} = 600$ kVA und eine nacheilende

Blindleistung von $\sqrt{600^2 - 420^2} = 420$ kVA. Die Synchronmotoren

brauchen $\frac{140}{0,9} = 156$ kVA, ihre voreilende Blindleistung beträgt

$\sqrt{156^2 - 140^2} = 70$ kVA. Es bleibt also ein Rest von $420 - 70 = 350$ kVA nacheilende Blindleistung übrig. Der Scheinverbrauch der Anlage beträgt jetzt $\sqrt{560^2 + 350^2} = 660$ kVA und der

Leistungsfaktor $\frac{560}{660} = 0,85$. Die Auswechslung von $\frac{1}{4}$ der vorhandenen Motoren gegen Synchronmotoren hat also genügt, um den Leistungsfaktor von 0,6 auf 0,85 zu heben.

Häufig wird die Aufgabe noch anders gestellt: unsere Fabrik, die, wie bekannt, zurzeit 600 kW bei Leistungsfaktor = 0,6 verbraucht, soll erweitert werden. Das Hochspannungskabel und die Transformatorstation genügen für höchstens 1100 kVA; es ist also nur noch die Aufstellung neuer Asynchronmotoren mit einer Gesamtaufnahme von rund 60 kW zulässig. Wird aber die Erweiterung mit Synchronmotoren vorgenommen, so ergibt sich folgendes Bild: aus der alten Anlage werden zunächst wieder diejenigen Motoren herausgesucht, die besonders ungünstig belastet sind; sie werden in der Neuanlage an Stellen verwendet, wo sie besser ausgenutzt werden. Hierdurch wird der Leistungsfaktor der Anlage vielleicht auf 0,7 gehoben. Es können nunmehr neue Synchronmotoren mit einer Gesamtaufnahme von nicht weniger als 500 kW zur Aufstellung kommen. Der nacheilende Blindverbrauch der alten Motoren errechnet sich zu 560 kVA, der voreilende Blindverbrauch der Synchronmotoren zu 230 kVA, bleiben 330 kVA nacheilend. Die Gesamtaufnahme beträgt $560 + 500 = 1060$ kW und die Scheinaufnahme $\sqrt{1060^2 + 330^2} = 1100$ kVA. Die zulässige Belastung des Kabels und der Transformatoranlage wird also nicht überschritten, während die Leistung der Motoren nahezu verdoppelt wurde.

Schließlich möchte ich noch zeigen, wie sich die Anschaffung von Synchronmotoren bezahlt macht, wenn der Strompreis vom Leistungsfaktor abhängt. Z. B. haben die Märkischen Elektrizitätswerke folgende Berechnung eingeführt: Der Grundpreis gilt für einen Leistungsfaktor von wenigstens 0,8. Dieser Preis erhöht sich um 1 vH für je $\frac{1}{100}$, um die der Leistungsfaktor unter 0,8 und um 1 vH für je $\frac{1}{100}$, um das der Leistungsfaktor unter 0,7 liegt. Nehmen wir jetzt eine Fabrik an, in der Motoren mit einer gesamten Aufnahmefähigkeit von 100 kW aufgestellt sind; die mittlere Belastung möge 35 kW betragen, der mittlere Leistungsfaktor 0,6. Der Grundpreis von, sagen wir, 500 M/kWh, erhöht sich um $\frac{80-70}{2} = 5$ vH + $\frac{70-60}{1} =$

10 vH, zusammen 15 vH, auf 575 M/kWh. Bei 2400 h jährlicher Betriebzeit belaufen sich die Kosten für Strom auf $35 \times 2400 \times 575 = 48,3$ Mill. M im Jahre.

Nun soll ein weiterer Motor von 15 kW normaler Leistungsaufnahme aufgestellt werden, der voraussichtlich im Mittel mit 5 kW belastet sein wird. Wenn wieder ein Asynchronmotor angeschafft wird, so wird sein mittlerer Leistungsfaktor etwa 0,6 sein, so daß der Leistungsfaktor der Anlage und damit der Strompreis unverändert bleibt. Der neue Motor wird also im Jahre $5 \times 2400 \times 575 = 6,9$ Mill. M für Strom verbrauchen. Wird jedoch ein Synchronmotor gleicher Leistung angeschafft, der bei 5 kW Belastung mit einem Leistungsfaktor von 0,9 voreilend arbeitet, so erhöht sich der Gesamtleistungsfaktor der Anlage von 0,6 auf 0,68, wobei der Strompreis 535 M/kWh beträgt. Nunmehr berechnet sich der Gesamtverbrauch auf $40 \times 2400 \times 535 = 51,36$ Mill. M im Jahre, der Mehrverbrauch nach Aufstellung des neuen Motors also auf $51,36 - 48,3 = 3,06$ Mill. M gegenüber 6,9 Mill. M bei Verwendung des Asynchronmotors. Es werden also rd. 3,8 Mill. M jährlich gespart. Da der Mehrpreis des Synchronmotors gegenüber einem Asynchronmotor wesentlich unter einer Million Mark liegt, so macht sich seine Anschaffung durch die Stromersparnis in wenigen Monaten bezahlt.

Fast ebenso vorteilhaft ist es, wenn kein neuer Motor erforderlich ist, einen Teil der vorhandenen Motoren gegen Synchronmotoren auszutauschen. Wird z. B. in der zuletzt erwähnten Fabrik ein 15 kW-Motor ausgewechselt, so erhöht sich bei sonst gleichen Verhältnissen der Leistungsfaktor ebenfalls von 0,6 auf etwa 0,68; der Gesamtverbrauch beträgt demnach $35 \times 2400 \times 535 = 44,9$ Mill. M, und erspart werden jährlich $48,3 - 44,9 = 3,4$ Mill. M. Die Anschaffungskosten des neuen Synchronmotors betragen etwa 4 Mill. M, während beim Verkauf des alten Asynchronmotors vielleicht 2 Mill. M erzielt werden können. Die Kosten des Umtausches werden also schon durch die Stromersparnis in einem halben Jahr nahezu eingebracht.

Diese Beispiele sind natürlich nicht erschöpfend, sie zeigen aber, wie durch Anwendung von Synchronmotoren zahlreiche Aufgaben im elektrischen Fabrikbetrieb mit Erfolg gelöst werden können. Die hierbei erzielten Ersparnisse sind beträchtlich; sie kommen nicht nur dem Einzelnen, sondern der gesamten Volkswirtschaft zugute. [1712]

RUNDSCHAU.

Aus dem Ausland.

Dampfkraftanlagen.

Amerikanische Steuerung von Gleichstromdampfmaschinen.

Die Aufnahme der Gleichstrombauart hat in England und in den Vereinigten Staaten eine große Anzahl neuer Steuerungen entstehen lassen, da manche Werke ihre älteren Steuerungen zu diesem Zweck




Abb. 1. Ventilsteuerung für Gleichstrom-Dampfmaschinen.

umgebaut haben. Dabei ist teilweise sogar die Corliss-Steuerung wieder benutzt worden. In der Zeitschrift „Power“ vom 5. Dezember 1922 findet sich neben mehreren meist wenig vorbildlichen Steuerungen eine, bei der der Ventilschluß durch eine Gegenrolle erzwungen wird. Wie Abb. 1 zeigt, hat das durch die Exzenterstange bewegte Führungstück *a* zwei Kurvenbahnen. Gehoben wird das Ventil mittels des lose schwingenden Rollenhebels *b* beim Abwärtsgang des Führungstückes, geschlossen durch Druck auf die Rolle *c* beim Aufwärtsgang. Die Rolle *c* ist in einem besonderen Gleitstück gelagert, das in dem Führungskolben der Ventilschraube verschiebbar und gegen ihn abgefedert ist. Dadurch ist die Gefahr eines Bruches bei starrem zwangsläufigem Schluß




Abb. 2. Gleichstromdampfmaschine mit Ventilsteuerung.

vermieden. Während manche Wellen noch den Muffenregler beibehalten haben, wird hier das Exzenter durch einen Achsenregler auf der Steuerwelle verstellt, Abb. 2. [M 375]

Meßgeräte.

Ausdehnungspyrometer.

In der Zeitschrift „Revue de Métallurgie“ vom September 1922 hat P. Chévenard über ein auf der Wärmeausdehnung eines Metallstabes beruhendes Pyrometer berichtet, das seit 1916 in den Stahlwerken von Imphy mit Erfolg gebraucht wird. In einem einseitig geschlossenen Quarzglasrohr ist ein Metallstab so gelagert, daß seine etwas abgerundete Spitze auf dem Boden des Rohres aufruhrt, während sich gegen das andere Ende eine dünne Stange zum Übertragen der Längenänderungen des Stabes auf eine optische Vergrößerungsvorrichtung federnd aufstützt. Der Stab ist mit 0,5 mm Spiel in das Glasrohr eingepaßt und wird beim Gebrauch in den Raum, dessen Temperatur gemessen werden soll, so weit hineingehalten, daß er sich gleichmäßig erwärmt. Da die Wärmedehnung des Quarzglases zwischen 0° und 1100° C unveränderlich ist und $0,54 \cdot 10^{-6}$ beträgt und die Längenänderung in dem Teil des Glasrohres, den der Stab nicht einnimmt, durch diejenige des Übertragungsgestänges ausgeglichen wird, so liefert der gemessene Unterschied der Wärmedehnungen von Glasrohr und Prüfstab ein zuverlässiges Maß für die Temperatur des Raumes.

Der Prüfstab wird aus einer Legierung von Nickel und Chrom hergestellt, der zur Erhärtung Wolfram oder Molybdän zugesetzt wird. Er ist sehr feuerbeständig und kann mehrere hundert Messungen bei 1000 bis 1100° C aushalten, bevor er erneuert werden muß. Obgleich sich die Anwendbarkeit des Gerätes höchstens bis 1200° erstreckt, also noch nicht einmal so weit wie die der thermoelektrischen Pyro-

meter, weil darüber hinaus das Quarzglas zu weich wird, bietet es besonders für die Beobachtung der Vorgänge beim Erhitzen von Legierungen wegen seiner Genauigkeit und schnellen Anzeige große Vorteile.

In einer besonderen Form läßt sich das Pyrometer zur Beobachtung des Wärmeverhaltens von Legierungen nach dem Verfahren von Roberts-Austen anwenden, indem man den Prüfstab und das Thermometer nach vorangegangener Erhitzung gleichmäßig abkühlen läßt und den Verlauf der von beiden Stäben angezeigten Längenänderungen vergleicht. Die beim Prüfstab auftretende Verzögerung des Abkühlungsganges bei der kritischen Temperatur läßt sich hierbei sehr genau beobachten. In Verbindung mit einem Galvanometer kann man fern den Einfluß der Erwärmung auf den elektrischen Widerstand, auf thermoelektrischen Kräfte oder auf die magnetischen Eigenschaften von Legierungen sehr zuverlässig messen. [M 418]

Neuer Dampfmesser von Kent.

Bei dem in Abb. 3 dargestellten Dampfmesser von G. Kent, London, der auf dem Verfahren von Hodgson¹⁾ beruht, wirkt der Druckunterschied von beiden Seiten einer in die Dampfleitung eingebauten Drosselscheibe auf die durch zwei Federn gehaltene Membran *a* aus Hartgummi, deren Bewegung mit Hilfe einer Rolle auf die Zeigerwelle übertragen wird. Das Gehäuse ist beiderseits mit Wasser gefüllt und kann mittels eines Nadelventiles entlüftet werden. Die Bewegung der




Abb. 3. Neuer Dampfmesser von Kent.

Membran beträgt nur etwa 7,5 mm beim größten vorkommenden Druckunterschied. Nach dem Einbau oder dem Auswechseln der Membran braucht man nur die durch eine Kapsel vor unbefugtem Verstellen geschützte Schraube *c* zu drehen, um einen Zeiger hinter der Glasscheibe (in der Zeichnung nicht sichtbar) in die Nullstellung zu bringen. Die Rolle der Zeigerwelle wird durch das Gewicht *d* stets gleichmäßig gegen ihre Führung angedrückt. Die Genauigkeit der Angaben wird mit ± 2 vH bei Vollbelastung und mit $2\frac{1}{2}$ vH bei halber Belastung gewährleistet. („Engineering“ 23. Februar 1923) [1722]

Mikrophone für Segelflugzeuge.

Gelegentlich seiner aerodynamischen Versuche in den Jahren 1906 bis 1913 hat, wie kürzlich in der französischen Akademie der Wissenschaften mitgeteilt wurde, L. Fay ein Mikrophon verwendet, um die Gleichförmigkeit des von dem Gebläse, gelieferten Luftstromes zu überwachen. Das Mikrophon bestand aus Graphitstaub und einer leichten Membran, die sich nach dem Winddruck einstellte, und die bei Änderungen der Windgeschwindigkeit auftretenden Änderungen des durch das Mikroskop fließenden Stromes wurden in einem Telephon hörbar wahrgenommen. Neuerdings sind diese Erfahrungen auch bei Segelflugzeugen nutzbar gemacht worden. Baut man nämlich das Mikrophon derart in den Flügel des Flugzeuges ein, daß seine Membran einen Teil der Rückenfläche des Flügels bildet, so hört man sehr verschiedene Töne: ist der Flügel nach vorn geneigt, so daß die Membran vom Flugwind unmittelbar getroffen wird, so hört man die schon von den Windbeobachtungen her bekannten Töne, die von den turbulenten Schwankungen der Windgeschwindigkeit herrühren. Diese Töne werden aber um so schwächer, je mehr sich der Flügel dem richtigen Anstellwinkel nähert. Sobald diese Stellung überschritten wird, hört man wieder, aber wesentlich tiefere Töne, vermutlich weil dann die Stelle des höchsten Unterdruckes weiter nach vorn rückt und die Membran abermals raschen Druckwechseln ausgesetzt wird, die, wie schon aus früheren Beobachtungen bekannt ist, am Ende der Flügelfläche herrschen. Bei Anordnung eines Mikrophons auf dem Rücken des Flugzeugflügels könnte daher der Flugzeugführer deutlicher und früher als bisher erkennen, wann das Flugzeug durch eine Luftströmung gehoben wird oder in einem sogenannten Luftloch durchsackt. Zwei symmetrisch zum Längsmittel angeordnete Mikrophone würden ferner ermöglichen, die augenblickliche Richtung einer Luftströmung zu beurteilen, die dem Flugzeug begegnet. [M 396]

¹⁾ Vergl. Z. 1922 S. 943.

Maschinenteile.

Spannungen in Zahnrädern.

Auf Veranlassung der General Electric Co. sind im Technologischen Institut Massachusetts photoelastische Untersuchungen durchgeführt und Belastungsproben von Zahnrädern verglichen worden. Die Versuchskörper waren aus Zelluloid angefertigt worden und bestätigten das Ergebnis, daß durch das Aufpressen auf kegelförmige Sitzflächen die Spannungen in der Radnabe größer ausfallen als bei glatten Ringen aus einem Baustoff mit gleicher Bohrung und einem Außendurchmesser gleich dem Fußkreisdurchmesser.

Die photoelastische Untersuchung zeigte, daß die größte Spannung unter der Zahnwurzel auftritt, und erklärt damit die Erscheinung, daß Zahnräder bei ausschließlicher Belastung durch inneren Druck nicht zwischen den Zähnen reißen, der Riß vielmehr unter der Zahnwurzel beginnt. Bei reiner Biegebeanspruchung bricht der Zahn naturgemäß in der Zylinderfläche des Fußkreisdurchmessers. Je höher die gleichzeitige Beanspruchung durch Aufpressen oder Aufschumpfen ist, um so tiefer dringt die Bruchfläche in die Radnabe ein. Der erwähnte Bruch durch den Zahn in radialer Richtung stellt dann den Grenzfall dar. Aus der Form der Bruchfläche kann deshalb gefolgert werden, ob der Bruch durch unsachgemäße Befestigung oder durch Überlastung durch den Zahndruck herbeigeführt worden ist. (Mechanical Engineering“ Februar 1923.) [M 421] Fr.

Kugel- und Rollenlager für Lokomotiven.

Im Jahre 1914/15 haben die Schwedischen Staatsbahnen zehn der schwersten 2 C 1-Vierzylinder-Schnellzuglokomotiven an dem Drehgestell und an der Schleppachse mit doppelreihigen Kugellagern und Seitenrückenlagern ausgerüstet, die von der Schwedischen Kugellagerfabrik gefertigt wurden. Da sich diese in mehrjährigem Gebrauch als zu schwach erwiesen haben und wiederholt Beschädigungen der Kugeln eingetreten sind, werden die Versuche neuerdings mit zweireihigen Rollenlagern dieser Fabrik fortgesetzt. Bei diesen sind die beiden äußeren Rollenreihen in der bekannten Weise gekuppelt, kugelig geführt und für ein seitliches Achsspiel von 0,25 bis 0,5 mm eingerichtet, da sie die Seitendrücke aufzunehmen haben, während die innerste, hart am Ende des Zapfens angeordnete Reihe nur im Lagergehäuse auf einem baulig ausgebildeten Führungsläufwerk läuft. [M 399]

Elektrizitätswerke.

Die 220 000 V-Kraftübertragungsanlage am Pit River, Kalifornien.

Als Vorteile des Ausbaues und der Verknüpfung der kalifornischen Wasserkraftanlagen führt F. Baum in „Electrical World“ vom 27. Januar 1923 an:

1. Die Vereinheitlichung der Tarife, insbesondere für Kraftwerke;
2. den Ausgleich der Strompreise in größeren und kleineren Städten, unter besonderer Berücksichtigung der Industrie;
3. Ersparnis an Kohle und sonstigen Brennstoffen (Rohöl) sowie an Arbeitslöhnen.

Ein großartiges Beispiel bilden die Kraftübertragungsanlagen der Pacific Gas and Electric Co. am Pit River und seinen Zuflüssen, deren Ausbau in sieben Kraftstufen mit zusammen 430 000 PS bei 720 m Gesamthöhe (erfolgen soll). Vorläufig sind zwei Kraftwerke am Hat Creek mit je 2500 kVA und eine große Anlage am Pit River mit 70 000 kVA Maschineneistung errichtet, deren Strom nicht mehr über die bisherige 100- und 60 kV-Übertragung, sondern über eine 220 kV-Leitung von 320 km Länge nach einem 100 000 kW-Unterwerk in Vaca und von dort auf weitere 100 km nach dem Golf von San Francisco über eine Ringleitung übertragen wird. Im Unterwerk Vaca wird die Spannung auf 110 kV bzw. 165 kV herabgesetzt, mit welcher Spannung die weitere Leitung zunächst betrieben wird.

Die beiden Transformatorgruppen mit je drei Einphasen-Einheiten zu 6666 kVA haben Sparschaltung und eine dritte Bewicklung, die zur Unterbrückung der dritten Harmonischen der Grundwelle (Herabsetzen der Koronaverluste) dient; sie wird gleichzeitig zum Anlassen der beiden im Unterwerk aufgestellten überregten Synchronmotoren von je 20 000 kVA benutzt, die zur


Phasenverbesserung des Netzes vorgesehen sind. Die Apparate und Transformatoren für 220 kVA sind hier, wie im Hauptwerk, im Freien aufgestellt.

Eine wesentliche Neuerung der Übertragungsanlage bilden die 14-gliedrigen Isolatorketten, Abb. 4 und 5. Sie bestehen aus neun Einheitsgliedern von je 255 mm Dmr., an die sich je zwei Glieder mit Doppelmantel von je 355 und 255 mm Dmr. anschließen, und als unterstes wieder ein Einheitsglied von 255 mm Dmr.; über das letzte Kettenglied ist ein zweiteiliger Kupferschirm von 400 mm Dmr. gestülpt, der als Spritzring gegen Regenwetter und zur besseren Spannungsverteilung längs der 2,1 m langen Kette dient. Diese Ausführung ist gegen die bisher verwendeten kegelförmigen Schutzringe aus Aluminium wesentlich abgeändert. Der Schirm schützt die Leitung zugleich gegen Störungen durch äußere Ursachen, wie Vögel, Baumäste usw.

Auch die Eisengittermasten sind sorgfältig ausgebildet worden. Sie werden in zwei Hauptausführungen hergestellt: eine Bauart für Doppelleitungen im Talgelande, Abb. 6, von 29,5 m Höhe und 3,6 bzw. 5,6 t Gewicht, letzteres für Abspannmaste, mit je drei Kupferseilen von 250 mm² Querschnitt, in 4,5 m Abstand übereinander angeordnet; die zweite Bauart, Abb. 7, für Bergstrecken, wo Schnee und Eis die Anordnung der Leiter übereinander unzuverlässig erscheinen lassen, für drei Einfachleiter mit je 5,8 m wagerechtem Zwischenraum und von 2,3 bzw. 3,5 t Gewicht. In diesem Leitungsabschnitt werden Stahlaluminiumseile von rd. 25 mm Außendurchmesser verwendet, bestehend aus 42 Aluminium- und 19 Stahlilitzen von je 2,8 mm Dmr. Der kleinste Abstand der Leitungen gegen Erde beträgt bei beiden Mastarten 9 m.

Hinsichtlich der Einrichtung und Verknüpfung der Kraftwerke sei noch folgendes hervorgehoben: Die beiden älteren Werke am Hat Creek mit je 60 m Gefälle und 15 000 PS Leistung haben offene Oberwassergerinne mit anschließenden genieteten Stahlrohrleitungen. Der Pit River-Anlage wird das Wasser durch einen Stollen von Hufeisenform und 13 m² Querschnitt und durch geschweißte Stahlrohre von 2,4 bis 3 m Dmr. zugeführt. Die beiden stehenden Hauptturbinen leisten je 40 000 PS bei 152 m Nutzgefälle und gießen in Wasserkegel-(Hydrokone-)Saugrohre aus, Abb. 8 und 9.

Die beiden Anlagen am Hat Creek sind durch eine kurze 60 000 V-Leitung mit dem Pit River-Kraftwerk verbunden; die Spannung wird






Abb. 9. Grundriß des Pit River-Kraftwerkes.

hier zunächst auf 11 000 V herabgesetzt und gemeinsamen Doppelsammelschienen zugeführt. Die Niederspannungs-Schaltanlage dieses Werkes ist mit Rücksicht auf gute Übersichtlichkeit auf einer erhöhten Bühne im Maschinenraum aufgebaut. Sämtliche Hochspannungstransformatoren und -schalter sind im Freien angeordnet. Die 220 kV-Ölschalter sind zwecks Ausbesserung mit je drei Trennschaltern verbunden, die am gleichen Gestell wie die Ölschalter angeordnet sind. Die wassergekühlten Öltransformatoren haben Anzapfungen für 125, 175 und 220 kV, damit die Spannung nach und nach stufenweise erhöht werden kann. An die Leitung ist nur eine Hochspannungsklemme gelegt, während die andern Wicklungsenden über einen Spartransformator gemeinsam geerdet sind; der Spartransformator dient für den Relaischutz der Haupttransformatoren und Ölschalter. In den Kraftwerken ist ein Relaischutz derart vorgesehen, daß bei einem Fehler in der Wicklung der Stromerzeuger die Turbinenschleier selbsttätig geschlossen werden. [1719] Rb.

Schiffs- und Seewesen.

Der neue Kabeldampfer „Faraday“.

Der erste Kabeldampfer, der den Namen „Faraday“ erhielt, wurde von der englischen Firma Siemens Brothers & Co. im Jahre 1874 in Bau gegeben, die mit diesem Schiff ihr erstes transatlantisches Kabel verlegte. Der neue Dampfer gleichen Namens, der für dieselbe Firma von der Palmers Shipbuilding and Iron Co. in Jarrow gebaut wird, ist kürzlich von Stapel gelaufen. Die folgende Zusammenstellung enthält einen Vergleich des neuen Kabeldampfers mit früheren.

Name des Schiffes	Faraday I (alt)	Stephan (Z. 1903 S. 1581)	Faraday (neu) („The Engineer“ vom 16. März 1923)
Stapellauf	17. Feb. 1874	29. Dez. 1902	16. Feb. 1923
Bauwerft	—	Vulcan, Stettin	Palmer's
Länge zw. d. Loten . . m	110	116,05	116
Breite	16	14,63	14,7
Seitenhöhe	—	9,99	—
Raumtiefe	—	—	8,92
Tiefgang beladen . . .	—	7,49	8,35
Wasserverdrängung . . t	—	9 825	—
Kabellast	—	5 000	4 580
Kohlen	—	690	—
Öl	—	—	1 520
Gesamte Tragfähigkeit .	—	6 050	rd. 6 000
Anzahl der Kabeltanks .	—	4	4
Inhalt der Kabeltanks m ³	—	2 770	2 600
Geschwindigkeit . . . Kn	—	11,5	12
Maschinenleistung . . PS _i	—	2 × 1 200	2 × 1 500
Zylinder-Dmr. mm	—	500, 800, 1 300	640, 1032, 1730

Aus diesem Vergleich geht hervor, daß die Dampfer „Stephan“ und „Faraday“ (neu) in ihren Hauptabmessungen nahezu übereinstimmen. [M 415]

W. S.

Zweischraubenmotorschiff für Fahrgastverkehr.

Die Firma Armstrong, Whitworth & Co. hat von der schwedischen Firma Dan Brostrom, Gothenburg, den Auftrag auf ein bemerkenswertes Motor-Fahrgastschiff erhalten. Seine Maschinenanlage soll 13 500 PS leisten, womit zwei Schrauben angetrieben werden. Die Maschinen sollen doppeltwirkend ausgebildet werden und rd. 1000 PS in einem Zylinder leisten, während bisher höchstens 750 PS — allerdings bei einfach wirkenden Maschinen — auf einen Zylinder entfielen. Die Maschinen der neuen schwedischen Motorschiffe liefert die dänische F. Burmeister & Wain, Kopenhagen. („Engineering“ 23. März 1923.) [M 407]

W. S.

Erd- und Wasserbau.

Der Shandakentunnel der Catskill-Wasserwerke.

Für die neue Wasserversorgung der Stadt New York werden in den nördlich gelegenen Catskill-Bergen die Gebiete des Esopus- und des Schoharie ausgenutzt. Die Esopusanlage wurde 1917 fertiggestellt. Aus dem Schoharie soll das Wasser der Esopusanlage durch den am 3. Februar d. J. durchgeschlagenen Shandakentunnel zugeführt werden. Dieser ist 29,115 km lang und hat hüftsenförmigen Querschnitt mit 3,5 m größter Höhe und 3,12 m größter Breite.

Die beiden Gebiete liefern täglich je 1,14 Mill. m³. Der Querschnitt des Tunnels ist jedoch für die doppelte Wassermenge bemessen. Bis auf die nördlichste Strecke von 5,6 km Länge hat er 1,23 vT Gefälle. Für den Bau und die Unterhaltung des Tunnels sind sieben Schächte im Abstand von 2,08 bis 4,32 km vorgesehen, deren größte Tiefe rd. 190 m beträgt. Der Tunnel wird mit Beton ausgekleidet, dessen Dicke je nach dem Zustande des Gesteins wechselt, jedoch nirgend weniger als 75 mm betragen soll. Im Mittel soll die Betonschicht der Seitenwände 200 mm dick sein.

Das Gestein war zum Teil Tonschiefer, zum Teil Sandstein von recht verschiedener Schichthöhe. Nirgends ergaben sich besondere Schwierigkeiten durch Wasser, dagegen mußte beinahe die Hälfte der Tunneldecke abgefangen werden. Nach den Vorarbeiten, dem Abteufen von fünf Schächten, wurden in 2½ Jahren 25,6 km Tunnel gebohrt und 12,64 km mit Beton ausgekleidet. („Engineering News-Record“ 8. März 1923.) [M 420] Fr.

Beleuchtungstechnik.

Wechselstromlampe für Lichtbildwerfer mit drei Kohlen.

Dr.-Ing. B. Schäfer, Baden (Schweiz), benützt bei Wechselstrom-Bogenlampen insbesondere für kinematographische Zwecke eine dickere wagerecht liegende Kohle, der am Lichtbogen zwei dünner senkrecht nach oben und unten stehende Kohlen gegenüberstehen. Eine dieser beiden dünneren Kohlen wird der Strom über eine Drossel, die andern über einen ohmschen Widerstand zugeführt, damit zwischen den beiden Zweigströmen eine möglichst große Phasenverschiebung auftritt. Vorher ist noch eine Spule als Stromteiler angeordnet, von deren Ende die Zweigströme ausgehen, während die Mitte der Spule an den zu Speisen der Lampe dienenden Spartransformator von 50 V Niederspannung angeschlossen ist.

Durch die Speisung des Lichtbogens mit phasenverschobenen Strömen soll die im Vergleich zu Gleichstromlampen geringe Lichtausbeute der üblichen Wechselstromlampen verbessert werden. Außerdem soll die bei kinematographischen Bildern störende Schwebung zwischen der Frequenz der Dunkelperioden und der Wechselzahl der Bilder beseitigt werden. Man erhält bei der neuen Kohlenanordnung eine punktförmige Lichtquelle. Außerdem sind die Hellperioden gegenüber der Dunkelperiode dadurch wesentlich verlängert, daß die beiden phasenverschobenen Zweigströme je eine Hellperiode hervorrufen, die einander nur wenig überdecken und im wesentlichen kurz nacheinander auftreten.

Die Lichtausbeute ist insbesondere bei Stromstärken von weniger als 35 A vermehrt, während sie bei höherer Stromstärke die von Zweikohlenlampen weniger übertrifft, und zwar werden die folgenden Zahlen angegeben:

Lampenstrom	32	35	47 A
Lichtstärke der neuen Schaltung mit 3 Kohlen	1400	2200	3400 Hb
„ „ alten Schaltung mit 2 Kohlen	600	1600	3000 „

Bei der Ermittlung dieser Zahlen hatten die dicken Kohlen 20, die dünnen 12 mm Dmr. Beim Vergleich mit einer Lampe mit zwei unter 100° stehenden Kohlen ergab sich gleiche Bildhelligkeit mit 18 A in der neuen und 40 A in der alten Lampe. (ETZ 12. April 1923.) [M 401]

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des Weltkrieges.

(Schluß von Seite 483)

9. Die steuerliche Belastung des deutschen Volkes.

Steuergesetzgebung.

Immer wieder wird die Frage aufgeworfen, was denn eigentlich Deutschland zur Vermehrung der Einnahmen des Reiches getan habe? bei wird regelmäßig an Hand unzulänglichen und tendenziös aufgestellten Materials die Behauptung aufgestellt, die steuerliche Belastung in Deutschland geringer als in andern Staaten.

Betrachtet man das deutsche Steuersystem zunächst unter dem Gesichtspunkt, inwieweit die möglichen Steuerquellen in Anspruch genommen worden sind, so ergibt sich folgendes Bild: Das Steuersystem des Deutschen Reiches erfaßt die Ergebnisse der Einzelwirtschaft in allen ihren Einnahmen. Es erfaßt das Einkommen durch die allgemeine Einkommensteuer, deren Sätze von 10 bis 60 vH ansteigen, durch die Körperschaftsteuer, deren Satz für Erwerbsgesellschaften auf 20 vH des steuerbaren Einkommens und 25 vH der verteilten Gewinnanteile, also bis zu 45 vH erhöht ist, und durch die 20prozentige Aufsichtsratssteuer, die neben der Einkommensteuer erhoben wird. Das System erfaßt das Vermögen vom 1. Januar 1923 ab durch eine laufende Vermögenssteuer, die bis zu einem Prozentsatz von 1 vH jährlich ansteigt, und zu der auf die Dauer von 15 Jahren Zuschläge bis zu 200 vH erhoben werden, die an die Stelle eines Teils des Reichsnotopfers treten. Es erfaßt ferner künftig alles, was sich aus dem Einkommen gesammelt und Vermögensform annimmt, auch unter dem besonderen Gesichtspunkt des Zuwachses, durch eine Vermögenswachstumssteuer, deren Sätze bis zu 10 vH ansteigen. Hierzu tritt eine weitere Belastung des Besitzes durch die Zwangsanleihe. Bei der Beteiligung dieser starken Besitzbelastung müssen ferner die den Ländern und Gemeinden überlassenen, vielfach sehr hohen Ertragsteuern (Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuern) berücksichtigt werden. Auch die zu besonderen Zwecken erhobene, z. T. das Dreifache der Friedensmiete tragende Wohnungsbauabgabe ist zur Vervollständigung des Bildes anzuziehen.

Die laufende Besteuerung des Vermögens wird durch die Besteuerung des Vermögensverkehrs ergänzt, die den Eigentumswechsel im Abgang durch die Erbschaftsteuer, deren Sätze von 3½ bis 70 vH abhängen, den Eigentumswechsel an Grundstücken durch die 6prozentige Grunderwerbsteuer und den Kapitalverkehr durch die Kapitalverkehrsteuer erfaßt, durch die die Anlegung von Kapital in Gesellschaftsform mit 7½ vH, die Emission von Wertpapieren mit 0,5 bis 7½ vH und der Einsatz von Wertpapieren und Devisen mit einer Steuer belastet wird, die bis zu 2 vH ansteigt. Zu dieser Besteuerung des Vermögensverkehrs kommt eine steuerliche Belastung des Personen- und Güterverkehrs, die im Personenverkehr 10 bis 16 vH und beim Güterverkehr 7 vH des Beförderungspreises beträgt. Steuern auf Kraftfahrzeuge, auf Versicherungen, auf Rennwetten und Lotterien, Wechselstempelsteuer, endlich die kleineren Stempelabgaben der Länder und die mannigfachen Aufwandsteuern der Gemeinden vervollständigen die Reihe der Steuern, die Besitz und Verkehr belasten.

Abschließend erfaßt das deutsche Steuersystem den Teil des Einkommens, der dem Verbrauch zugeführt wird, durch eine außerordentlich weit gehende Verbrauchsteuer (Tabak, Bier, Wein, Essig, Zucker, Salz, Zündwaren, Leuchtmittel, Spielkarten usw.). Vor allem stellen die 40prozentige Kohlensteuer und die Umsatzsteuer, die zurzeit 2 vH beträgt und auf jeder Stufe der Produktion und des Verbrauchs erneut erhoben wird, eine zusammenfassende Vorbelastung des gesamten Verbrauchs dar, wie sie sich in diesem Ausmaße in keinem andern Lande findet. Darüber hinaus unterliegt der Luxusverbrauch einer erhöhten Steuer auf Luxusgegenstände (Luxussteuer), deren Satz 10 vH beträgt. Leistungen besonderer Art werden von einer Reihe von Sondersteuern (Beherbungssteuer, Reklamesteuer usw.) getroffen.

Die Zölle, namentlich auf aus dem Ausland eingeführte Genußmittel, wie Kaffee, Tee, Kakao, und auf sonstige Gegenstände des Luxusverbrauchs sind in ihren Sätzen beträchtlich gesteigert worden. Dadurch, daß die Zölle auf der Goldbasis erhoben werden und das Goldzollaufgeld wesentlich auf Grund des Dollarstandes festgesetzt wird, wird unter selbsttätiger Anpassung an die Geldentwertung eine ständige Verhärfung der Belastung hervorgerufen, die in hohem Maße verbrauchsschmelzend wirkt. Der gesamte Ausfuhrhandel unterliegt einer besonderen Belastung durch die Ausfuhrabgabe.

Ein Vergleich der steuerlichen Belastung Deutschlands und des Auslandes ergibt innerhalb der Grenzen, in denen er heute durchführbar ist, daß der Steuerdruck in Deutschland — wenn man das Zusammenwirken der Besitz-, Verkehrs- und Verbrauchsbesteuerung in Betracht zieht — weit schwerer ist als im Ausland. Hierbei fällt besonders ins Gewicht, daß in Deutschland die Einkommensteuer auch mittlere und kleinere Einkommen wirksam erfaßt, während in anderen Ländern die meisten Massen der Bevölkerung im wesentlichen nur von Verbrauchsabgaben getroffen werden. Die folgende Übersicht und die dazu gehörige Abbildung 24, die die Belastung von Einkommen gleicher innerer Kaufkraft durch die Einkommensteuer in England, Frankreich, Italien, Amerika und Deutschland vergleicht, liefern den zahlenmäßigen Beweis für die bedeutend stärkere Belastung der Einkommen in Deutschland.

Einkommensteuer für das Jahr 1922 bei einem verheirateten Steuerpflichtigen mit 2 Kindern in vH des Einkommens.

Einkommen in Papiermark ¹⁾	England vH	Frankreich vH	Italien vH	Amerika vH	Deutschland vH
100 000	—	1,68	14,25	—	8,1
500 000	—	3,68	16,39	—	10,5
1 000 000	—	6,04	17,21	—	15,7
5 000 000	14,09	10,04	19,89	1,10	36,7
10 000 000	19,89	15,14	21,86	4,12	46,9
20 000 000	28,71	21,62	24,43	7,71	53,4
50 000 000	40,02	36,11	29,18	15,95	57,4
100 000 000	43,41	43,05	34,22	27,79	58,7




Abb. 24. Die steuerliche Belastung in Deutschland und im Ausland im Jahre 1922. (Einkommensteuer für einen verheirateten Steuerpflichtigen mit 2 Kindern bei einem Einkommen von 100 000 bis 100 Millionen Mark.)

10. Der Geldumlauf.

Der Geldumlauf vor dem Krieg und gegenwärtig.

Um die Mitte des Jahres 1914 waren rd. 2 Milliarden \mathcal{M} Noten der Reichsbank und der vier Privatnotenbanken sowie 0,2 Milliarden \mathcal{M} an Reichskassenscheinen im Verkehr. Da vor dem Kriege die breitesten Volksschichten sich überwiegend der Gold-, Silber- und Scheidemünzen bedienten, so müssen den angegebenen Papiergeldsummen noch 2,75 Milliarden \mathcal{M} Goldmünzen und 0,75 Milliarden \mathcal{M} Silber- und Scheidemünzen hinzugerechnet werden, um die gesamte Höhe des damaligen Geldumlaufs festzustellen. Er belief sich also insgesamt auf 6 Milliarden \mathcal{M} .

Ende Dezember 1922 betrug die Summe des ausgegebenen Papiergeldes:

1280,1 Milliarden \mathcal{M}	Reichsbanknoten,
1,5 „	„ Privatbanknoten,
13,5 „	„ Darlehnskassenscheine,
0,2 „	„ Reichskassenscheine,

zus. 1295,3 Milliarden \mathcal{M}

an papiernen Geldzeichen (Abb. 25). Dieser Summe gegenüber fielen die außerdem im Zahlungsverkehr noch vorhandenen Beträge an Scheidemünzen und an sogenanntem Notgeld nicht ins Gewicht. Gold- und Silbermünzen sind aus dem Zahlungsverkehr ganz verschwunden.

Unter der Einwirkung der Störungen des deutschen Wirtschaftslebens, die durch den widerrechtlichen Einbruch Frankreichs und Belgiens in das Ruhrgebiet im Januar 1923 eintraten, hat die Zahlungsmittelausgabe eine neue außerordentlich starke Steigerung erfahren. Ende Februar 1923 betrug die Summe des ausgegebenen Papiergeldes:

3 512,8 Milliarden \mathcal{M}	Reichsbanknoten,
10,7 „	„ Privatbanknoten,
12,8 „	„ Darlehnskassenscheine,
0,2 „	„ Reichskassenscheine,

3 536,5 Milliarden \mathcal{M}

Gründe der Ausdehnung des Papiergeldumlaufs.

Als Gründe für die Ausdehnung des Papiergeldumlaufs in Deutschland kommen für die Kriegsjahre in erster Linie in Betracht: der Ersatz des ausfallenden Metallgeldes, die Rückkehr zu früheren Barzahlungsgewohnheiten, die Steigerung des Preis- und Lohnniveaus, die Erweiterung des Zahlungsverkehrs, das Abströmen deutscher Umlaufmittel in das Ausland und die Finanzierungsmethoden des Reichs für die Zwecke der Kriegführung (Ausgabe von Schatzanweisungen mangels genügender

¹⁾ Bei Umrechnung der Einkommen der ausländischen Staaten in Papiermark ist die innere Kaufkraft der Währungen zugrunde gelegt, die sich aus dem Durchschnitt der Großhandelsindexziffern der einzelnen Länder für Januar bis Dezember 1922 ergibt.

Steuer- und Anleihekraft der Bevölkerung). Nach Kriegsende stieg das Geld- und Kreditbedürfnis des Reichs fortgesetzt weiter; denn die Möglichkeit, Anleihen aufzulegen oder Steuern in dem erforderlichen Umfang einzuziehen, schwand immer mehr. Dazu kam die Umstellung auf die Friedenswirtschaft und die weitere Steigerung des Preisstandes, weil nach Aufhebung der Blockade und bei der vollkommenen Erschöpfung Deutschlands an Rohstoffen und Nahrungsmitteln die Einfuhr eher wieder in Gang kam als die Ausfuhr, und weil daher die fremden Devisenkurse fortgesetzt anstiegen. Die Bezahlung des Einfuhrüberschusses war, zumal sich inzwischen auch am Weltmarkt der Preisstand gehoben hatte, bei dem Mangel an Ausfuhrdevisen und sonstigen Einnahmen aus dem Auslande fortgesetzt nur dadurch möglich, daß in weitestgehendem Umfang im Auslande Marknoten oder -guthaben bei deutschen Banken veräußert wurden. Es liegt auf der Hand, daß hierdurch die Tendenz der




Abb. 25. Geldumlauf und Geldentwertung im Deutschen Reich

Markverschlechterung unheilvoll gesteigert werden mußte. Dies war zugleich mit ein Grund dafür, daß die Gestaltung der Valuta für die Entwicklung der Preis- und Lohnhöhe in Deutschland und damit auch des Zahlungsmittelbedarfes immer mehr maßgebend wurde, zumal mit Aufhebung der Blockade und der vollkommenen Isolierung Deutschlands die allmähliche Anpassung der innerdeutschen Preis- und Lohnhöhe an die ausländische sich von selbst ergeben mußte. Die später einsetzenden Leistungen auf Grund des Vertrages von Versailles (Clearingzahlungen, Besatzungskosten, Reparations-Bar- und -Sachleistungen, Entschädigung der In- und Auslandsdeutschen für Vermögensverluste, für Ablieferung von Schiffen, Maschinen, Vieh, Chemikalien, Eisenbahnmateriale, Wertpapieren, Devisen usw.) beschleunigten dann diese Entwicklung, d. h. den Entwertungsprozeß der Mark und die Steigerung des Geldumlaufs, außerordentlich.

Im einzelnen ist vielfach Ursache und Wirkung der Geldentwertung und Inflation nicht mehr auseinanderzuhalten, zumal auch die Steigerung des Geldumlaufs selbst valutaverschlechternd und damit wiederum inflationistisch wirkt. Das wesentlich Bestimmende aber bleibt, daß es bei der gegenwärtigen Normierung der Lasten aus dem Vertrage von Versailles Deutschland nicht möglich ist und auch künftig nicht möglich sein wird, Zahlungsbilanz und Reichshaushalt auch nur annähernd zum Ausgleich, geschweige denn zu Aktivüberschüssen zu bringen. Unter diesen Umständen muß die Auslands- und Inlandsverschuldung Deutschlands fortgesetzt wachsen und die Entwertung der Währung zunehmen, so daß weitere Steigerung der Teuerung und Ausdehnung des Geldumlaufs unvermeidbar sein werden. Nur nach einer erträglichen Gestaltung der deutschen Reparationsverpflichtungen und der dadurch bedingten Besserung der wirtschaftlichen Lage ist die Möglichkeit vorhanden, auch die deutschen Geld- und Währungsverhältnisse der Gesundheit entgegenzuführen.

11. Scheinblüte und Verarmung Deutschlands.

Rückgang des Verbrauchs.

Die unaufhaltsam steigenden Preise haben zu einer Scheinblüte der Wirtschaft geführt, die beim oberflächlichen Beobachter leicht den Eindruck erweckt, daß Deutschland sich von den Folgen des Krieges erlöst habe oder gar einem neuen Aufschwung entgegengehe. Das Gegenteil ist der Fall. Die deutsche Bevölkerung ist in den wichtigsten Zweigen ihrer Bedarfsdeckung tief unter den alten Stand der Lebenshaltung herabgedrückt worden.

Die Herabdrückung der Lebenshaltung des deutschen Volkes zeigt sich in einem starken Rückgang des Verbrauchs. Dies ist besonders augenfällig bei den für den Verbrauch der breiten Massen kaum entbehrlichen Nahrungsmitteln und Getränken, und da wieder in erster Linie bei den Lebensmitteln, die früher zu einem großen Teil aus dem Auslande bezogen werden mußten. So hatte Deutschland vor dem Kriege beträchtliche Einfuhrüberschüsse an Eiern, Milch, Butter und lebendem Vieh. Heute haben diese aufgehört.

Wie stark die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Fleisch zurückgegangen ist, ergibt sich u. a. aus der Abnahme der Schlachtungen von Tieren, die der amtlichen Fleischschau unterliegen. Unter Grundlegung der Schlachtgewichte der Vorkriegszeit (1908) und der Gegenwart (1922) errechnen sich aus den beschlagnahmten Schlachtungen folgende für die Volksernährung hauptsächlich in Betracht kommenden Fleischmengen:

	1913 ¹⁾	1921 ¹⁾	1922
Rindfleisch	8 045 930 dz	6 136 608 dz	6 388 610 dz
Kalb- und Ziegenfleisch	1 481 014 „	1 212 267 „	1 251 038 „
Schweinefleisch	13 919 211 „	5 664 552 „	5 740 890 „
Hammelfleisch	432 716 „	460 319 „	389 269 „
Zusammen	23 878 871 dz	13 473 746 dz	18 769 807 dz

Gegenüber dem Jahre 1913 ergibt sich somit im Jahre 1922 insgesamt ein Ausfall von 10 109 064 dz, d. s. 42 vH der Fleischmengen, die der Vorkriegszeit zur Verfügung standen.

Selbst für Mehl mußte der Verbrauch infolge der Verteuerung der Einfuhr durch die anhaltende Valutaverschlechterung stark herabgesetzt werden. Im Erntejahr 1913/14 waren für menschliche und tierische Nahrung und gewerbliche Zwecke nach Abzug der Aussaatmenge 19 321 543 t Roggen und 6 455 220 t Weizen und Spelz verfügbar. Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen damit 249 kg Brotgetreide.

Im Erntejahr 1921/22 waren dagegen einschl. der eingeführten Mengen an Roggen nur 6 284 199 t und an Weizen und Spelz nur 4 763 141 t verfügbar. Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen damit 1921/22 nur 181 kg Brotgetreide oder 27 vH weniger als 1913/14.

An Kartoffeln standen dem Verbrauch zur Verfügung:

1913/14	47 192 298 t
1921/22	20 747 128 t

Der Verbrauch an Kartoffeln auf den Kopf der Bevölkerung ist damit von 700 kg auf 340 kg oder um 51 vH zurückgegangen.

Das Darniederliegen der Bautätigkeit.

Während der Rückgang im Verbrauch der lebensnotwendigen und Luxusgüter die breite Masse ziemlich gleichmäßig trifft, sind durch den Wohnungsnot die neu begründeten Haushaltungen im besonderen betroffen. Die Herstellungskosten eines Kleinhauses von 350 m² umbauten Raumes sind von 6125 M im Juli 1914 auf 25,2 Mill. M im Februar 1922 gestiegen. Bei einer Verzinsung und Tilgung des Anlagekapitals von nur 6 vH müßten also jährlich 1,5 Mill. M (Februarstand) Miete bezahlt werden, eine Summe, die mehr als die Hälfte des Jahresverdienstes eines Arbeiters verschlingen würde. Die Bautätigkeit ruht daher zu größten Teil. Während 1913 in 35 deutschen Großstädten der Reingewinn an Wohnungen 55 431 betrug, konnten — und dies im wesentlichen auch nur mittels Um- und Ausbauten — im Jahre 1920 nur 18 901, im Jahre 1921 nur 21 273 und in den ersten drei Vierteljahren 1922 nur 17 097 Wohnungen dem Bedarf zugeführt werden. In den letzten Monaten ist die Bautätigkeit fast gänzlich zum Stillstand gekommen. Die Wohnungsnot ist ins Ungeheure gestiegen. Der Gesamtbedarf an Wohnungen betrug für die Zeit von 1914 bis 1921 2 020 000. Dem steht für dieselbe Zeit ein Angebot (leere alte Wohnungen, durch Neu-, Auf-, Um- und Einbautengewonnene Wohnungen) von 625 000 Wohnungen gegenüber. Es fehlen daher rd. 1 400 000 Wohnungen (Abb. 26).

Die Nivellierung der Löhne und Gehälter.

Das Darniederliegen des Verbrauchs erklärt sich damit, daß das




Abb. 26. Wohnungsbedarf und Angebot im Deutschen Reich von 1914 bis 1922

¹⁾ Umgerechnet auf Gebietsumfang des Deutschen Reichs zu Ende Dezember 1922.

kommen den Preisen nicht gefolgt ist. Dies zeigt sich zunächst beim
A eitseinkommen, das sich immer mehr dem Existenzminimum nähert.
Für ein Tageseinkommen erhielt der mittlere Beamte (Gruppe VII):

Lebensmittel	1913 kg	Dez. 1922 kg
Roggenbrot (freier Preis)	43,6	6,9
Kartoffeln	152,8	156,0
Schweinefleisch	7,9	1,7
Rindfleisch	7,0	3,0
Schweineschmalz	8,9	0,96
Zucker	27,2	10,4
Eier (Stück)	136	33
Milch (Liter)	50,5	14,7

Die Bezüge der qualifizierten Arbeiter, der mittleren und höheren Be-
ten haben immer mehr die Tendenz, auf das Lohnniveau der am
drigsten bezahlten Arbeitsschichten herabzusinken. Das nahezu völlige
schwinden der Spanne zwischen Vergütung für qualifizierte und un-
qualifizierte Arbeitsleistung geht aus den Abbildungen 27 und 28 hervor.

Beamtengehälter in Deutschland und im Ausland.

Wohl am treffendsten wird z. B. die gänzlich unzureichende Bezah-
g der deutschen Beamten durch einen Vergleich mit den Gehältern
ausländischen Beamten beleuchtet, wenn sämtliche Gehälter auf
und der amtlichen Lebenshaltungsindexziffern der betreffenden Länder,
so auf Grund der inneren Kaufkraft der einzelnen Währungen, auf
Goldmark gebracht werden (siehe auch Abb. 29).

Beamtengehälter in Deutschland, in der Schweiz und in Norwegen.

Länder	Lebenshal- tungsindex ¹⁾ Okt. 1922	Monats- gehälter Okt. 1922	Umrechnung in Friedens- wert	Umrechnung in Goldmark ²⁾
Postschaffner				
Deutschland	22 066	24 725 M	112 M	112 M
Schweiz	170	492 Fr	289 Fr	234 „
Norwegen	246	391 Kr	159 Kr	179 „
Obersekretäre				
Deutschland	22 066	36 428 M	165 M	165 M
Schweiz	170	663 Fr	390 Fr	316 „
Norwegen	246	618 Kr	251 Kr	282 „
Regierungsräte				
Deutschland	22 066	48 611 M	220 M	220 M
Schweiz	170	867 Fr	510 Fr	413 „
Norwegen	246	1 038 Kr	422 Kr	475 „

Es ergibt sich dann, daß der deutsche Unterbeamte (Postschaffner)
schließlich der sozialen Zulagen für die Ehefrau und zwei Kinder im
Oktober 1922 nur 112 M zur Verfügung hatte, während z. B. der Schwei-
zer Unterbeamte 234 M an Gehalt bekam. Der deutsche Beamte ist
so gezwungen, mit etwa der Hälfte des Einkommens der ausländischen
Beamten und sogar noch weniger sein Leben zu fristen. In noch stärkerem
Grade müssen die mittleren und oberen deutschen Beamten, deren
Gehälter nicht in gleichem Maße wie die der Unterbeamten erhöht wor-
den sind, den Stand ihrer Friedenslebenshaltung herabdrücken. Der
deutsche mittlere Beamte (Obersekretär) soll monatlich mit 165 M aus-
kommen, während der entsprechende Schweizer Beamte 316 M zu ver-
fügen hat. Der deutsche Oberbeamte (Regierungsrat) steht sich auf
Friedensmark monatlich, der entsprechende Schweizer Beamte be-
trägt fast das Doppelte, der norwegische sogar mehr als doppelt so viel.

¹⁾ Friedensstand = 100.

²⁾ 1 Fr = 0,81 M, 1 Kr = 1,125 M




Abb. 27. Die Nivellierung der Löhne. (Verhältnismäßiger
Lohn des gelernten Arbeiters gegenüber dem unge-
lernten Arbeiter.)

Mehrgelt in vH




Abb. 28. Die Nivellierung der Ge-
hälter. (Verhältnismäßiges Mehrgel-
te des höheren Beamten gegenüber
den unteren Beamten.)

Bei Umrechnung nach dem äußeren Wert der Währungen, also z. B.
über Dollaragio, würde sich das Bild noch wesentlich zuungunsten der
deutschen Beamten verschlechtern.

Die Bezüge der Mitglieder der interalliierten Kommissionen in Deutschland.

Die oben aufgeführte Gegenüberstellung zeigt, wie unbegründet und
unhaltbar der verschiedentlich im Ausland gemachte Vorwurf ist, daß
Deutschland seine Beamten zu gut bezahle. Noch eigenartiger aber nimmt
sich diese Behauptung aus, wenn man den Gehältern, die Deutschland
seinen eigenen Beamten zahlt, diejenigen Bezüge gegenüberstellt, die die
Entente ihren in Deutschland lebenden Offizieren und Beamten — auf
Kosten Deutschlands — gewähren zu müssen glaubt (Abb. 30). Die noch
immer sehr zahlreichen Mitglieder und Angestellten der verschiedenen
Kontrollkommissionen usw. erhalten nicht nur ihr volles Heimatgehalt in
der Währung ihres Heimatlandes, sondern daneben auch noch besondere
Verpflegungszulagen, die allein ein Vielfaches betragen von den Gesamt-
bezügen der ihnen im Rang gleichstehenden deutschen Militärpersonen
und Beamten. Es bezogen nach dem Stand vom Oktober 1922 monatlich:

die interalliierten Kommissions- mitglieder an monatlichen Deutschland-Zulagen (neben Heimatgehalt und freier Unter- kunft, die ebenfalls von Deutsch- land zu zahlen sind)		die ihnen im Rang gleichstehen- den deutschen Militärpersonen und Beamten an Gesamt- Diensteinkommen	
Der vorsitzende General	934 200	Generale, Staats- sekretäre	122 515
Sonstige Generale, Obersten u. Oberst- leutnants	688 275	Generalmajore, Präsi- denten der höheren Reichsbehörden	81 320
Sonstige Obersten, Oberstleutnants und Majore im Range von Abteilungschefs	491 625	Obersten, Ministerial- räte, Abteilungs- direktoren	61 985
Sonstige Majore und Kapitäne	442 575	Majore, Regierungs- räte	42 267
Hauptleute, Leutnants und Unterleutnants	417 825	Hauptleute, Oberin- spektoren	32 809
Feldwebel und Serge- anten	227 250	Feldwebel, Eisenbahn- oberschaffner	19 771
Andere Unteroffiziere und Gemeine	137 700	Mannschaften, Eisen- bahn-Schranken- wärter	14 606

Ein einfacher Soldat erhielt sonach allein an Deutschland-Zulagen —
neben seiner Heimatlohnung und neben freier Unterkunft — monatlich
einen Betrag von rd. 140 000 M, das ist mehr als das gesamte Gehalt
eines deutschen Generals oder Staatssekretärs und annähernd ebensoviel
wie das Oktobergehalt eines deutschen Reichsministers. Auch die übrigen
Mitglieder und Angestellten der Entente-Kommissionen erhalten allein
an Verpflegungszulagen fast durchweg das 10fache, zum Teil sogar mehr
als das 10fache dessen, was die ihnen ranglich gleichgestellten deutschen
Militärpersonen und Beamten an gesamtem Diensteinkommen beziehen.

Rechnet man zu den obengenannten Zulagen die Heimatbesoldung
hinzu, die — ebenfalls auf Kosten Deutschlands — in der Heimatwährung
der Kommissionsmitglieder gezahlt wird, und die beispielsweise für einen
englischen General-Präsidenten 36 000 sh, für einen einfachen englischen
Soldaten 1800 sh beträgt, so ergibt sich nach dem Kursstande von An-
fang Dezember 1922 (1 £ = 37 443 M) für einen englischen General-Präsi-
denten ein Jahresbetrag von

67 397 000 M
+ 11 210 000 „ Deutschland-Zulage
insgesamt 78 607 000 M

(neben den sehr erheblichen Kosten für die Unterkunft) in bar, also mehr,
als die Gesamtbezüge des Reichspräsidenten, des Reichskanzlers, sämt-
licher 12 Reichsminister und der 8 preußischen Minister, einschließlich



Abb. 29. Beamtengehälter im Oktober 1922
in Deutschland, in der Schweiz und in
Norwegen, und zwar für drei Gruppen (von
links nach rechts), Postschaffner, Ober-
sekretäre und Regierungsräte.




Abb. 30. Verpflegungszulagen der interalliierten Kommissionen und deutsche Gehälter im Oktober 1922.

Ihrer Aufwandsgelder, ausmachen; für einen einfachen englischen Soldaten ergibt sich ein Jahresbetrag von

3 370 000 M Heimatlohnung
+ 1 652 000 „ Deutschland-Zulage
insgesamt 5 022 000 M in bar,

wozu noch die im einzelnen nicht festzustellenden Kosten für die Unterkunft kommen (Abb. 31).

Dagegen bezieht nach dem Stand von Ende November 1922 (auf das Jahr umgerechnet) beispielsweise der deutsche Reichskanzler

an Gehalt, Teuerungszulagen usw.	4 444 000 M
davon ab Reichseinkommensteuer	1 407 000 „
Mithin Netto-Dienststeinkommen	3 037 000 M;
dazu Aufwandsentschädigung (Repräsentationsgelder)	600 000 M
Zusammen	3 637 000 M;

ein deutscher Reichsminister bezieht:

an Gehalt, Teuerungszulagen usw.	4 030 000 M
davon ab Reichseinkommensteuer	1 221 000 „
Mithin Netto-Dienststeinkommen	2 809 000 M;
dazu Aufwandsentschädigung	240 000 „
Zusammen	3 049 000 M.




Abb. 31. Das jährliche Dienststeinkommen im Jahre 1922 in Mill. M.

Renteneinkommen.

Noch viel stärker als das Arbeitseinkommen hat sich das Vermögenseinkommen vermindert. Das Renteneinkommen ist fast zu einem Nichts zusammengeschrumpft. Während im Frieden der breite Mittelstand aus den festverzinslichen Anlagen große Einnahmen zog, sind diese Einnahmen genau entsprechend der Geldentwertung zurückgegangen. Wenn Ende Dezember die Lebenshaltungskosten auf das 685fache

gestiegen sind, so bedeutet das, daß auch die Renteneinnahmen a festverzinslichen Papieren der inneren Kaufkraft nach auf wenig als 1½ vom Tausend herabgegangen sind. In einer geradezu furchtbar Lage befindet sich der infolge Alters oder Erwerbsunfähigkeit auf sei Einkünfte aus Zinsen angewiesene Personenkreis der Kleinrentner, d nicht mehr in der Lage ist, die notwendigsten Lebensbedürfnisse bestreiten.

Ähnlich ist die Not bei Invaliden- und Altersrentnern der gesetzlichen Invalidenversicherung sowie bei Witwen und Waisen Versicherten. Trotz erheblicher Steigerung der Beitragsätze und hoher Staatszuschüsse sind die Renten weit hinter dem Nötigsten zurückgeblieben.

Bei den Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen war es gleichfalls nicht möglich, die Rentenbezüge dem Fortschreiten der Teuerung entsprechend zu erhöhen. Bei einem großen Teil der Schwerkriegsbeschädigten wird die Not durch einen gesetzlichen Einstellungszwang gemildert, der ihnen ein den Bezügen gesunder Arbeiter sich nähernd Arbeitseinkommen verschafft. Solchen Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen, die wegen Krankheit, Alters und aus sonstigen Gründen nicht mehr oder noch nicht im Erwerbsleben stehen, hat das Reich durch besondere Teuerungszuschüsse nach seinen Kräften zu helfen gesucht. Im Genuß dieser Zuschüsse stehen gegenwärtig rd. 63 000 Kriegbeschädigte, 367 000 Witwen und 1 050 000 Waisen.

Dividendenertrag.

Auch das Dividendeneinkommen ist auf das stärkste zusammen geschrumpft. Es hat sich zwar ein wenig der Geldentwertung angepasst, aber, wie die folgende Überlegung zeigt, nur in ganz geringem Grade.

Die im Laufe des Jahres durchschnittlich gezahlte Dividende für die an der Berliner Börse notierten Aktienwerte betrug nach dem Stande von Ende Dezember 1922 nach einer einjährigen Durchschnittsberechnung 25,50 vH, während im Geschäftsjahre 1912/13 die Dividendenausschüttungen der deutschen Aktiengesellschaften (der reinen Erwerbsgesellschaften) 1332 Mill. Goldmark betragen und eine 8,74prozentige Verzinsung des dividendenberechtigten Nominalkapitals ausmachten. Die Dividendenausschüttungen in Papier sind danach zahlenmäßig beträchtlich höher als die Verzinsung in der Vorkriegszeit. Die Zurückführung der Verzinsung auf ihren tatsächlichen Realwert ermöglicht aber erst einen zutreffenden Vergleich mit 1913. Um diesen auf einheitlicher Goldbasis anstellen zu können, muß der seit 1913 eingetretene Kapitalzuwachs und die dadurch bedingte Erhöhung der gesamten Dividendensumme berücksichtigt werden.

Da das Gesamtkapital der deutschen Aktiengesellschaften am 1. Januar 1922 sich auf 49,4 Milliarden M belief, so kann die Höhe des dividendenberechtigten Aktienkapitals der reinen Erwerbsgesellschaften auf rd. 50 Milliarden M geschätzt werden. Wird für dieses Gesamtkapital eine Durchschnittsdividende von 25,50 vH angenommen, so belaufen sich die Dividendenausschüttungen des Jahres 1922 auf 12,25 Milliarden M. In Goldmark sind diese 12,25 Milliarden M (bei einem durchschnittlichen Entwertungsfaktor der Mark von 1:500 in den Monaten der Geschäftsabschlüsse) aber nur etwa 24,5 Mill. Goldmark. Das Dividendeneinkommen beträgt mithin im Jahre 1922 in Gold weniger als 1/50 desjenigen der Vorkriegszeit.

Die Rentabilität der Industrie.

Es ergibt sich mithin, daß die ausgeschütteten Gewinne des Industriekapitals außerordentlich gering sind. Die hohen Papierziffern der lange Zeit nicht nur das Ausland, sondern auch das Inland geblende haben, stellten sich als Scheingewinne heraus. Immer eindringlicher weisen daher jetzt in Deutschland einsichtige Bilanzkritiker darauf hin, daß die Industrie ihre Bilanzen in Goldmark aufstellen müßte. Dann würde sich sofort zeigen, daß die wenigsten Unternehmungen wirklich rentabel arbeiten, daß vielfach dort, wo Papiergewinne errechnet werden in Wirklichkeit Verluste in Goldmark vorliegen. Die deutsche Wirtschaft lebt zum Teil von ihrer Vermögenssubstanz.

Der Kapitalschwund.

Die Geldentwertung entwertet zugleich alles nicht in Sachwerten angelegte Vermögen; eine Neuauffüllung der entwerteten Vermögen ist unmöglich, weil die Einkommen sich nicht in vollem Umfang der Geldentwertung anpassen und daher keine Überschüsse zur Vermögensbildung abwerfen können. So sind in Preußen die Einlagen der Sparkassen von Ende 1913 bis Ende 1920 nur von 13,1 Milliarden Goldmark auf 29,6 Milliarden Papiermark gestiegen, d. h. auf 2,1 Milliarden Goldmark (umgerechnet nach dem Großhandelsindex) = 16 vH der Vorkriegsspar einlagen gesunken. Seit 1920 hat sich das Sinken noch wesentlich verstärkt.




Abb. 32. Einlagenbestand der deutschen Sparkassen.

Im ganzen Deutschen Reich betrugen die Sparkasseneinlagen Ende 1913 19,7 Milliarden Goldmark, Mitte 1922 dagegen nur 52,9 Milliarden Papiermark oder 0,755 Milliarden Goldmark. Sie sind also auf 3,8 vH zurückgegangen (Abb. 32).

Die Kreditoren bei deutschen Geldinstituten betrugen Ende 1913 etwa 30 bis 35 Milliarden Goldmark, Ende November 1922 dagegen etwa 800 Milliarden Papiermark, d. i. in Goldmark unter Zugrundelegung des Dollarkurses umgerechnet nur noch rd. 460 Millionen Goldmark. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, daß ein nicht unbedeutender Teil dieser geringfügigen Summe ausländische Einlagen darstellt.

Die Not der Presse.

Die geistige Ausbildung und Fortbildung ist nur unter größten Schwierigkeiten und Beschränkungen notdürftig aufrechtzuerhalten. Bereits das Halten einer Tageszeitung ist für viele Deutsche nicht mehr zu ermöglichen. Die Folge ist ein großes Zeitungssterben in Deutschland.

Nach den Berichten der Organisationen sind in der Zeit vom Januar 1921 bis zum 1. Dezember 1922 243 Tageszeitungen ganz eingegangen, 89 in anderen aufgegangen, 167 haben ihren Umfang erheblich beschränkt.

Die übrigen Tageszeitungen haben unter den schwierigsten wirtschaftlichen Verhältnissen um ihre Erhaltung zu kämpfen. Auf der einen Seite sinkt dauernd der Abonnentenstand und der Umfang des Inseratenteiles, auf der andern Seite steigen Papier- und Druckpreise rasch ungemein. Der Abonnentenstand ist gegenüber der Friedenszeit um 25 bis 30 vH im Durchschnitt zurückgegangen, der Rückgang im Anzeigenwesen beläuft sich bei den meisten Zeitungen auf 50 vH und darüber.

Die Not der Wissenschaft.

Geradezu trostlos ist die Lage der deutschen Wissenschaft. Universitäten, wissenschaftliche Institute und Laboratorien, Bibliotheken und Sammlungen sind größtenteils nicht mehr lebensfähig, da dem Reich, in Ländern und Gemeinden die Mittel fehlen, diese Stätten der Wissenschaft und Kultur zu unterstützen. Sehr arg ist es um die wissenschaftlichen Veröffentlichungen bestellt. Alteingeführte Zeitschriften müssen ihr Erscheinen einstellen, andern wieder ist es nur durch das atkräftige Eingreifen der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft möglich, ihr Leben weiter zu fristen.

Entsprechend schlecht ist es um die Träger der Wissenschaft und Kultur bestellt. Sie leiden gleich allen andern qualifizierten Kräften unter einer kaum noch erträglichen Herabdrückung ihrer Lebenshaltung. Das ganze Staats- und Kulturleben ist in Gefahr, wenn dem Deutschen Reich nicht wieder die Möglichkeit gegeben wird, seinen geistig schaffenden Bevölkerungsschichten die materiellen Voraussetzungen für die Lebensführung und wissenschaftliche Betätigung zu gewähren.

Der gesundheitliche Niedergang.

Gegen Ende des Krieges war der Gesundheitszustand des deutschen Volkes infolge der schweren Entbehrungen, die es mehr als vier Jahre lang ertragen mußte, und infolge der stetig zunehmenden Verschlechterung aller öffentlichen und privaten hygienischen Einrichtungen tief gesunken.

Die Sterblichkeit in Deutschlands Großstädten ist in den Jahren 1921 und 1922 von 12,6 auf 13,4 (Sterbefälle auf 1000 der Bevölkerung) gestiegen. Wenn sich die Todesopfer nicht noch stärker mehren, so bezeugt dies auf der bekannten Tatsache, daß Hunger und Not nicht sofort töten, sondern oft erst nach längerer, qual- und leidvoller Zeit das Ende herbeiführen. Die bekannten Erscheinungen, die sich zeigen, wenn ein Volk schwer vom steigenden Mangel an Lebensmitteln und sonstigen für den Lebensbedarf unentbehrlichen Gegenständen heimgesucht wird, treten wieder hervor. Hunger-, Erkältungs- und Schmutzkrankheiten stellen sich in gehäufteter Zahl ein; es mehren sich die Anzeigen über Odeme, Skorbut, Hautkrankheiten, Entkräftung, Magenleiden, Störungen des Nervensystems, Vergiftungen durch verdorbene Lebensmittel. Die Säuglingssterblichkeit wächst, in den Großstädten ist sie von 12,1 auf 12,8 (auf 100 Lebendgeborene) in den Jahren 1921 und 1922 gestiegen, und zwar trotz eines Rückganges der Geburten in der gleichen Zeit von 302 000 auf 285 000. Durchschnittlich 50 vH der schulpflichtigen Kinder sind unterernährt und blutarm und bleiben hinter dem Normalmaß in Wuchs und Entwicklung zurück. Spinale Kinderlähmung breitet sich aus. Die überaus ärmlichen Verhältnisse der Säuglinge und Kinder zeigen sich in der traurigen Tatsache, daß nicht selten die Mütter ihre Säuglinge in Papier eingewickelt nach den Fürsorgestellten bringen, daß Schulkinder oft ohne Unterwäsche, ohne Hemd, ohne Strümpfe zum Unterricht erscheinen.

Der Tuberkulose fielen während des Krieges Jung und Alt in vielen Tausenden zum Opfer. Seit dem Jahre 1923 hat die Tuberkulose nach

dem übereinstimmenden Urteil der Ärzte mit neuer Kraft ihr Zerstörungswerk begonnen; die Ansteckungen mehren sich in beängstigendem Umfang. Namentlich unter der heranwachsenden Generation holt sich die Seuche wieder zahlreiche Opfer. Die Zahl der an Tuberkulose Gestorbenen ist in Preußen schon während der ersten neun Monate des Jahres 1922 höher als im gesamten vorangegangenen Jahr gewesen.

III. Die Wirkungen des Vertrages von Versailles auf das Ausland.

1. Die Weltwirtschaftskrisis.

Dem Deutschen Reich sind in den 4½ Jahren nach Abschluß des Waffenstillstandes Geld, Sachwerte, Bodenschätze und Menschenkraft in übermäßigem Maße genommen worden. Andre Staaten eigneten sich diese an und glaubten, dadurch reicher zu werden und sich für die Kriegslasten entschädigen zu können. Das Gegenteil ist aber eingetreten. Die Eroberungen und Verträge haben den erhofften Wohlstand nicht gebracht. Die Industrie in den Ländern der militärischen Sieger im Weltkrieg liegt darnieder und weiß nicht, wo sie selbst die Erzeugnisse ihrer verminderten Produktion verkaufen soll. Millionen ihrer Arbeiter sind beschäftigungslos, die Rohstofflager füllen sich und warten auf Absatz, die aufgehäuften Nahrungs- und Futtermittelvorräte verfaulen, die Handelsflotte liegt zum großen Teil still in den Häfen, allenthalben herrscht eine schwere Wirtschaftskrisis, die Millionen und Milliarden verschlingt und die Siegesbeute zur größten Siegeslast macht. Und darüber hinaus ist die Krisis auch über die Wirtschaften der nicht unmittelbar am Krieg beteiligt gewesenen Länder hereingebrochen und hat dort in einem bisher unerreichten Umfang Wirtschaftsstockungen, Arbeitslosigkeit, Not und Elend erzeugt.

Was sind die Ursachen dieses Zustandes?

Die wirtschaftliche Entwicklung der Vorkriegszeit war gekennzeichnet durch die zunehmende Verflechtung der einzelnen Länder zu einer geschlossenen Weltwirtschaft. Die Austauschbeziehungen der Länder untereinander verzweigten und verfeinerten sich immer mehr. Wachsender Reichtum war die Folge. Durch den Krieg ist die weltwirtschaftliche Organisation der Völker schwer geschädigt worden. Der Abschluß des Friedens hätte die Möglichkeit geboten, systematisch an der Wiederaufrichtung der Weltwirtschaft zu arbeiten. Statt dessen haben die erzwungenen Friedensverträge, an der Spitze der Vertrag von Versailles, in vollständiger Verkennung weltwirtschaftlicher Zusammenhänge systematisch an der Vernichtung eines der wichtigsten Glieder des Weltmarktes, Deutschlands, gearbeitet. Bei der Vernichtung der deutschen Wirtschaft und der wirtschaftlichen Beziehungen des Deutschen Reiches wurde aber außer acht gelassen, daß Deutschland nur deshalb, weil es selbst Waren herstellte, die auf dem Weltmarkt flotten Absatz fanden, ein bedeutender Abnehmer von Weltmarktwaren sein konnte. Mit seinem Warenabsatz schuf es sich Kaufkraft, die den andern Ländern als Verkäufern zugute kam. Diese Kaufkraft Deutschlands hat der Vertrag von Versailles zerstört, und diese Kaufkraft Deutschlands fehlt heute auf dem Weltmarkt. Die unheilvollen Wirkungen, die der Vertrag von Versailles auf Deutschland ausübt, pflanzen sich daher zwangsläufig auf das Ausland fort. Was nützt es den Siegern, daß sie aus dem reichen, kaufkräftigen Deutschland ein armes Land gemacht haben, das seinen Verbrauch aufs äußerste einschränkt? Sie haben einen ihrer besten Kunden verloren und dafür einen zahlungs-schwachen Schuldner gewonnen.

2. Der Rückgang der Weltproduktion.

Die übersteigerte Einstellung der Weltwirtschaft auf den Heeresbedarf während des Krieges, die Zerreißung der weltwirtschaftlichen Verflechtung wichtiger Wirtschaftsgebiete während des Krieges und nach dem Kriege, die planmäßige Vernichtung der Kaufkraft großer Länder durch die erzwungenen Friedensverträge, insbesondere durch den Vertrag von Versailles, hatte eine Produktionskrise von solcher Ausdehnung und Stärke im Gefolge, wie sie in der neueren Wirtschaftsgeschichte noch nicht zu verzeichnen war.

Wie tief die Krisis in den Produktionsgang der Länder eingegriffen hat, zeigt folgende Aufstellung des Produktionsrückganges für einige wichtige Waren in den Vereinigten Staaten von Amerika, England und Frankreich (s. a. Abb. 33).




Abb. 33. Der Produktionsrückgang 1921 gegenüber 1913.

Der Rückgang der Produktion im Jahre 1921 in vH der Produktion von 1913.

Erzeugnis	Großbritannien	Frankreich ¹⁾	Ver. Staaten
Steinkohlen	49	37	19
Roheisen	74	62	46
Stahl	59	58	37
Kupfer	77	99	54
Blei	67	54	12
Zink	90	62	42
Baumwollverbrauch .	52	52	12

3. Die Welthandelsflotte.

Die Welthandelsflotte war nach dem Kriege bedeutend größer als vorher, weit größer, als dem tatsächlichen Bedarf entsprach. Der Gesamtschiffsraum der Handelsflotten der Welt betrug im Jahre 1922 64 Mill. B.-R.-T. gegen nur 47 Mill. im Jahre 1913. Allein auf die Vereinigten Staaten von Amerika entfällt eine Zunahme von 12,6 Mill. B.-R.-T.

In den Ententestaaten hatte man sich gründlich auf den, wie man glaubte, mit aller Macht einsetzenden Welthandel vorbereitet; um Deutschland keinen Anteil daran zu lassen, wurde ihm der gesamte wertvolle Teil seiner Flotte genommen. Statt einer Zunahme des Welthandels kam aber, wie schon hervorgehoben, eine Weltkrise. Der




Abb. 84. Die Handelsflotte der Welt in 1000 Br.-R.-T. (nach Lloyds Register).

Weltschiffsraum lag zeitweise bis zu einem Drittel und darüber beschäftigungslos in den Häfen. Deutschland aber hatte fast keine Schiffe mehr und mußte seine Zahlungsbilanz mit Ausgaben für Frachten belasten (Abb. 84). Während es früher als Gegenleistung für die Frachtdienste vom Ausland einen breiten Strom von Gütern empfing, muß es heute dem Ausland die Dienste mit Gütern bezahlen. Dadurch wird notwendigerweise wieder die Verbrauchskraft Deutschlands nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft eingeschränkt.

4. Der Rückgang des Welthandels.

Der Welthandel mußte infolge der Weltwirtschaftskrise erheblich an Umfang verlieren, wie sich schon aus dem Stillliegen der Handelsflotte ergibt (Abb. 85).

Die Wertzahlen, die in der Statistik der einzelnen Länder enthalten sind, lassen diese Entwicklung nicht klar erkennen, da sie die Entwertung der Währungen und die demzufolge eingetretenen Preisveränderungen nicht berücksichtigen.

Der englische Außenhandel.

So weist beispielsweise die englische Statistik folgende Zahlen über den Außenhandel auf (in Mill. £):

	1913	1920	1921	1922
Einfuhr	769	1933	1086	1004
Ausfuhr	525	1334	703	720

¹⁾ 1913 einschließl. Elsaß-Lothringen.




Abb. 85. Die Entwicklung des Außenhandels in Frankreich, England und den Vereinigten Staaten. (1913 = 100 gesetzt.)

während bei einer Umrechnung unter Zugrundelegung des Großhandelsindex des „Economist“ sich folgende Zahlen ergeben:

	1913	1920	1921	1922
Einfuhr	769	687	600	630
Ausfuhr	525	475	387	452

Es geht aus den Zahlen hervor, daß die englische Ausfuhr noch weit von dem Stande im Jahre 1913 entfernt ist.

Der französische Außenhandel.

Ebenso irreführend sind die Wertzahlen der französischen Statistik. Nach dieser gestaltete sich der Außenhandel in den Jahren 1913, 1921 und 1922 wie folgt:

	Menge in 1000 t				Wert in Mill. Fr.			
	1913	1920	1921	1922	1913	1920	1921	1922
Einfuhr	44 220	50 532	40 062	51 867	8421	49 905	22 068	23 90
Ausfuhr	22 075	12 855	16 035	22 616	6880	26 895	19 773	20 64

Mengenmäßig zeigt sich nach dem Krisenjahr 1921 wieder ein starkes Anziehen sowohl der Einfuhr wie der Ausfuhr. Die Menge von 1913 sind sogar erheblich überschritten. Irreführend sind die Zahlen deshalb, weil einerseits das französische Zollgebiet und damit die Produktionsfähigkeit der Ausfuhrindustrie und deren Bedarf an Rohstoffen durch die Einverleibung Elsaß-Lothringens erheblich vergrößert worden ist, und weil andererseits die Gewinnung der Ein- und Ausfuhrzahlen nach verschiedenen Systemen erfolgt. (1913 geschätzt, Einfuhrzahl 1921 und 1922 deklariert, Ausfuhrzahlen 1921 und 1922 geschätzt, und zwar nach den Schätzungen für 1921.) Den in der Entwertung der Franks liegenden Fehler der Statistik kann man einigermaßen dadurch beseitigen, daß man die Wertzahlen mit Hilfe des französischen Großhandelsindex umrechnet. Danach stellt sich der Außenhandel für die vier Jahre wie folgt (in Mill. Fr.):

	1913	1920	1921	1922
Einfuhr	8421	9805	6403	6957
Ausfuhr	6880	5284	5731	5983

Es zeigt sich, daß die Ein- und Ausfuhr zwar gegenüber 1921 zugenommen, aber doch bei weitem noch nicht die Höhe von 1913 erreicht hat, daß also der Außenhandel durchaus nicht die glänzende Entwicklung genommen hat, die aus den Mengen bzw. den Papierfrankbeträgen hervorzugehen scheint.

Der amerikanische Außenhandel.

Die Handelsstatistik der Vereinigten Staaten von Amerika liegt vollständig nur bis zum 21. September 1922 vor. Es sind durch das mit dem 22. September erfolgte Inkrafttreten eines neuen Zolltarifs, der Fordney-Bill, bedeutende Schwierigkeiten in der Aufarbeitung der Einfuhrstatistik entstanden. Die Gesamtausfuhr der Vereinigten Staaten stellte sich durchschnittlich monatlich wie folgt (in Mill. \$):

	1913	1920	1921	1922 Jan./Sept.
Gesamteinfuhr	149,4	439,9	209,1	242,4
Dav. aus Europa überh. .	72,1	102,3	63,7	75,8
„ „ Deutschland . . .	15,4	7,4	6,7	9,3
Gesamtausfuhr	207,0	685,7	373,8	304,1
Dav. nach Europa überh. .	125,0	372,2	197,0	163,9
„ „ Deutschland . . .	29,3	26,0	31,0	26,1

Unter Berücksichtigung der Preisveränderungen in den letzten Jahren mit Hilfe des Großhandelsindex nach „Dun's Review“ ergibt sich jedoch folgendes Bild (Monatsdurchschnitt in Mill. \$):

	1913	1920	1921	1922 Jan./Sept.
Infuhr	149,4	212,5	150,4	171,9
usfuhr	207,0	331,3	268,9	215,7

Die Ausfuhr ist zwar auch dann noch im Jahre 1922 durchschnittlich etwas größer als im Jahre 1913. Gegenüber den Vorjahren ist aber tatsächlich ein außerordentlicher Rückgang eingetreten, hauptsächlich folge des Ausfuhrückganges nach Europa.

5. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland und im Ausland.

Am schärfsten ist die Krisis, die über die Volkswirtschaften der egerstaaten und auch der während des Krieges neutral gebliebenen Länder hereingebrochen ist, an der Ausdehnung der Arbeitslosigkeit in der Welt während der letzten Jahre zu erkennen.

Die Arbeitslosigkeit im Ausland.

Die riesenhafte Zunahme der Arbeitslosigkeit, die die diktatorische und wirtschaftliche Liquidation des Weltkrieges zur Folge hatte, zeigen folgende Zahlenreihen. Es betrug die Arbeitslosigkeit in vH der Gewerkschaftsmitglieder:

	1913	Juni 1921	Juni 1922	Dez. 1922
Deutschland	2,9	3,0	0,6	2,8
England	2,1	23,1	15,7	14,0
Belgien	2,7	9,9	2,6	1,4 (Nov.)
Holland	5,1	8,1	9,2	14,0
Schweden	4,4	27,7	20,9	21,7
Ver. Staaten (Massachusetts)	6,3	20,1	12,9	—

Bis zu 25 vH der Arbeiter waren demnach zeitweise in einzelnen Ländern arbeitslos. Diese Arbeitslosigkeit fällt mit ihrem Höhepunkt voll in die Zeit der stärksten nachteiligen Einwirkung der wirtschaftlichen Zwangslage nach dem Kriege.

England hat für Notstandarbeiten, Arbeitslosenversicherung und sonstige Zwecke der staatlichen Arbeitslosenfürsorge bis Ende 1922 1. 250 Mill. £ verausgabt und weitere 50 Mill. £ bereitgestellt. Das ergibt zusammen einen Betrag von rd. 5½ Milliarden Goldmark, mit dem das englische Budget infolge der Arbeitslosigkeit belastet wurde. Für Frankreich war die Lage gewesen, die Zahlungen nach dem Londoner Zahlungsplan bis Ende 1922 in voller Höhe zu leisten, so hätten die Leistungen in einem Gesamtbetrage von ungefähr 5 Milliarden Goldmark ausgeführt werden müssen. Englands Anteil an diesem Gesamtbetrage hätte 22 vH = 1,1 Milliarden Goldmark betragen. Die durch den Friedensvertrag herbeigeführte Verarmung Mitteleuropas und anderer Teile der Welt brachte England die Arbeitslosigkeit und damit um ein Vielfaches höhere Verluste, als ihm die Reparationszahlungen auch im günstigsten Falle hätten je einbringen können.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland.

Für den tatsächlichen Umfang der Arbeitslosigkeit in Deutschland bilden die Zahlen der bei den Arbeitsnachweisen sich um Arbeit bewühenden Arbeitslosen einen Anhaltspunkt.

Stichtage 1922	Arbeitslose im Deutschen Reich nach d. Stichtag- zählungen der Arbeitsnachweise	Stichtage	Unterstützte Vollerwerblose
4. Januar	263 383	1. Januar 1922	165 248
4. April	198 397	1. April „	115 845
5. Juli	142 925	1. Juli „	19 648
4. August	140 566	1. August „	15 137
5. September	150 505	1. September „	11 176
4. Oktober	178 900	1. Oktober „	16 678
9. November	212 638	1. November „	24 795
5. Dezember	259 700	1. Dezember „	42 860
19. „	276 871	1. Januar 1923	82 427

Diese Zahlen bleiben jedoch hinter der Wirklichkeit erheblich zurück, da bei weitem nicht alle Arbeitslosen den Arbeitsnachweis aufsuchen, und da von den insgesamt 1300 Arbeitsnachweisen nur etwa 800 wichtigsten an den Stichtagerhebungen beteiligt sind.

Der weitaus überwiegende Teil dieser Arbeitslosen erhält keinerlei Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, da die Bedingungen für deren

Bezug so scharf gefaßt sind (Kriegsfolge, Bedürftigkeit, Dauer usw.), daß im letzten Vierteljahr nur etwa ein Zehntel der bei den Arbeitsnachweisen vorsprechenden Arbeitslosen Erwerbslosenunterstützung empfing. Die verbreitete Annahme, daß außer diesen unterstützten Vollerwerblosen Arbeitslose in Deutschland nicht vorhanden sind, ist also unzutreffend.

Wenn die Arbeitslosigkeit, wie sie sich nach den Zahlen der Übersicht darstellt, auch trotz dieser Darlegungen in Anbetracht der Bevölkerungszahl des Deutschen Reiches gering erscheinen kann, so ist zu bedenken, daß sie künstlich niedrig gehalten wird durch die starke Anwendung von Arbeitszeitverkürzungen, deren Umfang im ganzen mit Sicherheit zwar nicht angegeben werden kann, deren Zahl jedoch daraus, daß im November 1922 bei 38 Arbeiterfachverbänden mit 5,6 Mill. Mitgliedern insgesamt 430 341 Kurzarbeiter (d. h. 7,6 vH) gezählt wurden, für das ganze Reich auf mindestens 1 Million geschätzt werden kann. Eine versteckte Arbeitslosigkeit ergibt sich ferner aus der vorübergehenden Beschäftigung Arbeitsloser bei Notstandarbeiten. Am 28. April 1922 wurden insgesamt 40 659 bei Notstandarbeiten beschäftigte Personen gezählt.

Bei der Beurteilung der an sich niedrigen Arbeitslosenziffer Deutschlands ist aber auch zu berücksichtigen, daß in Deutschland heute Millionen von Menschen Arbeit leisten müssen, die früher nicht geleistet zu werden brauchte. Die Reparationslieferungen belasten den deutschen Produktionsapparat mit einer Unsumme von Arbeit, für die nichts bezahlt wird. Die dadurch bedingte Verarmung zwingt Deutschland, eine Menge von Waren, die es nach den Grundsätzen internationaler Arbeitsteilung aus dem Auslande beziehen müßte, selbst zu erzeugen. Durch diese volkswirtschaftlich ungesunde Produktion werden allerdings Millionen von Arbeitskräften in Deutschland beschäftigt, aber diese Arbeit ist im Grunde genommen „Notstandarbeit“, und zwar Notstandarbeit im schlechtesten Sinne, sie ist letzten Endes verschleierte Erwerbslosigkeit. Derartige verschleierte Erwerbslosigkeit ergibt sich noch in vermehrtem Umfange dadurch, daß Deutschland einen ganz unverhältnismäßig großen Teil seiner Arbeitskraft preisgeben muß, um aus dem valutastarken Auslande die durch den Friedensvertrag entzogenen und für die Produktion unentbehrlichen Roh- und Hilfsstoffe einzuführen. Bei fortgesetzt fallender Valuta wird aber auch das immer weniger möglich, so daß bald die Zeit kommen muß, wo die versteckte Arbeitslosigkeit in unverhüllte Arbeitslosigkeit umschlägt.

6. Das Dumping.

Die von der Arbeitslosigkeit und Absatzstockung betroffenen Staaten glauben in der Absperrung ihrer Märkte vom ausländischen Wettbewerb ein Heilmittel gegen das Übel gefunden zu haben. Man geht dabei von der Erwägung aus, je weniger ausländische Waren die Verbraucher kaufen, um so größer ist die Aufnahmefähigkeit für inländische Produkte. Infolgedessen muß Einfuhrbeschränkung zu einer Belebung der Inlandproduktion und einer Verminderung der Arbeitslosigkeit führen. Die Erfolge, die mit diesem Mittel erzielt werden, sind geringfügig. Das hat seinen Grund darin, daß die Wirtschaftskrisis der hochvalutarischen Staaten gar nicht, wie man vielfach annahm, durch die übersteigerte Ausfuhr einiger niedervalutarischer Länder veranlaßt ist¹⁾.

Die Verschlechterung des Arbeitsmarktes in den valutastarken Ländern ist vielmehr durch das Absterben der Kaufkraft der valutastarken Länder verursacht. Ihre Kaufkraft ist nicht mehr stark genug, um die in den valutastarken Ländern erzeugten Waren aufnehmen zu können. Sie sind gezwungen, entsprechende Waren nach Möglichkeit im eigenen Lande herzustellen oder sie aus Ländern zu beziehen, von denen sie keine so weite Valutadifferenzen trennen, oder, und zwar bis an die Grenze der Verelendung und des Hungers, auf die betreffenden Güter zu verzichten. Demnach kann auch durch Antidumping-Maßnahmen, Einfuhrbeschränkungen und andere zollpolitische Vorkehrungen, keine wesentliche Hebung des Arbeitsmarktes in einem valutastarken Lande herbeigeführt werden. Die Lage ändert sich auch nicht durch eine reine Stabilisierung der Mark. Durch die Steigerung des Markkurses im Februar und März 1923 ist z. B. Mitte März die Valutaspanne völlig ausgeglichen. Das Preisniveau in Gold für Industriestoffe (1913/14 = 100) stellte sich nämlich in Deutschland am 15. März auf 154, das englische auf 159,6. Die Arbeitslosigkeit der Welt wird aber dadurch kaum geringer werden. Eine wirksame Besserung ist nur von einer Belebung der Kaufkraft der valutastarken Länder zu erwarten. Dies ist aber nur auf dem Wege einer endgültigen und vernünftigen Lösung des gesamten Reparationsproblems möglich.

¹⁾ Vergl. die deutschen Ausfuhrzahlen.

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 3000.

Die galvanischen Metallniederschläge und deren Ausführung (Galvanostegie und Galvanoplastik). Von H. Steinach und G. Buchner. 4. Aufl. bearb. von G. Buchner und A. Wogrinz. Berlin 1923, M. Krayn. 188 S. mit 87 Abb. Preis Gz. 5, geb. 6,5.

Technische Thermodynamik. Von Prof. Dipl.-Ing. W. Schüle. 4. Aufl. 2. Bd. Höhere Thermodynamik mit Einschluß der chemischen Zustandsänderungen nebst ausgewählten Abschnitten aus dem Gesamtgebiet der technischen Anwendungen. Berlin 1923, Julius Springer. 509 S. mit 228 Abb. und 5 Tafeln. Preis geb. Gz. 15.

Atomabbau und Atombau, die physikalische Analyse des Atoms. Von Prof. W. Gerlach. Jena 1923, Gustav Fischer, 52 S. mit 3 Abb. Preis Gz. 2.

Die Transformatoren- und Schalterröle, die an sie zu stellenden Bedingungen und ihre Untersuchung. Herausgegeben von der Vereinigung der Elektrizitätswerke. Berlin 1923. 47 S.

Elektrolytische Metall-Abscheidungen, angewandte Elektrochemie (Galvanostegie und Galvanoplastik). Von G. Buchner. 2. Aufl. Berlin 1923, M. Krayn. 304 S. mit 10 Abb. Preis Gz. 7,5, geb. 9.

Elektro-Praktikum. Ratgeber für praktische Messungen an elektrischen Apparaten und Maschinen. Von Dipl.-Ing. W. Seibt. Leipzig 1922, Hachmeister & Thal. 121 S. mit 120 Abb.

Der Verfasser fordert Versuchspraxis auch von den Hilfskräften in der Elektrotechnik und erläutert im vorliegenden Werk 52 verschiedene Messungen an Hand übersichtlicher Schaltskizzen. Die einzelnen Aufgaben sind so gewählt, daß sie auch für Laboranten, Monteure und Elektro-Installateure wertvoll sind.

Kapazität und Selbstinduktivität in der Telegraphen- und Fernsprechtechnik. Von Oberpostrat F. Ambrosius. 2. Aufl. Leipzig 1922, Hachmeister & Thal. 165 S. mit 87 Abb.

Das Werk ist in erster Hinsicht für die mittlere Beamenschaft der Reichs-Postverwaltung bestimmt und vermeidet aus diesem Grunde im Hauptteil die Differential- und Integralrechnung. Für solche Leser, die mit diesen Rechnungsverfahren vertraut sind, sind jedoch im Anhang einige Formeln entwickelt worden. Die klare Schreibweise des Verfassers und der reiche Inhalt des Werkes werden allen willkommen sein, die auf dem Gebiete der Wechselstromtheorie, der Kapazität und Selbstinduktivität, Rat suchen, da sie Messungen vorzunehmen haben und über die Verwendung der Kapazität und Selbstinduktivität in der Telegraphen- und Fernsprechtechnik Bescheid wissen müssen, ohne mit der mathematischen Seite des Stoffes hinreichend vertraut zu sein.

Der Fernsprech-Selbstanschlußbetrieb (Automatische Telephonie). Von Oberpostrat F. Ambrosius. Leipzig 1922, Hachmeister & Thal. 46 S. mit 31 Abb.

Der Fernsprech-Selbstanschlußbetrieb hat den großen Vorzug, daß er den Anruf und die Tätigkeit eines Beamten unnötig macht. Dieser Vorzug wird so hoch veranschlagt, daß eine ganze Reihe von Städten den vollautomatischen Betrieb eingeführt haben. Daneben hat man auch den halbautomatischen Betrieb verwandt mit Rücksicht auf die Tatsache, daß hierdurch die Leistungsfähigkeit der Beamtin ganz wesentlich erhöht wird. Der Verfasser erläutert den Werdegang und die Einrichtungen des Fernsprech-Selbstanschlußbetriebes in allgemeinverständlicher Art und bringt im Anhang eine eingehendere Erläuterung des Leitungsrichters an Hand einer Stromlaufskizze.

Erläuterungen zu den Vorschriften für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Starkstromanlagen einschließlich Bergwerksvorschriften und zu den Merkblättern für Starkstromanlagen in der Landwirtschaft. In Auftrage des Verbandes Deutscher Elektrotechniker herausgegeben von Geh. Reg.-Rat Dr. C. L. Weber. 13. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 265 S. Preis Gz. 3,3.

Der praktische Installateur elektrischer Haustelegraphen und -telephon. Von F. Esche. 4. Aufl. bearbeitet von H. Loewe. Leipzig 1922, Hachmeister & Thal. 208 S. mit 225 Abb. und 8 Tafeln.

Das Werk ist gleichzeitig als Taschenbuch für den Praktiker und als Lehrbuch für den gebildeten Laien gedacht, der Auskunft über Einzelheiten häuslicher Signalanlagen, Leitungen, Läutwerke, Fernsprechanlagen, Treppenbeleuchtungen usw. sucht. Es liefert eine gute Beschreibung der Arbeitsweise derartiger Anlagen.

Volckmanns Kraftfahrer-Bibliothek, Bd. 8: Leicht-Motorräder. Von Ing. C. W. Vogelsang. Berlin 1923, C. J. E. Volckmann Nachf. G. m. b. H. 182 S. mit 90 Abb. und 2 Tafeln. Preis Gz. 3.

Da die früher viel gebrauchten schweren Motorräder für viele Fahrer im Preise unerschwinglich geworden sind, wendet man sich jetzt mehr den leichten Motorrädern zu. Das vorliegende Werk berücksichtigt dies, indem nur Maschinen bis höchstens $2\frac{1}{2}$ PS Leistung gebracht werden. Der erste Teil handelt vom Motor und seinen Bestandteilen sowie von der Mischungsherstellung des Betriebstoffes. Es folgt eine Beschreibung kennzeichnender Bauarten; einige Abschnitte handeln von Beleuchtung und Zubehörsachen. Einige gesetzliche Bestimmungen über den Kraftverkehr beschließen das Buch.

Handbuch der Fräselei. Von E. Jurthe und O. Mietzschke. 6. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 334 S. mit 351 Abb. Preis geb. Gz. 9.

Die Bagger und die Baggereihilfsgeräte, ihre Berechnung und ihr Bau. Von Reg.- u. Baurat M. Paulmann und Reg.-Baumeister R. Blaum. 1. Bd.: Die Naßbagger und die dazu gehörenden Hilfsgeräte. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 281 S. mit 598 Abb. und 10 Tafeln. Preis geb. Gz. 21.

Georg von Siemens, Von K. Helfferich. 3. Bd. Berlin 1923, Julius Springer. 403 S. mit 1 Bild. Preis Gz. 12,5, geb. 14.

ANGELEGENHEITEN DES VEREINES.

Geschäftsbericht 1922/23 des Vereines deutscher Ingenieure.

Der Geschäftsbericht der Direktoren 1922/23 ist in den VDI-Nachrichten¹⁾ veröffentlicht worden. Ausgehend von dem Gedanken, daß die Hoffnung auf eine im Lager unserer Gegner im Weltkriege Platz greifende Erkenntnis von der Unerläßlichkeit der Mitarbeit Deutschlands am Wiederaufbau sich leider als trügerisch erwiesen hat, wird auf die neue Vergewaltigung des Ruhrgebietes durch die Franzosen, die sich durch ihren Einbruch zu dem in ihrem Lande vorhandenen Erz die Kohle sichern wollen, hingewiesen. Als Hauptaufgabe wird das Bedürfnis gekennzeichnet, daß die Technik in gemeinsamer Arbeit mit der Landwirtschaft daran arbeiten möchte, die Ausnutzung unseres vaterländischen Bodens so zu steigern, daß die 20 Millionen Menschen in Deutschland, für die heute noch landwirtschaftliche Erzeugnisse eingeführt werden müssen, aus eigener Scholle ernährt werden können. Das Bewußtsein, auf eigene Kraft bauen zu müssen, wird unsere Entschlossenheit, die Wirtschaftlichkeit unserer Gütererzeugung auf allen Gebieten zu heben, weiterhin steigern und stärken. Der V. d. I. wird der hierauf gerichteten technisch-wirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit erhöhte Aufmerksamkeit widmen und das geistige Erbe, das er von seinen Vätern übernommen hat, wahren und mehren.

Die infolge der Erhöhung der Mitgliederbeiträge befürchtete Abnahme unsrer Mitgliederzahl ist, wie aus den veröffentlichten Zahlen hervorgeht, nicht zur Tatsache geworden. Im Gegenteil: das Jahr 1922 weist die größte Steigerung in der Mitgliederzahl auf. Allerdings hat sich auf der andern Seite wegen der unsteten Verhältnisse ein nennenswerter Überschuß aus der Jahresrechnung nicht ermöglichen lassen.

Weiter bringt der Bericht die folgenden Hinweise auf die literarischen Unternehmungen des Vereines, auf das geistige Leben in den Bezirksvereinen und die mit dem V. d. I. in Verbindung stehenden Ausschüsse und Gesellschaften.

In der VDI-Zeitschrift machte die große Zahl von Neuerungen, die infolge der gewaltigen Ausdehnung der Technik regelmäßig verfolgt werden müssen, eine Beschränkung des Umfanges der einzelnen Aufsätze notwendig. Einen Ausgleich für die gebotene Zusammendrängung der Behandlung bieten die in neuerer Zeit häufiger erscheinenden Fachhefte. Von dem bisherigen Inhalt der Zeitschrift losgelöst und in die VDI-Nachrichten übergegangen sind die Mitteilungen des Gesamtvereins und der Bezirksvereine. In den „Nachrichten“ werden ferner in der Hauptsache technische Neuerungen angedeutet, auch wird durch regelmäßige Bekanntgabe der neuesten Entwicklung in der Preisgestaltung der wichtigeren Rohstoffe und Erzeugnisse der in der VDI-Zeitschrift erscheinende Wirtschaftsbericht wertvoll ergänzt. In der Zeitschrift „Maschinenbau“, die aus der Zeitschrift „Der Betrieb“ hervorgegangen ist, werden in getrennten Abteilungen Gestaltung, Betrieb und Wirtschaft im Zusammenhang mit dem Maschinenbau behandelt. Der auf die Wirtschaft bezügliche Teil erscheint unter verantwortlicher Schriftleitung des Geschäftsführers des Vereines Deutscher Maschinenbau-Anstalten.

Die in andre Fachgebiete schlagenden Arbeiten werden in den folgenden Fachzeitschriften veröffentlicht: Technik und Wirtschaft, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik, Zeitschrift für Metallkunde, Technik in der Landwirtschaft, Archiv für Warmwirtschaft. In Ergänzung des veröffentlichten Geschäftsberichtes sei hier noch erwähnt, daß auch das Unternehmen der Technischen Zeitschriften-schau trotz der damit verknüpften Opfer wegen der Bedeutung, die ein fortlaufender Nachweis der technischen Literatur für die Allgemeinheit hat, fortgeführt worden ist.

Alle Zeitschriften erfreuen sich eines ansehnlichen Leserkreises und einer wachsenden Beachtung in ihren Fachkreisen.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Betriebsingenieure umfaßt gegenwärtig 30 Ortsgruppen. Vortragsreihen über „Austauschbau“ und „Spannabhebende Werkzeuge in der mechanischen Industrie“ wurden durchgeführt. Die Betriebstechnische Ausstellung wurde im Berichtsjahr in einer ganzen Anzahl von Orten gezeigt. Die Arbeitsgemeinschaft Technik in der Landwirtschaft hat eine Anzahl technischer Vorbereitungs- und Unterrichtskurse begonnen, die günstige Aufnahme gefunden haben. Sie können als ein sicherer Beweis eines steigenden Interesses der Landwirtschaft für technische Einrichtungen angesehen werden.

Ferner wird über die Arbeiten des Deutschen Ausschusses für Technisches Schulwesen und des Normenausschusses der Deutschen Industrie ausführlich berichtet.

Die jahrelangen Bemühungen des Vereines deutscher Ingenieure, jungen Ingenieuren die Laufbahn der höheren Verwaltungsbeamten gleichberechtigt neben den Juristen zu eröffnen, haben zwar bis jetzt noch keinen greifbaren Erfolg gehabt. Mehr und mehr wird jedoch auch in den dem Ingenieurberuf fernstehenden Kreisen erkannt, daß die Auswahl des Nachwuchses der höheren Verwaltungsbeamten auf eine breitere Grundlage gestellt werden muß.

Auf dem Gebiete des Dampfkesselwesens ist eine Änderung insofern eingetreten, als sich die Besitzer der großen Kesselanlagen zu einer besonderen Vereinigung zusammengeschlossen haben, mit dem Zweck, neben den Blecherzeugern, Kesselherstellern und Kesselüberwachern an der Sicherung der Kessel und des Kesselbetriebes mitzuwirken. Die Deutsche Dampfkessel-Normenkommission, deren Geschäftsführung beim V. d. I. liegt, ist in einer Umgestaltung begriffen. Neben den genannten Gruppen werden auch die Behörden durch stimmberechtigte Mitglieder vertreten sein. Die Beschlüsse der Kommission sollen bei kurzfristigem Einspruchsrecht der Behörden Gesetzeskraft erlangen.

Die Ausschüsse für Leistungsversuche an Dampfanlagen und an Kompressoren und Ventilatoren, von denen umfangreiche Vorarbeiten bereits vorliegen, konnten die Schlußberatungen noch nicht erledigen.

Für die Wohlfahrteinrichtungen: Ingenieurhilfe, Ehrensold, wurden Sammlungen veranstaltet, die größere einmalige Unterstützungen an Bedürftige und eine Vermehrung des Grundstockes der Stiftungen ermöglichten.

Aus allen Mitteilungen geht die rastlose Arbeit auf den weitverbreiteten Arbeitsgebieten des Vereines deutlich hervor. [M 424]

¹⁾ Nr. 17a und 18a.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

NR. 21

SONNABEND, 26. MAI 1923

BD. 67

Glastechnik.

I N H A L T:

	Seite		Seite
Grundlagen des Fortschritts in der Glasindustrie. Von Keppeler	509	nisches Bildungswesen — Der Wärmeßuß in einer Schmelz-	
neuezeitliche Tafelglashütte. Von Knorrn	513	ofen-Anlage für Tafelglas — Druckluft-Glasmacherpfeife —	
der Technik des Glasschmelzofens. Von Maurach	517	Wärmewirtschaft in der französischen Glasindustrie	527
Kühlen des Glases. Von Eckert	522	Wirtschaftliche Umschau: Aus der wirtschaftlichen Entwicklung	
Massenherstellung von Glühlampenkolben. Von Gehlhoff	524	der Glasindustrie	531
Umschau: Unser Fachheft für Glastechnik — Zur Einrichtung		Bücherschau: Die industrielle Heizung. Von Le Chatelier	
des Hochschulunterrichts für Glasfachleute — Über glastech-		Die Glasindustrie im Saargebiet. Von W. Lauer — Eingänge	539
		In eigener Sache: Französisches Verbot der Z. d. V. d. I.	532

Die Grundlagen des Fortschritts in der Glasindustrie.

Von Dr. Gustav Keppeler, Professor an der Technischen Hochschule Hannover.

Im Rahmen einer Übersicht über die Gesamtentwicklung der Glastechnik, über ihre Arbeitsverfahren, ihre vielfältigen Aufgaben und Ziele erörtert der Verfasser den Einfluß der Wissenschaften, die der Förderung der Glasindustrie besonders zu dienen berufen sind, nämlich der Feuerungstechnik, der Maschinentechnik, der Chemie und Physik. In diesem Sinne werden behandelt: Hohlglas, Tafelglas, Spiegelglas, die Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe, das Färben des Glases, die Beeinflussung seiner Eigenschaften, wie Härte, Festigkeit, Elastizität, Ausdehnung, Wärmeleitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe und schnelle Temperaturänderungen sowie die Schaffung der neuzeitlichen Sonderglasarten. Zum Schluß wird die Notwendigkeit einer planmäßigen Gemeinschaftsarbeit innerhalb der deutschen Glasindustrie betont.

Die Arbeitsverfahren der Glasindustrie sind in ihren Einzelzweigen recht verschiedenartig, doch ist beinahe allen Teilen dieser Industrie der Hauptvorgang gemeinsam, daß die festen Rohstoffe in hoher Temperatur zu einer einheitlichen klaren Schmelze geschmolzen werden und daß der mehr oder weniger abgekühlte und durch steifer gewordene Schmelzfluß in die gewünschte Form gebracht wird. Das Niederschmelzen des Glases erfordert hohe Temperaturen, wie sie nur wenige andere Industrien für Durchführung ihrer Arbeitsvorgänge nötig haben. Daraus ergibt sich, daß für die Glasindustrie die Feuerungstechnik von ganz besonderer Bedeutung ist.

An das Schmelzen des Glases schließt sich die Formgebung, in früheren Jahrhunderten ganz auf die Geschicklichkeit des Schmachers gegründet war, nun aber mehr und mehr durch schnelle Einrichtungen bewältigt wird. Die Maschinentechnik hat in den letzten Jahrzehnten in der Förderung dieser weitestgehenden großen Erfolge erzielt. Sie wird die Einrichtungen den bereits eroberten Gebieten vervollkommen müssen und sich Teile der Glasindustrie, die vorläufig der Maschinentechnik nicht zugänglich sind, erschließen.

Am vielseitigsten aber sind die Veränderungen, die die stofflichen Eigenschaften des Glases betreffen. Hier sind es die Chemie und Physik, die manche Erfolge gebracht haben, die die weitere Arbeit führend beeinflussen müssen. Mag die Schmelztechnik auch manche Berührungspunkte mit dem Metall- und Eisenhüttenwesen haben, so ist doch die Veränderlichkeit der Zusammensetzung des Glases und damit die Wandlungsfähigkeit seiner Eigenschaften sehr viel größer, als die eines Stahls und seiner Legierungen. Die Wissenschaften, die der Förderung der Glasindustrie besonders zu dienen berufen sind, also die Feuerungstechnik, die Maschinentechnik, die Chemie und die Physik. Ihr Einfluß auf die bisherige Entwicklung und die künftigen Aufgaben, die ihrer warten, seien im folgenden näher betrachtet.

Feuerungstechnik.

Die technische Glasschmelze vollzieht sich im allgemeinen bei Temperaturen, die zwischen 1200 und 1500° C liegen. Das zeigt, daß jede technische Entwicklung zeigt, zur Beherrschung der größeren Massen überzugehen, fand in der Glasindustrie eine Hemmung, so lange die Heizung der Öfen auf die unmittelbare Verwendung fester Brennstoffe angewiesen war. Die Einrichtung der Gasfeuerung in die Glasindustrie durch Friedrich Siemens um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ist von grundlegender Bedeutung. Alle andern Fortschritte in der Glasindustrie sind nicht denkbar ohne die Gasfeuerungen.

Vor allem hat ihre Einführung gestattet, von dem unterbrochen betriebenen Hafenofen, bei dem also in einzelnen Schmelzgefäßen von beschränkter Größe die Glasschmelze vollzogen wurde, zur ununterbrochen betriebenen Wanne überzugehen, bei der auf dem einen Ende die Rohstoffe dauernd aufgegeben werden und am andern Ende das fertige Glas zur Verarbeitung entnommen wird. Mit dieser Schöpfung ist gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit gewachsen, insofern als die Wiedergewinnung eines Teiles der Abhitze in Wärmespeichern und Gegenstromaustauschern möglich wurde. Aber so viel durch diese Einrichtungen gewonnen ist, ebenso viel ist noch zu erstreben.

Die Wärmewirtschaft des Glasschmelzofens ist selbst in den besten Betrieben noch nicht vollkommen, und in vielen Betrieben läßt dazu die Handhabung der vorhandenen Einrichtungen sehr zu wünschen übrig. Nur allmählich führt sich eine bessere Überwachung des Ofenbetriebes ein, bei der die jetzt allein gültige Erfahrung durch objektiv und zahlenmäßig messende Geräte ergänzt wird. Dabei wird übersehen, daß das richtige Arbeiten des Ofens nach zwei Seiten von größter Bedeutung ist. Die Feuerung soll den höchsten Grad der Wärmeausnutzung bringen. Sie soll aber auch den im Ofen durchgeführten Schmelzvorgang zur Vollkommenheit entwickeln helfen.

Eine Verbesserung der Ofenkonstruktionen ist aber nur möglich, wenn die im Betrieb befindlichen Einrichtungen in ihrer ganzen Wirkungsweise genau erforscht sind. Man weiß nur, daß ein verhältnismäßig sehr geringer Anteil der aufgewandten Wärmemenge der eigentlichen Glasschmelze dient. Wieviel davon durch Strahlung und durch Abhitze verloren geht, ist zahlenmäßig nicht genau bekannt. Durch Erfahrung hat man erkannt, daß mit der Steigerung der Ofengröße die Leistungsfähigkeit unverhältnismäßig wächst und gleichzeitig der Brennstoffaufwand stärker, als zu erwarten ist, zurückgeht. Wenn auch die Ursache dieses Verhaltens darin zu suchen ist, daß der Hauptverlust der Glasöfen durch Strahlungsverluste bedingt ist und daß diese beim großen Ofen, bei dem die Oberfläche weniger rasch als die Durchsatzmenge wächst, weniger in Erscheinung treten, so ist damit noch wenig gewonnen; denn für den Übergang zu größeren Einheiten fehlen wieder meist die Grundlagen für den Ofenbau. Das Studium am Einzelofen nützt hier wenig, nur die Zusammenfassung und kritische Bearbeitung vieler in der Industrie benutzter Konstruktionen kann hier die Klarheit schaffen, die für einen raschen und allgemeinen Fortschritt notwendig ist.

Dasselbe gilt für Ofenarten, die nicht der Glasschmelze, sondern der weiteren Bearbeitung des Glases dienen, für die sogenannten Kühlöfen, ferner für die Hilfsöfen zum Brennen und Antempern der feuerfesten Erzeugnisse. Es war deshalb ein glück-

licher Gedanke, daß das von wenigen weitschauenden Glasindustriellen empfundene Bedürfnis zu einem Zusammenschluß der überwiegenden Anzahl der deutschen Glasfabriken zur Erforschung dieser Fragen geführt hat, der in der Begründung der Wärmetechnischen Beratungsstelle der deutschen Glasindustrie in Frankfurt a. Main seinen Ausdruck findet. Ihr rühriger Leiter, Herr Dr.-Ing. H. Maurach, behandelt eingehend auf S. 517 dieses Heftes die besonderen Aufgaben, welche die Feuerungstechnik in der Glasindustrie findet¹⁾. Hier genügt es, zu betonen, daß nur das Zusammenarbeiten aller Kräfte, vor allem die innige Durchdringung der Feuerungstechnik mit wissenschaftlichen Verfahren, in der Lage ist, die deutsche Glasindustrie in ihrem Wettkampfe mit den rasch vorwärts strebenden Industrien des Auslandes erfolgreich bestehen zu lassen.

Maschinentechnik.

Die Hauptaufgaben, welche die Maschinentechnik in der Glasindustrie findet, liegen auf dem Gebiete der Gestaltung des Glases. Der plastische Zustand der etwas abgekühlten Glasschmelze ermöglicht es, sie in tausend und abertausend Formen zu bringen. Alle diese Formen wurden ursprünglich auf dem Wege des Blases erzeugt, nicht nur die Bierflasche, der Champagnerkelch, sondern auch die Butzenscheibe unserer Vorfahren, wie der Spiegel an der Wand. Die erste Abweichung von dieser Arbeitsweise war der Übergang zum Guß von großen Glastafeln, der die Grundlage der Spiegelglasherstellung ist.

Hohlglas.

Das Blasen des Glases setzt eine erhebliche Geschicklichkeit des Arbeiters voraus, verlangt Fähigkeiten, die in einem Arbeiterstamm erst in Menschenaltern entwickelt werden. Daher kommt es, daß, noch mehr als andere Industrien, die Glasindustrie fest an bestimmte Standorte gebunden ist. Für Länder mit jungen aufstrebenden Industrien lag aber in diesem Umstand ein Hemmnis für die Schaffung einer wertvollen Glasindustrie. Solche Länder leiden auch meist an einem allgemeinen Arbeitermangel, der die Löhne über das Normale hinauf treibt. Das ist dann der Boden, auf dem der Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch die Maschinen mit zwingender Notwendigkeit erwächst, und das sind auch die Umstände, die es veranlassen, daß gerade die neue Welt in der Schaffung von maschinellen Verfahren für die Gestaltung des Glases besonders arbeitsam und erfolgreich war. Der neuzeitlichen Entwicklung weit vorausseilend, hat man vor nahezu 100 Jahren (1827)²⁾ in Amerika begonnen, einfache Hohlgefäße durch Pressen zu erzeugen, und damit das Preßglas geschaffen, das sich aber bei den Hohlgefäßen immer auf Formen beschränken mußte, deren Öffnung weiter als der übrige Körper war (Schalen, Becher usw.). Eine sehr viel größere bedeutungsvolle Aufgabe erwuchs aber der Maschinentechnik in dem Bestreben, Flaschen durch die Maschine erzeugen zu lassen. Das Ziel ist nicht auf einmal erreicht worden, es hat Jahrzehnte gedauert, bis es gelang, im Wettkampf mit dem deutschen und belgischen Glasbläser von einer Maschine Millionen von Flaschen selbsttätig erzeugen zu lassen. Auch europäische Erfinder — in England Ashley (1886), in Frankreich Boucher (1895), in Deutschland Severin (1902) — haben an der Bearbeitung dieser Aufgabe teilgenommen, um so mehr, als auch hier die Löhne in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege doch erheblich wuchsen, und um so mehr, als der Verbrauch an Flaschen in allen Ländern der Erde sehr stark zunahm. Aber alle Einzelleistungen wurden in den Schatten gestellt von Owens in Toledo (1899), der vor allem die Kernfrage, die selbsttätige Entnahme der für eine Flasche notwendigen Glasmenge aus dem Schmelzgefäß dadurch glänzend löste, daß er das Glas von einer Vorform selbst aus dem Schmelzgefäß ansaugen und sogleich das Mundstück bilden ließ. Aber auch alle weiteren Stufen der Fertigstellung, das Weiterblasen und Auswerfen, sind bei ihm in mustergültiger Weise gelöst worden³⁾.

Tafelglas.

Eine weitere, die Glastechniker seit Jahrzehnten bewegende Frage ist die maschinelle Herstellung des Fensterglases. Die Herstellung durch Handarbeit besteht darin, daß der Arbeiter eine größere Menge Glas zu einer zylindrischen Walze aufbläst, so groß, wie sie sich irgend von Hand und Arm an der „Pfeife“ beherrschen läßt. Der zylindrische Teil dieser Walze wird aufgeschnitten und nach erneutem Erweichen im Streckofen zu einer ebenen Tafel ausgeglättet. Unter den Verfahren, die im Laufe der Jahrzehnte ausgebildet worden sind, um diese dünnen Glastafeln auf maschinellern Wege zu erzeugen, schließt sich am engsten an die Handarbeit das Verfahren von Sievert (1901)⁴⁾ an, bei dem nur die maschinellen Hilfsmittel benutzt werden, um die geblasenen Walzen von sehr viel größerer Ausdehnung herzu-

stellen. Alle Handgriffe, die der Bläser vollzieht, sind nun mechanischen Vorrichtungen anvertraut, die ein Arbeiter von einem Stand aus steuert. Das Verfahren ist zu voller technischer Brauchbarkeit vor dem Krieg entwickelt gewesen und enthält eine Summe von Erfindungsgeist und sorgfältigster technologischer Beobachtung. Aber der enge Anschluß an den Werdegang, den das Fensterglas in der Handarbeit erfährt, hemmt die volle Erzeugungsmöglichkeit, und neuere Verfahren sind ihm so überlegen, daß die Lebensarbeit Sieverts im Augenblicke, da ihre volle Frucht reifte, bereits von andern Erfindern, die dieselben Ziele zusteuerten, überholt war.

Früher als Sievert waren ein amerikanischer Erfinder Libbey und seine Nachfolger zum Erfolge gekommen. Auch Libbey war der Ansicht, daß es notwendig sei, sich bei der Überführung der weichen Glasmasse in eine ausgedehnte Fläche als Zwischenstufe des Zylinders zu bedienen. Immerhin aber ging er zuvornherein darauf aus, die Zylinder in einer Richtung sehr viel mehr auszudehnen, als dies Sievert beim reinen Blasverfahren konnte, indem er aus der weichen Glasmasse unter dauernem Einblasen von Luft den Zylinder in die Höhe zog. Der aus dem weichen Glas herausgezogene Zylinder festigt sich durch die Abkühlung und steht schließlich wie ein hoher dünnwandiger Turm über dem Hilfsstufen, aus dem er gezogen ist. Dieses Verfahren, das in Amerika zu großer Entwicklung kam, war nicht nur unter amerikanischen, sondern auch unter europäischen Verhältnissen wettbewerbsfähig, aber die Beschaffenheit des Glases war nicht dauernd von der gleichen Güte, wie das vom Arbeiter geblasene, die Wanddicke etwas wechselte und infolgedessen das Glas leicht wellig erschien. Auch die Erzeugungsfähigkeit ist beschränkt, weil sie immer noch auf der Herstellung eines einzelnen, wenn auch in seinen Abmessungen gegen die Handarbeit um das Vielfache vergrößerten Zylinders beruht. Die Überführung des großen Zylinders in die Planfläche, das Abnehmen aus der Zismaschine, das Zerlegen in kürzere Zylinder, das Aufsprennen dieser Walzenteile, das „Strecken“, erfordert noch eine recht große Anzahl von gelernten Arbeitern, die namentlich in Ländern hoher Löhne den Herstellungspreis ungünstig beeinflusst.

Die Leistungsfähigkeit eines Verfahrens mußte ganz erheblich wachsen und der Arbeiterbedarf sich erheblich mindern, wenn es gelang, das Tafelglas in der Form eines breiten, endlosen Bandes unmittelbar aus dem Schmelzgefäß zu ziehen. Aber wie bei allen mechanischen Glasverarbeitungsverfahren war auch hier der Kern der Aufgabe, das Glas in geeigneter Form und geeignetem Zustand unmittelbar aus dem Schmelzgefäß zu entnehmen. Das geschmolzene Glas hat eine syrupartige Beschaffenheit. Taucht man etwa einen Stab ein, so kann man mit diesem einen der die des Stabes entsprechenden Stab herausziehen. Legt man den Stab wagerecht in die Oberfläche, so daß er seiner ganzen Länge nach den Syrup berührt, so zieht man, wenn man ihn hebt, ein Band der flüssigen Masse heraus, das beim Glase bei entsprechender Entfernung von der Schmelzwanne und der dadurch hervorgerufenen Abkühlung allmählich erstarrt. Aber wie beim Syrup zeigt sich auch hier die Erscheinung, daß sehr bald das Band abreißt, die der Stablänge entsprechende Breite zu haben. Das eigene Gewicht und die Oberflächenspannung schnüren das Band mehr und mehr ein, bis es als Faden abreißt. Diese Schwierigkeiten zu überwinden haben Fourcault in Belgien und Colburn in Amerika in zäher Erfinder- und Forscherarbeit versucht.

Fourcault (1903) benutzte erfolgreich einen feuerfesten Schwimmer, in dem ein Querschnitt des zu ziehenden Glasbandes entsprechender Schlitz angebracht ist. Der Schwimmer ist so gebaut, daß die Oberkante des Schlitzes etwas tiefer als die Oberfläche des geschmolzenen Glases liegt, so daß der hydrostatische Druck des Glases dauernd durch den Schlitz das Glasband dem abgezogenen Glasband nachfließen läßt. Colburn (1903) hat durch Haken, die sich am Rande des zu ziehenden Glasbandes bewegen und das zur Verjüngung neigende Glas in die Breite ziehen, die Aufgabe gemeistert. Die weitere Entwicklung in Amerika ist, auf diesen Arbeiten fußend, weitgeschritten und hat in der Fensterglasziehmaschine von Libbey-Owens einen vollen Erfolg gehabt. Bei dieser Maschine wird die Glasplatte durch zwei mit Wasser gekühlten Walzen, die sich unmittelbar über der Glasoberfläche befinden, aus dem Glas herausgezogen und dauernd in gleicher Breite erhalten. Die durch das Walzen auftretenden Rauheiten der Oberfläche werden durch nachträgliche „Feuerpolitur“ weggenommen. Während bei Fourcault die entstehende Glastafel senkrecht die Höhe wandert, wird sie bei Colburn, so auch bei Libbey-Owens, noch im weichen Zustand in die Wagerechte umgebogen und wandert so, sich allmählich abkühlend, durch den langen Kühlkanal. Eine solche Maschine gleicht einem Zauberstrom, der unterbrochen fließend den an einem Ende eingeworfenen Rohst zum klaren Glas schmilzt, dieses in ein endloses breites Band formt und es schließlich als fest gewordene Glastafel ununterbrochen auf den Abnehmetisch, den „Merry-go-round“ schiebt, und dies alles mit dem geringsten Aufwand von Überwachungs- und Bedienungsmannschaft.

Während man es vor dem Krieg als eine sehr beachtliche Leistung ansah, wenn eine solche Maschine 2000 m² in 24 h Tage förderte, liefert eine einzelne Libbey-Owens-Maschine 20 000 m², wobei eine große Schmelzwanne zwei solchen Ziehmaschinen den Schmelzfluß zuführt.

¹⁾ Wir nehmen an dieser Stelle gern Gelegenheit, Herrn Dr.-Ing. Maurach für die tatkräftige Mitarbeit beim Zusammenstellen des vorliegenden Fachheftes, namentlich für die Beschaffung des Stoffes, unsern Dank auszusprechen.

²⁾ Hier und im folgenden sind die Jahre genannt, in denen wichtigere Erfindungen zum erstenmal eine bestimmte Form annahmen. Von da bis zur vollkommenen technischen Einrichtung und allgemeinen Einführung sind meist viele Jahre vergangen.

³⁾ Vergl. Z. 1908 S. 1218, sowie 1915 S. 697.

⁴⁾ Klein, Die jüngste Entwicklung der mechanischen Tafelglasbläserei nach dem Sievert-Verfahren. Dresden 1917, A. Dressel.

Aber auch bei den andern Verfahren hat die Entwicklung nicht geruht. Das Lubbers-Verfahren hat den größten Anteil der amerikanischen Erzeugung an sich gerissen und auch in Europa an verschiedenen Stellen, wie in Deutschland, Eingang gefunden. Ferner hat Fourcault nicht nur in der ganzen Welt Anlagen in seiner Art aufgestellt, sondern sogar in Amerika in drei Fabriken Fuß gefaßt. So wird in den kommenden Jahren die Glaswelt Zeuge eines lebhaften Wettbewerbes zwischen drei Verfahren sein, die ihrerseits gegen die alte europäische Handarbeit ankämpfen werden. Wie immer, wird dieser Wettbewerb der Vater des Fortschritts sein. An allen Verfahren wird lebhaft gearbeitet werden, um das Beste, was sie bergen, zur Entwicklung zu bringen. Hoffen wir, daß auch der deutsche Glastechniker an dieser Entwicklung tatkräftigen Anteil nimmt (damit der deutschen Fensterglasindustrie ihre alte Weltgeltung erhalten hilft!).

Auch auf andern Gebieten, wo gerade die in Menschenalteren verborgene Geschicklichkeit des deutschen Arbeiters den Einzelheiten der Glasindustrie in Deutschland eine monopolartige Stellung verschaffte, haben die Amerikaner neuerdings mit mechanischen Mitteln eingegriffen. So auf dem Gebiete des Röhrenziehens, wo jetzt die amerikanischen Maschinen z. B. die Larröhren für die Herstellung von Thermometern mit derselben Genauigkeit ziehen, durch die der Thüringer Glasbläser den Betrachter in Erstaunen setzte. Ähnlich wichtig ist die Schaffung selbsttätiger Maschinen für die Erzeugung von Glühbirnen-entwürfen. Doch würde es zu weit führen, auch hier Einzelheiten zu bieten, zumal Dr. Gehlhoff diesem Gegenstand einen besonderen Aufsatz in diesem Hefte widmet, vergl. S. 524.

Es ist leicht erkenntlich, daß die vorstehend geschilderten, überwiegend in Amerika ausgebildeten Glas-Gestaltungsverfahren nicht nur für die Herstellung sehr großer, in der Form immer gleichbleibender Massen eignen. Es bleibt nun die Aufgabe, der bisherige Arbeitsweise der deutschen Glasindustrie besonders gepaßt ist, eine Brücke zwischen jenen Massenverfahren und der Handarbeit zu schlagen. Es gibt eine Reihe von Glaswaren, bei denen ein beschränkter Bedarf und Rücksichten auf den Geschmacks vielfach die Größe, Gestalt und Schmuckart zu wechseln zwingen. Beim Hohlglas z. B. wird für Konservener, Honiggläser, Tintenflaschen, Medizingläser, Parfümeriegeschüßchen usw. eine sehr große Anzahl verschiedener Sorten gefertigt, die selbst in der Zeit der Normungsbestrebungen ihre Selbständigkeit behalten werden. Es war immer die Stärke der deutschen Industrie, solchen Bedürfnissen des Verbrauches durch Anpassung an die wechselnden Wünsche entgegenzukommen. So auch gerade hier Deutschland in der Erfindung von Maschinen, die solche Gläser in nicht allzu großen Mengen in wirtschaftlicher Weise erzeugen lassen, Gutes geleistet. Die bekannten Maschinen dieser Art, die nur teilweise die Handarbeit ersetzen (Halbautomaten), stammen von Schiller und von Wolf. Wir sind aber auch auf dem besten Wege, diese Art Maschinen ganz selbsttätig wirkend zu machen, sie zum Vollautomaten zu entwickeln. Manche ähnliche Aufgabe dürfte die weitere Entwicklung der Glasindustrie ergeben.

Spiegelglas.

Die oben für Tafelglas geschilderten Herstellungsverfahren sind auf verhältnismäßig dünne Glassorten beschränkt. Starkindiges Tafelglas, wie wir es unter der Bezeichnung Spiegelglas zusammenfassen, wird auf dem Wege des Gießens hergestellt. Das in großen Häfen niedergeschmolzene Glas wird im Hafen aus dem Ofen genommen, auf den Gießtisch ausgeschüttet und nun mit einer Walze eben gewalzt. Grundsätzlich ist dieses Verfahren seit 1688, als Lucas de Nehou in Tour de la Ville Cherbourg das Verfahren zum ersten Male anwandte und mit die Grundlage für die gesamte Gußtafelglas-Herstellung legte, heute dasselbe geblieben. Aber die Entwicklung hat doch nach drei Richtungen hin der Technik wichtige Aufgaben gestellt. Geht der allgemein gültigen betriebstechnischen Regel wird auch die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens um so größer, je größere Mengen in einem Arbeitsgang erzeugt werden. So strebte man bei der Spiegelglasherstellung von vornherein auf eine Verbilligung der Güsse hin. Während man in den ersten Jahrhunderten der Spiegelglasherstellung zufrieden war, wenn mit einem Gusse wenige Geviertmeter erzeugt werden konnten, werden jetzt nahezu 50 m² auf einmal gegossen, und in Einzelfällen hat man noch größere Flächen in einem Gusse herzustellen verstanden. Das bedingte, daß man größere Häfen in größerer Anzahl neben den Ofen stellte, größere Gießtische und größere Kühltische. Gleichzeitig natürlich war das Bestreben, an menschlicher Arbeit weitgehend zu sparen. Beide Ziele hat die Maschinenteknik zu erreichen geholfen, indem sie neben anderen Einrichtungen vor allem die Gießkrane für die Bewegung der Häfen auf, die unter dem geringsten Arbeitsaufwand die schweren Gussmassen (3 bis 4 t) zu bewegen und in der Bewegung zu betätigen ermöglichten.

Dieser Rückblick zeigt, wie die Maschinenteknik bei der Verrichtung der Aufgaben, die die maschinelle Gestaltung des Glases birgt, mitzuhelfen berufen ist. Aber auch das ist erkennbar, daß mit normaler Maschinenteknik, die sich am Kraft-

maschinen- und Werkzeugmaschinenbau und ähnlichen Aufgaben geschult hat, nicht alle Forderungen zu erfüllen sind. Nur wer dauernd strebt, zu erkennen, welchem Gesetze die Wandlungen von der dünnflüssigen Schmelze bis zum starren, spröden Körper unterworfen sind, kann fruchtbar in die Fortentwicklung dieses Gebietes eingreifen. Die richtige Bemessung der verschiedenartigen, bald beschleunigten, bald verlangsamten Bewegung der Maschinenteile, die sich dem besondern Wesen des Glases und dem sich daraus ergebenden Gestaltungsvorgang zweckentsprechend anpassen, erfordert reiche Kenntnisse der Zwangslauflehre und darüber hinaus schöpferische Einbildungskraft. Ohne Erfahrung ist die Arbeit hier wertlos, aber die einseitige Einschätzung des Wertes der Erfahrungen, der wir bis jetzt so vielfach begegnen, ist hemmend für den Fortschritt. Nur wo Erfahrung sich mit guten Kenntnissen und ausgesprochener Erfindergabe verbindet, ist ein weiteres Fortschreiten auf dem Gebiete der maschinellen Gestaltung des Glases möglich.

Sonstige Aufgaben der Maschinenteknik.

Natürlich hat die Maschinenteknik in der Glasindustrie auch Aufgaben, die nicht nur die Gestaltung des Glases betreffen: das Entladen, Stapeln der Rohstoffe, ihre Aufbereitung und das Fertigen des Gemenges. Die Heranführung des Gemenges und das Beschicken der Schmelzgefäße mit diesem sind wichtige Aufgaben der Fördertechnik, die aber nur bei sorgfältiger Erforschung der besonderen Verhältnisse sich zweckmäßig lösen lassen. Ebenso enthält die Weiterverarbeitung des Glases eine große Anzahl wichtiger Aufgaben, die von einander sehr verschieden sind, in der Hohlglasindustrie das Absprengen und Abschmelzen der Rohgegenstände und die Verzierung der Oberfläche, in der Flachglasindustrie das Schleifen und Polieren, das bei der oben geschilderten Entwicklung, die die Spiegelglasindustrie zu den größten Abmessungen übergehen läßt, zu der Konstruktion riesiger Schleif- und Poliertische²⁾ führt.

Chemie und Physik.

Die hohe Temperatur des Schmelzvorganges macht die Auswahl der Werkstoffe für die Herstellung der Schmelzgefäße sehr gering. Wir benutzen im wesentlichen geeignete feuerfeste Tone, so daß grob betrachtet das Glas in gleichartigem Material, das nur höheren Schmelzpunkt als es selbst hat, geschmolzen wird. Die Folge davon ist, daß es dem Angriff der Glasschmelze nicht vollkommen widersteht, sondern sich allmählich auflöst. Die Erfahrung hat uns eine Reihe von Tonen (Großalmeroder, Westerwälder und vor allem belgische Tone) kennen gelehrt, die die besondern Eigenschaften, geringe Löslichkeit in der Glasschmelze, gute Standfestigkeit und eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen in ausreichendem Maße aufweisen. Doch sind unsere Kenntnisse, auf welchen Ursachen die besondere Eignetheit der spezifischen Hafentone beruht, sehr gering. Dieses Gebiet ist so gut wie unerforscht. Gewisse Zweige der Glasindustrie glauben, nicht ohne die belgischen Tone arbeiten zu können. Es ist darum eine wichtige Aufgabe, durch die Erforschung ihrer Eigenschaften den Ersatz durch deutsche Erzeugnisse zu ermöglichen und im ganzen die Schmelzhäfen in ihrer Herstellung und ihren Eigenschaften zu verbessern.

Ebenso wichtig ist das Gebiet der Rohstoffe. In vielen Fällen hat die Entwicklung dahin geführt, immer die reinsten Rohstoffe zu bevorzugen, weil so die Sicherheit bestand, stets gleichmäßig das Glas einer bestimmten Zusammensetzung zu gewinnen. Dabei wird übersehen, daß der Chemiker in der Lage ist, die Zusammensetzung der Rohstoffe rasch und genau zu ermitteln und so auch bei veränderlichem Rohstoff das gleiche Glas herzustellen. Freilich ist es notwendig, für farblose Gläser den Gehalt an färbenden Oxyden, vor allem an dem in der Natur so häufig vorkommenden Eisenoxyd möglichst einzuschränken. Aber trotzdem bietet die Natur eine große Anzahl Gesteine, die nur geringer Zusätze an Erzeugnissen der chemischen Industrie bedürfen, um daraus Glas zu schmelzen. So hat man vor allem gewisse Gesteine, wie Trachyt und Phonolit, angewandt, die mit ihrem Kali- und Natrongehalt uns Sulfat, Soda und Pottasche sparen lassen. Es ist eine der Zukunftsaufgaben, auf diesem Gebiete noch weiter zu schreiten, örtlich vorkommende Rohstoffe besser auszunutzen und ferner solche Rohstoffe heranzuziehen, die uns die teuren Erzeugnisse der chemischen Industrie weitgehend ersetzen lassen. Eine besondere Aufgabe bleibt dabei, diese Rohstoffe auch für die Verbilligung von Farbgläsern heranzuziehen. Man ist bis jetzt der Ansicht, daß es zur klaren Entwicklung bestimmter Farben notwendig sei, das Grundglas möglichst rein und farblos herzustellen, was sich nur mit reinen Rohstoffen, die teils der chemischen Industrie, teils besonders auserlesenen Vorkommen in der Natur entstammen, ermöglichen läßt. Es ist kein Zweifel, daß sich vielfach auch weniger reine Rohstoffe für diese Zwecke verwenden lassen, wenn man die Färbung des Glases noch besser erforscht. So gut es möglich ist, die schwache, durch geringe Eisenmengen hervorgerufene Grünfärbung durch entsprechende Zusätze an Braunerstein, Selen usw. zu verdecken, das Glas zu „entfärben“, ebenso gut muß es möglich sein, die Färbung von Glas in gewünschtem Sinne durch entsprechende Zusätze zu verändern. Ein Erfolg auf diesem Gebiet

¹⁾ Weitere Einzelheiten über den Stand der Tafelglasherstellung bringt Aufsatz von Dipl.-Ing. Knorrn, vergl. dieses Heft S. 513.

²⁾ Vergl. den Aufsatz von Dipl.-Ing. A. Schild, Schleif- und Poliermaschinen im nächsten Heft dieser Zeitschrift.

würde eine Verbilligung der Farbgläser bringen, er ist aber nur durch eine gründliche Erforschung der Färbungsvorgänge zu erreichen. Das ist eines der Gebiete, wo sich Chemie und Physik die Hand zu reichen haben, weil die Färbungen am besten mittels der Messung der Lichtabsorption in den verschiedenen Linien des Spektrums beherrscht werden können.

Wenn uns die Natur so gestattet, neue und billigere Rohstoffe für das Glasschmelzen heranzuziehen, so hat uns auf der andern Seite die Chemie eine immer wachsende Anzahl von reinen Rohstoffen zur Verfügung gestellt, durch deren Verwendung wir die Eigenschaften des Glases in geradezu unbeschränkter Weise verändern können. Gerade auf diesem Gebiete hat die deutsche Industrie und in ihr vor allem Dr. Otto Schott, Jena, ganz Hervorragendes geleistet. Eine ganz knappe Übersicht über seine Leistungen gibt die folgende Zeittafel, die, unter Ausschuß der optischen Gläser, die wichtigsten Schottischen Schmelzungen für die verschiedensten technischen Zwecke enthält. Jede dieser Schmelzungen hat eine dem besonderen Zweck angepaßte Zusammensetzung.

- 1885 Normalthermometerglas,
- 1890 Verbund-Robaxglas für Wasserstandsrohren,
- 1892 Geräte für chemische Laboratorien,
- 1893 Glasglühlichtzylinder,
- 1900 Duraxglas für Wasserstandsrohre,
- 1902 Grubenlampenzylinder,
- 1904 Uviolampen mit ultraviolett-durchlässigem Glas,
- 1911 Fiolax für medizinische Flüssigkeiten (Serum usw.),
- 1912 Duroboxglas für Wasserstandsrohren,
- 1913 Supraxglas für Gasglühlichtzylinder,
- 1920 Neues Geräteglas.

Alle Eigenschaften des Glases, die Härte, Zug- und Druckfestigkeit, Elastizität, Sprödigkeit, Ausdehnung in der Wärme, Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärme, Durchsichtigkeit, Lichtbrechung, Lichtzerteilung, Widerstandsfähigkeit gegen chemische Angriffe, die elektrischen Eigenschaften usw., sind abhängig von der dem Glas gegebenen chemischen Zusammensetzung. Während sich bis vor wenigen Jahrzehnten der Glasmacher im wesentlichen auf die Verwendung der fünf Oxyde: Kieselsäure, Kalk, Blei, Natron und Kali beschränkte, wird nun fast jedes Element der anorganischen Chemie für die Erreichung irgend einer besondern Wirkung in die Glasschmelze eingeführt. In manchen Fällen, namentlich bei einfacheren physikalischen Eigenschaften, ist es gelungen, einfache Beziehungen zwischen den Eigenschaften der reinen Oxyde, und des daraus geschmolzenen Glases aufzudecken. Aber bei vielen Eigenschaften und gerade bei denen, die für die Anwendbarkeit der Gläser von besonderer Wichtigkeit sind, fehlt uns dieser Zusammenhang.

Für das Apparateglas sind zwei Eigenschaften von besonderer Bedeutung: der Widerstand gegen chemische Angriffe und der Widerstand gegen schroffe Temperaturänderungen. Die Glasindustrie hat Gläser geschaffen, die beide Ansprüche in hohem Maß erfüllen. Grade die Schottischen Glaswerke, Jena, haben in ihrem Laboratoriumsgeräte, in dem Glas für Gasglühlichtzylinder und für Sicherheitslampen der Bergwerke, Gläser geschaffen, die den weitestgehenden Anforderungen entsprechen. Diese Gläser haben einen Weltruf erworben, und in allen Ländern entwickelter Zivilisation wurden sie gebraucht. Der Krieg ließ in diesen Ländern einen großen Mangel an solchen Sondergläsern auftreten, und dadurch sind auch im Auslande solche Schöpfungen zustande gekommen, die sich aber in den meisten Ländern eng an die Schottischen Arbeiten angeschlossen haben. Nur Sullivan und Taylor (1915) weichen etwas stärker in ihren Maßnahmen von Schott ab, sie haben durch weitere Abänderung der Zusammensetzung den Widerstand des Glases gegen chemische Angriffe und schroffe Temperaturänderungen noch weiter steigern können, und während bis dahin Gläser dieser Art auf die Anwendung im chemischen Laboratorium beschränkt waren, haben sie sie dem täglichen Gebrauch des Haushalts übergeben, indem sie Bratpfannen und Backformen aus diesem „Pyrex“ genannten Glas herstellten. Die Reinlichkeit des Glases und die Annehmlichkeit, durch die Wand die Bräunung des Gebäcks verfolgen zu können, sind beachtlich. Wir in Deutschland sind dieser Entwicklung gefolgt, und Schott und Genossen, Jena, bringen, auf den früheren Erfahrungen, insbesondere bei der Herstellung der Zylinder für Grubenlampen fußend, für dieselben Zwecke das Durax-Glas in den Handel. Zahlentafel 1 zeigt, wie sich unter den Händen der Chemiker im Laufe der letzten Jahrzehnte die Zusammensetzung dieser Gläser geändert hat. Der amerikanische Fortschritt erlaubt uns, daß wir auf den früher auf diesem Teilgebiet erzielten Erfolgen nicht ausruhen dürfen.

Ähnliche Erfolge zeigen sich auf andern Gebieten, vor allem auf dem der Optik, wo es möglich geworden ist, ein Glas jeder Brechung und jeder Dispersion zu erzeugen und damit die vom mathematischen Optiker errechneten Systeme genau zu verwirklichen. Wir sind auch in der Lage, Gläser der gewünschten Absorption zu erschmelzen, die die ultravioletten Strahlen vollkommen verschlucken und wieder andre Gläser, die gerade für diese Strahlen besonders durchlässig sind, und dies alles nur durch die entsprechende Auswahl der Bestandteile des Glases nach Art und Menge.

Zahlentafel 1.
Entwicklung des Geräteglases.

	Hauptbestandteile des Glases in vH							
	Thüringer schlecht	Staas 1868	Kavalier 1879	Jena vor 1910	Jena 1911	Engl. Nonsol 1915	Amerika Pyrex 1915	Jena neu 192
Kieselsäure. . .	69,9	77,0	79,1	66,4	64,7	67,3	80,5	74,4
Borsäure. . . .	—	—	—	4,0	10,6	6,2	11,8	4,4
Tonerde.	—	—	—	2,4	4,2	2,5	2,0	8,8
Zinkoxyd. . . .	—	—	—	6,2	10,9	7,8	—	—
Magnesia. . . .	—	—	—	5,2	—	3,4	—	0,0
Kalk.	3,8	10,3	7,6	—	0,6	0,8	—	0,0
Baryt.	—	—	—	—	—	—	—	3,3
Natron.	16,5	5,0	6,4	15,6	7,8	10,9	4,4	7,7
Kali.	6,6	7,7	6,7	—	0,3	—	—	—

Diese Einflüsse, die uns die Festlegung der Eigenschaften eines Glases von vornherein in engen Grenzen gestatten, sind natürlich nicht nur für die Herstellung ganz besonderer Glasarten von Wichtigkeit. Auch für jede Gebrauchsglasart einfacher Art sind sie von Wichtigkeit, weil wir über den jetzigen Zustand hinaus seine Güte steigern können. Ferner aus folgenden Gesichtspunkten: Wir haben oben, wie mehr und mehr die maschinelle Gestaltung in der Glasindustrie Fuß faßt, und wir haben, daß die Maschine an einer bestimmten Stelle einen gleichbleibenden Zustand des Glases erfordert, der oft von den Bedingungen der Handarbeit stark abweicht. Die Veränderung der Zusammensetzung gestattet uns, die Glaseigenschaften der Maschinenarbeit anzupassen, ohne dabei die sonstigen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Aber alle diese Zusammensetzungen müssen bis jetzt vor Fall zu Fall besonders ausgearbeitet werden. Was uns fehlt, ist die Feststellung aller wichtigen Eigenschaften der Gläser in ihrer Abhängigkeit von der Zusammensetzung. Das erfordert ein umfassendes gründliches Studium, für das bis jetzt eigentlich nur die Vorarbeit geleistet ist. Eine solche Arbeit ist vom einzelnen nicht zu bewältigen, sie bedarf des Zusammenarbeitens aller Kräfte.

Chemie und Physik sind auch berufen, in der Betriebsüberwachung eine wichtige Rolle zu spielen. Auf die Wichtigkeit der Überwachung des Ofenbetriebes mit genau messenden Geräten für die Wärmewirtschaft des Ofens und die Güte des Erzeugnisses ist schon hingewiesen worden. Aber auch in anderen Teilen des Herstellungsganges ist die Prüfung der technischen Maßnahmen und des Erzeugnisses von der größten Wichtigkeit. Nur zwei Beispiele sollen das erläutern. Für die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse, kurz gesagt, die Löslichkeit eines Glases ist überraschender Weise die Art der Kühlung von Einfluß. Es ist beobachtet worden, daß der Gehalt an schweflige Säure in den Rauchgasen diese Löslichkeit vermindert, anscheinend weil durch die schweflige Säure in der hohen Temperatur der Kühlung ein Alkalientzug aus der Oberfläche stattfindet¹⁾. Weiter ist bei der Kühlung ganz allgemein wichtig, daß die Anfangstemperatur so hoch ist, daß sich die bei der Formgebung eintretenden Spannungen vollkommen ausgleichen können. Man erkennt dies Spannungen leicht bei der Beobachtung des Glases im polarisierten Licht, wo die Teile verschiedener Spannung hell und dunkel erscheinen. Ein Gegenstand mit hoher oder unregelmäßiger Spannung unterliegt bei der weiteren Verarbeitung oder bei der Verwendung leicht dem Bruch²⁾. Es ist bemerkenswert, daß die Engländer von beiden Beobachtungen in ihrer jungen, erst im Krieg entstandenen Geräteglas-Industrie sogleich Gebrauch gemacht haben. Sie kühlen das Geräteglas in Rauchgas mit ausgesprochenem Schwefligsäuregehalt und prüfen jedes einzelne Stück in „Spannungsprüfer“, dessen Wirkung auf der Beobachtung im polarisierten Licht beruht³⁾.

In jeder Hinsicht ist zu berücksichtigen, daß einseitige Laboratoriumsarbeit wenig nützt, sondern daß sie nur im Zusammenhang mit der Praxis vollen Erfolg bringen kann. Die Bedeutung dieser Sachlage und all die oben betrachteten Gesichtspunkte sind von der deutschen Glasindustrie erkannt worden. Es ist klar geworden, daß die Arbeit des einzelnen Praktikers keinen wesentlichen Fortschritt mehr bringen kann. Man ist dabei, das gegenseitige Sichabschließen aufzugeben und sich gegenseitig durch Austausch der Erfahrungen zu unterstützen. Vor allem aber soll auch die wissenschaftliche Forschung, deren Bedeutung voll erkannt wird, zu diesem Zusammenarbeiten herangezogen werden. Den Boden für diese Arbeit soll die neu gegründete Deutsche Glastechnische Gesellschaft bilden, deren Aufgaben, wie die vorhergehenden Zeilen zeigen, in praktischer und wissenschaftlicher Beziehung recht groß geworden sind. [1662]

¹⁾ Journ. Soc. Chem. Ind. Bd. 34, 1905 S. 210. — Bis zu dieser Veröffentlichung war nicht genügend beachtet worden, daß sich schon in viel älteren Preislisten über Schottisches Apparateglas die Bemerkung findet, daß „durch die Kühlung in Verbrennungsgasen, die schweflige Säure enthalten, eine relativ gesteigerte Resistenz erzielt wird“.

²⁾ Näheres über Kühlung gibt der Aufsatz von Dr. Eckert in diesem Heft S. 522.

³⁾ Brankon, Some Aspects of the Scientific Glassware Industry, Journ. Soc. Chem. Ind. Bd. 37, 1918 S. 337.

Eine neuzeitliche Tafelglashütte.

Von Dipl.-Ing. R. Knorrn, Sulzbach (Saar).

Der Entwurf, der Bau und die Einrichtung einer neuzeitlichen Fensterglashütte mit 1 Schmelzofen, 12 Trommel- und 14 Strecköfen werden dargestellt. Überwindung von Schwierigkeiten im Gelände, Anordnung und Einrichtung der Gebäude. Beförderung der Rohstoffe und Fertigerzeugnisse. Wärmewirtschaft.

Im Oktober 1918 ist in St. Ingbert in der Pfalz das neue Fensterglaswerk der Vereinigten Vopeliusschen und Wentzelschen Glashütten G.m.b.H. in Betrieb gesetzt worden. Im März 1914 war mit der Bearbeitung der Pläne begonnen worden. Es bestand damals die Absicht, spätestens im Juli 1915 drei ältere Hütten in Friedrichsthal und Schnappach stillzulegen und gleichzeitig die Glasherstellung in dem Ersatzwerk aufzunehmen. Die Bauarbeiten waren vor dem Ausbruch des Krieges vergeben worden, die Einhaltung der vorgesehenen kurzen Fristen wurde aber durch ihn vereitelt.

Der alte Grundsatz „Technik und Wirtschaft sind untrennbar“, indet in den heutigen schweren Fagen allgemeinere Beachtung als früher. Daß eine wirtschaftliche Lösung technischer Aufgaben auch in diesem besondern Fall angestrebt wurde, soll im folgenden erläutert werden.

Vorarbeiten.

Über die Entwicklung der Glasindustrie in der ehemaligen Grafschaft Nassau-Saarbrücken st älteren Abhandlungen zu entnehmen, daß sich ursprünglich der Glasmacher auf Grund von Holzprivilegien durch Urbarmachung von Wäldern seinen Brennstoff selbst beschaffte. Ähnliche Vorrechte blieben auch später bei der Aufschürfung der Steinkohlen einigen älteren Glashütten; aber gerade an diese trat im Laufe der Zeit der Bergbau unter Tage so dicht heran, daß ihnen jede weitere Ausdehnung am Platz unmöglich gemacht und schließlich die Übernahme der teilweise ruhenbrüchig gewordenen Flächen durch den Bergfiskus notwendig wurde. Dieses Schicksal traf die oben erwähnten drei Hütten.

ballast der Kohlenkähne, die Anlieferung von Soda und Sulfat aus Saarlalben bzw. Höchst und nicht zuletzt die Ansässigkeit der Eigentümer, Beamten und Facharbeiter.

Als Bauort wurde St. Ingbert in der Pfalz gewählt, das von den alten Wohnsitzen der Hüttenarbeiter in einstündigem Fußmarsch, mit der Bahn oder dem Kraftwagen erreichbar ist und so eine Übergangsmöglichkeit bis zum Ausbau der geplanten Arbeiterkolonie bot. Ein Gesamtbild der Hütte gibt Abb. 1.

Die Gemeinde bewies ihre Anteilnahme an der Weiterentwicklung der durch zwei Werke bereits vertretenen Glasindustrie




Abb. 1. Die Fensterglashütte St. Ingbert der Vereinigten Vopeliusschen und Wentzelschen Glashütten G. m. b. H.

dadurch, daß sie den Ankauf des in Abb. 2 und 3 dargestellten Bauplatzes bei den Kleinbesitzern vermittelte und außerdem bis zur Grundstücksgrenze die Herstellung des Anschlußgleises an den Bahnhof von St. Ingbert der Hauptbahnstrecke von Saarbrücken nach Homburg und Zweibrücken übernahm. Ein alter, längs des Platzes verlaufender Bahndamm, der in den siebziger Jahren wegen Baufälligkeit des nahen Tunnels außer Gebrauch gesetzt




Abb. 2. Lageplan der Glashütte.

Das Ersatzwerk im aargebiet zu belassen, afür sprachen die günstigen wirtschaftlichen bedingungen, die hier nd im nahen Lothringen von 16 Kristall-, laschen-, Hohl- und ensterglashütten ausenutzt wurden: Die reifbare Nähe des geeigneten Brennstoffes (Steinkohlen), die Beschaffungsmöglichkeit er Hauptrohstoffe Sand und Kalk mit der Bahn us der Pfalz und dem ahntal, zu Schiff aus rankreich als Rück-




Abb. 3. Höhenplan des Geländes.

worden war, schien für die technische Lösung der Aufgabe besonders Vorteil zu bieten. Eine geringe Verbreiterung der Krone und der Ausgleich des Gefälles boten für die Abstellgleise einen Platz, dessen Höhenlage gegenüber dem übrigen Gelände die weitgehende Ausnutzung der verfügbaren Schütthöhe für Lagerung aller Gebrauchsstoffe zuließ.

Nach der Fertigstellung des ersten in diesem Sinne bearbeiteten Bauplanes stellte es sich jedoch bei der Auflassung des Grundstückes heraus, daß die im Lageplan, Abb. 2, schraffierten Dreiecke und Streifen am Fuße des Bahndammes bei dessen Bau im Besitz des Großbesitzers der Waldungen geblieben waren, dessen Erben der Weiterentwicklung der Industrie am Ort auch im Interesse ihres Eisenwerkes entgegenarbeiten zu müssen glaubten.

Für ein Enteignungsverfahren standen weder Zeit noch ausreichende Allgemeingründe zur Verfügung; deshalb mußte auf diesen Vorteil verzichtet und eine der vorhandenen freien Stellen für die Einführung des Anschlußgleises ausgenutzt werden. Dabei ergab sich die Notwendigkeit, das Grundstück mit einem neu zu schüttenden Damm zu durchqueren und die Aufstellgleise parallel

zum alten Damm an der gegenüberliegenden Grenze verlaufen zu lassen.

Umfangreiche Bohrungen hatten nämlich gezeigt, daß der ungünstigste Baugrund (Moorboden von 3,5 m Mächtigkeit, darunter Fließeis mit Lette) dem alten Bachlauf folgt, während am Fuß des Bahndammes und der von ihm durchschnittenen Boden erhebungen tragfähiger Grund (Sand mit Kies) schon in geringerer Tiefe getroffen wurde. Dem 12 m in das Gelände ein springenden 4 m breiten Fremdstreifen konnte mit der Grundrissanordnung der Gebäude so weit ausgewichen werden, daß gegenüber der Bahngrenze nur der für den Innenverkehr notwendige Wegstreifen freigelassen wurde.

Bei der Wahl der Höhenlage war in erster Linie die Förderung maßgebend, die Gleisanlage zur vollen Ausnutzung des gesamten Grundstückes auf diesem wagerecht verlaufen zu lassen ihr Anschluß an die Staatsbahn mußte dabei mit möglichst geringer Steigung so ausgeführt werden, daß die Verwendung des alten Bahndammes für die von der Gemeinde beabsichtigte Erschließung anderer Flächen möglich blieb. Die Höhe der Arbeitsbühnen und Keller gegenüber dem Gleis war den besonderen Be-




Abb. 4. Wannengebäude.




Abb. 5 und 6. Haupt-Gaserzeugergruppe.

Erklärung zu Abb. 4 bis 11.

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| a Wanne | f Züge für die Frischgase | l Baderraum | q Kohlenlager | v Soda, Hauptbehälter |
| b Trommelöfen | g Züge für die Abgase | m Entladebunker | r Hängebahnwagen | w Mischmaschinen |
| c Ablegestell für Walzen | h Schwenkgraben | n Vorratsbunker | s Gemenge | x Kalkbrecher-Walzwerk |
| d Kalk | i Scherbenbehälter | o Luftleitungen | t Scherben | y Gemenge-Zwischenbehälter |
| e Sand | k Aufenthaltsraum | p Dampfleitungen | u Sulfat | z Wiegegefäß |




Abb. 7 bis 10. Gemengeräume und Vorratbehälter an der Wanne.




Abb. 11. Schneid- und Streckhaus.

bedingungen anzupassen. Dabei war aber nach Entfernung des Moorbodens von allen für Gebäude und schwer belastete Lagerplätze bestimmten Flächen eine möglichst geringe Massenbewegung mit gleichem Auf- und Abtrag anzustreben. Das Wasser lief bei teilweise vorgenommener Zuschüttung des Bachlaufes nach einem kräftigen, mit möglichst gleichmäßigem Gefälle verlegten Mäntelrohr abgeleitet werden. Frischwasser konnte zum Teil aus dem gesperrten Tunnel mit eigenem Gefälle durch einen Vorbehälter *p* nach den Verbrauchsstellen mit geringem Druck getrieben werden, während die Feuerlöschhydranten und anderen Vorrichtungen an eine Hochdruckleitung angeschlossen wurden. Diese wurde gewöhnlich von einer elektrisch angetriebenen, über einem Brunnen *q* im tiefliegenden Geländeteil aufgestellten Pumpe gespeist, kann aber auch an die städtische Wasserleitung angeschlossen werden.

Grundzüge des Entwurfes.

Die Bestimmung der für die einzelnen Gebäude nötigen Grundflächen und ihre gegenseitige Lage fußt auf nachstehenden Überlegungen:

Eine bestimmte monatlich zu erzeugende Menge $\frac{1}{4}$ starken packbaren Fensterglases soll von einer Schmelzwanne zunächst aus dem Handbetrieb — Mundblasverfahren — geliefert werden. Es aus der Wanne entnommene Glas wird in 12 Trommelöfen (oder den Schwenkgräben²⁾) vom Glasmacher zu zylindrischen Rollen verarbeitet, die nach Längssprengung in 14 Strecköfen zu neuen Tafeln ausgestreckt werden. Der Abstand der Öfen voneinander ist so zu bemessen, daß bei voller Bewegungsfreiheit möglichst geringe Einzelbeförderungswege entstehen und ausreichend Platz zum Abstellen der Walzen und Tafeln verfügbar ist,

auch dann, wenn einzelnen Teilen des Betriebes Sonntagsarbeit freisteht, während andere an die Sonntagsruhe gebunden sind.

Für das Zuschneiden der Tafeln sind 35 Tische aufzustellen, bei deren Belichtung Sonnenbestrahlung vermieden werden soll, damit eine gleichmäßige Beurteilung der Güte ermöglicht wird. Das zugeschnittene Glas ist sortiert für die Verpackung bereit zu stellen; für verpacktes Glas ist zum Ausgleich der mit der Bautätigkeit von der Jahreszeit abhängigen Nachfrage ein großer Lagerplatz zur Verfügung zu stellen, von dem aus auf kürzestem Wege gleichzeitig eine größere Zahl von Eisenbahnwagen beladen werden kann. Für die im eigenen Betrieb herzustellenden Kisten muß Holz in genügender Menge greifbar sein. Größere Lagerplätze sind außer für Steinkohlen auch für Sand und Kalk anzulegen, deren Anfuhr zum Teil an die Schiffahrtszeit gebunden ist. Möglichst kurze, einander nicht kreuzende Wege sind für alle Materialien anzustreben. Gute Belichtung, Lüftung und Heizung der Räume sowie Feuersicherheit sind erforderlich. Die Abwärme soll möglichst weitgehend ausgenutzt werden.

Wieweit diesen allgemeinen und besondern Forderungen Rechnung getragen worden ist, soll an der Hand von Abb. 2 bis 11 kurz erläutert werden.

Anordnung und Einrichtung der Gebäude.

Die Wanne und die Trommelöfen wurden im Hauptgebäude *a*, Abb. 2, zusammengefaßt, das mit seinem den größten Unterbau fordernden Teil an der tiefsten Geländestelle angesetzt wurde; vor ihm liegt auf der einen Seite, ebenfalls tief, die Hauptgaserzeugerguppe *b*, während sich auf der andern Seite das Streck- und Schneidhaus *c* und *d* der hochliegenden Hallensohle anschließen. Das Streckhaus hat seine eigene Gaserzeugerguppe *e*. Das Kessel- und Maschinenhaus *f* ist zwischen die für die Wanne und die Trommelöfen getrennt angeordneten, 65 bzw. 48 m hohen Schornsteine gelegt worden, damit die Abwärme der Abgase beider Anlagen für die Kessel- und die Überhitzerbeheizung, sowie für

¹⁾ Die handelsüblichen Bezeichnungen $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ Glas entsprechen Dicken von etwa 2, 3 und 4 mm. Vergl. Hütte 21. Aufl. I, S. 725.
²⁾ „Schwenkgraben“ ist die vor jedem Trommelofen befindliche grabenartige Unterbrechung der Arbeitsbühne, die dem Glasbläser ausreichend Spielraum zum Drehen und Schwenken der Glaswalze bietet.

die Speisewasservorwärmung ausgenutzt werden kann. Die Kisten-schreinerei *g* liegt an einem, die Ausbesserwerkstatt *h* am andern Ende des Schneidhauses im Untergeschoß. Zwischen beiden befindet sich in der Höhe der durchlaufend vorgebauten Laderampe der Kistenlagerplatz, während das Holzlager *i* und das Strohlager *k* auf der andern Seite der beiden Abstellgleise untergebracht worden sind.

Bautechnisch zwang der schlechte Baugrund zur Durchführung eines Pfeilerbaues; mit einem Achsenabstand von 5 bis 7,5 m ruhen die gemauerten Pfeiler auf kräftigen Stampfbetongründungen und sind mit ihrer Oberkante bis zur Haupthallensohle geführt. Die Umfassungswände, durchweg einen Stein dick und über dem Pfeiler auf 38 cm verstärkt, werden durch Betonunterzüge aufgenommen. Für die Bühnen sind im allgemeinen Stampf- und Eisenbetonböden verwendet. Die für die Abstellung von Glas in Frage kommenden Flächen sind mit Holz gediebt, die andern mit Betonestrich oder einer Flachschiicht abgeglättet.

Die Eisenkonstruktion der Dachbinder ist bis auf die Oberkante des Hauptpfeilers herabgeführt worden. Der Anstieg, die Lage der Dachflächen zueinander für die Ausgestaltung der Binder auszunutzen, ist von B. Seibert, Saarbrücken, weitgehend entsprochen worden. Durch die in Abb. 4 und 11 angeordnete Ausbildung zu Krag- und Dreigelenkbindern hat man gegenüber den von fünf andern Eisenwerken gemachten Vorschlägen eine Gewichtsersparnis von mehr als 40 vH erreicht. Über dem Hauptarbeitsplatz vor der Wanne und an den Trommelöfen wurde die Schnittfläche der beiden sich rechtwinklig kreuzenden Dächer zu einer hochgehobenen Kuppel ausgebildet, Abb. 4, die mit ihrer 34 m über der Kellersohle liegenden Oberkante eine kräftige Lüftung versprach. Die Höhenlage des anschließenden Querdaches entspricht besondern Bedingungen. Während über den Abstellräumen des Wannengebäudes und dem Schneidhaus flachverlaufende Dächer ausgeführt wurden, erhielt das Streckhaus, Abb. 11, ein steiles, mit einer durchlaufenden Entlüftungshaube versehenes Dach, das außerdem über jedem der 7 vorhandenen Doppelstrecköfen durch einen Giebelausbau unterbrochen wird. Für die Eindeckung wurde Bimsbeton in der Weise verwendet, daß 3 cm dicke Dielen auf eisenbewehrten Sparren aufgenagelt wurden, die zwischen den Flanschen der Petten aus 1-Eisen ruhen. Statt des vorgesehenen Ruberoids mußte während des Krieges Dachpappe verwendet werden. Aufenthaltsräume für Mannschaften, Bäder und Aborten fanden möglichst in der Nähe der Arbeitsstelle in den untern Geschossen des Wannengebäudes und Schneidhauses ihren Platz. Ein Speiseraum wurde in dem abseits gelegenen Gebäude *l*, Abb. 2, untergebracht.

Beförderung der Rohstoffe.

Den Transportforderungen wurde vor allem das wagerecht verlaufende Anschlußgleis angepaßt; gegen den im Gefälle liegenden Anschluß durch eine Sperrweiche gesichert, wird es zunächst durch eine Zweibogenweiche in zwei Strängen vor dem Kohlenlagerplatz *m*, Abb. 2, und der Hauptgaserzeugeranlage *b* vorbeigeführt, am Eingangstor, der engsten Stelle des Grundstückes, in einem Gleis zusammengefaßt und über die Eisenbahnwage *r* mit durchlaufenden Schienen geführt, dahinter zwischen dem Schneidhaus und dem Stroh- und Holzlager zu zwei Abstellgleisen ausgebildet und an deren einem Ende zu einem Umsetz-, auf dem anderen zu einem Absetzstummel mit Prellböcken geleitet. Auf ein drittes Umlaufgleis wurde verzichtet, da bei der Zustellung die Eisenbahnwagen nicht gezogen, sondern gedrückt werden. Für die Bewegung der Wagen ist eine mit endlosem Seil arbeitende Verschiebvorrichtung von Ernst Heckel, Saarbrücken, ausgeführt worden, deren elektrisch angetriebene Maschine bei *n* unter dem Strohlager aufgestellt ist.

Die Kohlen werden mit der Hand oder durch einen fahrbaren Demag-Dampfgreiferkran nach den beiden in Abb. 5 dargestellten, den halben Tagesbedarf fassenden Entladebunkern oder nach dem Lagerplatz geführt. Eine Bleichertsche Elektrohängebahn mit Hubvorrichtung bringt sie von den Entladebunkern nach den über den Hauptgaserzeugern angeordneten, den Bedarf von zwei Tagen fassenden Vorratbunkern, von wo sie bei geöffnetem Schieber über die gesenkte Klappe unmittelbar in den Füllrichter des Gaserzeugers laufen. Dieselbe Bahn führt die Kohlen auch nach der Gaserzeugergruppe *e*, Abb. 2. Vom Lagerplatz kann der Brennstoff durch die Feldbahn mit einer Benzollokomotive nach den einzelnen Verbrauchsstellen unmittelbar geführt werden. Auf gleiche Weise können die Schlacken der Gaserzeuger mit Hilfe des Auslegers von der Hängebahn in den Wagen, oder von der Feldbahn nach der Schlackensteinfabrik *o*, Abb. 2, gebracht werden.

Von den Schmelzmaterialien finden Sand und Kalk ihre Lagerplatz in dem umfangreichen Kellerraum des Wannengebäudes, Abb. 4. Sie werden vom Eisenbahnwagen nach der Lager in der aus Abb. 4 ersichtlichen Weise durch Hängebahnwagen mit Handbetrieb befördert, deren Gleis mit Gefälle von der Ladestelle am Hauptgleis nach den Schüttplätzen im Kreislauf geführt ist und gleichzeitig die Abfuhr der im Wannengebäude und Schneidhaus abfallenden Scherben nach der Verwendungsstelle ermöglicht. Die Soda und das Sulfat werden in fünf unmittelbar neben dem Hauptgleis im Wannen Keller angeordneten Bunkern aufgenommen, von denen der eine, wie aus Abb. 9 ersichtlich, in unmittelbarer Nähe der Mischmaschine liegt. Über dieser Maschine sind auch die den täglichen Bedarf fassenden Behälter für Sand und Kalk so angebracht, daß jeder der drei Schmelzstoffe in ein besonderes, mit Wiegevorrichtung versehenes Gefäß abgezapt werden kann, aus dem er alsdann durch Auskippen unmittelbar nach der Mischmaschine geführt wird. Das Sulfatgefäß ist fahrbar aufgehängt und kann deshalb auch aus einem andern der oben erwähnten fünf Bunker sein Material entnehmen. Der Sand und der Kalk werden mit Feldbahnwagen von der Lagerstelle entnommen und durch Becherwerke den Behältern zu geführt, der Kalk nach Zerkleinerung durch ein Brecherwalzwerk (Abb. 10). Das fertige Gemenge hebt ein anderes Becherwerk in einen Zwischenbunker, aus dem es in einen Hängebahnwagen abgezapt wird, dessen Gleis mit dem auch zum Befördern der Scherben dienenden Gleis zusammentrifft und zu einem Aufzuge führt. Der Aufzug hebt die Wagen zu der hochliegenden Kreisbahn über dem Hauptbunker (Abb. 7 und 8). Dieser hat für das Gemenge und die Scherben besondere Abteile, aus denen mit einem auf eine tiefliegenden Kreisbahn umlaufenden Wiegegefäß das Material entnommen und in den Einlegevorbau der Wanne gekippt wird. Diese Anlage bietet die Möglichkeit, den für die richtige Zusammenstellung des Gemenges verantwortlichen Arbeiter von aller größeren Förder- und Handarbeiten zu befreien, die Beförderung und die Aufbewahrung der Scherben getrennt zu halten und an Werktag ausreichende Vorräte auch für den durchgehenden Sonntagsbetrieb zu schaffen.

Beförderung der Fertigerzeugnisse.

Die Glaswalzen werden von den Abstellplätzen im Wannen gebäude nach denen der Streckhütte auf einem leichten, in Abb. 1 angedeuteten zweirädrigen Handwagen von jugendlichen Arbeitern befördert. Die aus den Strecköfen entnommenen Glastafeln werden auf Gestellen abgesetzt, die durch einen mit Hubvorrichtung versehenen vierrädrigen Rollbock aufgenommen und im Schneidhaus vor die Tische gestellt werden. In beiden Fällen konnte bei den geringen Gewichten auf die Verwendung eines Gleises zu gunsten der zahlreichen, räumlich weit verteilten Auf- und Abstellstellen verzichtet werden. Die neben und hinter den Schneidstischen in Abb. 11 angedeuteten Gestelle und Verschläge nehmen das vor und nach dem Schneiden sortierte Glas auf, das, in Kisten verpackt, mit Führerbegleitung in einen Lagerraum gebracht wird. Die leeren Kisten und das Stroh werden mit dem gleichen Aufzug bei der Rückfahrt nach den Packstellen im Schneidraum gebracht.

Wärmewirtschaft.

Zum Schluß sei noch kurz auf die wärmetechnischen Verhältnisse hingewiesen. Die nach besondern Grundsätzen des Hrn. Oberingenieurs Bock ausgebildeten Gaserzeuger mit Mittel- und Randluftzuführung nutzen bei sorgsamer Behandlung den Brennstoff so vollständig aus, daß die Schlacken nicht sortiert zu werden brauchen, sondern unmittelbar zur Herstellung von Zementkalkschlackensteinen benutzt werden können. Der Dampf für die Gaserzeuger wird in sechs über den Trommeln angeordneten Abwärmekesseln und in einem in den Abgaskanal der Wanne im Maschinenhaus eingeschalteten Kessel für 8 at erzeugt. Er wird zunächst nach den Dampfmaschinen des Gleichstrom-Elektrizitätswerks und dann erst als Abdampf nach den Gaserzeugern geleitet. An dieselben Kessel ist auch die Warmwasser-Dampfheizung angeschlossen. Schwankungen im Kraft- und Wärmebedarf werden durch Einschaltung einer Akkumulatorenbatterie und durch zeitweilige Frischgaszuführung zu den Trommelkesseln ausgeglichen. Eine scharfe Überwachung der Zug- und Druckverhältnisse sowie der Temperaturen und eine regelmäßige Analyse der Frisch- und Abgase bieten die Unterlagen für eine den heutigen hochstehenden Forderungen der Wärmeausnutzung gerecht werdende Betriebsführung.

Die Gesamtanlage ist den schwierigen Geländeverhältnissen so angepaßt, daß sie den gestellten Forderungen genügt und eine zeitweise beträchtliche Steigerung der vorgesehenen Glas-erzeugung zuläßt.

Aus der Technik des Glasschmelzofens.

Von Dr.-Ing. H. Maurach, Frankfurt a. M.

Angaben über den Brennstoffverbrauch beim Glasschmelzen. Abhängigkeit des Brennstoffverbrauchs von der Betriebsweise und der technischen Vervollkommenheit der Feuerungseinrichtung. Temperaturhöhe und Wärmebedarf. Größenbemessung der Feuerungseinrichtungen. Zahlenmäßige Angaben über ausgeführte Schmelzöfen verschiedener Fachgruppen. Gesichtspunkte für die Ausbildung der Brenner. Flammenbildung und Wärmeaustausch. Größenbemessung der Wärmespeicher. Brennstoffsorten und ihre Behandlung. Notwendigkeit des Erfahrungsaustausches und der Durchführung einheitlicher Versuche zwecks Aufstellung von Richtlinien für den Ofenbau innerhalb der Glasindustrie.

solange jeder Industrielle für die Feuerungseinrichtungen seines Betriebes den bestgeeigneten Brennstoff wählen und erhalten konnte, war es möglich, diesen nur nach herkömmlichen Betriebserfahrungen zu verbrauchen. Seitdem sich unsere wachsende Brennstoffnot nicht nur in einer Beschränkung nach Mengen, sondern auch in einem auffallenden Wechsel der Sorten bei der Lieferung äußert, sind die Verbraucher gezwungen, sich durch sparsame Verbrennung bzw. zweckmäßige Vergasung der zugeteilten Brennstoffe, unter geänderter Ausbildung der Feuerungen und Umstellung in der Bedienung den neuen Verhältnissen anzupassen.

Die „Wärmetechnische Beratungsstelle der Deutschen Glasindustrie“, Frankfurt a. M., hat in ihrem Bericht über das zweite (Geschäftsjahr 1921/22) Anhaltswerte aufgestellt für den Verbrauch von Brennstoffen, um 1 kg fertigen Glases

zu schmelzen, zu kühlen und mechanisch zu bearbeiten. In Zahlenformel 1 sind die Angaben für die Glasindustrie zusammengestellt. Die Werte für die Einkohlen wurden in der Tabelle der Spiegelerzeugung, Tafel- und Flaschenglasindustrie. Grund langjähriger Erfahrungen und Zeichnungen und durchgeführte Versuche gewonnen. Von der Hohlglas- und anderen Industrie sind noch keine einheitlichen Zahlen

Zusätzliche Bemerkungen in dem erwähnten Bericht sprechen den Vorbehalt aus, dass solche Zahlen zunehmen sind, wenn sie im Einzelfalle in praktischen Versuchen herangezogen werden. Die Werte für das Schmelzen des Ofen unmittelbar gewonnenen Glases einschließlich der durch die Fabrikation entstehenden Abfälle sind niedriger. Alle Angaben werden an Leistung und Zuverlässigkeit gewinnen, sobald weitere Versuche Betriebsergebnisse in größerer Zahl künftighin die Festlegung der zulässigen Grenzwerte nach oben und der erreichbaren unten gestatten.

Tabelle 1. Zum Schmelzen von 1 kg Glas erforderliche Brennstoffmengen in kg.

Brennstoffart	Spiegelglas (Hafenofer)	Tafelglas (Wannenofen)	Flaschen-Grünglas (Wannenofen)
	kg	kg	kg
Steinkohlen (7000 kcal)	1,15 bis 1,35	0,9 bis 0,95	1,05 bis 1,15
Braunkohlenbriketts (4800 kcal)	1,7 „ 1,95	1,3 „ 1,4	1,55 „ 1,65
Roßbraunkohl. (4500 kcal)	1,8 „ 2,1	1,4 „ 1,5	1,65 „ 1,8
Torf oder Holz (3500 kcal)	2,3 „ 2,7	1,8 „ 1,9	2,1 „ 2,3
Roßbraunkohle (2300 kcal)	2,5 „ 4,1	2,7 „ 3,0	3,2 „ 3,5

Das Hauptmittel, den Brennstoffverbrauch sparsamer zu gestalten, wird neben der wärmewirtschaftlichen Betriebsführung der technischen Vervollkommenheit der Betriebseinrichtungen suchen sein. Um Ersparnisse erzielen zu können, ist es nötig, die Abhängigkeit des Verbrauches von Brennstoffen in jeder Feuerungsanlage von einzelnen Bedingungen zu kennen, die zur Erreichung des Fabrikations-

zweckes eingehalten werden müssen. Als solche sind zu beachten:

1. Temperaturhöhe und Wärmebedarf beim jeweiligen Verfahren.
2. Größenbemessung der Feuerungseinrichtungen.
3. Brennstoffsorte und ihre Behandlung.
4. Bautechnische Ausführung und Betriebsweise.

Temperaturhöhe und Wärmebedarf.

Die aus einem beliebigen Brennstoff gewonnene Wärme muß in industriellen Feuerungen mit genügender Intensität, d. h. zweckentsprechender Temperatur und in den erforderlichen Mengen auftreten. Die Höhe der Temperatur und die Wärmemengen sind je nach dem physikalisch-chemischen Vorgang verschieden. Zur Erzeugung von hochgespanntem Dampf aus Wasser braucht man

Temperaturen von etwa 200°C, zum Brennen von Kalksteinen in Kalköfen 900°C, zur Glaserzeugung aus dem Gemisch der Rohstoffe, dem sogenannten „Gemenge“, etwa 1400°C, zur Stahlerzeugung 1600°C. Die Temperatur des in die Feuerungseinrichtung eingeführten kalten Wärmegutes: Wasser, Kalkstein, Gemenge, Roheisen, kann nur erhöht werden, wenn die Flammentemperatur beim Verbrennungsvorgang eine Höhe erreicht, die oberhalb der genannten Temperaturgrade liegt. Der Ausgleich des Temperaturgefälles vollzieht sich umso stärker, je höher die Flammentemperatur liegt. Praktisch ist diese durch die

Schmelztemperatur der feuerfesten Stoffe begrenzt, aus denen Schmelzöfen und -höfen

hergestellt werden, d. h. etwa 1800°C. Die Aufgabe beim Glasschmelzen besteht also nicht allein darin, die erforderliche hohe Temperatur zu erreichen, um die schwer schmelzbaren Stoffe in glühenden Fluß zu bringen und zu halten, sondern auch darin, die Temperatur zu beherrschen, um Gewölbe und Brenner vor dem Abschmelzen zu bewahren.

Das Maß für die Wärmefähigkeit eines jeden Materials ist hauptsächlich bedingt durch seine spezifische Wärme. Diese ändert sich in den verschiedenen Temperaturbereichen. Bei Temperaturen über 1000°C ist sie nur für vereinzelte feste Stoffe ermittelt. Über die bei der Umwandlung der Rohstoffe in Glas verbrauchte chemische Wärmetönung, ebenso über die Schmelzwärme und spezifische Wärme der Rohstoffe und des Glases liegen bis jetzt nur äußerst spärliche und ungenaue Zahlenwerte vor. Die Erforschung aller dieser Größen ist aber von Wichtigkeit, um technisch einwandfrei den Wärmebedarf bei der Glasschmelze aufklären zu können.

Größenbemessung der Feuerungseinrichtungen.

In bezug auf die hochentwickelten Feuerungen von Dampfkesseln und ihre Bedienung mit verschiedenen Brennstoffen verfügt die Technik als Ergebnis tiefgehender wissenschaftlicher Untersuchungen über viele und zuverlässige Zahlenwerte. Dem gegenüber fehlt es in der Glashüttentechnik an der Sammlung planmäßig durchgeführter Versuche und Erfahrungswerte, die eine bestimmte Gesetzmäßigkeit bei der Größenbemessung der Öfen und ihrer Einzelheiten erkennen lassen. Das Ziel der Wärmetechnik innerhalb der Glasindustrie sollte daher auch auf eine kritische Klärung aller den Ofenbau betreffenden Fragen gerichtet sein, wie dies seit Jahren mit Erfolg durch die Eisenhüttenforschung geschieht¹⁾.

¹⁾ Vergl. Brennstoffverbrauch der Glasindustrie Z. 1921 S. 390.

²⁾ Stahl und Eisen 1910 Heft 2.




Abb. 1. Wannenofen von der Schlupfseite aus gesehen (Guß- und Rohglas).

Die Abweichungen in der Zusammensetzung des Glases, die sich z. B. beim gewöhnlichen Flaschenglas und beim hochwertigen optischen Glas als Güteunterschiede zeigen, deuten darauf hin, daß die Schmelzöfen der einzelnen Fachgruppen wohl verwandt sind bezüglich des Verwendungszweckes als Schmelzeinrichtungen, im Ausmaß und Betrieb jedoch stark von einander abweichen. Eine umfassende Übersicht wird durch die Verwendung von Wannen- und Hafenöfen erschwert, vergl. Abb. 1 und 2 (Ansichten von Glasschmelzöfen im Betriebe).

In den meisten Glashütten befinden sich veraltete Schmelzöfen. Viele darunter haben trotz Wechsels im Brennstoff und gesteigerter Leistung seit Jahren keine wesentlichen Änderungen erfahren. Sind aber die Einzelabmessungen untereinander erheblich von den ursprünglichen Angaben des Erbauers des Ofens abgewichen, so entsprechen die Erfolge der Änderung meistens nicht den Wünschen des Umbauers. Diese Öfen arbeiten in der Regel unwirtschaftlich. Neuzeitliche Öfen mit vorteilhafteren Abmessungen und hohem Wirkungsgrad sind nur in geringer Zahl vorhanden. Es erscheint daher nicht angängig, ohne weiteres Schmelzöfen in Vergleich zu ziehen, die in ihrer Beanspruchung verschieden sind, und die veralteten Betriebsmittel mit denjenigen zu vergleichen, welche sich der Entwicklung der neuzeitlichen Feuerungstechnik angepaßt haben, um etwa zu brauchbaren Mittelwerten ausgeführter Anlagen zu gelangen.

Abmessungen der Öfen.

In Zahlentafel 2 sind von sieben Schmelzöfen verschiedener Fachgruppen Abmessungen und Betriebszahlen zusammengestellt.

Die Zahlentafel zeigt, wie weit man in der Praxis bisher bei vereinzelter Ofenkonstruktion gegangen ist. Grundlagen sind vorhanden, auf denen sich ein System der wechselseitigen Größenbeziehungen aufbauen läßt. Um feste Richtlinien für den Ofenbau aufzustellen, bedarf es natürlich eines umfangreicheren und nach vereinbarten Gesichtspunkten gesichteten Materials.

Die Abmessungen des inneren Ofenraums eines Wannenofens, Abb. 3 bis 6, sind festgelegt durch die Entfernung zwischen den Längs- und Breitwänden, gemessen in der Höhe der Unterkante der Schöpf- oder Einlege-Löcher (Länge l) bzw. in Höhe der Unterkante der Gasausströmöffnung (Breite b). Das Produkt dieser beiden Größen entspricht annähernd der Fläche des Glasspiegels (s). Bei bogenförmiger Ausbildung der Schöpfseite des Ofens, Abb. 7 u. 8, hat eine entsprechende Berichtigung einzutreten. Da der Fassungsraum für Glas, die eigentliche „Wanne“, durchweg einen rechteckigen Querschnitt senkrecht zur Glasspiegelfläche hat, kann man aus dem Glasspiegel und dem

Glasstand g , Abb. 3, den Inhalt der Wanne berechnen. Bei einem spezifischen Gewicht von 2,5 nimmt 1 t Glas 0,4 m³ ein. Dieses ist jedoch keineswegs einheitlich, denn je nach der chemischen Zusammensetzung schwankt das spezifische Gewicht. Beim Ornamentglas (6 SiO₂, Na₂O, CaO) beträgt das spezifische Gewicht 2,8; es erhöht sich beim Zutritt von Schwermetallen bis auf 6,3. In der Praxis sind Glasspiegel von 5 m² an bis hinauf zu 18 m² bekannt. Der Glasstand g betrug bei alten Ausführungen 70 cm; er wird heute auf 110 bis 120 cm, vereinzelt auf 150 cm gehalten. Ein niedriger Glasstand erfordert sorgsame Bottomkühlung, hoher Glasstand trägt zur Läuterung bei. Die Platten des Gefäßes können hierbei in einer Mindestdicke von 25 cm gehalten werden. Die Bodenplatten a bei höherem Glasstand werden 30 bis 60 cm dick ausgeführt. Die stärkere Belastung durch erhöhtes Glasgewicht verlangt, den ganzen Unterbau des Ofens massiger zu halten.

Durch die Größe des Glasspiegels werden ganz allgemein die äußeren Abmessungen des Ofens bestimmt. Da etwa 40 vH der aufgewendeten Wärme beim Betriebe des Ofens durch Ausstrahlung des Ofenmauerwerks und durch das Herausströmen der Flammen aus den Türen und Arbeitsöffnungen verloren geht, ist die Größe der Strahlungsfläche, d. i. der gesamten freien Ausstrahlungsfläche des Ofens, ausschlaggebend für den Brennstoffverbrauch. Diese hängt nun hauptsächlich von der Größe des Glasspiegels ab. Deshalb wird man, sofern nicht andere Rücksichten zu beachten sind, die Fläche des Glasspiegels so klein wie möglich halten und die Abmessungen des Ofens zweckmäßig nicht allein auf das spezifische Gewicht in Betracht ziehen, sondern auch auf die Fläche des Glasspiegels als Grundlage für die Berechnung beziehen.

Die Länge der Wanne ist in den einzelnen Fachgruppen sehr verschieden, sie hat beim Bau von größeren Öfen für Flaschenglas 15 m, für Tafelglas bis 30 m erreicht. Im Gegensatz zu den Aschenwannen reicht der Arbeitsraum bei den Tafelglaswannen mit seinen Arbeitsöffnungen auf der Schöpfseite nicht über die Brennerhöhe hinaus, als bei jenen. Das Tafelglas und das Flaschenglas werden im allgemeinen heißer verarbeitet als das Tafelglas. Aus diesem Grunde braucht das geschliffene Flaschenglas nicht durch eine so ausgedehnte Zone (Läuterungsraum) wie das Tafelglas durchgezogen zu werden.



Abb. 2. Hafenofen für Spiegelglas (Gußglas).

Bei Hafenöfen, Abb. 7 u. 8, ergeben sich die Abmessungen des inneren Ofenraums ebenfalls durch Ermittlung der Entfernung zwischen den Seitenwänden l und Längswänden b . Die Höhe h ist von Mitte Gefäß bis zum innern Scheitelpunkt des Gewölbes zu messen. Der Glasinhalt des gesamten Ofens ergibt sich aus dem Fassungsvermögen der einzelnen Hafen unter

Zahlentafel 2. Abmessungen und Betriebsangaben von ausgeführten Glasschmelzöfen.

Abb. 3 bis 6 Wannenöfen für	Länge l m	Breite b m	Höhe h m	Fläche des Glasspiegels s m ²	Glas- stand g m	Glasinhalt der Wanne			Entnommene Glasmenge in 24 h			Gesamter Raumin- halt des Ofens m ³	Freier Raum über dem Glas- spiegel m ³	Ver- frucht zu sam- men 1
						(spez. Gew. 2,5)	Glas auf 1 m ² Fläche t	Gewicht t	Stärke der vom Spiegel entnommenen Schicht cm	Bruchteil des gesamen Wanneninhalts	Gewicht t			
1 Tafelglas	27,0	6,8	3,00	164	1,1	180	450	2,8	63	15,4	1/7,2	465	285	0,6
2 Tafelglas	24,7	6,35	3,10	125	1,2	150	375	3,0	29	9,2	1/12,9	396	246	0,6
3 Ornament- und Drahtglas	12,25	5,8	3,04	52	1,2	62	155	3,0	23	17,6	1/6,8	162	100	0,6
4 Flaschenglas	11,70	4,5	2,32	49	0,75	38	95	2,0	13	10,6	1/7,3	93	55	0,6

Abb. 7 u. 8 Hafenöfen für	Länge l m	Breite b m	Höhe h m	Gesamter Raumin- halt des Ofens m ³	Einzelner Hafen				Anzahl der Häfen	Sämtliche Häfen		Bruttoausbeute bei einem Guß			
					Raum- inhalt t	Glas- inhalt t	Glasinhalt (spez. Gew. 2,5) t	Glas- spiegel s m ²		Glas- inhalt t	Glas- spiegel m ²	m ³	Platten- dicke cm	t	Bruch- teil des gesamen Hafenin- halts
A Spiegelglas	10,5	4,0	2,25	80	750	650	1,63	1,15	16	26,0	18,5	456	15	17,00	0,6
B Spiegelglas	11,4	3,87	2,12	83	600	410	1,03	0,96	16	16,5	15,4	400	11	11,00	0,6
C Spiegelglas	4,85	2,30	0,90	10	72	65	0,163	0,24	16	2,6	3,84	72	8	1,44	0,5




Abb. 3 u. 4. Schmelzofen für Tafelglas (Wannenofen).

Berücksichtigung ihrer normalen Füllung. Der Inhalt eines einzelnen Hafens schwankt je nach der Ausführung in Größen von bis 950 l. Der innere obere Querschnitt eines meist ovalen Hafens entspricht seinem Glasspiegel. Die gesamte Fläche für den Glasspiegel (s) leitet sich aus der Anzahl sämtlicher Hafen her.

Nach der Fläche des Glasspiegels richten sich die Abmessungen des Gewölbes oder der sogenannten „Kappe“. Bei einer Spannweite des Gewölbes von 6,5 m erreicht die Spannweite des Gewölbes von Wannenöfen noch praktisch bequeme Grenze. Während man bei älteren Öfen schon bei kleiner Spannweite mit Rücksicht auf die Haltbarkeit eine starke Wölbung der Kappe vorzog und den schädlichen Einflüssen einer schlechten Flammenführung durch Hochlegen des ganzen Gewölbes auswich, neigt der neuzeitliche Ofenbau zu flachen und tiefliegenden Konstruktionen. Bei einer Spannweite des Gewölbes von 6,5 m sind z. B. die Stichhöhe f des Gewölbes mit 75 cm und die Scheitelhöhe c über dem Glasspiegel mit 1,60 m als bewährte Abmessungen anzusehen. Die Steinstärke e des Gewölbes schwankt je nach der Spannweite zwischen 25 und 35 cm.

Der Fassungsraum für flüssiges Glas steht im engsten Zusammenhang mit der Ofenleistung, d. i. der in der geschmolzenen und dem Ofen entnommenen Glasmenge, ausgedrückt in t, bei Beschickung mit normal eingestelltem Gemenge. Nach Zugabe eines bestimmten Gewichtes an Glasabfällen, guter Melze und Läuterung des Glases. Diese Ofenleistung ist also nicht allein durch den Fassungsraum bedingt, sie richtet sich hauptsächlich nach der harten oder weichen Einstellung des Gemenges, seiner Schmelzbarkeit und den Ansprüchen, die man an die Güte des zu verarbeitenden Glases stellt. Bei Wannenöfen kann die Ofenleistung gesteigert werden, bis unzersetzte Gemenge-

teilchen, Bläschen, Rampen und dergl. vom Schmelzraum über den Läuterraum hinweg in den Arbeits- oder Schaffraum treten und dadurch das zur Verarbeitung entnommene Glas unbrauchbar machen. Hat demnach, wie oben erwähnt, der Glasstand schon einen bedeutenden Einfluß auf die Güte des Glases, so ist die höchstzulässige Durchflußgeschwindigkeit des Glases in der Wanne von der Einlege- bis zur Schöpfseite dafür mitbestimmend. Nach Erfahrungen kann man annehmen, daß im Wannenofen innerhalb 24 h rechnerisch eine Glasschicht, über die ganze Glasspiegelfläche verteilt, in einer Dicke von 10 bis 15 cm, d. i. ungefähr $\frac{1}{7}$ des konstanten Einsatzgewichtes der Wanne, nachschmilzt. Die Ofenleistung wird mancherorts gehoben durch weichere Einstellung des Gemenges und erhöhten Zusatz von Scherben oder Glasbrocken. Sie geht in diesen Fällen häufig auf Kosten der Güte des Glases. Bei bescheideneren Anforderungen an diese ist es in einzelnen Fachgruppen auf solche Weise möglich, die Ausbeute der Öfen, insbesondere bei maschineller Verarbeitung der Glasmasse, zu steigern, ohne den Kohlenverbrauch gleichzeitig zu erhöhen.

Der freie Ofenraum über dem Glasspiegel bei Wannenöfen, zwischen und über den Schmelzhäfen bei Hafenöfen, muß so bemessen sein, daß die Entfaltung der Flamme zur genügenden Wärmeübertragung in allen Teilen des Ofens, d. h. eine vollkommene Verbrennung der eingeführten Gasmengen im Ofen selbst, gesichert ist. Während der verhältnismäßig kurzen Zeit des Aufenthaltes der Verbrennungsgase im Ofenraum muß diesen eine möglichst große Wärmemenge entzogen werden, bevor sie der Zug des Schornsteins absaugt. Der Zufluß und der Abfluß der einströmenden Frischgase bzw. abströmenden Abgase soll im Gleichgewicht stehen. Das Gemenge, woraus 100 kg Glas hergestellt werden, entwickelt selbst ungefähr 16 m³ flüchtige Erzeugnisse, d. s. rd. 2 vH der Rauchgase, die zum Schmelzen von 100 kg Glas durch den Ofen ziehen. Auf einen so geringen Anteil braucht der Ofenkonstrukteur keine Rücksicht zu nehmen, da der Betrieb des Ofens durch alle übrigen Einflüsse, wie Veränderung der Erzeugung, Wechsel der Gaszufuhr usw., weit größeren Schwankungen unterworfen ist.

Brenner.

Einen wesentlichen Teil aller Schmelzöfen für Glas bilden die Brenner. Man versteht darunter gemauerte Kanäle, aus denen das Gas und die Luft in den Ofenraum bzw. die Abgase aus dem Ofenraum strömen. Meist treten das Gas und die Luft aus gesonderten, aber nahe beieinander liegenden Öffnungen in den Ofen und vermengen sich unter Entwicklung einer Flamme darin nach und nach. Vielfach findet aber auch schon eine Vereinigung von Gas und Luft innerhalb der Brenneröffnung statt.




Abb. 5 und 6. Schmelzofen für Guß- und Rohglas (Wannenofen).

Die Abmessungen der Ausströmöffnungen sind mitbestimmend für die Länge der Flamme und die Verteilung der entwickelten Wärme auf eine längere oder kürzere Strecke. Die Möglichkeit einer gleichmäßigen Verteilung der Wärme auf eine größere Fläche ist der Hauptvorteil, den die Gasfeuerung vor allen andern mit sich führt. Es ist nicht möglich, für die Weite und Form der Öffnungen feste Regeln aufzustellen. Der Ofenbauer ist meist auf seine Erfahrung angewiesen, die ihn oft viele Mißerfolge gekostet hat. In Zahlentafel 3 sind für die Ofen der Zahlentafel 2, von denen die Abmessungen der Einströmöffnungen für Gas und Luft bekannt sind, die Geschwindigkeiten zusammengestellt. Um einen Vergleich zu ermöglichen, sind für alle Ofen folgende gemeinsamen Annahmen gemacht worden:

Aus 1 kg Steinkohlen von 7000 kcal werden 4 m³ trockenen Gases (0°, 760 mm Q.-S.) mit 60 g Feuchtigkeit, entsprechend 0,075 m³ Wasserdampf in 1 m³ trockenen Gases, also zusammen





Abb. 7 u. 8. Schmelzofen für Spiegelglas (Hafenofen).



rd. 4,3 m³ feuchten Gases von 0°, 760 mm Q.-S. erzeugt. 1 m³ trockenen Gases soll mit 1,5 m³ Luft verbrannt werden. Die für den Ofen erforderliche Luftmenge bei Normalbedingungen beträgt demnach 6 m³ für 1 kg verstochter Kohlen. Unter Berücksichtigung der Kontraktion bei der Verbrennung und der aus der Gemengezersetzung herrührenden Gase kann die Abgasmenge mit

schiedene Ausführungsformen wieder. Von dem abwechselnden Nebeneinandersetzen der Einströmöffnungen für Luft und Gas, wie es früher stets üblich war, ist man abgekommen. Der Anordnung lag die Überlegung zugrunde, daß man in derselben Zeit die gleiche Gasmenge anstatt aus einer einzigen großen Öffnung aus mehreren kleinen Öffnungen unter gleichem Druck ausströmen lassen kann. In beiden Fällen ist die dem Ofen zugeführte Wärmemenge dieselbe; im letzten Fall verkürzt man aber die Länge der Flamme infolge Erhöhung der Zündgeschwindigkeit durch die bessere Mischung von Gas und Luft. Die Wahl der Neigung, unter welcher Gas- und Luftströme bei ihrem Eintritt in den Ofenraum auf den Glasspiegel einsetzen, wird ebenfalls versuchsartig gehandhabt wie diejenige der übrigen Größen. Die Luft oberhalb des Gases und nicht seitlich dazu zuzuführen ist ein Grundsatz, der beinahe durchweg Anerkennung findet. Die Flamme soll gewissermaßen auf den Glasspiegel gedrückt werden (Abb. 11). Das Gewölbe, die Seitenwände und die Brennerköpfe der Abzugseite bleiben von ihr unberührt, da ein sorgsam darüber geführter Luftstrom diese teilweise gewissermaßen schützt. Der Druckverlust der Gase durch Reibung in den Zügen ist dem Verhältnisse des Umfanges zur Querschnittsfläche des betreffenden Zuges umgekehrt proportional. Hieraus folgt, daß der rechteckige (quadratische) Querschnitt schon mit Rücksicht auf die gute Verteilung der Flamme über die Breite des Ofens vorzuziehen ist.

Bei der Bemessung der Brenner ist die Kenntnis von dem Wesen der Flamme wichtig. Sie ist nichts anderes als eine Begleiterscheinung bei der Vereinigung von Luft und Gas, die sich unter Entwicklung von Wärme und Licht vollzieht. Die Länge der Flamme, ihre Richtung und die Übertragung der von ihr entwickelten Wärme hängt von einer Reihe von Umständen ab. Die Ausströmgeschwindigkeit von Luft und Gas, ihre Verbrennungstemperatur, der Druck, die Entzündungstemperatur, die

Zahlentafel 3. Brennerabmessungen und Strömgeschwindigkeiten.

Nr.	Brennstoffverbrauch		Rauminhalt m ³ /s			Einströmquerschnitt		Brennerschächte Querschnitt		Geschwindigkeiten m/s		
	Steinkohlen 7000 kcal		Gas (950° C)	Luft (1150° C)	Abgas (1250° C)	Gas	Luft	Gas	Luft	Einströmung Gas	Einströmung Luft	Ausströmung Abgas
	t/h	kg/s	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²	m ²			
1	35	0,405	7,82	12,70	22,68		2,52	1,31	1,80		8,15	9,0
2	23	0,266	5,14	8,33	14,89	1,20	1,65	1,58	2,16	4,28	5,05	5,23
3	18,5	0,214	4,15	6,71	11,98	0,53	0,92	0,84	0,95	7,83	7,28	8,26
4	11,8	0,137	2,64	4,29	7,66	0,25	0,32	0,27	0,35	10,56	13,41	13,4
A	16,5	0,191	3,70	6,00	10,72		1,15	0,54	0,54		8,4	9,3
B	13,5	0,156	3,00	4,90	8,72	0,47	0,60	0,66	0,78	6,4	8,2	8,2
C	3,5	0,040	0,78	1,27	2,36		0,21	0,18	0,23		8,55	9,42

rd. 10 m³/kg Kohlen durchschnittlich angenommen werden. Die Temperaturen seien durchschnittlich angenommen: im Gasbrenner mit 950° C, im Luftbrenner 1150° C, im Abgasbrenner 1250° C.

Demnach errechnen sich die Raummengen, die in den Brenneröffnungen, bezogen auf 1 kg Kohlen, auftreten, für Gas mit 19,3, Luft 31,3 und Abgas 56,0 m³.

Die Grundlage für die Berechnung bildet die mit einem bestimmten Wärmeinhalt in 1 s in den Ofen tretende Gasmenge (s. auch Zahlentafel 6), ohne Rücksicht auf ihre Entstehung. Sinkt der Wärmeinhalt des Gases infolge schlechter Arbeitsweise der Gaserzeuger, erreichen Luft und Gas nicht mehr die wärmetechnisch vorteilhafte Vorwärmtemperatur in den Wärmespeichern oder wird ein hochwertigeres Gas (z. B. Koksofengas) verwendet, so sind auch die Querschnittsmaße der Brenner nicht mehr zutreffend für normale Betriebsverhältnisse. In Zahlentafel 3 sind die berechneten Geschwindigkeiten angegeben, für Gas 4,28 bis 10,5 m/s, Luft 5,05 bis 13,4 m/s, für Abgas 5,23 bis 13,4 m/s. Diese Werte sind bedeutend niedriger als z. B. bei den Siemens-Martinöfen der Stahlindustrie, wo sie je nach der Ausführung in Grenzen zwischen 22 und 50 m/s liegen und somit der Geschwindigkeit des Sturmwindes gleichen. Mit größeren Geschwindigkeiten der Feuergase wird die Wärmeübertragung an das Schmelzgut verbessert. Es fragt sich jedoch, ob die Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Erzeugung des Glases aus dem Gemenge eine vollkommene Ausnutzung der erhöhten Wärmezufuhr gestatten. Die Frage über die Vorteile einer Erhöhung der Gas- bzw. Luftgeschwindigkeiten zwecks Abkürzung der Schmelzdauer sollte untersucht werden.

Ausbildung der Flamme.

Die Richtung und die Gestalt der Flamme sind von der Bauart des Brenners abhängig. Abb. 9 und 10 geben ver-

Verbrennungsgeschwindigkeit sind von Einfluß aufeinander. In der Praxis würde es einen Gewinn bedeuten, wenn man die Veränderungen in ihrem ursächlichen Zusammenhang erforscht hätte. Theoretische Berechnungen haben keinen Zweck, so lange nicht dieser gegenseitige Einfluß zahlenmäßig festgestellt ist. In der Glasindustrie wird in dieser Beziehung das Ergebnis schwieriger Forschungsarbeiten abzuwarten haben.

Der Wärmeaustausch von der Flamme zum Glas ist kein einheitlicher Vorgang. Er vollzieht sich zunächst durch unmittelbare Strahlung. Da aber die Flammen im Gegensatz zu den festen Körpern ein ganz geringes Strahlungsvermögen haben, so spielt die unmittelbare Strahlung der Flamme auf den Glasspiegel nur eine untergeordnete Rolle. Durch Vermittlung eines dritten Körpers, der durch die werdende Flamme erhitzt wird und seine Wärme an das umschlossene Wärmegut in einer Art Rückstrahlung abgibt, kommt jedoch der Strahlung auf mittelbarem Wege eine bevorzugte Bedeutung zu. Diese Vermittelnde Aufgabe übernehmen die Innenwandungen des Gewölbes, sowie alle miterhitzten Ofenteile. Nehmen wir z. B. an, daß das Gewölbe eines Glasschmelzofens auf 1430° C erwärmt ist und die Temperatur der Oberfläche des Glasspiegels 1350° C beträgt, so läßt sich auf einfache Weise berechnen, daß die von 1 cm² des Gewölbes ausgestrahlte Wärme 0,2 cal/s ausmacht. Obwohl diese rückgestrahlte Wärme durch eine so kleine Zahl angegeben wird, ist ihre Gesamtmenge bei der Ausdehnung der inneren Ofenmauerwerks außerordentlich groß. Der Übertragung der Wärme durch Leitung auf dem Wege der unmittelbaren Berührung der Flamme mit dem Wärmegut kommt die größere Bedeutung zu. Dieser Übergang ist augenblicklich.

Hinzu kommt noch, daß innerhalb des Ofenraumes Luft und Gas sich je nach Maßgabe der spezifischen Gewichtsschichten. Die heißesten und leichtesten Bestandteile der

Gases bzw. der Luft sammeln sich längs des Gewölbes. Die Geschwindigkeit der Abgase ist niedrig genug, um diese Schichtung zu ermöglichen.

Diese Vorgänge führen praktisch zu drei Forderungen, nämlich:

1. die Erwärmung des Gewölbes und der Ofenwandungen durch die angesammelten heißen Gase bis an die Grenze des Möglichen durchzuführen, da die Rückstrahlung dem schmelzenden Glase wieder zugute kommt;
2. die Neigung der Brenner so auszuführen, daß die eintretende Flamme zur Erhöhung der spezifischen Wärmeübertragung auf den Glasspiegel aufsteigt;
3. die Brenneröffnungen möglichst tief an den Glasspiegel heranzulegen, damit beim Absaugen durch den Schornstein die kältesten Verbrennungsgase zuerst entweichen, d. h. diejenigen, deren Wärme am vollkommensten ausgenutzt ist.

Wärmespeicher.

Alle in den vorliegenden Zahlentafeln angeführten Öfen sind mit zwei Paar Wärmespeichern (Regeneratoren) zur Ausnutzung der Abgaswärme für die Vorwärmung des Gases und

einer bestimmten Wärmeleitzahl für Schamotte mit 0,5 bis 0,8³) unsicher, da die Gitterwerksteine im Betriebe mit der Zeit meist einen glasurartigen Überzug erhalten und durch Staubablagerung eingehüllt werden. Die Wärmeleitfähigkeit dieses Staubes ist ungefähr zehnmal geringer als die der Steine.

Da das Verhältnis zwischen der Heizfläche und dem Rauminhalt des Gitterwerks bei den gebräuchlichen Anordnungen fast unveränderlich, jedenfalls aber leicht bestimmbar ist, geht man bei der Bemessung meist von erfahrungsmäßig gewonnenen Werten für den Inhalt des Gitterwerks aus. Bei normalen Wannenöfen findet man etwa 0,8 bis 1,2 m³ Gitterwerk auf 1 m² Glasspiegel oder 0,25 bis 0,37 m³ Gitterwerk auf 1 m³ Ofenraum. Bei Hafenöfen liegen die entsprechenden Werte mehr als doppelt so hoch. Die Verteilung des Gitterwerks auf Gas- und Luftkammern regelt sich nach dem vom Gas bzw. von der Luft aufzunehmenden Wärmemengen.

In den meisten Fällen ist an die Luft eine größere Wärmemenge zu übertragen als an das Gas, da die Luftmenge größer ist und vorteilhaft auf eine höhere Temperatur vorgewärmt wird, als das Gas. Deshalb werden die Luftkammern *p* oft von vornherein größer bemessen. Sie erhalten bei gleicher Höhe und gleicher




Abb. 9. Brenner für Wannenöfen
(Gas und Luft werden bereits im Brenner gemischt).




Abb. 10. Brenner für Spiegelglas-Hafenöfen
mit verstellbarer Zunge.




Abb. 11. Brenner nach Gobbe-Klattenhof mit
Ober- und Unterluft (starke Auffallwinkel).

Zahlentafel 4. Abmessungen von Wärmespeichern (vergl. Abb. 3 bis 8).

Nr.	Lichte Höhe in m	Lichte Gas-kammer o m	Breite der Luft-kammer p m	Lichte Länge des Gitter-werks n m	Lichte Höhe des Gitter-werks q m	Rauminhalt			Gitterwerksraum G + L = m ³	Verhältniszahlen		
						Gas-kammer V _g m ³	Luft-kammer V _l m ³	V _g + V _l m ³		V _l / V _g	Gitterwerk auf 1 m ² Glasspiegel m ³	Gitterwerk auf 1 m ³ Ofenraum m ³
1	4,1	1,35	1,75	16,5	3,06	89	116	205	68 + 88 = 156	1,3	0,95	0,33
2	3,0	2,05	2,05	12,1	2,07	72	72	144	51 + 51 = 102	1,0	0,82	0,26
3	2,6	1,58	1,58	8,7	2,2	35	35	70	30 + 30 = 60	1,0	1,15	0,37
4	2,53	1,00	1,25	5,5	1,75 L 2,0 G	13,6	17,0	30,6	9,6 + 13,7 = 23,3	1,25	0,48	0,25
A	3,1	1,8	2,0	5,5	2,3	30	33	63	23 + 25 = 48	1,1	2,6	0,60
B	3,2	1,8	2,0	6,2	2,6	35	39	74	29 + 32 = 61	1,1	4,0	0,69
C	2,0	0,96	0,96	2,9	1,6	5,5	5,5	11,0	4,4 + 4,4 = 8,8	1,0	2,3	0,88

er Luft ausgestattet. Die vier Kammern des Wärmespeichers 2 Gas- und 2 Luftkammern), von denen ein Paar im regelmäßigen Wechsel von den Abgasen durchströmt wird, sind unmittelbar unter dem Ofen angeordnet, und zwar entweder parallel zur Längsrichtung des Ofens (Richtung der Gewölbeerzeugenden) der quer dazu. Im ersten Fall liegen entweder alle 4 Kammern nebeneinander oder je 2 paarweise hintereinander. Im letzteren alle liegen alle vier nebeneinander.

Die Kammern sind überwölbte, kastenförmige Räume, die bis zu einer bestimmten Höhe mit einem Gitterwerk aus Schamottesteinen ausgefüllt sind. Das Gitterwerk ist auf den sogenannten Bogensteinen³) aufgebaut, welche die unter den Kammern hindurchführenden Kanäle abdecken. Diese „Unterkammern“ sind die Fortsetzung der von den Wechsellöschvorrichtungen zu den Kammern führenden Kanäle. Die Verbindung zwischen den Unterkammern und den Kammern wird durch Schlitze zwischen den Bogensteinen hergestellt. Die Höhe *m* der Kammern wird von der Oberkante der Bogensteine aus gerechnet.

Für die Abmessungen der Kammern lassen sich ebensowenig wie für die andern Teile des Ofens allgemein gültige Normen feststellen. Sie müssen sich dem Zweck des Wärmespeichers (Erreichung einer bestimmten vorgeschriebenen Vorwärmtemperatur des Gases und der Luft bei möglichst geringen Baukosten und Wärmeverlusten) anpassen. Die Hauptmasse der zu den Öfen der Zahlentafel 2 gehörigen Kammern und einige wichtige Verhältniszahlen sind in Zahlentafel 4 zusammengestellt.

Zur Aufnahme einer bestimmten Wärmemenge aus den Abgasen und zur Abgabe der Wärme an das Gas und die Luft muß das Gitterwerk eine entsprechend große Heizfläche haben. Eine genaue Berechnung dieser Heizfläche ist bis jetzt nicht möglich, vor allem deshalb, weil für den Wärmeübergang zwischen den Steinflächen und den strömenden Gasen in Abhängigkeit von hohen Temperaturen und der Strömungsgeschwindigkeit genaue Ermittlungen fehlen. Insbesondere ist die Annahme

Länge eine bis um etwa 30 vH größere Breite *q* als die Gas-kammer *o*, vgl. Abb. 3 bis 8. Bei der Bemessung der Höhe des Gitterwerks *q* ist zu überlegen, daß die erzielbare Vorwärmtemperatur begrenzt ist durch die Temperatur der obersten Steinlagen, die unabhängig von der Bauart und Größe der Kammer hauptsächlich von der Temperatur der aus den Brennerschächten in die Kammer einströmenden Abgase beeinflusst ist. Ist die Kammer so hoch ausgelegt, daß das Temperaturgefälle zwischen den obersten Steinlagen und der vorzuwärmenden Luft- oder Gasmenge einen möglichst geringen Wert erreicht, so bringt eine weitere Erhöhung keinen wärmetechnischen Vorteil. Die Abgase verlassen die höhere Kammer wohl mit geringerer Temperatur, geben also mehr Wärme an die Steine ab; dieses Mehr geht jedoch zum größten Teil durch Strahlung und Leitung an die Umgebung verloren.

Der freie Raum zwischen der obersten Gitterwerksteinschicht und dem Kammergewölbe ist etwa 0,4 bis 1,0 m hoch. Er soll, besonders bei größerer Kammerbreite, nicht zu niedrig sein, damit sich die aus den Brennerschächten strömenden Abgase gut über den Querschnitt verteilen. Das Kammergewölbe wird man vorteilhaft in halbkreisförmigem Bogen ausführen, um den Druck auf die Seitenwände gering zu halten.

Die Höhe *m* der Kammer beeinflusst auch den Auftrieb des heißen Gases und der heißen Luft, der diese in den meisten Fällen in den Ofen befördert. Von diesem Gesichtspunkt aus ist eine große Höhe vorteilhaft. Bei der Wahl der Höhe sollen auch die Grundwasserverhältnisse berücksichtigt werden.

Die Länge *n* der Kammer ist durch ihre Lage in bezug auf den Ofen und die Anordnung der Brenner bedingt. Tote, d. h. nicht dauernd bestrichene Räume sind möglichst zu vermeiden. Die Breite der Kammern ergibt sich nach der Wahl der Höhe und der Länge aus dem Rauminhalt.

³) Hütte, Taschenbuch für Eisenhüttenleute, 2. Aufl. Berlin 1922 2. Abschn. D S. 253.

Eine Berechnung der Kammerabmessungen auf Grund der Geschwindigkeit der hindurchströmenden Luft- und Gasmenge ist nicht zu empfehlen, da die Strömung meist nicht in senkrechter oder wagerechter Richtung, sondern schräg zwischen den Unterkammern und den Brennern verläuft. Die Strömungsquerschnitte können also nicht eindeutig angegeben werden.

Es wird angestrengter Versuchs- und statistischer Arbeit bedürfen, um das heute noch in vieler Beziehung ungeklärte Gebiet des Baues und der Berechnung von Wärmespeichern wissenschaftlich zu durchdringen⁴⁾.

Die Wärmespeicher sind durch feuerfest ausgemauerte Kanäle mit den Umsteuervorrichtungen und diese durch gleiche Kanäle mit den Gaserzeugern bzw. der Esse verbunden. Es würde zu weit führen, auf die Einzelheiten dieser Teile der Ofenanlage einzugehen. Für den Ingenieur von großem Interesse ist auch die Frage der Verankerung des Ofens, die das Mauerwerk zusammenhält und Verwerfungen durch die Hitze verhindert. Weiterhin sind eingehende Betrachtungen anzustellen über die zum Ofenbau nötigen Stoffe und ihr Verhalten bei verschiedenen Temperaturen.

Die Brennstoffsorte und ihre Behandlung.

Die Eignung der verschiedenen Brennstoffsorten für die Zwecke des Glasschmelzens zu prüfen, gehört nicht in den Rahmen dieser Ausführungen. Der Übergang von den hochwertigen Steinkohlen zu den minderwertigen Braunkohlen unter dem Zwang der Verhältnisse ist im Gang. Die Erfahrungen mit der Vergasung minderwertiger Brennstoffsorten gestatten heute noch kein abschließendes Urteil.

In erfreulichem Maße macht sich innerhalb der Glasindustrie eine Abkehr von den veralteten Siemensgaserzeugern oder „Schüttungen“ mit Plan- und Treppenrost bemerkbar. Neuzeitliche Gaserzeuger finden Eingang weniger infolge der Möglichkeit, diese Gaserzeuger zu stärkeren Leistungen heranzuziehen, als vielmehr wegen der Unabhängigkeit von den Launen des Wetters und den geringern Brennstoffverlusten beim Ascheziehen.

In Zahlentafel 5 sind Angaben über die Gaserzeuger der Ofenanlagen 1 bis 4 bzw. A bis C zusammengestellt.

Zahlentafel 5. Gaserzeuger und ihre Beanspruchung.

Nr.	Brennstoffverbrauch (Steinkohlen 7000 kcal)		Gaserzeuger		Schacht- querschnitt		Beanspruchung kg für 1 m ² und h
	t in 24 h	kg auf 1 kg geschmolzenen Glases	Bauart	Anzahl	eines Gaserzeugers m ²	insgesamt m ²	
1	35,0	0,56	Rundschacht mit Gebläsewind u. Dampf	7	5,31	37,17	40
2	23,0	0,79	Siemensgaserzeuger mit natürl. Zug	11	2,2	24,2	40
3	18,5	0,80	desgl.	4	2,56	10,24	75
4	11,8	0,91	desgl.	5	2,15	10,75	46
A	16,5	1,10	Rechteckiger Schachtquerschnitt	3	3,08	13,92	50
B	13,5	1,23	Rundschacht mit Gebläsewind u. Dampf	1	4,63		
C	8,5	2,43	Wilsongaserzeuger Saxonien-Drehrost	3	4,44	13,32	42
				1	5,31	5,31	28

Der Vergleich mit den Beanspruchungen der Gaserzeuger in andern Industrien, in denen Gaserzeuger mit Zufuhr von Gebläsewind und Dampf stärker verbreitet sind, zeigt, daß die Leistungen der Gaserzeuger weit unterhalb der Grenze der zulässigen Werte stehen. Je größer der für einen Ofen verfügbare Schachtquerschnitt der Gaserzeuger ist, um so gleichmäßiger kann der Gang der letzteren gehalten werden. Der Vorgang des Glasschmelzens bedarf einer außerordentlichen Gleichmäßigkeit der Ofenführung. Treten durch Stochen oder Entschlacken am Gaserzeuger merkliche Veränderungen im Gasdruck und

in der Gaszusammensetzung ein, so ist der glatte Betrieb, besonders der ununterbrochen arbeitenden Wannenöfen gefährdet. Um von einer Vergasung von 25 kg/m² zu einer von 100 kg/m² überzugehen, zwischen welchen Ziffern die Leistungen in der Praxis sich meist bewegen⁵⁾, muß der Winddruck auf das Sechzehnfache gesteigert werden. Wird der Winddruck in Gaserzeuger stark erhöht, so wird auch mehr Staub im Gas mit gerissen, auf dessen Beseitigung bei Glasschmelzöfen besonderer Wert gelegt wird. Bei der geringen Beanspruchung der Gaserzeuger in Glashütten werden die Gaskanäle auch mit Rücksicht auf die Staubablagerung sehr weit angelegt.

Zahlentafel 6 zeigt, daß die aus den üblichen Brennstoffen hergestellten Gase im Durchschnitt denselben Heizwert haben

Zahlentafel 6. Zusammensetzung in Volumen-Hundertteilen und Heizwerte von Generatorgas aus verschiedenen Brennstoffen.

	Steinkohlen	Rohbraunkohlen	Braunkohlenbriketts	Torf	Koksofengas
Wasserstoff H ₂ ..	12,0	11,3	7,5	11,0	50,5
Sumpfgas CH ₄ ..	2,0	0,6	2,0	4,0	29,2
Schwere Kohlenwasserstoffe C _n H _n	0,2	0,2	0,4	—	—
Kohlenoxyd CO ..	24,4	23,4	31,5	19,1	6,3
Kohlensäure CO ₂ ..	7,0	8,8	3,5	11,7	2,2
Stickstoff N ₂ ..	54,4	55,7	55,1	54,2	9,4
Spez. Gew.	1,153	1,184	1,180	1,186	0,524
Heizwert kcal/m ³	1250	1084	1390	1220	4330

Stark weicht dagegen das Koksofengas ab mit einem geringen spezifischem Gewicht und einem außerordentlich hohen Heizwert.

Die Verbesserung der Gasbeschaffenheit durch Dampfzusatz führt dazu, daß zu seiner Verbrennung im Ofen verhältnismäßig mehr Luft (Zweitluft) erforderlich ist als bei der Verbrennung des schlechten Gases. Infolgedessen werden an die Kammern für die Vorwärmung der Luft größere Anforderungen gestellt und wird wärmetechnisch der Wirkungsgrad der ganzen Anlage erhöht.

Bautechnische Ausführung und Betriebsweise.

Sind schon bei der Bemessung der Größen von Glasschmelzöfen theoretische Überlegungen bisher hinten an gestellt worden, so fallen sie beim Bau gänzlich fort. Die meisten Glashütten bauen ihre Öfen selbst mit eigenen Maurerkolonnen. Die Mehrzahl der Betriebsleiter geht dabei instinktiv und unbekümmert nach alten bewährten Vorbildern vor. Die Begabung des Ofenbauers offenbart sich hauptsächlich in dem Herausfinden der geeignetsten Formen und Abmessungen für Gas- und Luftbrenner. Je nach den örtlichen Bedürfnissen entwickeln sich Liebhabereien, die stellenweise sogar den Patentschutz erstreben. Mit dem überlieferten Bauwerk sucht der Betriebsmann fertig zu werden und übernimmt mit Widerstreben eine neue Ofenbauart, die der fortschrittliche Glashüttenbesitzer einzuführen wagt. Wie eine scharfe Betriebsüberwachung im Sinn unserer wärmewirtschaftlichen Bestrebungen Platz gegriffen hat, so wird auch bei der Errichtung von Öfen die Wärmetechnik mehr als bisher zu beachten sein. Werden die Ersparnisse am Brennstoff bei der ersten durch sachgemäße Führung des Ofens erreicht, so will die neuzeitliche Ofentechnik die Wirtschaftlichkeit des Ofens von Hause aus auf den höchsten Grad der Vollkommenheit bringen. Dies kann aber nur geschehen, wenn wechselseitig Betriebs- und Bauführung verständnisvoll mit Wissenschaft und Technik in Erfahrungsaustausch treten. Es empfiehlt sich daher, in den einzelnen Fachgruppen planmäßig wärmewirtschaftliche Untersuchungen nach vereinbarten Gesichtspunkten an Öfen gleicher Art durchzuführen, um an Hand der Ergebnisse feste Richtlinien für den Bau der Glasschmelzöfen aufstellen zu können. [1739]

Das Kühlen des Glases.

Von Dr. F. Eckert, Berlin.

Zweck der Kühlung. Physikalische Erscheinungen beim Abkühlen. Auftreten von Spannungen. Das „Härten“ des Glases. Wärmefeste Gläser. Einfluß der Glasform auf den Kühlungsvorgang. Sonderbehandlung des optischen Plattenglases.

Unter Kühlung des Glases versteht man einen praktisch hinreichenden Ausgleich innerer Spannungen durch Wärmebehandlung. Glas als Werkstoff wird in der Hauptsache durch seine Durchsichtigkeit und Härte im kalten Zustand und durch die Möglichkeit mannigfacher Formgebung gekennzeichnet, die durch seine Bildsamkeit bei hohen Temperaturen gegeben ist. Die Abkühlung von diesen hohen Temperaturen auf die niedrigen muß nun so geleitet werden, daß einerseits keine Gefahr des Zerspringens eintritt und andererseits Formänderungen (besonders bei Hohl- und Preßglas) vermieden werden. Der Übergang vom zähflüssigen in den quasi-festen Zustand geht beim Glase stetig vor sich, da es als unterkühlte Flüssigkeit keinen bestimmten Schmelzpunkt aufweist. Erstreckt sich dieser

Übergang über einen großen Temperaturbereich, so spricht man von einem „langen“, im andern Falle von einem „kurzen“ Glas. Für die Verarbeitung, insbesondere an der Pfeife und Lampe, sind „lange“ Gläser erwünscht, die meist auch weniger Schwierigkeiten bei der Kühlung bereiten.

Um die Art und Weise, wie die Kühlung zu leiten ist, zu verstehen, muß man sich die physikalischen Vorgänge vergegenwärtigen, die zu den innern Spannungen führen. Dabei sind die zeitlich vorübergehenden Spannungen, erzeugt durch das für den Wärmeentzug bei der Abkühlung nötige Temperaturgefälle, von den dauernden, bleibenden Spannungen zu unterscheiden. Diese letzteren entstehen im allgemeinen dadurch, daß der Bild-

⁴⁾ Herm. Preußler, „Zur Theorie und Berechnung von Wärmespeichern und Winderhitzern“ Breslau 1920; ferner Stahl u. Eisen 1923 S. 458.

⁵⁾ Wärmetechn. Beratungsst. d. deutschen Glasindustrie (W. B. G.), Gaserzeuger für industrielle Betriebe, Berlin 1921. Verlag des Vereines deutscher Ingenieure C 337, S. 8 u. 9.

umkeitsgrad bzw. die elastischen Eigenschaften des Glases ausgesprochen abhängig von der Temperatur sind und infolgedessen der Spannungsausgleich in den einzelnen Teilen des Glases mit der verschiedenen Wärmevergangenheit dieser einzelnen Teile verschieden ist.

Kühlvorgang.

Durch den Begriff „Wärmevergangenheit“ ist schon angedeutet, daß bei der Kühlung nicht nur die Temperaturen, sondern vor allem auch die Zeit eine wichtige, wenn nicht ausschlaggebende Rolle spielt. Ohne auf theoretische Einzelheiten einzugehen, wollen wir uns die Vorgänge bei der Abkühlung eines beliebigen Glasstückes betrachten und das Hereinspielen der einzelnen physikalischen Eigenschaften dabei verfolgen.

Zunächst befindet sich das Stück auf gleichmäßig hoher Temperatur, so daß es durch und durch bildsam ist, was z. B. bei gewöhnlichem Spiegelglas bei etwa 800 bis 900° C der Fall ist. Für schnelle Formgebung (Pressen und Blasen) sind noch höhere Temperaturen notwendig. Bei der Verarbeitung nun wird der Oberfläche durch die Berührung mit Luft oder dem Werkzeu ziemlich schnell Wärme entzogen, so daß sie bald erstarrt. Bei der schlechten Wärmeleitfähigkeit des Glases erstreckt sich diese Zone aber nicht sehr weit ins Innere. Das Innere verliert seine Wärme anfangs überhaupt nicht durch Ausstrahlung als auch durch Leitung, was mit der weitgehenden Durchlässigkeit des Glases für Wärmestrahlen (bis etwa 8 μ) im Zusammenhang steht. Nach der Erstarrung der äußeren Hülle ist die Formgebung beendet, und die Kühlung muß beginnen. Ist der Gegenstand von verhältnismäßig großer Masse gegenüber seiner Oberfläche, z. B. sehr dickwandig, so können die erstarrten äußeren Schichten, in die gleichmäßige Wärme des Kühlrofens gebracht, um dem Wärmeverrat des heißen Innern mehr Wärme zugeführt bekommen, als sie zunächst nach außen abgeben. Das kann zu einer Wiedererwärmung der erstarrten Schichten bis zur Formänderung des Körpers führen. Da warmes Einarbeiten in die Kühlöfen zwar meist eine notwendige, aber keinesfalls eine hinreichende Bedingung für eine gute Kühlung darstellt, so können in Verbindung mit der eben erwähnten Erscheinung nachträglicher Formänderung trotzdem durch die folgende falsch ausgeführte Kühlung noch Kühlspannungen vorhanden sein, und die an dem merkwürdig erscheinenden Fehlerzeugnisse sind dann gleichzeitig aus der Form gebrachte und verspannte, ja zersprungene Gläser.

Auftreten von Spannungen.

Umgekehrt kann die Angst vor der Formänderung zu dem Versuch einer weitgehenden Abkühlung des Gegenstandes vor dem Einbringen in den Kühllofen führen. Dann sind tiefergehende Schichten bereits in den festen Zustand übergeführt, während zwischen innen und außen noch große Temperaturunterschiede herrschen. Die äußeren Schichten sind bestrebt, sich schnell zusammenzuziehen; es treten Zugspannungen von erheblicher Größenordnung darin auf, und diese führen, wenn die Zerreißeigigkeit überschritten wird, ebenfalls zum Bruch. Solche übermäßige Abkühlung durch Überschreiten der Zerreißeigigkeit kann auch örtlich an einzelnen Stellen des Gegenstandes durch Erhitzen mit einem kalten Werkzeug oder dergl. herbeigeführt werden. Dadurch entstehen nur wenige Millimeter lange Rißchen (Gefrierisse). Sie bilden oft den Ausgangspunkt für gefährliche Sprünge.

Treten bei der ersten Abkühlung des eben noch bildsamen Stückes in den Außenschichten Zugspannungen auf, während das tiefere Innere unter Druck steht, so kehrt sich dies Verhältnis im weiteren Kühlungsverlauf um. Die Außenschichten erreichen den Endzustand größter Dichte zuerst und suchen das Innere zu weiterer Zusammenziehung zu verhindern, was innen Zugspannungen ergibt, während sich die Rückwirkung auf die Außenschichten in Druckspannung äußert.

Die Wärmefestigkeit des Glases.

Diese Druckschicht gibt dem Glaskörper eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel und mechanische Beanspruchung. Man nennt ihre Erzeugung deshalb auch „Härten“. Eine gesteigerte Hartschicht erzeugt de la Bastie durch Einbringen des heißen Glaskörpers in hoch erhitztes Öl (Hartglas), obwohl rief diese Erscheinung künstlich durch Überlagern mit einem Glas kleinerer Ausdehnung hervor (Verbundglas).

Übertrieben finden wir diesen Härtungsvorgang bei den bekannten Glastränen, deren gesteigerter Spannungszustand so hoch ist, daß die geringste Störung des Gleichgewichtes der Oberflächenspannung durch Ritzen zu explosionsartigem Zerfall des Glases führt.

Von Gläsern, die nicht infolge einer künstlichen Hartschicht, sondern wegen besonders günstiger Wahl ihrer physikalischen Eigenschaften große Widerstandsfähigkeit gegen schroffen Temperaturwechsel zeigen, sagt man, daß sie eine gute Temperaturwiderstandsfähigkeit haben. Ich möchte hierfür lieber den Ausdruck Wärmefestigkeit einführen. Ein solches wärmefestes Glas ist z. B. das Ignalglas der Sendlinger optischen Glaswerke, das besonders zu Kondensoren verwandt wird. Da Glas eine stärkere Druck- als Zugspannung aushält, so ist die Gefahr des Zerspringens bei schroffer Abkühlung größer als bei plötzlicher Erwärmung. Neuerdings werden in Deutschland und Amerika wärmefeste gepreßte Gläser als Ersatz für feuerfestes Porzellan in den Handel gebracht (wie das Durax- und das Pyrex-Glas¹).

Die Entspannungstemperatur.

Die schlechte Wärmeleitfähigkeit aller Gläser ist eine Hauptursache für die Schwierigkeit ihrer spannungsfreien Abkühlung, da bei zu schneller Wärmeentziehung leicht ein allzu großes Temperaturgefälle im Innern entsteht. Aber auch die Art der Temperaturabhängigkeit von der Dichte und der Plastizität spielt dabei eine große Rolle. Hat man ein Glas spannungsfrei auf Temperaturen gebracht, unterhalb deren es praktisch als elastischer, fester Körper zu betrachten ist, so können alle Spannungen, die durch Temperaturgefälle und Verschiedenheit der Dichte noch vorhanden sind, als praktisch vorübergehend angesehen werden, d. h. bleibende Spannungen können in ein Glas unterhalb dieser Temperaturen (von etwa 250 bis 350° C „Entspannungstemperatur“) durch irgendwelche Wärmebehandlung nicht mehr hereingebracht werden. Man soll daher die Kühldauer gerade bei Annäherung an die Entspannungstemperatur genügend ausdehnen und Sorge tragen, daß man das Glas vor dem Einbringen in den Kühllofen und bei der anfänglichen Abkühlung nicht mehr

als nötig verspannt. Dies geschieht vor allem auch durch eine langsame Abkühlung während des Übergangs vom bildsamen Zustand in die Erstarrung.

Einfluß der Form des Glases.

Die wenigsten Schwierigkeiten treten bei den meist dünnwandigen Hohlgläsern und dem gleichmäßig starken Tafelglas auf. Preßglas mit seinen oft dicken und ungleichen Wandungen erfordert schon ein sorgfältigeres Hindurchsteuern zwischen der Gefahr des Zerspringens und der Formänderung vor dem eigentlichen Kühlbeginn. Für die großen Walz- und Spiegelglasplatten, die in den Kühlöfen auf ihren Unterlagen eben aufliegen, kommt die Gefahr einer Formänderung kaum in Frage, und sie werden deshalb in der Regel von höheren Temperaturen aus gekühlt, so daß sie nach der Herstellung von vornherein nochmals gleichmäßig oberhalb der kritischen Erstarrungstemperatur durchgewärmt werden. Nur die Gefahr der „Entglasung“, die im Auskristallisieren von Kieselsäure und Silikaten besteht, ist zu vermeiden. Jedes Glas hat eine untere und eine obere Entglasungstemperatur, unter- und oberhalb deren es bei noch so langem Verweilen keinerlei Kristallisationserscheinungen zeigt. Der Entglasungsbereich muß immer mit einer gewissen Schnelligkeit durchschritten werden.

Sonderbehandlung.

Am umständlichsten sind die optischen Gläser zu kühlen, nicht nur weil jede einzelne Glasart ihre Sonderbehandlung verlangt, sondern auch weil an das optische Glas, das in kilogrammschweren, dicken, rechteckigen Platten in den Handel kommt, die höchsten Anforderungen in bezug auf Spannungsfreiheit gestellt werden müssen. Wir sehen deshalb, Abb. 1, wie das in quadratischen Schamotteformen in einem Tunnelofen erwärmte Glas in dickwandigen Kühlöfen des Sendlinger Optischen Glaswerks Zehlendorf, aufgestapelt wird, die es erst nach vielen Wochen, ja Monaten und nach einem vorschriftsmäßig geregelten Temperaturabfall verläßt. Ob ein Glas gut gekühlt und spannungsfrei ist, erkennt man am besten in der Durchsicht im polarisierten Licht, da der Spannungszustand das Glas doppeltbrechend macht. Mit dem Nikolprisma erblickt man dann die mehr oder weniger verzerrten dunklen Spannungskreuze, im äußersten Fall sogar lebhaftere Farben.

[1665]

¹) Vgl. dieses Heft S. 512 (Aufsatz Keppeler).



Abb. 1. Senk- und Kühlöfen.

Die Massenherstellung von Glühlampenkolben.

Von Direktor Dr. Georg Gehlhoff, Weißwasser.

Form und Stoff der Glühlampenkolben. Das Schmelzen des Kolbenglases. Verarbeitung, Verpackung, Versand. Umfang und Bedeutung der Kolbenglasindustrie. Herstellung zu Röhren und Stäben für Glühlampen.

Einleitung.

Bei der Herstellung von Glühlampenkolben herrschen insofern besondere Verhältnisse, als die Kolben in den Glühlampenfabriken einen Bearbeitungsgang durchmachen, bei dem sehr verschiedene Bedingungen zu erfüllen sind. Die Hauptforderung ist, daß die Bearbeitung sehr schnell vor sich geht. Daher muß das Glas leicht schmelzbar, nicht spröde und gegen scharfe Temperaturwechsel widerstandsfähig sein. In Berücksichtigung dessen müssen wiederum die Kolben möglichst dünnwandig sein und aus einem Glas bestehen, das eine verhältnismäßig niedrige Erweichungstemperatur aufweist.

Die einzelnen Glasteile, die in der Glühlampe miteinander verschmolzen werden, also Kolben, Füße, Pumpröhren, Stäbe, müssen in ihren physikalischen Eigenschaften aufeinander abgestimmt sein. Namentlich der Ausdehnungskoeffizient des Glases und die Möglichkeit guten Verschmelzens miteinander spielen hierbei die Hauptrolle. Nicht jedes beliebige Metall kann in irgendein Glas eingeschmolzen werden, ohne dies zu zersprengen oder darin undicht zu werden. So kann man auch nicht zwei beliebige Gläser miteinander verschmelzen, wenn die beiden Bedingungen erfüllt werden sollen.

Kolben in Birnenform (Deutschland).




Abb. 1.

Kolben-Nr.	Außenmaße mm							
	a	b	c	d	e	f	g	h
B ₁	44	60	30	35	35	19,5	7	18,5
B ₂	51	74	36	45	41	23	7	22
B ₃	56	80	42	45	47	25,5	7	24,5
B ₄	56	80	38	45	43	25,5	7	24,5
B ₅	60	90	42	45	47	27,5	7	26,5
B ₆	60	90	38	45	43	27,5	7	26,5
B ₇	62	105	42	45	47	28,5	7	27,5

Kolben in Kugelform (Deutschland).




Abb. 2.

Kolben-Nr.	Außenmaße mm							
	a	b	c	d	e	f	g	h
K ₁	60	60	35	40	27	22,5	5	
K ₂	70	70	38	43	33	25	6	
K ₃	70	60	42	47	31	27	6	
K ₄	80	75	42	47	38	28	7	
K ₅	90	75	42	47	44	28,5	7,5	
K ₆	100	80	47	52	49	32	8,5	
K ₇	120	90	52	57	60	36	10	
K ₈	120	150	52	57	60	36	10	
K ₉	150	150	52	57	78	38,5	12,5	
K ₁₀	170	150	55	60	90	41,5	14	
K ₁₁	200	150	60	65	107	47	17	
K ₁₂	240	150	60	65	131	50	20	

Form der Glühlampenkolben.

Für die große Masse der Glühlampen kommt die Birnen- oder die Kugelform in Frage. Form und Abmessungen der hauptsächlichsten in Deutschland gebräuchlichen normalisierten Typen geben Abb. 1 und 2, während Abb. 3 und 4 die in Amerika gebräuchlichen Lampen zeigen. Die sonst noch gebräuchlichen Formen für Sonderzwecke können hier übergangen werden, da sie in der Hütte nicht in Massen hergestellt oder auch in den Glühlampenfabriken „von Hand“ aus Glasrohren geblasen werden. So wird z. B. auch die bekannte kleine Taschenlampe als Rohr angefertigt.

Am Rohkolben, wie er aus der Hütte kommt, sind folgende Einzelheiten zu unterscheiden, vergl. Abb. 5: Kappe, Wulst, Hals, Brust, Körper und Kopf.

Die Kappe wird durch Absprengen vom Nabel getrennt, der an der Pfeife bleibt. Da der Durchmesser der Pfeife erheblich kleiner als der des Kolbenhalses ist, muß die Kappe sich zum Nabeldurchmesser verjüngen.

Der Wulst ist eine in der Praxis mehr oder weniger scharf ausgeblasene Erweiterung. Er dient zum Absprengen der Kappe in der Glühlampenfabrik durch Erhitzen und Abschrecken.

Der Hals ist derjenige Teil, in welchem in der Glühlampenfabrik der Kolben mit dem tellerförmig ausgedrehten Fußrohr verschmolzen wird. Der nicht gebrauchte Teil des Halses, die Kappe und der Nabel wandern in die Hütte zurück und werden dort als Brockenzusatz wieder eingeschmolzen.

Die Brust bezeichnet den Übergang vom zylinderförmigen Hals in den erweiterten Körper. Diese Stelle ist namentlich bei Kugeln gefährdet und neigt zu dem lästigen „Abringeln“, was bisher noch kein Mittel gefunden worden ist. Auch die

Kolben in Birnenform (S-Type, Amerika).




Abb. 3.

Bezeichnung	Abmessungen engl. Zoll					
	a	b	c	d	e	f
S ₁₄ P ₁	1 3/4	1,125	1,527	2,784	1,500	0,872
S ₁₇ Q ₁	2 1/8	1,312	1,780	3,403	1,500	0,840
S ₁₉ C ₉	2 3/8	1,312	1,780	3,936	1,500	0,840
S ₂₁ P ₁	2 5/8	1,312	1,780	3,989	1,500	0,840
S ₃₀ H ₁	3 3/4	1,437	1,950	6,158	1,750	0,920

Kolben in Kugelform (PS-Type, Amerika).





Abb. 4.

Bezeichnung	Abmessungen engl. Zoll						
	a	b	c	d	e	f	g
PS ₂₀ C ₂	2 1/2	1,125	1,527	2,776	1,649	1,105	0,872
PS ₂₂ E ₂	2 3/4	1,187	1,611	3,097	2,015	1,105	0,920
PS ₂₅ J ₂	3 1/8	1,187	1,611	3,659	2,515	1,105	0,920
PS ₂₅ K ₂	3 1/8	1,375	1,866	3,496	2,678	1,141	0,830
PS ₃₀ D ₂	3 3/4	1,562	2,120	4,272	3,023	1,141	1,000
PS ₃₅ C ₂	4 3/8	1,562	2,120	5,209	3,023	1,141	1,000
PS ₄₀ C ₄	5	1,562	2,120	6,147	4,893	1,141	1,000
PS ₆₂ B ₂	6 1/2	2,250	3,054	7,802	3,993	1,654	1,440



Kopf ist eine gefährdete Stelle, da hier das Pumpröhrchen zum Entlüften der fertigen Glühlampe angesetzt wird.

Die Dicke der Glaswandung nimmt von der Kappe bis zum Kopf ab. Sie beträgt im Körper nur einige Zehntel Millimeter. Ein Glühlampenkolben ist also ein recht zerbrechlicher Gegenstand, und man kann sich vorstellen, daß die Handhabung, Verpackung und Beförderung nicht ohne bemerkenswerten Bruch abgeht.

Material der Kolben.

Die oben erwähnte Notwendigkeit, ein Glas von niedriger Erweichungstemperatur zu benutzen, hat zur allgemeinen Verwendung eines Bleiglasses mit einer genügenden Menge von Alkalien geführt. Der Bleigehalt hat im Laufe der Jahre verschiedene Schwankungen durchgemacht. Materialknappheit, namentlich im Kriege, zwang häufig zu weitgehender Ver- zung des Gehaltes an dem teuren Bleioxyd. Andererseits len die fertigen Glühlampen auch eine bestimmte Lagerfähig- und Unempfindlichkeit gegen den Versand über See haben, daß man mit dem Sodagehalt nicht beliebig heraufgehen kann. Der Bleigehalt der meisten Kolbengläser liegt etwa zwischen 25 und 30 vH, auf die Oxyde bezogen. Folgende Analyse gibt ein Beispiel der Zusammensetzung:

	SiO ₂	PbO	Na ₂ O	K ₂ O	Al ₂ O ₃ und Fe ₂ O ₃	zusammen
H	61,5	23,6	8,8	5,3	0,8	100

Aluminiumoxyd und Eisenoxyd sind hinzukommende Bestandteile, neben denen häufig Kalziumoxyd in geringer Menge Verunreinigung auftritt. Die Analyse entspricht folgendem Mengensatz in Pfunden:

Sand	Mennige	Soda	Pottasche
150	59	37	19,5

Wie man sieht, fehlen im Gemengesatz Tonerde und Eisenoxyd. Man kann daraus schließen, daß geringe Verunreinigungen keine erhebliche Rolle spielen; dies trifft namentlich auch auf den Gehalt des Sandes zu. Eine bei der geringen Glasdicke ins Gewicht fallende, hieraus entspringende Eisenfärbung wird durch Zusatz eines der bekannten Entfärbungsmittel beseitigt. Das Gemenge wird in der üblichen Weise nach Abzügen der einzelnen Teile durch Krücken oder in der Trommel mischt, mit Brocken versetzt und in den Hafen eingetragen.

Der Anteil der dem Gemenge zugesetzten Brocken richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Abfall, bestehend aus zerhackten Kolben aus der Fabrikation, Bruch, abgeschlagenen Böden und aus dem Abfall der Glühlampenfabriken. Natürlich kommen nur Brocken der gleichen Zusammensetzung, wie sie im Kolbenglas hat, in Frage. Brocken anderer Zusammensetzung führen zu schlechten und unverarbeitbaren Schmelzen. Insbesondere ist bei dem Abfall aus den Glühlampenfabriken auf die Höhe und Sockelreste zu achten. Haben die Brocken längere Zeit im Freien gelagert, so müssen sie vor der Verwendung geschon und so von Staub und Kohle befreit werden. Allzu grobe oder sperrige Brocken, wie z. B. ganze Kolben, werden regelmäßig vorher zerschlagen.

Weitere Brocken fallen an aus verdorbenen, z. B. nicht geterten Schmelzen, ausgelaufenen Häfen usw., deren Inhalt geschöpft und gefrittet wird. Doch sollte dies bei einer ordnungsmäßigen Herstellung immer nur ein geringer Hunderteil anfallenden Brocken sein.

Das Schmelzen des Kolbenglases.

Das Schmelzverfahren des Kolbenglases ist das bei andern sehr übliche. Die Schmelzzeit richtet sich nach der Arbeit: Vom Schluß bis zum Wiederbeginn der Arbeitzeit der Gaser muß der Ofen aufgetempert, das Glas geschmolzen, geseht, geläutert und fertig gemacht sein. Hierfür stehen bei der tüchtigen achtstündigen (bis 1918 zehnstündigen) Arbeitzeit unter Berücksichtigung der Pausen rd. 12 h zur Verfügung, was vollkommen ausreicht.

Man könnte auch an einen ununterbrochenen Betrieb denken. Doch hat der Wannenbetrieb bei Bleiglas schlechte Erfahrungen mit sich, da sich bei längerem Stehen das Glas entmischet, ein reicheres Glas am Boden sammelt und ein bleiärmeres oben wimmt. Das ist an und für sich schon ein Fehler, der aber besonders infolge des unvermeidlichen Durcheinandermischens der Schichten wechselnden Bleigehaltes zur Bildung von Lücken und Winden und zum Unbrauchbarwerden der Kolben führt und sehr großen Ausschuß verursacht.

Daher ist in der Kolbenherstellung allgemein der Hafenbetrieb üblich, und zwar, auch wieder der Eigenart des verwendeten Materials und der gebotenen Eile des Schmelzverfahrens entsprechend, die Verwendung offener Häfen. Das Material (Gemenge zuzüglich der Brocken) wird in der üblichen Weise je nach dem vorher übriggebliebenen Hafeninhalte mehrere Male eingelegt, niedergeschmolzen, geblasen, geläutert. Dabei ist auf eines zu achten: Vermeidung einer reduzierenden Flamme, da dann metallisches Blei ausfällt, das den Hafen schnell auslößert oder durchfrisst. Das Gemenge schmilzt verhältnismäßig leicht und bedarf nicht sehr hoher Ofentemperaturen (1350° bis 1400° C).

Als Häfen werden normale, etwas breitere als hohe Behälter von 200 bis 300 kg Inhalt verwandt, die im Laufe einiger Wochen vom Glas aufgelöst werden und rechtzeitig erneuert werden müssen. Durch die Hafenauflösung und das wiederholte Einschmelzen der Brocken reichert sich das Glas an Tonerde an; hierin liegt der Grund für die allgemein verbreitete Anschauung der Glaser, daß mehrfach geschmolzenes Glas „hart“ und „kurz“ wird. Jedoch geht bei tonerdefreien Ausgangsstoffen und nicht übermäßigem Zusatz von Brocken der Tonerdegehalt nicht über 0,5 vH.

Bei der neuzeitlichen Kolbenherstellung werden nur Mehrhafenöfen meist langgestreckter Form benutzt; Öfen von 6 bis 10 großen Häfen bezeichnen die übliche Größe. Abb. 6 zeigt die Hafeneinteilung bei einem Ofen mit acht Häfen, Abb. 7 bei einem solchen mit zehn Häfen. St bedeutet die sogenannten Steuerhäfen, E die Eckhäfen, S die Seitenhäfen. Die Steuer- und Eckhäfen werden zur Kolbenherstellung, die Seitenhäfen zum




Abb. 6. Einteilung eines Ofens mit 8 Häfen.
St Steuerhafen. E Eckhafen. S Seitenhafen.




Abb. 7. Einteilung eines Ofens mit 10 Häfen.
St Steuerhafen. E Eckhafen. S Seitenhafen.

Röhren- und Stabziehen benutzt, da an diese Häfen infolge Platzmangels nicht genug Kolbenmacher gestellt werden können und die Kolbenherstellung an diesen daher unwirtschaftlich wäre. Anders beim Röhrenziehen, wo ein oder zwei Röhrenzieher große Glasmengen bewältigen. Diese Röhrenhäfen sind daher auch im allgemeinen größer (350 bis 450 kg Inhalt).

Was die Ofenkonstruktion selbst anbelangt, so spielt diese keine große Rolle. Allgemein üblich ist die Regenerativfeuerung mit Wechselkammern; im übrigen kann man ebensogut Büttengewölbe Schlitzöfen verwenden.

Ebenso wenig wie an die Ofenkonstruktion stellt das Schmelzen des Kolbenglases an den Gaserzeuger und den Heizstoff besondere Anforderungen. Man kann offene oder geschlossene Gaserzeuger, solche mit Plan-, Treppen- oder Drehrost verwenden. Als Heizstoff kann man Rohbraunkohlen, Siebkohlen, Briketts oder Steinkohlen benutzen, natürlich in Gaserzeugern, deren Konstruktion dem Brennstoff angepaßt ist. So werden in der Lausitz, wo die Kolbenherstellung zu Hause ist, entsprechend dem dortigen Kohlenvorkommen fast ausschließlich Rohbraunkohlen verfeuert, selbstverständlich unter Anwendung derjenigen Sorgfalt, die auch sonst beim Verwenden von Rohbraunkohlen, insbesondere solchen von mulliger Beschaffenheit, im Glashüttenbetrieb angebracht ist. Berücksichtigt man die verhältnismäßig niedrige Ofentemperatur, die das Kolbenglas erfordert, so wird man die Kolbenherstellung als ein geradezu ideales Anwendungsgebiet für unsere nicht sehr hochwertigen 50 bis 60 vH Wasser enthaltenden Braunkohlen bezeichnen müssen. Allerdings spielen die Verkehrswege bei dem mitzuschleppenden großen Ballast an Wasser eine wichtige Rolle.

Verarbeitung des Kolbenglases.

Die große Masse der kleinen und mittelgroßen Kolben wird in einem Zuge geblasen, während die größeren Kolben über den Küssel gearbeitet werden; d. h. es wird mit dem beim ersten

Eintauchen gefaßten Glas zunächst eine kleine Kugel geblasen, diese zum Anfangen einer größeren Glasmasse benutzt und dann der große Kolben geblasen.

Aus dieser einleitenden Bemerkung geht schon hervor, daß die Kolben mit der Hand gearbeitet und ohne Maschinen geblasen werden. Es mag sofort die Frage gestellt werden, warum man nicht schon selbsttätige Maschinen zur Herstellung der Millionen in Deutschland erzeugten Kolben gebaut hat. Dies ist auf dem Wege über die Flaschenblasmaschine (Owens) bereits geschehen, und die Westlake-Maschine ist in Amerika ziemlich stark verbreitet. Jedoch arbeitet bis heute noch diese Maschine teurer und schlechter als die Menschenkraft, wenngleich zuzugeben ist, daß sie in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat und geeignet ist, mit einer Tagesleistung von rd. 40 000 Kolben in 24 h eine Menge menschlicher Arbeitskraft in einer nicht gerade leichten Tätigkeit zu ersetzen. Billiger arbeitet die Westlake-Maschine auch in Amerika bisher wohl kaum, soweit uns in Deutschland zuverlässige Angaben darüber zugänglich sind.

In Deutschland also werden bislang noch alle Kolben im Handbetrieb hergestellt. Das normale Gerät hierfür ist die übliche Glasmacherpfeife, wie sich denn auch das Blasen eines Bechers oder eines Fläschchens kaum in irgend etwas von dem eines Kolbens unterscheidet; nur die sehr geringe Wanddicke ist zu berücksichtigen.

Geformt werden die Kolben ausschließlich in Eisenformen, die in Hälften aufklappbar sind. Da die Kolben recht glatt und blank sein sollen, werden die Formen immer mit einer besonderen Paste geschmiert und vor dem Einführen des zu formenden Glases naß gemacht. Der durch das rotglühende Glas erzeugte Wasserdampf verhindert das Anliegen des Glases an der Wandung und gibt dem Kolben hohen Glanz.

Nach dem Fertigblasen in der Form werden die Kolben zwischen dem Nabel und der Brust abgesprengt, auf einen Rechen gelegt und von hier durch einen Sortierer nach Prüfen und Ausscheiden fehlerhafter Stücke weitergegeben. Das Kühlen der Kolben ist wegen ihrer Dünnwandigkeit weder möglich noch nötig; glücklicherweise, denn es wäre auch bei der riesenhaften Erzeugung nur schwer zu bewältigen.

An einem Hafen arbeiten, je nach Kolbengröße, mehrere Arbeiter, und zwar bis zu zehn, von denen je fünf an einer Form blasen. Normal beträgt die Besetzung eines mittelgroßen Kolbenofens 50 bis 60 Arbeiter, wenn kleine bis mittelgroße Kolben an diesem geblasen werden. Die achtstündige Tagesleistung eines Kolbenmachers beträgt bei mittelgroßen Typen rd. 600 Kolben brauchbarer Beschaffenheit. Bei einem mittleren Gewicht von rd. 60 g für den Rohkolben arbeitet also ein Glasbläser 35 bis 40 kg aus dem Hafen. Bei kleinen Typen wird dessen Inhalt also nicht voll erschöpft. Abb. 8 gibt ein anschauliches Bild der Kolbenherstellung.

Verpackung und Versand der Kolben.

Die kleinen und mittleren Kolben werden zwischen Papier und Lagen von Wellpappe fest in Harasse von rd. $0,80 \times 0,80 \times 0,70$ m gepackt. Ein solcher enthält bis zu 1000 Kolben. Große Birnen werden in Langstroh eingebunden, große Kugeln in Papier gewickelt und unmittelbar in einen mit Stroh ausgekleideten geschlossenen Wagen gepackt. Der Bruch beim Packen und Versenden beträgt bei sachgemäßer Verpackung 2 bis 3 vH.

Die Packstoffe werden natürlich wiederholt verwendet. In Amerika ist man dazu übergegangen, die kleinen und mittelgroßen Rohkolben in feste Kartons zu packen, die von der Glühlampenfabrik zum Weiterversand der fertigen Glühlampen verwandt werden. Diese Art der Verpackung kehrt also nicht in die Glashütte zurück.

Beim Schluß der Arbeit tragen die Arbeiter die während des Tages hergestellten Kolben auf den Packboden. Hier werden die Kolben am folgenden Tage nach nochmaliger Überprüfung sämtlich verpackt und auf den Weg gebracht, da bei den sehr großen Mengen eine Lagerhaltung unmöglich ist. Es wird darauf gesehen, daß auch in der Verpackung die Erzeugnisse der einzelnen Arbeiter getrennt gehalten werden, damit man bei etwaigem, in der Glühlampenfabrik auftretenden Ausschuß zur Quelle des Übels gelangen kann.

Umfang und Bedeutung der Kolbenglasindustrie.

Die Zahl der mit der Kolbenherstellung beschäftigten Arbeiter beträgt zurzeit etwa 4000. In Deutschland werden heute jährlich etwa 250 Mill. Kolben mit einem Werte von etwa 12 Mill. G.-Mark hergestellt. Hiervon werden schätzungsweise 80 vH in Deutschland weiterverarbeitet und in ein hochveredeltes Erzeugnis, in Glühlampen, verwandelt, wovon wieder ein sehr großer Teil ins Ausland geht, so daß die Herstellung von Glühlampenkolben ein wichtiges Glied der deutschen Volkswirtschaft bildet. Jedoch können nicht alle Rohstoffe im Inlande gedeckt werden; ein erheblicher Teil des wertvollen Bleies muß, namentlich bei dem Abschneiden der wichtigsten Bleigruben in Oberschlesien, aus dem Auslande bezogen werden.

Aus dieser Erwägung heraus hat man wiederholt versucht, den Bleigehalt des Kolbenglases zu vermindern, ganz fortzulassen ohne allerdings bisher zu einwandfreien Ergebnissen gelangt zu sein. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich darin, daß in Deutschland sehr hohe Anforderungen an die Güte und Schönheit der Kolben gestellt werden. Auch kann man in Deutschland wegen des ständig gesunkenen Verbrennungswertes der Leuchtgasen, auf das die Glühlampenfabriken angewiesen sind, auf den Bleigehalt als wesentlichen Bestandteil zurzielung niedriger Erweichungstemperaturen nicht verzichten.

Die Heimat der Glühlampenkolben-Herstellung unter hervorragender Leitung ist die Lausitz (Weißwasser, Muskau, Görlitz usw.), wo sie von Generaldirektor Krebs eingeführt worden ist. Die Erzeugung wächst von Jahr zu Jahr.

und in gleichem Schritt mit der Verbesserung der Glühlampe zu hoher Vollkommenheit gebracht worden ist. Die Erzeugung wächst von Jahr zu Jahr.

Herstellung von Röhren und Stäben für Glühlampen.

Außer den Glühlampenkolben spielen Röhren und Stäbe als Glasteile in der fertigen Glühlampe eine große Rolle. Ein Rohr von einem durch die Glühlampentype bestimmten Durchmesser und von bestimmter Länge dient dazu, um an dem einen Ende die Stromdurchführung aufzunehmen und am andern Ende nach dem Ausdrehen eines Tellers die Verbindung mit dem Kolben herzustellen, wie in Abb. 5 dargestellt. Ein Stab, der auf der Durchschmelzquetschung angeschmolzen ist, dient als Träger der Halter, die ihrerseits die Glühfäden tragen, wobei die Halter in die linsenförmigen Verdickungen der Stäbe eingeschmolzen werden, und zwar so, daß sie voneinander durch Glas isoliert sind.

An das „Fußrohrglas“ wird die Anforderung gestellt, daß es sich mit dem Kolbenglas gut und dicht verschmelzen läßt, so daß die Stromdurchführungs-Drähte luftdicht eingeschmolzen werden können. Man ist daher den Weg gegangen, das Fußrohrglas aus demselben Glas zu machen, aus dem der Kolben besteht, und den Ausdehnungskoeffizienten der Stromdurchführungs-Drähte dem Ausdehnungskoeffizienten des Fußrohrglases anzupassen.

Als Stengelglas werden verschiedene Gläser benutzt, so bleihaltiges Kolbenglas oder Thüringer Glas oder auch schwer schmelzbare Gläser, insbesondere für gasgefüllte Lampen höherer Kerzenstärke, bei denen die Stengel durch Strahlung und Konvektion stark erhitzt werden. In diesem Falle braucht man natürlich zwischen dem oberen Teile des Stengels aus schwerer schmelzbarem Glas und dem Fußrohr geeignete Zwischengläser, um auf dem Ausdehnungskoeffizienten des Fußrohrglases zu dem des schwer schmelzbaren Glases überzugehen, die dem Ausdehnungskoeffizienten des Materials der Halter (Molybdändraht) entsprechen. In Frage kommen hier Resistoglas, Wolframglas, Jena 16 III usw.

Das Arbeitsverfahren zur Herstellung der Röhren und Stäbe ist das gewöhnliche. Sie werden mit der Hand in 100 bis 120 cm langen Röhrenziehbahnen gezogen, deren Fußboden mit Holz ausgelegt ist, wobei die Röhrenzieher innerhalb bestimmter Grenzen eine bemerkenswerte Arbeitsgenauigkeit erreichen. Die Röhren und Stäbe werden natürlich gleichfalls nicht gekühlt; der Draht wird bisweilen der fertige Fuß mit dem eingeschmolzenen Draht einem Glühverfahren unterworfen, namentlich bei hochkerzigen Lampen, bei denen das Fußrohr bereits erhebliche Ausdehnung und Wanddicke haben muß.

In neuerer Zeit ist man dazu übergegangen, Röhren und Stäbe auf maschinellem Wege mit großer Genauigkeit zu ziehen, worüber aber größere Erfahrungen noch nicht vorliegen.

R U N D S C H A U.

Unser Fachheft für Glastechnik.

In der Geschichte der ältesten Technik spielt das Glas neben dem Eisen eine bedeutende Rolle. Zwischen den einfachen Anfängen der Glasmacherkunst im alten Ägypten und der maschinellen Glasherstellung der Zeit liegen Erzeugnisse menschlichen Gewerfleißes, wie sie in der kulturellen Entwicklung eines andern Werkstoffes kaum wiederfinden sind. Wäre Glas nicht zerbrechlich, so müßte es als die vollste Masse bezeichnet werden. Seine vielseitigen Eigenschaften (Härte, Durchsichtigkeit und reger Farbenwechsel, Möglichkeit verschiedener Formbehandlung im flüssigen Zustand (Ziehen, Blasen, Gießen) und nach dem Erstarren (Schneiden, Schleifen, Polieren, Schleifen, Radieren), führen eine weitverzweigte Einteilung der Industrie nach Gruppen zur Glaserzeugung und Glasverarbeitung mit sich, die technischer und künstlerischer Beziehung auch für Handel und Verkehr von außerordentlichem Anreiz ist. Der Umstand, daß sich inländischen Rohstoffen und Kohlen allein Ausfuhrwerte schaffen lassen, bringt die Glasindustrie auch volkswirtschaftlich bei unsrer Verwertung zu einer besonderen Bedeutung.

Diese günstige und gehobene Stellung im Bereiche der erzeugenden Industrie verlangt, daß die Glasindustrie mehr als bisher durch Verbesserung der Betriebstechnik, Steigerung der Güte und des künstlerischen Wertes ihrer Gebilde ihre ganze Tätigkeit auf den Fortschritt stellt. Solange das Rezept des Alchimisten und die Geschicklichkeit des Glasbläfers allein die Hauptgrundlage der Industrie waren, spielten Kenntnisse des Chemikers oder Physikers und das Rüstzeug des wissenschaftlichen Technikers nur eine untergeordnete Rolle. Setzte in der Eisenindustrie die exakte wissenschaftliche Forschung schon frühzeitig ein, so haben an Stelle der tausendjährigen Überlieferung bei der Glasindustrie wissenschaftlich-technische Arbeiten nur zaghaft und verstreut Aufnahme gefunden. Über Geheimniskrämerei, Kurzsichtigkeit und nur auf Preispolitik eingestelltes Syndikatswesen hinweg hat auch die deutsche Glasindustrie eine neue Entwicklungsbahn beschritten, das Ausland stellenweise bereits unter Vorsprung eingeschlagen. Erfreulicherweise hat die Einsicht Platz gegriffen, daß der einzelne Betrieb, auf sich selbst gestellt und ohne Verbindung mit den anderen der Technik, ins Stocken gerät. Nur reges Zusammenarbeiten der Wissenschaft, Technik und Praxis kann im bevorstehenden Wettbewerb auf dem Weltmarkt unsrer heimischen Glasindustrie die führende Stellung erhalten.

Diesen Gedanken kräftig zu fördern, ist mit die Aufgabe unseres Fachheftes. Der erste Aufsatz gibt in der umfassenden Darstellung der Aufgaben und Ziele unsrer Glastechnik ein Bild von bisherigen Fortschritten und dem wissenschaftlichen Rüstzeug, dem die Glasindustrie ihre Entwicklung verdankt, und das die Grundlage der Zukunft bilden muß. In den folgenden Aufsätzen werden die wichtigsten Abschnitte der Glaserzeugung und Glasbearbeitung behandelt, indem eine neuzeitliche Einrichtung einer Tafelglashütte dargestellt und an Beispielen die Entwicklung der Glasschmelzöfen sowie Einrichtungen zu der sehr wichtigen Kühlung des Glases geschildert werden. Zum Schluß wird die Herstellung eines unsrer wichtigsten Erzeugnisse, nämlich der Glühlampenkolben unter Berücksichtigung amerikanischer Verhältnisse und Erfahrungen, behandelt.

Die Rundschau bringt einige weitere Beispiele aus dem wissenschaftlichen und technischen Arbeitsgebiet der Glastechnik, während die Arbeiten der wichtigen Frage des glastechnischen Bildungswesens widmet sind, deren Bedeutung für das Wohl und Wehe unsrer Glasindustrie wir wohl nicht hoch genug anschlagen können. Die wirtschaftliche Umschau behandelt Entwicklung, Organisation und Wirtschaftslage der deutschen Glasindustrie. [M 427]

Zur Einrichtung des Hochschulunterrichts für Glasfachleute.

Immer wenn die Frage erwogen wird, den Hochschulunterricht den besonderen Bedürfnissen einer bestimmten Industrie anzupassen oder gar eine Sonderfachausbildung für diese einzurichten, zeigt sich zwischen den Forderungen der Empiriker und denen der Akademiker ein starker Gegensatz, besonders dann, wenn eine solche Industrie noch vielfach in der Empirie steckt. Dies ist natürlich und in der Arbeitsweise der einzelnen begründet. Wer seine Kenntnisse und Erfahrungen rein handwerksmäßig erworben hat, dem ist es undenkbar, auf anderem Wege zum Ziel zu kommen, und er hat auch die größten Schwierigkeiten, über die vom Lehrherrn Vererbte hinauszukommen. Für diejenigen, die eine vollkommene wissenschaftliche Ausbildung besitzt, ist es leichter, die verschiedenen Erscheinungen, die einem Herstellungsverfahren zuzufinden liegen, in ihren Ursachen zu erfassen, Fehlerquellen aufzudecken und Mittel zur Besserung zu finden.

In der Einleitung seines Buches „Industrielle Heizung“ belegt der bekannte französische Physiko-Chemiker Le Chatelier¹⁾, dem wir eine Reihe technisch wichtiger Erkenntnisse verdanken, diesen Gegensatz durch die Beispiele von Bessemer und Wilhelm Siemens. Bessemer war, wie er sich ausdrückt, eine Werkmeisternatur, der all von Erfindungsgedanken steckte und der sich in einer ganzen Reihe von Gebieten als Erfinder betätigte. Überall war er erfolglos, weil er das Urteil über die Ausführbarkeit und die Grundlagen zur Durch-

bildung seiner Erfindungsgedanken fehlten. In einem selten langen und sehr arbeitsreichen Leben hat er nur in dem einen Fall des nach ihm benannten Verfahrens einen glücklichen Griff getan, dessen Gelingen außerdem noch ohne die Mitarbeit eines voll ausgebildeten Hüttenmannes sehr unsicher gewesen wäre. Siemens war mathematisch und technisch durchgebildet. Infolgedessen gelangen ihm eine Reihe von wichtigen Erfindungen und die für die Entwicklung der Eisen- und Glasindustrie so bedeutsame Einführung der Regenerativ-Feuerung, der Erfindung seines Bruders Friedrich Siemens, ohne weiteres. Man kann sagen, daß mit der ersten Einführung des Regenerativofens so gleich etwas Fertiges, für die Technik Brauchbares geschaffen war. Diese Leistung war nur möglich, weil sich hier mit dem hellseherischen Instinkt des Erfinders gleichzeitig das theoretische Rüstzeug verband, dem Erfindungsgedanken die technisch erfolgreiche Ausführung zu geben.

Man kann sagen, daß Le Chatelier durch diese Beispiele und besonders auch durch die Wahl der Personen in treffender Weise den Unterschied zwischen der alten englischen, das Handwerksmäßige stark betonenden Ausbildungsweise des Technikers und der deutschen, auf gründliche wissenschaftliche Ausbildung gegründeten Unterrichts- und Arbeitsweise zum Ausdruck bringt. An dieser Stelle solche Gedanken erneut zu äußern, fürchtet man beinahe, ist doch allgemein anerkannt, daß eben der ungeheuer rasche Fortschritt vieler deutscher Industrien gerade auf diese Unterrichts- und Arbeitsweise zurückzuführen ist. Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß sich diese Auffassung auch mehr und mehr in der Glasindustrie durchzusetzen beginnt, wenn auch nicht, ohne bei einzelnen Zweigen auf Widerstand zu stoßen.

Wenn aber besondere Ausbildungsformen für die Glasfachleute geschaffen werden sollen, dann ergibt eben jene Erfahrung, daß das Einarbeiten und das erfolgreiche Wirken um so mehr erleichtert wird, je mehr wissenschaftliche Grundlagen dem Studierenden gegeben werden. Eine Ausbildung, die sich auf die Mitteilung von Tatsachen und die Beschreibung von Anlagen beschränkt, führt uns nicht weiter. Das Ziel des Unterrichts muß sein, den Studierenden zu befähigen, selbständig wissenschaftlich zu arbeiten, d. h. für eine gegebene Aufgabe die Summe der ihr zugrunde liegenden Erscheinungen in ihrem Zusammenhang planmäßig aufzuklären und ihre Abhängigkeit von äußeren Bedingungen so festzustellen, daß der Vorgang technisch beherrschbar wird. Dies ist Aufgabe des Hochschulunterrichts an sich. Es ist aber natürlich besonders fördernd, wenn die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens an Gegenständen und Aufgaben der Glasindustrie geübt und betrieben wird. Um dies zu ermöglichen, ist die Einrichtung unsrer Laboratorien zu ergänzen, um den Unterricht den Bedürfnissen der Praxis anpassen zu können.

Das Gefüge und der Umfang der Werkstätten sind in den einzelnen Zweigen der Glasindustrie sehr verschiedenartig. Eine Reihe von Einzelzweigen, wie die Hohlglas- und die Fensterglasindustrie, weisen zahlreiche Betriebe auf, die ohne mechanischen Antrieb sind. Auf der andern Seite arbeitet die Spiegelglasindustrie beinahe durchweg im größten Maßstabe, was in allen Teilen des Herstellungsganges die Verwendung mechanischer Kräfte erfordert. Insofern ist es schwer, den Lehrplan in enger Anpassung an die Bedürfnisse, die die einzelne Fabrik an ihre technischen Angestellten stellt, einzurichten. Es muß auch berücksichtigt werden, daß der Bedarf an solchen Angestellten nicht dauernd und gleichmäßig so groß ist, daß jahraus jahrein eine gewisse Anzahl von Studierenden, die sich ganz besonders für glashütten-technische Zwecke ausgebildet hätten, regelmäßig in der Glasindustrie untergebracht werden kann. Es ist deshalb wichtig, diesen Studierenden eine solche Ausbildung zu geben, daß sie in ähnlich gearteten Industrien wie der Tonindustrie, der anorganisch-chemischen Industrie und gewissen Zweigen der Hüttenindustrie unterkommen können.

Das ist auch durchaus möglich, da die hauptsächlichsten Grundlagen für diese Gebiete gemeinsam sind. Unter den Wissenschaften, die das Arbeiten in der Glasindustrie erleichtern, bieten diejenigen, welche die stofflichen Eigenschaften des Glases betreffen, die größeren Schwierigkeiten. Das Verständnis für Chemie und Physik erfordert das Einfühlen und die Aufnahme von Vorstellungen, die nicht ohne weiteres durch die greifbare Anschauung vermittelt werden können. Es erfordert infolgedessen eine längere Beschäftigung mit den Gegenständen, die durch das Arbeiten in den Laboratorien vertieft werden muß.

Es ist weiter wichtig, daß auf der Grundlage allgemeiner chemischer, physikalischer und physikalisch-chemischer Kenntnisse Laboratoriumsübungen aufgebaut werden, die den Studierenden in einfacher Weise mit den besonderen Arbeitsverfahren der Glasindustrie, insbesondere der Betriebsüberwachung, vertraut machen. Diese Arbeiten wären in dem keramischen und glastechnischen Praktikum zusammenzufassen. Dazu sind die Laboratoriumseinrichtungen einzelner Hochschulen so zu ergänzen, daß wir allmählich zu glastechnischen Instituten kommen.

Außerdem ist es notwendig, die Brennstoffkunde, die Feuerungstechnik und den industriellen Ofenbau stärker zu betonen, wie auch dem Maschinenwesen größere Beachtung als bei der normalen Ausbildung für technische Chemie zu schenken ist. Der Schlußstein in der Ausbildung hat in einer aus dem Gebiete der Glasindustrie zu wählenden Diplomarbeit zu bestehen, die Gelegenheit gibt, die während des Studiums gewonnenen Kenntnisse in der selbständigen wissenschaftlichen Bearbeitung einer Aufgabe anzuwenden, auszubauen und zu vertiefen. Für denjenigen, welcher über ausreichende Begabung, Zeit und Mittel verfügt,

¹⁾ Vergl. das vorliegende Heft S. 532.

kann die Ausbildung noch durch die Bearbeitung einer glastechnischen Aufgabe zum Zwecke der Doktorpromotion vervollkommen werden, die dem Doktoranden noch größere Fertigkeit in der selbständigen Bemeisterung seiner Aufgabe gibt.

Diese Diplom- und Doktorarbeiten haben für die Glasindustrie eine doppelte Bedeutung, weil sie nicht nur die Ausbildung der jungen Fachleute selbständiger und besser abschließend gestalten, sondern auch weil sie durch die zutage geförderten Forschungsergebnisse der Industrie manche neue wissenschaftliche Kenntnis zuführen.

Die Frage des Hochschulunterrichts für Glasfachleute ist schon vor einigen Jahren einmal von Geheimrat Wüst und Professor Quasenbath für die Aachener Hochschule erwogen worden. In den damals aufgestellten Plänen ist die Ausbildung der Glasfachleute in enger Anlehnung an die Ausbildung der Eisen- und Metallhüttenleute vorgeschlagen worden. Es ist kein Zweifel, daß für einzelne Fälle, wo das Maschinelle und die Bewegung größerer Massen, wie z. B. in der Spiegelglasindustrie, eine Hauptrolle spielt, diese Ausbildungsform sehr geeignet ist. Aber für die größte Anzahl der Betriebe wird bei dieser Ausbildung die Kenntnis von den stofflichen Eigenschaften des Glases und ihrer Wandelbarkeit nicht genügend berücksichtigt, während der Hörer auf der andern Seite mit Einzelheiten beschwert wird, die ihm in der Technik nicht genügenden Nutzen bringen.

Ich möchte deshalb den oben in den Grundzügen gegebenen Lehrplan, der auf die Vermittlung einer starken Grundlage in chemischen, physikalischen und physikalisch-chemischen Kenntnissen besonderen Wert legt, für die Mehrzahl der Fälle für die geeignete Form halten. Für Einzelfälle, besonders dort, wo durch persönliche Beziehungen oder andere Umstände ein ganz bestimmtes Ziel für den Lebenslauf eines jungen Mannes gegeben ist, kann dieser Lehrplan entsprechend geändert werden. Die letzte Reform der preussischen Technischen Hochschulen bietet ja gerade hierfür die Möglichkeit.

Während früher der Plan für die Diplomprüfung an enge Vorschriften gebunden war, ist jetzt größere Beweglichkeit vorhanden. Der Studierende kann für sein Diplomexamen die Fächer zusammenstellen, deren Kenntnis ihm für seine Zukunft oder aus Interesse besonders wünschenswert ist, und er wird, falls ein solcher Prüfungsplan eine harmonische, in sich abgeschlossene Ausbildung verbürgt, die notwendige Genehmigung der Fakultät für diesen Prüfungsplan erhalten. Diese neuere Form gestattet auch, durch sogenannte Wahlfächer in den Prüfungen den Studierenden den Nachweis über Sonderkenntnisse, die über das für die allgemeine Fachbildung Geforderte hinausreichen, zu erbringen. Diese Reform der Prüfungspläne der preussischen Hochschulen erleichtert es, in Anlehnung an vorhandene, für eine allgemeine Verwendung der von der Hochschule abgehenden Studierenden zugeschnittenen Lehrpläne den Nachweis über Sonderkenntnisse in Sonderfächern zu erbringen, die für bestimmte, aber nicht sehr aufnahmefähige Industrien notwendig sind. Damit können die dringendsten Bedürfnisse solcher Industrien unter Sicherstellung der Zukunft der in die Praxis tretenden jungen Leute befriedigt werden.

Wir dürfen nicht übersehen, daß es sich zunächst darum handelt, einen Anfang zu machen, und daß wir namentlich mit Rücksicht darauf, daß in jetziger Zeit die an sich so notwendige Einrichtung gut ausgestatteter glastechnischer Institute an finanziellen Schwierigkeiten scheitert, langsam vorzugehen gezwungen sind. Aus diesen Gründen glaube ich, daß eine Ausbildung, die sich an bereits vorhandene Lehrpläne, wie die des technischen Chemikers und Keramikers, anschließt, für den Augenblick die beste Lösung der Aufgabe ist. Ein aus diesem Gesichtspunkte heraus entwickelter Lehrplan ist in folgendem zusammengestellt:

1. Jahr: Grundzüge der höheren Mathematik, darstellende Geometrie, Physik, anorganische und analytische Chemie, Mineralogie, Kristallographie, Grundzüge der Geologie. Laboratorium für anorganische Chemie, Entwerfen einfacher Gebäude.

2. Jahr: Maschinenkunde, Maschinenzeichnen; Grundzüge der organischen Chemie, allgemeine chemische Technologie. Laboratorium für anorganische Chemie, Laboratorium für Physik.

Diplom-Vorexamen.

3. Jahr: Physikalische Chemie, Grundzüge der organischen Chemie, Grundzüge der Elektrotechnik, Metallurgie, Brennstoffkunde, Feuerungstechnik und industrieller Ofenbau, Tonindustrie, Glasindustrie, Volkswirtschaftslehre. Kurzes Praktikum in organischer Chemie, Laboratorium für physikalische Chemie. Arbeiten im keramischen und glastechnischen Praktikum.

Diplomexamen.

Als Diplomarbeit: Sonderaufgabe aus der Glasindustrie.

[1764]

Dr. G. Keppeler-Hannover.

Über glastechnisches Bildungswesen.

Immer mehr bricht sich erfreulicherweise in der Glasindustrie die Erkenntnis Bahn, daß eine entsprechende Vor- bzw. Weiterbildung in den glastechnischen Wissenschaften, besonders Chemie und Feuerungstechnik, ferner eine fortwährende Beratung durch chemisch-technische Laboratorien und Untersuchungsanstalten, von großer praktischer Bedeutung ist. Oft genug hört man in den Glasfabriken, daß völlig geeignetes Betriebspersonal selten zu haben ist; den nur wissenschaftlich vorgebildeten Glastechnikern fehlen die praktischen Erfahrungen, der nur praktische Hüttenfachmann hat meist nur ungenügende wissenschaftliche Kenntnis; beides aber ist in einem neuzeitlichen Betrieb nötig.

Nun hat Deutschland an eigentlichen glastechnischen Anstalten — abgesehen von Sonderfachschulen für Glasermeister, Glasinstrumentenmacher und Glasbläser in Freiberg, Ilmenau und Lauscha sowie einigen

kunstgewerblichen Abteilungen an verschiedenen Kunstgewerbeschulen — nur die einzige Fachschule für Glasindustrie in Zwiesel (Bayern). Ihr Programm ist: Theoretische, praktische und kunstgewerbliche Ausbildung junger Leute für die gesamte Glasindustrie, wohl für die Glasraffinerie als Kunstgewerbler, Musterzeichner, Glasmaler, Schleifer, Graveure, Ätzer, als auch für die eigentliche Glastechnik als technische Betriebsleiter, Hüttenmeister, Schmelzer, Feuerungstechniker. Für die Aufnahme ist Voraussetzung: Für die Lehrerbildung vollendete Volksschule, für Kunstgewerbler gute zeichnerische Vorbildung oder Werkstattpraxis, für Glastechniker eine entsprechende Glashütten-tätigkeit oder höhere Schulbildung und zurückgelegtes 16. Lebensjahr. Die Dauer der Unterrichtszeit beträgt beim normalen Lehrgang 3 bis 4 Jahre, für die kunstgewerbliche Abteilung 1 bis 2 Jahre bei den Glastechnikern 1 Jahr (in den letzten 2 Jahren mußte der glastechnische Kursus infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse sogar ½ Jahr beschränkt werden). Mit der Schule ist eine Rat- und Auskunftsstelle verbunden zur Erteilung jeder möglichen Auskunft in allen kunstgewerblichen und technischen Fragen der Glasindustrie, ferner ein chemisch-technisches Laboratorium für Untersuchungen und Analysen von Rohstoffen und Gläsern, für Probeschmelzen von Kristall- und Faßgläsern, Beseitigung von Fabrikationsfehlern, Versuche für Glasmale und -ätzer.

Freilich fehlt auch der Zwieseler Fachschule bis jetzt noch ein größerer industrieller Versuchsschmelzofen, eigentlich die Hauptsache, die Heranbildung eines Glastechnikers. Sie muß als Ersatz die Einrichtungen benachbarter Hütten heranziehen.

Allerdings kann man einwenden: Warum soll der angehende Glastechniker den ganzen Schmelzbetrieb nicht auf einer Fabrik kennenlernen? Man muß zugeben, daß auch beim Bestehen einer Glashüttschule schon aus Platzmangel, ferner zur Ausbildung in den verschiedenen Zweigen der Glasherstellung ein Teil der Glashütten-technik seine praktische Ausbildung doch wie bisher in den Fabriken erhalten mußte. Man kann den Grundsatz aufstellen, der Glastechniker soll einer Fachschule oder auch Technischen Hochschule die nötigen chemischen Kenntnisse erwerben und dann in einer Fabrik den praktischen Glasmelzbetrieb erlernen. Allein trotz all dieser Möglichkeiten braucht wir eine Schulglashütte. Erstens ist es vielfach jungen Leuten sehr schwer, in einer Fabrik als Praktikanten unterzukommen, weil sie die Glashütten aus allerdings oft leicht begreiflichen Gründen nicht gerne mit der Ausbildung befassten; zweitens wäre aber auch für jedermann zukünftigen Glashüttenfachmann der Besuch einer Glashüttschule sehr empfehlenswert; denn die enge Verbindung von Wissenschaft und Praxis, der systematische Glasmelzbetrieb, das Ausprobieren von Neuerungen würde ihm für seine spätere Praxis von großem Vorteil sein. Drittens wäre es auch manchem „Glaswissenschaftler“ sehr erwünscht und dringend notwendig, den ganzen Fabrikationsbetrieb praktisch kennen zu lernen.

Daraus folgt schon, daß von einer Schulglashütte nicht bloß einzelne Glastechniker Nutzen haben würde, sondern die gesamte Glasindustrie. Dieses Ziel müßte die Schule nicht bloß durch Unterricht und Ausbildung von Glastechnikern zu erreichen suchen, sondern durch richtige und wirtschaftliche Zusammenstellung der Gemengesätze, durch praktische Erprobung der verschiedenen Glasarten. Manches langwierige, Zeit und Geld verschlingende Ausprobieren von Neuerungen könnte dadurch von den Glasfabriken auf die Glashüttschule abwälzt werden. Auch die Herstellung von kunstgewerblicher Glasmalerei könnte gefördert werden. Das wäre in kurzen Strichen das Programm der Glashüttschule.

Eine Hauptfrage ist nun: Was soll mit dem täglich hergestellten Glas geschehen? Falls es sich um Kristallglas handelt, könnte das Glas teils von der Schule selbst in eigenen Lehrwerkstätten für Maler, Schleifer, Ätzer usw. veredelt werden, teils an Raffinerien verkauft werden. Eigene Raffinerien in Verbindung mit der Anstalt könnten den großem Vorteil zugleich als Lehrwerkstätten für die betreffenden Arbeiter, besonders auch nach der kunstgewerblichen Seite, dienen. Auch könnten zukünftige Betriebsleiter nicht bloß die Herstellung, sondern auch die Veredelung des Glases wenigstens in den Grundzügen kennen lernen. Es ist also eine staatliche vollständige Glasfabrik samt Raffinerie mit Lehr- und Arbeitswerkstätten anzustreben, natürlich nicht erster Linie, um auf Verdienst zu arbeiten, sondern zur Durchführung des skizzierten Arbeitsplans zur Förderung der Glasindustrie als Vorschuls- und Lehranstalt.

Wo in Deutschland soll diese Glashüttschule errichtet werden? Man könnte zunächst daran denken, sie an die entsprechende Abteilung einer Technischen Hochschule anzugliedern; der Vorteil hiervon wäre, daß gerade der zukünftige Fabrikleiter auch mit anderen Wissenden seines Berufes sich leichter vertraut machen könnte; andererseits überschreitet ein solcher Betrieb den Rahmen der bisherigen Technischen Hochschulen. Deshalb wird die Schulglashütte wohl besser als selbständige Anstalt errichtet; es könnte von vornherein in einem glasiindustriereichen Gebiete Deutschlands, z. B. Rheinland oder Schlesien eine große Zentralanstalt neu errichtet werden. Andererseits könnte auch die bisherige Fachschule für Glasindustrie in Zwiesel entsprechend erweitert werden, was den Vorteil hätte, daß hier bereits die Grundlagen für eine solche Anstalt, ein chemisch-technisches Laboratorium, Unterrichtseinrichtungen, Bücherei, Lehrwerkstätten usw. vorhanden sind; die Kosten müßten natürlich vom ganzen Reich bestritten werden. Auf jeden Fall ist die Errichtung einer Glashüttschule in Deutschland der Aufmerksamkeit und der Förderung aller Glasleute wert.

In einem Aufsatz „Fachschule und Versuchsanstalt zur Förderung der Glasindustrie“ von Dipl.-Ing. W. Frommel im Sprechsaal 1919 Nr. 1 wird als richtig anerkannt, daß gerade jetzt die Fachschulen als Grund-

teiler der industriellen Entwicklung erneute Beachtung verdienen. Dann wird vor allem der Punkt, daß die Glashüttenschule zugleich eine Stätte für die Behandlung neuer Fragen der Industrie sein könnte, aufgegriffen und eingehend auseinandergesetzt. Es muß eine selbständige und praktische Anstalt errichtet werden, da sich glastechnische Versuche nicht ausschließlich im Laboratorium, sondern im Industrieofen in richtiger Weise durchführen lassen. Nicht auf die Förderung der Erkenntnis des Glases als wissenschaftlichen Objektes kommt es an, sondern auf die praktische Lösung der vielen Rätsel der Glastechnik. Es gibt eine Reihe von Fragen, die sich die ganze Glasindustrie gelöst wünscht, aber einzelne fürchtet die Versuche wegen Betriebsstörung, Kosten und Mißerfolgen. Ferner müßte die Versuchsanstalt eine beratende Stelle für Betriebsschwierigkeiten sein, eine vollständige Sammlung der glastechnischen Literatur besitzen, ein Untersuchungslaboratorium unterhalten. Auch müßte ihr der Charakter einer amtlichen, schiedsrichterlichen Stelle zukommen. Endlich käme der Anstalt noch eine gewisse Lehrtätigkeit zu, aber nicht nach Art der Fachschulen, sondern nur in Form von Fortbildungskursen für die Männer der Praxis. Ähnliche Unternehmungen für industrielle Forschungen gibt es bereits zahlreich in Deutschland.

In England und Amerika werden großangelegte Forschungs- und Versuchsanstalten für die Glasindustrie errichtet, besonders auch, um das eingeführte Glas an Güte zu überflügeln; die Versuchsfabrik wäre die Stätte, welche die Neuerscheinungen der ausländischen Industrie und die Anregungen erfindender Fachleute zum Nutzen der deutschen Industrie auswertet. Deshalb soll die Anstalt staatlich werden, aber mit Unterstützung der Industrie errichtet. Mit einem solchen Institut wäre der Industrie weit mehr genützt als mit einer Reihe von neuen Fachschulen, welche die Industrie nur mit Anwärtern auf leitende Stellen berfluten. Die Industrie sollte nach Frommel den Schwerpunkt weit mehr auf den Ausbau ihrer technischen Leistungsfähigkeit als auf die Ausbildung des technischen Personals legen.

Den Vorschlägen Frommels für die Errichtung und Organisation einer Versuchshütte muß ich im allgemeinen durchaus beistimmen, nur erscheinen mir seine Ansichten über die Beschränkung der Lehrtätigkeit und Ausbildung des glastechnischen Personals nicht zutreffend. Meiner Ansicht nach ist notwendig: sowohl die unmittelbare Förderung der Glasindustrie durch eine große Versuchsanstalt als auch ihre mittelbare Förderung durch eine vorzügliche chemisch-technische Ausbildung des glastechnischen Personals, am besten auf einer damit verbundenen glastechnischen Schule.

Freilich werden wohl manche Bedenken vieler Glasindustrieller gegen eine Versuchsanstalt, nämlich was die Geheimhaltung der Versuche gegenüber dem Wettbewerb, die gerechte Verteilung der Kosten usw. betrifft, als nicht unberechtigt anerkannt werden müssen, doch werden auch diese Einwände zerstreuen lassen, da es genug allgemeinnützige Aufgaben in der Glasindustrie zu lösen gibt, während die besondere Auswertung der einzelnen Fabriken vorbehalten werden kann.

Es scheint, als ob in der letzten Zeit die Frage der Begründung einer glastechnischen Anstalt ins Stocken geraten sei. Demgegenüber kann ich berichten, daß Verhandlungen mit den Verbänden der Glasindustrie und mit den bayerischen Staats- bzw. deutschen Reichsbehörden schweben. Der Staat steht dem Gedanken freundlich gegenüber, verweist allerdings hinsichtlich der Geldmittel vor allem auf die Industrie. Hoffentlich wird uns der Gedanke des Zusammenschlusses, der jüngst durch die Gründung der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft zum Ausdruck gekommen ist, auf diesem Wege bald Fortschritte machen lassen.

Dr.-Ing. Ludwig Springer,
Studienrat und Glashüttenchemiker a. d. Fachschule
für Glasindustrie Zwiesel (Bayern).

Der Wärmefluß in einer Schmelzofen-Anlage für Tafelglas.

Obwohl die Brennstoffkosten etwa die Hälfte der Selbstkosten für die Herstellung des Glases betragen, ist bisher über den Wirkungsgrad, vorwiegend der Brennstoff in den Glasschmelzanlagen ausgenützt wird, über die Verteilung des Wärmebedarfs und der Wärmeverluste auf die einzelnen Teile der Anlagen noch sehr wenig bekannt. Die Arbeit „Der Wärmefluß in einer Schmelzofenanlage für Tafelglas“ von H. Maurach¹⁾ berichtet über umfassende Untersuchungen, die zur Klarstellung dieser Verhältnisse von der „Wärmetechnischen Beratungsstelle der Deutschen Glasindustrie“, Frankfurt a. M., in einer der größten Schmelzanlagen für Tafelglas durchgeführt worden sind.

Die Anlage besteht im wesentlichen aus den Gaserzeugern, dem Schmelzofen und aus den zugehörigen Luft-, Dampf-, Gas- und Abgasleitungen. Das zum Heizen des Schmelzofens dienende Mischgas wird in einer Gruppe von 7 freistehenden rostlosen Rundschacht-Gaserzeugern von 2,6 m hohem Durchmesser erzeugt. Vergast werden für die Schmelzanlage rd. 35 t Saarkohlen mit einem untern Heizwert von 1160 kcal/kg in 24 h. Das Luft-Dampfgemisch für die Vergasung wird durch eine zentrale Haube und durch einen kreisringförmigen Schlitz am Umfang der Gaserzeuger und zwar in einer Menge von rd. 2,5 m³ Luft bezogen auf 0° C und 760 mm Q.-S.) und von rd. 0,4 kg Dampf auf 1 kg Kohlen zugesetzt. Die Menge des erzeugten trockenen Gases beträgt 3,85 m³ für 1 kg Kohlen (0° C, 760 mm Q.-S.) mit einem untern Heizwert von 1380 kcal/m³; dazu kommen noch etwa 10 g teerartige Öle und 60 g Feuchtigkeit auf 1 m³ trockenen Gases. Die Temperatur des Gases beim Austritt aus den Gaserzeugern beträgt rd. 650° C.

Besondere Vorrichtungen zum Reinigen, Entteeren oder Entwässern des Gases sind nicht vorhanden. Die aus den Gaserzeugern mitgerissenen staubförmigen Verunreinigungen werden durch mehrmalige Ablenkung der Strömrichtung abgeschieden, soweit sie sich nicht schon in dem zu diesem Zweck sehr reichlich bemessenen Hauptsammelkanal von 4 m² Querschnitt abgesetzt haben.

Der Ofen selbst besteht aus der Wanne und dem darunter liegenden Wärmespeicher. Die Wanne hat eine innere Länge von 27 m, eine innere Breite von 6 bzw. 6,8 m; der freie Glasspiegel beträgt 164 m², der Glasstand rd. 1,1 m; in ununterbrochenem Betrieb wird an der Stirnseite das Gemenge aufgegeben und eingeschmolzen, am andern Ende das Glas zur Verarbeitung entnommen. Der Wärmespeicher arbeitet nach dem Grundsatz der Siemens-Regeneratoren, wie sie aus der Eisenindustrie bekannt sind; durch die mit Gitterwerk aus Schamottesteinen ausgesetzten Kammern strömen abwechselnd die Abgase, dann das Gas bzw. die Luft. Die Kammern haben rd. 4 m lichte Höhe und 16,5 m lichte Länge; die lichte Breite der Gaskammern beträgt 1,35 m, die der Luftkammern 1,75 m. In den Gaskammern wird das Gas, das sich in der Gasleitung bis auf etwa 480° C abgekühlt hat, auf rd. 950° C vorgewärmt; in den Luftkammern wird die Verbrennungsluft (Sekundärluft), die sich auf dem Weg von der Luftwechselklappe bis zum Kammerfuß




Abb. 1. Übersicht der gesamten Wärmeverteilung.

auf 450° C erwärmt hat, auf durchschnittlich 1160° erhitzt. Der Heizwert des Gases sinkt infolge teilweise eintretender Verbrennung mit Falschluff um etwa 40 kcal/m³. Die Kammern werden durch die Abgase aufgeheizt, die sich dabei von 1200° C in den Brennerschächten auf 630° C am Fuß der Kammern abkühlen. Etwa 4/5 der Abgasmenge strömt durch die Luftkammer, 1/5 durch die Gaskammer. Durch die Undichtigkeiten der Kammerwände dringt falsche Luft im Betrage von etwa 3,6 vH der Abgasmenge in den Brennerschacht ein. Der Wechsel findet jede halbe Stunde statt, und zwar wird das Gas durch eine drehbare Glocke, die Luft durch eine Klappe umgesteuert. Die Abgase aus der Gaskammer und der Luftkammer vereinigen sich hinter der Luftwechselklappe und strömen durch den Abgaskanal zum Teil unmittelbar, zum andern Teil durch einen Abhitzekegel in den Schornstein; ihre Temperatur am Fuß des Schornsteins beträgt durchschnittlich 340° C. Durch die Undichtigkeiten in der Abgasleitung und in der Kesseleinmauerung dringt falsche Luft im Betrage von etwa 65 vH der Abgasmenge am Kammerfuß ein.

Das Gas im Ofen wird mit einer Luftmenge von rd. 1,4 m³ auf 1 m³ trockenen Gases, einem Luftüberschuß von 5,5 vH der theoretisch erforderlichen Menge entsprechend, verbrannt. Die Abgase im absaugenden Brennerschacht enthalten an brennbaren Bestandteilen noch durchschnittlich 1,7 vH Kohlenoxyd.

Die Höchstwerte der optisch gemessenen Flammentemperaturen im Ofen schwanken um rd. 1600° C. Die Thermoelemente zeigen durchschnittlich 1380° C im Schmelzraum und rd. 1200° C im Arbeitsraum der Wanne an. Die Temperatur des Glasspiegels beträgt rd. 1400° C in der Schmelzwanne und 1240° C vor den Arbeitsöffnungen.

Verarbeitet werden rd. 50 t Gemenge in 24 h, denen etwa 23 t Glasscherben beigelegt werden. Aus je 100 kg Gemenge werden 73 kg Glas geschmolzen. Die bei der Glasbildung verbrauchte, im fertigen kalten Glas gebundene enthaltene Wärme kann mit etwa 272 kcal/kg Glas angenommen werden. Für die spezifische Wärme des Glases im feurig flüssigen Zustand wird 0,32 eingesetzt. Mit diesen allerdings nur angenähert bekannten Werten ist als Ergebnis der Untersuchungen die Wärmebilanz der Schmelzanlage aufgestellt worden.

Abb. 1 zeigt in der Form der bekannten Wärmestrombilder die Übersicht über die Wärmeverteilung. Daraus geht hervor, daß nur 12,8 vH der der Anlage mit dem Brennstoff, dem Dampf und dem Gemenge primär zugeführten Wärme in dem der Wanne entnommenen feurig flüssigen Glas enthalten, also nützlich verwertet worden sind. Dieser bescheidene Wirkungsgrad kennzeichnet den wärmewirtschaftlichen Tiefstand der Ofenbautechnik um so mehr, als er bei einer neuzeitlich angelegten und vorbildlich geleiteten Anlage festgestellt worden ist.

¹⁾ Berlin u. München 1923. R. Oldenbourg.

Die Hauptquelle für die Verluste bildet die Wärmeabgabe der Wände infolge von Leitung und Strahlung. Sie macht mit 67 vH der primären Wärme mehr als $\frac{1}{2}$ dieser Wärme aus; weit mehr als die Hälfte davon, über 40 vH der primär zugeführten Wärme, entfallen auf die Abkühlungsverluste des Oberofens, in erster Linie durch den Wannenboden und das Gewölbe. Die Gaserzeuger sind mit 8,75 vH an den Abkühlungsverlusten beteiligt, während in den Wärmespeichern, die vorteilhaft isoliert sind, weniger als 6 vH verloren gehen. In den Abkühlungsverlusten der Abgasleitung mit mehr als 8 vH ist die Wärmefortnahme des Abhitzeessels mit enthalten. Etwa $\frac{1}{4}$ der abgeleiteten und ausgestrahlten Wärme wird für die Anlage wieder zurückgewonnen (Regenerationswärme), indem die zur Vergasung und Verbrennung zugeführte und durch Undichtigkeiten eindringende Luft durch die von den heißen Wänden abgegebene Wärme mehr oder minder stark erhitzt wird.

Etwa 30 vH der primären Wärme entführen die Abgase in den Schornstein; verhältnismäßig sehr gering sind die Verluste in den noch brennbaren Bestandteilen der Gaserzeuger-Rückstände, sowie in dem aus den Kanälen entnommenen Staub, die zusammen mit den Verlusten durch Kondensation von Dampf in den Leitungen von den Gaserzeugern weniger als 1 vH ausmachen. Der Gasverlust von 1,72 vH ist in erster Linie auf das Entweichen von Frischgas in den Abgaskanal beim Umsteuern der Gaswechselglocke zurückzuführen.

Eine wesentliche Verbesserung des Wirkungsgrades von Glasmelzanlagen dürfte außer durch möglichst weitgehende Ausnutzung der Abgaswärme hauptsächlich durch nützliche Verwertung der ausgestrahlten Wärme des Ofens zu erzielen sein. Eine unmittelbare Verringerung dieser Verluste durch Isolierung des Bodens und des Gewölbes ist mit Rücksicht auf die zerstörende Wirkung der hohen Innentemperatur auf das zur Verfügung stehende Ofenbaumaterial heute nur in besonderen Fällen möglich.

[1661]

Dr.-Ing. W. Friedmann.

Druckluft-Glasmacherpfeife.

Während die Maschinen zum Ziehen, Pressen, Walzen und Blasen des Glases in fortschreitender Verbesserung begriffen sind, hat es nebenher auch nicht an Neuerungen des Werkzeuges gefehlt, dessen sich die Glasmacher bei ihrer Arbeit seit alters her bedienen. Zur Verarbeitung des Glases im glühenden Zustande durch Blasen benutzt man die sogenannte „Pfeife“. Sie besteht aus einem 1 bis 1,7 m langen schmiedeisernen Rohr mit Mundstück oben und mit einer Verstärkung, dem „Anschweißende“, unten, Abb. 2. Je nach der Art des Erzeugnisses sind auch die Größe und die Form der Pfeife ausgebildet. Der Glasmacher nimmt aus dem Schmelzofen mit der Pfeife einen Glasklumpen und bläst ihn zu einem Hohlkörper erst kegelförmig, dann von beliebiger Ge-




Abb. 2. Alte Glasbläserpfeife.




Abb. 4. Druckluft-Glasmacherpfeife.




Abb. 3. Altes Verfahren der Glasbläserei mit Mundpfeife.

stalt mittels oder ohne Form auf. Der ganze Formvorgang muß sich innerhalb kurzer Zeit abspielen, da das aus dem Schmelzofen entnommene Glas rasch erstarrt und infolge weiterer Abkühlung die Gefahr des Zerspringens eintritt. Eigenartigerweise bezeichnet man fachmännisch das fertige Erzeugnis nicht als mit dem Munde, sondern von „Hand geblasen“, zum Unterschied von reiner Maschinenarbeit. Zum stoßweise ausgeübten Aufblasen ist nur ein ganz geringer Überdruck von schätzungsweise $\frac{2}{100}$ at erforderlich. Nach dem Gesetz der Oberflächenspannung nimmt der Druck mit steigendem Krümmungsdurchmesser des geblasenen Körpers ab. Das Aufblähen des zähen Glaskübbels am Anfang durch wiederholtes Ansetzen des Mundes an die

Glasmacherpfeife erfordert seitens des Bläfers die Aufwendung eines größeren Druckes als im spätern Verlauf der Arbeit, bei welcher der Luftdruck geringer, dagegen das abzugebende Luftvolumen größer wird. Ein gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen der Änderung des Volumens, dem Temperaturwechsel und dem Druckausgleich besteht und wird durch den Arbeiter gefühlsmäßig befolgt.

Ein Flaschenmacher stellt in der Schicht etwa 400 bis 600 Flaschen je nach Größe her. Bei einem durchschnittlichen Rauminhalt einer Flasche von $\frac{1}{4}$ l sind also zum Füllen mit Luft 300 bis 450 l erforderlich. Die vom Bläser geforderte Luftmenge muß aber größer sein, da ein Teil der eingeblasenen Luft beim Absetzen der Pfeife und Atemholen zurückschlägt.

Abb. 3 zeigt die Anwendung der Pfeife zur Herstellung von Tafelglas. Ein kräftiger Bläser vermag 40 bis 60 Hohlzylinder, sogenannte „Walzen“ bis zu 2 bzw. 3 m Länge, 30 bis 40 cm Dmr. und von einem Einzelgewicht von rd. 25 kg freihändig in siebenstündiger Schicht zu blasen. Der Rauminhalt einer Walze beträgt etwa 200 l, so daß in der gesamten Arbeitszeit 12 000 l Luft vom Arbeiter gefördert werden.

Unter der Bezeichnung „Pneumatische Glasmacherpfeife“ soll das alte und bewährte Werkzeug in der Art umgeformt werden, daß anstelle der Lungenluft „Preßluft“ in das Mundstück eingeführt wird. Durch eine kleine im Pfeifengriff angeordnete Vorrichtung wird das Ausströmen der Druckluft zum Ausblasen des Glases geregelt. Abb. 4 gibt die Ausbildung des Lufteinlaßventiles wieder.

Bei der Anwendung der Patentpfeife drückt der Glasmacher mit dem Kinn oder wenn er einen Finger frei hat, mit diesem auf den Knopf an der Pfeifenende und führt dadurch den Austritt bzw. Abschluß der Luft herbei.

Es ist abzuwarten, ob die vorgeführte Neuerung eine günstige Beurteilung in Glashütten findet. Sollte sich die Anwendung der Pfeife auf verschiedenen Gebieten der Flach- und Hohlglasbläserei bewähren, so sind die Vorteile für den Glasbläser unverkennbar. Abgesehen vom technischen Fortschritt wäre auch die Einführung in gesundheitlicher Beziehung zu empfehlen. Bekanntlich gehen die Glasmacherpfeife innerhalb eines Betriebes von Mund zu Mund. Daß dadurch der Übertragung von Krankheiten Vorschub geleistet wird, ist anzunehmen. Bei Benutzung der Glasmacherpfeife führt der fortwährende Gegenstrom von heißer Luft bei den Glasmachern begreiflicherweise einen ungewöhnlichen Trinkreiz herbei, der nur durch die Aufnahme größerer Mengen von Flüssigkeiten befriedigt werden kann. Auch in dieser Beziehung könnte die Glasmacherpfeife Erleichterungen für den Glasmacher bringen. [1696]

Wärmewirtschaft in der französischen Glasindustrie.

Die Tätigkeit des „Office central de Chauffage de Paris“, einer unserer deutschen „Hauptstelle für Wärmewirtschaft“ entsprechenden Einrichtung, die zur Unterweisung der Industriellen im wirtschaftlichen Verbrauch von Brennstoffen in der Industrie geschaffen wurde, hat ganz natürlich dazu geführt, sich auch auf Glashütten zu erstrecken, in denen besonders wichtige Aufgaben hinsichtlich der Wärmewirtschaft vorliegen. Es wurde eine Wärmestelle „Keramik und Glas“ unter der Leitung eines Glashütteningenieurs gegründet. Durch diese Stelle sind zahlreiche Arbeiten in Glashütten veranlaßt und durchgeführt worden. Einige davon seien hier angeführt.

Etwa zwölf Glashüttenleute, Flaschenfabrikanten, haben sich zu gemeinsamen Versuchen zusammengeschlossen. Sie haben sich an die Wärmestelle gewandt, um ihre Öfen untersuchen und deren Gang vergleichen zu lassen. Sie sind auf diesem Wege einerseits zu einer Verbesserung des Ofenbetriebes, andererseits zu Maßregeln hinsichtlich des Ofenbaues gelangt. Die Wärmebilanz eines jeden dieser Öfen wurde aufgestellt. Hieraus konnte dann eine vorbildliche Bilanz abgeleitet werden. In mehreren beteiligten Glashütten konnten Brennstoffersparnisse von 10 bis 25 vH infolge dieser Versuche erreicht werden.

Kürzlich hat die Wärmestelle ähnliche Versuche an 15 den normannischen Glashütten gehörigen Boëtius-Öfen angestellt, die noch im Gange sind, desgleichen in der Spiegelglasfabrik von St. Gobain auf Ersuchen der Handelskammer von St. Quentin, wobei die Vorteile und Nachteile der Braunkohlenbriketts, der Rohkohlen und eines Gemisches dieser beiden Brennstoffe in den Morgan-Gaserzeugern zur Beheizung von Wannenöfen festzustellen waren.

In den Glashütten der Auvergne wurden in der Zeit des vollständigen Mangels an Steinkohlen auf Ersuchen des Steinkohlen-Syndikats der Auvergne und von Nivernais Versuche mit Holz an Stelle von Rohkohlen gemacht. Verschiedene Hütten sind auf Anraten der Wärmestelle zu diesem Brennstoff übergegangen; sie sind damit gut zurecht gekommen und haben die Verfeuerung erst aufgegeben, als der Preis für Steinkohlen wieder erschwerlich geworden war. Die Wärmestelle hat bei etwa 10 andern französischen oder belgischen Glashütten eingegriffen, die sich im einzelnen an sie gewandt haben, sei es um den Ofengang zu verbessern, sei es um Änderungen von Neuanlagen zu prüfen oder um gewisse Herstellungsschwierigkeiten zu beheben. [1743]

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Aus der wirtschaftlichen Entwicklung der Glasindustrie.

Wer abseits von den großen Verkehrsstraßen durch unsre herrlichen deutschen Waldgebirge wandert, der stößt oftmals auf spärliche Eintrümmen, die ihm anzeigen, daß hier mitten im Forst vor langen Zeiten eine menschliche Siedlung gestanden hat. Sieht er auf einer alten Wanderkarte nach, so findet er Ortsbezeichnungen, aus denen er sieht, daß hier dereinst in einer Glashütte fleißige Hände die Glasmacherkunst gepflegt haben. Holz und Torf waren Jahrhunderte lang die Feuerungsmittel der Glashütten. War der Vorrat hieran an einer Stelle erschöpft, so wanderte die Hütte häufig nach einem andern Ort, eine Erscheinung, die wir in viel späterer Zeit in Amerika beobachten können, wo die Glasfabriken auch oft verlegt wurden, wenn das Vorkommen von Naturöl am Errichtungsorte so stark nachgelassen hatte, daß es zum Betriebe des Werkes nicht mehr ausreichte. Erst im 19. Jahrhundert wurden die altgebräuchlichen Feuerungsmittel durch die Kohle verdrängt. Die Umstellung ging so weit, daß es heute in Deutschland nur noch zwei Hütten mit direkter Holzfeuerung gibt. Dieser Vorgang bildete die Grundlage für die großartigen technischen Neuerungen, welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Glasindustrie auf neue Entwicklungswege führten. Sie haben noch weite Ausläufe. Ihr Endziel ist weitgehender Ersatz der menschlichen Kraft und Geschicklichkeit durch die Maschine. In Amerika konnte sich dieser Prozeß erheblich schneller vollziehen als bei uns. Dies können wir namentlich bei der Hohlglas-, der Glasinstrumenten- und der Tafelglasindustrie beobachten. Während z. B. die Herstellung des Fensterglases in Deutschland fast ausschließlich auf der Fertigkeit des Glasmachers beruht, werden in den Vereinigten Staaten von Nordamerika nur noch 33 vH der Erzeugung von Hand hergestellt, der Rest auf maschinellem Wege.

Nicht so klar wie die technische ist die wirtschaftliche Entwicklung vorgezeichnet. Die ursprüngliche Unternehmungsform war die Meisterwerkstatt. Mehrere Glasmacher vereinigten sich zum Betriebe einer meist vom Landesherrn gepachteten Hütte, jeder auf seiner Werkstelle für eigene Rechnung arbeitend. Wer sich ein Bild von den ursprünglichen Größenverhältnissen und der Arbeitsweise solcher alten Hütten mit direkter Holzfeuerung machen will, dem ist ein Besuch der Glashütte in Walldorf bei Kehlheim zu empfehlen. Heute hat sich die Form dieser Genossenschaften überlebt; wir finden sie nur noch in kleineren deutschen Glashütten. Erst im 18. Jahrhundert entwickelten sich infolge der zunehmenden Verwendung gläserner Gebrauchsgegenstände die arbeitsmäßigen kleinen Betriebe der Glasmacherkunst zu kleineren oder größeren Mittelbetrieben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte die Umgestaltung der Lebensverhältnisse und des Verkehrs zur Bildung neuer Zweige und zu einem erheblichen Aufschwung der Glasindustrie. Die Zahl der Glashütten mehrte sich stark. Von den heute bestehenden 325 Hütten sind 145 in den Jahren 1850 bis 1899 entstanden. Die Arbeitsteilung und die Spezialisierung im Herstellungsprozeß nahmen ständig zu, die Zahl der in einzelnen Betrieben beschäftigten Arbeiter wuchs fortwährend. Die großen technischen Eigenschaften der letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts und unseres Jahrhunderts, insbesondere das Generativsystem, der Wannen- und die Glasmaschinen, förderten die Entwicklung von Großbetrieben in der Glasindustrie mächtig. Es entstanden Werke wie die Vereinigten Lausitzer Glaswerke, die „Gerresheimer Glashüttenwerke“, die „Adlerhütten“, die „Aktiengesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens“ und andere. Wie überall in der Industrie kam es auch in der Glasindustrie zu bemerkenswerten vertikalen und horizontalen Zusammenschlüssen.

Auf dem Gebiete der vertikalen Zusammenschlüsse liegt der Erwerb von Kohlengruben, Torflagern, Sandwerken, den viele Hütten übernommen haben. Als umgekehrter Fall ist zu verzeichnen, daß ein mitteldeutsches Braunkohlenbergwerk zur Verwertung seiner Kohle an Ort und Stelle eine Flaschenhütte errichtete.

Die Verbindung von Glashütten mit Werken der weiterverarbeitenden oder der Fertigindustrie macht große Fortschritte. Ich nenne nur die bedeutsame Eingliederung eines Teiles der Vereinigten Lausitzer Glashüttenwerke (Glühlampenkolben) in den Osramkonzern, die Vereinigung der Spiegelfabrik von Max Offenbacher mit den Bayerischen Spiegelglasfabriken Bechmann-Kuper, den Anschluß der Glasschleiferei Neumann & Staube an die Josephinenhütte, den Erwerb der Freiburger Glashütte durch die Spiegelfabrik N. Wiederer & Co.

Als weitere Beispiele für die durch unsere Steuerpolitik und durch die Frachttarifpolitik der Eisenbahn geförderten Bestrebungen, den Herstellungsprozeß bis zum Endprodukt in allen seinen Phasen in einem Betrieb zu vereinigen, mögen die Verschlussfabriken zahlreicher Flaschenhütten und die Schleif- und Polierwerke der Spiegelglasfabriken Erwähnung finden. Endlich gehören in dieses Kapitel die eigenen Flaschenfabriken des Apollinaris-Sprudels und der Kuperberg-Champagnerfabrik, sowie der durch Aktienbesitz begründete Einfluß gewisser Großbrauereien in Aktiengesellschaften der Flaschenindustrie.

Auch an horizontalen Zusammenschlüssen hat es in der Glasindustrie nicht gefehlt. Sie vollzogen sich sowohl zwischen Werken verschiedener als gleicher Zweige der Glasindustrie. Für die ersteren seien aus der Vorkriegszeit die Hohlglasbetriebe der Firma F. C. H. Heye, Hamburg, der Erwerb der später wieder verkauften Spiegelglasfabrik Reisholz durch die Gerresheimer Glashüttenwerke, die Zusammenfassung einer Preßglas- und einer Beleuchtungsglashütte zur Sächsischen Glasfabrik, aus der Nachkriegszeit der Erwerb der Aktienmehrheit der Spiegelnanufaktur Gelsenkirchen-Schalke durch die Gerresheimer Glashüttenwerke und die Begründung einer Hohlglasfabrik durch die Tafelglas-

werke Lippold und Müller angeführt. Gleichartige Unternehmungen wurden im Verhältnis zur Zahl der Betriebe im größten Umfang in der Flaschenindustrie zusammengeschweißt. In ihr herrschen heute nach nahezu vollständigem Konzentrationsprozeß die Großunternehmungen Heye-Gerresheimer, Siemens-Stralau, Heye-Hamburg und Oldenburgische Glashütte. In der Tafelglasindustrie hat die G. m. b. H. der Vereinigten Vopeliuschen und Wentzelschen Tafelglashütten fünf Tafelglashütten in sich aufgenommen. Sie stellen rd. 19 vH der deutschen Tafelglaserzeugung her. Zu nennen ist auch hier die Fusion von W. Hirsch und M. und E. Hirsch in Radeberg.

Verhältnismäßig am wenigsten ist es zur Vereinigung gleichartiger Unternehmungen zu einem Werk in dem Teile der Glasindustrie gekommen, der die stärkste Produktion hat und die größte Arbeiterzahl beschäftigt — nämlich in der Weißhohlglasindustrie. Gerade in ihr dürfte der Mangel starker Syndikate zum Zusammenschluß kapitalkräftiger Gruppen technisch vollkommener Werke mit guten Rohstoffverhältnissen in Zeitläufen drängen, in denen das Betriebskapital unzureichend wird und es zum freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte kommt. Aus den letzten Jahren sind folgende Verbindungen von Hohlglaswerken zu nennen: Brockwitz-Sörnnewitz, Max Kray & Co.-Schreiber; Herm. Bulle, Bismarck- und Germaniahütte Welzow; Vereinigte Greinersehe Glasfabrik Rauscha; aus früheren Jahren die Bildung der Firmen Adlerhütten, Adam Heinz und Ernst Witter Akt.-Ges.

Neben dieser Entwicklung der einzelnen Werke und der Gestaltung von Interessengemeinschaften her ging die Bildung von Verbänden. Ihre ersten Anfänge liegen weit zurück. Wir finden sie in Thüringen bereits in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, an der Saar (Tafelglas und Flaschen) in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts und in der bayerischen Spiegelglasindustrie in den fünfziger Jahren desselben Jahrhunderts. Keines dieser in Zeiten unauskömmlicher Verdienste entstandenen Preiskartelle war von langem Bestande.

Nach dem Kriege von 1870/71 führte der heftige Wettbewerb der deutschen Hütten untereinander und gegen den ausländischen Wettbewerb zu Preisen, die trotz der Preisermäßigungen der Rohstoffe ausreichende Verdienste nicht mehr brachten. Diese ungünstige Lage führte zur Gründung des Verbandes der Glasindustriellen Deutschlands. In der Gründungsversammlung wurden neue Preislisten mit erhöhten Preisen für Grün- und Weißhohlglas einschließlich Beleuchtungsglas und Tafelglas beschlossen. Durch ehrenwörtliche Bindung suchte man der Preisconvention festen Halt zu geben. Als die Krise, die übrigens die böhmische und die deutsch-österreichische Glasindustrie in gleichem Maße getroffen und auch dort zur Gründung von Verbänden der Glasindustriellen geführt hatte, überwunden war, schloßen die Preisvereinbarungen wieder ein, und der Verband der Glasindustriellen wandte seine Tätigkeit ausschließlich den allgemeinen Zweigen der Industrie berührenden Fragen zu. Syndikatsbildungen der achtziger Jahre an der Saar und in Bayern bilden die Vorläufer der mächtvollen Syndikatisierungsbestrebungen, die im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts einsetzten und bis in die jüngste Zeit andauerten. Gegenwärtig umfaßt die deutsche Glasindustrie 10 Syndikate, 13 Kartelle und Preisconventionen, 5 Arbeitgeberverbände und 22 wirtschaftliche Verbände.

Wer sich der Mühe unterzieht, die volkswirtschaftlichen Wirkungen dieser Kartelle zu untersuchen, der wird finden, daß sie, meist aus dem harten Zwang der Verhältnisse geboren, durch wohlbedachte Regelung der Produktion und der Preise die Industrie über schwere Zeiten der Absatzstockung hinweggebracht, größere Arbeitslosigkeit verhindert und damit segensreich gewirkt haben. Heute geht es vor allem um die Erhaltung und die Zusammenfassung des im verarmten Deutschland immer geringer werdenden Kapitals. In der Gegenwart und in der Zukunft wird es sich um die Sicherung der Kapitalgruppen handeln, die allein noch in der Lage sind, sich technisch auf der Höhe zu halten, und finanziell stark genug, um in dem kommenden freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte zu bestehen. Es wird daher in der nächsten Zeit der Kräftekonzentrierung innerhalb der fachlichen Verbände eine besondere Bedeutung zukommen.

Deutschlands Glasindustrie hat unter dem Weltkrieg schwer gelitten. Die Zahl der beschäftigten Personen ist von 92 000 im Jahre 1913 auf 43 000 im Jahre 1918 zurückgegangen und in der Nachkriegszeit langsam wieder auf 79 000 im Jahre 1921 gestiegen.

Für den Absatz der Erzeugung spielt seit der Erstarkung der Industrie im vorigen Jahrhundert die Ausfuhr eine große Rolle. Ihr Rückgang seit dem Krieg ist daher höchst bedauerlich. Die Ausfuhr betrug:

1913	rd. 244 000 t	bei einer Einfuhr von rd. 16 000 t,
1921	„ 127 000 t	„ „ „ 1 550 t,
1922	„ 138 900 t	„ „ „ 14 600 t.

Als die größten Abnehmer kommen Großbritannien, die Vereinigten Staaten und die Niederlande, als Einfuhrländer die Tschechoslowakei, Belgien und Frankreich in Betracht. Die Ursachen des Sinkens unserer Ausfuhrziffern sind bekannt: Verlust von Absatzgebieten infolge des Erstarkens ausländischer Glasindustrien während des Krieges (Japan, England, Vereinigte Staaten, Schweden), Absperzung einer Reihe von Staaten durch Schutzollpolitik, verringerte Produktion in Deutschland infolge ungenügender Versorgung mit Kohle und Rohstoffen, Verteuerung der Erzeugung durch Umbau der Generatoren für die Feuerung minderwertiger Brennstoffe, durch Bezahlung von Feuerschichten an überschüssige Belegschaften, durch Einstellung besonderer Arbeiter für Tätigkeiten, die bisher von anderen mitverrichtet wurden, sowie durch sonstige unproduktive Ausgaben aus der

Demobilisierungsgesetzgebung. Schädlich ist der Glasindustrie auch die Gleichmacherei, an der die neueren sozialpolitischen Maßnahmen krankten. Man wendet Regeln, die für die meisten Fälle ganz gut passen mögen, ausnahmslos auf alle Zweige des Erwerbslebens an, ohne Rücksicht darauf, ob sie ihrer Eigenart frommen oder nicht.

Eine empfindliche Schädigung unserer Ausfuhr liegt in der Aufhebung der Frachtbegünstigung für die Beförderung der Ausfuhr Güter nach den deutschen Seehäfen, wie in der Eisenbahnpolitik der letzten Zeit überhaupt. Die Güterfrachten haben heute eine Höhe, welche beispielsweise selbst den Verkauf von wichtigen Erzeugnissen der Glasindustrie aus dem deutschen Südwesten nach dem deutschen Osten, geschweige denn eine Ausfuhr in überseeische Länder unmöglich machen. Zu den genannten Belastungen der Industrie kommen weitere Erschwerungen ihrer Ausfuhr durch die Liebesgabe an die Presse von 1½ vT der Ausfuhr und durch die Ausfuhrabgabe von 5 bis 11 vH¹⁾ (bis zum 10. Januar 1922 von 6 bis 16 vH). All dies erschwert der deutschen Glasindustrie den harten Kampf um ihr Dasein und ihre Weltgeltung.

Werfen wir einen Blick auf die bedeutendsten Wettbewerber der deutschen Glasindustrie auf dem Weltmarkt, so sehen wir in der Tschechoslowakei eine Absatzkrise als Folge der sprunghaften Steigerung des Kursstandes der tschechischen Krone. Trotzdem ist uns Böhmen in vielen Erzeugnissen der schärfste Konkurrent. Zur Erleichterung der Ausfuhr hat die tschechische Regierung schon im Herbst 1921, also zu einer Zeit günstiger Absatzverhältnisse, die Ausfuhrabgabe für alle Glaswaren aufgehoben, mit Ausnahme des Kristall-Luxusglases, bei dem sie

¹⁾ Inzwischen ermäßigt.

auf ½ vH herabgesetzt wurde. Ferner sind die Gütertarife für die Ausfuhr von Glaswaren stark ermäßigt worden. Die belgische Glasindustrie erleidet eine nie dagewesene Hochkonjunktur, die sich besonders in der Spiegelglas-, Tafelglas- und Spezialglasindustrie zeigt. Die Regierung unterstützt nach Kräften die Industrie. Sie hat z. B. in der Spiegelglasindustrie die Arbeitszeit (Achtstundentag) um wöchentlich 2 Stunden verlängert. Durch Übergang zum maschinellen Betrieb sind in vielen Hütten große technische Fortschritte erzielt worden. Dies gilt auch von England und vor allem von den Vereinigten Staaten, deren Glasmaschinen dauernd vervollkommen und um neue Modelle vervollkommen werden. Japans Glasindustrie ist gewaltig erstarkt.

So steht der deutschen Glasindustrie ein harter Kampf mit wohlgerüsteten Gegnern in dem Augenblick bevor, da der niedere Stand der deutschen Mark ihr keinen Vorsprung mehr bietet. Deutschlands Glasindustrie würde das Ansehen, dessen sie sich in aller Welt erfreut, nicht rechtfertigen, wenn sie nicht wohl vorbereitet in diesen Kampf ginge. Mit fieberhaftem Fleiß hat man seit dem Ende des Krieges an der technischen Vervollkommen der Werke gearbeitet, sie auf die veränderten Kohlenverhältnisse umgestellt, das empirische Verfahren durch wissenschaftliche Methoden ersetzt, die Zahl der Erzeugnisse durch neue Geschmacksrichtungen durch Muster von auserlesenen Geschmack Rechnung getragen. Die bewährten Eigenschaften, durch welche unsere Glasindustrie groß geworden ist, sind auch heute noch ihre Stärke: Qualitätsware, große Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse. Fördert und pflegt der Staat die Industrie, die gefesselt nicht arbeiten kann, so wird die deutsche Glasindustrie unter den Glasindustrien der Welt stets an führender Stelle stehen. [W 189] Dr. Schaller.

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 300.

Die industrielle Heizung. Von H. Le Chatelier. Autorisierte deutsche Übersetzung nach der zweiten Originalausgabe von Dr. B. Finkelstein. Leipzig 1923, Akademische Verlagsanstalt m. b. H. 418 S. mit 96 Abb. Gz. 11.

Die deutsche Fachliteratur, die sich besonders mit den industriellen Feuerungen befaßt, behandelt diese meist nur in Verbindung mit dem Dampfkesselwesen oder als Teil der Hüttenkunde. Bei sogenannten praktischen Handbüchern vermißt man in der Regel neben der Beschreibung der Feuerungseinrichtungen wissenschaftlich-theoretische Erörterungen über die Feuerungsvorgänge. Offenfeuerungen für höhere Temperaturen, wie sie in den verschiedensten Industrien bestehen, im Zusammenhang mit einer streng wissenschaftlichen Wärmetechnik bilden den Gegenstand des unter dem Namen „Le Chauffage industriel“ von dem französischen Altmeister der Feuerungskunde herausgegebenen Buches. Die Art und Weise, wie reiche Erfahrungen der Praxis und scharf überlegte Theorie zusammengeschweißt sind, ist hervorragend. Schon die Einleitung zeigt, daß der Verfasser kein Stubengelehrter ist. Er sagt: „Schlägt ein Industrieller ein wissenschaftliches Buch auf, um sich über eine ihm wichtige Sache zu unterrichten, so findet er sicherlich nichts darüber oder höchstens alte Angaben, die noch dazu ungenau sind. Viele Praktiker sind vollkommen im Recht, wenn sie sich beklagen, daß die reine Wissenschaft ihnen nicht die Belehrung bringt, die sie brauchen.“ Diese Vorwürfe kann das Buch nicht auf sich beziehen.

Im einleitenden Abschnitt beschäftigt sich der Verfasser mit der Beschreibung der Heizstoffe, mit den Begriffen, welche die Oxydation, die durch Verbrennung entbundene Wärme, die spezifische Wärme der Gase und deren Ausdehnung, die Dissoziation, den Wärmeaustausch durch Strahlung und Leitung usw. betreffen, indem er die Wichtigkeit eines jeden dieser Faktoren für die Heizung hervorhebt. Beachtenswert ist die Leichtigkeit, mit der Le Chatelier Rechnungen durchführt. An Stelle von Liter, Kubikmeter und Kilogramm tritt durchweg das in der Chemie gebräuchliche Atom- bzw. Molekulargewicht. Das Volumen jedes Grammoles in Gaszustand bei 0° und 760 mm Q.-S. ist konstant, nach Avogadro 22,32 l, das Molekulargewicht ist also das Gewicht dieses Volumens. In Verbindung mit stochiometrischen Berechnungen vereinfacht der Gebrauch dieser Zahl das Rechnen ungemein und bildet gewissermaßen den Schlüssel beim Übergang vom festen zum gasförmigen Zustand. Ohne Zahlentafeln verfolgt der Verfasser an und für sich verwinkelte Vorgänge und gelangt auf einfachem Wege zu abgerundeten Zahlenwerten, die für das Vorstellungsvermögen des Praktikers leichter sind als endlose Dezimalzahlen und Ergebnisse peinlich genauer Rechnungen.

Eines der interessantesten Kapitel ist das über Generatorgas mit den drei Unterabschnitten: Theorie — Praktische Angaben — Gaserzeugertypen. Bei dem Abschnitt „Öfen“, der u. a. kurz und klar die Frage der Verankerung des Ofens behandelt, tritt besonders hervor, daß Le Chatelier mit den Verhältnissen der Glashüttentechnik vertraut ist. Diese wird nicht nur hier, sondern zerstreut im Buche häufiger genannt. Alle Eigenschaften und die Behandlung der feuerfesten Stoffe, die zum Bau von Feuerungen dienen, werden in dem Maße erklärt, wie es für die Industrie wichtig sind.

Es ist sehr erfreulich, daß die Verlagsanstalt die Übersetzung des Buches veranlaßt hat, um auch denjenigen das Werk zuzuführen, die nicht in der Lage sind, die Arbeit im Urtext, die schon längst als eine der besten der Feuerungskunde bekannt ist, zu lesen.

Einem Verlangen des Verfassers entsprechend mußte sich der Übersetzer streng an den französischen Wortlaut halten. Infolgedessen

sind die Verdienste der deutschen Wissenschaft wie im französischen Urtext, so auch in der deutschen Übersetzung zum Teil unberücksichtigt geblieben. Daß die Erfindung der Regenerativfeuerung nicht dem „William Siemens“ (geb. am 4. April 1823 in Lenthe bei Hannover) zugeschrieben werden darf, sondern seinem in Deutschland gebliebenen Bruder Friedrich Siemens, geht schon daraus hervor, daß das mit d. Erfindung zusammenhängende deutsche Patent vom 2. Dezember 1861 das englische dagegen erst vom 22. Januar 1861 datiert. In der Einleitung des Buches, die allgemein von der wissenschaftlichen Technik handelt, finden sich leider mehrfach Stellen dieser Art, die das B. fremden des deutschen Lesers erregen müssen.

[B 1737]

Maurach.

Die Glasindustrie im Saargebiet. Von Dr. W. Lauer. Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte des Saargebietes, als Doktorarbeit erschiene Braunschweig 1922, Fr. Vieweg & Sohn. 248 S.

Der Verfasser behandelt eingehend die Entwicklung der Glasindustrie des Saargebietes unter Benutzung aller ihm zur Verfügung stehenden literarischen Unterlagen. Dr. M. v. Vopelius und Leo Wentz haben ihn dabei unterstützt, ebenso wie eine Reihe von Fabrikanten und Arbeitern, deren Auskunft von Nutzen war. Mit Bedauern stellt Lauer fest, daß gerade die großen Fachverbände, die durchweg von Akademikern geleitet werden, bei denen man eigentlich das nötige Interesse und Verständnis für eine solche wissenschaftliche Arbeit voraussetzen sollte, dem Zustandekommen der Schrift die größten Schwierigkeiten bereitet haben. Nicht nur die geschichtliche, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung der Saarglasindustrie bis auf die heutige Zeit wird behandelt. Der Abschluß bringt einen Ausblick in die kommende Zeit und erhofft von dem Abstimmungsergebnis im Jahre 1934 die Wiederaufblühen der gegenwärtig notleidenden Glasindustrie im Saargebiet.

Chemische Technologie in Einzeldarstellungen: Mischen, Rühren, Kneten und die dazu verwendeten Maschinen. Von Geh. Reg.-Rat Dr.-Ing. h. H. Fischer. 2. Aufl., bearb. von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. A. Nachtweh. Leipzig 1923, Otto Spamer. 95 S. mit 125 Abb. Preis Gz. 4, geb. Gz. 6.

In eigener Sache.

Wir erhalten einen Ausschnitt aus dem Colmarer „Elsässer Kurier“ vom 11. Mai 1923 mit folgendem Inhalt:

„**Zeitungsverbot.** Von der Sous-Prefecture wird uns geschrieben: Durch Verfügung des Herrn Generalkommissars der Republik vom 2. M. 1923 ist der Vertrieb, der Verkauf und die Verteilung der Fachzeitschrift „Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure“, Verlag in Berlin, in den Gebieten des Haut-Rhin, Bas-Rhin und der Moselle untersagt.“

Unter den heutigen Verhältnissen haben wir das Verbot als besondere Auszeichnung aufzufassen, wenn uns auch nicht bekannt ist, durch welchen unserer technisch-wissenschaftlichen Aufsätze, z. B. Kraftfelder an Knotenblechen, Schnellkupplung, Amerikanische Großgüterwagen usw., wir die Aufmerksamkeit der hohen Politik auf uns gezogen haben.

Auf Anregung aus den Kreisen der durch das Verbot Betroffenen werden wir in der Erwartung, daß vielleicht auch von französischen Seiten einst die Abwehr technisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse eingestellt werden wird, die verbotene Ingenieurzeitschrift solange wie möglich hier den Abonnenten zur Verfügung halten.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER



NR. 22

SONNABEND, 2. JUNI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Grundlagen der Verfestigungsvorgänge. Von Czochralski	533	Wirtschaftliche Umschau: Die wirtschaftliche Lage der amerikanischen Industrie — Bestrebungen zur Herabsetzung der Eisenbahntarife für komprimierte Gase — 8. Frankfurter Internationale Messe — Kapitalaufnahme der deutschen Industrie — Was bedeuten 30 Milliarden Goldmark? — Amerikanische Konjunkturtafeln	553
Schleifen und Polieren von Spiegelglas. Von A. Schild	538	Bücherschau: Die Wasserturbinen und Turbinenpumpen. Von R. Thomann — Das Ätzen der Metalle und das Färben der Metalle. Von G. Buchner — Grundriß der botanischen Rohstofflehre. Von F. W. Neger — Vorlesungen über technische Mechanik. Von A. Föppel — Eingänge	555
Entwicklung der Glastechnik in Nordamerika	543		
Abfallverwertung in Glashütten	543		
Wasserumlauf in Steilrohrkesseln. Von W. Otte	544		
Ing. eh. Barkhausen	548		
Umschau: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1922 — Versenkwalzen für bewegliche Wehre — Gleichstrom-Schiffsdampfmaschine — Normen im Flugzeugbau — Gemeinschaftssitzung der Fachausschüsse des Vereines deutscher Eisenhüttenleute	549		

Die Grundlagen der Verfestigungsvorgänge.

Von Dr.-Ing. Czochralski.

Auf Grund neuer Versuche und Feststellungen werden die Festigkeitseigenschaften und die Bildungsart plastischer Metalle zusammenfassend dargestellt und die Beziehungen zwischen den Eigenschaften (Festigkeit, Dehnung, Härte) abgeleitet. Erörterung der innern Fließvorgänge und der äußern Fließerscheinungen an Beispielen. Die bisher angenommenen Gleitebenen erweisen sich als unwirksam, das Fließen wird durch diese Ebenen nur gehemmt; dieses findet vorzugsweise in kristallographisch unrationellen Ebenen statt. Die Fließvorgänge werden nach dem Grad ihrer Wirksamkeit eingeteilt. Das Auftreten von „Verfestigungswirkungen“ wird grundsätzlich erwiesen und durch Rekristallisationsversuche der Betrag der Verfestigung genauer umgrenzt. Nachweis von Raumgitterstörungen an zahlreichen Einkristallen, Zustandschema. Behandlung der Kräfte-mechanik der Verfestigungsvorgänge unter Zugrundelegung des Schubgesetzes^{*)}.

Festigkeit und Bildungsart.

Festigkeit und Dehnung.

Während die physikalische Forschung über die Eigenschaften elastisch beanspruchter Kristalle zu einem gewissen Abschluß gelangt ist, herrscht über deren Zustand und Verhalten bei überelastischer Beanspruchung völliges Dunkel. Umfangreiche Untersuchungen über die elastischen Eigenschaften sind an einer großen Anzahl von Mineralien durchgeführt worden. Aber schon die Angaben über die Festigkeitseigenschaften sind äußerst spärlich. Im Steinsalz sind einige Zahlenwerte von Hall und Voigt¹⁾ angegeben worden.

Nach den Ergebnissen ändert sich im Steinsalz der Wert der Festigkeit ähnlich wie der Wert des Koeffizienten der elastischen Dehnung mit der kristallographischen Orientierung und Richtung, in welcher der Zug ausgeübt wird. Beim Steinsalz verhalten sich die am meisten voneinander abweichenden Werte der Festigkeit etwa wie 1:10.

Wie liegen nun diese Verhältnisse bei Metallkristallen? Die Antwort auf die Frage sei in den in Abb. 1 und 2 und Zahlentafel 1, Spalte 1 und 3, zusammengefaßten Versuchsergebnissen des Verfassers an einem Kupferkristall gegeben. In Abb. 1 ist die Oberfläche, welche die Festigkeitszahlen, in Abb. 2 die Oberfläche, welche die Dehnungsziffern miteinander verbindet, dargestellt. Für die Festigkeit sind die Höchstlastgrenzen²⁾ eingesetzt worden. Wie aus den Versuchsergebnissen hervorgeht, ändern sich also auch beim Kupfer



Abb. 1. Festigkeitskörper eines Kupferkristalls.



Abb. 2. Dehnungskörper eines Kupferkristalls.

die Werte für die Festigkeit und die Dehnung mit der kristallographischen Orientierung, in welcher der Zug ausgeübt wird; die Festigkeit etwa im Verhältnis 1:3, die Dehnung in höherem Maße, und zwar etwa 1:5,5.

Die in Abb. 1 und 2 veranschaulichten Ergebnisse sind für die Vorgänge beim Fließen grundlegend. Zunächst einmal im Hinblick auf die Frage des Höchstlastpunktes. Sie beweisen, daß die Höchstlast je nach der Kristallorientierung in weiten Grenzen schwanken kann. An Vielkristallproben wurde sie von einigen Forschern für eine von dem physikalischen Zustand unabhängige Konstante erklärt³⁾; von andern wurden dagegen in Abhängigkeit vom physikalischen Zustand Zahlenwerte von 28 bis 44 kg/mm² beobachtet⁴⁾. Auf Grund der vorliegenden

Untersuchung ergeben sich für Kristalle, die keine zusätzliche mechanische Bearbeitung erlitten haben, je nach der kristallographischen Orientierung, in der die Prüfung vorgenommen wird, Zahlenwerte zwischen 12,9 und 35,0 kg/mm².

Des weitern, und das ist das überraschende Ergebnis, treten im großen und ganzen die Mindestwerte der Festigkeit und Dehnung einander zugeordnet auf, während man nach den üblichen Vorstellungen wohl Entgegengesetztes zu erwarten hätte. Bei der Prüfung von Vielkristallproben stehen die Festigkeit und die Dehnung im umgekehrten Verhältnis zueinander. Die Höchstwerte der Festigkeit zeichnen sich dagegen durch mittlere Dehnungszahlen, nämlich 35 kg/mm² Festigkeit bei 33 vH Dehnung, die Höchstwerte der

plötzlicher Fließkugelbildung jäh ab; wahrscheinlich besteht bei Einkristallproben zwischen der Spannung und der Einschnürung eine ganz andre Beziehung als bei Vielkristallproben.

¹⁾ Z. 1913 S. 938; vergl. hierzu Intern. Zeitschr. f. Metallographie 1914 S. 44.

²⁾ W. Müller, Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwesens, Heft 211 S. 33.

^{*)} Vorgetragen im Phys.-chem. Colloquium der Universität Frankfurt a. M. am Mai 1923.

¹⁾ Annalen der Physik, Neue Folge, 13 S. 63.

²⁾ Zugspannung bei der Höchstlast im Rückgang der Spannung erkennbar, f. den jeweiligen Staßquerschnitt bezogen. Von der Höchstlastgrenze an fiel die Spannung bei diesen Versuchen unter

Dehnung durch mittlere Festigkeitszahlen, 50/50/55 vH Dehnung bei 20/23/25 kg/mm² Festigkeit aus.

Bei Steinsalz beobachteten Sella und Voigt, daß die Festigkeitswerte der Proben von der geometrischen Anordnung der Begrenzungsflächen abhängig sind. Bei den meisten Metalkristallen ist dies nach den Versuchsergebnissen des Verfassers nicht der Fall. Bei den regulär kristallisierenden Metallen, wie Kupfer und Aluminium, lagen die erhaltenen Zahlenwerte durchweg innerhalb der Versuchsfehlergrenzen.

Härte.

Auch im Hinblick auf die Härte ergeben sich in den verschiedenen kristallographischen Richtungen wesentliche Unterschiede. Die nach dem Kugeldruckverfahren an einem Kupferkristall gewonnenen Ergebnisse sind in Zahlentafel 1, Spalte 4, zusammengestellt. Den Versuchsergebnissen gemäß sind in den Achsenrichtungen geringer Festigkeit die Härtezahlen beträchtlich höher als in den Achsenrichtungen hoher Festigkeit. Auch dieses Ergebnis ist insofern überraschend, als man nach den bisherigen Vorstellungen das entgegengesetzte Verhalten zu erwarten hätte. Bekanntlich kann man bei den meisten Metallen und Legierungen, z. B. bei Kohlenstoffstahl, die Festigkeit aus der Härte berechnen. Härte und Festigkeit steigen in gleichem Maße. Der Umrechnungsfaktor entspricht einer Erfahrungszahl. Diese kann, je nach der chemischen Zusammensetzung und Art des Stoffes verschieden sein. Bei einer Härtezahl von 30 Brinell-einheiten beträgt z. B. die Festigkeit von Hartblei etwa 10 kg/mm², die von Eisen etwa 30 kg/mm². Im allgemeinen steigt aber die Festigkeit mit der Härte im gleichen Maße. Daß die Festigkeit und Härte, wie im vorliegenden Fall, auch in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehen können, war bis jetzt wohl noch nie beobachtet worden. Diese Tatsache beweist, daß die Kugeldruckhärte auch in einer ganz andern Beziehung zu den Eigenschaften eines Stoffes stehen kann, als man bisher angenommen hat. Die Härtezahlen weichen in den verschiedenen Kristallrichtungen um so mehr voneinander ab, je geringer die Tiefe der Eindrücke ist. Dies hängt damit zusammen, daß sich bei einer geringen Eindrucktiefe ein stärker gerichtetes Kraftfeld einstellt als bei einer erheblichen Eindrucktiefe der Kugel. Bei tiefen Kugeleindrücken kann sich die Beanspruchung gleichzeitig fast auf alle Kristallrichtungen erstrecken.

Das in der Technik ziemlich verbreitete Verfahren der Härteprüfung nach dem sogenannten Rücksprungverfahren liefert ähnliche Ergebnisse. Das Verfahren besteht bekanntlich darin, daß die Rücksprunghöhe eines kleinen Hammers, der auf die Probe von bestimmter Höhe frei niederfällt, gemessen wird. Die erhaltenen Zahlen stehen, wie die Werte der ersten Versuchsreihe, ebenfalls im umgekehrten Verhältnis zu der Festigkeit. Dies dürfte um so weniger den Erwartungen entsprechen, als meist angenommen wird, daß die auf diese Weise bestimmten Härtezahlen mit der Elastizitätszahl in Beziehung stehen würden. Dies ist aber durchaus nicht der Fall. Wie später

gezeigt werden soll, stehen bei Einkristallen wohl Festigkeit und Elastizität im gleichen Verhältnis zueinander, nicht aber auf die Härte. Dieser Widerspruch im Verhalten wird aber sofort verständlich, wenn man berücksichtigt, daß auch bei diesem Verfahren die Oberfläche stets eine Deformation in Form von winzigen Kugeleindrücken erleidet. Grundsätzlich unterscheiden sich beide Verfahren so gut wie gar nicht voneinander. Das Rücksprungverfahren ist gewissermaßen nur ein Kugeldruckverfahren im kleinen.

Aus den Ergebnissen geht hervor, daß durch die Härtezahlen auch ganz andere Eigenschaften als die beabsichtigten zahlenmäßig zum Ausdruck gebracht werden können. Die Härtezahlen können allenfalls als Maß der Plastizität gelten, und zwar nur für Beanspruchungen, wie sie bei den technologischen Arbeitsverfahren wie Walzen, Ziehen, Pressen auftreten. Wenn in der Bearbeitung auch die Härte steigt, so liegt das eben daran, daß mit dem Grade der Bearbeitung in der Regel mit der Erhöhung der inneren Reibung auch die Plastizität in gleichem Maße erschöpft wird. Man wird sich künftighin unterscheiden müssen, inwieweit man unter „Härte“ Elastizität und inwieweit Plastizität zu verstehen hat. Auch die „Ritzhärte“, die in der Mineralogie eine wichtige Rolle spielt, dürfte sich bei bildsamen Stoffen ebenfalls als Maß der Plastizität erweisen. In der Physik hat bis jetzt nur das Verfahren der Härteprüfung nach Hertz Eingang gefunden; bei diesem handelt es sich im wesentlichen um die Elastizität eines Stoffes. Die nähere Erforschung des Zusammenhanges von Elastizität und Plastizität dürfte wohl große Vereinfachungen im Materialprüfungswesen mit sich bringen.

Innere Fließvorgänge.

Welche Schlußfolgerungen ergeben sich nun aus dem Verhalten eines Kristalls in den verschiedenen Achsenrichtungen für das Verhalten metallischer Stoffe bei überelastischer Beanspruchung?

In erster Linie folgt daraus die sehr wichtige Tatsache, daß beim Kupfer die größte Dehnung entgegen den herrschenden Anschauungen in den Achsenrichtungen auftritt, in denen die Möglichkeit zur Gleitflächenbildung [Translationsebenen¹⁾] am geringsten ist. Nach den Untersuchungen von Mügge u. a. tritt die Gleitflächenbildung beim Kupfer parallel zu den Ctaederflächen und am leichtesten bei einem Kraftangriff parallel zu den Seiten dieser Flächen ein. Im Einklang mit dieser Tatsache müßten nun die größten Dehnungen in den Achsenrichtungen auftreten, in denen die Lage der Ebenen am meisten einen Winkel von rd. 45° entspricht²⁾. Dieser Forderung genügen in erster Linie die Stäbe in der Richtung der Hauptachsen. Wie der Versuch lehrt, finden sich aber in diesen Achsenrichtungen

¹⁾ Tammann, Lehrbuch der Metallographie, 2. Aufl., Leipzig 1918, S. 59/65.

²⁾ Neues Jahrbuch für Mineralogie 1899, Bd. II S. 55.

³⁾ Vergl. Ludw. u. Wik: Elemente der technol. Mechanik, Berlin 1909, S. 114.

Zahlentafel 1.

Bezeichnung der Proben	Orientierung des Kristallstreifens zur Zugrichtung	Ergebnisse der Prüfung der unbeanspruchten Kristallproben				Prüfungsergebnisse der kaltgereckten Kristallproben			
		1 Abmessungen der Proben (Meßlänge) mm	2 Höchstlastgrenze kg/mm ²	3 Gleichförmige Dehnung vH	4 Härte (Brinell) kg/mm ²	5 Dickenabnahme beim Walzen mm	6 Abmessungen der Probe mm	7 Höchstlastgrenze kg/mm ²	8 Dehnung vH
1	senkrecht zur Dodekaederfläche. (Senkrecht zu 110 und parallel zu 110.)	1,5 × 2,00 × 10	20,15	50	37,2	1,46/0,15	0,15 × 3,60 × 30	34,0	< 1
2	in der Zone: Würfel- zur Dodekaederfläche, um 22½° zur Würfelnormalen geneigt. (Um 22½° geneigt gegen die Senkrechte auf 001 in der Zone 001 zu 100 gegen 101 hin und parallel zu 010.)	1,41 × 2,00 × 10	12,9	20	37,5	1,44/0,175	0,175 × 3,0 × 30	36,2	< 1
3	senkrecht zur Oktaederfläche. (Um 35° geneigt gegen die Senkrechte auf 110 in der Zone 110 zu 001 gegen 001 hin und parallel zu 110, senkrecht zu 111.)	1,46 × 2,00 × 10	35,0	33	35,0	1,36/0,12	0,12 × 4,25 × 30	39,6	< 1
4	in der Zone: Dodekaeder- zur Oktaederfläche, um 18° zur Dodekaedernormalen geneigt. (Um 18° geneigt gegen die Senkrechte auf 110 in der Zone 110 zu 001 gegen 111.)	1,47 × 2,00 × 10	24,4	55	—	1,44/0,13	0,13 × 3,7 × 30	34,0	< 1
5	in der Zone: Würfel- zur Oktaederfläche um 25° zur Würfelnormalen geneigt. (Um 25° geneigt gegen die Senkrechte auf 001 in der Zone 110 zu 001 gegen 111 hin und parallel zu 110.)	1,49 × 2,00 × 7,0	22,6	50	35,5	1,49/0,25	0,25 × 3,2 × 30	39,5	< 1
6	senkrecht zur Würfel- zur Oktaederfläche. (Senkrecht zu 001 und parallel zu 010.)	1,49 × 1,98 × 10	14,6	10	38,3	1,49/0,15	0,15 × 3,9 × 30	36,8	< 1

e Mindestwerte der Dehnung. In den Richtungen geringer, ja geringster Möglichkeit der Bildung von Gleitflächen, also senkrecht zu den Oktaeder- und Dodekaederflächen, treten in vollem Gegensatz mit dieser Theorie die Höchstwerte der Dehnung auf. Die Dehnung nimmt also nicht, wie man vielfach fälschlich glaubt, mit der Möglichkeit der Gleitflächenbildung proportional zu, sondern ganz im Gegenteil proportional ab.

Hieraus geht die Unhaltbarkeit der auf unzulänglichen kristallographischen Beobachtungen aufgebauten Translationshypothese notwendig hervor. Der Fehler aller dieser Annahmen liegt in dem Bestreben einer möglichst sinnfälligen Erklärung der Fließvorgänge, aus dem die Anlehnung an Vorbilder der älteren Mineralogie zu erklären ist. Es war naheliegend, anzunehmen, daß das Fließen etwa auf ähnlichen Grundlagen beruhen müsse wie die Spaltbarkeit von Mineralien.

Um tiefer in das Wesen der Fließvorgänge von Kristallen und kristallinen Stoffen eindringen zu können, muß man sich zunächst von der Vorstellung der sichtbaren Gleitebenen befreien und für die Erklärung der Vorgänge ganz andre Gesichtspunkte einzuziehen. In allererster Linie das Schubgesetz. Die exakte kinologische Mechanik schenkte daher den Schubvorgängen im Innern beanspruchter Metalle besondere Aufmerksamkeit. Im Rahmen der technologischen Mechanik werden die Schubvorgänge dargestellt, als ob das Fließen ebenfalls nach Gleitebenen vor sich ginge. Diese Ebenen haben aber weder mit Translations-, willings-, noch mit irgendwelchen kristallographischen Ebenen was gemein; sie sind reine Vorstellungsbilder und entziehen sich als solche der sinnfälligen Beobachtung. Im Gegensatz zu den kristallographischen Gleitebenen soll ihre Lage unter gewissen Bedingungen (z. B. bei gemischter Beanspruchung) beeinflusst werden. In der Regel verlaufen sie ungefähr um 45° zur Richtung des Kraftangriffes. Das ist der Winkel, in dem stets die ersten bleibenden Materialverschiebungen auftreten, wenn Einflüsse faktorieller Natur nicht in Betracht zu ziehen sind. Über die Schubvorgänge in Kristallen ist nur wenig oder gar nichts bekannt.

Wertet man die in Abb. 2 veranschaulichte Fläche, die die Dehnungszahlen in den verschiedenen Kristallrichtungen des Kupfers wiedergibt, analytisch aus, so gelangt man, da die Kristallrichtungen größter Dehnung und das stärkste Fließen zusammenfallen, zu dem Ergebnis, daß auch die Lage der „fiktiven Gleitebenen“ in diesen Richtungen sehr günstig gewesen sein muß, und zwar am günstigsten bei den senkrecht zu der Dodekaederfläche und nahe dieser nach der Oktaederfläche hin gelegenen Zerreißstäben, nicht ganz so günstig bei einer Neigung um 25° zur Würfelnormalen nach der Oktaederfläche hin. In der Richtung senkrecht zu der Oktaederfläche, in der ein schwächeres Fließen auftrat, müssen die „fiktiven Gleitebenen“ schon eine ungünstigere Lage und eine ganz ungünstige in der Richtung senkrecht zur Würfelfläche eingenommen haben. Hieraus läßt sich ableiten, daß die Ebenen, in denen die ersten bleibenden Materialverschiebungen aufgetreten waren, einen Winkel von 5° mit den Richtungen größter Dehnung einschließen; in einem Verformungsbereich von etwa 30° hierzu verlaufen aber noch ganze Scharen von Ebenen fast ebenso günstiger Orientierung. Unachtet des großen Streuungsbereiches lehnen sie sich mehr oder weniger den Würfelflächen an¹⁾. Für eine vereinfachte Darstellung soll im folgenden ihre Lage in grober Annäherung parallel zu der Würfelfläche angenommen werden. Stellt man diese „fiktiven Gleitebenen“ den vermeintlichen „kristallographischen Gleitebenen“²⁾ gegenüber, so gelangt man zu der in Zahlentafel 2 wiedergegebenen Übersicht ihrer Lage in den Kristallrichtungen.

Bei den Proben der ersten Zahlenreihe besteht keine Gesetzmäßigkeit der Dehnung zur Lage der „kristallographischen Gleitebenen“. Die Reihe wird willkürlich durchbrochen. Schlechthin ist die Dehnung um so geringer, je günstiger die Lage der Ebenen zur Richtung des Zuges ist, d. h. je mehr sie sich dem Winkel von 45° zur Zugrichtung nähert.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich aus der Lage der „fiktiven Gleitebenen“. Die Zahlenwerte der zweiten Reihe stehen in einer gesetzmäßigen Beziehung zur Dehnung; sie bilden eine geschlossene Reihe. Die Dehnung ist um so größer, je mehr sich die Lage der „fiktiven Gleitebenen“ dem Winkel von 45° zur Richtung des Zuges nähert. Vergleicht man die Stäbe 3 und 6 miteinander, so erscheint die Dehnung des Stabes in der Richtung der Oktaederfläche etwas niedrig (vergl. Anm. 1); dieser Punkt wird noch zu erörtern sein.

So sehr die aus dieser Übersicht gewonnenen Ergebnisse zugunsten der „fiktiven Gleitebenen“ sprechen, so sehr beweisen sie auch die Unwirksamkeit der vermeintlichen „kristallographischen Gleitebenen“ beim Fließen. Es drängt sich daher die Frage auf, welche Stellung neben den „fiktiven Gleitebenen“ die kristallographischen Gleitebenen (Translationsebenen, wie sie

Zahlentafel 2.

Bezeichnung der Proben	Orientierung des Kristallstreifens zur Zugrichtung	Winkel der vermeintlichen kristallographischen Gleitebenen „Hemmungsebene H“ zur Zugrichtung	Winkel der „Fließebenen F“ zur Zugrichtung	Gleichförmige Dehnung vH
1	senkrecht zur Dodekaederfläche	55° (2 Systeme) 0° (2 „)	45° (2 Systeme) 0° (1 „)	50
2	in der Zone: Würfel- zur Dodekaederfläche um $22\frac{1}{2}^\circ$ zur Würfelnormalen geneigt	18° (2 Systeme) 48° (2 „)	$67\frac{1}{2}^\circ$ (1 System) $22\frac{1}{2}^\circ$ (1 „) 0° (1 „)	20
3	senkrecht zur Oktaederfläche	90° (1 System) 20° (3 „)	35° (3 Systeme)	33
4	in der Zone: Dodekaeder- zur Oktaederfläche um 18° zur Dodekaedernormalen geneigt	10° (2 Systeme) 37° (1 „) 73° (1 „)	42° (2 Systeme) 18° (1 „)	55
5	in der Zone: Würfel- zur Oktaederfläche um 25° zur Würfelfläche geneigt	10° (1 System) 30° (2 „) 60° (1 „)	65° (1 System) 18° (2 „)	50
6	senkrecht zur Würfelfläche	$35\frac{1}{4}^\circ$ (4 Systeme)	0° (1 System) 90° (2 „)	10

die Kristallographie kennt) wohl einnehmen mögen, denn als bevorzugte Ebenen sind sie durch mancherlei Anzeichen zweifellos gekennzeichnet.

Nach diesen Darlegungen findet ein bevorzugtes Fließen in der Richtung der „kristallographischen Gleitebenen“ überhaupt nicht oder in um so geringerem Maße statt, je günstiger diese Ebenen zur Richtung des Kraftangriffes liegen; umgekehrt tritt das Fließen in um so stärkerem Maße auf, je mehr sie sich aus dieser Lage entfernen. Man gelangt also notgedrungen zu dem Ergebnis, daß die „kristallographischen Gleitebenen“ die Gleitung nicht begünstigen, sondern ganz im Gegenteil in stärkstem Maße hemmen; sie sind also nicht „Gleit“, sondern ausgesprochene „Hemmungsebenen“. Als Ebenen „größten mechanischen Schubwiderstandes“ können sie auch an den Begrenzungsflächen der Kristalle sichtbar werden; mit dem Fließvorgang stehen sie aber in keinem Zusammenhang. Die Kennzeichnung der „Translationsebenen“ als „Hemmungsebenen“ vermittelt erst eine geordnete Behandlung der Vorgänge beim Fließen. Es erscheint daher empfehlenswert, im folgenden die beiden Arten der Ebenen besonders zu kennzeichnen, und zwar die vermeintlichen kristallographischen Gleitebenen als „Hemmungsebenen H“, die fiktiven Gleitebenen als „Fließebenen F“. Die Hemmungsebenen (H) stimmen mit den Spaltebenen, wie sie die Mineralogie kennt, wahrscheinlich überein; bei plastischen Kristallen wird ihre Ausbildung durch den Einfluß der Fließebenen (F) verhindert. Die Fähigkeit der Teilchenverschiebung ist in der Richtung der Hemmungsebenen (H) am geringsten, in der Richtung der Fließebenen (F) am größten. Die Verschiebbarkeit der Netzebenen (Raumgitterebenen) ist also am geringsten parallel den Oktaederflächen und am größten parallel den Würfelflächen.

Außere Fließerscheinungen.

Beim Zerreißversuch erleiden sämtliche Proben je nach ihrer kristallographischen Orientierung eine geringere oder größere Längenänderung. Dabei können aber oft noch weitere Gestaltänderungen, besonders in bezug auf die Ausbildung der Querschnitte, beobachtet werden. Auf dieses Verhalten der Metalle ist schon wiederholt hingewiesen worden³⁾. Auch dieses Verhalten ist für die Wirkungsweise der Fließebenen F charakteristisch. Bei der Prüfung der Kupferkristalle konnte folgende Gesetzmäßigkeit im Verhalten beobachtet werden: Sowohl normal als auch in einem gewissen Umkreis von Neigungswinkeln zu der Würfelfläche ist die Umgestaltung der Querschnitte von entsprechend orientierten Zerreißstäben nur geringfügig. Außer der Längenänderung bleibt die Proportionalität der Stäbe im wesentlichen ungeändert. Das gleiche Verhalten zeigen auch diejenigen Proben, welche eine Orientierung normal zur Oktaederfläche aufweisen.

Die normal und auch in einem gewissen Umkreis von Neigungswinkeln zur Dodekaederfläche entnommenen Proben zeigen dagegen nach dem Zerreißversuch die größten Verzerrungen; quadratische Querschnitte werden zu Rechtecken oder Rauten zusammengedrückt, runde Querschnitte elliptisch verzerrt (Verhältnis des kleinsten zum größten Durchmesser wie 1:2 und darüber). Probestäbe, deren Orientierung etwa dem Halbierungswinkel in der Zone: Würfelfläche zur Oktaederfläche entspricht,

¹⁾ Eine geschlossene Erklärung der Fließvorgänge ist mit Hilfe von Gleitebenen nicht möglich; es müssen dann nämlich weitere Fließebenensteme zu Hilfe genommen werden, die zu widersprechenden Ergebnissen führen.

²⁾ Vereinzelt Angaben über Gleitflächensysteme senkrecht zu den Oktaederflächen beruhen zweifellos auf Täuschungen, die dadurch zu erklären sind, daß beim Kupfer zwei Gleitebenenpaare stets so zueinander stehen, daß sie nur um 20° von der senkrechten Lage abweichen.

³⁾ Czochralski, „Stahl und Eisen“ 1916 S. 864.

zeigen bei ursprünglich rechtwinkligem Querschnitt eine starke Zusammendrückung parallel zu einem Dodekaederflächenpaar (2 Fließebeensysteme (F) von 25°), daneben eine leichtere senkrecht zu dieser Richtung (1 Fließebeensystem (F) von 54°). Die beiden Proben in der Zone: Oktaederfläche zur Dodekaederfläche wurden ebenfalls parallel zu einem Dodekaederpaar stark zusammengedrückt (2 Fließebeensysteme (F) von 45°), wobei auch senkrecht hierzu mit zunehmender Neigung der Proben zur Dodekaedernormalen eine Querschnittverminderung auftrat (2 Fließebeensysteme (F) von 43° , 1 von 19°).

Die Beobachtungen beziehen sich auf die Teile der Proben von gleichförmiger Dehnung, also auf solche Deformationen, die sich über die ganze Länge des Zerreißstabes erstrecken. Im Fließkegel treten sämtliche beschriebenen Erscheinungen in viel stärkerem Maß auf, insbesondere kann das Verhältnis der kleinsten zu den größten Durchmessern der Querschnitte wesentlich ansteigen, und zwar häufig bis 1:20 und darüber. Im Fließkegelbereiche können alsdann weitere Querschnittverzerrungen beobachtet werden (vergl. Anm. 1 auf S. 535 I. Sp.).

Auch diese Feststellung beweist, daß sich das Fließen nicht in kristallographisch rationalen Ebenen vollzieht, sondern sich entsprechend den kräfte-mechanischen Bedingungen, wie sie im Gitteraufbau begründet sind, über diese Ebenen hinaus ausbreitet. Die kristallographisch rationalen Ebenen, Würfelebene, Dodekaederfläche, Oktaederfläche, etwaige Hemmungsebenen (H) einbegriffen, und die Fließebeensysteme (F) können alle möglichen Winkel einschließen, wenn auch das Fließen in bestimmten Kristallbereichen bevorzugt stattfindet. Dies gelangt in den stetigen Erhebungen und Senkungen des Körpers, der die Dehnungszahlen veranschaulicht, deutlich zum Ausdruck.

Mit den Fließerscheinungen im Zusammenhang steht auch die Beobachtung, daß durch Einpressen einer gehärteten Stahlkugel in Stoffen bestimmter Beschaffenheit häufig unrunde Eindrücke entstehen. Besonders ist dies dann der Fall, wenn die




Abb. 3. Viereckig verzerrter Kugeleindruck auf der Würfelfläche eines Kupferkristalls.

Prüfung an Einkristallproben vorgenommen wird. Gelegentlich kann man nahezu viereckige Eindrücke erhalten²⁾. Auch bei Kupferkristallen kann ähnliches beobachtet werden, wenn die Druckbeanspruchung senkrecht zur Würfelfläche erfolgt, vergl. Abb. 3. Die Kanten dieser Eindrücke verlaufen dabei parallel zu den Würfelflächen. Zur Erklärung der Erscheinung wurde angenommen, daß die Festigkeit in der Richtung der Ecken kleiner sei, als um 45° dazu geneigt. Gemäß der Geometrie des Festigkeitskörpers liegen aber beim Kupfer in der Richtung der Ecken Zonen erhöhter Festigkeit vor. Die Erscheinung ist also lediglich eine Folge davon, daß das Fließen infolge der größeren Bildsamkeit trotz größerer Festigkeit in der Richtung der Ecken leichter von statten geht als in der um 45° hierzu geneigten. Auf andern Kristallflächen erhält man ebenfalls unrunde Eindrücke von bestimmter Gestalt, und zwar senkrecht zur Oktaederfläche elliptisch verzerrte, senkrecht zur Dodekaederfläche dagegen fast kreisrunde Eindrücke und in allen übrigen Richtungen entsprechende Übergangsformen.

Andre Forscher, die Metallkristalle nur in wenigen oder nur in einer Kristallrichtung untersuchten, haben dieses grundsätzlich verschiedene Verhalten nicht wahrnehmen können. Bei Zink-Einkristallen soll die Umgestaltung der Querschnitte beim Zugversuch auf Gleitungen längs der Hemmungsebenen (H) und deren gleichzeitige Drehung zurückzuführen sein³⁾. Eine solche Gleitung und Drehung findet bei Kupfer- und Aluminium-Einkristallen nicht statt; vielmehr ist die Plastizität dieser Metalle entgegen den Voraussetzungen der kristallographischen Theorien in den einzelnen Kristallbereichen sehr verschieden. Auf die Geometrie des Raumgitters übertragen, scheint es den Versuchsergebnissen gemäß lediglich darauf anzukommen, ob der Kräfteangriff normal oder tangential zu einem Elementarwürfelkomplex erfolgt. Findet der Kräfteangriff normal statt, so wird ein Fließen viel schwieriger eintreten als beim tangentialen Kräfteangriff. Es scheint also ein bestimmter Zusammenhang zwischen der Geometrie des Raumgitters und dem Fließvermögen zu bestehen. Man gelangt etwa zur folgenden Definition: Neben der Vektorialität ist die Richtung des Kräfteangriffes zum Elementarwürfelkomplex entscheidend für die Ausbildung der Fließebeensysteme F und für das physikalische Verhalten eines Kristalls beim Fließen.

Beschaffenheit der Kristallproben.

Über die Beschaffenheit der verwendeten Kristalle sei noch vermerkt, daß diese aus Gußbarren gewonnen wurden, bei denen sich die Erstarrung und Abkühlung sehr langsam vollzog. Das

Kupfer war sehr rein, die Gesamtverunreinigungen $< 0,01\%$. Nach dem Ausschälen der Kristalle wurde ihre Orientierung mit Hilfe verschiedener Ätzverfahren — wie Dendriten- und Kristallfigurenätzung — bestimmt; die Fehler der Lagenbestimmung dürften in keinem Falle 3 vH überstiegen haben.

Festigkeit und Verfestigung.

Einordnung.

Die bisherigen Betrachtungen erstreckten sich nur auf die Veränderungen der Eigenschaften bei überelastischen Beanspruchungen, wie sie beim Zerreißversuch auftreten. Wesentlich andere Verhältnisse ergeben sich bei Beanspruchungen anderer Art. Diese Unterschiede sind so wesentlich, daß es zweckmäßig erscheint, zwei Hauptarten der Deformationsvorgänge zu unterscheiden. Für eine solche Unterteilung gibt auch die einschlägige Literatur einige Anhaltspunkte.

Die eine Hauptgruppe der Deformationsvorgänge tritt hauptsächlich im Arbeitsfeld der Materialprüfung auf, die andere im Tätigkeitsbereich der mechanischen Technologie. Rein äußerlich unterscheiden sich die beiden Gruppen dadurch, daß die Form




Abb. 4. Verfestigungskörper eines Kupferkristalls.

ausbildung das eine Mal „freiwillig“ vor sich geht, das andere Mal dem Werkstück gewissermaßen „aufgenötigt“ wird. Man versuche dies durch Beziehungen zum Ausdruck zu bringen wie „freier Zug“ oder Beanspruchung in mehr oder weniger geschlossenen „Kalibern“, wobei man unter diesen Zug-, Biege-, Drehungsbeanspruchungen, unter jenen dagegen Beanspruchungen im Gesenk, Ziehisen und Walzwerk, aber auch in der Düse und unterm Hammer versteht.

Es dürfte von Wichtigkeit sein, zunächst einmal festzustellen, daß die beiden Arten der Beanspruchung auf die Eigenschaften von sehr verschiedenem Einfluß sind. Während bei der ersten Art die Eigenschaften nur in gewissen eng bemessenen Grenzen verändert werden, können sie bei jener weit über diese Grenzen hinaus verändert werden, die Festigkeit über die sonst erreichbaren Beträge hinaus, die Dehnung unter die sonst gültigen Mindestbeträge herunter. Das Gleiche gilt u. a. in bezug auf Härte und Elastizität. Eine Einteilung der Deformationsarten in zwei Hauptgruppen, kenntlich durch die unterschiedlichen Eigenschaften, erscheint daher wohl geboten. Im folgenden soll im Gegensatz zu der eigentlichen „Festigkeit“, wie sie im Zerreißversuch charakteristisch hervortritt, die dem Metall gewissermaßen aufgenötigte erhöhte Festigkeit mit „Verfestigung“ (im Sinne von „fester machen“) bezeichnet werden.

Verfestigungswirkung.

Es ist wichtig, die Wirkung der Verfestigung in Abhängigkeit von der Kristallorientierung näher kennen zu lernen. Die Versuchsergebnisse sind in Zahlentafel 1, Spalten 5 bis 7 zusammengefaßt.

Bei der Verfestigung der Stäbe, deren Orientierung der Kristallrichtung größter Festigkeit und mittlerer Dehnung entsprach, konnte durch stärkstes Kaltrecken eine Erhöhung der Festigkeit von 35,0 auf 39,6 kg/mm² erreicht werden, die Dehnung wurde dagegen stärker beeinflusst, und zwar von 33 vH fast auf den Wert Null vermindert. Bei allen andern Stäben, deren Orientierung den Kristallrichtungen geringerer Festigkeit entsprach, konnte dagegen durch starkes Kaltrecken die Festigkeit auf den bei allen Proben ziemlich nahe übereinstimmenden Endwert von 34,0 bis 39,6 kg/mm² gesteigert werden. Je niedriger die Festigkeit der unbeanspruchten Kristallproben war, um so größere Verfestigungswirkungen konnten beim Kaltreckvorgang erreicht werden.

¹⁾ Martens-Heyn, Materialkunde 1912 S. 408.

²⁾ Goerens, Einführung in die Metallographie, 3. und 4. Aufl. 1922 S. 9.

³⁾ Polanyi, Zeitschrift f. Physik 1922 Bd. 12 S. 58 u. f.

Dies geht anschaulich aus Abb. 4 hervor, die die Oberfläche wiedergibt, welche die Festigkeitszahlen der durch das Streckziehen verfestigten Kristallproben miteinander verbindet. Die Kurven auf den ursprünglichen Würfflächen, gemäß Abb. 1, scheinen nunmehr in gleich starkem Maße gewölbt; der Körper fast zu einer Kugel angeschwollen. Die ursprünglichen Ecken der Flächen werden durch kleine Senkungen eben noch angedeutet. Die äußerste Begrenzung der neuen Oberfläche geht etwas über die früheren Höchstwerte der Festigkeit hinaus.

Der Kristallkörper verhält sich nunmehr Zugbeanspruchungen gegenüber schlechthin ähnlich einem isotropen Stoff; die Festigkeit ist in allen Achsenrichtungen praktisch gleich, die Dehnbarkeit für Zug in allen Achsenrichtungen erschöpft. Der Körper hat seine Kristallnatur fast vollständig eingebüßt, sein Verhalten ist ähnlicher dem eines isotropen Körpers denn eines Kristalles.

Festigkeitseigenschaften unbeanspruchter Kristalle.

Der Gegensatz zwischen der eigentlichen Festigkeit, wie sie im Zerreißversuch charakteristisch hervortritt, und der künstlich gesteigerten Festigkeit, wie sie sich in den verfestigten Kristallproben darbietet, geht auch aus diesen Versuchsergebnissen deutlich hervor. Es entsteht aber nunmehr die Frage, inwieweit die im Zerreißversuch sich ergebenden Festigkeitswerte in der Kristallnatur begründet bzw. inwieweit sie bereits auf ungewollte Verfestigungswirkungen zurückzuführen sind. Eine exakte Lösung der Frage ist zurzeit nicht möglich, dagegen kann ein hinreichender Einblick in die Verhältnisse auf dem Versuchswege gegeben werden. Bekanntlich gibt die Größe des rekristallisierten Kornes des Metalles ein Maß für den Grad der stattgehabten Kaltverformung; die Größe des Kornes und der Bearbeitungsgrad gehen in umgekehrten Verhältnissen zueinander¹⁾. Rekristallisationsversuche an den Zerreißproben der Kupferkristalle ergaben folgendes Bild.

Alle Proben waren bei 750° nach einer Ausglühdauer von 10 min bereits deutlich rekristallisiert. Während bei den Proben normal zur Dodekaederfläche und in der Zone: Dodekaederfläche und Würffläche, um 18° geneigt hierzu, ein Korn von 0,20 und 0,3 mm Dmr. festgestellt werden konnte, zeigte die normal zur Würffläche entnommene Probe ein Korn von 0,40 mm Dmr. Alle übrigen Proben hatten ein Korn von 0,28 bis 0,32 mm Dmr. Mit Ausnahme der normal zur Würffläche entnommenen Probe ergab sich die Rekristallisation bei allen Proben über den ganzen Querschnitt aus, also über alle gleichförmig gedehnten Teile der Probe. Bei dem normal zur Würffläche entnommenen Zerreißversuch konnte dagegen eine Gefügeveränderung nur in den Fließzonen beobachtet werden. Bei Anwendung einer Rekristallisationstemperatur von 1000° rekristallisierten auch die übrigen Teile des Querschnittes²⁾.

Aus diesen Ergebnissen folgt, daß normal zur Würffläche die geringsten, normal zur Dodekaederfläche und in der Zone: Würffläche zur Dodekaederfläche um 18° geneigt dazu die größten Verfestigungswirkungen aufgetreten waren. In allen andern Richtungen traten dagegen nur mittlere Wirkungen auf. Die in Abb. 1 dargestellte Fläche der Festigkeitszahlen müßte demnach so berichtigt werden, daß die Werte normal zur Dodekaederfläche und des angrenzenden Umkreises etwa den Werten der Würffläche gleich zu setzen wären (rd. 15 kg/mm²):

Die Werte normal zur Oktaederfläche und des angrenzenden Umkreises sind vielleicht um ein Drittel (rd. 24 kg/mm²) herabzusetzen³⁾. Der Körper zeigt in einzelnen Richtungen eine beträchtliche Verminderung seiner Ausmaße, wenn auch im großen und ganzen seine Grundform erhalten geblieben ist. Die sich so ergebenden Festigkeitszahlen werden den wahren Kristalleigenschaften wohl am nächsten kommen.

Auch wenn die Festigkeitszahlen auf ihre ungefähren Grundwerte herabgesetzt werden, ergeben sich im Hinblick auf die erhaltenen Zahlenwerte in den verschiedenen Kristallrichtungen beträchtliche Unterschiede. Nach allgemeinen Vorstellungen steht die Festigkeit mit der Dichte der Netzebenenbesetzung im engen Zusammenhang. Die Dichte der Dodekaederfläche zur Würffläche, zur Oktaederfläche des Kupfers verhält sich wie 16 : 1 : 1,384 und in ungefährer Übereinstimmung hierzu die auf die Grundwerte herabgesetzte Festigkeit wie 15 : 15 : 24.

Festigkeitseigenschaften beanspruchter Metalle.

Viel schwieriger ist zu entscheiden, worauf die bei überhöhter Beanspruchung auftretende Erhöhung der Festigkeit

zurückzuführen ist. Es ist u. a. versucht worden, die Verfestigung mit Kristalldrehungen in Beziehung zu bringen. Andererseits wird auch für die Erklärung der Verfestigung die geringere oder größere Homogenität des Kraftfeldes als wirksamer Umstand mit hinzugezogen⁴⁾.

Die Anschauung, daß sich bei feinkörnigem Metall infolge der größeren Homogenität des Kraftfeldes auch größere Festigkeit ergeben soll, ist aber ohne eine schärfere Fassung schwer verständlich.

Wenn man Kristalldrehungen zur Erklärung der Vorgänge heranzieht und annimmt, daß sich die Kristalle beim Zugversuch in die Richtung des größten Widerstandes einstellen, so ist auch damit nichts gewonnen. Unter Zugrundelegung dieser Vorstellung müßte die Bruchbildung, gleichgültig bei welcher Kristallorientierung, stets bei konstanter Spannung vor sich gehen. Dem stehen aber die Ergebnisse der Zerreißversuche an den unverfestigten Kristallproben entgegen (Zahlentafel 1, Spalten 1 bis 3).

Es könnten nun Zweifel darüber bestehen, ob der Grad der Deformation bei dieser Versuchsreihe für die völlige Umlenkung der Kristalle ausreichend war. Die an den hochbeanspruchten Kristallproben gewonnenen Versuchsergebnisse (Zahlentafel 1, Spalten 5 bis 8), scheinen dem zunächst auch nicht zu widersprechen; trüfe das aber in Wirklichkeit zu, so müßten an den Einkristallproben alle ursprünglichen Eigenschaften, wie sie der unbeanspruchte Kristallkörper in den verschiedenen Achsenrichtungen darbietet, wieder auffindbar sein. Das wird jedoch durch den Versuch nicht bestätigt.




Abb. 5. Abhängigkeit der Verfestigung von der Walzrichtung.

Die Ergebnisse der an einem Kupferkristall angestellten Versuche sind in Abb. 5 wiedergegeben. Bei einer Dickenabnahme der Kristallplatte von 90 vH ist die Festigkeit des parallel zu einer Würfelkante ausgewalzten Kristallstreifens in allen Achsenrichtungen auf die Endwerte von 36 bis 41 kg/mm² angestiegen, die Dehnung dagegen auf rd. 2 vH gefallen. Im unverfestigten Zustand betrug die Festigkeit in der Lage parallel und quer zur Walzrichtung bei beiden Proben 14,6 kg/mm² bei einer Dehnung von 10 vH. Demnach ist eine durchgreifende Veränderung der Eigenschaften in allen Walzrichtungen der Proben eingetreten. Würde der Kristall eine Umlenkung in der angegebenen Weise erfahren, so müßte auch bei einer beliebigen Lage der beiden andern Achsen ein Bild erhalten werden, das sich bei Walzrichtungen von 90° und 30° durch Minima auszeichnen müßte und das in einem Umriß, wie sich kristallgeometrisch leicht ableiten läßt, über die gestrichelte Kurve nicht hinausgehen dürfte. Wie aus der Abbildung zu ersehen, geht dieser Kurvenzug an allen Stellen weit über die ursprünglichen Grenzen hinaus. [1760]

(Schluß folgt.)

¹⁾ Czoehalski, Internat. Zeitschr. f. Metallographie 1916 S. 1 u. ff.
²⁾ Bei ähnlich beanspruchten Einkristallen des Zinkes soll die Rekristallisation ausgeblieben sein (Polanyi, Z. f. Physik 1922 S. 55 u. ff.).
³⁾ Dauerrekristallisation bei hohen Temperaturen dürfte aber zweifellos hier zum Erfolg führen.

⁴⁾ Vergl. hierzu das Rekristallisations-Diagramm des Kupfers von Sow und Velde, Z. f. Metallk. 1920 S. 369.

⁵⁾ Tammann a. a. O. S. 73.

Das Schleifen und Polieren von Spiegelglas.

Von Dipl.-Ing. Adolf Schild, Mannheim-Waldhof.

Der Grundsatz des Schleifens; die Schleifvorrichtungen für gegossenes und geblasenes Spiegelglas; Poliervorrichtungen, ihr Aufbau und ihre Wirkungsweise.

Unter Spiegelglas versteht man praktisch farbloses Tafelglas, dessen beiderseitige Flächen ein glänzend poliertes Aussehen bei möglichst großer Planparallelität aufweisen und in der Durchsicht ein von Verzeichnungen freies Bild ergeben. Glas, das diese Bedingungen nicht erfüllt, wird im engeren Sinn als Fensterglas bezeichnet.

Da wir bis heute noch kein Verfahren kennen, um feuerpolierte Gläser gleichzeitig genügend planparallel herzustellen, so müssen die gegossenen oder geblasenen Rohgläser durch

werden. Die Sprödigkeit des Glases bedingt, daß ein Schnitt solchem, im Gegensatz zu einem Schnitt in einer Metallfläche, der nahezu scharfe Kanten aufweist, sich als eine in gewisser Richtung verlaufende Kette gequetschter und herausgesprengter Glasteilchen darstellt. Bei Verwendung besonders scharfkantiger Karborundum-, Korund- oder Diamantkristalle lassen sich, wenn der Schneiddruck gerade so groß gewählt wird, daß die Elastizitätsgrenze des Glases eben überschritten wird, sehr scharfkantige Schnitte erreichen.



Abb. 1. Mit Grobsand vorgeschliffenes Glas, $v = 100$.



Abb. 3. Mit Grobsand vorgeschliffenes Glas, $v = 40$.

mechanisches Bearbeiten, d. h. durch Schleifen und Polieren, nachträglich veredelt werden.

Die Entwicklung der Schleif- und Poliertechnik für gegossenes und geblasenes Spiegelglas hat sich in sehr ungleicher Weise vollzogen. Im Hauptindustriegbiet für geblasenes Spiegelglas, in Bayern und Böhmen, finden sich heute noch vorwiegend kleine, an Flußläufen zerstreut liegende Schleif- und Polierwerke in bedeutender Anzahl, die noch zum größten Teil in einfachster Weise eingerichtet sind. Man zeigte wenig Neigung und Verständnis für den Ausbau und die Verbesserung der Arbeitsverfahren, weshalb die Entwicklung gerade dieses Industriezweiges weit hinter derjenigen der Gußglasindustrie zurückgeblieben ist.

Der Grundsatz des Schleifens.

Das Schleifen großer Glasflächen läßt sich mit den gebräuchlichen Flächenschleifverfahren der Metallindustrie insofern vergleichen, als in beiden Fällen planparallele Flächen von größter Genauigkeit hergestellt werden sollen. Das Bild einer geschliffenen Fläche setzt sich aus mehr oder weniger dicht nebeneinander liegenden und sich kreuzenden Schnittfurchen zusam-

Aus angestellten Versuchen läßt sich schließen, daß die Tiefe und Breite eines Schnittes bei gleichem Schneiddruck, gleicher Schnittgeschwindigkeit und gleichen Glaseigenschaften nur von der Härte und dem Schneidewinkel des betreffenden Kornes abhängig sind. Je geringer dessen Härte, um so größer muß der aufgewandte Druck sein, um die gleiche oder überhaupt die gleiche Schneidwirkung zu erzielen.

Eine unendliche Anzahl solcher übereinander gelagerten Schnitte lassen den Eindruck bestimmter Schnitttrichtungen verschwinden und stellen sich als das dar, was man eine geschliffene Fläche nennt, d. h. eine bei oberflächlicher Betrachtung sehr eben Fläche, die jedoch aus mehr oder weniger regelmäßigen und tiefen Löchern zusammengesetzt ist. Eine besondere Eigen-



Abb. 2. Glas, dessen Elastizität eben überschritten ist, $v = 40$.




Abb. 4. Mit 1. Feinsand behandeltes Glas, $v = 40$.

men. Während beim Metallschleifen der Härtegrad des Schneidwerkzeuges größer ist als der des zu bearbeitenden Körpers, trifft dies für Glas nur bei den ihrer Kostspieligkeit halber selten verwandten Schleifmitteln, wie Schmirgel, Diamant und ähnlichen Stoffen zu. Die geringere Härte der allgemein gebrauchten Flußsandsorten kann beim Glas im allgemeinen nur durch besondere Arbeitsweise mit entsprechend höherem Schneiddruck ersetzt

tümlichkeit des Glases ist, daß sich infolge der Sprödigkeit keine Eindrücke bilden, deren Ausmaße mit der Größe der Schleifkörner in Beziehung gebracht werden können. Vielmehr zeigen sich meist muschelartig aussehende Sprungflächen, Abb. 1, die von einem deutlich erkennbaren Druckmittelpunkt ausgehen und je nach dem Schneiddruck und Winkel sehr verschieden groß sein können.

Wie schon angedeutet, verwendet man als hauptsächlichstes Schleifmittel für Spiegelglas fast ausnahmslos quarzreichen Flußsand von einer Korngröße bis höchstens etwa 0,8 mm. Der beim Schleifen verarbeitete Sand wird auf nassem Wege in verschiedene Feinheitsgrade sortiert und zu dem nun folgenden Fein-

Abb. 5. Mit 2. Feinsand behandeltes Glas, $v = 40$.

schleifen weiter verwandt. Als letzte, feinste Stufe benutzt man natürlichen oder künstlichen Schmirgelstaub, bei der Feinheit dieser Stufen ein weiteres Angreifen auf dem Glase eine Verkürzung der Arbeitsdauer erreichen.

Abb. 2 zeigt ein Glas, dessen Elastizitätsgrenze eben überschritten wurde. Als Druckkörper diente Spiegelglas; eine Verletzung der Oberfläche durch losgesprengte Glasteilchen ist erfolgt, da die muschelartig getriebenen Sprünge im Innern des Glases aufsteigen.

Abb. 3 bis 7 lassen die Veränderung der Glasoberfläche während des Schleifens erkennen. Der strichartige Eindruck auf Abb. 5 ist durch zu grobe harte Körnchen oder Schlackenschlüsse in den Schleifeisen oder gl. verursacht worden. Solchen Schleifehlern muß durch peinlichste Sorgfalt bei der Arbeit vorgebeugt werden, da die nachfolgenden, feinen Schmirgel- und Schmirgelsorten selten mehr der Lage sind, sie wieder zu beseitigen. Gläser, die mit solchen Fehlern behaftet sind, müssen, um verkaufsfähig zu werden, ein zweites Mal auf entsprechend geringere Dicke nachgeschliffen werden.

Mikroskopisch kleine Vertiefungen in einem fertig geschliffenen und polierten Glase, die durch Unregelmäßigkeiten der Schleifmittelabstufung oder Verteilung oder auch durch ungelungene Polituren entstehen können, treten besonders dadurch unangenehm in Erscheinung, daß die Kanten solcher Löcher beim Polieren abgerundet werden und durch die Reflexwirkung der spiegelnden Ränder das fertige Glas durch ein unschönes rauhes Aussehen entwerfen.

Deshalb mußte man bei der Konstruktion der Spiegelglas-Schleifer und der Entwicklung der Arbeitsverfahren gerade auf eine vollkommen gleichmäßige Oberflächenstruktur den größten Wert legen, um gute und leicht polierfähige Gläser herstellen zu können.

Aufbau und Wirkungsweise der Schleifvorrichtungen.

Aus dieser Erkenntnis heraus bauten erstmalig im Jahre 1892 J. Edward Earnshaw & Co., Nürnberg, für die Bearbeitung des geblasenen Spiegelglas eine Vorrichtung nach dem Grundgedanken des Rundschleifverfahrens an Stelle der bis dahin fast ausschließlich gebräuchlichen Zugschleifstände. Diese Bauart hat in verbesserter und stetig erweiterter Form bis heute als die erfolgreichste behauptet und besonders in der Glasindustrie, die das Rundschleifverfahren schon früher bekannt war, die hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht.


Den schematischen Aufbau einer neuzeitlichen Schleifvorrichtung für gegossenes Spiegelglas veranschaulicht Abb. 8. Der eisernerunde Tisch *a* von 10 m Dmr. und 78,5 m² Gesamtfläche bei einem Gewicht von rd. 38 t ist auswechselbar und kann mittels fest angeordneter Räder auf Gleisen verfahren

werden. Wie erwähnt, sind die Tische auswechselbar (siehe auch Abb. 9 und 12). Auf diese Weise können die Tische „außerhalb“ der Schleifmaschine aufgelegt werden, während die Maschine einen eingefahrenen Tisch bearbeitet. Hierdurch werden Stillstände, die durch das Auflegen hervorgerufen würden, vermieden. Zur Befestigung der Gläser auf dem Tisch, die außerhalb des Apparates und je nach ihrer Größe in beliebiger Anzahl aufgelegt werden können, dient eine dünne Gipschicht, durch die ein gleichmäßiges Aufliegen und festes Anhaften gewährleistet wird, Abb. 9.

Mittels der samt ihrem Spurlager *b* in senkrechter Richtung durch Druckwasser verschiebbaren Königswelle *c* und des Tragsternes *d* wird der Tisch für den Betrieb von dem Gleis abgehoben. Der Motor *e* mit senkrecht angeordneter Welle und einer Leistung von rd. 500 PS treibt mittels einer Stirnradübertragung die Tischwelle mit 25 Uml./min an. Dem entspricht eine Umfangsgeschwindigkeit von 13,1 m/s am Tischrand, die durch die Größe der im Glas auftretenden Fliehkräfte und die Festigkeit des Gipses begrenzt ist.

Zum Schleifen dienen schmale gußeiserne Schienen, die auf der Bodenfläche der beiden Rundläufe *f* durch Schrauben auswechselbar befestigt werden. Sie werden zwangsläufig durch Zahnräder oder frei durch Reibungsübertragung zwischen dem Glas und den Schleifeisen angetrieben. Letztere Ausführungsform hat insofern gewisse Nachteile, als beim Anfahren infolge der Unebenheit der Rohglasoberfläche den Rundläufen erst durch künstliches Nachhelfen der richtige Drehsinn erteilt werden muß. Zwei doppelarmige, nach Art eines Wagebalkens auf Schneiden gelagerte Hebel *g* und *g'*, an deren kurzen Armen die Rundläufe in Spurlagern aufgehängt sind, ermöglichen durch Ausgleichgewichte *h* und *h'*, den Schleifdruck in beliebiger Weise zu regeln. Die zulässige Höhe des spezifischen Schleifdruckes hängt allein von der durch den Härtegrad beeinflussten Sprödigkeit der Gläser ab und muß unter sorgfältiger Berücksichtigung der durch die Abnutzung der Schleifeisen verursachten Druckverminderung laufend überwacht werden. Der mit Wasser reichlich vermischte Schleifsand wird dem Tisch zwischen den Rundläufen durch eine Verteilvorrichtung in zahlreichen Strahlen zugeführt, durch die Schleifeisen weiter verteilt und verarbeitet.

Das erstmalig verarbeitete und unter der Schleuderwirkung vom Tisch abfließende Wasser- und Sandgemisch wird durch die ringförmig um den Apparat verlaufende Rinne *i* in eine Sammelgrube geleitet, um von hier mittels Druckluft- oder Kreiselpumpen der Sandklassierungsanlage zur Sortierung nach verschiedenen Feinheitsgraden zugeführt zu werden. Die Schleifkurven verlaufen in gesetzmäßiger Weise, sich

Abb. 6. Mit 2. Schlamm behandeltes Glas, $v = 40$.Abb. 7. Glasoberfläche fertig geschliffen, in diesem Zustande gelangen die Gläser in die Poliervorrichtung, $v = 40$.

stetig kreuzend und überlagernd, so daß durch Vermeidung gleichgerichteter Schnittfurchen die Oberfläche des geschliffenen Glases, frei von jeder Strichwirkung, ein gleichmäßig aussehendes Gefüge erhält.

Abb. 10 und 11 stellen den Bewegungsverlauf und die bestrichene Fläche je eines radial angeordneten Schleifeisens *ab* und *a'b'* bei einer und mehreren Umdrehungen des Tisches dar.




Abb. 8.
Schleifvorrichtung
für gegossenes
Spiegelglas.
Tischdurchmesser
10,0 m,
Tischfläche 78,5 qm.

Man erkennt eine kreisförmige Zone von Wendepunkten, die in der Zeiteinheit weniger stark bearbeitet wird und infolgedessen die Schleifdauer ungünstig beeinflusst. Gerade bei Betrieben, die durch ihre Sandverhältnisse gezwungen sind, eine größere Anzahl von Sandabstufungen in Abständen von nur wenigen Minuten aufeinanderfolgen zu lassen, ist es besonders wichtig, die Schleifeisen so anzuordnen, daß das Schleifmaterial nicht nur leicht darunter gelangt und sich gleichmäßig verteilt, sondern auch beim Sandwechsel möglichst rasch vom Tisch wieder verschwindet. Andernfalls ist es leicht möglich, daß noch rückständige, gröbere Körnchen Eindrücke hinterlassen, die sich später nicht mehr herausarbeiten und eine mangelhafte Politur der betreffenden Stellen zur Folge haben.

Zu Beginn des Arbeitsganges wird der Tisch bei angehobenen Rundläufen in Drehung versetzt, worauf die letzteren vorsichtig und langsam abgelassen werden, bis die größten Erhebungen der Gläser abgeschliffen sind, da bei plötzlicher Belastung durch örtliche, übermäßige Druckbeanspruchung die Gläser brechen würden. Einen Blick auf eine Schleifvorrichtung von 10 m Tisch-Dmr. einer Gußglashütte zeigt Abb. 12. Die links befindliche Schleifvorrichtung ist in Betriebsstellung mit eingefahrenem Tisch, die rechts ohne Tisch während des Tischwechsels wiedergegeben. Der aus letzterem ausgefahrene Tisch befindet sich auf der im Vordergrund erkennbaren Schiebe-




Abb. 9. Das Auflegen großer Gläser mittels Saugcranes.




Abb. 10. Bewegungsvorgang zweier Schleifeisen auf dem Tisch bei einer Umdrehung des Tisches.

bühne, desgl. links ein zum Schleifen bestimmter Tisch kurz vor dem Einfahren. Zum Antrieb dieser Maschinen dient ein im Keller untergebrachter Motor mit stehender Welle, entsprechend Abb. 8. Die Größe der Schleifdauer schwankt je nach den vorhandenen Einrichtungen und der Betriebsführung in gewissen Grenzen. Von maßgebendem Einfluß sind nicht nur der Schleifdruck und die Beschaffenheit der Gläser hinsichtlich ihrer Herstellung, sondern in weit höherem Maße die Güte und sorgfältige Abstufung der verwandten Schleifmittel, deren sachgemäße Einstellung und Verwendung reiche Erfahrungen und zuverlässige Bedienung der Apparate voraussetzen. Bei einer Rohglasstärke von 11 bis 13 mm und etwa 7 mm des fertig polierten Glases müssen zur Entfernung der rauhen Walzhaut rd. 2 bis 3 mm auf jeder Seite abgeschliffen werden.

Die handelsübliche Größe fertig geschliffener und polierter Gläser überschreitet selten einen Flächeninhalt von rd. 20 m², obwohl die Herstellung größerer Abmessungen mit diesen Maschinen ohne erhöhte Bruchgefahr oder sonstige Schwierigkeiten möglich wäre.

Wie Abb. 13 erkennen läßt, ist der Kraftbedarf während einzelnen Abschnitte des Schleifvorganges bedeutenden Schwankungen unterworfen und in hohem Maße von der Beschaffenheit der Menge und dem Verdünnungsgrad des aufgetragenen Schleifmittels abhängig. Unsachgemäße Bedienung führt leicht zu un-




Abb. 11. Bewegungsvorgang zweier Schleifeisen auf dem Tisch bei 3 Umdrehungen des Tisches.

igen Spitzenbelastungen und
riebsstörungen durch Aus-
alten der Sicherungen, was er-
liche Zeitverluste durch erfor-
liches Abheben der Rundläufe
erneutes Anfahren zur Folge
h. Es ist zweckmäßig, bei Dreh-
smantrieben dem nachteiligen
fluß gleichzeitig zusammenfal-
der Spitzen der einzelnen Appa-
r auf das Netz durch Zwischen-
alten von Phasenkompensato-
r oder Verwendung von Asyn-
chomotoren mit Synchroncha-
rakteristik wirksam zu begegnen.

Verschiedene Werke mit klei-
nen Schleifvorrichtungen haben
vielfach Dampftrieb, und
in der Form des Gruppen-
triebes von einer gemeinsamen
Transmission aus mit Seiltrieb
mit Reibungskupplungen, ferner
in der Form des Riemenantriebes
oder auch des Einzelantriebes mit
unmittelbar gekuppelten Dampf-
maschinen. Man ist jedoch neu-
erungs bestrebt, die noch be-
stehenden Dampftriebe eben-
falls durch elektrische zu ersetzen,
besonders an Orten, wo es wirt-
schaftlicher ist, bei ununterbro-
chenem Tag- und Nachtbetrieb den
Strom unter günstigen Bedin-
gungen von einem Großkraft-
werk zu beziehen.

In ähnlicher Weise sind die
Maschinen für $\frac{3}{4}$ weißes ge-
blasenes Spiegelglas aufgebaut, die von J. Edward Earnshaw & Co.
von E. Offenbacher, Markredwitz, hergestellt werden,
Abb. 14. Sie sind wesentlich kleiner und einfacher gehalten, in
Anpassung an die örtlich verfügbaren und meist unregelmäßigen
Kraftkräfte. Dampf- und elektrische Antriebe sind in diesem
Industriezweig nur bei 3 Werken, die unmittelbar bei der Hütte
angeordnet worden. Die gebräuchlichsten Maschinen
haben einen Tischdurchmesser von 3,5 bis 4 m, vereinzelt bis
5 m, während nur ein Werk eine Maschine von 7 m Tisch-
durchmesser im Betrieb hat, die belgischer Herkunft ist. Ein unmittel-
bares Bedürfnis für größere Maschinen lag auch deshalb nicht
vor, weil größere Gläser als rd. von $1,6 \times 0,52$ m² Fertigmaß nach
dem Blasverfahren kaum hergestellt werden. Anstelle der Schleif-
maschinen werden bei diesen Maschinen bis zu 6 m Dmr. mit Glas-
aufgelegte Obersteine aus belgischem Granit verwandt, die an Holz-
rahmen befestigt sind und durch Verbindungsstege und Mitneh-
mer von senkrechten Wellen in Umdrehung versetzt werden.
Abb. 13. Die Steine werden durch Zusatzgewichte beschwert und
während des Schleifvorganges gewechselt, da sich die Gläser der
Obersteine infolge der längeren Berührungsdauer mit dem Tisch-
stein abschleifen, als die auf dem Tische aufgegipsten. Die
Hauptangaben einer Maschine von 3,55 m Dmr. sind aus nach-
stehender Übersicht zu ersehen:

Abb. 12. Schleifmaschine für 10 m Tischdurchmesser.

Tisch-Dmr.	m	3,55
Umdrehungen des Tisches	Uml./min	19 bis 38
(die Umlaufzahl wird während des Schleifens gesteigert)		
Umfangsgeschwindigkeit am Tischrand höchstens	m/s	7,1
Umdrehungen der Obersteine	Uml./min	11,1 bis 22,2
Abmessungen der großen Steine	mm	$1660 \times 1660 \times 22$
„ „ „ kleinen „		$1500 \times 1500 \times 22$
gesamter Schleifdruck (einschließlich der Zusatzgewichte)	kg/dm ²	1,46 bzw. 1,5
aufgelegte Glasmenge (Fläche) (1 Tisch und 4 auswechselbare Obersteine)	m ²	15,5 bis 17,3
Schleifdauer eines Satzes für 2 Seiten	h	12 bis 14
Kraftbedarf	im Mittel PS	6
	höchstens PS	10

Die Oberfläche des geblasenen Spiegelrohrglases hat Feuerpolitur, sodaß infolge der größeren Glätte ein Abschleifen von 1 bis $1\frac{1}{2}$ mm im Mittel als ausreichend angenommen werden kann.

Die Poliervorrichtung.

Zur Fertigbearbeitung müssen die in der beschriebenen Weise geschliffenen Gläser einem Poliervorgang unterworfen werden, durch das die mikroskopisch kleinen Vertiefungen der noch matten Schlißfläche, Abb. 7, geglättet werden. Als Poliermittel wird fast allgemein feingeschlammtes Eisenoxyd, sogenanntes Polierrot, mit Wasser verdünnt, verwandt, als dessen Träger Filz-




Abb. 13. Kraftverbrauch einer Schleifvorrichtung für gegossenes Spiegelglas von 10 m Tisch-Dmr. 500 PS Drehstrommotor mit stehender Welle.





Abb. 14. Schleifvorrichtung für $\frac{3}{4}$ weißes Spiegelglas.





Abb. 15 und 16. Poliermaschine für gegossenes Spiegelglas.
Antrieb durch Riemenübertragung, Tischdurchmesser 8,25 m.

scheiben von rd. 25 mm Dicke, die auf gußeisernen Scheiben mit Spannringen befestigt werden, dienen.

Von besonderer Bedeutung für die Güte der Politur sind eine gleichmäßige Verteilung des Poliermittels unter die einzelnen Blöcke, ferner der Verdünnungsgrad und die während der einzelnen Abschnitte des Poliervorganges zugeführten Mengen. Zu naß bearbeitete Gläser werden mangelhaft poliert und behalten




Abb. 17. Polierapparat für gegossenes Spiegelglas.
Antrieb durch Globoidschnecke. Elektromotor: $n = 600$ i. d. Min.

ein poriges Aussehen, zu trockenes Polieren erzeugt hohe Reibungswärme, die bläuliche Streifen auf dem Glase hervorruft, die die Oberfläche vorbrennt.

Nachdem der aus der Schleifvorrichtung kommende Tisch, wenn er grobe Schleiffehler untersucht ist, werden die schadhaften Gefüge zwischen den Gläsern ausgebessert und der Tisch mittels besonderer Schiebühnen in die Poliervorrichtung gebracht. Der Aufbau solcher Vorrichtungen für gegossenes Glas ist ähnlich dem der beschriebenen Schleifmaschinen. Je nach der Größe des Tischdurchmessers werden sie mit einer mehr oder weniger großen




Abb. 18. Kraftverbrauch einer Poliervorrichtung für gegossenes Spiegelglas.
Antrieb durch Drehstrommotor mit stehender Welle von 250 PS.

Zahl von Polierblöcken ausgestattet. Die gebräuchlichen Größen der Blöcke schwanken zwischen 550 und 900 mm, die Anzahl in einer Maschine beträgt bis zu 100 und mehr. Die Anordnung und der Antrieb der Blöcke sind verschieden. Daher soll nur auf einige Ausführungen näher eingegangen werden.

In Abb. 15 und 16 sind die Blöcke an einem aus Formeln hergestellten Rahmen *a* in sich drehbar angebracht, der, auf 6 Kugeln *b* gelagert, mittels Kegelrades und Riemenantriebs in die schwingende Bewegung versetzt wird. Im Gegensatz zu den Schleifvorrichtungen ist bei dieser Ausführungsform ein besonderer Antrieb des Tisches nicht erforderlich, dieser wird vielmehr durch Reibungsübertragung zwischen dem Filz und dem Glas in Bewegung versetzt. Bei anderen Konstruktionen werden als Träger der Blöcke ein oder mehrere Rundläufe, wie bei den Schleifmaschinen, verwandt, im ersteren Falle von gleichem Durchmesser wie der des Tisches, wobei jedoch die Wellenmitten des Tisches und der Rundläufe gegeneinander versetzt sind. Für den Antrieb des Tisches in Abb. 17 hat man z. B. nach meinem Vorschlag einen Globoidschnecken-Antrieb gewählt, um anstelle der langsam wirkenden, kostspieligen Elektromotoren mit stehender Welle gewöhnliche Motoren mit normaler Umlaufzahl und besserem elektrischem Wirkungsgrad verwenden zu können. Anstelle der verschiebbaren Königswelle, die stets die Verwendung von Stirnrädern mit guten Zahnflanken bedingt, wird das Auf- und Absetzen des Tisches




Abb. 19. Poliermaschine mit umlaufenden Blöcken für geblasenes Spiegelglas.

in den Tragstern der Welle durch Heben und Senken der auf Hubkolben *a* gelagerten Gleise *b* innerhalb der Maschine erhebt.

Im Gegensatz zu Abb. 15 und 16 wird bei dieser Anordnung das umlaufende Oberteil nur der Tisch angetrieben, während die im Rundlauf *c* hängenden Polierblöcke *d* durch Reibungsvertragung den gesamten Oberteil in Drehung versetzen und auf dem Glase schleifenförmige Polierkurven beschreiben, die sich gleichmäßig überlagern.

Beim Anfahren der Maschine wird der zunächst noch hochgezogene Oberteil mittels einer unmittelbar oder durch Hebelübertragung angreifenden Druckwasser-Hebevorrichtung, Abb. 16, langsam gesenkt, während den Filzen durch ein mitumlaufendes Abwärtswasser zum Lösen noch anhaftender und verhärteter Poliertrückstände zugeführt wird. Da die Reibung zwischen dem Filz und dem Glas zu Beginn sehr gering ist, setzt sich der Oberteil nur langsam in Bewegung und erhält erst allmählich mit steigendem Wasserzulauf bei zunehmender Trocknung der Filze die volle Umlaufzahl, die im Mittel um $\frac{1}{2}$ bis 2 Uml./min hinter dem Tische zurückbleibt.

Im Gegensatz zu den Schleifapparaten ist der Kraftbedarf der Polierapparate gleichbleibend und beträgt rd. 250 bis 260 PS bei 23 Uml./min an der Tischwelle und 10,0 m Tisch-Dmr., Abb. 18. Die Polierzeit hängt hauptsächlich von den Geschwindigkeitsverhältnissen der Apparate, dem Druck der Filze und der Art der Speisung ab. Von nicht zu unterschätzendem Einfluß auf die Güte der Politur ist die herrschende Raumtemperatur und Feuchtigkeit, für deren Gleichhaltung vielfach besondere Vorkehrungen getroffen werden.

Entwicklung der Glastechnik in Nordamerika.

Im „Journal of Industrial and Engineering Chemistry“ 1922 Heft 9 stellt G. W. Morey einen eingehenden Bericht über die Entwicklung der Glasindustrie in Nordamerika. Die Förderung der amerikanischen Glasindustrie ist vorwiegend technischen Arbeiten zuzuschreiben, aber auch der Anteil der Chemie und Physik ist größer, als gewöhnlich genommen wird. Die Beiträge auf chemischem Gebiet sind verteilt, zusammenhanglos und stehen bedauerlicherweise im Banne der gemeinen Geheimniskrämerei, teilweise auf Grund alter Überlieferung, teilweise infolge der Furcht vor gesetzlichen Schwierigkeiten. Die meisten Bestrebungen befinden sich in einem Übergangszustand, und es sind Anzeichen vorhanden, daß der Chemiker künftig im Zusammenwirken mit dem Physiker und dem Ingenieur das bisherige Bild der Glastechnik umwandeln wird.

Die regste Tätigkeit hat sich im Bezirk Pittsburg entwickelt, wo etwa 62 Hütten bei einem angelegten Kapital von 250 Mill. \$ rd. 1000 Arbeiter beschäftigen, die jährlich insgesamt 20 Mill. \$ an Löhnen ziehen. Hergestellt werden: Fensterglas, Plattenglas, Beleuchtungsgeräten und verschiedene andere Glaserzeugnisse.

Über eigene chemische Untersuchungsanstalten verfügen u. a. folgende Fabriken: Die Pittsburgh Plate Glass Co., deren Erzeugnisse poliertes Plattenglas, Fensterglas, optisches, schwarzes und weißes Marmorglas und Schmelzgefäße umfassen, haben ein eigenes Versuchslaboratorium in Creighton, Pa. Die Hazel-Atlas Glass Co., Wheeling, W. Va., hat Versuchslaboratorien in Washington, D. C. und Clarksburg, W. Va., wo Arbeiten über Verbesserungen der chemischen und physikalischen Eigenschaften des Glases ausgeführt werden. Rohstoffe werden nur nach Muster gekauft, die Überwachung des Herstellungsvorganges ist völlig in Händen von Technikern. Die Laboratorien sind mit Geräten für physikalisch-chemische Untersuchungen des Glases und die Überwachung des Schmelzvorganges ausgerüstet.

Die Glaswerke von H. C. Fry und die Beaver Valley Glass Co., Rochester, Pa., betreiben sogar in ihren Laboratorien einen kleinen Versuchsofen, dessen Untersuchungen nur auf die gewerbliche Verwendung des Glases gerichtet sind. Als die größte Leistung dieses Laboratoriums ist die Herstellung eines durchsichtigen Verschußglases, Backöfen und andre Zwecke bekannt geworden, für die wärmebeständiges Glas nötig ist.

An der Universität von Illinois und dem Bureau of Standards werden mit großen Geldunterstützungen der Industrie eingehende Untersuchungen der Beziehungen zwischen der chemischen Zusammensetzung und den physikalischen Eigenschaften durchgeführt. Die ermittelten physikalischen Werte sind diejenigen, welche für jeden Glasfachmann wichtig sind, wie: Brechungszahl, Dispersion, Schmelzbarkeit, Spannung, Dehnung, Festigkeit, Sprödigkeit, Widerstand gegen Verwitterung und Einwirkung verschiedener Reagentien.

Rein technische Entwicklungen gingen neben diesen Schritten in den letzten Jahren einher. Eine große Anzahl von Erfindungen haben unter Heranziehung von Sachverständigen aus dem Maschinenbau erfolgreiche Verfahren zur Herstellung des Ziehens und Pressens von Glas durchgeführt. Infolge eines regen Gedankenaustausches zwischen der Glasindustrie und den Maschinenbauanstalten entstanden in der Ausdehnung des Anwendungsgebietes selbsttätiger Blasmaschinen gesetzte neue Bauarten. Die Hartford-Fairmount-Maschine wird vorwiegend verwendet. Die Owens-Maschine zur Herstellung von Flaschen ist bedeutend verbessert worden. Der Anwendungsbereich selbsttätiger Maschinen ist ferner auf die Herstellung von Kolben ausgedehnt worden und bietet keine betriebstechnischen Schwierigkeiten mehr. Die halbautomatische Maschine wird mit Vorteil für die Herstellung von Trink-

Wiederholte Bemühungen, auch bei den Werken für $\frac{1}{4}$ weißes Spiegelglas Rundlaufmaschinen mit kleinem Tischdurchmesser einzuführen, hatten wenig Erfolg und konnten die alten, einfachen Poliertische nicht verdrängen. Für diese kleinen Betriebe mit geringen, wechselnden Wasserkraften bietet der in der Hauptsache aus Holz hergestellte Poliertisch den Vorteil der Billigkeit und geringen Wartung. Die Arbeitsweise dieser Tische, die nur einige kleine Gläser aufnehmen können, beruht darauf, daß auf jedem Glas ein es in seiner vollen Breite überdeckender Polierblock langsam hin und her geschoben wird. Es muß anerkannt werden, daß trotz dieser für heutige Verhältnisse unglücklich einfachen Vorrichtungen wenn auch mit sehr großem Zeitaufwand eine kaum zu übertreffende Politur erreicht wird, weshalb sie unter günstigen Betriebsbedingungen immer noch mit Vorteil verwandt werden. Eine sehr verbesserte Ausführungsform, wie sie seit einiger Zeit von Emil Offenbacher, Marktreiditz, gebaut wird, zeigt Abb. 19.

Die in vorbeschriebener Weise beiderseits bearbeiteten Gläser werden in besonderen Räumen von noch anhaftenden Gips- und Poliertrückständen gereinigt, hierauf einer sorgfältigen Prüfung auf vorhandene Schleif- und Materialfehler unterzogen. Geringfügige Schleif- und Polierfehler werden auf Nachpoliermaschinen ausgebessert; solche mit größeren Schleif- und Polierfehlern, wie Kratzer und grobgebliebene Stellen, müssen erneut aufgelegt und auf geringere Dicke nachgeschliffen und poliert werden.

Von großer Wichtigkeit bei der Herstellung großer Gläser sind kurze Transportwege und leicht zu handhabende Transporteinrichtungen, die einen schnellen und bruch sicheren Transport zwischen den einzelnen Arbeitsstellen gewährleisten. [1695]

gläsern und Thermosflaschen verwendet. Es ist anzunehmen, daß in den nächsten Jahren noch eine weitere Ausdehnung des Arbeitsgebietes von Blasmaschinen und selbsttätigen Maschinen eintreten wird, die mit einer vollkommenen Umstellung in der Glasindustrie ausgehen muß. Auch auf dem Gebiet der Beförderung der Rohstoffe und Fertigwaren sowie in der Ausbildung der Gerätschaften haben der Maschinenbau und die Elektrotechnik Hervorragendes geleistet. Das Bestreben der Glasindustrie geht dahin, betriebstechnisch bestens ausgestattete Hütten zu besitzen, in denen ein Stab geschulter Ingenieure der bisherigen unzureichenden Betriebsweise Herr wird.

Man ist sich in der amerikanischen Glasindustrie des Wertes wissenschaftlicher Untersuchungen und Betriebsüberwachung bewußt geworden. Man hat den Nutzen gemeinsamer Arbeit und eines gesteigerten Standesbewußtseins erkannt, der geheimerisch fordert, alle Geheimniskrämerei auszuschalten, die vor dem Kriege die Glasindustrie belastet hat.

Zum Zeichen des neuen Geistes in der amerikanischen Glasindustrie hat die „Vereinigung der Glasfabrikanten“ eine Zeitschrift herausgegeben, die bei allen Bestrebungen fördernd und anregend vermitteln soll. [1676]

Abhitzeverwertung in Glashütten.

In der Glasindustrie gehen mit den abziehenden Gasen aus den verschiedenen Öfen noch erhebliche Wärmemengen verloren. Leider wurde der Abwärmeverwertung dort bis heute zu wenig Beachtung geschenkt. Für die Abwärmeverwertung kommen vor allem die Schmelzöfen in Betracht. Die Abgase zeigen bei Verlassen der Regeneratoren bzw. Rekuperatoren immer noch Temperaturen von über 400° C. Bei Öfen älterer Bauart ohne Regeneratoren sind die Abgastemperaturen noch weit höher. Die Verwendungsmöglichkeit der erzeugten Wärme ist in den meisten Fällen gegeben, insbesondere dann, wenn der Glashütte die Glasschleiferei angegliedert ist. Der gewonnene Dampf kann u. a. benutzt werden als Zusatzdampf für die Generatoranlage, zu Heizzwecken, und wenn genügende Abwärme zur Verfügung steht wie bei Anlagen mit zwei oder mehr Öfen zur Krafterzeugung. Eine besonders günstige wärmetechnische Lösung ergibt sich dann, wenn mit der Abwärme Hochdruckdampf zum Betrieb einer Kraftmaschine erzeugt wird und der Abdampf als Zusatzdampf in den Generatoren oder zu Heizzwecken und dergl. Verwendung findet.

Daß die durch die Abwärmeverwertung zu gewinnenden Dampf-mengen nicht unbedeutend sind, zeigt nachstehendes Beispiel: Es stehen aus einem Lärterungs- und einem Wannenofen stündlich 10 000 m³ Abgase (bezogen auf 0° C und 760 mm Q.-S.) von 450° C Abgastemperatur zur Verfügung. Damit können in einem MAN-Abwärmeverwerter stündlich rd. 750 kg Hochdruckdampf von 12 at Überdruck und 300° C Temperatur erzeugt werden. Bei 8000 Betriebsstunden im Jahre beträgt die Jahresdampfmenge dann 8000 · 0,75 = 6000 t. Für den Betrieb der erforderlicher werdenden Saugzuganlage gehen, mittelbar gerechnet, ab:

$$\frac{8000 \cdot 8 \text{ (PS)} \cdot 10 \text{ (kg)}}{1000} = 640 \text{ t, so daß } 6000 - 640 = 5360 \text{ t Dampf nutzbar verbleiben.}$$

Bewertet man 1 t Dampf augenblicklich mit 30 000 M., dann ergeben sich aus der Abwärmanlage 160 Mill. M. Jahreserlös. Die betriebsfertig aufgestellte Abwärmanlage würde für diese Verhältnisse auf etwa 180 bis 200 Millionen Mark zu stehen kommen, so daß sich die Anlage in etwa 1½ Jahren bezahlt machen würde. Außerdem würden jährlich bei 5- bis 6facher Verdampfung etwa 1000 t Brennstoff für andre Zwecke frei. [M 437]

Der Wassenumlauf in Steilrohrkesseln.

Von Dr.-Ing. W. Otte, Essen.

Der Steilrohrkesselbau hat nach Ansicht des Verfassers hinsichtlich der Verbesserung des Wassenumlaufes in den letzten Jahren keine grundsätzlichen Fortschritte aufzuweisen. Es werden die Vorgänge bei der Bildung der Dampfblasen und deren Bewegung im Kesselwasser untersucht und die zur Erzielung eines möglichst vollkommenen Wassenumlaufes beim Entwurf des Kessels zu beachtenden Gesichtspunkte erörtert.

Die Bewegungsvorgänge im Kesselwasser sind insbesondere seit dem Erscheinen des Steilrohrkessels Gegenstand eingehender theoretischer Erwägungen und praktischer Versuche gewesen¹⁾. In auffallendem Widerspruch hierzu steht, daß der praktische Kesselbau in den letzten zehn Jahren kaum einen einzigen grundsätzlichen neuen Gedanken aufzuweisen hatte; die wenigen Grundformen des Stirling- und des Garbekessels mit ihren Abwandlungen, die schon im Anfang des Steilrohrkesselbaues entwickelt wurden, beherrschen noch heute den Markt. Von einem befruchtenden Einfluß der Theorie auf den Kesselbau ist im Gegensatz etwa zu der in den gleichen Zeitabschnitt fallenden Entwicklung der Dampfturbine recht wenig zu verspüren. Die Kesselfabriken haben zwar gestrebt, ihre Arbeitsverfahren und Werkstatteinrichtungen zu vervollkommen und dadurch die Güte ihrer Erzeugnisse zu heben. Die hierdurch erzielten Erfolge dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Entwicklung der Kesselformen vorzeitig zum Stillstand gekommen ist und daß insbesondere die Anforderungen an den Kessel hinsichtlich des Wassenumlaufes durch die vorhandenen Ausführungen nicht restlos erfüllt werden.

Das Nachfolgende ist ein Versuch, an der Hand einfacher Überlegungen die für den Wassenumlauf maßgebenden Einflüsse ihrem Wesen und Wert nach zu prüfen; ohne zahlenmäßige Ergebnisse anzustreben, wird versucht, aus den Bedingungen für den günstigsten Wassenumlauf praktische Folgerungen für die Bauform des Kessels abzuleiten.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten des Wassenumlaufes, die man als vollkommenen und unvollkommenen Wassenumlauf bezeichnen kann. Beim vollkommenen Wassenumlauf befindet sich der ganze Wasserinhalt des Kessels in einer eindeutig gerichteten Bewegung, derart, daß jedes Wasser-Teilchen im vorderen Teil des Kessels aufwärts, im hinteren abwärts strömt. Beim unvollkommenen Wassenumlauf ist dagegen keine klare Trennung zwischen dem aufsteigenden und dem fallenden Teil des Wassers vorhanden; je nach der Belastung des Kessels und dem Zustand der Feuerung können dann in Teilen der Rohrbündel aufwärts oder abwärts gerichtete Bewegungen eintreten.

Wenn man, wie dies allgemein mit Recht geschieht, vollkommenen Wassenumlauf und möglichst lebhaft Umlaufbewegung des Wassers im Kessel anstrebt, so muß man beachten, daß die Vorteile des vollkommenen und die Nachteile des unvollkommenen Wassenumlaufes nicht so sehr auf wärmewirtschaftlichem als auf betriebstechnischem Gebiet zu suchen sind. Eine nennenswerte Verbesserung der Wärmeübertragung durch die Heizflächen wird, im Gegensatz zu Vorwärmern, durch die höhere Wassergeschwindigkeit nicht erreicht, weil die Temperatur des Kesselwassers praktisch unverändert bleibt. Dagegen werden durch den Wassenumlauf im Kessel folgende Vorteile erzielt:

1. ruhige und stetige Dampfbildung, daher
2. Erzeugung trockenen Dampfes,
3. geringe Schwankungen der Wasseroberfläche, daher bequeme und stetige Speisung,
4. geringere Kesselsteinbildung,
5. geringere Gefahr von Anfressungen der Kesselheizfläche.

Abb. 1. Abhängigkeit der Blasenform vom Inhalt.




Abb. 2. Vorrichtung zur Veranschaulichung der Blasenform.




Abb. 3. Abhängigkeit der absoluten Zähigkeit (dyn/cm²) des Wassers von der Temperatur t.




Abb. 4. Oberflächenspannung des Wassers gesättigten Dampf (nach Ramsay und Shiel).

Um die Vorgänge beim Wassenumlauf leichter verfolgen zu können, nehmen wir an, daß die in einem Steilrohr gebildeten Dampfblasen dem umlaufenden Wasser nicht voreilen, daß der Fallrohr ausschließlich Wasser führen und daß der Dampfgehalt des aufsteigenden Wassers, auf die Länge des Rohrbündels bezogen, gleichmäßig von Null bis zum Höchstwert zunimmt.

Die Geschwindigkeit, womit eine Gasblase in einer Flüssigkeit aufsteigt, hängt zunächst von deren spezifischer Zähigkeit ab; bei gegebener Größe und Gestalt der Blasen ist die Geschwindigkeit um so geringer, je zäher die Flüssigkeit ist. Weiterhin werden die Reibungswiderstände, denen aufsteigende Gasblasen begegnen, durch ihre Größe und Gestalt bestimmt. Letztere ist wiederum vom Inhalt der Blase abhängig. Kleine Blasen haben nahezu Kugelform; größere sind linsenförmig ausgeplattet und nehmen bei weiterem Wachsen die Form eines Pilzhutes mit mehr oder weniger flacher Decke an. Wie weit eine Blase von bestimmtem Inhalt von der Kugelform abweicht, hängt, abgesehen von der Steiggeschwindigkeit, wesentlich von der spezifischen Oberflächenspannung der Flüssigkeit ab. Je größer sie ist, desto besser bleibt die Kugelform, bei welcher der eingeschlossene Raum die kleinste Oberfläche darbietet, gewahrt. Abb. 1. Abgeflachte Blasen bewegen sich infolge ihrer großen Reibung wesentlich langsamer aufwärts als kugelige Blasen von gleichem Inhalt. Besonders stark ist ihre Verzögerung in Rohren, deren lichte Weite nur wenig größer als der größte Blasendurchmesser ist, da dann der schmale Ringspalt am Rand der Blase schnelle Verschiebungen der Flüssigkeitsteilchen an den engen Stellen bedingt. Die Geschwindigkeit, womit die Blasen aufsteigen, ist daher allgemein um so kleiner, je geringer die Rohrwerte, je größer die Zähigkeit und je kleiner die Oberflächenspannung der Flüssigkeit ist. Diese Beziehungen, die für Gasblasen in Flüssigkeiten gelten, lassen sich zweifellos auch auf Dampfblasen anwenden.

Um die Bewegungsverhältnisse der in Flüssigkeiten aufsteigenden Gasblasen zu veranschaulichen, habe ich einige einfache Versuche mit der in Abb. 2 dargestellten Vorrichtung gemacht. Sie besteht aus einem Standrohr von rd. 5 cm l. W. und 60 cm Höhe mit einer Düse im unteren Teil, durch die mittels eines Gummiballs Luft eingedrückt werden kann. Die Beobachtungen erstreckten sich auf drei verschiedene Flüssigkeiten, nämlich Natronwasserglaslösung, spez. Gew. 1,36, Wasser und Äthylalkohol.

Die erstgenannte Flüssigkeit zeichnet sich durch hohe Zähigkeit aus, während ihre Oberflächenspannung etwa die des Wassers ist. Alkohol hat dagegen bei 15° annähernd die spezifische Zähigkeit des Wassers (0,0119 gegen 0,0114 dyn/cm²), aber eine viel kleinere Oberflächenspannung (22,0 gegen 73,26 dyn/cm).

Beim Versuch mit der Natronwasserglaslösung wurde die Steiggeschwindigkeit der Blasen durch die hohe Viskosität der Versuchsflüssigkeit stark gehemmt, was die Beobachtung der Form und Bewegung der Blasen erleichterte. Man konnte beobachten, daß sich sehr kleine Blasen merklich langsamer als solche von mittlerer Größe aufwärts bewegen; sehr große Blasen, deren Durchmesser nur wenig geringer als der des Standrohres

¹⁾ Vergl. z. B. Z. 1920 S. 45.

ar, stiegen wieder langsamer als die mittelgroßen auf. Der Versuch mit Wasser ergab hinsichtlich der Blasenform ein ähnliches Bild wie der erste. Die Blasen, besonders die kleinen Blasen, liegen aber bedeutend schneller.

Durch den Versuch mit Alkohol wurde die Abhängigkeit der Blasenform von der Oberflächenspannung deutlich nachgewiesen; selbst kleine Blasen weichen erheblich von der Kugelgestalt ab, größere nehmen schnell Pilzhut- bis Tellerform an und füllen mit der wahren Ausdehnung auch bei geringem Inhalt schnell die ganze lichte Rohrweite aus, wobei ihre Geschwindigkeit abnimmt.

Wenn man diese Versuchsergebnisse auf das Verhalten der Dampfblasen in den Siederohren überträgt, so hat man zunächst zu beachten, daß die Zähigkeit des Wassers mit wachsender Temperatur stark abnimmt, Abb. 3 (Werte über 100° extrapoliert). Bei 200° (16 at abs.) beträgt die spezifische Zähigkeit nur $0,015 \text{ dyn cm}^{-1}$ (Diäthyläther $0,00245$ bei 20° C). Das Wasser übertrifft demnach hinsichtlich der Dünflüssigkeit schon bei der angegebenen Temperatur und bei höheren in noch stärkerem Maß alle bekannten organischen und unorganischen Flüssigkeiten, was für die Bewegungsvorgänge im Kessel von großer Bedeutung ist.

Die Oberflächenspannung des Wassers nimmt allerdings mit wachsender Temperatur ebenfalls nennenswert ab, Abb. 4, Werte über 140° extrapoliert; sie beträgt bei 200° C $36,0 \text{ dyn cm}^{-1}$ für Äthylalkohol $22,03 \text{ dyn cm}^{-1}$ bei 20° C). Zähigkeit und Oberflächenspannung wirken nun teilweise im entgegengesetzten Sinn auf die Bewegung der im Wasser aufsteigenden Dampfblase. Die Abnahme der Zähigkeit begünstigt das Aufsteigen von kleinen Blasen, aber von einer bestimmten Blasengröße an verlangsamt sich das Aufsteigen, weil sich die Blase der Rohrwand annähert, und diese Grenze wird um so schneller erreicht, je geringer die Oberflächenspannung ist. Die Folge hiervon ist, daß es zunächst unterhalb der großen Blasen aufsteigenden kleineren Blasen die größeren einholen und von diesen aufgenommen werden. Sobald der Blasenrand die hocherhitzte Rohrwand beinahe berührt, verdampft wahrscheinlich der schmale Wasserrand zwischen Dampfblase und Rohr, was eine völlige Trennung der Wassersäulen oberhalb und unterhalb der den ganzen Rohrquerschnitt ausfüllenden Dampfblase zur Folge hat. Auf diese Weise kommen die berüchtigten „Dampfkolben“ zustande, welche die Wasserbewegung in den Rohren ganz unregelmäßig machen. Infolge dieser Erscheinung liefern Steilrohrkessel mit engen Siederohren, die stärker zur Bildung von Dampfkolben neigen, leichter nassen und man sollte daher die vordersten Rohre, die an der Dampfabfuhrung am meisten beteiligt sind, weiter als die dahinter liegenden bemessen.

Beobachtungen haben ferner ergeben, daß entgegen der Erwartung der Wassergehalt des Dampfes bei zunehmender Belastung bis zu einem gewissen Punkt nicht zu- sondern abnimmt. Man muß das darauf zurückführen, daß die Wasserbewegung im Kessel bei geringer Beanspruchung der Heizfläche nicht einheitlich gerichtet ist, daß sich also, wenigstens in einzelnen Teilen des Kessels, Wasser und Dampf entgegengesetzt bewegen. Auch erhalten dann die Dampfblasen längere Zeit an der Stelle, wo




Abb. 5 und 6. Kräftespiel an einer Dampfblase.

Fall 1: Blase haftet an der Heizfläche.

Fall 2: Blase bewegt sich im Rohrrinnen.

sich bilden, da die Energie des strömenden Wassers noch nicht genügt, um das Haftvermögen der Dampfblase an der Heizfläche zu überwinden. Für die Beschaffenheit des erzeugten Dampfes ist es nun sehr wichtig, möglichst kleine Dampfblasen zu erzeugen, welche, wenn sie die Wasseroberfläche des Kessels durchbrechen, geringere Energiemengen entladen und daher die Heizfläche weniger stören. In Abb. 5 ist eine Dampfblase im Inneren eines Siederohres dargestellt, die sich noch nicht von der Heizfläche gelöst hat. Die Trennung von ihrem Sitz kann durch Kräfte erfolgen, welche entweder in der Richtung ihrer Erzeugungsebene oder senkrecht dazu wirken. Beiden Kräften setzt die Blase einen gewissen Widerstand entgegen, das Haftvermögen in der Richtung der Berührungsebene r und die senk-

recht hierzu gerichtete Kraft k . Die Größe dieser Kräfte hängt offenbar wesentlich von der Rauigkeit der Rohrwand ab.

Die Kräfte, welche die Blase von ihrer Stelle zu entfernen suchen, sind in tangentialer Richtung $b + a \sin \alpha$, worin b durch die Reibung des Wassers an der Blasenwandung erzeugt wird, und von der Zähigkeit des Wassers, der Größe und Form der Blase und vom Quadrat der Wassergeschwindigkeit abhängt, und a der Auftrieb der Blase, der von ihrem Inhalt abhängt. Senkrecht zur Rohrwand wirkt die Kraft $a \cos \alpha$.

Schnelles Loslösen der Blase wird begünstigt durch

1. Verringerung von r , d. h. glatte Rohrwandungen,
2. Vergrößerung von $b + a \sin \alpha$, d. h. große Wassergeschwindigkeit und steile Lage der Heizfläche.

Grundsätzlich könnte man das schnelle Ablösen der Dampfblase auch durch Vergrößerung der Kraft $a \cos \alpha$ anstreben, doch kommt dies für Steilrohrkessel nicht in Frage.




Abb. 7. Beulenbildung infolge mangelnder Wasserkühlung.




Abb. 8 u. 9. Formgebung der Siederohre. (Abb. 9 weniger gut als Abb. 8.)

Sobald sich die Dampfblase von ihrer Entstehungsstelle entfernt hat und mit dem Wasser aufwärts geführt wird, ändert sich das Spiel der Kräfte, Abb. 6. Der Auftrieb a wirkt nach wie vor, dagegen kommen die Haftkräfte k und r in Wegfall. Bei gekrümmten Rohren tritt die Zentripetalkraft c hinzu, welche ebenso wie die Komponente $a \cos \alpha_1$ des Antriebs die Blase nach dem Rohrrücken hin treibt. Dieser Bewegung der Blase wirken die Kräfte u und z entgegen, die von der spezifischen Zähigkeit des Wassers und dem Blaseninhalt abhängen. Die Zentripetalkraft c hat den Wert $\frac{m}{R} > v^2$, wenn m die Masse einer Wassermenge vom Inhalt der Dampfblase (eigentlich der Unterschied der Massen von Wasser und Dampf), R den Krümmungshalbmesser der Blasenbahn und v die Wassergeschwindigkeit bezeichnet.

Es fragt sich, ob die Bewegung der Dampfblasen zum Rohrrücken hin, die die Kraft $c + a \cos \alpha_1$ einleitet, grundsätzlich Vorteil bietet. Im allgemeinen scheint es erwünscht, die Dampfblasen aus dem Bereich der unmittelbar dem Feuer zugekehrten Heizfläche zu entfernen; denn die wesentlich geringere Wärmeübertragung im Rücken der Rohre verhindert Überhitzungen an diesen Stellen, auch wenn das Wasser reichlich mit Dampfblasen durchsetzt ist. Immerhin zeigt ein lehrreicher, an einem Siller-Christians-Kessel beobachteter Fall, Abb. 7, daß bei großen Wassergeschwindigkeiten, scharfen Rohrkümmungen und starker Beheizung Schäden der Rohrwand auch an solchen Stellen auftreten können, weil sie infolge von Dampfansammlung ungenügend gekühlt werden. Die Beule bildete sich hier bezeichnenderweise genau dort, wo $c + a \cos \alpha_1$ einen Höchstwert erreicht ($\alpha_1 = 0$).

Um örtliche Dampfansammlungen dieser Art zu verhindern, empfiehlt es sich, die Rohre mit möglichst großen Halbmessern über die ganze Länge zu biegen, Abb. 8, und scharfe Richtungsänderungen mit kleinen Halbmessern, Abb. 9, insbesondere dort, wo mit hohen Temperaturen zu rechnen ist, zu vermeiden.

Wir bezeichnen mit:

- F_e den Durchflußquerschnitt eines Rohrbündels in m^2 ,
- F_{aw} den mit Wasser gefüllten Teil des Rohrquerschnitts beim Austritt aus dem Steigrohrbündel in m^2 ,
- F_{ad} den mit Dampf gefüllten Teil des Rohrquerschnitts beim Austritt aus dem Steigrohrbündel in m^2 ,
- l_0 die mittlere Länge des vorderen Rohrbündels in m ,
- h_0 den senkrechten Abstand der oberen von den unteren Rohrmündungen in m ,
- v_e die Wassergeschwindigkeit im Fallrohrbündel und beim Eintritt in das Steigrohrbündel in m/s ,
- v_a die Geschwindigkeit des Wasser-Dampfgemisches beim Austritt aus dem Steigrohrbündel in m/s ,
- M die Dampfmenge in kg/h ,
- m die Dampfmenge in kg/s ,
- p den Dampfdruck in at abs.,

- γ_D das spezifische Gewicht des erzeugten Dampfes vom Drucke p in kg/m^3 ,
 R die Rostfläche des Kessels in m^2 ,
 z die spezifische Beanspruchung der Rostfläche in $\text{kg/m}^2/\text{h}$,
 C den Heizwert des Brennstoffes in kcal/kg ,
 Q die mit dem Brennstoff zugeführte Wärmemenge in kcal/h ,
 q die mit dem Brennstoff zugeführte Wärmemenge in kcal/s ,
 η_{st} den im Steigrohrbündel auf das Kesselwasser übertragenen Teil der Brennstoffwärme,
 η_f den im Fallrohrbündel auf das Kesselwasser übertragenen Teil der Brennstoffwärme,
 i_{fo} die Flüssigkeitswärme, die dem Sättigungsdruck an der Wasseroberfläche entspricht, in kcal/kg ,
 i_{fu} die Flüssigkeitswärme, die dem Sättigungsdruck an den unteren Fallrohrmündungen entspricht, in kcal/kg ,
 ε die Erzeugungswärme des Satttdampfes in kcal/kg .

Die oben gemachte Voraussetzung, daß das in das Steigrohrbündel eintretende Wasser völlig dampffrei ist, daß also auch die Fallrohre lediglich Wasser enthalten, ist erfüllt, wenn

$$q \eta_f \leq 1000 v_e F_e (i_{fu} - i_{fo}),$$

worin

$$q = \frac{R z C}{3600}.$$

Die verhältnismäßige Größe der beiden Seiten dieser Ungleichung soll an der Hand eines Zahlenbeispiels geprüft werden: Es betrage: Heizfläche 600 m^2 , Rostfläche 20 m^2 , Brennstoffheizwert 7500 kcal/kg , Rostbeanspruchung $100 \text{ kg/m}^2/\text{h}$, Dampfdruck 16 at abs. , h_0 5 m , F_e $0,75 \text{ m}^2$, v_e $1,5 \text{ m/s}$, η_f $0,15$ (die letzten zwei Werte geschätzt).

Die linke Seite der Ungleichung ergibt dann:

$$\frac{20 \cdot 100 \cdot 7500 \cdot 0,15}{3600} = 625 \text{ kcal},$$

die rechte Seite:

$$1000 \cdot 1,5 \cdot 0,75 (205,4 - 203,9) = 1637 \text{ kcal}.$$

Im vorliegenden Fall ist also die durch die rechte Seite der Ungleichung dargestellte Wärmefähigkeit des Wassers bis zur beginnenden Dampfblasebildung rd. 2,7 mal so groß wie die diesem Bündel in der Zeiteinheit aus dem Brennstoff zugeführte Wärmemenge. Die Spanne zwischen der Wärmefähigkeit des Wassers bei der Fallbewegung im hinteren Rohrbündel und der durch die Heizfläche zugeführten Wärmemenge ist bei diesem Beispiel, welches praktischen Verhältnissen bei einem Kessel mit günstigen Bedingungen für den Wassenumlauf entspricht, so erheblich, daß die Annahme, das Fallrohrbündel sei nur mit Wasser gefüllt, innerhalb weiter Grenzen berechtigt ist.

Die bewegende Kraft des Wassenumlaufes.

Den Wassenumlauf verursacht der Unterschied im Raumgewicht des Inhalts des vordern und des hintern Rohrbündels. Je größer in einem gegebenen Augenblick der Dampfgehalt des Vorderbündels ist, um so stärker ist die bewegende Kraft des Wassenumlaufes. Im Beharrungszustand enthält das vordere Rohrbündel unter der Voraussetzung, daß sich die Dampfentwicklung auf die ganze Länge des Rohrbündels gleichmäßig verteilt, gemäß Abb. 10 die Dampfmenge

$$\frac{F_{ad} l_0}{2} \dots \dots \dots 1).$$

Denkt man sich den dampfförmigen Teil des Rohrinhaltes von dem Wasser getrennt und über diesem gelagert, so entspricht der mit Dampf gefüllten Rohrlänge l_d eine Höhe h_d Abb. 11, welche, wenn man das Dampfgehalt gegenüber dem Wassergewicht vernachlässigt, die treibende Höhe des Wassenumlaufes darstellt. Bei geraden Rohren ist

$$l_d = l_0 \frac{F_{ad}}{2 F_e} \dots \dots \dots 2),$$

$$h_d = h_0 \frac{F_{ad}}{2 F_e} \dots \dots \dots 3).$$




Abb. 10. Schematische Darstellung der Verteilung von Wasser und Dampf im Steigrohrbündel.




Abb. 11. Schematische Darstellung der treibenden Höhe des Wassenumlaufes.

Bei gekrümmten Rohren kann man l_d und h_d am einfachsten zeichnerisch ermitteln.

Die Teilfläche F_{ad} des Rohrquerschnitts F_e , welche der austretende Dampf einnimmt, bestimmt man wie folgt: Durch die Querschnitte des Kessels fließt die Wassermenge $F_e v_e \text{ m}^3/\text{s}$; die gleiche Wassermenge wird unter der vereinfachenden Annahme, daß der während des Aufstieges durch Verdampfung verschwindende Teil des Wassers gegenüber der insgesamt umlaufenden Menge vernachlässigt werden kann, am Austritt des Steigrohrbündels mit der Geschwindigkeit v_a durch den Teilquerschnitt F_{aw} befördert; also gilt $F_e v_e = F_{aw} v_a$.

Der mit Dampf gefüllte Teil des Rohrquerschnitts Austritt beträgt somit $F_{ad} = F_e - F_{aw}$, und es ist

$$(F_e - F_{aw}) v_a = \frac{m}{\gamma_p},$$

woraus

$$\frac{F_{aw}}{F_e} = \frac{F_e v_e}{\frac{m}{\gamma_p} + F_e v_e} \dots \dots \dots 4),$$

$$\frac{v_a}{v_e} = \frac{\frac{m}{\gamma_p} + F_e v_e}{F_e v_e} \dots \dots \dots 5).$$

Die erste Gleichung gibt zugleich den auf das Wasser entfallenden Raumteil des Wasser-Dampfgemisches an, doch gemäß diesen Beziehungen für gleiche Austrittsgeschwindigkeiten von Wasser und Dampf. In Wirklichkeit eilt die Dampfblase mit vielleicht 0,3 bis 0,4 m/s Geschwindigkeit dem Wasser voraus. Die Austrittsgeschwindigkeit des Wassers ist daher geringer, als die Berechnung ergibt. Das Gleiche gilt für den Dampfgehalt und die wirkliche Höhe des Wassenumlaufes. Da die Bewegung der Dampfblasen einen im wesentlichen unveränderlichen Einfluß ausübt, so ist der Fehler bei größeren Wassergeschwindigkeiten verhältnismäßig geringer.

Zur Berechnung der treibenden Druckhöhe diene das folgende Beispiel. Bei den gegebenen Abmessungen ist:

$$F_e = 0,75 \text{ m}^2, \quad v_e = 1,5 \text{ m/s}, \quad F_e v_e = 1,125 \text{ m}^3/\text{s}, \quad \gamma_p = 7,814 \text{ kg/m}^3, \\ \varepsilon = 570 \text{ kcal/kg}, \quad \eta_{st} = 0,55, \quad \eta_f = 0,15, \quad q = 4160 \text{ kcal/s}, \\ l_0 = 5,5 \text{ m}, \quad h_0 = 5,0 \text{ m}.$$

Demnach ist die sekundliche Dampfmenge

$$\frac{m}{\gamma_p} = \frac{q (\eta_{st} + \eta_f)}{\varepsilon \gamma_p} = 0,655 \text{ m}^3/\text{s}.$$

Hieraus ergibt sich mit Gl. (4):

$$\frac{F_{aw}}{F_e} = \frac{1,125}{0,655 + 1,125} = 0,63,$$

d. h. der vom Wasser in Anspruch genommene Teil des Austrittsquerschnitts beträgt 0,63, und für den Dampfquerschnitt verbleibt 0,37.

Die Austrittsgeschwindigkeit des Wasser-Dampfgemisches beträgt nach Gl. 5

$$v_a = \frac{1,5 (0,655 + 1,125)}{1,125} = 2,38 \text{ m/s}.$$

Der Dampfgehalt des Steigrohrbündels ist nach Gl. (1)

$$\frac{F_{ad} l_0}{2} = 0,76 \text{ m}^3.$$

Bei geraden Steigrohren ($\frac{l_d}{l_0} = \frac{h_d}{h_0}$) ist demnach

$$h_d = h_0 \frac{F_{ad}}{2 F_e} = 5 \frac{0,37}{2} = 0,925 \text{ m}.$$

Dieser Höhe entspricht theoretisch die Geschwindigkeit

$$v_{th} = \sqrt{2 g h_d} = 4,25 \text{ m/s}.$$

Wäre somit v_e mit 1,5 m/s richtig geschätzt, so bedeutete

dies, daß der Gütegrad des Wassenumlaufes $\frac{v_e}{v_{th}} = \frac{1,5}{4,25} = 0,35$

ist. Bei sorgfältiger Führung des Wassers und Beachtung der weiter unten näher erörterten Bedingungen für einen möglichst verlustfreien Wassenumlauf dürfte es möglich sein, auch höhere Gütegrade zu erzielen. Erhält man durch die obige Rechnung

den Wert von v_e zu niedrig oder zu hoch, so muß man die Rechnung mit einem anderen Wert von v_e wiederholen.

Wenn weiter oben der auf Wasser entfallende Teil des Austrittsquerschnitts im Steigrohrbündel zu 63 vH berechnet worden ist, so muß man das nicht so verstehen, als sei jedes einzelne Rohr in diesem Verhältnis mit Wasser gefüllt. Vielmehr führen die dem Feuer zugewandten ersten Rohrreihen entsprechend der stärkeren Wärmezufuhr größere Dampfmenigen als die dahinter liegenden, und dieser Unterschied ist um so größer, je mehr Reihen hintereinander liegen. In den letzten Rohren herrscht

ze ihres geringen Dampfgehaltes eine wesentlich geringere Wassergeschwindigkeit, die unter Umständen Null und sogar negativ werden kann. Um daher eine eindeutig aufwärts gerichtete Wasserbewegung im Steigrohrbündel zu erreichen, soll die Zahl der hintereinander angeordneten Rohre gering sein. Außerdem soll man die Rohre des Steigrohrbündels nicht hintereinander, sondern versetzt anordnen, damit der Unterschied in ihrer Wärmeaufnahme gemildert wird; allerdings erschwert das die Auswechselbarkeit der Rohre. Ein weiteres Mittel ist, die vorderen Rohrreihen nicht in der ganzen Länge der Strahlung des Feuerraumes auszusetzen, sondern ihren vorderen Teil als Berührungsheizflächen auszubilden, Abb. 12. Der Dampfgehalt der vordersten Rohre ließe sich schließlich auch dadurch verringern, daß man diese Rohre weiter bemißt, was ja schon, wie früher erwähnt, aus anderen Gründen vorteilhaft ist.




Abb. 12. Stirlingkessel, bei dem die oberen Teile der vorderen Rohre der unmittelbaren Wärmestrahlung entzogen sind.

Bewegungswiderstände des Wassenumlaufs.

Bei verlustfreiem Kreislauf des Wassers würde eine unbegrenzte Steigerung der Geschwindigkeit eintreten, mit wachsender Geschwindigkeit nimmt aber der Dampfgehalt der Steigrohre und damit die bewegendende Kraft des Wassenumlaufes wieder ab. Tatsächlich gelangt die Umlaufbewegung schnell in den Beharrungsstand, da sie eine Reihe von Widerständen verursacht, die mit dem Quadrate der Geschwindigkeit zunehmen. Bei der einfachsten Form des Kesselkörpers, nämlich der kreisförmig gebogenen geschlossensten Röhre, erfährt die Energie des umlaufenden Wassers lediglich Verluste durch Reibung. Betrachtet man den Kreislauf in einem Kessel aus geraden Rohrschenkeln, die durch Bogenstücke miteinander verbunden sind, so treten noch die Verluste durch Richtungsänderung hinzu. Besteht endlich der Kesselkörper aus gekrümmten Steigrohren und Fallrohren, die oben und unten in weite Trommeln münden, so ergeben sich außer den genannten Verlusten noch solche durch unvollkommene Umwandlung von kinetischer in potentielle Energie und umgekehrt (Stoßverluste).

Es ist üblich und für die vorliegende Betrachtung zweckmäßig, diese Arbeitsverluste durch Widerstandshöhen, als Funktionen der Wassergeschwindigkeit $w = \zeta \frac{v^2}{2g}$, auszudrücken. Die Summe der Widerstandshöhen ist im Beharrungszustand die wirksame Druckhöhe. Die Beiwerte ζ_1, ζ_2 usw. hängen von der spezifischen Zähigkeit des Wassers ab, die, wie gezeigt wurde, bei höheren Temperaturen bedeutend abnimmt, daraus folgt allgemein, daß die Umlaufbedingungen im Kessel mit höherer Temperatur günstiger werden. Außerdem richtet sich die Größe der Beiwerte nach den baulichen Verhältnissen des Kessels.

Die Reibung an den Rohrwänden beträgt bei geraden und über die ganze Länge gleichmäßig gekrümmten Rohren mit kreisförmigem Querschnitt

$$\sum w_1 = \sum \zeta_1 \frac{v^2}{2g}; \quad \zeta_1 = \lambda \frac{l}{d};$$

der Beiwert λ hängt, abgesehen von der spezifischen Zähigkeit des Wassers, auch vom Durchmesser und der Wandrauhigkeit der Leitung ab. Im übrigen ist für ζ_1 lediglich das Verhältnis von Länge zu Durchmesser maßgebend. Zu fordern sind daher kurze Wasserwege, große Rohrweiten, besonders in den schneller durchflossenen Steigrohren und glatte Rohrwände.

Für den Widerstand infolge von Richtungsänderungen gilt $\sum w_2 = \sum \zeta_2 \frac{v^2}{2g}; \quad \zeta_2 = a + b \left(\frac{d}{R}\right)^x$. Hierin sind a, b und x Festwerte, d der Rohrdurchmesser, R der Krümmungshalbmesser.

Für kaltes Wasser ist $a = 0,124, b = 0,274, x = 3,5$.

Für heißes Wasser sind die entsprechenden Werte nicht bekannt. Da sie jedoch wesentlich von der spezifischen Zähigkeit abhängen, so dürfte ζ_2 bei höheren Temperaturen wesentlich kleiner sein. Im übrigen ist für die Verluste durch Richtungsänderung die Zahl der Übergänge aus der geraden Richtung in die Krümmung und in besonders hohem Maße das Verhältnis $\frac{d}{R}$ maßgebend.

Zu fordern sind daher: Wenig Übergänge aus der geraden Richtung in Krümmungen und große Krümmungshalbmesser.

Die Stoßverluste beim Austritt des Wassers in die Trommeln betragen $\sum w_3 = \sum \zeta_3 \frac{v^2}{2g}$; hierin ist $\zeta_3 = 1$, sofern man die sehr geringe Wassergeschwindigkeit in den Trom-

meln Null setzt. Bei jedem Austritt des Wassers aus den Rohrbündeln geht mit hin die ganze Energie des fließenden Wassers mechanisch verloren. Am stärksten ist der Verlust beim Austritt des Wassers aus dem Steigrohrbündel in die Obertrommel, da $v_a > v_e$ ist. Die Zahl der im Kreislauf des Wassers hintereinander geschalteten Kesseltrommeln vervielfacht die Zahl der Stoßpunkte. Ungenügende Querverbindungen zwischen den Trommeln erfordern erhöhte Durchflußgeschwindigkeit, wodurch der Stoßverlust quadratisch zunimmt.

Beim Eintritt des Wassers aus den Trommeln in die Rohrbündel entsteht ebenfalls infolge ungenügender Umwandlung von Druck- in Geschwindigkeitsenergie ein Stoßverlust $\sum w_4 = \sum \zeta_4 \frac{v^2}{2g}$, worin ζ_4 in der Hauptsache von der Form der Eintrittskante abhängt; je scharfkantiger der Rand ist, um so größer wird ζ_4 . Zu fordern sind daher wenig Stoßpunkte, gleichmäßig weite Durchflußquerschnitte, auch bei den Querverbindungen der Trommeln, Vermeidung von Verengungen beim Eintritt des Wassers in die Rohre durch gute Ausrundung der Eintrittskanten, s. Abb. 13.

¹⁾ Hütte I 23. Aufl. S. 299.




Abb. 13. Düsenartige Erweiterung der Rohrmündung am Wassereintritt.

Dr.-Ing. eh. Barkhausen †

und wenn es köstlich gewesen ist,
so ist es Mühe und Arbeit gewesen“.

Das diesjährige Osterfest hat der Deutschen Technik, zumal dem Bauingenieurwesen, einen schweren Verlust gebracht. Am Ostersonntag verschied zu Hannover nach schwerem körperlichem Leiden, aber in voller geistiger Frische, der frühere Professor an der Technischen Hochschule Hannover, Geheimer Regierungsrat Dr.-Ing. e. h. Georg Barkhausen.

Geboren am 28. Juni 1849 zu Bückeburg, hatte er keine sonnige Jugend, denn schon im zartesten Kindesalter wurde ihm sein Vater entrissen; aber auch hier wurde die Not zur Erzieherin, denn sie entwickelte in ihm ein ungewöhnlich hohes Pflichtgefühl und einen bewunderungswerten Fleiß. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Bückeburg, später in Hannover, studierte Barkhausen von 1866 bis 1872 an der damaligen „Polytechnischen Schule“, der jetzigen Technischen Hochschule Hannover, Ingenieurwissenschaften und bestand 1872, nachdem er inzwischen das damals einen Teil der Ausbildung bildende „Elevenjahr“ erledigt hatte, die Bauführerprüfung, und zwar, wie auch später die Baumeisterprüfung, mit Auszeichnung.

Als Bauführer war Barkhausen bei den Eisenbahndirektionen Hannover und Saarbrücken und beim Bau der Berliner Stadtbahn, der damaligen hohen Schule des Eisenbahnbaues, aus der so viele hervorragende Männer hervorgegangen sind, tätig. Auch nach der 1877 bestandenen Baumeisterprüfung wirkte er noch an diesem großen Werke mit, erhielt aber schon 1880 einen Ruf an die Technische Hochschule Hannover, zunächst als sog. „Hilfslehrer“, wofür man heute „Extraordinarius“ sagt, aber schon 1883 als ordentlicher Professor.

Drei Jahrzehnte hat Barkhausen seine Arbeitskraft der Technischen Hochschule gewidmet, und wenn aus deren Bauingenieurabteilung so viele ausgezeichnete Fachleute und charaktervolle Männer hervorgegangen sind, so ist das mit in erster Linie der Persönlichkeit Barkhausens zu danken. Seine Hauptgebiete waren Statik, Brückenbau und Eisenhochbau, bekanntlich die Gebiete, die dem Studierenden die größten Schwierigkeiten bereiten und seine Zeit daher am stärksten in Anspruch nehmen. Aber Barkhausen war durch zwei Eigenschaften ausgezeichnet, die dem Studierenden das Arbeiten leicht und zur Freude machten: er war ein glänzender Redner und verstand es, äußerst anschaulich und leicht faßlich zu sprechen, und sein Pflichtgefühl und Fleiß führten ihn dazu, die Übungen stets persönlich abzuhalten; so war das Verstehen des Vortrags für den Studierenden leicht, und wo es einmal mit dem Verständnis haperte, merkte der Lehrer dies in den Übungen sofort und schloß durch Ergänzungsvorträge die Lücke. Aber außer den Kenntnissen und Fähigkeiten verdanken ihm seine Schüler auch Erziehung und Charakter. Wirkte schon die ganze Persönlichkeit dieses so grundwahrhaften Mannes, seine Pflichttreue, sein Fleiß und seine Willenskraft veredelnd auf die Jugend, so gewann er durch seine Gutmütigkeit und sein liebevolles Eingehen auf Schmerzen und Nöte die jungen Herzen. Auch auf die studentischen Fragen ging er mit Hingabe und mit hohem Verständnis für die Jugend ein. Ferner war er eifrig bestrebt, das

Studium den Fortschritten von Technik und Wirtschaft anpassen, zu verbreitern und zu vertiefen, dabei aber auch von Schulmäßigen mehr und mehr zu befreien und die Lernfreiheit weiter auszubauen. Daß er sich hierbei Feinde erwarb, kannte ihn nur ehren; so mancher seiner Gegner war eben recht einseitig auf die Nur-Technik oder gar nur auf ein Sondergebiet eingestellt, während Barkhausen infolge seiner vielseitigen Bildung, seiner Menschenkenntnis, seines scharfen Blickes für die Notwendigkeiten des Lebens klar erkannt hatte, daß die gehenden Ingenieure nicht zu einseitigen Fachmenschen erzogen werden dürfen.

Wesentlich trug zu dieser Einstellung seine Tätigkeit als ausübender Ingenieur bei; denn er war nicht nur ein nur Theorien lebender Lehrer, sondern durch ständige Verbindung mit großen Brückenbauanstalten auch ein schaffender Konstrukteur. Als solcher stand er zugleich in Leben und Forschung

und hat insbesondere den Brücken- und den Eisenhochbau auf der rechnerischen und konstruktiven Seite hin gefördert, zu nennen sind z. B. Behälter-Konstruktionen, Wassertürme und besonders Luftschiff- und Fluggelände. Für dies Gebiet war er der „Beratende Ingenieur“ des Kriegministeriums. Namentlich hat er auch im Krieg hienach weitergearbeitet; aber die Tätigkeit war schon durch den Schatten auf seinen Lebensabend, denn sein scharfer Verstand kannte die schweren Fehler, die durch das Unverständnis der mangelnden Kreise gegenüber allen Technischen veranlaßt wurden; so sah er das Unglück des Vaterlandes lange voraus, aber er war niemals kleinmütig, nur in vertrautesten Kreise gab er seinen Kümernissen gelegentlich Ausdruck.

Als nun aber das bittere Ende des Weltkrieges über sein geliebtes Vaterland hereinbrach, fand es ihn nicht in Verzweiflung und mutlosem Verzagen. Tatenfroh stellte er sich in den Kampf, er wurde der nimmer müde Führer der Deutschen Nationalen seiner engeren Heimat und hat bis zu seinem Ende

auch in schwerer Krankheit, für das gestritten, was er für richtig ansah. Viele, die ihn sonst hoch verehrten, konnten ihm in der politischen Einstellung nicht folgen, aber auch seine bittersten Gegner haben seinen Mut, seine Arbeitskraft, seine Vaterlandsliebe anerkennen müssen.

Aber man kann Barkhausen nicht voll würdigen und sein Lebenswerk nicht voll verstehen, wenn man nicht seines ganzen freien Hauses, seiner Familie und namentlich seiner Gattin gedenkt. Barkhausen war in einer mit vier Kindern gesegneten äußerst glücklichen Ehe verheiratet; seine Gattin war stets bemüht, ihm die kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens fernzuhalten, sie war sein treuer Kamerad und, namentlich in den letzten Jahren, die Gehilfin bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten.

Mögen alle, die diesem großen Mann Dank schulden, in seinem Sinn abtragen, indem sie, wie er, mit voller Kraft arbeiten an dem Wiederaufrichten des Vaterlandes!

Prof. Blum.



R U N D S C H A U.

Mathematik und Physik.

Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1922¹⁾.

Arbeiten der Abteilung I (Optik und Strahlung).

Bei den früheren vergleichenden Temperaturmessungen nach dem Planckschen und dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz war ein starker Abfall der Gesamtstrahlung mit zunehmender Entfernung des Bolometers gemessen worden, als zu erwarten war. Es gelang damals nicht, festzustellen, auf welche der möglichen Fehlerquellen die Abweichung, die bei 1063° in der Intensität 1,4 vH ausmachte, zurückzuführen war. Die Fortsetzung der Untersuchung ergab, daß die Hälfte des Fehlers durch Wasserdampfabsorption bedingt war, und führte zu völlig gesicherten Grundlagen für eine Neubestimmung der Strahlungskonstanten.

Mit Unterstützung der Osram-Gesellschaft wurde eine Lichtquelle hoher Flächenhelle von geringer Ausdehnung, wie man sie für photometrische Arbeiten, für spektrometrische Arbeiten und für Projektionsapparate braucht, dadurch geschaffen, daß für Spaltbeleuchtung Iridiumelektroden mit einer eingeschiffenen, die Strahlung „schwärzen“ Rinne eingebaut, bei Projektionslampen der wirksame Oberflächenteil ebenfalls durch Hohlraumabstrahlung geschwärzt wurde. Es gelang, die Flächenhelle um 60 bis 75 vH gegenüber der glatten Oberfläche zu steigern und somit eine Flächenhelle gleich 80 bis 87 vH der vollen Schwarze erreichbaren zu erzielen.

Die spektroskopischen Messungen an Wasserstoff und Helium wurden fortgesetzt, der Einfluß metallischer Oberflächen auf die Spektraleigenschaften von Quecksilber, Kadmium, Helium und Sauerstoff näher studiert. Von 364 photometrischen Prüfungen sei besonders die von 27 regenerierten Metallfadenlampen verschiedener Spannung, Lichtstärke, Fadenanordnung und Herkunft erwähnt, die sich untereinander im wesentlichen gleichwertig erwiesen und durchschnittlich 1,4 W/HK mittlerer räumlicher Lichtstärke verbrauchten. Bei 3 untersuchten Gasglühlampenkörpern (stehenden und hängenden) wurden in der Stunde etwa 2,5 l Gas verbraucht. Die bisherigen Unstimmigkeiten in der Abhängigkeit der Hefnerlampe vom Luftdruck wurden durch eine kritische Untersuchung aufgeklärt.

Die Abteilung untersuchte eine Anzahl von Fernrohren verschiedener Herkunft und Bauart auf ihre Lichtdurchlässigkeit. Dabei wurde festgestellt, daß die Abnahme der Helligkeit nach dem Rande zu gemessen, die in einigen Ferngläsern bis zu 80 vH betrug. Neben 47 verschiedenen photometrischen Messungen sei insbesondere eine gemeinsam mit dem Institut des Vereines der deutschen Zuckerindustrie ausgeführte Untersuchung über den Hundertpunkt der Saccharimeter erwähnt. Diesem Institut ist es gelungen, ein Verfahren aufzufinden, das Invertzucker, der Hauptverunreinigungen des Zuckers, noch in Mengen von 0,2 vH sicher nachzuweisen gestattet. In der Reichsanstalt wurde die optische Drehung von 5 besonders reinen Saccharoseproben gemessen und das Verhältnis der Drehungen für die Natriumlinie und die grüne Quecksilberlinie auf $\pm 1/10000$ genau bestimmt.

Aus den Ergebnissen der mehrjährigen Messungen der Lichtbrechung von Quarz kann man schließen, daß die Konstante c des Wien-Boltzmannschen Strahlungsgesetzes etwa 14 406 betragen wird, sowie daß die Beobachtungen von Warburg und Müller für diese Konstante bei Temperaturbestimmung aus dem Wienschen Verschiebungsgesetz wieder um etwa 1 vH höheren Wert ergeben als nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz.

Arbeiten der Abteilung II (Elektrizität und Magnetismus).

Die Empfangsversuche mit einer quadratischen Rahmenantenne von 1 m Seitenlänge und dem Kondensatortelefon sind weitergeführt worden. Eine Theorie der dielektrischen Festigkeit wurde aufgestellt und durch Versuche geprüft. Auf Wunsch der Industrie wurden umfangreiche Untersuchungen über die physikalischen, chemischen und elektrischen Verhältnisse in den Quecksilberdampf-Gleichrichtern begonnen. Aus den vorliegenden Ergebnissen sei hier erwähnt, daß in der Achse der positiven Lichtsäule des Bogens die Temperaturen bei der Belastung zwischen 1000 und 10 000° liegen.

Das thermisch-elastische Verhalten der Metalle und ihr Leitvermögen für Wärme und Elektrizität lassen Untersuchungen an einheitlichen Kristallen aus reinstem Metall wünschenswert erscheinen. Zunächst wurde hexagonal kristallisierendes Zink untersucht. Dabei wurde u. a. gefunden, daß der Ausdehnungskoeffizient in Richtung der hexagonalen Achse fünf- bis sechsmal so groß wie senkrecht zur Achse und den erstaunlich hohen Wert von $60 \cdot 10^{-6}$ bei Zimmertemperatur hat.

Die Untersuchung über die Schallgeschwindigkeit von Stickstoffoxyd wurde bis zur Hörgrenze fortgesetzt. Die Schallgeschwindigkeit erwies sich als vollkommen unabhängig von der Frequenz. Unter Hilfe der Theorie der Einsteinschen Theorie folgt aus den Versuchen, daß das Molekül mehr als 8000mal in der Sekunde einen Zerfall erleidet.

Das Verhalten der Kadmiumamalgame in den Westonschen Nullelementen ist systematisch untersucht worden und hat die Unhaltbarkeit eines neuerdings wegen der angeblichen Metastabilität von Kadmiumamalgame gemachten Einwandes erwiesen. Nach vieljähriger Arbeit wurden die Weston-Elemente des National Physical Laboratory mit denen der Reichsanstalt verglichen. Die elektrischen Spannungseinheiten beider Institute stimmen hiernach auf wenige Hunderttausendstel überein.

Die Arbeiten zur Festlegung der neuen Wellenlängenskala für elektrische Schwingungen sind dem Abschluß nahe. Nach Beendigung der Versuche mit fremderregten Röhrendendern sind jetzt solche mit selbsterregten Sendern in Angriff genommen worden. Zur Berechnung von Selbst- und Gegeninduktivitäten, bei der man bisher auf Probieren und mehrmaliges Ausrechnen der Formeln angewiesen war, ist ein bequemes nomographisches Verfahren ausgearbeitet worden.

Der zeitliche Spannungsverlauf in Röntgenröhren wurde mit der Braunschen Röhre untersucht. Das in der medizinischen Praxis meist übliche Kienböcksche photographische Dosierungsverfahren für Röntgenstrahlen wurde dadurch verbessert, daß man das Fluoreszenzlicht und die Vergleichslampe auf das gleiche lichtempfindliche Papier einwirken läßt, wodurch alle Zufälligkeiten des photographischen Prozesses ausgeglichen werden. Gleichzeitig wird neuerdings die Härte der benutzten Röntgenstrahlen verzeichnet. Zum Eichn von Dosismessern für Röntgenstrahlen nach Holthusen braucht man eine unbedeutend große Ionisierungskammer, da die Reichweite der Elektronen kleiner sein muß als die Weite des Gasraumes. Zu wesentlich kleineren Abmessungen gelangte man in der Reichsanstalt durch Konstruktion einer Ionisierungskammer für Druckluft von 25 at, bei welchem Druck die Reichweite der Elektronen entsprechend kleiner ist.

Versuche über Erwärmung von in die Erde eingegrabenen Drehstromkabeln in verschiedenen Jahreszeiten ergaben, daß bei hoher Belastung des Kabels die Übertemperatur im Gleichgewichtszustand stärker wuchs als die aufgewendete Energie. Die Untersuchung über die Winkelfehler bei Induktionszählern, von denen in den beiden letzten Tätigkeitsberichten die Rede war, ist abgeschlossen und hat für die verschiedenen Zählerbauarten vollständige Aufklärung über die Gründe und Größe dieser Fehler gebracht.

Bei der Prüfung von elektrischen Maschinen wird die Temperaturerhöhung der ruhenden Wicklungen aus der Widerstandzunahme ermittelt, bei Wechselstromwicklungen in der Regel mittels der Thomsonbrücke, die nach Abschaltung des Betriebsstromes möglichst schnell anzulegen ist, wobei vier Leitungen angedrückt werden müssen. Beim Abrutschen einer der Leitungen erhält das Galvanometer einen gefährlichen Stromstoß. Es wurde daher ein Taster konstruiert, der das Galvanometer vor Stromstößen beim Abrutschen sichert und es ermöglicht, daß nur ein Mann das Anlegen der Leitungen besorgen kann. Die Untersuchung der Lagerreibung durch Messung der Dicke der Ölschicht bei Lagern wurde nach dem Verfahren der Beugungstreifen weiter durchgebildet. Mit einem neu gebauten Apparat kann man die beiden rechtwinkligen Koordinaten der verlagerten Wellennachse gleichzeitig ermitteln. Eine ausführliche Abhandlung darüber ist für diese Zeitschrift in Aussicht gestellt.

Die Versuche zur Herstellung eines verbesserten Werkstoffes für Dauermagnete sind abgeschlossen. Als günstiger erwies sich eine Legierung von Eisen mit 1 bis 1,3 vH C, 4 bis 5 vH Mn, 4 bis 5 vH Cr und 30 bis 33 vH Co; doch kommt man auch mit etwa 20 vH Co schon recht weit, was bei dem hohen Preis dieses Stoffes wichtig ist. Die von der Firma Fried. Krupp gelieferten Versuchsproben wurden bei verschiedenen Temperaturen in Wasser und Öl gehärtet und dann magnetisch (auch nach Erschütterung, Erwärmung usw.) geprüft. Das beste Material übertrifft in bezug auf Leistungsfähigkeit weitaus die besten Wolfram- und Chromstahlmagnete. Ein Material von guten magnetischen Eigenschaften und sehr geringem elektrischem Leitvermögen wäre besonders für die drahtlose Telegraphie erwünscht. Es wurden deshalb Versuche mit Schmelzen aus Eisenoxyd, Kupferoxyd und Bleioxyd zu diesem Zweck begonnen.

Die Abteilung prüfte im Berichtjahr 1573 Versuchsgeräte, Maschinen, magnetische und Isolierstoffe und ließ 10 (von 15 eingereichten) neue Zähler- und Stromwandlersysteme und 12 abgeänderte Systeme zur Beglaubigung zu. Die sieben Prüfstellen führten 46 169 Prüfungen aus.

Arbeiten der Abteilung III (Wärme und Druck).

Die zur Aufstellung einer guten Zustandsgleichung der Gase erforderlichen Messungen der Isothermen von Stickstoff und Sauerstoff bei 0, 50 und 100° und Drücken bis 100 at sind abgeschlossen. Für weitere Beobachtungen bei höheren und tieferen Temperaturen soll ein Metallpiezometer ohne jedes Glasgefäß benutzt werden, mit dem zunächst Vergleichversuche bei 50 bis 100° mit Erfolg ausgeführt wurden. Der Sättigungsdruck von Sauerstoff wurde bis -205°, der von Stickstoff zwischen -195° und -205° mit zwei Heliumthermometern gemessen, deren Angaben auf 0,03° übereinstimmten. Die Versuche sollen bis zum Erstarrungspunkte des Stickstoffes fortgesetzt werden.

Das Emissionsvermögen von Wolfram wurde nach einer neuen Methode mit Wolframbogenlampen der Osram-Studiengesellschaft bestimmt, bei denen die als Anode dienende Wolframkugel von 2,5 mm Dmr. mit einer feinen zylindrischen Bohrung versehen war. Im Glühzustand tritt aus dieser Bohrung „schwarze“ Strahlung, während die Oberfläche der Kugel wie ein blanker Körper strahlt. Aus dem Verhältnis beider Helligkeiten ergab sich das Emissionsvermögen des Metalles, und zwar zwischen 2700° und 3400° unabhängig von der Temperatur. Als Schmelztemperatur des Wolframs wurde 3400° gefunden.

Die Messung des Druckabfalles in glatten Röhren hat ergeben, daß diese als Normalmeßgeräte für die Druckmessung an Stelle von Gasometern dienen können. In Zusammenarbeit mit dem Ausschuß für Ventilatoren und Kompressoren des Vereines deutscher Ingenieure wurden daher Normaldüsen von 70, 140 und 200 mm l. W. auf dem

¹⁾ Nach Zeitschrift für Instrumentenkunde 43, 61; 1923.

²⁾ s. Z. 1922 S. 178 u. 861.

Versuchstand der Firma Danneberg & Quandt in Berlin-Lichtenberg an 70 und 100 mm weiten Messingrohren geeicht. Mit dem vorhandenen Ventilator konnte man dabei bis zu Luftmengen von 1800 m³/h kommen. Die Ergebnisse der Versuche sollen als Unterlage für die in Arbeit befindliche Neuausgabe der Regeln für Leistungsversuche an Ventilatoren und Kompressoren dienen. Die Konstanten der Gleichung des Druckabfalls sollen durch Versuche an Wasser mit den gleichen Röhren nachgeprüft werden.

Nach dem für Flüssigkeiten ausgearbeiteten Verfahren zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit wurden neuerdings keramische porige Stoffe in Plattenform untersucht; Luftschichten wurden dabei durch Paraffinierung der geschliffenen Oberflächen ausgeschaltet. Die Wärmeleitfähigkeit von 16 verschiedenen keramischen Stoffen lag bei 28° zwischen 0,85 und 1,35 kcal m⁻¹ Grad⁻¹ h⁻¹. Die Ergebnisse der Messung des Wärmeleitvermögens von Kruppschem Nickelstahl mit 30 vH Nickelgehalt sind in Z. 1922 S. 688 veröffentlicht.

Versuche zur Bestimmung der Verdampfungswärme des Wassers oberhalb 10 at sind begonnen worden, unterstützt durch Mittel, die dem Verein deutscher Ingenieure von der Industrie zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt worden sind. Die Untersuchungen über den Platinschmelzpunkt sind abgeschlossen worden und haben die Temperatur 1772° ergeben.

Die Prüftätigkeit der Abteilung ist fast auf allen Gebieten sehr gewachsen. Insgesamt wurden 10 498 Versuchsgeräte und Stoffe verschiedener Art geprüft, wozu noch etwa 6,4 Millionen Fieberthermometer kommen, die bei der Reichsanstalt und den Thermometer-Prüfanstalten unter ihrer Aufsicht wurden.

Arbeiten der Laboratorien für Radioaktivität, Chemie und Präzisionsmechanik.

Die im Berichtjahr geprüften 259 radioaktiven Präparate enthielten zusammen etwa 3 g Radium. Ferner wurden die Untersuchungen der β -Strahlenbahnen, der photographischen Wirkung von α - und β -Strahlen und der Zerstreuung der β -Strahlen fortgesetzt. Neu aufgenommen wurde die Untersuchung einer im Jahre 1914 bei Ballonfahrten erstmalig festgestellten kosmischen Strahlung.

112 verschiedene optische Glastypen der Firma Schott & Genossen, Jena, wurden auf natürliche und Verwitterungs-Alkalität geprüft, 17 Glasarten der Firma Goerz auf Fleckenempfindlichkeit. Weitere Untersuchungen bezogen sich auf das hydrolytische Verhalten von Hohlglas. Die thermische Salzsäureprobe für technisches Aluminium wurde unter zehnfacher Verdünnung der Salzsäure auf dünnes Aluminiumblech angewandt, das die mit der Probe in der ursprünglichen Form verknüpfte Tiefätzung nicht vertragen kann. Die kritische Untersuchung über die Analyse des technischen Wolframmetalles ist zum Abschluß gebracht. Das Fabrikat einer deutschen Glühlampenfabrik enthielt weniger als 0,5 vH Verunreinigung.




Abb. 1. Versenkwalze in der Elbe (Sohlendichtung alter Bauart).





Abb. 2. Versenkwalze mit Sohlendichtung neuer Bauart.



Versenkwalze mit Sohlendichtung neuer Bauart, abgesenkt.

Das Präzisionsmechanische Laboratorium hatte im Berichtjahr 579 Gegenstände (darunter 367 Endmaße) zu prüfen. Unter den eingereichten Endmaßen befanden sich auch solche, die schon längere Zeit in der Werkstatt gebraucht worden waren. Die Endflächen waren fast durchweg so stark abgenutzt, daß die Maße um mehrere Tausendstel Millimeter verkürzt waren. Der Befund zeigte, daß die jetzt übliche große Meßgenauigkeit bei Gebrauchsätzen nur dann einen Sinn hat, wenn diese häufig nachgeprüft werden. Für Leitspindeln wurde ein Verfahren ausgearbeitet, das die Prüfung um über die Hälfte der bisher erforderlichen Zeit abkürzt. Zum Prüfen von Kegellehren wurde ebenfalls eine neue Anordnung konstruiert, mit der sich der Winkel auf 1 bis 2° genau bestimmen läßt.

Auf Antrag einer großen Schwarzwälder Uhrenfabrik und einer deutschen Uhrfederfabrik begann das Laboratorium vergleichende Versuche an Pendeluhr-Zugfedern deutscher und ausländischer Herkunft, die sich auf das Drehmoment und seine Veränderung beim Federablauf sowie auf Ermüdungserscheinungen bei Dauerbeanspruchung beziehen. Von neuen Werkstatteinrichtungen für die feinmechanischen Arbeiten der Anstalt ist vor allem die Aufstellung einer neuen selbsttätigen Rundschleifmaschine zu erwähnen. [M 434]

Max Jakob.

Wasserkraftanlagen.

Versenkwalzen für bewegliche Wehre.

Schon im Jahre 1914 hat die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Werk Gustavsburg, für eine Kraftanlage in der Elbe eine Versenkwalze ausgeführt, die die an bewegliche Wehre für Wasserkraftanlagen zu stellenden Sonderbedingungen am besten zu erfüllen versprach. Diese Bedingungen sind: Feinregelung, Schwemmen- und Eisabführung bei geringstem Wasserverbrauch und bei geringer Beanspruchung der Unterbauten des festen Wehres. Bei Anordnung von Versenkwalzen wird vermieden, Doppelschützen allein oder neben Wehren einzubauen, was zu verwickelteren, weniger betrieblichen und kostspieligeren Einrichtungen und Wartungsmaßnahmen führen würde.

Bei der vollkommen versenkbaren Elbwalze, Abb. 1, wird die Abdichtung durch ein an der Walze befestigtes federndes und mit einer Holzleiste gesäumtes Blech gebildet. Die Holzleiste schlägt an die Eisen verkleidete feste Wehrschwelle an und wird durch eine Reihe von Stellschrauben gleichmäßig an die feste Wehrschwelle angeedrückt. Die Stellschrauben werden für längere Zeit eingestellt, sobald die Walze unter Wasserdruck steht und die hierdurch bedingte Durchbiegungsfähigkeit hat. Die Holzleiste braucht im allgemeinen nur bei Abnutzung nachgestellt zu werden.

Seit der Lieferung der Elbwalze hat das Werk Gustavsburg insbesondere die Abdichtung von Versenkwalzen weiter ausgebildet. Dabei konnte im allgemeinen davon ausgegangen werden, daß die Walzen nicht um die volle Walzenhöhe versenkt zu werden brauchen. In den meisten Fällen ist es gar nicht zulässig, in anderen Fällen zu kostspielig, die hierfür erforderlichen tiefen Gruben in der Wehrschwelle auszusparen. Solche teilweise versenkbaren Walzen sind nun für verschiedene Anlagen der süddeutschen Wasserkraftstraßen vorgesehen und der MAN in Auftrag gegeben worden.

Bei einer der ersten Ausführungen wurde gefordert, daß der Sohlweg der Verschlüsse um 0,4 m, bei einer anderen um 1,1 m abgesenkt werden kann. Der untere Teil der als Zahnstange ausgebildeten Laufbahn ist so gekrümmt und der Schnabelansatz am Tragzylinder so gestaltet, daß beim Abwärtsbewegen der Walze der Schnabelansatz mit einem gleichbleibenden kleinen Abstand an der festen Wehrschwelle vorbeistreift, Abb. 2 und 3.

Bei der Ausbildung der Sohlendichtung sind empfindliche Teile vermieden. Wie bei normalen Walzen soll der Wasserdruck selbst dafür sorgen, daß sich die aus Eichenholz bestehende Dichtungsleiste an der mit Eisenblech verkleideten Kante der festen Wehrschwelle anlegt. Diese Kante und der nach der Unterwasserseite hin abschließende Teil der festen Wehrschwelle sind so gestaltet, daß die Dichtungsbalken nur gerade in der Staulage anliegt und nach kurzem Senkweg nicht mehr schleift.

Damit der Druck des Oberwassers den Dichtungsbalken an der Wehrschwelle anpreßt, ist am unteren Schnabelende, Abb. 4, ein Wasserkasten a angeordnet, der fest mit der übrigen Konstruktion verbunden ist; nur die dem Oberwasser zugekehrte Kastenwand ist als federndes Blech b von 6 mm Dicke ausgebildet, das unten am Wasserkasten anhängen ist und am oberen Rande den Dichtungsbalken c trägt. Die Schlagbolzen verhindern, daß das Federblech nach beiden Seiten um ein gewisses Maß hinaus abgebogen werden kann. Dieses Maß ist durch die größte Durchbiegung der Walze unter dem Wasserdruck und durch die Sonnenbestrahlung gegeben. Das Oberwasser tritt durch einen Spalt zwischen dem Balken und der oberen Kastenwand in den Kasten ein und drückt das Federblech mit dem Dichtungsbalken fest gegen die Wehrschwelle. Der Spalt ist nur einige Millimeter weit, damit Schwebkörper und Sinkstoffe nach Möglichkeit nicht in den Kasten eindringen können. Damit der Kasten sicher unter Oberwasserdruck steht, ist an mehreren Stellen noch durch Wasserrohre d mit dem Oberwasser einer höher gelegenen Stelle des Schnabels verbunden, s. a. Abb. 4. Hierdurch kann der Kasten auch von etwa eingedrungenen Sinkstoffen durch Ausspülen nach den sonst durch Schieber verschlossenen Walzenenden hin gereinigt werden.

Federbleche haben sich bei ähnlichen Konstruktionen schon seit Jahren gut bewährt. Der Dichtungsbalken wird entweder in genau dem Zustand oder schon der unter dem Wasserdruk eintretenden Verbiegung entsprechend eingearbeitet. Die Eisenverkleidung der Wehrschwelle kann auf alle Fälle genau wagerecht und gerade




Abb. 4. Sohlendichtung der Versenkwalze. a = Wasserkasten, b = federndes Blech, c = Dichtungsbalken aus Eichenholz, d = Wasserrohre zur Verbindung mit dem Abwasser, e = Sohlenbewehrung.

gebaut werden. Etwa vorhandenen Unebenheiten und beim Einbau stehenden Ungenauigkeiten vermag der Dichtungsbalken unter dem starken Anpreßdruck ohne weiteres nachzugeben. Für die Gestaltung unterwasserseitigen Teiles der festen Wehrschwelle ist maßgebend, daß sich der Raum zwischen Wehrschwelle und Walzenschnabel stetig erweitert, damit auf keinen Fall Geschiebeteile oder sonstige Abwässerungen hier liegen bleiben, sondern sicher über das Sturzbett hinweggerissen werden.

[M 394]

Kraftmaschinen.

Gleichstrom-Schiffsdampfmaschine.

Die Gleichstrom-Schiffsmaschinen-Gesellschaft Karl Schmid & Co. Hamburg baut einfachwirkende Vierzylinder-Gleichstromdampfmaschinen, Abb. 5 bis 7, mit Leistungen von 60 bis 1000 PS, die sich besonders für den Antrieb von Schleppdampfern u. dergl., wo häufig Lastungen vorkommen, eignen. Sie haben alle Vorzüge der Gleichstrommaschine, wie geringen Dampfverbrauch auch bei kleinen Leistungen, einfache, leicht umsteuerbare Dampfzufuhr und Betriebssicherheit, vermeiden aber andererseits den Nachteil der doppelwirkenden stehenden Gleichstrommaschine, daß Wasserschläge nur schwer durch besondere Sicherheitsvorkehrungen vermieden werden können.

Bei dieser Bauart von Gleichstromdampfmaschinen ist zunächst die Form des Kolbens bemerkenswert. Sein innerer zylindrischer Teil ist als Kreuzkopf und hat nur die Drücke auf die Führung zu übertragen, während der äußere Teil des Kolbens von diesen Drücken belastet ist und nur die Abdichtung übernimmt. Der Übergang der Kräfte vom Kolben auf das Triebwerk wird dabei wesentlich erleichtert, und das beim Anfahren in den Zylinder herablaufende Niederlagwasser kann einfach abgeleitet werden. Der allen vier Zylindern gemeinsame obere Raum *a* des Maschinengehäuses bildet den durch eine weite Leitung mit dem Kondensator verbundenen Auspuffraum, während der untere ebenfalls ganz geschlossene Raum *b* das Triebwerk einschließt. Durch die Anwendung von vier gleichen Zylindern wird eine weitgehende Massenausgleich erzielt. Die Pleuelln des ersten und zweiten sowie des dritten und vierten Zylinders sind gegeneinander um 180°, die Pleuelln Paare selbst um 90° versetzt. Die Pleuellventile im Zylinderdeckel werden, mit sie auch bei wechselnden Drücken der Temperaturen dauernd abdichten, einzeln, und zwar bei mittleren und großen Maschinen als entlastete, bei kleinen Maschinen als einfache, nicht entlastete Pleuellventile ausgeführt. Sie werden durch Winkelhebel *c* mit Rollen geöffnet, die auf der wagerechten Steuerwelle verlaufenden Nockenwalzen laufen. Die Steuerwelle wird durch zwei Paare von Pleuellrädern und eine stehende Pleuellwelle von der Pleuellwelle aus angetrieben. Die besonderen Verhältnisse des Pleuellantriebes ermöglichen eine recht einfache Steuerung. Die verschiebbaren Pleuellwalzen bestehen aus je drei Pleuelln Nockenscheiben für 10, 15 und 20 vH Füllung und zwei Pleuelln Pleuellriernocken für je 65 vH Füllung bei Vorwärts- und Rück-

wärtsgang. Bei 10 vH Füllung und voll geöffnetem Absperrventil gibt die Maschine bereits ihre Nennleistung ab, die dem Betriebszustand bei Marschgeschwindigkeit entspricht. Größere Füllungen kommen nur bei Sonderfällen, z. B. beim Abschleppen oder Bugsieren in Betracht. Bei 20 vH Füllung beträgt aber die Mehrleistung bereits 80 vH. Dies zeigt deutlich die Überlegenheit der Gleichstrommaschine gerade für solche Zwecke gegenüber den bisher gebräuchlichen Pleuellzylinder-Verbundmaschinen, deren Überlastbarkeit wegen der schon bei der Nennleistung sehr großen Hochdruckfüllung meist nicht über 30 vH erreicht. Um die Füllung zu ändern, hebt man durch Umlegen des Stellhebels *d* die Rolle des Winkelhebels *c* von der Nockenscheibe ab, verschiebt dann die Nockenwalze auf der Steuerwelle durch Drehen des Pleuellrades *e* und bringt darauf den Hebel *d* wieder in die Betrieb-




Abb. 5. Vierzylinder-Gleichstromdampfmaschine Bauart K. Schmid.

stellung. Während der Fahrt läßt sich die Nockenwalze auch ohne Umlegen des Hebels leicht verschieben. Das Umsteuern geht somit sehr leicht und schnell von statten. Auch bei den größten Maschinen sind keine besonderen Umsteuermaschinen erforderlich, und trotzdem kann man in 3 bis 4 s von „Vollvorwärts“ auf „Vollrückwärts“ übergehen. Durch das zweite kleinere Pleuellrad *f* wird das Hauptabsperrventil betätigt. Seine Stellung sowie auch die augenblickliche Füllung sind an Zeigervorrichtungen erkennbar.

Die völlig geschlossene Bauart und eine Druckschmierung mit Ölumlaufl, Filter und Ölkühler vermindern auch den Ölverbrauch erheblich. Die Wartung ist einfacher als bei einer gewöhnlichen Pleuell-




Abb. 6 und 7. Längs- und Querschnitt durch die Gleichstrom-Schiffsdampfmaschine.

fachverbundmaschine und die Betriebsicherheit besonders groß. Wasserschläge sind fast ausgeschlossen, und die hohe Überlastbarkeit ermöglicht, in Fällen von Gefahr sehr rasch und wirksam zu manövrieren. Tritt dennoch einmal Maschinenschaden ein, so läßt sich der betreffende Zylinder in kurzer Zeit ausschalten und der Ausfall an Leistung durch Vergrößern der Füllung um 5 vH ausgleichen.

Abgesehen von den Vorteilen der Bauart für die Massenherstellung ist günstig, daß sich die mitzuführenden Ersatzteile auf einen Satz Kolbenringe, ein Steuerventil und einen Steuerhebel beschränken, wenn bei der Herstellung der Maschine auf Austauschbarkeit geachtet wird.

Die Kondensation wird stets unabhängig von der Hauptmaschine durch einen besonderen Dampfzylinder angetrieben, dessen Abdampf nicht in den Kondensator eingeführt, sondern zum Anwärmen des Speisewassers verwertet wird. Diese völlige Trennung von der Hauptmaschine ist für die Gleichstrommaschine von besonderem Wert, da man auf diese Weise auch schon vor dem Anfahren hohe Luftleere im Kondensator erzielen kann.




Abb. 8. Schiffslichtmaschine mit Kolbensteuerung
Bauart Franz Beyer & Co.

Als Hauptgrund für die Wahl der einfachwirkenden Bauart neben der Beseitigung der Wasserschlaggefahr ist der damit erreichbare dauernd ruhige Gang der Maschine anzusehen, der auch durch Abnutzung der Lager, Veränderung des Voreintritts u. a. nicht beeinflusst wird. Gegenüber der stehenden doppelwirkenden Gleichstrommaschine ist auch die tiefe Lage des Schwerpunktes und die günstige Verankerungsmöglichkeit von Vorteil, so daß der Nachteil verhältnismäßig großen Gewichtes dagegen zurücktritt.

Eine erste Versuchsmaschine dieser Art von 300 PS wurde schon vor mehreren Jahren in den Schlepper „Coriolan“ eingebaut, der zunächst bei der kaiserl. Werft in Wilhelmshaven erfolgreich gearbeitet hat und jetzt als Seeschlepper „Else“ der Reederei Sieg & Co. in Danzig gehört. Auch die Firma Smulders & Co. in Utrecht führt diese Maschinen mit einer eigenen Zweixen-Zenter-Umsteuerung in Verbindung mit Kerchove-Kolbenventilen aus.

Als Schiffslichtmaschinen werden Gleichstrommaschinen dieser Art von der Erfurter Maschinenfabrik Franz Beyer & Co. mit Kolbenschiebersteuerung in vier Größen von 8,5 bis 50 PS Leistung bei 13 at Dampfdruck hergestellt, Abb. 8. [1284] Fr.

Luftfahrt.

Normen im Flugzeugbau.¹⁾

Wirtschaftlicher Bau von Luftfahrzeugen ist ohne durchgebildete Normen undenkbar. Als während des Krieges monatlich Tausende von Flugzeugen gebaut wurden, hat man in allen kriegführenden Ländern unter dem Zwang der Verhältnisse Normenausschüsse eingesetzt und im Ausland die bekannten „Weltflugnormen“ zusammengestellt, die sich insbesondere mit der Vereinheitlichung von Rohstoffen befassen. In Deutschland waren solche Normenarbeiten weniger angebracht, weil die Rohstoffknappheit zur Verwendung vieler wechselnder Ersatzstoffe zwang. Dafür bemühte man sich bei uns um so mehr um die Normung der bei allen Flugzeugen fast regelmäßig wiederkehrenden Bauteile. Der Normenausschuß der Deutschen Flugzeug-Industrie, dessen Geschichte die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt führte, hat eine Reihe Normenblätter herausgegeben, die von der Heeresverwaltung allgemein eingeführt werden sollten. Heute muß der Staat zwar als Besteller ausfallen und sich damit begnügen, den Luftverkehr zu unterstützen. Aber auch diese Unternehmungen werden im Interesse der Wirtschaftlichkeit ihrer Betriebe die auf Grund mühsamer Verhandlungen ausgebildeten Normen einführen und die Normung weiter fortsetzen müssen. Der Zeitpunkt hierfür ist jetzt besonders günstig, wo die Luftverkehrsgesellschaften ihre Bestände an ehemaligen Kriegsflugzeugen abstoßen und neue Flugzeuge in Dienst stellen. Die bösen Erfahrungen, welche

die Heeresverwaltung mit den zahlreichen Bauarten demselben Zweck dienender Teile gemacht hat, sollten Beschlüsse dieser Art veranlassen, ehe es zu spät ist.

Bei kleinen Reihen gleicher Baumuster, die für unsern Luftverkehr zunächst in Betracht kommen, ist allerdings der Gewinn an solchen Normen zunächst unbedeutend; er muß aber fühlbar werden, wenn die Beziehungen der Gesellschaften, die in Deutschland neuerdings den Luftverkehr gemeinsam betreiben, zu den Gesellschaften des Auslands weiter ausgebildet werden und die Zahl der in Dienst stehenden Flugzeuge größer wird. Infolge der geringen erforderlichen Mengen ist heute auch die Beschaffung einzelner Bauteile für Flugzeuge sehr schwierig und zum Teil fast unmöglich. Auch hierin darf man von der Einführung von Normen wesentliche Besserung erwarten. [M 42]

Eisenhüttenwesen.

Gemeinschaftssitzung der Fachausschüsse des Vereines deutscher Eisenhüttenleute.

Die diesjährige Sitzung, die am 13. Mai in Hagen stattfand, trat im Zeichen der angewandten Wissenschaft. Professor Dr.-Ing. Goerens, Leiter der metallurgischen Betriebe und wissenschaftlichen Abteilungen der Firma Fried. Krupp A.-G., Essen, behandelte das Thema

Industrieforschung.

Darunter wird jener Zweig der angewandten Wissenschaft verstanden, der seine Aufgaben der Industrie entnimmt und rein wissenschaftliche Ergebnisse praktisch nutzbar macht. Der Vortragende wandte sich gegen eine vielfach übliche Auffassung von „Praxis und Wissenschaft“ als Gegensätze, während sie in Wahrheit zusammengehören. Er wies am Beispiel der chemischen Industrie nach, wie nur ein gegenseitiges Befruchten der Hand-in-Hand-Arbeiten wirklich große Erfolge zeitigen könne. Im Ausland hat man während des Krieges die Überlegenheit unserer Industrieforschung gespürt und nach dem Krieg insbesondere in Amerika und England durch großzügige Stiftungen und staatliche Unterstützung Forschungseinrichtungen geschaffen, die den unseren nunmehr weit überlegen sind. Ähnliches zu schaffen sei wir zu arm, hier kann uns nur engste Gemeinschaftsarbeit unsere alte Stellung erhalten helfen.

Im Zusammenhang hiermit schilderte der Redner eingehend das von Dr.-Ing. K. Daevies, Düsseldorf, vorgeschlagene und für die Industrieforschung angewandte Verfahren der Großzahlforschung²⁾. Es handelt sich kurz gesagt, darum, sehr große Mengen an sich sehr ungenauer Zahlen über irgendeine Eigenschaft, wie sie in jedem Betrieb über die chemische Zusammensetzung der Erzeugnisse, über die Festigkeits- oder physikalischen Eigenschaften vorliegen, derart auszuwerten, daß man aus ihnen mit derselben, ja bei sehr großen Zahlen sogar noch größerer Genauigkeit Ergebnisse bekommt, die sonst nur durch langwierige, rein wissenschaftliche Forschungen erhältlich sind. Da die Genauigkeit der Ergebnisse um so höher wird, je größere Zahlenmengen zur Verfügung stehen, hält Goerens eine Gemeinschaftsarbeit aller Werke, Hochschulen, Universitäten und Forschungsinstitute in dieser Richtung in einheitlicher Zusammenfassung für unbedingt erforderlich.

Von dem Gedanken ausgehend, daß ein Gedeihen unserer Produktionsbetriebe nicht lediglich von der Bewirtschaftung der toten Stoffe, von guter Betriebsorganisation sowie dem Fortschritt wissenschaftlicher Forschung abhängig ist, daß vielmehr heute menschliche Leistungsfähigkeit und Arbeitsfreude mehr denn je im Produktionsprozeß eine entscheidende Rolle spielen, forderte Ingenieur Arnhold, Gelsenkirchen, in seinem Vortrag über

Heranbildung hochwertiger Facharbeiter für Hüttenwerke

eine Erhöhung des menschlichen Wirkungsgrades durch Ausschaltung aller körperlichen und geistigen Hemmungen und Einschaltung von Intelligenz und anderen menschlichen Triebkräften in den Arbeitsprozeß.

Als Grundlage für seine weiteren Ausführungen schilderte er die in zweijähriger Praxis gewonnenen Erfahrungen bei der Heranbildung eines hochwertigen Industriearbeiter-Nachwuchses in den Werkstätten der Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G., Abteilung Schalke. Besonders Interesse erweckten dabei seine Ausführungen über geleistete Erziehungsarbeit zum aufrechten, lebensfrohen Menschen außerhalb der eigentlichen Arbeitsstätten.

Den Mittelpunkt der Ausführungen bildete sodann die Überlegung dieser Gedankengänge auf die Ausbildung qualifizierter Hüttenarbeiter sowie einer starken geistigen Oberschicht von Bergleuten. Für beide Arbeitergruppen forderte er eine regelrechte vierjährige Lehrzeit und legte Werdegang und Ausbildungseinrichtungen in ihren Umrissen fest. Aber auch für die dann noch verbleibende große Zahl von jugendlichen Hilfsarbeitern forderte er eine einjährige Anlernzeit in den Lehrwerkstätten, damit auch sie wenigstens einen Grundstock von elementaren Handfertigkeiten und Fähigkeiten erwerben, der sie tüchtig machen soll, in den eigenen Betrieben oder auch sonstwie im Leben mehr als Durchschnittliches leisten zu können.

Im Interesse des Wiedererstarkens unserer Industrie wäre es wünschenswert, wenn die Ausführungen Arnholds auf fruchtbaren Boden fallen würden. [M 435]

¹⁾ Aus der Antrittsvorlesung von Prof. Dr.-Ing. W. Hoff an der Techn. Hochschule Berlin am 16. Mai 1923.

²⁾ Näheres hierüber wird in einem der nächsten Hefte Dr.-Ing. Daevies selbst berichten.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die wirtschaftliche Lage der amerikanischen Industrie.

Nach Beendigung des wiederholt an dieser Stelle besprochenen Arbeiterausstandes wurde in den Vereinigten Staaten die United States Coal Commission eingesetzt, die u. a. bei zukünftigen Streitigkeiten zu vermitteln hat.

Die zum allergrößten Teil im Privatbesitz befindlichen Gas- und Elektrizitätswerke einschließlich der elektrischen Bahnen haben Anfang dieses Jahres an die erwähnte Kohlenkommission eine Eingabe gerichtet, in der Maßnahmen verlangt werden, die Sicherstellung, Schutz und die Möglichkeit der Weiterführung auch während der Auslandsreisen gewährleisten. Aus dieser Eingabe verdient u. a. folgendes Material großes Interesse:

Etwa ein Drittel des gesamten von der amerikanischen Industrie verbrauchten Stromes wird von allgemeinen Kraftzentralen geliefert. Im Jahre 1921 betrug die Zahl der Abnehmer von Strom für Beleuchtung, sowie für gewerbliche und industrielle Zwecke mehr als zehn Millionen. Der Gasverbrauch im Jahre 1921 überstieg 360 Milliarden Kubikfuß, die mehr als neun Millionen Kunden zugeführt wurden. Im Jahre 1917 beförderten die Straßenbahnen über elf Milliarden und im Jahre 1922 fünfzehn Milliarden Fahrgäste.

Zur Zeit ist in diesen drei Industrien ein Kapital von mehr als 100 Milliarden Dollar angelegt, das zum allergrößten Teil in Privatbesitz liegt. Der große Aufschwung, den gerade diese Erwerbszweige erfahren haben, soll auf die hierdurch mögliche persönliche Initiative zurückzuführen sein. Ausdrücklich wird dieser Gesichtspunkt der Eingabe hervorgehoben und vor allen Verstaatlichungsversuchen warnt.

Wird das verflossene Jahr in seiner Gesamtheit angesehen, so gibt sich, daß sich die wirtschaftliche Lage in Amerika wohl bessert hat, daß sie aber noch lange nicht durchsichtig ist. Die Anfang dieses Jahres durch die Ruhrbesetzung eingetretene weitere Verschlechterung der europäischen Wirtschaft kommt natürlich Amerika zugute, aber auch dort gibt es noch immer sehr viele Arbeitslose, steigende Preise und höhere Löhne. Die Kleinhandelskennzahl war im März 1923 um 49 vH höher als vor dem Kriege; die Durchschnittswochenlöhne trugen 26,92 \$ und waren damit um 71 c höher als im Januar 1923. Trotz der stetigen Besserung der Lage war doch im letzten Viertel des Jahres 1922 die größte Zahl der angemeldeten Konkurse zu verzeichnen. In dieser Zeit erfolgten 22.400 Zusammenbrüche!

Schließlich ist noch auf einen Punkt einzugehen, der in amerikanischen Industriezweigen mit größter Besorgnis verfolgt wird. In einzelnen Industriebezirken, wie z. B. in den Neu-Englandstaaten, besteht ein ziemlicher Mangel an gelernten und ungelernten Arbeitskräften. Die Eingaben an die Regierung, die Einwanderungsbeschränkungen aufzuheben, sind bisher abgelehnt worden; es ist nur zugestanden worden, sie in Zukunft wenigstens nicht noch mehr zu verschärfen. Einerseits um diesen Mangel an Arbeitskräften zu beheben, andererseits, weil es Baumwollente im letzten Jahr sehr gering war und zwischen den weißen Besitzern und ihren schwarzen Angestellten größere Meinungsverschiedenheiten in politischer und finanzieller Hinsicht bestehen, eine starke Abwanderung von Negern von Süden nach Norden zu verspüren, die alle Kreise mit Besorgnis erfüllt. Besondere Maßnahmen werden vorbereitet, um hier einen Stillstand der Abwanderung zu erzielen, die unter Umständen zu größeren Verwicklungen in mancherlei Hinsicht führen könnte¹⁾. [W 211]

Bestrebungen zur Herabsetzung der Eisenbahntarife für komprimierte Gase.

Die bei der Metallbearbeitung verwendeten komprimierten Gase: Sauerstoff, Wasserstoff und Acetylen, sind für die deutsche Volkswirtschaft von unschätzbbarer Bedeutung, da die Metallbearbeitung sich bei Verwendung dieser Gase wesentlich billiger stellt, als dies bei den üblichen Arbeitsverfahren der Fall war. Die Bedeutung dieser Verfahren ist zeit- und stoffsparend ist um so größer, je mehr die eisen- und stahlverarbeitenden Industrien und das Handwerk mit hohen Kohlen- und Gaspreisen und immer höher werdenden Kosten infolge des steigenden elektrischer Energie belastet werden. Die autogene Metallbearbeitung ist gerade unter den heutigen Verhältnissen berufen, Zeit zu sparen und unserer schwer kämpfenden Industrie und dem in schwerster Not befindlichen Handwerk wertvollste Mittel rationeller Arbeitsverfahren in die Hand zu geben.

Beim Versand von komprimierten Gasen ergeben sich aber außerordentlich hohe Frachten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß zum Versand dieser komprimierten Gase, die an sich ein sehr geringes Gewicht haben, starke Stahlflaschen mit einem Gewicht von durchschnittlich 75 kg verwendet werden müssen. Man kann sagen, daß für einen gewichtsteil komprimierter Gase zehn Gewichtsteile als Verpackung zur Verfrachtung gebracht werden müssen, mit andern Worten, daß man für die zur Verwendung kommenden Produkte eine zehnmal höhere Fracht bezahlen muß als für die im allgemeinen zum Versand kommenden Güter, die mit wenigen Ausnahmen fast mit 100 vH in der Verbraucherstätte verarbeitet werden.

Hierdurch war man in der Vorkriegszeit bereits gezwungen, die Erzeugungsorten in der Nähe der Verbraucherstellen zu errichten. Bei Verfrachtungen über mehr als 200 km ergab sich, daß der Bezug von komprimierten Gasen infolge der hohen Frachtkosten unrentabel war.

Die gleichen Verhältnisse haben sich auch in der Kohlensäureindustrie bereits vor dem Kriege und in noch stärkerem Maße in der Zeit nach dem Kriege bemerkbar gemacht. Der Gewichtsunterschied zwischen Gasen einerseits und Stahlflaschen andererseits ist aber bei Sauerstoff, Wasserstoff, Acetylen, Stickstoff und Luft noch ungünstiger als bei Kohlensäure. Viele kleinere Verbraucher — in erster Linie die durch die derzeitigen Verhältnisse schwer geprüften Handwerker — sind kaum mehr in der Lage, die komprimierten Gase zu beziehen und die autogene Metallbearbeitung auszuüben, da die hohen Kosten, die durch den Bezug der Gase entstehen, nicht mehr aufgebracht werden können. Diese Stellen sind gezwungen, zu dem früheren primitiven und sehr unwirtschaftlichen Arbeitsverfahren zurückzukehren, wodurch die deutsche Volkswirtschaft auf das empfindlichste geschädigt wird.

Die nachstehende Aufstellung, bei der ein Durchschnittspreis zugrunde gelegt ist, zeigt, welchen wichtigen und für viele Verbraucher ausschlaggebenden Faktor die Frachtkosten bilden.

Ent- fernung km	Frachtkosten für 100 kg in Mark			Durchschnittspreise für komprimierte Gase am 15. Februar 1923		Fracht- anteil in vH
	volle Flaschen	leere Flaschen	zu- sammen	in Mark		
				für 1 m³	für 100 kg (7,5 m³)	
Stückgut:						
50	3 326	1 977	5 303	3 110	23 325	22,74
100	5 570	3 414	8 984	3 110	23 325	38,52
200	9 616	5 998	15 614	3 110	23 325	66,95
5 t:						
50	3 104	1 574	4 678	3 110	23 325	20,06
100	5 450	2 516	7 966	3 110	23 325	34,15
200	9 616	4 210	13 826	3 110	23 325	59,23
10 t:						
50	2 832	1 302	4 134	3 110	23 325	17,73
100	4 998	2 084	7 082	3 110	23 325	30,36
200	8 840	3 536	12 376	3 110	23 325	53,06

Die vorstehenden Ausführungen zeigen zur Genüge, daß eine frachtliche Besserstellung für die komprimierten Gase dringend erforderlich ist. Industrie- und Handwerkerkreise, die sich für die autogene Metallbearbeitung eingerichtet haben, und die infolge der Verteuerung der Gase nicht mehr in der Lage sind, diesen Betrieb aufrecht zu erhalten, haben daher an die „Ständige Tarifkommission“ bei der Deutschen Reichsbahnverwaltung eine entsprechende Eingabe eingereicht, die eine weitgehende Unterstützung im volkswirtschaftlichen Interesse verdient. [W 208]


Die achte Frankfurter Internationale Messe.

Es war von vornherein zu erwarten, daß die diesjährige Frankfurter Frühjahrsmesse (15. bis 21. April) kaum ein günstigeres Gesamtbild des Wirtschaftslebens zeigen würde als die Leipziger Frühjahrsveranstaltung. Diese Erwartung ist dann auch eingetroffen. Denn solange die Quelle jedes geschäftlichen Erfolges, das freie Spiel der Kräfte, künstlich verstopft ist, kann eine Messe ihrer Aufgabe, Angebot und Nachfrage wirksam zusammenzufassen, nicht voll gerecht werden. Immerhin wollen einzelne Zweige der Handels- und Industriewelt, so die Textilhändler, die Schuh- und Lederindustrie und der Fahrzeugbau, gegenüber der Leipziger Messe eine gewisse Geschäftsbelebung festgestellt haben, der allerdings die gerade in die Messezeit fallende plötzliche Erschütterung der Mark rasch wieder ein Ende setzte. Die Aussteller im Hause der Technik¹⁾ litten am meisten unter der politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit, weil naturgemäß alle einigermaßen Kapital beanspruchenden Produktionsmittel bei der herrschenden Geldknappheit nur wenig verlangt wurden. Außerst störend machte sich auch die Abschneidung des rheinisch-westfälischen Industriebezirkes bemerkbar, die manchem Aussteller eine Besichtigung unmöglich machte. An einigen leeren Ständen las man das vielsagende Plakat: „Messemuster von den Franzosen beschlagnahmt.“

Die um die Festhalle gruppierten Messegebäude hatten durch Eröffnung des neuen Hauses „Schuh und Leder“ eine erhebliche Erweiterung erfahren. Leider konnte der Plan, die Querhallen des Hauses der Technik aufzustellen, bisher nicht verwirklicht werden. Hoffentlich gelingt dieser Ausbau bis zum Herbst. Frankfurt wird dann mit dem großartigen Haus der Technik ein erfolgversprechender Anreiz für die technische Ausstellerwelt sein. [W 201] E. Zopf.

¹⁾ Quellen: Industrial-Economic Conditions in the United States, Bulletin No. 10, and Outline of the Presentation to be made to the United States Coal Commission by the Joint Fuel Committee u. a.
²⁾ T. u. W. 1922 S. 532.


Amerikanische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 99.

Letzte Werte: Kohle . . . am 8. Mai 5,00 \$/ton Kupfer . . . am 23. Mai 15,56 c/lb Pfd. Sterling . . am 23. Mai 4,6312 \$/£
Eisen . . . am 8. Mai 57,50 \$/ton Baumwolle . . am 23. Mai 28,40 c/lb Mark am 23. Mai 0,0019 \$/Mk

Die Preise für Kohle, Kupfer, Baumwolle und Weizen sind im Absteigen begriffen; insbesondere ist der Rückgang des Preises für Kohle um rd. 12 vH bemerkenswert. Der Stabeisenpreis ist um rd. 3 vH erhöht worden.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer am 23. Mai 20230 Mk/kg Dollar am 24. Mai 55050 Mk/\$
(vergl. S. 379) { Baumwolle . . . am 23. Mai 37554 Mk/kg Aktienziffer . . am 18. Mai 2311665

Kapitalaufnahme der deutschen Industrie.

Im März dieses Jahres wurden nach den Aufzeichnungen des Bankhauses Schwarz, Goldschmidt & Co. insgesamt 14 386 Mill. \mathcal{M} Aktien den 16 115 Mill. \mathcal{M} im Monat Februar beansprucht; dieser Rückgang ist die wesentlich geringere Ausgabe von Stammaktien zurückzuführen; der Beanspruchung von Vorzugsaktien ist eine allerdings nur geringfügige Zunahme zu verzeichnen. Der Kapitalbedarf seit Beginn des Jahres zeigt folgendes Bild (in Mill. \mathcal{M})¹⁾:

in Mill. \mathcal{M} .	Stammaktien	Vorzugsaktien m. mehrf. Stimmrecht	Vorzugsaktien m. einf. Stimmrecht	insgesamt
	1923	1923	1923	1923
Januar	10 322	321	160	10 803
Februar	15 359	357	399	16 115
März	13 559	424	403	14 386
	39 240	1 102	962	41 304


[W 1991]

Was bedeuten 30 Milliarden Goldmark?

Die deutsche Regierung hat als endgültige Reparationssumme — über den bisher geleisteten 50 Milliarden Goldmark — 30 Milliarden Goldmark angeboten, unter der Voraussetzung, daß Deutschland eine internationale Anleihe gewährt wird. Die Entente hat dies abgelehnt und verlangt, abgesehen von Garantien, die die Selbständigkeit des deutschen Reichs vollständig aufheben, Summen, die weit über das deutsche Angebot hinaus gehen. 30 Milliarden Goldmark — das ist eine Summe, die keine Volkswirtschaft in flüssigem Gelde aufzuweisen kann, die man also nicht ohne weiteres von einem Lande auf andere übertragen kann. 30 Milliarden Goldmark sind der zehnte Teil des gesamten deutschen Vermögens vor dem Kriege; d. h. nachdem wir bereits über 50 Milliarden Goldmark abgeliefert haben, würden unsere gesamten Leistungen — mit Ausnahme noch der Gebietsverluste im In- und Ausland! — mehr als ein Viertel des gesamten deutschen Vermögens ausmachen. 30 Milliarden Goldmark liefern, heißt einmal alle die Leistungen vollbringen, die bisher aus vorhandenen Vermögensbeständen geliefert wurden, d. h. wir müßten noch einmal einen Wert hergeben, der dem Wert der gesamten Saargruben, der Handelsflotte von 1914, der ausgelieferten Binnenschiffe, der fortgenommenen Überseekabel, des liquidierten deutschen Privateigentums im Ausland, des abgetretenen Staatseigentums im In- und Ausland, der gesamten ausgelieferten Eisenbahnmateriale, der abgelieferten Wertpapiere usw. entspricht²⁾.

Deutschland kann natürlich unmöglich noch einmal derartige Leistungen auf einmal vollbringen. Es bietet aber an, diese Summe allmählich zu zahlen, langsam abzarbeiten. Es bietet den ehemaligen Kriegsgegnern die Möglichkeit eines sichern, gewinnreichen Kreditgeschäftes, und die Entente würde durch Annahme des deutschen Vorschlages Europa und der Welt den ersehnten Frieden schenken.

¹⁾ Die Zahlen über die Ausgabe neuer Obligationen werden nicht mehr veröffentlicht, da auf dem Obligationenmarkt durch die zunehmende Ausgabe „wertlosender“ Papiere kein einheitlicher Charakter mehr herrscht, des weiteren auch auf Papiermarkt lautende Obligationen immer seltener ausgegeben werden.
²⁾ S. Z. S. 474.



BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 3990.

Wasserturbinen und Turbinenpumpen. Von Dipl.-Ing. R. Thoma, Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart. 2. vollständig umgearbeitete Auflage. Erster Teil. Stuttgart 1922, Konrad Wittwer.

Das Werk soll in erster Linie die Studierenden in das Sondergebiet des Wasserturbinen- und Turbinenpumpenbaues einführen. Der Verfasser geht beim Aufbau seines Werkes von dem Gedankengang aus, daß eine gleichmäßige Ausbildung der Studierenden in allen Hauptgebieten bei der heutigen ungeheuren Vielseitigkeit der technischen Wissenschaften kaum mehr möglich ist. Der vom Verfasser im Vorwort entwickelte und planmäßig auf das Buch angewandte Lehrgedanke, die erforderliche Gründlichkeit wenigstens auf einem wichtigen Gebiete in nur wenigen Fächern zu erreichen, so daß der so Vorgebildete später auch in irgendeiner andern auf der Schule weniger gepflegten Richtung die anerzogene gründliche Arbeitsweise anwenden kann, trifft wohl das Richtige sein.

In folgerichtiger Durchführung dieses vorangestellten Lehrgedankens trennt der Verfasser den umfangreichen Stoff seines Themas in drei Teile; einen ersten, der „einen Überblick über das Gebiet und die wissenschaftlichen Grundlagen desselben in großen Zügen vermitteln, einen zweiten, der mehr in die Tiefe, in die Einzelheiten gehen, und die genauere Berechnung und die Konstruktion lehren soll.“

Der erste Teil liegt hier vor. Der Verfasser gibt eine einleitende Übersicht über die verschiedenen Bauarten der Wasserturbinen, ihren Aufbau und die Anordnung bei den verschiedensten Gefällverhältnissen, rechnet Zahlen, Wassermengen, und bringt dazu viele lehrreiche, praktisch ausgeführte Beispiele.

Der erste Hauptabschnitt beschäftigt sich dann mit den grundlegenden Untersuchungen aus der Hydraulik. Unter Benutzung der üblichen vereinfachenden Annahmen führt der Verfasser den Studierenden in die für den Turbinenbau wichtige Lehre von der Wasserströmung ein, wobei er mit Recht sein Hauptaugenmerk darauf richtet, die Erkenntnis der Eigenschaften der Maschinen bei den verschiedensten Betriebszuständen zu fördern. Die für das Entwerfen der Wasserturbinen so überaus nützlichen und übersichtlichen Diagramme sind ausführlich dargelegt.

Im nächsten Hauptabschnitt wird dann die Anwendung der gewonnenen theoretischen Grundlagen auf die Konstruktion der Turbinen gegeben. Einzelabschnitte befassen sich mit dem Verhalten der Turbine bei verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten und mit der Regulierung auf verschiedene Wassermengen. In Anbetracht der Wichtigkeit der Regulierung für den Turbinenbetrieb hätte ihre Darstellung vielleicht etwas ausführlicher gehalten werden können; es ist zu hoffen, daß der Verfasser im zweiten Teil seines Werkes noch eingehender darauf zurückkommt.

In den beiden letzten Abschnitten werden noch die Turbinenpumpen und die Konstruktion der Schaufelungen besprochen.

Das Buch ist klar und anregend geschrieben und bringt auch die für ein weiteres tieferes Eindringen in das große Gebiet dieser wichtigen Maschinengattung erforderlichen Literaturhinweise und Beispiele ausgeführter Anlagen. Die Ausstattung ist durchaus gut, das Figurenmateriale klar und übersichtlich zusammengestellt. Man kann das Buch jedem, der sich auf dem Sondergebiet der Wasserturbinen unterrichten will, besonders aber den Studierenden, nur empfehlen. [B 1650]

Dipl.-Ing. Strödtter.

Das Ätzen der Metalle und das Färben der Metalle, Lehrbuch der Oberflächenbehandlung der Metalle und Legierungen für künstlerische, kunstgewerbliche und industrielle Zwecke. Von G. Buchner. Dritte Auflage. Berlin 1922, M. Krayn. 207 S. mit einigen Abb.

Der Verfasser behandelt in diesem Buch ausführlich die Verfahren zum Ätzen der verschiedenen Metalle und Legierungen, vorbereitend die in Betracht kommenden Eigenschaften der Metalle, die Ätzmittel, den Deckgrund, die Übertragung der Zeichnungen auf das Metall und die verschiedenen Ätzverfahren. Der zweite Teil bringt eine Auswahl der in Buchners größerem Werk über Metallfärbung beschriebenen Verfahren zur chemischen, elektrochemischen und mechanischen Metallfärbung, nach Metallen geordnet. Die Auswahl wird dem praktischen Metallfachmann besonders erwünscht sein, da das genannte größere Werk Buchners die Auswahl sehr erschwert. Auch als Lehrbuch für kunstgewerbliche und andere Fachschulen ist das Buchnersche Buch seines geringeren Umfanges wegen geeigneter als das große Werk. Die Herausgabe dieses kleineren, aber allen praktischen Bedürfnissen genügenden Werkes ist deshalb sehr zu begrüßen, der Name Buchner und der Umstand, daß das Buch, dessen erste Auflage 1910 erschien, heute bereits in dritter Auflage vorliegt, machen eine besondere Empfehlung unnötig. [B 1668] Krause.

Enkes Bibliothek für Chemie und Technik, Band 6: Grundriß der botanischen Rohstofflehre. Von Prof. Dr. F. W. Neger. Stuttgart 1922, Ferdinand Enke. 304 S. mit 130 Abb. Preis Gz. 8.1.

Das vorliegende kurz gefaßte Lehr- und Nachschlagebuch für Techniker, Fabrikingenieure, Kaufleute und Studierende der technischen und Handelshochschulen, das der Vertreter der Botanik an der Technischen Hochschule in Dresden verfaßt hat, stellt sich als ein gut gelungenen Versuch dar, botanische, technologische und volkswirtschaftliche Kenntnisse über die wichtigsten pflanzlichen Rohstoffe in weiteren Kreisen zu verbreiten. Das ungeheure Gebiet, der botanischen Rohstofflehre, wie es besonders Wiesner in seinem umfassenden Handbuch der Rohstoffe des Pflanzenreiches behandelt hat, ist vom Verfasser in außerordentlich klarer und übersichtlicher Darstellung, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Volkswirtschaft, behandelt worden und dürfte daher der Verbreitung der vielfach fehlenden warenkundlichen Kenntnisse in den beteiligten Kreisen zu großem Nutzen gereichen. Gegenstand der botanischen Rohstofflehre sind alle von Pflanzen stammenden Stoffe, die im Haushalt des Menschen — im gewöhnlichen Leben, in Technik und Industrie, wie auch in der Heilkunst usw. — verwendet werden. Als Einteilungsprinzip hat der Verfasser chemische und anatomische Gesichtspunkte benutzt und das ganze Gebiet nach dem folgenden Schema behandelt:

I. Zellinhaltsstoffe. 1. Kohlenhydrate, Stärke, Zucker usw., 2. Eiweißstoffe, 3. Gerbstoffe, 4. andere organische Säuren, 5. Öle, Fette, Wachse, 6. ätherische Öle und Wachse, 7. Kautschuk und Gutta-percha, 8. Alkaloide, 9. Glykoside, 10. Farbstoffe.

II. Zellwandbestandteile. 11. Zellulose und Fasern, 12. Gummi und Pflanzenschleim, 13. Kork, 14. Holz.

Besonders hervorzuheben ist endlich noch die große Zahl von guten Abbildungen, die weitgehende Berücksichtigung auch der neueren Literatur und das ausführlich und sorgfältig gearbeitete Namen- und Sachregister. In den statistischen Angaben hat sich der Verfasser im wesentlichen auf die Vorkriegszeit beschränkt. Eine wesentliche Erweiterung dieser statistischen Angaben auf die folgenden Jahre wäre bei einer neuen Auflage trotz der Schwierigkeiten in der Vergleichbarkeit derselben sehr erwünscht. Beim Studium wird das Buch von Prof. Neger jedenfalls viel Nutzen stiften können.

[B 1690]

H. Großmann.

Vorlesungen über technische Mechanik. IV. Band: Die wichtigsten Lehren der höheren Dynamik. Von Dr. phil. Dr.-Ing. August Föppl. Vierte Auflage. 456 Seiten, 33 Abb. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner.

Die vorliegende vierte Auflage ist eigentlich erst die zweite, da die Zwischenaufgaben unveränderte „anastatische“ Abdrucke der ersten sind. Die Gesamtanlage der neuen Auflage ist die gleiche wie die der ersten Auflage; in den Einzelheiten findet man jedoch manche Änderungen. So ist z. B. gleich am Anfang im Verfolg der Auseinandersetzung über das Relativitätsprinzip als neuer Abschnitt „Ein Punkthaufen als Welt für sich“ eingefügt worden. Es ist sicher angebracht, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, wie sich ein tiefgründiger wissenschaftlicher Forscher wie Föppl über die Relativitätstheorie äußert. Auf Seite 6 finden wir: „Wie aus alledem hervorgeht, handelt es sich bei der Relativitätstheorie um einen wissenschaftlichen Fortschritt von einer Größe und von einem Umfange, der fast alles in den Schatten stellt, was etwa seit den Tagen von Newton zum Ausbau unsrer Naturerkenntnis geleistet wurde. Es ist heute durchaus noch nicht abzusehen, wie weit die Gebiete sein werden, auf die sich die Folgerungen erstrecken können, die sich weiterhin noch aus der Relativitätstheorie werden ziehen lassen. . . . Hierbei möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß ich früher selbst und schon vor Einstein mich wiederholt bemüht habe, in der gleichen Richtung zu einem Fortschritte zu gelangen, daß ich aber daran gescheitert bin, die Relativität des Zeitbegriffs zu erkennen, wie sie später von Einstein dargelegt wurde.“ Und weiter auf Seite 161: „Der ruhige Gang, den diese Entwicklung (der Elektrizitätstheorie) zuerst einschlug, wurde dann plötzlich durch die umstürzenden Gedanken unterbrochen, die Einstein in die Wissenschaft einführte, womit ein neues Zeitalter der theoretischen Physik angebrochen

ist. Die klassische Mechanik hat damit ihre führende Stellung gütig eingebüßt, und die allgemeinen Sätze, zu denen sie geführt hat, haben an Wert und Ansehen verloren. Was später einmal an ihre Stelle treten wird, läßt sich noch nicht voraussagen.“

Die 78 Paragraphen des Bandes sind in fünf Abschnitte geteilt: I. Die relative Bewegung, II. Die Bewegungsgleichungen für mehrläufige Verbände, III. Der Kreisel, IV. Verschiedene Anwendungen, V. Hydrodynamik.

Die Föpplschen Bücher erfreuen sich eines stetig wachsenden Leserkreises. Sie bieten nie trockene Wissenschaft; unter Föppls Feder wird jede Aufgabe für den Leser ein lebendiges Ereignis, an dem der persönliche Anteil nehmen muß. Jede beliebig aufgeschlagene Stelle fesselt bis zum Ende. Die klare und scharf begrenzte Fragestellung, die ausführliche und doch kurze Behandlung, die persönliche Stellungnahme zu jeder Aufgabe, das sorgsame Eingehen auf alles, was damit zusammenhängt, das stetige Verbinden mit andern Erkenntnissen — all dies läßt stets und ständig, bewußt oder unbewußt, den Meist der Wissenschaft und der Lehrkunst erkennen, dessen Führung jeder gern und freudig überläßt. [B 1622] Martin Preuß.

Die moderne Stanzerei. Von E. Kaczmarek. Berlin 1923, Julius Springer. 49 S. mit 30 Abb. Preis Gz. 1.1.

Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaues. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. F. Heise und Prof. Dr.-Ing. e. h. F. Herbst. 3. und 4. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 662 S. mit 695 Abb. Preis geb. Gz. 11.

Grundlagen der Elektrotechnik. I. Teil: Einführung in die Grundlagen der Elektrotechnik. Von J. Spennrath. 3. Aufl. bearb. von O. Kirstein. Berlin 1923, M. Krayn. 123 S. mit 135 Abb. Preis Gz. 1.

Das Werk geht von den einfachsten Begriffen der Mechanik aus, die klar erläutert werden, erwähnt kurz die hauptsächlichsten Übertragungsmittel für Kräfte, die neben der Elektrizität in Frage kommen und geht dann ausführlicher auf die Eigenschaften und Wirkungen der Elektrizität ein. Ferner werden die Schaltungen, der Magnetismus und Elektromagnetismus sowie die atmosphärische Elektrizität behandelt.

Grundlagen der Elektrotechnik, II. Teil: Einführung in den Bau und die Wirkungsweise der elektrischen Maschinen. Von J. Spennrath. 3. Aufl. bearb. von O. Kirstein. Berlin 1923, M. Krayn. 121 S. mit 132 Abb. Preis Gz. 2.5.

Das Werk behandelt die Gleichstrommaschinen, Wechselstrommaschinen, Transformatoren und Gleichrichter in leichtverständlicher Form und ist für diejenigen bestimmt, die über die elektrischen Maschinen ohne weitgehende Vorkenntnisse Rat suchen.

Die Röntgenstrahlen. Von P. Cermak. Leipzig 1923, Johann Ambrosius Barth. 130 S. mit 112 Abb. Preis Gz. 4, geb. Gz. 6.

Wir haben heute noch keine Theorie der Röntgenstrahlen, die alle Eigenschaften, zumal die der Bremsstrahlung und der charakteristischen Strahlung restlos zu deuten vermag, wir wissen jedoch, daß sie wesentlich mit dem Lichte und allen elektromagnetischen Wellenstrahlen sind und sich mit Lichtgeschwindigkeit im Raume ausbreiten. Die reiche praktische und theoretische Erforschung des ganzen Gebietes der Röntgenstrahlen läßt erhoffen, daß alle Erscheinungsformen der Röntgenstrahlen in wenigen Jahren einheitlich gedeutet werden. Der vorliegende Sonderabdruck aus dem Handbuch der Elektrizität und des Magnetismus von L. Graetz, s. Z. 1913 S. 428, bringt eine Übersicht über die einzelnen Erscheinungen und die nennenswerten Arbeiten auf diesen Gebieten und kann somit besonders als Einführung benutzt werden. Hervorzuheben sind außer der vorzüglichen Ausstattung die zahlreichen Quellenangaben.

Alpenfreund-Bücherei, Bd. 7: Die Ingenieurtechnik im Hochgebirge. Von Reg.-Baurat K. Hetzel. München 1923, „Der Alpenfreund“ G. m. b. H. 48 S. mit einigen Abb.

Die Berechnung des symmetrischen Stockwerkrahmens mit geneigten und lotrechten Ständern mit Hilfe von Differenzengleichungen. Von techn. J. Fritzsche. Berlin 1923, Julius Springer. 90 S. mit 17 Abb. Preis Gz. 3.

Kollegienhefte, Band VIII. Maschinen-Elemente. Von Prof. Dipl.-Ing. C. Rohm. 1. Teil. 2. Aufl. Leipzig 1923, S. Hirzel. 390 S. n. 188 Abb. Preis geb. Gz. 6.

Besonders eingehend sind die Zahnräder im zweiten Teile behandelt, die nahezu die Hälfte des Werkes einnehmen, die Reibräder, Riemen-, Seil- und Kettentriebe sind ihrem Wesen entsprechend kurz gefaßt. Im ersten Teile sind die zur Verbindung dienenden Maschinenteile (Keile, Schrauben, Nieten) gebracht. Das Werk soll das Nachschreiben der Vorträge in Fachschulen unnötig machen und hat den großen Vorzug, daß es die technologischen Gesichtspunkte der Maschinenteile besonders betont.

In einer neuen Ausgabe könnten die Überschriften der Nachdrucke von Normblättern auf S. 11 und 13 geändert werden, indem das Beispiel für die Bezeichnung als Fußnote gebracht wird. Auch dem Normenausschuß wäre dieses Vorgehen zu empfehlen, da die folgende Reihenfolge unlogisch ist: erst die Ankündigung: Kegelfuß, es folgt aber ein Beispiel für die Bezeichnung. Auch dieses Beispiel ist eine Ankündigung, da es in der Überschrift steht, es folgen aber die Maße der genormten Stifte. Schließlich wird in Spalte 1 der Durchmesser d angekündigt, gebracht wird darunter aber die Bezeichnung. Die Ausstattung des Buches ist gut.

53. Jahresbericht des Bayerischen Revisions-Vereins (1922). Sonderdruck der Zeitschrift des Bayerischen Revisions-Vereins Nr. 7.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTLEITER: D. MEYER



NR. 23

SONNABEND, 9. JUNI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Die technische Meßausstellung des deutschen Werkzeugmaschinenbaues in Leipzig, März 1923. Von G. Schlesinger . . .	557	Wirtschaftliche Umschau: Die schwedische Wirtschaftslage — Schwedische Konjunkturtafeln — Französische Kokserzeugung und französische Industrie — Steinkohlengewinnung und Koks-erzeugung der Vereinigten Staaten . . .	577
Die maschinelle Gewinnung und Förderung im Steinkohlenbergbau unter Tage. Von Fr. Herbst (Fortsetzung) . . .	563	Bücherschau: Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung. Von Fr. W. Hülle — Elektrische Zug-förderung. Von E. E. Seefehlner — Hebezeuge. Von H. Wettich — Mitteilungen aus dem schlesischen Kohlen-forschungsinstitut. Von F. Hofmann — Anleitung zur mikroskopischen Bestimmung und Untersuchung von Erzen usw. Von H. Schneiderhöhn — Die Schmelzwerke, ihre Gewinnung und Verarbeitung. Von W. Scheithauer — Eingänge . . .	579
Auflöser zur Messung des Druckes und der Geschwindigkeit im fließenden Wasser. Von R. Winkel . . .	568		
Bücherschau: Jahrestag der Lichttechnischen Gesellschaft — Neuzeitige Fragen beim Schiffsentwurf — Ljungström-Turbinen-lokomotive für Argentinien — Bemerkenswerte Flugleistungen — Brücke über den Mississippi — Geplante fünfte East-River-Brücke — Wäschereimaschinen . . .	572		

Die technische Meßausstellung des deutschen Werkzeugmaschinenbaues in Leipzig, März 1923.

Von G. Schlesinger, Charlottenburg.

Geschwindigkeitsregelung, mechanisch, elektrisch und hydraulisch. — Rädernester für alle metrischen und zölligen Gewindevorschübe. — Der richtige Anschluß der Drehtische. — Die Verstärkung der Spannfutter. — Gipfelleistungen beim Radsatzdrehen. — Kegelradherstellung mit schraubenförmigen Zähnen. — Optische Feinmessung und praktische Messung der Spiralbohrerspizze.

Unter den großen Ausstellungen der letzten 25 Jahre (Paris, Düsseldorf, Lüttich, Brüssel) hat, soweit Bauart und Ausführung von Werkzeugmaschinen in Betracht kommen, die fünfte Leipziger Messe das eindrucksvollste Bild der Vollständigkeit, Vielseitigkeit und Güte geboten.

Im Rahmen dieses kurzen Berichtes muß ich mich auf das grundsätzlich Neue und nur auf die Metallbearbeitung beschränken, da es unmöglich wäre, die große Fülle beachtenswerter Einzelheiten, die von den rd. 1000 Maschinen der 270 Aussteller angeboten wurden und die der Fachmann wohl zu würdigen vermag, voll darzustellen. Daß auf einer so großen Ausstellung auch manches Verfehlte gezeigt wurde, darf ich als gewissermaßen Berichterstatte nicht verschweigen.

Regelung der Schnittgeschwindigkeit.

Die feine Anpassung des Antriebswerkes an die Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten wird offenbar von dem Streben geleitet, für das Schneiden mit Werkzeuggußstahl und mit Schnelltahl auf möglichst vielen Stoffen und Durchmessern universelle Lösungen zu finden. Diese Aufgabe wird für die Erzeugung des Schnitt-Drehmomentes mechanisch, elektrisch oder hydraulisch gelöst.

Eine mechanische Lösung bietet das Janzon-Getriebe von Franz Braun, Zerbst, Abb. 1. Das versetzbare Vorgelege liefert 80 bis 569 Uml./min (1:7) und überträgt fast geschloß 6 PS ausschließlich durch Zahnräder; die Schaltung von einer Stufe auf eine beliebige andere erfolgt unter Übergehung der dazwischenliegenden Stufen durch einen Hebel und ein Handrad; die eingestellte Geschwindigkeit kann man sofort — was ist sehr wichtig — ablesen. Stillstand, Inbetriebsetzen, sowie Rechts- und Linkslauf bewirkt der Hebel am Handrad. Anwendung und Einbau des Getriebes wurden bei einer Drehbank gezeigt. Hier stehen 8 bis 250 Uml./min zur Verfügung. Eine besondere Feuerstange ermöglicht, mittels eines Steuerhebels am vorderen Support die Bank ein- und auszuschalten oder umzuwandeln, was die Bedienung sehr erleichtert. Mit dem Vorschubradkasten lassen sich 36 Längs- und Planvorschübe, ferner alle gängbaren Zoll- und Millimetergewinde sowie Steilgewinde im Verhältnis 10:1 schnell einstellen.

Gute elektrische Lösungen der oben erwähnten Aufgabe zeigten die Drehbänke von Gebr. Böhlinger, Göppingen,

Ludw. Loewe & Co., Berlin, und der Wotanwerke, Leipzig. Der bekannte Spindelkasten von Böhlinger¹⁾, Abb. 2, stellt die vollkommene Verschweißung des Elektromotors mit dem Triebwerk im Gußstück des Spindelkastens dar; dadurch erhält man sehr günstige Wirkungsgrade von 60 vH bei Halblast, bis 75 vH bei Vollast. Der Anlasser befindet sich neuerdings im Fuß, wird aber auf der Klapptür so geschickt angebaut, daß er mit einem Griff freigelegt werden kann. Den Zusammenhang zwischen Regelstufen und Drehzahlen zeigt Abb. 3. Der durch Kreise gekennzeichnete Schnittpunkt gibt für 200 mm Dmr. und 14 m/min Schnellgeschwindigkeit als Drehzahl etwa 22 Uml./min und als Hebelstellung und Regelstufe 6.

Loewe und die Wotanwerke behandeln Motor und mechanisches Triebwerk getrennt. Bei diesen Maschinen steuert man mit einem Handrad, das an der Räderplatte ständig im Greifbereich des Arbeiters liegt, die Drehzahl in feinen Stufen und die Drehrichtung der Arbeitspindel.

Bei Hobelmaschinen hat der elektrische Antrieb weniger für die Regelung der Schnittgeschwindigkeit als für schnelles Anhalten und den Rücklauf Bedeutung. Hier sind die Druckknopfsteuerungen besonders bequem, weil sie gut zugänglich angebracht werden können und wenig Platz beanspruchen. Die ausgestellten Maschinen von Billeter & Klunz, Aschersleben, Gebr. Böhlinger, Göppingen, und der Sächsischen Maschinenfabrik, Chemnitz, waren grundsätzlich gleichartig durchgebildet. Die Wiedergabe der Ein-Säulenmaschine in Abb. 4 mag daher genügen.

Besondere Erleichterungen in der Unterbringung infolge schmaler Bauart, in der Vereinfachung des Triebwerkes durch Ersparnis von Rädern sowie durch Lieferung erheblicher Schwungmassen und demzufolge in der Erzielung ruhigen Antriebes bietet der Elektromotor mit umlaufendem Ständer nach Lauer-Schmaltz, der in weiter entwickelter Bauart an der Rundschleifmaschine von Friedr. Schmaltz, Offenbach, Abb. 5, sowie an einer Stoßmaschine mit Reibkegel und Zahnstangenantrieb von Lange & Geilen, Halle a. S., zu sehen war, Abb. 6. Die Stoßmaschine ist besonders beachtens-

¹⁾ Vergl. auch Z. 1923 S. 287.




Abb. 1. Janzon-Getriebe von F. Braun.




Abb. 2. Anordnung des elektrischen Einzelantriebes bei einer Böhlinger-Drehbank.

wert. Vor- und Rückgang bewirkt ein Planetenschaltwerk, s. Abb. 7 und Legende, fast völlig ohne Stöße, und die Maschine zeigt durch ihren günstigen Geschwindigkeitsverlauf, der wegen der während des Schnittes ganz gleichmäßig hohen Schnittgeschwindigkeit allen Kulissenmaschinen überlegen ist, trotz gleich hoher Schnittleistung, die mit $3 \times 10 \text{ mm} = 30 \text{ mm}^2$ auf Maschinenstahl von 45 bis 50 kg/mm^2 dauernd vorgeführt wurde, wie wichtig die volle Beherrschung aller Massenwirkungen für den Erfolg des Werkzeugmaschinenkonstruktors ist.




Abb. 3. Zeichnerische Bestimmung der wirtschaftlichsten Drehzahlen beim Böhlinger-Spindelkasten.




Abb. 4. Ein-Säulen-Hobelmachine mit Lauer-Motor von Billeter & Klunz.

Als ich im Forschungsheft Nr. 5 des Versuchsfeldes 1. Werkzeugmaschinen die Ergebnisse langjähriger Arbeiten (solchen Zahnstangen-Stoßmaschinen mit Reibantrieb veröffentlicht¹⁾), haben manche Besprecher noch im Jahre 1921 den grundsätzliche Ziele verkannt und gemeint, diese Maschinen hätten sich überlebt und eine so umfassende Arbeit gar nicht lohnt. Um so erfreulicher ist es, hier eine vollendete Lösung der schwierigen Aufgabe praktisch vorgeführt zu erhalten.

Zu den brauchbaren Versuchen, den Elektromotor durch einen einfachen Riementrieb mit regelbarer Spannvorrichtung mit der Einzelscheibe des Räderkastens einer Werkzeugmaschine zu verbinden, gehört auch der Motorsessel von Richard (r) nauer, Frankfurt a. M., Abb. 8. Der Motor sitzt auf der federnden Unterlage so, daß die zur Riemen Spannung dienenden Federn bequem geregelt und durch einen Gewichthebel ganz belastet werden können, wenn man den Riemen auf- oder ablegt will. Da hier beide Riementriebe gespannt werden, ist die Wirkung von der Spannrolle verschieden, die nur das schlaue Trum spannt und den Umfassungsbogen vergrößert.

Ein hydraulisches Schaltwerk zum Verändern der Schnittgeschwindigkeiten ist das Lauf-Thoma-Getriebe der Meiburger Werkzeugmaschinenfabrik, das mit Preßöl als Übertri-




Abb. 5. Rundschleifmaschine mit Lauer-Schmaltz-Motor von Friedr. Schmaltz.

gungsmittel arbeitet und jede beliebige Feineinstellung während des Betriebes völlig geräuschlos ermöglicht. Ein ähnliches Getriebe hat im Oktober 1921 die Zeitschrift „American Machinist“ veröffentlicht. Wenn der Wirkungsgrad auch bei hohen Drücken d. h. bei niedrigen Drehzahlen gut ist, so daß jederzeit das gleiche Drehmoment zur Verfügung steht, wenn ferner die Kosten nicht höher als beim elektrischen Antrieb sind, wäre diese Lösung aus vorzüglich zu bezeichnen.

Regelung der Vorschubgeschwindigkeit.

Neben den beschriebenen Triebwerken für die Regelung der Schnittgeschwindigkeit sind die für den Vorschub wichtig, was nach der nunmehr in Deutschland durchgeführten Gewindeno-

¹⁾ Vergl. Z. 1922 S. 14.




Abb. 6. Schnellhobler von Lange & Geilen. Links: Normalmotor mit festem Stator. Rechts: Lauer-Schmaltz-Motor gleicher Leistung mit kreisendem Stator.




Abb. 7. Planetenschaltwerk zur Stoßmaschine von Lange & Geilen. Hauptantrieb der Maschine möglich

1. durch Einscheibe, Fest- und Losscheibe von Transmission
 2. u. Spreizringkupplg.
 3. direkt durch kreisenden Motor (Lauer-Schaltz), Abb. 6.
- Vom Hauptantrieb erfolgt Kraftübertragung mittels einfacher Stirnräderübersetzung auf Welle 8 (Abb. 7). Fest mit Welle 8 verbunden ist Kupplung 11. Einrücken von 11 in die auf 8 lose laufenden Räder 9 oder 10 ergibt kleinere oder größere Schnittgeschwindigkeit. Räder 9 und 10 treiben auf die auf einer gemeinsamen Büchse lose auf Welle 16 sitzenden Räder 12 und 13, die mit ihren biderseitigen Planetengetrieben 14 und 15 dauernd auf 16 in gleichem Drehsinn laufen. Die Planetensätze 14 und 15 sind in Eingriff
1. mit den auf 16 aufgeketteten Rädern 17 und 18,
 2. mit den mit den Reibtellern 19, 20 fest verbundenen, lose auf 16 laufenden Rädern 21 und 22.
- Von Welle 16 aus verläuft dann der Trieb über Rad 23, 24 und eine weitere Übersetzung auf das Zahnstangengetriebe des Stößels. Die von einer besonderen Steuerung angetriebenen Reibungsteile 27 und 28 werden abwechselnd von den Spreizringkupplungen 27 und 28 festgehalten und erteilen dadurch der Welle 16 eine Vor- oder Rückwärtsbewegung. Der jeweils losgelassene Teiler wird nur durch die während des Umsteuerns frei werdende Energie beschleunigt.

ung nur noch die an Zahl verringerten Steigungen für das etrische (S. L.) Gewinde und das Whitworth-Gewinde benötigt erden. Diese lassen sich in schaltbaren aber festen Räderstern unterbringen, wofür man verschiedene gute Lösungen Böhringer, Braun u. a. m.) gefunden hat. Als Beispiel diene e Vorschubsteuerung von Ludw. Loewe & Co. A.-G., Abb. 9. ür außergewöhnliche Steigungen ist auf alle Fälle die übliche ehre vorhanden.





Abb. 8. Motorsessel von Rich. Cronauer.

585

LUDW. LOEWE & CO
Aktiengesellschaft



BERLIN, NW 87,
Huttenstraße 17-19

38x

Leitspindel
4 Gänge auf 1"

**Leitspindel - Drehbank
WECHSELRADTABELLE**

Spitzenhöhe
225 mm

Formeln

Steig. in mm
 $\frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{4 \cdot \text{Stg. in mm}}{25,4}$
Gänge auf 1" $\frac{a \cdot c}{b \cdot d} = \frac{4}{\text{Gänge auf 1"}}$

Wechselräder

40	50	60	65	69	70
75	80	95	100	127	

Steigung

Hebel stell. Lung	a	b	c	d
1 mm	40	100	50	127
6,5 mm	80	40	65	127
7,5 mm	60	40	75	127
2 1/8 Gg. auf 1"	80	70	100	75
2 1/2 Gg. auf 1"	60	50	80	69
3 1/4 Gg. auf 1"	80		100	65
19 Gg. auf 1"	95	40	100	50

Hebelstellungen

	Gänge a. 1"	Steig. in mm	Steig. in Mod.	Vorschub	
				Lang	Plan
A	1	32	2	0,11	0,08
	2	28	1,75	0,13	0,09
	3	24	1,5	0,15	0,11
	4	22		0,16	0,12
	5	20	1,25	0,18	0,13
	6	18		0,20	0,15
B	1	16	4	0,22	0,16
	2	14	3,5	0,25	0,19
	3	12	3	0,29	0,22
	4	11	2,75	0,32	0,24
	5	10	2,5	0,35	0,26
	6	9	2,25	0,39	0,29
C	1	8	8	0,44	0,33
	2	7	7	0,50	0,37
	3	6	6	0,59	0,44
	4	5,5	5,5	0,64	0,48
	5	5	5	0,71	0,52
	6	4,5	4,5	0,78	0,58
D	1	4	16	0,88	0,66
	2	3,5	14	1,01	0,74
	3	3	12	1,18	0,87
	4	2,75	11	1,28	0,95
	5	2,5	10	1,42	1,04
	6	2,25	9	1,57	1,16

Vorschübe in mm für eine Umdrehung der Arbeitsspindel
Bei eingerück. Rädervorgelege u. Hebelst. II. erhöh. sich die Steigung um das 3- bis 10-fache

Abb. 9. Vorschubschaltkasten von Ludw. Loewe & Co. A.-G.

Schleifmaschinen.

Der Spannhub durch den Schnellstahl auf Drehbänken, Fräs- und Hobelmaschinen ist durch die Vergrößerung der Schnittgeschwindigkeiten sowie der Spanquerschnitte gewachsen, findet aber bald seine Grenze an der Widerstandsfähigkeit der Werkstücke; denn diese sind nicht immer schwere gußeiserne Schwungräder oder dicke und kurze schmiedeiserne Wellen — die Paradestücke der Ausstellungen —, sondern recht häufig auch dünnwandige Gußstücke und zarte Spindeln, von denen man starke Späne nur abnehmen kann, wenn der Span unter ständig scharfem Schnitt weich und ohne Stoß und Erzitterung abfließt. Dazu ist ein sorgfältiger und richtiger Anschliff der Meißel-schneiden erforderlich, dem man in der letzten Zeit besondere Aufmerksamkeit schenkt. Bei der Drehbank muß man stets anstreben, daß sich der Span in Gestalt einer gleichmäßig zylindrischen Schraubenfeder abrollt, sich also nicht in einem immer größer werdenden Knäuel abwickelt und dann knallend abspringt, den Arbeiter gefährdet und durch den Stoß das Werkstück ungünstig beeinflusst.




Abb. 10. Stahlschleifmaschine von Munthe.

Die Stahlschleifmaschine von C. Munthe, Düsseldorf, Abb. 10, gestattet, Hohlkehlen- oder flache Stähle in zweckmäßiger Form ohne Vorschmieden in wenigen Minuten unmittelbar durch Schleifen herauszuschruppen. Die Maschine ist sehr kräftig, leicht einstellbar und arbeitet ohne Zahnräder im Hauptantrieb sehr ruhig. Fritz Werner A.-G., Berlin-Marienfelde, hatte eine Schleifmaschine für Messerköpfe bis zu 650 mm




Abb. 11. Messerkopf-Schleifmaschine der Maschinenfabrik Schieß A.-G.

und Schieß A.-G., Düsseldorf, eine solche bis zu 1400 mm, Abb. 11, ausgestellt. Diese Maschine schleift die Messer einzeln, aber in eingebautem Zustande derart, daß jedes Messer selbst als Anschlag dient und die Schleifarbeit der Maschine selbsttätig einrückt. Daher kommt es nicht darauf an, ob die Messer gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilt sind. Jedes Messer wird aber für sich in genau gleicher Höhe mit den andern im Kopfe ge-



Abb. 12. Gewindefräsmaschine der Schüttorf A.-G.

schliffen, der um den Brustwinkel schräg gestellt wird. Die Aufnahme im Loch des Kopfes oder in einem Zentrierbunde sichert die spätere gleiche Aufnahme im Bohrwerk oder in der Fräsmaschine.

Besonders wichtig ist die Sicherung richtigen und symmetrischen Anschliffes für die Spiralbohrerspitzen. Eine gute Maschine für große Bohrer ist die gegen früher erheblich vereinfachte von Mayer & Schmidt, Frankfurt a/M.; für kleine Spiralbohrer bis zu 8 mm Dmr. stellt die Maschine von Paul Förster, Nürnberg, Eibach, eine wertvolle Neuerung dar. Sie verwendet gehärtete Aufnahmebüchsen, die für jeden vollen Millimeter um 0,1 mm abgestuft sind und vorn, d. h. zur Schleifscheibe zu, eine Anschlagzunge zur Sicherung der Symmetrielage tragen sowie in der richtigen Schräge fest in die Schwenkvorrichtung eingetrieben werden, so daß der gewünschte Spitzenwinkel von rd. 118° bei zweckmäßigem Hinterschliff durch einfaches Schwenken mit der Hand erreicht wird. Eine so einfach bedienbare Vorrichtung wird der Arbeiter gern benutzen, und es wird daher endlich gelingen, den bisher besonders bei kleinen Bohrern sehr zum Schaden von Gebrauchern und Bohrern mißachteten Maschinenanschluß in die Werkstätten einzubürgern. Läßt sich die genaue Schneidenform gehärteter Werkzeuge, deren Veränderung beim

Härten man nur schwer vorausberechnen kann, nicht so einfach wie beim Drehstahl oder Spiralbohrer anschleifen, so ist in wohl oder übel gezwungen, schon bei der Herstellung auf Schrumpfen oder Längen des Werkzeuges beim Härten Rücksicht zu nehmen, nachdem man durch Versuche die wahrscheinlich zu erwartende Veränderung ermittelt hat. Das gilt vor allem seit jeher für Gewindebohrer; für diese stellt die Schüttorf A.-G., Chemnitz, eine Gewindefräsmaschine, Abb. 12, her, deren Ausgleicheinrichtung für Härteunterschiede in der Länge des Arbeitstückes auf dem Einfluß eines schräg einstellbaren Linses auf die Drehung der Übertragungsräder beruht.

Sie gleicht grundsätzlich der von Ludw. Loewe & Co. A. auf einem anderen Gebiete, nämlich dem Hinterdrehen spiralnuteter Fräser auf Hinterdrehbänken, verwendeten Ausgleichsrichtung.

Spannfutter.

Große Kräfte beim Spannhub verlangen besonders bei den glatten Körpern, deren Umfang keinen Vorsprung zur zweckmäßigen Mitnahme bietet, sehr starken Zugriff durch das Spannfutter, das bei Massenfabrikation stets selbstzentrierend sein soll. Die üblichen Drei- und Vierbackenfutter haben eine ganze Reihe von Nachteilen: Die Kräfte, mit denen das Werkstück vorn von den Spannbacken gegriffen wird, und die Gegenkräfte, die hinten an den Backen angreifen, wirken je nach Backenhöhe an recht langen Hebelarmen, so daß starke Aufklümmomente entstehen. Die dadurch hervorgerufene leichte Schrästellung vermindert die an sich schon viel zu kleinen Druckflächen zwischen Schnecken-Spiralkranz und Backen-Ovalknaggen noch mehr. Diese Ovalknaggen sind besonders schwache Teile, da sie bald innen, bald außen in der Planschnecke stehen, daher ganz verschiedene Krümmungskreise berühren und mit kleinen Berührungsflächen anliegen müssen. Aus demselben Grunde wechseln die Berührungsstellen dauernd im Verhältnis zu den dauernd unter 120° oder 90° versetzten Backenführungen, woraus bekanntlich folgt, daß alle diese Futter die angeblich zentrierten Stücke nur in einer einzigen Stellung wirklich zentrieren, nämlich in der mittleren, worin die eingestellten Backen laufend geschliffen sind. Endlich ist der Punkt der Zuspannung gleichzeitig der der Selbsthemmung, so daß die Lebensdauer der Spannpunkte oder Flächen nicht groß sein kann.

Diese Mängel sucht das Forckardt-Futter¹⁾ in bestimmter Weise zu beseitigen: Zuspannung und Selbsthemmung werden zerlegt in Spannbacken mit großen, genau herstellbaren und daher gut anliegenden schrägen Spannflächen und in Kraftübertragung mit Selbsthemmung mittels Schnecke und Schneckenrad. Die Spannbacken haben gehärtete, eben begrenzte und daher genau schleifbare mehrfache Schrägflächen unter einem praktisch erprobten Winkel, der den Wirkungsgrad dieser Art Kraftübersetzung im Vergleich zur Planschnecke wesentlich verbessert. Schnecke und Schneckenrad als Spannmittel halten unter allen Umständen theoretisch und praktisch gut anliegenden Tragflächen bei jederzeit vorhandener Selbsthemmung. Tor Gang wird durch die Druckerzeugung jedesmal von selbst unschädlich gemacht. Die Übersetzung ist sehr groß, z. B. 1:10 im Schneckentrieb; dazu kommt die Keilwirkung der Schrägflächen. Die ausgeübte Kraft ist daher gewaltig; eine stählerne Hohlbüchse von 60 mm Dmr. und 6 mm Wanddicke wurde mit der Hand mit dem gewöhnlichen Schlüssel mühelos dreieckig gepreßt.

Damit ist der Weg gewiesen, um den Griff der zentrierenden Spannfutter entsprechend den bei Schnellstahl auftretenden Zuspansungskräften zu verstärken und so das letzte schwache Element den bisher stärkeren: Maschine, Werkzeug und Werkstück anzupassen.

Eine vorzügliche Vereinigung richtiger Grundsätze bei Einspannen von Werkstück und Werkzeug, ferner die Verringerung der Hebelarme der Kräfte, die zwischen Antriebsstelle und

¹⁾ Vergl. Maschinenbau/Gestaltung 18. April 1923.




Abb. 13. Radsatzbank von Blau.




Abb. 14. Querrippen-versteifung des Raboma-auslegers.

a Reitstock
b Amboss
c Endmaß
d Lagerstücke
e Taststift

f Klemmkopf
g Lupe
h Grobstellkurbel
i Meß-Grobstellkurbel
k Meß-Feinstellknopf

l Meßwagen-Oberteil
m Mikroskopobjektiv
n Maßstab
o Okular




Abb. 18. Meßmaschine der Zeißwerke (Schuchardt & Schütte).

raftübertragungsstelle liegen, zeigt die neue Radsatz-bankbank¹⁾ von Hegenscheidt, Ratibor, Abb. 13, deren Erfinder und Erbauer Direktor Blau ist. Hier kommt man die schweren Radsätze nicht zwischen die schwachen Spitzen, sondern auf den starken Schenkeln (wie bei Collet & Engelhardt), wodurch man zugleich die unveränderliche Lage des Bordrandes der Bange zu den einmalig eingestellten Drehstäben erhält. Ferner werden die Pilzstähle nicht, wie bei den älteren Formdrehsupporten, durch übereinanderliegende Schieberführungen angetrieben, wovon die untere die Treibrolle, die obere, durch den eckenden Hebelarm ge-

¹⁾ Vergl. Werkstattstechnik 1922 Heft 22.




Abb. 15. Drehbank mit Schmalführung von J. E. Reinecker.




Abb. 17. Kegelradhobelmachine von Zimmermann.




Abb. 16. Selbsttätige Kegelradhobelmachine, Bauart Dr. Ing. Barth.

trennt, die arbeitenden Stähle trägt, sondern Treibrolle und Pilzstahl liegen in derselben Ebene vorn und hinten an demselben schweren Lenkerhebel, wodurch die gewaltige Leistung einer großen Bandagenbearbeitung in 25 Minuten einschließlich Auf- und Abspannen erreicht wird. Hier ergeben sich sowohl bei dem Futter als auch bei der Drehbank hübsche Aufgaben für den Zwanglaufmechaniker.

Das Maschinenfundament hat man schon früher²⁾ gegen die erhöhte Verdrehung und Verbiegung durch zickzackförmige Querrippen, z. B. zwischen den Längswänden der Drehbänke, verstärkt. Heute sind auch die Bohrmaschinen in ähnlicher Richtung verbessert worden, wie der neue Ausleger der Raboma-Kranbohrmaschine, Abb. 14, beweist.

Die beste Sicherung gegen das Ecken z. B. der Bettschlitten von Drehbänken erreicht man durch Veränderung des üblichen Verhältnisses zwischen Länge und Breite der Führung. Reinecker, Chemnitz, bringt daher neuerdings nach diesem Grundsatz an einigen Maschinen eine Schmalführung an, Abb. 15.

Zahnräderbearbeitung.

Große Kräfte werden überall durch Zahnräder übertragen. Ein Zahnrad — sogar das einfache Stirnrad — so genau herzustellen, daß die ganze Flanke trägt und wirklich abwälzt, d. h. geräuschlos läuft, gehört bis auf den heutigen Tag zu den schwierigsten, fast nirgends voll erfüllten Aufgaben der Werkstatt. Der Automobilbau weiß ein Lied davon zu singen. Die Bestrebungen gingen daher schon seit vielen Jahren dahin, die Zahn-

²⁾ Vergl. Werkstattstechnik 1920 Heft 15.




Abb. 19. Schwarzschrauben-Automat von Hasse & Wrede.

eingriffsstrecke zu vergrößern oder stets erheblich mehr als einen Zahn im Eingriff zu halten. Reinecker, Chemnitz (gewundene Zähne), und Lorenz, Ettlingen (Pfeilzähne), waren seit Jahren die Bahnbrecher solcher theoretisch richtig abgewälzten Zahnräder. Dann kamen Böttcher & Geßner, Altona, mit dem Verfahren für Kegelräder mit gewundenen Zähnen, das

uns leider die Amerikaner (Gleason) weggekauft haben, und jetzt haben wir wieder zwei deutsche Firmen, die Kegelradzähne von ähnlicher Form und wohl auch gleicher Wirkung hobeln, und die nunmehr um die Palme ringen. Es sind das die Maschinen von Heidenreich & Harbeck, Hamburg (Erfinder Dr.-Ing. Barth), Abb. 16, und von Zimmermann, Chemnitz, Abb. 17.




Abb. 20. Arbeitsgang des Schwarzschrauben-Automaten von Hasse & Wrede.

Meßgeräte.

Meßverfahren für den Genauigkeitsgrad der Zahnflanken sind noch nicht in werkstattreifer Form vorhanden, dagegen hat die Normung auf dem Gebiet der Passungen und Gewinde vorzügliche Meßgeräte für Voll- und Hohlzylinder sowie für Schrauben gezeitigt, die von einer Reihe namhafter deutscher Firmen: Alig & Baumgärtel, Aschaffenburg, Fleck & Co., Berlin, Fortuna-Werke, Stuttgart, Hommel-

werke, Mannheim, Sautter & Meßner, Aschaffenburg, ausgestellt waren und der Mehrzahl nach aus dem Sonderheft „Messen“ der Zeitschrift „Werkstattstechnik“ 1919* von Prof. Kurrein bekannt sind. Ich will mich hier auf die Erwähnung der neuen Längenmeßmaschine der Zeißwerke, Jena, (Schuchardt & Schütte) beschränken, Abb. 18, deren Wesen auf folgender Grundlage beruht:

Meßwagen, fester Amboß, V-Lager und Tisch sind in üblicher Weise auf dem Bett verschiebbar und feststellbar. Im Meßkopf ist ein Ablesemikroskop mit einem Optimeter so kombiniert, daß beide Instrumente ein gemeinsames Okular mit einem gemeinsamen Gesichtsfeld haben. Die Einstellung der vollen und Zehntelmillimeter geschieht durch das Mikroskopobjektiv, die der zweiten, dritten und vierten Dezimale mit Hilfe der Optimeter-

einrichtung, die die Bewegung des Taststiftes am Meßgegenstand auf rein optischem Wege ohne Verwendung von Meßschraube oder Fühlhebeln 3000mal an der dem Beobachter sichtbar Teilung vergrößert. Die Teilung selbst ist in Teilabständen von 0,1 mm auf dem Maßstab, der nur 50 mm lang ist, aufgetragen, die Genauigkeit der Teilung aber auf 0,0002 mm gesteigert, so daß absolute Messungen eine Genauigkeit von 0,0002 mm und für Vergleichsmessungen eine solche von 0,0001 mm erreicht wird. Der Meßbereich der Maschine ist in der in Abb. 19 gezeichneten Ausführung für eine Meßlänge von 0 bis 500 mm eingerichtet; Meßblöcke und Auflagen können jedoch bei entsprechender Vergrößerung auch für größere Meßlängen gebraucht werden.

Sondermaschinen.

Unter den Sondermaschinen sei der Schwarzschraubenautomat von Hasse & Wrede, Berlin (Erfinder Alfred Defrie Cassel), hervorgehoben, Abb. 19, der schwarze Schrauben bis zu $\frac{1}{2}$ " und 16 mm Dmr. mit Gewinde versieht und die Mutter selbsttätig aufschraubt, so daß die Schraube fertig zusammengesetzt aus der Maschine kommt, Abb. 20. Die bedienende Arbeiterin muß zu diesem Zwecke den mit angestautem Kopf versehenen Rohbolzen in ein Revolvermagazin stecken und ein zweites Muttermagazin dauernd gefüllt halten. Beachtenswert ist auch der Heftklammer-Automat der Maschinenfabrik Südwert Reutlingen. Die hohe Leistung dieser Maschine beruht auf der Benutzung eines Formstempels mit schraubenförmig gestalteter Biegekante, der den Draht so sanft beansprucht, daß die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht und das Ausbringen auf 80 Nadeln in der Minute gesteigert werden konnte.

Der deutsche Werkzeugmaschinenbau hat heute eine eigene Note bekommen. Die von außen gekommenen und übernommenen guten Anregungen sind offenbar verdaut und so mit den eigenen Gedanken der deutschen Konstrukteure und den eigenartigen Anforderungen des Marktes verarbeitet worden, daß volle Selbständigkeit, insbesondere gegenüber den Amerikanern, die uns ebensoviel verdanken wie wir ihnen, festgestellt werden kann. Insbesondere erinnere ich an die große wissenschaftliche Vorarbeit Reuleaux' auf dem Gebiete der Zahnräderherzeugung aus den Jahren 1878, sowie an die praktischen Arbeiten über Abwälzverfahren von Reinecker, Pfauter und Böttcher & Geßner.

In bezug auf Ausnutzung der wissenschaftlichen Forschung in den Versuchsfeldern der Technischen Hochschulen steht aber Deutschland wohl an der Spitze. Die z. B. im Charlottenburg-




Abb. 21. Spiralbohrer-Meßapparat von R. Stock & Co. A.-G.

Versuchsfeld erdachten und praktisch ausgearbeiteten Meßgeräten gestatten, Werkzeug und Werkzeugmaschine ohne jede Änderung und in natürlicher Größe (also keine Modellversuche!) auf richtiger Form des Werkzeuges sowie auf wirtschaftliche Bilanz der Maschine bei der Arbeit zu prüfen. Erst damit erhält der Werkzeugmaschinenkonstrukteur die feste Unterlage für seine Gedankenarbeit, und die empirisch durchgearbeiteten und praktisch durchgeführten Maschinen erhalten ihren wohlverdienten Platz an der Sonne der Wissenschaft. Das Meßgerät zum Untersuchen des Hinterschliffes der so schwierigen Spiralbohrerspitze von R. Stock, Berlin-Marienfelde, Abb. 21, ist das erste Ergebnis dieser Forschung, das der breiten Öffentlichkeit auf der Messung zur unmittelbaren Anwendung auf die Ergebnisse der Fabrikation dargeboten worden ist.

Die maschinelle Gewinnung und Förderung im Steinkohlenbergbau unter Tage.

Förderung.

Von Prof. Dr.-Ing. Fr. Herbst.

Fortsetzung des den Abbau behandelnden, unter gleichem Titel in Z. 1922 Bd. 66 S. 619/28 erschienenen Aufsatzes. — Abbauförderung; Streckenförderung in Teilsohlen- und Abbaustrecken sowie auf den Hauptsohlen insbesondere mittels Lokomotiven, zukünftige Möglichkeiten bei der Streckenförderung; Haspelförderung; Füllortbetrieb.

Die maschinelle Förderung läßt sich, wenn man den Weg des Fördergutes von der Gewinnungsstelle bis zur Hängebank verfolgt, in die vier Hauptgruppen der Abbauförderung, Brems- und Haspelförderung, Streckenförderung und Schachtförderung zerlegen, die allerdings teilweise nicht scharf voneinander geschieden werden können, sondern ineinander greifen.

Abbauförderung.

Für die Abbauförderung sind zwei Hauptgruppen von Flözen zu unterscheiden, indem entweder die Mächtigkeit die Förderhöhe übersteigt oder unter ihr bleibt. Im ersteren Fall kann bei flacher Lagerung der Förderwagen unmittelbar am Flößenstoß entlang gefahren werden. Das maschinelle Hilfsmittel dafür ist bei ganz flachem Einfallen ein einfacher Seilhaspel; bei etwas größerer Neigung des Flözes kommt zum Abbremsen der gewonnenen Kohlen und der zuzuführenden Versatzberge mit fliegenden Bremsen in Betracht. Im Unterwerksbau (Abbau unterhalb der Fördersohle) werden oft Haspel erforderlich, die gemäß Abb. 34 und 35 die Kohlen hochzuziehen, die Berge abzubremsen gestatten. Solche




Abb. 34 und 35. Haspel-Abbauförderung im Unterwerksbau mit schwebendem Verhieb (Grundriß und Querprofil).




Abb. 36. Zwerghaspel von Gebr. Eickhoff, Bochum.




Abb. 37 und 38. Flottmannsche Rutschenführung.

Haspel können auch für den Abbau oberhalb der Sohle nützlich sein, indem sie Kohlen und Berge durch eine einzige Teilstrecke zu fördern gestatten, im übrigen auch eine größere Beweglichkeit — wahlweise Förderung von Kohlen oder Versatz nach oben oder unten — ermöglichen. Eine Haspelart (Zwerghaspel) für solche Zwecke, die auch für die Förderung auf den Teilstrecken (s. u.) benutzt werden kann, wird nach Abb. 36 veranschaulicht. Die Haspel können einfach an einer Spannsäule verlagert oder auf Rädern nachgefahren, für größeren Leistungen auch auf einer besonderen Bühne, nach Abb. 34 und 35, aufgestellt werden.

In Flözen von geringer Mächtigkeit muß man auf den Förderwagen verzichten und sich der Förderung durch maschinelle Hilfsmittel bedienen, von denen nach anfänglichen Versuchen mit anderen Vorrichtungen (Gurtförderung, Kratzrinnen) die Schüttelrutschen¹⁾ allgemein zur Herrschaft gekommen sind. In den beiden Hauptformen der Rollenrutschen, s. auch Abb. 37 und 38, und der Hänge- oder Kettenrutschen, s. Abb. 39, haben sich die ersten vorzugsweise eingeführt, da sie in der Flözmächtigkeit unabhängig sind und auch dem wechselnden Einfallen gut angepaßt werden können, wogegen Pendelrutschen die Schwierigkeit bieten, daß bei wechselnder Länge der einzelnen Pendel die Förderwirkung wesentlich verschieden ausfällt und die zusätzliche Wirkung, die bei Rollenrutschen aus

wird. Insbesondere kann so auch die Möglichkeit ausgenutzt werden, gemäß Abb. 37 den Reibungsschluß zwischen der Rutsche und dem Fördergut durch Anheben der Rutsche während des Hingangs zu vergrößern und demgemäß während des Rückgangs zu verringern.

Die Zahl der innerhalb des letzten Jahrzehnts benutzten Rutschenbauarten und Rutschenmotoren ist sehr groß. Während aber bei den Rutschen eine gewisse Einheitlichkeit erreicht worden ist, indem die Rutschen mit trapezförmigem Querschnitt die gleichen mit halbkreisförmigem Querschnitt vollständig verdrängt haben, ist bei den Motoren noch eine große Mannigfaltigkeit zu verzeichnen. Die Bestrebungen der letzten Jahre sind immer mehr auf Luftersparnis gerichtet gewesen, für die wiederum zwei Hilfsmittel in Betracht kommen: die Möglichkeit der Hubverstellung und der Anpassung des Luftverbrauchs an die Rutschenbelastung und an die Druckverhältnisse im Luft-Rohrnetz. Diese Anpassung ist wichtig, da ja die Lastverteilung in einer Förderrutsche verhältnismäßig verwickelt ist: Sie schwankt örtlich, indem sie nach unten hin ständig zunimmt, und zeitlich je nach der wechselnden Beschickung und Entleerung. Diesen verschiedenen Ausgaben an Preßluft stehen gewissermaßen auch noch wechselnde Einnahmen gegenüber, da in der Nähe der Feldesgrenzen mit starkem Druckabfall gerechnet werden muß; eine Anpassung der Steuerung an die verschiedenen Luftdrücke im Rohrnetz ist also gleichfalls erwünscht. Für die Erzwingung der Hubänderung

¹⁾ Eine ausführliche Darstellung gibt A. Gerke in der Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen 1915 S. 149 u. f., eine Ergänzung zur Theorie Ohnesorge in der Zeitschr. f. Fördertechnik und Frachtverkehr 1923, H. 4, S. 37 u. f.

²⁾ Vergl. z. B. Glückauf 1902 S. 662. S. auch den unter ¹⁾ angeführten Aufsatz von Ohnesorge.




Abb. 39. Hängerutsche der Maschinenbau-A.-G. Flottmann.

ist es wesentlich, daß der Bedienungsmann, der das Ausschütten der Kohlen aus der Rutsche in den Förderwagen überwacht, durch zu starke Hübe belästigt wird und daher auf die Hubregelung drängen wird; auch für die im Abbau sich bewegenden Hauer ist eine zu stürmische Bewegung der Rutschen unerwünscht.

Da es sich um Motoren mit wechselndem Hub handelt, kann mit einer Expansionssteuerung im eigentlichen Sinne nicht gerechnet werden.

Der Elektromotor ist neuerdings trotz seiner an sich mangelhaften Eignung für die Erzielung einer hin- und hergehenden Stoßbewegung und trotz der Schwierigkeit, die Eisen-schwingung der Rutsche mit der Umlaufzahl des Motors in Einklang zu bringen, doch wegen seiner sonstigen Vorzüge für die Bewegung der Schüttelrutschen herangezogen worden. Gute Erfolge sind mit ihm beim Abbau der mächtigen Flöze in Oberschlesien erreicht worden, wo sich besonders die Deutsche




Abb. 40. Darstellung des Bewegungsvorganges bei Schüttelrutschen.




Abb. 41. Elektrischer Schüttelrutschen-Antrieb der deutschen Bergbaumaschinen-Gesellschaft Zabrze O.-S.

Bergbaumaschinen-Gesellschaft, Zabrze O.-S., die Ausbildung dieser Fördereinrichtung hat angelegen sein lassen.

Eine der Ausführungen dieser Fabrik zeigt Abb. 41. Zur Ausgleichung der verschiedenartigen Bewegungskräfte des Motors und der Rutsche ist ein Federschleiten mit doppelter Federung benutzt. Zum Antrieb dient Schneckengetriebe.

Auch der in Abb. 42 bis 44 abgebildete Motor der Siemens-Schuckert-Werke hat sich eingeführt. Der Motor arbeitet auf ein Stirnrad-Vorgelege; zwischen der Zugstange und dem Angriffzapfen ist wieder eine Doppelfederung eingeschaltet, und zwar vermittelt die Umkehr am oberen Ende eine leichte Schraubenfeder, diejenige am unteren Ende und damit den Stoß eine kräftige Blattfeder. Die Hubverstellung wird durch gegenseitige Versetzung zweier Exzentriseiben ermöglicht.

Auf andere Bauarten der deutschen Bergbaumaschinen-Gesellschaft kann hier nicht eingegangen werden. Auch ein elektropneumatischer Antrieb der Maschinenbau-A.-G. Flottmann kann hier nur kurz Erwähnung finden: bei diesem wird der Kniehebel-Antrieb mit seiner ungleichförmigen Wirkung zu Hilfe genommen und dem Umstande, daß die Motorbewegung nicht synchron mit ihm verläuft, durch eine Hilfststeuerung Rechnung getragen, die zur rechten Zeit die aufgespeicherte Druckluftleistung einschaltet.

Jedenfalls ist, während sich für den Druckluftantrieb ein gewisser Abschluß erkennen läßt, die Entwicklung des elektrischen Schüttelrutschen-Antriebs noch durchaus im Fluß.

Für den Ruhrbezirk wird die Einführung des elektrischen Antriebs auf die bereits in einem früheren Aufsatz (Z. 1922 S. 619) gewürdigten und auch von Philipp¹⁾ nicht verkannnten Schwierigkeiten stoßen.

Die Hersteller von Schüttelrutschen sind bestrebt gewesen, deren Verwendungsgebiet zu erweitern, und zwar nach zwei Richtungen hin:

1. durch Herausgreifen der Rutschenförderung über den Abbau auf die Strecken- und Bremsbergförderung,

2. durch Anwendung der Rutschenförderung auch in Flöze mit großer Mächtigkeit. Im letzteren Falle kommt es der Wettbewerb mit der Haspelförderung in Frage, bei dem die allerdings verschiedene Vorzüge hat: Die Leerlaufverluste fallen fort, die Kraftausnutzung ist wegen der geringeren toten Last und der geringeren Beschleunigungswirkung besser, und die erforderliche Nachführen und Umlegen des Schienengestänges verhältnismäßig einfacher als die Verlegung des Rutschstranges. Auch ist die Beschaffenheit des Fördergutes gleichgültig, was bei der Einförderung von Waschbergen, tonigen Massen u. dgl. für den Versatz wichtig ist. Andererseits hat allerdings die Haspelförderung den Übelstand, daß die Beladung der Förderwagen schwieriger ist als diejenige der Rutschen; auch ist mit einer Gefährdung der Leute und des Ausbaues der durchgehende Wagen bei Seilbrüchen und Versagen der Bremsvorrichtungen zu rechnen.

Streckenförderung.

Auf dem Gebiete der Streckenförderung können noch zwei Untergruppen von Fördereinrichtungen unterschieden werden, nachdem es sich um „fliegende“ Förderungen in Abbau- und Teilsohlenstrecken oder Förderungen von längerer Betriebsdauer auf den Hauptfördersohlen handelt.

1. Förderung in Teilsohlen- und Abbaustrecken.

Die Bestrebungen, auch in diesen, früher stets der Schlepp- und Pferdeförderung vorbehalten gebliebenen Strecken die teuren Arbeitskräfte zurückzudrängen, haben zur Verwendung von kleinen Seilfördereinrichtungen geführt, die mit den bereits erwähnten Säulenhäseln arbeiten können. Das Förderseil kann als „offenes“ oder „geschlossenes“ Seil verwendet werden. Im ersteren Falle arbeitet die Förderung mit Vorder- und Hinterseil, im letzteren Falle mit Seil ohne Ende. Die Förderung mit offenem Seil bietet den Vorteil einer bequemen Vergrößerung der Förderlänge mit wachsender Länge der Strecke und ist besonders für Abbaustrecken geeignet, bei denen es erforderlich ist, mit einem Schienengestänge auszukommen. A

Teilsohlenstrecken dagegen, die eine längere Betriebsdauer aufzuweisen haben und bei denen sich u. U. die Anlage einer zweiten Förderbahn lohnt, verdienen Förderungen mit Seil ohne Ende den Vorzug.

Die Schüttelrutsche hat neuerdings begonnen, auch das Gebiet der Abbaustreckenförderung zu erobern. Zuzugeben ist allerdings, daß die Schüttelrutsche für sölhige Förderung, wie sie bei diesen Strecken in Frage kommt, kein besonders glückliches Fördermittel darstellt, da sie hier starke Motoren erfordert und zu einem größeren Verschleiß der Rutschen, auch wegen des stärkeren Druckes zwischen Kohle und Rutsche, führt. Auch kann eine Rutschenanlage nicht über ein bestimmtes Maß hinaus verlängert werden, so daß sich bei längeren Strecken die Schwierigkeit der Abhängigkeit der Förderung von mehreren hintereinander geschalteten Rutschenmotoren ergibt. Jedenfalls wird man bei Verwendung der Schüttelrutsche für die Streckenförderung auch die Bremsberge durch die Rutschenförderung ersetzen suchen, also in den Bremsbergen Rutschen einbauen




Abb. 42 bis 44. Elektrischer Schüttelrutschen-Antrieb der SSV

- a) Motor.
- b) Doppel-Exzentriseibe
- c) Zugstange.
- d) doppeltes Stirnradgetriebe.
- e) Druckfeder.
- f) Prellfeder.
- g) Rutsche.

¹⁾ Technische Blätter 1921 S. 289 u. f.

als Sammelrutschen für die Streckenrutschen dienen. Andererseits schließt die Verwendung von Wagenförderung in den Strecken die Benutzung von Rutschen an Stelle der Bremsberge aus, da man dann ja eine mehrfache Umladung des Fördergutes in den Kauf nehmen müssen.

Haspelförderungen verbrauchen, wie bereits oben erwähnt, weniger Kraft und lassen sich der wechselnden Fördermenge leichter anpassen, sind aber andererseits mehr von Gefälländerungen infolge des Gebirgsdruckes abhängig und verlangen höhere, dauernd zu erhaltende Streckenquerschnitte.

Vielleicht kommen künftig für die fliegende Streckenförderung auch Gurtförderer in Betracht, die allerdings aus dem schweren Förderbetrieb mit Recht verdrängt worden sind, deren Vorzüge aber bei der ständigen Förderung voll zur Geltung kommen können, zumal hier ja auch die häufige Neu-Ausrichtung des Förderbandes, wie sie bei Abbauförderung notwendig sein würde, fällt und durch Einschaltung einer verschiebbaren Spannrolle eine Verlängerung des Förderbandes ermöglicht wird.

Eine andere Möglichkeit würde darin bestehen, daß man die Förderstrecken mit etwas stärkerem Ansteigen herstellte und dadurch die Rutschenförderung in ihnen wesentlich erleichterte (vgl. z. B. Zeitschr. f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen 1918 S. 79). Doch würden sich daraus gewisse Abbauschwierigkeiten ergeben, auf die hier nicht im einzelnen eingegangen werden kann.

2. Streckenförderung auf den Hauptsohlen.

Auf den Hauptfördersohlen hat sich die Lokomotivförderung auf Kosten der früher allgemein üblichen Seilförderung durchgesetzt. Zuzugeben ist allerdings, daß die Seilförderung große Vorzüge bietet: geringer Kraftbedarf bei großer Leistungsfähigkeit und geringer Fördergeschwindigkeit, geringe Ansprüche an die Streckenquerschnitte und den Oberbau, geringe Abhängigkeit von treibender („quellen“) Sohle. Bei dem an und für sich geringen Kraftbedarf der Triebmaschine gestattet die Seilförderung auch die Anpassung zeitliche Veränderungen und örtliche Verschiebungen des Schwerpunkts der Förderung, da die Beschaffung eines für die Leistungsanspruchung ausreichenden und bis zum Eintreten dieser Lastung ungenutzten Motors nur verhältnismäßig geringe Mehrkosten verursacht. Allerdings steht die Anpassungsfähigkeit der Seilförderung derjenigen der Lokomotivförderung gegenüber; auch ist zweifellos die Abhängigkeit vom Seil und seiner unumgänglichen Kuppelung zwischen Wagen und Seil ein großer Nachteil.

Wenn die Lokomotivförderung trotz der Vorzüge der Seilförderung solche Verbreitung gewonnen hat, so ist das in erster Linie auf ihre betrieblichen Vorzüge zurückzuführen: elastische Anpassung an die örtlichen und zeitlichen Betriebsveränderungen, die Möglichkeit, beliebig Zahl, Stärke und Fahrziel der Lokomotive zu wechseln, Ausnutzung für die Förderung der Besatzung vor Ort, zwangsläufige Verteilung der Versatzberge auf einzelnen Anschlagstellen, geringer Förderausfall beim Ausfall einer Maschine, bei Druckluft-, Benzol- und Akkumulatorlokomotiven auch größere Unabhängigkeit von der Energiezufuhr.

Was den Kostenvergleich zwischen Seil- und Lokomotivförderungen betrifft, so hat Dr. Siemens bereits vor längerer Zeit¹⁾ mit Recht darauf hingewiesen, daß hier die bei solchen Vergleichen überhaupt nötige Vorsicht ganz besonders am Platz ist, da man bei Lokomotivförderungen je nach dem Umfange der Anwendungen, die man ihnen zur Last legt, stark wechselnde Zahlen (im angeführten Aufsatz 11,3 und 5,3 Pf für 1 Nutz-t) herausrechnen kann.

Jedenfalls wird man auch heute noch den Seilförderungen die Daseinsberechtigung absprechen dürfen. Abb. 45 veranschaulicht verschiedene Verhältnisse, die zeigen, daß der Vorteil der Lokomotivförderung in einzelnen Fällen mehr oder weniger hervortreten kann. Abb. 45 a) zeigt die Verhältnisse, wie sie bei einer Fördersohle mit wenigen (vier) Hauptanschlagpunkten ergeben: die einzelnen Gesenke, die zur Verbindung der abgelagerten, mächtigen Flöze mit der Sohle dienen, sammeln große Fördermengen und gestatten die Anlage großer Bahnhöfe, von denen eine Förderung mit schweren Lokomotiven als zweckmäßig erscheint. Bei Abb. 45 b) liegt im Gegenteil eine stark verzettelte Förderung vor; hier kann eine Lokomotivförderung mit zahlreichen kleinen Lokomotiven gute Dienste leisten. Bei Förderverhältnissen dagegen, wie sie Abb. 45 c) darstellt, ist die Seilförderung zweifellos im Vorteil, da hier zahlreiche Anschlagpunkte vorhanden sind, die bei der Lokomotivförderung zu einer stark verzettelten Förderung mit einer großen Anzahl von Bahnhöfen führen würden, bei der Seilförderung dagegen in einfacher Weise dadurch bedienen lassen, daß die Anschläger an den Stapelschächten gleichzeitig die Bedienung mit übernehmen und Aufstellungsgleise ganz fortfallen.

Für den Betriebsbeamten ist freilich die Lokomotivförderung auch in dem letztgenannten Fall angenehmer, da sie weniger Aufmerksamkeit verlangt. Aber die Vorteile der Betriebsbeamten sind nicht immer gleichbedeutend mit denjenigen der Betriebsführung.

a) Seilförderungen.

Im einzelnen ist bei den Seilförderungen als wesentlicher Fortschritt nur das Ausgleichgetriebe nach Ohnesorge zu verzeichnen, das in Z. 1919 S. 549 bereits ausführlich dargestellt worden ist. Über die grundsätzliche Bedeutung dieses Getriebes und die verschiedenen Möglichkeiten seiner Ausgestaltung ist bereits viel geschrieben worden. Hier kann diese Frage nicht mehr im einzelnen erörtert werden; der Hinweis auf die früheren Arbeiten mag genügen²⁾. Festzustellen ist nur, daß das Getriebe sich gut bewährt und in der Zwischenzeit zahlreiche Anwendungen gefunden hat.




Abb. 45. Verwendungsgebiet der Seil- und Lokomotivförderung.

b) Lokomotiven.

Zahlentafel 11.

Verteilung der Grubenlokomotiven im Ruhrbezirk auf die verschiedenen Bauarten.

Art	Zahl	beförderte Kohlen im Jahre 1919 1000 t	Leistung im Jahre 1919		Mittlere Betriebskosten auf 1 Nutz-tkm		
			insgesamt Nutz-tkm	einer Lokomotive Nutz-tkm	1914	1919	1921
Elektrische Fahrdracklokomotiven	881	26 749	77 387 000	87 840	10,40	45,2	1,58
Druckluftlokomotiven	624	14 984	27 757 000	44 482	16,95	79,36	2,16
Benzollokomotiven	721	13 826	23 038 000	31 954	19,67	84,27	2,35
Akkumulatorlokomotiven	55	1 326	3 743 000	68 058	15,20	96,60	2,08
zusammen	2281	56 885	131 925 000	—	—	—	—

Ein Bild von der Verwendung der vier Hauptgruppen von Grubenlokomotiven nach den Ermittlungen des Dampfkessel-Überwachungsvereins der Zechen im Oberbergamtsbezirk Dortmund gibt Zahlentafel 11³⁾. Da die Gesamtförderung des Bezirks im Jahre 1919 rd. 68 Mill. t betrug, so hat die Lokomotivförderung rd. 84 vH dieser ganzen Fördermenge zum Schacht gebracht; der Rest entfällt auf Seil- und Pferdeförderungen.

Die Akkumulator-Lokomotive⁴⁾ hat einen Rückgang gegen früher zu verzeichnen. Der Hauptgrund dafür liegt wohl in der elektrischen Empfindlichkeit des Akkumulators. Gerade beim Grubenlokomotivbetrieb läßt sich die vom liefernden Hersteller verlangte Innehaltung genauer Ladungs- und Entladungsvorschriften auf die Dauer schwer durchführen. Es wird daher bei der Verwendung von Akkumulator-Lokomotiven besonders auf die Erziehung der Bedienungsleute zu richtiger Behandlung der Lokomotiven ankommen. Wenn diese Bedingung erfüllt werden kann, sind die Aussichten für diese Lokomotivgattung nicht so ungünstig, wie es nach dem gegenwärtigen Stande scheinen könnte. In den Fällen einer stark verzettelten Förderung nach Abb. 45 b) kommen die Vorzüge der Akkumulator-Lokomotive — Bildung kleiner Zugeinheiten, geringe Ansprüche an die Streckenhöhe, Unabhängigkeit von Draht- oder Fülleitungen — voll zur Geltung.

²⁾ Z. 1919 S. 549; Fördertechnik und Frachtverkehr 1920 S. 52; Krause, Die Maschinenelemente, 3. Aufl., S. 152; Bansen, Die Streckenförderung, 2. Aufl., S. 140, 144.

³⁾ Vergl. die Aufsätze von Gundorloch, „Glückauf“ 1920 S. 551; Z. 1922 S. 589 u. f.

⁴⁾ S. auch Z. 1922 S. 79.

¹⁾ Glückauf 1911 S. 1947.

Die Versuche mit führerlosen Lokomotiven haben bisher kein befriedigendes Ergebnis gehabt.

Die Benzollokomotiven haben infolge verschiedener Brände, die durch unrichtige Behandlung herbeigeführt wurden, eine ziemlich erhebliche Einbuße erlitten; auch die Verbrennungsgase machen sich natürlich im Grubenbetrieb ungünstig bemerklich. Ein weiterer Nachteil ist auch der ungünstige Querschnitt, der eine Anpassung an die Querschnittsverhältnisse

Planbild nach Abb. 49. Die Abhängigkeit von der Kraftzuleitung ist nicht so ausgeprägt wie bei der Fahrdrathlokomotive, kommt aber immerhin in größeren Grubengebäuden dahin zur Geltung, daß man die zur Nachfüllung erforderlichen Hochspannungsleitungen weiter ins Feld hineinführt, um nicht auf die Nachfüllung am Füllort beschränkt zu sein. Die Füllpausen beeinträchtigen die Ausnutzung der Lokomotiven. Andererseits haben diese aber den großen Vorteil, weder schädliche Gase noch unbedenkliche Funkenerscheinungen zu erzeugen und sich durch verschiedene Zahl und Größe der Druckluftflaschen den Querschnittsverhältnissen mit größtem Spielraum anpassen zu lassen, wie Abb. 50 bis 54 veranschaulichen. Das Gesamtgewicht der Lokomotive wird durch die verschiedene Behälteranordnung unbedeutend beeinträchtigt, allerdings eine große Behälterzahl an und für sich eine große Totlast bedeutet, dieser Nachteil aber wieder durch die Möglichkeit aufgehoben wird, geringeren Wanddicken auskommen. Zahlentafel 12 läßt die Gewichtsverhältnisse für die Druckluftlokomotiven erkennen; hierin ist das Totgewicht pro Liter Luftinhalt umgerechnet, der Lokomotive mit acht Behältern am geringsten.




Abb. 46 und 47. Fahrdrath-Grubenlokomotive der Siemens-Schuckert Werke.

der Grubenräume nur in beschränkten Grenzen zuläßt. Immerhin ist zuzugeben, daß die Brennstofflokomotiven den großen Vorteil haben, daß sie mit gleichmäßiger Kraft fahren und ohne Zwischenfüllung auskommen können, wodurch sich ihre zeitliche Ausnutzung günstig stellt. Die verhältnismäßig geringe Leistungsfähigkeit der Lokomotive (wie auch der Akkumulatorlokomotive) im Vergleich zu den Fahrdrath- und Druckluftlokomotiven ist wohl kein so ernstes Hindernis, wie vielfach geglaubt wird. Der Vorteil des Lokomotivbetriebes liegt ja hauptsächlich in der elastischen Anpassung an die verschiedenartigsten Betriebsverhältnisse, und je größere Zügeinheiten gebildet werden, um so geringer ist diese Anpassung. In vielen Fällen (vgl. z. B. Abb. 45 b) wird eine rasche Zugfolge mit kleinen Zügen den Betriebserfordernissen besser entsprechen als die Förderung mit wenigen großen Zügen.

Fahrdrath- und Druckluftlokomotiven haben den Vorteil größerer Leistungsfähigkeit. Die Fahrdrathlokomotive ist im Laufe der Zeit wieder etwas in den Hintergrund getreten, woran nicht nur die Schwierigkeiten die Schuld tragen, die die Oberleitung und ihre Erhaltung in der richtigen Höhe bei druckhaftem Gebirge nach sich zieht, sondern auch die im Laufe der Zeit immer stärker hervortretenden Nachteile der Streuströme nicht unwesentlich beteiligt sind. Diese Nebenströme¹⁾ sind einmal infolge der durch sie bedingten Funkenerscheinungen unmittelbar schlagwettergefährlich, andererseits aber auch für die elektrische Schießarbeit bedenklich, da sie zu Vorzündungen führen können. Neuerdings hat sich jedoch die Sprengtechnik diesen Verhältnissen bereits angepaßt, indem in die Zündleitung ein künstlicher Kurzschluß eingeschaltet wird, der eine gefahrlose Ausgleichung der „wildten“ Spannungen bis zum Augenblick der Betätigung der Zünder ermöglicht. Im übrigen sind als Hauptvorteile der Fahrdrathlokomotive zu nennen: Wegfall der Füllpausen, große Leistungsfähigkeit, gute Kraftausnutzung. Als Nachteile sind außer den genannten noch zu buchen die Abhängigkeit vom Leitungsdrath und damit die Beschränkung der „Freizügigkeit“ und die Empfindlichkeit gegen Gebirgsbewegungen in den Strecken. Als Stromart kommt für den Ruhrkohlenbergbau heute fast nur Gleichstrom in Betracht, da für die Wechselstromlokomotiven die Berührungsfahrer bei den Leitungen sich als zu bedenklich erwiesen hat. Ein Beispiel bieten Abb. 46 und 47.

Die Druckluftlokomotive verdankt ihre Einführung in erster Linie den Bemühungen des Bergrats Dr.-Ing. e. h. Winkhaus, Essen. Sie hat sich ein großes Gebiet erobert, was um so bemerkenswerter ist, als noch im Anfang dieses Jahrhunderts ein guter Kenner des Grubenlokomotivbetriebes, der verstorbene Professor Baum, Berlin, ihr die zukünftige Anwendungsmöglichkeit in größerem Umfang abgestritten hat²⁾. Die Maschinen werden neuerdings stets mit Außengetriebe und Zwischenwärmer ausgeführt; als Zwischenwärmer dient ein einfacher Behälter mit Rohren, durch welche die warme Grubenluft während der Fahrt hindurchstreichen kann. Eine Außenansicht einer solchen Lokomotive zeigt Abb. 48; der innere Aufbau ergibt sich aus dem

Zahlentafel 12.

Gewichtverhältnisse bei Druckluftlokomotiven (Lokomotiven von rd. 7 t Gewicht, mit 175 at Fülldruck.)

	8 Behälter	4 Behälter	1 Behälter
Gesamtinhalt in l	1350	1400	1450
Behältergewicht in kg	2300	3000	3400
Gewicht der Verbindungsplatten in „	350	300	—
Gesamtgewicht der Behälter in „	2650	3300	3400
Gewicht auf 1 l Inhalt „	1,96	2,36	2,36




Abb. 48. Schwartzkopfsche Preßluftlokomotive in zerlegtem Zustande.

Einen Vergleich der Betriebskosten der vier Lokomotivarten nach Gunderloch geben die letzten Spalten der Zahlentafel 11.

Die in den Anfängen der Lokomotivförderung übliche wesene Benutzung der Lokomotiven für Verschiebezwecke ist richtiger Würdigung des dadurch veranlaßten Zeitverlustes im weiteren zurückgedrängt worden. In den Bahnhöfen im Feld wird meist durch Herstellung einer Gefällestrecke der selbsttätige Zulauf der leeren und der selbsttätige Ablauf der vollen Wagen ermöglicht, also der vom Bahnhofsbetrieb über Tage her bekannte Gedanke der schiefen Ebene nutzbar gemacht. An den Füllorten nimmt man heute in der Regel durch kleine Hasenbetriebe den Lokomotiven die Verschiebearbeit ab.

c) Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten bei der Streckenförderung.

Mit der steigenden Verwendung der Rutschenförderung Abbau ist der Förderwagen aus seiner Verwendung oberhalb der Hauptsohle in gewissem Umfange zurückgedrängt worden. Auf der andern Seite, wie weiter unten noch zu erörtern sein wird, sich die Schachtförderung in tiefen Gruben ohne Förderwagen vorteilhaft betätigen läßt, so tritt allmählich die Frage mehr in den Vordergrund, ob nicht auch in der Streckenförderung

¹⁾ Näheres s. in dem Aufsatz von Alvensleben in der Zeitschr. f. d. Berg., Hütten- u. Sal.-Wesen 1916 S. 165, und im „Glückauf“ 1916 S. 925.

²⁾ „Glückauf“ 1902 S. 73/74.

der Hauptsohle die jetzt übliche Förderung mit kleinen Förderwagen durch andere Förderverfahren ersetzt werden könnte. Zunächst kämen größere Wageneinheiten in Betracht. Für Streckenförderung gilt bei tiefen Gruben in noch größerem Maße als für die Schachtförderung neben den Rücksichten auf die Förderung das Bestreben, möglichst große Wetterquerschnitte zu erhalten. Infolgedessen sind diese Quer- räume heute, zumal dort, wo außerdem Lokomotivförderung mit ihren höheren Anforderungen an den Querschnitt in größerem Umfange ge- braucht wird, vielfach so groß, daß sie ohne weiteres die Verwendung größerer Wagen zu- lassen würden. Bei der Lokomotivförderung muß hinzu, daß ohnehin der Oberbau mit Rücksicht auf das große Betriebsgewicht der Lokomotive (5 bis 8 t) bereits kräftig gehalten werden muß und bei der gegenwärtigen geringen Last der Förderwagen (etwa 0,8 bis 1,3 t) nicht genügend ausgenutzt wird. Große Förder- wagen sind, abgesehen vom Eisenerzbergbau, sich von jeher durch größere Bauarten aus- zeichnet hat, besonders im amerikanischen Steinkohlenbergbau — allerdings unter andern Ver- hältnissen als bei uns — üblich; von ihnen gibt Tafel 13 eine Anschauung.

Zahlentafel 13.

Förderwagen im Bezirk 7 des Staates Illinois (1914).

Leergewicht	450 bis 1800 kg, meist über 750 kg,
Nutzlast	1050 bis 3500 kg, meist über 1800 kg,
Verhältnis	Leergewicht Gesamtgewicht 0,196 bis 0,423, meist unter 0,30, auf 42 vH der Gruben unter 0,26.

Dagegen haben die Wagen des rheinisch-westfälischen Steinkohlenbergbaues im allgemeinen ein Leergewicht von etwa 320 bis 450 kg, fassen 500 bis 800 kg Kohlen und weisen ein Ver- hältnis Leergewicht Gesamtgewicht von 0,35 bis 0,42 auf.




Abb. 49. Rohrplan einer Druckluft-Grubenlokomotive der Deutschen Maschinenfabrik, Duisburg.

- = Absperrventil
- = Zuleitungsventil
- = Zuleitungsrohr
- = Arbeitsflasche
- = Verbindungsrohr
- f = Fahrventil
- g und h = Verbindungsrohre
- i = Zwischenwärmer
- k = Niederdruckleitung
- l = Auspuffleitung
- m = Saugdüse
- n = Hilfsventil
- o = Hilfsleitung
- z1 = Hochdruckzylinder
- z2 = Niederdruckzylinder.

Große Wagen bringen außer dem Vorzug des kleineren Ver- hältnisses zwischen Leergewicht und Gesamtgewicht weitere Vorteile: Verringerung der Anlagekosten und der Unter- haltungskosten für Achsen und Räder, sowie Ersparnis an Förderleuten¹⁾.

Allerdings könnten große Förderwagen nicht oberhalb der Sohle verwendet werden, weil ihre Handhabung auf den Ge- länden in Bremsbergen und Bremsschächten zu große Schwierig- keiten machen würde. Die Einführung von großen Förderwagen der Sohle würde daher voraussetzen, daß die Rutschenförde- rung, die für den Abbau heute bereits eine große Bedeutung hat,

bis zur Sohle fortgesetzt würde. Daneben kommt allerdings noch die Möglichkeit in Betracht, den Förderweg in drei selbst- ständigen Förderkreisläufen zu zerlegen, nämlich den Schacht-, den Strecken- und den Abbaukreislauf. In diesem Falle würden also für die Förderung oberhalb der Sohle Förderwagen der bis- herigen Abmessung oder noch leichtere Wagen benutzt werden

Abb. 50 bis 54. Querprofile der Benzol- und Druckluftlokomotiven der Ruhrta- ler Maschinenfabrik für Grubenbetrieb.




Abb. 50 bis 53. Benzollokomotiven.

Abb. 54. Druckluft- lokomotive.

können, die dann mit Rücksicht auf ihre geringe Beanspruchung ein geringeres Leergewicht erhalten könnten.

Von andern Fördervorrichtungen scheiden die Schüttel- rutschen wegen ihrer zu hohen Kosten durch Kraftbedarf und Verschleiß aus.

Die Saugluftförderung dürfte sich ebenfalls zu teuer stellen, macht auch wegen der verschiedenen Korngrößen, die gleich- zeitig zu fördern sind, Schwierigkeiten.

Dagegen scheint der Gurtförderer einige Aufmerksamkeit zu verdienen. Er würde sich durch folgende Vorzüge auszeich- nen: große Leistungsfähigkeit bei geringem Kraftbedarf (bei 50 cm nutzbarer Breite, 12 cm durchschnittlicher Schichthöhe und 0,8 m/s Geschwindigkeit würde sich bereits eine Förder- leistung von rd. 150 t/h für ein Band ergeben), schonende Be- handlung der Kohlen, Ersparnis an Förderleuten, geringe Ab- hängigkeit vom Gebirgsdruck, Wegfall der Entgleisungs- und Zusammenstoßgefahr, der Unfälle durch Bauch-, Brust-, Bein- und Fingerverletzungen, der Ausgaben für Kuppler und Förder- leute, der Senkkosten für die Sohle, der Unter- haltungskosten für Schienen und Förderwagen.

Was diesen letzteren Gesichtspunkt betrifft, so seien hier einige Zahlen für eine größere Schachtan- lage angeführt. Bei 2000 t Tagesförderung werden etwa 3500 Förderwagen gebraucht, die heute einen Anschaffungswert von etwa 1 Milliarde M darstellen, was bei 15 vH für Tilgung und Verzinsung auf einen jährlichen Betrag von rd. 150 Mill. M führen würde. Die Unterhaltung der Gleisanlagen kann auf etwa 40 Mill. M jährlich veranschlagt werden. Rechnet man dazu die Ausgaben für die Antriebsmaschinen und ihre Unterhaltung und die Löhne für die Förder- leute, so ergeben sich Gesamtbeträge, die schon er- hebliche Ausgaben für Förderbänder rechtfertigen würden. Allerdings würde man für anderweitige Förderzwecke noch ein Gleis beibehalten müssen.

Als Nachteile der Förderbänder sind anzufüh- ren: der stärkere Verschleiß, die schwierigere Koh- lenverrechnung, die schwierigere Bedienung von Zwischenförderstellen und die Staubentwicklung im einziehenden Wetterstrom. Der Verschleiß hängt nicht nur vom Stoff der Förderbänder, sondern besonders

auch von der richtigen Verlagerung ab, und gerade diesen letzten Gesichtspunkt wird man für die Grubenförderung besonders in den tiefen Gruben in den Vordergrund zu stellen ge- neigt sein.

Immerhin würden diese Schwierigkeiten noch nicht den Stab über die Gurtförderung zu brechen gestatten. Jedoch würde die Eingliederung dieses Fördermittels in den bergmännischen Be- trieb (Abbau, Gewinnung, Bergwirtschaft) so tief eingreifen, daß dessen wesentliche Umgestaltung mit dem Übergang zur Gurtförderung notwendig werden würde. Im einzelnen würden sich ähnlich wie nach Abb. 45 noch Unterschiede ergeben, je nachdem die Verhältnisse mehr auf eine gesammelte oder auf eine zersplitterte Förderung hindrängen würden.

[1678]

(Schluß folgt.)

¹⁾ Vergl. im übrigen hierzu den beachtenswerten Aufsatz von Dipl.-Ing. Roelen, „Glückauf“ 1917 S. 54, sowie den Aufsatz des Verfassers in Schrift für Fördertechnik 1914 Heft 17 bis 22.

Stauröhren zur Messung des Druckes und der Geschwindigkeit im fließenden Wasser.

Von Regierungs- und Baurat Dr.-Ing. R. Winkel, Berlin.

Wirkungsweise der Stauröhren; Pitotröhre und Abänderungen. — Einfluß der Ablesefehler auf die Genauigkeit der Messung. — Vor- und Nachteile der Vorrichtungen zur Vergrößerung der Ableseshöhe h ; innere Bewegungswiderstände in den Röhren. — Einfluß der Flüssigkeit (20 Arten) auf die Änderung der Ableseshöhe, Bestimmung des Einheitsgewichts während der Geschwindigkeitsmessung. — Eichergebnisse von 23 verschiedenen Staurührformen namentlich im turbulenten Wasser (Schrägströmung). — Veränderlichkeit des Beiwerts c .

Unter den verschiedenen Verfahren, die Geschwindigkeit und den Druck im fließenden Wasser an einer bestimmten Stelle durch Beobachtung zu bestimmen, hat die Messung mittels Stauröhren eine große Bedeutung erlangt. Die Wirkung einer solchen in das strömende Wasser eintauchenden und am Ort befestigten Röhre beruht bekanntlich darauf, daß durch den Widerstand ihrer der Strömung entgegengerichteten Fläche die Strömungsenergie des Wassers in Druckenergie umgewandelt wird. Wenn das Rohr unten rechtwinklig umgebogen ist, so daß die untere Rohröffnung der Strömung gerade entgegensteht, so drückt das mit der Geschwindigkeit v herankommende Wasser die bis zum Wasserspiegel reichende Wassersäule in der Röhre um ein gewisses Maß A empor, das mit der Geschwindigkeitshöhe $\frac{v^2}{2g}$ in unmittelbarer Beziehung steht. Wegen dieser Eigentümlichkeit ist die Bezeichnung „Stauröhre“ berechtigt. Die Höhe A würde mit $\frac{v^2}{2g}$ völlig übereinstimmen, wenn nicht die am Rande der unteren Rohröffnung seitlich ausweichenden Wasserteilchen den Druck in der Öffnung (Staudruck) ändern würden. Das für die betreffende Röhre gültige Gesetz $A = f\left(\frac{v^2}{2g}\right)$ muß

also in jedem Falle durch Eichung ermittelt werden; ist es bekannt, so läßt sich aus dem beobachteten Wert von A die Geschwindigkeit des Wassers an der unteren Rohröffnung berechnen.

Da das Ablesen der Stauhöhe A unmittelbar über dem Wasserspiegel des Flusses Schwierigkeiten bereitet, führt man das Beobachtungsrohr aus Glas hinreichend hoch über das Wasser empor und versieht es oben mit einem Hahn, den man schließt, sobald man die Wassersäule im Rohr bis in Augenhöhe des Beobachters emporgesaugt hat. Außerdem benutzt man ein zweites Vergleichsrohr, das unten eine Öffnung hat, deren Ebene in der Strömrichtung der Wasserfäden liegt; in dieser Röhre tritt keine Stauwirkung auf, die Wassersäule reicht aber darin gerade bis zum Wasserspiegel. Allerdings treten auch hier kleine Störungen auf, weil sich das unmittelbar an der Öffnung vorbeifließende Wasser an der der Strömung zugewandten Kante ablöst und dadurch in der Öffnung (wenn auch nur kleine) Wirbel erzeugt. Die dadurch bedingte Höhenabweichung vom Wasserspiegel beträgt indessen nur einen kleinen Bruchteil der entsprechenden Stauhöhe und kann ebenfalls durch die Eichung der Röhre festgestellt werden. Das zweite Rohr II zeigt somit den Druck an der untern Rohröffnung an, der auch bei ruhendem Wasser vorhanden wäre (gleichbleibender Wasserspiegel an der Meßstelle vorausgesetzt), mißt also den hydrostatischen Druck, während das Rohr I den hydrodynamischen Druck angibt, der um den Staudruck größer ist. Werden beide Röhre oben unterhalb des Hahnes zusammengeführt, so stellt sich beim Emporsaugen des Wassers der Wasserstand im Rohr I um A höher ein als im Rohr II.

Diese ursprüngliche Form einer Stauröhre scheint zuerst von Pitot 1730 angegeben worden zu sein. Da die Stauhöhe A bei kleinen Wassergeschwindigkeiten (bis etwa 0,15 m/s) noch äußerst gering ist, hat man später das Rohr II ebenfalls rechtwinklig, aber entgegengesetzt zum Rohr I abgebogen, um durch die Saugwirkung an der rückwärtigen Öffnung den Unterschied der Wasserstände zu vergrößern; dieser beträgt aber nicht etwa das Doppelte der Geschwindigkeitshöhe $\left(\frac{v^2}{2g}\right)$, sondern im allgemeinen wenig mehr als die Geschwindigkeitshöhe. Auch sonst führen Anwendung und Versuch ständig zu neuen Verbesserungsvorschlägen für die Pitotröhre, so daß heute viele Formen von Stauröhren vorliegen, mit denen in der Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau in Berlin Versuche angestellt worden sind.

Die Ablesung der Wasserstände in den Glasröhren wird durch die Meniskenbildung erschwert; je kleiner die lichte Rohrweite ist, um so höher zieht die Adhäsion das Wasser am Umfang über den Wasserstand in der Rohrmitte empor, außerdem ist bei engen Röhren die stärkere Kapillarkwirkung nachteilig. Diese Nachteile treten bei Beobachtungsrohren von rd. 10 mm Weite und darüber zurück, dagegen können hier beim Übertragen der Meniskengrenzen auf die Meßteilung durch Parallaxe größere Fehler entstehen. Oft stellt sich ein Meniskus zudem etwas schräg ein, z. B. wenn die Rohrwand etwas verschmutzt ist. Sind die Röhren nicht überall genau gleich weit, so bilden sich ferner leicht Menisken von verschiedener Pfeilhöhe. Alle diese Ursachen bedingen kleine Meßfehler beim Ablesen, die besonders bei kleinem Druckhöhenunterschied erheblich ins Gewicht fallen. In der Berliner Versuchsanstalt hat sich folgendes Verfahren zur Vermin-

derung dieser Fehlerquellen bewährt: Hinter jedem Beobachtungsrohr liegt in der Länge des Meßbereiches ein Spiegelstreifen, der an, der mit einer Teilung (z. B. aus aufgeklebtem Millimeterpapier), Abb. 1, versehen ist, und man liest stets an der unteren Meniskenbegrenzung ab, die sich auch in dem Spiegel zeigt, sobald der Beobachter etwas seitlich in den Spiegel blickt. Man visiert die beiden untern Meniskengrenzen so an, daß sie eine gemeinsame wagerechte Tangente haben, was man an den Teilstreichen leicht erkennt. Eine andre Ablesevorrichtung¹⁾ besteht aus einem schwach federnden, am Beobachtungsrohr verschiebbaren Ring mit einem Nonius, der neben der Meßteilung liegt. Auch hier visiert man die untere Meniskenbegrenzung über dem oberen Rand des Ringes an. Den Einfluß eines Ablesefehlers $\Delta h = \pm \frac{1}{2}$ mm, mit dem aus allen den vorerwähnten Ursachen in der Praxis gerechnet werden kann, zeigt folgendes Zahlenbeispiel: Bei $v = 0,14$ m/s, also $\frac{v^2}{2g} \cong h = 1$ mm, und einem durch Eichung erhaltenen Beiwert

$c = 1$ entspricht dem Ablesefehler $\Delta h = \pm \frac{1}{2}$ mm $= \left(\frac{a}{100}\right) \frac{v^2}{2g}$, also

ein $a = \pm 50$; die Schwankung kann also ± 50 vH von $\frac{v^2}{2g}$, also v ebenso 0,17 m/s wie 0,10 m/s betragen. Für $v = 0,10$ m/s, also $\frac{v^2}{2g} \cong$

$= 0,51$ mm, beträgt unter derselben Voraussetzung $a = \pm 10$, d. h. die aus der Ablesung ermittelte Geschwindigkeit des Wassers kann 0,14 oder 0 betragen. Für ganz geringe Geschwindigkeiten nähert sich a dem Wert ∞ , für $v > 0,14$ m/s nimmt a mit zunehmender Geschwindigkeit ab, dementsprechend wird auch die Streuung der Werte geringer.

Einrichtungen zur Vergrößerung der Ablesung (z. B. über Wasser) werden leider gerade bei $v < 0,10$ m/s unzuverlässig und versagen schließlich ganz, zumal sie noch andre Störungen zeigen, die Anlaß zu neuen Fehlern geben. Demnach kann für Wassergeschwindigkeit unter etwa 0,1 (auch bis 0,14) m/s die Verwendung von Stauröhren überhaupt nicht mehr empfohlen werden.

Die Verbindung zwischen den Stauröhren und den Beobachtungsrohren bilden im allgemeinen Gummischläuche, in denen sich




Abb. 1.




Abb. 2.

beim Emporsaugen des Wassers bis zu 2 m über den Wasserspiegel Luft ausscheiden kann. Diese sammelt sich zu weilen in den etwa schwach ansteigenden Strecken der Schläuche zu einer Luftblase oder einem Luftsack, der einen positiven Ablesefehler von gleicher Höhe bedingt. Es empfiehlt sich daher die Schläuche in den Pausen zwischen den Messungen von Luft zu befreien, indem man sie von unten nach oben fortschreiten zusammendrückt.

Um bei kleinen Wassergeschwindigkeiten den Druckhöhenunterschied in vergrößertem Maßstab ablesen zu können, stellt man die Beobachtungsrohre schräg oder füllt sie mit einer aus Wasser schwimmenden Flüssigkeit, indem man nach Hochsaugen der Wassersäulen bis zur Augenhöhe und Schließen der Hähne

¹⁾ Banki, Energieumwandlung in Flüssigkeiten, Berlin, Julius Springer (Abb. 107).




Abb. 3, für 0° 5° 10° 20° 30° 45° 60°
ist $c = 1,24$ $1,32$ $1,43$ $1,66$ $1,74$ $1,63$ $0,92$
In der Sohlennähe ist Anwendung nicht zu empfehlen.
Außerdem verhält sich diese Röhre gegen Schrägströmung recht ungünstig.




Abb. 4, für 0° 5° 10° 20° 30° 60° 90°
ist $c = 1,00$ $1,046$ $1,105$ $0,998$ $0,854$ $-0,492$ $-0,656$
In der Sohlennähe nicht benutzbar. Ferner sehr empfindlich gegen Schrägströmung von unten nach oben oder umgekehrt; bei $(\pm) 20^\circ$ ist $c = 0,76$ bzw. $(1,19)$.




Abb. 5, für 0° 5° 10° 20° 30° 60°
ist $c = 1,18$ $1,25$ $1,42$ $1,41$ $1,44$ $0,735$
Diese Stauröhre liefert also, wenn schon nur schwach seitlich pendelnde Strömung vorhanden ist, unzuverlässige Werte, denn der mögliche Fehler von v ist $\frac{V_{1,42}}{V_{1,18}} = 1,10$, d. h. 10 vH.




Abb. 6, für 0° 5° 10° 20° 30° 60° 90°
ist $c = 0,941$ $0,985$ $0,971$ $0,982$ $0,958$ $0,04$ $-0,963$
Bauart Darcy. Selbst in engen Querschnitten sowie in Wand- und Sohlennähe gut verwendbar. Für stark pendelnde Strömung (bis 30°) brauchbar, denn der mögliche Fehler von v beträgt $\frac{V_{0,985}}{V_{0,941}} = 1,025$, nur 2,5 vH. Die völlig symmetrische Rohrbildung ist im turbulenten Wasser von großem Vorteil.




Abb. 7 für 0° 5° 10° 20°
ist $c = 0,998$ $1,030$ $1,033$ $1,089$
Bis 20° ähnliches Verhalten wie die Darcy-Röhre.




Abb. 8, für 0° 5° 10° 20° 30° 60° 90°
ist c (große Öffnung) $= 0,960$ $0,988$ $0,976$ $0,965$ $0,770$ $-$ $-$
ist c (kleine Öffnung) $= 0,947$ $-$ $-$ $-$ $0,634$ $-0,358$ $-0,871$
Bauart nach Prandtl und Rosenmüller. Verhalten bis 20° wie vor.




Abb. 9, für 0° 5° 10° 20° 30° 50° 70° 90°
ist $c = 1,31$ $1,35$ $1,39$ $1,32$ $1,07$ $0,34$ $0,40$ $0,30$
Gebers-Rohr. Bis 20° seitlich pendelnde Strömungen werden recht zuverlässig gemessen.




Abb. 10, für 0° 10° 20° 30° 40°
ist c_1 (obere Öffnung) $= 1,044$ $1,010$ $0,906$ $0,757$ $0,550$
 c_2 (untere ") $= 0,912$ $0,980$ $0,901$ $0,754$ $0,556$
 c_3 (seitl. ") $\left\{ \begin{array}{l} 1,070 \text{ (Strömung von rechts)} \\ 1,070 \text{ (" " links)} \end{array} \right.$ $1,179$ $1,171$ $0,943$ $0,600$
 c_4 (" ") $\left\{ \begin{array}{l} 1,010 \text{ (" " rechts)} \\ 1,010 \text{ (" " links)} \end{array} \right.$ $0,653$ $0,163$ $-0,329$ $-0,780$
 c_5 (" ") $\left\{ \begin{array}{l} 1,010 \text{ (" " rechts)} \\ 1,010 \text{ (" " links)} \end{array} \right.$ $1,174$ $1,179$ $0,945$ $0,650$

Taylor-Rohr zum Auffinden der Stromrichtung. c_3 und c_4 haben je zwei Werte, je nachdem die Strömung schräg von rechts oder von links auftritt.




Abb. 11, für 0° 5° 10° 20° 30° 45° 90°
ist $c = 1,08$ $1,106$ $1,091$ $1,090$ $0,987$ $0,771$ $-0,358$
Bis 20° pendelnde Strömungen werden recht zuverlässig gemessen.

den Luftstrom darüber mit Öl, Äther, Benzol u. dergl. füllt, nachdem man die Beobachtungsröhre zuvor unten je durch einen Hahn abgeschlossen hat. Damit beim Einfüllen des Öls die Luft aus der Beobachtungsröhre leicht herausgedrängt wird, empfiehlt sich noch die Anbringung eines Luftventilhahnes. Das Gerät hat dann die aus der Abb. 2 links von der Linie AA' angegebene Gestalt. Hat die Hilfsflüssigkeit das spezifische Gewicht γ , und ist $c=1$, so bestehen für die Wagerichte rr' die Gleichgewichtsbedingungen: $p_1 = 1H$ und $p_2 = \gamma H$; demnach ist $\Delta p = p_1 - p_2 = (1-\gamma) H = 1h$ und $H = \left(\frac{1}{1-\gamma}\right) h = u h$. Für $\gamma = 0,9$ z. B. ist $u = 10$ und $H = 10h$, d. h. die ursprüngliche Ablesungshöhe $h = 1 (p_1 - p_2)$ ist in diesem Falle auf das 10fache vergrößert worden. Bei größeren Wassergeschwindigkeiten werden aber die Beobachtungsröhren sehr lang und die Ablesung ist von demselben Beobachterstand oben nicht mehr möglich. Man kann also mit dieser Vorrichtung nur Geschwindigkeiten unter rd. 1,2 m/s bequem messen. Geschwindigkeiten von rd. 0,3 m/s an lassen sich zudem hinreichend genau auch mit den einfachen Beobachtungsröhren bestimmen. Andererseits darf man bei Geschwindigkeiten unter 0,1 m/s den Angaben des Gerätes nicht mehr großes Vertrauen schenken; sind ferner die Eintrittsöffnungen der Stauröhren klein, vielleicht 1 mm weit, und ist die innere Weite der Beobachtungsröhren groß, etwa 9 bis 11 mm und mehr, so muß man nach dem Einrichten der Stauröhren mit der Messung längere Zeit warten, bis das Wasser durch die kleinen Stauröhrenöffnungen ein- oder ausgeflossen ist; dieser Umstand wird oft nicht genügend beachtet. Bei der Verschiebung der Flüssigkeiten über die ganze Länge der Beobachtungsröhren, Schläuche und Stauröhren treten ferner innere Widerstände (Kohäsion und Wandreibung) auf, zu deren Überwindung die äußere Kraft bei kleinen Wassergeschwindigkeiten, zumal bei ungünstiger Außentemperatur, nicht mehr hinreicht. So wirkt bei $v = 0,1 \text{ m/s}$ ($\frac{v^2}{2g} = 0,00051 \text{ m} = \text{rd. } 1/20 \text{ cm}$) auf 1 cm^2 der Quersfläche des Rohres eine Kraft von $1 \text{ g cm}^{-3} \cdot 1 \text{ cm}^2 \cdot 1/20 \text{ cm} = 0,05 \text{ Gramm}$; bei $v = 0,05 \text{ m/s}$ beträgt diese Kraft nur noch 13 mg. Hiernach leuchtet wohl ein, daß man auch mit noch so großen Übersetzungen bei Wassergeschwindigkeiten von 0,05 m/s und darunter überhaupt keine zuverlässige Messung erwarten kann; $v = 0,05 \text{ m/s}$ ist auch ungefähr die Geschwindigkeit, die mit unsern heutigen

Röhren nach unten geneigt		Röhren nach oben geneigt	
10°	20°	10°	20°
0,723	0,289	1,211	1,233
1,166	1,241	0,648	0,197
0,981	0,908	0,947	0,850
1,004	0,970	1,027	0,930

empfindlichsten hydrometrischen Flügeln einigermaßen sicher meßbar ist. Über das Verhalten der verschiedenen Hilfsflüssigkeitsstoffe (z. B. Petroleum, Anisöl, Paraffinöl, Maschinöl, Äthyläther, Benzol, Toluol, Nitrobenzol usw.) zum Wasser hat die Abteilung für Wasserbau der Berliner

sehen Wasser und Nitrobenzol eine weißlich graue Hautschicht, die zerfällt und im Wasser als Flocken schwimmt. Der Meniskus ist nicht beständig.

) Schwefelkohlenstoff (1,29) $n = 3,45$; dünnflüssig, haftet nicht am Glas und ist beständig, also als geeignet zu bezeichnen. (Geruch ist lästig.)

Gruppe III: $\gamma > 2$.

) Bromoform (2,9) $n = 0,53$; guter Meniskus, der gegen das Wasser schwach konvex ist. Geruch unangenehm; giftig! Bei längerem Stehen trübt sich Bromoform etwas; ganz geringe Löslichkeit im Wasser scheint vorhanden zu sein.

) Quecksilber (13,5 bis 13,9) $n = 0,08$ bis 0,078; beständig und gut geeignet.

Viele der in Frage kommenden Flüssigkeiten können allmählich, wenn auch wenig ihr spezifisches Gewicht ändern, so daß sie mit Wasser in Berührung kommen, so daß bei Messungen die längere Zeit in Anspruch nehmen, Fehler entstehen können. Daher hat Dr.-Ing. eh. H. Krey die in der Abb. 2 dargestellte Einrichtung vorgeschlagen, womit man das spezifische Gewicht der Hilfsflüssigkeit während der Messung nachprüfen kann. Zu diesem Zweck werden außer der Höhe H die Höhen a und b abgelesen. Für die wagerechte Ebene rr' (oder für den Punkt B) gilt dann, wenn das Einheitsgewicht des Wassers 1 ist,

$$[\gamma b + \gamma z] + [1y + 1a] - [\gamma z + 1b] - 1y = 0$$
$$\gamma b + 1a = 1b \quad \text{und} \quad \gamma = \frac{b-a}{b} = 1 - \frac{a}{b}.$$

Manach mit der früher gefundenen Beziehung:

$$H = \frac{p_1 - p_2}{1 - \gamma}$$
$$H = \frac{b}{a} (p_1 - p_2).$$

Nach dem Verhältnis $\frac{a}{b}$ wird das jeweilige Einheitsgewicht der vertragungsflüssigkeit im Augenblick der Messung gekennzeichnet, so daß z. B. mit diesem Apparat auch Äthyläther verwendbar ist, dessen Vergrößerungswert von rd. 3,85 vielfach größer ist.

Nebenstehend sind, beginnend auf S. 571 mit Abb. 3, von den häufigsten Formen der Stauröhren, welche in der Berliner Versuchsanstalt untersucht wurden, die Eichergebnisse sowie etwa besondere Eigenarten und die Beiwerte c für $h = c \frac{v^2}{2g}$ mitgeteilt. Die Winkelgrade beziehen sich auf die im allgemeinen nur wagerechte gemessene Abweichung der Strömung von der Flächennormale der vorderen Stauröhroffnung (turbulente Strömung).

Da in der Praxis immer Strömungen vorhanden sind, welche die Stauröhre bald schräg von oben oder unten, bald schräg von der Seite treffen (Turbulenz), so sind diejenigen Stauröhren zu bevorzugen, deren Beiwert für Strömungen bis etwa $\pm 20^\circ$ dem Cosinusetz folgt oder wenigstens in diesem Bereiche nahezu gleichbleibt. Daher sind ferner allseits symmetrische Stauröhren besonders geeignet. In Abb. 23 sind die c -Werte abhängig vom Winkel schräg auftreffender Strömung für einige der beschriebenen Stauröhren aufgezeichnet. Kleinere Schwankungen der Beiwerte ergeben bei der Berechnung der Geschwindigkeit $v = \sqrt{c \cdot \sqrt{2gh}}$ nur geringe Abweichungen, z. B. bei

dem Rohr Abb. 6 nur $\frac{\sqrt{0,985}}{\sqrt{0,941}} = 1,025$, d. h. 2,5 vH, und bei

dem Rohr Abb. 12 sogar nur 1,5 vH im Bereich von $\pm 20^\circ$ Abweichung; diese Stauröhre ist also von allen hier untersuchten die günstigste. Im allgemeinen bleibt der Beiwert einer solchen Stauröhre für verschiedene Geschwindigkeiten annähernd gleich; ob dies aber auch für Geschwindigkeiten wesentlich unter 2 m/s zutrifft, läßt sich kaum sicher feststellen, weil dann die Messung nicht mehr zuverlässig genug ist. Auch darum muß von abgeraten werden, solche Wassergeschwindigkeiten mit Stauröhren zu messen. Stauröhren, deren Beiwert sich mit der Wassergeschwindigkeit stark ändert, sind für praktische Zwecke ungeeignet. Bei Abb. 21 und 22 wird die Wasserbewegung im Rohrtern anscheinend durch die Reibungswiderstände stark beeinflusst. Die Untersuchung ergab, daß hier c dem Reynoldsschen Ähnlichkeitsgesetz folgt. Während der Drucklegung wurden diese Untersuchungen mit Venturi-Röhren fortgesetzt.

Nach den vorstehenden Ausführungen liefert die Messung des Druckes und der Geschwindigkeit im fließenden Wasser mit




Abb. 21, für 0° 5° 10° 20° 40° 60° 90° für $v = 0,8$ ist $c = 2,35$ $2,37$ $2,43$ $2,39$ $2,46$ $1,16$ $1,85$ bis $1, m/s$
Von der Versuchsanstalt für einen besonderen Zweck benutzte Röhre, für stark pendelnde Strömung (bis 40°) brauchbar, der c -Wert ändert sich indessen mit v :
für $v = 0,2$ $0,5$ $1,0$ $1,5$ $2,0$ $2,5$ $3,0$ m/s
ist $c = 1,61$ $2,01$ $2,89$ $2,60$ $2,74$ $2,84$ $2,92$
und der Beiwert des vorderen Stauröhres allein:
 $0,12$ $0,67$ $0,92$ $0,98$ $0,99$ $0,99$ $0,99$

Abb. 22, für 0° 5° 10° 20° 30° 60° 90° für $v = 0,5$ ist $c = 3,091$ $3,096$ $3,114$ $3,224$ $3,129$ $0,922$ $-0,215$ bis $2 m/s$
Zeichnet (wie bei Abb. 24) sich durch großen c -Wert aus. Für stark pendelnde Strömung (bis 30°) brauchbar. Der c -Wert (für 0°) ändert sich indessen mit v :
für $v = 0,2$ $0,5$ $1,0$ $1,5$ $2,0$ $2,5$ $3,0$ m/s
ist $c = 1,80$ $2,90$ $3,28$ $3,45$ $3,56$ $3,65$ $3,72$
und der Beiwert des vorderen Stauröhres allein:
 $c = 0,20$ $0,71$ $0,94$ $0,98$ $0,99$ $0,99$ $0,99$
Wenn in die vordere Einstromöffnung der Düse ein kleines schraubenförmig gebogenes Blech eingesetzt wurde, war der Beiwert des ganzen Rohres:
 $c = 1,8$ $2,0$ $2,0$ $2,0$ $2,0$ $2,0$ $2,0$,
also gleichmäßiger als zuvor.




Abb. 23. Schaubild der c -Werte.

Stauröhren für die in unseren Flüssen hauptsächlich vorkommenden Geschwindigkeiten von etwa 0,2 bis 3 m/s recht zuverlässige Ergebnisse, wenn mit Rücksicht auf die pendelnden Schrägströmungen des turbulent fließenden Wassers (Flechtströmung) solche Röhren benutzt werden, welche auch für um $\pm 20^\circ$ abweichende Schrägströmungen ihren Beiwert c nur so wenig ändern, daß dadurch allein in der Bestimmung von v keine abweichenden Fehler von mehr als ± 5 vH entstehen. Besonders günstig sind völlig symmetrisch gebaute Rohrformen.

Wassergeschwindigkeiten zwischen etwa 0,1 m/s und 0,15 m/s lassen sich ohne Vorrichtung zur Vergrößerung der Ableshöhe nicht sicher genug ermitteln.

Für Wassergeschwindigkeiten, die wesentlich kleiner als 0,1 m/s sind, versagen auch alle Vorrichtungen zur Vergrößerung der Ableshöhen mehr oder minder.

R U N D S C H A U.

Beleuchtungstechnik.**Zweiter Jahrestag der Lichttechnischen Gesellschaft am 17. April 1923 in Karlsruhe.****Jahresbericht des Vorsitzenden.**

Prof. Dr. Teichmüller wies zunächst auf das zehnjährige Bestehen der Deutschen Beleuchtungstechnischen Gesellschaft im vergangenen Jahre hin — so jung ist erst die Pflege der Licht- und Beleuchtungstechnik in Deutschland — und auf die Eröffnung des ersten Lichttechnischen Instituts an einer deutschen Technischen Hochschule, in Karlsruhe, das am 1. Juni v. J. in Betrieb genommen und als Lehr- und Forschungsinstitut stark beschäftigt ist, so daß die Notwendigkeit seiner Gründung als erwiesen angesehen werden muß. Er führte sodann folgendes aus: Bei der erst seit kurzem aufgenommenen ernsthaften Pflege der Lichttechnik hat sich gezeigt, daß in den vorbereitenden und grundlegenden Wissenschaften, insbesondere der Sinnesphysiologie, noch vieles zu bearbeiten ist, was der Lichttechnik als Grundlage zur weiteren Verarbeitung dienen muß. So können noch nicht einmal zahlenmäßig genaue Angaben gemacht werden über die Stärke der Beleuchtung und die Stärke der Leuchtkontraste, die zum deutlichen Sehen und schnellen, unbereinigten Wahrnehmen und Erkennen unter mannigfaltig geänderten Verhältnissen Vorbedingung sind, und auch über den Einfluß der Lichtfarbe auf die Sehstärke und die Ermüdung des Auges liegen noch keine abschließenden Messungen vor; zurzeit werden Messungen zur Beantwortung der letzteren Frage im Lichttechnischen Institut ausgeführt.

Über die Bedeutung der Blendung für die Erkennbarkeit herrschen noch wenig klare Ansichten; auch das im Jahre 1921 von Bloch herausgegebene Buch „Lichttechnik“ behandelt die Blendung fast nur in ihrer hygienischen Bedeutung, während die Beeinträchtigung der Sehstärke durch sie kaum erwähnt ist. Zwar kann erfreulicherweise festgestellt werden, daß im letzten Jahre diese beiden Fragen in ihrer Bedeutung mehr erkannt und wertvolle Beiträge zu ihrer Beantwortung gegeben worden sind, aber endgültig sind sie noch nicht gelöst.

Diese wenigen Beispiele lassen erkennen, nicht nur wie die Lichttechnik auf physio-psychologische Untersuchungen als Grundlagen angewiesen ist, sondern auch wie die nun selbständig gewordene Lichttechnik diese grundlegenden Wissenschaften beeinflussen und anregen muß. Es ist natürlich, daß die Lichttechnik selbst angreift, um solche Fragen zu lösen; eine genauere Grenze zwischen den grundlegenden, vorbereitenden Wissenschaften und der eigentlichen Lichttechnik ist ja schlechterdings überhaupt nicht zu ziehen.

Einigmaßen klar liegt der Weg für die Fortschritte auf dem Gebiete der Lichterzeugung. Zur Klärung haben theoretische und praktische Untersuchungen der letzten Zeit beigetragen, die uns eigentlich belehren, daß wir auf dem falschen Wege sind, wenigstens wenn wir im beschämenden Bewußtsein, daß der Wirkungsgrad der Umsetzung von Energie in Licht sehr schlecht ist, diese Zahl auf die in der Technik sonst gewohnte Höhe der Wirkungsgrade heben wollen. Wollen wir das, so müssen wir darauf verzichten, den Temperaturstrahler weiter auszubilden, und uns der technischen Ausbildung des Lumineszenzstrahlers mit allem Ernst zuwenden.

Erhebliche Fortschritte sind auf dem Gebiete der Lichterzeugung nicht zu verzeichnen. Bemerkenswert ist die Ausbildung und Verbreitung der elektrischen Glühlampe, die ihr Verwendungsgebiet da hat, wo kleine Lichtströme von mildem Licht am Platze sind. Sie war als Nachtbeleuchtung in Krankenzimmern und Fluren gedacht, hat aber im letzten Jahr auch zur Beleuchtung von Kinos, insbesondere der Treppentufen in dem dunklen Zuschauerraum, Verbreitung gefunden. Ein andres aussichtsvolles Anwendungsgebiet hat sie als Buchstabenlampe zur Herstellung von Reklameschrift. Neuerdings scheint es, als ob sie mit schwachem Gelbfilter auch als Dunkelkammerlampe gute Dienste leisten werde.

Im Wettbewerb mit der Glühlampe sind Glühlampen für kleine Lichtströme nach anderer Konstruktion gebaut worden; hier ist die Kondensatorlampe einer holländischen Fabrik zu nennen. Im Anschluß daran sei die Argentalampe desselben Ursprungs erwähnt, eine Glühlampe mit Glasballon aus Milchglas von geringer Leuchtdichte, und endlich die Wolfram-Bogenlampe, bei der ein Lichtbogen zwischen Wolfram-Elektroden im luftdicht abgeschlossenen, gasgefüllten Raum entsteht, der die Elektroden zum Glühen bringt, eine Lampe, die als punktförmige Lichtquelle (z. B. für Lichtbildwerfer) von großer Bedeutung zu werden verspricht. Als Zeichen der Zeit ist die Tatsache zu bewerten, daß die Erneuerung durchgebrannter Glühlampen jetzt mit Erfolg und Vorteil betrieben wird, nachdem die in früheren Jahren immer wieder angestellten ebendarauf gerichteten Versuche keinen Erfolg gehabt hatten.

Das Gas ist von seiner früher alleinigen Aufgabe der Erzeugung des Lichtes weiter zurückgetreten. Das ist zu einem erheblichen Teil eine Folge des schlechten Gases in der Zeit der chronisch gewordenen Kohlennot. Es wäre verfrüht, dem Gaslicht die Zukunft absprechen zu wollen. Davor muß schon die Erinnerung an den ungeheuren Aufschwung bewahren, den vor etwa 30 Jahren das von dem elektrischen Licht scheinbar gänzlich besiegte Gaslicht durch das Auerlicht wieder gewonnen hat. Das freilich muß fraglos zugegeben werden, daß es ohne das elektrische Licht die moderne Lichttechnik nicht gäbe. Petroleum und Azetylen haben sich an Orten, die durch elektrische Energie nicht zu erreichen sind, oder in Fällen, wo diese Energie aus andern Gründen nicht anwendbar ist, nicht nur behauptet, sondern ihr Verbrauch ist teilweise sogar nicht unbeträchtlich gesteigert.

Die Forderung größter Wirtschaftlichkeit bei Lichterzeugung und Beleuchtung drängt mehr und mehr zu einer Beseitigung kleiner Lampen und Zusammenfassung zu großen Lichtquellen-Einheiten. Dieser Übergang ist in vielen bemerkenswerten Beispielen zu erkennen. Eins davon bieten die Wartesäle des Hauptbahnhofs in Frankfurt am Main, wo die früheren riesigen künstlerisch-ornamentisch gestalteten Kronleuchter mit ihren zahlreichen Glühlampchen durch je einem Saale) vier Gasfüllungs-Glühlampen ersetzt sind.

Die Zusammenfassung kleiner Einheiten zu großen, die da, wo Wirtschaftlichkeit nicht mißachtet zu werden braucht, nicht aufzuhaben sein wird, und die damit verbundene andre technische Gestaltung Lampenausrüstungen übt auch ihren Einfluß auf die künstlerische Gestaltung aus. Kunst und Kunstgewerbe, die bei diesem Übergang zunächst fast ganz ausgeschaltet waren, werden nachkommen müssen und nun dem nach lichttechnischen Grundsätzen Geformten eine gefällige künstlerische Form zu geben haben. Dies ist, entgegen dem früher Üblichen, wo sich der Lichttechniker dem Kunstgewerbler unterordnen hatte, der richtige Weg. Es ist erfreulich, den Beginn dieses gesunden Einflusses der Lichttechnik auf das Kunstgewerbe feststellen zu können.

Ein anderer Einfluß der modernen Lichttechnik auf die Lampenausüstungen ist in wesentlich technischer Richtung zu spüren: Man konstruiert die Ausrüstungen in typisch verschiedenen Formen, je nachdem sie den Lichtstrom hauptsächlich nach oben oder nach unten, zusammengefaßt oder breit seitlich hinausstrahlen sollen, und nennt nach dem Vorgang einer Leipziger Firma dementsprechend: Hochstrahler, Tiefstrahler oder Steilstrahler, Flachstrahler oder Breitstrahler und Freistrahler. Es ist bemerkenswert, wie hier die Einführung bestimmter Namen der Sache gedient hat, — eine Mahnung, der Nomenclatur ernste Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Ausbildung der Lampenausüstungen zu geeigneten Formen für die Erfüllung bestimmter Aufgaben beruht auf technischer wissenschaftlicher Behandlung der einzelnen Teile, insbesondere des Reflektors. Aber nur zum Teil, zum andern ist sie das Ergebnis einfacher Empirie. Wichtige experimentelle Untersuchungen des Reflektors, vielleicht zu einer gewissen Typisierung führen werden, sind im Gange. Zur Kennzeichnung der technischen Leistung der Ausrüstungen sucht man einen für diesen Zweck neuen Begriff, den des Wirkungsgrades, einzuführen. So nahe der liegt und so zweckmäßig er zu sein scheint, so werden doch gegen ihn erhebliche Bedenken ins Feld geführt, die der Reklame und im Wettbewerb der Firmen untereinander kann Mißbrauch und Unfug damit getrieben werden. Wissenschaftliche und wirtschaftlich-praktische Interessen stehen gegeneinander.

Ähnlich ist es mit der Bewertung der Glühlampen. Man hat sehr verständiger Weise endlich die früher hierfür allein übliche Lichtstärke beseitigt und den Lichtstrom an ihre Stelle gesetzt. Die Fabrikanten haben aber ihre Zustimmung dazu versagt, daß dieser Lichtstrom zur Kennzeichnung der Lampenleistung der Lampe aufgestempelt werde, sondern stempeln den elektrischen Leistungsverbrauch auf, was zur Folge hat, daß die Glühlampen allgemein nach der Leistung, die sie aufnehmen, und nicht nach der, die sie liefern, bewertet und genau werden, ein in der wirtschaftlichen Technik wohl einzig dastehender Fall. Eine Verminderung des Lichtstromes bei derselben Leistungsnahme, also eine Verschlechterung der Lampen, die in der letzten Zeit nach Ausweis der Preisverzeichnisse mehrmals vorgekommen ist, geht dabei am Verbraucher spurlos vorüber. Das ist meiner Ansicht nach ein unhaltbarer Zustand.

Daß es zu einer so verkehrten Festsetzung kommen konnte — trotz entschiedensten Widerspruchs von mehreren Seiten —, daran ist zum Teil der Mangel einer internationalen Lichteinheit schuld. Die Vertreter jenes Standpunktes führten an, daß man wohl bei Angabe der Leistungsaufnahme in Watt, nicht aber bei Angabe des Lichtstromes international eindeutige Aussagen mache. Das trifft zu. Denn in der Entente cordiale hatten sich wenige Jahre vor dem Krieg England, Frankreich und die Vereinigten Staaten von Amerika durch heimliche Verständigung auf eine Einheit der Lichtstärke, die Grundeinheit der photometrischen Messung, geeinigt, die vor der deutschen Einheit, der Hefnerkerze, nur den — im Sinne jener Staaten allerdings sehr bedeutenden — Vorzug hatte, nicht deutsch zu sein. Dabei geben die Staaten die Überlegenheit der deutschen Einheit dadurch zu, daß sie ihre neue Einheit auf die deutsche zurückführen. Wohl nie ist auf dem Gebiete der Wissenschaft eine solche Torheit begangen worden, was hier, indem eine politische Gegnerschaft in einer uns Deutschen ganz unverständlichen krassen Weise auf das technisch-wissenschaftliche Gebiet übertragen wurde, — wohl bemerkt vor dem Kriege!

Damals konnten wir wenigstens noch mit Erfolg Einspruch gegen die Bezeichnung der neuen Einheit als der „internationalen“ erheben. Heute wird dieser falsche Ausdruck auf jener Seite selbstverständlich ohne jede Rücksicht gebraucht. Bei dieser Einstellung unserer, wie man zu sagen pflegt: ehemaligen, Feinde ist an ein internationales Zusammenarbeiten noch nicht zu denken. Um so fleißiger müssen wir unsere Grenzen mit der uns eigenen Sorgfalt arbeiten, bis die da draußen empfindlich merken, daß sie sich zu Unrecht einreden, die deutsche Arbeit bei den notwendigen internationalen Arbeiten zur Förderung der Wissenschaft entbehren zu können.

Die Ausrüstungen können nicht nur den Zweck haben, den Lichtstrom zu formen, sondern auch ihn zu färben. Wir sehen, nachdem vor einigen Jahren eine Münchener Firma flüchtig vorangegangen war, die neuere Lichttechnik lebhaft an der Arbeit, solche Ausrüstungen

nen, die durch Filtrierung des in elektrischen Glühlampen erzeugten Lichtes die Farbe des Tageslichtes geben. Die Arbeiten in dieser Richtung setzen die Möglichkeit voraus, die Farbe des Lichtes genau zu messen. Leider ist ein hierzu gebräuchlicher Apparat, ein Messungen im Lichttechnischen Institut gezeigt haben, fehlerhaft. Es ist nicht anzunehmen, daß sich diese Fehler beseitigen lassen; man muß zu den umständlichen Messungen mit dem Spektrophotometer zurückkehren müssen. Vielleicht wird ein auf ganz neuen Grundsätzen beruhendes Verfahren zur Bestimmung der Lichtfarbe, das wir unserm Institut für wissenschaftliche Photographie und technische Photochemie unter Prof. Kögel verdanken, berufen sein, auf diesem Gebiet eine wichtige Rolle zu spielen. Hand in Hand mit allen diesen Arbeiten muß notwendigerweise die Schaffung von Einheiten für farbiges Licht gehen. Der Vorschlag von Eitner, auch hierfür die Wellenlänge in ihre Spektralfarben zerlegte Hefmerkerze zu benutzen, verdient ernsteste Beachtung.

Können wir auf allen diesen Gebieten mit Genugtuung ein ruhiges und erfolgreiches Arbeiten feststellen, so sieht es auf dem Gebiete der öffentlichen und privaten, insbesondere auch der Verkehrsbeleuchtung noch recht trübe aus. Weite Kreise der Technik im öffentlichen Leben bringen der Lichttechnik noch sehr geringes Verständnis entgegen. Ich werde nicht ermüden, immer wieder auf die verantwortlichen Fehler hinzuweisen, die von den Eisenbahnverwaltungen in dieser Hinsicht gemacht werden. Langsam beginnt es aber hier besser zu werden. Mehrere an das Lichttechnische Institut seitens der Industrie gerichtete Anträge auf Verbesserung ihrer Beleuchtungseinrichtungen sind erfreuliche Anzeichen dafür.

Fast gänzlich ablehnend oder zum mindesten gleichgültig vernehmen sich höchst auffälligerweise immer noch die Architekten, selbst in unserer Gegend; in anderen Gegenden sollen Anzeichen einer Besserung bemerkbar sein. Dabei ist, wenn man aus dem, was in architektonischen Hand- und Lehrbüchern über Beleuchtung durch natürliches und künstliches Licht gesagt ist, Schlüsse ziehen darf, eine Verwertung der lichttechnischen Kenntnisse der Architekten dringend erforderlich. Hübsche Arbeiten des letzten Jahres, die den Architekten in dieser Richtung dienen sollten, z. B. eine Arbeit über die Lichtdurchlässigkeit von Doppelfenstern, die im physikalisch-technischen Institut München ausgeführt worden ist, ein Verfahren zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke von Innenräumen, das Prof. Ondracek in Wien mit der von mir angegebenen Raumwinkelkugel ausgearbeitet hat, sind von den Architekten wenig beachtet zu sein. Dieses neue Verfahren ist dazu geeignet, dem sogenannten Wirkungsgradverfahren zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke von Innenräumen eine neue Stütze zu geben, einem Verfahren, das sich mehr und mehr durchgesetzt hat.

Die öffentliche Beleuchtung, d. h. die Beleuchtung von Straßen und Plätzen durch künstliches Licht, hat sich bald nach dem Ende des Krieges wieder zu heben begonnen. Gespart wird natürlich auch hier. Bei diesem Sparen sollte man vor allem auf eine Verringerung unzweckmäßiger Beleuchtungsmittel und Beleuchtungsanlagen und Ausbildung von Verbesserungen bedacht sein. Die Verringerung der öffentlichen Beleuchtung wird natürlich ganz besonders in Orten dankbar empfunden, in denen die künstliche Beleuchtung die Gefahr der Fliegergefahr ganz eingestellt war. Leider scheint die

Statistik der Verkehrsunfälle und Vergehen noch nicht zur Beantwortung der Frage gelangt zu sein, in welchem Maße die öffentliche Beleuchtung einen Einfluß auf deren Zahl und Größe ausübt. Es wäre dringend zu wünschen, daß das, soweit es heute noch möglich ist, bald noch geschehe.

Gute Arbeit ist von den auf unserm Gebiet arbeitenden Kommissionen der Deutschen Beleuchtungstechnischen Gesellschaft und des Verbandes Deutscher Elektrotechniker im verflochtenen Jahre geleistet worden, nachdem ihre Tätigkeit durch den Krieg lange unterbrochen war. Hier muß auf die Neubearbeitung und erhebliche Umgestaltung der Normen hingewiesen werden, die ja weit über den Kreis dieses Verbandes hinaus Bedeutung erlangt haben. Die sieben bisher bestehenden Normen und Vorschriften auf dem Gebiete sind jetzt unter dem Titel: Licht, Lampen, Beleuchtung, zusammengefaßt. Hervorheben möchte ich aus ihnen, nachdem ich oben schon die Einführung des Wirkungsgradbegriffes zur Kennzeichnung und Stempelung der Glühlampen erwähnt habe, jetzt noch die Einführung der Senkrechtbeleuchtung als einer Größe, die neben der Wägerechtebeleuchtung zum Kennzeichnen der Beleuchtung von Außen- und Innenräumen Bedeutung hat.

An einem einfachen Verfahren zur Messung der erzielten Beleuchtungsstärke und einem einfachen Gerät dazu hat es bis vor kurzem gefehlt. Die Geräte sind teuer und umständlich zu handhaben. Dabei ist das Auge an sich so wenig fähig, die Stärke der Beleuchtung zuverlässig zu schätzen. Man muß deshalb zu einem einfachen Meßverfahren kommen. Die Amerikaner haben mit dem vor einigen Jahren ausgebildeten, als Foot-candle bezeichneten außerordentlich einfach zu handhabenden Instrument gute Erfolge in der Verbreitung besserer Beleuchtungsanlagen gehabt. Mit großer Befriedigung kann ich feststellen, daß wir seit einigen Monaten ein deutsches Gerät in dem Bechsteinschen Beleuchtungsmesser von Franz Schmidt & Haensch in Berlin besitzen, das fast ebenso einfach zu handhaben ist wie das amerikanische Instrument. Die etwas größere Umständlichkeit im Gebrauch wird durch erheblich größere Genauigkeit der Meßergebnisse ausgeglichen. In Kürze werden wir voraussichtlich ein zweites Instrument zur Verfügung haben, das dem amerikanischen an Einfachheit näher kommt. Neben diesen Instrumenten dürfte ein anderes Meßgerät, das im Laufe des vergangenen Jahres herausgekommen ist, der Nordensche Schattenmesser, von Bedeutung in der Lichttechnik werden, insofern er geeignet ist, die Diffusität der Beleuchtung eines Raumes zahlenmäßig festzulegen.

Wir bedürfen dann noch eines einfachen Gerätes zur Messung der Leuchtdichte (Flächenhelle), einer Größe, die im Laufe der letzten Jahre von wachsender Bedeutung geworden ist, ja — man kann ohne Übertreibung sagen — durch ihre nachteilig großen Werte in den modernen Lichtquellen die Entwicklung der Lichttechnik ihrer Richtung nach wesentlich beeinflußt hat. Wie schädlich zu große Leuchtdichten werden kann, beweisen die neuartigen Augenerkrankungen, die bei Filmschauspielern mehr und mehr vorkommen und denen die Augenärzte steigende Aufmerksamkeit zu widmen genötigt sind. Und wie gefährlich sie werden kann, weiß jeder, der schon einmal in den Scheinwerferstrahl eines Kraftfahrzeuges gekommen ist und unter seiner Wirkung schweren Schaden erlitten hat. [M 436]

Aus dem Ausland.

Schiffs- und Seewesen.

Neuzeitige Fragen beim Schiffsentwurf.

Am 21. März hielt der Reeder A. C. F. Henderson einen Vortrag vor der Institution of Naval Architects über neuzeitige Fragen beim Schiffsentwurf, wobei er für ein enges Zusammengehen des Schiffbauers mit dem Reeder beim Entwurf der Schiffe eintrat. Nach Hendersons Ansicht ist es heute ein Zusammengehen heute um so mehr erforderlich, als während des Krieges eine große Menge von Erfahrungen im Schiffsbau gemacht worden sind, die man nun beim Entwurf der Schiffe berücksichtigen hat. Die gleichen Forderungen werden auch in Deutschland vertreten, wobei man darauf hingewiesen hat, daß heute der Reederingenieur ein weites Gebiet offen steht.

Henderson ist der Ansicht, daß das Schiff von 300 m Länge in der nächsten Zeit gebaut werden wird, und daß die Häfen und Docks der größten Seestädte für solche Schiffe eingerichtet werden müssen, wenn es erforderlich ist. Der frühere Dampfer „Bismarck“ der Hamburg-Amerika-Linie, der jetzt unter dem Namen „Majestic“ der Flotte der White Star-Linie eingereiht ist, ist mit nahezu 290 m Länge diesem in Amerika erstrebten Ziele ziemlich nahe.

Wenn Hendersons Ausführungen dem deutschen Schiffbauer im allgemeinen auch nichts Neues bieten, so sind doch seine Angaben über die Stabilität einer Reihe größerer Handelsschiffe im leeren und vollbelasteten Zustande sowie bei Ankunft im Bestimmungshafen wertvoll, und zwar aus dem Grunde, weil man die Stabilität dieser Schiffe bemängelt hat, als die deutsche Handelsflotte in England zum Verkauf stand. Daß kein Grund hierzu vorhanden war, das zeigt die Zahlentafel 1 und 2.

Aus Zahlentafel 1 geht hervor, daß bei Fahrgastdampfern die Stabilität, gemessen an der metazentrischen Höhe \overline{MG} , im leeren Zustande bei der Ankunft im Bestimmungshafen fast durchgehend sehr gut ist. Beachtet man ferner, worauf Henderson besonders hinweist, daß \overline{MG} im Betriebe sehr leicht in unvorhergesehener Weise vermindert, so erkennt man, wie wichtig ein Zusammengehen von Reeder

Zahlentafel 1. Stabilität von Fahrgastdampfern bei verschiedener Belastung.

Fahrt zwischen England und	Fahrgastdampfer		Fracht- und Fahrgastdampfer				
	Nordamerika		Nordamerika		Australien	Südamerika	
Länge zw. d. Loten m	264	232	186	177	168	177	161
Breite	29,4	26,7	22,6	19,5	21,3	20,3	20,2
Raumtiefe	19,2	18,5	13,7	12,7	13,1	13,4	13,7
Freibord	10	10,1	9,25	9,5	8,86	7,95	9,7
Geschwindigkeit . . Kn	23	25	16	16	16	16	13
Fahrgäste I. Klasse .	760	590	320	360	235	330	140
„ II. „ .	640	400	400	211	355	150	130
„ III. „ .	1300	770	1422	1198	1256	850	350
Besatzung	972	664	410	317	360	370	?
Schiff leer { Tiefgang . . m	8,3	8,28	5,44	5,27	5,15	5,44	4,5
Verdrängung t	38 600	30 000	15 200	12 500	12 800	12 500	10 000
Schiff voll beladen {	MG m	0,14	0,0917	0,03	0,125	0,518	0,116
	bei Abfahrt						
	Tiefgang . . m	11,0	10,95	8,9	8,87	8,80	7,85
	Verdrängung t	53 800	40 000	26 500	23 000	23 700	19 250
	MG m	1,37	1,07	1,04	0,7	1,13	1,062
	bei Ankunft						
Tiefgang . . m	9,42	9,70	7,0	7,18	5,7	7,0	9,2
	Verdrängung t	44 800	34 400	20 200	18 000	14 400	16 770
MG m	0,448	0,426	0,398	0,518	0,396	0,280	0,686

und Schiffbauer beim Schiffsentwurf ist. Henderson weist auf einige Fälle hin, die beim Entwurf zuweilen übersehen werden. Solche Fälle sind:

1. Übernahme von Deckladung,
2. freibewegliche Flüssigkeitsoberflächen und
3. Altern der Schiffe.

Zahlentafel 2. Stabilität von Frachtdampfern bei verschiedener Belastung.

	Frachtdampfer mit wenig Fahrgästen				Reine Frachtdampfer							
Fahrt zwischen - England und	Indien u. Australien	Indien	Australien	Australien				Indien			Ostasien	
Länge zw. d. Loten m	14,6	142	147	160	128	146,2	152,5	143	143	152,5	158,0	13
Breite	17,7	16,5	17,4	20,7	16,5	18,9	19,2	17,7	17,7	19,5	19,5	17
Raumtiefe	11,13	10,85	10,7	13,1	11,3	10,9	11,2	10,5	10,4	11,3	11,7	10
Freibord	8,6	8,5	8,6	9,8	7,82	9,0	9,25	8,63	8,35	9,08	9,0	8
Geschwindigkeit . Kn	14,0	13 ¹ / ₂	14	14 ¹ / ₂	11	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	13	12	13 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	14
Fahrgäste I. Klasse	80	243	307	254	—	—	—	—	—	—	—	—
„ II. „	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Besatzung.	147	150	150	190	75	?	?	?	?	?	?	80
Schiff { Tiefgang . . m	3,75	3,9	4,07	4,35	2,67	3,70	4,02	3,58	2,84	3,15	3,1	3
leer { Verdrängung „	6920	6200	7280	10 630	3920	6800	8150	6170	5100	6260	6600	5300
MG {	1,72	0,807	0,442	1,42	3,03	1,98	2,02	1,98	2,29	3,12	3,05	1
bei Abfahrt												
Tiefgang m	8,85	8,47	8,58	10,0	7,80	9,04	9,25	8,64	8,35	9,07	9,0	8
Verdrängung . . t	18 050	15 200	16 920	27 200	12 900	18 550	20 700	16 750	16 500	20 300	21 400	15 400
MG m	0,642	0,433	0,685	0,915	0,137	0,457	0,840	0,457	0,213	0,335	0,335	0
bei Ankunft												
Tiefgang m	8,25	—	—	9,54	7,20	7,80	7,6	7,1	7,53	8,1	8,25	8
Verdrängung . . t	16 700	—	—	25 650	11 930	15 950	16 630	13 370	14 940	18 280	19 150	15 000
MG m	0,375	—	—	1,065	0,264	0,305	0,58	0,335	0,396	0,518	0,457	0,5

Es ist nämlich vielfach beobachtet worden, daß Schiffe mit zunehmendem Alter immer schwerer werden, indem andauernd Gewichte hinzukommen, und zwar vorwiegend in den bewohnten Aufbauten, so daß hierdurch die metazentrische Höhe dauernd herabgedrückt wird. Deckladung in erheblicher Menge wird gewöhnlich beim Anlaufen von Zwischenhäfen in Gestalt des Gepäcks der Fahrgäste an Bord genommen, das erst auf See ordnungsmäßig verstaut wird.

Henderson sagt ausdrücklich, daß nur solche Schiffe in die Zahlentafeln 1 und 2 aufgenommen sind, die sich im Hafen und auf See bewährt haben. Bestimmte Regeln für die erforderliche Größe von \overline{MG} gibt er nicht an. Sie lassen sich aus seinen Angaben jedoch leicht ableiten. Es ist

$$\overline{MG} = \overline{OF} + \overline{MF} - \overline{OG},$$

wobei \overline{OF} die Höhe des Verdrängungsschwerpunktes F über Oberkante Kiel ist, \overline{MF} der Abstand des Metazentrums M von F und \overline{OG} der Abstand des Systemschwerpunktes G von Oberkante Kiel. Nun ändert sich bei der gewöhnlichen Handelsschiffform \overline{OF} geradlinig mit dem Tiefgang T , während $\overline{MF} \cdot T$ für alle Tiefgänge nahezu unveränderlich ist. Auch \overline{OG} ändert sich bei Schiffen mit ähnlicher Gewichtsverteilung geradlinig mit dem Tiefgang, es ist mithin angenähert:

$$\frac{\overline{OF}}{T} = \text{konst.},$$

$$\frac{\overline{OG}}{T} = \text{konst.}$$

und $\overline{MF} \cdot T = \text{konst.}$

oder $\frac{\overline{MG}}{T} = \text{konst.} + \frac{\text{konst.}}{T^2} - \text{konst.}$

Ferner ändert sich \overline{MF} mit B^2 , wir erhalten also:

$$\frac{\overline{MG}}{T} = \text{konst.} \left(\frac{B}{T} \right)^2 + \text{konst.}$$

Tragen wir mithin $\frac{\overline{MG}}{T}$ über $\left(\frac{B}{T} \right)^2$ auf, so

können wir das Gebiet der vorteilhaften \overline{MG} -Werte nach Hendersons Erfahrungen etwas




Abb. 1. Stabilität bewährter Schnelldampfer sowie Fracht- und Fahrgastdampfer.




Abb. 2. Stabilität von Frachtdampfern im leeren Zustande.




Abb. 3. Schiffsform für ausreichende Stabilität im leeren Zustande.

genauer angeben, Abb. 1. Wir erhalten nach Abb. 1 für Dampfer, die vorwiegend dem Fahrgastverkehr dienen, sowie für Fracht- und Fahrgastdampfer im vollbelasteten Zustande bei Antritt der Reise:

$$\overline{MG} = \left(\frac{1}{60} \text{ bis } \frac{1}{45} \right) \frac{B^2}{T} \dots \dots \dots (1)$$

Hierzu ist noch zu bemerken, daß die Zahlentafel \overline{MG} -Werte von 0,7 m nicht enthält. Bei Ankunft im Bestimmungshafen soll nach Hendersons Angaben

$$\overline{MG} > \frac{1}{200} \frac{B^2}{T} \dots \dots \dots (2)$$

sein. Für den leeren Zustand hält Henderson bei Fahrgastdampfern mit umfangreichen Aufbauten \overline{MG} bis hinab zu 3 cm für zulässig, das entspricht in Zahlentafel 1 einem

$$\overline{MG} = \frac{1}{3000} \frac{B^2}{T} \dots \dots \dots$$

Bei Frachtdampfern läßt sich \overline{MG} für den vollbeladenen Zustand nicht so eng begrenzen, wie wir es bei den bisher betrachteten Fahrgastdampfern vermochten, da die Ladung sehr verschieden gestaut werden kann, wohl aber kann man bei ihnen für den leeren Zustand eine ähnliche Gleichung aufstellen. Wir erhalten als Grenzen für \overline{MG} in Zahlentafel 2 für Frachtdampfer im leeren Zustande, Abb. 2:

$$\overline{MG} = \left(\frac{1}{27} \text{ bis } \frac{1}{21} \right) \frac{B^2}{T} - \frac{3}{5} T \dots \dots \dots (3)$$

Hendersons Ausführungen sind durch einen Vortrag von J. Henderson am 23. März in der Institution of Naval Architects ergtzt worden. Dieser Redner ging auf die Forderung von J. Biles nher ein, wonach \overline{MG} im beladenen Zustande so klein sein soll, wie es in Rcksicht auf die Seesicherheit zulssig ist. Beim leeren Schiff soll \overline{MG} jedoch nicht kleiner als 1 Fuß oder 0,305 m sein. Diese Forderungen kommen, wie auch aus Zahlentafel 1 hervorgeht, bei neuartigen Fahrgastdampfern mit gerumigen Aufbauten und groem Freibord miteinander in Widerspruch. Anderson gibt die folgende Formel fr den Kleinstwert von \overline{MG} an:

$$\overline{MG} = \frac{0,213}{\delta} \frac{R}{A} \text{ in m} \dots \dots \dots (4)$$

ist R die Fläche des gesamten Längsschnitts und A die bis zur Immlinie, δ ist der Völligkeitsgrad der entsprechenden Verdrängung. Die Gl. (5) berücksichtigt den Lockfall nicht. Anderson weist hin, daß ein \overline{MG} von nur 0,305 m beim leeren Schiff zu beträchtlichen Kränkungen führt, wenn schwere Gewichte wie z. B. ein el einseitig eingebaut werden. In solchen Fällen hat man Ballast, den man auch dann braucht, wenn Fahrgastdampfer bei flauem Handel ohne wesentliche Ladung in See gehen müssen. Für diesen sind Tieftanks von großer Bedeutung, besser sind Formen, die Förster in Z. 1919 Bd. 63 S. 669 vorgeschlagen hat. Anderson gibt in den Abb. 3 wiedergegebenen Linienriß und weist auf den geringen Lichtsfall solch einer Schiffsform bei unbeladenem Schiff hin. Ausführungen decken sich hierin mit denen von Dr. Förster.

Dr. W. Schmidt.

Eisenbahnwesen.

Neue Ljungström-Turbinenlokomotive für Argentinien.

Die argentinische Regierung hat jetzt bei Nydkvist & Holm, Stockholm, eine Schmalspur-Turbinenlokomotive, Bauart Ljungström, bestellt, falls sie sich bewährt, den Vorläufer für eine große Zahl ähnlicher bestellungen bilden soll. Die Lokomotive ist für den Betrieb mit dem Brennstoff bestimmt und soll gegenüber den bisher benutzten Motiven während der kalten Jahreszeit 50 vH und während der warmen Jahreszeit 40 vH Ersparnis im Brennstoffverbrauch erzielen. Weitere Vorteile erwartet man von dieser Bauart auch im Hinblick auf die großen Schwierigkeiten der Beschaffung von Speisewasser auf argentinischen Bahnen. Die Turbinenlokomotive soll 5,5 t Wasser im Kondensator und 5 t Wasser im Speisewasserbehälter mitführen und diesem Vorrat 800 km in 20 Stunden ohne Aufenthalt zurücklegen können, wobei der wirkliche Wasserverbrauch bei 700 t Zuglast hinter dem Tender nicht über 4 t und der Verbrauch an Heizöl nicht über 5 t betragen soll.

Gegenüber der bisher bekannten Bauart¹⁾ sind Einzelheiten des Vorwärmers, des Getriebes und der Anordnung der Kondensatorabläufe abgeändert worden. Die Maschine erhält 120 t Dienstgewicht bei 56 km/h Geschwindigkeit und besteht aus zwei Teilen, dem Kessel und dem Kondensatorfahrzeug mit Turbinen und Getriebe auf vier Triebachsen, davon einer mit Seitenbewegung, und einer hinteren Laufachse. Der Gesamtachstand von 16,6 m entfallen 3,2 m auf die festen Achsen. Die Achsdrücke unter dem Kessel betragen je 11,5 t, die unter dem Kondensator je 12,5 t. Die Leistung am Umfang der Triebräder beträgt rd. 1800 PS, die Kesselheizfläche 100 m², die Heizfläche des Vorwärmers 57 m² und die Heizfläche des Luftvorwärmers, der als Ergänzung für den weniger wirksamen Teil der Rauchrohrbohrer darstellt, 800 m². Der Kessel erhält 21 at Betriebsdruck. Die Fahrt auf verhältnismäßig hügeliger Strecke, ähnlich der zwischen Stockholm und Upsala, mit 500 t Belastung hinter dem Tender soll den Brennstoffverbrauch im Mittel bei kühlem Wetter nicht über 8,9 g/tkm und bei heißem Wetter nicht über 10,7 g/tkm, bezogen auf die geförderte Last, betragen. Auch auf solchen Strecken, wo dem Kondensator Zeit zur Abkühlung gelassen wird und die Lufttemperatur 40° C beträgt, soll der Verbrauch 11,6 g/tkm nicht übersteigen. („Engineering“ 11. Mai 1923)

[M 428]

Luftfahrt.

Bemerkenswerte Flugleistungen.

Am 6. Mai d. J. hat Georges Barbot mit einem kleinen Eindecker einer Zweizylindermaschine von Clerget von nicht mehr als 3 den Kanal zwischen den Flugplätzen St. Inglevert bei Boulogne und Lypne bei Folkestone zweimal überflogen und die Strecke von 100 km Länge in der Luftlinie in 61 und 64 min zurückgelegt. Obgleich die mittlere Geschwindigkeit nicht mehr als 56 km/h betragen würde, soll das Flugzeug, das mit dem Führer 250 kg wiegt, eine 70 km/h-Geschwindigkeit erzielt haben. Der Brennstoffverbrauch pro Stunde betrug 9 l. Da hiernach die Maschine während der gesamten Flugzeit im Betrieb gewesen zu sein scheint, kann man diese Flüge als Segelflüge bezeichnen, wie es in der Tagespresse geschehen ist, obgleich sie immerhin bemerkenswerte Leistungen eines Kleinflugzeuges darstellen und dem Flieger den von der Zeitung „Le Matin“ gesetzten Preis von 25 000 Fr eingetragen haben. Größere Bedeutung vom Standpunkte des Luftverkehrs kommt dem Flug zu, den Macready und Kelly am 2. Mai d. J. von New York nach San Diego, Kalifornien, ausgeführt haben. Diese Flieger legten auf dem Militäreindecker, Bauart Fokker, die 4250 km lange Strecke in weniger als 27 Stunden ohne Aufenthalt zurück, was einer mittleren Geschwindigkeit von nahezu 160 km/h entspricht. Das Flugzeug hat eine Spannweite, 89 m² Flügelfläche bei 14,9 m Längslänge und ist mit einem Liberty-Motor von 100 PS ausgerüstet. Die fast 5000 kg betragende Last beim Abflug umfaßte rd. 2800 l Benzin, 200 l Schmieröl und ebensoviel Wasser, was allein 2260 kg beansprucht. Der erwähnte Flug stellt die größte Überlandflugleistung dar, die bis jetzt erzielt worden ist. Mit dem gleichen Flugzeug haben die beiden Flieger aber auch schon einen Flug von 5 min 20 s in der Nähe von Dayton, Ohio, ausgeführt, wobei sie insgesamt rd. 4100 km zurückgelegt haben. („Engineering“ 11. Mai 1923) [M 429]

¹⁾ Z. 1922 Bd. 66, S. 1060.

Wettbewerb für Schraubenflugzeuge.

Das englische Luftministerium hat in diesen Tagen die Bedingungen für einen Wettbewerb von Schraubenflugzeugen bekanntgemacht, wobei insgesamt 50 000 £ an Preisen zur Verteilung kommen sollen. Zunächst müssen die Flugzeuge mit dem Führer, mit Brennstoffvorrat für eine Stunde Flugdauer und 68 kg militärischer Belastung vom Boden auf 600 m Höhe aufsteigen und danach absteigen und ohne Beschädigung landen. Diese Probe muß das Flugzeug bei Bodenwind von 8 und von 16 bis 32 km/h bestehen.

Bei dem zweiten Versuch muß das Flugzeug nach dem Aufstieg vom Boden in 600 m Höhe über einem bestimmten Umkreis eine halbe Stunde lang schweben und dann ohne Beschädigung landen können, wobei die Windgeschwindigkeit am Boden zwischen 8 und 32 km/h betragen soll. Die Bedingungen für die dritte Probe sind ähnlich, mit dem Unterschied, daß das Flugzeug außerdem über einen vorgeschriebenen Umkreis von mindestens 32 km Länge mit mindestens 96 km/h Geschwindigkeit fliegen muß. Schließlich wird ein vierter Preis dem Flugzeug zuerkannt, das imstande ist, über einem bestimmten Punkt zu schweben und sich mit abgestelltem Motor auf mindestens 150 m herunterzulassen sowie in höchstens 30 m Entfernung von der angegebenen Stelle ohne Beschädigung zu landen.

Die Bedingungen der Ausschreibungen liegen ziemlich weit über den Leistungen der Schraubenflugzeuge von Oehmichen, Pescara und Bothezat, die bis jetzt bekannt geworden sind. Beachtenswert ist allerdings, daß das Schraubenflugzeug von Brennan, das zurzeit für das englische Luftministerium gebaut wird, an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen und wie bisher streng geheim gehalten werden soll.

[M 440]

Bauingenieurwesen.

Die Cappelen-Brücke über den Mississippi in Minneapolis.

Die nach dem Namen ihres Erbauers genannte Straßenbrücke über den Mississippi in Minneapolis geht ihrer Vollendung entgegen. Sie ersetzt eine vorhandene eiserne Brücke mit fünf Öffnungen, die bereits 30 Jahre alt ist und mit 5,5 m Fahrbahnbreite dem gestiegenen Verkehr nicht mehr genügt.

Der Mississippi hat an der Baustelle 275 m Wasserbreite, während die Entfernung zwischen den rd. 30 m hohen Uferhängen 336 m beträgt. Die Ufer bestehen aus Kalkstein, das Flußbett aus Sandstein, der mit einer dünnen Schicht Schlack und Trieb sand überlagert ist. Guter Baugrund liegt in 4,6 bis 9,2 m Tiefe. Die Flußschiffahrt ist nicht sehr beträchtlich; vom Kriegsministerium waren mindestens 92 m Durchfahrtsbreite und 15,3 m freie Durchfahrthöhe vorgeschrieben worden. Der Verkehr auf der alten Brücke sollte während der Errichtung des Neubaus so wenig wie möglich beschränkt werden. Für das Heranschaffen der Baustoffe konnte die alte Brücke benutzt werden. Deshalb wurden die beiden Hauptträger der Neukonstruktion an den Seiten der alten errichtet, so daß die bestehende Brücke zwischen beiden lag, und die Pfeiler des Neubaus außerhalb der des bestehenden Bauwerkes gegründet.

Die mittlere Öffnung der neuen Brücke, Abb. 4 bis 6, erhielt aus diesem Grunde 122 m Spannweite und ist damit zurzeit

der größte Eisenbetonbogen der Welt.

Die freie Durchfahrthöhe beträgt in der Mittelöffnung 27,5 m bei Hochwasser. An die Mittelöffnung schließen sich beiderseits je zwei Öffnungen mit 60,6 und 17 m lichter Weite an. Die Fahrbahn erhält 12,2 m Straßenbreite; mit den beiden seitlich ausragenden Fußsteigen ergibt sich 18,3 m Gesamtbreite, der lichte Abstand der beiden Hauptträgerbogen beträgt 7,6 m, Abb. 6.

Die Bogen sind nach angenäherten Parabeln gestaltet; der Mittelbogen hat 2,44 m Scheitel- und 4,88 m Kämpferdicke, die Seitenbogen 1,22 und 2,44 m. Sie sind nach der Molan-Bauweise ausgeführt. Die Eiseneinlagen bestehen aus 5 Gitterträgern für einen Bogen. Die Gurtstäbe dieser Träger bestehen im Mittelbogen aus zwei Winkeleisen von 153 × 153 × 12,7 und in den Seitenbogen aus solchen von 102 × 102 × 9,5 mm, Abb. 7.

Die Pfeiler wurden 6,1 bzw. 7,9 m unter dem Flußbett auf einer 0,6 bis 0,9 m in den Fels eingebauten Betonplatte gegründet. Der Pfeilerfuß ist entsprechend dem Verlauf der Drucklinie unsymmetrisch ausgebildet und mit Trägereinlagen verstärkt. Der größte Bodendruck erreicht den Wert 4,85 kg/cm².

Die Fahrbahnplatten sind 305 mm dick, die Bürgersteige 228 mm. Die Fahrbahnträger, auf die je 3,35 m² Fahrbahnfläche entfällt, haben 610 + 1470 mm² Querschnitt. Die Fahrbahndecke besteht für die Straße aus Holzplaster auf magerem Beton und für die Fußsteige aus Betonplatten von 610 mm Seitenlänge auf Schlackenfüllung. In Abständen von je 8,9 m sind Ausdehnungsfugen vorgesehen.




Abb. 4 und 5. Längsansicht und Grundriß der Cappelen-Brücke.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die schwedische Wirtschaftslage.

Im allgemeinen hat sich seit Beginn des Jahres 1923 in Schweden eine Erleichterung in der Wirtschaftslage gezeigt, wofür die Ursache der Ruhrbesetzung und der neuen Konjunktur in den Vereinigten Staaten von Amerika zu suchen ist. Aber es ist weniger eine Produktions- als eine Handelsbelebung, die auf der Verschiebung alter Wirtschaftsverhältnisse beruht.

Bei den Banken zeigt sich der Umschwung darin, daß die Industrie, die früher umfangreiche Darlehen aufgenommen hatte, wieder die Lage versetzt wurde, größere Rückzahlungen von Summen vorzunehmen, die mehrere Jahre hindurch in Form von großen Krediten in den Beständen der Banken gelastet hatten. Des weiteren nahmen die Banken bedeutende Abschreibungen vor. Die Börse beantwortete diese Maßnahmen mit einer Erhöhung der Börsenwerte. So erreichte das Aktienkapital von zehn der größten Banken seit Anfang des Jahres eine Vermehrung von insgesamt über 100 Mill. Kr. Die Umwälze an den schwedischen Börsen nahmen wieder erheblich zu, und der Stockholmer Fondsbörse erreichten sie eine Höhe, wie sie seit der Niedrigszeit noch nicht wieder erzielt war. Im ersten Viertel des Jahres 1923 wurden nicht weniger als 278 Aktiengesellschaften mit einem Aktienkapital von 23,5 Mill. Kr gegründet.

Die Trafik-Gesellschaft Grängesberg-Oxelösund hat jetzt ihren Jahresbericht vorgelegt. Danach ist der Nettogewinn von 15,22 im Jahre 1921 auf 14,45 Mill. Kr im Jahre 1922 heruntergegangen. Es wurden unverändert 15 vH = 17,85 Mill. Kr auf ein Aktienkapital von 119 Mill. Kr ausgeschüttet. Die Gesellschaft hatte ein Einkommen von 17,4 Mill. Kr, an dem die Luossavara-Kirunavara-Aktiengesellschaft mit 16,9 Mill. Kr beteiligt war.

Der Bericht teilt weiter mit, daß in Grängesberg im Geschäftsjahr insgesamt 1 022 609 t Erze gefördert wurden (701 452 t im Vorjahr), Strössa 234 743 t (120 061 t) und in Luossavara 181 750 t (190 936 t).

In der Schifffahrtsgesellschaft der Trafik folgte auf die Depression von 1921 in der Mitte des Jahres 1922 eine gewisse Verbesserung der Lage dadurch, daß die Unkosten durch Lohnsenkungen, die im Anfang des Jahres auf dem Verhandlungswege erzielt wurden, wieder runtergesetzt werden konnten. Seit der Mitte des Jahres 1922 ist kein Schiff mehr außer Fahrt. Fünfzehn Dampfer, die 1922 unter deutscher Flagge fuhren, wurden im Laufe des Mai 1922 wieder in schwedische Verwaltung zurückgenommen. Die Götawerke lieferten am 1. März und 23. September zwei Motorschiffe, „Laponia“ und „Lulea“, je rd. 8300 t Lastraum. Der Vertrag mit den Götawerken, wonach es den Bau von 18 Erzdampfern übernommen hatte, wurde in der Zwischenzeit dahin den neuen Verhältnissen angepaßt, daß der Abfertigungszeitpunkt bis zum Jahre 1929 hinausgeschoben wurde. Zudem verfügte die Gesellschaft am Jahresende über insgesamt 10 Schiffe mit einem Lastraum von rd. 122 000 t, während sie noch im Jahre 1899 nur 10 000 t besaß. Mit diesen Fahrzeugen verschifft die Gesellschaft im Jahre 1922 1 400 000 t Erze.

Die Gallivara-Erzgesellschaft hat, wie schon 1921, keine Geschäfte gemacht.

Die Besetzung des Ruhrgebietes ist nicht ohne lebhafteste Folgen für die schwedische Erzindustrie gewesen. Die Einstellung der Erzverschiebungen nach dem Ruhrgebiet über den Rhein zur Einlegung von Feierschichten gezwungen, so daß die Grängesberg-Gruben seit dem 1. Mai nur noch an vier Tagen in der Woche arbeiten. Die andern mittelschwedischen Gruben sind diesem Beispiel gefolgt. Die Arbeiterzahl der Ausfuhrgruben betrug am 1. April 1923 noch 67 vH derjenigen von 1913. Auf den für einheimischen Absatz eingestellten Gruben betrug der Beschäftigungsgrad am 1. März 43,5 vH von 1913, um am 1. April sogar auf 39 vH zu sinken.

Daß die Erzausfuhr im ersten Viertel des Jahres 1923 die hohe Summe von 1,2 Mill. t erreichen konnte, ist technisch der großen Anammlung von Erzen zuzuschreiben, wirtschaftlich einer lebhaften Nachfrage von Seiten Englands und der Vereinigten Staaten.

Die Versuche der deutschen Werke, ausländisches Erz auf dem heim einzuführen, mißglückten. In der Folge ging man dazu über, militärische Erztransporte über die Nordseehäfen zu leiten. Die Folge war eine Überlastung dieser Häfen. Der Andrang von Dampfern wurde noch vermehrt durch den Bezug englischer Kohlen. Aber auch auf dem Weg über die Nordseehäfen legten die Franzosen immer mehr Schwierigkeiten in den Weg, so daß heute von einem praktischen Erztransport im rheinisch-westfälischen Bezirk nicht mehr gesprochen werden kann.

Wie außerordentlich die Folgen dieser Abschnürung für Deutschland sind, zeigen die vergleichenden Einfuhrzahlen an Eisenerzen in den Jahren 1913 und 1922. Danach wurden 1913 rd. 14 Mill. t, 1922 rd. 11 Mill. t eingeführt. Von diesen entfielen auf Schweden 1913 4,5, 1922 4,9 Mill. t, auf Frankreich 3,8 bzw. 2 Mill. t, Spanien 3,6 bzw. 1,3 Mill. t. Außerdem sind in ungefährr gleicher Menge beteiligt Algerien, Norwegen und indisch-Indien. Die Kategorie der „übrigen Länder“ stieg infolge der abanaerztransporte von 168 000 auf 446 000 t.

Ein anderer Fall, wo sich die Ruhrbesetzung schwer nachteilig zeigt, sind die Bahnbauten. An der schwedischen Ostküstenbahn war an gerade nach Beendigung der wichtigsten Trassierungsarbeiten weit, daß mit der Vorstreckung auf der Straße Sundvall-Hernösand begonnen werden konnte. Auf diplomatischem Wege wurde erreicht, daß die Lieferungen an Schienen im Werte von rd. 0,5 Mill. Kr freigegeben wurden. Die von den Franzosen vorgeschriebenen Bedingungen, wonach die Ablieferung bis zum 1. Mai erfolgt sein mußte, waren doch technisch nicht durchführbar, so daß weitere Verhandlungen auf-

genommen werden mußten. Durch diese Schwierigkeiten dürfte sich die Inbetriebnahme der neuen Bahnstrecke so weit hinausschieben, daß mit der Eröffnung der Bahn nicht vor 1925 zu rechnen ist.

Die schwedischen Großhandelspreise haben von 155 Ende Dezember auf 159 Ende April angezogen. Dies ist in erster Linie auf die Preissteigerung von Kohle und Koks zurückzuführen, eine Folge der Ruhrbesetzung, die zu den großen Käufen englischer Kohle seitens Frankreichs und Deutschlands geführt hat. Die Indexziffer für diese Gruppe stieg daher von 184 Ende Dezember auf 214 Ende Februar.

Die Lage am Arbeitsmarkt zeigt seit Beginn des Jahres gleichfalls einen Umschwung. In den Standardindustrien ist durch die allgemeine Aussperrung eine Lage geschaffen worden, die sich nur mit der von 1909 vergleichen läßt. In den anderen Industrien ist die Anzahl Arbeitsuchender vom Februar bis März um rd. 30 vH gefallen.

Die schwedische Eisenindustrie steht seit Anfang Februar im Zeichen der Aussperrung. Daher der große Produktionsrückgang, der also in nichts ein Ausfluß der Marktlage ist. Infolge der Ruhrbesetzung setzte dagegen eine lebhaftere Ausfuhr von Roheisen und unveredelten Sorten aus Lagerbeständen ein, und infolge der Wiederaufnahme der Tiegelstahlerzeugung in Sheffield hat man eine Reihe von Lancashire-Herden wieder in Betrieb nehmen können. Im ganzen waren in der Eisenindustrie in Betrieb:

	31. 1. 23	28. 2. 23	31. 3. 23
An Hochöfen	12	15	18
Lancashire-Herde	16	21	29
Bessemer-Öfen	—	—	—
Martin-Öfen	2	1	2
Elektrostahl- und Tiegelstahl-Öfen	1	3	3

Die Erzeugung war in den ersten drei Monaten des Jahres 1923 wie folgt:

	Januar	Februar	März
Roheisen	21 600 t	6200 t	9500 t
Rohruppen und Rohstangen	2 100 t	1300 t	1700 t
Bessemer- und Thomasguß	1 200 t	—	—
Martinguß	12 000 t	400 t	1000 t
Tiegelstahl- und elektrischer Guß	1 600 t	—	100 t
Walz-, Schmiedeeisen und Stahl, handelsfertig	17 600 t	1300 t	1900 t

Aus dem Anziehen der Preise und aus einer Betrachtung dieser Erzeugungszahlen geht hervor, daß die lebhaften Auslandlieferungen der letzten Monate im wesentlichen aus den Lagerbeständen gedeckt wurden.

Die Lage der Maschinenindustrie hat nach der Depression des letzten Jahres dadurch eine gewisse Erleichterung erfahren, daß infolge des Fortfalls von Deutschland neue Aufträge hereingekommen sind. Die Firma Nydqvist & Holm erhielt aus Argentinien eine Bestellung auf 50 Lokomotiven für 1 m Spurweite neben einer Reihe kleinerer im Werte von mehreren Mill. Kr. In der Maschinenindustrie hat die Arbeiterzahl von Januar bis April von 19 000 auf 22 400, in der Werftindustrie von 3900 auf 4400 wieder zugenommen. Von den für Rußland bestimmten Lokomotiven, die auf schwedischen Dampfern angekommen waren, wurden in Windau Ende April 11 gelöscht. Man rechnet dort noch im ganzen mit dem Eintreffen von 57 schwedischen Lokomotiven.

Innerhalb der Maschinenindustrie hat die Automobilindustrie am meisten unter der Depression durch die Einfuhr von Amerika zu leiden gehabt. Wie erheblich dieser Wettbewerb war, zeigen die Ausführungen, die der führende schwedische Wirtschaftler Dan Broström in Göteborg anläßlich der internationalen Automobil-ausstellung bei einer Rede über den schwedischen Automobilismus gemacht hat.

Seit der ersten schwedischen Automobilausstellung vor 16 Jahren ist die Entwicklung des Automobilmus in Schweden mit mächtigen Schritten vor sich gegangen. Noch im Jahre 1907 wurden 363, 1922 nicht weniger als 7048 Personenautomobile eingeführt. Die Einfuhr von Lastautomobilen betrug 1908: 11, 1922: 1695. Von 1907 bis 1922 wurden im ganzen an Personen- und Lastautomobilen 35 278 Stück eingeführt.

Der Wert der von der schwedischen Industrie erzeugten Automobile betrug im Jahre 1919 5,9, im Jahre 1920 7,4 Mill. Kr.


Folgende Veränderungen vollzogen sich in der Produktion und der Ausfuhr in den Standardzweigen der schwedischen Industrie:

Erzeugung	Roheisen in 1000 t	Walz- und Schmiedeeisen und Stahl in 1000 t	Eisenerz in 1000 t	Ungehobelte Planken und Bretter in 1000 m³	Papiermasse (Trockengewicht) in 1000 t
1923					
Januar . .	21,6	17,6	—	—	—
Februar . .	6,2	1,3	—	—	—
März . . .	9,5	1,9	—	—	—

Ausfuhr					
Januar . .	3,4	5,4	402,8	96,9	40,5
Februar . .	4,7	2,1	360,9	44,5	12,0
März . . .	14,5	1,3	437,8	38,3	8,7
April . . .	11,9	rd. 1,0	329,2	73,6	17,6


[W 212]

Schwedische Konjunkturtafeln.



1. Absolute Werte. Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. Z. 1922 S. 48.

Die Preisentwicklung ist im letzten Monat gegenüber der auf S. 452 dargestellten Lage den umgekehrten Weg gegangen. Die Eisenpreise sind auf der gleichen Höhe geblieben, die Holzpreise sind wieder im Ansteigen begriffen, alle andern Kurven fallen aber, vor allem der Preis für Kohle.



2. Verhältnisswerte (Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: { Kupfer am 31. Mai 22 860 M/kg Dollar am 31. Mai 69 500 M/\$
(vergl. S. 379) { Baumwolle . . . am 31. Mai 48 102 M/kg Aktienziffer . . am 25. Mai 2 892 350.

Französische Kokserzeugung und
französische Industrie.

Zu derselben Zeit, in der Deutschland sich alle Mühe gab, um die Kokszufuhr nach Frankreich zu steigern, hat die französische Industrie mit stillschweigender Duldung ihrer Regierung die eigene Kokserzeugung bewußt vernachlässigt. Unterlagen für die Behauptung ergeben sich aus dem jetzt erst bekannt gewordenen Artikel der „Information“ vom 13. Februar: „Ruhrkoks und französischer Koks“. Dort heißt es unter andern: „Während unserer Erkundung im Osten hat uns eine Tatsache ganz besonders erstaunt: wie wenig Wert unsere lothringischen Eisenindustriellen auf unsern Koks aus Flandern und dem Artois legen, und das geringe Interesse, das sie für die Kokereien des Nordens haben. Die Koksproduktion, die sich 1913 auf 2 470 126 t für die beiden Departements Pas-de-Calais und Nord belief, ging 1921 nicht über 376 246 t und 1922 nicht über 539 889 t hinaus. Der Rückgang der Kokserzeugung ist weniger auf die verminderte Leistungsfähigkeit der Kokereien zurückzuführen, als vielmehr auf die nicht vorhandene Absatzmöglichkeit.“

Neben der unzureichenden Aufnahmefähigkeit und Aufnahmewilligkeit der französischen Eisenindustrie spielt natürlich auch die bekannte französische Unfähigkeit der wirtschaftlichen und technischen Organisation eine Rolle. Ein Beispiel darüber teilt die „Information“ aus Lens mit, wo 70 Koksöfen hergestellt worden seien, „die man hätte benutzen können, wenn nicht die Ofenmündungen falsch konstruiert worden wären“.

Der Grund für die Weigerung der französischen Eisenindustrie, den französischen Koks aufzunehmen, liegt nicht in seiner mangelhaften Güte. Er wurde z. B. in den Erzgebieten von Briey und Longwy in der Vorkriegszeit fast ausschließlich verwandt. Die Abneigung der französischen Eisenindustrie ist vielmehr rein finanzieller Natur; sie erklärt sich ganz zwanglos aus den Bestimmungen des Versailler Diktats, nach dem Deutschland gezwungen ist, die Kohlen- und Kokslieferungen auf Reparationskonto auszuführen zu dem „Preis frei Grube, den die deutschen Reichsangehörigen zahlen, unter Hinzurechnung der Fracht bis zur französischen, belgischen oder luxemburgischen Grenze“. Der deutsche Inlandpreis hat infolge des anhaltenden Sinkens der Mark stets beträchtlich nicht nur unter dem Weltmarktpreis, sondern auch unter dem französischen Erzeugerpreis gelegen. Es kostete eine Tonne Hochofenkoks ab westfälischer Grube:

	Mai 1920	Februar 1922	Oktober 1922	Januar 1923
Mark	288,90	682,70	7 405,00	55 590,00
Frank	86,67	40,96	33,32	37,00

Eine Tonne Hochofenkoks kostete Ende 1922 aus französischer Grube aber 135 Fr. Damit ist die Abneigung der französischen Eisenindustriellen gegen den Koks ihres Landes erklärt. Sie vernachlässigten nach kühler Überlegung einen Zweig ihrer nationalen Industrie, weil das finanziell sehr nutzbringend war, wie aus den mitgeteilten Preisen ersichtlich ist. [W 209]

Steinkohlengewinnung und Kokserzeugung der Vereinigten
Staaten im Jahre 1922¹⁾.

Nach vorläufiger Feststellung betrug die Gewinnung der Vereinigten Staaten an Steinkohle im letzten Jahre 460 Mill. t (1 t = 907 kg); davon entfielen 52 Mill. t auf Hartkohle und 408 Mill. t auf Weichkohle. Die Förderung wurde sehr ungünstig durch den großen Bergarbeiterausstand in der zweiten Hälfte des Jahres beeinflusst. Immerhin ist der dadurch gegen das Vorjahr hervorgerufene Ausfall durch Mehrförderung in den andern Monaten des Jahres wieder einigermaßen ausgeglichen worden, sonst hätte sich im ganzen ein größerer Abstand als von 46 Mill. t oder 9,09 vH ergeben, wie er gegenüber dem Jahre 1921 vorliegt. Über die Kohlenförderung der Vereinigten Staaten in den Jahren 1911 bis 1922 unterrichtet die folgende Zusammenstellung:

Jahr	Hartkohlen- förderung Mill. t	Weichkohlen- förderung Mill. t	Insgesamt
1911	90	406	496
1912	84	450	534
1913	92	478	570
1914	91	423	514
1915	89	443	532
1916	88	503	591
1917	100	552	652
1918	99	579	678
1919 ²⁾	88	466	554
1920	90	569	659
1921	90	416	506
1922 ²⁾	52	408	460

Die letztjährige Kokserzeugung der Vereinigten Staaten zeigt eine Zunahme um 11,21 Mill. t oder um 44,27 vH gegenüber dem Jahre 1921. Gegen das bisher verzeichnete Höchstergebnis vom Jahre 1918 ergibt sich

¹⁾ „Glückauf“ vom 7. April 1923. ²⁾ Ausstand.

Kokserzeugung von 1913 bis 1922.			
Jahr	Neben- produktenkoks	Bienenkorb- koks	Koks insgesamt
	1000 t	1000 t	1000 t
1913	12715	33 585	46 300
1914	11 220	23 336	34 556
1915	14 073	27 503	41 581
1916	19 069	35 464	54 533
1917	22 439	33 163	55 607
1918	25 998	30 481	56 479
1919	25 144	19 650	44 794
1920	30 834	20 511	51 345
1921	19 750	5 561	25 311
1922	28 488	8 023	36 516

jedoch noch eine Mindererzeugung von 19.96 Mill. t oder von 35,34 vH.
Zu der letztjährigen Gewinnung haben die Nebenproduktenöfen 28,49 Mill. t
oder 78,02 vH beigetragen. [W 205]

Geschäftsrückgang in der Druckmaschinen-Industrie.

In der Druckmaschinen-Industrie wird allgemein über einen starken
Rückgang des Inlandgeschäftes geklagt, und auch der Auslandsabsatz ist
erheblich zurückgegangen. Bei dem Rückgang spielen allerdings die
durch den Ruhrbruch entstandenen Schwierigkeiten eine nicht un-
erhebliche Rolle. Hinzu kommt noch, daß der ausländische, insbesondere
der amerikanische, Wettbewerb die deutschen Druckmaschinenfabriken
nicht nur bei den Preisen, sondern insbesondere bei den Zahlungs-
bedingungen (langjährige Kreditgewährung) zu unterbieten versucht.
[W 200]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 3300.

Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung. Von
Fr. W. Hülle. Dritte Auflage. Berlin 1923, Julius Springer.

Die Mehrzahl der in der Praxis stehenden Ingenieure hat sich
während ihrer Studienzeit wohl fast ausschließlich mit den rein theore-
tischen Fächern, sowie mit konstruktiver Tätigkeit beschäftigt. Wirt-
schaftliche Fertigung und Betriebsorganisation waren Dinge, die kaum
em Namen nach bekannt waren. Ihnen die gebührende Stellung zu
erschaffen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Ingenieur-
ausbildung. Hülle hat sich daher durch die Herausgabe des zweiten Bandes seines
bekannten Buches über Werkzeugmaschinen ein großes Verdienst er-
worben.

Das Werk bringt in seinem ersten Teil die allgemeinen Richtlinien
der wirtschaftlichen Ausnutzung der Werkzeugmaschinen und im
weiteren eine kurze Besprechung der hauptsächlichsten Arbeitsverfahren
mit besonderer Berücksichtigung zeitsparender Einrichtungen. Hieran
schließt sich ein kurzer Abschnitt über das Prüfen von Arbeitsstücken.

Die Darstellung ist klar und leicht verständlich, die beigegebenen
Zeichnungen und graphischen Darstellungen, gut ausgewählt und sauber
ausgeführt, wie man das beim Verlag Julius Springer gewöhnt ist.

Für eine Neuauflage würde ich empfehlen, das fünfte und sechste Ka-
pitel hinter dem dritten, wohin es organisches gehört, und das vierte dafür
als Schlussabschnitt zu bringen. — Bei der Prüfung von Werkstoffen
und Werkzeugen sollten nicht nur die Laboratoriumsverfahren, sondern
auch die in der Werkstatt üblichen behandelt werden (Kugeldruck-
versuch, Skleroskop usw.). Das Herausheben aus dem Vollen ist bei
den heutigen Werkstoffpreisen in den meisten Fällen nicht mehr billiger
als das Schmieden. Für die Abbildungen 54 und 56, die als Querformat
gezeichnet, aber als Hochformat gesetzt sind, müßte die Beschriftung
geändert werden. Aber das sind alles Kleinigkeiten; man mag in Einzel-
heiten manchmal anderer Ansicht sein als der Verfasser, man mag
manches für zu ausführlich halten, anderes wieder vermissen — das große
Verdienst Hülles besteht darin, hier zum erstenmal ein zusammen-
fassendes Bild von der überragenden Wichtigkeit wirtschaftlicher Fer-
tigung gegeben zu haben. Wenn das, was hier auf knapp 170 Seiten zu-
sammengetragen ist, Gemeingut unseres technischen Nachwuchses wird,
so braucht uns trotz allem vor der Zukunft nicht bange zu sein. Man
kann das Buch ohne jede Einschränkung empfehlen, nicht nur der
studierenden Jugend, an die sich Hülle in erster Linie wendet, sondern
auch dem in der Praxis stehenden Ingenieur.

[B 1708]

Willi Mitn.

Elektrische Zugförderung. Von Dr.-Ing. E. E. Seefehlner, unter
Mitwirkung von Ing. H. H. Peter, Zürich, für „Zahn- und
Drahtseilbahnen“. Berlin 1922, Julius Springer. 587 S. mit 652 Abb.

Ein Buch über das Gesamtgebiet der elektrischen Zugförderung ist
in Deutschland vor der Herausgabe des vorliegenden überhaupt noch
nicht erschienen, wenn man von einigen kleineren Einführungen und
hier etwas ausführlicheren Arbeit von Roedder absieht. Der Grund für
diese auffallende Tatsache mag wohl darin liegen, daß die Bauweise
der Streckenausrüstung für eine elektrische Hauptbahn und insbesondere
der elektrischen Großlokomotiven bis vor kurzem eine so stürmische
Entwicklung durchgemacht hat, daß bestimmte Bauformen bisher nicht
feststehen geblieben sind. Erst in den letzten beiden Jahren haben sich
die Verhältnisse geklärt. Um so dankbarer wird man dem Verfasser
dafür sein, daß er sich der Mühe unterzogen hat, das gewaltige Gebiet
der elektrischen Zugförderung darzustellen. Daß dabei, um es gleich
vorweg zu sagen, einige Abschnitte ein wenig zu knapp weggekommen
sind, ist erklärlich; so wird eine allgemeine kritische Betrachtung über
das Stromsystem vermisst, wenn auch an verschiedenen Stellen ver-
teilt die Vor- und Nachteile der einzelnen Stromarten angegeben sind.
Auch die Untersuchungen über die Beeinflussung der Schwachstrom-
anlagen, der Rohrleitungen usw. durch den Bahnstrom sind sehr kurz
behandelt, obwohl gerade auf diesem Gebiet in den letzten Jahren viel
erleuchtet worden ist. Endlich ist die Frage der Wirtschaftlichkeit im
wesentlichen auf Straßenbahnen beschränkt geblieben, wogegen die Maß-
nahmen, die die Wirtschaftlichkeit der Fernbahnen erhöhen, kaum an-
gedeutet sind. Recht lehrreich wäre auch ein Vergleich des elektrischen
Zugbetriebs mit dem Dampfbetrieb ausgefallen.

Im übrigen enthält das Buch eine Beschreibung und Würdigung
aller Bestandteile, die zu einer elektrischen Bahn gehören. Behandelt

wird zunächst die Stromerzeugung, dann in einem längeren Abschnitt
die Fahrleitung, worauf ein sehr ausführlicher Abschnitt über Fahrzeuge
folgt. Erfreulicherweise ist besonders den Lokomotiven ein größerer
Raum des Buches gewidmet, und hier nicht nur der elektrischen Aus-
rüstung, sondern auch dem Triebwerk, das die mechanische Arbeit von
der Motorwelle nach den Triebachsen überträgt und dessen Durchbildung
eine der schwierigsten Aufgaben des Elektrolokomotivbauers ist. Bei
der Beschreibung der Steuerungen sind die Schaltwalzen- und Schlitten-
steuerungen, die sich auf Lokomotiven gut bewährt haben, zu kurz
weggekommen. Die wichtigsten Daten von fast hundert ausgeführten
Bauarten von elektrischen Lokomotiven des In- und Auslandes sind
in Tabellenform zusammengestellt; leider hat dabei der Verfasser über-
sehen, daß mittlerweile in Deutschland eine Reichsbahn entstanden ist;
die Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn sind vielmehr noch nach
den ehemaligen Staatsbahnen bezeichnet. Von den meisten in der
Tabelle angeführten Lokomotiven sind Abbildungen und Maßskizzen
gebracht.

Der letzte Teil des Buches umfaßt die Beschreibung von Zahnrad-
bahnen sowie von Standseil- und Schwebeseilbahnen, ferner von gleis-
losen Bahnen. Endlich werden Lokomotiven und sonstige Triebfahr-
zeuge mit eigener Kraftquelle und elektrischer Übertragung behandelt.
In einem Anhang findet sich ein kurzer Abriss der Nomographie in
geometrischer Behandlung, von der der Verfasser öfters bei seinen
Untersuchungen Gebrauch macht.

Jedem Abschnitt des Buches ist ein sehr ausführliches Literatur-
verzeichnis vorangestellt. Die Ausstattung des Buches und die Deut-
lichkeit der Zeichnungen ist mustergültig. Das Werk kann jedem,
der sich mit den einschlägigen Fragen befassen will, bestens empfohlen
werden. [B 1694]

Wechmann.

Hebezeuge. Von Dipl.-Ing. H. Wettich. Dritte Auflage, bearbeitet
von Dipl.-Ing. E. Gütz. Leipzig 1922, Dr. Max Jänecke. 417 S. mit
421 Abb.

Die dritte Auflage gleicht im wesentlichen der zweiten, die ledig-
lich durch Anfügung des 13. Kapitels über Berechnung der Krange-
rüste und Normung von Hebezeugen ergänzt wurde. Das Buch ent-
spricht hinsichtlich seiner Einteilung den bekannten Lehrbüchern über
Hebezeuge und ist geeignet, die Schüler von technischen Fachschulen
zur Ergänzung des Unterrichts in den Bau der Hebezeuge einzuführen.
Die Maschinenelemente des Kranbaues sind in einfacher und klarer
Weise dargestellt, auch die Rechnungsbeispiele sind gut gewählt und ele-
mentar einwandfrei abgeleitet.

Bei aller Anerkennung für die Arbeit der Verfasser muß jedoch auf
einige Mängel hingewiesen werden. In erster Linie wird es störend
empfohlen, daß die Nachträge (Kap. 13) nicht in den Text hineinge-
arbeitet worden sind. Wenn auch die Druckkosten dadurch erhöht
würden, hätte es sich doch verlohnt, das Buch in der dritten Auflage
aus einem Guß herzustellen und dabei auch alle Neuerungen der letz-
ten Zeit zu berücksichtigen. Seltsam wirkt es zum Beispiel, daß die
im allgemeinen veralteten Hebezeuge mit Druckluft und Wasserbetrieb
einen Umfang von 10 Seiten einnehmen, während moderne Dampfkran-
e, die sich in neuerer Zeit neben den elektrischen Kranen ein großes Ar-
beitsfeld erworben haben, sehr kurz behandelt sind. Das Kapitel über
Verladebrücken entspricht nicht dem heutigen Stande des Kranbaues.
Außerdem vermisst man die Beschreibung von Doppel- und Schwerlast-
kranen. Auch die Behandlung des elektromotorischen Antriebes (Kap. 10)
ist äußerst ungenügend. Der Antrieb durch Wechselstrom wird mit einer
Seite Text abgetan. Ferner verleiht einige Abbildungen dem Buch
einen veralteten Charakter. Als besonders abschreckendes Beispiel sei
Abb. 305 S. 250 erwähnt, die einen schon seit 20 Jahren veralteten
Laufkran mit Gallscher Kette darstellt. Auch die Abbildungen 314 bis 316
S. 258 sind durchaus ungeeignet, da Einzelheiten des Windwerkes über-
haupt nicht zu erkennen sind und nur die Bleche auf den Gitterträgern
in die Augen fallen. Außerdem wird es dem Praktiker mehr als dem
Schüler auffallen, daß in dem Werk Firmen erwähnt werden, die gar
nicht mehr bestehen oder längst in anderen größeren Konzernen auf-
gegangen sind. So wurden zum Beispiel bekanntlich die Firmen Stucken-
holz in Wetter, Bechem & Keetmann in Duisburg und Benrather Maschi-
nenfabrik schon vor 13 Jahren zur Deutschen Maschinenfabrik A.-G.

(Demag) vereinigt; trotzdem werden in dem Buch veraltete Abbildungen der einzelnen Gründerfirmen dargestellt.

Zusammenfassend kann bemerkt werden, daß das Werk neben den bereits bekannten und vorzüglich durchgearbeiteten Werken der Hebezeugliteratur, wie derer von Aumund, Böttcher, Bülz, von Hanffstengel und anderen, nicht bestehen kann, falls sich die Verfasser nicht entschließen, bei einer neuen Auflage die hier gerügten Mängel zu beseitigen. [B 1689]

Dr. Benedict.

Mitteilungen aus dem schlesischen Kohlenforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Breslau. Von Prof. Dr. F. Hofmann. Berlin 1922, Gebr. Borntraeger. 180 S. mit Abb. Preis geb. Gz. 9.

Neben den bereits bekannten Forschungen des Mülheimer Instituts erscheinen diese Arbeiten des wesentlich jüngeren Breslauer Instituts geringfügig. Das wäre aber ein durchaus falsches Urteil. Der verwickelte Organismus der Kohlen erfordert recht verschiedene Methoden zur Aufhellung der Zusammenhänge. Professor Hofmann und seine Mitarbeiter gehen daher ganz andere Wege, und wenn auch der vorliegende erste Band noch kaum abschließende Ergebnisse bringt, so läßt dies kein Urteil über die Zweckmäßigkeit des eingeschlagenen Weges zu. Jedem, der an dem Gebiet der Kohlenforschung interessiert ist, wird das Buch sehr viel Wissenswertes geben, das als eine wertvolle Ergänzung der Mülheimer Arbeiten von Prof. Dr. Fischer und seinen Mitarbeitern diesen gleichwertig zur Seite gestellt werden kann. [B 1669a] Tr.

Anleitung zur mikroskopischen Bestimmung und Untersuchung von Erzen und Aufbereitungsprodukten besonders im auffallenden Licht. Von H. Schneiderhöhn. Berlin 1922, Verlag der Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute e. V. 291 S. mit 154 Abb. und einem Anhang. Preis Gz. 10.

In dem vorliegenden Buche hat sich der Verfasser die Aufgabe gestellt, alle Verfahren, die für die praktische Prüfung von Erzen und Lagerstätten in Frage kommen, systematisch zu entwickeln. Die Bedeutung des Buches liegt in der Behandlung der mikroskopischen Untersuchung der geätzten oder ungeätzten polierten Anschliffe, durch die recht weitgehende Folgerungen mit Hilfe feiner Beobachtungen und mittelbarer Schlüsse über die Entstehung und Geschichte der Mineralien möglich sind.

In den ersten Abschnitten des Buches werden die für die Untersuchung von Erzen und Aufbereitungserzeugnissen in Betracht kommenden Instrumente besprochen. Eine Reihe von besonders für den Praktiker wichtigen allgemeinen Ratschlägen über die Untersuchung von nicht weiter vorbehandelten Roherzen und Aufbereitungserzeugnissen, Messung von Korngrößen und Bestimmung von Mengenverhältnissen und eine Darstellung des Einbettungsverfahrens von Schröder van der Kolk stellen wertvolle Mitteilungen dar.

In den weiteren Abschnitten behandelt der Verfasser die Beobachtung von Erzanschliffen im auffallenden gewöhnlichen Licht (chalkographische Untersuchung), ferner die Untersuchung von Erzanschliffen im auffallenden polarisierten Licht. Bemerkenswert ist der Abschnitt über die Farbe des reflektierten Lichtes, weil hier der Versuch gemacht wird, die subjektive Beschreibung der Farbe auszuschalten und durch die objektivere Angabe nach den Oswaldschen Farbnormen zu ersetzen.

Die letzten Abschnitte geben eine Übersicht der Erze und wichtigsten Gangarten mit einer Zusammenstellung erzmikroskopischer Kennzeichen. Eine große Zahl sehr guter und lehrreicher Mikrophotographien erläutert den Text. Diese Bilder verlangen aber einen gründlichen theoretischen Einblick in die ganzen Verhältnisse. Für die Fülle der Bilder ist der zugehörige Textteil des Buches etwas zu knapp gewählt. Es wäre zu begrüßen, wenn bei einer Neuauflage die Gefügebilder mit einem getrennten Atlas auf dem bisherigen guten Papier beigegeben würden, während der Textteil auf einfacherem Papier gedruckt, aber dafür ausführlicher gehalten sein könnte. Bemerkenswert sind die Beziehungen, die sich beim Studium des Buches zwischen der Untersuchung der Erze und der metallographischen Forschung aufdecken. Das Material der Bilder stellt den wertvollsten Teil des ganzen Buches dar. Das Buch bedeutet für den Lagerstättenforscher und den Mineralogen eine willkommene Zusammenstellung von Tatsachenstoff und einen guten Überblick über den gegenwärtigen Stand der erzmikroskopischen Untersuchungsverfahren. Bei einiger Übung ist auf Grund der Beschreibung eine einwandfreie Beurteilung möglich. [B 1702] Wf.

Die Schmelteere, ihre Gewinnung und Verarbeitung. Von Dr. W. Scheithauer. 2. Aufl. Bearbeitet von Dr. W. Scheithauer und Dr. E. Graefe. Leipzig 1922, Otto Spamer. 258 S. mit 84 Abb. Preis geh. Gz. 8, geb. Gz. 12.

Diese Neuauflage des grundlegenden Werkes ist durch verschiedene Abschnitte, wie z. B. über die Teergewinnung bei der Vergasung und die Montanwachsfabrikation, in wertvoller Weise erweitert worden, wie überhaupt der ganze Stoff unter der gemeinsamen Arbeit der beiden, in dieser Industrie rühmlichst bekannten Verfasser der neuzeitlichen Entwicklung angepaßt und ergänzt worden ist. Die gute Aufnahme, die die erste Auflage gefunden hat, ist dieser zweiten Auflage umsomehr sicher, als die Teerindustrie wachsende Bedeutung nicht nur während des Krieges gewonnen, sondern auch später behauptet hat. Man kann ohne Übertreibung sagen, daß für die zahlreichen Fragen der Teerge-

winnung und -verarbeitung kein besseres Handbuch vorhanden ist oder gedacht werden kann. Jeder, der auf diesen Gebieten zu tun hat, wird in dem Buch alles finden, was ihm Literatur überhaupt bieten kann. [B 1669 b]

Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen, Band V: Die Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung. Von Prof. A. Speiser. Berlin 1923, Julius Springer. 194 S. Preis Gz. 7, geb. 8,5.

Die Stellung der Relativitätstheorie in der geistigen Entwicklung der Menschheit. Von J. Petzoldt. 2. Aufl. Leipzig 1923, Johann Ambrosius Barth. 98 S. Preis Gz. 2,7, geb. Gz. 4.

Zweifelloos ist das Petzoldtsche Buch eine der hervorragendsten volkstümlichen Darstellungen, die von der Relativitätstheorie, handelt Petzoldt geht von den alten Griechen aus, wie es bei philosophischen Abhandlungen allgemein gebräuchlich ist, und zeigt, daß die von der Relativitätstheorie eingenommene Stellung: „Die Sinnesempfindungen sind die alleinige Unterlage und das höchste Kriterium für die von der Naturwissenschaft aufzustellenden Gesetze“ schon in jenen Zeit verfochten wurde, gegen die andere Ansicht, nämlich daß die Sinnesorgane nur zu subjektiven Feststellungen ausreichen und daß es darüber hinaus eine Welt der reinen Logik gibt, die losgelöst von den Sinnestäuschungen und daher als absolut zu bezeichnen ist. Als Lösungsschlüssel der Relativitätstheorie bezeichnet Petzoldt „die Methode, die Natur von einer Mehrzahl gleichberechtigter Standpunkte aus zu beschreiben“. Er findet in diesem Verfahren Anklänge an die Moralphilosophie von Leibniz. Dieser hat seine Monaden fensterlos, das heißt: ohne Beziehungen zueinander genannt. Petzoldt ist anderer Ansicht. Man könnte in seinem Sinne die Relativitätstheorie als eine Monadenperspektive bezeichnen. Das Werk wendet sich an den ständig denkenden Menschen und enthält eine Reihe so glücklich gewählter Beispiele, daß man beim Lesen einen Genuß empfindet.

Die Entwicklung der chemischen Technik bis zu den Anfängen der Großindustrie. Von Prof. Dr. phil. G. Fester. Berlin 1923, Julius Springer. 225 S. Preis Gz. 7,5, geb. 9.

Astronomie für Alle. Von R. Henseling. Abt. 1: Sternhimmel und Menschheit. (Die Entstehung unseres astronomischen Weltbildes. Anleitung zu einfachen Himmelsbeobachtungen.) Stuttgart 1923, Francksche Verlagshandlung. 80 S. mit vielen Abb. Preis Mitte April geb. 5000 M.

Das Werk schildert, ausgehend von den Naturvölkern und den alten Kulturvölkern, den Werdegang der Himmelskunde und gibt gleichzeitig dem Naturfreund eine leichtfaßliche Einleitung hierzu.

Grundzüge der Technischen Mechanik des Maschineningenieurs. V. Reg.-Baumeister Dipl.-Ing. P. Stephan. Berlin 1923, Julius Springer. 160 S. mit 283 Abb. Preis Gz. 2,5.

Graphische Dynamik. Von Prof. F. Wittenbauer. Berlin 1923, Julius Springer. 797 S. mit 745 Abb. Preis geb. Gz. 18.

Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung. Düsseldorf. Von F. Wüst. IV. Band. Düsseldorf 1922, Verlag Stahl Eisen m. b. H. 163 S. mit vielen Abb. und 16 Tafeln.

Metallographie. Von Prof. Dr. W. Guertler. 2. Band: Die Eigenschaften der Metalle und ihrer Legierungen. II. Teil. Physikalische Metallkunde, 6. Heft: Die elektrische und Wärme-Leitfähigkeit. Von Dr. A. Schulze. 1. Lieferung. Berlin 1923, Gebrüder Borntraeger. 185 S. mit 36 Abb. Preis Gz. 11,25.

Schriften zur Kultur und Technik Heft 3: Die Fortschritte der drahtlosen Telegraphie und Telephonie in Deutschland während der Jahre 1910 bis 1922. Von E. Scheiffler. Berlin 1922, Tauber-Verlag. 56 S. Preis Gz. 0,5.

Den außerordentlich wichtigen Erfindungen der drahtlosen Nachrichtenübermittlung im letzten Jahrzehnt stehen auf anderen Gebieten der Elektrizität keine gleichwertigen Fortschritte gegenüber. Die Erfindungen haben sich zum Teil überstürzt, und was heute auf diese Gebiete noch zeitgemäß ist, kann in kurzem schon überholt sein. Scheiffler schildert den letzten Werdegang der einzelnen Verfahren und geht auf die Vorzüge und Nachteile der wichtigsten Apparate und Maschinen näher ein.

Deutscher Bund Heimatschutz und Deutscher Werkbund. Die Ingenieurbauten in ihrer guten Gestaltung. Von Dr.-Ing. W. Lindner und Architekt G. Steinmetz. Berlin 1923, Ernst Wasmuth A.-G. 206 S. mit 250 Abb. Preis geb. Gz. 20.

Vorlesungen über Ingenieur-Wissenschaften. Von Prof. G. Ch. Mehnert. 2. Teil: Eisenbrückenbau. 3. Band: Die Hauptträgersysteme nebst ihrer Berechnung — Bauliche Einzelheiten der Balken — Bogen- und Hängebogenbrücken — Bauliche Einzelheiten der Hängebrücken — Herstellung der Eisenbrücken in der Werkstatt und auf der Baustelle. Leipzig 1923, Wilhelm Engelmann. 445 S. mit 579 Abb. und 1 Tafel. Preis Gz. 28.

The future of German industrial exports. Von S. Herzog. New York 1918, Doubleday, Page & Company. 196 S.

Psychotechnisches Praktikum. Von Dr. F. Giese. Halle 1923, Wenzel & Klauwell. 154 S. mit 50 Abb. Preis Gz. 3,15, geb. 4,15.

Die Reklame des Maschinenbaues. Von Prof. G. v. Hanffstengel. Berlin 1923, Julius Springer. 144 S. mit vielen Abb. Preis geb. Gz.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER ★

R. 24

SONNABEND, 16. JUNI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Keramik im Dienste von Industrie und Volkswirtschaft. Von W. Treptow	581	gen über die Wasserdurchlässigkeit von Mörtel und Beton — Einheitsbezeichnungen für die Werkstoffprüfungen und für die Festigkeitsberechnungen von Ingenieurbauwerken — Besuch der Technischen Hochschulen des Deutschen Reiches im Winterhalbjahr 1922/23 — Verschiedenes	595
amische Massen als Werkstoffe. Von F. Singer	584	Wirtschaftliche Umschau: Jahrestagung des deutschen Maschinenbaues — Das deutsche Wirtschaftsleben im Monat Mai — Deutsche Konjunkturtafel	600
Grundlagen der Verfestigungsvorgänge. Von J. Czochralski (Schluß)	587	Bücherschau: Taschenbuch für den Fabrikbetrieb. Von H. Dubbel — Die Leistungssteigerung von Großdampfkesseln. Von Fr. Münzinger — Die neue Schönheit. Von O. Lademann — Eingänge	593
maschinelle Gewinnung und Förderung im Steinkohlenbergbau unter Tage. Von Fr. Herbst (Fortsetzung)	593		
dschau: Kuppel aus Eisenbeton — Erhöhung und Verstärkung einer Stauwand — Umbau alter Triebwagen bei der Berliner Straßenbahn — Eine neue Förderbandanlage für Fernsprechanlagen — Fortschritte im Bau von Schiffskesseln — Kandem-Werkplatzlampen — Strahlungsmessungen — Aus Untersuchun-			

Die Keramik im Dienste von Industrie und Volkswirtschaft.¹⁾

Von W. Treptow, Oberregierungsrat, Charlottenburg.

Bedeutung. Geschichte. Herstellung. Eigenschaften. Verwendung in den verschiedenen Zweigen der Technik.

Wenn in einem Kreise von Gebildeten das Gespräch auf Keramik kommt, so kann man sicher sein, daß die kunstgewerbliche Bedeutung des Faches mehr oder weniger allen bekannt ist. Dem einen oder andern fallen die Funde bei den Ausgrabungen in Troja oder Ninive; ein Sammler wird auf etruskische Vasen, auf Tanagrauren, auf französische Fayencen, auf englisches Steingut des 17. Jahrhunderts, chinesisches Porzellan oder auf altes rheinisches Steinzeug aus dem 16ten Jahrhundert mit seinen Kannen und Krügen zu sprechen kommen, die zahllosen Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens bis zu den wundervollen Kunstzeugnissen der Porzellanmanufakturen werden jedem sofort schweben — von der Bedeutung der Keramik für die Technik kommt die Rede sein.

Kommt in einem Kreise von Ingenieuren die Rede auf dieses Thema, so wird jeder an sein Sondergebiet, der Bauingenieur an die Kanalisationsröhren, der Architekt an Ziegel, Mauerwerk und Fliesen, der Hüttenmann an seine Öfen, der Chemiker an die zahllosen Schalen und Apparate seines Laboratoriums, der Elektrotechniker an die Isolatoren denken, aber selbst in diesem Kreise von Fachleuten wird kaum jemals, am wenigsten vielleicht dem Maschineningenieur, sofort einfallen, daß es kaum einen Zweig der Technik gibt, der nicht unmittelbar oder mittelbar keramische Erzeugnisse braucht, weder Eisen noch andere Metalle, weder Zement noch Glas, weder Säuren noch Alkalien hergestellt werden können, ohne die keramischen Stoffe als Hilfsmittel zu gebrauchen. Die überaus volkswirtschaftliche Bedeutung der Keramik wird selbst diesem Kreise von Fachleuten nicht sofort in vollem Umfang bekannt werden. Und doch werden in allen Zweigen der keramischen Industrie zusammen in Deutschland fast 550 000 Arbeiter (ne die Angestellten) beschäftigt. Einen Maßstab für den Massenverbrauch geben folgende Zahlen: Zur Erzeugung von 1 kg Porzellan verbraucht man etwa 3 kg Steinkohle und zur Herstellung von 1 kg Steinzeug etwa 0,6 kg Kohle.

Wie weit die Unterschätzung der ungeheuren Wichtigkeit der Keramik für alle Zweige der Technik geht, ist auch daraus ersichtlich, daß in großen Nachschlagewerken, die im allgemeinen recht gute Auskunft über Maschinen aller Art, über elektrotechnische, physikalische und chemische Vorgänge usw. geben, zwar die Keramik als Zweig des Kunstgewerbes, auch die Herstellung ihrer Erzeugnisse nebst den dazu gehörigen Verfahren recht gut behandelt wird, aber die mannigfache Verwendung ihrer Erzeugnisse in der Technik oft kaum gestreift wird. Erinnert sei an dieser Stelle daran, daß die Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus gebranntem Ton zu den ältesten Gewerben des menschlichen Geschlechts gehört. Als in grauer Vor-

zeit selbst die Gewebe noch im Hause hergestellt wurden, als Bäckerei und sogar Müllerei noch in jeder Häuslichkeit ausgeübt wurde, muß die Erzeugung von Töpfen und Schalen aus gebranntem Ton schon ein selbstständiges Gewerbe gewesen sein. Wenn darüber selbstverständlich auch mittelbare Nachrichten fehlen, so ist die große Gleichartigkeit im Gefüge und in der Form bei vorgeschichtlichen Funden gleichen Alters nicht anders zu erklären als dadurch, daß eben eine gewerbsmäßige Fabrikation bestanden hat. Geht doch die Gleichmäßigkeit in diesen Dingen so weit, daß der Fachmann mit ziemlicher Bestimmtheit sagen kann, dieses oder jenes Bruchstück stammt aus der zweiten oder vierten Schicht von Troja oder stammt nach der Glasur aus dem zweiten oder ersten Jahrtausend vor Christus, d. h. aus den Zeiten der soundsovielten altägyptischen Dynastie. Wie also der Geologe gewisse Versteinerungen als Merkmal für das Alter dieser oder jener geologischen Schicht zu betrachten gewohnt ist, so braucht Schliemann bei der Aufdeckung der verschiedenen Schichten auf dem Hügel von Hissarlik die gefundenen Bruchstücke von keramischen Erzeugnissen gewissermaßen als „Leitscherben“. Aus diesen Funden — man denke an die Ergebnisse der Aufdeckung von Pompejanischen Häusern oder in den Thermen von Trier — geht zu gleicher Zeit die ganz außerordentliche Widerstandsfähigkeit des gebrannten und zunächst so zerbrechlich erscheinenden Tones gegen Verwitterungseinflüsse aller Art hervor. Der gelegentlich gebrauchte Ausdruck „dauernder als Erz (Eisen)“ ist nicht übertrieben.

Die Anwendung der keramischen Erzeugnisse in der Technik beginnt in größerem Maßstabe erst in der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts. Sie ist für Deutschland unlöslich verknüpft mit der Einführung der Kanalisation in den größeren Städten. Als in den siebziger Jahren des 19ten Jahrhunderts Städte wie Danzig, Stettin, Frankfurt a. Main, Hamburg, Berlin usw. anfangen, zu kanalisieren, waren sie nicht nur auf englische Ingenieure, sondern auch auf englisches Röhrenmaterial angewiesen. Diese englischen Röhren waren von heller Farbe, der „Scherben“ weißlich grau von gleichmäßig feinem Korn und mit hellbrauner Glasur versehen. Das Gefüge dieser Röhren war nicht sehr dicht und lediglich nach dem Gesichtspunkt hergestellt, das Schwinden beim Brennen klein zu halten und dadurch die lichten Weiten in den geforderten genauen Maßen zu bekommen. An Säurefestigkeit, ganz besonders an Dichtigkeit und Undurchlässigkeit der Rohrwandungen ließen die Röhre vieles, wenn nicht alles zu wünschen übrig. Wohl deckte die Glasur die Poren, sobald aber die Glasur Risse bekam, hielt der feuerfeste Ton nicht mehr dicht, und diese Wasserdurchlässigkeit führte vielfach zu bedenklicher Versumpfung des Untergrundes der Städte. Da war es ein deutscher Industrieller, Carl Adolf Brandt in Berlin, damals Direktor der Kontinental-A.-G. für Gas- und Wasseranlagen, der im Jahre 1873 daran ging, Kanalisationsröhren für die Ableitung von Gebrauchswässern der Fabriken und Gemeinwesen herzustellen, die genügend säurefest, möglichst unempfindlich gegen die Abnutzung durch mitgeschwemmten Sand und vor allen Dingen so gut wie völlig wasserundurchlässig aus dichtem Steinzeug hergestellt wurden. Diese Fabrik lag in Münsterberg i. Schlesien; sie feiert in diesem Jahr und mit ihr die Firma Deutsche Ton- und

¹⁾ Die Jubiläumsschriften großer Firmen tragen vielfach im wesentlichen Charakter von Werbeschriften. Daher scheint es bemerkenswert, daß auch des 50jährigen Jubiläums der Deutschen Ton- und Steinzeugwerke der Direktor dieses Unternehmens Dr.-Ing. Dr. phil. F. Singer unter Mitwirkung reichlicher Fachgenossen ein umfangreiches und bedeutsames wissenschaftliches Werk „Die Keramik im Dienste von Industrie und Volkswirtschaft“ (Friedr. Vieweg 1923) herausgegeben hat. Das ist um so mehr anzukommen, als K. E. K. „Handbuch der gesamten Tonwarenindustrie“ (in 8. Aufl. bearbeitet von C. R. M. und H. C. H. 1907) seit 1915 vergriffen ist. Wir haben diese Gelegenheit benutzt, um die Bedeutung der keramischen Industrie an Hand des neuen Buches zu würdigen. Die Schriftleitung.

Steinzeugwerke Aktiengesellschaft in Charlottenburg (D. T. S.), in der die Münsterberger Fabrik aufgegangen ist, den Tag ihres fünfzigjährigen Bestehens.

Anlässlich dieses Jubiläums wurde der Firma Deutsche Ton- und Steinzeugwerke Aktiengesellschaft in Charlottenburg, die heute etwa 30 Betriebe umfaßt und sämtliche in der Elektrotechnik, in der Chemie, im Tief- und Hochbau und in allen übrigen Zweigen der Technik verwendeten keramischen Erzeugnisse herstellt, ein Werk gewidmet, das den Titel führt, der als Überschrift dieses Aufsatzes dient. Dieses Werk gibt, weit über den engen Rahmen einer Fest- oder Werbeschrift hinausgehend, einen vorzüglich objektiven Überblick über die volkswirtschaftliche Bedeutung der Keramik, über ihre allgemeinen wissenschaftlichen Grundlagen, die verwendeten Rohstoffe usw., über die Einteilung der Tonwaren, die keramischen Fabrikationen, die Eigenschaften der Erzeugnisse. In diesem Werk, an dem über achtzig der hervorragendsten Fachleute als Mitarbeiter tätig gewesen sind, bildet einen Hauptteil die Verwendung der keramischen Erzeugnisse im Haushalt, im Gewerbe und in der Industrie.

Um auf die oben erwähnte Fabrikation von Kanalisationsröhren im Münsterberger Stammwerk noch einmal zurückzukommen, so gelang die Absicht, die englischen Röhre vom deutschen Markt zu verdrängen, mit so durchschlagendem Erfolg, daß umgekehrt deutsche Röhre ein Erzeugnis für die Ausfuhr nach angrenzenden Ländern wurden. Neben den Steinzeugröhren bildet die Herstellung von Gefäßen, Geräten und Apparaten für die mannigfachen chemischen Prozesse sowie von feuerfesten Produkten aller Art die Hauptgrundlage des D. T. S.-Konzerns.

Das oben genannte Buch bringt neben einer Übersicht über die natürlichen Rohstoffe der keramischen Industrie, ihre Geologie, Untersuchung und Zusammensetzung zunächst den Hergang der Fabrikation bei den hauptsächlichsten keramischen Erzeugnissen, als Ziegel, feuerfeste Produkte, Töpfereierzeugnisse, Steingut, Steinzeug, Porzellan und Steatit. Gemeinsam sind all diesen Erzeugnissen drei Eigenschaften: die Bildsamkeit des Rohstoffes, das Hartwerden im Brennvorgang und ein mehr oder weniger großes Schwinden beim Brennvorgang.

Die genannten Erzeugnisse unterscheiden sich nach den Eigenschaften ihrer Bruchstücke (Scherben) ganz kurz zusammengefaßt in zwei Hauptgruppen, in poröse und dichte Massen: Erstens Irdengut, Tongut und Steingut. Dahin gehören poröse Tonwaren, einschließlich des Baumaterials, wie Ziegel, Bauterrakotten, Tonplatten usw. und die feuerfesten Erzeugnisse (Schamotte aus hochfeuerfestem Ton, Retorten, Muffeln und Tiegel für metallurgische Zwecke); ferner Töpfereierzeugnisse einschließlich der sogenannten ordinären Fayence, der Blumentöpfe, Ofenkacheln usw. und schließlich Steingut (Tonzellen, Tonpfaffen, Sanitätsgeschirr usw.).

All diesen Ton- oder Irdenwaren gemeinsam ist der Scherben von erdigem Bruch, der saugfähig ist, demnach an der Zunge klebt, und für Licht undurchlässig ist.

Zweitens Waren mit dichtem gesintertem Scherben, klingend, nichtsaugend mit muscheligen Bruch: das Steinzeug. Hierunter fallen als Baustoffe: Klinker, Fliesen, Kanalisationsröhren, nicht weißbrennend, dann die mehr oder weniger weißbrennenden säurefesten Steine und Isolatoren, ferner Wannen, Tröge, chemische Gefäße und das Steinzeug, auch künstlich gefärbt im engeren Sinne mit den Untergruppen: Feinsteinzeug und D. T. S.-Sillimanit. Endlich gelangen wir zum Porzellan, dessen Scherben durchscheinend und weißbrennend ist, von ebenfalls dichtem Gefüge und muscheligen halbverglastem Bruch.

Die Anwendung der Erzeugnisse aus Porzellan in der Elektrotechnik ist insbesondere für Isolatoren allgemein bekannt. Hier ist, neben einer großen Wetterbeständigkeit, die Isolationsfähigkeit die Hauptsache¹⁾. Auf die ausführliche Behandlung gerade der Isolatoren und der übrigen keramischen Erzeugnisse im Dienste der Elektrotechnik ist im achten Hauptteil des oben

genannten Werkes auf etwa 100 Seiten Text besonders ausführlich eingegangen worden. An dieser Stelle kann darauf sowie auf die in der Fußnote genannte Quelle, bezüglich der Prüfung des Porzellans auf Durchschlagfestigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen hochgespannte Ströme, Gasdichte usw., nur kurz verwiesen werden.

Bis zu einem gewissen Grade außerhalb der sonstigen keramischen Erzeugnisse und in seinen physikalischen Eigenschaften höher steht der Steatit, dessen Rohstoff, der Speckstein (Magnesiumsilikat), nicht in dem gleichen Maße bildsam ist wie Ton, wohl aber hartbrennend und von außerordentlich geringer Schwindung. Auf die Verwendung des Steatits, besonders für Gas und Acetylenbrenner, wird weiter unten noch näher eingegangen werden.

Wie verschiedene, zum Teil einander geradezu widersprechende Anforderungen bei der Verwendung gewisser keramischer Erzeugnisse gestellt werden, möge an folgendem Beispiel erläutert werden. Eines der wichtigsten Verwendungsgebiete ist der Bau von Öfen aller Art in der Metallurgie und chemische Industrie, besonders der Hochöfen, der Martinöfen und der elektrischen Öfen. Hier ist einerseits möglichst geringe Wärmedurchlässigkeit erforderlich, um die Wärme innerhalb der feuerfesten Wandungen der Öfen zusammenzuhalten. Andererseits ist für Retorten, Abdampfschalen und Ziegel ein möglichst großes




Abb. 1. Kühltülle.




Abb. 2. Linsenkühler.




Abb. 3. Streudüse.




Abb. 4. Verteiler.

Wärmeleitvermögen erwünscht, da ja die Hitze in diesem Fall durch den feuerfesten Stoff auf das in dem Tiegel oder in der Retorte befindliche Material übertragen werden muß. Ebenso ist möglichst großes Wärmeleitvermögen erwünscht, wenn durch Kühlung von außen die in den Steinzeugröhren und Schlangen fließenden Gase oder Flüssigkeiten in ihrer Temperatur herabgesetzt oder die Innenwand eines Ofens, zum Beispiel beim Gewölbe eines Martinofens, vor dem Abschmelzen geschützt werden soll. Um hierfür eine Übersicht zu geben, ist dem Buch eine besonders ausführliche Tabelle über die Wärmeleitfähigkeit aller keramischen Stoffe beigelegt, die die für den Wärmedurchgang wichtigsten Begriffe und Größen und die Verfahren zur Bestimmung des Wärmeleitvermögens an Hand von im Text erläuterten Formeln zusammenfaßt. Ganz kurz kann man sagen, daß ein keramisches Erzeugnis die Wärme um so besser leitet, je dichter, d. h. je stärker es gesintert ist, und um so besser gegen Wärme isoliert, je poröser es im Gefüge ist.

Ähnlich widerspruchsvoll liegt es auf dem Gebiete der Wasserdurchlässigkeit. Während fast allgemein möglichst große Wasserdurchlässigkeit eine der Grundbedingungen der keramischen Erzeugnisse ist, die beim Steingut durch die Glasur und auch durch das gesinterte Gefüge erreicht wird, ist auf dem Sondergebiet der Filter das Gegenteil der Fall. Die zum Beispiel beim Pasteur-Filter verwendete Steingutkerze gestattet durch ihr feinporiges Gefüge zwar der Flüssigkeit den Durchtritt, nicht aber den im Wasser schwebenden Verunreinigungen, zu denen auch die kleinsten Mikroorganismen gehören. Jedoch war der langsame Filtervorgang ein großer Nachteil dieser Steingutzellen. Da bedeutete das Berkefeld-Filter mit seiner Filterkerze oder Zelle aus Kieselgur (gebrannte hochporöse Infusorienerde) einen gewaltigen Fortschritt, denn dieses Filter durch das die Flüssigkeit von außen nach innen durchtritt, so daß die Kerze jederzeit durch Bürsten leicht gereinigt werden kann.

¹⁾ Vergleiche Felix Singer und Ernst Rosenthal, „Die physikalischen Eigenschaften des Porzellans“. Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft, Band 1, 1920.

efert bei sachgemäßer Behandlung in kurzer Zeit genügende Mengen von durchaus bakterienfreiem Wasser. — An die sonstigen in der Krankenpflege zahlreich erwendeten Gebrauchsgegenstände aus Porzellan oder Steinzeug sei nur kurz erinnert.

Bevor wir auf die ganz außerordentliche Wichtigkeit der Keramik für das große Gebiet der technischen Chemie eingehen,




Abb. 5 und 6. Zentrifugalzerstäuber.



Abb. 7. Hahn mit federnder Sicherung.




Abb. 8. Gepanzelter Durchgangshahn.

si noch folgender Punkt bezüglich der Rohstoffe hervorgehoben, er gerade für unsere jetzige wirtschaftliche Lage von allerhöchster Bedeutung ist. Wir finden nämlich fast sämtliche Rohstoffe, die wir für die Herstellung der keramischen Produkte im weitesten Sinne des Wortes brauchen, im Inland, sind also in diesem Gebiet wie auf kaum einem andern von der Gnade des Mißgunst des Auslandes unabhängig.

Von den physikalischen Eigenschaften der keramischen Produkte, Festigkeit usw., die an anderer Stelle dieses Heftes in nem besonderen Aufsatz ausführlich besprochen werden, möge i dieser Stelle nur die außerordentlich hohe Druckfestigkeit des einzeuges und der Porzellane hervorgehoben werden. Sie beget sich zwischen 4600 bis 5800 und beim Steatit bis rund 600 kg/cm², ist also so hoch wie die guter Gußeisensorten. Die n früher her bekannten Druckfestigkeitszahlen sind also weit verholt¹⁾. Diese hohe Druckfestigkeit gilt allerdings nur bei veränderlicher Belastung, nicht aber bei plötzlichem Stoß oder Schlag. In solchen Fällen aber wäre zu erwägen, ob die Verche mit Lagerschalen aus stark gesintertem Hartsteinzeug für aschinen, insbesondere vielleicht für gewisse Pendellager an rücken, die nicht auf Reibung, sondern nur auf Druck beanbrucht sind, nicht wieder aufgenommen werden müßten.

Wenn wir dann auf das Riesengebiet der Keramik im ienste der technischen Chemie zu sprechen kommen, so fällt es schwer, zu entscheiden, ob die Keramik mehr zu der Entwicklung aserer chemischen Industrie oder umgekehrt die stetig wachsenden Anforderungen der technischen Chemiker mehr auf die Fortentwicklung der Keramik eingewirkt haben. Wenn wir auch hon in den ältesten chemischen Laboratorien einfache keraische Gefäße vorfinden, so ist doch auf keinem andern Gebiet er Fortschritt in den letzten drei oder vier Jahrzehnten so ageheuer groß wie hier. Die Steinzeugindustrie stand hier r der schwierigsten Aufgabe insofern, als sie der technischen hemie ihr Rüstzeug gegen die stärksten Mächte der Zerstörung i liefern hatte, ein Rüstzeug, dessen Haupteigenschaften in en Begriffen säurefest und feuerfest wohl charakterisiert sind, aber kaum in dem vollen Umfang zum Ausdruck mmen. So ist bei zahlreichen Arbeitsvorgängen eine nachägliche Konzentrierung der hoch erhitzten Säuren oder ihrer ämpfe notwendig. In vielen Fällen wurde dort, wo es sich um hr stark wirkende Lösungen handelte, früher Platin verwendet. er unerschwingliche Preis des Platins zwang zu Versuchen ch einem gleichwertigen Ersatzstoff. Auch dort, wo recht gute iderstandsfähige Naturprodukte, wie Volvic-Lava usw., verendet wurden, wird jetzt und ebenso an Stelle des Platins mit em Erfolge Steinzeug oder Quarzglas benutzt. Auf manchen ebieten der chemischen Industrie geht die Anwendung des einzeuges soweit, daß man ohne Übertreibung sagen kann, daß ispielsweise die Herstellung der Salzsäure ohne Steinzeug wirtchafflich ganz undenkbar ist. So nehmen auch mit Recht in m Buch, von dem wir ausgehen, die Röstöfen für Schwefelkies, e Stickstoffverbrennungsöfen, die Öfen zur Gewinnung des hwefels aus Hochofenschlacke und zur Erzeugung von hwefelkohlenstoff, dann vor allen Dingen die Muffelöfen und etorten für die Salzsäuregewinnung, durch zahlreiche Abldungen erläutert, einen großen Raum ein.

Es sei nun gestattet, an Hand einiger Abbildungen wenigs einige Beispiele von Maschinenteilen aus keramischen Erugnissen zu bringen. Abb. 1 zeigt eine Kühlschlange aus einzeugröhren, die in der Salpetersäurefabrikation verwendet ird. Die bei der Darstellung aus Chilesalpeter und Schwefelure erhaltenen Gase von hoher Temperatur werden in diesen ühlsschlangen in einem Kühlkasten in ihrer Temperatur so weit rabgesetzt, wie dies nötig erscheint. Da erfahrungsgemäß das erste Stück der Schlange, an dem die Gase eintreten, am stärksten abgenutzt wird, werden dort besonders leicht ersetzbare eile aus Steinzeug oder Porzellan oder besondere ebenfalls icht erneuerbare Vorschlangen vor die eigentliche Kühlschlange

geschaltet. Auf demselben Gebiet wird der Linsenkühler der „D. T. S.“, Abb. 2, verwendet. Er besteht aus einzelnen linsenförmigen, mit ihren zentrischen Flanschen aufeinander geschliffenen Teilen, die dem hoch erhitzten Gas einen möglichst langen Weg darbieten und durch ihre große Kühlfläche eine gute Kondensation bewirken. Ebenfalls bei der Konzentration der Schwefelsäure werden Verteiler aus Steinzeugröhren oder Streudüsen nach Abb. 3 und 4 benutzt. Besonders die Abbildungen 5 und 6 zeigen eine Zerstäuberdüse, die auf anderen Gebieten der Technik in genau gleicher Bauart aus Metall hergestellt wird. Auf dem Grundkörper B sitzt ein Zerstäuber G, der von radialen Kanälen C aus in dem Raum FD die Gase oder Flüssigkeiten in starke Drehung versetzt und sie dadurch in dem Mundstück E zerstäubt. Die Kappe A kann mit Hilfe verschiedener dicker Unterlegringe H verschieden weit auf den Grundkörper B aufgeschraubt werden, wodurch in einfachster Weise, abhängig vom Druck, der Grad der Zerstäubung geregelt werden kann. In den zum Fortleiten von Gasen und Flüssigkeiten dienenden Rohren sind naturgemäß auch Hähne und andere Absperrvorrichtungen erforderlich. So zeigt Abb. 7 einen Hahn aus Steinzeug oder Porzellan, dessen Küken durch eine Feder gegen etwaiges Herausspringen gesichert ist. Um bei stärkerem Druck Unglücksfälle durch Springen des Steinzeuges zu vermeiden, werden vielfach solche Teile durch eine Hülle aus Eisen oder Hartblei gepanzert, Abb. 8.



Abb. 9 und 10.
Rührer aus Steinzeug.

Bei den Maschinen zum Mischen von Flüssigkeiten oder zum Auflösen von festen Bestandteilen in Flüssigkeiten müssen natürlich nicht nur die Misch- und Rührgefäße, sondern auch die Rührer selbst mit ihrem in das Gefäß hineinragenden Schaft aus Steinzeug hergestellt werden. Abb. 9 und 10 zeigen derartige Rührwerkzeuge, deren Antrieb außerhalb des Gefäßes liegt und sich in keiner Weise von den bei Rührwerken aus Metall üblichen unterscheidet.

Zur Bewältigung großer saurer Gasmengen dienen die Kreiselsauger (Exhaustoren). Diese Kreiselpumpen aus Steinzeug sind dadurch bemerkenswert, daß die mit ihrer Welle aus einem Stück bestehenden Flügelräder aus Steinzeug, Abb. 11, imstande sind, den bei den großen Umlaufzahlen entstehenden

¹⁾ Vergl. G. Lindner, Karlsruhe, Z. 1905 Bd. 49 Nr. 32.

Fliehkraften zu widerstehen. Allerdings mußte die Formgebung bei dem Flügelrad aus Steinzeug mit Rücksicht auf die geringere Zugfestigkeit des Baustoffes in der Massenverteilung etwas anders ausfallen, als dies bei Flügelrädern aus Metall üblich ist.

Die Kolbenpumpen für Gase sind nach dem für all diese Maschinen maßgebenden Grundsatz gebaut, daß alle die Teile, die mit sauren Gasen oder angesäuerten Flüssigkeiten in Berührung kommen, aus Steinzeug bestehen, während die eigentlichen außerhalb des sauren Gas- oder Flüssigkeitsstromes liegenden Antriebs- und Abtriebsteile in der allgemein üblichen Weise aus Metall hergestellt werden. Diese Kolbenpumpen aus Steinzeug leisten 4 l bei einfacher und bis zu 8 l bei Zwillingsanordnung für jeden Umlauf der Maschine. Die Anschlußweiten für die Saug- und Druckleitungen betragen 15 bis 100 mm. Die Umlaufzahl geht bei den kleineren Pumpen bis zu 50, bei den größeren nicht über 30 bis 40 in der Minute. Bei einer Leistung von etwa 2 PS ist eine Saughöhe von 3 m und eine Druckhöhe von 12 m zulässig. Eine solche Kolbenpumpe für Gase mit einer in einem besonders Gefäß vorgeschalteten Sperrflüssigkeit zeigt Abb. 12. Auch bei diesen Pumpen können die auf Druck beanspruchten keramischen Teile gegebenenfalls durch Hartbleiumhüllung gepanzert werden.

Zum Schluß sei noch mit einigen Worten auf den bereits oben kurz erwähnten Steatit eingegangen. Schon bei den Isolatoren für die Elektrotechnik spielt die weiße Farbe und Transparenz des Porzellans nicht die Hauptrolle, sondern andere Eigenschaften: Zugfestigkeit, Wetterfestigkeit und Isolations-



Abb. 11. Flügelrad aus Steinzeug.

fähigkeit, so daß die Elektrotechnik für viele der größten Ausführungen auf die weiße Farbe des Porzellans verzichtet, weil das farbige Feinsteinzeug (DTS-Sillimanit) sich für bestimmte Sonderfälle besser eignet. So greift sie weiter in all den Fällen, in denen größte Genauigkeit und höchste Festigkeit verlangt wird, zu dem hochwertigen Steatit, obwohl dieses Material zwar einen weißen aber nur wenig transparenten Scherben, jedoch gelbe Oberfläche hat und dadurch unscheinbarer, man möchte sagen minderwertig, aussieht. Der Steatit ist im Gegensatz zu allen bisher besprochenen Erzeugnissen frei von Tonsubstanz. Er enthält als Rohstoff den Speckstein (Magnesiumsilikat) und hat den großen Vorzug des geringen Schwindens beim Brennen. Während das Porzellan beim Brande um 16 bis 20 vH schwindet, schwinden aus Naturspeckstein gedrehte und gedrechselte Artikel




Abb. 12. Steinzeugpumpe für Gase.

im Brande nur um 1 vH. Aber auch das zweite Arbeitsverfahren, die Herstellung aus trocken gepulverter, stark gepreßter und dann bei 1500° gebrannter Steatitmasse, liefert Erzeugnisse von einer Genauigkeit, die mit Steinzeug und Porzellan erreichbar ist. Das Anwendungsgebiet des Steatits liegt erstens in der Elektrotechnik (Sicherungspatronen, Schalterrädchen, Schaltersockel usw.), ferner in der Beleuchtungsindustrie (Brenner für Gas und Azetylen) und endigt vorläufig in der Herstellung von Zündkerzen für Verbrennungskraftmaschinen.

Auf all diese hier berührten Gebiete geht das oben genannte Buch „Die Keramik im Dienste von Industrie und Volkswirtschaft“ mit solcher Sachlichkeit und in solcher Ausführlichkeit ein, daß niemand, der sich mit diesen Fragen beschäftigt, diesem Werk vorübergehen können. [1783]

Keramische Massen als Werkstoffe.

Von Dr.-Ing. Dr. phil. Felix Singer, Direktor der Deutschen Ton- und Steinzeug-Werke Aktien-Gesellschaft, Charlottenburg.

Ersatz von Metall im Maschinenbau usw. durch keramische Stoffe. — Vergleichende Gegenüberstellung der physikalischen Eigenschaften der keramischen Werkstoffe zu denen der Metalle und Richtlinien für ihre vorteilhafte Anwendung als Apparatebaustoff.

Die Not der Zeit zwingt zum Sparen. Hierzu gehört auch die jeweilige höchste Ausnutzung aller benutzten Werkstoffe und ihre Verwendung am richtigen Platz. Jeder Gebrauch teurer und ausländischer Stoffe als Konstruktionsmaterial der Technik ist daher in volkswirtschaftlichem Sinne Verschwendung, wenn diese Stoffe sich durch im Sonderfall gleichwertige inländische Massen ersetzen lassen. Selbstverständlich darf es sich hierbei nicht um einen „Ersatz“ im Sinne der Kriegsstoffwirtschaft handeln, sondern die Einführung billiger inländischer Materialien kann zweckmäßig nur vom Standpunkt des Ingenieurs geschehen, der jede Verschlechterung der Qualität seiner Geräte grundsätzlich ablehnt und sie möglichst noch zu steigern beabsichtigt. Der Erfüllung dieses Programms war bisher vielfach noch eine unzureichende Kenntnis der physikalischen Eigenschaften keramischer Massen hinderlich. Sie gelten als zerbrechlich und leicht zerstörbar, und doch gibt es für gewisse Beanspruchungen keine widerstandsfähigeren und beständigen Werkstoffe als Steinzeug, Porzellan, Steatit, Quarzglas usw. Wesentlich ist es nur, ihre Eigenschaften und Anwendungsgrenzen genau zu kennen, sie überall dort zu verwenden, wo sie Besseres bieten als andere Stoffe, und ihre Benutzung auszuschließen, wo sie nur „Ersatz“ geeigneter Materialien sein können. Als solche kommen zunächst und allgemein „Metalle“ in Betracht. So groß die Unterschiede der verschiedenen Metalle und Legierungen untereinander auch sind, in gewissen Eigenschaften ähneln sie einander und unterscheiden sich grundsätzlich von keramischen Materialien. Die Druckfestigkeit von Metallen und Keramiken bewegt sich ungefähr in der gleichen Größenordnung, dagegen haben Metalle eine um das Vielfache größere

Zugfestigkeit als keramische Stoffe. Ebenso ist die Biege- und Schlagbiegefestigkeit (Kerzbähigkeit) von Metallen größer als von keramischen Massen. Steinzeug, Porzellan und Steatit dichten und daher festesten Keramiken, haben sehr erhebliche Druckfestigkeiten, die hinter den Ziffern für Metalle nicht oder nicht wesentlich zurückstehen; dagegen ist das Verhältnis dieser Ziffern zu den Zahlen für die Zug-, Biege- und Schlagbiegefestigkeit für die letzteren weniger günstig. Elastizitätsmodul von Metallen und Keramiken bewegen sich in der gleichen Größenordnung, jedoch mit dem Unterschied, daß die Zugdehnung bei den Metallen außerordentlich viel größer ist als bei den Werkstoffen der Tonindustrie. In einer mechanischen Eigenschaft werden Metalle von Keramiken übertroffen, nämlich in der Widerstandsfähigkeit gegen schleifende Wirkung harter Stoffe. Steinzeugfliesen als Fußboden- und Bürgersteigbelag veranschaulichen diese Festigkeit bereits im täglichen Leben, während das Patent Nr. 187 616 auf die Thyssenschen Spülversatzrohre bewirkt und mit dem allergrößten praktischen Erfolg Metallrohre durch Porzellan- und Steinzeugrohre ersetzt. Hunderttausende Tonnen von Spülversatz (Sand, Schlacke usw.) werden hier durch Porzellan- und Steinzeugrohre geschlammmt, ohne diesen Baustoff zu zerstören¹⁾.

Die größten Unterschiede weisen Metalle und Keramiken beim Erhitzen auf. Die ersteren haben einen Schmelzpunkt, d. h. ihr Übergang von der festen zur flüssigen Form erfolgt bei einem bestimmten Celsiusgrad, während die keramischen Massen nicht in dem gleichen Sinne schmelzen, sondern mit steigend

¹⁾ Vergl. Z. 1910 S. 1976/77.

Masse	spez. Gewicht	Raumgewicht	Porenraum vH	Porosität durch Wasseraufnahme vH	Druckfestigkeit kg/cm ²	Zugfestigkeit kg/cm ²	Biegefestigkeit kg/mm ²	Elastizitätsmodul kg/mm ²	Torsionsfestigkeit kg/cm ²	Kugeldruckprobe cmkg/cm ²	Schlagbiege- festigkeit cmkg/cm ²	Zähigkeit Gew. Verl. in vH	Härte		Kegelschmelzpunkt s	Verwechslungs- temperatur unter Belastung °C	linearer Ausdehnungs- koeffizient	Wärmekapazität spez. Wärme zwischen 17 und 100° C	Widerstandskoeffizient ^{b)} thermischer	Wärmeleitfähigkeit ^{c)} kcal · m ⁻¹ · h ⁻¹ · Grad ⁻¹	Temperaturleitfähigkeit ^{d)} Wärmeleitfähigkeit Dichte × spez. Wärme	
													Skleroskop	Verl. in cm ³								
Baumaterialien	1,4 bis 1,6	1,85	—	8	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,7 " 2,0	—	—	5	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,765	1,962	—	10,8	—	94	—	—	117	—	0,33	—	—	—	33	—	—	0,189 bis 0,241	—	—	—	
	3,44 bis 3,60	2,35	29,1	—	etwa 535	—	—	—	—	—	—	—	—	30	etwa 1400	—	—	0,19	—	—	—	
	etwa 3	—	etwa 40	—	325	—	—	8919	—	—	1,75	13,4	26,5	30	—	—	—	0,205	—	—	—	
	2,5 bis 2,7	1,9	15 bis 35	—	70 bis 300	—	—	—	—	—	—	—	—	> 42	—	—	—	0,253 ^{a)}	—	—	—	
	2,655	2,021	23,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	> 42	—	—	—	0,312 ^{a)}	—	—	—	
	2,20 bis 2,07	2,063	6,0	10,4	—	87	—	—	157	—	1,7	7,2	5,5	35	1300	—	—	0,190	—	—	—	
	2,67 " 2,83	2,2	17,6	—	19 800	—	—	6970 bis 7260	300	—	—	—	—	31 bis 32	—	—	—	0,1550	—	—	—	
	3,91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2777	—	—	—	
Steingut	2,32 bis 2,5	—	18 bis 43	—	100	120	800 bis 1200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,19	—	—	—	
	3,1 " 3,2	—	etwa 30	—	—	—	1085	—	—	—	—	—	—	—	33 bis 35	1600 bis 1700	—	0,219 ^{a)}	—	—	—	
	etwa 4	—	" 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	> 42	> 1700	—	0,68 ^{a)}	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1820° C	etwa 1300	—	0,64 ^{a)}	—	—	—	—	
	1,33 bis 1,6	—	—	19 bis 21	—	20 bis 50	50 bis 135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,592	1,925	25,7	11	—	67	233	2120	169	526	1,6	8,2	7,2	30	—	—	—	—	—	—	—	
	2,592	1,926	25,7	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	
	2,620	1,959	25,3	7,8	—	118	—	—	232	—	1,5	7,0	5,9	47	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	9,3	—	—	—	—	246	—	1,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Steinzeug	2,192	2,192	13,5	0,28	—	100	416	4 455	235	891	1,4	—	4,7	60	26	—	—	—	2,34	—	—
2,537		2,196	12,8	0,03	—	102	395	4 416	221	978	1,3	—	4,6	60	26	—	—	0,187	—	—	—	—
2,510		2,189	15,2	0,27	—	99	404	4 328	217	975	1,9	—	5,2	57	26	—	—	0,185	—	—	—	
2,485		2,192	11,8	0,27	—	97	262	5 372	177	1044	1,6	—	5,6	56	26	—	—	0,186	—	—	—	
2,532		2,075	18,1	3,19	—	63	280	4 175	150	—	1,26	—	5,4	56	29	—	—	0,185	—	—	—	
2,558		2,096	18,1	4,41	—	87	246	4 339	152	—	1,4	10,6	9,9	39	19	—	—	0,185	—	—	—	
2,548		2,092	17,9	5,10	—	66	234	4 189	130	—	1,3	11,1	9,6	44	20	—	—	0,187	—	—	—	
2,599		2,177	16,2	3,11	—	74	271	4 393	141	—	1,4	8,8	7,9	41	19	—	—	0,187	—	—	—	
2,649		2,169	18,2	2,50	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7	19	—	—	—	0,191	—	—	—	
2,575		2,254	12,5	0,34	—	—	—	5 540	230	517	—	5,6	3,5	20	—	—	—	0,190	—	—	—	
Feinsteinzeug	2,479	2,323	6,3	0,26	—	—	—	5 985	224	791	1,7	—	3,1	20	—	—	—	0,190	—	—	—	
	2,559	2,367	7,5	0,75	—	—	—	4 800	251	912	—	4,0	3,5	27	—	—	—	0,188	—	—	—	
	2,495	2,364	5,2	1,76	—	—	—	6 850	241	796	—	5,5	3,0	17	—	—	—	0,189	—	—	—	
	2,516	2,111	16,1	2,0	—	115	402	4 276	217	696	1,5	5,7	5,3	27	—	—	—	—	—	—	—	
	2,527	2,124	15,9	2,3	—	116	286	4 437	247	711	1,6	6,1	5,2	28	—	—	—	—	—	—	—	
	2,542	2,164	14,8	1,8	—	83	339	4 895	251	724	1,6	3,6	3,2	29	—	—	—	—	—	—	—	
	2,495	2,236	10,4	0	—	88	—	—	—	—	—	—	5,5	28	—	—	—	—	—	—	—	
	2,521	2,063	18,2	0,43	—	88	—	—	—	—	—	—	6,8	28	—	—	—	0,187	—	—	—	
	2,500	2,162	13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	28	—	—	—	0,186	—	—	—	
	2,532	2,316	8,5	0,13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Feinsteinzeug Z. 238	2,449	2,233	8,9	1,8	178	416	5 087	226	792	1,7	4,3	2,4	55	27	—	—	—	—	—	—	—	
DTS-Silimanit Z. 54	2,454	2,276	7,7	0,19	163	580	6 475	323	982	1,7	5,2	2,5	64	—	—	—	—	—	—	—	—	
" Z. 55	—	—	—	0	—	980	15 130	—	—	2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Spezialversuchsmasse 6412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^{a)} Über den thermischen Widerstandskoeffizienten vgl. die Ausführungen im Aufsatz „Wärmetechnische Messungen“ aus Singer, „Die Keramik im Dienste von Industrie und Volkswirtschaft“ auf S. 434.
^{b)} Zwischen 17 und 200° C. ^{c)} Mittel zwischen 0 und 1000° C. ^{d)} Bei 200° C.

Zahlentafel der physikalischen Eigenschaften von keramischen Massen. (Fortsetzung).

Massen	spez. Gewicht	Raumgewicht	Porenraum	Porosität durch Wasseraufnahme	Druckfestigkeit	Zugfestigkeit	Biegefestigkeit	Elastizitätsmodul	Torsionsfestigkeit	Kugeldruckprobe	Schlagbiegefestigkeit	Härte	Regelschmelzpunkt	Erweichungstemperatur unter Belastung	linearer Ausdehnungskoeffizient	Wärmekapazität spez. Wärme zwischen 17 und 100° C	thermischer Widerstandskoeffizient ¹⁾	Wärmeleitfähigkeit kcal·m ⁻¹ ·h ⁻¹ ·Grad ⁻¹	Temperaturleitfähigkeit Dichte × spez. Wärme
Porzellan.																			
Porzellan A	2,464	2,269	7,9	0	—	204	656	—	—	674	1,75								
" B	2,459	2,299	6,5	0	—	161	688	—	—	781	1,77								
" C	2,473	2,345	5,2	0	—	231	570	—	—	960	1,80								
" D	2,440	2,341	4,1	0	—	199	696	—	—	955	1,83								
" E	2,446	2,310	5,6	0	—	239	777	—	—	1384	1,95								
" F	2,424	2,317	4,4	0	—	320	855	—	—	1376	1,99								
" G	2,449	2,298	6,2	0	—	250	686	—	—	986	1,88								
" H	2,495	2,376	4,8	0	—	265	690	—	—	1015	1,88								
Isolatorenporzellan G	—	—	—	—	7428	—	—	7800	—	—	—								
" H	—	—	—	—	—	—	590	—	481	—	0,90								
Tafelgeschirrporzellan	—	—	—	—	—	261	540	7835	500	—	0,95								
Berliner Hartporzellan	2,46	—	—	—	—	—	640	8140	—	—	1,36								
Steatit	—	—	—	—	—	—	—	8280	—	—	—								
Steatit Z. 50	—	2,364	—	0	—	—	851	—	—	—	2,2								
" Z. 56	2,785	2,423	13,0	0	7528	—	981	—	—	—	2,2								
" Z. 57	2,798	2,680	4,2	0	7423	—	—	—	—	—	—								
" Z. 151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
Glas.																			
Geschmolzener Quarz ²⁾	2,1	—	—	—	19800	über 700	—	7200	300	—	—								
Metalle.																			
Aluminium	2,6 bis 2,7	—	—	—	—	1100 bis 1500	—	6300 bis 7500	230000 bis 270000	—	400 bis 500								
Eisen	7,88	—	—	—	2500 bis 6000	2800 " 3600	3000	20000 " 22000	700000 " 830000	—	—								
Nickel	8,35 bis 8,93	—	—	—	—	4500	—	20000 " 22000	780000	—	—								
Kupfer	8,65 " 8,93	—	—	—	6000	1600 bis 2000	—	10000 " 13000	390000 bis 480000	—	1000								
Silber	10,4 " 10,5	—	—	—	—	1600 " 2900	—	6000 " 8000	250000 " 290000	—	—								
Wolfram	18,7 " 19,5	—	—	—	—	2400 bis 3400	—	42000	—	—	—								
Platin	21,4	—	—	—	—	180 bis 210	—	16000 bis 17500	600000 bis 700000	—	—								
Gold	19,2	—	—	—	—	—	—	7000 " 9500	2600 " 3900	—	—								
Blei	11,34	—	—	—	500	—	—	1700 " 1800	55000	—	—								

Nach G. Berndt.

Nach R. Riecke und M. Gary, "Die Prüfung von Porzellan", Berichte der D. K. G. 1922 Heft 1 S. 5 ff.

Temperatur — beeinflusst durch den gleichzeitigen Druck — langsam erweichen, wobei die Erhitzungsdauer ebenfalls von wesentlichem Einfluß auf den Beginn der Viskositätsänderung ist. Grundsätzlich verschieden sind die Größenordnungen der linearen Ausdehnungskoeffizienten von Metallen und Keramiken; die Ziffern für Metalle sind ein Vielfaches der Zahlen für die zu zweit genannten Werkstoffe. Dies ist von erheblicher Bedeutung für die gleichzeitige Anwendung beider Materialien im Falle gemeinsamer Erwärmung. Die spezifischen Wärmen verschiedener Metalle untereinander können größere Unterschiede aufweisen, als zwischen gewissen Metallen und Steinzeug usw. bestehen, dagegen verhalten sich Metalle und Keramiken in bezug auf die Wärmeleitfähigkeit grundsätzlich verschieden. Metalle sind mehr oder weniger gute Wärmeleiter, keramische Stoffe Wärmeisolationen in verschiedenen Graden. Der Gegensatz besteht in bezug auf die elektrischen Eigenschaften: Metalle sind die besten Leiter, Porzellan, Steinzeug, Steatit, Quarzglas die besten Isolatoren.

Die folgende Tabelle versucht, den gegenwärtigen Stand der Kenntnis der physikalischen Eigenschaften keramischer Massen darzustellen; sie weist noch sehr große Lücken auf, weil die Arbeiten in diesem Gebiet noch sehr jung sind und die Anpassung der Metallprüfverfahren an die keramischen Sonderzwecke außergewöhnlich große Schwierigkeiten bereiten. Diese Lücken der Untersuchungen auszufüllen, ist zwar Aufgabe der Keramik, aber nicht Selbstzweck. Sie dienen der Erkenntnis des gegenwärtigen Standes der keramischen Technik, des jeweilig Erreichten, und bilden damit die Grundlage für die weitere Entwicklung, für den synthetischen Aufbau neuer, qualitativ gesteigerter Massen.

Trotz der bereits erzielten praktischen Erfolge steht die Entwicklung der modernen Keramik noch am Beginn ihres Aufstieges und ruft die Lösung größerer Aufgaben. Sie hat heute bereits das Rüstzeug, um sich an solche heranzuwagen, die es auch in allen Fällen, wo keramische Stoffe vor Metallen Vorzüge chemischer oder mechanischer Natur besitzen. In allen Fällen, an denen Konstruktionsteile auf Zug, Zug oder Stoß nicht oder nur ausschlaggebend beansprucht sind und die Druckbelastung gleichmäßig ist, erscheint die Verwendung keramischer Stoffe, von Porzellan, Steinzeug, Steatit und Quarzglas, als gegeben und vorteilhaft. Sie ist Bedingung, wo eine Berührung mit sauren Flüssigkeiten und Dämpfen in Frage kommt bzw. mit rostendem Eisen schädlich ist und vermieden werden muß. Zahlreiche Werkstücke werden zweckmäßig aus keramischen Stoffen hergestellt werden können und durch den Gebrauch ihren Wert beweisen.

Die veröffentlichten Ziffern versuchen, die Kenntnis der keramischen Massen als Werkstoffe der Technik zu verbreiten, um sie überall da einzuführen, wo sie Vorteile vor Metallen haben, und um sie durch die Einfuhr ausländischer Erze und Metalle zu verringern zugunsten der Keramik, die ihre gesamten Rohstoffe im Inland findet.

Die Grundlagen der Verfestigungsvorgänge.

Von J. Czochralski, Frankfurt a. M.

(Schluß von S. 537.)

Wichtiger ist schon ein weiterer im Zusammenhang mit der Translationshypothese geäußelter Gesichtspunkt, daß auch die Lage der „vermeintlichen kristallographischen Gleitebenen“ zu der Richtung, in der der Zug wirkt, auf Festigkeit von Einfluß sei. Über die Auslegung dieser Annahme scheint aber keine Einigkeit zu bestehen. Fraenkel¹⁾ die Beziehung zwischen Gleitflächenbildung und Festigkeit so aus: „Da nun auch wieder die Festigkeit an plastische Deformation gebunden ist, so ist also auch die Verfestigung mit Gleitflächenbildung untrennbar vereint.“

Für das Verhalten von Einkristallen ergeben sich daraus folgende Schlußfolgerungen: Kristalle, deren „Gleitebenen“ einen Winkel von mehr als 45° zur Zugrichtung bilden, müßten durch schreitende Deformation entfestigt werden, wobei das Minimum der Festigkeit bei einer Lage der „Gleitebenen“ von annähernd 45° zur Zugrichtung auftreten müßte. Bei weiterer Zugbeanspruchung würde andererseits die Zugspannung in gleichem Maße abnehmen müssen. Nur bei Kristallen, deren „Gleitebenen“ von vornherein einen Winkel von 45° zur Zugrichtung einnehmen, würde das Fließen unter Anstieg der Spannung vor sich gehen. Diese Folgerungen stehen aber in Widerspruch mit den an Kupfereinkristallen erhaltenen Versuchsergebnissen. Bei allen Proben trat nämlich mit zunehmender Verlängerung auch ein regelmäßiger Anstieg der Spannung beobachtet werden. Demnach müßte auch bei dieser Überlegung eine Verwechslung der funktionellen Beziehungen in gleicher Weise, wie dies in bezug auf die Dehnung gezeigt werden konnte, vorliegen.

Die Vorgänge bei der Verfestigung widersprechen mithin den kristallographischen Deutungsversuchen, sie scheinen wohl

Besonders augenfällig sind diese Wirkungen beim Verdrehen, was Abb. 6 an einem Aluminium-Einkristallstab veranschaulicht. Der ursprünglich zylindrische Stab von kreisrundem Querschnitt hat beim Verdrehungsversuch seine Gestalt völlig verändert (unge-




Abb. 9 bis 11.

Abb. 9. Verdrehter Aluminium-Einkristall anderer Orientierung (Rundstab), etwa nat. Gr.

Abb. 10. Derselbe Stab nach dem Abdrehen (geätzt), etwa nat. Gr.

Abb. 11. Längsschnitt desselben Stabes (geätzt), etwa nat. Gr.



Abb. 6 bis 8.

Abb. 6. Verdrehter Aluminium-Einkristall (Rundstab), etwa nat. Gr.

Abb. 7. Derselbe Stab nach dem Abdrehen (geätzt), etwa nat. Gr.

Abb. 8. Längsschnitt desselben Stabes (geätzt), etwa nat. Gr.

dann verständlich, wenn ihnen Störungen im gesetzmäßigen Aufbau des Gitters zugrunde gelegt werden; dieser Standpunkt wird von der Verlagerungshypothese²⁾ seit langem nachdrücklich vertreten.

Ist diese Voraussetzung richtig, so ergeben sich aus ihr wichtige experimentelle Schlußfolgerungen, die aber auch für die Theorie von grundsätzlicher Bedeutung sein dürften. Wird nämlich das Raumgitter durch überelastische Beanspruchung seinem gesetzmäßigen Aufbau gestört, so muß die Störung auch auf das Gefügebild von Einfluß sein. Diese Frage kann an Hand des Ätzgefüges von Einkristallen geprüft werden. Durch geeignete Ätzmittel werden nämlich nicht nur die Bereiche der einzelnen Kristallkörner bloßgelegt, sondern zugleich auch die Unterschiede in der Kornorientierung angezeigt. Diese kann entweder an der Form der sogenannten Ätzfiguren, oder aber an der Reflexionsintensität der einzelnen Kristallflächen erkannt werden. Durch ein Kristallkorn gelegte Schnittfläche hat eine bestimmte Reflexionsintensität, die an allen Stellen einer und derselben Kristallfläche gleich ist. Da nun die Plastizität der Kristalle in den einzelnen Achsenrichtungen sehr verschieden ist, ist auch die Fließgeschwindigkeit der Teilchen je nach der Kristallrichtung wechselnd. Die verschiedene Fließgeschwindigkeit führt auf die äußere Gestalt des Kristalles nicht ohne Einfluß. Man erleiden Einkristallproben im Gegensatz zu Vielkristallproben beim Fließen die merkwürdigsten Gestaltsverzerrungen.

fähre Form einer flämischen Säule). Außer der stark ausgeprägten schraubenförmig verlaufenden Rippe sind an der Probe noch mehrere parallel zu dieser verlaufende Furchen sichtbar. Die Furchen sind, wie durch Einritzen eines Netzes an der Oberfläche der Probe leicht festgestellt werden kann, durch starkes Einschnüren entstanden, entsprechend der Lage der Ebenen des geringsten Verschiebungswiderstandes. Art und Größe der Verformung lassen sich aus der Lage der Fließebenen F , wie das bei den Zerreißversuchen gezeigt worden ist, unschwer ableiten.

Dieses unterschiedliche Verhalten muß sich auch in den Schlibbildern ausdrücken, wenn das Fließen unter Störung des gesetzmäßigen Gitteraufbaues vor sich geht. Gemäß der verschiedenen Fließgeschwindigkeit muß also die Reflexionsintensität von Stelle zu Stelle wechseln, entsprechend der jeweiligen Ausgestaltung des Fließfeldes. Das soll an Einkristallproben des Aluminiums geprüft werden.

Abb. 7 zeigt einen Teil des bereits in Abb. 6 wiedergegebenen verdrehten Stabes nach dem Entfernen der Oberflächenschichten durch Abdrehen, Abb. 8 einen Teil desselben Stabes im Längsschnitt nach wiederholt abwechselndem Ätzen in verdünnter Flußsäure (10 bis 20 vH) und konzentrierter Salzsäure (1,12 gcm⁻³ Dichte)³⁾. Den Abbildungen gemäß ist die Reflexions-




Abb. 12 und 13.

Abb. 12. Verdrehter Aluminium-Einkristall, linke Hälfte nach dem Abdrehen (geätzt), etwa nat. Gr.

Abb. 13. Längsschnitt desselben Stabes (geätzt), etwa nat. Gr.

intensität der Proben äußerst verschieden und wechselt in mannigfaltiger Folge. Gleiches Verhalten zeigen auch die in Abb. 9 bis 11 und 12 und 13 wiedergegebenen Aluminium-Einkristallproben anderer Orientierung. Von ganz ausgezeichnete Schönheit sind insbesondere die Längsschnitte Abb. 11 und 13.

¹⁾ Fraenkel, Die Verfestigung der Metalle durch mechanische Beanspruchung, Berlin 1920, S. 6.

²⁾ Czochralski, Zeitschr. f. Metallkunde 1916 S. 1 u. f.

³⁾ Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für Metallforschung (Statt Flußsäure kann auch Natronlauge von 10 bis 20 vH verwendet werden.)

Die Übergänge in der Reflexionsintensität sind bei allen Proben sprunghaft (diskontinuierlich). Das bestätigt, daß das Fließen in einzelnen Kristallrichtungen voreilt, in andern nachbleibt, zugleich aber auch, daß die Kristalle als Ganzes in ihrem gesetzmäßigen Aufbau tiefgreifende Störungen erlitten haben.

Ebenso kann das Auftreten inhomogener Reflexion bei allen andern Arten der überelastischen Beanspruchung nachgewiesen werden. Abb. 14 zeigt einen geätzten Aluminium-Einkristall, der zu einem geschlossenen Ring gebogen und darauf mit einer Schlißfläche versehen worden ist. Das Reflexionsbild ist vierstrahlig.

Das Reflexionsbild eines Aluminium-Einkristalls von kreisrundem Querschnitt, der zu einer Spirale aufgerollt und nach dem

wirkung des Fließvorganges in irgend einer Weise gesetzmäßig anordnen. Verdrehungsversuche an Vielkristallproben zeigen, nämlich die beschriebenen Reflexionswirkungen nicht oder at in um so geringerem Maße, je feiner das Korn des Versuchsmaterials ist. Kristallzertrümmerungen müßten sich aber auch, dessenungeachtet im Schlißbild in irgend einer Weise objektiv nachweisen lassen, insbesondere zu Beginn der Formveränderung, wo grobe Bruchstücke der Kristalle noch vorliegen müßten.

Ebenso widersprechen die Verformungserscheinungen und die beobachtete Diskontinuität der Reflexionsbilder der Annahme einer Kristallzertrümmerung. Im Gegensatz zu Vielkristallproben, bei denen eine bestimmte Proportionalität im Hinblick auf




Abb. 14.
Ringförmig gebogener Aluminium-Einkristall, Schnitt parallel zur Längsachse des Stabes (geätzt), etwa nat. Gr.




Abb. 15. Spiralartig gebogener Aluminium-Einkristall, Schnitt parallel zur Längsachse des Stabes (geätzt), etwa nat. Gr.




Abb. 16.
Desgleichen bei verändertem Einfallswinkel der Lichtquelle (geätzt), etwa nat. Gr.

Anlegen der Schlißfläche geätzt worden ist, veranschaulicht Abb. 15. Entsprechend der Orientierung des Kristalls erscheint das Reflexionsbild in Form eines dreistrahligen Sternes. Relativverschiebungen der Lichtquelle und des Kristalles ergeben wechselnde Reflexionsbilder; bei bestimmten Beobachtungswinkeln können, wie Abb. 16 veranschaulicht, Reflexionsbilder in der Form von Spiralen beobachtet werden.

Je vielfältiger die Ausgestaltung des Fließfeldes ist, um so lebhaftere Reflexionswirkungen können erreicht werden, wie Abb. 17 an einer verdrehten und darauf zu einer Spirale aufgerollten Aluminium-Einkristallprobe wirksam zum Ausdruck bringt. Daß alle diese Erscheinungen bei sehr weit gehenden Beanspruchungen allmählich zurücktreten und nach und nach ganz verwischt werden, braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden.

Versuche, die Störungen in der gesetzmäßigen Reflexion in anderer Weise, z. B. durch die Annahme von Kristallzertrümmerungen, deuten zu wollen, sind ergebnislos, auch dann, wenn angenommen wird, daß sich die Kristalltrümmer unter der Ein-

wirkung der Gestalt der Proben vor und nach der Formveränderung bestehen bleibt, können bei Einkristallen neben der Diskontinuität in der Reflexion je nach ihrer Orientierung erhebliche Unterschiede in der Ausbildung der Gestalt auftreten. Aber nirgend äußert sich der unverlierbare Richtungssinn der Kristalle so deutlich wie in diesem Verhalten. Der beanspruchte Kristall ist und bleibt eine homogene Einheit, und zwar auch dann, wenn er seine Kristallnatur bereits fast ganz eingebüßt hat.

So verschieden die beobachteten Reflexionswirkungen von überelastisch beanspruchten Kristallen sind, so ist ihre Mannigfaltigkeit einzig und allein in der Ausgestaltung des Fließfeldes und damit verbundenen Störungen im gesetzmäßigen Aufbau begründet. Man kann sich wohl nicht der Tatsache verschließen, daß diese Erscheinungen mit Störungen im Raumgitteraufbau in Zusammenhang stehen und daß in ihnen ein Ausdrucksmittel für diese Störungen zu erblicken ist.

Die Beziehungen, die sich zwischen den Eigenschaften und der Geometrie des Raumgitteraufbaues ergeben, scheinen geeignet in besonderer Weise die Vorgänge der Umgestaltung des Raumgitters zu erhellen. Sie sprechen vielleicht dafür, daß die Atome nach und nach in der Weise verlagert werden, daß die Abstände der Gitterpunkte in den verschiedenen Netzebenen durch den Umbildungsvorgang zunächst einmal mehr oder weniger stark ausgeglichen werden. Dadurch wird die ursprüngliche Symmetrie der Netzebenen und damit des Raumgitters zerstört. Das Wesen der Verfestigung würde also gewissermaßen im Ausgleich der Atomabstände zu erblicken sein, vielleicht in loser Anlehnung an die Geometrie der dichtesten Kugelpackung. Dieser Vorstellung scheinen auch Ergebnisse der Röntgenforschung keineswegs zu widersprechen¹⁾.

Überblickt man die gesamten vorliegenden Versuchsergebnisse, so gewinnt man den Eindruck, daß sich der Kreis der Vorstellungen über das Fließen von Metalkristallen immer mehr schließt. So sicher, wie die Kristallographie aus der Lage der Ätzbilder die ersten Schlußfolgerungen für den gesetzmäßigen Aufbau der Kristalle gezogen hat, so sicher kann aus der inhomogenen Reflexion auf eine tiefgreifende Verlagerung des Raumgitters geschlossen werden.

Eine Quelle, die über den Rahmen der Verlagerungshypothese hinaus auf die Erklärung der Fließ- und Verfestigungsvorgänge in gleichem Sinne Bezug nimmt, ist bis jetzt kaum bekannt geworden. Aber auch die Bestimmung des Begriffes „Verfestigung“ läßt sich quellenmäßig wohl nicht bele-



Abb. 17. Verdrehter und darauf spiralartig gebogener Aluminium-Einkristall (geätzt), etwa nat. Gr.

¹⁾ Czochralski, Zeitschr. f. Metallkunde 1923 S. 131.

Wahrscheinlich hat sich der Begriff nach und nach von sich selbst entwickelt. Soweit man nun unter „Verfestigung“ in der gebrachten Form eine Erhöhung der Kohäsion versteht, dürfte die Berechtigung für eine solche Auffassung aber mehr als zweifelhaft sein. Nach den bisherigen Feststellungen an Vielkristallproben ist es nämlich nie gelungen, bei geringeren effektiven Spannungen als 48 bis 55 kg/mm² die Kohäsion des Metalls aufzuheben. Diese Feststellung dürfte also eher dazu beitragen, den Begriff der Verfestigung überhaupt abzulehnen. Auf Grund der mitgeteilten Versuchsergebnisse gelang zum erstenmal die Feststellung, daß auch Einkristalle, ähnlich wie Vielkristallaggregate, im Sinn einer Kohäsionserhöhung verfestigt werden können, eine Anschauung, die der Verfestigungshypothese seit langem als Grundlage dient. Dadurch wird eine grundsätzliche Stellungnahme zu der Frage der Verfestigung erst ermöglicht.

Zustandschema.

Versucht man nun die gesamten Fließ- und Verfestigungsvorgänge in ihren Zusammenhängen zeichnerisch darzustellen, gelangt man zu dem in Abb. 18 wiedergegebenen Schaubild, in dem die bei Kupfer erhaltenen Versuchsergebnisse zugrunde liegen.

In ihrem grundsätzlichen Verlauf ist die Abhängigkeit der Festigkeits- und Dehnungseigenschaften des natürlich kristallisierten Metalls (ungerechneten Gußmetalls) von der mittlern Korngröße (φm) in der Schaulinie $c-z$ wiedergegeben: also Festigkeitsanstieg bei Erniedrigung der Dehnung.

Die Schaulinie ist nur unter der Voraussetzung eines gleichförmigen mechanischen Verhaltens des Materials streng gültig. Bekanntlich macht sich aber auch die Körnigkeit, also das Verhältnis der mittlern Korngröße zum Volumen ($\frac{\varphi m}{v}$), auf das mechanisch gleichförmige Verhalten eines Stoffes bemerkbar. Am besten sind diese Einflüsse innerhalb eines Kristallkornes selbst. Im Grenzfall, daß der Körper nur aus einem einzigen Kristall besteht ($\varphi m = v$), bezeichnet die Kurve $a-b$. In diesem Fall werden die Festigkeit und die Dehnung, je nachdem, ob die Beanspruchung in den Achsenrichtungen größter bzw. geringster Festigkeit und Dehnung stattfindet, alle möglichen zugeordneten Werte, die die Kurve $a-b$ einschließt, aufweisen können. Mit wachsender Kornzahl wird der Abstand der Punkte a und b , die die Grenzpunkte darstellen, immer kleiner, bis er endlich ganz zusammenschumpft; dieser Punkt, der in dem Schaubild mit d bezeichnet ist, wird bei den meisten Metallen erreicht, wenn die Korngröße φm , geometrische Gleichachsigkeit des Ausgangsgutes vorausgesetzt, auf $\frac{1}{1000}$ des gesamten Volumens sinkt. Zahl entspricht einem groben Erfahrungswert. Verbindet man die Höchst- und Niedrigpunkte a und b der Festigkeit und Dehnung für $\varphi m = v$, so erhält man unter Einschluss des Punktes c eine Dreiecksfläche $a-b-c$, die das Gebiet mangelnder Quasiisotropie begrenzt.

Der Einfluß der Kaltbearbeitung macht sich dagegen in dem Schaubild in der Weise bemerkbar, wie es die Transversalkurven d ausdrücken. Sie deuten den Anstieg der Höchstlastgrenze, der abhängig von der Lage des Ausgangspunktes in nicht vorher bekannter Weise zum Punkte z hin verläuft. Anlassen übt auf die Eigenschaften entgegengesetzte Wirkungen aus, indem die Höchstlastgrenze etwa nach Maßgabe der Transversalkurven rückwärtig erniedrigt wird.

Die stark ausgezogenen Kurven geben die Verhältnisse für Einkristalle und für solche Vielkristallproben wieder, bei denen der Einfluß der Kristallnatur noch deutlich bemerkbar ist (Gebiete mangelnder Quasi-Isotropie), die dünn ausgezogenen Kurven für Vielkristallproben, in denen die Einflüsse der Kristallnatur praktisch unwirksam sind. Das Schaubild gibt also die Beziehungen der Festigkeit und Dehnung zu den verschiedenen Zuständen und dem Grad der Körnigkeit in möglichst umfassender Weise wieder.

Kräftemechanik der Verfestigungsvorgänge.

Fließkurven von Vielkristallproben.

Wenn auch ein Versuch, die kräftemechanischen Zusammenhänge in ihrer Gesamtheit zu behandeln, durchaus verfrüht sein dürfte, so ergeben sich auf Grund der vorliegenden Versuchsergebnisse gewisse Fragestellungen, deren Beantwortung praktisch und theoretisch bemerkenswert sein dürfte. Insbesondere berechtigen umfangreiche Forschungsarbeiten, die von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus die Lösung der Verfestigungsfrage streben, diese Dinge, wenn auch ganz kurz, zu berühren.

Läßt man nun die vermeintlichen „kristallographischen“ Flächen (Hemmungsebenen H) auf Grund ihrer eindeutig erscheinenden Unwirksamkeit bei den Fließ- und Verfestigungsvorgängen außer Betracht, so führen unsere Folgerungen auf einen Weg, den unsere namhaftesten Technologen Retjő, Martens, Heyn, vor allem aber Ludwik¹⁾, durch ihre Forschungen

gewiesen haben, nämlich den, die gesamten Fließ- und Verfestigungsvorgänge von Vielkristallproben zu der inneren Reibung in Beziehung zu bringen. Doch erst Ludwik war es durch seine klassischen Untersuchungen geglückt, die Vorgänge der inneren Reibung in der Weise zu deuten, daß ihm die Aufstellung einer hypothetischen Fließkurve gelang.

Im Hinblick auf die Beschaffenheit der Proben werden von Ludwik folgende Anforderungen gestellt: Der Körper bestehe aus elastischen Elementen (Molekülgruppen, Massenteilchen), die sich berühren und (unter gewissen Bedingungen) gegeneinander bleibend verschoben lassen. Im Verhältnis zu den zu betrachtenden Formveränderungen sei die Größe dieser Körperteilchen verschwindend klein und der ganze Körper homogen und isotrop.

Weiter werden von Ludwik folgende einfache Begriffsentwicklungen gegeben: Die spezifische Normalkraft (Zugspannung), die erforderlich ist, eine Berührung benachbarter Körperelemente aufzuheben, sei mit „Kohäsion“, die spezifische Tangentialkraft (Schubspannung), die nötig ist, eine bleibende relative Verschiebung der Teilchen einzuleiten, mit „innere Reibung“ angesprochen. Die Größe der inneren Reibung sei insbesondere abhängig von der ursprünglichen Materialbeschaffenheit, der Art und Größe der vorangegangenen spezifischen Schiebung (also vom Fließvorgange), der Größe der Normalspannung (Zug- oder Druckspannung) senkrecht zur Schubrichtung und von der




Abb. 18. Zustandschema für Kupfer.

Größe der Schubgeschwindigkeit. Dem schließen sich folgende Ableitungen und Ansätze an:

Jede bleibende Formänderung beruht auf dauernder relativer Verschiebung der Massenteilchen. Der Schubbewegung wirkt die innere Reibung entgegen. Diese Reibung wird mit R und die bei der Beanspruchung auftretenden Schubspannungen mit τ bezeichnet. Die ersten bleibenden Formveränderungen treten auf, sobald $\tau = R$ ist. Wird der Zerreißversuch an einem Stab verfolgt, der mit einem Netz von Linien versehen ist, die gemäß Abb. 19 im Winkel von 45° zur Zugrichtung verlaufen, so können häufig regelmäßige Streifen und Linien („Fließfiguren“) an der Oberfläche der Proben beobachtet werden, die meist parallel zu den Netzlinien verlaufen. Sie entsprechen den Schnittlinien der Oberfläche mit den Fließebenen (bei Ludwik mit Gleitebenen G bezeichnet), in denen die ersten bleibenden Formveränderungen auftreten.

Beim Zugversuch wird dieses Netz mit zunehmender Verlängerung (z. B. von l_0 auf l) in das in Abb. 20 dargestellte übergehen, indem mit wachsender Dehnung die Neigung der Netzlinien zu den Ebenen, in denen die ersten bleibenden Formveränderungen auftreten, immer größer wird. Der Winkel, den beide einschließen, wird mit β bezeichnet. Bei Stoffen, bei denen die innere Reibung unabhängig von der Belastung ist (Harze,

Zahlentafel 3.

Bezeichnung	Orientierung des Kristallstreifens zur Zugrichtung		Winkel der Fließebenen F zur Zugrichtung	angewandeter Winkel
	90°	45°		
a	15	3	0°, 15° u. 75°	15°
b	25	20	8°, 23° u. 65°	65°
c	40	0	0°, 40° u. 50°	40°
d	Vielkristallprobe (Weichaluminium)		—	45°

¹⁾ A. Retjő, Die innere Reibung der festen Körper, Leipzig 1897; F. Felix, Baumaterialienkunde 1900 S. 305 u. f.; A. Martens, Mitteilungen a. d. Kgl. Technischen Versuchsanstalten zu Berlin 1894 S. 93; Heyn, Metall und Erz 1918 S. 411 und 436; Ludwik, insbesondere: Elemente der technologischen Mechanik.

Gläser) schließen diese Ebenen, in denen die ersten Formveränderungen auftreten, einen Winkel von genau 45° zur Kraft- richtung ein. Das ergibt sich aus dem bekannten Schubgesetz:

$$\tau = \frac{1}{2} \frac{P}{f_0} \sin 2\omega \quad (1),$$

worin $\frac{P}{f_0}$ die Belastung der Querschnittseinheit bedeutet. Der Neigungswinkel der Schubflächen gegen die Zugrichtung wird als Wirkungswinkel ω bezeichnet. Für $\omega = 45^\circ$ ergibt sich bei einem Minimum von P ein Maximum von τ .

Unterschiede der Lage dieser Ebenen werden sich noch dadurch ergeben, daß die aufeinandergleitenden Ebenen durch die am Probestück angreifenden Kräfte entweder aufeinandergepreßt

wenn f_0 der Querschnitt der Anfangsbelastung, f der jeweiligen Belastung P entsprechende Stabquerschnitt ist, in einfacher Weise bestimmt, falls das Zugdiagramm des betreffenden Materials gegeben ist (Ludwik, a. a. O. S. 18).

Trägt man die spezifische Schiebung γ und die Werte der innern Reibung R in einem Schaubild auf, so erhält man die Kurve, welche die Beziehungen zwischen diesen beiden Faktoren zum Ausdruck bringt und als „Fließkurve“ bezeichnet wird. Diese Kurve bringt die innere Reibung und ihre Änderung durch den Fließvorgang eindeutig zum Ausdruck. Ein Beispiel möge die Ableitung der Fließkurve aus dem Zugdiagramm näher erläutern.

In Abb. 22 ist ein Zugdiagramm für Weichkupfer wieder gegeben. Hat ein Punkt, z. B. M des üblichen Zugdiagramms die Koordinaten $\frac{P}{f_0} = 2160 \text{ kg/cm}^2$ und $\lambda = 0,25$ ($= 25 \text{ vH Längenänderung}$), so ergeben sich für den entsprechenden Punkt M_1 der Fließkurve die folgenden Werte, wobei ω konstant und $= 45^\circ$ angenommen wird:

$$R = \frac{1}{2} \frac{P}{f} = \frac{1}{2} \cdot 2700 = 1350 \text{ kg/cm}^2,$$

$$\gamma = 4,6 \log (1 + 0,25) = 0,446$$

(entsprechend einer spezifischen Schiebung von 44,6 vH).

Auf gleicher Grundlage ist es auch möglich, aus den Druck- und Verdrehungs-Schaubildern die Fließkurve abzuleiten; umgekehrt können auch die Zug-, Druck- und Verdrehungs-Schaubilder ohne weiteres aus der Fließkurve abgeleitet und auch miteinander übergeführt werden. Beim Druckversuch ist die Längenänderung λ negativ. Beim Verdrehungsversuch fällt die Längenänderung außer Betracht. Die Fließkurve läßt sich mit noch einfacher bestimmen, da das Verdrehungs-Schaubild denselben Charakter wie die Fließkurve hat. Selbst bei wechselseitig oder entgegengesetzt gerichtetem Kraftangriff (Zug-Drehung, Hin- und Herdrehung) werden wie auch bei aussetzender (intermittierender) Beanspruchung grundsätzlich die gleichen Ergebnisse erhalten³⁾. Die aus Zug-, Druck- und Verdrehungs-Schaubildern abgeleiteten Fließkurven weichen alle nur wenig voneinander ab. Das beweist, daß die Formänderungs-Schaubilder bei einfachen Beanspruchungsarten in gesetzmäßiger gegenseitiger Beziehung stehen und daß die Fließkurve, was am meisten zu ihren Gunsten spricht, nur wenig von der Art der Beanspruchung beeinflusst wird. Aber gerade in der Erkenntnis dieser Zusammenhänge schuf Ludwik die breite Grundlage seiner auf den wichtigsten Beobachtungsstatsachen aufgebauten Theorien, im Gegensatz zu vielen anderen Theorien, deren Ausbau auf unwirksamen oder untergeordneten Nebenerscheinungen begründet wurde. Die „hypothetische“ Kurve bringt das Verhalten des Materials bei verschiedenen Beanspruchungsarten einheitlich zum Ausdruck, ihr kommt also die Bedeutung einer sehr wertvollen technologischen Materialcharakteristik zu, der das elementare Schubgesetz zugrunde liegt.




Abb. 22. Beziehungen zwischen der Fließkurve und dem Zugdiagramm von Weichkupfer (nach Ludwik).

Fließkurven von Einkristallen.

Den Fließkurven von Vielkristallproben liegen ganz bestimmte Annahmen über die Materialbeschaffenheit zugrunde, sie betreffen in erster Linie das gleichförmige Verhalten. Ludwik hat also die Gültigkeitsbereiche seiner Theorie von vornherein richtig erkannt, wenn er im Hinblick auf gleichförmiges Verhalten (Quasi-Isotropie) des Prüfungsmaterials ganz bestimmte Forderungen stellt. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt sein kann die Größe des Wirkungswinkels ω mit 45° oder $\sim 45^\circ$ in die Gleichung eingesetzt werden. Anders, wenn diesen Bedingungen nicht Genüge getan ist und grobkörnige Materialien mit mangelnder Quasi-Isotropie und mangelnder Homogenität und im äußersten Grenzfall Einkristalle der Prüfung unterzogen werden. Alsdann muß der Wirkungswinkel ω , der jeweils in Rechnung zu setzen ist, besonders ermittelt werden. Dies kann insofern in einfacher Weise geschehen, als bei Einkristallen durch die Lage der Fließebenen F gleichzeitig der Wirkungswinkel ω (allerdings nur in sehr grober Annäherung) gekennzeichnet ist, und zwar ist jeweils dasjenige Fließebenensystem F in Anrechnung zu

³⁾ Dagegen ist die Formänderungs-Geschwindigkeit von bedeutendem Einfluß auf die Größe der innern Reibung, mit zunehmender Formänderungs-Geschwindigkeit klingt ihr Einfluß aber schnell ab. Vergleiche insbesondere Ludwik und Scheu, Z. 1923 Bd. 67 S. 122.




Abb. 19 und 20




Abb. 21.

oder voneinandergezerrt werden (Abhängigkeit vom Normaldruck σ oder Normalzug $+\sigma$), so daß der Winkel, den die Ebenen, in denen die ersten Formveränderungen auftreten, mit der Kraft- richtung einschließen, bei Zug größer als 45° und bei Druck kleiner als 45° ist. Die Abweichungen von 45° sind aber in der Regel sehr geringfügig.

Die relative Bewegung der Massenteilchen längs der Fließebenen F wird durch die „spezifische Schiebung“ gekennzeichnet, sie wird durch γ ausgedrückt; ihr Einfluß überragt denjenigen aller übrigen Faktoren (β , σ). Die spezifische Schiebung γ läßt sich aus der Längenänderung der Probe beim Zerreißversuch, die mit λ bezeichnet wird¹⁾, wie folgt berechnen. Die Beziehung zwischen der Schiebung γ und der Dehnung λ ist:

$$\gamma = \frac{4,6 \log (1 + \lambda)}{\sin 2\omega} \quad (2),$$

oder falls $\omega \sim 45^\circ$ ist:

$$\gamma \sim 4,6 \log (1 + \lambda) \quad (3)^2).$$

Durch diese Beziehung zwischen γ und λ ist dann auch die Beziehung zwischen γ und der auf den Ursprungsquerschnitt $\frac{P}{f_0}$ oder auf den jeweiligen Querschnitt bezogenen Zugspannung $\frac{P}{f}$,

¹⁾ $\lambda = \frac{l - l_0}{l_0}$, wobei l_0 die ursprüngliche, l die jeweilige Meßlänge bedeutet.

²⁾ F in Abb. 21 seien je zwei im Abstande b voneinander befindliche Fließebenenpaare, die mit der Zugrichtung P den Wirkungswinkel ω bilden. Unter dem Einfluß der paarweise auftretenden Schubspannungen τ werden bei der Verlängerung der Strecke s um ds die Fließebenen F um dv gegeneinander verschoben. Es entspricht also der effektiven (d. h. auf die jeweilige Länge bezogenen) spezifischen Dehnung $d\alpha = \frac{ds}{s}$ die spezifische Schiebung $d\gamma = \frac{dv}{b}$.

Hieraus ergibt sich:

$$dv = \frac{ds}{\cos \omega} \quad \text{und} \quad b = s \sin \omega,$$

folglich:

$$d\gamma = \frac{ds}{s \sin \omega \cos \omega} = \frac{d\alpha}{\sin \omega \cos \omega} = \frac{2 d\alpha}{\sin 2\omega}.$$

Unter der Annahme, daß ω konstant ist, gilt:

$$\gamma = \frac{2\alpha}{\sin 2\omega} \quad \text{oder für } \omega = 45^\circ: \gamma = 2\alpha.$$

Die spezifische Dehnung α , die stets auf die jeweilige Länge l zu beziehen ist, ergibt sich aus l_0 und l gemäß

$$\alpha = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \log \text{nat} \frac{l}{l_0} = 2,3 \log \frac{l}{l_0} = 2,3 \log (1 + \lambda),$$

folglich ($\omega = \text{konstant}$):

$$\gamma = \frac{4,6 \log (1 + \lambda)}{\sin 2\omega},$$

oder, falls $\omega \sim 45^\circ$:

$$\gamma \sim 4,6 \log (1 + \lambda).$$

zen, welches einem Winkel von 45° zur Richtung des Kraftangriffes am nächsten kommt. Wird die Rechnung diesem Ansatz entsprechend durchgeführt, so ergeben sich für Einkristallproben Fließkurven, die in ihrem Verlauf je nach der Lage der Gleitebenen F voneinander abweichen können.

In Abb. 23 geben die Linien a , b und c die einfachen (nicht reaktiven) Zerreißkurven verschieden orientierter Aluminium-Einkristalle und die stark ausgezogene Linie d diejenige einer Einkristallprobe wieder. Die Fließkurven können aus diesen Kurven nun so abgeleitet werden, wie bereits an der Hand der Ergebnisse Ludwigs gezeigt worden ist, nur muß statt

$$R = \frac{1}{2} \frac{P}{F} \sin 2\omega$$

gesetzt werden:

$$R = \frac{P}{F} (1 - \frac{1}{2} \sin 2\omega).$$

Das ergibt sich aus folgender Überlegung: Das Fließen tritt am leichtesten ein, wenn die Fließebenen F um 45° geneigt zur Richtung des Kraftangriffes verlaufen; für $\omega = 45^\circ$ ergibt sich ein Minimum von P ein Maximum von τ . Je mehr die Lage der Gleitebenen vom Winkel von 45° abweicht, um so höhere Werte wird also auch die innere Reibung R erreichen. Der Wert der innern Reibung ergibt sich dann, indem man zu dem Wert der innern Reibung bei 45° noch den sich aus der jeweiligen Lage der Gleitebenen F ergebenden Differenzbetrag τ hinzuzählt. Die in Abb. 24 wiedergegebenen Fließkurven a , b und c mögen hierfür als Beispiele dienen; die der Vielkristallprobe zugehörige Kurve d ist wiederum stark ausgezogen worden.

Aus den Kurvenzügen lassen sich sehr bemerkenswerte Schlüsse ziehen: Die Kurven verlaufen um so steiler, je niedriger, und um so flacher, je höher die Dehnungswerte der Proben liegen; je mehr die Lage der Fließebenen F der Proben sich dem Winkel von 45° zur Zugrichtung nähern, um so geringere Werte für die innere Reibung R und für die spezifische Schiebung γ werden erhalten, je mehr die Lage der Fließebenen F von diesem Winkel abweicht, um so höher liegen die Werte für R und τ . Die der Vielkristallprobe zugehörige Kurve nimmt eine mittlere Lage ein. Hieraus folgt, daß die innere Reibung bei Einkristallproben die Höchst- und Mindestwerte erreichen kann, dagegen bei Vielkristallproben dem arithmetischen Mittel dieser Zahlen entspricht. Dieses Ergebnis ist durchaus verständlich; einer gleichmäßigen Orientierung innerhalb kleiner Bereiche steht eine ausgezeichnete




Abb. 23. Zerreißkurven verschieden orientierter Aluminium-Einkristallstäbe.

Gruppierung, die sich auf den gesamten Querschnitt erstreckt, gegenüber. Solche Systeme werden einerseits durch Mittelwerte, andererseits durch Grenzwerte der innern Reibung R ausgezeichnet sein müssen.

Würden nun die im Hinblick auf die Lage der Gleitebenen F gemachten Annahmen völlig zutreffen, so wären damit die Fließvorgänge in Kristallen hinreichend erklärt. Es wurde aber bereits anfangs erwähnt, daß eine geschlossene Darstellung der Fließvorgänge auf dieser Grundlage überhaupt nicht möglich sei. Eine genaue Analyse des Dehnungskörpers führt zur Annahme mehrerer Fließebensysteme, und schließlich widerspricht dies diesen Systemen dem andern. Aus Gründen der Einfachheit ist trotzdem diese Darstellungsweise beibehalten worden; der Fehler der Ableitung wurden dadurch verringert, daß nur günstig orientierte Kristallproben für die Auswertung in Betracht gezogen wurden. Für eine einwandfreie Ableitung muß ein anderer Weg eingeschlagen werden. Dieser ergibt sich aus den vorliegenden Versuchsergebnissen auf ziemlich einfache Weise.

Die Annahme ausgezeichneter Fließebensysteme schließt sich aus der Geometrie des Dehnungskörpers von selbst aus. Man gelangt im Gegenteil zu einer unbegrenzten Mannigfaltigkeit von Fließebenen, die jede Lage zu den kristallographischen Ebenen (Würfel-, Dodekaeder-, Oktaederflächen, Gleit-Hemmungsebenen H usw.) einnehmen können, wenn sie sich in gewissen Kristallbereichen bevorzugt auftreten können. Die Ebenen F verändern nach Maßgabe der Orientierung fortge-

setzt ihren Winkel zur Richtung des Kraftangriffes. Sie nehmen also scheinbar alle möglichen Lagen ein, daher hat sie der eine Forscher in diese, der andere in jene rationale Kristallebene versetzt¹⁾. Die Vorstellung der veränderlichen Fließebenen F legt aber sofort nahe, daß bei den Fließvorgängen in Kristallen nicht so sehr die rationalen kristallographischen, als die kräftegeometrischen Beziehungen (Beziehungen im Aufbau des Gitters zu den Gitterkräften) eine entscheidende Rolle spielen. Mit andern Worten ist das Verhalten eines Massenpunktes (Atoms) von der Lage der Nachbarkunkte abhängig. Auf Grund dieser Betrachtung lassen sich für die kristallographischen Hauptrichtungen sehr einfache „Schubelemente“ angeben, und zwar: das reguläre Oktaeder für die Würfelnormale; eine zusammengedrückte




Abb. 24. Fließkurven verschieden orientierter Aluminium-Einkristallstäbe.

vierseitige Bipyramide für die Dodekaedernormale und schließlich ein reguläres Tetraeder in der Richtung der Oktaedernormale. Obwohl sich jedes dieser Schubelemente aus dem andern aufbaut, sind sie doch mechanisch ungleichwertig. Die Atombindungen verlaufen beim ersten alle in einem Winkel von 45° , beim zweiten von 45° und 60° und beim Tetraeder in einem solchen von 30° . Bei Schubbeanspruchungen ist dieser Neigungswinkel von einem Massenteilchen zum andern allein ausschlaggebend für das Verhalten; die günstigste Schubrichtung ist zugleich immer auch die Richtung geringer Atomdichte. Darin liegen ganz neuartige Ausblicke.

Die Schubvorgänge müßten also im einfachsten Fall in Beziehung zu diesen Winkeln stehen. Da aber in einem System von Massenteilchen die Gesamtheit der Einzelelemente über das Verhalten bestimmt, kommt dieser einfache Ansatz praktisch nicht in Betracht. Vielmehr entscheidet über das Verhalten eines solchen Systems die resultierende $K r ä f t e k o m p o n e n t e$. Diese kann wohl auch mathematisch abgeleitet werden, ergibt sich aber unmittelbar aus der Gestalt des Dehnungskörpers.

Versieht man ein Symmetrieelement dieses Körpers mit Linienzügen gleichen Abstandes vom Mittelpunkt des Körpers, so erhält man Niveaulinien gleicher Dehnung. Die Dehnung steht im umgekehrten Verhältnis zur innern Reibung R ; diese wird in erster Linie durch die Lage der Fließebenen F bestimmt. Die jeweilige Lage der Fließebenen F und die innere Reibung R stehen in gleichem Verhältnis zueinander. Um die Lage der Gleitebenen F zu erfahren, muß man die der Orientierung zugeordnete Dehnung in den entsprechenden Betrag der innern Reibung umwandeln, um aus dieser Zahl die Lage der Fließebenen F ableiten zu können. Eine Anzahl von Beispielen ist in dieser Weise durchgerechnet worden; die so erhaltenen Kurvenzüge ergeben das erste geordnete Bild der Fließvorgänge in Kristallen. Die grundsätzlichen Ergebnisse sind nicht nur für das Verhalten des Kupfers kennzeichnend, sondern umfassen alle andern Metalle gleichen Elementarwürfel-Aufbaues wie Aluminium, Gold, Silber, Blei, Eisen u. a.

¹⁾ Mark, Polanyi und Schmid, Zeitschr. f. Physik 1922 Bd. XII S. 58 u. f.; Mark und Weissenberg, ebenda 1923 Bd. XIV S. 328; Taylor, Engineering 1923 S. 403; siehe auch: Ertisch, Polanyi und Weissenberg, Zeitschr. f. Physik 1921 Bd. VII S. 181; K. Weissenberg, Elektrotechnische Zeitschrift 1921 S. 1295; Ono, Mem. of the College of Eng. Kyushu Imp. Univ. Fukuoka, Japan, 1922 Bd. II Nr. 5; Körber, Zeitschr. f. angew. Chemie 1923 S. 278.

Das Fließen von Ein- und Vielkristallproben vollzieht sich grundsätzlich in der gleichen Weise. Bei Ludwik findet sich zwar ein Fall, bei dem der Wirkungskwinkel ω stark von 45° abweicht, nicht verwirklicht, was aber darin begründet ist, daß bisher kein Weg angegeben werden konnte, um die Lage der Gleitebenen F jeweils zu bestimmen. Daher galt auch der Wirkungskwinkel ω als eine recht hypothetische Größe, deren berechnete Einführung vielen noch nicht recht erwiesen schien. Nichtsdestoweniger ist er von Ludwik zum Ausgangspunkt seines Ansatzes gewählt worden; dieser Ideengang war so folgerichtig wie umfassend. Demnach haben die von Ludwik gegebenen Beispiele als Sonderfälle des von ihm aufgestellten Schubgesetzes, das die Kräftemechanik aller Fließvorgänge fester Körper umfaßt, zu gelten. Eine geschlossene Darstellung der Verhältnisse dürfte nur bei weiterer Sicherung der Untersuchungsergebnisse von Wert sein, eine Aufgabe, die im Rahmen technischer Forschung nur langsam der Lösung zugeführt werden kann. Aus alledem geht aber schon jetzt die umfassende Bedeutung des Schubgesetzes auch bei den Fließvorgängen in Kristallen deutlich hervor.

Ausblick.

Ein Überblick der hier dargelegten Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften und der Bildsamkeit plastischer Metalle läßt die Unzulänglichkeit gegenwärtiger Anschauungen über die Fließ- und Verfestigungsvorgänge auf das deutlichste erkennen. Andererseits erlangt man die Gewißheit, daß diese „beiläufigen technischen Fragen“ in viel tieferen physikalischen Fragen wurzeln, als angenommen zu werden pflegt. Das beweisen insbesondere die gesetzmäßigen Zusammenhänge, wie sie sich in den Oberflächen der Körper darbieten, welche die Eigenschaften in Abhängigkeit der Kristallrichtungen veranschaulichen. Diese Ergebnisse scheinen zugleich auch geeignet, die gesamte Fragestellung dem Gedankenkreis exakter Wissenschaft näherzubringen.

Alle Versuche, die Fließ- und Verfestigungsvorgänge rein kristallographisch zu deuten, stehen mit zahlreichen experimentellen Feststellungen im Widerspruch. Aber auch bei Mineralkristallen scheinen sich ähnliche Widersprüche zu ergeben. Wie gelegentlich gezeigt werden soll, sind auch die vermeintlichen Gleitebenen des Kalkspates nicht „Fließebenen“, sondern eher „Hemmungsebenen“. Schon Vogt beanstandet ihre hergebrachte Ableitung¹⁾. Die Unhaltbarkeit der kristallographischen Theorien tritt immer schärfer hervor. Zahlreiche andere Beobachtungen beweisen immer eindeutiger, daß die Ursache des merkwürdigen Verhaltens von Metallkristallen bei ihrer Umbildung ganz außerhalb von kristallographischen Erscheinungen zu suchen sein dürfte. Die Vorgänge scheinen wohl nur dann einigermaßen verständlich, wenn ihnen, wie es die Verlagerungshypothese voraussetzt, Störungen im gesetzmäßigen Aufbau des Gitters zugrunde gelegt werden. Dafür liefern die Formänderungsfiguren, wie sie im Innern von Einkristallen leicht beobachtet werden können, unleugbare Beweise. So verschieden auch die beobachteten Reflexionserscheinungen sind, so ist ihre Mannigfaltigkeit einzig und allein in der Ausgestaltung des Fließfeldes und der damit verbundenen Störung im gesetzmäßigen Aufbau des Gitters begründet. Mit gleichem Recht, wie aus der Lage der Ätzfiguren Schlußfolgerungen in Bezug auf den gesetzmäßigen Aufbau der Kristalle gezogen werden, so ist auch mit gleichem Recht die „inhomogene Reflexion“ als ein Ausdrucksmittel für Störungen im gesetzmäßigen Gitteraufbau eben dieser Kristalle anzusprechen.

Demnach findet das Fließen in Kristallen vorzugsweise in kristallographisch unrationellen Ebenen statt. Die Teilchen verschieben sich auf Grund dieser Vorstellung ebenfalls in Ebenen, die aber nur als fiktive Vorstellungsbilder Bestand haben. Ein solches Fließen wird auf Grund des elementaren Schubgesetzes auch der mathematischen Behandlung zugänglich. Bei den Fließvorgängen in Kristallen kommt es offenbar nicht so sehr auf die rationalen kristallgeometrischen Beziehungen an, wie auf die Beziehungen im Aufbau des Gitters zu den Gitterkräften. Durch diese wird die Größe der inneren Reibung bestimmt. Die Ebenen leichtesten Fließens sind zugleich auch Ebenen schwacher Besetzung des Gitters. Ähnlich machen sich diese Beziehungen auch in der äußeren Ausgestaltung der Proben beim Fließen bemerkbar; die „Verformung“ der Proben ist in hohem Maße von der Verteilung der Gitterkräfte abhängig, die in ihrer Gesamtwirkung in dem Verlauf der Fließkurven zum Ausdruck kommen. Diese Ergebnisse sprechen zugunsten der

von Ludwik abgeleiteten Ebene des leichtesten Fließens und damit zugunsten der von ihm begründeten technologischen Mechanik der inneren Fließvorgänge in plastischen Metallen.

Mit der Möglichkeit der Gitterverlagerung wird man sich einmal mutatis mutandis abfinden müssen. Daran ändern aber gelegentliche Anschauungen nichts, die für eine Erhaltung des Kristallgitters sprechen, zumal auch mit Hilfe der Röntgenstrahlen keine bündigen Gegenbeweise erbracht werden konnten. Im Begriff der sogenannten „statistischen Anisotropie“ kann erfolgreich der der „Rest-Anisotropie“ entgegengestellt werden²⁾. Die Bemühungen einer ausgedehnten wissenschaftlichen Forschung haben die Grundlagen zu einem wohlgedachten Gebäude gelegt, die zum Raumgitteraufbau der Materie führten, wie er heutigen Vorstellungen entspricht. Die Erfolge dieser Betrachtungsweise gingen zweifellos über alle Erwartungen hinaus. Gesetze der Beeinflussung des Raumgitters in seinem gesetzmäßigen Aufbau sind noch nicht geschrieben. So viel kann aber als sicher gelten, daß sie für die künftige Entwicklung der Wissenschaft von den Zuständen der Materie von einschneidender Bedeutung sein werden. Für die Erklärung der Erhöhung der inneren Reibung in beanspruchten Metallen dürfte vielleicht die Vorstellung den ersten Ansatz bieten, etwa so, daß die Möglichkeit instabiler Atombindungen zu erwägen wäre. Der mittlere durchschnittliche Atomabstand dürfte dabei wohl unverändert erhalten bleiben. Dafür spricht der Umstand, daß das Leitungsmögen für Elektrizität bei Einkristallen, wie das durch Messungen an etwa 20 cm langen Einkristalldrähten festgestellt werden konnte, weder vom Zustand (Grad der Kaltbearbeitung) noch von der Kristallrichtung nennenswert abhängig ist.

Der Verlagerungshypothese ist auch im wesentlichen die wissenschaftliche Erfassung der Rekristallisationsvorgänge zu verdanken³⁾. Dadurch ist zum erstenmal die Möglichkeit geschaffen worden, Metallkristalle von unbegrenzten Abmessungen in einfacher Weise zu erzeugen. Die genaue Erforschung der Einkristalle wird noch manche Überraschung mit sich bringen. Infolge ihrer Homogenität dürften in der Erforschung der elastischen Eigenschaften der Kristalle alsbald weitere Fortschritte zu verzeichnen sein. Bei Aluminium konnte die Elastizitätsgrenze in den Richtungen der Würfel-, Dodekaeder- und Oktaederflächen mit 0,6; 0,8 und 1,2 kg/mm² festgestellt werden. Ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, daß sich die Klangfarbe von Einkristallen infolge vollkommener Elastizität durch besondere Reinheit und Klangfülle auszeichnet. Durch Druckversuche konnte festgestellt werden, daß die Druckfestigkeit von Einkristallen grundsätzlich mit den Ergebnissen von Zugversuchen übereinstimmt. Bemerkenswert ist die Veränderung der Querschnitte von Druckkörpern: Zylindrische Druckkörper ergeben in der Würfelnormale quadratische, in der Dodekaedernormale rautenartige, in der Oktaedernormale elliptische Endformen von deutlicher Prägung.

Eine Reihe von Erscheinungen (Lüdersche Linien, bandförmige Fließlinien, Kristallrutschungen usw.) könnten in diesem Zusammenhang noch näher behandelt werden; sie alle stehen aber ebenso wie die Translations- und Zwillingsstreifen, in keinem primären Zusammenhang mit den Vorgängen der Verfestigung.

Die große Mannigfaltigkeit von Erscheinungen, die an plastischen Kristallen beobachtet werden kann, dürfte aus diesen Beispielen wohl erhellen. Man wird künftighin diese Erscheinungen, die für die Industrie und somit für das Wirtschaftsleben von größter Tragweite sind, nicht auf Grund rein theoretischer Erwägungen beurteilen dürfen, sondern wird sie mit der ihnen gebührenden wissenschaftlichen Aufmerksamkeit verfolgen müssen. Bis jetzt gehen die technologischen und wissenschaftlichen Bestrebungen getrennte Wege, obwohl die Technologie bereits erhebliche Fortschritte in der Auswertung der Fließvorgänge, wie sie sich in den Ergebnissen Ludwicks darbieten, zu verzeichnen hatte. Leider werden diese grundlegenden Untersuchungen Ludwicks von der einschlägigen Forschung meist nicht gebührend berücksichtigt. Durch die vorliegende Studie möge dieser Weg gemeinsamer Arbeit an Hand neuer experimenteller Tatsachen gewiesen sein.

Bei der Durchführung der Arbeiten erfreute ich mich der regen Unterstützung meiner Mitarbeiter Dr. Velde, Rassow und Dr. Irmer, wofür ich ihnen noch an dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche. Die Ergebnisse der Arbeit wurden erstmalig im Institut für physikalische Chemie der Universität Frankfurt a. Main am 9. Mai 1923 vorgetragen. [1760]

¹⁾ W. Vogt, Kristallphysik, Leipzig 1910.

²⁾ Zeitschr. f. Metallkunde 1923 S. 60.

³⁾ Intern. Z. f. Metallographie 1916 S. 1.

ie maschinelle Gewinnung und Förderung im Steinkohlenbergbau unter Tage.

Förderung.

Von Prof. Dr.-Ing. Fr. Herbst.
(Fortsetzung von S. 567)

Haspelförderung.

Die Bedeutung der Haspelförderung hat in den letzten Jahrzehnten im Ruhrbezirk erheblich zugenommen. Das erklärt sich einmal durch die vermehrte Bergförderung, die mit dem allgemeinen Übergang zum Bergeversatzbau gegeben war, und andererseits durch das Bestreben, zur Erhöhung der Förderleistung der Hauptsohle bzw. zur besseren Ausnutzung der Kosten für die Gesteinsarbeiten neben dem gewöhnlichen Abbau oberhalb der Sohle auch den „Unterwerksbau“ zu betreiben. Die Versatzberge können allerdings auch von der oberen Sohle aus zugeführt werden, was der Kraftersparnis halber günstig sein und auch die Möglichkeit bieten würde, die Berge aus Rollöchern abzuführen. Damit würde sich wieder ein geringerer Wagenbedarf und eine verbilligte Förderung ergeben. Jedoch zieht man durchweg die Förderung der Versatzberge auf der unteren Sohle vor, weil dort die Hauptförderleinrichtungen vorhanden sind, und nimmt den Mehraufwand an Energieverbrauch durch das Hochziehen in den Bremsbergen und Stapelschächten in den Kauf. Früher standen die Haspel in der Regel am Kopfe des Bremsberges oder Bremsschachtes. Neuerdings bevorzugt man die Auf-

Die Drehkolbenhaspel sind zuerst von Axmann & Co., Bochum-Riemke, gebaut worden; jetzt haben auch andre Maschinenfabriken den Bau dieser Haspel aufgenommen. Einen Drehkolbenhaspel von Axmann zeigt Abb. 58, einen Schleuderkolbenhaspel der Westfalia Abb. 59. Bei der letzteren Bauart ist der Lauffläche die Aufgabe, gleichzeitig als Dichtungsfläche zu wirken, abgenommen und diese Dichtung als gewöhnliche Kolbendichtung ausgeführt. Die drei Kolben werden durch die Arbeitsfläche ebenso wie die Lamellen des Axmann-Haspels bewegt und durch Überschleifen der Steuerkanäle gesteuert. Angelassen und stillgesetzt wird durch eine kleine Bewegung des Steuerkörpers.

Die Erbauer der Kreiselhaspel sind mit Erfolg bemüht gewesen, die Schwächen dieser Haspel (stärkerer Verschleiß mit demgemäß im Betriebe wachsenden Luftverbrauch, geringeres Anzugmoment) zu bekämpfen, insbesondere auch die Luftdehnung auszunutzen und so die Vorteile (gedrängte Bauart, stoßfreier Gang, Schutz der arbeitenden Teile) voll zur Geltung zu bringen. Zahlentafel 14 (nach Versuchen¹⁾ von M. Schimpf) läßt günstige Luftverbrauchszahlen erkennen und zeigt insbesondere bei den beiden Axmannschen Motoren den Vorteil der Luftdehnung.

Der elektrische Haspel tritt im Steinkohlenbergbau zurzeit noch wesentlich stärker in den Hintergrund, als es seinen guten Eigenschaften gegenüber den Drucklufthaspeln, insbesondere seiner wesentlich günstigeren Leistungsausnutzung, entsprechen würde. Bereits oben ist darauf hingewiesen worden, daß sich infolge des geringen Leistungsverbrauches beim elektrischen Antrieb die höheren Anschaffungskosten der elektrischen Haspel ein-




Abb. 55 bis 57. Förderhaspel mit Fernsteuerung (Gebr. Eickhoff), 250 mm Zyl.-Dmr., 300 mm Hub.




Abb. 58. Schema des Drehkolbenantriebes von Axmann.
a Kolbenscheibe
b Kolben-Lamellen
c Lufttritt
d Umsteuer-Muschel-schieber
e, f Steuerkanäle
f Ringschlitz für die Luftverteilung
g Auspuff




Abb. 59. Schleuderkolbenhaspel der Gewerkschaft „Westfalia“, Lünen.
a Schleuderkolben
b Druckrolle
c Steuerkanäle
d Arbeitsfläche
e Steuerhohlkörper

stellung in der Höhe des obersten Anschlags. Diese bietet den Vorteil, daß die Haspel bequem zugänglich sind und infolgedessen überwacht werden können, sowie daß der Haspelwärter gleichzeitig den Dienst am Anschlag versehen kann. Auch wird die Randgefahr in den Haspelkammern, die wegen der austrocknenden Wirkung der heißlaufenden Bremsscheiben und wegen des Vorhandenseins von Schmieröl, Putzwolle usw. nicht unerheblich ist, auf diese Weise stark abgeschwächt. Die dabei erforderliche Fernsteuerung läßt sich bei elektrischen Antrieben ohne weiteres durchführen, wird aber auch für Druckluftantriebe gebraucht, wie Abb. 55 bis 57 nach einer Ausführung von Gebr. Eickhoff zeigen.

Die Haspel können als Trommel- oder Scheibenhaspel gebaut werden. Ein Haspel verbraucht verhältnismäßig viel Kraft, weshalb hier die Frage der Ersparnis an Energieverbrauch eine große Rolle spielt. Trotzdem herrscht noch die Meinung, daß die Haspel für den Abbau geltend machenden Gründe hier nicht zu ihren Gunsten angeführt werden können. Die Haspel werden vorderhand noch durchweg mit Schubkolben ausgeführt, doch ist der Drehkolbenhaspel auf dem besten Wege, sich ein größeres Anwendungsgebiet zu erobern.

Schubkolbenhaspel werden bei kleineren Leistungen des einfachen Baues halber mit Wechselschieber umgesteuert, der quer im Steuerschieber bewegt wird, oder mit Doppelschieber nach Wolff, bei dem abwechselnd die rechte oder die linke Kammer des Muschelschiebers dient. Bei größeren Haspeln wird durch Luftsteuerung die Ausnutzung der Dampfdehnung angestrebt.

Zahlentafel 14. Ergebnisse von Leistungsversuchen mit Schubkolben- und Kreiselhaspeln.

Nr.	Haspelbauart	Zugkraft an der Trommel kg	Leistung in PS _e	Überdruck at	Luftverbrauch für 1 PS _e h l
1	Zwillings-Kolbenhaspel Wolff	799 1198	6,8 9,9	3,3 4,7	69,1 76,1
2	desgl.	700 1200	13,0 12,5	4,6 5,4	77,6 60,7
3	Zwillings-Kolbenhaspel der Abt. Schalke der Gelsenkirchener Bergwerk-A.-G.	257 943	5,1 14,6	2,0 5,0	61,8 39,8
4	Säulenhassel Wolff	444 1665	4,9 12,0	2,0 5,0	70,7 45,2
5	Kreiselhaspel Axmann ohne Luftdehnung	595 992	4,19 3,97	4,7 4,7	110,1 113,2
6	Kreiselhaspel Axmann mit Luftdehnung	957 1531	7,24 7,4	4,3 5,3	57,3 61,4
7	Kreiselhaspel Wolff	666 866	12,3 12,5	4,1 5,0	63,5 62,8
8	Schleuderhaspel Westfalia (Lünen)	441 573	6,6 8,5	4,7 5,6	55,1 51,7

¹⁾ Glückauf 1921 S. 833 und 1245; 1923 S. 53.

schließlich der Kabelkosten verhältnismäßig rasch bezahlt machen. Man sollte sich daher die Verwendung elektrischer Haspel unter Tage mehr angelegen sein lassen. Als Ort ihrer Aufstellung kommt noch mehr als bei Drucklufthaspeln die Anschlagsohle in Betracht, da die elektrischen Haspel größere Anforderungen an eine möglichst sorgfältige Überwachung stellen. Besonders wichtig ist die Beobachtung der Lagerstellen, deren Verschleiß leicht zu Ankerdurchschlägen führt.




Abb. 60. Wagenstoßvorrichtung der Siegener Maschinenbau A.-G., Bauart Notbohm.

a Steuergewölbe
b Steuerhebel
c Handhebel
d Drehpunkt des Steuerhebels
e Gegensteuerhebel
f Luftleitung für den Rückgang
g Hingang
h Laschenkette für Rückgang
i Arbeitskolben
k und l Kettenscheiben
m Laschenkette für Hingang
n Mitnehmer
o Arbeitskette

Füllortbetrieb.

Am Füllort lassen sich durch maschinelle Hilfsmittel zur Beschleunigung des Wagenumlaufes in besonderem Maße Lohnersparnisse erzielen. Eine Zeitersparnis ist in den meisten Fällen mit dem maschinellen Antrieb nicht verbunden, da auch die Bedienung mit der Hand bei gut eingearbeiteten Anschlägen große Beschleunigung ermöglicht.

In Betracht kommen zwei Hauptgruppen von Hilfsmitteln; nämlich solche, die mit Ausnutzung des Gefalles arbeiten, und solche, die sich besonderer Schubvorrichtungen bedienen.

Bei den Vorrichtungen, die mit Gefälle arbeiten, muß für die Aufwärtsbewegung der leeren Wagen um die Höhe des Gefalles eine besondere Vorrichtung angeordnet werden, die in der Regel aus einer unterlaufenden Kette besteht.




Abb. 61. Wagenstoßvorrichtung der Maschinenfabrik Beien.

Das Hauptverwendungsgebiet solcher Einrichtungen ist freilich nicht der Füllort, sondern die Hängebank, weil man dort Licht und Raum zur Verfügung hat und das Gefälle dauernd eingehalten werden kann, während dies am Füllort durch die Gebirgsbewegungen beeinträchtigt wird. Nachteilig bleibt auch an der Hängebank oder bei ruhigem Gebirge am Füllort immer die Gefälleinstellung auf einen mittleren Wagenwiderstand, so daß bei den verschiedenen Belastungen immer nur verhältnismäßig wenige Wagen tatsächlich mit der gewünschten Geschwindigkeit


ab- und zurollen. Auch ist unter Tage die Unfallgefahr durch durchgehende Wagen und die Gefahr von Betriebsstörungen hinzuzurechnen.

Die maschinellen Schubvorrichtungen können von unten oder von oben wirken. Die älteste und heute noch in bewährte Aufschiebevorrichtung ist die Notbohm'sche. Sie arbeitet mit Mitnehmern, die an einer durch Druckluft bewegten Kette befestigt sind und innerhalb ihrer Befestigung einen gewissen toten Gang haben, so daß sie beim Zurückziehen durch den Kettenzug zum Niederklappen gebracht, zum Vorziehen dagegen in die Strecklage angehoben werden können. Besonderen Wert hat Notbohm auf eine möglichst feinfühligste Ausbildung der Steuerung gelegt, indem der Bewegungsvorgang fortgesetzt dem Steuerungsvorgang entgegenzuwirken sucht und so eine ständige Betätigung des Steuerhebels in enger Fühlung mit den Bewegungsvorgängen notwendig macht. Eine Ausführung veranschaulicht Abb. 60. Der durch Druckluft bewegte Arbeitszylinder wirkt beim Hingang auf die Laschenkette *m*, beim Rückgang auf die Laschenkette *h*. Die Arbeitskette *o* wird durch ein Zahnrad, -triebe und die Kettenscheiben *k* und *l* bewegt. Der Gegensteuerhebel *e* nimmt den Drehbolzen des Steuerhebels *b* mit und sucht so, diesen wieder in die Nulllage zu bringen, was die Handsteuerung bekämpfen muß.

Auch die in Abb. 61 dargestellte Einrichtung der Maschinenfabrik Beien gehört hierher. Die Stößer werden durch den Rückzug bewegt; für den Rückzug dient ein Gegengewicht. Die Stößer werden beim Rückgang zwangsläufig unter die Anschlagsohle geführt.

Der durch das Zugseil bewegte Stoßarm kann mittels des Drehgelenks durch den Betätigungsgriff auf das jeweils mit dem Förderkorb zu verbindende Aufschiebegleis geschaltet werden, wobei die Spannfeder die entsprechende Stellung festhält. Zur Steuerung:

Abb. 62. Wagenstoßvorrichtung von Miebach.



a Steuerschalter
b Motor
c Schneckengetriebe
d Seiltrommel
e Laufgestell
f Stoßarm
g Steuerstromleitung
h Spannfeder
i Betätigungsgriff
k Drehgelenk
l Schwenkbühne
m Zugseil

dient elektrische Übertragung; der Rückgang wird selbsttätig durch einen auf einen Hilfsschalter wirkenden Anschlag eingeleitet.

Von oben wirkt die Miebach'sche Vorrichtung, Abb. 62, auf die Wagen. Sie arbeitet mit einem auf einem kleinen Wagen verlagerten und nach beiden Zufahrtgleisen verschwenkbaren Druckarm, der in seiner jeweiligen Stellung durch die Spannung einer Feder festgehalten wird.

Die Deutsche Maschinenfabrik, Duisburg legt bei ihren Beschickungsanlagen Wert auf deren Verbinden mit den schwenkbaren Bühnen vor der Schachttöffnung, wie sie jetzt durchweg für tiefere Schächte in Gebrauch sind. Sie benutzt einen Seiltrieb mit Stoßwagen, dessen Führungsbahn an der Stelle der Schwenkbühne mit einem Gelenk versehen und dessen Stoßarm ausschwenkbar gestaltet ist.

Die Einrichtung ist mit den Verschlüssen verriegelt, so daß deren Öffnung für jedes Fördertrum der Betätigung des Steuerhebels vorausgehen muß. Außerdem ist noch eine selbsttätige Weiche für die Verteilung der ankommenden Förderwagen auf die beiden Fördertrume und eine selbsttätige Gleissperre vorhanden, die für die abwechselnde Festhaltung und Freigabe der dem Schacht zulaufenden Wagen sorgt. [1678]

[Forts. folgt.]

RUNDSCHAU.

Bauingenieurwesen.

Kuppel aus Eisenbeton.

Von der Firma Dyckerhoff & Widmann A.-G. in Biebrich am Rhein
in den Jahren 1921/22 durch ihre Zweigniederlassung in Saarbrücken
eine Kuppel in Eisenbeton für das Union-Theater in Saarbrücken aus-
geführt worden, die in mancherlei Hinsicht bemerkenswert ist und eine
sehr alttägliche Leistung des Eisenbetonbaues darstellt. Die
Kuppel über dem Zuschauerraum mußte wegen des Gebäude-
grundrisses eine unsymmetrische Form erhalten, Abb. 1 bis 3.
Der Hauptring der Kuppel hat 23,5 m Breite und 26,15 m
Höhe, der Laternenring 8,5 m Dmr. Die Pfeilhöhe beträgt
10 m.

Die Kuppel ruht auf Eisenbetonsäulen mit achteckigem
Querschnitt, die durch den inneren Ring einer wagerechten
Galeriedecke abgesteift sind. Der Kuppelfußring besteht aus

zwei Gurtringen: dem inneren
Hauptgurt und dem äußeren
Gurt, die durch eine schräge
Eisenbetondecke mit Verstei-
gungsrippen starr miteinander
verbunden sind. Zwischen dem
äußeren Gurtring und dem dar-
unter liegenden Gesimsring der
Galeriedecke ist eine Fuge aus-
gebildet, um zu verhindern, daß
Kuppel- und Ringkräfte auf den
Gesimsring übertragen werden.

Über der Bühne wird die Kuppel
durch einen Bühnenträger abge-
stützt, der auch wagerechte
Kräfte und Momente aus dem
Kuppelschub aufnehmen kann.
Innerhalb des Kuppeldruckringes
ist eine Oberlichtlaterne ange-
bracht, an der ein Kronleuchter
angebracht ist.


Die Kuppel ist mit einer Iso-
lationsschicht aus Torfoleum mit
einer Bimsbeton-Deckschicht und
mit einer Kuppel-Deckschicht
abgedeckt. Die Betondecke
der Kuppelschale beträgt
24 cm. Die Eiseneinlagen
haben 8 mm Dmr. sind in Ring-
richtung Meridianrichtung gleich-
mäßig verteilt und kreuzweise
geordnet. Den stärkeren Kräf-
ten im Fuß- und Druckring ist
durch entsprechende Eisenein-
lagen Rechnung getragen. Der
Hauptgurt hat im inneren Haupt-
gurt zur Aufnahme der Ringzug-
kräfte aus dem Kuppelschub
Rundeisen von 20 mm Dmr.
halten, der äußere Gurtring
Rundeisen von 16 mm Dmr.
für den Beton wurde Traßement
mit Saarsand und Bims Kies zu-
sätzlich verwendet. Die Zusammen-
setzung wechselt nach den Be-
lastungen.

Der Laternendruckring wird
zur Aufnahme der wagerechten
Kräfte durch Rippen

abgestellt. Abb. 4 und 5 zeigen den Anschluß der Kuppel an die Säulen,
Abb. 6 den Anschluß an den Bühnenträger.

Für die Bauausführung wurde ein sprengwerkartiges Lehrgerüst
benutzt, dessen Oberteil sich der Kuppelform anpaßt und mit Keilen
auf dem Untergerüst abgestützt ist. Die Kuppelschalung wurde nach

Schnitt c-d



Z. 23/564







Abb. 1 bis 3.
Unsymmetrische
Eisenbetonkuppel.
Maße in cm.

Schnitt e-f



Z. 23/565

Schnitt g-h



Schnitt i-k




Abb. 6. Bühnenträger.

Abb. 4 und 5. Querschnitte des Fußringes.

Höhenkurven und Meridianschnitten mit einer Überhöhung von 5 cm im Scheitel auf- und ausgerichtet.

Die Betonierung begann mit dem Bühnenabfangträger und dem Zugring. Während der Betonierung der Kuppelschale belastete man den Scheitel mit Sandsäcken, um ein Hochgehen der Schalung im Scheitel zu verhindern. Die Betonierung der Kuppelschale und des Laternenringes war in 1½ Wochen beendet. Diese Bauteile wurden 4 Wochen nach der Betonierung des Laternenringes ausgerüstet, beginnend mit der Kuppel, die durch Lösen der Keile freigemacht wurde. Während der Ausrüstung wurden die senkrechten Bewegungen der beiden in der Längsachse liegenden Punkte des Laternenringes mit Fenzloffschen Biegunsmessern geprüft und die Formänderungen und Zugspannungen des am stärksten gekrümmten Teiles der rückwärtigen Kuppelhälfte mittels Spannungsmesser beobachtet. Die Ergebnisse der Messungen stimmen mit den rechnerisch ermittelten Werten gut überein. Für die statischen Berechnung dienten Näherungsverfahren. Infolge der Unsymmetrie der Kuppelschale treten zu den Ring- und Meridiankräften der normalen Kuppel noch zusätzliche Kräfte und Biegemomente auf, die aus der Abweichung einer ideellen symmetrischen Kuppel von der tatsächlichen Kuppelform ermittelt und der Bemessung der Betondecke und Eiseneinlagen zugrunde gelegt wurden. („Beton u. Eisen“ 20. Februar 1923) [1720]

Dipl.-Ing. W. Knopp.

Erhöhung und Verstärkung einer Staumauer.

Eine Wasserwerkverwaltung beabsichtigte, die Stauhöhe ihrer Talsporre um 3,4 m zu vergrößern und zu diesem Zweck auf der Luftseite der bestehenden Staumauer einen Erddamm nach Abb. 7 anzuschütten. Die für die Bauerlaubnis zuständige Behörde hat nun die Erstattung eines Gutachtens der Akademie des Bauwesens veranlaßt, das zu folgendem Ergebnis kommt: Grundsätzliche Bedenken gegen die Anschüttung bestehen nicht, soweit die Mauer für einen höheren Stau




Abb. 7. Anschüttung eines Erddammes auf der Luftseite einer Staumauer.

körpers unschädlich abgeführt werden. Der Gegendruck des Erdkörpers kann mit dem ermittelten kleinsten Wert als voller passiver Erd- druck in Rechnung gestellt werden.

Bei leerem Staubecken scheint die Mauer dem auf sie wirkenden Druck des Erdkörpers aber nicht gewachsen zu sein. Ihre Standsicherheit muß hierfür durch Verstärkung des Mauerwerks an der Luftseite erhöht werden, was zugleich auch zu einer erhöhten Standsicherheit gegen den Wasserdruck bei höherem Stau führt. Da die Mauer ohnehin erhöht werden muß, erscheint es angezeigt, von der Anschüttung abzusehen und die Mauer durch eine im oberen Teil der Luftseite gut einbindende Verstärkung standsicher zu machen. [1745]

Die Wasserkräfte der Erde.

Berichtigung. Im Kopf der Zahlentafel 1 auf S. 451 sind die beiden letzten Spalten falsch benannt. Die Überschrift der vorletzten Spalte muß lauten: „In Betrieb nach dem Kriege“, und die der letzten Spalte: „In Betrieb und Ausbau nach dem Kriege“. Außerdem gehört die für alle Weltteile zusammen geschätzte ausgenutzte Leistung von 23 bis 25 Mill. PS, die in der drittletzten und vorletzten Spalte steht, nur in die vorletzte Spalte. [M 433]

Verkehrswesen.

Wettbewerb für eine Verkehrsanlage über die Weser bei Bremen.

Einen Ideen-Wettbewerb zur Erlangung von Vorentwürfen für die Herstellung einer Verkehrsanlage über die Weser bei Bremen schreibt die Baudeputation, Abteilung Straßenbau, in Bremen unter reichs- deutschen und deutsch-österreichischen Ingenieuren und Architekten aus. Es handelt sich um einen Ersatz der vorhandenen Dampferfähre in der Vorstadt Woltmershausen. Die Verkehrsanlage soll im allgemeinen nur dem Fußgängerverkehr dienen. Da an dieser Stelle im Strom auch Seeschiffe unbehindert mit sehr hohen Aufbauten verkehren müssen, so bilden die Forderungen der Seeschiffahrt in dem Wettbewerb einen besonders Teil des Programms, der die Lösung der Aufgabe, sei es als Brückenbauwerk, als Schwebefähre oder in sonstiger Form, sehr interessant gestaltet. Für Preise und Ankäufe sind 2,75 Mill. Mark ausgesetzt

mit einem ersten Preis von 750 000 M., einem zweiten von 600 000 M. und einem dritten von 500 000 M. Im Preisgericht sitzen u. a. Senator Thalenhorst, Baudirektor Knop, Bandirektor Stühling, Strombaudirektor Plate. Die Entwürfe sind bis zum 31. August 1923 einzureichen. [M 4]

Umbau alter Triebwagen bei der Berliner Straßenbahn.

Seit einiger Zeit hat die Berliner Straßenbahn einige ihrer an zweiachsigen Triebwagen mit einem neuen Untergestell ausgerüstet, indem im Gegensatz zum alten Untergestell die Plattformträger mit ihren Enden im Fahrgestellrahmen stecken, Abb. 8 und 9. Der Rahmen des Fahrgestells ist aus 8 mm dicken Eisenblechen mit Aussparungen zusammengelötet. Die an den Rändern mit Winkeleisen verstärkten Seitenrahmen und Querverbindungen sind durch Knotenbleche fachwerkartig miteinander verbunden. Bei den alten Gestellen waren die Plattformträger so am Wagenkasten befestigt, daß sich die Holz- und Eisen-




Abb. 8. Schematische Darstellung der Anordnung der Plattformträger und des Untergestelles.




Abb. 9. Neues Untergestell mit eingesteckten Plattformträgern.

verbände der Längs- und Querschwellen lockerten, was alle zwei bis drei Jahre eine gründliche Aufarbeitung nötig machte. In dieser Hinsicht stellen die neuen Untergestelle einen wesentlichen Fortschritt dar. Außer einer Erhöhung der Lebensdauer wird aber noch eine leichte Bauweise der Kastengerippe erzielt. Gegenüber dem alten Wagenkasten wird das Gewicht von 10 t auf 9,1 t vermindert.

Zum Schutze der Plattformbleche, Fenster und Dachschirme ist jedem Wagen ein eisener Rammklotz angebracht, der die schwere eiserne Rammbohle ersetzt. Zum Abfangen der Stöße dienen vier oberhalb der Achsbuchsen angeordnete 1720 mm lange und 90 mm breite Blattfedern mit je acht Lagen, deren Enden in Gleitbahnen geführt werden. Die nach einer neuen Bauart der Bergischen Stahlindustrie




Abb. 10 und 11. Zug- und Stoßvorrichtung der Bergischen Stahlindustrie.

am Fahrgestell befestigte Zug- und Stoßvorrichtung, Abb. 10 und 11, bietet durch ihre günstige Federanordnung zusammen mit der Vergrößerung des Radstandes von 1,75 auf 2,80 m und der neuen Anordnung der Achsfederung die Gewähr für ein ruhiges Fahren.

Der Wagenkasten wird wie früher aufgesetzt. Aus Ersparnisrücksichten sind die Seitenscheiben in kleinere Felder geteilt und bestehen aus gewöhnlichem 3 bis 4 mm dickem Glase. Die Plattformen sind von 1,7 auf 2,3 m verlängert und geschlossen ausgeführt. Hierdurch ist die Zahl der Plattformstehtplätze von 14 auf 24 vergrößert. Die 70 cm breiten Außentüren sind nach der sogenannten Dresdner Bauart unterteilt, d. h. die obere Hälfte ist als Faltfenster ausgebildet, die untere besteht aus einer hölzernen Umsetztür. (Verkehrstechnik 23. Februar 1923) [1721]

Eine neue Förderbandanlage für Fernsprechämter.

Seit Juli 1922 ist beim Berliner Fernamt als Ersatz für die bisherigen üblichen Flachrohrposten, die nicht immer in der Lage waren, mitunter stoßweise einsetzenden Massenverkehr an Bestellzetteln

altigen, eine neue Wendebandanlage der Rohr- und Seilpostanlagen
G. n. b. H. (Mix & Genest), Berlin-Schöneberg, in Betrieb genommen
den. Sie besteht aus einem in der Längsrichtung der Anmelde-
anke angebrachten Förderband. Die Wirkungsweise beruht darauf,
die Reibungszahl von Papier auf Metall nur halb so groß ist wie
Faserstoff. Der Bestellzettel wird zwischen das bewegte Band und
als Führung dienendes Blech geschoben und bewegt sich infolge
stärkeren Reibung mit dem Band fort. Die Rollen, mittels deren
Band in seiner Richtung umgelenkt wird, sind mit Ringnuten ver-
n, in die fingerartige Verlängerungen des Führungsbleches hinein-
n. Hierdurch wird das Papier nach Verlassen der Rolle zwangsläufig
chen Blech und Band weitergeleitet, ohne sich auf die Leitrolle auf-
wickeln. (ETZ 8. März 1923.) [M 442] Sd.

Schiffs- und Seewesen.

Fortschritte im Bau von Schiffskesseln.

Im Jahresbericht des Hamburger Aufsichtsamtes für Dampfkessel
Maschinen für das Jahr 1922 berichtet Baudirektor Hartmann
u., daß die Zahl der Anlagen mit

Ölfeuerung

Schiffen für Überseefahrt weiter zugenommen hat, nachdem die
ften die Gesamtanordnung und Einzelheiten verbessert haben, ins-
ondere die Brennerbauart und die Luftzuführung, wodurch nahezu
kommene Verbrennung des Heizöles gesichert wird. Gegenüber dem
en Preis des Heizöles kommen bei großen Anlagen die Ersparnisse
Heizerkosten und an Kosten der Instandhaltung der Bunker und
erungen wegen der schnellen Brennstoffübernahme in Betracht; da-
n spielt auch der größere Fahrbereich und die Möglichkeit des
Opfhaltens eine Rolle, sowie der Umstand, daß die Heizer nicht
r die frühere schwere Arbeit leisten können.

Andererseits hat man infolge der höheren Beanspruchung der Heiz-
ten in mehreren Fällen Einbeulungen von Flammrohren be-
achtet, die zum Teil Erneuerung der Rohre erforderten. Da bei Druck-
tältern im Feuerraum Temperaturen von 1500 bis 1800° C entstehen
die Festigkeit des Flammrohrbleches von 400° C ab bedeutend ab-
nimmt, so kann schon ein geringer Belag auf der Wasserseite des
Blech den Wärmedurchgang so hindern, daß Einbeulungen hervor-
gerufen werden. Fast ausschließlich hat man solche Einbeulungen bei
Anlagen mit Kolbenmaschinen beobachtet, die mit überhitztem Dampf
betrieben werden und deren Schieber und Zylinder daher reichlich ge-
schmiert werden müssen. Hier genügt schon ein Hauch von Ölsatz
auf der Wasserseite des Bleches, um die Einbeulungen herbeizuführen.
Rückstände findet man bei der Überholung solcher Kessel auf den
Flammrohren fast nie, meist nicht einmal im Kessel selbst.

Um Unfälle dieser Art zu verhüten, soll man die übermäßige Be-
anspruchung der Flammrohrheizfläche, die besonders bei Ölfeuerung
in den Einbau zu großer Brenner leicht möglich ist, vermeiden und
für ölfreies Speisewasser sorgen. Das Öl kann nicht nur durch
Schmierung der Schieber und Zylinder, sondern auch durch Un-
reinheiten der Heizölvorwärmer in das Speisewasser gelangen. Da es
möglich ist, die im Kondensat von Kolbenmaschinen fein ver-
teigten Rückstände des Zylinderöles durch Filtern ganz zu entfernen,
so man die von Dampf berührten Teile möglichst sparsam schmieren
die Ölreste im Kondensat durch Zusatz einer Lösung von Soda in
wasser unschädlich machen. Diese Lösung soll jedoch nicht zu
stark sein, da sie sonst dem Kessel und der Maschine schadet. Es
müht sich auch, dem Kesselwasser beim Füllen Seewasser zuzusetzen
das Kesselwasser während der Fahrt mit Seewasser aufzufrischen.
In sich hierbei etwas Salz auf den Flammrohren ansetzt, so schadet
nichts, im Gegenteil, es verhindert, daß Öl unmittelbar an die
Flammrohre selbst gelangen kann, was viel schädlicher wäre.

Bei Rohren, die infolge erhöhter Belastung leicht überhitzt werden,
ist auch der Umstand, daß Blech von 41 bis 47 kg/mm² Festigkeit
beulungen im allgemeinen besser als weiches Blech von 34 bis
36 kg/mm² widersteht, eine geringere Rolle. Die höhere Festigkeit ist
erst dann nachteilig, wenn an den Blechen geschweißt oder gebogen
werden soll. Zu erwägen wäre aber, ob man nicht die Widerstandsfähig-
keit sehr großer Flammrohre durch Adamsche Ringe steigern könnte,
sich wiederholt bewährt haben. Erwünscht ist ferner, daß es mög-
lich wäre, die Flammrohre auf ihre runde Form während des Betriebes
überzuwachen. [M 425]

Stapellauf des Fahrgastdampfers Deutschland.

Am 23. April lief der Fahrgastdampfer „Deutschland“ auf der
ft von Blohm & Voß, Hamburg, von Stapel, der für die Hamburg-
erika-Linie gebaut wird und für den nordatlantischen Dienst be-
stimmt ist. Das Schiff hat 191,2 m Länge, 22,19 m Breite auf Spanten
24,3 m Seitenhöhe bis Bootsdeck. Elf wasserdichte Schotte und
Ölfeuerungsanlage sind vorgesehen. Es ist Raum vorhanden für
Fahrgäste erster Klasse, 340 Fahrgäste zweiter Klasse in 108 Kam-
mern und 645 Fahrgäste dritter Klasse in 186 Kammern. Die Kam-
mern dritter Klasse zerfallen in solche mit 2, 3, 4 und 6 Plätzen und
in Abteilungen mit großen Kammern zu 12 bis 20 Betten. Gesell-
schaftsräume sind für jede Klasse vorgesehen. Bemerkenswert sind
vulstartigen Anschwellungen im Bereich der im Betriebe vorkom-
enden Wasserlinien. Es soll hierdurch eine gleichmäßige Stabilität
Abfahrt und Ankunft im Bestimmungshafen erreicht werden. Die
ntform des Fahrgastdampfers „Deutschland“ einschließlich der
ste erinnert damit an Schiffsformen, wie sie in früheren Jahren
Segelschiffen üblich waren. [M 419]

Beleuchtungstechnik.

Kandem-Werkplatzlampen.

Die neuen Werkplatzlampen der Firma Körting & Mathiesen A.-G.,
Leipzig-Leutzsch, sind gekennzeichnet durch den Kandemreflektor,
einen kleinen tiefgezogenen doppelparabolisch geformten starken Metall-
reflektor mit verstreut spiegelndem glattem Metallbelag im Innern. Dieser
Reflektor, der die Glühlampe ganz in sich aufnimmt, schützt vollkommen
vor Blendung und verteilt das Licht gleichmäßig über den Arbeitsplatz
bei höchster Lichtausbeute, Abb. 12.

Die Lampe wird als Hängelampe zum Anschrauben an Pendel und
Wandarm und mit Gelenk zum Verstellen nach allen Seiten geliefert.




Abb. 12. Lichtverteilungs- und Platzbeleuchtungskurve der
Kandem-Werkplatzlampe.

Besonders praktisch ist die Ausführung mit einem Haken, der in zwei
Reibgelenken schwenkbar und drehbar ist. Man hakt ihn um die Pendel-
schnur, die durch die an dem Haken sitzende Öse gezogen wird, und
kann dadurch die Lampe für jede seitliche Lichtausstrahlung einstellen,
beliebig um die Senkrechte drehen und gleichzeitig nach Wunsch in
der Höhe verstellen, Abb. 13. Die Lampe ist besonders geeignet zur Be-
leuchtung von Zusammenbauarbeiten und Werkzeugmaschinen.




Abb. 13. Hakenlampe in der
Höhe und seitlich verstellbar.

Abb. 14. Verstellbarkeit der
Kandem-Auslegerlampe.

Die gleiche Lampe wird als Auslegerlampe geliefert, Abb. 14, zur
Beleuchtung von Werkstätten und Werkbänken, in der Höhe verstell-
bar, schwenkbar und drehbar. Sie wird für Reißbrettbeleuchtung durch
einige Reibgelenke nach allen Richtungen beweglich ausgeführt und
kann infolgedessen mit einem Griff in jede gewünschte Stellung ge-
bracht werden, in der sie stehen bleibt. Eine Reißbrettlampe genügt,
ohne daß man ihren Befestigungspunkt oben am Reißbrett verändern
müßte, für ein Reißbrett von 200 x 125 cm. [1742]

Strahlungsmessungen.

In der Lichttechnischen Gesellschaft in Karlsruhe sprach der Di-
rektor der Badischen Landeswetterwarte, Professor Dr. Peppeler,
über „Strahlungsmessungen und ihre praktische Bedeutung“.

Die Meteorologie beschäftigt sich ernstlich seit etwa 20 Jahren
mit dem Problem der Messung der Sonnenstrahlung, wobei in erster
Linie ihre Wärmewirkung berücksichtigt wird. Die dazu benutzten
Geräte beruhen darauf, daß die Strahlen von einer geschwärzten Fläche
aufgefangen und in Wärme verwandelt werden. Diese erzeugt entweder
eine Temperaturerhöhung des geschwärzten Körpers oder eine Änderung
des Aggregatzustandes, eine Änderung der Potentialdifferenz an den
geschwärzten Lötstellen zweier Metalle, oder eine Änderung des elek-
trischen Widerstandes eines dünnen geschwärzten Drahtes. Aus diesen
Wirkungen läßt sich ein Schluß auf die Strahlung ziehen. — Solche
Strahlungsmesser sind der von Angström und die sehr empfindlichen
amerikanischen Geräte.

Die Strahlungsmessungen ergeben, daß bei gleicher Sonnenhöhe die
Strahlungsenergie im Januar am höchsten, im August am niedrigsten

ist, und zwar um 35 vH niedriger bei einer Sonnenhöhe von 15°. Ebenso ist in den einzelnen Tageszeiten die Strahlungsenergie verschieden, und zwar am höchsten im Sommer um 11 Uhr, im Winter um 12 Uhr. Der Grund für diese Erscheinung liegt in dem verschiedenen Wasserdampf- und Staubgehalt der Luft, die beide die Wärme stark absorbieren. Ebenso nimmt die Strahlungsenergie mit der Höhe über dem Meeresspiegel zu aus den gleichen Gründen. So beträgt unter Umständen die Strahlungszunahme von der Rheinebene bis zur höchsten Schwarzwaldhöhe 70 vH.

Die Gesamtmenge der innerhalb eines Jahres zur Erde gelangenden Strahlung hängt wesentlich von der geographischen Lage ab. Die die Atmosphäre durchsetzenden Sonnenstrahlen werden durch selektive Absorption beeinflusst, die die Strahlungsenergie in andre chemische oder thermische Energieformen umwandelt, und durch Extinktion, die die Strahlen aus ihrer geradlinigen Richtung ablenkt. Die spektrale Verteilung der Lichtmengen hängt stark vom Sonnenstand ab. Blau und Violett verschwinden in der Ebene bei tiefstehender Sonne fast ganz, mit der Höhe nimmt der Anteil der kurzwelligen Strahlen zu. Innerhalb eines Jahres unterliegt die spektrale Zusammensetzung ebenfalls starken Schwankungen.

In der anschließenden Besprechung wurde eine Erklärung der Tatsache gesucht, daß die Amerikaner in bezug auf Strahlungsmessungen den Deutschen wesentlich überlegen sind. Da diese Messungen sehr verwickelte Apparate und daher ungeheure Geldmittel erfordern, konnten sie nur in Amerika, wo diese Mittel zur Verfügung stehen, ausgeführt werden. [M 422]

Materialkunde.

Aus Untersuchungen über die Wasserdurchlässigkeit von Mörtel und Beton.

Die Erzeugung von Beton, der gegen einen bestimmten Wasserdruck undurchlässig bleibt, beruht in erster Linie auf der Sorgfalt und den Maßnahmen bei der Herstellung. Hinsichtlich der Behandlung des Bauwerks, der Auswahl der Baustoffe, der Zusammensetzung des Betons usw. kann durch vergleichende Versuche Klarstellung geschaffen werden.

Die Versuche, die während der letzten beiden Jahrzehnte in der Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart ausgeführt wurden und über die kürzlich an anderer Stelle ausführlich berichtet worden ist¹⁾, führten u. a. zu Feststellungen, die für den Bauherrn und Benutzer von Beton- und Eisenbetonbehältern beachtenswert sein dürften. Einer Anregung der Schriftleitung folgend, sei nachstehendes hervorgehoben:

Zunächst fand sich die Erfahrung bestätigt, daß die Behandlung des Betons während seiner Erhärtung und in der Zeit bis zur Benutzung des Bauwerks sehr wichtig ist. Platten aus Zementmörtel und Beton waren nach dauernd feuchter Lagerung weit weniger durchlässig als nach trockener Lagerung. Wenn die feuchte Behandlung erst mehrere Wochen nach der Herstellung einsetzte, also gewissermaßen nachträglich stattfand, war sie in der Regel weniger wirksam, als wenn die feuchte Behandlung von vornherein ausgeführt wurde. Bei Platten aus Zement-Kalk-Traßmörtel war die nachträgliche nasse Behandlung fast wirkungslos, die starke Wasserdurchlässigkeit wurde nicht aufgehoben, während dauernd naß gehaltene Platten aus demselben Mörtel hervorragend günstige Ergebnisse lieferten. Diese Feststellungen muß man bei Behältern, die nicht Wasser, sondern andere Flüssigkeiten enthalten, sinngemäß beachten.

Weiter zeigte sich, daß die Wasserdurchlässigkeit von feucht gehaltenem Beton, geeignete Zusammensetzung des Betons und des Wassers vorausgesetzt, im Laufe der Zeit abnimmt. Von erheblichem Einfluß erwies sich die Beschaffenheit des Zements, entsprechend der Erfahrung, daß bestimmte Zementmarken für Dichtungsarbeiten den Vorzug verdienen.

Für den Baubetrieb von außerordentlicher Bedeutung ist die Wahl der Größe des Wasserzusatzes bei der Herstellung des Betons, vor allem weil Gußbeton zur Verarbeitung weniger Arbeitskräfte erfordert als Stampfbeton. Bekanntlich nimmt aber die Festigkeit des Betons mit steigendem Wasserzusatz rasch ab²⁾. Entsprechend hat auch die Wasserdurchlässigkeit mit steigendem Wasserzusatz zugenommen, sie war also bei Gußbeton größer als bei Stampfbeton. Demgegenüber ist hervorzuheben, daß sich bei Stampfbetonbauten die durchlässigen Stellen namentlich an den Stampfflächen zeigten; überhaupt waren die bei Unterbrechungen der Arbeit entstandenen Flächen an der Wasserdurchlässigkeit wesentlich beteiligt. Die Erfahrung lehrte nun, daß bei weich angemachtem Beton die Bedeutung der Stampfflächen weit zurücktritt. Bei Gußbeton kann dies unter geeigneten Umständen noch mehr erreicht werden.

Lehrreich sind ferner die Feststellungen über das Verhalten von Anstrichen. Die bisher veröffentlichten Beobachtungen über den Einfluß von Anstrichen auf die Wasserdurchlässigkeit von Beton lassen nur selten eine bestimmte Beurteilung der Wirkung des Anstrichs zu, weil das Verhalten der Probekörper ohne Anstrich nicht ermittelt oder nicht mitgeteilt ist. Es scheint nötig, die verwendeten Betonstücke auch vor dem Auftragen des Anstrichs auf Wasserdurchlässigkeit zu prüfen, da hohe Wasserdurchlässigkeit auch ohne Anstrich lediglich durch geeignete Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons geschaffen werden kann. Sehr einfach läßt sich übrigens die Wirkung des Anstrichs durch die Verfolgung des Gewichtes geeigneter Betonstücke er-

kennen, die vor dem Anstreichen getrocknet, nach Erhärtung des Anstrichs unter Wasser gebracht werden, nötigenfalls später nochmals trocken aufbewahrt werden. Läßt der Anstrich Wasser durch, so ändert sich das Körpergewicht³⁾.

Anzustreben ist ferner, daß der Anstrich durch den Wasserdruk gegen den Beton gepreßt wird. Auch wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muß bei schnellen Entlastungen von Druckrohren u. d. daran gedacht werden, daß der Anstrich oder nicht geschützte Stellen gewisse Wassermengen durchgelassen haben und daß damit in der Betonwand ein nach außen hin abnehmender Wasserdruck entstanden ist, der sich bei plötzlicher Wegnahme des Innendrucks umgekehrt nach dem Innern des Rohres ausgleichen muß und dabei den Anstrich drückt. Ähnliche Vorgänge sind in sehr anschaulicher Weise bei Tondruckstollen mit Zementputz zu erkennen, wenn der Putz sofort nach dem Entlasten des Stollens angespitzt wird, worauf sich das der Betonwand zurückgebliebene Druckwasser in mehr oder minder langen Strahlen nach dem Stolleninnern ergießt, bis der Druck gleich wieder erreicht ist. [M 423]

Stuttgart.

Otto Graß

Einheitsbezeichnungen für die Werkstoffprüfungen und für die Festigkeitsberechnungen von Ingenieurbauwerken.

Der Normenausschuß der Deutschen Industrie hat als Vorstandsvorlagen (Bauordnung „Bauingenieur“ Nr. 9 vom 15. Mai 1923 und Mitteilungen des NDI „Maschinenbau“ Nr. 17 vom 26. Mai 1923) die beiden Blätter DIN 1350 und DIN 1351 veröffentlicht, auf die der Wichtigkeit wegen hier nochmals hingewiesen sei. Die langwierige geschichtliche Entwicklung, die schließlich zu diesen Vorstandsvorlagen geführt hat, ist im „Bauingenieur“ 1923 Bd. 4 S. 23 und 150 und in der „Bautechnik“ 1923 Bd. 1 S. 85 behandelt worden. Von vielen Seiten, die sich zu den früher veröffentlichten Entwürfen geäußert haben, wurde der inzwischen zu verzeichnende Fortschritt begrüßt.

Aus den beiden Vorstandsvorlagen DIN 1350 und DIN 1351 u. den ihnen beigefügten Erläuterungen seien folgende Punkte besonders erwähnt:

Grundsätzlich sollen, soweit wie möglich, unbenannte Zahlen, V.hältnisse, Winkel und Spannungen mit kleinen griechischen Buchstaben, Längen- und Streckenlasten mit kleinen lateinischen, Flächen u. Einzelkräfte mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

Ferner wurden allgemein in Fällen, in denen positive und negative Werte auftreten, z. B. bei σ = Spannung für Zug und Druck, keine besonderen Zeichen gewählt, weil schon allein aus dem Vorzeichen der Zahlenwerte für die Spannungen usw. erkennbar ist, ob es sich um eine Zug- (+) oder Druckspannung (−) handelt. Die Durchführung dieses Grundsatzes erleichtert das Rechnen mit zusammengesetzten Spannungen.

Für die Temperaturbezeichnung soll in Zukunft t° (lies t Grad) geschrieben werden. Es heißt also an Stelle von $t = 20^\circ$ nunmehr $t^\circ = 20$.

Das statische Moment soll durch den Frakturbuchstaben S bezeichnet werden, um das Zeichen S_x oder gar M zu vermeiden, weil der Buchstabe M in der Technik allgemein für das Biegemoment verwendet wird und beide Zeichen zusammentreffen könnten.

Für die Wärmeausdehnungszahl wurde das Zeichen α_t gewählt, um es von dem Zeichen für die Dehnungszahl $\alpha = \frac{1}{E}$ zu unterscheiden.

Bei den Zeichen für Winkelangaben ist bei der bisher üblichen 360°-Teilung a. T. und bei der neuen 400°-Teilung n. T. zuzufügen.

Vielfachem Gebrauch entsprechend sollen auch bei gleichschenkeligen Winkelleisen die Längen beider Schenkel angegeben werden. Die Bezeichnungen für Winkelleisen haben sich dabei schärfer von den für Flacheisen ab.

Bei der Fülle der notwendigen Zeichen ließ es sich nicht vermeiden, daß dieses oder jenes Zeichen mehrfach in verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, doch wurde in solchen Fällen stets darauf geachtet, daß ein Zusammentreffen gleicher Zeichen mit verschiedener Bedeutung nicht möglich ist.

Angesichts der großen Schwierigkeiten, die der Vereinheitlichung entgegenstehen, wurde in richtiger Erkenntnis, daß ohne Kompromisse eine Einigung nicht zustande kommen kann, der Meinung Ausdruck gegeben, daß es bei vielen Bezeichnungen gleichgültig sei, man diese oder jene Bezeichnung wählt; die Hauptsache sei, daß recht bald etwas zustande komme. Die seinerzeit eingegangenen Wünsche wurden soweit wie möglich berücksichtigt, und es wird an diejenigen, die sich schon früher geäußert haben, die Bitte ausgesprochen, sich mit den Beschlüssen, wie sie in den Vorstandsvorlagen zum Ausdruck gebracht worden sind, tunlichst abzufinden und nur neue Gesichtspunkte zur Sprache zu bringen.

Mögen die Vorstandsvorlagen recht bald endgültige Gestalt annehmen, so daß man hoffen kann, in kürzester Zeit das lang ersehnte Ziel zu erreichen! Auf dem Gebiet der Festigkeitsberechnungen für Ingenieurbauwerke und der Werkstoffprüfung würden dann im ganzen Deutschen Reich einheitliche Bezeichnungen angewendet werden, die in der Zukunft auch in die Literatur insbesondere in die technischen Zeitschriften, in die technischen Taschenbücher usw. übergehen müßten. Der Nutzen einer solchen Vereinheitlichung und die Erleichterung u. Zeitersparnis, die sich hierbei ergeben, können nicht hoch genug gewertet werden. [M 441]

Kommerell

¹⁾ „Bauingenieur“ 1923 S. 221 u. f.

²⁾ Vgl. „Die Druckfestigkeit von Zementmörtel, Beton, Eisenbeton und Mauerwerk“, Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart, S. 10 bis 16.

³⁾ Ebenda S. 19 und 20.

Das Rostschutzmittel Chromol.

Im Jahre 1913 kam auf dem Gebiete des Rostschutzwesens ein abrikat, Erfindung des Chemikers Dr. Eberhard, München, auf en Markt, das in Fachkreisen großes Interesse erweckte. Es wird urch die Chromol-Werke G. m. b. H., München, und neuerdings auch erlin-Pankow hergestellt. Nachdem nunmehr die praktischen Erfah- ngen von fast neun Jahren erwiesen haben, daß mit dieser Erfindung (sächlich ein völlig von allem bisherigen abweichender neuer Weg ngeschlagen ist und der Anstrich sich überall vorzüglich bewährt it, scheint eine kurze Schilderung des Verfahrens angebracht.

Der als hauptsächlichstes Bindemittel für Rostschutzfarben die- nde Leinölfirnis leidet auf die Dauer darunter, daß sich infolge einer mählich vor sich gehenden Bildung von Lynoxin Wasser abspaltet id der Anstrich spröde wird. Die Folge hiervon ist, daß sich sofort iter dem Anstrich Rost ansetzt und der Anstrich später reißt und blättert. Um diese Nachteile zu beheben, hatte man dem Leinölr- nis Mineralöle, Terpentinöl und ähnliche Öle sowie Farbstoffe wie elweiß, Bleimennige, Zinkweiß usw. zugesetzt, doch war der Erfolg r gering¹⁾.

Der weiter naheliegende Versuch, Alkalidichromate, Chromchlorid id andre Chromverbindungen zu gleichen Zwecken auszunutzen, schien i ihrer Wasserlöslichkeit zu scheitern²⁾. D. Eberhard hat nun die stehenden Schwierigkeiten dadurch behoben, daß er öllösliche Ha- genverbindungen des Chroms, und zwar solche der Chromsäurestufe, m Leinölfirnis zusetzt.

Diese Zusätze haben folgende Wirkungen: Einmal findet eine Aus- haltung, zum mindesten eine erhebliche Herabsetzung des elektrischen kalstromes infolge der passivierenden Wirkung des Chromgehaltes r Lösung statt. Ferner wird eine außerordentliche Unempfindlichkeit egen den Einfluß von Rostbildnern, wie Kohlensäure, Sauerstoff, Al- dien usw. erzielt, weil der Leinölfirnis durch die oxydierende und ogenisierende Wirkung der benutzten Verbindungen aus einer unge- tigten Verbindung in eine nahezu gesättigte übergeführt ist. Die im Trocken des Anstriches auftretende Wasserabspaltung, die uptursache der allmählichen Unterrostung und des späteren Spröde- rdens des Anstriches, wird so auf ein Mindestmaß herabgesetzt.

Die praktischen Erfahrungen haben dies bestätigt. So schreibt das aatliche Materialprüfungsamt, Berlin-Dahlem, nach vierjährigen Ver- chen mit Eisenplatten, die eine Grundierung mit Chromol und einen ekanstrich mit Chromolfarbe erhalten hatten, daß am Ende von r Jahren der Anstrich noch vollkommen erhalten und auf keiner r Proben abgeblättert war; ebenso, daß beim Biegen derartiger atten um Dorne von 3 mm Dmr. vier Jahre nach dem Streichen r Anstrich in keinem Falle absprang und bei sämtlichen Proben frei blieb.

Ähnlich günstige Zeugnisse liegen von der Versuchsanstalt für hmische Gewerbe, Wien, dem Materialprüfungsamt der Technischen chschule München und von vielen Industriefirmen vor; so ist z. B. e AEG für Leitungsmaste und ähnliche, starken Witterungseinflüssen terworfenen Eisenkonstruktionen ausschließlich zur Verwendung von chromol übergegangen.

¹⁾ Vergl. Pfeleiderer, Das Rosten des Eisens usw. Z. 1913 Bd. 57 S. 221.
²⁾ Vergl. Z. 1921 Bd. 65 S. 1171.

Zahlentafel 1.

Besuch der Technischen Hochschulen und Bergakademien Deutschlands im Winterhalbjahr 1922/23.

Abteilungen	Aachen	Berlin	Braun- schweig	Breslau	Claus- thal	Danzig	Darm- stadt	Dresden	Freiburg	Hannover	Karlsruhe	München	Stuttgart	Gesamtzahl der Studierenden		
														W.-S. 1922/23	W.-S. 1921/22 ¹⁾	W.-S. 1913/14 ²⁾
Architektur	Stud.	66	245	90	—	118	200	—	—	164	123	311	230	1547	1776	1921
Bauingenieurwesen	„	84	527	114	—	7 ³⁾	261	335	591	—	385	281	532	3445	3265	2717
Maschineningenieurwesen	„	319	1476	371	396	—	543	1234	1338	—	1219	541	741	14357	8487	3040
Elektrotechnik	„	154	811	185	291	—	304	851	—	—	564	452	364	4913	365	1264
Schiff- u. Schiffsmaschinenbau	„	—	209	—	—	—	152	—	—	—	—	—	—	361	365	233
Chemie, Elektrochemie, Pharmazie,	„	159	472	343	162	—	127	329	496	—	289	293	356	4593	3322	1422
Hüttenkunde	„	314	145	—	189	207	—	—	136	—	—	—	61	1041	1325	429
Bergbau	„	206	383	—	—	617	—	—	447	—	—	—	—	1653	1325	106
Land- und Forstwirtschaft	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496	—	496	571	191
Allgemeine Wissenschaften	„	63	22	63	13	3	146	59	403	—	142	62	231	2030	1074	403
Studierende zusammen		1365	4290	1166	1051	834	1651	3008	2828	583	2763	1757	2311	28482	26139	11726
Örter und Gastteilnehmer		142	928	504	96	27	296	218	767	71	358	233	623	4808	5055	5263
Gesamtzahl im W.-S. 1922/23		1507	5218	1670	1147	861	1947	3226	3595	654	3121	1990	2934	33290	—	—
„ „ „ 1921/22		1572	4820	1300	1125	693	1350	3369	3312	522	3230	1960	5154	—	31194	—
„ „ „ 1913/14		1071	2978	668	357	— ⁵⁾	1329	1587	1647	— ⁵⁾	1771	1330	1351	—	—	16989
Unter den Hochschulbesuchern befinden sich Ausländer im W.-S. 1922/23		158	1043	174	81	5	1023 ⁶⁾	376	537 ⁷⁾	63	215	314	623	4694	—	—
„ „ „ 1921/22		128	913	78	82	5	280	273	395	40	188	198	119	—	2802	—

¹⁾ Z. 1922 Bd. 66 S. 397. — ²⁾ Z. 1914 Bd. 58 S. 155. — ³⁾ Markscheider. — ⁴⁾ 105 allgemeine Abteilung, 718 Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung. —
Besuchsziffer nicht ermittelt. — ⁵⁾ Darunter 411 Polen. — ⁶⁾ Nur Studierende.

Unterrichtswesen.

Besuch der Technischen Hochschulen des Deutschen Reiches im Winterhalbjahr 1922/23.

Wie aus Zahlentafel 1 ersichtlich, hat sich die Gesamtzahl der Hoch- schulbesucher im Winterhalbjahr 1922/23 gegenüber der des Winterhalb- jahres 1921/22 wieder ein wenig erhöht. Die größte Zunahme an Studie- renden weist in diesem Halbjahr die Abteilung für allgemeine Wissen- schaften auf. Diese nur scheinbare Zunahme erklärt sich daher, daß innerhalb der Zahlentafel die 718 Studierenden der neu gegründeten Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der Technischen Hochschule München zur Abteilung für Allgemeine Wissenschaften hinzugezählt sind. Eine verhältnismäßig große Zunahme an Studierenden findet man in der Abteilung für Bergbau, daneben in den Abteilungen für Chemie und Hüttenkunde sowie für Maschinenbau und Elektrotechnik. Auch die Ab- teilung für Bauingenieurwesen weist eine Zunahme an Studierenden auf. Zahlentafel 2 zeigt die Verhältniszahlen für die Zunahme gegen das Winterhalbjahr 1913/14.

Die Zahl der Ausländer an den Deutschen Technischen Hochschulen hat, wie Zahlentafel 1 zeigt, ganz erheblich zugenommen. Aus Zahlen- tafel 3 läßt sich das Verhältnis der ausländischen zu den deutschen Hochschulbesuchern ersehen. Hiernach weist das Winterhalbjahr 1922/23 gegenüber dem Winterhalbjahr 1921/22 eine große Steigerung auf. Er- schreckend tritt dies Verhältnis in Erscheinung bei der Technischen Hochschule Danzig, wo der Anteil der Ausländer (davon die Hälfte Polen) bereits mehr als 50 vH ausmacht. Aber auch in anderen Hoch- schulen, wie Dresden und München, ist die Zahl der Ausländer ganz er- heblich gestiegen. [M 445] Sd.

Zahlentafel 2. Verhältniszahlen für die Zunahme gegen das Winterhalbjahr 1921/22 und 1913/14.

	Gesamt- zahl der Besucher	Ver- hältnis- zahl	Stu- dierende	Ver- hältnis- zahl	Maschinen- ingenieur- wesen und Elektrotechnik	Ver- hältnis- zahl
W.-S. 1913/14	16 989	1	11 726	1	4 304	1
W.-S. 1921/22	31 194	1,83	26 139	2,22	13 400	3,11
W.-S. 1922/23	33 290	1,96	28 482	2,43	14 357	3,33

Zahlentafel 3. Verhältnis der ausländischen zu den deutschen Hochschulbesuchern.

		Berlin	Danzig	Dresden	Karlsruhe	München	insge- samt
Unter den Hochschul- besuchern befinden sich Ausländer in vH der Gesamtzahl	W.-S. 1922/23	20	52,4	18,6	15,7	11,5	14
	1921/22	18,9	20,74	12,3	10,1	2,3	9,1

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Jahrestagung des deutschen Maschinenbaues.

Der Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten hielt seine diesjährige Tagung vom 31. Mai bis 2. Juni in München ab. Die allgemeine öffentliche Mitgliederversammlung, die am 1. Juni in der Technischen Hochschule stattfand, wurde durch eine Ansprache des Vorsitzenden des Vereines, Generaldirektor Dr.-Ing. eh. W. Reuter, eröffnet, der als die eigentliche Ursache des Tiefstandes der deutschen Wirtschaft die Schuldzüge des Vertrages von Versailles kennzeichnete. Aus den sehr beachtenswerten Ausführungen sei folgendes angeführt:

„Auch der deutsche Maschinenbau steht wie alle übrigen Zweige unserer Wirtschaft unter dem Zeichen des uns neu zugefügten Unrechts, des Einbruches in weitere deutsche Gebiete und seiner Folgeerscheinungen. Rohstoffmangel, Brennstoffknappheit, zunehmende Arbeitslosigkeit, Verkehrsschwierigkeiten, kurz, die Lahmlegung von Industrie, Handel und Verkehr, nicht nur innerhalb des besetzten Gebietes, sondern auch im unbesetzten Deutschland sind die nächsten Auswirkungen dieses gewaltsamen Eingriffes unserer Gegner in unser politisches und wirtschaftliches Leben.“

Die sichtbare Ursache zu dem heutigen Kampfe ist in dem Vertrage von Versailles zu suchen, der nicht nur uns, sondern der ganzen Welt den Frieden bringen sollte, aber tatsächlich durch seine innere Unwahrhaftigkeit Enttäuschungen, Unruhen und Unsicherheit, ja Streit unter den Vertragschließenden hervorgerufen hat. Es dürfte kaum irgendwo ein Staatsmann zu finden sein, der nicht die Unmöglichkeit der uns auferlegten Bedingungen des Versailler Vertrages erkennt, und trotzdem können wir keine Stimme von verantwortlichen Stellen außerhalb Deutschlands vernehmen, die diese Unmöglichkeit offen zugesteht, wenigstens solange nicht, als ihr Träger an maßgebender Regierungsstelle steht, während wir andererseits mehrfach beobachten konnten, daß zurückgetretene Minister offen ausgesprochen haben, daß von Deutschland Unmögliches verlangt wird. Woran liegt dieser Unterschied in der Stellungnahme derselben Staatsmänner? Er liegt an der traurigen Tatsache, daß es an Mut fehlt, den Völkern die Wahrheit zu sagen. Die Schuldzüge muß deshalb beseitigt werden, je schneller, desto besser.“

Dr. Reuter konnte auf persönliche Erfahrungen im Auslande hinweisen, das nicht versteht, daß das deutsche Volk nichts zu seiner Entlastung unternimmt. Unsere ausländischen Freunde fordern als Unterstützung die Veröffentlichung aller zur Entlastung dienenden Unterlagen durch die deutsche Regierung. Erst wenn die Legende von der alleinigen Schuld Deutschlands am Weltkriege beseitigt ist, werden die Völker selber ein erhöhtes Interesse an der Regelung der deutschen Frage nehmen. Weiter wandte sich der Redner gegen die weitere von den Gegnern über Deutschland verbreitete Lüge von der angeblichen Blüte der deutschen Wirtschaft und dem mangelnden guten Willen der deutschen Regierung. Das Anerbieten des Reichsverbandes der deutschen Industrie an den Reichskanzler beweist den guten Willen der deutschen Industrie. Auch der Maschinenbau bekennt sich zur Mithilfe.

Der Vorwurf der Blüte der deutschen Industrie wird durch die überaus geringen Golderträge der Aktiengesellschaften widerlegt. Wenn es hoch kommt, wird eine Goldmark als Dividende von den Unternehmen gezahlt, das ist 0,1 vH des Aktienkapitals. Die deutsche Wirtschaft muß dazu übergehen, dies deutlicher als bisher in ihren Veröffentlichungen zum Ausdruck zu bringen, ebenso die ungeheuerlichen Zahlen der bisherigen Leistungen aus dem Versailler Vertrag.

Solange die Schuldzüge nicht beseitigt ist, stehen wir allein im Kampfe gegen das uns zugefügte Unrecht. Volk und Regierung müssen eines Willens sein, die Parteiunterschiede müssen fallen; Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich die Hand reichen. Auch im Wirtschaftsleben müssen die Beteiligten einheitlich vorgehen, um die Arbeit weiter zu vereinfachen und zu verbilligen und Arbeitslosigkeit fernzuhalten. Auch in der Verbandsorganisation muß diese Vereinfachung Platz greifen, durch Vermeidung von Doppelarbeit und durch Zusammenfassung kleiner Verbände zu größeren Gruppen. Wenn nicht sehr ökonomisch gearbeitet wird, zerfällt die Kraft des Volkes. Dr. Reuter schloß mit den Worten:

„Lasse ein jeder von uns, die wir hier vereinigt sind im Verein Deutscher Maschinenbau-Anstalten, sein Streben einstellen auf Aushalten in dem Kampfe, der uns unbewaffnetem Volke durch Überfall mitten im Frieden aufgezungen wurde, und der geht um Deutschlands Freiheit und Bestehen. Ebenso wie die Gegensätze der verschiedenen Gesellschaftsklassen hinter der gemeinsamen Abwehr gegen das uns zugefügte Unrecht zurücktreten sollten, so sollten heute auch alle Stämme unseres lieben Vaterlandes in Nord und Süd der großen gemeinsamen Not gegenüber ein einzig Volk von Brüdern sein. Mehr denn je gilt heute für jeden Deutschen sein Vaterland, sein Deutschland, Deutschland über alles.“

Nach Ansprachen von Vertretern der Behörden und von Ehrengästen, anläßlich deren die Verleihung der Doktorwürde ehrenhalber seitens der Technischen Hochschule München an Dr.-Ing. ter Meer und die Ernennung des Baurats Dr. G. Lippart zum Geheimen Baurat verkündet wurden, ergriff Direktor Dr.-Ing. ter Meer von der Hannoverischen Maschinenbau-Akt.-Ges. das Wort zu seinem Vortrage über die Wirtschaftsfragen des deutschen Maschinen-

baues. Die Bedeutung des deutschen Maschinenbaues geht weit über die zahlenmäßig bei ihm Beschäftigten, die auf etwa 700 000 bis 800 000 Menschen geschätzt werden, hinaus, weil er allen andern Zweigen des Wirtschaftslebens, der Industrie, dem Gewerbe, der Landwirtschaft, Maschinen und Werkzeuge liefert, um ihren Interessen unter Aufwendung der geringsten Mittel an Material und Menschenkraft gerecht zu werden. Das innere Absatzgebiet des Maschinenbaues ist durch den unglücklichen Ausgang des Krieges und den damit verbundenen Gebietsverlust Deutschlands erheblich eingeschränkt worden. Deshalb muß sich mit vermehrter Kraft der Ausfuhr zuwenden. Der Einfluß, den die Geldentwertung auf die gesamte Volkswirtschaft ausübt, macht sich im Maschinenbau besonders bemerkbar, weil bei ihm Aufträge, die sich über viele Monate erstrecken, die Regel bilden und daher die Fragen, mit der Preisbildung und Zahlung zusammenhängen, außerordentlich schwierig sind. Den gleichen Schwierigkeiten begegnet die einwandfreie Festsetzung der Selbstkosten und Bilanzen.

Die gegenwärtigen Schwierigkeiten des Absatzes können nur durch weitere Vervollkommen der Hochwertigkeit, Preiswürdigkeit und Verbilligung der Ware behoben werden. Deshalb sind die Fragen der wirtschaftlichsten Fertigung von ausschlaggebendem Einfluß. Auf dem Gebiete der Selbstkostenermittlung, der Selbstkostenberechnung und der Bilanzierung liegen Aufgaben vor, deren Lösung zur Entlastung der Einzelunternehmen und zur Vermeidung von Mehrfacharbeit Sache der Fachverbände ist. Die Ausbildung des technischen Nachwuchses erfordert unverminderte Aufmerksamkeit und immer erneute Unterstützung durch Geld- und Unterrichtsmittel aus der Praxis. Alle diese Wirtschaftspragen harren zum großen Teil noch der Antwort. Das Gedeihen des deutschen Maschinenbaues, der allen deutschen Industrien durch seine Erzeugnisse die Mittel in die Hand gibt, wettbewerbfähig zu bleiben, ist nur dann gesichert, wenn Wissenschaft und Praxis verständnisvoll zusammenarbeiten und sich gegenseitig befruchten.

Aus dem Geschäftsbericht des Vereines Deutscher Maschinenbau-Anstalten über das Jahr 1922 seien noch folgende Angaben mitgeteilt:

Die Maschineneinfuhr Deutschlands betrug im Jahre 1922 mit 10 700 t nur rd. 2 vH der Maschinenausfuhr (1922: 491 000 t), da der deutsche Maschinenbau in der Lage ist, den Bedarf Deutschlands an Maschinen fast restlos zu decken. Der Auftrageingang ist im Laufe des Jahres 1922 immer stärker zurückgegangen. Das auf einen Beschäftigten entfallende Gewicht der Erzeugnisse ist nach den Feststellungen des Vereines Deutscher Maschinenbau-Anstalten, die vielleicht nicht absolut genau, aber auf breiter Grundlage nachgeprüft sind, im Durchschnitt des Jahres 1922 unter die Hälfte der Erzeugung vor dem Kriege herabgesunken. Das auf einen Beschäftigten entfallende Erzeugnisgewicht betrug 1910: 6,9 t; 1911: 6,9 t; 1912: 7,4 t; 1913: 7,7 t. Nach dem Kriege dagegen wurden ermittelt im Jahre 1921: 4,0 t, im Jahre 1922: 3,9 t.

Auch im Jahre 1922 haben sich noch verschiedene bislang nicht organisierte Zweige des Maschinenbaues zusammengeschlossen. Die Zahl der im Maschinenbau bestehenden Fachverbände belief sich Ende 1922 auf 143, sie umfassen rd. 300 Firmen und vertreten rd. 90 vH der Erzeugung des Maschinenbaues. [W 214]


Mai.

Der Notenwechsel. Die am 2. Mai überreichte deutsche Note, die unmittelbar durch die bekannte Rede des englischen Außenministers Lord Curzon veranlaßt war¹⁾, hat auf der Gegenseite keinerlei Anklang gefunden, vielmehr sind die deutschen Vorschläge in schroffer Weise zurückgewiesen worden. Frankreich und Belgien haben die Note von sich aus in kürzester Frist und in ungewöhnlich scharfer Form beantwortet, wobei es beachtlich ist und in England starke Zustimmung hervorgerufen hat, daß diese Antwort erst auf dringliche Ersuchen der englischen Regierung überhaupt vor der Absendung zu Kenntnis gegeben wurde, ohne ihr die Möglichkeit einer Einflußnahme zu geben. Die englische Regierung hat dann die deutsche Note in Form eines Briefes des englischen Außenministers Lord Curzon an den deutschen Botschafter in London am 13. Mai beantwortet. Sie weist in recht harten, aber immerhin streng sachlichen Worten auf die Enttäuschung hin, die das Ausland sowohl in bezug auf die angebotene Summe als namentlich in bezug auf die Unbestimmtheit der deutschen Garantien empfunden hat. Gleichwohl bahnt die englische Note in dankenswerter Weise eine weitere Aussprache über diese Punkte an, so daß die deutsche Regierung sich zu einer Ergänzung ihres Angebotes genötigt sehen muß und zugleich in die Lage versetzt wird, eine solche Ergänzung vorzunehmen. Italien hat ebenfalls am 13. Mai eine Note überreicht, die sich im wesentlichen mit der Ablehnung der deutschen Vorschläge durch die andern Staaten deckt; Japan hat erklärt, in der deutschen Note keine befriedigenden Vorschläge erblicken zu können, im übrigen aber mangels eigenen unmittelbaren Interesses an diesen Fragen sich einer ins einzelne gehenden Antwort enthalten.

Das Garantie-Angebot der deutschen Industrie. Um für die von der feindlichen Seite geforderte nähere Umschreibung der von Deutschland zu stellenden Sicherheiten eine Grundlage zu gewinnen, hatte der Reichskanzler von dem Reichsverband

¹⁾ Z. 1923 S. 471.

Deutsche Konjunkturtafeln.



Sortenbezeichnungen und Erklärungen s. S. 47.

Verhältniswerte (Werte von 1913 = 1 gesetzt).

Letzte Werte:	Ruhr-Fettstückkohle vom 1. Juni	an 292 300 M/t	Kupfer am 6. Juni	24 880 M/kg
	Stabeisen vom 25. Mai	an 1 775 000 M/t	Baumwolle am 6. Juni	52 869 M/kg
	Hämatit vom 24. Mai	an 1 035 000 M/t	Dollar am 6. Juni	77 000 $\text{M/\$}$

Aktienkennzahl am 1. Juni 4 497 800.

Die Deutsche Industrie ein Gutachten eingefordert, in welcher Weise die Industrie ihre Mitwirkung bei der Garantie einer umfassendenleihe denke. Dieses Gutachten hat der Reichsverband am 25. Mai gegeben. Darin wird zunächst zum Ausdruck gebracht, daß für dieiedergutmachungsverpflichtungen des Reiches lediglich das Reichs solches, nicht aber das Privateigentum haftbar sei, und daß dergriff des Staates auf das Privatvermögen eine rein innerdeutscheogelegenheit, eine unmittelbare Haftbarmachung gegenüber dem Ausnd ausgeschlossen sei. Im innerdeutschen Verhältnis hat zunächstr Staat selbst seine eigenen Kräfte aufs äußerste anzuspannen, erstunn kommt für den Einzelnen „die selbstverständliche VerpflichtungBetracht, für das im Staat verkörperte Vaterland bis an die Grenze r Tragfähigkeit einzutreten“. Die hieraus folgenden Lasten will dieustrie tragen, wenn dadurch die Wiedergewinnung der politischen d wirtschaftlichen Freiheit erreicht werden kann; Voraussetzung ifür aber ist, daß nunmehr für das Gesamtproblem der Wiedergutachung eine endgültige Lösung nach außen und nach innen gefundenird.

Um die Leistungsfähigkeit des Staates voll nutzbar zu machen, muß die Substanz der staatlichen Vermögensbestandteile unversehrt erhalten bleiben, und sodann müssen die Staatsbetriebe nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen umgestaltet und betrieben werden. Nach Meinung der Industrie wird es möglich sein, auf diesem Wege aus diesen Betrieben in abschbarer Zeit jährlich etwa 600 Millionen Goldmark, bei günstiger Entwicklung der Wirtschaft 1 Milliarde Goldmark und mehr herauszuwirtschaften.

Die Wirtschaft, und zwar ländlicher und städtischer Grundbesitz, Industrie; Handel und Bankgewerbe, kann nach Ansicht des Reichsverbandes unter Anspannung aller Kräfte neben den sonstigen schweren Lasten jährlich eine Zusatzgarantie bis zu 500 Millionen Goldmark auf die Dauer von 30 Jahren übernehmen im Weg einer Verpfändung ihres unbeweglichen Vermögens, dabei würde der Kapitalwert einer derartigen Jahresleistung die Hälfte des gegenwärtigen Verkaufswertes des gesamten privaten immobilien Besizes überschreiten. Von dieser Garantiesumme will die Industrie 40 vH übernehmen, und zwar zunächst ohne Rücksicht auf das Kräfteverhältnis der einzelnen Wirt-

schaftsgruppen. Dieses Kräfteverhältnis muß möglichst bald und dann von Zeit zu Zeit festgestellt werden.

Außerste Sparsamkeit im Innern, Mitarbeit des gesamten Volkes durch Intensivierung der Arbeitsleistung sind die Mittel, zu einem gleichbleibenden Stande der deutschen Währung zu gelangen, der die unbedingte Voraussetzung für langfristige Goldzahlungen eines verarmten Landes ist. Im Verkehr mit dem Auslande muß ein Zahlungsaufschub Deutschland die Möglichkeit gewähren, seine inneren Verhältnisse zu festigen, und ferner muß Deutschland im Verkehr mit dem Ausland und im Auslande selbst die volle Bewegungsfreiheit, so wie sie allen anderen Staaten gewährt ist, wieder zubilligt werden.

Der Reichsverband nennt ferner als unerläßliche Voraussetzung für die Übernahme der erforderlichen Leistungen die „Fernhaltung des Staates von der privaten Gütererzeugung und -verteilung“ in dem Sinne, daß die Kriegs- und Zwangswirtschaft aufgehoben, die Außenhandelsüberwachung — soweit sie nicht zur Sicherstellung einiger weniger lebenswichtiger Erzeugnisse für Volksernährung u. dgl. erforderlich und tatsächlich durchführbar ist — abgebaut, und daß alle Demobilisierungsbestimmungen aufgehoben werden; ferner, daß die Steuergesetzgebung im Sinne einer Hebung der Steuermoral und einer Wiederverweckung des Sparsinnes umgestaltet werde, um das Betriebskapital zu erhalten und die angemessene Neubildung von Privatkapital zur Erhaltung und Entwicklung der Wirtschaftsbetriebe zu ermöglichen; endlich zur Steigerung der Arbeitsleistung bei grundsätzlicher Aufrechterhaltung des Achtstundentages eine Erhöhung der Tariffreiheit im Sinne der Vorarbeiten des Reichswirtschaftsrates, die Schaffung eines Arbeitszeitgesetzes und die Entlastung der Wirtschaft von unproduktiven Löhnen.

Naturgemäß hat dieses ausführliche Gutachten der Industrie mit seinen scharf ausgesprochenen Forderungen weithin größtes Aufsehen und weitgehende Beachtung erweckt und eine rege Kritik hervorgerufen.

Der Hansabund für Gewerbe, Handel und Industrie nennt in einem Rundschreiben an seine Mitglieder das Angebot des Reichsverbandes der Form nach nicht glücklich, er sieht aber „diese Denkschrift als eine gute Grundlage für die Lösung der gegenwärtigen Fragen an, vor allem insoweit, als es sich um die Festlegung der eigentlichen Garantie der deutschen Wirtschaft und um die zur Sicherung dieser Garantie notwendigen Pfandleistungen handelt“. Er weist ferner auf die Notwendigkeit hin, daß „jetzt insbesondere die Vertretungen des mobilen Kapitals schnellstens erwägen, in welcher Form die Pfandleistungen da, wo Besitz an unbeweglichem Vermögen nicht vorhanden ist, sichergestellt werden können“.

Neben dieser Stellungnahme einer großen Vertretung des Handels ist unter den übrigen Wirtschaftsgruppen eine Besprechung von Vertretern der Landwirtschaft beim Reichskanzler erfolgt, in der auch die Bereitschaft der Landwirtschaft zum Ausdruck gebracht worden ist, weitgehende Opfer auf sich zu nehmen, wobei auch von dieser Seite zur Voraussetzung gemacht wird, daß das Wiedergutmachungsproblem endgültig gelöst wird.

Wenn der Erweiterte Vorstand der Reichsgewerkschaft Deutscher Eisenbahnbeamter und -anwärter die Forderung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, daß „die Reichs- und Staatsbetriebe nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen regeneriert und dauernd betrieben werden“ sollen, in einer am 30. Mai angenommenen Entschließung so darstellt, als wenn damit auf eine Privatisierung der Staatseisenbahn hingewirkt werden soll, und erklärt, einem solchen Vorhaben mit allen Mitteln und unter Aufbietung aller gewerkschaftlichen Kräfte begegnen und eine Zerreißung des deutschen Reichseisenbahnnetzes niemals zulassen zu wollen, so ist eine Grundlage für eine derartige Befürchtung in dem Wortlaut der Denkschrift mindestens nicht gegeben. Der Reichsverkehrsminister hat es überdies für nötig gehalten, auch die Stellungnahme der berufenen Vertretungen der Beamten- und Arbeiterschaft zu den in Frage stehenden Problemen herbeizuführen; dementsprechend ist mit dem bei der Reichsbahnverwaltung bestehenden Organisationsausschuß in einer außerordentlichen Sitzung am 31. Mai im Reichsverkehrsministerium die Frage in dem Sinne geklärt worden, daß die Eisenbahnen grundsätzlich wie bisher als Reichsbetrieb weiter erhalten bleiben sollen.

Die Arbeiterschaft hat gegen die Denkschrift scharf Stellung genommen. Die Revierkonferenz des alten Bergarbeiterverbandes in Essen, der größten Organisation der Bergarbeiter, hat „mit Staunen und Entrüstung“ in den Forderungen des Reichsverbandes „eine so starke Bedrohung dessen, was die Arbeiterschaft auf wirtschaftlich-sozialem Gebiet errungen hat, und somit eine so große Gefahr für eine vernünftige Entwicklung der Produktion“ erblickt, daß der Verband der Bergarbeiter Deutschlands sich der Verwirklichung dieser Pläne mit allen Mitteln widersetzen wird.

Schließlich haben die Spitzenverbände der Freien und der Hirsch-Dunckerschen Gewerkschaften, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der Allgemeine freie Angestelltenbund, der Allgemeine deutsche Beamtenbund und der Gewerkschaftsring deutscher Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenverbände — also auffälligerweise nicht auch die christlichen Gewerkschaften — in einer ausführlichen Denkschrift an den Reichskanzler zu dem Angebot des Reichsverbandes Stellung genommen. Diese Denkschrift fordert zunächst neben der Verpfändung des unbeweglichen Vermögens auch die des beweglichen, und bemängelt im übrigen die Voraussetzungen, an die die Beteiligung der Industrie geknüpft wird. Auch wird das Angebot von jährlich 500 Millionen Goldmark als viel zu gering bezeichnet im Verhältnis zu dem von den Staatsbetrieben erwarteten Ertrag von 600 bis 1000 Mill. Goldmark.

Die sofortige Aufhebung der Demobilisierungsvorschriften sei für die gesamte deutsche Wirtschaft untragbar. Die sozialen Verordnungen über Erwerbslosenfürsorge, Arbeitszeitregelung, Tarifverträge, Schlichtungswesen usw. beruhen auf Demobilisierungsrecht und werden von Gesetzen abgelöst werden. Ihre sofortige Aufhebung sei unmöglich. Mit besonderem Eifer wendet sich die Denkschrift sodann gegen die Änderung des Achtstundentages, die sie von der Durchführung er vom Reichswirtschaftsrat vorgesehenen Maßnahmen erwartet. Sie ist darin „nichts anderes als staatlichen Zwang auf die Arbeitnehmer zur völligen Einsetzung ihrer Arbeitskraft für quantitative und qualitative Hebung der Produktion durch gesetzliche Verpflichtung zu mehr als achtstündiger Tagesarbeit, unterstützt durch unbeschränktes Entlassungsrecht der Arbeitgeber“. „Die Arbeitnehmer sind nicht gewillt durch Beseitigung des Achtstundentages und noch weitere Herabdrückung ihrer Lebenslage die Reparationslasten zu tragen. Sie haben den Achtstundentag, ihn werden sie sich zu erhalten wissen“ — so klingt diese Kundgebung aus, die weniger positiv zur Hilfe in der Not des Landes mitzuraten sucht, als negativ eine Abwehrstellung in der Verteidigung auch nur anscheinend bedrohter Rechte einnimmt.

Welchen Gebrauch die deutsche Regierung von dem Angebot der Industrie und den sich daran anknüpfenden Erörterungen machen wird, wie weit sie also die gemachten Vorschläge ihren weiteren Mitteln an die Entente zugrunde legen wird, bleibt abzuwarten, die neue deutsche Note wird in der ersten Hälfte des Juni erwartet.

Die Ruhrbesetzung. Die Qual der besetzten Gebiete geht weiter. Willkür über Willkür häufen die Eindringlinge. Zum Haufen werden Gesetz und Rechte. Planmäßig werden die Führer der Industrie verhaftet oder ausgewiesen, weil sie sich den willkürlichen, rechtswidrigen Bestimmungen der Besatzungstruppen nicht fügen, nicht als eigene Vaterland verraten an die Gewalttäter, die im „Frieden“ wüst in deutschem Lande hausen, als hätten wir noch den offenen Krieg. Kriegsgesetze verurteilen im Frieden auf deutschem Boden deutsche Männer, und Verfahren und Urteil zeigen, wie wenig es den Richtern darauf ankommt, Recht zu sprechen, sondern wie der eine Beweggrund die Zerschmetterung der Besiegten, die Niederbrechung der Widerstandskraft des deutschen Volkswillens ist. Tief und tiefer meinte Frankreich das Volk der Ruhr, das ganze deutsche Volk, die deutsche Industrie und ihre Arbeiter zu treffen, als sie die Diktatoren und den Aufsichtsratsvorsitzenden von Krupp zu jenen brutalen Freiheitsstrafen verurteilte, die Entsetzen und Abscheu in der ganzen Welt erregt haben; — vertritt doch der Name Krupp dem Ausland gegenüber immer noch jene Macht, die es geführt hat, und die es nun fürchtet, wenn sie sich auch längst friedlichen Zwecken zugewandt hat. Auch die bewußte brutale Ausweisung von Hunderten deutscher Eisenbahnerfamilien aus ihren Wohnungen — häufig mit einer Frist von 10 Minuten! — bezweckt natürlich keineswegs nur das Platzmachen für die französischen Eisenbahner, die die französische Eisenbahn für die kümmerliche und unsichere Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes in den besetzten Gebieten braucht, sondern sie stellt ebenfalls eine der vielen gehässig ersonnenen Maßnahmen dar, die das Volk zur Verzweiflung und seinen Widerstand zum Erliegen bringen soll. Aber noch steht der deutsche Widerstand unbezogen. Immer wieder müssen die Franzosen feststellen, daß sie trotz aller Anstrengung nicht mehr als etwa 5000 bis 6000 t Kohle am Tage aus dem Ruhrgebiet ziehen können, und die Aussichten, selbst diese Mengen anrechtzuerhalten, werden immer geringer, da man im wesentlichen nur die auf den Halden liegenden Bestände abfahren, nicht aber neue Fördermengen aus den Bergwerken ziehen kann.

Was die französischen Eindringlinge auf dem ursprünglich beabsichtigten Wege nicht erreichen können, suchen sie mehr und mehr durch offenen Raub an sich zu bringen. So sind — als ein Beispiel von vielen — in der Nacht zum 15. Mai die Höchster Farbwerke und die Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen besetzt und vorgefundene Farbstoffe geraubt worden. Nach Angaben des „Mat“ können die abgeführten Mengen auf 7000 t im Werte von mindestens 200 Mill. Franken geschätzt werden. Auch bares Geld ist den französischen Räubern in großer Menge in die Hände gefallen; insbesondere ist es ihnen gelungen, am 27. Mai in der Reichsbank in Essen nicht weniger als 96 Milliarden Mark zu erbeuten, die in Essen selbst gedruckt worden waren, weil es infolge der französischen Absperrung des Ruhrgebietes nicht mehr möglich war, aus dem unbesetzten Deutschland Geld einzuführen. Die Fortnahme dieser großen Geldsumme war umso kritischer, als dadurch die gegen Ende des Monats fälligen Lohn- und Gehaltzahlungen in Frage gestellt wurden und die Erregung der hitzigen Lohnkämpfen stehenden, zum Teil bereits ausständigen Arbeiterschaft weiter gesteigert wurde.

Die Unsicherheit der Verhältnisse im Ruhrgebiet, namentlich das Fehlen einer kräftigen staatlichen Aufsicht und einer Polizeimacht, hat leider ein Zusammenströmen von zahlreichen Lichtscheuen Elementen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus aller Herren Länder zur Folge gehabt. Dieses internationale Verbrechergesinnung macht sich die Notlage der hart ringenden Bevölkerung zunutze. Schwere Unruhen sind im Laufe des Monats an verschiedenen Stellen aufgeflammt, von kommunistischen Hetzern geschürt und zu politischen Zwecken ausgebeutet. In Gelsenkirchen, Bochum und Essen haben diese Unruhen zu umfangreichen Plünderungen, Aufständen und Kämpfen geführt; etwa 40 Tote sind zu beklagen, mehr als 300 mehr oder weniger schwer Verletzte liegen in den Krankenhäusern des B.

¹⁾ Das neue deutsche Angebot ist inzwischen, wie unsere Leser ja erfahren haben, durch die Tageszeitungen bekanntgegeben worden. D. Schriftl.

Ein weit ausgedehnter Ausstand der Bergleute und der Metallarbeiter ist durch eine im Durchschnitt 50prozentige Lohnerhöhung Abschlus gebracht worden, so daß in den letzten Tagen des Monats die Arbeit ziemlich überall wieder aufgenommen worden ist. Rohstoffmangel. In weiten Kreisen der Industrie macht die Ruhrbesetzung je länger je mehr durch einen empfindlichen Mangel an Rohstoffen bemerkbar. Kohle, Walzeisen und namentlich Maschinenguß fehlen. Die starken Anforderungen an Kohle haben in England die Kohlenpreise empfindlich in die Höhe getrieben (vgl. die Preistafeln in den V. d. I.-Nachrichten), und die ungeheure Steigerung der Devisenkurse erschwert der deutschen Industrie den Bezug englischer Kohle weiter.


Die deutsche Kohleneinfuhr aus dem Auslande betrug

im Januar 1923	1,3 Mill. t.
im Februar 1923	2,2 Mill. t.
im März 1923	3,7 Mill. t.

dürfte seither noch wesentlich gestiegen sein. Infolge der Ruhrbesetzung wollte die Reichsregierung eine besondere Kohlenreserve schaffen, um lebenswichtige Betriebe vor der Stilllegung zu bewahren. Der Reichskohlenverband lehnte es ab, diese Aufgabe zu übernehmen, das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat dagegen erklärte sich zur Beschaffung der Vorräte und zu ihrer Verbringung bereit. Die Regierung wollte die nötigen Pfundkredite zur Verfügung stellen, die Importeure erklärten das jedoch für unwirtschaftlich; sie hätten ihre großen Bezüge aus England bisher selbst finanzieren können und würden auch imstande sein, die gewünschte Reserve von 200 000 bis 300 000 t als eisernen Bestand zur Verfügung zu halten. Grund eines Vertrages mit dem Reichswirtschaftsministerium, der sodann durch die Importeure binnen zwei Tagen eine weit über

die geforderte hinausgehende Menge aufgebracht, eine Monopolisierung wurde so verhindert.

Die deutsche Valuta. Unaufhaltsam und unbekümmert um alle angeblichen oder tatsächlichen „Stützungsaktionen“ ist der Dollar während des Monats Mai von rd. 30 000 M auf rd. 70 000 M gestiegen und hat diesen Aufstieg zu Anfang Juni zunächst bis auf nahezu 80 000 M (amtlich 78 250 M) am 2. Juni fortgesetzt. Obwohl es bei dem Ansteigen aller andern Auslandswerte nur ein beinahe selbstverständliches Symptom war, ist es doch weithin beachtet worden, daß am 30. Mai die österreichische Krone der deutschen Mark gegenüber wieder ihren Pariwert erreicht und ihn am 31. Mai bereits beträchtlich überschritten hat.



BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 4200.

Handbuch für den Fabrikbetrieb. Unter Mitarbeit von O. Brandt, H. Dubbel, W. Franz, R. Hänchen, O. Heinrich, O. Kienle, R. Kühnel, K. Lux, K. Meller, W. Mitau, W. Quack, E. Sachsenberg, H. R. Renker herausgegeben von Prof. H. Dubbel. Berlin 1923, Julius Springer. 883 S. mit 933 Abb. und 8 Tafeln. Preis geb. Gz. 15.

Die Herausgabe eines Sammelwerkes, worin der Leiter eines Fabrikbetriebes das Wichtigste über technische Fragen findet, die ihm bei seiner Tätigkeit entgegen treten, entspricht einem dringenden Bedürfnis. Aus der gesteigerten Bedeutung der wirtschaftlichen Betriebsführung im Rahmen der gesamten technischen Wissenschaften hervorgegangen. Der Kreis der Fragen, die aber im Betrieb auftreten, ist so groß, die Hauptschwierigkeit bei der Schaffung eines Taschenbuches für den Betrieb darin besteht, die behandelten Gebiete auf das Notwendigste zu beschränken und in der Art der Behandlung umfangreiche Textbeschreibungen zu vermeiden, damit den viel wichtigeren Betriebsverfahren breiterer Raum gewidmet werden kann.

Man darf erklären, daß dem Herausgeber des vorliegenden Buches die Lösung der beiden Aufgaben gleich im ersten Wurf in vorbildlicher Weise gelungen ist. Der Inhalt gliedert sich nach drei Hauptabschnitten in Kraftbetrieb, Herstellung und Organisation und in Anlage und Einrichtung der Fabriken, läßt also Nebenfragen, die nur besondere Industriezweige Bedeutung haben würden, ganz beiseite, bei der Bearbeitung jeder von diesen Hauptgruppen kann man deutlich das Bestreben erkennen, dem Leser einen vollständigen Überblick über den neuesten Stand zu geben. Die Bearbeiter verlieren nicht in Einzelheiten, und so entgeht das Taschenbuch der Gefahr, aus Rücksicht auf den beschränkten Raum wichtige Fragen unerörtert zu bleiben.

Der Abschnitt Kraftbetrieb gliedert sich in die Unterabschnitte Dampfkessel, Gaserzeuger, Kraftmaschinen, elektrischer Kraftbetrieb, Kontrolle des Kraftbetriebes. Er umfaßt damit alle wichtigeren Gebiete, die für den Kraftbetrieb der Fabriken in Betracht kommen, geht auch auf die Unterschiede der Bauarten, auf die Wahl der Baustoffe und namentlich auf Fragen der Warmwirtschaft und Abwärmeverwertung in ausreichendem Umfang ein. Die wichtigsten Meßrichtungen und ihre Handhabung, die Bedeutung des Belastungsgrades der Ausnutzungsfaktors sind eingehend dargestellt. Angaben über Verbrauchszahlen erleichtern die Beurteilung der bei Neuanlagen abgeordneten Garantiewerte. Den Schluß dieses Abschnittes bildet ein zusammenfassendes Kapitel über Betriebstatistik. Sehr wichtig sind die Angaben über die Überwachung des Kraftbetriebes, denen Vordrucke für die Einrichtung eines solchen Dienstes auf vorhandenen Werken unmittelbar entnehmen kann.

Der sehr beachtenswerte Abschnitt Werkstoffe, mit dem der erste Hauptabschnitt über Herstellung und Organisation eingeleitet wird, zeigt das Bestreben, dem Betriebsmann und Konstrukteur in knappster Form das zu bringen, was er entsprechend der immer mehr wachsenden Wichtigkeit der Materialkunde braucht, und dabei auch die neuesten Fortschritte zu berücksichtigen. Unter „Abnahme“ bringt der Verfasser dieses Abschnittes, Regierungsbaurat Dr.-Ing. R. Kühnel, erst eine Übersicht über die Verfahren zur Prüfung der Stoffeigenschaften, dann nach statischen und dynamischen Verfahren, dann eine kurze Führung in die Herstellung von Gefügebildern (Schliffen) und zur Beobachtung der Schiffe. Unter „Verarbeitung“ wird das Gießen und Schweißen behandelt und dabei der Versuch unternommen, dem Be-

triebsmann die ihm vielfach noch fremden Zustand-Schaubilder der Legierungen näher zu bringen. In fünf Kapiteln wird darauf die Weiterverarbeitung: das Recken, die Wärmebehandlung, das Schweißen, Lötten und Nieten, das Spanabheben usw. behandelt. Die Teilung in diese fünf Abschnitte erscheint etwas willkürlich und nicht glücklich. Unter „Eigenschaften“ der Werkstoffe, namentlich des Eisens und der Nichteisenmetalle, ist ebenfalls das Bestreben erkennbar, unter Heranziehung der letzten Forschungen der Wissenschaft auch die neuesten Fortschritte zu bringen, was sich u. a. besonders bei dem Abschnitt „Lagermetalle“ zeigt, der auch die barium-, natrium- oder kalziumhaltigen Legierungen berücksichtigt. Auch den magnesium- und siliziumhaltigen Aluminiumlegierungen ist die gebührende Aufmerksamkeit erwiesen worden. Nicht ganz einverstanden kann man jedoch damit sein, daß auf S. 398 ein „Normblatt für Kupfer“ wiedergegeben ist, das der DIN als fertiges Normblatt bisher noch nicht herausgegeben hat. Solche irreführende Angaben sollte man nach Möglichkeit vermeiden.

Im zweiten Hauptabschnitt sind sodann noch eingehend behandelt: Elektrisches Schweißen, Werkzeugmaschinen, Werkzeuge und namentlich Fabrikorganisation. Als Beispiel für die ausschließlich dem Betrieb angepaßte Darstellung sei erwähnt, daß in dem Kapitel Werkzeugmaschinen in keiner Weise auf die konstruktive Seite eingegangen wird, sondern nur die Auswahl, Aufstellung, Ausnutzung und Kraftbedarf der Werkzeugmaschinen behandelt sind. Der Abschnitt Fabrikorganisation ist in die Kapitel: Grundzüge der Fabrikorganisation, das Konstruktionsbureau, Normung, das Fabrikationsbureau und das Betriebsbureau unterteilt. Hier sind die Kapitel über Passungen und Normen besonders hervorzuheben. Große Sorgfalt ist dem Austauschbau und den Vorrichtungen zugewandt.

Der letzte Hauptabschnitt umfaßt Baukonstruktionen, Heizung, Lüftung, Entstaubung und Beleuchtung, Transmissionen, Werkstattförderwesen, Rohrleitungen, Elektrische Leitungen. Das Kapitel Baukonstruktionen behandelt nicht nur die Baustoffe und Bauelemente, sondern auch die Gebäudeformen, den inneren Ausbau der Fabriken, die Stellung der Gebäude zueinander und die Außenanlagen. Das Werkstattförderwesen, vom Standpunkt des Betriebsingenieurs gesehen, ist im vorliegenden Taschenbuch überhaupt zum ersten Mal im Zusammenhang dargestellt.

Ein sehr beachtenswertes Kapitel über den Wirkungsgrad von Fabrikanlagen schließt diesen Abschnitt ab, der zahlreiche praktische Winke nicht nur für die Neuanlage von Fabriken, sondern auch über die Behandlung bestehender Einrichtungen enthält. [B 1765]

Die Leistungssteigerung von Großdampfkesseln. Eine Untersuchung über die Verbesserung von Leistung und Wirtschaftlichkeit und über neuere Bestrebungen im Dampfkesselbau. Von Dr.-Ing. Fr. Münzinger. Berlin 1922, Julius Springer. 160 S. mit 173 Abb.

Münzinger hat seinen bekannten und geschätzten Veröffentlichungen aus dem Gebiete des neuzeitlichen Dampfkesselbaues mit dem vorliegenden Buch eine wertvolle Arbeit zugefügt. Er kommt darin zu der Anschauung, daß ein Kessel als Hochleistungskessel bezeichnet werden kann, wenn er einen im Verhältnis zur Heizfläche großen Rost, einen hohen Feuerraum, eine große, den vom Rost ausgesandten Wärmestrahlen ausgesetzte Heizfläche und einen guten Wassenumlauf hat. Rost, Feuerraum und bestrahlte Heizfläche müssen ferner so angeordnet sein, daß auch bei starker Heizflächenbelastung, hochwertiger Stein-

kohle und niederem Luftüberschuß Feuerraumtemperaturen von 1500 bis 1550° C nicht überschritten werden. Endlich müssen Länge und Anordnung der höchstbelasteten Wasserrohre so gewählt sein, daß der Wassenumlauf zu einer kräftigen Kühlung der Rohre ausreicht. Nach Untersuchung der Vorgänge im Feuerraum behandelt der Verfasser den Bau des Kesselgerüsts, die besonders bei Steilrohrkesseln so schwierige und so wichtige Einmauerung, den Wassenumlauf und die Ausnutzung der Abgabe in Vorwärmern. Er wendet sich gegen die Überschätzung der Bedeutung „hoher Wirkungsgrade“ und betont die Wichtigkeit von Betriebssicherheit, Einfachheit und hoher Lebensdauer, wobei er vor gewissen theoretisierenden Einflüssen warnt und an den gesunden Menschenverstand appelliert. Das Buch ist anregend geschrieben und sehr empfehlenswert. [B 1703] v. Lossow.

Die neue Schönheit. Von Not und Zukunft deutschen Stiles und Geschmackes von Otto Lademann. Charonverlag Berlin-Lichterfelde 1922.

Aus dem Inhalt: Naiver Geschmack, bewußter Geschmack. — Ausgesprochen deutsche Stilformen kennen wir kaum. — Der griechenstil, ein Unglück für uns. — Die „Fürstenstile“. — Der Verzierungs-wahn. — Stilhetze. — Die natürliche oder Handwerksschönheit. — Ein Kampf zwischen „Neuer Schönheit“ und Renaissancestil. — Kann die deutsche Kunstgewerbe-Industrie gedeihen, wenn Künstler und Gewerbetreibende getrennt marschieren? — Das Kunstschutzgesetz ein Hemmnis der Stilbildung. — Die Wissenschaft vom Schönen und das Volk.

Schon diese Stichworte aus dem Gesamtprogramm der Arbeit deuten den Gedankengang und die Fülle wertvoller Anregungen an, die ein Mann der Praxis mit gesundem Blick für praktische Kulturprobleme der Zeit in knapper, frischer Form bietet. Auf den ersten Blick scheint der hertzafte Kampf gegen unverständene, auch heute noch vielfach in hohem Maß stehende historische Stilüberlichkeiten unter einseitigen Voraussetzungen geführt. „Wir haben 400 Jahre lang die Zweckmäßigkeit immer hinten gehalten“ — das gilt eigentlich hauptsächlich von der zweiten Hälfte des 19ten Jahrhunderts mit seinem wilden, immerwährendem Stilwechsel, aber von vorausgegangenen Zeiten vielfach nur insoweit, als man ihre ausgesprochenen „Stil“-Schöpfungen zum Vergleich heranzieht. Denn die „neue Schönheit“, die „von innen heraus“, zweckmäßig und zugleich schön gestalten soll — und beides läßt sich im Handwerk und Kunsthandwerk durchaus vereinigen — ist im Grunde natürliches Wieder-aufleben des gesunden, unwandelbaren Geistes, der schlichtschönen Werken aller vergangenen Zeiten innewohnt. Auch die Zeit der „Fürstenstile“ hat solche im bürgerlichen und bäuerlichen Handwerk in unausschöpfbarer Fülle geschaffen. Das weiß der Verfasser ebensogut wie jeder, der nicht nach dem manchmal besonders bunten Kleid, sondern nach dem eigentlichen Wesen alter Werke forscht und dabei Stilüppigkeiten von vortrefflichen, oft geradezu stilllosen Alltagsaufgaben scheidet. Bei näherem Hinsehen versteht man ohne weiteres die treffliche Absicht des Verfassers, der allem „schönen Schein“ ohne Zweck und Seele den Kampf ansagt und ihn am liebsten mit Stumpf und Stil ausgerottet wissen möchte, nachdem er in unserm Fühlen und Handeln so verheerend gewirkt hat. Gefordert wird ein bewußtes Zusammenwirken von Künstlern, Handwerk und Volk zur neuen allgemeinen Stil- (Geschmacks-) Bildung, wobei der Künstler als Pionier zu schaffen und der Kunsthandwerker als Anwalt des in Geschmacksfragen unsicher umhertastenden und nach zuverlässiger Führung geradezu lechzenden Volkes zu gelten hat. „Ein allgemeiner Stil kann nur durch Wiederholungen und immer wiederholte Überarbeitung entwickelt werden.“ Solch „Stil“, frei von jeder individuellen Willkür, bildet also, wie ehemals, das einfache Typische natürlich heraus, bei dem die Schönheit „die höchste Blüte der Nützlichkeit“ wird. Getrost und bescheiden soll dieser Stil Ausdruck der angewandten Kunst sein, nicht nach der hohen Kunst schielen — und hat doch als ein Ausdruck der „gottgegebenen Realitäten“ das Zeug in sich, sich bis zu vollendeter Schönheit zu entwickeln.

Für ein noch ungeschriebenes, vom Verfasser dringlich gefordertes und wahrlich so nötiges Buch über die Grundlagen angewandter Kunst lassen sich kaum zuverlässigere Hinweise finden als in den Zeilen dieser kleinen, inhaltreichen Schrift. [B 1667] Lindner.

Lehrbuch der Technischen Mechanik. Von Prof. Dr.-Ing. Th. Pöschel. Berlin 1923, Julius Springer. 263 S. mit 206 Abb. Preis Gz. 6, geb. 7,25.

Kosmische Dynamik. Von Dr.-Ing. A. Nennig. München und Zürich 1923, Johannes Albert Mahr. 64 S. mit 8 Abb.

Lehrbuch der Bergbaukunde mit besonderer Berücksichtigung des Steinkohlenbergbaues. Von Prof. Dr.-Ing. e. h. F. Heise und Prof. Dr.-Ing. e. h. F. Herbst. 1. Bd. 5. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 626 S. mit 580 Abb. und 1 Tafel. Preis geb. Gz. 11.

Hilfsbuch für Metalltechniker. Von G. Buchner. 3. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 397 S. mit 14 Abb. Preis Gz. geb. 10.

Die Grundzüge der Werkzeugmaschinen und der Metallbearbeitung. Von Prof. F. W. Hülle. 1. Band: Der Bau der Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 180 S. mit 360 Abb. Preis Gz. 3.

Daß die vorliegende neue Auflage etwa zwei Jahre nach dem Erscheinen der vorherigen nötig geworden ist, beweist zur Genüge, daß das vorliegende Büchlein einem dringenden Bedürfnis entspricht. In der Tat bringt es auf knappstem Umfang die wesentlichsten Gesichtspunkte, die für den Ingenieur zur Kenntnis der Arbeitsweise und Bauart der wichtigsten Werkzeugmaschinen notwendig sind. Namentlich sind die baulichen Einzelheiten der Hilfsgetriebe sowie die Wirkungsweise der wichtigsten Maschinenarten an der Hand von Plänen so anschaulich dargestellt, daß sich auch der wenig Vorgebildete mit Leichtig-

keit in das Gebiet hineinfinden kann. Mit Recht ist der Umfang der Berechnungen über Arbeitsbedarf und Geschwindigkeiten gegenüber den Beschreibungen zurückgestellt, da hierfür umfangreichere Lehrbücher vorhanden sind.

Der technische Verkauf. Von Ing. S. Herzog. Berlin und Wien 1919, Urban & Schwarzenberg. 506 S. mit 332 Vordrucken und 141 Abb. Preis geb. Gz. 23,10.

Der Wert des vorliegenden Handbuchs dürfte weniger darin liegen, daß es als Lehrbuch für den Aufbau und den Betrieb einer Verkaufsorganisation dient, da sich diese selten von Grund auf aufbauen lassen, sondern zumeist aus vorhandenen Anfängen je nach dem Umstande entwickelt. Wohl aber dürfte die zahlreichen Anleitungen zur Einrichtung von statistischen Nachweisungen im Bedarfsfalle dem Leiter eines solchen Unternehmens eine gewisse Handhabe bieten, ebenso wie die Vordrucke für Briefe, Fragebogen, Verträge und geschäftliche Mitteilungen im gegebenen Falle den Wert haben, daß unter Umständen wichtige Punkte nicht übersehen werden. Das vorliegende Buch ist natürlich nicht als erschöpfend, sondern nur als eine Unterstützung des in diesem Betriebe erfahrenen Geschäftsleiters anzusehen.

Die Selbstkostenberechnung im Fabrikbetriebe. Von O. Laschins. 3. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 138 S. Preis Gz. 3,50, geb. 4.

Die neue Auflage ist insbesondere unter dem Gesichtspunkte der Arbeit, eine Berechnung der Selbstkosten auch bei der heutigen Unbeständigkeit der Währung zu ermöglichen. Um diesen Zweck zu erreichen, müssen die Herstellungskosten für jeden Auftrag unmittelbar nach seiner Beendigung angegeben werden können, so daß der Besteller in der Lage ist, bei der Bemessung des Preises auch die erhöhten Kosten der Wiederbeschaffung in angemessenem Umfang zu berücksichtigen.

Landwirtschaftliche Maschinen, Dreschmaschinen, Pressen, Lokomobile. Von G. A. Fischer und G. Voltz. Leipzig 1923, Oskar Lein. 84 S. mit 49 Abb. und 1 Tafel. Preis Gz. 1,5.

Caratteristiche costruttive delle turbine idrauliche negli impianti attuali. Von Ing. G. Gambardella. Neapel 1923, Francesco Lubrano. 131 S. mit 18 Abb.

Die Dampfkessel. Von F. Tetzner. 7. Aufl. bearb. von O. Heinrich. Berlin 1923, Julius Springer. 413 S. mit 467 Abb. und 14 Tafel. Preis geb. Gz. 8.

Die Maschinen der Flußfahrzeuge und der kleineren Seeschiffe, des Kessel und Hilfsmaschinen. Von Obering. S. Welsch. Berlin 1923, „Schiffbau“. 315 S. mit 251 Abb. und 91 Zahlentafeln. Preis Gz. 3,50, geb. 4.

Das Werk gibt eine gedrängte, leicht verständliche Übersicht über die bisher für Flußfahrzeuge gebräuchlichen Dampfmaschinenanlagen. Auf Verbrennungsmotoren wird nicht eingegangen, wohl aber auf die Antriebsmittel Rad und Schraube. Alle nicht unbedingt erforderlichen theoretischen Ableitungen sind weggelassen worden; Wert wurde dagegen auf Zahlentafeln über ausgeführte Anlagen gelegt, denen man die Hauptmaße und das Gewicht entnehmen kann. Einige Abbildungen sind über das zulässige Maß verkleinert worden.

Wissenschaftliche Forschungsberichte, Naturwissenschaftliche Reihe. Band IV: Die drahtlose Telegraphie und Telephonie. Von Dr. P. Lettes. 2. Aufl. Dresden und Leipzig 1923, Theodor Steinkopff. 200 S. mit 48 Abb. Preis Gz. 3,5.

Moedebecks Taschenbuch für Flugtechnik und Luftschiffer. Von R. Süring und K. Wegener. 4. Aufl. Berlin 1923, M. Kray. 920 S. mit 326 Abb. Preis geb. Gz. 10.

Die neue Auflage dieses seit Jahren bekannten Taschenbuchs, das zum ersten Male die großen Veränderungen auf dem Gebiete der Luftfahrt seit 1909 berücksichtigt, kennzeichnet sich durch den Umfang, den das Gebiet der Flugzeuge im Verhältnis zum Gesamteinhalt des Buchs einnimmt. Die einschlägigen Abschnitte behandeln die Grundgesetze der Aerodynamik nach dem heutigen Stande der Tragflügeltheorie, Bauart und Betriebsbedingungen der Motoren für Luftfahrzeuge, die mechanischen Verhältnisse des Flugzeuges bei verschiedenen Flugzuständen sowie die bauliche Entwicklung der Flugzeuge für militärische und Verkehrs-zwecke. Beachtenswert ist auch ein kürzerer Abschnitt über Segelflugzeuge und ihre Vorgeschichte.

Volekmans Bibliothek für Flugwesen, Band 15: Vom Gleitflug zum Segelflug. Von G. Lilienthal. Charlottenburg 1923, C. J. E. Volemann Nachf. G. m. b. H. 159 S. mit 36 Abb. Preis Gz. 2.

Die willkürlich bewegbare künstliche Hand. Von Prof. F. Saubach und Prof. ten Horn. Berlin 1923, Julius Springer. 249 S. mit 230 Abb. Preis Gz. 12, geb. 14,5.

Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 694: Die Schreibmaschine und das Maschinens Schreiben. Von H. Scholz. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 110 S. mit 39 Abb. Preis Gz. 1,3, geb. 1,6.

Leitfaden für das Maschinenszeichnen. Von Dipl.-Ing. K. Saue. 2. Aufl. Berlin 1923, Julius Springer. 64 S. mit 159 Abb. Preis Gz. 1.

Das Buch dient der Unterweisung des Schülers im Anfertigen von Maschinens Zeichnungen. Ausgehend von Handrissen einfacher Maschinenteile werden die Regeln für die Herstellung von Konstruktionszeichnungen an Hand treffender Beispiele vorgeführt und erläutert, wobei unrichtig durchgeführte Beispiele zur Hervorhebung der wesentlichen Merkmale vielfach angefügt werden. Das Einschreiben der Maßstäbe wird besonders eingehend behandelt.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

★ SCHRIFTLEITER: D. MEYER ★

NR. 25

SONNABEND, 23. JUNI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
Der Stand der Passungsfrage in Deutschland und im Auslande. Von K. Gramenz	605	Steigerung der Herstellungskosten elektrischer Anlagen in Amerika seit 1914	622
Joseph Krumper †	612	Rundschau: Strömungswiderstand von Rohren verschiedener Querschnittform und Rauigkeit — Neuartige Schleifvorrichtungen — Ersatz von Stangeisen durch Stangeisen aus Steinzeug — Verschiedenes	623
Der Ausbau der bayerischen Großkraftwerke und die Anlagen der Rhein-Main-Donau-A.-G.	612	Wirtschaftliche Umschau: Die englische Industrie und die Ruhrbesetzung — Amerikanische Stimmen über die Ruhrbesetzung — Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnbetriebe — Englische Konjunkturtafeln	626
Die Erhöhung der Talsperre der Stadt Nordhausen (Harz). Von E. Mattern	613	Bücherschau: Eiserne Brücken. Von G. Schaper — Die Werkstoffe für den Dampfkesselbau. Von K. Meerbach — Eingänge	628
Die Anwendung der Elektrizität zu Heizzwecken. Von E. Zeulmann	617		
Die deutschen Glashütten und glasverarbeitenden Betriebe	622		
Die Kalkulation in der Industrie	622		

Der Stand der Passungsfrage in Deutschland und im Auslande.

Von Oberingenieur K. Gramenz, Berlin-Südende.

Die Bedeutung der Passungsfrage für die wirtschaftliche Fertigung ist durch die Normungsarbeiten mehr als bisher betont worden. Die Aufstellung von Passungsnormen war daher eine der wichtigsten und ersten Arbeiten der Normenausschüsse in den verschiedenen Ländern. Die deutschen Passungsnormen sind abgeschlossen und werden mit den in anderen Ländern vorgeschlagenen oder angenommenen Passungssystemen verglichen.

Im Grundsatz wirtschaftlicher Fertigung ist die Herstellung von Maschinen und Maschinenteilen in Reihen oder Massen. Voraussetzung hierfür ist die Austauschbarkeit maschinenfertiger Teile, d. h. die von der Werkzeugmaschine kommenden Teile sollen ohne Nacharbeit von Hand wahllos zumgefügt eine befriedigende, den Betriebsverhältnissen entsprechende Passung ergeben. Dies wird erreicht durch die Anwendung von Grenzlehren. Lange Jahre — die erste Veröffentlichung in dieser Zeitschrift¹⁾ über Passungen und Grenzlehren war der Vortrag des damaligen Ingenieurs G. Schlesinger über „Das Messen in der Werkstatt und die Herstellung austauschbarer Teile“ — war das Anwendungsgebiet der Grenzlehren der feinere Maschinenbau, besonders der Werkzeugmaschinenbau und der Kraftfahrzeugbau. Dies hatte seinen Grund darin, daß in den verschiedenen bestehenden Passungssystemen festgesetzten Toleranzen zu hohe Anforderungen an die Fertigung stellten, deren Einhaltung für die Zwecke des allgemeinen und des Grobmaschinenbaues vielfach unwirtschaftlich, wenn nicht unmöglich gewesen wäre.

Mit dem Einsetzen der Normung für die Gesamtindustrie gab sich aber die Notwendigkeit, auch für diejenigen Zweige des Maschinenbaues, die bis dahin nicht nach Grenzlehren gearbeitet hatten, Passungen einzuführen, und zwar solche, deren Toleranzen auch im Rahmen einer weniger sorgfältigen Fertigung und mit nicht ganz erstklassigen Werkzeugmaschinen und Werkzeugen einzuhalten sind. Denn die Normung kann nur dann den erwarteten wirtschaftlichen Vorteil bringen, wenn die Massen hergestellten Normteile am Verwendungsort auch wirklich ohne Nacharbeit passen, d. h. mit den Gegenständen ablos gegeneinander ausgetauscht werden können.

Eine der ersten und wichtigsten Aufgaben des deutschen Normenausschusses (NDI) war daher die Aufstellung von Passungsnormen, die nicht nur für den feineren Maschinenbau, sondern auch für den allgemeinen und gröberen Maschinenbau die Fertigung nach Grenzlehren und die Herstellung austauschbarer Teile nach größeren Toleranzen gestatten. Das Ergebnis dieser Arbeiten, die als ein Musterbeispiel deutscher Gründlichkeit und wissenschaftlichkeit anzusehen sind und die durch eine Fülle von wertvollen Aufsätzen in allen führenden Zeitschriften beachtet worden sind, liegt nunmehr abgeschlossen vor; es ist zusammenfassend behandelt im Dinbuch 4, Passungen, bearbeitet vom Verfasser des vorliegenden Aufsatzes.

Auch im Ausland ist in den hochentwickelten Industrieländern natürlich ebenso wie in Deutschland seit Jahrzehnten nach Grenzlehren gearbeitet worden und überall scheint mit den eigenen Normungsarbeiten die Notwendigkeit erkannt worden zu sein, auf Grund der vorliegenden Erfahrungen die bestehenden

Passungssysteme einer gründlichen Überarbeitung zu unterziehen, sie den heutigen Bedürfnissen in der Fertigung anzupassen und durch ein einheitliches Passungssystem wenigstens innerhalb der Landesgrenzen die Grundlagen für einen allgemeinen Austauschbau von Fabrik zu Fabrik zu schaffen. Während in Deutschland diese Arbeiten bereits abgeschlossen sind, befinden sie sich in anderen Ländern noch mehr oder weniger in der Entwicklung. Für die deutsche Industrie ist natürlich von Interesse, zu wissen, wie sich die ausländische Industrie zu den Passungsfragen stellt und wieweit sie gleiche oder ähnliche Wege geht wie der deutsche Normenausschuß. Auch für das Ausland dürfte eine vergleichende Zusammenstellung der Passungssysteme der verschiedenen Länder wertvoll sein.

Nachstehend sind die aus dem Auslande vorliegenden Mitteilungen über die Arbeiten in Passungsfragen — zum Teil sind es noch Vorschläge, zum Teil bereits angenommene Normen — zusammengestellt und mit den deutschen Passungsnormen verglichen.

Deutschland. Die Dinormen enthalten zwei Passungssysteme, Einheitsbohrung und Einheitswelle. Der Aufbau der beiden Systeme ist in Abb. 1 und 2 für den Durchmesserbereich 50 bis 80 mm dargestellt. Er unterscheidet sich von den bisher meist gebräuchlichen Passungssystemen durch die Lage der Nulllinie, das ist in der graphischen Auftragung die dem Nennmaß entsprechende Linie. Während diese bisher vorwiegend entweder Symmetrielinie für die Bohrungstoleranz im Einheitsbohrungssystem oder für die Wellentoleranz im Einheitswellensystem war, ist sie bei den Dinpassungen untere Begrenzung für die Bohrungstoleranz im System Einheitsbohrung und obere Begrenzung für die Wellentoleranz im System Einheitswelle. Hierdurch wird die Austauschbarkeit von einem Gütegrad zum anderen ermöglicht. Um den Bedürfnissen der verschiedenen Fertigungsgebiete zu entsprechen und austauschbare Fertigung nach Grenzlehren auch da zu ermöglichen, wo die Einhaltung enger Toleranzen durch die Betriebsverhältnisse nicht bedingt und unwirtschaftlich sein würde, sind in den Dinpassungen vier Gütegrade unterschieden:

Edelpassung mit	5 Sitzen,
Feinpassung mit	10 Sitzen,
Schlichtpassung mit	3 Sitzen,
und Grobpassung mit	3 Sitzen.

Während die Edelpassung nur für die Ruhesitze und den Gleitsitz des Präzisionsmaschinenbaues mit höchsten Genauigkeitsanforderungen vorgesehen ist, kommt die Feinpassung mit den Ruhesitzen für den normalen Maschinenbau und mit den Laufsitzen für den feineren Maschinenbau in Betracht. Schlicht- und Grobpassung finden im gröberen Maschinenbau Anwendung besonders da, wo gezogener Werkstoff ohne besondere Bearbeitung

¹⁾ 1903 Bd. 47 S. 1379 u. f.

als glatte Welle verwendbar ist. Spiele und Toleranzen wachsen mit dem Durchmesser D , und zwar proportional $\sqrt[3]{D}$. Als Einheit ist $0,005 \sqrt[3]{D}$ gewählt. Dieser Wert wird als Paßeinheit PE bezeichnet. Durch den einheitlichen Aufbau der Toleranzen und Spiele nach dieser Paßeinheit wird eine klare Übersichtlichkeit über die verschiedenen Sitze und Gütegrade erreicht, da durch Einführung der Paßeinheit die graphische Auftragung des Paßsystems unabhängig vom Durchmesser erfolgen kann. Hierin liegt ein Unterschied der Dinpassungen gegenüber den Paß-

systemen anderer Länder, die die Spiele proportional $\sqrt[2]{D}$ oder $\sqrt[3]{D^2}$ gestuft haben, während die Toleranzen ebenfalls nach $\sqrt[3]{D}$ festgelegt sind. Da in diesen Fällen Toleranzen und Spiele nicht nach einheitlichem Maßstab gemessen werden, ist die graphische Auftragung auch nur für einen bestimmten Durchmesserbereich möglich. Gewählt ist in den nachfolgenden Abbildungen zum Vergleich der verschiedenen Paßsysteme der Durchmesserbereich 50 bis 65 bzw. 80 mm. In Abb. 1 und 2 ist neben der Millimeterteilung auch noch der Maßstab in Paßeinheiten angegeben. Beim Preßsitz und Schruppsitz sind die Übermaße nicht nach der $\sqrt[3]{D}$ gestuft, sondern sie steigen stärker an, so daß diese beiden Sitze aus dem einheitlichen Aufbau der übrigen Sitze herausfallen.

Die vier Gütegrade unterscheiden sich nun durch die Größe der Herstellungstoleranzen für die Werkstücke wie folgt: In der Edelpassung betragen Wellen- und Bohrungstoleranz je eine Paßeinheit. Die Wellentoleranz ist auch in der Feinpassung mit 1 PE festgelegt. Für die schwieriger herzustellende Bohrung ist in der Feinpassung die Toleranz mit 1,5 PE gewählt. In der Schlichtpassung beträgt die Toleranz 3 und in der Grobpassung 10 PE. Bei den Sitzen mit großem Spiel wurde in der Fein- und Schlichtpassung den Wellen aus dem System Einheitsbohrung und den Bohrungen aus dem System Einheitswelle eine etwas größere Toleranz zugestanden, um bei diesen gegen Spielschwankungen nicht so empfindlichen Sitzen die Herstellung der Werkstücke nach Möglichkeit zu erleichtern.

Zur Kennzeichnung der Sitze werden die großen Buchstaben des Alphabets genommen, die der wortmäßigen Bezeichnung der Sitze entsprechen; die Gütegrade sind durch entsprechende kleine Buchstaben gekennzeichnet, mit Ausnahme der Feinpassung, die kein besonderes Kennzeichen erhält. Die festgelegten Kurzzeichen sind für die Sitze von Einheitsbohrung und Einheitswelle gleich. Sie sind wiedergegeben in Tafel 1.

Als Bezugstemperatur für die Lehren ist 20°C festgesetzt.

Tafel 1. Bezeichnung der Gütegrade und Sitze der DIN-Passungen.

Güte- grad	Einheitsbohrung		Sitzbezeichnung	Einheitswelle	
	Bohrung	Wellen		Bohrungen	Wellen
Edel- passung	eB	F	Ruhesitze		
		T	Edelfestsitz	eF	
		H	Edeltreibsit	eT	
		S	Edelhaftsitz	eH	
			Edelschiebesitz	eS	
Fein- passung	B	G	Bewegungssitz		
			Edelgleitsitz	eG	
		P	Ruhesitze		
		F	Preßsitz	P	
		T	Festsitz	F	
		H	Treibsitz	T	
		S	Haftsitz	H	
Schlicht- passung	sB		Schiebesitz	S	
		G	Bewegungssitze		
		EL	Gleitsitz	G	
		L	Enger Laufsitz	EL	
		LL	Laufsitz	L	
Grob- passung	gB	WL	Leichter Laufsitz	LL	
			Weiter Laufsitz	WL	
		sG	Bewegungssitze		
		sL	Schlicht-Gleitsitz	sG	
		sWL	Schlicht-Laufsitz	sL	
			Weiter Schlichtlaufsitz	sWL	
		g1	Bewegungssitze		
		g3	Grobsitz g1	g1	
			Grobsitz g3	g3	
		g4	Grobsitz g4	g4	

Schweiz. Die Normen des VSM-Normalienbureaus¹⁾ weisen wie die Dinormen zwei Paßsysteme auf. Der Auf-

¹⁾ Normalienbureau des Vereins Schweizerischer Maschinenindustrieller.

bau der beiden Systeme Einheitsbohrung und Einheitswelle ist für den Durchmesserbereich 50 bis 80 (65) mm in Abb. 3 und dargestellt. Auch bei den VSM-Normen ist die Nulllinie die untere Begrenzung der Bohrungstoleranz im Einheitsbohrungssystem und obere Begrenzung der Wellentoleranz im Einheitswellensystem. Unterschieden werden 4 Gütegrade, bezeichnet als 1., 2., 3. und 4. Qualität. Unterlagen liegen z. Z. für die 1. bis 3. Qualität vor, die für die 2. Qualität bereits als genehmigte Normblätter herausgegeben sind. Zur Bezeichnung der Sitze und Lehren dienen die großen Buchstaben des Alphabets, und zwar für die Sitze der Einheitsbohrung die Buchstaben der ersten Hälfte, also A, B, C usw. und für die Sitze der Einheitswelle die Buchstaben der zweiten Hälfte, also M, N, O usw. Da die Einheitswelle gleich der Gleitsitzwelle, System Einheitsbohrung, und die Einheitsbohrung gleich der Gleitsitzbohrung, System Einheitswelle, ist, wird die Einheitsbohrung mit T, dem Zeichen für die Gleitsitzbohrung, und die Einheitswelle mit G, dem Zeichen für die Gleitsitzwelle, bezeichnet. Eine Übersicht über die festgelegten Bezeichnungen gibt Tafel 2.

Tafel 2. Bezeichnung der Gütegrade und Sitze der VSM-Passungen.

Güte- grad	Einheitsbohrung		Sitzbezeichnung	Einheitswelle	
	Bohrung	Wellen		Bohrungen	Wellen
1. Qualität	T ₁	K ₁	Ruhesitze		
		J ₁	Festsitz	X ₁	
		H ₁	Haftsitz	V ₁	
			Schiebesitz	U ₁	
		G ₁	Bewegungssitze		
2. Qualität	T ₂	F ₁	Gleitsitz	T ₁	
			Laufsitz	S ₁	
		K ₂	Ruhesitze		
		H ₂	Festsitz	X ₂	
			Schiebesitz	U ₂	
		G ₂	Bewegungssitze		
		F ₂	Gleitsitz	T ₂	
		E ₂	Laufsitz	S ₂	
		D ₂	"	R ₂	
		C ₂	"	P ₂	
3. Qualität	T ₃	B ₂	"	O ₂	
		A ₂	"	N ₂	
			"	M ₂	
		J ₃	Ruhesitze		
		H ₃	Klemmsitz	V ₃	
			Schiebesitz	U ₃	
		G ₃	Bewegungssitze		
		E ₃	Gleitsitz	T ₃	
		C ₃	Laufsitz	R ₃	
			Laufsitz	O ₃	

In der 1. Qualität, Einheitsbohrung, sind 4 Ruhesitze 1 Gleitsitz und 1 Laufsitz vorgesehen und in der Einheitswelle 3 Ruhesitze, 1 Gleitsitz und 1 Laufsitz; es fehlt für die Einheitswelle ein Sitz entsprechend dem Treibsit in den Dinpassungen. Die Dinpassungen haben in der Edelpassung keinen Laufsitz. Bei Bedarf ergibt sich derselbe im System Einheitsbohrung, wenn die Welle für den engen Laufsitz der Feinpassung in die Edelbohrung gesteckt wird. Er wurde aber nicht genormt, da beim Laufsitz die Einhaltung der engen Toleranz der Edelbohrung nicht erforderlich und die geringe Vergrößerung der Paßtoleranz, die sich an Anwendung der Feinpassungsbohrung ergibt, beim Laufsitz zu lässig erscheint.

Einen Überblick über den Verlauf der Abmaße für die verschiedenen Durchmesser und einen Vergleich über das Verhältnis der Toleranzen und Spiele für die Sitze der 1. Qualität der VSM-Passungen einerseits und der Dinpassungen andererseits zeigt Abb. 5, a bis f. Die 1. Qualität der VSM-Passungen geht bis 250 mm Dmr., während die DIN-Edelpassung nur bis 120 mm Dmr. festgelegt ist. Der Vergleich ist dementsprechend auch nur bis 120 mm durchgeführt. Die Bohrungstoleranz T₁ der VSM-Normen ist durchweg etwas geringer als die der Edelbohrung der Dinpassungen; über 120 mm Dmr. steht in den Dinpassungen sogar nur die Feinpassungsbohrung mit der 1½fachen Toleranz der Edelbohrung zur Verfügung. Die Wellentoleranzen der VSM-Passungen 1. Qualität sind sogar bedeutend geringer als die der Dinpassungen. Aus diesen geringeren Toleranzen ergibt sich natürlich bei den VSM-Passungen auch eine geringere Paßtoleranz, d. h. geringere Spielschwankung, die ja in der Edelpassung nur erwünscht und erstrebenswert ist. Den Anforderungen, die an die Austauschbarkeit von Gegenständen zu Kugellagern (Gehäuse und Wellen) gestellt werden, dürfte daher die 1. Qualität der VSM-Passungen besser gerecht werden, als die DIN-Edelpassung. Das Einhalten so enger Toleranzen, wie sie die VSM-Passungen in der 1. Qualität vorschreiben, dürfte aber außer




Abb. 1. NDI-Passungen, Einheitsbohrung. Durchmesserbereich 50 bis 80 mm.

ndentlich schwierig sein und selbst an besteingerichtete Werk-
stätten allerhöchste Anforderungen stellen. Auch in Deutsch-
und ist in einigen Fertigungsgebieten das Bedürfnis nach noch
geren Toleranzen, als sie die Edelpassung gewährt, vorhan-
en, z. B. im Kugellagerbau und im Preßluftwerkzeugbau. Der
lgemeine Maschinenbau, selbst der bessere, dürfte aber zur Er-
ielung einwandfreier Ruhesitze mit der Edelpassung, vielfach
uch mit der Feinpassung auskommen.

In der 2. Qualität der VSM-Passungen sind nur zwei
hesitze, nämlich ein leichter Festsitz bzw. Treibersitz, in den
SM-Normen als Festsitz bezeichnet, und ein Schiebesitz vor-
anden. Die Dinpassungen weisen auch in der Feinpassung ohne
en Preßsitz, für den eine entsprechende VSM-Norm noch nicht
orzuliegen scheint, vier Ruhesitze wie in der Edelpassung auf.
ußer dem Gleitsitz sind in der 2. Qualität der VSM-Passungen
och 6 Bewegungssitze vorgesehen, zwei davon mit sehr reich-
chem Spiel, wie es bei den Dinpassungen nur in der Schlicht-
nd Grobpassung vorkommt. Auch für die Dinpassungen war
unächst die Aufstellung von Laufsitzen mit sehr großem Spiel
eabsichtigt, doch wurde davon Abstand genommen aus der Er-
ägung heraus, daß bei so großen Spielen die Einhaltung der
ngen Toleranzen der Feinpassung nicht gefordert zu werden
raucht und die geringe Vergrößerung der Paßtoleranz, die sich
us einer Vergrößerung der Toleranzen für die Werkstücke er-
ibt, nicht schädlich ist, so daß sich im Interesse der Wirtschaft-
chkeit in Fällen, in denen großes Spiel gefordert wird, der
bergang zur Schlicht- bzw. Grobpassung empfiehlt.

Der Vergleich der Sitze der 2. Qualität der VSM-Passungen
it denen der NDI-Feinpassung in Abb. 6, a bis i, zeigt, daß die
ohrungstoleranz T_2 der VSM-Passungen durchweg etwas größer
t als die der Feinpassungsbohrung des NDI; die Abmaße zeigen
ber annähernd gleichen Verlauf. Auch für die Abmaße der
Vellen der Sitze D₂ bis K₂ der VSM-Normen bzw. T bis LL der
inormen trifft dies zu. Bei den Ruhesitzen und besonders beim
leitsitz ist die Wellentoleranz in der 2. Qualität der VSM-Passun-
en etwas geringer als in der NDI-Feinpassung, und in den




Abb. 2. NDI-Passungen, Einheitswelle. Durchmesserbereich 5) bis 80 mm.

Laufsitzen zeigt sich im Verlauf der Abmaßkurven, daß bei
den VSM-Passungen die Stufung der Spiele nicht mehr dem Ge-
setz der \sqrt{D} folgt, sondern wahrscheinlich in Annäherung an
 \sqrt{D} festgelegt ist, so daß sich für die größeren Durchmesser
größere Spiele als bei den Dinpassungen ergeben.

Für die Darstellung der 3 weitesten Sitze mußte ein kleinerer
Maßstab, $\frac{1}{5}$ dessen für die anderen Sitze, gewählt werden. Hier
zeigt sich deutlich das Bestreben, die Spiele in linearem Verhält-
nis zum Durchmesser anwachsen zu lassen, wodurch sich für die
größeren Durchmesser natürlich ganz erheblich größere Spiele
ergeben als bei den Dinpassungen. So geht der bis etwa 180 mm
Dmr. mit dem Dinsitz WL gleichverlaufende Sitz C₂ im Bereich
der größeren Durchmesser in den weiten Schlichtlaufsitz der Din-
passungen über. Die Sitze B₂ und A₂ der VSM-Passungen ent-
sprechen besonders bei den größeren Durchmessern im Spiel den
Sitzen der NDI-Grobpassung. Die Abbildungen 6, h und i, zeigen
deutlich, wie gering die Toleranz der Werkstücke im Verhältnis
zum Spiel ist und wie wenig dieses durch eine Vergrößerung
z. B. auf die Toleranzen der NDI-Schlichtpassung verändert wer-
den würde.

In der 3. Qualität enthalten die VSM-Passungen neben
drei Bewegungssitzen noch einen Klemmsitz und einen Schiebe-
sitz. In den Dinpassungen wurde von der Aufstellung derartiger
Ruhesitze in der Schlichtpassung Abstand genommen, weil die
großen Toleranzen der Werkstücke die Erreichung des beabsich-
tigten Sitzes zu sehr in Frage stellen. Der VSM-Schiebesitz H₃
kann für 50 mm Dmr. z. B. bei stärkster Welle und engster
Bohrung ein Übermaß von 30 μ ergeben, das entspricht dem
unteren Übermaß des NDI-Preßsitzes der Feinpassung. Falls in
der Schlichtpassung Ruhesitze erzielt werden sollen, wird in den
Dinormen empfohlen, eines der Werkstücke nach den Lehren
für den entsprechenden Sitz der Feinpassung zu bearbeiten. Hier-
durch werden die gerade bei Ruhesitzen besonders unangeneh-
men großen Spielschwankungen, die sich aus der Anwendung




Abb. 3 VSM-Passungen, Einheitsbohrung, Durchmesserbereich 50 bis 65 mm.

von Schlichtpassungslehren für beide Werkstücke ergeben, wenigstens etwas beschränkt und erreicht, daß die Sitze nicht fester werden können, als in der Feinpassung, im allgemeinen aber natürlich lockerer ausfallen werden.

Die Abb. 7, a bis e, zeigen, daß die Abmaße der VSM-Bohrung T_3 fast genau mit der Schlichtbohrung der Dinpassungen übereinstimmen. Auch die Wellen für den Gleitsitz G_3 und für den Laufsitz E_2 der VSM-Passungen stimmen im Verlauf der Abmaße fast genau mit den Wellen für den Schlichtgleitsitz und den Schlichtlaufsitz der Dinpassungen überein. Beim VSM-Sitz C_3 hingegen macht sich über 180 mm Dmr. wieder das starke An-

wachsen der Spiele nach \sqrt{D} bemerkbar, wodurch der Sitz C_3 , der bis 180 mm Dmr. sehr gut mit dem weiten Schlichtlaufsitz der Dinpassungen übereinstimmt, wieder in die Spiele der Grobpassung hineinfällt. In seinem Kleinstspiel stimmt dieser Sitz C_3 mit dem Sitz C_2 der 2. Qualität überein.

Zusammenfassend kann aus dem Vergleich der VSM-Passungen mit den Dinpassungen als wesentlich folgendes hervorgehoben werden:




Abb. 4. VSM-Passungen, Einheitswelle, Durchmesserbereich 50 bis 65 mm.

Die 1. Qualität der VSM-Passungen weist engere Toleranzen auf als die Edelpassung der Dinormen; sie bietet daher größere Gewähr für die Erreichung des beabsichtigten Sitzes, stellt aber auch größere Anforderungen an die Fertigung.

Die 2. Qualität der VSM-Passungen stimmt mit der Feinpassung des NDI ziemlich gut überein bis auf den Sitz C_2 , der bei größeren Durchmessererheblich größere Spiele als der weite Laufsitz der Dinpassungen ergibt. Den VSM-Sitzen A_2 und B_2 stehen in der NDI-Feinpassung keine entsprechenden Sitze gegenüber. Die Toleranzen sind ungefähr nach \sqrt{D} gestuft, während die Spiele anscheinend in An-

lehnung an \sqrt{D} festgelegt sind. Dies tritt natürlich nur bei Sitzen mit großem Spiel bzw. Übermaß in Erscheinung und macht sich bei den Sitzen an der Nulllinie wenig oder gar nicht bemerkbar.

Die 3. Qualität der VSM-Passungen enthält außer den recht gut mit der NDI-Schlichtpassung übereinstimmenden Bewegungssitzen noch zwei Ruhesitze, die bei Aufstellung der Dinpassungen nach eingehenden Erwägungen fortgelassen wurden.

Vorstehende Feststellungen für Einheitsbohrung treffen entsprechend übertragen auch für Einheitswelle zu. Da Spiele und Toleranzen nicht nach gleichem Gesetz gestuft sind, ist natürlich die Anwendung einer Maßeinheit im Sinne der Dinpassungen nicht möglich. Beachtenswert ist auch, daß stets angestrebt worden ist, von der verfügbaren Paßtoleranz einen möglichst großen Betrag für die schwieriger herzustellende Bohrung zu verwenden und entsprechend die Toleranz für die leichter genau zu bearbeitende Welle in zulässigen Grenzen zu beschränken.

Da die VSM-Passungen ebenso wie die Dinpassungen die Nulllinie als Begrenzungslinie vorsehen und auch die Bezugstemperatur 20° in der Schweiz angenommen worden ist, besteht für die gängigen Durchmesser und gebräuchlichsten Sitze Austauschbarkeit von Werkstücken nach VSM- und NDI-Passungen.

Österreich. Der Öng⁴⁾ hatte zunächst den Passungenormen der Schweiz den Vorzug gegeben, sich dann aber doch mit Rücksicht auf die vielfachen wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland zur Annahme der Dinpassungen entschlossen.

Holland. Das Centraal Normalisatie Büro hat als alleiniges Passungssystem die Einheitswelle genormt mit der Nulllinie als obere Begrenzung für die Welle. Für die Wellen sind 3 Gütegrade vorgesehen mit einer Toleranz von $\frac{1}{2}$, 1 und 2 PE. Für die Bohrungen sind 7 Abmaße mit 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 und 8 PE aufgestellt, die in beliebiger Zusammenstellung angewandt werden können und daher eine gewisse Bewegungsfreiheit bei der Festlegung der Kleinstspiele und Bohrungstoleranzen gestatten. Besonders hervorzuheben ist, daß sämtliche Abmaße der Dinpassungen übereinstimmen. Für die Bezeichnung der Abmaße sind die kleinen Buchstaben des Alphabets vorgesehen, so daß sich die Bezeichnung eines Sitzes aus 3 Buchstaben, z. B. $\frac{df}{r}$ zusammensetzt; hierbei bedeuten




Abb. 5. Vergleich VSM-Passung, 1. Qualität und NDI-Edelpassung.

- a VSM-Festsitz K_1 und NDI-Edelfestsitz (DIN 7)
- b VSM-Haftsitz J_1 und NDI-Edelhaftsitz (DIN 7)
- c VSM-Haftsitz J_0 und NDI-Edelhaftsitz (DIN 7)
- d VSM-Schiebesitz H_1 und NDI-Edelschiebesitz (DIN 7)
- e VSM-Gleitsitz G_1 und NDI-Edelgleitsitz (DIN 7)
- f VSM-Laufsitz F_1 und NDI-Laufsitz (Feinpassung) (DIN 22)

⁴⁾ Österreichischer Normenausschuß für Industrie und Gewerbe.




Abb. 6. Vergleich VSM-Passung, 2. Qualität und NDI-Feinpassung.

<i>a</i> VSM-Festsitz	<i>K</i> ₂ und	NDI-Treibsitz	(DIN 58)	<i>g</i> VSM-Laufsitz	<i>C</i> ₂ und	NDI-Weiter Laufsitz	(DIN 52)
<i>b</i> VSM-Schiebesitz	<i>H</i> ₂ "	NDI-Schiebesitz	(DIN 24)	<i>h</i> VSM- "	<i>E</i> ₂ "	NDI-Grobsitz <i>g</i> 2 bzw. <i>g</i> 3	(DIN 162 bzw. 161)
<i>c</i> VSM-Gleitsitz	<i>G</i> ₁ "	NDI-Gleitsitz	(DIN 23)				
<i>d</i> VSM-Laufsitz	<i>F</i> ₂ "	NDI-Enger Laufsitz	(DIN 22)	<i>i</i> VSM- "	<i>A</i> ₂ "	NDI-Grobsitz <i>g</i> 3 bzw. <i>g</i> 4	(DIN 161 bzw. 160)
<i>e</i> VSM- "	<i>H</i> ₁ "	NDI-Laufsitz	(DIN 21)				
<i>f</i> VSM- "	<i>D</i> ₂ "	NDI-Leichter Laufsitz	(DIN 20)				

ad f die Abmaße der Bohrung und r das untere Abmaß der Welle, das obere Abmaß der Welle mit Null wird nicht geschrieben. Die Abmaßreihen sind mit der holländischen Bezeichnung Abb. 8 dargestellt. Auch Holland hat die Bezugstemperatur der Meßwerkzeuge mit 20° festgelegt.

Schweden. In Schweden dürften die Passungen von H. Johansson die verbreitetsten sein. Sie haben für Einheitsbohrung die Nulllinie als Symmetrielinie für die Bohrungstoleranz und für Einheitswelle die Nulllinie als Symmetrielinie für die Wellentoleranz. Die Passungen von Johansson entsprechen im Aufbau im wesentlichen dem Schlesinger-Loewe-System. Bemerkenswert ist, daß im System Einheitsbohrung eine Bohrung mit rd. 1 PE und eine mit rd. 2 PE Toleranz vorgesehen ist und entsprechend im System Einheitswelle 2 verschiedene Wellentoleranzen mit rd. 1 bzw. 2 PE. Sowohl diese beiden Bohrungstoleranzen wie die Wellentoleranzen liegen symmetrisch zur Nulllinie. Aber auch in Schweden werden Erwägungen angestellt, zu Passungssystemen überzugehen, bei denen die Nulllinie dem Kleinstabmaß der Einheitsbohrung bzw. dem Größtmaß der Einheitswelle entspricht, um mit den Passungssystemen der übrigen großen Industrielländer übereinzustimmen und um die Austauschbarkeit von Bauteilen vom Gütegrad zum anderen sicherzustellen. Zunächst sind zwei Toleranzstufen, d. h. zwei Gütegrade, mit einer Toleranz $\pm 0,005 \cdot \sqrt[3]{D}$ und $0,01 \cdot \sqrt[3]{D}$ vorgesehen, diese entsprechen also bzw. 2 PE der Dinpassungen. Die Spiele und Übermaße hingegen sollen proportional mit $\sqrt[3]{D}$ gestuft werden. Endgültige Beschlüsse über diese Vorschläge liegen noch nicht vor.

England. Das am meisten in England verbreitete Passungssystem ist das Newall-System, bei dem die Bohrungstoleranzen ungleichmäßig zur Nulllinie verteilt sind, der kleinere Teil liegt unter, der größere aber über der Nulllinie. In den verschiedenen Gütegraden decken sich die unteren Begrenzungslinien nicht. In einer ausführlichen Abhandlung von A. A. Remington, Engineering Nr. 2885 und 2886 vom 15. bzw. 22. April 1921¹⁾, werden eingehend die Nachteile eines solchen Passungssystems begründet und die Vorteile der Passungssysteme mit der Nulllinie als Begrenzungslinie dargelegt. Es hat jedoch den Anschein, als ob die Einführung der Passungssysteme mit der Nulllinie als Begrenzungslinie durch die konservative Zurückhaltung der englischen Fabrikanten gehemmt wird. Ein Kompromißvorschlag geht dahin, die etwas unter der Nulllinie liegende untere Grenze der Bohrung mit geringster Toleranz als Grundlinie für den Aufbau der größeren Toleranzen zu wählen. Wenn auch ein so aufgebautes Passungssystem nicht mehr alle Nachteile des ganz symmetrisch aufgebauten Passungssystems mit mehreren Gütegraden hat, so fehlt ihm doch die klare Übersichtlichkeit der Passungssysteme mit der Nulllinie als Begrenzungslinie und — abgesehen vom Unterschied im Maßsystem (Zoll-Millimeter) — auch die Austauschmöglichkeit mit den Passungssystemen anderer Länder, die die Nulllinie als Begrenzungslinie haben. Die Bezugstemperatur der englischen Meßwerkzeuge ist 62° F = 16½° C.

Amerika. Die vom „Sectional Committee on Plain Gages“ der American Society of Mechanical Engineers im Dezember 1922 herausgebrachten Vorschläge für ein einheitliches

¹⁾ Deutsch bearbeitet von K. Gramenz, Werkstattstechnik 1922 Heft 6 S. 163.




Abb. 8. Vergleich VSM-Passung, 3. Qualität und NDI-Schlichtpassung.

- a VSM-Klemmsitz J_3
 b VSM-Schiebesitz H_3
 c VSM-Gleitsitz G_3 und NDI-Schlichtgleitsitz (DIN 151)
 d VSM-Laufsitz E_3 „ NDI-Schlichtlaufsitz (DIN 150)
 e VSM- „ C_3 „ NDI-Weiter Schlichtlaufsitz (DIN 149)

Passungssystem sind in Abb. 9 und Abb. 10, a bis h, behandelt. Abb. 9 zeigt den Aufbau des Systems. Es sind im ganzen 8 Sitze vorgesehen, deren Bohrungen alle als unteres Grenzmaß das Nennmaß haben. Die Nulllinie ist somit untere Begrenzung der Bohrungstoleranz wie im Einheitsbohrungssystem des NDI. Die Bohrungstoleranz ist aber nicht für alle Sitze gleich, sondern für die Sitze mit großem Spiel größer als für die an der Nulllinie liegenden Sitze, die keine großen Spielschwankungen zulassen. Die Festlegung von verschiedenen Bohrungstoleranzen für Bewegungssitze und Ruhesitze nimmt dem System aber etwas den Charakter des Einheitsbohrungssystems und macht mehrere Bohrungslehren für jeden Durchmesser erforderlich. Es besteht somit die Gefahr, daß Bohrungen für Ruhesitze, die versehentlich nach den Toleranzen für die beweglichen Sitze bearbeitet wurden, einen zu lockeren Sitz ergeben, doch bedeutet dies nichts anderes, als wenn in den Dinpassungen Ruhesitze nach Feinpassung und Bewegungssitze nach Schlichtpassung ausgeführt würden. Unterschieden werden folgende Sitze:

Heavy Force and Shrink Fit (beträchtliches negatives¹⁾ Kleinstspiel): für Teile, die starken Beanspruchungen standhalten, z. B. Kurbelzapfen an Lokomotivachsen, Kurbelarme an schweren Maschinen usw.

Medium Force Fit (negatives Kleinstspiel): Teile zusammenzufügen unter beträchtlichem Druck für dauernde Verbindung, z. B. Lokomotiv- und Wagenräder, Armaturen an Genera-

toren und Motoren, Kurbelscheiben auf Wellen, Schrumpfsitz: bei mittleren Querschnitten oder langen Sitzflächen.

Tight Fit (negatives Kleinstspiel): Teile zusammenzufügen unter leichtem Druck, z. B. Zahnräder, Scheiben, Hebelarme auf Wellen. Treibsitze bei kleinen Querschnitten oder besonderen Sitzflächen. Anwendung im Bau von Kraftwagen und Geschützen, im allgemeinen Maschinenbau, auch für Schrumpfsitze bei sehr kleinen Querschnitten.

Wringing Fit (kein Kleinstspiel): auch „tunking fit“ (Schlag-sitz) genannt. Bedeutet praktisch Haftung von Metall auf Metall. Gewöhnlich Ausschauen erforderlich, Austauschbarkeit besteht im allgemeinen nicht.

Snug Fit (geringes Spiel): engster Sitz, bei dem Teile noch von Hand zusammenfügbar; erfordert gute Präzisionsarbeit. Anwendung für Teile, die nicht wackeln dürfen und sich nicht unter Last frei bewegen sollen.

Medium Fit (mittleres Spiel): für Bewegungssitze unter 500 Umdr./min und weniger als 42,5 kg/cm² Lagerdruck. Auch für Gleitsitze (sliding fit), z. B. genauere Teile an Werkzeugmaschinen und Kraftwagen.

Free Fit (reichliches Spiel): für Bewegungssitze über 600 Umdr./min und mehr als 42,5 kg/cm², z. B. elektr. Generatoren, Kraftmaschinen, viele Teile an Werkzeugmaschinen und einige Kraftwagentteile.

Loose Fit (beträchtliches Spiel): für Teile, bei denen auf besondere Genauigkeit nicht ankommt, z. B. Landwirtschafts- und Bergwerksmaschinen, Teile gewisser Schiffsmaschinen, Maschinen für Textil-, Gummi-, Zucker- und Bäckereigewerbe, allgemeine Maschineneinrichtungen ähnlicher Art und einige Schutzteile.

Der Vergleich dieser Sitze mit entsprechenden Sitzen der Dinpassungen ist in Abb. 10 a bis h dargestellt.

Die Bohrungstoleranz ist für die ersten 5 Sitze (heavy fit bis snug fit) einheitlich festgelegt und entspricht mit geringen Abweichungen der NDI-Einheitsbohrung-Edelpassung, deren Toleranz um einige Tausendstel Millimeter geringer ist.

Die Abmaße für die „heavy force fit“-Welle fallen ziemlich mit der Schrumpfsitzwelle nach Vorschlag Kienzle²⁾ zusammen.

Die Abmaße der „medium force fit“-Welle sind im Verhältnis zum Durchmesser linear gestuft, sie fallen daher nur mit den kleinsten und größten Durchmessern mit der Feinpassung nach DIN 54 zusammen und sind im mittleren Durchmesserbereich erheblich geringer.

Die Abmaße der „tight fit“-Welle steigen stärker an als die der Feinpassung nach DIN 26. Während im Durchmesserbereich von 18 bis 80 mm der NDI-Festsitz etwas strammere Sitze ergibt, wird über 80 mm der NDI-Festsitz lockerer ausfallen als der „tight fit“.

Beim „wringing fit“ hat die Welle als unteres Abmaß Null, fällt also an der Ausschufseite mit der Gutseite der Bohrung zusammen, ähnlich wie beim NDI-Haftsitz. Das obere Abmaß der Welle ist etwas geringer als das der Bohrung und auch das der NDI-Haftsitzwelle. Im Charakter dürften sich der „wringing fit“ und der Haftsitz der Edel- bzw. Feinpassung ziemlich nahe kommen.

Beim „snug fit“ hat die Welle als oberes Abmaß Null. Das untere Abmaß ist erheblich geringer als das der Gleitsitzwelle der NDI-Edel- und Feinpassung. Dadurch ergibt sich der beim Gleitsitz geforderte satte Sitz mit erhöhter Sicherheit.

Für den „medium fit“ ist die Bohrungstoleranz größer angenommen als für die bisher verglichenen Sitze. Während sie für diese ungefähr gleich der Edelbohrung des NDI ist, ist sie für den „medium fit“ gleich der Bohrung der Feinpassung. Die Abmaße der Welle nehmen beim „medium fit“ stärker zu als beim Laufsitz nach DIN 21. Die Spiele sind also für die größeren Durchmesser größer als beim NDI-Laufsitz. Der Betrag der Wellentoleranz ist aber in beiden Sitzen annähernd gleich.

Beim „free fit“ ist die Bohrungstoleranz fast gleich der der Schlichtbohrung nach DIN 148. Die Wellenmaße sind bis etwa 50 mm Dmr. geringer als beim leichten Laufsitz nach DIN 20 und nehmen für die größeren Durchmesser mehr zu, so daß die „free fits“ bei kleineren Durchmessern geringeres und bei größeren Durchmessern größeres Spiel haben werden als der leichte Laufsitz der NDI-Feinpassung.

²⁾ NDI-Mitteilungen 1922/23 S. N 61.




Abb. 9. ASME-Vorschlag für Passungen, Einheitsbohrung Durchmesserbereich 50 bis 60 mm




Abb. 8. Abmaßreihen der holländischen Passungen.

Beim „loose fit“ hat die Bohrung etwa den 1½fachen Durchmesser der NDI-Schlichtbohrung. Die Abmaße der Welle sind so gewählt, daß sich im Mittel (30 bis 80 mm Dmr.) etwa die gleichen Kleinspiele ergeben, wie im weiten Schlichtlaufsitz, sie bei kleineren Durchmessern geringer, bei größeren Durchmessern größer als nach DIN 149. Der Betrag der Wellentoleranz entspricht ungefähr DIN 149.

Zusammenfassend kann über den angestellten Vergleich der amerikanischen Vorschläge und der Dinpassungen das folgende gesagt werden:

Für die 5 Ruhesitze einschließlich Gleitsitz entspricht die Bohrung ziemlich genau der Einheitsbohrung-Edelpassung des NDI. Ruhesitze kommen also nur in der Edelpassung vor und stellen daher hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Werkstoffarbeit.




Abb. 10. Vergleich des ASME-Vorschlages und der DIN-Passungen.

heavy force and shrink fit und Schrumpfsitz (Vorschlag Kienzle)
medium force fit und NDI-Presssitz (DIN 54)
tight fit „ NDI-Festsitz, Feinpassung (DIN 26)
ringing fit „ NDI-Haftsitz „ (DIN 25)
e Snug fit und NDI-Gleitsitz Feinpassung (DIN 23)
f Medium fit „ NDI-Laufsitz (DIN 21)
g Free fit „ NDI-leichter Laufsitz und Schlichtlaufsitz (DIN 20)
h Loose fit und NDI-weiter Schlichtlaufsitz (DIN 149)

Für die beweglichen Sitze wird mit zunehmendem Kleinspiel auch die Bohrungstoleranz größer, so daß dem Gedanken Rechnung getragen wird, daß bei größerem Spiel eine gewisse Vergrößerung der Toleranzen der Werkstücke die Paßtoleranz, d. h. die Spielschwankung nicht unzulässig vergrößert, wohl aber die Herstellung der Werkstücke beträchtlich erleichtert wird. Die Toleranzen für Bohrung und Welle sind wie bei den Dinpassungen proportional \sqrt{D} gesetzt.

Ein grundsätzlicher Unterschied gegenüber den Dinpassungen besteht darin, daß die Spiele nicht proportional \sqrt{D} , sondern nach $\sqrt{D^3}$ gestuft sind und für die Übermaße bei den Ruhesitzen in direktem Verhältnis mit dem Durchmesser genommen.

Die amerikanischen Vorschläge sehen als Bezugstemperatur F , also $20^\circ C$ vor, so daß — abgesehen vom Unterschied im System (Zoll-Millimeter) — auch für die amerikanischen

Passungen Austauschbarkeit mit entsprechenden Sitzen der Dinpassungen angenommen werden kann, da die Nulllinie in beiden Systemen Begrenzungslinie ist und in den vorgeschlagenen bzw. festgelegten Abmaßen nicht solche Unterschiede bestehen, daß die Austauschbarkeit gefährdet sein könnte.

Hingewiesen sei noch auf die außerordentlich feine Stufung der Durchmesserbereiche bei den amerikanischen Passungen.

Rußland. Aus Rußland liegt eine Denkschrift der „Kommission für das metrische System“ aus dem Jahre 1921 vor, in der die bisherigen hauptsächlichsten Passungssysteme: British Standards Committee, Newall, Johansson, Reinecker, Brown and Sharpe usw., miteinander verglichen werden. Als Grundsystem wird die Einheitsbohrung genannt, aber daneben für gewisse Industriezweige die Einheitswelle empfohlen. Im System der Einheitsbohrung dient die Nulllinie als Symmetrielinie für die Bohrungstoleranz. Spiele und

Toleranzen wachsen nach \sqrt{D} .

Den Aufbau des Systems Einheitsbohrung zeigt Abb. 11. Vorgesehen sind vier feste Sitze (Fest-, Preß- und Schrumpfsitze) mit zum Teil recht erheblichem Übermaß, ein Schiebesitz, ein Gleitsitz und ein enger Laufsitz, außerdem drei weitere Laufsitz, bei denen entsprechend dem größeren Spiel auch die Toleranzen für Bohrung und Welle vergrößert worden sind, wäh-





Abb. 11. Russischer Vorschlag für Passungen, Einheitsbohrung, Durchmesserbereich 55 bis 69 mm.

Toleranzgebiet { der Bohrung
der Welle
Toleranzgebiet { der Bohrung
der Welle

rend alle übrigen Sitze die gleiche Bohrungstoleranz haben. Dies ist natürlich äußerst nachteilig, da unter Umständen die Welle für den engen Laufsitz mit der Bohrung des weitesten Laufsitzes einen strammen Festsitz ergeben kann, wenn die Bohrung an der unteren Toleranzgrenze liegt. Aus dieser Überlegung heraus wird man auch in Rußland den Vorteil erkennen, den die Nulllinie als Begrenzungslinie hat. Nach neueren Mitteilungen darf auch angenommen werden, daß endgültige Entscheidungen sich nur in dieser Richtung bewegen werden. Beachtenswert an den russischen Vorschlägen ist noch, daß für den Gleitsitz die Wellentoleranz geringer als bei anderen Sitzen ist, um das mögliche Größtspiel zu beschränken. Auch der Warmsitz 1, der für dünnwandige Büchsen gedacht ist, hat eine geringere Wellentoleranz als andere Sitze, um auch bei diesem empfindlichen Sitz die Paßtoleranz zu beschränken.

Auch die russischen Vorschläge enthalten wie die amerikanischen eine recht feine Stufung der Durchmesserbereiche.

Zusammenfassung: Aus der Übersicht über die Passungen der verschiedenen Staaten geht hervor, daß die Vorteile, die die

Systems mit der Nulllinie als Begrenzungslinie gegenüber denen mit der Nulllinie als Symmetrielinie haben allgemein erkannt worden.

Der Vergleich mit den auf dieser Grundlage aufgebauten Paßsystemen bedeutender Industriestaaten hat eine wenn auch nicht vollständige, doch so weitgehende Annäherung in den festgelegten bzw. vorgeschlagenen Abmaßen ergeben, daß, wenn nicht Unterschiede im Maßsystem (Zoll-Millimeter) bestehen, die Austauschbarkeit der Erzeugnisse aus einem Lande mit denen aus einem anderen Lande nicht ernstlich in Frage gestellt ist, sondern für die mittleren Durchmesser und für die gebräuchlichsten Sitze im allgemeinen recht gut vorhanden ist. Dies setzt natürlich

eine einheitliche Bezugstemperatur voraus, und auch hier ist auf die internationale Einigung zu rechnen, da außer der Schweiz, Österreich, Holland, Deutschland, die die Bezugstemperatur bereits angenommen haben, auch in anderen Ländern dies Bezugstemperatur in Vorschlag gebracht ist.

Vielleicht wird auch, wenn erst in einigen Jahren unsere reichen Erfahrungen mit den aufgestellten Passungsnormen gesammelt sein werden, der Zeitpunkt gegeben sein, die in verschiedenen Vorschlägen noch bestehenden Unterschiede auf Grund der Erfahrungen auszugleichen, um so zu einem internationalen Passungssystem zu kommen. [1802]

Joseph Krumper †.

Am 21. März d. J. starb ein bedeutendes Mitglied unseres Bezirksvereines, der ehemalige Oberingenieur und Prokurist der Maschinenfabrik Augsburg Joseph Krumper.

Geboren den 25. Januar 1847 zu Ebenhofen, Bez.-Amt Kaufbeuren, als Sohn der dortigen Müllerseheleute, besuchte er zuerst die Latein- und Gewerbeschule zu Kaufbeuren und im Anschluß hieran die Maschinenbauschule in Augsburg. Im November 1866 erhielt er seine erste Anstellung bei der Lokomotivfabrik Krauß & Co. in München, und nachdem er als Einjähriger gedient, trat er in das technische Bureau der Firma L. A. Riedinger ein. Im Juli 1870 zog er als Landwehr-Unterleutnant ins Feld; am 2. Dezember 1870 wurde er in der Schlacht bei Loigny-Poupry durch einen Kopfschuß schwer verwundet. An Auszeichnungen wurde ihm u. a. auch das Ritterkreuz 2. Kl. des bayerischen Militärverdienstordens mit Schwertern verliehen.

April 1871 wieder soweit hergestellt, daß er sich seinem Berufe widmen konnte, trat er bei der Firma Gebr. Decker & Co., Cannstatt, ein und war dort bis Oktober 1873 tätig. Nachdem er im Anschluß an diese Stellung 2 Semester das Polytechnikum in Zürich besucht hatte, wurde er August 1874 Konstrukteur und Bureauvorstand in der damaligen Rheinischen Maschinenbau-Gesellschaft Kalk. Im November 1875 erfolgte seine Anstellung in der Maschinenfabrik Augsburg, wo er Gelegenheit fand, sich in umfassender und erfolgreicher Weise zu betätigen. Hauptsächlich im Wasserturbinen- und Dampfmaschinenbau leistete er für die damalige Zeit Bahnbrechendes.

Schon im Jahre 1879 baute er das Wasserwerk Augsburg mit Turbinenantrieb, ein Werk, das sich seither Tag und Nacht in Betrieb befindet und heute noch die Stadtgemeinde Augsburg mit Trinkwasser versieht. Hierüber hat Krumper in Band XXIV dieser Zeitschrift eingehend berichtet. An Jonval-Turbinenanlagen hat er im ganzen 84 aufgestellt; die

größten davon sind außer dem Augsburger Wasserwerk die Turbinenanlage der Zwirnerei Göggingen und die Anlage der Krähnholm- und faktur Narva.

Bedeutender noch waren seine Leistungen auf dem Gebiet des Dampfmaschinenbaues.

Er hat zunächst die Verbund-, die Mehrfach-Expansionsmaschinen eingeführt und in einer Weise vervollkommen, daß die Erzeugnisse der Maschinenfabrik Augsburg Weltruf erwarben. Eine Zusammenstellung von Dampfverbrauchssuchen finden wir von ihm in dieser Zeitschrift 1905. Außerdem hat Prof. Schenck im Band XXXIV über sehr günstige Erfahrungen an einer Dreifach-Expansionsmaschine der Maschinenfabrik Augsburg berichtet.

Infolge seiner verdienstvollen Tätigkeit ernannte ihn die Firma 1887 zum Oberingenieur, am 1. Januar 1888 zum Prokuristen. Im April 1899 mußte er infolge nervöser Störungen seinen Beruf aufgeben. 1900 wurde er noch als Mitglied des Reichsgerichts zur Pariser Weltausstellung entsandt.

Auch im Privatleben galten seine Interessen noch der Firma. Im Jahre 1901 verfaßte er eine ausführliche Schrift über seine Tätigkeit bei der MAN, die der Generaldirektion der Firma gewidmet ist. Auch sonst hat er seine Erfahrungen der Firma jederzeit noch zur Verfügung gestellt.

Wenige Tage nach Neujahr 1923 erlitt er ein tödliches Leiden auf dem Krankenlager, das er nicht mehr verlassen sollte.

Der Bezirksverein verliert in ihm nicht nur eines seiner ältesten, sondern auch seiner treuesten Mitglieder. Sein Andenken wird im Verein stets weiterleben als das eines Mannes von umfassendem

Wissen, von rastloser, schöpferischer Tätigkeit, aber auch als eines Menschen von edeln Charaktereigenschaften und eines Förderers unseres Bezirksvereines.

Augsburger Bezirksverein deutscher Ingenieure.



Der Ausbau der bayerischen Großkraftwerke und die Anlagen der Rhein-Main-Donau-A.-G.

Der Bericht über das mit dem 30. September 1922 abgelaufene Geschäftsjahr¹⁾ zeigt einen bedeutenden Baufortschritt der bayerischen Großkraftwerke trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Der Bau des Walchenseewerkes²⁾ ist so weit fortgeschritten, daß mit dessen Inbetriebsetzung im Spätherbst d. J. gerechnet werden kann, gleichzeitig mit der Eröffnung der Fernleitung des großen Bayernwerkes. Die Wasserzuleitung von der Isar bei Krünn bis zum Walchensee und von diesem bis zum Wasserschloß ist nahezu vollendet, und mit dem Einbau von drei großen Turbinen im Kraft Hause wurde bereits im Vorjahre begonnen; auch die Wasserableitung und der Loisach-Isarkanal nähern sich ihrer Vollendung. Die Anlagen der „Mittleren Isar“ (A.-G.) sollen etwa Mitte 1924 bei ungestörtem Baufortschritt in Betrieb gelangen. Vorläufig sind die Kanal- und Erdarbeiten für die ersten drei Kraftwerke fast vollendet, und mit dem Einbau der Turbinen wurde im Kraftwerk Aufkirchen bereits begonnen. Vom Bayernwerk sind fast 600 km Fernleitung mit 3600 Masten fertiggestellt, und

der Bau der Transformatorenwerke München, Meitingen, Nürnberg, Würzburg, Schweinfurt, Arzberg und Regensburg ist im vollen Gange. Die Baukosten des Walchenseewerkes bis zum Abschluß des Berichtsjahres betrugen 438,3 Mill. M. (800 Mill. M. Aktienkapital), die Kosten bei dem mittleren Isar 885,65 Mill. M. (1600 Mill. M. Aktienkapital) und im Bayernwerk 715,67 Mill. M. (1600 Mill. M. Aktienkapital). Von den Kraftwerken der Rhein-Main-Donau-A.-G. (im ganzen 23 mit zusammen 250 000 PS) sind gegenwärtig infolge der Geldknappheit nur drei im Bau, und zwar: das Kachletwerk bei Passau an der Donau (56 000 PS, mit Schützenwehr und Schiffahrtsschleuse), das in 4 Jahren vollendet sein soll und die Schiffbarmachung der Strecke Regensburg-Passau (170 km) ermöglicht, sowie die Werke Vierling und Mainmühle bei Würzburg. Das Kachletwerk soll zusammen mit dem Großkraftwerk Franken (85 000 PS, Dampf) das Industriegebiet Nürnberg-Fürth und einen Teil Mittelfrankens mit Strom versorgen. Zur Deckung der Baukosten wurde im März d. J. eine feste Goldanleihe (5 Mill. Goldmark) begeben; späterhin sollen die Zinsen für den Bauaufwand der zehn Mainstufen durch den Verkauf des Kachletwerkes gedeckt werden. Bei voller Ausnutzung der Jahreserzeugung des Werkes 250 Mill. kWh betragen, was einer Ersparnis von ¼ Mill. t Kohlen entspricht. [M 455]

¹⁾ s. Z. 1923 Bd. 67 S. 1 u. f.

²⁾ s. Z. 1923 Bd. 67 S. 211 u. f.

³⁾ „Die Wasserkraft“ Bd. 18 1. Mai 1923.

Die Erhöhung der Talsperre der Stadt Nordhausen (Harz).

Von E. Mattern, Potsdam.

Der Entwurf zur Erhöhung der Sperrmauer wird besprochen, und im Anschluß daran werden grundsätzliche Fragen und Neuerungen aus der Berechnung und teilweise vom Talsperren erörtert, insbesondere soweit Wasserunterdruck, Randspannungen, Gleitsicherheit und Gewölbewirkung in Betracht kommen.

Die Erhöhung der Nordhauser Sperrmauer hat deswegen allgemeinere Bedeutung, weil bei den Voruntersuchungen und Berechnungen verschiedene grundsätzliche Fragen aus der Theorie und Praxis der Talsperren zur Erörterung kamen. Das hebt den Gegenstand über den Einzelfall hinaus, und die Folgerungen haben vielleicht Einfluß auf die Weiterentwicklung des Talsperrenbaues.

Die grundlegenden Erwägungen und teilweise durchgeführten Neuerungen beziehen sich auf folgende Punkte:

1. Wasserspiegelhöhe für die Berechnung der Standsicherheit,
2. Unterdruck (Auftrieb),
3. Randspannungen (Hauptspannungen),
4. Gleitsicherheit, Scherfestigkeit und Anmauerung an den Fels an der Talseite und
5. Gewölbewirkung.

Vorbemerkend sei mitgeteilt, daß die Talsperre in den Jahren 1904 bis 1906 nach dem in Abb. 1 angegebenen Querschnitt errichtet wurde. Sie liegt im Südharz in Grauwacke Schiefergestein eingebettet. Der anfängliche Stauinhalt war 770 000 m³ bemessen. Die Mauer hat von Gründungssohle

berichtet. Die Kosten der Erhöhung können gedeckt werden. Die Wirtschaftlichkeit ergab sich daraus, daß die bisher nutzlos über den Überlauf des zu kleinen Beckens abströmenden Wassermengen für vermehrte Trinkwasserversorgung und Kraftgewinn verwertet werden können. Außerdem kann eine Verbesserung des Wassers erwartet werden.

Nach einer von mir beigegebenen Skizze stellte das Stadtbauamt einen neuen Entwurf auf. Mein Vorschlag sah einen massiven Aufbau vor, Abb. 2. Der Überlauf soll danach bis zur Höhe 446,50 in Beton, gegebenenfalls mit äußerer Bruchsteinmauer-Verkleidung im vollen Querschnitt erhöht werden. Die geringste obere Dicke beträgt 3 m. Das Verhältnis von Grundbreite zu Höhe bleibt nach der Erhöhung noch rd. 0,67. Für die Standsicherheit kommt die Schwere des oberen vollen Aufbaues als Nutzlast hinzu. Zur besseren Verbindung des neuen mit dem alten Mauerwerk werden entsprechende Auszackungen hergestellt. Daneben sind Eiseneinlagen angeordnet, damit ein festerer Zusammenschluß gegenüber Zugwirkungen erzielt wird bei etwaigem Eindringen des Wassers und der Entwicklung von Unterdruck in der Fuge zwischen altem und neuem Mauerwerk. Die vollen und die halben Bügel wechseln in 1 m Abstand ab. Die Löcher im alten Mauerwerk können mittels Diamantbohrer, elektrisch oder durch Druckluft, gebohrt werden; der Zementmörtel wird unter hohem Druck eingepreßt. Durch dieses Verfahren läßt sich eine hohe Haftfestigkeit der Eiseneinlagen erreichen.

Die Standsicherheitsberechnungen für den ersten Bau (1903 bis 1905) gingen von den üblichen Rechnungsgrundlagen aus, die für den Bau von Talsperren in Preußen maßgebend waren²⁾.

Wasserspiegelhöhe für die Berechnung der Standsicherheit der erhöhten Mauer.

Der Wasserstand war früher bis zur Mauerkrone, d. h. 1 m über Normalstau reichend, angenommen worden. In der neuen Berechnung ist die Spiegelhöhe nur bis zu der Höhe angesetzt, die sich aus der größten Überlaufmenge und ihrer Strahldicke ergibt. Die bestehende Mauer hat in elf Öffnungen 55 m Gesamtüberfalllänge. Bei allergrößtem Abfluß (6,8 m³/s), der bisher allerdings noch nicht beobachtet worden ist, bildet sich ohne Berücksichtigung der ausgleichenden Wirkung des vollen Staubeckens rechnungsmäßig ein Strahl von 17 cm Dicke, Abb. 2.

Obwohl die Überläufe, wie bemerkt, durch Aufsetzen von Bohlen aufgehängt wurden, ist bisher niemals auch nur einer durch Eis oder Treibzeug verstopft worden. Dazu kommt, daß die Öffnungen nach dem neuen Plane einen größeren lichten Raum aufweisen als bisher. Man wird also in Zukunft um so weniger ein Zusetzen befürchten dürfen, als ein solches m. W. auch an andern Sperren bisher nicht beobachtet worden ist.

Wenn man in den ersten Jahren des deutschen Talsperrenbaues die Vorsicht anwandte, für die statische Berechnung den Wasserstand bis zur Kronenhöhe anzunehmen, so muß man aus den bisherigen langjährigen Erfahrungen des Betriebes die notwendigen Folgerungen ziehen und wird — ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen — davon Abstand nehmen können, Forderungen zu stellen, die unnötige wirtschaftliche Belastungen mit sich bringen. Ein höchster Wasserstand, der mit der zu erwartenden größten Strahldicke am Überlauf bei stärkstem Hochwasser abschließt, muß hiernach für die Berechnung der Sperrmauer als ausreichend erscheinen. Die Höhenlage der Mauerkrone um 1 m über Überlauf wird mit Rücksicht auf Wellenschlag geboten erscheinen, bei großen Seebecken wird jedoch ein noch größeres Maß in Betracht kommen.

Der Unterdruck (Auftrieb, Sohlendruck).

Im Entwurf der Talsperre vom Jahre 1903 war in Übereinstimmung mit den geltenden Auffassungen und Bestimmungen der Unterdruck nicht berücksichtigt worden. Auch in dem Ausführungsentwurf für die Erhöhung war dies anfänglich nicht geschehen. Die Sperrmauer hatte 1916

Oberkante rd. 28,2 m Höhe. Die Breite beträgt unten 21 m, Kronenhöhe 4 m. Sie ist oben 120,5 m lang und im Grundriß einem Halbmesser von 125 m gekrümmt. Das aufgespeicherte Wasser dient in erster Linie der Trinkwasserversorgung der Stadt Nordhausen und wird in einer 40 cm vollen und 11 km langen Leitung über Berg und Tal mit vielen Höhen- und Tiefpunkten der Stadt zugeführt. Am Ende der Leitung ist vor dem Hochbehälter ein Kraftwerk eingeschaltet, mit 192 m Gefälle arbeitet, zurzeit das höchste in Deutschland. Entwurf und Bau wurden unter der Oberleitung des Verfassers bearbeitet und ausgeführt¹⁾.

Eine Erhöhung der Mauer war mit Rücksicht auf spätere Entwicklung von vornherein vorgesehen, wofür ein hinreichender Wasservorrat im Tale vorhanden ist. Dementsprechend waren die Abmessungen in der Sohlen- und Kronenbreite gewählt, aber der Aufbau zunächst aus Mangel an Geldmitteln zurückgestellt. Im Laufe des Betriebes ist durch Einsetzen von einem hohen Dammbalken der Stauraum vorläufig auf 820 000 m³ vergrößert worden. Im Jahre 1916 hatte die Stadtbauverwaltung zwei Entwürfe aufgestellt, wovon der eine eine Erhöhung des Wasserspiegels um 1,7 m mit einer Vergrößerung des Stauinhaltes auf 200 000 m³, der zweite eine Wasserspiegelerhöhung um 3,3 m mit einem Mehr von 410 000 m³ für einen Gesamtstauraum von 820 000 m³ vorsah. Ich empfahl den letzteren Plan und eine möglichst noch stärkere Vergrößerung, soweit es die Standsicherheit der Mauer zuläßt. Über die wasserwirtschaftlichen Ergebnisse dieses Talsperrenbetriebes habe ich in Z. 1918 S. 431 kurz

¹⁾ Genaueres über die Talsperre, die Kraftgewinnung, Rohrleitung usw. Mattern, Ausnutzung der Wasserkräfte, 3. Auflage 1921, S. 182, 485 und 960, im Handbuch der Ingenieurwissenschaften 1913, Band Talsperren, wo auf Tafel 2 die bestehende Sperrmauer dargestellt ist. Siehe auch Z. 1907 S. 1888.

²⁾ s. Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Band Talsperren, 1913 S. 229.




Abb. 1. Querschnitt der Nordhauser Sperrmauer.




Abb. 2. Querschnitt der Erhöhung der Nordhauser Sperrmauer.

(bzw. 0,3 und prüfte schließlich wegen des günstigen Befundes der erwähnten Schürfgruben eine Druckhöhe von 0,6 an der Wasserseite und Null an der Luftseite, Abb. 3. Im ersteren Falle ging für die erhöhte Mauer die Drucklinie erheblich aus dem Kern heraus, und es entstanden rechnerisch Zugspannungen von 2,1 kg/cm², die sich in den beiden andern Fällen auf 1,54 bzw. 1,43 kg/cm² ermäßigten. Mögen solche Zugbeanspruchungen in einem mehr als 16 Jahre alten Mauerwerk noch als zulässig betrachtet kommen können, so würden sie in frischem Mauerwerk bedenklich erscheinen.

Auch der Verfasser trug der gesamten Sachlage Rechnung ab und untersuchte den Fall eines dreieckförmigen Unterdrucks mit einer Höhe (h) an der Wasserseite, Abb. 3. Bei einer Fläche des Druckes bis 20 vH der Gesamtgrundfläche blieb die Drucklinie im mittleren Drittel. Bei 100 vH trat die Schlußkraft aus dem Kern heraus, lag aber noch im Querschnitt in einem Abstand von 3,2 m von der Luftseite.

Diese Frage hat, wie im vorliegenden Falle, so auch allgemein erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Man soll die Bauwerke nicht unnötig verteuern, indem man den Berechnungen zugrunde legt, über die anerkanntermaßen Unklarheit besteht. Ich halte es nicht für nötig, eine völlig ausreichende Sicherheit noch zu steigern, da dann oft ein für die Allgemeinheit bestehendes Bedürfnis nicht mehr mit vertretbaren Mitteln befriedigt werden kann. Und als ausreichend sehe ich nach den Ergebnissen aller dieser Beobachtungen und Untersuchungen für geschlossene Felslagen die Annahme eines dreieckförmigen Unterdruckes an mit voller Stauhöhe an der Wasserseite und der Stauhöhe null an der Luftseite, während als gedrückte Fläche, je nach Beschaffenheit, höchstens 20 vH der Gesamtgrundfläche anzusetzen sind. In diesen Fall sollten die Drucklinie im Kern und die Beanspruchungen der Baustoffe und der Felssohle zulässige Werte haben. Läßt der Befund des Gründungsfelsens eine größere Wasserdurchlässigkeit vermuten, ein Fall, der bei deutschen Talsperren bisher wohl noch nicht vorgelegen hat, so wird sehr zu empfehlen sein, ob ein solches Tal überhaupt für den Bau einer Talsperre geeignet ist. Eine sorgfältige planmäßige, aber nicht zu weit getriebene Entwässerung der Gründungssohle und des Mauerinneren sollte in jedem Falle stattfinden.

Die Randspannungen (Hauptspannungen).

Randspannungen sind diejenigen Beanspruchungen, die im Mauerwerk, auch an der Felssohle, in den äußersten Randfasern des Querschnittes gleichlaufend mit seiner Begrenzung auftreten. Diese Drücke sind erheblich größer: bis zum Zwei- und Zweieinhalbfachen, je nach der Neigung der äußeren Mauerböschung, der lotrechten Drücke. Wenn σ die Beanspruchung aus der Schlußkraft, σ_n die lotrechte und σ_r die Randspannung auf ein Flächenelement, Abb. 5, und ϑ_0 der Neigungswinkel der Tangente gegen die Lotrechte sind, so ist:

$$\sigma = \sigma_r \cos \vartheta_0, \quad \sigma_n = \sigma \cos \vartheta_0 = \sigma_r \cos^2 \vartheta_0$$

$$\sigma_r = \frac{\sigma_n}{\cos^2 \vartheta_0}$$

Die Randspannungen überschreiten in der Regel die bislang im Talsperrenbau üblichen Beanspruchungen von 10 bis 12 kg/cm². Man darf dabei aber nicht übersehen, daß die bisherigen Berechnungen von Sperrmauern sich überwiegend nur mit den lotrechten Drücken beschäftigt haben. Man sollte die Randspannungen aber beachten. Dann kann es bei besserer Kenntnis und Befolgung der Kraftwirkungen als zulässig erachtet werden, in der Inanspruchnahme der Baustoffe höher hinaufzugehen. Die Bruchfestigkeit eines festen Gneises, eines gesunden Grauwacke u. a. kann zu mindestens 1500 kg/cm², die des im Talsperrenbau üblichen Traß- oder Traßzementmörtels nach viermonatiger Erhärtung zu 250 bis 270 kg/cm² angenommen werden, für reinen Zementmörtel ebenfalls. Demgegenüber erscheinen Randspannungen bis 30 kg/cm² und mehr in gut hergestelltem Mauerwerk, auch bei solch vorsichtig zu behandelnden Felslagen, wie es Talsperren sind, noch als zulässig, vorbehaltlich von Festigkeitsproben, die mit den in Betracht kommenden Baustoffen vorher zu machen wären. Eine besondere Beachtung erfordert allerdings die Überführung so hoher Spannungen in die Felssohle. Doch pflegt an dieser Stelle durch Anmauerung an der Felswand schon eine Verteilung auf größere Fläche zu erfolgen (s. nachstehend).

Im Nordhäuser Entwurf für die Erhöhung ergab sich die ermittelte größte Randspannung zu 17 kg/cm², die größte Scherbeanspruchung an der äußeren Böschung demgemäß zu 8,5 kg/cm², und bei ungünstiger Annahme des Unterdrucks in altem Mauerwerk unbedenklich erscheint.

Gleitsicherheit, Scherfestigkeit und Anmauerung an den Fels an der Talseite.

Neben der Druck- und Zugbeanspruchung kommt das wagerechte Verschieben einer Sperrmauer durch den Wasserdruck in Betracht. Dieser Umstand ist bisher meist viel zu wenig betrachtet worden. Wenn man bestehende Mauern auf Gleitsicherheit

untersucht, d. h. auf die Bedingung $Nf \geq W$, worin N das Gesamtgewicht der Mauer, W der wagerechte Schub (Wasserdruck) ist und der Reibungswert f gemeinhin = 0,75 angenommen wird, so findet man fast allgemein, daß $Nf < W$ ist; die Mauern sind also nicht genügend sicher gegen Gleiten. Es gibt nun zwei Arten, wie man diese Sicherheit herbeiführen kann: man rauht die Felssohle auf und versieht sie mit künstlichen Auszackungen. Dann handelt es sich nicht mehr um das Gleiten einer abgegleichenen Mauersohle auf glattem Felsgrund, sondern um eine durch Mörtel innig verbundene Masse, die in sich zusammenhängt, wie eben einheitliches Mauerwerk auch. An Stelle des Gleitens wird die Scherfestigkeit im Fels bzw. im Mauerwerk in Anspruch genommen. Untersucht man daraufhin die üblichen Querschnitte, so erhält man aus $b\sigma_1 = W$ (b = Sohlenbreite, σ_1 Scherfestigkeit) den Wert $\sigma_1 = 2$ bis 4 kg/cm² bei gleichmäßiger Verteilung und 4 bis 8 kg/cm² bei dreieckförmiger Verteilung der Scherkraft über der Grundfläche, wie sie nach neueren Versuchen anzunehmen ist. Auch in den oberen Mauer-schichten kann die Sicherheit gegen Verschieben nur in der Scherfestigkeit des Mauerwerks gefunden werden. In anderer Weise als durch die Scherfestigkeit kann z. B. auch der Widerstand gegen den wagerechten Schub des Wassers bei der in Pfeiler und Bogen aufgelösten Bauweise oder bei eisernen Talsperren nicht gefunden werden.

In der Gründungssohle kann man aber noch von einer zweiten Art des Widerstandes Gebrauch machen, indem man die luftseitige der Sperrmauer vorlagernde Felsbank in Anspruch nimmt, Abb. 6. Man war sich bei früheren Ausführungen dessen durchaus bewußt¹⁾ und führte solche Anmauerungen auch aus (Solingen, Nordhausen u. a.), aber man sah darin eine erhöhte Sicherheit, ohne davon rechnerisch Gebrauch zu machen. Heute tut man dies, weil die Notwendigkeit des sparsamen Bauens dazu drängt. Es liegt hier der Fall ähnlich wie bei der nachher zu besprechenden Bogenwirkung,




Abb. 5. Randspannungen.




Abb. 6. Gleitsicherheit und Scherfestigkeit

und in beiden Fällen kennzeichnet sich ein Fortschritt der Bauweise, die ihre Berechtigung in dem Bestreben nach Kostenersparnis findet. Es liegt darin ein Nachgeben gegenüber den bisherigen strengeren Auffassungen, das aber nach dem Stande der besseren statischen Erkenntnis vertretbar ist.

Natürlich darf dies nur insoweit geschehen, als die Sicherheit nicht leidet, und deswegen muß man den Druck σ_2 der Steinwand begrenzen. Man darf diesen Fels nicht voll auf Druck beanspruchen wie Mauerwerk oder das Gestein an der Gründungssohle, weil Klüftigkeit, Bankung, Verwitterungsfugen usw. die Widerstandsfähigkeit zu beeinträchtigen pflegen. Die zulässige Inanspruchnahme muß daher im Einzelfalle beurteilt werden. Über 7 bis 8 kg/cm² wird man auch bei lagerfestem Gestein wohl kaum zulassen dürfen, wenn man von folgender Überlegung ausgeht: In den oberen Felslagen unter der Talüberlagerung muß man mit fortschreitender Verwitterung im Laufe der Jahrzehnte rechnen. Nimmt man hier ein mittelfestes Gestein, wie Porphy, Gneis, Grauwacke, mit nur etwa 1100 kg/cm² Druckfestigkeit an und setzt die Scherfestigkeit = 0,07 der Druckfestigkeit, so ergibt sich diese zu 77 kg/cm² und bei zehnfacher Sicherheit zu 7,7 kg/cm².

Man hat also die beiden Bedingungen, Abb. 6:

$$1) \sum V f + \sigma_2 h_1 \geq W,$$

$$2) b \sigma_1 + \sigma_2 h_1 \geq W.$$

Ist Erdschüttung vorhanden, so ist auch der wagerechte Druck E zu berücksichtigen, und zu V kommt bei geböschter Wasserseite noch die Auflast A_w (Wasser) und A_e (Erde) hinzu. Man kann beide Rechnungen nach 1) und 2) durchführen und muß zweckmäßig beiden Forderungen Genüge tun, d. h. hiernach ΣV (Mauergewicht) und b (Sohlenbreite) einrichten. Man hat bei diesem neueren Vorgehen unter Berücksichtigung der Anmauerung demnach die Wahl, ob man die Sohle b breiter und den Eingriff h_1 weniger tief machen will, oder ob man umgekehrt bei schmaler Sohle tiefer in den Felsgrund greifen soll. Die Frage ist daher bis zu einem gewissen Grad auch eine Kosten- und wirtschaftliche Angelegenheit und kann durch vergleichende

¹⁾ s. Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Band Talsperren, 1913 S. 259.

Überschläge dieser Art geklärt werden. Ob man einen Eingriff von 2 m, der im allgemeinen nötig ist, um auf festen Fels zu kommen, oder von 4 m macht, ist doch wesentlich, da die Kosten des Felsenhubes mit der Tiefe infolge Wasserabführung, Massenhebung u. a. m. stark zu wachsen pflegen.

Ein Gleiten der Nordhauser Sperrmauer auf dem Untergrunde steht nun erst in zweiter Linie, da die Gründungssohle des Felsens unregelmäßig und mit Auszackungen und treppenförmigen Absätzen versehen war. Die Mauerung ist durch den Mörtel unmittelbar an die Felssohle gekittet, und somit ist ein fester Verband, wie oben dargelegt, vorhanden. Es könnte also ein seitliches Verschieben durch den Wasserdruck erst stattfinden, nachdem die Scherfestigkeit in diesen Stoffen überwunden ist.

In der Scherbeanspruchung ändert sich durch den etwaigen Unterdruck nichts, da dieser als senkrecht von unten wirkende Kraft ansetzt, also auf die wagerechten Beanspruchungen keinerlei Einfluß ausübt. Die Scherbeanspruchung in der Gründungssohle der erhöhten Mauer berechnet sich hiernach für den vorliegenden Fall bei gleichmäßiger Verteilung über die Sohle zu 2,3 kg/cm²; sie würde auch bei dreieckförmiger Verteilung die zulässige Grenze noch nicht überschreiten.

Anders liegen die Dinge, wenn man den Gleitwiderstand berechnet. Dieser ist, wie wir gesehen haben, abhängig von der senkrechten Last der Mauermassen, und diese wird um so weniger wirksam, je größer der Unterdruck ist. Es steht hiernach die Inanspruchnahme der luftseitigen Felsbank mit der Annahme über den Unterdruck in Zusammenhang. Wollte man lediglich den Reibungswiderstand in der Gründungssohle in Ansatz bringen mit $f = 0,75$, so wäre dieser Widerstand gegen den wagerechten Schub des Wassers nicht ausreichend. Wenn man nicht das Gewicht des Mauerwerks ΣV in dem Maße durch Verstärkung der Mauerabmessungen vergrößern will, daß mindestens $\Sigma V f = \frac{h^2}{2}$ wird, so muß die Anmauerung an der Luftseite

mit in Anspruch genommen werden. Bei den oben erwähnten Annahmen Symphers über den Unterdruck und einer 2 m hohen Anmauerung an die Felswand der Talseite ergab sich, daß diese mit 10,8, 7,1 bzw. 3,45 kg/cm² beansprucht wurde. Bei niedrigerer Anmauerung würde der Druck entsprechend größer sein.

Gewölbewirkung.

Wenn nach obigem selbst unter der ungünstigen Annahme des vollen dreieckförmigen Unterdrucks Bedenken für die Sicherheit der erhöhten Nordhauser Sperrmauer nicht obwalten können, so ist eine zweite Sicherheit in ihrer Gewölbewirkung geboten, da die im Grundriß nach einem kleinen Halbmesser gekrümmte Mauer den Schub des Bogens auf die seitlichen Felsbänke zu übertragen fähig ist; gibt es doch steinerne Bogenbrücken von etwa derselben Krümmung.

Von der Bogenwirkung ist bei ausgeführten deutschen Anlagen bisher noch kein Gebrauch gemacht worden; man sah diese Wirkung als erhöhte Sicherheit an. Es mangelt auch zur Besprechung dieser für den Talsperrenbau äußerst bedeutsamen Frage der nötige Raum, und ich möchte deshalb ebenfalls auf die oben angegebene Quelle im Handbuch der Ingenieurwissenschaften Bezug nehmen. Nur das eine sei betont: Die Zeit drängt, das gesamte Widerstandsvermögen der Baukörper auszunutzen. Man muß sich bemühen, billig zu bauen bei voller Wahrung der Sicherheit. Bei einer Reihe ausgeführter Talsperren im Auslande ist von der Gewölbewirkung Gebrauch gemacht worden. Vergl. Z. 1922 S. 470.

Man hat dann zwei sich dem Wasserdruck entgegenstehende Widerstände: die Stützmauer und den Bogen, von denen jeder seinen Anteil trägt, entsprechend den baulichen Verhältnissen der Sperre. Diese Verteilung läßt sich unter Zuhilfenahme der Elastizitätstheorie rechnerisch verfolgen, doch wird zur Vereinfachung meist der Bogen als allein tragend in die Rechnung eingeführt. Das ist zwar nur ein Annäherungsverfahren, das die Spannungsverhältnisse, Temperaturen und Durchbiegungen nicht berücksichtigt. Doch haben sich die danach berechneten amerikanischen Sperren „praktisch glänzend bewährt“, wie die Schweizerische Bauzeitung¹⁾ betont: „noch keine einzige Bogen-Staumauer ist je eingestürzt und diese Tatsache vermag ganz

zweifellos viele Bedenken theoretischer Art wenigstens zum Teil zu beschwichtigen“.

Man kann mit hinreichender Genauigkeit die auftretenden Beanspruchungen nach der Ringspannungsformel $\sigma = \frac{p}{R}$

Abb. 7 und 8, berechnen, worin bedeutet

d die Dicke der Mauer in irgend einer Tiefe in m,
 R den Krümmungshalbmesser in m,
 t den Wasserdruck in der zugehörigen Tiefe in t/m²,
 σ die Beanspruchung des Baustoffs in t/m².

Für die Nordhauser Sperre mit $R = 125$ m ergibt sich hiernach die Beanspruchung $\sigma = 18$ kg/cm² an der Sohle und 21 kg/cm² in der gefährlichen Fuge in rd. 21 m Tiefe unter dem Wasserspiegel der erhöhten Staumauer. Das sind Beanspruchungen, die dem alten Mauerwerk unbedenklich zugemutet werden können, und die auch für die festen Felswände nicht zu hoch erscheinen. Die Sperrmauer kann also, allein als Bogen tragend, die gesamte Wasserlast aufnehmen; die Stützmauerwirkung wird dann garnicht in Anspruch genommen.

Für den oberen neuen Mauerteil erhält man bei 3,4 m Wasserdruckhöhe eine Bogenbeanspruchung von 9,5 kg/cm². Dann würde der untere alte Teil und die Gründungssohle aus der Wasserlast eine vermehrte Spannung überhaupt nicht erfahren, soweit man nicht etwa die Auflast auf der schwach geböschten Wasserseite in Betracht ziehen will. Hiernach ist eine doppelte Sicherheit geboten.

Symphers stimmte meinen Darlegungen, daß die Gewölbewirkung ausgenutzt werden solle, zu, indem er schrieb: „Ungewiß darüber, welche Annahmen über den Wasserunterdruck tatsächlich zutreffen, könnte man immerhin zweifelhaft sein, ob für die Erhöhung des Wasserspiegels um 3,30 m genügende Sicherheit vorhanden ist. Die Zweifel an der Standsicherheit der Mauer schwinden aber, wenn deren Gewölbewirkung berücksichtigt wird. Die für die Sohle und für die 8,5 m darüber liegende Fuge ausgeführte Rechnung ergibt, daß in der als wagerechtes Gewölbe betrachteten Talsperrenmauer eine Ringspannung von 20,2 kg/cm² Druck vorhanden ist, der das alte Mauerwerk sicher und der seitliche Felsen wenigstens soweit zu wachsen ist, als zur Ergänzung des Widerstandes gegen Gleiten der Mauer auf der Sohle erforderlich sein könnte. Es darf also mit Sicherheit angenommen werden, daß, wenn bei besondern ungünstigem Wasserunterdruck die Talsperre als einfache Mauer vielleicht zu stark beansprucht werden würde, sie doch in ihrer weiteren Eigenschaft als starkes Gewölbe zwischen guten, seitlich am Ausweichen gehinderten Felswänden einen solchen Rückhalt an Stärke findet, daß die Erhöhung des Wasserspiegels um das geplante Maß von 3,30 m sicher vorgenommen werden kann.“

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Talsperren in aller Gewähr für die Standsicherheit erbaut werden müssen, und das hat auch im vorliegenden Falle gegolten. Immerhin müssen die Forderungen nach Sicherheit eine Grenze haben, die durch Tatsachen, Erfahrung und unsere Erkenntnis gegeben ist, und nicht Unternehmungen, die in hohem Maße wirtschaftlich sinnlos und unmöglich zu machen. Dieser Einsicht hat man sich nicht verschlossen, und die Nordhauser Talsperre wird in der beschriebenen Bauweise nach weiterer Durcharbeitung der Einzelheiten ausgeführt werden.




Abb. 7 und 8. Bogenwirkung der Talsperren.

¹⁾ vom 6. August Heft 6 1922 S. 57

Die Anwendung der Elektrizität zu Heizzwecken¹⁾.

Von Dr.-Ing. Edgar Zeulmann, Regierungsrat, Berlin-Schöneberg.

Übersicht über die Anwendung insbesondere für Industrie und Gewerbe. — Die elektrisch erzeugte Wärme wird zu Kochzwecken sowie zur Beheizung von Räumen, Arbeitsmaschinen, Geräten, Werkzeugen und von Geweben ausgenutzt.

Die Ausnutzung elektrischer Energie zur Wärmeerzeugung ist dann von wirtschaftlicher Bedeutung und vorteilhaft, wenn aus Wasserkraft, Abfallwärme oder ähnlich gewonnene Energiemengen zur Verfügung stehen, z. B. in Südschland, im Alpengebiet und in dem darin noch günstiger stellten Ausland. Hierdurch ist es möglich, die immer wertoller gewordene Kohle ausschließlich solchen Zwecken zuzuführen, für die das kostbare Naturprodukt nicht zu entbehren ist.

In vielen landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellenetrieben wird die aus Elektrizität erzeugte Wärme zunächst vielfach zu

Kochzwecken

nutzt, z. B. in Molkereien und Brennereien, in Papierfabriken, ärbereien usw. Die Dampf- oder Wärmeerzeuger können hier-ei auch als Wärmespeicher dienen, sei es, daß sie selbst für eine Wärmespeicherung entsprechend groß bemessen, oder daß be-sondere Wärmespeicher von großem Fassungsvermögen (Ruths-peicher) neben den eigentlichen Dampfkesseln aufgestellt wer-den. Eine Wärmespeicherung ist insbesondere dann erforderlich, wenn der dauernden Entnahme von Elektrizität während der achtstunden eine verhältnismäßig nur kurzzeitige tägliche Aus-utzung der aufgespeicherten Wärme gegenübersteht. Solchen




Abb. 1.
Elektroden-Dampfkessel.

a feststehendes Isolierrohr
b verstellbares Isolierrohr
c Elektrode
d motorisch angetriebene
Wasserumlaufpumpe.

Wärmespeichern kommt auch als Ergänzung bestehender brenn-offbeheizter Dampfkesselanlagen hohe Bedeutung zu, wenn z. B. ofolge der Eigenart eines Fabrikationsvorganges oder im Winter ir die Heizung von Fabrikräumen ein verstärkter Dampfbedarf orhanden ist.

Was die Kostenfrage einer elektrischen Dampferzeugungs-ale betrifft, so dürfen bei vergleichenden Berechnungen der nlage- und Betriebskosten nicht einfach die alleinigen Kosten der elektrischen Einrichtung denen einer brennstoffbeheizten Anlage gegenübergestellt werden, ebensowenig die Kosten des Brenn-offes dem Strompreis. Es sind vielmehr noch alle Nebenum-ände, wie die Kosten der baulichen Einrichtung, der Raum-darf für Kohlen- und Öllagerung usw. in Rechnung zu ziehen. n vielen Fällen wird der elektrisch beheizte Dampfkessel, der st keiner Wartung bedarf, dem brennstoffbeheizten Kessel vor-zuziehen sein, zumal bei diesem die Heranschaffung der Brenn-offe, die Fortschaffung der Asche usw. erhebliche Personal-osten erfordern.

Die Elektrizität kann im Innern eines elektrischen Heiz-essels auf verschiedene Weise in Wärme umgewandelt werden, ntwerder durch unmittelbare Erhitzung des Wassers zwischen Vech-elstromelektroden, wobei das Wasser selbst den elektrischen Viderstand bildet, oder durch Drahtwiderstände, die in die Kessel-üssigkeit eintauchen, oder schließlich auch durch Heizdraht-piralen, die innerhalb oder außerhalb der Siederöhrn eingebaut ein können. Über verschiedene Bauarten von Elektrodampf-esseln ist bereits in Z. 1922 S. 7 berichtet worden.

Einen Elektrodenkessel mit besonderer Regelung zeigt Abb. 1. ie Dampferzeugung wird hierbei durch senkrecht verstellbare solierrohre beeinflusst, die die Elektroden konzentrisch umgeben. ine motorisch angetriebene Umwälzpumpe bewirkt einen be-ziehleunigten Wärme- und Wasseraustausch, sowie die Kühlung er Elektroden. Hochspannungselektrodenkessel werden für pannung bis 15 000 V und mehr ausgeführt und sind ins-essondere für große Leistungen von mehreren Tausend kW ge-ignct. Daß mit derartigen Elektrodenkesseln wesentliche Er-

sparsnisse an Brennstoffen möglich sind, beweist eine von den städtischen Elektrizitätswerken in München aufgestellte Dampf-kesselanlage; sie hat etwa 2500 kW Aufnahmefähigkeit bei un-mittelbarem Anschluß an eine 5000 V-Drehstromleitung und nutzt zur Bereitung von Warmwasser für eine große Badeanstalt die Abfallkraft der Leitzachwerke während der Nachtstunden aus. Während des halbjährigen Versuchsbetriebes konnten mit diesem Kessel täglich etwa 2 t Kohlen gespart werden.

Abb. 2 zeigt einen für die Dampferzeugung durch Wider-standserhitzung ausgebildeten elektrischen Heizkörper, der Wider-standsdraht ist auf einen Isolierkörper gewickelt. Um Warm-wasser oder Dampf zu erzeugen, benutzt man vielfach auch Heiz-patronen, die in die Siederöhre vorhandener Kessel eingebaut werden. Diese Patronen, Abb. 3, bestehen aus einem schmiedeisernen Stab von fast rechteckigem Querschnitt mit beiderseits in Mikanit gebetteten Heizwiderständen, die seitlich durch Fassoneisen vom Querschnitt des Kreissegmentes be-grenzt sind.

Zur Bereitung von heißem Wasser in kleineren Mengen, wie sie in gewerblichen Betrieben, in der Landwirtschaft und Haus-haltungen vielfach gebraucht werden, dienen die sogenannten Heiß-wasserspeicher, Abb. 4. Ein wärmeempfindliches Organ (Thermo-stat) dient hierbei zum Ausschalten des Heizstromes, wenn die Wassertemperatur über einen bestimmten Grad gestiegen ist. Der Thermostat besteht im vorliegenden Fall aus einer Bimetall-feder, die sich bei Erwärmung durchbiegt, und dadurch einen Kontakt beeinflusst, der die Schaltspule eines Fernschalters betätigt.

Bei der

Beheizung von Räumen

mittels Warmwasser finden elektrische Durchlauferhitzer Ver-wendung, die in vielen Fällen in Verbindung mit einem Kohlen-kessel betrieben werden. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn




Abb. 3. Querschnitt einer elektrischen Heizpatrone.

a Heizdraht b Mikanit
c Eisenkörper.



Abb. 2. Elektr. Heizkörper für Widerstands-heizung.




Abb. 4. Heiß-wasserspeicher mit Thermostat und Fernschalter.

a Thermostat
b Fernschalter
c Heizwider-stände.

die elektrische Heizung als Ergänzung oder als Ersatz für eine bestehende, brennstoffbeheizte Warmwasseranlage herangezogen wird. Abb. 5 veranschaulicht die schematische Anordnung einer derartigen Warmwasseranlage. Mit Hilfe besonderer nach Art von elektrischen Heizpatronen gebauter Einsatzkörper ist auch die Möglichkeit gegeben, vorhandene mit Wasser gefüllte Radia-toren einer Zentralheizung bei auftretendem Wärmebedürfnis

¹⁾ Vergl. Dr. Passavant, „Die Elektrizität als Wärmequelle in Haus-alt, Gewerbe und Industrie“ Mitteilungen der Vereinigung der Elektrizitäts-erke 1922 Nr. 321.

einzel elektrisch zu heizen, ohne die ganze Heizanlage deswegen in Betrieb setzen zu müssen. Der Heizkörper nach Abb. 6 soll eine Heizfläche schaffen, die eine wesentliche Staubablagerung und -verbrennung und damit eine Luftverschlechterung vermeiden soll. Die auf flache Isolierkörper gewickelten Widerstandsdrähte sind vollkommen von der Außenluft abgeschlossen, da sie in ein mit dünnwandigen Rippen versehenes, zweiteiliges Gußeisengehäuse eingekapselt sind. Die im Heizwiderstand erzeugte Wärme wird unmittelbar auf das Rippengehäuse übertragen und nach außen abgegeben. Da sich die Oberfläche des Rippenheizkörpers auf nicht mehr als 100°C erwärmen kann, so ist diese Temperatur zu gering, um ein Verkohlen von Staubteilchen, die sich auf dem Heizkörper etwa angesammelt haben, herbeizuführen. Dieser Heizkörper findet vorteilhaft Anwendung in feuergefährlichen Betrieben, wie Spinnereien, Mühlen oder Fabriken, in denen explosible Gase verarbeitet werden, schließlich zum Heizen von Untergrundbahnen, bei denen erhebliche Ablagerungen von Metallstaub infolge von Schienenverschleiß auftreten.

Für die Raumheizung durch Aufspeichern elektrisch erzeugter Wärme, gibt der Ofen, Abb. 7 und 8, ein Beispiel. Der Speicherkörper besteht hier aus einem Heizkern aus wärmespeichernder Masse, z. B. Zement, Speckstein, Schamotte oder dergl., der durch Heizdrähte, in seinem Innern angeordnet, erwärmt wird und seine Wärme durch Wärmeausstrahlung der Außenflächen wie bei den üblichen Kachelöfen abgibt. Ein derartiger Ofen für einen Raum von etwa 50 m^3 Inhalt erfordert einen Stromverbrauch von 3 kW . Mit Wärmespeicherung arbeiten übrigens auch die gemauerten elektrisch beheizten Backöfen. Hierbei sind die Heizkörper für den Backraum in der Backfläche und in dessen Decke untergebracht, so daß die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Unter- und Oberhitze sind je für sich regelbar, damit die für jedes Gebäck nötige Temperatur erzielt werden kann.

Ist der Wärmebedarf in dem zu beheizenden Raum an sich nur gering, dann finden die seit einiger Zeit auf den Markt gebrachten Wärmestrahler, Abb. 9, Anwendung, insbesondere als Übergangsheizung für Wohnräume. Die Heizdrahtspirale ist hier auf einen Isolierkörper aus hitzebeständigem Stoff aufgewickelt; die erzeugte Wärme wird von einem Wärmereflektor in den zu beheizenden Raum ausgestrahlt.

Zum Erwärmen großer Räume, z. B. von Fabriken, Sälen usw. eignet sich besonders die Linearheizung. Sie wird aus einzelnen Heizröhren gebildet, die ähnlich wie die Röhren einer Niederdruckdampfheizung durch den ganzen zu beheizenden Raum geführt werden. Im Innern der Röhren, die gleichzeitig elektrisch und mechanisch miteinander gekuppelt werden können, sind lineare elektrische Heizleitungen unverrückbar fest angeordnet, die die erzeugte Wärme auf den Außenraum übertragen. Derartige Heizkörper sind gegen äußere Einflüsse unempfindlich und vertragen große Überlastungen. Auf ähnliche Art sind auch die Heizkörper zur Kirchenbeheizung ausgebildet. Sie werden längs den Sitzwänden auf den Boden geschraubt und dienen gleichzeitig als Fußschemel, nachdem sie mit entsprechender Abdeckung versehen worden sind. Für die Fußbankheizkörper hat sich eine Belastung von 270 W/m auch bei strengster Winterkälte als ausreichend erwiesen.

Eine andre Ausführungsform für die Lufterwärmung ist aus Abb. 10 und 11 ersichtlich. Die zu erhitzende Luft strömt durch einen Blechbehälter zwischen elektrischen Heizschläuchen in den zu beheizenden Raum.

Der einzelne Heizschlauch, Abb. 12, besteht aus einem schraubenförmig aufgewundenen profilierten Metallband mit isolierender Zwischenlage, so daß der Strom den Schlauch spiralförmig durchfließt. Der Heizschlauch hat in sich genügenden Halt und ausreichende Festigkeit; er wird innen und außen von Luft umspült und ermöglicht eine sofortige, gleichmäßige Wärmeabgabe. Durch Anordnung mehrerer Schläuche nebeneinander in Reihen- oder Parallelschaltung ergibt sich der Zusammenbau zu Heizregistern. Infolge der schornsteinartigen Wirkung der aufrecht-




Abb. 5. Schematische Anordnung einer Warmwasserheizung mit Durchlauferhitzer, beide Apparate nicht absperrbar.

a Kohlenkessel, b Steigrohre, c elektrischer Durchlauf-Erhitzer, d Fallrohre, e Schaltkasten für das Zuführungskabel.




Abb. 6. Elektrischer Heizkörper mit rippenartigen Gehäusen.




Abb. 7 und 8. Wärmespeicher-Ofen für Raumheizung.

a Stromzuführungen, b Kieselgur, c Luftkanal, d Schamotte, e Heizwicklung, f Heizkern.

stehenden Heizelemente findet ein starker Luftumtrieb statt und damit eine rasche und gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizraum. Dies ist besonders von Bedeutung bei der Verwendung derartiger Heizschläuche für Trockenöfen, Dörranlagen usw. Man kann auch Flüssigkeiten auf diesem Wege erwärmen, wie z. B. durch Berieselungserhitzer, die zum Erwärmen und Sterilisieren der Milch in Molkereien dienen. Die Milch läuft hierbei über elektrisch beheizte Schläuche und verläßt den Berieselungsraum mit der gewünschten Temperatur.

Durch die elektrische Beheizung von Trockenanlagen werden die Mängel, die sonst bei der Gas- oder Koksheizung auftreten vermeiden; z. B. ungünstige Einwirkung der Verbrennungsprodukte auf das Trockengut, wenn unmittelbare Beheizung des Trockenraumes gewählt wird, ferner Feuergefährlichkeit, wenn der vom Trockengut abgegebene Dunst brennbar ist, beispielsweise in Lackieröfen, schließlich die Schwierigkeit, die Temperatur in den Trockenbehältern selbsttätig innerhalb bestimmter Grenzen zu regeln. In neuerer Zeit haben namentlich elektrisch beheizte Dörr- und Trockenapparate sowie Röstapparate weite Verbreitung gefunden. Infolge der Möglichkeit, die Temperatur nach Belieben zu regeln, kann man das Dörrgut auf elektrischem Wege bei niedriger Temperatur von höchstens 35 bis 50°C trocknen, so daß sich die Veränderung im Aussehen und Geschmack des Dörr-




Abb. 9. Wärmestrahler.




Abb. 10 und 11. Elektrischer Heißluftofen.




Abb. 12. Heizschlauch nach Brockdorf-Witzmann

a Anschlußschelle, b Isolator, c Befestigungsschelle, d profiliertes Metallband, e Asbestfaden als isolierende Zwischenlage.

utes kaum nachteilig bemerkbar macht. Das Trocknen kann hierbei durch Wärme allein oder durch Luftbewegung oder durch beide Mittel zugleich erreicht werden.

Auch zum Trocknen von Getreide oder Futtermitteln bedient man sich der elektrischen Heizung. Das Dörgrut wird, wenn es sich um große Mengen handelt, zweckmäßig auf einem endlosen Förderband an den elektrischen Heizkörpern vorbeibegleitet, oder das Förderband wird selbst elektrisch beheizt.

In Amerika hat man auch eine Röstmaschine für den Großbetrieb zum Rösten von Kaffeebohnen oder ähnlichen Hülsenfrüchten ausgebildet. Die Heizkörper sind hier an der inneren Wandung der Trommel angeordnet, die motorisch angetrieben wird, ebenso wie der Ventilator, der Frischluft durch die hohle Welle der Trommel treibt. Elektrische Heißluftöfen mit Ventilatoren für 200 bis 300 °C Lufttemperatur dienen schließlich auch in Gießereien zum Austrocknen von Gießereiformen.

Für die elektrische Beheizung von Arbeitsmaschinen, Geräten und Werkzeugen

und folgende wärmetechnische Richtlinien maßgebend:

1. Die Wärmequelle ist so nahe wie möglich an die zu beheizenden Teile heranzubringen und so innig wie möglich mit ihnen zu verbinden. Wenn möglich, sind elektrische Vorgänge am Arbeitstück selbst zur Wärmebildung auszunutzen; bei Erwärmung von Eisen durch Ausnutzung der Ummagnetisierung, von andern Metallen durch Wirbelströme.

2. Die beheizte Arbeitsmaschine soll derart gestaltet sein, daß ein Wärmeübergang von der Arbeitsstelle in die übrigen Teile der Maschine unterbunden wird. Dies bedingt eine sorgfältige Ummantelung der Maschine selbst, wie auch die zweckentsprechende Einschaltung geeigneter Isolierstoffe und Isolierschichten, die aber den bei dem Arbeitsvorgang auftretenden mechanischen und thermischen Beanspruchungen gewachsen sein müssen.




Abb. 13. Elektrische Heiztrommel.

3. Etwaige Wärmespeicherung z. B. in Schmelzöfen, Gießereien und ähnlichen Vorrichtungen, während in andern Fällen der Arbeitsvorgang so verlaufen muß, daß mit der Unterbrechung der Wärmezufuhr auch die Wärmewirkung aufhört.

4. Sorgfältige Feststellung der erforderlichen Temperatur und deren genaue Innehaltung während des ganzen Arbeitsvorganges. Jede Überschreitung der günstigen Arbeitstemperatur bedingt Verluste und Verschlechterung des Wirkungsgrades.

5. Sorgfältige Verteilung der Wärme auf diejenigen Stellen, die insbesondere zu erwärmen sind; wenn der Betrieb es erfordert, gleichmäßige Verteilung durch entsprechende Anordnung der Heizkörper.

Bei den Arbeitsmaschinen spielen vor allem die elektrisch beheizten Trommeln eine wichtige Rolle; denn diese Heiztrommeln werden in zahlreichen Betrieben für alle möglichen Zwecke mit Erfolg angewandt. Erwähnt seien hier z. B. die elektrische Beheizung von Kalandern in Papierfabriken oder von Trockentrommeln in Färbereien oder von Maschinen zur Herstellung von gummierten Briefumschlägen. In kleinerem Maßstabe wird die Heiztrommel verwendet zum Trocknen von Lichtpausen in großen technischen Büros oder als Plätt- und Bügelmaschine in Waschanstalten, Hotels, Wäschefabriken und Krankenhäusern.

Das Innere einer solchen elektrischen Heiztrommel, Abb. 13, besteht im wesentlichen aus einer größeren Anzahl von Heizdrahtspulen, die in Längsrichtung nahe am Trommelmantel angeordnet sind und diesen gleichmäßig beheizen. Die Stromzuführungsdrähte werden isoliert durch die hohle Welle zu Schleifringen geführt. Die Heizkörper werden mit der höchsten Energieaufnahme beheizt, während zum Warmhalten auf geringere Energieaufnahme umgeschaltet wird.

Für andre Maschinen, die mit Preßplatten, Prägestempeln und dergl. arbeiten, bietet ebenfalls die elektrische Heizung erhebliche Vorteile. Mit Hilfe entsprechend geformter elektrischer Heizelemente ist es möglich, beliebige Maschinenteile für den Arbeitsvorgang anzuwärmen, wobei durch Anordnung von Isolierschichten ein Übergang von Wärme auf die übrigen Teile der Arbeitsmaschine auf ein Mindestmaß beschränkt werden kann. Elektrisch beheizte Preßteile finden ausgedehnte Anwendung bei Präressen, Stoffpressen, Lederpressen, Steinpressen, Preßmaschinen

in Schallplattenfabriken und Buchdruckereien, Kartonnagemaschinen usw.

Preßmaschinen der genannten Art können elektrisch geheizt werden durch Anordnung der Heizelemente in einer unter die Anhängelplatte, den Preßteil oder den Prägekopf geschraubten Nutenplatte oder aber durch Einlegen von Heizkörpern in die vorhandenen Bolzenlöcher des Prägekopfes. Die erste Anordnung hat den Vorteil, daß die Wärme unmittelbar an der Gebrauchsstelle erzeugt, die Energie also am günstigsten ausgenutzt wird. Ferner steht bei dieser Anordnung für die Heizeinrichtung meistens eine verhältnismäßig große Fläche zur Verfügung, so daß die Heizelemente infolge der Möglichkeit einer reichlichen Bemessung elektrisch nur gering beansprucht werden. Dem stehen etwas höhere durch die Nutenplatte bedingte Anschaffungskosten oder eine mäßige Gewichtvermehrung der Anhängelplatte gegenüber. In die Nuten der Platte werden flache Heizelemente eingelegt und nach oben zwecks Wärmeisolierung mit Asbest abgedeckt. Beim Anziehen der Befestigungsschrauben der Nutenplatte werden die Heizelemente in die Nuten gepreßt, wodurch sie in innige Berührung mit dem zu erwärmenden Maschinenteil kommen.

Bei der Bolzenlochbeheizung ist der verfügbare Raum für die Unterbringung der Heizkörper beschränkt; diese müssen deshalb erforderlichenfalls stärker belastet werden. In die Bolzenlöcher werden entweder Glühstäbe aus Siliziumkarbid eingeführt, die allerdings den Nachteil eines höheren Energieaufwandes infolge der Erwärmung des ganzen Präge- oder Präfkopfes aufweisen, oder aber die Bolzenlöcher werden nach der aus Abb. 14 ersichtlichen Anordnung beheizt, die z. B. zur fabrikmäßigen Herstellung von Schallplatten benutzt wird. Der dem zu beheizenden Gegenstand zugekehrte Teil der Bolzenlöcher nimmt einen als Wärmespeicher dienenden Eisenblock, der abgekehrte Teil dagegen zweckmäßig die wärmeisolierende Schicht oder Masse auf. Zwei-




Abb. 14. Elektrisch mittels Heizpatrone geheizte Prägpresse.
a Wärme-Isolierschicht b Heizelement c Eisenkörper.




Abb. 15. Elektrisch beheizte Ziehform für Schachteln und Kartons.

schen beiden befindet sich das plattenförmige Heizelement. Bei den beiden genannten Einrichtungen sind die Heizkörper leicht auswechselbar.

Schließlich zeigt Abb. 15 eine elektrisch beheizte Ziehform, die in Kartonnagenfabriken zum Herstellen von Schachteln benutzt wird. Der elektrische Heizwiderstand ist in der Ummantelung des oberen Teiles untergebracht. Bei den sogenannten Stempelpressen zum Einpressen von Zahlen, Zeichnungen, Ornamenten, die in der Schuhindustrie vielfach Eingang gefunden haben, ist der Heizkörper in Form einer Ringheizung an dem Stempel angebracht. Ähnliche Heizeinrichtungen haben auch die Stempelpressen der Zelluloidindustrie, in der Knöpfe, Kämmen, Schmuckstücke usw. gepreßt werden. Der Vorteil der elektrischen Beheizung gegenüber anderen Beheizungsarten besteht vor allem bei diesen Arbeitsmaschinen darin, daß sie vollkommenen Schutz gegen Feuergefahr bieten.

Ein andres Anwendungsgebiet für die elektrische Wärmeverwertung bilden elektrisch beheizte Tiegelschmelzöfen zum Schmelzen von Metallen aller Art, ferner von Chemikalien, konsistenten Fetten, Wachs usw. Solche Schmelzöfen finden in Eisen- und Stahlgießereien, Bearbeitungswerkstätten für Edelmetalle, chemischen Fabriken usw. ausgedehnte Anwendung. Im ersteren Fall wird der Tiegel durch elektrischen Widerstand geheizt, wobei der Tiegel selbst den Widerstand beim Stromdurchgang bildet. Als Heiztiegel kommen nur leitende Tiegel, ferner Kohle- und Graphittontiegel in Betracht. Für Schmelzgut, das nicht mit Kohle in Berührung kommen darf, werden entsprechende Einsatztiegel benutzt. Der Strom wird vom Transformator durch zwei Kohlenelektroden mit wassergekühlten Haltern zugeführt, wobei der Tiegel in axialer Richtung vom Strome durchflossen wird. Die Wärme regelt man durch Änderung der Spannung, z. B. durch Anzapfungen am Transformator. Der Energieverbrauch richtet sich nach der Schmelztemperatur, dem spezifischen Gewicht und der Schmelzwärme des Gutes¹⁾. Zum Schmelzen von 100 kg Eisen sind 140 kWh, von 100 kg Kupfer 60 kWh erforderlich. Zum Schmelzen von Metallen mit niedriger Schmelztemperatur wie Zinn, Blei, ferner von Wachs, Harzen usw. ist

¹⁾ Vergl. W. Schulz: Elektrische Heizung im Maschinenbau, Z. 1913 Bd. 57 S. 1092.

die Beheizung durch gewöhnliche Heizpatronen üblich. Das Gleiche gilt auch bei den elektrisch beheizten Schmelzkesseln in der Schokoladenindustrie und den Vulkanisierereinrichtungen.

Abb. 16 und 17 zeigen ein kleines Zinnschmelzbad, das in Telefonfabriken zum Verzinnen von verdrehten Drähten vielfach angewandt wird. In der Mitte befindet sich ein das Schmelzgut fassender eiserner Körper, der durch eine besondere Isolierschicht gegen Wärmeverluste geschützt ist. Durch eine elektrische Heizpatrone oder sonstigen Heizwiderstand, z. B. durch Glühstäbe im Unterteil, wird der Ofen elektrisch erwärmt. Der Energieverbrauch eines solchen Schmelzbades liegt zwischen 100 und 200 W.

Schließlich findet in der keramischen Industrie, in Porzellan- und Glasfabriken die elektrische Beheizung der Öfen vielfach Anwendung zur Vornahme von Brennproben, die vor dem betriebmäßigen Brand vorgenommen werden sollen, ferner für feinere Arbeiten, wie Einbrennen von Farben in Gläser, Porzellan usw. Die aus Schamotte u. dergl. bestehenden Ofenwände werden häufig auch mit einer den Widerstandleiter bildenden, schwer schmelzbaren Metallschicht belegt oder es wird auch durch Tränken der porösen feuerfesten Steine mit metallischen Lösungen auf chemischem Wege eine stromleitende Schicht hergestellt, die dann als Heizwiderstand dient.




Abb. 16 und 17. Zinnschmelzbad.

- a Heizwiderstand
- b Eisenkörper zur Aufnahme des Schmelzgutes
- c Wärmeisolierschicht.




Abb. 18. Elektrischer Glüh- und Härtöfen.

Die Elektrizität dient ferner als Wärmequelle beim Härten von Werkzeugen und Konstruktionselementen, sowie zur wärmetechnischen Nachbehandlung von Einsatzgut. Die Wärme erzeugt man im Glüh- und Härtöfen, wie Abb. 18 schematisch zeigt, innerhalb eines Salzbades durch Wechselstrom von niedriger Spannung und hoher Stromstärke zwischen zwei Eisen Elektroden. Mit Hilfe eines Reguliertransformators können alle Temperaturen bis 1350°C , die sich zum Härten von Schnelldrehstählen noch als notwendig erweisen, erreicht und an der Hand eines Pyrometers genau eingestellt werden. Da sich durch die elektrische Beheizung das Glühgut sehr schnell und gleichmäßig erwärmt, wird eine große Leistungsfähigkeit des Ofens erzielt, so daß eine Massenhärtung möglich ist. Bei andern Bauarten werden für den gleichen Zweck Muffelöfen benutzt, die mit Glühstäben aus Silicium elektrisch beheizt werden. Diese Siliciumstäbe sind an den Seiten im Innern der Muffel senkrecht stehend angeordnet und zu Gruppen zusammengefaßt, die in Reihe, parallel oder im ganzen ein- und ausgeschaltet werden können. Die Einspannenden der Stäbe sind mit Rücksicht auf die Stromzuführung verdickt; zum Glühen wird nur das dünne Mittelstück gebracht. Diese Muffelöfen können ohne Zwischenschaltung eines Transformators an alle Stromarten bis 550 V Netzspannung angeschlossen werden.

Ein nicht minder wichtiges Gebiet der Elektroheizung ist das der elektrischen Schweißung. Bei beiden Arten: der Widerstandschweißung und der Lichtbogenschweißung, wird im Gegensatz zu allen andern Schweißverfahren die Wärme nicht von außen nach innen übertragen, wobei erhebliche Wärmeverluste auftreten, sondern der elektrische Strom wird unmittelbar zur Schweißstelle geleitet und erzeugt gewissermaßen von innen heraus die Schweißwärme. Bei der Widerstandschweißung wird der innere und Übergangswiderstand des Schweißgutes selbst zur Umwandlung der elektrischen Energie in Wärme benutzt. Die Stromstärken sind hierbei außerordentlich hoch und gehen oft in die Größenordnung von 100 000 A, die Spannungen sind dabei aber niedrig und schwanken zwischen 0,5 und 20 V je nach Größe und Art des Schweißstückes. Die Hitze entwickelt sich in den

elektrischen Schweißmaschinen innerhalb weniger Sekunden; die Schweißstelle ist in metallurgischer Beziehung außerordentlich rein; ein Verbrennen des Schweißgutes ist ausgeschlossen. Elektrische Schweißmaschinen werden je nach dem Verwendungszweck für Stumpf-, Punkt- und Nahtschweißung hergestellt.

Abb. 19 zeigt als Beispiel eine elektrische Stumpfschweißmaschine neuester Bauart. Der gesamte elektrische Teil der Maschine ist hierbei im Untergestell und alle mechanisch wirkenden Schweißmaschinenteile im Obergestell untergebracht, so daß eine gute Übersichtlichkeit und leichte Zugänglichkeit erreicht ist. Ferner erfolgt bei dieser Maschine die Einspannung, die Stromeinschaltung, die Stauchung, die Ausschaltung des Stromes und die Freigabe des Stückes mit nur einem Handgriff. Das Anwendungsgebiet der Stumpfschweißung umfaßt alle Schweißarbeiten, bei denen eine Stoßverbindung notwendig ist, insbesondere in der Kleisenindustrie, z. B. für die Verbindung von Rundeisen, Profilen, Ringen, Kettengliedern usw. Stumpfschweißen lassen sich Eisen, Temperguß, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium. Hochwertige Stähle schweißt man nach dem Abschmelzverfahren. Dies unterscheidet sich von der gewöhnlichen Widerstandschweißung dadurch, daß die Schweißstücke von vornherein nicht gegeneinander gepreßt werden; es bleibt vielmehr an der Stoßstelle ein Luftspalt stehen. Nach eingetretener Schweißhitze staucht man die zu vereinigenden Schweißstücke schlagartig zusammen, so daß das im Querschnitt vorhandene geschmolzene Material teilweise ausgequetscht wird. In der elektrischen Punktschweißung dient vornehmlich zur Verbindung von Blech- und Eisenkonstruktionen als Ersatz für die früheren Nieten. Punktweise können Eisen-, Messing-, Zinn- und Aluminiumbleche geschweißt werden. Bei der Nahtschweißung werden die zu verschweißenden Bleche zwischen zwei stromführenden Rollen, die unter Druck stehen, hindurchgezogen. Die Schweißgeschwindigkeit beträgt 2 bis 50 mm/s.

Bei der Lichtbogenschweißung wird ein Pol der Stromquelle an das Schweißgut und der Gegenpol an einen Handgriff geleitet, der entweder eine Kohlenelektrode (Verfahren von Bernado) oder eine Metallelektrode (Verfahren von Slavjanoff) trägt. In letzterem Verfahren schmelzen die Metallelektroden selbst ab und




Abb. 19. Neue Stumpfschweißmaschine der AEG.

fließen in die Schweißstelle ein. In neuerer Zeit verwendet man hauptsächlich überzogene Metallelektroden, die den Lichtbogen konzentrieren und die Herstellung von „Über-Kopf-Nähten“ ermöglichen. Als Stromart dient hauptsächlich Gleichstrom, dessen nach der Größe der Schweißstücke beträgt die von einem besonderen Umformer gelieferte Schweißspannung 10 bis 65 V, die Stromstärke 50 bis 800 A. Die Lichtbogenschweißung findet Anwendung u. a. bei der Herstellung von dünnen Blechgefäßen (Eisenfässern und dergl.), bei der elektrischen Schienenschweißung, ferner zum Ausschweißen von Schweißfehlern an Gußstücken bei Reparaturen an gebrochenen und gesprungenen Gußstücken (z. B. Lokomotivzylindern), Schweißen von Blechen an Schiffen, Dampfkesseln usw.

Ein andres Beispiel der elektrischen Wärmeverwertung zeigt Abb. 20 und 21, die einen elektrischen Apparat zur gleichzeitigen Erwärmen von drei Nieten darstellt. Dieser beruht auf demselben Prinzip wie die elektrischen Schweißmaschinen, nur tritt die Erhitzung nicht durch den Übergangswiderstand ein, sondern durch den Widerstand, den der Strom beim Fließen durch

as Werkstück (Schaft des Nietes) findet. Die elektrisch erwärmten Niete werden am Ende des Schaftes weißglühend, im Mittelstück rotglühend und am Kopf dunkelwarm erhitzt. Die gleichmäßige Erwärmung, die für Dampfkesselniete und Schiffsniete erforderlich ist, wird durch zeitliche Ausdehnung der Erhitzungsdauer erreicht. Die obere Elektrode der Nietwärmer steht fest, und die untere Elektrode wird durch Federdruck gegen sie zu erwärmenden Niete bzw. Bolzen gedrückt.

In ähnlicher Weise wirkt der elektrische Strom beim Erwärmen metallener Radreifen zum Aufschrumpfen auf Radränze, von Bronzekränzen der Schneckenräder auf den Gußkern usw. Abb. 22 zeigt eine derartige Vorrichtung zum Anwärmen von Radreifen oder ähnlichen Körpern auf elektrischem Wege. Infolge der gleichmäßig auf den Umfang des wirksamen Eisen-

der Stromzuführung gepreßt, sondern auch der Lötkepf in einer beliebigen Stellung zum Handgriff (z. B. als Spitz- oder Hammerkolben) festgestellt werden kann. Als Beispiel eines Lötkolbens für Lichtbogenbeheizung gilt Abb. 25; der eine Pol für den Lichtbogen ist eine Kohlenelektrode, die zum andern Pol, d. i. der kupferne Lötkepf, entsprechend dem Abbrand der Kohlenelektrode einstellbar ist. Die dritte kennzeichnende Bauart eines Lötkolbens veranschaulicht Abb. 26. Die Lötkepfspitze bildet dort einen Teil der kurzgeschlossenen Niederspannungswindung eines Transformators, worin Wirbel- oder sogenannte Foucaultsche Ströme entstehen, die die Kolbenspitze zur Erhitzung bringen.

Ein andres, namentlich in der Maschinenindustrie gebräuchliches Werkzeug ist die elektrische Signiervorrichtung, Abb. 27. Sie besteht im wesentlichen aus einem Niederspannungstransfor-




Abb. 20 und 21. Elektrischer Nietwärmer.
a feste Elektrode b bewegliche Elektrode
c Andrückfeder.




Abb. 22. Anwärmer für Radreifen.
a Untergestell, b wirksamer Eisenkörper, in dem die magnetischen Kraftlinien erzeugt werden.
c am Eisenkörper gleichmäßig verteilte Wicklung, d zu erwärmender Radreifen.




Abb. 24. Lötkepfkopf mit beiderseits angeordneten scheibenförmigen Heizelementen.
a Kolbenkörper b Heizelemente
c Asbest- oder Glimmerisolation.




Abb. 23. Elektrische Schmiedepresse, Leistung 120 kVA.

örpers b verteilten Wicklung c ist die Verteilung der Kraftlinien und mithin die Erwärmung des Radreifen d vollkommen gleichmäßig. Gegenüber der sonst angewandten Koks- oder Gasfeuerung hat die elektrische Beheizung den Vorteil, daß die Wärme im Radreifen selbst erzeugt wird und dieser vollkommen blank bleibt, ohne daß sich an ihm Fremdkörper, wie Zunder oder Asche, festsetzen. Versuche in einer Lokomotivwerkstatt haben ergeben, daß z. B. ein Radreifen von 235 kg Gewicht mit einer Stromenergie von 60 kW in 10 min um etwa 2 mm im Durchmesser zum Aufschrumpfen gedehnt wird.

Auch die wirtschaftlichen Vorteile der elektrischen Wärmerzeugung sind auf diesem Gebiete besonders groß. Denn mit einer elektrischen Widerstand-Schweißmaschine werden die erzeugten Wärmemengen etwa 6- bis 8mal, mit einem elektrischen Nietwärmer bis 3 mal und mit einer Einrichtung zur Erhitzung von Schmiedestücken, Abb. 23, je nach Art der Erwärmung 6- bis 8mal besser ausgenutzt als bei den alten Erhitzungsmethoden. Außerdem ist aber auch noch zu berücksichtigen, daß bei der elektrischen Erwärmung gegenüber den bisherigen Erwärmungs- und Schweißverfahren nicht unerheblich an Abbrand von Eisen gespart wird. Beträgt doch der Ausschuß der im Kohlenfeuer verbrannten Niete schätzungsweise 5 bis 6 vH.

Das Anwendungsgebiet der elektrischen Beheizung von Werkzeugen

Neben sonstigen leicht ortsbeweglichen Gerätschaften ist außerordentlich vielseitig. Zunächst seien die zu industriellen und gewerblichen Zwecken häufig benutzten elektrischen Lötkepfen genannt. Man unterscheidet nach der Art der elektrischen Beheizung hierbei drei Hauptgruppen, und zwar Lötkepfen mit Widerstands-, Lichtbogen- und Wirbelstrombeheizung.

Abb. 24 zeigt den Kopf eines Lötkepfes für Widerstandsbeheizung neuerer Bauart, bei dem durch einen einzigen Schraubenbolzen nicht nur die beiden Wangen angeordneten Heizelemente und deren Drahtenden an die Kontaktstellen

motor mit höchstens 400 W Stromverbrauch. Das eine Ende der Niederspannungswicklung ist als stromführende Grundplatte, das andere als wassergekühlte oder zum Zweck verringerter Wärmeabstrahlung luftleer gemachte Schreibstift-elektrode nach Art eines Griffels ausgebildet, mit dem die beabsichtigten Schriftzüge in Metall eingraviert werden. Die elektrischen Signiervorrichtungen eignen sich zum Bezeichnen von gehärteten und ungehärteten Werkzeugen, von Maschinenteilen, von Glühlampensockeln usw.

Weiterhin dient die Elektrizität zur Beheizung aller möglichen Hilfsgeräte, wie sie in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft gebräuchlich sind. Abgesehen von den bekannten elektrisch beheizten Koch- und Heizgeräten, die im Haushalt allgemein Verwendung finden, z. B. Kochtöpfe, Tauchsieder, Heizplatten, Plättchen, Brotröster, Siegelackwärmer, Zigarrenanzünder, Brennscheren, Haarkämme, Heißluftduschen, Wärmflaschen, Heizkissen usw., kommen hier in Betracht: neben den bereits erwähnten elektrisch beheizten Geräten zum Vulkanisieren vom Gummi besondere Apparate zur Herstellung von Hostien und Kochvorrichtungen für Materialien, die bei einem ganz bestimmten Flüssigkeitsgrad verarbeitet werden sollen, wie in der Schokoladenindustrie oder in Gewerbebetrieben, die dicke Stoffe, wie Öle, Wachs, Lack oder dergl., verwenden. Bei all diesen Geräten ist besonders bemerkenswert, daß sie außerordentlich fein empfindende Vorrichtungen (Thermostaten) haben, die das Regeln und Beibehalten der bis auf 1/10° C genau einstellbaren Temperatur ermöglichen.




Abb. 25. Lötkepf für Lichtbogenbeheizung.
a Kolbenkörper, der zugleich die Gegenelektrode bildet
b Kohlenelektrode
c und d Einstellvorrichtung für die Elektrode




Abb. 26. Lötkepf für Wirbelstrombeheizung.
d Primärwicklung
e Stromzuleitung
f Sekundärwicklung





Abb. 27. Elektrische Signiervorrichtung.

Ein besonderes Gebiet der elektrischen Wärmeverwertung umfassen schließlich die neuerdings von der Textilindustrie hergestellten, elektrisch beheizbaren Gewebe. Diese finden Verwendung zu Fliegeranzügen, Auto- und Bademänteln, Schuhen, Handschuhen, Reisedecken, ferner zu Wandbespannungen, Teppichen, Stoffen zum Beziehen von Liege- und Krankenstühlen, endlich zu Kompressen für therapeutische Zwecke. Das elektrische Heizgewebe kann z. B. so hergestellt werden, daß um einen gegen Zug widerstandsfähigen Textilfaden äußerst feine Drähte als Leiter für den Heizstrom schraubenförmig gewunden sind. Der so vorbereitete Faden wird dann mit andern Textilfäden als Schuß oder als Kette zu einem Gewebe vereinigt. Eine andre Ausführungsform besteht darin, daß der Heizdraht zwischen zwei Geweben in einem schlauchartigen Stoffkanal eingenäht wird, oder er wird auf einer Stoffunterlage durchgenäht. Elektrische Heizgewebe lassen sich auch ohne Zuhilfenahme von Textilfäden ausschließlich aus dünnen Metalldrähten herstellen; sie sind unter dem Namen Metallheiztücher bekannt und dienen in der Industrie zum Trocknen von Papier- und Stoffbahnen, Bändern usw. Abb. 28 und 29 zeigen derartige Trockenvorrichtungen für einseitige und doppelseitige Beheizung.

Aus vorstehenden Beispielen, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit machen, erhellt ohne weiteres, daß das Anwendungsgebiet der Elektrizität zu Heizzwecken fast unerschöpflich

Abb. 28 und 29. Elektrisches Heizgewebe zum Trocknen von Papier- oder Stoffbahnen, Bändern und dergl.



Einseitige Beheizung des zu trocknenden Bandes. Metallheiztuch.

Doppelseitige Beheizung durch je gegen einander laufende Heiztuch.

ist und sich auf fast alle Zweige der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft erstreckt. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Wasserkraften in Deutschland steht aller Voraussicht nach der elektrischen Heiztechnik noch eine große Zukunft bevor.

Die deutschen Glashütten und glasverarbeitenden Betriebe.

1. Glashütten	Brandenburg, Pommern, Ostpreußen, Mecklenburg	Berlin und Vororte	Schlesien	Freistaat Sachsen	Anhalt, Thüringen, Prov. Sachsen	Oldenburg, Hannover, Hamburg, Bremen, Hesse-Nassau	Westfalen	Rheinland	Bayern	Württemberg	Baden	Pfalz, Hessen-Darmstadt	Summe
Weißhohl- und Preßglashütten . . .	31	2	46	18	42	11	14	6	19	—	—	—	194
Tafelglashütten für Fenster-, Trockenplatten- und geblasenes (3/4 w) bayer. Spiegelglas	14	—	12	18	2	6	5	—	12	—	2	—	71
Flaschenhütten	5	1	3	2	4	15	5	3	1	2	2	1	44
Gußglashütten für Ornament-, Kathedral- und anderes Glas	—	—	—	2	—	—	1	1	2	—	—	—	6
Gußglashütten für Roh- und Spiegelgußglas	—	—	1	—	—	1	—	5	—	—	1	—	8
2. Glasverarbeitende Betriebe	insgesamt Glashütten												323
Glasbläser vor der Lampe, Thermometerfabriken, Glaschirstaumschmuck-Fabriken, Glasspinner	—	3	3	2	107	2	—	4	1	—	—	—	122
Malerei von Hohlglas	—	5	3	2	—	2	—	1	—	—	—	—	13
Glasbiegerei, Glasbohrerei, Sandstrahlbläserei	—	11	—	2	—	1	1	2	4	3	1	1	26
Glasmalerei, Glaskunstwerkstätten	—	5	—	4	—	2	1	2	12	—	2	—	28
Schleiferei von Hohl-, Hart- und optischem Glas	7	2	88	20	5	5	1	5	7	2	2	—	144
Kunstglaserei	—	4	—	12	2	11	2	6	8	—	7	2	54
Firmenschilderfabriken	1	6	—	3	—	6	1	2	1	1	1	—	22
Belegerei	—	2	—	2	—	1	1	—	7	—	—	—	13
Fazettenschleiferei	6	55	14	30	34	50	17	33	34	3	4	2	282
Isolierflaschenfabriken	—	8	—	1	16	1	—	—	3	—	—	—	29
Polierwerke	—	—	—	—	—	—	—	—	151	—	—	—	151
Niederlagen	—	1	—	—	—	1	—	—	14	—	—	—	16
	insgesamt glasverarbeitende Betriebe												900
Gesamtsumme	64	105	170	118	212	115	49	70	281	11	22	6	1223

Außerdem sind noch vorhanden die bei der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik versicherten Thüringer Betriebe und die zahlreichen Heimarbeitsstätten. [1755]

Steigerung der Herstellungskosten elektrischer Anlagen in Amerika seit 1914.

Die seit 1914 eingetretenen Preissteigerungen der verschiedenen Einrichtungen elektrischer Anlagen unter Berücksichtigung des im allgemeinen höchsten Standes vom Juli 1920 zeigt eine zeichnerische Zusammenstellung von W. W. Handy, Baltimore, bei der die Preise in vH der Preise von 1914 angegeben sind.

	Juli 1920	Januar 1923
Gebäudekosten	vH	vH
Eisenbeton	275	199
Ziegelbau	280	215
Löhne (Bauarbeiter)	220	195
Mechanische Ausrüstung des Kraftwerkes	240	194
Elektrische Ausrüstung des Kraftwerkes	210	173
Dampfkessel	280	225
Turbodynamos	230	198
Elektromotoren	190	136
Ölschalter	180	181

	Juli 1920	Januar 1923
Fernleitungen (ohne Maste)	256	176
Holzmaße	290	435
Drehstromkabel (13 000 V)	208	200
Installation von Anschlüssen	235	207
Freileitungen für Anschlüsse	247	195
Löhne für Hausanschlüsse	350	267
Gesamtdurchschnitt	235	194

Es zeigt sich somit, daß seit Juli 1920 eine Verringerung der meisten Herstellungskosten um 17,5 vH eingetreten ist; die einzelnen Posten zeigen jedoch ganz wesentliche Abweichungen. So sind Maren etwa vom 2fachen auf das 1,4fache der Vorkriegspreise gefallen, während Holzmaße vom 3fachen nahezu auf das 4,5fache gestiegen sind; verhältnismäßig hoch erscheinen auch die Kosten der Kessel- und Gebäude. (Electrical World 14. April 1923)

[M 430]

Die Kalkulation in der Industrie.

Wie Prof. A. Schilling im „Betrieb“ vom 14. April 1923 schreibt, ist nicht die Art des Fertigungsproduktes, sondern nur die Art des Fertigstellungsvorganges für die zweckmäßige Kalkulation maßgebend. Die Verfahren der Kalkulation sind also in den verschiedenen Industriezweigen nicht deshalb verschieden, weil verschiedene Gegenstände, z. B. Dampfkessel oder Nieten, hergestellt werden.

Nach der Art der Herstellung unterscheidet man Einzel- und Massenfertigung. Zwischen beiden liegen zahlreiche Stufen, von denen die Reihenerzeugung für den Maschinenbau besondere Bedeutung hat. Der Zweck der Kalkulation ist, Unterlagen für die Preisbemessung bei Angeboten zu gewinnen und nach Ausführung des Auftrages zu beurteilen, ob die Preisstellung annähernd den tatsächlichen Selbstkosten entspricht, sowie festzustellen, welche Artikel Nutzen abwerfen und wo man ferner Verbesserungen im Betrieb einführen kann, um die Selbstkosten zu verringern.

Bei der Massenfertigung kann man von dem Ausbringen in einem Tag oder Monat ausgehen und alle Rechnungsgrößen auf 1000 oder 10 000 Stück beziehen. Man dringt so, vom Ausbringen und von den großen Zahlen aus, in die Einzelheiten der Fertigung ein. Den umgekehrten Weg tut man aber bei der Einzel- und Reihenfertigung einzuschlagen; hier muß man von der Fertigung zur Zusammenfassung vordringen und berücksichtigen, daß der Vorgang vom Arbeitsvorgang bis zur Zusammenfassung viel schwerer als der umgekehrte ist. [M 411]

Juli 1920 vH Januar 1923 vH

Fernleitungen (ohne Maste)	256	176
Holzmaße	290	435
Drehstromkabel (13 000 V)	208	200
Installation von Anschlüssen	235	207
Freileitungen für Anschlüsse	247	195
Löhne für Hausanschlüsse	350	267
Gesamtdurchschnitt	235	194

Es zeigt sich somit, daß seit Juli 1920 eine Verringerung der meisten Herstellungskosten um 17,5 vH eingetreten ist; die einzelnen Posten zeigen jedoch ganz wesentliche Abweichungen. So sind Maren etwa vom 2fachen auf das 1,4fache der Vorkriegspreise gefallen, während Holzmaße vom 3fachen nahezu auf das 4,5fache gestiegen sind; verhältnismäßig hoch erscheinen auch die Kosten der Kessel- und Gebäude. (Electrical World 14. April 1923)

[M 430]

Rb

R U N D S C H A U.

Angewandte Physik.

Strömungswiderstand von Rohren verschiedener Querschnittform und Rauigkeit.

In weiterem Verfolg seiner planmäßigen Untersuchungen¹⁾ über den Strömungswiderstand behandelt L. Schiller im Februarheft der Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik das zylindrische glatte Rohr und das Rohr von nicht kreisförmigem Querschnitt.

Durch eigene Messungen mit Wasser an gezogenen Messingrohren von 8, 16 und 24 mm Durchmesser, die sich bis zu der Reynoldsschen Zahl $R = \frac{wa}{\nu} = 200\,000$ erstreckten, findet er das von Blasius aufgestellte Gesetz des Druckabfalles:

$$\Delta p = \lambda \gamma \frac{l}{a} \frac{w^2}{2g}$$

gezeichnet bestätigt. (Δp = Druckabfall auf der Strecke l , γ = spezifisches Gewicht, w = mittlere Geschwindigkeit, a = Halbmesser, $\lambda = \frac{0,1635}{(2R)^{0,254}}$). Seine Versuchswerte lassen sich ebenso gut mit dem von M.

Kob²⁾ durch Messungen an Luft und Wasser ermittelten Ausdruck $\lambda = \frac{0,1635}{(2R)^{0,254}}$ vereinbaren. Dagegen fanden F. E. Stanton und J. R. Pannell³⁾ von $R = 100\,000$ ab nicht unwesentlich höhere Werte von λ . Schiller führt das auf das Abscheiden von Luftblasen aus dem Wasser zurück, was auch bei seinen Versuchen zuerst zu große Werte von λ ergeben habe.

Rauhe Rohre von gut definierter Rauigkeit stellte sich Schiller indem er in gezogene Messingrohre von 8, 16 und 21 mm l. W. Innenherzgewinde von 0,6 und 0,3 mm Gangtiefe einschneidet. Die Versuche mit Wasser ergaben recht verwickelte Gesetzmäßigkeit. Die kritische Zahl scheint bei $R = 1400$ zu liegen. Nur bei dem engsten Gewinde (mit feinem und grobem Gewinde) war λ etwa von $R = 5000$ bis 3000 an konstant, der Druckabfall also proportional dem Quadrat der Geschwindigkeit. Bei den weiteren Rohren schwankt λ etwas, scheint sich aber bei großem R ebenfalls einem konstanten Wert zu nähern. Das 16 mm weite Rohr mit grobem Gewinde sollte theoretisch gleiches λ haben wie das 8 mm weite Rohr mit dem halb so tiefen feinen Gewinde. Die gemessenen Werte weichen beträchtlich voneinander ab, da die beiden Gewinde nicht streng geometrisch ähnlich gewesen sein werden. Nach den Versuchsergebnissen kann man beim Zusammentreffen der Werte λ für ein und dasselbe R noch nicht ohne weiteres auf ein Zusammenfallen der beiden Kurven schließen.

Durch Versuche an Rohren von nicht kreisförmigem Querschnitt sollte geprüft werden, ob die Blasius'sche Formel anwendbar ist, wenn man in ihr statt des Rohrhalmessers den hydraulischen oder Profil-Halbmesser $a = \frac{2F}{U}$ einsetzt (F = Querschnittsfläche,

U = Umfang). Die Versuche erstreckten sich auf folgende Querschnittformen: gleichseitiges Dreieck, Quadrat, Rechteck, kreisförmiges gewelltes Rohr und auf ein dreigängig gewundenes Schraubenrohr von großer Höhe der Windungen. Bei letzterem war λ etwa 2½mal so groß als bei der Blasius'schen Gleichung, weil infolge der starken Steigung Drehung der Flüssigkeit entsteht. Bei den sämtlichen angeführten Querschnittsformen dagegen ergab sich eine so gute Annäherung der Versuchspunkte an das Blasius'sche Gesetz, daß Schiller mit Recht bemerkt: „Es muß dies als ein Spiel des Zufalls angesehen werden und man wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß ein theoretischer Zusammenhang aufzudecken sein wird.“

Il dies gilt für das Turbulenzgebiet. Im Gebiet laminarer Strömungen gilt nach Blasius für quadratisches Profil $\lambda = \frac{14,225}{R}$ und für rechteckiges Profil (beim Seitenverhältnis des von Schiller untersuchten Rohres 7,9:27,8) $\lambda = \frac{17,732}{R}$. Auch diese Be-

rechnungen wurden durch Versuche geprüft und bestätigt gefunden. [M 447] M. J.

Verh. Z. 1922 Bd. 66 S. 236 828.

Z. 1922 Bd. 66 S. 864.

Philos. Trans. of the Roy. London 1914 Bd. A 214 S. 199.

Gießereiwesen.

Eisengewinnung aus Schutt und Formsand.

Bereits vor dem Krieg hat man das Abfalleisen aus dem gebrauchten Formsand in der Gießerei oder aus dem Schutt der Ofen durch Absieben und Auslesen mit der Hand wiedergewonnen. Man hat sich hierbei jedoch mit der Gewinnung der größeren Stücke begnügt, während die kleineren Eisenteile mit dem Schutt fortgeworfen wurden oder im Formsand verblieben. Heut ist dies Verfahren, das früher wegen der Beanspruchung teuer bezahlter Arbeitskräfte unwirtschaftlich war, durch mechanische Aufbereitung mittels magnetischer Scheider ersetzt worden.

Bei der Rückgewinnung des in den Eisen- und Stahlgießereien abfallenden Eisens handelt es sich um sehr erhebliche Mengen; z. B. sind im abgesiebten Gießereischutt 5 bis 15 vH feiner Eisenteilchen enthalten. Der Schutt aus Stahlwerken enthält sogar bis zu 50 vH Abfalleisen. Bei einem mittleren Gießereibetrieb mit einer Erzeugung von etwa 500 t monatlich ist mit einer täglichen Schuttmenge von 2 bis 3 t zu rechnen. Unter der Annahme, daß in einem bestimmten Betrieb in einem Zeitraum von 200 Tagen täglich 3 t Schutt entfallen, und daß dieser Schutt 5 vH gewinnbares Eisen enthält, berechnet H. Bernhardt in der Gießerei-Zeitung vom 15. April 1923, daß die Verarbeitung dieser Schuttmengen einen jährlichen Gewinn von 6,4 Mill. M ergibt. Der Gewinn erhöht sich, wenn der Eisengehalt des Schuttes mehr als 5 vH beträgt.

Neben den ortsfesten Magnetscheidern, die unsere Quelle als neuzeitliche Maschinen für das Verfahren erwähnt, ist besonders beachtenswert ein fahrbarer Scheider, dessen Fahrmotor zugleich eine kleine Dynamo zur Erzeugung des Kraftstromes für den Scheider antreibt. Dieser Scheider kann nach Bedarf an verschiedenen Stellen des Betriebes benutzt werden. Die Spurweite des Fahrgestelles ist durch Verschieben der Räder veränderlich. Der fahrbare Magnetscheider eignet sich ganz besonders zur Gewinnung des Eisens aus alten Schutthalten. Das gewonnene Eisen wird in Muldenkippern verladen, während der eisenfreie Schutt liegen bleiben kann. Teure Gebäude und sonstige Anlagen für das Unterstellen des Scheiders beim Arbeiten sind dabei entbehrlich.

Die Schlacke von Kuppelöfen muß vor der Aufgabe zerkleinert werden, damit die eingeschlossenen Eisenteilchen frei werden. Formsand ist bisher noch wenig elektromagnetisch aufbereitet worden, da man sich damit begnügt hat, ihn durch Absieben vom Eisen zu befreien. Aber selbst durch vieles Absieben können die darin enthaltenen Eisenkugeln und Eisenteilchen nicht restlos entfernt werden. Sie bilden auch die Ursache zu manchem Fehlguß, zum Anbrennen der Gußstücke und machen das Aussehen unsauber usw. In manchen Gießereien verwendet man jetzt daher einen besonders handlichen Magnetscheider, der wie ein Schubkarren von einem Arbeiter gefahren und nach Abnahme der Räder und Stützen ortsfest eingebaut werden kann. [M 417]

Werkzeugmaschinen.

Neuartige Schleifvorrichtungen.

Inhalt: Neuartige Schleifvorrichtungen zum Bearbeiten von Kurbelwellen, Schaltwellen und Nockenwellen der Firma Fritz Werner A.-G., die sich in jede Rundschleifmaschine einbauen lassen.

Die neuzeitliche Fertigung verlangt für jede Art des Schleifens eine besondere Maschinenart; dieser Anforderung entsprechen die Außen-, Innen- und Planschleifmaschinen. Damit diese Sondermaschinen bei seltener vorkommenden Arbeiten genügend ausgenutzt werden, muß man sie mit Zusatz-Einrichtungen versehen. Diese dürfen aber nicht künst-




Abb. 1 und 2. Rundschleifmaschine mit Einrichtung zum Schleifen von Kurbelwellen.

lich auf die Maschine aufgefropft werden, sondern müssen der Bauart der Maschine und den Anforderungen des Sonderfalls Rechnung tragen.

Bei der Kurbelwellenschleifeinrichtung, Abb. 1 und 2, setzt man an die Stelle des normalen Spindel- und Reitstocks auf den Schleiftisch zwei Aufspannspindelkästen *a* und *b*, die mittels einer von Kegeln angetriebenen Welle *e* gleichzeitig gedreht werden, so daß sie genau synchron laufen und das in den Futter *c* und *d* aufgenommene Werkstück an beiden Enden vollkommen gleichförmigen Antrieb erhält. Auf diese Weise kann man Verdrehungen des Werkstücks und das beim Kurbelwellenschleifen mit Recht gefürchtete Zittern vermeiden. Die Spindelkästen tragen Auswuchtvorrichtungen mit verstellbarem Gewicht, womit man die exzentrisch umlaufenden Massen des Werkstücks ausgleichen kann, und Teilscheiben *f* und *g* mit so viel Rasten; als die zu schleifende Welle Kröpfungen hat. Dreht man diese Teilscheibe, so wird der zu schleifende Kurbelwellenzapfen in die gemeinsame Achse *h* der Spindelstöcke gebracht.

Schaltwellen für Zahnräder-Wechselgetriebe, Abb. 3 und 4, pflegt man in zwei Arbeitsgängen zu schleifen. Zunächst bearbeitet man die runden Flanken der Welle nacheinander mittels einer entsprechend geformten Schleifscheibe, Abb. 3, dann die ebenen Flanken *a*, Abb. 4, und schließlich die Flanken *b*, nachdem man die Schleifscheibe *c* senkrecht verstellt hat. Diese Arbeiten werden auf einer Rundschleifmaschine, Abb. 5 und 6, ausgeführt, wobei das Werkstück stillsteht und die um eine senkrechte Achse laufende Schleifscheibe den Längsvorschub erhält. Auch hier tritt an die Stelle des normalen Spindelkastens ein besonderer Spindelkasten *d*, an dem Handräder *e* und *f* für das wagerechte und senkrechte Zustellen der Schleifscheibe angebracht sind. Eine Teil-




Abb. 3 und 4. Schaltwelle für Zahnräder-Wechselgetriebe.

vorrichtung *g* hält die Schaltwelle jedesmal in ihrer Arbeitstellung fest und schaltet sie nach Beendigung eines Arbeitsganges selbsttätig weiter. Die Teilvorrichtung wird am Ende jedes Hubes von einem Anschlag *k* des hin- und hergehenden Schleifscheibenschlittens gesteuert, wobei man mittels der Stellschraube *l* den Teilschritt für Wellen mit 4, 6 oder 12 Nuten einstellen kann. In der neuen Stellung wird die Schaltwelle selbsttätig verriegelt. Um den Auslauf der Schleifscheibe freizugeben, setzt man an die Stelle des gewöhnlichen Reitstocks eine längere Pinole *h*, während ein besonders kräftiger Setzstock *i* für die genügende Unterstützung der kantigen Schaltwelle sorgt.

Die Nockenwellen-Schleifeinrichtung, Abb. 7 bis 9, kann auf jeder normalen Rundschleifmaschine eingebaut werden. Statt der üblichen Spindel- und Reitstöcke werden zwei Böcke *a* und *b* auf den Maschinentisch gesetzt, zwischen denen eine Schwinge *c* um die Zapfen *d* drehbar hängt. Die Schwinge trägt eine feste Spitze *e* und eine verstellbare Spitze *f*, und die Nockenwelle wird zwischen die beiden Spitzen genommen und durch den Mitnehmer *g* angetrieben. Damit man die vorgeschriebene Form der Nocken *h₁*, *h₂*, *h₃* usw. erhält, muß während der




Abb. 5 und 6. Rundschleifmaschine.

Drehung der Nockenwelle die Schwinge und damit zugleich die Welle um die Zapfen *d* pendeln. Zu diesem Zweck ist außen an der Schwinge eine Welle *i* vorhanden, worauf die den Nocken *h₁*, *h₂* entsprechenden Kopianocken *k₁*, *k₂* nebeneinander aufgereiht und im richtige Winkel gegeneinander versetzt sind. Die Welle *i* wird vom Spindelstock her mit derselben Drehzahl wie die Nockenwelle angetrieben. Hierbei rollt der betreffende Kopianocken auf der festen Rolle *l* ab und erteilt so der Schwinge die Pendelbewegung, die zum Abschleifen der Nocke notwendig ist. Um dann den nächsten Nocken zu schleifen, braucht man nur die feste Rolle *l* mit dem Handgriff *m* zum nächsten Kopianocken zu verschieben.

Die Verwendung dieser Maschine setzt freilich das Vorhandensein genau geschliffener Kopianocken voraus. Hierzu braucht man eine Kopianocken-Schleifeinrichtung, Abb. 10 und 11, die diese Arbeit nach einem Originalnocken vollführt und im allgemeinen ein Spiegelbild der Nockenwellen-Schleifeinrichtung ist, d. h., die Bewegungen umgekehrt wie diese ableitet. Die Kopianocken werden wie früher auf die Welle *i*, Abb. 7, aufgesteckt und werden vom Spindelkasten her gedreht. Am Bett

Abb. 7




Abb. 8




Abb. 7 bis 9.
Nockenwellen-Schleifeinrichtung.




Abb. 10 und 11. Kopiernocken-Schleifmaschine.

Die Maschine sitzt aber eine Hilfswelle o mit der Schleifscheibe p , die von Hauptantrieb q der Maschine über die Hilfsscheiben r und s angetrieben wird. Statt der Nockenwelle wird nun ein Dorn mit den Originalnocken n eingebaut und gedreht; dieser rollt am Umfang einer runden Nockenscheibe t ab, die an die Stelle der Schleifscheibe der Maschine tritt. Der Originalnocken erteilt also jetzt der Schwinge c die Pendelbewegung um die Achse d . Die Schleifscheibe p läßt sich durch Handräder u und Spindel v längs der Hilfswelle o verschieben und kann so an jeden Kopiernocken herangebracht werden.

[1693] Dr.-Ing. H. D. Brasch.

Bauingenieurwesen.

Ausbesserung eines Gasbehälterbeckens mittels Torkretverfahrens.

An dem Betonbecken eines Gasbehälters für 300 m³ Inhalt, das in der Mitte vor der Rohrkammer gerissen war, hat die Firma Dyckerhoff & Widmann im Spätsommer 1921 bemerkenswerte Ausbesserarbeiten bei der Anwendung des Torkretverfahrens durchgeführt. Der Riß in der Betonwand, der, wie sich bei der Untersuchung zeigte, durch den ganzen Mantel von oben bis unten ging und sich noch auf rd. 1 m in die Sohle fortpflanzte, dürfte durch die monatelange einseitige Ermüdung der Wand während eines Umbaus des Gasbehälters im Sommer 1912 entstanden sein.

Das aus sehr hartem, aber porösem Schlackenbeton bestehende Mauerwerk wurde an der Bruchstelle auf die ganze Dicke der Mauer in der Form eines Doppelkeils von 20 bis 30 cm Dicke ausgestemmt und die benachbarte Mauer mit der Sohle auf rd. 10 cm freigelegt. Nachdem die Öffnung mit Gußbeton ausgefüllt worden war, wurde zu beiden Seiten des Risses eine durch 2 bis 2,3 m lange Rundisen verstärkte Betonschicht von 8 cm Dicke mittels des Torkretverfahrens auf beiden Seiten der Mauer und auf der anschließenden Sohle aufgetragen, um zum Ausgleich der Unebenheiten eine 2 cm dicke Schicht von sehr verdichtetem Putz erhielt. Die Ausbesserung hat sich auch gegenüber dem starken Frost im Anfang des Jahres 1922 als widerstandsfähig erwiesen, so daß sich die immerhin verhältnismäßig hohen Ausgaben dafür gelohnt haben. („Das Gas- und Wasserfach“ Bd. 66 Juni 1923) [M 450]

Ersatz von Steigeisen durch Steigesteine aus Steinzeug.

Die Steigeisen in den Schächten für Kanalisations-, Wasserkraft- und ähnliche Anlagen, für Feuerungsanlagen und für Schornsteine unterliegen stark der Abnutzung; sie werden durch die Einwirkungen des Rostes und der in den Anlagen entwickelten Dämpfe, Gase und Säuren schadhafft und allmählich zerstört. In Feuerungsanlagen und Schornsteinen wirkt ferner bei den stetig und stark wechselnden Temperaturen die verschiedenartige Ausdehnungszahl des Eisens und des Mauerwerks ungünstig auf den inneren Zusammenhang und hiermit auf die Festigkeit der Bauteile. Diese Mängel werden durch die von der Erkaufsgesellschaft Deutscher Steinzeugwerke m. b. H., Charlottenburg, Luisenplatz 2, vertriebenen Steigesteine aus Steinzeug beseitigt, (Abb. 12 bis 14).

Das Steinzeug ist säure- und temperaturbeständig. Der Steigstein hat kastenartigen Querschnitt; alle Teile des Formstückes haben die gleichen Wanddicken, sind gleichmäßig stark gebrannt und haben ein

vollständig dichtes Gefüge, so daß eine hohe Festigkeit gewährleistet ist. Der Steigstein ist den statischen Anforderungen entsprechend als einseitig eingespannter Träger ausgebildet, der an der Einspannstelle, an der er am meisten beansprucht wird, den größten Querschnitt aufweist. Beschädigungen von Steigsteinen durch herabfallendes Werkzeug, Betreten mit schweren Schäftstiefeln usw. treten, wie durch Versuche und langjährige Erfahrung bewiesen ist, nicht ein. Der Hohlraum des eingemauerten Teils kann mit Beton ausgefüllt werden. Der vordere Querstab von 40 zu 40 mm Dicke läßt sich leicht und bequem mit der Hand umfassen. Diebstähle, die an Steigeisen infolge gewaltsamen Abschlagens in den Schächten bei den heutigen hohen Eisenpreisen vielfach vorkommen, fallen bei Verwendung von Steigsteinen völlig weg. Die Steigesteine bestehen lediglich aus einheimischem Material und sind, zumal bei dem heutigen Kaufwert der Mark,




Abb. 12 und 13.




Abb. 14.

Abb. 12 bis 14. Steigesteine für Schächte, Schornsteine usw.

billiger als die üblichen Steigeisen. In mehreren deutschen Großstädten, z. B. Frankfurt a. M., Magdeburg und Königsberg, und Industrieunternehmungen, wie beim Leunawerk und der Fürstlich Pleßschen Bergwerksdirektion, sind die Steigesteine bereits eingeführt und werden fast ausschließlich verwendet. [1758] Dr.-Ing. Henneking.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die englische Industrie und die Ruhrbesetzung.

Über die Folgen, die der französische Einbruch in das Ruhrgebiet für England zeitigt, finden sich in dem der Deutschfreundlichkeit gewiß nicht verdächtigen „Engineering“ (vom 1. Juni 1923) bemerkenswerte Auslassungen.

Nach einem kurzen Rückblick darauf, daß alle diejenigen, die sich von dem französischen Vorgehen eine Förderung der englischen Industrie versprochen hätten, inzwischen schon hinreichende Beweise dafür erhalten hätten, daß diese Ansicht falsch sei, wird auf die Ausführungen hingewiesen, die Mr. Douglas Vickers bei dem Bericht über das letzte Geschäftsjahr von Vickers Ltd. gemacht hat. Engineering legt diesen Ausführungen eine ganz besondere Bedeutung bei, da Herr Vickers, der Vorsitzende einer der größten und vielseitigsten industriellen Unternehmungen Englands, der einen Teil seiner Ausbildung in Deutschland erhalten habe, über die Lage der englischen Industrie und die deutschen Verhältnisse wohl unterrichtet sei. Herr Vickers hat sich danach dahin ausgesprochen, daß zwar die Kohlen- und Koksindustrie und die Erzeuger von Eisen und Stahl der üblichen Handelsqualität von der Ruhrbesetzung einen vorübergehenden Vorteil gehabt hätten, daß aber, als Ganzes genommen, der französische Ruhereinbruch die englische Industrie beträchtlich geschädigt habe. Als Folge der verminderten Kohlenförderung und Eisenerzeugung im Ruhrgebiet und ihrer Abschnürung von ihren natürlichen Absatzgebieten seien die englischen Kohlen-, Koks- und Eisenpreise gestiegen, mit dem Ergebnis, daß hierdurch die Preise für Schiffe und Maschinen derart gesteigert worden seien, daß sich jetzt auch die wenigen Käufer zurückhielten, die die Ungewißheit der politischen Lage noch nicht abgeschreckt habe.

Engineering fügt hinzu, daß diese Folgen von Anfang an jedem als unvermeidlich erschienen wären, dessen Blick durch nationale oder politische Vorurteile nicht getrübt gewesen sei, und daß sich der unheilvolle Einfluß der Ruhrbesetzung leider nicht auf die Industrie allein beschränke. Herr Vickers habe den Kernpunkt der Frage berührt, als er darauf hingewiesen habe, daß die Atmosphäre des Vertrauens durch die Ungewißheit der politischen Verhältnisse zerstört worden sei. Die allgemeine Zuversicht müsse wiederhergestellt werden, um die fremden Märkte zurückzugewinnen und die englische Industrie und den englischen Handel zu beleben. In diesem Zusammenhang verdient auch die Schritte die größte Beachtung, die kürzlich die industrielle Gruppe des Unterhauses unternommen hätte. Unter der Führung von Sir Allan Smith, dem Vorsitzenden der Engineering and National Employers' Federations habe diese Gruppe der Regierung unaufhörlich den ungeheuren Einfluß einer allgemeinen Stabilisierung der europäischen Verhältnisse auf die Verminderung der Arbeitslosigkeit im Lande und die Wiederbelebung von Handel und Industrie vorgestellt und immer wieder betont, daß die Wiederherstellung des internationalen Vertrauens von größerer Wichtigkeit sei als alle sentimentalen Erwägungen.

Weiter wird hervorgehoben, daß für das industrielle Leben das Auslandsgeschäft von überwiegender Bedeutung sei, daß aber die Auslandsmärkte der englischen Industrie verschlossen seien, teils wegen der Zerrüttung der Währungsverhältnisse, teils aus Furcht vor politischen und militärischen Verwicklungen infolge des Ruhrabenteuers. Diese Atmosphäre der Unsicherheit, die zu dem normalen geschäftlichen Wagnis hinzukomme, verhindere die erfolgreiche Betätigung von Handel und Industrie. Eine Regelung der auswärtigen Fragen müsse daher im eigenen Interesse erfolgen; man könne eine wohlwollende Neutralität wünschen, man könne es vorziehen, mit dem früheren Verbündeten zu sympathisieren und Deutschland seiner wohlverdienten Bestrafung zu überlassen, um die harte Tatsache, daß eine derartige Regelung nicht eine Frage prodeutscher oder antifranzösischer Einstellung, sondern einfach eine proenglische Notwendigkeit sei, komme man nicht herum. Die Meinung, daß die Vernichtung des gefährlichsten Handelsrivalen ein Vorteil für das Land sei, müsse man angesichts der Lehren der Wirtschaftsgesetze aufgeben. Wenn England die Früchte aller Anstrengungen und Opfer der Nachkriegszeit nicht verlieren wolle, müsse es sich für eine endgültige Beruhigung in Europa einsetzen. Hierbei dürfe es nicht bei einer bloßen Anregung bleiben, sondern England müsse einen solchen Vorschlag mit seinem eigenen Einfluß und dem, worüber es im Auslande verfüge, unterstützen. In diesem Sinne habe die erwähnte industrielle Gruppe die Einberufung einer Weltwirtschaftskonferenz durch England und die Vereinigten Staaten gefordert, um die Fragen der internationalen Verschuldung einschließlich der deutschen Reparationen und des wirtschaftlichen Wiederaufbaues von Europa sowie seiner Sicherstellung zu erörtern; man habe auch eine gründliche Voruntersuchung dieser Probleme durchgeführt, um der Regierung einen konkreten Vorschlag vorlegen zu können.

Aus dieser Untersuchung folge, daß das politische Motiv bei internationalen Beziehungen hinter dem kaufmännischen zurücktreten müsse. Die Völker müßten statt mit kriegerischem mit kaufmännischem Geist erfüllt werden, damit sie ein größeres Interesse an der Bewahrung des Friedens als an der Vorbereitung von Kriegen hätten. England, die Vereinigten Staaten, Rußland und Deutschland sowie auch Frankreich müßten eine große wirtschaftliche „Entente“ bilden. Wenn diese Nationen gegen den Krieg wären, würde es keinen mehr geben, und wenn sie einmal zu einer Konferenz zusammengebracht wären, würde sich die Wahrscheinlichkeit künftiger Ruhrabenteuer in nichts verflüchtigen. Die Sicherheit müsse international verbürgt werden; internationale Verschuldungen müßten soweit als möglich aufgehoben

und auf vernünftige und endgültige Beträge festgesetzt werden, soweit noch Verpflichtungen aus dem Kriege ausständen. Ein Wille in diesem Sinne sei von größter Wichtigkeit und sollte sofort eingeleitet werden.

Engineering sagt weiter, Herr Vickers, der sich im Juli des vergangenen Jahres hoffnungsvoll ausgesprochen habe und sicher ein Pessimist sei, habe bei Erstattung des eingangs erwähnten Geschäftsberichts ausgeführt, daß 1923 eine Wiederholung von 1922 sein werde, wenn nicht eine endgültige Änderung eintrete. Man müsse sich daher fragen, ob man noch ein faules Jahr und noch einen Winter der Arbeitslosigkeit ertragen könne. Handel und Industrie seien international und deshalb gehe das Ruhrproblem jedermann im Lande an. Regierung, Arbeitgeber und Arbeitnehmer müßten zusammenstellen, um den Lauf der Dinge in ein besseres Fahrwasser zu lenken, das das Kabinett Baldwin das Land aus dem Sumpf der Depression der Nachkriegszeit herausführe.

Auch die andre große englische Fachzeitschrift „The Engineer“, die man gleichfalls nicht als deutschfreundlich ansprechen kann, kommt in einem Aufsatz über französische Politik und englischen Handel (1. Juni 1923 S. 582) zu dem Ergebnis, daß der Wiederaufbau des englischen Handels durch die Ruhrbesetzung verhindert werde. Wenn auch augenblicklich England ein großes Geschäft zugeführt werde, so ist dies doch kein Ausgleich für den Mangel an finanzieller Stabilität, der die englischen Waren von so vielen Märkten ausschließe, und eine befriedigende Lösung der Ruhrfrage ermögliche den allgemeinen Wiederaufbau des Handels. Der Artikel wendet sich dann gegen die Politik der kurzfristigen französischen Handelsverträge und das Bestreben, auswärtige Industrien, so namentlich auch die englische, vom französischen Markt und besonders von den Arbeiten in den französischen Kolonien fernzuhalten. [W 217]

Amerikanische Stimmen über die Ruhrbesetzung.

In dem Heft der amerikanischen Wochenschrift „Power“ vom 8. Mai d. J. finden wir sehr beachtenswerte Äußerungen über die Ruhrbesetzung, die wir, obwohl ja die Einzelheiten dem deutschen Leser bekannt sind, dennoch im folgenden abdrucken, um zu zeigen, wie amerikanische wirtschaftliche Sachverständige unsere Lage im Ruhrgebiet beurteilen.

„Im Ruhrgebiet spielt sich gegenwärtig der schärfste Wirtschaftskrieg ab, den die Geschichte kennt. Es wird dort die zwar verspätete aber endgültige Schlacht des Krieges ausgefochten, und Deutschland verwendet seine ganze Kraft und einen großen Teil der ihm gebliebenen Wirtschaftsubstanz darauf.“

Frankreich besaß vor dem Kriege 35 vH der Eisenerzvorkommen Europas, Deutschland 25,5 vH. Durch Gebietsänderungen infolge des Friedensvertrages stieg Frankreichs Anteil auf 53 vH, derjenige Deutschlands sank auf 7½ vH. Deutschland besitzt aber noch 33,3 vH an Kohlenvorkommen Europas, während Frankreichs Anteil nur 2,3 v mit dem Saarbecken auch nur 4,4 vH beträgt.

Deutschland nimmt in dieser Hinsicht noch die leitende Stellung in Europa ein, die weiter verstärkt wird durch seine großen Braunkohlevorkommen. Der zeitweilige Besitz des Saargebietes sichert Frankreich eine weitere Menge von jährlich 11 Mill. t, und die vertraglichen deutschen Kohlenlieferungen betragen 15 Mill. t. Beide werden jedoch im Tages aufhören.

Im Jahre 1918 kamen 55 vH des im Ruhrgebiet verarbeiteten Eisenerzes aus dem Auslande. Deutschland kann immer noch aus dieser Quelle Eisenerze beziehen, es ist jedoch nicht darauf angewiesen. Andererseits ist es augenscheinlich, daß die französische Eisenindustrie auf deutsche Kohle angewiesen ist. Frankreich hat keine andre Wahl, als entweder die Förderung von Eisenerz einzuschränken oder den Überschuß den deutschen Hochöfen zuzuführen.

Das Ruhrgebiet hat das dichteste und verwickeltste Eisenbahnnetz Europas. Alle Knotenpunkte im Herzen des Gebietes werden elektrifiziert von einer Zentralstation bedient. Moderne selbsttätige Signale und Blockeinrichtungen sind überall im Gebrauch, die, wenn sie im betriebsfähigen Zustande sind, den Verkehr sehr erleichtern; sind sie jedoch außer Betrieb, so wirken sie hemmend.

Man hat zu den primitivsten Hilfsmitteln Zuflucht genommen, und in diesem Zustand herrscht auch in bezug auf Hebe- und Transportmaschinen. Als die Beschlagnahme drohte, wurden wesentliche Teile entfernt, und ein Wiederherstellen war ausgeschlossen ohne genaueste Kenntnis der Konstruktion und ohne umfangreiche Reparaturwerkstätten. Bis jetzt sind die Widerstandsmaßnahmen sehr wirksam gewesen. Die Besatzungsmacht hat ihre Anstrengungen darauf beschränkt, eine Eisenbahnlinie durch den nördlichen Teil des Gebietes in Betrieb zu setzen. Die Verladungen werden immer noch auf die primitivste Weise mittels Schaufeln, Körben und Schubkarren vorgenommen. Nur ein Bruchteil der Kohlenmenge, die vor der Besetzung nach Frankreich verladen wurde, kann jetzt von den riesigen Kohlen- und Koks-vorräten abgeführt werden, die sich auf den Halden angesammelt haben. Die deutsche Regierung hat offenbar das erste Spiel gewonnen und hält noch weitere Trümper in der Hand.“ [W 216]

Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnbetriebe.

In der Akademie des Bauwesens hielt am 19. April der technische Staatssekretär im Reichsverkehrsministerium Kumbie einen bemerkenswerten Vortrag über die Wirtschaftlichkeit im Eisenbahnbetriebe, aus dem folgende Angaben von besonderem Interesse sind.

Englische Konjunkturtafeln.

1. Absolute Werte.

Sortenbezeichnungen und Erklärungen
s. S. 69.

Letzte Werte:

Kohle . . . am 1. Juni	21,50 sh/ton
Baumwolle am 17. Mai	14,83 c/lb
Eisen . . . am 1. Juni	12,00 £/ton
Kupfer . . . am 13. „	75,25 £/ton
Dollar . . . am 13. „	4,335 sh/\$
Mark . . . am 13. „	0,00437 sh/100 M



Im allgemeinen sind seit der letzten Veröffentlichung (S. 427) die Preise unverändert geblieben. Der Kupferpreis ist um 8 £/ton gefallen; der Preis für Baumwolle ist sehr unbeständig; neuerdings ist er wieder im Ansteigen begriffen. Auch die Großhandelskennzahl ist nach ihrem Rückgang im März wieder gestiegen und hat im April ihren bisher höchsten Stand erreicht.

2. Verhältniswerte

(Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel: (vergl. S. 603).

Kupfer . . . am 13. Juni	33 953 M/kg
Baumwolle am 13. „	71 515 M/kg
Dollar . . . am 13. „	98 750 M/\$
Aktienziffer am 8. „	1 075 650



Die Reichsbahn ist ebenso wie die Privatunternehmen gezwungen, wenigstens ihre Gesteuerungskosten zu decken. Der Krieg und seine Folgen haben nun ein Mißverhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben durch den Mehraufwand an Personal bei verminderter Verkehrsleistung verursacht. Zur Beseitigung dieses Mißverhältnisses mußte seit April 1921 die bisher verfolgte Tarif- und Personalpolitik ändern werden. Die Reichsbahnverwaltung fand aber bei diesem gehen besonders in den Kreisen der Industrie und des Handels den größten Widerstand, und von verschiedenen Seiten wurde der Ruf nach Entstaatlichung der deutschen Eisenbahnen laut. Unter grundsätzlicher Ablehnung dieses Gedankens erstrebt die Reichsbahn in voller Eignung des im Artikel 92 der Reichsverfassung enthaltenen Grundgesetzes durch das in Vorbereitung befindliche Reichsbahnfinanzgesetz sich eine größere Bewegungsfreiheit zur Erfüllung ihrer wirtschaftlichen Aufgaben. Sie will von der hemmenden Staatswirtschaft entenden sein und die Möglichkeit zu kaufmännischer Erfolgswirtschaft en. Nicht ein gewinnsuchendes Privatunternehmen muß aus der chsbahn geschaffen werden, sondern ihm soll seinem Wesen als sozialtem, dem Gemeinwohl dienendem Betrieb entsprechend die Bewirtaftung nach dem Grundsatz der Selbstkosten als Richtlinie en. Um diese Selbstkosten festzustellen, muß auf die Verkehrsungen zurückgegangen werden, die sich in den geleisteten Personen-tonnenkilometern darstellen. Erzeugt werden diese Verkehrsleigen durch Betriebsleistungen, deren Kosten als die Produktionskosten des Eisenbahnunternehmens zu bezeichnen sind. Als einheit-er Wertmesser ist der Aufwand für 1 Achskilometer zugrunde legen. Für die Berechnung der Betriebskosten kommen die vier-toren der Betriebsführung in Betracht:

1. Der Schienenweg, die baulichen Anlagen, Strecken und Bahnhöfe.
2. Die Fahrzeuge oder Betriebsmittel im engeren Sinne, Lokomotiven und Wagen.
3. Die Kraftherzeugung, Betriebsstoffe, Kohle.
4. Die menschliche Arbeitskraft.

An der Hand reichen Bild- und Zahlenmaterials wurden von mber die seit 1918 immer stärker gestiegenen Selbstkosten für den er- und Personenverkehr erörtert, deren Anschwellen im Zusammen-

hang mit den wirtschaftlichen Verhältnissen Deutschlands steht. Bei Vergleich der Jahre 1913 und 1921 ist ein Minus in den Verkehrsleistungen (80 vH) und Betriebsleistungen (85 vH) zu verzeichnen. Der geringere Wirkungsgrad der menschlichen Arbeitskraft ist hervorgerufen durch die verminderte Arbeitszeit und Arbeitsintensität. Auf 100 000 Wagenachskilometer entfielen im Jahre 1913 etwa 2,3 Köpfe, im Jahre 1921 etwa 4,4 Köpfe. Eine durchgreifende Besserung wird erwartet von der Durchdringung des Eisenbahnwesens auf Grund wissenschaftlicher Betriebsführung nicht nur bis in die kleinsten Betriebsvorgänge des eigentlichen Betriebsdienstes hinein, sondern auch im Bau und in der Unterhaltung der Bahnanlagen und Fahrzeuge sowie in der Beschaffung und Verwendung der Betriebsstoffe. Dabei soll aber keineswegs der technische Fortschritt gehemmt werden.

Bei der künftigen Ausgestaltung des Oberbaues wird auf eine stärkere Belastung mit Großgüterwagen bis zu 50 t und Lokomotiven mit 20 t Achsdruck Rücksicht genommen. Die Ausstattung des Güterwag-parks mit der Kunze-Knorr-Bremse wird Ende 1923 durchgeführt sein, wodurch eine wesentliche Ersparnis an Zugpersonal und eine Beschleunigung des Wagenumlaufs erreicht werden dürfte. Auch die wirtschaftliche Ausnutzung der Brennstoffe ist durch eine planmäßige Wärmewirtschaft in die Wege geleitet.

Um einen höchsten wirtschaftlichen Ertragsgrad der menschlichen Arbeitskraft zu erzielen, ist eine zielbewußte Personal-, Lohn- und Besoldungspolitik nötig. Hier muß mit alten überlieferten Anschauungen, die auch in den Staatsbahnen mehr eine Hoheitsverwaltung als ein Verkehrsunternehmen sahen, gebrochen werden, und die Reichsbahn muß nicht nur „verwaltet“, sondern auch „betrieben“ werden. Das Personal muß sich als Glied eines technisch-wirtschaftlichen Unternehmens fühlen.

An einer Zahl von graphischen Darstellungen wies der Vortragende die bereits eingetretene Besserung im Eisenbahnwesen nach, so daß von einem „Gesundungsprozeß“ wohl gesprochen werden kann. Dieser Gesundungsprozeß ist leider durch den völkerrechtswidrigen Einbruch Frankreichs und Belgiens in das Ruhrgebiet jäh unterbrochen worden. Mit der zuversichtlichen Hoffnung, daß bei dem passiven Widerstand der deutschen Eisenbahnerschaft die fremde Gewalt schließlich an eigener Überspannung zugrunde gehen werde, schloß der Vortragende seine gehaltvollen Ausführungen.

[W 215]

BÜCHERSCHAU.

Die Schlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 100.

Eiserne Brücken. Ein Lehr- und Nachschlagebuch für Studierende und Konstrukteure. Von G. Schaper, Geheimen Baurat und Ministerialrat, a. o. Mitglied der Akademie des Bauwesens. Fünfte Auflage. Berlin 1922, Wilhelm Ernst & Sohn. Gz. 20.

Das weit bekannte und beliebte Werk erscheint nun schon in fünfter Auflage, nachdem die erste 1908 herausgegeben worden ist. Im Vergleich mit der ersten Auflage hat sich der Umfang beinahe verdoppelt, auch gegenüber der vierten ist er erheblich erweitert worden, und zwar von 660 auf 807 Seiten; die Zahl der Abbildungen ist von 1152 auf 1292 angewachsen.

Die Vorzüge des Werkes, seine übersichtliche Anordnung, seine klare anschauliche Darstellung in Wort und Bild sind bereits bei Besprechung der früheren Auflagen (Z. 1908 S. 1247; 1911 S. 1034; 1915 S. 19; 1920 S. 899) eingehend gewürdigt; es soll hier nur kurz angedeutet werden, welche Teile in der neuen Auflage hauptsächlich erweitert worden sind.

Im Abschnitt III (Grundeinheiten) sind die breitflanschigen Träger mit parallelen Flanschen als Neuerung hervorgehoben und die Arbeiten des Ausschusses für Versuche im Eisenbau erwähnt und ihre Ergebnisse kurz zusammengefaßt. Der Abschnitt IV (Baustoff) ist ganz umgearbeitet und erheblich erweitert, z. B. durch eine Beschreibung der verschiedenen Prüfungsarten. Im Abschnitt V (zulässige Beanspruchungen) sind die Krohnschen Formeln für zweiteilige Druckstäbe hinzugekommen. Die neuen Vorschriften für die Berechnung der Eisenbahnbrücken sind in dieser Auflage noch nicht enthalten, weil dieser Teil des Werkes schon abgeschlossen war, als die Vorschriften entstanden. Dagegen ist im Abschnitt VI (Belastungen) der neue schwerste Lastenzug angegeben. Dieser Abschnitt enthält auch einige neuere Vorschläge für einheitliche Annahmen über Belastung von Straßenbrücken sowie bildliche Darstellungen ihrer Gewichte.

In dem wichtigen Abschnitt über die Ausbildung der Hauptträger sind besonders viele Abbildungen nebst Beschreibungen neu hinzugekommen, so z. B. eine sehr eingehende Beschreibung der neuen Straßenbrücke über den Rhein in Köln. Auch die Abschnitte über Fahrbahn und Fahrbahnträger, über Lager und Gelenke, über eiserne Säulen und Pfeiler (X, XIII und XIV) enthalten zahlreiche neue Abbildungen von Bauarten, die in letzter Zeit ausgeführt oder auch in Wettbewerbsentwürfen vorgeschlagen sind. Diese neuen Abbildungen von Konstruktionen der verschiedensten Art sind (ebenso wie die aus früheren Auflagen übernommenen) recht glücklich ausgewählt und ebenso geschickt in den Rahmen des Buches eingefügt.

In dem die übrigen Abschnitte ergänzenden Abschnitt XVI sind die neuen Vorschläge des Arbeitsausschusses für Straßenbrücken des Normenausschusses der deutschen Industrie hinsichtlich der Höhen- und Breitenabmessungen von Straßenbrücken angegeben.

Man sieht aus diesen kurzen Angaben, daß der Verfasser unausgesetzte Bemüht ist, die neuesten und wichtigsten Fortschritte der Technik auf seinem Fachgebiet zu verfolgen und sie den Lesern in ansprechender Form mitzuteilen. Obwohl das Werk nunmehr zu einem stattlichen Band angewachsen ist, sind bei aller Reichhaltigkeit des Stoffes doch alle einzelnen Teile verhältnismäßig knapp behandelt, so daß die Darstellung nirgends weitschweifig wird.

Der Verfasser ist übrigens vor einigen Monaten mit der Würde eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber ausgezeichnet worden, wohl hauptsächlich in Anerkennung der Verdienste, die er sich durch dieses Buch erworben hat. [B 1550]

Breslau.

Dr.-Ing. Jordan.

Die Werkstoffe für den Dampfkesselbau, Eigenschaften und Verhalten bei der Herstellung, Weiterverarbeitung und im Betriebe. Von Dr.-Ing. K. Meerbach, Obergeringieur des Hüttenwerks Rothe Erde bei Aachen. Berlin 1923, Julius Springer. 198 Seiten mit 53 Abb.

Das Buch enthält im Hauptabschnitt eine zusammenfassende, übersichtliche Darstellung der Erzeugung der Kesselbleche, ausgehend von den Vorgängen im Siemens-Martin-Ofen, mit besonderen Darlegungen über das Gießen, Erstarren und Verarbeiten der Brammen, das Anwärmen und Auswalzen; hieran schließen sich wertvolle Erörterungen über die Glühbehandlung der Bleche. Es ist ein reicher Erfahrungsschatz zusammengetragen, der das Wesentliche über den derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse auf einem Sondergebiet vorführt und auch die mannigfachen Aufgaben erkennen läßt, die auf diesem Gebiet noch der Lösung harren. So wird es als unbefriedigend zu bezeichnen sein, daß das Mehrgewicht des Gußblocks gegenüber dem fertigen Blech heute noch 50 bis 75 vH betragen muß; daß zur Abhilfe eine weitergehende Beeinflussung der Erstarrungsvorgänge besonders wertvoll wäre, tritt dem Leser scharf entgegen. Beim Lesen mancher Stellen entsteht der Wunsch, der Verfasser möge seine Mitteilungen bei späteren Auflagen durch Zahlenangaben erweitern, welche die Betriebsstatistik liefert.

Im zweiten Abschnitt findet sich unter A ein Bild der Weiterverarbeitung der Glatbleche im Kumpelbau; auch hier spricht der Verfasser noch aus seinem unmittelbaren Berufskreis.

Im weiteren sind Gebiete behandelt (Zusammensetzung der einzelnen Teile in der Kesselschmiede, die Einflüsse des Kesselbetriebes), die dem Verfasser vorwiegend als Abnehmer gegenüberstehen; hier werden — naturgemäß in gewissem Grade vom Standpunkt des Blechliefers — Forderungen für den Zusammenbau in der Kesselschmiede entwickelt und Erörterungen über die Einflüsse des Kesselbetriebes angestellt, die nicht in allen Teilen Zustimmung finden werden.

In einem Anhang berichtet Meerbach über Ergebnisse von Versuchen über den Einfluß der Kokilltemperatur auf die Lagerdehnungen in Flußeisenblechen. [1714]

Wissenschaft und Hypothese, Band XXIV: Die philosophischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Von Prof. Dr. E. Czuber. Berlin und Leipzig 1923, B. G. Teubner. 343 S. Preis Gz. 10, geb. 160.

Sammlung Götschen Bd. 864: Numerische Integration. Von Dr. Fr. A. Willers. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 115 S. mit 2 Abb. Preis Gz. 1,1.

Mathematisch-physikalische Bibliothek Band 51: Kreisevolventen und ganze algebraische Funktionen. Von Dr. H. Onnensen. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 49 S. mit 15 Abb. Preis Gz. 0,7.

Teubners technische Leitfäden Band 18: Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate in ihrer Anwendung auf Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik und Geodäsie. Von Ing. V. Happel. Leipzig und Berlin 1923, B. G. Teubner. 74 S. mit 7 Abb. Preis Gz. 1,5.

Sammlung Götschen Band 699: Photogrammetrie und Stereophotogrammetrie. Von Dr. G. Dock. 2. Aufl. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 133 S. mit 57 Abb. Preis Gz. 1,1.

Sammlung Götschen Bd. 491: Aufgabensammlung zur Festigkeitslehre mit Lösungen. Von R. Haren. 3. Aufl., bearb. von J. Furtmayr. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 116 S. mit 43 Abb. Preis Gz. 1,1.

Grundlagen einer neuen Statik. Von F. Reininghaus. Berichtete Ausgabe. Dresden und Leipzig 1923, „Globus“. 49 S. mit 32 Abb. Preis Gz. 3,8.

Statik für Baugewerkschulen und Baugewerksmeister. Von Reg.-Baurat K. Zillich. I. Teil: Graphische Statik. 8. Aufl. Berlin 1923, Wilhelm Ernst & Sohn. 84 S. mit 168 Abb. Preis Gz. 5.

Enzyklopädie der technischen Chemie. Von Prof. Dr. F. Ullmann. 12. Band. Berlin und Wien 1923, Urban & Schwarzenberg. 647 S. mit 139 Abb. Preis Gz. 30, geb. 40.

Sammlung Götschen Bd. 580: Die Walzwerke, Einrichtung und Betrieb. Von Dipl.-Ing. A. Holverscheid. 2. Aufl. Berlin und Leipzig 1923, Walter de Gruyter & Co. 144 S. mit 125 Abb. Preis Gz. 1,1.

Hartlebens mechanisch-technische Bibliothek Band XXI: Gesenkelemente für das Schmieden unter Presse und Hammer. Von P. Patek. Wien und Leipzig 1923, A. Hartleben. 60 S. mit 55 Abb. Preis Gz. 4.

Heizkunde im Haushalt. Unter Mitwirkung der Kohlenwirtschaftsstelle des Schulamtes und des Obergeringieurs Stack herausgegeben von Heizamte der Stadt Hannover, bearb. von Ing. R. Knoblich. 2. Aufl. Hannover 1923, Helwingsche Verlagsbuchhandlung. 60 S. mit 23 Abb. Preis Gz. 0,90.

Das Fernmeldewesen. Von R. Thiede. Berlin 1923, Otto Elsner. 136 S. mit 74 Abb. Preis Gz. 3.

Die freie Donau. Zeitschrift für Fragen der Binnenschifffahrt, Wasserkraft und Wasserwirtschaft im Donau-Main-Rheingebiet. Festnummer zur Tagung der Hafenbautechnischen Gesellschaft zu Regensburg am 25. und 26. Mai 1923. Regensburg 1923, Gebrüder Habel.

Montanus Industrie-Handbuch Westdeutschland. Ausgabe 1922. Herausgegeben von H. Montanus. Siegen 1923, Montanusverlag. 150.

Mitteilungen aus der Versuchsanstalt der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, Abt. Dortmunder Union, Dortmund, 1922.

Heft 1 enthält eine Einführung und die Arbeiten: Aufgaben und Organisation der Versuchsanstalten in Hüttenwerken, von Dr.-Ing. H. Schulz. — Über Bor-Kohlenstoffstähle, von Dipl.-Ing. W. Freytag und Dr. phil. W. Jenge. — Zur Bestimmung des Bors als Legungsbestandteil, von Dipl.-Ing. A. Seuthe. — Untersuchungen über die Rotbrüchigkeit von Schweißseisen, von Dr.-Ing. E. H. Schulz und Dipl.-Ing. W. Freytag. — Versagen von Material infolge kritischer Reckwirkung und Erhitzung, von Dr.-Ing. E. H. Schulz. — Heft enthält die Arbeiten: Die Unterabteilung für Mineralogie der Versuchsanstalt der Dortmunder Union, von Dr.-Ing. E. H. Schulz. — Beiträge zur Ermüdungsprobe von Stahl auf dem Kruppschen Dauerschleppwerk, von Dr.-Ing. E. H. Schulz und Dipl.-Ing. W. Püngel. — Über den vergleichswisehen Widerstand von Schweißseisen und Flußeisen gegen stoßweise Beanspruchung in der Kälte, von Dipl.-Ing. W. Freytag. — Zur Frage der Zersetzung des Koksofengases bei höheren Temperaturen, von Dipl.-Ing. G. Hincck. — Untersuchungen über Siliksteine, von Dr. phil. E. Steinhoff. — Beitrag zur Frage der Ausdehnung des Aufpressens von Radscheiben auf Achsen zur Herstellung von Radsätzen, von Ing. O. Kroll. — Beitrag zur Entwicklung der Kräfte wirkungsfiguren im Flußeisen, von F. Bauerfeld und M. Horn. — Walzen und Walzenkalibrieren. Von Prof. Wilh. Tafel. 2. und 3. erweiterte Auflage. Dortmund 1923, Wilh. Ruhfus. 303 S. mit 186 Abb. und 14 Tafeln. Preis Gz. 8.

Das anerkannte Buch ist beim Erscheinen seiner ersten Auflage (Z. 1922 S. 738) besprochen worden. Die Erweiterung der neuen Auflage bezieht sich vornehmlich auf den Abschnitt über das Walzen des Walvorganges. Dabei wird über neue Arbeiten zur Erforschung der Breitung berichtet. Ferner wird das Walzen von Draht, das in der ersten Auflage nur kurz erwähnt worden war, ausführlich behandelt. Schließlich sind zwei I-Kalibrierungen, ein besonderer Abschnitt über die Füllungen mit Berücksichtigung der Umführungen und ein kurzer Abschnitt über den Werkstoff für die Walzen eingefügt worden.

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE



SCHRIFTFÜHRER: D. MEYER



NR. 26

SONNABEND, 30. JUNI 1923

BD. 67

I N H A L T:

	Seite		Seite
große Blechkantenhobelmachine mit elektrisch betätigter Spannvorrichtung. Von F. Sipmann	629	Rundschau: Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute — Dampfessel mit umlaufenden Wasserrohren — Die Wasserkraftanlagen Oberitaliens — Die elektrische Zugförderung der italienischen Eisenbahnen — Eine neue Blitzschutzvorrichtung mit selbsttätiger Ventilwirkung — Verschiedenes	645
auerfestigkeit von Eisen und Stahl bei wechselnder Biegung, verglichen mit den Ergebnissen des Zugversuchs. Von R. Stribeck	631	Wirtschaftliche Umschau: Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten seit dem Jahre 1922 — Amerikanische Konjunkturtafeln — Verschiedenes	649
ntwicklung der Großkraftwerke in Nordamerika	636	Bücherschau: Gruppenfabrikation. Von R. Lang und W. Hellpach — Die Grundlagen der Fabrikorganisation. Von E. Sachsenberg — Physik und Technik des Hochvakuaums. Von A. Goetz — Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers. Von E. Madelung — Eingänge	651
uerungen im Gleichrichterbau	636		
ie wirtschaftliche Wiederverwertung von Altpapier. Von F. Hoyer	637		
erbrennungsmaschine für feste Brennstoffe	639		
abstausaugende Kreislumpumpe	639		
ie Kathodenröhren in der drahtlosen Telegraphie. Von C. W. Kollatz	640		
roßzahl-Forschung, ein neues Mittel zur Verwertung der Erfahrung in Industrie und Industrieforschung. Von K. Daeves	643		

Große Blechkantenhobelmachine mit elektrisch betätigter Spannvorrichtung.

Von Obergeringenieur F. Sipmann, Düsseldorf.

Nach kurzen Angaben über eine große Blechkantenhobelmachine neuzeitlicher Bauart wird die darin eingebaute neuartige elektrisch angetriebene Spannvorrichtung (D. R. P.) eingehend beschrieben.

Die in Abb. 1 und 2 dargestellte Blechkantenhobelmachine, welche die Maschinenfabrik Schieß A.-G. in Düsseldorf vor kurzem an eine große Eisenbauwerkstätte geliefert hat, zeichnet sich durch eine außergewöhnlich große Hobellänge aus, denn sie gestattet Einzelbleche, Blechpakete, Valz- und Universaleisen bis zu einer Länge von 13 m bei einer Annehöhe bis zu 200 mm in einem Zug zu bearbeiten. Der außerordentlich kräftige Spannbügel aus Flußstahl sowie der entsprechend widerstandsfähige Aufspanntisch und das Führungselement für den Werkzeugschlitten haben dabei die stattliche Länge von 16 m, während die aus einem Stück hergestellte Antriebspindel diese Länge noch übersteigt. Die Maschine erhält ihren Antrieb durch einen regelbaren Gleichstrom-Universalmotor von rd. 30 PS Leistung und 500 bis 750 ml./min, wodurch ermöglicht wird, die Schnittgeschwindigkeit von 10 bis 15 m/min leicht zu verändern.

Außer durch ihre große Hobellänge erweckt die Maschine auch durch ihre neuartige, elektrisch betätigte Spannvorrichtung (D. R. P.) Beachtung: Das Festspannen der Bleche ist den auch heute noch vielfach üblichen Handspindeln weit überlegen, es erfordert große Anstrengungen an der körperlichen Kraft und Zeit des Arbeiters, und das führte schon früh zu dem Bestreben, selbsttätige, von der Kraft des Arbeiters unabhängige Spannvorrichtungen zu schaffen. In Werkstätten, wo Druckwasser zur Verfügung stand, lag es sehr nahe, dieses hierfür heranzuziehen; diese hydraulischen Spannvorrichtungen haben sehr weite Verbreitung gefunden und erfüllen auch gut ihren Zweck. Ihren Vorteilen stehen jedoch auch große Nachteile gegenüber; z. B. lassen sich die vielen Rohrverbindungen, Stopfbüchsen usw. nur schwer dauernd dicht erhalten,

ten, und im Winter gibt das Einfrieren des Druckwassers leicht zu Betriebsstörungen Anlaß. Auch Spannvorrichtungen mit Preßluft als Druckmittel sind des öfteren ausgeführt worden, haben aber, wahrscheinlich wegen der Kosten der Preßluft, keine weitere Verbreitung gefunden. Magnetische Spannvorrichtungen, bei deren Einführung man allerdings die allen diesen Spannvorrichtungen gemeinsamen schweren Spannbügel fortfallen lassen könnte, sind bisher noch nicht mit Erfolg zur Anwendung gekommen und dürften auch für das Spannen von Blechpaketen, d. h. von mehreren zum gleichzeitigen Bearbeiten aufeinander gelegten Blechplatten ganz ungeeignet sein.

Die Nachteile aller dieser Einrichtungen haben die Maschinenfabrik Schieß zur Einführung der elektrisch betätigten Spannvorrichtung veranlaßt, die, nachdem sie sich schon bei früheren Ausführungen bewährt hatte, auch bei der abgebildeten Maschine verwendet wurde. Sie besteht aus dem kräftigen Spannbügel und einer Reihe von einzelnen an diesem angeordneten Spannschindeln, die von einem gemeinsamen Elektromotor angetrieben werden. Dieser mittels des Anlasses umsteuerbare Motor hat rd. 15 PS Dauerleistung, kann jedoch auch bis zu 30 PS ohne Nachteil überlastet werden und ist auf einem Bock an einem der Ständer angeordnet. Er treibt über ein Stirnrädervorgelege eine entlang dem Träger angeordnete Welle, die aus mehreren wegen der beim Spannen unvermeidlichen Durchbiegungen des Trägers beweglich gekuppelten Teilen besteht und über Schnecken und Schneckenräder die Spannschindeln in Bewegung setzt, s. Abb. 3.

Die Schnecken und Schneckenräder für den Antrieb der Spannschindeln sind in geschlossenen Gehäusen untergebracht, die nebeneinander auf dem Spannträger



Abb. 1. Blechkantenhobelmachine, gebaut von der Maschinenfabrik Schieß A.-G., Düsseldorf.



Abb. 2. Blechkantenhobelmaschine (s. auch Abb. 1).

angeordnet sind. Jedes Schneckenrad *a* ist fest mit einer Büchse *b* verbunden, die in dem Gehäuse gelagert ist und oben mit einem Kranz von Klauenzähnen, s. Abb. 4, aus dem Gehäuse herausragt. In der Büchse *b* sitzt drehbar und senkrecht verschiebbar eine büchsenförmige Bronzemutter *c*, die oben mit einem Teller zur Aufnahme eines Längskugellagers *d* versehen ist und die Spannschindel *e* aufnimmt. Gegen den Teller dieser Mutter legt sich ein Kuppelring *f*, der mit der Mutter durch Federkeil und Schrauben fest verbunden ist und mit seinen geraden Zähnen nach unten gerichtet ist. Zwischen diesem Ring und der Schneckenradbüchse verschiebt oder dreht sich lose ein weiterer Ring *g*, dessen Klauen in die Schneckenradbüchse *b* oder in den Kuppelring *f* eingreifen. Die Zähne auf der Oberseite des Ringes *g* sind dabei doppelt so breit wie erforderlich, so daß auch noch ein über den Kuppelring *f* gestreifter Ring *h* mit seitlich abgeschrägten Zähnen in diese Zähne eingreifen kann. Dieser ist auf dem Kuppelring *f* in Federkeilen senkrecht leicht verschiebbar und wird durch Federn stets nach unten auf den Ring *g* gedrückt.

Die Spannschindeln werden mit dem oberen mit Gewinde versehenen Ende von der Mutter *c* aufgenommen, gehen durch den ganzen Spannbügel hindurch und werden unter diesem in Lagern *i* nochmals geführt. Am unteren Ende ist jede Spindel mit einem Sechskant und mit einem Spannschuh versehen. Ein Federbolzen *k*, der mit einem rechteckigen Ende in eine Nute der Spannschindel eintritt, verhindert im allgemeinen ihre Drehung.

Die Zugbolzen *l*, die ebenfalls durch den ganzen Spannbügel hindurchgehen, führen ein Querstück *m* unmittelbar über dem Kugellager *d* der Mutter *c*. Zwischen diesem Querstück und einem zweiten, darüber angeordneten ist eine sehr kräftige Pufferfeder *n* eingebaut, die mittels der auf den Zugbolzen sitzenden Sechskantmutter *o* und des oberen Querstückes *p* soweit angespannt werden kann, daß sie den zum Spannen erforderlichen Druck erzeugt.

Ist die Spannschindel in ihrer höchsten Lage abgehoben, so befindet sich die Mutter *c* in ihrer tiefsten Stellung, die dadurch bedingt ist, daß sie sich mit dem unteren Ende auf einem inneren Rand der Schneckenradbüchse *b* aufsetzt. Das Querstück *m* liegt hierbei auf runden Muttern *q*, die man an den Zugbolzen *l* so einstellen kann, daß die Kraft der gespannten Pufferfeder nur von den Zugbolzen aufgenommen und die Mutter *c* vollständig entlastet ist. Um nun ein Werkstück einzuspannen, läßt man den Motor so an, daß das Schneckenrad die in Abb. 4, erste Stellung, durch Pfeil gekennzeichnete Drehrichtung erhält. Die Kuppelzähne der mit dem Schneckenrad verbundenen Büchse *b* heben dann zuerst mittels ihrer schrägen Kante den Ring *g* bis in seine Höchstlage, Abb. 4, zweite Stellung, worauf die Bewegung des Schneckenrades über die Ringe *g* und *f* auf die Mutter *c* übertragen wird. Diese legt sich mit dem Kugellager gegen das Querstück *m* und stößt hier auf den Widerstand der Pufferfeder, so daß jetzt die Spannschindel, die der Federbolzen *k* an der Drehung hindert, abwärts gehen muß. Diese Bewegung setzt sich fort, bis die Spindel mit ihrem Spannschuh auf das festzuspannende Blech trifft, s. Abb. 3. Der große Widerstand, den die Spindel jetzt findet, zwingt die Mutter *c* unter Überwindung des Federdruckes nach aufwärts, wobei sich das Querstück *m* von den runden Muttern *q* abhebt. Mit der Mutter *c* wandert auch der Kuppelring *f* nach oben, bis er die in Abb. 4, dritte Stellung, gezeichnete Lage erreicht, wo seine Zähne aus dem Eingriff mit den oberen Zähnen des Ringes *g* heraustreten. Der Ring *g* wird dadurch frei und fällt wieder in seine ursprüngliche Lage, Abb. 4, vierte Stellung, zurück; zwischen den Kuppelzähnen entsteht so ein reichlicher freier Raum, so daß die Zähne nicht aneinander reiben können. Wie aus Abb. 3 ersichtlich, ruht jetzt der ganze Federdruck, für jede Spannschindel 3500

bis 4000 kg, unmittelbar auf der Spannschindel und damit auf dem Werkstück. Der Gegendruck wird unter Vermittlung des Querstückes *p* und der Zugbolzen *l* auf den Spannbügel übertragen. Der Antrieb geht ungehindert weiter, bis alle Spindeln aufgedrückt sind, und wird dann mittels des Anlasses abgestellt.

Um die Spannschindeln zu lösen und abzuheben, läßt man den Motor in entgegengesetztem Drehsinn an, wobei das Schneckenrad in der Richtung des Pfeils in Abb. 4, vierte Stellung, läuft. Die Bewegung wird wieder unter Vermittlung des Ringes *g*, ab jetzt über den Ring *h* auf die Mutter *c* übertragen. Zuerst schraubt sich hierdurch die Mutter abwärts, bis sie, nachde




Abb. 3. Schnitt durch ein Spannelement bei niedergedrückter Spannschindel.




Abb. 4. Abwicklung der Formen der Kuppelzähne und deren Lage zu einander während eines Spannvorganges.




Abb. 5. Schnitt durch das untere Spindelende mit Federstift.




Abb. 6. Schnitt durch die Spannschindel.

vorher durch Aufsetzen des Querstückes *m* auf die Muttern *q* die Spindel wieder vom Federdruck entlastet worden ist, durch den Ansatz in der Büchse *b* aufgehalten wird. Hiernach bewegt sich die Spindel aufwärts. Damit die Spindel nicht zu hoch steigt und gegen ihre Führung stößt, ist das unterste Stück der Nut für den Federbolzen erweitert, Abb. 5 und 6, so daß die Spindel durch Reibung im Gewinde von der Mutter *c* mitgenommen wird und nicht weiter steigen kann.

Der Federbolzen *k* läßt sich mittels eines Knopfes aus der Nut herausziehen und durch Drehen um 90° ausrücken. Die Spindel dreht sich dann infolge der Gewindereibung mit, geht aber weder aufwärts noch abwärts. Das ermöglicht, nur so viele Spindeln an dem Spannvorgang teilnehmen zu lassen, wie nach der Länge des zu spannenden Stückes gebraucht werden. Daneben kann man die ausgerückten Spindeln auch mit der Hand spannen. Die Mutter *c* steht dann fest, und die Spindel läßt sich mit Hilfe eines Schlüssels und des Sechskantes an ihrem Ende herabschrauben. Das kann auch von Vorteil sein, wenn der elektrische Antrieb versagt.

Dauerfestigkeit von Eisen und Stahl bei wechselnder Biegung, verglichen mit den Ergebnissen des Zugversuchs.

Von Professor Dr.-Ing. R. Stribeck, Stuttgart.

Dauerfestigkeit von geglühten, vergüteten und kaltgereckten Kohlenstoffstählen und von Chromnickelstahl auf Grund von Versuchen von H. F. Moore und J. B. Komers in Illinois. — Zusammenfassung der Ergebnisse in einer Regel, wonach die Dauerfestigkeit proportional dem arithmetischen Mittel aus Zugfestigkeit und Streckgrenze ist. — Vergleich mit den Versuchen von Wöhler, Martens, Lasche. — Erwärmungsgrenze = Dauerfestigkeit: Weg zur schnellen Ermittlung der Dauerfestigkeit durch Temperaturmessungen. — Es gibt die natürliche Elastizitätsgrenze. Sie stimmt mit der Erwärmungsgrenze und der Dauerfestigkeit überein und ist deshalb die maßgebende Materialgröße für hochbeanspruchte Konstruktionsteile, die Spannungswechsel dauernd vertragen sollen. — Dauerfestigkeit und zulässige Beanspruchung.

Seit Wöhler ist viel über Dauerversuche geschrieben worden¹⁾, die Konstrukteure halten sich jedoch noch heute an die Regeln, die aus den Wöhlerschen Versuchen abgeleitet worden sind. In jüngster Zeit ist aber ein Bericht über Dauerversuche erschienen²⁾, die nach Anlage, Umfang und Gehalt geeignet erscheinen, als Unterlage für neue Regeln über die zulässige Beanspruchung der Maschinenteile zu dienen. Kennzeichnend für das gesteckte Ziel ist, daß zur Vorbereitung der Versuche und Beratung der Versuchsleiter ein größerer Ausschuß gesessener Ingenieure aus Wissenschaft und Praxis, das National Research Committee, aufgebildet worden war.

Am wichtigsten sind die Versuche mit nach Lage und Größe unveränderlichem Biegemoment und umlaufender Probe, wobei die Spannungen zwischen $+\sigma$ und $-\sigma$ wechselten. Sie enthalten fast alles Wesentliche, weshalb ich nur sie ausführlich behandle. Von den mancherlei anderen Versuchen, z. B. Zug- und Druckversuch, Härteprüfung nach Brinell, Kerbschlagprobe, Torsionsversuch, habe ich nur die Ergebnisse der Zugversuche aufgenommen und auch sie nur insoweit, als ich eine Beziehung zwischen ihnen und den Dauerversuchen erkennen konnte.

Versuchsmaterial.

Die Versuche erstrecken sich nur auf Eisen und Stahl. Sie umfassen unter den Kohlenstoffstählen (C-Stählen) die wichtigsten Konstruktionsstähle, dazu ein fast reines Eisen — Weicheisen —, einen eutektischen und einen übereutektischen Stahl,erner einen Nickelstahl und einen Chromnickelstahl, insgesamt 10 Stahlsorten von verschiedener Elementaranalyse (s. Zahlen-tafel 1).

Zahlen-tafel 1. Zusammensetzung der untersuchten Stähle.

Nr.	Querschnittform	C vH	Si vH	Mn vH	P vH	S vH	Ni vH	Cr vH
1	2 × 1"	1,20	0,19	0,25	0,021	0,021	—	—
3	4" \square	0,52	0,24	0,56	0,037	0,029	—	—
4	4" \square	0,37	0,16	0,58	0,032	0,035	—	—
5	2 × 1"	0,24	0,15	0,37	0,019	0,025	3,33	0,87
6	2 × 7/8"	0,93	0,03	0,38	0,017	0,045	—	—
7	1" \square	0,41	0,25	0,75	0,020	0,020	3,41	0,18
9	1" ϕ	0,02	0,02	0,03	0,005	0,042	—	—
10	1 1/16" \square	0,49	0,12	0,46	0,017	0,029	—	—
11	7/16" ϕ kalt gezogen	0,20	0,03	0,67	0,025	0,090	—	—
12	1 1/2" ϕ heiß gewalzt	0,18	0,06	0,37	0,013	0,039	—	—

Von den meisten Baustoffen wurden geglühte und vergütete Proben, von zweien auch kaltgereckte Proben untersucht, wodurch die Zahl der Versuchsreihen mit nach innerem Aufbau und mechanischen Eigenschaften verschiedenen Stahlsorten auf 22 steigt. Das Weicheisen Nr. 9 wurde nur im Anlieferungszustand geprüft, die Stähle mit 0,37 und höherem C-Gehalt nach einer Warmbehandlung im Laboratorium, die sich teils als Glühen, teils als Vergüten kennzeichnen. Bei dem als „normalizing heat treatment“ bezeichneten Glühen³⁾ wurden

die Stähle mit	0,37,	0,49,	0,52,	0,93,	1,20 vH C
teils 15 min, teils 20 min					
lang auf	813,	927,	843,	871,	860° C

Glühtemperatur gehalten und teils an der Luft, teils im Ofen bei offener Tür abgekühlt. Nach welchem Gesichtspunkt diese Temperaturen gewählt worden sind, ist nicht angegeben; als Normaltemperaturen für Konstruktionsstähle können sie nicht gelten, wie auch aus den Ergebnissen der Zugversuche, Zahlen-tafel 2, hervorgeht. Die dort als 0,93 C perlitisches bezeichneten Proben sind nach dem Ausglühen nochmals auf 788° erhitzt worden und nach 15 min langsam im Ofen erkaltet.

¹⁾ Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Werkstoffausschuß-Bericht Nr. 19 Ermüdungserscheinungen und Dauerversuch. Zusammenfassender Bericht über das bis Ende 1921 bekannt gewordene Schrifttum von R. Mairländer.

²⁾ University of Illinois Bulletin Vol. XIX Nr. 8 Okt. 24, 1921: An Investigation of the fatigue of metals by H. F. Moore and J. B. Komers, Bulletin Nr. 124 Engineering Experiment Station.

³⁾ Das Wort „normalisieren“ ist in diesem Sinne leider auch in das deutsche Schrifttum übernommen worden. Da weder der Begriff erklärt worden ist, noch aus dem Gebrauch des Wortes deutlich hervorgeht, was das Besondere dieses Glühens ist, so ist nicht einzusehen, was anderes damit gewonnen ist, als ein schlechtes Fremdwort mehr.

Beim Vergüten wurden

die Stähle von	0,37	0,49	0,52	0,93 vH C	
16 min lang auf	843	774	788	788° C	gehalten
darauf in	Wasser	Wasser	Wasser	Öl	abgeschreckt
auf	566	650	650	650° C	erwärmt
und	an Luft	im Ofen	an Luft		abgekühlt.

Für den Chromnickelstahl sind drei Warmbehandlungen A, B, C angegeben, denen gemeinsam ist, daß nach 30 min langem Glühen bei 830° C in Öl abgeschreckt wurde. Darauf folgte bei A Erwärmen auf 370° und Abkühlen in Öl, bei B und C dagegen Wiedererhitzen auf 790° und Abschrecken in Öl, Erwärmen auf 650° und nach 60 min bei B Abkühlen im geschlossenen Ofen, bei C Abschrecken in Wasser. B und C entsprechen dem Vergüten. A ist als Härtung mit mäßigem Anlassen zu bezeichnen.

Die Stangen Nr. 51 und 50, deren Anlieferungszustand als heiß gewalzt und als kalt gezogen bezeichnet ist, dienten zur Ermittlung des Einflusses des Kaltreckens.

Probenform. Versuchsergebnisse.

Von den Versuchseinrichtungen ist nur zu erwähnen, daß zu den Dauerversuchen eine Maschine von Farmer gedient hat, die nach Art der von Martens entworfenen Maschine im mittleren, verjüngten Teil der Probe ein unveränderliches Biegemoment zeigt. Die Norm der Proben wurde nach Abb. 1 festgesetzt, nachdem man durch Untersuchung von Zelluloidmodellen in polarisiertem Licht zur Ansicht gekommen war, daß sich die Spannungsverteilung im mittleren Querschnitt nicht merklich von der des zylindrischen Stabes unterscheidet. Nachdem sich später gezeigt hatte, daß die Verjüngung des 50 mm langen mittleren Teiles von 10,2 auf 7,6 mm nicht genügt, um zu verhüten, daß Proben aus hartem Stahl in einem der benachbarten Kugellager brachen, ist für solche Stähle der kleinste Durchmesser auf 6,9 mm herabgesetzt worden. Der mittlere Teil wurde nach dem Drehen gefeilt und dann mit Schmirgelpapier 0 und 00 behandelt. Durch weiteres Glätten konnte weder die Dauerfestigkeit, noch die Gleichmäßigkeit der Ergebnisse gehoben werden.




Abb. 1. Norm der Proben.

Die Drehzahl der Stähle war 1500 Uml./min. Die Dauerfestigkeit wurde dem S-N-Diagramm entnommen, wobei S das Biegemoment dividiert durch das Widerstandsmoment des kleinsten Querschnitts ist. S ist die wahre Spannung, wenn die Wechsellastspannungen innerhalb der Elastizitätsgrenzen für Zug und Druck bleiben. Werden diese Grenzen überschritten, so besteht über die wahre Spannung Unsicherheit. Maßgebend sind aber die Elastizitätsgrenzen, die sich beim Dauerversuch als Beharrungszustand einstellen. Sie brauchen nicht mit den durch den Zugversuch und den Druckversuch ermittelten ursprünglichen Elastizitätsgrenzen übereinzustimmen, wie weiter unten näher ausgeführt ist. Der Hinweis hierauf an dieser Stelle ist angezeigt, weil sich in einigen Fällen ergeben hat, daß die berechnete Dauerfestigkeit größer als die Elastizitätsgrenzen, für das Weicheisen sogar größer als die Fließgrenzen für Zug und Druck war N gibt an, wieviel Umdrehungen die Probe unter Belastung bis zum Eintritt des Bruches gemacht hat.

Die erste Probe einer Versuchsreihe wurde so hoch beansprucht, daß der Bruch nach kurzer Zeit eintreten mußte. Sodann wurde S vermindert, bis schließlich 100 Millionen Umdrehungen noch nicht zum Bruch führten. Diese langen Versuche jeder Reihe wurden auf 3 bis 5 Proben erstreckt. Indem die Forscher ihre Diagramme mit log S und log N als Koordinaten aufzeichneten, erhielten sie eine geneigte Gerade, für die sich bei Unterschreitung eines bestimmten S-Wertes (S_{min}) keine Fortsetzung ergab, denn bei jeder kleineren Spannung blieb bis zu der zugelassenen Höchstzahl von 100 Millionen Umläufen der Bruch aus. Für diesen Grenzwert von S war N zumeist 1 bis 10 Millionen, in einigen Fällen sogar weniger als 1 Million, in keinem Fall aber mehr als 10 Millionen. Zwischen 10 und 100 Millionen trat also kein Bruch mehr auf, was den Schluß nahelegt, daß der erwähnte Wert von S an die Dauerfestigkeit, das ist die größte unter den Spannungen, die nicht zum Bruch führen, grenzt. Mit anderen Worten: wird S_{min} um den

Zahlentafel 2. Ergebnisse der Zugversuche. Dauerfestigkeit.

Nr.	Stahlbezeichnung	Streckgrenze σ_S	Zugfestigkeit σ_Z	Bruchdehnung $d = \frac{l-l_0}{l_0}$ $l = 2\frac{1}{2}$ vH	Einschnürung vH	Dauerfestigkeit	$0,57 \frac{\sigma_S + \sigma_Z}{2}$	Erwärmungsgrenze
		kg/mm ²	kg/mm ²			kg/mm ²	kg/mm ²	kg/mm
9	0,02 C wie angeliefert	13,4	29,8	48,3	76,2	18,3 ³⁾	—	18,3 ³⁾
51	0,18 C heiß gewalzt 0,50" Dmr.	28,3	43,2	41,0	66,7	20	20	19
51	0,18 " " " auf 0,48", kalt gestreckt	44,5	47,5	22,3	63,3	25	26	27
51	0,18 " " " " 0,44", " "	49,6 ¹⁾	51,6	14,2	59,5	29	29	29
50	0,20 " kalt gezogen, wie geliefert.	38,8 ¹⁾	61,0	13,8	49,3	29	29	29
50	0,20 " " " bei 705° C geglüht	20,7	39,8	41,3	65,5	20 ⁴⁾	17	19
50	0,20 " " " " 843°	21,2	40,6	40,8	63,2	18	18	—
4	0,37 " geglüht	24,5	50,5	29,4	53,5	23	21	22
4	0,37 " vergütet A	61,4	72,1	23,3	65,1	40	38	—
4	0,37 " " B	44,4	66,2	25,0	63,0	32	32	34
10	0,49 " vergütet	49,0	68,1	23,5	57,8	34	34	34
3	0,52 " geglüht	33,5	68,9	24,4	41,7	29,5	29,5	29
3	0,52 " vergütet	59,3	78,3	21,9	56,6	39	39	37
6	0,93 " perlitisches	23,5	59,1	24,8	37,2	21 ⁵⁾	24	20
6	0,93 " vergütet	47,5	80,8	23,0	39,6	39	37	37
6	0,93 " troostitisches	(100) ²⁾	132,4	9,9	29,3	69	(66)	63
1	1,20 " geglüht	42,6	82,2	7,9	11,6	35	35	30
1	1,20 " vergütet	91,5	126,5	9,0	15,2	65	62	62
7	3,5 Ni Behandlung B	64,0	78,6	23,6	60,2	44	41	44
5	CrNi-Behandlung A	90,1	97,5	18,2	61,8	48	54	46
5	" " B	72,9	79,7	24,2	63,7	46	44	46
5	" " C	70,7	80,3	23,2	69,3	47	43	49

kleinen Betrag ΔS unterschritten, so wird $\Delta N = \infty$. Im Diagramm läßt sich das durch eine Parallele zur N-Achse ausdrücken, die man unter Berücksichtigung der Proben, die 100 Millionen Umläufe aushielten, hinreichend genau ziehen kann. S_{min} ergibt sich als Schnittpunkt dieser Parallelen und der mit den log-Koordinaten gewonnenen S-N-Geraden. Diese Erkenntnis bietet die Möglichkeit, schneller zum Ziel zu gelangen.

Die Zerreißproben hatten $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm) Dmr. und waren zwischen den Köpfen 4" (101,6 mm) lang. Die Meßlänge betrug 2" (50,8 mm).

Bei vergüteten Proben aus C-Stählen ändern sich die Festigkeitseigenschaften von der Oberfläche zur Achse hin. Insbesondere nehmen Streckgrenze und Zugfestigkeit nach innen hin ab. Beim Zerreißversuch erhält man hierfür mittlere Werte, während die Dauerfestigkeit für Biegung nur von den Eigenschaften nahe der Oberfläche abhängt. Deshalb müssen beim Vergleich der Ergebnisse beider Prüfverfahren die Werte für Streckgrenze und Zugfestigkeit als zu klein gelten. Es wäre richtiger gewesen, die vergüteten Zugproben weniger dick zu machen, mindestens nicht dicker, als den gefährlichen Querschnitt der Biegeproben.

Bei den Zugversuchen hat man außer den in Zahlentafel 2 aufgenommenen Größen auch Elastizitätsgrenze und Proportionalitätsgrenze bestimmt. Ich habe diese Angaben nicht wiedergegeben, jedoch bei den kaltgereckten Proben 51 und 50, welche keine Streckgrenze hatten, dafür die Elastizitätsgrenze eingesetzt. Ferner habe ich in drei Fällen, in denen die Dauerfestigkeit größer als die Elastizitätsgrenze ist, Angaben über die Elastizitätsgrenze gemacht.

Versuche mit Normalproben.

Zahlentafel 2.

Für die vergüteten C-Stähle ist die Zugfestigkeit durchweg größer als für die geglühten. Aber noch viel größer ist der Unterschied bei der Streckgrenze, denn durch das Vergüten wird die Festigkeit auf das 1,14 bis 1,54fache, die Streckgrenze auf das 1,8 bis 2,5fache erhöht. Dieser Unterschied im Einfluß auf Festigkeit und Streckgrenze kommt am besten in der Änderung des Verhältnisses von Streckgrenze zu Zugfestigkeit zum Ausdruck. Dieses beträgt für geglühte Proben 0,49 bis 0,52 (für Weicheisen 0,45) und für vergütete Proben 0,67 bis 0,85 mit der einen Ausnahme des 0,93 C-Stahls, für den es 0,59 ist. Noch näher an der Zugfestigkeit liegt die Streckgrenze beim Chromnickelstahl, wo das Verhältnis 0,88 bis 0,93 beträgt. Wird der Vergleich auf die Dauerfestigkeit erstreckt, so zeigt sich, daß durch das Vergüten auch die Dauerfestigkeit größer geworden ist. Die Zunahme ist aber verhältnismäßig kleiner als bei der Streckgrenze und größer als bei der Zugfestigkeit. Während die Dauerfestigkeit für die geglühten Stähle das 0,82 bis 0,95fache der Streckgrenze ist (für das Weicheisen sogar beträchtlich größer als die Streckgrenze), sinkt dieses Verhältnis für vergüteten Stahl bis zum 0,65fachen der Streckgrenze.

Man war stets geneigt, nach einer Abhängigkeit der Dauerfestigkeit von der Elastizitätsgrenze oder von der Streckgrenze zu suchen, und hat dabei gefunden, daß im allgemeinen die Dauerfestigkeit mit zunehmender Streckgrenze wächst. Das gilt auch für die vorliegenden Versuche. Zugleich zeigen sich jedoch große Unregelmäßigkeiten, wie z. B., daß die Stähle 0,37 C vergütet A und 0,93 C vergütet bei 61,4 und 47,5 Streckgrenze nahezu die gleiche Dauerfestigkeit haben. Auch der fernerliegende Gedanke an einen Zusammenhang zwischen Dauerfestigkeit und Zug-

festigkeit führt, in gleicher Weise verfolgt, zu keinem anderen Ergebnis. Solche Erwägungen haben mich dazu geführt, die doppelte Abhängigkeit von Streckgrenze und Zugfestigkeit zu gleich in Betracht zu ziehen, und ich fand in

$$\sigma_D = 0,57 \frac{\sigma_S + \sigma_Z}{2}$$

die Formel, die die Ergebnisse so zusammenfaßt, daß den praktischen Anforderungen voll genügt ist. Wie aus Zahlentafel 2 hervorgeht, gilt sie nicht nur für die geglühten und vergüteten C-Stähle, sondern auch für die kaltgereckten Proben. Nicht ganz so gut, aber immerhin noch ausreichend, paßt sie sich auch den Nickelstahl und dem Chromnickelstahl an. Da die Zusammenstellung das weite Gebiet vom Weicheisen bis zum troostitischen Stahl von rd. 130 kg/mm² Zugfestigkeit, darunter auch kaltgerecktes Eisen, umfaßt, so dürfte sie für Stahl und Eisen allgemein zulässig sein. Sie besagt, daß die Dauerfestigkeit dem arithmetischen Mittel aus Streckgrenze und Zugfestigkeit proportional ist. Die Verhältniszahl, die für die normalen Proben 0,57 beträgt, wird für andere Stabformen, bei denen Nebenwirkungen nicht so streng ferngehalten werden, oder die eine rauhere Oberfläche haben, kleiner sein.

Die Bedeutung der Regel liegt aber nicht allein darin, daß der Zugversuch den Dauerversuch in vielen Fällen überflüssig macht, sondern auch darin, daß sie die Bedeutung verschiedener Stahlarten für den Konstrukteur in hellere Beleuchtung rückt. So lehrt die Zusammenstellung, daß die Dauerfestigkeit der geglühten C-Stähle, soweit sie Konstruktionsstähle im engeren Sinne sind, zwischen 18 und 30 kg/mm² liegt. Im vergüteten Zustand ist die obere Grenze 40. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß sich C-Stähle nur auf geringe Tiefe vergüten lassen. Zahlen-

¹⁾ Diese beiden Zahlen gelten für die Elastizitätsgrenze. Ich habe sie als Ersatz für die Streckgrenze verwertet, weil sich diese bei den kaltgezogenen Stangen nicht ausgeprägt hat.

²⁾ Die Streckgrenze ist nicht ausgeprägt. Die Elastizitätsgrenze von 71,8 kg/mm² kann nicht als Ersatz in Frage kommen, weil bei derart gehärtetem Stahl die bleibende Dehnung bis weit über die verhältnismäßig niedrige Elastizitätsgrenze hinaus nur sehr langsam zunimmt und erst von etwa 0,8 σ_Z rascher wächst. Der an Stelle der Streckgrenze eingesetzte Wert von 100 kg/mm² entspricht 0,75 σ_Z . Bei seiner Wahl habe ich auch den vergüteten Stahl 1,20 C berücksichtigt, der ihm nach seinem ganzen Verhalten beim Zugversuch am nächsten und für welchen die Streckgrenze das 0,72fache der Zugfestigkeit beträgt.

³⁾ Die für die Dauerfestigkeit angegebene Zahl ist um 36 vH größer als die Streckgrenze. Wegen der Unsicherheit der Rechnungsgrundlage kann 18,3 kg/mm² nicht als die wirkliche Spannung gelten. Moore und Komers nehmen an, daß die tatsächliche Dauerfestigkeit noch in den Bereich der Streckgrenze falle, also nur 13,4 kg/mm² betrage. Das setzt aber voraus, daß sich die bleibende Streckung und Quetschung, welche das der Oberfläche benachbarte Material bei der ersten Umdrehung erfährt, bei den folgenden 100 Millionen Umdrehungen stets wiederholt. Ich glaube nicht, daß das Eisen dieses Kneten solange ausgehalten hätte, nehme vielmehr an, daß Streckgrenze und Quetschgrenze bei der wiederholten Beanspruchung gehoben wurden. Hierfür spricht auch, daß für die Erwärmungsgrenze ebenfalls 18,3 kg/mm² ermittelt worden ist.

⁴⁾ Die Elastizitätsgrenze beträgt 18,2 kg/mm². Die Dauerfestigkeit ist also größer als die Elastizitätsgrenze und erreicht praktisch die Streckgrenze.

⁵⁾ Auch bei dem als perlitisches bezeichneten Stahl mit 0,93 C ist die Dauerfestigkeit größer als die Elastizitätsgrenze, die nur 17,9 kg/mm² beträgt. Wird sie andererseits mit der Dauerfestigkeit für den nur 0,37 vH Kohlenstoff enthaltenden geglühten Stahl und für den geglühten Stahl mit 0,52 vH Kohlenstoff verglichen, so erscheint sie sehr niedrig. Gleiches gilt für Streckgrenze und Zugfestigkeit. Der Stahl 0,93 C ist augenscheinlich durch die besondere Art der Warmbehandlung in einen Zustand geringster Zugfestigkeit und zugleich niedrigster Streckgrenze versetzt worden, der zwar für die Bearbeitung mit Schneidstählen besonders günstig, für einen Konstruktionsstahl aber ungeeignet ist. Für einen solchen hätte bei 0,93 vH C die Streckgrenze 30 bis 40 und die Festigkeit 85 kg/mm² betragen sollen, wofür sich dann als Dauerfestigkeit mindestens 31 kg/mm² ergeben hätte.

fol 2 enthält dafür ein gutes Beispiel in den Proben 0,37 C vergütet A und vergütet B. Die Proben A wurden auf $\frac{1}{2}$ mm permaß gedreht und dann vergütet: Dauerfestigkeit 40. Die Proben B wurden als Quadratstäbe von 16 mm vergütet und dann $\frac{1}{2}$ Maß gedreht: Dauerfestigkeit 32. Für das arithmetische Mittel aus Streckgrenze und Zugfestigkeit hat sich der Unterschied etwas kleiner ergeben, was bei der größeren Dicke der Probe auch erwartet werden muß. Bei Stücken mit größeren Querschnitten ist deshalb ein so günstiger Einfluß des Ergütens auf die Dauerfestigkeit von C-Stählen, wie bei den Normalproben, nicht zu erzielen. Anders bei den legierten Stählen, bei denen die Vergütung auf viel größere Tiefe wirkt. Die Chromnickelstähle, die hier an erster Stelle stehen, und von denen der geprüfte die Dauerfestigkeit 46 aufweist, ergeben auch bei größeren Abmessungen noch Streckgrenzen von 65 bis 75, Zugfestigkeiten von 75 bis 95 kg/mm², durchschnittlich also ebensoviel, wie die vergüteten dünnen Proben B und C des Chromnickelstahls Nr. 5.

Ob die Zähigkeit aus dem Zugversuch oder aus dem Kerbhangversuch abgeleitet wird, ob sie groß oder klein ist, in dem Maße für die Dauerfestigkeit prägt sich das nicht aus. Man vergleiche z. B. die Stähle 0,49 C vergütet und 1,2 C gegläht. Das arithmetische Mittel aus Streckgrenze und Festigkeit ist für beide nahezu gleich, ebenso die Dauerfestigkeit, und doch sind Bruchform und Einschnürung sehr verschieden. Der Dauerbruch zeigt den Eindruck eines spröden Bruches. Hiernach scheint den Abnahmevorschriften und bei der Handhabung der Abnahme in vielen Fällen der Zähigkeit übertriebener Wert beigelegt zu werden. Der Konstrukteur kann selten angeben, welche Zähigkeit er braucht, für ihn ist das Gefühlssache. Es ist eine wichtige Aufgabe der nächsten Zeit, Erfahrungen zu sammeln, damit man die Bedeutung der Zähigkeit für die verschiedenen hoch beanspruchten Maschinenteile richtig würdigen kann.

Einfluß von Hohlkehlen und scharfen Eindrehungen auf die Dauerfestigkeit.

Zu diesen Versuchen wurden der vergütete 0,49 C-Stahl und das Weicheisen mit 0,02 C verwandt. Bei allen Proben war der kleinste Durchmesser 7 mm, der Durchmesser zu beiden Seiten der Hohlkehle oder Eindrehung 10,2 mm.

Krümmungshalbmesser der Hohlkehle	Stahl 0,49 C vergütet	Weicheisen 0,02 C
250 mm	Dauerfestigkeit: 100 vH	100 vH
25,4 "	" 100 "	"
6,35 "	" 92 "	85 "
Rechteckige Eindrehung von 12,7 mm Länge	" 40 "	52 "
Keilförmige Eindrehung von 90° Spitzenwinkel	" 40 "	"

Die verhältnismäßige Verminderung der Dauerfestigkeit durch die scharfe Eindrehung ist hiernach für das besonders dehnbare Weicheisen ebenso groß, wie für den 0,49 C-Stahl von reichlich doppelt so großer Härte und nur halb so großer Bruchdehnung. Im allgemeinen bestätigen die Ergebnisse die praktische Erfahrung von der nachteiligen Wirkung scharfer Eindrehungen.

Einfluß des Oberflächenzustandes auf die Dauerfestigkeit.

Vergleichende Versuche mit	0,49 C-Stahl vergütet	Weicheisen 0,02 C
1) Oberflächenbehandlung der Normalprobe	100 vH	100 vH
2) nach normaler Behandlung noch hochpoliert	nicht merklich größer als 1)	"
3) mit Schmirgelscheibe fertig geschliffen	nur wenig kleiner als 1)	"
4) mit Schlichtstahl fertiggedreht	etwas kleiner als 1)	um 8 vH kleiner als 1)
5) roh gedreht	um 18 vH kleiner als 1)	um 12 vH kleiner als 1)

Schleifen der Oberfläche genügt also zur Erzielung der größten Dauerfestigkeit. Grobe Drehriefen setzen die Dauerfestigkeit so wohl beim harten Stahl als beim Weicheisen schon beträchtlich herab. Ob der Einfluß bei beiden ungefähr gleich groß ist, läßt sich nach diesen wenigen Zahlen nicht beurteilen. Man wird aber geneigt sein, diese Frage zu bejahen, wenn man an die Wirkung scharfer Eindrehungen denkt.

Zeitweilige Überschreitung der Dauerfestigkeit.

Die Proben machten 1500 Uml./min. Mit dem Stahl 0,49 C vergütet wurden folgende Versuche angestellt:

Die Dauerfestigkeit wurde während 5000 Drehungen um 10 vH überschritten:					Rückgang der Dauerfestigkeit nicht merklich
" " " " 5000 " " " "	20 "	"	"	"	" 11 vH
" " " " 5000 " " " "	26 "	"	"	"	"
" " " " 1000 " " " "	29 "	"	"	"	nicht merklich
" " " " 1000 " " " "	35 "	"	"	"	4 vH

Ferner wurde noch bei langsamer Handbewegung während 100 Umdrehungen die Dauerfestigkeit um 38 vH überschritten mit dem Ergebnis, daß die Dauerfestigkeit nicht zurückging. Mit Stahl 1,20 C vergütet wurde die Dauerfestigkeit um 20 vH, in einem Fall während 5000 Umdrehungen, im anderen Fall während 10 000 Umdrehungen überschritten. Die Folge war ein Rückgang der Dauerfestigkeit um 12 bis 14 vH.

Dauerfestigkeit und innere Erwärmung der Proben. Erwärmungsgrenze.

Das Verfahren beruht auf der Erwägung, daß Dauerbruch nicht eintritt, solange sich das Kräftespiel nur rein elastisch auswirkt, sondern erst im Gebiet der plastischen Verschiebungen, und daß sich diese durch Erwärmung ankünden. In Verfolg dieses Gedankens hat zuerst Stromeyer die Beziehung zwischen Beanspruchung und Erwärmung durch eine Linie dargestellt und gefunden, daß diese Linie in der Gegend der Dauerfestigkeit einen Knick aufweist. Nach diesem Vorgang haben Putnam und Harsch für die zu den Dauerversuchen verwendeten Baustoffe den Knick in der Erwärmungslinie bestimmt, s. Abb. 2. Die entsprechende Temperaturzunahme ist begreiflicherweise sehr ge-




Abb. 2. Erwärmungsgrenze.

ring, zumeist weniger als 0,02° C. Dabei wurde die Probe einerseits festgehalten und am freien Ende mit mehr oder minder großem Ausschlag im Kreis herum bewegt. Um die Erwärmung zu messen, wurde ein Kupfer-Konstantan-Thermoelement an den gefährlichen Querschnitt und ein zweites an das freie Stabende hinter den Spannbacken gedrückt. Solange die Temperatur an beiden Stellen gleich war, gab das Galvanometer keinen Ausschlag. Damit ließen sich Temperaturunterschiede von 0,003° C schätzungsweise ablesen. Die Drehzahl betrug 1000 Uml./min. Nachdem die Probe 30 Sekunden lang mit bekannter Ausbiegung bewegt worden war, wurde der Ausschlag des Galvanometers abgelesen. In Zahlentafel 2 sind unter „Erwärmungsgrenze“ die Spannungen angegeben, bei denen die Erwärmungslinie den erwähnten Knick hat.

Erwärmungsgrenze und Dauerfestigkeit stimmen recht befriedigend überein. Besondere Beachtung verdient die Erwärmungslinie für das Weicheisen, weil seine Dauerfestigkeit größer als die Streckgrenze ist. Sie hat zwei deutliche Knicke, den einen bei 14 kg/mm², was ungefähr der Streckgrenze gleichkommt, und den anderen bei der Dauerfestigkeit. Hiernach ist anzunehmen, daß Erwärmungsgrenze und Dauerfestigkeit ihre Ausprägung der gleichen Ursache verdanken, also in engem Zusammenhang stehen. Da beide auf sehr verschiedenen Wegen ermittelt worden sind, so ist die Übereinstimmung zugleich ein weiterer Beweis dafür, daß die Zahlen für die Dauerfestigkeit nicht mit vielen Zufälligkeiten behaftet, insbesondere nicht erheblich durch Materialfehler beeinflusst sind, und daß demgemäß die Regel, die sie zusammenfaßt, eine zuverlässige Grundlage hat.

Wenn, wie es scheint, das Verfahren zur Ermittlung der Ermüdungsgrenze praktisch brauchbar ist und die zeitraubenden Dauerversuche auch nur zum größeren Teil ersetzen kann, so ist es ein wertvolles Hilfsmittel zur weiteren Erforschung unserer technischen Baustoffe. Ob freilich der Weg über die Ermüdungsgrenze nicht zu große Schwierigkeiten bietet, wenn man die Dauerfestigkeit hoch erwärmter Proben von 200° C und mehr ermitteln will, ist fraglich, und diese Aufgabe ist wichtig und dringend. Auch bei weiterer Erforschung der Widerstandsfähigkeit von Körperformen, deren Spannungen noch nicht berechnet werden können, spielt diese Frage eine Rolle.

Dauerbiegeversuche mit rechteckigen Stäben.

Die Proben wurden nur in ihrem mittleren, ganz kurzen Teil hin und her gebogen. Dieser war beiderseits bogenförmig begrenzt, hatte in der Mitte die für die Berechnung der Spannung maßgebende geringste Breite von 23 mm und 6,5 mm Höhe, entsprechend $b = 3,6 h$. Die Versuche erstreckten sich auf nicht ganz die Hälfte der in Zahlentafel 2 aufgeführten Stähle und ergaben für die Dauerfestigkeit ausnahmslos kleinere Werte, als die Versuche in Zahlentafel 2. Der Minderbetrag liegt zwischen 6 und 25 vH, im Mittel 16 vH. Welche Teile davon auf den Unterschied in den Querschnittformen und auf Nebenwirkungen der besonderen Probeform und der Art ihrer Befestigung entfallen, ist fraglich. Ich führe diese Versuche nur kurz an, um sie den Versuchen von Lasche mit Stäben von rechteckigem Querschnitt gegenüberstellen zu können.

Dauerbiegeversuche von Martens.

Die Lehren aus den Versuchen von Moore und Kommers ermöglichen, die umfangreichen Dauerbiegeversuche im Materialprüfungsamt zu Berlin-Großlichterfelde aus den Jahren 1892 bis 1912¹⁾ nachträglich in Hinsicht auf die Dauerfestigkeit auszuwerten. Sie erstreckten sich auf 41-Blöcke mit C-Gehalt zwischen 0,03 und 0,87 vH. Die Zugfestigkeit reichte von 39 bis 87,7, die Streckgrenze von 17 bis 51 und der Mittelwert aus Festigkeit und Streckgrenze von 28 bis 67,5 kg/mm²; dementsprechend betrug $0,57 \times \frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z)$ zwischen 16 und 38,5. Um die Dauerfestigkeit

für verschiedene Stähle zu erforschen, hätte sich demnach die Untersuchung auf sehr verschiedene Spannungen erstrecken müssen; bei den weicheren Stählen hätte die kleinste Spannung 15 und bei den härteren Stählen hätte die größte Spannung mindestens 50 kg/mm² betragen müssen. In Wirklichkeit hat für die lange Reihe verschiedener Stähle die Belastung stets einer Biegungsspannung von 30 kg/mm² entsprochen. Von jedem Block wurden zwei Proben, eine im geglähten, die andere im Anlieferungszustand, dem Dauerversuch unterzogen. Da aber einzelne Stäbe zu Vorversuchen verbraucht wurden, liegen nur die Ergebnisse von 76 Proben vor. Für mehr als die Hälfte dieser Proben ist die Streckgrenze niedriger als die Dauerversuchsspannung von 30 kg/mm². Es mußte damit gerechnet werden, daß diese Stäbe nach einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Umläufen brechen würden. Das traf auch zu, denn keine dieser Proben hat es auf 1 Million Umläufe gebracht. Von den übrigen Proben, deren Streckgrenze größer als 30 kg/mm² war, haben 22 mehr als 1 Million Umläufe ausgehalten und 9 davon auch noch mehr als 10 Millionen. Von diesen sind drei nach 15,1, 16,8 und 19,6 Millionen Umläufen gebrochen. Bei den 6 Proben, die nicht brachen, ist die Prüfung nach 14,3 bis 38 Millionen Umläufen abgebrochen worden.

Für die amerikanischen Versuche hat sich für die Dauerfestigkeit $\frac{a}{2}(\sigma_S + \sigma_Z)$ und $a = 0,57$ ergeben. Auf die Spannung der Martensschen Proben angewendet, würde das besagen: Bei der Prüfspannung 30 ist kein Bruch mehr zu erwarten, sobald $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) \geq \frac{30}{0,57} = 52,5$ ist. In Wirklichkeit sind alle Proben gebrochen, für welche $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) \leq 48$ ist. Das Verhalten aller Proben, für welche dieser Ausdruck 49 und mehr beträgt, geht aus den nachstehenden Zahlenreihen hervor.

sich nicht erheblich von der aus den amerikanischen Versuchen abgeleiteten, im Grenzfall nur um 7 vH. Aber auch dieser Unterschied erscheint hinfällig und die Übereinstimmung vollkommen, wenn man der Ursache des Bruches bei den Proben Nr. 35, 25 und 28 nachgeht. Auffallend ist, daß insbesondere Nr. 25 und 27 sowie auch 27 nur verhältnismäßig sehr wenig Umläufe ausgehalten haben, und es liegt nahe, den Grund für diese Minderwertigkeit in Saigerungen zu suchen, denn Martens gibt an, daß unglücklicherweise bei dem geprüften Material Saigerungen zur Wirkung gekommen seien, und daß der Anbruch in der Regel von einer Fehlstelle in der Oberflächenschicht ausgegangen sei. Während nun von den 6 ganz gebliebenen Proben 5 als saigerungsfrei bezeichnet sind, war die Gefügebeschaffenheit der Proben 25, 28 und 27 nach dem metallographischen Befund nicht einwandfrei. Werden hiernach diese Proben nicht als ganz vollwertig betrachtet, so gelangt man dazu, die Grenze zwischen gebrochenen und nicht gebrochenen Proben bei $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) = 53$ anzunehmen, wodurch dann $a = 0,57$ mit den amerikanischen Versuchen übereinstimmt.

Aber auch ohne Berücksichtigung der Saigerungen ist die Streuung der Dauerfestigkeit gering, wenn berücksichtigt wird, daß von jedem Baustoff nur eine einzige Probe untersucht worden ist, während bei den amerikanischen Versuchen die Dauerfestigkeit für jeden einzelnen Stahl einem Schaubild entnommen wurde, das auf den Ergebnissen von 10 bis 20 Proben aufgebaut ist. Die Martensschen Versuche eignen sich daher nicht zur Ableitung einer praktischen Regel für die Dauerfestigkeit und konnten überhaupt erst ausgewertet werden, nachdem eine solche Regel gefunden war. Immerhin ist auch meine Ausbeute für eine Forschungsarbeit, die sich über einen Zeitraum von 20 Jahren erstreckte, noch recht gering.

Die Probestäbe von Martens waren dicker als die amerikanischen. Ihr mittlerer Teil war genau nach der normalen Zeitreibprobe ein Zylinder von 20 mm Dmr. und 220 mm Länge. An ihn schlossen sich zu beiden Seiten kegelige Übergänge zu den 35 mm dicken Lagerhälsen. Die Drehzahl betrug nur 60 Uml./min.

Dauerbiegeversuche von Wöhler.

Ich habe an Hand der Regel für die Dauerfestigkeit auch die Wöhlerschen Versuchsergebnisse zu einem Vergleich mit den amerikanischen herangezogen. Dabei mußte ich die Streckgrenzen schätzen, die Wöhler nicht ermittelt hat, und habe sie in allen Fällen mit $0,5 \sigma_Z$ eingeführt und entsprechend $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) = 0,75 \sigma_Z$ gesetzt. Da vergütete Stähle nicht in Betracht kommen, kann diese Willkür keinen großen Einfluß auf die Verhältniszahl a haben. Die Dauerfestigkeit hat Wöhler, der mit seinen Versuchen Neuland erschloß, mit weiser Vorsicht niedrig geschätzt. Gestützt auf die Lehren der amerikanischen Versuche, komme ich für den Zweck des Vergleiches zu den nachstehend angegebenen Werten für die Dauerfestigkeit.

	Schweiß-		Fluß-eisen			
	kg/mm ²	33	42,5	43,2	59	65
Zugfestigkeit		25	32	32,5	44	49
$\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) = 0,75 \sigma_Z$		12,5	16	17,6	22	22
Dauerfestigkeit		0,50	0,50	0,54	0,50	0,45

Anmerkung: Ein Kruppscher Gußstahl von 76 kg/mm² Festigkeit ist unter einer verhältnismäßig geringen Spannung nach 45 Millionen Umdrehungen gebrochen. Aus diesem einzelnen, mir nicht einwandfrei scheinenden Versuchsergebnis möchte ich keinen Schluß auf die Dauerfestigkeit ziehen, weshalb ich diesen Stahl nicht eingereiht habe.

Die Zusammenstellung lehrt, daß die Wöhlerschen Versuche der Regel von der Proportionalität zwischen Dauerfestigkeit und dem arithmetischen Mittel aus Streckgrenze und Festigkeit nicht widersprechen. Daß die Verhältniszahl a kleiner ist als nach den Versuchen von Moore und Kommers sowie von Martens, ist wohl begründet, denn die Stäbe waren einerseits in einen dickeren Wellenteil kegelig eingesetzt und am freien Ende belastet, und der gefährliche Querschnitt lag in der Hohlkehle, die den Übergang zwischen dem zylindrischen Stabteil und dem dickeren Kegel bildete; nach früherem ist aber die Dauerfestigkeit kleiner, wenn in der Nähe des Bruchquerschnitts eine Verdickung ist. Auch hinsichtlich der Größe der Dauerfestigkeit, gemessen nach der Verhältniszahl a , die für die amerikanischen Versuche 0,57 und für die Wöhlerschen 0,50 beträgt, stimmen die Ergebnisse befriedigend überein.

Dauerbiegeversuche von Lasche.

Über Dauerversuche mit Stäben vom rechteckigen Querschnitt $b = 15$ mm, $h = 5$ mm, entsprechend $b = 3 h$, finden sich Angaben in dem Buch von O. Lasche: Konstruktion und Material

Nr.	26	7	8	35	25	10	9	24	28	9	10	33	34	27	11	1	8	7	2	36
$\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) =$	67,5 ²⁾	64	58	56	56	54	53,5	53	53	52	52	52	51	50	49	49	49	49	49	49
Gesamtumlaufzahl in Millionen	37,9	16,6	16,5	1,6	0,2	4,6	16,1	38,3	0,4	9,3	9,2	3,1	16,8	0,2	14,3	0,8	0,7	7,8	4,6	1,1

Brüche traten hiernach nur bei $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) \leq 56$ auf. Wird 57 als Grenzwert angenommen, so ergibt sich $a = 30 : 57 = 0,53$. Für die 3 Proben, die nicht brachen, obwohl für sie $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z) < 56$ ist, ist $a = 0,56, 0,57$ und $0,61$.

Auch diese Versuchsergebnisse ordnen sich der Regel ein, wonach die Dauerfestigkeit dem Mittelwert aus Streckgrenze und Festigkeit proportional ist. Die Verhältniszahl a unterscheidet

¹⁾ Mitteilungen aus dem Materialprüfungsamt 1914 S. 51.

²⁾ Die fett gedruckten Zahlen gelten für die nicht gebrochenen Proben.

Bau von Dampfturbinen und Turbo-Dynamos¹⁾. Die Dauerfestigkeit σ_D ist darin nicht unmittelbar angegeben. Ich habe sie in Abb. 49 bis 52 dieses Buches entnommen und dabei die Erwärmung von Moore und Kommers berücksichtigt, daß Spannungen, die größer als die Dauerfestigkeit sind, nach weniger als 10 Millionen Umläufen zum Bruch führen. Die Zahlen für die 5 Stähle, unter denen sich zwei Stähle mit 5 vH und einer mit 25 vH Nickel finden, sind nachstehend neben den Werten für Zugfestigkeit und Streckgrenze nach Abb. 53 des Buches zusammengestellt.

	σ_S	σ_Z	$1/2(\sigma_S + \sigma_Z)$	σ_D	a
5 vH Ni-Stahl	47,4	54,7	51	19	0,37
5 " " "	44,5	58,0	51,3	20	0,39
1 SM-Stahl	54	80	67	23,8	0,36
	41,2	60	50,6	19	0,38
25 vH Ni-Stahl	34,6	70,5	52,6	20	0,38

Aus den Angaben über die Verhältniszahl a geht hervor, daß ebenfalls Proportionalität zwischen Dauerfestigkeit und dem arithmetischen Mittel aus Streckgrenze und Zugfestigkeit besteht. In a hat sich jedoch nur 0,38 ergeben gegen 0,57 für die Versuche von Moore und Kommers und Martens und 0,50 von Wöhler. Ich halte man nach der Ursache dieses beträchtlichen Unterschiedes, hat man einmal die verschiedene Form des Querschnitts und man anderen die verschiedene Versuchsanordnung zu würdigen. In den amerikanischen Versuchen war für einen rechteckigen Querschnitt von $b = 3,6h$ die Dauerfestigkeit im Mittel nur um 5 vH kleiner, als für den Kreisquerschnitt, wobei noch dahinsteht, ob dieser Unterschied nicht ganz oder teilweise eine andere Ursache als die verschiedene Querschnittform hat. Hiernach ist es nicht anzunehmen, daß an dem Minderbetrag von 33 vH, der sich in die Proben von Lasche ergibt, die rechteckige Form des Querschnitts großen Anteil hat. Während sich ferner bei der Dauerermaschine von Martens und der ihr nachgebildeten amerikanischen Maschine der mittlere Teil des Probestabs, dessen Verschieben allein in Betracht kommt, frei biegen kann und sich die Spannungen ungehindert so ausbilden können, wie die Rechnung voraussetzt, ist bei der Anordnung von Lasche der beiderseits abgestützte Stab in der Mitte an ein Führungsstück geklemmt, das sich eine Schubstange senkrecht zur Stabachse hin und her bewegt wird. Der gefährliche Querschnitt liegt gerade da, wo der Stab gefaßt ist. Ich glaube, daß diese Verbindung wie ein Ring wirkt, und möchte mich, um ihren Einfluß zu bewerten, auf Erfahrungen von Wöhler beziehen. Von den mit einem verkeilten Ende kegelig in eine Bohrung der Welle eingesetzten Probestäben sind bei den Wöhlerschen Versuchen mehrere durch den Keil innerhalb der Sitzfläche gebrochen, anstatt, wie vorgesehen, vor dem Befestigungskegel am Ende des zylindrischen Stabes. Die für den Bruchquerschnitt nach der einfachen Biegungsformel berechnete Spannung war dabei einmal um 35 vH, einmal um 28 vH kleiner, als die größte Spannung vor dem Bruch, und diese hatte dabei die Dauerfestigkeit noch nicht erreicht.

Ein weiteres Beispiel bietet die Normalprobe der vorliegenden amerikanischen Versuche. Die Durchmesser der Normalproben in den Querschnitt in Stabmitte und in den benachbarten Kugellagern stehen im Verhältnis von 3 : 4, und diese Verjüngung gegen die Mitte hin war erforderlich, um zu verhindern, daß die Proben innerhalb eines Kugellagers brachen; aber doch trat zuweilen ein Bruch im Lagerhals auf. Die Widerstandsmomente der Querschnitte verhalten sich wie 27 : 64 und die Biegespannungen wie 64 : 27 = 100 : 42. Ich vermute, daß sich der Bruch innerhalb des Lagers nur bei solchen Versuchen einstellte, bei denen die Spannung in Stabmitte beträchtlich über der Dauerfestigkeit liegt. Immerhin kann der Einfluß des verspannten Kugellageringens so groß sein, daß er von dem einer scharfen Biegedrehung nur wenig verschieden ist.

Diese Erfahrungen dürften meine Annahme, daß die Widerstandsfähigkeit der Proben bei den Versuchen von Lasche durch die Klemmverbindung vermindert wurde, stützen. Die Versuche würden noch an Wert gewinnen, wenn es gelänge, diesen Nebeneinfluß zahlenmäßig festzustellen. Nachdem der Fall der störungsfreien Biegung für Eisen und Stahl vom Konstrukteur erfaßt werden kann, ist es besonders wichtig, auch zuverlässige Unterlagen für Fälle nach Art der zuletzt behandelten zu erlangen, denn sie kommen viel häufiger vor als der Fall der ungehinderten Biegung. Ich gehört zu ihnen doch die gebräuchlichste Verbindung zwischen der Welle und den darauf sitzenden Maschinenteilen, die Spannungsverbindung unter Verwendung von Naben.

Natürliche Elastizitätsgrenze und Dauerfestigkeit.

Seit Bauschinger hat man im Anschluß an Dauerversuche immer wieder Betrachtungen zur Frage der sogenannten natürlichen Elastizitätsgrenze angestellt. Von ihr wird angenommen, daß sie entspreche einem Beharrungszustand des Stoffes, der sich nach einer wiederholten wechselseitigen Beanspruchung innerhalb gewisser Spannungsgrenzen einstellt, und sei der Dauerfestigkeit

gleich. Auch Moore und Kommers haben diese Frage aufgenommen, aber nicht bejaht oder sonstwie klar entschieden, und doch ist die Antwort in ihrem eigenen Bericht enthalten. Sie tritt in Abb. 2 offen vor Augen. Die Erwärmungsgrenze ist nämlich zugleich diese natürliche Elastizitätsgrenze. Durch den Nachweis ihres Vorhandenseins und ihrer Übereinstimmung mit der Dauerfestigkeit wird aber die Regel, wonach die Dauerfestigkeit dem arithmetischen Mittel aus Streckgrenze und Festigkeit proportional ist, in neue Beleuchtung gerückt. Wie es eine natürliche Elastizitätsgrenze gibt, so besteht auch eine natürliche Streckgrenze und eine natürliche Bruchfestigkeit, die alle einem und demselben Zustand der Probe entsprechen und in diesem Sinne zusammengehören. Martens hat im Rahmen seiner Dauerbiegeversuche auch Versuche über die Änderung von Streckgrenze und Festigkeit durchgeführt. Sie zeigen, daß bei Spannungen, die der Dauerfestigkeit gleich- oder nahekommen, die Zugfestigkeit durch die wechselseitige Dauerbeanspruchung nicht geändert wird. Für die Streckgrenze ist das Bild weniger rein, zeigt aber auch, daß sie durch Spannungswechsel unterhalb der Dauerfestigkeit entweder überhaupt nicht oder doch nur unerheblich beeinflusst wird. Festigkeit und Streckgrenze sind also im Wechsel der Spannungen stabil, sie sind ursprüngliche und auch schon die natürlichen Eigenschaften des Stoffes. Die natürliche Elastizitätsgrenze bildet sich beim Dehnungswechsel erst aus und entpuppt sich weiterhin als Dauerfestigkeit und damit zugleich als eine Bruchfestigkeit. Daß zwischen diesen drei natürlichen Spannungen eine Abhängigkeit besteht, ist nicht befremdlich. Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, rückt die Regel für die Dauerfestigkeit unserem Verständnis näher, und man wird eher geneigt sein, darin den Ausdruck eines natürlichen Verhältnisses, also eine Gesetzmäßigkeit, zu erblicken.

Bei solcher Auffassung darf die einzige scheinbare Abweichung von der Regel, das Weicheisen Nr. 9 (Zahlentafel 2), nicht stillschweigend übergangen werden. Für dieses Eisen, dessen Streckgrenze 13,4 und dessen Festigkeit 29,8 kg/mm² beträgt, ergibt die Regel die Dauerfestigkeit 12,3, der Dauerversuch dagegen den weit über der Streckgrenze gelegenen Betrag 18,3 kg/mm² für die Dauerfestigkeit, und die Erwärmungslinie weist für diese Spannung einen Knick auf, die deshalb als Erwärmungsgrenze gilt. Die Erwärmungslinie hat aber noch einen zweiten Knick, Abb. 2, bei einer Spannung, die ungefähr der Streckgrenze entspricht. Die Deutung liegt nahe, daß das Weicheisen noch eine zweite, niedrigere Dauerfestigkeit hat, die sich aber erst bei Versuchen mit sehr viel mehr als 100 Millionen Umdrehungen daran zeigt, daß auch bei Spannungen zwischen 13,4 und 18,3 kg/mm² noch Brüche auftreten. Mit dieser Auffassung des Knicks als einer zweiten Erwärmungsgrenze, die ebenfalls einer Dauerfestigkeit entspricht, ist die Übereinstimmung mit der Regel hergestellt.

Dauerfestigkeit, Berechnungsfestigkeit und zulässige Beanspruchung.

Die Frage, ob die nach der einfachen Biegungsformel berechnete Dauerfestigkeit auch dann richtig ist, wenn die ursprünglichen Elastizitätsgrenzen für Zug und Druck überschritten werden, ist nunmehr leicht zu beantworten. Nach Obigem ist die ursprüngliche Elastizitätsgrenze überhaupt nicht maßgebend, sondern lediglich die natürliche Elastizitätsgrenze, und sie stimmt mit der Dauerfestigkeit überein. Nun ist zwar nicht sicher, daß beim Wechselspiel der Spannungen zwischen den natürlichen Elastizitätsgrenzen für Zug und Druck keine bleibenden Formänderungen auftreten, denn die Erwärmungslinie zeigt schon für kleinere Spannungen Erwärmung an. Andererseits ist aber nicht ausgeschlossen, daß diese winzigen Temperaturunterschiede auf störenden Einflüssen beruhen, und man darf diese Erwärmungslinien nicht ohne weiteres auf Proben beziehen, die 100 Millionen Umläufe gemacht haben; denn sie sind aus Versuchen abgeleitet, bei denen die Stäbe nur einer kleinen Anzahl von Belastungswechseln ausgesetzt worden sind. Soviel dürfte feststehen, daß die bleibenden Dehnungen innerhalb der natürlichen Elastizitätsgrenzen klein genug sind, um keinen Einfluß auf das Rechnungsergebnis auszuüben. Die Angaben für die Dauerfestigkeit und Erwärmungsgrenze sind daher richtig. Bei Bemessung der zulässigen Beanspruchung kann man von ihnen oder von der sie zusammenfassenden Regel für die Dauerfestigkeit ausgehen, in der nur Streckgrenze und Zugfestigkeit vorkommen. Man braucht aber die Werte nicht einzeln zu kennen, da nur das arithmetische Mittel aus beiden maßgebend ist. Ich nenne diese Größe — $1/2(\sigma_S + \sigma_Z)$ — „Berechnungsfestigkeit“. Mit der Berechnungsfestigkeit ist auch die Dauerfestigkeit bekannt, zunächst freilich nur für den einfachen Fall der störungsfreien Biegung nach den amerikanischen Versuchen.

Über die Berechnungsfestigkeit kann Unsicherheit bestehen, wenn sich beim Zugversuch keine Streckgrenze ausprägt. Auf solche Fälle beziehen sich die Anmerkungen 1 und 2 zu Zahlentafel 2. Sie zeigen den Weg zu ihrer Behandlung. Als weiteres Beispiel nehme ich einen Stahl von größter Härte. Seine Druckfestigkeit ist 480, seine Zugfestigkeit 240 kg/mm². Diese Werte und auch die folgenden Angaben beruhen auf Versuchen, über die meine Abhandlung „Prüfverfahren für gehärteten Stahl“ in dieser Zeitschrift²⁾ Aufschluß gibt. Der Stahl ist der nach seiner haupt-

1) Berlin, Julius Springer, 1921 S. 30 u. f.

2) Bd. 51, 1907, S. 1445.

sächlichsten Verwendung als Kugellagerstahl bezeichnete Chromstahl. Bei der Prüfung dieses Stahls auf Druck und Biegung trat ein Dehnungsrest schon bei 100 kg Spannung auf. Er nahm aber weiterhin so zögernd zu, daß die bleibende Dehnung erst den zehnten Teil der elastischen betrug, als die Spannung die der Zugfestigkeit gleiche Höhe von 240 kg erreicht hatte. Ich wähle deshalb als Ersatz für σ_S die Zugfestigkeit σ_Z . Daß kein kleinerer Wert in Frage kommen kann, lehrt auch der Chromnickelstahl Behandlung A; für ihn hat sich nach Zahlentafel 2 noch eine Streckgrenze ausgeprägt, die aber nur um 7 vH kleiner als die Zugfestigkeit ist. Mit $\sigma_S = \sigma_Z$ wird die Berechnungsfestigkeit 240 und die Dauerfestigkeit $0,57 \cdot 240 = 137 \text{ kg/mm}^2$. Das ist die größte mit Stahl überhaupt erreichbare Dauerfestigkeit. Das Beispiel erlangt aber erst dadurch Bedeutung, daß die Erfahrungen mit Kugellagern und meine Abhandlungen „Kugellager für beliebige Belastungen“ in dieser Zeitschrift¹⁾ und „Prüfverfahren für gehärteten Stahl“ die Mittel bieten, die Dauerfestigkeit einigermaßen nachzuprüfen. Wenn eine gehärtete Stahlkugel gegen eine ebene Scheibe von gleichem Stoff gedrückt wird, so treten am Rand der kreisförmigen Berührungsfläche Zugspannungen und in ihrer Mitte eine Druckspannung auf. Beide sind Grenzwerte und zwischen ihnen wechselt die Spannung, wenn die Kugel rollt. Die erwähnten Abhandlungen ermöglichen, deren Verhältnis zu bestimmen, und es ergibt sich, daß die Zugspannung ungefähr halb so groß wie die Druckspannung ist. Für die zulässige Dauerbeanspruchung ist nun die größte Druckspannung 200 und dementsprechend die größte Zugspannung 100 kg/mm². Da die zulässige Beanspruchung in diesem Fall keineswegs der Dauerfestigkeit gleich, sondern beträchtlich kleiner ist, so ist nicht anzunehmen, daß die Dauerfestigkeit mit 137 zu hoch angesetzt, also σ_S geringer als σ_Z zu wählen gewesen wäre.

Unsicherheit über die Berechnungsfestigkeit bei fehlender Streckgrenze kann hiernach kaum bestehen, wenn ein Schaubild über den Verlauf des Zugversuchs vorliegt. Wer das Verhalten der wichtigeren Baustoffe beim Zugversuch kennt, kommt auch ohne dieses zum Ziel.

Die zulässige Beanspruchung.

Für die amerikanischen Versuchsergebnisse ist das Verhältnis von Dauerfestigkeit zu Berechnungsfestigkeit 0,57. Auf diese Zahl beziehen sich die nachstehend angegebenen Abzüge für besondere Einflüsse.

Saigerungen. In den amerikanischen Versuchsergebnissen kommt eine Gesetzmäßigkeit zum Ausdruck (besonders auch in der Übereinstimmung von Dauerfestigkeit und Erwärmungsgrenze), und die Abweichungen sind geringfügig. Daraus und aus dem Vergleich mit den Versuchen von Martens kann man schließen, daß die amerikanischen Ergebnisse durch Saigerungen nicht erheblich beeinflusst worden sind. Ich lasse deshalb die Zahl 0,57 nur für saigerungsfreien Stahl gelten. Bei den Versuchen von Martens haben sich Saigerungen bemerklich gemacht. In einem Fall hat ihr Einfluß immerhin 6 vH betragen. Die Zahl der in Betracht kommenden Proben ist aber für die Beurteilung zu gering. Ich schlage vor, für Saigerungen und

andre normale Unvollkommenheiten des Stahles 15 vH, in besonderen Fällen auch mehr abzuziehen.

Spannungsschwelle. Das Vorbild für die Spannungsschwelle liefert der Stab mit scharfer Eindrehung bei Einwirkung eines Biegemoments. Wesentlich sind die durch die Eindrehung entstandenen Schultern zu beiden Seiten der Kehle, die hemmen mehr oder minder scharf das Wechselspiel der Dehnung und verursachen so einen kritischen Spannungszustand, eine Spannungsschwelle. Die Spannungssteigerung an diesen Stellen kommt bei den amerikanischen Versuchen in einer Verminderung der Widerstandsfähigkeit der Probe auf die Hälfte zum Ausdruck. Für die keilförmige Eindrehung hat die Abnahme sogar 60 vH erreicht. Weitere Beispiele zeigen die Wirkung der Schulter durch Konstruktionsteile, die mit Spannung auf dem der wechselnden Dauerbeanspruchung ausgesetzten Teil sitzen (die Spannungsveränderungen unter Verwendung von Naben). Es geht daraus hervor, wie häufig Spannungsschwellen zu berücksichtigen sind. Da derzeit noch wenig Erfahrungen vorliegen, ist man zumeist auf Schätzung angewiesen, und die Gefahr besteht, daß ihr Einfluß unterschätzt wird. Er wird bei solchen Verbindungen selten weniger als 30 vH, häufig aber ebenso groß wie der scharfen Eindrehung, also mit 50 vH, in Rechnung zu stellen sein.

Auch diese Einflüsse sind von der Zähigkeit des Materials (Bruchdehnung, Einschnürung, Kerbzähigkeit) unabhängig. Die Grenze der Dauerwiderstandsfähigkeit ist die natürliche Elastizitätsgrenze. Bis zu ihr hin ist die Zähigkeit ohne Einfluß. Deren Gebiet liegt jenseits. Erst nach Überschreiten der Dauerfestigkeit kann sich die Zähigkeit auswirken, und umsomehr, je weiter man sich von der natürlichen Elastizitätsgrenze entfernt, je größeren Anteil die plastischen Verschiebungen am Wechselspiel der Dehnung haben. Von dieser Erkenntnis hat sich nicht nur der Konstrukteur, sondern auch der Materialerzeuger leiten lassen. Auch in dieser Hinsicht ist das Kugellager lehrreich. Von allen Maschinenteilen kommt ihm der Höchstwert der Beanspruchung zu und es besteht aus dem sprödesten Stahl. Das Verständnis hierfür erschließt eben die hier entwickelte Lehre von der Dauerfestigkeit.

Moore und Kommers haben auch Versuche über die Dauerfestigkeit bei wechselnder Drehung angestellt und gefunden, daß sie im Mittel das 0,52fache der Dauerfestigkeit bei wechselnder Biegung ist. Sie beträgt also das $0,52 \times 0,57 = 0,30$ fache der Berechnungsfestigkeit $\frac{1}{2}(\sigma_S + \sigma_Z)$. Das Ergebnis ist besonders wichtig, weil es mit der Grundlage unserer Festigkeitsrechnung nicht im Einklang steht. Nach der Elastizitätslehre ist für isotrope Körper die Schubspannung das 0,75 bis 0,80fache der Zugspannung, und danach hat man als zulässige Drehung beanspruchung k_d das 0,75 bis 0,80fache der zulässigen Zugbeanspruchung angenommen. Da kein Grund besteht, die Richtigkeit des Ergebnisses dieser amerikanischen Drehungsversuche an Eisen und Stahl zu bezweifeln, so hat man daraus zu folgen, daß auch die zulässige Beanspruchung für Drehung das 0,52fache der zulässigen Zugbeanspruchung zu betragen hat. [1762]

¹⁾ Bd. 45, 1901, S. 73 ff.

Entwicklung der Großkraftwerke in Nordamerika.

Nach einer Zusammenstellung in „Electrical World“ vom 7. April 1923 gab es im Jahre 1922 in den Vereinigten Staaten und Kanada 8 Großkraftanlagen mit einer Stromabgabe von mehr als 1 Milliarde kWh und 92 Elektrizitätswerke für Licht- und Kraftversorgung sowie 10 Bahnkraftwerke mit einer solchen von mehr als 100 Millionen kWh; die gesamte Stromabgabe dieser Werke betrug 41 Milliarden kWh, wovon 5,5 auf Kanada entfielen. Nachstehend seien die Angaben über die Stromabgabe und Spitzenleistung der 8 größten Anlagen (darunter 5 Wasserkraftanlagen) wiedergegeben:

Unternehmung	Stromabgabe Milliarden kWh	Spitzenleistung in 1000 kW
Niagara Falls Power Co.	2,5	328
Hydroelectric Power Commission Ontario, Kanada	2,4	460
Commonwealth Edison Co., Chicago . . .	2,25	600
New York Edison Co.	1,66	498
Pacific Gas and Electric Co., Kalifornien .	1,60	293
Shawinigan Water Power Co., Kanada . .	1,38	250
Southern Californian Edison Co.	1,2	239
Detroit Edison Co.	1,1	254

Bemerkt sei noch, daß nach einer andern Aufstellung in der gleichen Zeitschrift die gesamte Stromabgabe aller öffentlichen Elektrizitätswerke der Vereinigten Staaten im Jahre 1920 rd. 50 Milliarden kWh

betrug¹⁾, wovon rd. 70 vH auf Großkraftanlagen entfielen; der Gesamtverbrauch industrieller Betriebe betrug 1920 rd. 33 Milliarden kWh. [M 431]

Neuerungen im Gleichrichterbau.

Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1923 hat die AEG einen ölgekühlten Sechssphasen-Gleichrichter mit Glasgefäß ausgestellt, der sich in seinem Aussehen von einem Transformator kaum unterscheidet, das Glasgefäß in einem mit Wellblechwand ausgeführten Ölkasten untergebracht ist. Der Gleichrichter stellt insofern einen weiteren Fortschritt dar, als es gelungen ist, die Stromstärke mittels Ölkühlung auf 500 heraufzusetzen, wobei ein Glasgefäß gleicher Art benutzt wird wie für den luftgekühlten Gleichrichter von 150 A. Eine weitere Erhöhung der Leistung wird durch Verbesserung des Kühlverfahrens angestrebt.

Bei den Metallgleichrichtern, die für höhere Stromstärken verwendet werden müssen, bereitet die Frage der Dichtung und Kühlung noch immer die meisten Schwierigkeiten. Die Siemens-Schuckert Werke haben die Sicherheit gegen Durchlässigkeit bei der Gummidichtung dadurch erhöht, daß die nach dem Vakuumraum gerichteten Flächen des Gummis so klein wie möglich gehalten und außerdem noch durch einen Metallring geschützt werden. Außerdem wird zur Erhaltung der Luftleere neben der Umlaufpumpe noch eine Quecksilberdampfpumpe verwendet. Der Hilferreglerstromkreis, an den auch der Heizwiderstand der Dampfpumpe angeschlossen ist, verbraucht einschließlich Transformator 1 kW die umlaufende Luftpumpe 400 W bei $\cos \varphi = 0,45$. Die höchste Spannung, für die die Siemens-Schuckert Werke gegenwärtig Metallgleichrichter bauen, beträgt 1200 V, die höchste Stromstärke 1000 A (ET 5. April 1923). [M 403]

¹⁾ gegen rd. 7 Milliarden kWh in Deutschland.

²⁾ Z. 1923 S. 82

Die wirtschaftliche Wiederverwertung von Altpapier.

Von Ing. Fritz Hoyer, Cöthen.

Bedeutung des Altpapiers — Sammeln und Sortieren — Stäuben — Schneiden — Auflösung — Roller — Gang — Zerfaserer — Magneten — Einweichtrommel — Kollertstoffsortierer.

Bedeutung des Altpapiers.

Die Verarbeitung des Altpapiers hat besonders im Kriege bedeutend zugenommen; während sie vorher in der Hauptsache nur in Packpapier- und Pappenfabriken erfolgte, haben sich im Kriege unter dem Zwange des Rohstoffmangels auch andere Papierfabriken dazu entschließen müssen, Altpapier zu verarbeiten. Die meisten dieser Betriebe waren auf die großen zu verarbeitenden Mengen von Altpapier nicht eingerichtet, sie besaßen wohl ausreichend leistungsfähige Maschinen, die in der Fabrik unter normalen Verhältnissen anfallenden Mengen an Maschinenausschuß, Abschnitten, Sortierausschuß usw. wieder zu verarbeiten, die aber nur einen geringen Hundertheil der gesamten zur Verarbeitung kommenden Stoffmengen ausmachten. In diesen Fabriken mußten also neue Einrichtungen geschaffen werden, die diese Mengen bewältigen und zu brauchbaren Papierstoffen verarbeiten konnten. Die meisten der andern Fabriken, die schon vor dem Kriege ausschließlich oder zum größten Teile Altpapier verarbeiteten, hatten wohl Maschinen und Einrichtungen, die diese Mengen glatt bewältigen konnten, sie waren aber nicht dazu geeignet, das Papier auch zu sortieren, zu reinigen und gewissermaßen zu veredeln. Man baute wohl solche Maschinen bereits, es wurde aber auf ihre Verwendung viel zu wenig Wert gelegt. Erst der Krieg und vor allen Dingen die Nachkriegszeit haben hierbei fortschrittlich gewirkt.

Nicht zum geringsten Teile mag diese zunehmende Verwendung geeigneter Reinigungs- und Sortiermaschinen ihren Grund

fabrik dann stets noch ein Reinigungsprozeß erforderlich, zu dem heute vorteilhaft Maschinen verwendet werden, die billiger arbeiten als Personen.

Man verwendet nun die verschiedensten Maschinen und Vorrichtungen zum Reinigen des Altpapiers. Zum großen Teil sind sie aus der Hadernvorbereitung übernommen, da sie sich hier bewährt haben, und finden meist ohne jegliche Änderung auch in der Altpapierverarbeitung und -vorbereitung Verwendung.

Stäuben, Schneiden.

Die Stäuber, die z. B. viel Verwendung finden, erhalten 4, 6 und 8 Kammern mit gußeisernen Stirnwänden und gußeisernen Verbindungsstücken, Abb. 1. Die Staubkammern werden mit leicht herausnehmbaren Blechplatten abgedeckt. In jeder der Kammern dreht sich eine Welle, die mit Schlägern besetzt ist. Diese Schläger haben den Zweck, einmal das Papier aufzuwerfen, damit sich Staub und Schmutz lockern können, und das andermal es von Kammer zu Kammer zu befördern. Die Schläger drehen sich in nach unten durch zylindrische gelochte Bleche abgedeckten Räumen. Über dem eigentlichen Stäuber sitzt ein Staubsammelraum, der über vier Kammern greift. Dieser Staubsammelraum wird durch einen kräftigen Exhauster entlüftet. Die übrigen Kammern sind mit glatten, leicht abnehmbaren Blechplatten überdeckt. Zwischen dem Staubsaugraum und den Dreschkammern sind wagerechte, flach liegende, gelochte Blechplatten angeordnet, durch die hindurch der feine Staub abgesaugt wird. Die größeren Staub- und Schmutzteile werden in dem unter den zylindrischen Sieben befindlichen Sammelraum aufgefangen. Das Altpapier wird durch ein Transportband zugeführt, das gestäubte Material wird ebenfalls durch ein solches aus dem Apparat herausgeschafft und kann dadurch, daß man das Förderband weiter verlängert, unmittelbar bis zum Kollergang oder den Zerfasern geführt werden. Der Antrieb der Maschine ist so angeordnet, daß von der Hauptwelle aus sämtliche Schlägerwellen angetrieben werden. Man erzielt auf diese Weise ein sicheres und gleichmäßiges Arbeiten der Schläger; auch der Exhauster wird von der Schlägerwelle aus angetrieben.


Die Leistung der Maschine ist nicht von der Zahl der Kammern abhängig, sondern nur von der Breite. Die Zahl der Kammern hat nur einen Einfluß auf die Reinheit des gestäubten Altpapiers, denn durch je mehr Kammern es geführt wird, desto gründlicher erfolgt die Reinigung.

Man kann die Anlage auch mit einer Vorrichtung versehen, die alle im Altpapier enthaltenen schweren Fremdkörper, wie Holz, Leder, Eisen usw., ausscheidet. Diese Fremdkörper fallen unmittelbar beim Verlassen der Maschine zu Boden, während die Papierabfälle hinter einer in der Höhenrichtung verstellbaren Wand niederfallen.

Zum Zerschneiden großer Papierstücke bedient man sich vorteilhaft der Kreismesserschneider, die allen andern Schneidern gegenüber den Vorteil des geräuschlosen Ganges haben und mit Scherenschnitt arbeiten. Diese Kreismesserschneider sind für Altpapier allen andern Maschinen vorzuziehen. Das Papier wird auf ein Einführungstuch gegeben und fällt von da zwischen die rotierenden Kreismesser und dann in Streifen geschnitten auf das Ausföhrstuch. Durch Riemenschaltung kann man nun das Tuch vor- und rückwärts laufen lassen. Im ersteren Falle werden die geschnittenen Papierstücke unmittelbar ausgeführt und weiter geleitet, im zweiten Falle gelangen sie wieder auf das Einführungstuch, so daß sie beliebig oft geschnitten werden können. Das ist besonders von Interesse, wenn man mit Zerfasern arbeitet (siehe weiter unten), da diese klein geschnittene Material viel anstandsloser verarbeiten als großstückiges, besonders wenn man nicht die weiter unten erwähnten Einweichtrommeln hat. Vorteilhaft verbindet man diese Schneider mit dem vorerwähnten Stäuber, indem man sein Ausföhrstuch soweit verlängert, daß das geschnittene Papier dem Stäuber unmittelbar zugeführt wird.

Zum Sortieren des Altpapiers nach Farbe, Wert und Sorten verwendet man heute vorteilhaft ebenfalls Maschinen, deren Hauptbestandteil ein in der Schräglage verstellbarer Siebrahmen ist, der mit gelochten Blechen von 1 bis 2 m Breite und 4 bis 10 m Länge belegt wird, Abb. 2 und 3. Darunter befindet sich eine Staubsammelkammer. Dieses Siebblech wird durch zwei auf einer gemeinsamen Welle sitzende Exzenter mittels Schubstangen in schwingende Bewegung versetzt. Durch die schräge Anordnung der das Sieb tragenden Holz- oder Stahlfedern wirkt diese Bewegung zugleich emporschnellend, so daß das Altpapier, das am oberen Ende des Siebes aufgegeben wird, sich in hüpfender

Abb. 1. Maschine zum Reinigen von Altpapier.



arin haben, daß man heute mehr denn früher auch Papierabfälle verwendet, die man früher unter den Kessel geworfen hätte, die so schmutzig, unrein und mit Fremdkörpern, die zur Papierbildung ungeeignet sind, im höchsten Maße vermischt waren. Gerade bei diesen Altpapieren macht sich aber eine Reinigung aus abrikatorischen und hygienischen Gründen unbedingt erforderlich. Aus fabrikatorischen Gründen wird das nötig, weil diese Abfälle oft bis zu 30 vH und mehr zur Papierbildung ungeeignete Beimischungen enthalten, aus hygienischen Gründen, weil sie mitunter so schmutzig sind, daß man eine Berührung mit der Hand keinem Arbeiter zumuten kann. Außerdem entwickeln diese Abfälle dann, wenn sie trocken sind, eine solche Menge Staub, daß nicht nur schwere gesundheitliche Schäden für die Arbeiter entstehen können, sondern die Fabrikationsräume und Maschinen auch in ärgstem Maße verschmutzt werden.

Sammeln und Sortieren.

Die ganze Altpapiersammlung hat sich heute in ähnlicher Weise entwickelt, wie früher das Sammeln der Lumpen. Aus einer Unzahl kleiner Kanäle (Sammler, die das Altpapier aus den Haushaltungen aufkaufen, Straßensammler, Geschäften, Fabriken usw.) kommt es meist nach einer Altpapiersortieranstalt oder in die Papier- oder Pappenfabrik, wo es nach Sorten, Farben und Wert sortiert und gepackt wird. Heute ist es fast ausschließlich üblich geworden, das Altpapier von Sortieranstalten zu kaufen. Man hat dadurch den Vorteil, nur die Sorten zu erhalten, die man für seinen Zweck am besten brauchen kann, während man dann, wenn man vom Sammler kauft, alles nehmen muß, was gebracht wird.

Aber auch diese Sortieranstalten reinigen das Papier nicht in allen Fällen so vollkommen, daß es völlig maschinenfertig wäre. Besonders bei alten Kartons, Schachteln, Büchern, Heften, Zeitschriften usw. sind die Heftklammern und Heftfäden nicht entfernt, auch ist das Papier nicht immer so entstaubt, daß es als rein zu gelten hat. Hier macht sich in der Papier-

Bewegung über das Sieb nach vorwärts bewegt und dann am tieferen Ende unmittelbar in den Trichter fällt, oder über eine Fördervorrichtung nach den Verbrauchsstellen geleitet wird.

Durch Arbeiterinnen, die zu beiden Seiten des Siebes stehen, können dabei alle Fremdkörper heraussortiert und zugleich die einzelnen Sorten getrennt werden.

Um bei breiten Maschinen das Aufwerfen des Papiers und den Arbeiterinnen das Hineinreichen zu erleichtern, wird das obere Ende des Siebes um 500 mm über dem Erdboden aufgehängt. Bei schmalen Sieben kann diese Aufhängung höher erfolgen, da die Arbeiterinnen sich nicht darüber zu beugen brauchen, die Arbeit wird dadurch auch erleichtert, da das Gebückstehen wegfällt. Das Altpapier wird in diesem Falle von einer Bühne aus aufgeworfen.

Die Staubkammer ist mit der Saugleitung eines kräftigen Exhausters verbunden, der den entstehenden Staub absaugt und nach einem Abscheider befördert. Die Federn des Siebes und





Abb. 2 und 3.
Schüttel-Sortiermaschine mit
Staubsaugkammer.

Auflösen,

Bis Ende des vergangenen Jahrhunderts bediente man sich zum Auflösen des Altpapiers noch mitunter der Stampfwerke. Heute ist man aber von diesem Verfahren vollkommen abgekommen. Auch das Auflösen im Holländer ist nicht mehr als zweckdienlich zu bezeichnen und wird nur noch in unbedeutenden kleinen Fabriken angewendet. Es verlangt vor allen Dingen ein vorheriges Kochen des Altpapiers, was aber nicht zu empfehlen ist, da auf diese Weise viel Füllstoffe, Leim usw. verloren gehen. Nicht gekochtes Altpapier kann aber im Holländer nicht genügend aufgelöst werden, es bleiben stets Papierblättchen im Stoff, die die Knotenfänger belasten, oder bei deren Fehlen das Papier oder die Pappe verunreinigen. Die von den Knotenfängern aussortierten Papierblättchen gehen mit dem Abwasser verloren und sind als Verlust anzusehen.

Für moderne Fabriken, die wirtschaftlich arbeiten wollen, können zur Auflösung des Altpapiers nur die Kollergänge oder die Zerfaserer Verwendung finden. Die Meinungen, ob Kollergang oder Zerfaserer vorzuziehen ist, gehen noch weit auseinander. Man kann aber wohl sagen, daß jede der beiden Maschinen, deren Wirkungsweise grundverschieden ist, ihre Vorzüge hat und für bestimmte Zwecke und Papiere besonders geeignet ist.

Behandlung im Koller.

Während im Kollergang durch die eigenartige Wirkung die Faser gewissermaßen gemahlen wird, löst der Zerfaserer das Papier nur auf und isoliert die einzelnen Fasern ohne jede

die Exzenterwellen sind an kräftigen, gußeisernen Ständern gelagert, die untereinander durch Querverbindungen versteift sind.

Der Ventilator hat eine dermaßen kräftige Wirkung, daß der ganze Raum staubfrei bleibt und Belästigungen des Bedienungspersonales wegfallen.





Abb. 4 und 5. Kollergänge mit hoher Schale.



Mahlung. Er läßt also die Faser in ihrem ursprünglich Mahlungsgrad und schont sie im allgemeinen mehr als der Kollergang. Im Kollergang wird der Stoff leicht schmierig, was ja mitunter erwünscht ist, während es in andern Fällen ein von Schaden sein kann. Der Kraftbedarf für beide Maschinen kann im großen und ganzen als gleich hoch angenommen werden. Es sind also für die Wahl zwischen Kollergang und Zerfaserer andere Gesichtspunkte maßgebend, die vor allen Dingen in den betriebstechnischen Verhältnissen liegen, die für die betreffende Fabrik in Frage kommen, und in dem herzustellenden Erzeugnis. Wo man schmierige Stoffe braucht und hartgelein Stoffe verarbeitet, wird der Kollergang stets vorzuziehen sein, in anderen Fällen wird aber der Zerfaserer im Vorteil sein.

Es soll und kann nicht der Zweck dieses Aufsatzes sein eine Theorie des Kollerganges und des Zerfaserers aufzustellen, es soll vielmehr die Arbeitsweise der beiden Maschinen erörtert werden.

Beim Kollergang hat man in Maschinen ohne und mit Schaber und mit hoher und niedriger Schale zu unterscheiden. In allen Fällen muß Wert darauf gelegt werden, daß der Stoff gleichmäßig durchgearbeitet wird, daß er also unterbrochen wird unter die Steine geschoben wird, um deren Einwirkung ausgesetzt zu werden. Bei den Kollergängen mit hoher Schale (Abb. 4 und 5) wird die Bewegung des Stoffes durch die Form der Schale erreicht, die so konstruiert sein muß, daß das von den Steinen hochgeschobene Papier durch die Rundung der Schale stets wieder auf die Bahn der Steine fällt und so von dem nachfolgenden Stein aufs neue bearbeitet wird. Es besteht aber dabei immer die Gefahr, daß die Durchknetung des Stoffes nicht gleichmäßig ausfällt, so daß sich der Stoff festsetzt und ungelöste Papierstücke liegen bleiben, und zwar in erster Linie an inneren Umfang der Laufflächen der Steine, mitunter aber auch am äußeren Umfang. Die Form der hohen Schale muß sich als der Kreisform anpassen, die von der äußeren Kreisfläche der Läufersteine beschrieben wird.

Bei weitem mehr werden die Kollergänge mit niedriger Schale mit Schabern ausgeführt, die in Abb. 6 bis 8 in verschiedenen Ausführungen dargestellt sind. Die Arbeit des Ko-

llerganges besteht in einer Knetwirkung, indem die schweren Steine über die Stoffmasse rollen, und in der Wirkung der verschiedenen Geschwindigkeiten der einander gegenüber stehenden Stellen des Läufersteines und des Bodensteines, die bedingt sind durch das Abrollen des Läufersteinumfangs auf dem Bodensteine angesichts des gleichzeitigen Drehens der Läufersteine um die Königswelle. Um nun das Papier bzw. den Stoff immer wieder der Einwirkung der Steine auszusetzen, müssen die Schaber immer wieder neue Mengen auf die Laufbahn der Läufersteine bringen. Am besten bewährt hat sich dabei der Streichschaber (Abb. 7 und 8), der ähnlich wie ein Pflug arbeitet, indem er der aufgehäuften Stoff wendet und schiebt. Diese Schaber sind also von größter Wichtigkeit, da sie jedes Festsitzen des Stoffes verhindern müssen. Hinter den Läufersteinen bildet sich stets eine festgewalzte Bahn von Kollerstoff. Ist kein Schaber vorhanden, so stößt sie der folgende Läuferstein nur unvollkommen los, sie wird vielmehr von diesen von neuem festgewalzt. Die Schaber haben also den Zweck, diese Stoffbahn nach jedesmaligem Darübergehen eines Läufersteines aufzulockern und zu wenden; dadurch wirkt auch die richtige Konstruktion der Schaber beschleunigend und begünstigend auf die Zerfaserarbeit. Aus Abb. 8 ist deutlich die richtige Anordnung der Schaber zu sehen.

Die Arbeit der Kollergänge ist periodisch, da sie mit Papier gefüllt werden und nach erfolgter Auflösung vom Kollerstoff wieder entleert werden müssen. Dadurch entsteht ein durch richtiges Beschicken allerdings abzukürzender Leerlauf der Läufer-

teine auf dem Bodenstein, was wieder eine Abnützung der teine mit sich bringt, indem diese stumpf werden, ihre Schärfe verlieren. Besonders bei Sandsteinen macht sich dieser Umstand bemerkbar, während Lavasteine infolge ihrer kristallinen Struktur diesem Einfluß nicht so sehr unterliegen, da sie ihre natürliche Schärfe, die durch die Porosität des Materiales





Abb. 6 bis 8.
Kollergänge mit
Schaber.



bedingt wird, leichter halten, sich also gewissermaßen dauernd selbst schärfen.

Der Arbeitsverbrauch der Kollergänge ist abhängig von der Schwere der äußersten und von der Geschwindigkeit, mit der diese Steine sich um ihre Achse und um die Königswelle drehen, sowie von der Größe der Stoffverschiebungen, die mit der Breite der Steine im allgemeinen wachsen.

Natürlich hat auf diesen Kraftbedarf auch die Konstruktion der ganzen Maschine einen großen Einfluß. Moderne Maschinen werden mit Kugellagerung ausgerüstet, die neben geringstem Kraftbedarf auch niedrigsten Ölverbrauch hat. Die Gußgehäuse, in welche die Kugellager eingebaut werden, sind so gehalten, daß die Stahlkugeln vollkommen in Öl laufen und trotz guter Zugänglichkeit gegen Staubeintritt und Ölaustritt bestens geschützt sind. Die stehende oder Königswelle wird in einem einseitigen Halslager und unten in einem Spurlager gelagert; beide sind als Kugellager ausgeführt. Die Läufersteine sind in Stahlzapfen gelagert, die mittels zweiteiliger Schleppkurbeln mit dem Kreuzkopf verbunden sind, so daß sich die Steine unabhängig von einander heben und senken können. An dem Kreuzkopf befinden sich auch die Schaberhalter.

Die Schaber bestehen aus schmiedeisernem Beistreicher, Abstreicher und Ausstreicher und müssen genügend hoch und in der Höhe verstellbar sein.

Verbrennungsmaschine für feste Brennstoffe.

Bekanntlich hat schon Diesel ursprünglich daran gedacht, seine Maschine mit Kohlenstaub zu betreiben, der in die durch Verdichtung erhitzte Luft eingeblasen werden sollte. Seine Versuche sind gescheitert, weil selbst bei feinsten Vermahlung des Kohlenstaubes Verstopfungen der Düsen durch Koksstaub nicht zu vermeiden waren.

Neuerdings hat Dipl.-Ing. A. Schnürle den Gedanken der Verbrennungsmaschine für feste Brennstoffe wieder aufgegriffen. Sein Verfahren besteht darin, daß die im Arbeitszylinder verdichtete Luft in einen druckdichten, mit glühendem Brennstoff gefüllten Ofen gepreßt wird, der an den Zylinder unmittelbar angebaut ist. Diese Luft bewirkt, daß ein Teil des Brennstoffes verbrennt und die Heizgase bei dem darauffolgenden Expansionshub des Kolbens unter erhöhter Arbeitsleistung ins Innere des Zylinders zurückströmen. Der Ofen ist wärmedicht ausgekleidet und wird durch eine besondere Beschickvorrichtung ständig mit frischem Brennstoff versorgt. Die Leistung dieser Fördervorrichtung braucht nur sehr gering zu sein, wenn sie ununterbrochen arbeitet, ebenso läßt sie sich leicht nach Bedarf regeln und der Leistung der Maschine anpassen. Die verbrannten Teile des Brennstoffes werden im unteren Ofenende selbsttätig abgeleitet.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, handelt es sich bei dieser Maschine im wesentlichen um das Arbeitsverfahren der alten Feuer-

Die Kollergänge können von oben oder von unten angetrieben werden. Aus Abb. 4 und 7 sind die gebräuchlichsten Antriebsarten ersichtlich. Der Antrieb von oben sollte aber nach Möglichkeit vermieden werden, da er allerlei Nachteile hat. Er ist zunächst wenig zugänglich und kann während des Betriebes nur sehr schwer und unvollkommen überwacht und bedient werden, auch besteht die Gefahr der Verunreinigung des Kollerganginhaltes durch herabtropfendes Öl oder Fett.

Ganz besonders vorteilhaft ist eine Anordnung, die in der Verbindung eines Kollerganges mit einer Stoffbütte und einer Stoffpumpe besteht, die den in der Bütte verdünnten Kollergangstoff in den Holländer pumpt und so den Transport vereinfacht. Diese An-

ordnung ist natürlich nicht überall anwendbar, sondern nur da, wo vollkommen reines Papier verkollert wird, z. B. der Ausschluß der Papiermaschinen. Wo man aber Altpapier mit mehr Verunreinigungen verarbeitet, ist dieses Verfahren nicht zu empfehlen, wenn man das Altpapier nicht vorher durch Sortieren, Stäuben usw. gereinigt hat. Aber selbst dann bleiben immer noch Verunreinigungen und Fremdkörper im Stoff, besonders Heftklammern, die man vorteilhaft durch Kollergangstoff-Sortierapparate und -Magnete ausscheiden kann.

Die großen Mengen von Heftklammern, die sich oft noch im Altpapier finden, sind nicht nur von großem Schaden für die Maschinen, sondern machen auch große Schwierigkeiten bei der Verarbeitung des Kollergangstoffes. Durch Kollergang-Sortierer und Vorsortierung des Altpapiers lassen sie sich nicht vollkommen entfernen. Das beste Mittel zu ihrer Aussortierung aus dem Papierstoff sind Elektromagneten, deren Arbeitsprinzip sehr einfach ist, da sie die Eisen- und Stahlteile leicht anziehen, so daß sie dann von Zeit zu Zeit von den Magneten abgestreift werden können. So einfach das Verfahren an und für sich ist, würde es doch bei der Massenverarbeitung sehr zeitraubend sein, so daß die Magneten keinen großen praktischen Zweck hätten. Es sind deswegen für den praktischen Verbrauch besondere Eisenauslesemaschinen gebaut worden, die vor allen Dingen auch zum Ausschusen des Eisens aus dem Altpapier und dem Kollergang dienen. Diese Maschinen bestehen in der Hauptsache aus einer Magnetwalze, die mit Gleichstrom erregt wird. Um das feststehende Magnetfeld, das durch einseitig auf einer Achse sitzende elektrisch erregte Magneten hervorgerufen wird, dreht sich in geringem Abstand ein unmagnetischer geschlossener Mantel, der in kurzen Abständen gezahnte eiserne Längsleisten trägt. Das zu sortierende Material wird in tangentialer Richtung an der Walze vorbeigeführt. Sobald das Altpapier oder der Kollergangstoff in das Magnetfeld eintritt, werden etwa darin enthaltene Eisenteile entfernt und von der sich drehenden Walze mitgenommen, bis sie außerhalb des Magnetfeldes von selbst abfallen. Das Altpapier oder der Kollergangstoff kommt mit dem Mantel gar nicht in Berührung, sondern fällt ohne weiteres nach unten. [1501] (Schluß folgt.)

luftmaschine, mit dem Unterschied, daß Arbeitszylinder und Zylinder der Luftpumpe vereinigt und unmittelbar an den Ofen angebaut sind. Versuche mit einer nach diesem Verfahren arbeitenden Zweitaktmaschine sind zurzeit im Gange. [M 446]

Selbstansaugende Kreislumpumpe.

Die von Siemens & Hirsch, St. Margarethen (Holstein), hergestellte Pumpe unterscheidet sich von gewöhnlichen Kreislumpumpen dadurch, daß dem Laufrade das flüssige oder gasförmige Fördermittel nur auf einem Teile des Umfanges zugeführt wird. Die vom Fördermittel nicht beaufschlagten Zellen des Laufrades sind in einem zum Laufrade konzentrischen Gehäuse abgedichtet und dadurch voneinander getrennt, während der beaufschlagte Teil des Laufrades in der üblichen Weise mit einem Spiralgehäuse umgeben ist. Dieses Spiralgehäuse ist ferner nicht unmittelbar mit dem Druckstutzen, sondern durch eine besondere Öffnung mit den unbeaufschlagten Radzellen verbunden, die mit ihren Schaufeln den Weg zum Druckstutzen steuern. Dadurch bilden der beaufschlagte und der unbeaufschlagte Teil der Pumpe zwei hintereinander geschaltete Stufen, die zwar keine Druckerhöhung bedingen, aber ermöglichen, Luft oder andere Gase aus dem Saugraum zu fördern. Eine solche Pumpe ist daher instande, selbsttätig anzusaugen, ohne daß das Gehäuse und das Saugrohr mit Wasser gefüllt wird. („Gesundheits-Ingenieur“ Bd. 46 2. Juni 1923) [M 453]

Die Kathodenröhre in der drahtlosen Telegraphie.

Von C. W. Kollatz, Oranienburg bei Berlin.

Wirkungsweise der Dreielektrodenröhre und die sich daraus ergebenden verschiedenartigen Anwendungen der Röhre in der drahtlosen Telegraphie. — Auf die Entwicklung der Hochleistungs-Kathodenröhren in Amerika und deren Aussichten wird hingewiesen.

Die drahtlose Telegraphie und Telephonie verdankt die großen Fortschritte der letzten zehn Jahre hauptsächlich der Glühkathodenröhre. In ihrer ursprünglichen Form als Empfangsröhre, zu der sie sich in Deutschland aus der Liebenröhre entwickelt hat, und besonders als Empfang-Verstärkerröhre leistet sie heute unentbehrliche Dienste zur Verbesserung der Verständigung. Noch aussichtreicher sind die ständigen Fortschritte der Senderöhrentechnik. Zunächst ermöglichte die Erfindung der Senderöhre die Schaffung kleiner handlicher Sender ungedämpfter Wellen. Neuerdings geht die Entwicklung der Senderöhrentechnik immer mehr dahin, Hochleistungsrohre zu bauen, die für den Verkehr auf große und größte Entfernungen verwendbar sind. Ja in Amerika gibt man sich bereits der Hoffnung hin, durch Senderöhren den schönen Traum Teslas von der drahtlosen Übertragung elektrischer Energie in naher Zeit verwirklichen zu können. Jedenfalls dürfte es für weitere Kreise von Interesse sein, die Grundzüge der Kathodenröhre und ihrer Verwendung in der drahtlosen Telegraphie kennenzulernen.

Am verbreitetsten ist die Dreielektrodenröhre. Zu Verstärkerzwecken werden allerdings vielfach Mehrgitterröhren benutzt, ebenso, namentlich im Ausland, auch Röhren mit mehreren Anoden. Andererseits ist die neueste Hochleistungs-röhre, das Magnetron, von dem am Schlusse dieses Aufsatzes die Rede ist, eine Zweielektrodenröhre. Im allgemeinen ist der folgenden Besprechung die Dreielektrodenröhre zugrunde gelegt.

Die Wirkungsweise der Kathodenröhre

beruht auf den eigenartigen physikalischen Vorgängen beim Durchgang der Elektrizität durch verdünnte Gase. Ihr erster Vorläufer ist die bekannte Geißlersche Röhre. Die Kathodenröhre besteht grundsätzlich aus einem nahezu luftleeren Glasgefäß mit eingeschmolzenen Elektroden, deren mindestens zwei vorhanden sein müssen: eine Anode, bei der die positive, und eine Kathode, bei der die negative Spannung eintritt. Verbindet man die außerhalb des Glasgefäßes befindlichen Enden der beiden Elektrodendrähte mit den beiden Polen eines Funkeninduktors oder irgend einer anderen Spannungsquelle, so tritt bei einem Gasdruck von etwa 50 mm Q.-S. zwischen den beiden Elektroden innerhalb der Röhre ein Spannungsausgleich durch elektrische Funken ein. Bei weiterer Gasverdünnung, etwa bis zu einem Druck von 1 mm Q.-S., verbreitern sich die Funken zu einem leuchtenden Bande, wie wir es in der Geißlerschen Röhre sehen. Wird die Verdünnung des Gases noch weiter fortgesetzt, so daß der Druck innerhalb der Röhre unter $\frac{1}{100}$ mm Q.-S. sinkt, so verschwindet das Leuchten des Gasinhaltes und es tritt an der der Kathode gegenüber liegenden Stelle der Glaswand ein Fluoreszieren ein, und zwar meistens in hellgrüner Farbe. Die Kathode sendet nämlich bei entsprechend vermindertem Gasdruck die sogenannten Kathodenstrahlen aus, die bemerkenswerte Eigenschaften haben: sie werden durch den Magnet abgelenkt, üben wärme-mechanische Einflüsse auf leicht bewegliche Körper aus und rufen die bekannten Röntgenstrahlen hervor. Die nähere Untersuchung der Kathodenstrahlen hat ergeben, daß sie aus kleinsten negativen Elektrizitätsträgern, den Elektronen, bestehen.

In der Funktechnik hat es sich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Röhren als vorteilhaft erwiesen, den Gasdruck noch wesentlich weiter, nämlich soweit herabzusetzen, wie dies praktisch — mit Hilfe der neuen Gaseschen Luftpumpen — überhaupt möglich ist. Man hat auf diese Weise einen Gasdruck von weni-

ger als $\frac{1}{100000}$ mm Q.-S. erzielt. Bei diesem äußerst geringe Gasdruck ist es aber notwendig, die Elektronenausstrahlung der Kathode künstlich anzuregen. Dies geschieht durch Verwendung einer Glühkathode, d. h. die Kathode wird, ganz ähnlich wie bei der Glühlampe, aus einem leitenden Faden hergestellt, der durch Gleichstrom auf helle Gelbglut erhitzt wird. Außerdem wird zwischen Anode und Kathode eine dritte Elektrode, das sogenannte Gitter, in der Röhre untergebracht, das aus einem Draht, einem dünnen Drahtnetz oder einem gelochten Blech bestehen kann. Die drei Elektroden können z. B. so angeordnet werden, daß Gitter und Anode konzentrisch den Glühdraht umschließen, Abb. 1 und 2. Wir haben es also hier mit einer Dreielektrodenröhre zu tun. Ihre wichtigste Eigenschaft, aus der sich die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten in der Funktechnik ergeben, beruht auf dem Eingriff der Gitterspannung in den Anodenstrom.

Abb. 3 zeigt die Grundschaltung der Kathodenröhre. So bald der Draht der Kathode K durch die Heizbatterie Bh bis zu hellen Gelbglut erhitzt ist, sendet er (nach der Entdeckung von Wehnelt) Elektronen aus; diese haben wegen ihrer negativen Ladung das Bestreben, sich zu der mit dem positiven Pol der Anodenbatterie Ba verbundenen Anode A zu begeben. Es entsteht daher ein Elektronenstrom von der Kathode zur Anode der den Anodenstromkreis als masselose Brücke auf folgenden Wege schließt: positiver Pol der Anodenbatterie Ba, Anode, Elektronenbrücke, Kathode, negativer Pol der Anodenbatterie Ba.

In dieser überaus zarten Brücke liegt aber das Gitter G das schon durch seine Anwesenheit den Durchgang der Elektronen von der Kathode zur Anode behindert. Außerdem wird ihm aber durch die Gitterbatterie Bg eine gegenüber der Kathode gesteigerte negative Spannung verliehen. Dadurch wird der Elektronenstrom weiter erheblich geschwächt, weil die (negativen) Elektronen vom negativ geladenen Gitter zurückgestoßen werden. Ändert sich aber die Gitterspannung, so ändert sich auch der Grad der Behinderung des Elektronendurchtritts durch das Gitter zur Anode, also die Stärke des Elektronenflusses und damit des Anodenstromes. Die Gitterspannung steuert also durch ihren Eingriff in die Elektronenbrücke die Stärke des Anodenstromes.

Man versteht nach H. Barkhausen unter der Kennlinie einer Kathodenröhre eine Kurve, als deren Ordinate die Stärke des Anodenstromes und als deren Abszisse die, etwa mittels eines Spannungsteilers, stetig veränderte Gitterspannung aufgetragen ist, Abb. 4. Eine geringe Änderung der Gitterspannung hat eine wesentlich größere Änderung der Anodenstromstärke zur Folge. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß es zum Hervorrufen derartiger Spannungsschwankungen am Gitter bei der geringen Kapazität des Gitters gegen die Kathode nur ganz schwacher Ströme bedarf. Denken wir uns also in der Abb. 3 die Gitterbatterie Bg durch die sekundäre Wicklung einer Kopplungsspule (Übertrager) ersetzt, deren primäre Wicklung mit der Empfangsantenne verbunden ist, so rufen die in der Antenne ankommenden elektromagnetischen Wellen Wechselspannungen in der sekundären Spule hervor; sie wirken auf das Gitter und ändern fortgesetzt seine Spannung im Rhythmus der ankommenden Wellen. Diese werden selbst bei großer Entfernung des Sendortes noch ausreichen, um erhebliche Schwankungen im Anodenstromkreis der Röhre hervorzurufen. Die ankommenden Wechselströme oder Schwingungen werden also durch die Kathodenröhre in der angegebenen Schaltung sehr verstärkt.

Auf dieser

Verstärkerwirkung der Kathodenröhre

beruht ihre große Bedeutung für die drahtlose Telegraphie und Telephonie.




Abb. 1.
Elektrodenanordnung
der Kathodenröhre.



Abb. 2. Telefunken-Audion.




Abb. 3. Grundschaltung
der Glühkathodenröhre.



Abb. 4. Kennlinie der Glühkathoden-
röhre als Verstärker.

Der Verstärkungsgrad der Röhre ist um so größer, je steiler die Kennlinie im mittleren Teil verläuft. Man spricht daher von der „Steilheit“ der Kathodenröhre. Zwei andre für die Leistung bestimmende Größen sind der „Durchgriff“ und der innere Widerstand der Röhre. Unter Durchgriff versteht man die Kraft, mit der die Anode durch das bremsende Gitter hindurch die Elektronen zu sich heranzieht.

Die Kathodenröhre wirkt als Verstärker genau so wie das in der Drahttelegraphie bekannte Relais. Die ankommende, durch Unterwegsverluste geschwächte Energie wird am Empfangspunkt aufgefrischt. Die Gitterspannung, die wie ein feines Zünglein in die Elektronenbrücke eingreift und mit Hilfe der Anodentenne und der Elektronen die Energie auffrischt, entspricht dem Relaisanker. Man bezeichnet daher die Kathodenröhre auch als Elektronenrelais. Wichtig ist dabei, daß es sich hier nicht um ein masseloses Relais ohne irgendwelche mechanisch arbeitende Teile handelt.

Wird, wie oben angenommen, unmittelbar die aus der Empfangsantenne kommende Energie verstärkt, so dient die Röhre als Hochfrequenzverstärker. Man kann aber die ankommenden Schwingungen zunächst durch den Empfangsvermittler (Detektor in Schwingungen von niedriger Frequenz umwandeln lassen und diese verstärken.



Abb. 5. Grundschialtung des Niederfrequenzverstärkers. V Vorübertrager. N Nachübertrager.

Da die Verstärker- röhre einen hohen inneren Widerstand hat, kann man sie nicht unmittelbar in die beiden Außenstromkreise einschalten, sondern man benutzt im Erzielen eines guten Wirkungsgrades Übertrager, deren der Röhre zugekehrte Wicklungen einen möglichst hohen, dem Röhrenwiderstand angepaßten Scheinwiderstand (Impedanz) haben. Man bezeichnet diese Übertrager als Vorübertrager und Nachübertrager, Abb. 5. Erscheint die Verstärkung durch eine Röhre nicht ausreichend, so kann man den verstärkten Strom über einen weiteren Vorübertrager einer zweiten Röhre zu- führen u. s. f. (Kaskadenschaltung). Bei der Niederfrequenz- verstärkung hat man es also mit der Verstärkung bestimmter Frequenzen zu tun, die wie beim Drahtfarnsprechen innerhalb der Hörbarkeitsgrenzen liegen, im Mittel also etwa 1000 Per./s tragen. Man stimmt daher die Übertrager des Niederfrequenz- verstärkers (durch Regelung der Induktivität) auf diese Frequenz ab. Anders beim Hochfrequenzverstärker; hier müßte man die Übertrager jeweils nach der Frequenz des aufzunehmenden

Senders abstimmen. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, verzichtet man beim Hochfrequenzverstärker auf Übertrager und verwendet zur Verbindung mehrerer Röhren untereinander Drosselspulen.

Die Formen der Verstärker- röhren sind je nach Zweck und Leistung verschieden. Sehr verbreitet ist z. B. das erwähnte Telefunkenaudion, Abb. 2, als Verstärker- röhre, das zwar in erster Linie zur Hörbarmachung der Schwingungen dient, sie zugleich aber auch verstärkt. Größere Verstärker- röhren, die von Siemens & Halske hergestellt werden, sind in Abb. 6 und 7 wiedergegeben.

Die Kathodenröhre als Hörvermittler (Audion).

Aus der Einrichtung der Glühkathodenröhre folgt ohne weiteres, daß sie als Ventilröhre, d. h. Gleichrichter wirken muß. Denn der Elektronenfluß, der die Strombrücke innerhalb der Röhre bildet, kann nur zustandekommen, wenn der Glühfaden Kathode ist, also bei dieser die negative Spannung in die Röhre eintritt. Spannungen umgekehrter Richtung können infolge des Ausbleibens des Elektronenflusses nicht durch die Röhre hindurchgehen. Infolgedessen ist die Röhre besonders dazu geeignet, die in der Empfangsantenne ankommenden Wellen, deren Frequenz für die Trägheit der Membran des Empfangs- fernhörers viel zu hoch ist, und die mit dem Ohr schon deshalb nicht wahrgenommen werden können, weil sie weit über der Hörbarkeitsgrenze liegen, gleichzurichten und zugleich in wesentlich langsamere Schwingungen umzuformen.

Diesem Zweck dient das zuerst von Lee de Forest angegebene Audion, dessen Schaltung Abb. 8 wiedergibt. Der Empfangsluftdraht L steht über eine Kopplungsspule (Über- trager) mit dem aus Gitter G, Gitterkondensator C und Glüh- kathode K gebildeten Gitterkreis in Verbindung. Parallel zum




Abb. 8. Die Audionschaltung.




Abb. 9. Die Grundschaltung der Senderröhre.

Kondensator liegt der hohe Widerstand W (etwa $10^6 \Omega$). Der Kondensator C wird entsprechend dem aus dem Luftdraht kommenden hochfrequenten Wellenzug einer gedämpften Schwingung abwechselnd positiv und negativ geladen. Nimmt die linksseitige Belegung des Kondensators in einem Zeitteilchen positive Ladung auf, so wird durch Influenz die rechtsseitige Belegung negativ elektrisch, und die positive Elektrizität wandert nach dem Gitter. Dadurch wird die Gitterspannung weniger negativ und läßt mehr Elektronen hindurch, so daß der Anodenstrom stärker wird. Dabei nimmt das Gitter selbst wieder negative Elektronen auf. Nach Vollendung des positiven Wechsels hat der Kondensator C wieder die Spannung null. Also auch die rechte Belegung hat wieder die Spannung null angenommen, d. h. die vorher nach dem Gitter abgestoßene positive Elektrizität hat dieses verlassen. Dadurch sind die negativen Elektronen auf dem Gitter frei geworden und behindern den Durchtritt des Anodenstromes in verstärktem Maße. Erhält nunmehr die linksseitige Belegung des Kondensators negative Spannung aus dem Luftdraht, so nimmt die rechte positive Elektrizität an, während jetzt die negative nach dem Gitter wandert. Infolge der dadurch hervorgerufenen Verstärkung der negativen Ladung des Gitters nimmt der Anodenstrom wieder ab. Wenn dann die linksseitige Kondensatorbelegung im Verlaufe der hochfrequenten Schwingung wieder den Nullwert erreicht, wandert die negative Elektrizitätsmenge der rechten Kondensatorbelegung wieder auf diese zurück. Die negative Ladung des Gitters ist jetzt dieselbe wie nach Beendigung des ersten Wechsels. Bei jedem weiter folgenden positiven Wechsel steigt indes die negative Spannung des Gitters. Die Folge ist eine dauernde, aber in Schwingungen vor sich gehende Abnahme des Anodenstromes. Der hohe Widerstand W sorgt nun dafür, daß die bei jedem Wellenzuge auftretende negative Aufladung des Gitters während der zwischen zwei Wellenzügen liegenden Zeit abfließt, so daß der Anodenstrom allmählich seinen normalen Wert wieder erreicht.

Der Anodenstrom erfährt demnach Schwankungen im Rhythmus der Impulsfrequenz des Senders, d. h. die Empfangsschwingungen werden im Fernhörer ebenso wahrnehmbar gemacht wie durch irgendeinen andern Detektor. Das Audion ist also nichts anderes als ein Detektor, der gleichzeitig die Schwingungen ver-



Abb. 6. Die BE-Röhre von Siemens & Halske.




Abb. 7. Die R-Röhre von Siemens & Halske.

stärkt. Der Fernhörer gibt nur die ganzen Stöße wieder, nicht aber die mit hoher Frequenz auftretenden Schwankungen des Anodenstromes, die für die Trägheit der Fernhörer-membran zu rasch vor sich gehen und auch vom Ohr nicht wahrgenommen werden können.

Nimmt der Empfänger ungedämpfte Wellen auf, so ist der Vorgang im Audion im wesentlichen derselbe wie bei gedämpften Wellen; unter dem Einfluß der andauernden Ladung und Entladung über den hohen Widerstand W wird ein Gleichgewichtszustand eintreten, der auf den Empfänger T ohne jeden Einfluß ist.

Die Entwicklung der Glühkathodenröhre zum Verstärker (im Anschluß an die Liebenröhre) und zum Audion übernahm für Deutschland in den letzten Jahren vor dem Krieg und zu dessen Beginn in erster Linie die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie (Telefunken). Im Verlaufe des Krieges stellte sich mit zunehmender Verdichtung der Funkstellen an den Fronten immer deutlicher die Notwendigkeit heraus, Funkgerät für den Verkehr mit ungedämpften Wellen auf kleine und mittlere Entfernungen herzustellen, da diese den gedämpften an Abstimmbarkeit und Störfreiheit wesentlich überlegen sind. Nach längeren Untersuchungen gelang es dem Oberingenieur der genannten Gesellschaft, Dr. Meißner, durch Verwendung der Glühkathodenröhre zur Schwingungserzeugung mittels Rückkopplung diese Aufgabe in genialster und betriebssicherster Weise zu lösen.

So entstand

die Senderröhre,

die im Röhrensender als Schwingungserzeuger dient. In den Anodenstromkreis, Abb. 9, ist ein aus der Induktionspule L und dem Kondensator C gebildeter Schwingungskreis eingeschaltet. Ein Schwingungskreis besteht allgemein aus einer Selbstinduktion (Spule) und einer Kapazität (Kondensator) und wird durch einen auf den Kondensator wirkenden Ladungsstoß zu Eigenschwingungen angeregt, d. h. der Kondensator wird geladen und entladet sich sogleich über die Spule. Dadurch wird in der Spule eine elektromotorische Kraft ausgelöst, die wiederum den Kondensator ladet. Unter günstigen Umständen kann sich dieser Vorgang mehrmals — unter zunehmendem Energieverlust — wiederholen. Wird nun die Eigenschwingung des Schwingungskreises $C-L$, z. B. durch den beim Einschalten der Anodenbatterie Ba entstehenden Stromstoß, hervorgerufen, so induziert die elektromotorische Kraft der Spule L eine Spannung in der Gitterspule Gsp . Infolge der erwähnten Eigenschaft der Gitterspule, Schwingungen in verstärktem Maße auf den Anodenkreis zu übertragen, werden die ursprünglichen Eigenschwingungen des Kreises $C-L$ diesem auf folgendem Weg immer wieder verstärkt zugeführt: Anode A , Kreis $C-L$, Kathode K , Elektronenbrücke, Anode usw. Hierdurch werden die ursprünglich gedämpften Eigenschwingungen zu ungedämpften mit verstärkter Amplitude.

Die angegebene Verbindung zwischen dem Kreise $C-L$ und dem Anodenkreise durch die Spulen L und Gsp wird als „Rückkopplung“ bezeichnet. Die Schwingungen in den beiden gekoppelten Kreisen schaukeln sich, wie man sagt, gegenseitig auf. Die so entstehenden Schwingungen sind ungedämpft und von einer bei andern Sendern ungedämpfter Schwingungen kaum zu erreichenden Gleichförmigkeit. Um die Schwingungen dem Sendeluftleiter zuzuführen, braucht man diesen nur durch eine dritte Spule, die man sich in Abb. 9 etwa rechts von der Spule L zu denken hätte, mit dieser zu koppeln, ähnlich wie dies in Abb. 8 dargestellt ist.




Abb. 10. Verschiedene Telefunken-Senderröhren.

Jede Glühkathodenröhre ist ohne weiteres als Senderröhre verwendbar, doch benutzt man im allgemeinen für die Röhrensender solche Röhren, die besonders für diesen Zweck gebaut sind, um möglichst gute Leistungen zu erzielen. Die Leistung nimmt mit den Abmessungen der Röhre und mit der Spannung der Anodenstromquelle zu. Die Telefunken-Gesellschaft baut Senderröhren für die verschiedensten Leistungsstufen. Die Abb. 10 zeigt eine Reihe von Telefunken-Senderröhren verschiedener Größe und Bauart. Die beiden Röhren rechts stellen die größte in Deutschland z. Z. im Betriebe befindliche Type dar. Der 10 kW-Röhrensender der Hauptfunkstelle in Königswusterhausen enthält zehn derartige Röhren. Die Kathode dieser Röhre besteht aus dicken U-förmigen Glühdrähten, die von dem aus sehr dünnem Drahtgewebe gebildeten Gitter umgeben ist. Die Anode besteht aus einem Blechmantel, der die beiden andern Elektroden umschließt.

Amerikanische Hochleistungs-Senderröhren.

Da die Senderröhren für hohe Leistung mit starken Heizströmen arbeiten müssen, sind besondere Vorkehrungen erforderlich, um die Lebensdauer der Glühdrähte aus wirtschaftlichen Gründen möglichst groß zu machen. Telefunken verwendet zu diesem Zweck statt der früher üblichen Wolframfäden neuerdings mit gutem Erfolge Oxydfäden. In Amerika, wo man in jüngster Zeit Senderröhren von gewaltigen Leistungen gebaut hat, sind mit Wolframdrähten, die mit einer ganz dünnen Schicht von metallischem Thorium überzogen sind, sehr gute Erfahrungen gemacht worden.

Eine weitere Schwierigkeit beim Bau von Hochleistungs-Senderröhren besteht darin, daß mit zunehmender Größe des Glasgefäßes der Druck der atmosphärischen Luft auf die Glaswand des sehr weit luftleer gemachten Gefäßes bedenklich zunimmt.

Bei den neuesten amerikanischen Senderröhren von 20 kW Leistung, Abb. 11 und 12, über die der bekannte Vakuumröhrenforscher Langmuir berichtet hat¹⁾, besteht daher das eigentliche Gefäß aus einem 210 mm langen Kupferrohr, das zugleich

¹⁾ Electrical World
21. Oktober 1922 S. 881.




Abb. 11. Die 20 kW-Senderröhre der General-Electric Co.




Abb. 12. Zusammensetzung und Teile der 20 kW-Senderröhre.




Abb. 13. Das 1000 kW-Magnetron.

e Anode bildet. Das Rohr ist mit einem 260 mm langen äußeren Glasrohr durch einen mit Kupfer überzogenen Nickelstahlkegel verbunden und verkittet. Die Glühkathode besteht aus einem etwa 1 mm dicken W-förmig gebogenen Wolframdraht, der von dünnen Wolframstäben getragen wird. Die Zuführungen sind nach einem besondern Glaskörper isoliert, Abb. 12 ganz rechts. Dieser Glaskörper wird mit der Kathode in das Gitter hineingeschoben und das Ganze in die aus dem Anodenzyylinder und dem oberen Glasgefäß gebildete Hülse eingesetzt. Der doppelte Glaskörper oberhalb des Anodenrohrs dient also nur zur Aufnahme und Isolierung der Zuführungsdrähte für Gitter und Kathode und wird nicht luftleer gemacht. Der Anodenzyylinder wird dauernd mit Wasser gekühlt und ist zu diesem Zweck von einem besondern Kühlrohr umschlossen, das unten ein Ansatzrohr für das abfließende Wasser hat, Abb. 11. Durch die Wasserkühlung wird der „Durchgriff“ vergrößert, so daß man mit einer viel kleineren Anode auskommen kann als bei ungekühlten Röhren.

Ende vergangenen Jahres haben mit einem Röhrensender, der sechs parallel geschaltete 20 kW-Röhren der beschriebenen Art enthält, Senderversuche von der amerikanischen Großfunkstelle in Rocky Point (bei New York) nach Nauem, im ganzen 5 Stunden lang, stattgefunden, die sehr guten Erfolg hatten. Bei diesen Versuchen wurde die Anodenspannung von 10 000 bis 5000 V auf folgende Weise gewonnen: Die drei Phasen eines Drehstromes von 60 Per./s und 22 000 V wurden über je ein wassergekühltes Kenotron, eine gemeinschaftliche Ausgleichkapazität und eine ebensolche Ausgleichspule dem Anodenstromkreis der parallel geschalteten Senderöhren zugeführt. Ein Kenotron ist eine als Gleichrichter dienende Glühkathodenröhre ohne Gitter. Zum Vergleich sei erwähnt, daß die Anodenspannung eines 10 kW-Röhrensenders in Königswusterhausen nur etwa 700 V beträgt. Auch diese Spannung wird, wie es bei Hochleistungs-Senderöhren allgemein der Fall ist, durch Gleichrichten des Maschinenwechselstromes gewonnen.

Nach demselben Grundgedanken baut die General Electric Co. außer der beschriebenen 20 kW-Senderöhre gegenwärtig eine 100 kW-Röhre. Langmuir beschreibt in dem erwähnten Aufsatz schließlich sogar eine 1000 kW-Senderöhre, die mit magnetischer

Steuerung nach A. W. Hull arbeitet und von ihm als Magnetron bezeichnet wird. Die neueste Ausführung stammt von J. H. Payne.

Diese zwischen zwei scheibenförmigen Zuführungen eingeschaltete und auf vier Hochspannungsisolatoren befestigte Röhre, Abb. 13 rechts, besteht aus einem 760 mm langen wassergekühlten Metallrohr, das die Anode bildet, und aus einem in der Achse des Rohres angebrachten 10 mm dicken und 560 mm langen Glühdraht aus Wolfram. Der Draht wird durch einen Strom von 1800 A und 10 000 Per./s zum Glühen gebracht. Das magnetische Feld, das durch diesen gewaltigen Heizstrom erzeugt wird, ist stark genug, um den von der Kathode zur Anode fließenden Elektronenstrom während eines Teiles jeder Halbperiode des Heizstromes zu unterdrücken. Der Elektronenstrom wird also auf diese Weise 20 000mal in der Sekunde unterbrochen; das Magnetron braucht daher kein Gitter zu haben. Das abgegebene Magnetron soll bei 20 000 V Anodengleichspannung 70 vH Wirkungsgrad haben und kann zur Erzeugung von Hochfrequenzschwingungen für drahtlose Telegraphie wie auch zu andern Zwecken verwendet werden.

Für Energieübertragung ist der Wirkungsgrad des Magnetrons noch nicht ausreichend. An der Herstellung einer noch leistungsfähigeren Schwingungsröhre für diesen Zweck wird nach den Ausführungen Langmuirs bereits gearbeitet. Die amerikanische Presse berichtet über die erzielten Fortschritte mit der gewohnten Begeisterungsfreudigkeit und sagt bereits die baldige drahtlose Übertragung der Energie der Niagarafälle nach New York mit ziemlicher Sicherheit voraus. Das ist zweifellos vorzeitig, aber man kann nach den neuesten amerikanischen Erfolgen sagen, daß es gelungen ist, die Leistung der Kathodenröhre in den letzten zehn Jahren von etwa 0,2 auf 20 000 W, also auf das Hunderttausendfache, zu steigern, wobei die 100 kW-Röhre und das noch nicht genügend erprobte Magnetron nicht berücksichtigt sind. Sicherlich darf man mit weiteren Fortschritten auf diesem für die drahtlose Technik so wichtigen Gebiet in naher Zeit rechnen. Ob die Kathodenröhre tatsächlich berufen sein wird, Teslas Traum von der drahtlosen Übertragung der Energie eines Tages, zu verwirklichen, läßt sich aber wohl noch nicht voraussagen. [1559]

Großzahl-Forschung, ein neues Mittel zur Verwertung der Erfahrung in Industrie und Industrieforschung.¹⁾

Von Dr.-Ing. K. Daeves, Düsseldorf.

Bedeutung der Erfahrung für die Industrieforschung. Das neue Verfahren der Großzahlforschung gibt die Möglichkeit, Erfahrungen zahlenmäßig zu verwerten. Es gestattet so, wertvolle exakte Ergebnisse ohne kostspielige Versuche zu gewinnen, und bildet die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.

Das Ausland, vor allem Amerika und England, hat nach dem Kriege als Ursache der Überlegenheit der deutschen Industrie die gründliche Ausbildung unserer Ingenieure und Chemiker und die weitgehende Unterstützung und Anwendung wissenschaftlicher Forschung klar erkannt. Eine großzügige Propaganda hebt dort jetzt immer und immer wieder die Bedeutung der „industrial research“, der Industrieforschung, hervor, und die für unsere Verhältnisse gewaltigen Mittel, die der angewandten Forschung dort zur Verfügung gestellt werden, tragen schon jetzt wertvolle Früchte.

Das einzige Machtmittel, das der deutschen Industrie in diesem Wettlauf zur Verfügung steht, ist ihre reiche Erfahrung. Erfahrung besteht im wesentlichen aus zahllosen Einzeleindrücken ohne kausalen Zusammenhang, die sich meist nicht zahlenmäßig ausdrücken lassen und auch nicht ohne weiteres übertragbar sind. Gelingt es, die Ergebnisse jeder Erfahrung rechnerisch zu erfassen und übertragbar zu machen, so wäre uns damit ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, das der Forschung und Industrie wichtige Ergebnisse ohne allzugroße Kosten ermöglicht. Die Schwierigkeit, Erfahrungen zahlenmäßig zu verwerten, liegt einmal darin, daß schon die einzelnen Eindrücke zahlenmäßig nur sehr ungenau erfassbar sind, in der Hauptsache aber darin, daß der Erfahrung nur dann großer Wert beizumessen ist, wenn sie sich auch gefühlsmäßig auf eine sehr große Anzahl von Einzeleindrücken gründet.

Nun gibt es aber in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kollektivmaßlehre Rechnungsverfahren, die gerade aus sehr großen Reihen an sich nicht sehr genauer Zahlen exakte Schlüsse ziehen lassen, ohne dabei die kausalen Zusammenhänge zunächst zu berücksichtigen. Es ist für den neuzeitigen Menschen nicht ganz einfach, auf unmittelbare kausale Zusammenhänge zu verzichten. Aber man denke nur an die Versicherungsstatistik: sie sagt mit großer Sicherheit voraus, daß in einem bestimmten Lande jährlich durchschnittlich eine bestimmte Anzahl Selbstmorde vorkommt, und diese Anzahl wird eingehalten, obwohl die Ursachen zu den Selbstmorden in jedem Falle völlig andere sind und es widersinnig wäre, zu denken, daß sich diese be-

stimmte Anzahl Leute deswegen das Leben nehmen, damit die Versicherungsstatistik erfüllt wird.

In neuerer Zeit haben diese Rechnungsarten, z. B. durch die Arbeiten von Boltzmann auf dem Gebiete der Wärmelehre, ihre Anwendbarkeit auch in den Naturwissenschaften bewiesen, ja man steht heute vielfach auf dem Standpunkt, daß eigentlich alle Naturgesetze nur etwas über die Beziehungen zwischen Mittelwerten aussagen, ohne Schlüsse darüber zuzulassen, wie sich das einzelne Atom verhält. Auch diese Auffassung der Naturgesetze, die in sehr engen Grenzen genaue Ergebnisse liefert, beweist, daß man ohne Kenntnis der Einzelvorgänge dann zu genauen zahlenmäßigen Ergebnissen kommt, wenn das Mittel aus sehr vielen Einzelercheinungen betrachtet wird, d. h. wenn man sich der Großzahlforschung bedient.

In allen unseren großen Werken, Hütten, Maschinenfabriken, chemischen Betrieben usw. werden heute lange Listen über Menge, Zusammensetzung und Eigenschaften der Rohstoffe, über den Verlauf der Verarbeitung und die Eigenschaften des Fertigerzeugnisses geführt. Tausende von Maschinen, Öfen und Kraftleitungen zeichnen Tag für Tag Schreibstreifen auf, aber nur wenige Menschen ahnen, welchen Wert diese Angaben erhalten, wenn sie unter dem Gesichtspunkte der Großzahlforschung ausgewertet werden.

Einige Beispiele mögen die Bedeutung der für den Ingenieur neuen Auswertungsart zeigen: Der Gehalt an Phosphor einer in einem Werk hergestellten Stahlsorte schwankt im allgemeinen innerhalb enger Grenzen um einen Mittelwert. Bildet man von je 10 oder 20 aufeinanderfolgenden Schmelzungen das arithmetische Mittel der Phosphorgehalte, so werden die einzelnen Mittel im allgemeinen genau übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, ergibt sich z. B. der Phosphorgehalt der ersten vier Dekaden zu je 0,035 vH, bei der fünften und sechsten aber zu 0,04 vH, so ist daraus mit Sicherheit zu schließen, daß in der Zeit zwischen der vierten und fünften Dekade irgendeine Änderung im Ofengang, der Rohstoffgüte, der Bedienung usw. eingetreten ist, deren Einfluß damit sofort festliegt.

Man kann auch die Zahlen eines einzelnen Schmelzofens, einer einzelnen Maschine usw. herausnehmen, ihren Mittelwert mit dem Gesamtmittel vergleichen, um so je nach der Anordnung wertvolle Schlüsse über Bauarten und Bedienungsmannschaften zu bekommen. Es wirkt immer wieder verblüffend, wenn man

¹⁾ Prof. Dr.-Ing. Goerens hat am 13. Mai 1923 in Hagen i. W. über Industrieforschung in der Gemeinschaftssitzung der Fachausschüsse des Vereins deutscher Eisenhüttenleute gesprochen und das hier erläuterte Verfahren eingehend beschrieben.

durch solche Rechnungsverfahren fast vom grünen Tisch aus einwandfrei entscheiden kann, daß diese oder jene Bedienungs-mannschaft schlecht bzw. gut arbeitet. Die Gegenüberstellungen der Mittelwerte der einzelnen Wochentage, der Tag- und Nacht-schichten, sind ja vielfach bekannt.

Lassen sich aus den Betriebsbüchern gleichzeitig mehrere laufend eingetragene Eigenschaften eines bestimmten Werkstoffes, z. B. die Analyse und die Festigkeitseigenschaften, entnehmen, so kann man in einfacher Weise feststellen, ob und in welcher




Abb. 1. Schaubildliche Anordnung von Analysenergebnissen und einer zugehörigen Eigenschaft, nach drei verschiedenen Argumenten geordnet.

lich in jedem Falle die Einflüsse aller Beimengungen mit Ausnahme derjenigen, nach der die Zahlen jeweils geordnet sind. Wenn man bedenkt, welch mühselige Arbeit die Untersuchungen des Einflusses der Schwefel- oder Phosphorgehalte auf die Festigkeit im Laboratorium erfordert, wo ganz reine Legierungen erschmolzen werden müssen, so zeigt sich sofort die Überlegenheit der Großzahlforschung, die mindestens ebenso genaue Ergebnisse gibt. Dabei bietet sie noch den Vorteil, daß ihre Ergebnisse betriebsmäßig gewonnen sind und auch wieder für den Betrieb richtig sind, während das für die Laboratoriumsschmelzen nur bedingt der Fall ist.

Ein anderes Verfahren der Großzahlforschung liegt in der Auswertung der sogenannten Häufigkeitskurven. Hierzu bedarf es nur einer Zahlenreihe über eine Eigenschaft.




Abb. 2. Kennzeichnende Zufallskurve.

Man stellt fest, wie oft jeder Größenwert auftritt. Als Größenwert wählt man zweckmäßig so große Abstände, daß die einzelnen Häufigkeitszahlen nicht zu stark voneinander abweichen. So wird man bei Festigkeitsszahlen z. B. die Häufigkeit nicht für jedes kg/mm^2 , sondern vielleicht für je 2 oder 3 kg/mm^2 feststellen. Trägt man dann die Werte in ein Koordinatensystem so ein, daß eine Achse die Eigenschaft, die andere die Häufigkeitszahl angibt, so erhält man Kurven von der Form der Abb. 2. Die Verteilung der Eigenschaft nach der Häufigkeit entspricht in diesem Fall der sogenannten Gaußschen Verteilungsfunktion. Das besagt, daß bei der untersuchten Erzeugungsart, deren Endergebnis die Festigkeitseigenschaft ist,

Richtung eine chemische Beimengung auf die gleichzeitig festgestellten Festigkeitseigenschaften wirksam ist. Man trägt die Werte in ein Koordinatensystem ein, dessen eine Achse der Festigkeitszahl entspricht, während die andere Achse den Mangan-, den Kohlenstoffgehalt oder den Schwefelgehalt angibt. Die gleichen Werte, auf diese Weise in die verschiedenen Diagramme eingezeichnet, ergeben Punkthäufen, die sofort die gewünschte Beziehung als Kurvenzug erkennen lassen, Abb. 1. Nach den Gesetzen der

Großzahlforschung überdecken sich näm-




Abb. 3. Aus zwei Zufallskurven zusammengesetzte Kurve mit einem spitzen Höchstwert.

im allgemeinen eine bestimmte mittlere Eigenschaft, entsprechend dem Höchstwert der Kurve, überwiegt, und daß alle Abweichungen von diesem Mittelwert durch eine sehr große Zahl von Nebenumständen beeinflusst sind, von denen kein einziger einen entscheidenden Einfluß ausübt. Änderungen im Fabrikationsgang können also höchstens eine Besserung durch engere Verteilung der Streuung oder eine Verschiebung des Maximums bewirken. Das durch die Kurven unmittelbar angegebene Streuungsmaß kann ausgezeichnete Dienste bei der




Abb. 4. Aus zwei Zufallskurven zusammengesetzte Kurve mit zwei Höchstwerten.




Abb. 5. Aus zwei Zufallskurven zusammengesetzte asymmetrische Kurve.

Beurteilung von Laboranten, Feinmechanikern und ähnlichen Berufen geben. Man wird sogar feststellen können, daß ein Laborant oft für ein bestimmtes Analysenverfahren größere Streuungen zeigt als für ein anderes, weil er dafür mehr geeignet ist und wird daher jeden Mann an den Platz stellen können, wo er am besten wirken kann.

Wird die untersuchte Eigenschaft nicht durch ein Verfahren, dessen Einzelheiten jede für sich keinen entscheidenden Einfluß ausüben, hergestellt, sondern etwa in zwei verschiedenen Verfahren, so ergeben sich Kurven nach Art der Abbildungen 3 bis 5. Jeder Umstand bzw. jedes Verfahren würde an sich wieder eine der Gaußschen ähnliche Kurve ergeben; da aber stets die Resultierende der Kurven betrachtet wird, so entstehen solche mit einem spitzen Höchstwert, mit mehreren Höchstwerten oder mit asymmetrischen Ästen.

In der Biologie wird dieses Verfahren angewendet, um durch Bestimmung der Häufigkeitskurven, beispielsweise des Durchmessers der Tiere, festzustellen, ob die untersuchten Tiere einer oder mehreren Arten entstammen. Bei der Messung der Länge von Streichhölzern findet man ebenfalls asymmetrische Kurven, die darauf zurückzuführen sind, daß die Länge des fertigen Streichholzes einmal von der Schnittlänge des Holzes und außerdem von der Dicke des Zündkopfes abhängig ist. Entfernt man den Knopf vorsichtig durch Abklopfen und mißt dann wieder die Länge, so erhält man eine Häufigkeitskurve nach Art der Abb. 2.

Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß das hiermit gekennzeichnete Verfahren wertvolle Aufschlüsse bei der Feststellung der Einflüsse von Fabrikationsarten und bei der Untersuchung von Baustoffen geben kann.

In diesem knappen Rahmen können die genaueren Anwendungsweisen der Großzahlforschung nicht ausführlich wiedergegeben werden. Es sei dazu auf die Werke von Czuber¹⁾ und zur Einführung auf das kleine Buch von Timerding²⁾ verwiesen. Die wenigen Beispiele, die sich rasch auf allen Ingenieurgebieten vermehren lassen, sollten nur die reichen Anwendungsmöglichkeiten des neuen Verfahrens im Ingenieurwesen bei der Untersuchung und Prüfung von Naturgesetzen, Beziehungen, Herstellungsverfahren, Maschinen und Menschen andeuten.

Die Großzahlforschung bildet vielleicht die oft gesuchte Brücke vom Praktiker zum Wissenschaftler. Die Erfahrung des Praktikers besteht ja nicht nur darin, daß er im Betrieb auch die seltener vorkommenden Erscheinungen schon beobachtet und ihre Behandlung gelernt hat, sein Gehirn stellt vielmehr eine Art statistische Auswertungsmaschine dar. Die zahlreichen Eindrücke, die vielleicht unbewußt von ihm aufgenommen wurden, machen sich nur in ihrem Gesamteindruck, d. h. mit der Großzahlforschung gesprochen, mit dem Höchstwert und dessen Verschiebung bemerkbar. Wenn diese unbewußte Statistik zahlenmäßig ausgewertet wird, so muß sie zu ungeahnten Erfolgen führen. Damit wird das neue Verfahren zum gegebenen Hilfsmittel für den wissenschaftlich arbeitenden Leiter jedes Großbetriebes und bietet uns ein wertvolles Gegengewicht gegen die materiellen Hilfsmittel ausländischer Industrieforschung.

[1750]

¹⁾ „Die statistischen Forschungsmethoden“, Wien 1921, L.W. Seidel & Sohn; „Wahrscheinlichkeitsrechnung“, Berlin 1914 und 1921, B.G. Teubner.

²⁾ „Analyse des Zufalls“, Braunschweig 1915, Vieweg & Sohn.

RUNDSCHAU.

Metallhüttenwesen.

Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute fand vom 9. bis 12. Juni in Breslau bei Beteiligung von etwa 300 Fachleuten statt. Dem Geschäftsbericht entnehmen wir, daß der Chemiker-Fachausschuß seine Arbeiten zur Festsetzung von Normalmethoden für Schiedsanalysen weitergeführt und so weit zum Abschluß gebracht hat, daß nunmehr in Kürze das erste Heft von „Mitteilungen des Chemiker-Fachausschusses der Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute“ erscheinen wird. In diesem Heft werden allgemeine Richtlinien für die Probenahme und für Schiedsanalysen und die Normalverfahren für Schiedsanalysen zur Bestimmung von Zink, Blei, Kupfer, Nickel, Zinn, Antimon, Aluminium in Erzen und Hüttenerzeugnissen, zum Teil auch in Legierungen, sowie für die Untersuchung von Stahlhärtungsmetallen enthalten sein. Der Fachausschuß für Erzaufbereitung hat die bereits im Vorjahre angekündigte, von Prof. Dr. Schneiderhöhn verfaßte „Anleitung zur mikroskopischen Bestimmung und Untersuchung von Erzen und Aufbereitungsprodukten“ besonders im auffallenden Licht⁵⁾ inzwischen herausgegeben).

Am Sonnabend dem 9. Juni nachmittags sprach Prof. Dr.-Ing. V. Tafel, Breslau, über einige am Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung in Neubabelsberg ausgeführte Untersuchungen über die Vorgänge bei der chlorierenden Röstung. Dieses Verfahren erscheint besonders berufen, den Metallinhalt sehr armer Erze und bisher als Abfallerzeugnisse auf die Halde geworfener Stoffe zu gewinnen, also bisher brachliegende Bestandteile unseres Volksvermögens nutzbringend zu verwerten.

Die Untersuchungen haben sich zunächst auf das Verhalten eines der wichtigsten Bestandteile kupferhaltiger Kiesabbrände, nämlich des Kupfersulfids, gegenüber den gebräuchlichsten Chlorierungsmitteln (Chlornatrium, Chlorkalium und Chlorkalzium) beschränkt. Als praktisches Ergebnis hob der Redner u. a. hervor, daß es zur chlorierenden Röstung kupferhaltiger Stoffe durchaus nicht notwendig ist, die bisher vorgeschriebenen hohen Temperaturen von 500 bis 600° einzuhalten; vielmehr ist eine solche von 350 bis 375° nicht nur vollkommen ausreichend, sondern sogar wesentlich günstiger. Untersuchungen über das Verhalten von Schwefelzink sind noch im Gang und versprechen wertvolle Ergebnisse, besonders hinsichtlich der Gewinnung des Zinkgehaltes von Zinkmuffelrückständen.

Dr. Schober, Hamburg, sprach über die Verarbeitung von Metalllösungen durch Fällung mit Kreide oder Kalkmilch. Prof. Dr. Endell, Charlottenburg, erörterte die neuzeitliche Prüfung von Zinkmuffeltonen und Zinkmuffeln. Deutsche, belgische und nordamerikanische Zinkmuffeltonen, und zwar Pett- und Magertone, wurden einer eingehenden vergleichenden chemischen und physikalischen Prüfung unterzogen. Mehrere Zinkmuffelmassen aus der Praxis wurden auf ihr Verhalten unter Belastung bei hohen Temperaturen in einer neuen Vorrichtung geprüft. Dabei zeigte es sich, daß Muffelmassen, die als Schamotteanteil SiO₂-reiche Magertone enthalten, standfester im Feuer waren als solche mit hochtonerdereicherem Magerungsmittel. Ferner wurden Versuche mit karbonundhaltigen Massen mitgeteilt und weitere Prüfungen auf Wärmeleitfähigkeit und Schlackenangriff in Aussicht gestellt.

Prof. Dr. Groß, Breslau, sprach über Magnesit und Quarzschiefer zur Einführung für die Besichtigung der Weissenberg-Magnesitwerke, Schweidnitz, und der Vereinigten Crummdorfer Quarzschieferbrüche. Die Magnesitziegelindustrie in Schweidnitz geht bis auf das Jahr 1885 zurück. Der Rohstoff stammt aus Brüchen in Ungarn und besteht aus kristallinem Magnesit, der dort gebrannt und gereinigt wird. Er kommt dann nach Schweidnitz, wird hier zu Ziegeln verschiedenster Größe nach entsprechender Vorbehandlung und unter Anwendung von Druckwasserpressen geformt und schließlich gebrannt. Die Magnesitsteine sind der feuerfesteste basische Ofenbaustoff. Im Gegensatz zu den Magnesitsteinen sind die Erzeugnisse der Vereinigten Crummdorfer Quarzschieferbrüche Natursteine, ebenfalls von höchster Feuerfestigkeit, aber von saurem Charakter. Sie werden in offenen Steinbrüchen in der Form von großen Platten gewonnen und darauf mit Diamantsägen in die gewünschte Stückgröße zerteilt. Sie werden in der Metallhütten- und Eisenhüttenindustrie für Kesselfeuerungen und bei einer Reihe von chemischen Industrien verwendet.

Am Sonntag dem 10. Juni sprach Bergrat Dr. Berg, Berlin, über den

Erzbergbau in Schlesien.

Die Erzlagerstätten des Sudetengebietes sind deutlich von den Eruptivgesteins-Massiven der kristallinen Gebirgskerne abhängig, mit Ausnahme vielleicht des Schwefelkiesvorkommens von Rohnau, für das eine solche Abhängigkeit nicht wahrscheinlich ist. Die Kupfererze von Kupferberg, die Arsenerze von Rothenzschau, die Eisenerze von Schmiedeberg, die Schwefelkiese von Aupa und die ehemals abgebauten Vitriolerze von Schreiberbau stammen vom intrakarbonischen Granit des Riesengebirges. Auch für die komplexen arsenreichen, goldhaltigen Blei-Zink-Kupfer-Erze von Altenberg müssen wir wahrscheinlich eine in

der Tiefe liegende Granitmasse als Urheimat der Metalle annehmen. Die Zinn- und Kobalterze von Giehren und Querbach gehören zur Gefolgschaft des älteren, jetzt meist als Gneis vorliegenden Isergebirgs-Granits. Die Kupfererze von Ludwigsdorf bei Görlitz sind Abkömmlinge des Lausitzer Granites, während man für die Kupfer führenden Spateisensteingänge von Kolbnitz wohl eine Abhängigkeit vom Striegau-Jauerschen Granit annehmen kann. Außerdem sind diese Erzabsätze ganz offensichtlich an die uralte tektonische Bruchlinie gebunden, an der sich jetzt der Sudetenrand entlangzieht. Ähnliches gilt von den spärlichen Blei-Silber-Erzen von Silberberg und Weistritz. Auch die Reichensteiner Gold-Arsen-Erze sind Kontakterzeugnisse eines Granitmassives. Bei Gottesberg und Gablau finden wir Schwerspätgänge mit geringen Mengen silberhaltigen Bleiglanzes an die Nachbarschaft großer Porphyreinschlüsse gebunden. Ohne Zweifel stammen auch die reichen Blei-Zink-Erzschatze Oberschlesiens aus den magmatischen Erdtiefen, doch haben selbst die tiefsten Bohrungen hier noch keinen Anhalt dafür ergeben, daß ein größeres Eruptivmagma vorhanden ist, nur die spärlichen Basaltvorkommen beweisen uns, daß sich auch in dieser Gegend vulkanische Vorgänge abgespielt haben. Die Frankensteiner Nickelерze finden sich in eruptiven Serpentinstöcken, doch waren es nicht die vulkanischen Nachwirkungen der Eruption, die das Erz absetzten, sondern erst bei der Verwitterung des Serpentin zu rostigen Kieselsäuremassen, dem sogenannten „roten Gebirge“, wurde der geringe Metallgehalt des Gesteins zu abbauwürdigen Massen verdichtet. Aus dem Zerfall mittelrotliegender Melaphyregüsse stammt wahrscheinlich der Kupfergehalt der Zechsteinschichten von Hasel und Neukirch und der oberrotliegenden Schichten von Nadorenz und Wernersdorf. Die Goldseifen von Goldberg sind durch die Verdichtung geringer Goldgehalte entstanden, die in kleinen arsenkiesigen Gängen und in Quarzlinien die altpaläozoischen Schiefer der Umgebung von Schmottseifen durchschwärmen.

Geschichtlich ist der Goldberger Goldbergbau weitaus der älteste Schlesiens. Seine Blütezeit fällt noch in die Zeit von vor den Hussitenkriegen. Sehr alt ist auch der Schmiedeberger Eisensteinbergbau. Außerdem ist wohl an den Ausstrichen aller kleineren Erzvorkommen schon im Mittelalter gelegentlich gegraben worden. Eine bescheidene Blüte erlebte der schlesische Erzbergbau in der Reformationszeit sowie im Anfang des 18. Jahrhunderts, als die Folgen des 30jährigen Krieges überwunden waren. Altenberg, Gottesberg und Giehren waren in der Reformationszeit, Kupferberg im 18. Jahrhundert wichtige Bergwerksorte. Zu größerer Blüte gelangte der schlesische Bergbau erst durch die Fürsorge, die ihm Friedrich der Große nach dem Siebenjährigen Kriege angedeihen ließ, und durch die Sorgfalt, mit der Graf Reden das Werk des großen Königs fortführte und ausbaute. Vor allem nahm der obereschlesische Zinkerzbergbau am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts einen gewaltigen Aufschwung. Nach der Gründung des Deutschen Reiches entwickelte er sich dann zu einer bedeutenden Großindustrie, die nun aber durch Wilsons Verrat und Frankreichs Haß der Begehrlichkeit des polnischen Nachbarn zum Opfer gefallen ist.

Prof. Dr. Kohlschütter, Bern, sprach über die physikalisch-chemische Erforschung des Rauches als Grundlage seiner Bekämpfung und Verwertung.

Er schilderte, wie die physikalische Chemie den Rauch als Forschungsgegenstand anfaßt und wie weit sie ihn sich zugänglich gemacht hat. Zwischen Rauch und Nebel ist der Unterschied zu machen, daß der im Gasmittel verteilte Stoff beim Rauch fest, beim Nebel flüssig ist. Die Analyse des Bildungsvorgangs des Rauches gestattet, bestimmte physikalisch-chemische Umstände und Gesetzmäßigkeiten als Entstehungsbedingungen herauszuheben. Daraus ergibt sich zugleich ihre allgemeine morphologische Eigenart und die Besonderheit ihres innern Aufbaus von Fall zu Fall; der Aufbau wieder entscheidet über ihr optisches, mechanisches und elektrisches Verhalten, ihre Beständigkeit und die Veränderungen, die sie erfahren können. Denn die Beschaffenheit eines Rauches wird nicht in erster Linie von der Natur und Masse des darin verteilten Stoffes, sondern vor allem von der Art seiner mehr oder minder gleichmäßigen Verteilung (Dispersität) bestimmt. Die einzelnen Eigenschaften sind mehr oder weniger genau erfassbar. Die Verfahren zur Beurteilung, Bekämpfung und Verwertung des Rauches knüpfen bewußt oder unbewußt an sie an. Die mannigfaltigen Verwicklungen aber, die einerseits durch das Ineinandergreifen der nur vom Zustand abhängigen Eigenschaften, anderseits durch deren Beziehungen zur besondern Stoffart entstehen, fordern die weitere theoretische und versuchsmäßige Durcharbeitung der Raucharten, denn von ihr hängt schließlich die praktische Beherrschung des Rauches ab.

Dr. Rosin, Freiberg i. Sa., sprach über die Wärmewirtschaft der Metallhütten.

Die Eigenart jeder Industrie hat ihrer Wärmewirtschaft ein besonderes Gepräge aufgedrückt. Auch die Metallhütten haben ihre ganz eigene Wärmewirtschaft, die durch das Wesen ihrer wärmetechnischen Verfahren bedingt wird. Sie bedeutet die vollkommenste Durchführung der Verfahren mit der gerade ausreichenden Wärmeform und Wärmeart. Um die Möglichkeiten des wirtschaftlichen Ausgleiches zu finden, muß man die Fragen beantworten: 1. Wie ist das ideale Wärmebild der Metallhütten? 2. Wie kann die Wärmewirtschaft der Metallhütten im praktischen Falle sein?

⁵⁾ vergl. die Buchbesprechung Z. 1923 S. 580.

Die Hauptforderungen des metallurgischen Idealbildes sind: 1. günstigste Temperatur, 2. günstigste Wärme- bzw. Brennstoffart, 3. höchster Nutzwirkungsgrad der Ofen, 4. Mindestzeit, 5. Hintereinanderschaltung nach abnehmender Wärmeform. Für jedes Verfahren und jeden Ofen gibt es eine Temperatur- und Wärmebedarfskurve, und die Entwicklung wird auf Grund dieser Kurven zu zwangsläufig gesteuerten Ofen führen.

Die tatsächliche Wärmewirtschaft ist ein Ausgleich zwischen den Forderungen des Idealwärmebildes und denen von Gesamtanlage, Beförderungswesen und Betrieb. Wärmewirtschaft setzt daher eine voll-

ständige Beherrschung aller zusammenhängenden Fragen voraus und kann nur von der obersten Werkleitung durchgeführt werden. Der Wärmeingenieur ist für dieses Gebiet der Adjutant des Generaldirektors. Das wirtschaftliche Denken muß sich von oben herab bis zu den Arbeitern durchsetzen, denn Wärmewirtschaft und Menschenwirtschaft sind eng verknüpft.

An die Vorträge schlossen sich am Montag und Dienstag eine Reihe wertvoller Besichtigungen von Werken und Anlagen des Industriegebiets an. [M 460]

Aus dem Ausland.

Maschinentechnik.

Dampfkessel mit umlaufenden Wasserrohren.¹⁾

Schon bei den üblichen Dampfspannungen muß durch einen durch die Bauart des Kessels mehr oder weniger erzwungenen Wasserumlauf dafür gesorgt werden, daß die entstehenden Dampfbläschen von den Heizflächen losgerissen werden, da sonst der Wärmedurchgang behindert

und über der Glocke sind vollständig mit kaltem Wasser gefüllt. Auch der Wasserstandsanzeiger *b* zeigt den Druckunterschied zwischen Dampf und Speisewasser an. Eine weitere Sicherheitsvorrichtung ist aus Abb. 2 zu erkennen. An der Dampfentnahmeseite ist ein Fühlhebel *e* angebracht, der jede Verlängerung des Kesselrohrs anzeigt. Sobald infolge mangelhafter Reinigung des Speisewassers ein Kesselsteinbelag den Wärmedurchgang vermindert, wird die Temperatur der Rohrwand stei-




Abb. 1 und 2. Querschnitte durch die Wasserrohre des Blomquist-Kessels




Abb. 3 und 4. Blomquist-Doppelkessel.

wird. Ganz besonders ist dies aber erforderlich bei sehr hohem Dampfdruck. Eine eigenartige Lösung der Aufgabe stellt der Kessel von Blomquist dar, der aus wenigen rasch umlaufenden Wasserrohren besteht, deren Querschnitt Abb. 1 und 2 zeigen. Um rd. 7500 kg Dampf von 105 at stündlich zu erzeugen, sind nur acht solcher Rohre mit 304 mm äußerem Dmr. erforderlich, die auf 3,4 m Länge dem Feuer ausgesetzt sind. Die Rohre haben 20 mm Wandstärke und werden mittels Stirnräder durch einen 8 PS-Elektromotor mit 330 Uml./min gedreht. Das Speisewasser wird durch das 38 mm weite Rohr *a* zugeführt, der Dampf durch das Rohr *b* am anderen Ende entnommen. Beide werden durch lange Stopfbüchsen abgedichtet, denen in der Mitte der Packung Drucköl zugeführt wird. Die Packung soll bereits 12 Monate in ununterbrochenem Betrieb gehalten haben. Der eingeschraubte und mit dem Kesselrohr verschweißte Kopf an der Dampfentnahmeseite läuft in einem Rollenslager, das eine ungehinderte Längsausdehnung ermöglicht. Das Speisewasser wird, wie aus der Abbildung zu erschen ist, durch einen durch *c* gebildeten schmalen Ringspalt zugeführt. In der Zuführung sind Schaufeln eingebaut, die ähnlich wie die Schaufeln an Kreiselpumpen wirken und dazu dienen, einen Druckunterschied zwischen dem Wasser im Rohr *a* und im Kesselrohr zu erzeugen. Die mit letzterem umlaufenden Bleche *d* nehmen den Wasserinhalt bei Ingangsetzen des Motors sofort mit. Einen Doppelkessel für die doppelte der oben angegebenen Leistung zeigen Abb. 3 und 4. Zu beiden Seiten des Feuerraumes sind je ein Niederdruckvorwärmer *a* für 10 at, ein Hochdruckvorwärmer *b* und ein Überhitzer *c* für 370° C Dampf Temperatur eingebaut.

Bemerkenswert ist auch der Speisewasserregler. Bei dem geringen Wasserinhalt ist eine genaue selbsttätige Wasserzuführung unbedingt erforderlich. Es muß während des Betriebes eine bestimmte Dicke der Wasserschicht in den Rohren eingehalten werden. Dazu dient der Regler nach Abb. 5. Auf die Oberseite der Glocke *a* wirkt der Dampfdruck, auf die Unterseite der infolge der Wirkung der oben erwähnten Schaufeln in der Wasserzuführung veränderliche Wasserdruck. Je nach der Stellung der in Quecksilber tauchenden Glocke wird ein Umlaufventil in der Speisewasserzuleitung geöffnet oder geschlossen. Die Räume unter




Abb. 5. Speisewasserregler.

gen und das Rohr sich mehr ausdehnen als im regelrechten Betrieb. Der Kesselwärter kann somit erkennen, wann die Rohre gereinigt werden müssen.

Es sollen mit diesem Kessel 300 bis 500 kg Dampf auf 1 m² Heizfläche stündlich erzeugt werden können. Eine Kesselanlage ist in einer Zuckerraffinerie in Göttingen seit Dezember 1921 in Betrieb. [1718] („Power“ 13. Februar 1923) Fr.

Prüfung von Sicherheitsreglern im Betriebe.


Das übliche Verfahren, Sicherheitsregler, insbesondere für Turbinen, dadurch zu prüfen, daß man die Kraftmaschinen vorübergehend mit Übergeschwindigkeit laufen läßt, wird wegen seiner Gefahren verhältnismäßig selten benutzt. Die Westinghouse Co. hat daher ihren Sicherheitsregler für Dampfturbinen so eingerichtet, daß man ihn auf seine Wirksamkeit hin prüfen kann, auch wenn die Turbine langsam läuft. Der Regler besteht aus einem Bolzen, der in einer quer durch die Turbinenwelle gebohrten Öffnung geführt ist und durch die Fliehkraft nach außen getrieben wird. Der Bolzen tritt dann aus der Welle der Turbine hervor und löst einen Anschlag für ein Ölsteuerventil aus, welches das Dampfventil schließt. Die Bewegung des Bolzens wird durch eine einstellbare Feder geregelt. Um die Vorrichtung auf ihre Wirksamkeit hin zu prüfen, kann man Öl unter den Bolzen einführen und dadurch die Wirkung der Feder verstärken. Der Druck des Öles, der erforderlich ist, um den Bolzen bis in die Auslösestellung vorzutreiben, ist zugleich ein Maß für die Einstellung der Feder. („Engineering“ Bd. 115 1. Juni 1923) [M 452]

¹⁾ Vergl. Z. 1921 S. 633.

Kraftanlagen.

Die Wasserkraftanlagen Oberitaliens.

Der Ausbau der reichen Wasserkräfte Norditaliens ist in den letzten Jahren sehr gefördert worden. Von den bereits ausgebauten rd. 2 000 000 PS Gesamtwasserkraften Italiens bilden die am Südbhang der Alpen weitaus den größten Teil. Im Venezianischen wird die größte dieser Wasserkräfte durch die z. T. ausgeführte, z. T. im Bau begriffene Anlage Piave-S. Croce-Livenza ausbeutet. Unter Überwindung großer Schwierigkeiten wurde hier zwischen den beiden Flüssen Piave und Livenza eine fast 27 km lange Kraftwasserleitung von NW nach SO in der Richtung zum Meere geschaffen, Abb. 6 und 7. Sie erstreckt sich auf drei Provinzen (Belluno, Treviso, Udine) und benutzt vier natürliche Seen: Lago di San Croce, Lago Morto, Laghetto Restello und Lago Negrissola, sowie den künstlichen Lago Caneva. Diese Seen



wurden mittels Durchbohrung zwischenliegender Gebirge verbunden. Hierdurch entstanden fünf Gefällstufen mit den Kraftwerken Fadalto, Nove, S. Floriano, Castelletto und Caneva. Das Gesamtbruttogefälle beträgt 345 m, die effektive Gesamtleistung 300 000 PS.

Der als Staubecken dienende Lago di S. Croce von rd. 120 Mill. m³ Wasserinhalt wird teils aus natürlichen Zuflüssen aus dem Einzugsgebiet, teils aus dem Piave durch einen 8,5 km langen offenen Kanal gespeist. Von diesem Stausee führen zwei 2,44 und 2,35 km lange Druckstollen eine mittlere Wassermenge von 100 m³/s zum Hauptwerke Fadalto, dessen Turbinen in den Lago Morto ausgießen. Von diesem führt ein Druckstollen für 60 m³/s zu den Werken Nove und S. Floriano. Von dem unterhalb S. Floriano liegenden See geht ein Teil des Kraftwassers zum Werk Castelletto, ein anderer zum Werk Caneva. Die Gefäll- und Leistungsverhältnisse der fünf Werke zeigt Zahlentafel 1.

Zahlentafel 1.

Kraftwerk	Gefälle m	Turbinen		Leistung PS
Fadalto	104	im Betrieb	3 × 4500	13 500
		"	1 × 8000	8 000
Nove	96	im Bau	2 × 24 000	48 000
		geplant	4 × 24 000	96 000
S. Floriano	14	im Betrieb	2 × 4500	9 000
		"	1 × 8000	8 000
Castelletto	60	im Bau	1 × 24 000	24 000
		geplant	2 × 24 000	48 000
Caneva	110	im Betrieb	2 × 1600	3 200
		geplant	2 × 1600	3 200
		im Betrieb	2 × 4000	8 000
		geplant	3 × 20 000	60 000

Neben den älteren Turbinen bis zu 8000 PS Einzelleistung werden in den Werken Fadalto und Nove liegende Francis-Zwillingsturbinen von je 24 000 PS mit zentralem Saugrohr eingebaut, für 90 bis 100 m Gefälle, 23 m³/s Wassermenge und 420 Uml./min. Die Dynamos liefern Drehstrom von 42 Per./s mit vorläufig 6000 bis 6800 V Spannung. Das gespeiste Elektrizitätsnetz soll mit 55 000 bis 110 000 V betrieben werden. Ein großer Teil des erzeugten Stromes wird von der stark entwickelten Industrie verbraucht, ein anderer zum elektrischen Antrieb der Pumpen zahlreicher Entwässerungsanlagen.

Eine weitere große Kraftanlage ist in Piemont nahe bei Turin in dem Werke Venaus entstanden. Dort werden gegenwärtig drei Freistrahlsturbinen von je 26 000 PS bei 1020 m Gefälle eingebaut mit nur einer Düse von 210 mm Dmr., entsprechend einem 155 mm dicken Wasserstrahl bei 2,46 m³/s Schluckfähigkeit. Die Laufräder, Abb. 8, haben 2920 mm äußern Dmr., wiegen rd. 10 000 kg und machen 500 Uml./min, entsprechend 76 m/s Umfangsgeschwindigkeit. (Schweizerische Bauzeitung, 12. Mai 1923.) [1788] Sd.

Verkehrswesen.

Die elektrische Zugförderung der italienischen Eisenbahnen.

Wie wir der ETZ vom 3. Mai 1923 entnehmen, beträgt die gegenwärtige Streckenlänge der elektrisch betriebenen Eisenbahnen in Italien 528 km¹. Sie soll im Laufe dieses Jahres noch auf 770 km gebracht werden. Eine Übersicht über die zur Elektrisierung in Aussicht genommenen Strecken enthält Zahlentafel 2, die zugleich ein Bild von der zielbewußten und fruchtbaren Arbeit der italienischen Eisenbahnverwaltungen, insbesondere der Staatsbahnen, auf dem Gebiete des elektrischen Bahnbetriebes gibt.

In Oberitalien wird Drehstrom von niedriger Frequenz, der sich



Abb. 8. Laufrad der 26000-pferdigen Venaus-Turbine für 1020 m Gefälle und 2,46 m³/s Schluckfähigkeit.

s. Z. aus dem Bau der ersten Fahrzeuge ergab, beibehalten. Für Mittelitalien will man Drehstrom-Kraftübertragungen mit gewöhnlicher Periodenzahl anwenden, während in Süditalien hochgespannter Gleichstrom in Aussicht genommen ist. Die neuen Lokomotiven, von denen die erste mit 3000 PS Leistung in Betrieb genommen ist, sind für Gebirgstrecken und Güter- sowie Schnellzüge bestimmt. Die meisten dieser Strecken haben größte Steigungen von 26 bis 27 vT, einige solche bis 35 vT.

Zahlentafel 2. Für den elektrischen Betrieb in Aussicht genommene Bahnen Italiens.

Linien	Länge in km	Stand der Arbeiten
Mailand-Piacenza-Bologna	215	Umbau beschlossen
Mailand-Chiasso	52	"
Vogliera-Rogoredo	54	"
Vogliera-Broni-Piacenza	55	68
Broni-Bressana	13	"
Sampierdarena-Ovada-Alessandria	70	"
Calolzio-Bergamo	26	44
Usmate-Ponte S. Pietro	18	"
Parma-Vezzano	111	"
Fornovo-Borgo S. Donnino	24	158
S. Stefano-Sarzana	7	"
Aulla-Monzone	16	"
Genoa-Spezia-Pisa	164	im Umbau
Pisa-Livorno	19	"
Pisa-Florenz	79	"
Pisa-Lucca	24	233
Viarreggio-Pistoia	66	"
Lucca-Castelnuovo-Garfagnana	45	"
Florenz-Bologna-Faenza-Florenz	283	im Umbau
Bologna-Verona-Brenner	360	Umbau beschlossen
Bologna-Padua-Mestre-Portogruaro-Monfalcone-Triest	294	"
Mestre-Venedig	8	"
Monfalcone-Görz	21	"
Triest-Opicina-Görz-Piedicolle	108	"
Prevacina-Aidussina	15	"
Triest-Nabresina-S. Pietro del Carso-Postumia	107	290
S. Pietro del Carso-Fiume	60	"
Rom-Cecchina-Neapel	113	"
Cecchina-Nettuno	27	im Umbau
Rom-Tivoli	40	"
Foggia-Benevento	101	Umbau beschlossen
	2595	

¹) s. a. Z. 1919 Bd. 63 S. 618.

Die neuen Lokomotiven sind von der „Ing. Nicola Romeo Co.“ in Mailand entworfen und gebaut worden. Sie haben fünf Triebachsen, zwei Drehstrommotoren von je 1500 PS und wiegen 75 t. Die beiden Motoren sind durch den bekannten Dreieckrahmen miteinander gekuppelt und treiben unmittelbar die mittlere Triebachse, mit der jederseits zwei weitere Triebachsen gekuppelt sind. Mit Polumschaltung und Reihen-Einzelschaltung werden die Geschwindigkeitsstufen 15,5, 25, 33 und 50 km/h erreicht. Die Motoren haben 2 mm Luftspalt, ihre Lager sind sämtlich von außen zugänglich. Zum Anlassen dienen Flüssigkeitswiderstände, die mittels Druckluftschalter betätigt werden. Die Hilfsströme von 100 V Spannung für Luftpumpe, Ventilatoren zur Kühlung der Motoren usw. werden durch zwei auf der Lokomotive angebrachte Transformatoren geliefert.

Die Lokomotiven haben nur einen Führerstand auf einer Kopfseite. Alle Schalteinrichtungen sind also nur einmal vorhanden. In der Mitte der Lokomotive liegt der Hochspannungsraum, am andern Kopfe sind die Hilfseinrichtungen untergebracht. Der Wirkungsgrad der Motoren ist bei Regellast 85 bis 97 vH, $\cos \varphi$ bei Einzelschaltung beträgt 0,75 bis 0,85. Die Anfahrzugkraft entspricht $\frac{1}{4}$ des Reibungsgewichtes. Zwei weitere Lokomotivreihen für Fahrgeschwindigkeiten von 75 bis 100 km/h sind bei der Romeo Co. in Bau. [M 454] Sd.

Phasenumformer-Lokomotive von 4000 PS der Norfolk-Westernbahn (Vereinigte Staaten von Amerika).

Die Doppellokomotiven dienen dazu, 3250 t schwere Kohlenzüge auf einer Steilrampe mit 20 vT Steigung von 24 km Länge mit 22,5 km/h Geschwindigkeit an Stelle der früher benutzten Dampflokomotiven mit zusammen 16 Triebachsen und nur 9,5 km/h zu befördern. Sie werden mit einphasigem Wechselstrom von 25 Per./s gespeist und in der Weise betrieben, daß der von der Fahrleitung abgenommene Wechselstrom von 11000 V mittels Transformatoren auf die Spannung des Synchronphasenumformers gebracht und sodann mittels Scottscher Schaltung in Drehstrom umgewandelt wird.

Der Phasenumformer hat zu diesem Zweck eine zweiphasige Ständerwicklung, deren zweite Wicklung um 90° gegen die Transformatorschaltung versetzt und mit einer Phase der Antriebsmotoren verbunden ist¹⁾; die beiden andern Motorphasen sind in Scottscher Schaltung an die Niederspannungsklemmen des Transformatoren angeschlossen. Der Umformer wird mittels eines kleinen Kollektormotors angelassen, der an die Läuferschleifringe angeschlossen ist; nach dem Anlassen liefert dieser Motor den erforderlichen Erregerstrom für den Umformer. Die Transformatoren haben eine vollständige Ölrückkühlanlage mit Pumpe und Ventilator.

Die Doppellokomotive wird durch 2×2 Drehstrom-Induktionsmotoren von je 1000 PS Leistung angetrieben, die mittels beiderseitiger Zahnradgetriebe von 1:4,76 Übersetzung über eine Blindwelle die Achsen in der Achsfolge 1BB1 antreiben. Die Fahrgeschwindigkeit wird mittels Polumschaltung 4:8 auf 22,5 oder 45 km/h geregelt; die Dauerzugkraft beträgt 40,8 t, die Anfahrzugkraft 76 t. Die Motoren werden über Flüssigkeitswiderstände angelassen, deren Tauchtiefe auf elektrischem Wege verändert wird. Zur Steuerung dienen elektrisch betätigte Drucklufteinzelwiderstände für den Transformator, Phasenumformer und Umkehrschalter, während die Geschwindigkeits- und Kurzschlußschaltung durch einen Gruppenschalter erfolgt. Das Dienstgewicht der Lokomotive beträgt 405 t, wobei alle 8 Triebachsen von 1,56 m Raddurchmesser je 32 t Achsdruck übertragen.

Ähnliche Lokomotiven der Westinghouse Co. (Achsfolge E1) von 4800 PS Leistung und für 60 km/h Höchstgeschwindigkeit sind seit 1919 auf der Pennsylvaniabahn für Personenzüge im Betriebe; sie befördern 4000 t schwere Züge auf gleichfalls 20 vT Steigung. (Electric Railway Journal 1922 Bd. 60 S. 1012) [M 456] Rb.

Kautschuk als Straßenpflaster.

Wie die Zeitschrift „The Engineer“ vom 13. April 1923 berichtet, wird in Manchester die Zufahrtstraße einer der großen Gummifabriken mit Kautschuk gepflastert. Statt der bisher benutzten Würfel, die wie die bekannten Holzstöcke verlegt werden, sollen rd. 50 mm dicke und 270 kg schwere Platten zur Anwendung kommen, die sich nicht so leicht verschieben oder vom Untergrund abheben können. Dieser wird aus Beton hergestellt. Zur Verstärkung des Belages dienen Stahlstäbe, die so angeordnet sind, daß sie die Weichheit des Pflasters nicht beeinträchtigen. Die günstigste Breite der Kautschukplatten soll die Erfahrung mit verschiedenen breiten Platten ergeben. [M 398]

¹⁾ Vergl. Elektrotechnik und Maschinenbau 1919, Bd. 37 S. 440 und 1921, Bd. 39 S. 91. Die neuen Lokomotiven befördern täglich 75000 t, was einer Leistung von 30 und mehr Malletdampflokomotiven entspricht.

Elektrotechnik.

Eine neue Blitzschutzvorrichtung mit selbsttätiger Ventilwirkung

der Westinghouse Co. beschreibt A. L. Atherton¹⁾. Zum Schutze der Werkeinrichtungen gegen Überspannungen sollen die Blitzschutz- und Überspannungs-Vorrichtungen folgenden Anforderungen entsprechen:

1. Die Durchschlagspannung muß unterhalb der Sicherheitsgrenze der Isolierung liegen.
2. Der Entladewiderstand oder die Impedanz (induktiver Widerstand) der Blitzschutz-(Überspannungs-)vorrichtung soll so bemessen sein, daß die Entladespannung unterhalb der Sicherheitsgrenze liegt.
3. Die Blitzschutzvorrichtung muß stets wirksam sein.
4. Ihre Betätigung darf keine Störung des Betriebes hervorrufen.
5. Die Anordnung muß wirtschaftlich sein, d. h. die Kosten der Einrichtung müssen geringer sein als jene der Schäden infolge von Überspannungen an ungeschützten Anlagen.

Der in Amerika übliche Elektrolytableiter (Aluminiumzellen) entspricht wohl den ersten vier Bedingungen, jedoch nicht der fünften, da die Anlage- und Instandhaltungskosten so hoch sind, daß diese Schutzvorrichtung nur in größeren Anlagen verwendbar ist und überdies eine ständige Wartung erfordert. Diese Nachteile sollen durch einen neuartigen Ableiter von einfacher Bauart mit einer einstellbaren Elektroden-Funkstrecke vermieden werden.

Die Überschlagnspannung wird durch dünne Glimmerplättchen, Abb. 9, zwischen den Elektroden gleichbleibend gehalten. Der Überschlagn




Abb. 9. Ableiterelektroden mit Abstandplättchen (vergrößert).




Abb. 10. Einheitsglied für Ableiter größerer Leistung.



Abb. 11. Ableitersäule einer 37 kW-Drehstromleitung.

folgt an den Rändern der Abstandplättchen infolge der Randentladung bei entsprechend niedriger Entladespannung. Wenn die Elektroden kühl genug gehalten werden, geht die Lichtbogenentladung in der Luft in eine ständige Glimmentladung über, deren Überschlagnspannung bei 350 V liegt. Die Entladestromstärke ist dabei proportional der Spannungserhöhung und sinkt bei 350 V auf Null herab; die Funkenstrecke hat somit eine selbsttätige Ventilwirkung.

Die in der Praxis übliche Form der neuen Blitzschutzvorrichtung besteht aus einem oder mehreren Sätzen von Elektrodenkreisen und Glimmerplatten; sie bilden eine Reihe von Ventilfunkenstrecken, deren Zahl der Leitungsspannung entspricht. Die Oberfläche der Scheibenelektroden ist so bemessen, daß die Vorrichtung den erforderlichen Widerstand aufweist. Ableiter für größere Leistungen werden aus mehreren Einheitsgliedern für je 3000 V zusammengesetzt, Abb. 10, die je vier Scheibenreihen von rd. 50 mm Dmr. in einer Porzellandose enthalten. Einen solchen Ableiter für eine Phase einer 37 kV-Drehstromleitung zeigt Abb. 11. Die Säule ist zwischen Leitung und Erde über eine Funkenstrecke in Reihe geschaltet. Statt der Schaltung mit gesonderter Erdmitteilung und vier Ableitern können drei Säulen für die volle Leitungsspannung ohne Erdleitung eingebaut werden. Für Verteilnetze mit Blitzschutzgeräten für niedrige Leistung bei kleiner Oberfläche wird eine einfachere Bauart für 2500, 7500 und 15000 V benutzt, mit nur einem Satz Scheibenelektroden, deren Widerstand jedoch viermal so groß ist wie bei der Bauart für hohe Leistung.

Zweijährige Prüfungsversuche und 500 Probeanlagen im Freien sollen die Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der neuen Blitzschutzvorrichtung erwiesen haben. [1752]

Rb.

¹⁾ „Electrical World“ 17. Februar 1923.

WIRTSCHAFTLICHE UMSCHAU.

Die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten seit dem Jahre 1922.

Nach einer vom „American Iron and Steel Institute“ veröffentlichten Statistik betrug die Roheisenerzeugung der Vereinigten Staaten im Jahre 1922 insgesamt 27 655 422 t (zu 1000 kg) und hatte damit eine Zunahme von 10 700 286 t oder 63,11 vH gegenüber der Erzeugung des Jahres 1921 zu verzeichnen¹⁾. Die Erzeugung während der letzten drei Jahre ist aus Zahlentafel 1 ersichtlich.

Zahlentafel 1.

Jahr	Roheisenerzeugung im		
	1. Halbjahr t	2. Halbjahr t	ganzen Jahr t
1920	18 730 572	18 786 231	37 516 803
1921	9 683 477	7 271 659	16 955 136
1922	12 386 067	15 269 355	27 655 422

Von der gesamten Roheisenerzeugung waren 6 605 879 t oder 23,9 vH zum Absatz bestimmt, während 21 049 543 t oder 76,1 vH von den Erzeugern selbst zur Weiterverarbeitung Verwendung fanden.

Der weitaus größte Teil der Roheisenerzeugung, nämlich 99,2 vH, wird in Kokshochöfen erblasen. Die zur Roheisenerzeugung verwendeten Brennstoffe sowie die Anzahl der Hochöfen ist aus Zahlentafel 2 ersichtlich.

Zahlentafel 2.

Verwendeter Brennstoff	Zahl d. in Betrieb befindl. Hochöfen		Zahl der Hochöfen am 31. 12. 1922			Erblasenes Roheisen 1922 t
	am 31. 12. 1922	am 30. 6. 1922	in Betrieb	außer Betrieb	insgesamt	

Anthracit	121	191	251	165	416	27 427 096
Steinkohle	4	10	12	16	28	228 326
insgesamt	125	201	263	186	449	27 655 422

Trennt man nach Roheisensorten gestaltet sich die Erzeugung sowie der prozentmäßige Anteil der einzelnen Sorten an der Gesamterzeugung folgendermaßen:

Zahlentafel 3.

Sorten	Erzeugung			
	1921		1922	
	t	vH	t	vH
Roheisen für d. basische Verfahren	7 877 120	46,46	14 062 829	50,85
Roheisen für mer- und phosphorarmes Roheisen	5 684 738	33,53	7 938 214	28,70
Roheisen einschließl. Ferro-silizium	2 609 226	15,39	4 040 054	14,61
Roheisen für Temperguß	464 657	2,74	1 068 319	3,86
Roheisen für Schmiedestücke	114 552	0,67	217 637	0,79
Roheisen für Eisenblech	57 326	0,34	74 618	0,27
Roheisen für Eisenblech	105 415	0,62	152 517	0,55
Roheisen für Eisenblech	42 102	0,25	101 234	0,37
insgesamt	16 955 136	100,00	27 655 422	100,00

Über die Zahl der Hochöfen und die Roheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten gibt Zahlentafel 4 Aufschluß:

Zahlentafel 4.

Staaten	Zahl der Hochöfen				Erzeugung von Roheisen (einschl. Spießeisen, Ferromangan, Ferrosilizium usw.)	
	in Betrieb am 30. 6. 1922	am 31. 12. 1922			1921 t	1922 t
		in Betrieb	außer Betrieb	insgesamt		
Pennsylvania	69	90	70	160	6 352 810	9 887 497
Ohio	41	58	22	80	3 860 407	6 587 909
Indiana	21	27	2	29	1 923 909	2 770 355
Illinois	16	18	8	26	1 637 826	2 667 248
Missouri	22	25	18	43	1 226 727	2 266 309
New York, New Jersey	14	16	15	31	984 159	1 800 682
Virginia, Kentucky, Georgia, Texas	4	4	13	17	268 995	467 676
Wisconsin, Minnesota	5	7	3	10	230 493	387 126
Colorado, Iowa, Washington, Kalifornien	3	3	6	9	229 986	270 983
Idaho	4	4	3	7	149 544	422 647
Montana	0	4	13	17	68 315	125 889
Nebraska	2	6	11	17	19 791	
Mississippi, Louisiana, Connecticut	0	1	2	3	2 174	1 101
insgesamt	201	263	186	449	16 955 136	27 655 422

¹⁾ Vgl. „Stahl und Eisen“, 1923, Nr. 9, 15 u. 19.

Die Aufwärtsbewegung der amerikanischen Roheisenerzeugung setzte sich auch im Jahre 1923 fort. Die gesamte Roheisenerzeugung betrug im Januar 3 279 878 t (darunter 31 917 t Ferromangan und Spießeisen), im Februar 3 037 656 t (25 468 t) und im März 3 578 252 t (35 115 t). Da große Nachfrage nach Roheisen — auch von Europa — besteht, die Preise kräftig anziehen, für baldige Lieferungen sogar Prämien von 5 bis 6 \$/t gezahlt werden, ist mit einer weiteren Steigerung der Roheisenerzeugung in den Vereinigten Staaten zu rechnen.

[W 206]

Der Ruhrkohlenbergbau im Jahre 1922.

In dem Wiederaufstieg der Förderung des Ruhrbezirks ist im letzten Jahr eine starke Verlangsamung eingetreten; die Förderung war bei 97,3 Mill. t nur 3,2 Mill. t oder 3,43 vH größer als im Vorjahre, das seinerseits gegen 1920 einen Zuwachs um annähernd 6 Mill. t oder 6,64 vH gebracht hatte. Hinter der Gewinnung vom Jahre 1913 ist die letztjährige Förderung noch um 17 Mill. t oder 15,02 vH zurückgeblieben, dagegen hat die Kokserzeugung, die 1922 gegen das Vorjahr eine Steigerung um 1,9 Mill. t erfuhr, mit 25 Mill. t die Gewinnung vor dem Kriege um ein Geringes überholt; gegen die im Kriege verzeichnete Höchstziffer von 26,9 Mill. t ergibt sich aber immer noch ein Abstand von 1,8 Mill. t. Im Gegensatz zur Kokserzeugung war die Preßkohlerzeugung im letzten Jahre kleiner als im Jahre 1913, und zwar um 736 000 t oder 14,86 vH. Im einzelnen unterrichtet die folgende Zahlentafel über die Entwicklung der Gewinnung des Ruhrbezirks in den Jahren 1913 bis 1922.

Gewinnung und Belegschaft im Ruhrbezirk 1913 bis 1922.

Jahr	Gesamtförderung bzw. Erzeugung in 1000 t			Arbeitstägl. Förderung bzw. Erzeugung			Gesamtbelegschaft ¹⁾
	Steinkohle	Koks	Preßkohle	Steinkohle t	Koks t	Preßkohle t	
1913	114 550	24 958	4954	379 840	68 377	16 439	409 182
1914	93 260	20 779	4292	325 634	56 930	14 224	332 869
1915	86 795	20 433	4319	287 638	58 329	14 314	317 879 ²⁾
1916	94 164	26 282	3943	312 838	71 074	13 101	371 446 ²⁾
1917	99 081	26 867	3697	327 244	73 607	12 210	424 632 ²⁾
1918	95 977	26 872	3671	317 280	73 622	12 136	435 763 ²⁾
1919	70 946	17 226	2200	235 701	47 195	9 302	432 083 ²⁾
1920	83 256	20 390	3635	291 755	55 709	12 017	496 559
1921	94 115	23 146	4372	311 381	63 414	14 466	547 330
1922	97 346	25 052	4218	322 873	68 634	13 990	552 188

Neben der Gesamtgewinnung ist in der Zahlentafel auch die arbeits-tägliche Gewinnung zur Darstellung gebracht. Sie war im Berichtsjahre bei Kohle mit 322 873 t um 56 967 t kleiner als 1913, dagegen um 11 492 t größer als im Vorjahre; für Koks sind die entsprechenden Zahlen + 257 und + 5220 t, für Preßkohle — 2449 und — 476 t. Ferner werden in der Zahlentafel auch Angaben über die Entwicklung der Belegschaft gemacht. Diese zeigt im letzten Jahre nur einen geringen Zuwachs: mit 552 000 Mann war sie um 4900 Mann größer als im Vorjahre; gegen 1913 ergibt sich die sehr erhebliche Steigerung um 143 000 Mann oder 31,95 vH. („Glückauf“ 1923 Nr. 23.)

[W 220]

Der deutsche Maschinenbau im Mai 1923.

Die Lage des deutschen Maschinenbaues ist neben den unmittelbaren Wirkungen des Ruhrreinbruchs durch die erneute Einstellung auf das Sinken der Währung gekennzeichnet. Der Beschäftigungsgrad der Maschinenindustrie ist schwach, doch versucht man durch Anfertigung auf Vorrat — soweit sie nicht durch Materialknappheit, Kapitalmangel oder Kreditnot gehemmt wird — sowie durch Verkürzung der Arbeitszeit Entlassungen vorzubeugen. Es werden Verkürzungen bis auf 2 und 3 Arbeitstage in der Woche vorgenommen. Ausstände und Aussperrungen waren nicht zu verzeichnen, wohl überall Lohnbewegungen. Mangel an Roh- und Brennstoffen wird zwar befürchtet, ist aber tatsächlich bislang nur in wenigen Fällen eingetreten; die Versorgung war im ganzen die gleiche wie im Vormonat. Der Auftragseingang wird mit Besorgnis beobachtet. In neuester Zeit ist allerdings infolge der Marktentwertung eine gewisse Belebung zu erkennen. Hoffentlich wirkt ihr nicht ein zu starkes Steigen der Roh- und Halbstoffpreise entgegen. Es würde umso ernstere Folgen haben, je mehr der Beschäftigungsgrad hinter der Leistungsfähigkeit der Werke zurückbleibt. Jedenfalls scheint die Frage der Auftragserteilungen für die wirtschaftliche Lage z. Z. wichtiger zu sein als die der Rohstoffversorgung, die früher das Bild beherrschte. Infolge der Rückwirkung der politischen Verhältnisse auf die Wirtschaft ist ein Urteil über die weitere Entwicklung kaum möglich.

[W 222]

²⁾ Vgl. „Stahl und Eisen“ 1923, Nr. 9, 15 u. 19.

¹⁾ Für die Jahre 1913 und 1914 ohne Kranke und Beurlaubte einschl. techn. Beamte, für 1915 bis 1922 einschl. Kranke und Beurlaubte ohne techn. Beamte.

²⁾ Einschl. Kriegsgefangene, deren Zahl 1915: 12 708, 1916: 49 361, 1917: 66 502, 1918: 54 952, 1919: 88 betrug.

Amerikanische Konjunkturtafeln.

1. Absolute Werte.

Sortenbezeichnungen und Erklärungen
s. Z. 1922 S. 99.

Letzte Werte:

Kohle . . am 29. Mai	4,75 £/ton
Eisen . . am 29. „	57,50 £/ton
Kupfer . am 20. Juni	15,12 c/lb
Baumwolle am 20. „	27,65 c/lb
Pfd. Sterl. am 20. „	4,6125 \$/£
Mark . . am 20. „	0,000862 \$/M



Der Eisenpreis ist unverändert geblieben. Der Preis für Kohle ist weiter gesunken; gegenüber einem Stand von 7,50 \$/ton Mitte März betrug er Ende Mai nur noch 4,75 \$/ton. Während der Baumwollpreis schon seit dem 7. Mai ansteigt, hat sich der Kupferpreis noch bis Ende Mai in absteigender Richtung bewegt, um seit Anfang Juni wieder anzuziehen. Die Börsenkennzahl ist von 1406 Ende April bis auf 1327 Mitte Juni gefallen.

2. Verhältniszerte

(Werte von 1913 = 100 gesetzt).

Zur deutschen Konjunkturtafel:
(vergl. S. 601).

Kupfer . am 20. Juni	44 160 M/kg
Baumwolle am 20. „	88 543 M/kg
Dollar . . am 20. „	130 000 M/\$
Aktienziffer am 15. „	8 060 709



Die Lösung der Phosphatfrage für Deutschland und Rußland.

Professor Brjainischnikow, der bekannte Agrikulturchemiker Rußlands, äußerte sich kürzlich zur Frage einer gemeinsamen Lösung des Phosphatproblems für Deutschland und Rußland.

Deutschland hat, so führte Brjainischnikow aus, bereits eine höchst leistungsfähige Stickstoffindustrie entwickelt und verfügt auch über reiche Kalibestände. Deutschland fehlen aber nennenswerte Phosphoritbestände. Deshalb leidet es seit Ausbruch des Krieges an Phosphorhunger, der auch heute wegen der Schwierigkeit der Einfuhr aus Algerien, Tunis, Florida und Kanada nicht befriedigt werden kann. Ohne Lösung der Phosphorfrage gibt es für Deutschland keine Lösung des Problems, seine Bevölkerung aus den eigenen Bodenerzeugnissen auch nur annähernd zu ernähren. Rußland, in dem Minerale Dünger bisher nur in geringem Ausmaß angewandt wurde, kommt jetzt bereits in den Zustand, in dem seine Landwirtschaft den Phosphorvorrat des russischen Bodens verbraucht hat und befriedigende Ernteträge auch in Rußland auf die Dauer nur durch Phosphordüngung gesichert werden können. Rußland leidet jetzt schon an Phosphormangel selbst in den berühmten, sehr stickstoffreichen Schwarzerdegebieten, mit Ausnahme des Wolgagebietes. Nun ist es längst noch nicht genügend bekannt, daß Rußland über unermeßliche Phosphoritvorkommen verfügt. Ihre Lagerungs- und Ausbeutungsverhältnisse, der Grad ihrer Eignung für die Superphosphatindustrie sind in den letzten Jahren theoretisch und technisch klargestellt worden. Im europäischen Rußland beträgt der Gesamtvorrat 5568 Mill. t. Für Qualität und Quantität sind folgende Verhältnisse ermittelt: An Vorkommen über 24 vH Phosphor finden sich 141 Mill. t; von 18 bis 24 vH gibt es 1707 und von 12 bis 18 vH rd. 3730 Mill. t. Bei den Vorkommen der besten Art wird noch eine Gruppe von Vor-

kommen zwischen 24 bis 35 vH Phosphor festgestellt werden können. Am wichtigsten sind die Lager im Gouvernement Wjatka an der Kama wegen ihres hohen Phosphorgehalts (26 bis 29 vH) und ihrer Lager unmittelbar unter der Erdoberfläche, so daß der Abbau durch Grabsystem unter Anwendung von Baggern möglich ist, wodurch mindestens 400 Mill. Pud ausgebeutet werden können. Notwendig dafür ist eine Eisenbahn, die aber doppelt lohnend wäre wegen des Waldreichtums der Gegend und reicher Vorkommen an Eisenerzen hoher Qualität. Die Verbindung der Gegend mit dem Eisenbahnnetz genügt eine Linie von etwa 200 Werst. Durch die Regulierung des Kamaflusses im Oberlauf könnte außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, Phosphorit im Wolgagebiet zu flößen, womit die Versendungsmöglichkeit von Petzburg bis nach Transkaspien und dem Transkaukasus gegeben wäre. Phosphoritvorkommen hoher Qualität und gewaltigen Ausmaßes gibt es auch an der Wolga im Gouvernement Kostroma, ferner in den Gouvernements Moskau, Kaluga, Simbirsk, Pensa und Tambow. Rußland hat also Phosphoritvorkommen weit über seinen jemals in Betracht kommenden Bedarf hinaus. Was ihm aber fehlt, ist eine gut entwickelte chemische Industrie und Gruben mit einer modernen Ausrüstung zur Massenverwertung von Phosphoriten. Rußlands einziges gut ausgerüstetes Werk für die Erzeugung von Superphosphaten bei Nischnij-Nowgorod kann nur 1,2 Mill. Pud erzeugen, während die Möglichkeit für die Erzeugung von vielen hundert Millionen Pud besteht. Rußland hat die Rohstoffe für die Erzeugung von Superphosphaten bei Nischnij-Nowgorod. Beide Länder verfügen also gemeinschaftlich über alle Mittel zur Stillung ihres Phosphathungers. Nach den in Rußland klargestellten bergtechnischen und agrikulturchemischen Untersuchungen ist die Lösung des Problems nur eine Frage des Willens und der Organisation. (Berl. Tageblatt 1923, Nr. 277.)

BÜCHERSCHAU.

chlüsselzahl des Börsenvereins deutscher Buchhändler, die, mit der angegebenen Grundzahl (Gz.) multipliziert, den augenblicklichen Preis ergibt, beträgt z. Zt. 6300.

penfabrikation. Von Richard Lang und Willy Hellpach. Band I der Sozialpsychologischen Forschungen des Instituts für Sozialpsychologie an der Techn. Hochschule Karlsruhe, herausgegeben von Prof. Dr. phil. et med. Willy Hellpach. Berlin 1922, Julius Springer. Preis Gz. 4,8.

Ein Buch über Betriebsfragen, das seinem Geleitwort — dem Geleitdes ersten Bandes einer Reihe von Forschungsheften — ein Zitat eines Kirchenvaters voransetzt: „res tantum cognoscitur quantum tur“ (Augustinus); ein Buch, in dem ein Mediziner und Psychologe einer erfrischenden Unbekümmertheit um überkommene Gefühle und -hende Meinungen an die „schweren und großen Probleme der geich-technischen Arbeit und ihrer Betriebsformen“, an das Fabrik-tem selbst herangeht; und das dann aus der Praxis heraus als „zu besten Schriften der Betriebsliteratur gehörig“ beurteilt wird: — ein Buch muß schon ein besonderes sein. Sein vorsätzliches Be-nis: „geboren zu sein in deutscher Fabrikluft, aber nicht gemacht organisiert, sondern gewachsen und gereift zu sein unter der Zucht rnausgesetzten Nachdenkens, dem Newton seine Ergebnisse zu ver-n angab“, begründet diese Sonderstellung. Dies Bekenntnis ist in einer Zeit, die so wenig von sich zum Nachdenken freigibt, daß denken und Fabrikluft vielmehr als Paradoxa erscheinen, und zwar indliche, von denen die eine dem andern gar noch einen Makel an-en möchte. Aber dieses Bekenntnis scheint mir auch den einzigen zu zeigen, auf dem es aus Altem und Veraltetem heraus vorwärts- und die Stimme aus der Praxis bestätigt, daß diese Zeit doch schon it gereift ist, wie ich es zu hoffen wagte, als ich jenen Forschungen ur öffnete; soweit gereift, daß es heute möglich ist, „an heikelsten mpfindlichsten Dingen (des Fabrikwesens) eine Probe davon abzu- daß es deutsche Art schlechthin noch sei, eine Sache um ihrer t willen zu tun.“ Und so möchte ich hier auch noch die Schlußworte des twords anführen und unterstreichen: „Mögen in diesem Geiste die ite unserer sozialpsychologischen Forschungen durch unser teures and, um dessentwillen aber gerade auch durch die nichtdeutsche einen gesegneten Lauf nehmen!“

Den Inhalt des Buches könnte man eine Fuge nennen, aufgebaut auf m Thema, das der erste der beiden Verfasser in wenigen Seiten ilt.

Der Thema-Aufsatz von Richard Lang, Untertürkheim, verschwindet meiner Auffassung fast zu sehr in seiner Knappheit. Es dürfte kaum e bekannt sein, wer dieser Verfasser ist, um seinen Ausführungen rößere ihnen zukommende Beachtung zu verschaffen. Lang, der e technische Leiter der Daimler-Motoren-Gesellschaft Stuttgart-ürkheim, faßte den im Buch als Experiment bezeichneten isatorischen Plan der Betriebsumstellung von der Einzel-assenfertigung auf die „Gruppenfabrikation“, als diese Werke, vor dem Krieg etwa 3000 und zu Ende des Krieges an Mann zählten, so ins Große wuchsen, daß die bis dahin ssende allgemein übliche Organisationsform jenseits der „möglichen istration“ liegen blieb, um einen Ausdruck Hellpachs zu gebrauchen. en Betriebsleiter war diese Erscheinung das Signal, etwas zu tun, hm und seinen Ingenieuren das Werk wieder in die Hand brachte. delte, als das Kriegsende die Handlungsfreiheit wiedergab, und der endende Aufsatz zeigt, mit welcher klaren Erkenntnis und Sicherheit reue Kurs genommen wurde. Für den aber, der über die augenblick-Aufgabe hinauszudenken Muße hatte, tat sich hier die große Frage auf, e Organisationsform eines industriellen Betriebes grundsätzlich von reße desselben abhängig ist und mit ihr verändert werden muß, und lechem Maße technische und wirtschaftliche Faktoren dabei bestim-sind.

rein organisatorisch betrachtet, könnte diese Frage wohl nach be-technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten untersucht und rt werden und eine grundsätzliche Lösung und Betriebslehre sich en. Neben diesen beiden Gesichtspunkten wirken aber Umstände epsychologischer und sozialpolitischer Art in die Lösung dieser hinein, und das vorliegende Buch zeigt nun deutlich und mit einer im Jahrzehnt der Betriebspsychologie überraschenden Eindeutig- daß diese Einflüsse nicht nur mitwirken, sondern entscheidend wirk-nd.

Sogleich der erste Abschnitt der Hellpachschen Ausführungen zum a zeigt, wie das Fabrikproblem nicht die Frage ist, wie eine Fabrik rdnnet und organisiert wird, damit man sie technisch beherrschen entabel machen kann, sondern daß das Fabrikproblem in entschei-der Bedeutung ein Problem des Lebensraumes gewerblicher Arbeit ist, nenschenseelisches Problem riesenhafter Größe“, und als solches — die technischen Probleme fast nebensächlich erscheinen — heute großen Krisen unterworfen, die an den Grundlagen unseres wirt-lichen und staatlichen Daseins rütteln. In diesem Sinne ist „das problem die Lebensfrage der industrialisierten Völker des Abend- geworden, d. h. die Fabrik muß gesunden, soll die Zukunft auf-führen!“ . . . schreibt Dr.-Ing. Friedrich, Essen, in seiner vorher erwähnten Besprechung dieses Buches (Werkstattstechnik 1922 2).

Vas die folgenden 14 Abschnitte dann bringen, nennt Hellpach „nur einen winzigen Ausschnitt aus dem riesenhaften Gesamt-um der Fabrik“. Aber dieser Ausschnitt rechtfertigt, ja fordert es, ner Spitze das Gesamtproblem überhaupt einmal zu formulieren und den wesentlichen Hauptstücken zu überblicken.

Aus diesen Hauptstücken seien hier nur folgende angeführt: 2) Grundformen des Lebensraumes gewerblicher Arbeit, 4) Atomisierung der Fabrikarbeitsleistung, 6) Lohnmotiv und Lebensideal des Fabriklers, 7) Tragweite des Fabrikproblems, 8) Psychologische Wirkungsgrenzen betriebs technischer Reformen, 13) Werkpädagogische Zielsetzung. Die Nennung dieser mir als besonders charakteristisch erscheinenden Punkte und meine vorangegangenen Ausführungen sollten schon genügen, um erkennen zu lassen, was man in diesem Buch findet, und um in dieses Buch meine früheren Arbeitsgenossen aus der Praxis hineinzulocken, für die es nicht weniger bestimmt ist als für den Forscher; sie sollten vielleicht sogar imstande sein, auch manchen aus der kaufmännischen und Bank-Welt diesen Dingen näherzubringen, die die Zukunft seiner Unternehmungen mehr beeinflussen werden, als es heute scheinen mag.

Die Ausführungen zu den einzelnen Hauptstücken sind nicht lang, ein Vorzug, der nicht genug gerühmt werden kann. Es gelingt Hellpach, die Formulierung und den Überblick des Problems in nicht mehr als 80 Seiten klar und erschöpfend zu geben. Durch das geschickte Mittel, alle vom Wesentlichsten abzuwehenden Bemerkungen in einem Anhang: „Nachweise aus Wirklichkeit und Schrifttum“ hinter dem Haupttext zu bringen, entsteht diese in der Zeit der zu vielen und meist unübersicht-lichen Bücher so wohlthuende Kürze und Klarheit bei aller Völligkeit. Dabei sind diese Anmerkungen in keiner Weise nebensächlich oder ent-behrlich. Es ist freilich kaum nötig, hierauf hinzuweisen, denn sie fesseln auf jeder Seite wie irgendeine Seite des Haupttextes. Wer nur einmal hinsieht, erkennt, es stehen auch hier Lebenserfahrungen eines klugen Menschen, der als Arzt und Psychologe tiefer gesehen hat als viele andere, und der als Kenner vieler Berufe (vergl. seine Forschungen über „Berufspsychosen“) so manches auch dem Ingenieur über seinen Beruf zu sagen hat, der so schwer in seinen Grundlagen sich auftut und gerade seinen Angehörigen meist seine letzten Ziele und sogar seine Ent-wicklungsrichtung verbirgt.

Druck und Anordnung des Buches sind von erfreulicher Klarheit und wohlthuender Wirkung. [B 1654] P. Riebensahm.

Die Grundlagen der Fabrikorganisation. Von Dr.-Ing. E. Sachsen-burg. 3. Aufl. Berlin 1922, Julius Springer. 161 S. mit 66 Abb. Preis geb. Gz. 8.

Im Vorwort der ersten Auflage sagt der Verfasser: „Die Leser dieses Buches möchte ich bitten, es so zu nehmen, wie es gegeben wurde, als Anregung zum Nachdenken über Organisationsfragen . . .“ Die Anregungen sind es, die wertvoll für denjenigen sind, der einen Weg sucht zu einer Kontrolle über bestimmte Vorgänge in seinem Betrieb. Darum ist das Werk nicht nur dem Leiter eines solchen und seinen Mitarbeitern zu empfehlen, sondern auch dem Studenten kommen die vorgetragenen Betrachtungen zustatten, wenn er als Praktikant in der Ausbildung begriffen ist. Da bietet sich ihm die Gelegenheit, die Psyche des Arbeiters kennen zu lernen. Die Hinweise des Verfassers hierauf sind zahlreich und zutreffend. Eingehende Behandlung findet die Lohnfrage, die Eignung und Stellung der einzelnen Beamten, der Weg des Geldes und des Materials, die Terminkontrolle, die Statistik und der Verkauf. [B 1729] K. Reyscher.

Sammlung Vieweg Heft 64: Physik und Technik des Hochvakuums. Von Dr. A. Goetz. Braunschweig 1922, Friedr. Vieweg & Sohn A.-G. VIII u. 144 S. mit 69 Abb. Preis Gz. 5.

Bei der steigenden Bedeutung der elektrischen Vakuumentladungen für die Wissenschaft und Technik ist es ein verdienstliches Unternehmen, eine Zusammenstellung der für saubere Vakuumarbeiten beachtenswerten Punkte zu geben. Auf die Theorie der Pumpen wird nur kurz einge-gangen, dagegen eine gute Beschreibung aller verbreiteten Pumpen von der Wasserstrahl-Luftpumpe bis zur Quecksilber-Dampfstrahl- und Kon-densationspumpe gegeben. Eine Tabelle liefert eine Übersicht über das mit den einzelnen Pumpen erzielbare Grenzvakuüm, Saugleistung, Wir-kungsweise usw. Zur Herstellung eines Hochvakuüms werden im all-gemeinen drei Stufen nötig, das Vorvakuum bis etwa 10 mm Hg, das Hauptvakuum bis etwa 10^{-4} mm Hg und das Hochvakuum bis zu theoretisch unendlich kleinen Drücken, wobei die benutzten Queck-silber-Kondensationspumpen alle Gase und Dämpfe mit einer Saugge-schwindigkeit bis zu 7000 cm/s entfernen. Als Kriterien für den er-zielten Druck dienen im Hauptvakuum Manometer, im Hochvakuum werden die bei glühelctrischen Vorgängen auftretenden Erscheinungen als Maß für den Druck benutzt. Sehr ausführlich wird dann auf die Hilfsmittel der Vakuumtechnik, die Evakuierung mit Absorptionsmitteln und die für die Konstruktion von Hochvakuumgefäßen maßgebenden Gesichtspunkte eingegangen. Nach diesen Vorbereitungen kann der Eva-kuierungsprozeß selbst kurz behandelt werden. Ein ausführliches Litera-tur- und Sachverzeichnis erleichtert den Gebrauch des Büchleins unge-mein. Daß das Buch einem dringenden Bedürfnis nachkommt, kann man daraus ersehen, daß es bereits beim Verlag vergriffen ist. Bei der Neuauflage erscheint es mir zweckmäßig, noch kurz die Herstellver-fahren für die vielfach zu Füllungen benutzten Gase anzugeben. Im übrigen wird das Buch der Aufgabe voll gerecht, dem Anfänger und Fernerstehenden einen Einblick und eine Anleitung in das interessante und schwierige Gebiet der Vakuumarbeiten zu verstatten; andererseits gibt es dem in der Praxis stehenden Physiker eine Handhabe bei der Auswahl der möglichen Evakuierverfahren und bringt auch dem Vakuum-physiker an manchen Stellen Neues. [B 1731] E. Lübke.

Die Lehren der Explosionskatastrophe in Oppau für das Bauwesen. Von Dipl.-Ing. H. Goebel und Prof. Dr.-Ing. E. Probst. Berlin 1923, Julius Springer. 41 S. mit 24 Abb. und 1 Tafel.

Allgemein ist anerkannt worden, daß die durch das Oppauer Explosionsunglück entstandenen Zerstörungen und Schäden an Ingenieurbauwerken ein Erfahrungsfeld in seltenem Umfange für die Bautechnik bieten. Die Badische Anilin- und Sodafabrik hat daher gleich zu Beginn der Aufräumungsarbeiten beschlossen, die Wirkungen der Explosion auf alle Bauten untersuchen zu lassen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in dem vorliegenden Werke veröffentlicht worden. Wir entnehmen hieraus folgendes: Bei Explosionen treten starke seitliche Kräfte auf, die in Zukunft mehr als bisher bei der Anlage von Sprengstoffabriken zu berücksichtigen sein werden. Will man die engere und weitere Umgebung im Falle einer Explosion möglichst wenig gefährden, so muß die Dachkonstruktion des Explosionsherdes einen möglichst geringen, seine Wände und besonders die Gründung aber einen möglichst großen Widerstand bieten. Dachstücke sollen die Umgebung möglichst wenig gefährden. Die Dächer der näheren Umgebung des Explosionsherdes sollen möglichst kräftig sein. Am besten bewährt haben sich in Oppau Eisenbetondächer und dann Hohlsteindächer, weniger gut haben sich Bimsbetondächer und noch weniger Holzdächer oder gar Ziegeleindeckungen bewährt. Gründungen müssen außerordentlich stark sein. Die Gründungen der Maschinen sind von denen der Gebäude möglichst getrennt anzuordnen. Diese Maßnahme hat sich in Oppau bestens bewährt. Rundbauten, besonders wenn sie gefüllt waren, haben sich als sehr widerstandsfähig erwiesen. Schornsteine haben zum Teil auffallend wenig gelitten. Dr. W. Schmidt.

Veröffentlichungen der Mittleren Isar A.-G., München. Modellversuche über die zweckmäßigste Gestaltung einzelner Bauwerke. Charlottenburg 1923, Rom-Verlag (R. Otto Mittelbach). 50 S. mit 83 Abb. und 6 Tafeln. Preis Gz. 2,5, geb. 5,5.

Modellversuche für die zweckmäßige Gestaltung von Bauwerken werden besonders im Schiffbau, im Luftschiffbau und im Wasserbau vorgenommen. Sie gründen sich auf Modellregeln, die angeben, wie und unter welchen Bedingungen man vom Ergebnis des Modellversuchs auf das Verhalten der im Maßstab 1:1 ausgeführten Bauwerke schließen kann. Oft lassen sich die Modellregeln beim Versuch nicht genau einhalten (vergleiche die klassische Arbeit von Moritz Weber „Die Grundlagen der Ähnlichkeitsmechanik“, Springer 1919), es ist dann Sache des Versuchsleiters, unzulässige Schlüsse aus den Modellversuchen zu vermeiden.

Im vorliegenden Werke wird über eine Reihe von Versuchen berichtet, die für den Kraftwerk-Ausbau der Mittleren Isar vorgenommen wurden. Es handelte sich hierbei im wesentlichen um die Fragen der Energievernichtung von strömendem Wasser, der Wasserspiegelregelung und der Triebkanal-Versandung. Alle diese Fragen wurden durch sorgfältige, eingehende Versuche geklärt, wobei sich Bauformen ergaben, die sich den gegebenen Verhältnissen anpassen, darüber hinaus aber auch von allgemeiner Bedeutung für den Ausbau von Wasserkraftwerken sind. Es wurden untersucht: Zweckmäßige Formen für das Tosbecken und Schußkanäle, Heber und Triebkanalabzweigungen. Bei Schußkanälen wurde durch eine düsenförmige Einengung des Gerinnes unmittelbar vor der Schußbahn und eine darauf folgende Erweiterung für alle Beaufschlagungsmengen ein gleichmäßiger Wasserabfluß über die Schußbahn und eine gleichmäßige Deckwalze im Tosbecken erreicht. Während Tosbecken der Energievernichtung dienen, haben die Heber den Zweck, den Wasserstand unter allen Verhältnissen sicher zu regeln und die Gefährdung der Anlage, etwa durch Schwallwellen bei plötzlichem Turbinenabschluß, zu beseitigen.

Schließlich wurde die Frage der Sandablagerung in abzweigenden Turbinenkanälen untersucht, wobei die folgende auffallende Tatsache mit Hilfe der Prandtl'schen Grenzschichtentheorie geklärt werden konnte, nämlich, daß Kanäle, die senkrecht zur Stromrichtung abgezweigt sind, ganz besonders zum Versanden neigen. Als wertvolles Mittel gegen Versanden kommt eine zweckmäßige Einlaufrichtung und eine gespülte Schwelle in Frage. Dr. W. Schmidt.

Entwurf und Einrichtung von Handelsschiffen. Von Prof. Dr. H. Hermer. 3. Aufl. Leipzig 1923, Dr. Max Jänecke. 368 S. mit 363 Abb. und XI Tafeln.

Die Vorzüge dieses im Schiffbau weit verbreiteten Werkes haben wir schon in Z. 1909 S. 1422 bei Besprechung der ersten Auflage gewürdigt. Der allgemeine Aufbau des Werkes wurde bei der neuen Auflage nicht geändert, sie wurde nur den heutigen Erfahrungen entsprechend ergänzt und vielfach erweitert. Behandelt werden: Die Entwurfsrechnung, Einrichtung und Ausrüstung, Schiffsvermessung (unter andern auch die Panama-Vermessung und die für schwedische Häfen), sowie Gesetze und andere Vorschriften. Die in Z. 1909 an den Abbildungen gemachten Ausstellungen gelten auch für die vorliegende Auflage. Die Schriftgröße der Abbildungen schwankt zwischen $\frac{3}{10}$ mm und dem zehnfachen dieses Betrages.

Auch einige Rechenbeispiele fordern zur Kritik heraus, sie sind oft reichlich lang. Die Berechnung der Verschiebung des Maschinenraumes auf S. 60 bis 62 läßt sich mit Hilfe des Verschiebungssatzes an Stelle der benutzten Momentrechnung viel einfacher und schneller lösen. Hervorzuheben sind unter anderem die Auszüge aus den Auswanderergesetzen verschiedener Staaten und die eingehende Behandlung der Vermessungsfragen, die für die Praxis von Wert sind, wie überhaupt die Reichhaltigkeit des Werkes. Dr. W. Schmidt.

Schiffbautechnisches Zeichnen. Von Professor O. Lienau. Berlin 23, Julius Springer. 40 S. mit 54 Abb. Preis Gz. 2,20.

„Die Zeichnung soll der klare Ausdruck für einen bestimmten technischen Zweck sein. Aber die Zwecke der zeichnerischen Darstellung haben sich fast unabsehbar erweitert und verändert, und dem jeweiligen Zwecke gemäß muß sich auch die Darstellung ändern“, sagt Riedler in seinem „Maschinenzeichnen“. Im Schiffbau sind die Zwecke der Zeichnungen an sich schon denkbar verschieden. Hier Linienrisse und Kurvenblätter, denen Maße entnommen werden sollen, und die der gelegentlich auf Marmor aufgetragen worden sind, daneben Einrichtungspläne, die im allgemeinen nur wenige Maßzahlen enthalten, immer aber so genau sein müssen, daß die Kammereinrichtungen ihren Zweck finden, ferner Längsschnitte, die außer der Unterteilung auch den Gesamteindruck des fertigen Schiffes erkennen lassen sollen, dann Maschinenzeichnungen, für die Riedlers Angaben zutreffen, und schließlich rein schiffbauliche Zeichnungen von Einzelkonstruktionen, die alles Auskunft geben und dabei doch übersichtlich sein sollen. In der ersten Ausgabe dieses Werkes hat der Verfasser die Schwierigkeit der Aufgabe, ein Werk zu behandeln, das so verschiedenartig ist, sehr deutlich gemacht. In der vorliegenden Ausgabe hat er das Werk behandelt. Weitgehende Beschränkung auf das Wesentliche ist daher für den Verfasser geboten. Lienau gibt daher im vorliegenden Werke keine Kampschrift im Sinne Riedlers, sondern er will in allen Fällen eine wünschenswerte Vereinheitlichung veranlassen, in denen der Normenausschuß der deutschen Industrie und der Handelsnormenausschuß noch nicht ausreichen. Das Werk soll damit dem wackeren Ingenieur sowohl wie dem ausgereiften einen Anhalt zu einer einheitlichen Verständigung bieten. Einige Abbildungen könnten bei der neuen Bearbeitung noch etwas gefeilt werden, so Abb. 5, in der die Fläche 5 zweimal erscheint. Das Vorhandensein von drei Symmetrieebenen erschwert in diesem Falle das Verständnis. Bezeichnungen wie „Längsschnitt von vorne gesehen“ sind schwerer verständlich als Kreis- und unsymmetrische Projektionen. In Abb. 24 fehlt rechts ein Teil der Schraffur. Die Kurve KM_1 in Abb. 16 ist mit $\frac{1}{2500}$ in einem sehr kleinen Maßstab aufgetragen worden. Angaben über die Auftragung von Stabilitäts- und Stabilitätsrechnungen macht Lienau nicht. Alles in allem ist das Werk sehr zu begrüßen, da man den Gesamteindruck, den es als Zeichnung macht, gewöhnlich erst dann bemerkt, wenn nichts mehr an ihr zu ändern ist. Beispiele, die klare Anweisungen für die Darstellung von Zeichnungen geben, sind daher von größtem wirtschaftlichen Wert. Dr. W. Schmidt.

Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers. Von Dr. E. Matz. Berlin 1922, Julius Springer. 247 Seiten mit 20 Abbildungen. Preis Gz. geh. 8,25, geb. 10.

Das vorliegende Werk ist der vierte Band der „Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete“, herausgegeben von Blaschke, Hamburg, Born, Runge und Courant-Göttingen. Die ersten zehn Abschnitte umfassen unter den Überschriften: Algebra, Funktionen, Reihen, Differential- und Integralrechnung, Differentialgleichungen, lineare Integralgleichungen, Variationsrechnung, Transformationen, Vektoralgebra und Wahrscheinlichkeitsrechnung, den rein mathematischen Teil, die letzten vier unter Mechanik, Elektrizitätslehre, Relativitätstheorie, Thermodynamik einen physikalischen Teil, in dem die Grundbegriffe der theoretischen Physik bzw. deren mathematische Formulierung dargestellt sind. Die reichhaltige Sammlung ist recht klar und übersichtlich, wozu auch der gute räumliche Druck und die tatlose Ausstattung beitragen, und wird auch allen wissenschaftlich arbeitenden Ingenieuren ein gutes Hilfsmittel sein. (B 1835.) Breslau. Professor Martin Preuß.

Der eiserne Zimmerofen. Herausgegeben unter Mitarbeit von Dr. Wierz und Dr.-Ing. G. Brandstätter von der Vereinigung deutscher Eisenofenfabrikanten E.V., Wärmetechnische Abteilung. München und Berlin 1923, R. Oldenbourg. 119 S. mit 57 Abb. Preis Gz. 1,20. **Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen in Sachsen.** 96. Jahrgang 1922. (Statistik vom Jahre 1921.) Auf Anordnung des Finanzministeriums herausgegeben vom Sächsischen Bergamt. Freiberg i./Sa. 1922, Craz & Gerlach (Joh. Stettner). 416 S.

Die Industrie der Steinkohlenveredelung. Von Obering. F. Schreiber. Braunschweig 1923, Friedr. Vieweg & Sohn A.-G. 192 S. mit 102 Abb. Preis Gz. 6, geb. 7,5.

Der Aufbau des Mörtels im Beton. Von O. Graf. Berlin 1923, Julius Springer. 63 S. mit 41 Abb. Preis Gz. 3.

Untersuchungen über das Wärmeisolierungsvermögen von Baukonstruktionen. Von Prof. H. Kreßler und A. Eriksson. Aus dem Schwedischen übersetzt von M. Frhr. Grote. Berlin 1923, Julius Springer. 69 S. mit 55 Abb. Preis Gz. 1,4.

Leitfaden für den elektrotechnischen Fachschulunterricht unter besonderer Berücksichtigung der Funkentelegraphie. Von M. Polatze. I. Teil: Elektrotechnik. 106 S. mit 61 Abb. II. Teil: Hochfrequenztechnik. 85 S. mit 33 Abb. Leipzig 1923, Hachmeister & Thal. Preis Gz. 2,7.

Elektrotechnik in Einzeldarstellungen I: Die Schutzvorrichtungen der Starkstromtechnik gegen atmosphärische Entladungen und Überspannungen. Von Prof. Dr. G. Benischke. 3. Aufl. Braunschweig 1923, Friedr. Vieweg & Sohn A.-G. 149 S. mit 132 Abb. Preis Gz. 4, geb. 6.

Mitteilungen aus dem Telegraphentechnischen Reichsamte. Band 1. Berlin 1923, Selbstverlag. 362 S. mit vielen Abb. Preis für das Inland Gz. 8, für das Ausland Gz. 16.

SEP 22 1923

V D I

ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

Nr. 26

30. JUNI 1923

Bd. 67

Aus dem Inhalt ★ Große Blechkantenhobelmaschine / Dauerfestigkeit ★ **Seite 629 bis 652**
von Eisen und Stahl bei wechselnder Biegung / Wirtschaftliche Wiederverwertung von Altpapier / Die Kathoden-
röhre in der drahtlosen Telegraphie / Großzahl-Forschung / Gesellschaft Deutscher Metallhütten- und Bergleute / Dampf-
kessel mit umlaufenden Wasserrohren / Wasserkraftanlagen Oberitaliens / Elektrische Zugförderung der italienischen Eisenbahnen /
Eine neue Blitzschutzvorrichtung / Amerikanische Konjunkturtafeln.

(Vollständiges Inhaltsverzeichnis am Anfang des Textteiles.)

CALMON



Unser Warenzeichen
verbürgt
Echtheit und Güte


ASBEST UND
GUMMIWERKE
**ALFRED
CALMON**
A.G.
HAMBURG

DREYER ROSENKRANZ & DROOP

A.-G.

HANNOVER

Patent-Rosenkranz-Indikator




Führend auf dem Gebiete des Indikatorbaues steht der
Rosenkranz-Indikator

als Erster brachte er u. v. a.

- 1) die kühl liegende Kolbenfeder D.R.P. erl.
- 2) den ohne Demontage des Zylinderkörpers aus-
wechselbaren Zylindereinsatz D.R.P. erl.
- 3) d. Momentverschluß d. Zylinderdeckels D.R.P.
- 4) den doppelt geführten Lamellenkolben D.R.P.

diese 4 Neuerungen haben die Entwicklung der
neuezeitigen Indikatoren bahnbrechend beeinflußt

ENTLADER TRANSPORTANLAGEN



Heinzelmann u. Sparmberg
Hannover


WESTENDARP & PIEPER G.M.B.H

PRÄZISIONS-MESSAPPARATE — ORIGINAL BRUHN —

Gegr. 1890

BERLIN W 66, MAUERSTR. 86 - 88

Telegramm-Adresse: Metertaxa Berlin, Zentrum 2524 und 12800



— ORIGINAL BRUHN —

Der Apparat der Vollkontrolle

für Autos: Person'tos wie Last'os und für Fuhrwerk sonstiger Art.

Neuestes Modell. Patente im In- und Auslande angemeldet.



Halbe natürliche
Größe.

Gewicht: 1,7 kg.
Antrieb: 3,2 kg.

Die gewöhnlichen

Registrier-Apparate für Fuhrwerke aller Art **markieren** die täglichen Betriebsvorgänge

nur, wenn und solange

ihr Antrieb vom Wagenrad oder vom Autogetriebe

nicht gestört, zerstört oder absichtlich unterbrochen ist!

Diesen grundsätzlichen, schweren Mangel und andere Mängel beseitigt

einfach und endgültig

„Was War Wann“ Original Bruhn

Der „**Was War Wann**“ folgt mit seiner allumfassenden Kontrolle dem Wagen und seinem Führer auf dem Fuße von der Ausfahrt bis zur Heimkehr.

Der „**W. W. W.**“ markiert **vierfach** auf 24-stündigem Registrierblatt genau und unfälschbar mittels

Stechwerk-Nadel:

von 200 zu 200 Meter Weg: wann, wie lange, wie schnell jeweilig der Wagen fuhr, wann er ausfuhr, wann er heimkehrte, wieviel Kilometer er jeweilig fuhr, mittels

besonderem Zählwerk:

wieviel Kilometer er insgesamt fuhr,

mittels Uhrwerk:

wann, wie oft, wie lange der Wagen jeweilig anhielt, wann das Registrierblatt eingefügt, wann es ausgewechselt oder sonstwie entnommen wurde.

Der „**W. W. W.**“ markiert **endlich** auf dem gleichen Registrierblatt parallel zu der vom Wagenrad oder vom Autogetriebe her bewirkten zwangsläufigen Markierung völlig selbständig, genau und sicher **unter Nutzung der Erschütterung des Wagens beim Fahren** (nicht vom Motor, wie fälschlich verbreitet wird)

durch einfaches Rüttelwerk:

jede Fahrtbewegung und jede Haltedauer

von der Ausfahrt bis zur Heimkehr, **also auch dann, wenn** die zwangsläufige Markierung und Kontrolle, daneben auch sogar das Kilometerzählwerk **versagt!**

Solchermaßen macht der „**Was War Wann**“ **gewollte Störungen oder Zerstörungen** des Antriebes vom Wagen her **zwecklos!**

Das In- und Ausland bewertete allsogleich den „**Was War Wann**“ — Original Bruhn — in seinem neuesten Modell als völlig überragenden

Apparat der Vollkontrolle

und der Groß- wie der Kleinbetrieb griff ohne Zaudern zu, in klarer Erkenntnis, daß endgültige, umfassende Vollkontrolle ein Gebot der Stunde sei;

denn die Not der Kilometrischen Kosten schreit nach dem „Apparat der Vollkontrolle“!

Bei den unablässig steigenden Kosten der Anschaffung, Unterhaltung, Reparatur von Auto u. Pneumatiks und den Kosten der Betriebsstoffe macht sich der als äußerst haltbar und funktionssicher allüberall bewährte und preiswerte „**W. W. W.**“ **in wenigen Wochen erfahrungsmäßig voll bezahlt.**

Und der Chauffeur? — Der intelligente und zuverlässige würdigt sofort den „**W. W. W.**“, der Tag für Tag mit allen Betriebsvorgängen die ganze Sorgfalt und Treue des Chauffeurs für alle Zeiten unzweifelhaft genau ausweist.

Andere, gewöhnt an unzulängliche Kontrolle und Apparate, denken zunächst lächelnd: „Uns kann Keiner!“ — um, alsbald bekehrt, dem unbestechlichen und unerbittlichen „**Apparat der Vollkontrolle**“ willig sich anzupassen, auch irtümliche „Strafmandate wegen überschrittener Höchstgeschwindigkeit“ zu widerlegen.

Ausland-Interessenten Ausland-Prospekte auf Wunsch.

WESTENDARP & PIEPER G. M. B. H.

PRÄZISIONS-MESSAPPARATE — ORIGINAL BRUHN —

Gegr. 1890

BERLIN W 66, MAUERSTR. 86-88

Telegramm-Adresse: Metertaxa Berlin Zentrum 2524 und 12800

Aus den gleichen Werkstätten gingen hervor: „Triplex-Antrieb“ — Original Bruhn — als **neuer** und **eigenartiger** Antrieb vom Getriebe, Cardan oder Bremstrommel für Meß-, Kontroll- u. Registrierapparate **als Ersatz für den Vorderradantrieb bei Bedarf**, und zu dem weiteren **Zweck**, am Armaturenbrett oder an beliebiger, sonstiger Stelle **ohne weiteres gleichzeitig bis zu drei Apparate zu treiben** und zwar mit langsamem Gangwerk (wie der **W. W. W.**) und mit rapider Triebgeschwindigkeit (wie Tachometer usw.)

„**Original Taxameter Bruhn**“, erster und ältester Fahrpreisanzeiger der Welt, in mehr als 30-jährigem Betriebe legitimiert in allen Weltteilen und vielfach monopolisiert, stetig auf neuen Patenten verjüngt aufgebaut. Jahreserzeugung bis 8000 Stück. „**Neues Drehpendel-Tachometer**“, mechanisch, nicht elektromagnetisch, von höchster Genauigkeit, für Autos, Kleinautos, Motorräder, Flugzeuge, „**Betriebs-Psychograph**“ zur Überwachung von maschinellen Betrieben, **Stromverbrauchs-Kontrolle**: vergleichende Strom- und Streckenmessung für Straßenbahnen, Kleinbahnen usw., „**Lokomotiv-Geschwindigkeitsmesser**“ zwangsläufiger Bauart, „**Düsen-Luftstrommesser**“ zur Messung der Schwebefähigkeit der Flugzeuge, „**Universal-Feldprüfstand** für Drehzahlmesser aller Systeme“, als Normalinstrument anerkannt in Armee und Marine, „**Kilometerzähler**“ verschiedenster Bauart.




PORTALKRANE MIT WIPPAUSLEGER D.R.P

MANNHEIMER MASCHINENFABRIK
MOHR & FEDERHAFF
FERNSPRECHER: 7410-7415 MANNHEIM DRAHTANSCHR.-MOHRFABRIK



UNIVERSAL-
WERKZEUG- u. RUNDSCHEIFMASCHINE



**ZIMMERMANN-
WERKZEUGMASCHINEN**
ZIMMERMANN-WERKE A.G. CHEMNITZ-SA.



MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG A.G.




Brückenbauten

Feste Brücken jeder Art und Größe. Bewegliche Brücken
wie Klapp-Hubbrücken, Schiffbrücken, Schwebefähren.
Näheres Drucksache V. D. 55

MAN

MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG A.G.




Eisenwasserbauten

Wehrbauten aller Art wie Walzenwehre, MAN-Patent-Doppelschützen; Schleusentore, Schiebe- u. Schwimmtore, Schwimmdocks.

Näheres Drucksache V. D. 55

ELEKTRISCHE ANLAGEN FÜR DIE GESAMTE TEXTILINDUSTRIE



Spinnmotor in Sonderausführung als Drehstrom-Kommutator-Motor
für weitgehende Drehzahlregelung mit angebautem Spinnregler

KRAFT-ZENTRALEN

Dampfturbosätze für Zwischendampf- und Abdampfverwertung zu Koch- und Heizzwecken

SPINNEREI-ANTRIEBE

Motoren für Vorbereitungsmaschinen aller Art, für Flyer, Selfaktoren, Spinnmotoren mit und ohne selbsttätige Regelung durch Spinnregler

WEBEREI-ANTRIEBE

Webstuhlomotoren auf Bock mit Zahnradvorgelege und Rutschkupplung D. R. P. Zeltgemäße Antriebe für Wirkmaschinen und Stickmaschinen

Antriebe für Wäschereien und Färbereien.
Regelbare Motoren für Zeugdruckmaschinen.
Motoren für Appreturmaschinen

Nähmaschinen-Antriebe



SIEMENS-SCHUCKERT

Abteilung für Textil-Industrie * Siemensstadt bei Berlin

Wassermesser

der verschiedensten Systeme
für alle Verwendungszwecke

Venturi-Dampf-, Gas- u. Luftmesser



Siemensturm mit Hochbehälter
zum Eichen der Wassermesser

Registrier- u.
Zählapparate



Wassermesser-
Prüfstationen

SIEMENS & HALSKE
Wernerwerk, Siemensstadt bei Berlin

KRUPP



F.H. BRÜHNE
DÜSSELDORF

EISENBAHN- GÜTERWAGEN

FÜR ALLE ZWECKE

FRIED. KRUPP AKTIENGESellschaft • ESSEN
ABT. LOKOMOTIV- u. WAGENBAU



FRIED. KRUPP

AKTIENGESellschaft



FRIEDRICH-ALFRED-HÜTTE

RHEINHAUSEN (NIEDERRHEIN)

Hochöfen, Thomas- und Martinstahlwerke, Walzwerke,
Eisenbauwerkstätten

Roheisen / Rohstahl / Walzfabrikate

Halbzeug, vorgewalzte Blöcke, Knüppel, Platinen / Eisenbahnoberbaumaterial
Feldbahnmaterial / Walzdraht / Form- u. Stabeisen für alle Verwendungszwecke
besonders für den Wagen- und Lokomotivbau

273,2

Eisenbauwerke

Feste und bewegliche Eisenbahn- und Straßenbrücken, Stahl- und Walzwerkshallen,
Hochofen- u. Fördergerüste, Fabrikgebäude, Geschäftshäuser, Speicher-, Luftschiff-
u. Flugzeughallen, Eisenbauwerke für den Wasser- u. Schiffbau, Spundwände usw.



FRIED. KRUPP

AKTIENGESellschaft

Stahlwerk Annen

ANNEN i. W.



Stahlformgußstücke

aus Martin- oder Bessemerstahl für Schiffbau, Turbinenbau, Eisenbahnbedarf,
Lokomotiv- und Maschinenfabriken, Walzwerke usw., roh gegossen und bearbeitet

Turbinenteile

Schiffssteven und Ruder

in den größten Abmessungen

Stahlgußkurbelwellen

Stahlgußzahnräder

mit gefrästen Zähnen bis 6 m Durchmesser


Dünnwandige Hohlkörper

S. M. Walzstahl

386

in allen Festigkeiten, insbesondere Spezial-Qualitäten für Achsen und Gewehrläufe

FRITZ NEUMEYER AKTIENGESellschaft
MÜNCHEN
MIT WERK
BRIEGLEB, HANSEN u. Co. GOTH A



WASSERTURBÍNEN u. REGLER

„WERNER“



FABR.-No

272 U. 1,2

UNIVERSAL- RUNDSCHLEIFMASCHINE


SCHLEIFLÄNGE 1200 mm

Geeignet für Innen-, Außen- und Planschliff, sowie zum Schleifen schlanker und steilster Kegel. Auf Wunsch mit Einrichtung zum Schleifen von Schaltwellen für Kraftwagen und dergleichen. — Wir verweisen auf unsere Rundschleifmaschinen, Innenschleifmaschinen und Sonder-Schleifmaschinen für Werkzeugschliff.

FRITZ WERNER A.-G. MASCHINEN- U. WERKZEUGFABRIK
BERLIN-MARIENFELDE • ABTG. F. WERKZEUGE • BERLIN W 35


GH

GUTEHOFFNUNGSHÜTTE OBERHAUSEN-RHLD.



Sämtliche Blecharbeiten

für Hochofenanlagen wie Winderhitzer, Rast- und Gestellpanzer, Gichtverschlüsse, Staubsammler, Hordenwäscher, Begichtungskübel. Ferner Roh-eisenmischer, Konverter, Gießpfannen, Beschik-kungsmulden, Hochbehälter, Tanks usw. Sämt-liche Rohrleitungen bis zu den größten Ab-messungen und verschiedensten Formen.



Elektrohängebahn
mit Führerstandslaufkatze zur Beschickung von
Lagerhäusern usw. Stundenleistung 15000 kg


ATG

ALLGEMEINE TRANSPORTANLAGEN-
GESELLSCHAFT M.B.H. MASCHINENFABRIK

LEIPZIG

1051

TRANSPORTANLAGEN



SONDERMANN & STIER
CHEMNITZ


1872

1922


V R M

4095

— VERKAUFGEMEINSCHAFT RHEINISCHER MASCHINENFABRIKEN G.M.B.H. —
DÜSSELDORF ★ BERLIN ★ FRANKFURT ★ BRESLAU




Rheinmetall
DÜSSELDORF



Eumuco
SCHLEBUSCH-MANFORT



Alfred Wirth & Co.
KOMM.-GES. ★ ERKELENZ



DEFRIESWERKE
AKT.-GES. DÜSSELDORF



STAMMHAUS WIESBADEN

KÄLTEMASCHINEN

FÜR ALLE ZWECKE

LEBENSMITTEL-

KONSERVIERUNG

GESELLSCH.FÜR **LINDE'S** EISMASCHINEN
A.G.

NIEDERDRUCK-KOMPRESSOREN

HOCHDRUCK-KOMPRESSOREN

FÜR ALLE GASE

FÜR ALLE DRÜCKE



ZWEIGNIEDERLASSUNG
MASCHINENFABRIK SÜRTH
BEI KÖLN

INDUSTRIE-BAUTEN



BRÜCKEN - HÜTTENBAUTEN - BERG-
WERKSANLAGEN - WERFTANLAGEN -
EISEN-WASSERBAUTEN - BLECHKON-
STRUKTIONEN - LEITUNGSMASTE


**LINKE - HOFMANN -
LAUCHHAMMER A.G.**

ABTEILUNG EISENBAU RIESA A. ELBE

Sächsische Kran- u. Aufzug-Fabrik

Eck & Schröder ^{G.m.}_{b. H.}

Schönau-
Chemnitz



Elektro-Flaschenzug 500—5000 kg Tragkraft
(mit elektr. Fahrwerk)

Vollständig gekapseltes, in Öl laufendes Hubgetriebe, geräuschloser Gang

Elektrisch und von Hand betriebene

Laufkrane

Portalkrane


Bockkrane

Drehkrane

Hängebahnen

Aufzüge

aller Größen und Tragkräfte



DEUTSCHE GUSSSTAHLKUGEL- u. MASCHINEN-
FABRIK AKT. GES. SCHWEINFURT VORMALS
FRIES & HÖPFLINGER GEGR. 1890

GEBR. BOEHRINGER

G. M. B. H.

GÖPPINGEN (WÜRTT.)

Gegründet 1845


1400 Arbeiter und Angestellte

Gegründet 1845

Hobelmaschinen

mit allen neuzeitlichen Einrichtungen ausgerüstet

Mehr als 80 vH der zur
Zeit vorliegenden Auf-
träge sind Nachbe-
stellungen unserer
langjährigen Kundschaft





Weitere
Spezialitäten:

Drehbänke**Revolverbänke****Automaten**

Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik A.G.

MAGDEBURG



Stehbolzendrehbänke
fertigen 20 Stehbolzen pro Stunde

ENKE



ROTATIONS-UND TURBINEN

PUMPEN^{u.}

bis 30 Jahre im Betrieb ohne Reparatur

GEBLÄSE

D.A.P.


für Luft und Gas
mit Düsenanordnung
für Druckdifferenzen
bis 6m Wassersäule.

Effektive Verbesserung des
Gesamtwirkungsgrades bis 18%

CARL ENKE

Spezialfabrik für Pumpen u. Gebläsemaschinen

Schkeuditz bei Leipzig, 2



Neuzeitliche

Vollgatter


und

Holz- bearbeitungs- Maschinen

liefert

Maschinenfabrik Kappel A.-G.

Chemnitz (Sachsen)






Stahlformguss Schmiedestücke Hochdruck- Armaturen


**Stahlwerk Mannheim
Mannheim-Rheinau.**

COLLET & ENGELHARD

Werkzeugmaschinenfabrik Aktiengesellschaft, OFFENBACH-MAIN



Tragbare und fahrbare
Bohr- u. Gewindeschneidmaschinen
Mod. Di8 u. Di10



Feuerbüchsen-Bohrmaschinen
Mod. Di4

Maschinen stets ab Lager

ORIGINAL PFAUTER



Schneckenfräsmaschinen
 Räderfräs-Automaten - Abwälzfräser - Werkzeugschleifmaschinen.

Herrmann Pfauter,
Maschinen-Fabrik — Chemnitz.

BÉCHÉ-HAMMER



BÉCHÉ & CROHS
 G. M. B. H.
 MASCHINENFABRIK
 UND
 EISENGIEßEREI
 HÜCKE-WAGEN (RHLD.)

**ÜBER 5000
 LUFTHAMMER
 NACH ALLEN
 TEILEN DER WELT
 GELIEFERT**
 ★

KAISER



SCHRÄGAUFZÜGE

ZUR BESCHICKUNG VON ÖFEN
DRAHTSEILBAHNEN / ELEKTROHÄNGEBAHNEN
HANDHÄNGEBAHNEN

KAISER & CO. KASSEL
MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT

SIEBER

KAISER



ELEKTRO-HÄNGEBAHNEN

HANDHÄNGEBAHNEN / DRAHTSEILBAHNEN
VERLADEBRÜCKEN

KAISER & CO. KASSEL
MASCHINENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT


SIEBER

Maschinenfabrik Weingarten

vorm. Hch. Schatz A. & G.

Weingarten Württbg.

Blechscheren
Profileisenscheren
Schrotscheren
Kurbeltafelscheren
Kreisscheren
Lochmaschinen
Ausklinkmaschinen



Exzenterpressen
Schmiedepressen
Nietpressen
Spindelpressen
Blechbiegmaschinen
Blechrichtmaschinen
Abkantmaschinen

Die neue Flächenschleifmaschine

MIT DIREKTEM

ELEKTROMOTORISCHEN ANTRIEB

EWALD OEHLER

 G • M • B • H
 SPECIALFABRIK FÜR SCHLEIFMASCHINEN

 BERLIN-NEUKÖLLN
 LAHNSTR. 32-33

TEL. NEUKÖLLN:

1678/79 → DRAHTANSCHR.: SCHLEIFERPATENT BERLIN

 KEIN DECKEN-
 GERINGER STROM-
 EINFACHE

 VORGELEGE → VOLLSTÄNDIGER RIEMENFORTFALL
 VERBRAUCH → SAUBERER PRÄZISIONSSCHLIFF
 BEDIENUNG → SERIENBAU
E. REUSCH
BERLIN NW 8

PUMPEN

 BERLIN C2
 Breslau / DORTMUND
 DÜSSELDORF / DRESDEN
 FRANKFURT A/M. / GLEIWITZ
 HAMBURG / HANNOVER

WEISE & MONSKI
 HALLE / S.

 Duplexpumpen • Kurbelpumpen
 Luftpumpen • Tiefbrunnenpumpen

WEISE SOEHNE
 HALLE / S.


 Hoch- u. Niederdruck-Kreiselpumpen
 Turbo-Kesselspeisepumpen.

POHLIG

Greiferkrane

Verladebrücken
Kabelkrane
Drahtseilbahnen
Elektrohängebahnen
Handhängebahnen
Wagenkipper

J. POHLIG A.-G., KÖLN





KUGEL

F&S



LAGER

AUF HÖCHSTEM STANDE
DER TECHNIK

BEWÄHRTESTES LAGER
DER PRAXIS

SCHWEINFURTER PRÄCISIONS-KUGEL-LAGER-WERKE

FICHTEL & SACHS SCHWEINFURT



Autogen
Schweißen **Schneiden**

mit
ORIGINAL
« MESSER »
Fabrikaten
bringt
Erfolge u. Ersparnisse.

MESSER & CO G.M.B.H.
FRANKFURT A.M.

Von unseren
Schweiß- und
Schneidapparaten
ORIGINAL
« MESSER »
wurden
mehr als
120000
in alle Länder
geliefert.

Mehr als
30000
Stück
ACETYLEN-
ENTWICKLER
tragbar-
fahrbar-
ortsfest
seit 25 Jahren
geliefert.

Zweigniederlassungen und Fabriklager:

Berlin SW 68, Continentalhaus, Charlottenstr. 6, Fernspr. Amt Dönhoff 5292.
Essen (Ruhr), Hansahaus, Fernspr. 7435.



FUNCKE & HUECK
HAGEN-WESTF.
SCHRAUBENFABRIK u. GESENKSCHMIEDE



HOMMEL

Rekord-Schneidkluppe.

*Ein sauberes Gewinde
in einem Schnitt bis an
den Schraubenkopf.*

*Geteilte Rundbacken
mit Flachführung für
Whitworth- und
metrisches Gewinde.*

**BERN
HARD**

ZENTRALVERWALTUNG: HOMMEL-KONZERN KOM.-GES., MAINZ / VERKAUFSNIEDERLASSUNGEN: H. HOMMEL, MAINZ, FRANKFURT a. M., KÖLN, BERLIN, HAMBURG, LEIPZIG, KATTOWITZ, SAARBÜCKEN, MANNHEIM, STUTTGART, MÜNCHEN, WIEN.

Unsere erstmalige Ausstellung auf der
Leipziger Frühjahrsmesse 1923
war ein voller Erfolg für

SCHIESS WERKZEUGE

Grosse Läger
im besetzten u.
unbesetzten Gebiet


Düsseldorf
Berlin-Hamburg
Leipzig-Nürnberg

MASCHINENFABRIK SCHIESS A.-G. DÜSSELDORF

Fernspr. Nr. 3, 50 u. 51 ~ Telegr.-Adr. Werkzeugbraun

~ Gegr. 1867 ~

1000 Angestellte u. Arbeiter.

Bohrspindel-Durchm.
60, 70, 80 mmRadius:
bis 3000 mm.

Franz Braun

Akt.-Ges. Zerbst

Werkzeugmaschinenfabrik u. Eisengießerei

Radial-Bohrmaschinen

als Ständer- u. Wandmaschinen

Antrieb von der Transmission
oder durch Normalmotor
oder Gleichstrom-Vertical-Regulier-Motor.


ALA

Der neue elastische Dörr-Steilrohrkessel D.R. P.A.

Stufenplatte u. Mantel-
blech aus einem Stück.
Oberkesselverbindung
durch gebogene Rohre
oder Stützen.



Höchste Elastizität
des ganzen Systems

Unverbindliche Angebote und
Ingenieurbesuche kostenlos



DÜSSELDORF-RATINGER RÖHRENKESSELFABRIK
VORM. DÜRR & Co. RATINGEN-OST

Kaukold Kältemaschinen



**ZUR EISBEREITUNG UND
ZUM KÜHLEN VON
RÄUMEN UND GÜTERN
JEDER ART**

Für
Schokoladen, Margarine, Gummi-Fabriken, Chemische Werke, Textil-Werke, die fleischverarbeitende
Industrie, Schlacht- und Gefrierhäuser, Molkereien, Butter-Fisch-,
Feinkostgeschäfte, Krankenhäuser, Hotels, Restaurants usw. usw.

Hohe Leistung — Grösste Wirtschaftlichkeit — Einfache Bedienung.

MASCHINENFABRIK
C. G. HAUBOLD A. G. CHEMNITZ
GEGRÜNDET 1837

NILES


Karussell-Drehbänke

**DEUTSCHE NILES-WERKE A. G.
BERLIN-WEISSENSEE**

1898 — 25 Jahre — 1923

Alleinverkauf:

"A. W. G."



Allgemeine Werkzeugmaschinen-Gesellschaft A. G.

FERNSPR.: ALEX. 543 und 1998
KÖNIGSTADT 4004/4005 und 4054

BERLIN NO. 43

TELEGRAMMADRESSE: ALLWERGES

Neue Königstr. 65-66

DÜSSELDORF

Hammerstr. 1c

MÜNCHEN

Thorwaldeenstr. 21

MANNHEIM

Industriest. 2

Größtes Lager Werkzeugmaschinen jeder Art und Größe. Lagerbesichtigung erbeten.



Telegr.: Stahlindustrie Düsseldorf.

Fernsprecher Nr. 8, 5957, 8756, 8757.

Hochwertiger Konstruktions-Stahl

für die Automobil-, Flugzeug-, Motorpflug-, Motoren- u. Maschinen-Industrie
Besonderheit: **Kurbelwellen**, vorgedreht und fertig bearbeitet

Werkzeugstähle u. Schnellarbeitsstähle

in altbewährten Qualitäten für jeden Verwendungszweck

Alleinverkauf für ARGENTINIEN unter der Marke „Boeker-Stahl“: Boeker y Cia., Buenos-Aires, Maipu 463.

BERGISCHE STAHL-INDUSTRIE

Gußstahlfabrik Remscheid-Düsseldorf

DÜSSELDORF-OBERKASSEL

SCHULER



Spielend leichte Bedienung, da sämtliche Mechanismen durch größere Handräder betätigt werden.

Unbegrenzte Lebensdauer, da alle Teile nachstellbar.

Führungsbogen prismatisch geführt.



L. SCHULER A. G.

Werkzeugmaschinenfabrik
Göppingen (Württ.)

Für Ringe und Kreisscheiben, Boden aus Boden.


Eingerichtet zum Besäumen langer Blechtafeln und zum Streifenschneiden.

In einfachster Weise für elektrischen Einzelantrieb her-richtbar.

BLECHBEARBEITUNGSMASCHINEN

BAMAG

Triebwerke



Vom Vorrat sofort lieferbar.

BAMAG DESSAU

BAMAG-DESSAU

BERLIN-ANHALTISCHE MASCHINENBAU-AG-DESSAU

Grösste Werke Europas für zeitgemäße Triebwerke

Technische Büros und Vertretungen

INLAND:

BERLIN W 57.. .. Fernsprecher: Lützow Nr. 6599	DÜSSELDORF Fernsprecher: Nr. 2151
BRAUNSCHWEIG 1037	Zweigstelle Münster i.W. 3574
BRESLAU Ring .. 1555	LEIPZIG 23341
FRANKFURT a.M. Hansa .. 4232	Zweigstelle Chemnitz-Reichenbrand,
HAMBURG Vulkan .. 39	Fernsprecher: Amt Siegmars .. 262
KÖNIGSBERG i. Pr. 6385	Vertretung: MANNHEIM, Fernsprecher: .. 2046
NÜRNBERG 361 STUTTGART, 1666

AUSLAND:

(EUROPA)

Böhmen: Prag-Karolinenthal, Riegerplatz 4.. ..	Luxemburg: Luxemburg, Hollerich
Dänemark: Kopenhagen, Vestergade 3	Norwegen: Kristiania, Løkkeveien 4
Estland: Reval, Act.-Ges. Silva	Österreich: Wien IV, Wiedner Gürtel 6.. ..
Finnland: Helsingfors, Hagasundsg. 2	Rumänien: Bucarest, Strada Badiste 14
Holland: Zeist, N.V. Zeister Machinefabriek.. ..	Spanien: } Hannover, G. Merck G.m.b.H.
Italien: Milano, Via Senato 36	Portugal: }
Jugoslavien (östl. Teil): Belgrad, Hilendarska-ul. 6	Schweden: Stockholm, Norrtullsgatan 10a
.. (westl. Teil): Zagreb, Hatzowa-ul. 14	Schweiz: Stuttgart, Alexanderstraße 131
Lettland: Riga, Kaufstraße 1	Tschecho-Slowakei: Troppau, Lastenstraße 27
Litauen: Kowno, Laisves-Allee 48	Ungarn: Budapest V, Kalman utcza 17

Vorratslager unterhalten wir:

in unseren Werken in DESSAU und KÖLN-Bayenthal, sowie unseren Technischen Büros:

BERLIN W 57, Potsdamer Straße 96	CHEMNITZ-REICHENBRAND, Hofer Straße 50
KÖNIGSBERG i. Pr., Vogelweide 1	HOLLAND: ZEIST, N.V. Zeister Machinefabriek
HAMBURG I, Gertrudenhof.	LETTLAND: RIGA, Nordische Handels- und In-
DÜSSELDORF, Stefaniestraße 26	dustrie-Gesellschaft

MEGQUIN

ene Büros:

aachen
 athen
 ari
 erlin
 remen
 rüssel
 ukarest
 hemnitz
 hristiania
 ssen-Ruhr
 lorenz
 enua
 ijon
 öteborg
 ravenhage
 amburg
 annover
 öln
 openhagen
 eipzig
 uxemburg
 ailand
 annheim
 eapel
 ürnberg
 rag
 om
 aarbrücken
 riest
 ien
 ürich



Meguin A.G. Butzbach-Hessen
berschlesische Meguin A.G. Gleiwitz

Vollständ. Kohlenaufbereitungs- u. Transportanlagen

Kohlen-Wäschen und -Siebereien, Förderanlagen, Aschenwäschen zur Gewinnung brennbarer Rückstände aus Schlacken, Bekohlungs- und Entschlackungsanlagen für Kesselhäuser, Koks-Kohlenwäschen, Schlammaufbereitungs- und Trockenanlagen mittels Zellenfilter (Saugtrockner)

Brikettierungsanlagen

für Steinkohlen-, Kohlen- und Koks-Abfälle

Sämtliche Einrichtungen für Kokereien und Gaswerke

Aufbereitungs- und Transportanlagen für Kohle und Koks, Koksofen-Füllwagen, Stampfanlagen, Koksandrückmaschinen, Koksverladeanlagen, Ofenhausmaschinen, Kondensationsanlagen, Ammoniakfabriken, Reinigeranlagen, Benzolfabriken, Teerdestillationen, Rohrnetze und Rohrschweißungen

Zerkleinerungs- und Mahlanlagen

für harte und mittelharte Materialien

Trockenanlagen

jeder Art für alle Materialien, Trommel-, Band- und Muldentrockner für direkte und indirekte Beheizung wie auch für Dampf- und Luftbeheizung, Zellenfilter-Saugtrockner System Meguin, zur mechanischen Absonderung flüssiger und dickbreiiger Stoffe im kontinuierlichen Betrieb der chemischen, keramischen, Kali- und Düngemittel-Industrie

Eisenhoch- und Brückenbauten

Zeichen-, Fabrik-, Kranbahnanlagen, Verladeanlagen, Waggongestelle, Brücken, Behälter, Maste für Licht- und Fernleitungen, schwere Blech- und Kesselarbeiten, Hochofenanlagen

Eisenbahnmaterial

Vollständige Gleisanlagen für Normal- und Schmalspur. Feld- und Industriebahnen, Grubenbahnen, Weichen, Kreuzungen, Prellböcke, Drehscheiben, Schiebebühnen, Waggonkipper, Rangieranlagen, Ketten- und Seilbahnen, Kleineisenzeug und Befestigungsmaterial

Waggonbau

Spezial- und Güterwagen jeder Größe und Spurweite, Bahnmeisterwagen, Plateauwagen, Transportwagen, Muldenkipper, Kastenwagen

Gelochte Bleche

für alle Zwecke in jeder Lochung, Siebbleche, Waffelbleche, Zierbleche, Verkleidungsbleche, Belagbleche

MEGUIN A. G., BUTZBACH / HESSEN

RAPID

SCHNELL-REIßBANK

Mit
Einscheiben- u.
Stufenscheiben-
Antrieb



200 bis 400 mm
Spitzenhöhe

HEIDENREICH & HARBECK
WERKZEUG- u. SCHNENFABRIK
HAMBURG 33

HARTMANN**HARTMANN**

Gesenk- schmiedestücke

jeder Art

unter

Fallhammer,

Schmiedemaschinen,

Pressen usw., für Wagen-,

Lokomotiv- und Automobilbau, Näh-

maschinen- u. Fahrradbau sowie

für jeden Maschinenbau,

bei dem Massenher-

stellung in Frage

kommt

Über 11 000 Arbeiter und Beamte in den Werken
Chemnitz und Dresden

DEUTSCHE MASCHINENFABRIK VORM. RICH. HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT CHEMNITZ

WERK

DRESDEN

ABTEILUNG:
KÖNIG FRIEDRICH AUGUST-HÜTTE

Sägewerks- und Holzbearbeitungs- maschinen

aller Art

Kalt- sägemaschinen

aller Art

Gasgeneratoren

Patent Kerpely

Über 11 000 Arbeiter und Beamte in den Werken
Chemnitz und Dresden

DEUTSCHE MASCHINENFABRIK VORM. RICH. HARTMANN AKTIENGESELLSCHAFT CHEMNITZ

WERK




DRESDEN



Automatische Form- u. Schrauben-Drehbänke

Modell A. I und A. II. 11 u. 27 mm Materialdurchlaß

Besitzen infolge ihrer
erstklassigen Konstruktion




Ausführung u. Leistungsfähigkeit
besondere Vorzüge

PITTLER

Werkzeugmaschinenfabrik Aktiengesellschaft
Leipzig-Wahren

A. BORSIG^{GM}_{BH} BERLIN

TEGEL




DAMPF-KOMPRESSOR 5-STUFIG · LEISTUNG 30 CBM/MIN. · 250 AT. 6 × AUSGEFÜHRT


HOCHDRUCKKOMPRESSOREN

VOLLST. DRUCKLUFT-LOKOMOTIVANLAGEN

Herstellung von Fahrradnaben auf Schütte Vierspindelautomat № 48



Stündliche
Leistung
25 Stück



Alfred H. Schütte Köln-Deutz, Berlin W8.
BARCELONA · BILBAO · MAILAND · ROTTERDAM · RIO DE JANEIRO

★ AUSRÜSTUNG ★

für Werkstatt und Betrieb

Schraubstöcke jeder Art
Schleifsteintröge
Werkbankfüße · Werkische
Werkzeugständer
★ und = Schränke ★
Zerlegbare Eisenregale

Taukloben

Lastrollen

Drahtseilkloben

Meier & Weichelt · Leipzig · Lindenau



Maschinenfabrik BUCKAU

Actiengesellschaft zu Magdeburg

Flammrohrkessel
Rauchröhrenkessel
Comblirte Kessel
Steilrohrkessel
für hohen Druck
Feuerungen
für Brennmaterial aller Art
Ueberhitzer
vollständig aus nahtlosen Rohren

Apparate für die chemische Industrie
und Zuckerfabriken, sowie sonstige
Kesselschmiedearbeiten

Wassergasschweißungen
Sauerstoff- und elektrische Schweißungen
Rohrleitungen

H. MAIHAK

Aktiengesellschaft

HAMBURG 39 Geibelstr. 54.

JNDIKATOREN

LEISTUNGSZÄHLER

APPARATE

Messungen

für techn.
aller Art



SCHIFFS- TELEGRAPHEN


ARMATUREN

Drucksachen auf Wunsch

Schwungradlose Voit-Dampfpumpen

mit von außen nachziehbarer, innen liegender Stopfbüchse.


Tausende mit bestem
Erfolge im Betriebe.
Langjährige Spezialität.



Schäffer & Budenberg G. m. b. H.
Magdeburg - B.

Roscher

Dreh- u. Schrauben- Automaten
4 u. 8 m/m Materialdurchgang
Modell No 00 u. 0



30 u. 60 m/m
Drehlänge

Gesetzl. gesch.

VOLLENDETE KONSTRUKTION LEICHTES KURVENWECHSELN
VERDECKTE SCHLITTENFÜHRUNG GUT GELAGERTE FÜHRUNGSBUCHSE
DAUERND LEHRREICHTE ARBEITSTEILE.

ROSCHER-WERK

TELEGRAMMADR.
ROSCHER-AUTOMAT
BERLIN

AKTIENGESellschaft
BERLIN NO 18
GR. FRANKFURTERSTR. 122-23.

FERNSPRECHER:
AMT KÖNIGSTADT
NR 3588 u. 4048

ALLEIN-VERTRIEB:

"A.W.C."

ALLGEMEINE WERKZEUGMASCHINENGES. A-G.
BERLIN N O 43, NEUE KÖNIGSTR. 65-66.

SIEBENTE DEUTSCHE OSTMESSE

Königsberg i. Pr.

12.-16. August 1923



Die gegen Anfang Herbst erfolgende Fertigstellung des Meßpalastes und Bürohauses „Handelshof“ ermöglicht uns die Erweiterung folgender Branchen: Maschinenwesen / Optik und Feinmechanik / Haus- und Küchengeräte / Elektrotechnik / Bauwesen / Kleineisen- und Stahlwaren / Werkzeuge und Möbel. Der etwa 2500 qm große neugeschaffene Ausstellungsraum ist schon jetzt nahezu belegt. Nur wenige Firmen jeder Branche können bei sofortiger Einreichung eines Antrages noch Aufnahme finden.

Meßamt Königsberg Pr., Hansaring / Geschäftsstelle Berlin W., Wilhelmstraße 89

DONNERSMARCK HÜTTE

Oberschlesische Eisen- und Kohlenwerke Akt.-Ges.
HINDENBURG O.-S.

Unsere Betriebsabteilungen:

Kohlenbergwerke, Kokerei m. Gewinnung der Nebenprodukte, Hochöfen, Maschinenbauanstalt, Eisengiesserei, Röhrengiesserei, Eisenbauwerkstätte, Kesselschmiede,

liefern:

Gas- und Flammkohlen, Koks, Teer, Ammoniak. Benzol, Thomaseisen, Martineisen, Ferromangan, Hämatit, Giesserei-Roheisen, Gusseiserne Röhren und Formstücke, Maschinenguss, Walzen, Stahlwerkskokillen, Tübbings, Maschinen für Berg- und Hüttenwerke, Eiserne Gebäude und Brücken, Fördergerüste, Grosswasserraumkessel, Wasserhochbehälter, Apparate und Gasleitungen für Hochöfen, Kokereien usw.

DAMPF-ZÄHLER

CLAASSEN-VENTIL

kombiniert mit

**Dampfmesser, Luftmesser,
Wassermesser** über 1000 Meßapparate
geliefert




Ernst Claassen & Co.
Apparatebauanstalt

Berlin-Lichterfelde-Ost
Mariannenstr. 12a

E. Sonnenthal junr.

BERLIN C 19
Roßstraße 22-28




Großes Lager
moderner

Werkzeug-Maschinen

SCHMIEDESTÜCKE

roh, vorgearbeitet u. fertigbearbeitet. Bis zu
den größten Gewichten u. größten Abmessungen



PRESS- UND WALZWERK A-G
ABTLG. OBERBILKER STAHLWERK
REISHOLZ & DUSSELDORF

AKO

VERKAUFGEMEINSCHAFT
DER

Auerbach-WERKE



DRESDEN-A.1
WAISENHAUSSTRASSE 3

REVOLVERDREHBÄNKE

12-43 mm Spindelbohrung.


SPECIALMASCHINEN
für die

ARMATURENFABRIKATION




WASSER-TURBINEN

Mehr als 7900 Turbinen mit über 3 360 000 PS ausgeführt und in Auftrag, darunter die größten in Deutschland gebauten Niedriggefälle-Turbinen mit 100 cbm Wasser in der Sekunde bei 13 m Gefälle, die stärksten Spiralturbinen Europas mit 24 000 PS bei 196 m und die stärksten Freistrahlturbinen der Welt mit 33 000 PS bei 309 m Gefälle.



J.M. VOITH

Heidenheim, Würtbg. * St. Pölten, N.-Oesterr.




LÖFFELBAGGER




MENCK & HAMBROCK
G. M. B. H.
ALTONA-HAMBURG
BERLIN-DÜSSELDORF-LEIPZIG-FRANKFURT A/M

BERGMANN

Flyer-Motoren



BERGMANN-ELEKTRICITÄTS-WERKE, A.-G.
BERLIN N 65



KRANE

WINDEN
FLASCHENZÜGE

Paul Weyermann
Berlin-Tempelhof

Rauchgas-Luft erhitzer

Nützt die Wärme aus,
die durch den Schornstein
entweicht



zur Heizung
zur Trocknung
zur Feuerung
unter den Rost

MASCHINENFABRIK u. APPARATEBAU
ROTATOR
G. M. B. H.
Charlottenburg, Droysenstr. 17.

TELEFON:
STEINPLATZ
6836-49351

TELEGR. ADR.
ROTATOR TECHN. BERLIN

DEUTSCHE
BAUGESELLSCHAFT

LUFTFILTER
SCHAFT MBH




DELBAG

ENSTAUBUNGSANLAGEN

KÜHLTÜRME

BERLIN, W 66 MAUERSTR. 83+

AEG



RAUCHGASPRÜFER
RANAREX

ATK

Große Koks-Ersparnis

bis zu

50%

erzielen Sie, wenn Sie ihre bisherigen Schmiedeöfen durch
unsere neuen

rostlosen
Koks-Schmelzöfen
System Koch D.R.P.

ersetzen


Anlagekosten in kurzer Zeit amortisiert

Lieferung ab Lager

Hager & Weidmann A-G
Bergisch-Gladbach bei Köln

Lieferung nach dem unbesetzten Gebiet
erfolgt ab unserm im unbesetzten Gebiet gelegenen Lager




ALBATROS G.M.B.H.
BERLIN- JOHANNISTHAL


Christoph & Unmack

AKTIEN-GESELLSCHAFT

NIESKY O.-L.


Berliner Büro: W9, Linkstr. 38, Fernspr.: Lützow 9939


ABTEILUNG C&UAG HOLZBAU
DOEKKERBARACKEN / HOLZHÄUSER
BLOCKHÄUSER / SIEDELUNGEN
FREIBAU IN HOLZ
BAUTISCHLERARBEITEN
BÜROMÖBEL


ABTEILUNG WAGGONBAU
STRASSENBAHNWAGEN
PERSONENWAGEN
KESSELWAGEN
GÜTERWAGEN


WERKE IN NIESKY O.-L. / KOPENHAGEN
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN IN BERLIN / MÜNCHEN
HAMBURG / ESSEN-BREDENEY / WIEN / AMSTERDAM

**PATENT-
KREISELPUMPEN
KOLBEN-
PUMPEN
KOMPRESSOREN
ARMATUREN
ENTÖLER**



**AMAG-WILPERT-PEGNITZHÜTTE
NÜRNBERG**

**Moderne
Feuerungs-Kontroll-Apparate**



Schreib-Thermometer

Speisewassermesser
Rauchgasprüfer
Dampfmesser
Druckregler
Zugmesser
Manometer
Thermometer
mit und ohne
Registriervorrichtung.
Man verlange Prospekte.

J.C. Eckardt, Stuttgart-Cannstatt.


Vertreter in allen grosseren Städten.

DRAHTANSCHRIFT: TUBOFLEX KASSEL



TUBOFLEX
 ABSOLUT NAHTLOSE
 TOMBAC-SCHLÄUCHE
AGRAFLEX
 STAHLSCHLÄUCHE FÜR ÖL
AEROFLEX
 PRESSLUFT-SCHLÄUCHE
PANZER-SCHLÄUCHE
 BIS 300% L. DURCHM.
ARMATUREN

Chr. Berghöfer & Co
 KOMMANDITGESELLSCHAFT
 NIEDERZWEHREN
 BEI KASSEL



ALFRED KRATZSCH
 MASCHINENFABRIK u. EISENGIESSEREI
 GERA-REUSS, 2



**Erhöhung
 der Dampfleistung**

durch Einbau

**Topf'scher
 Vorvergasungsroste**

D. R. P.

Einbau auch unter Belassung vorhandener
 Treppenroste, daher niedrige Anlagekosten

Höchste Brennstoff-Ausnutzung

Unbedingte Betriebssicherheit


Einfachste Bedienung

J. A. Topf & Söhne
 ERFURT


Maschinenfabrik und feuerungstechn. Baugeschäft

Patent-Vogel-

Dampfpumpen




13 bewegliche Teile
 der bisherigen Duplex-Dampfpumpen



Der Welt-Rekord an Einfachheit

Spezial-Fabriken für Patent-Vogel-Pumpen:

für Deutschland: Chemnitzer Masch.-Fabrik, G.m.b.H., Chemnitz i. Sa.
 für den Export: Ernst Vogel, Stockerau bei Wien



Nur 2 bewegliche Teile
 der Vogel-Dampfpumpen

Metallförderbänder

für jedes
Fördergut



LOUIS HERRMANN DRESDEN 24fi

SIEBE aus Profildraht



leistungsfähiger als gelochte Bleche

LOUIS HERRMANN DRESDEN 24Si

Die neue


Lichtbogen- Schweißung

direkt mit Dreh- oder Wechselstrom

**Elektrische Widerstands-,
Schweiß- u. Erhitz-Maschinen**

für alle Fabrikationszweige

Eigene
Reparatur-Schweißwerkstätten



Schweißungen außerhalb

D. R. P. angemeldet

Weitere Fabrikate: Allgemeiner Maschinenbau / Lufthammer
ohne Fundament / Rohöl-Motoren / Pumpen jeder Art und für
jede Flüssigkeit (Kühlwasserpumpen, Hauswasserversorgung)
Weichenhandschlösser für Staats- und Privatbahnen

Altonaer Maschinenbau A.-G.
Altona-Hamburg (Bahrenfeld)

VORWERK ISOLIERBAND

Qualitätsware




In Rollen garantierter Länge in Blechdosenpackung
zu besonders günstigen Längenpreisen

== durch den gesamten Großhandel zu beziehen. ==

Jede einzelne Rolle trägt die obige ges. gesch.

Marke „VORWERK“

welche ein hochwertiges Qualitätserzeugnis
der bedeutendsten Specialfabrik Europas verbürgt



Sandstrahl-
apparat zum Ent-
zundern von Profileisen.


Sandstrahlgebläse

in neuester Bauart für alle vorkommenden Verwendungszwecke.

D. R. Patente. — D. R. G. M.

**Entzunderungsapparate
für Bleche und Walzeisen**

Badische Maschinenfabrik, Durlach



LANZ

HEISSDAMPF-

LOKOMOBILEN

für alle Industriezweige

Höchste Wirtschaftlichkeit und
Betriebssicherheit / Einfachste
Bedienung / Leistungsbereich
von 15 PS bis über 1250 PS

Einrichtungen für Abdampf- und
Zwischendampfverwertung

Gesamt-Absatz über 2000 000 PS

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM

Allgemeines Deutsches Metallwerk

G. m. b. H.

Berlin-Oberschöneweide

Telegr.-Adr.: „ADMOS“

Neue Legierungen:


D. G. Bronze (D. R. P. a.) für Drucke
bis 500 Atm., Heißdampfbeständig bis
500° C für Armaturen, Druckbehälter etc.

Neusilberlegierung „Admiro“ (D. R. P. a.)
Warm und kalt verarbeitbar in
Stangen, nahtlos gewalzten Röhren,
Warmpreßteilen etc. 70–80 kg Festig-
keit, 15–20% Dehnung. Heißdampf-,
säure-, seewasserbeständig. Vollwer-
tiger Ersatz für Reinnickelarmaturen.

Außerdem:

Patentierte Rübbronzen, gewalzt, ge-
gossen, gepreßt, gezogen u. bearbeitet.

KOHLBUNKER



CARL-WUNSCHKE Maschinenfabrik


Abtlg. Transportanlagen

LEIPZIG-LI.

Tiegelöfen

Für Koks- u.
Ölfeuerung
feststehend
und kippbar

Für Metall-
schmelzung
f. 60 b 500 kg
Tiegelinhalt



Komplette Einrichtung
von Eisen- und Metallgießereien

Kupolöfen

auch für kombinierte Koks- und
Ölfeuerung

A. H. Hammelrath


G. m. b. H.

Köln-Lindenthal




STATIONÄRE
DAMPFMASCHINEN
KESSEL u. APPARATE
FLUSS- u. SEESCHIFFE
:: :: SCHIFFS- :: ::
DAMPFMASCHINEN
TROCKENBAGGER
SCHWIMMBAGGER
UMBAUTEN UND
REPARATUREN
EISEN- u. METALL-
GIESSEREI

**DRESDNER
MASCHINENFABRIK UND
SCHIFFSWERFT UEBIGAU**
AKTIENGESELLSCHAFT
DRESDEN · N. 31



*Elastisch wirkendes
Zahnrad-Reduziergetriebe
mit
Überlastungsfreilauf.
Leistungsregler.
Ein- und Ausrückkupplung.*

*Größter
Nutzeffekt!*




KRAFTREGLER-GESELLSCHAFT m.b.H.
BERLIN WILMERSDORF DETMOLDERSTR. 1

Krauss & Comp.

Lokomotivfabrik

München

Abt. IV Werkzeugmaschinenbau



**Hochleistungs-
Drehbänke**

185—600 mm Spitzenhöhe mit Stufenscheiben-
Spindelstock oder Einscheiben-Antrieb

Bauarten: mit Zugspindel und Vorschubkasten
Zugspindel, Vorschubkasten, Leitsp. u. Wechselräder
Zug- und Leitspindel mit Wechselräder-Magazin

AUGUST KIRSCH
Werkzeugfabrik ASCHAFENBURG

MESSWERKZEUGE
LEHREN & FRÄSER

Pertinax-Ritzel



Meirowsky & Co
AKTIENGESELLSCHAFT
PORT (RHEIN)

ESCHER WYSS & Co
Ravensburg

Württemberg



Gegr. 1856

Wasserturbinen
für alle Verhältnisse.

Öldruck - Regler
für Geschwindigkeit und Wasserstand.

Techn. Büros

Berlin W15
Kaiser-Allee 204

München
Gabelsbergerstr. 30

HALLESCHER RÖHRENWERKE A.-G.
HALLE A. S.
Geschweisste Blechrohre

FÜR DAMPF-, GAS-, WASSER- U. WINDLEITUNGEN

ROHRSCHLANGEN
ALLER ART ALS KÖHL-, HEIZ-, KOCH-,
VERDAMPF- U. ÜBERHITZERSCHLANGEN
AUS SCHMIEDEEISEN ODER STAHL
EIGENE ROHRHÜTTE



**FABRIK- UND GROSSRAUM-
HEIZUNGEN / ROHRLEITUNGEN**

8500 Waggon Steinkohle
werden insgesamt durch ausgeführte



Leipzig

Weissbach-
ABWÄRME
Verwertungsanlagen in der Industrie
alljährlich gespart!

Gegenwärtig im Bau: allein 17 größere
Anlagen mit zusammen 42.000.000 WE/kt
2249

GEBRÜDER WEISSBACH
HAUPTWERK CHEMNITZ
FERNRUF 542 / 543 / 6489

CHEMNITZ
ZWEIGWERK FLOHA I. SACHS.
ABT. CARL SULZBERGER & CO.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure

Die „VDI-Zeitschrift“ ist der Arbeitsgemeinschaft technisch-wissenschaftlicher Zeitschriftenverleger (ATZ) angeschlossen der folgende Verleger angehören:

Verlag des VDI, Berlin; Verlag Glückauf, Essen; Verlag Stahlisen, Düsseldorf

Anzeigenpreise:

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{10}$	Seite
1920 000	1056 000	576 000	288 000	144 000	Mark

bei laufenden Abschlüssen vorbehaltlich notwendig werdender Teuerungszuschläge.

Für Vorzugsseiten gelten besondere Preise, mm-Preis im Bezugsquellen-Nachweis 1440 Mark.

Stellenangebote, Kaufgesuche und Angebote, Beteiligungs- und Vertretergesuche werden als Zeilenanzeigen mit 960 Mark je mm und Spalte von 30 mm Breite berechnet, eigene Stellengesuche (nicht auch Vertretergesuche) von Mitgliedern werden mit 720 Mark je mm Höhe einspaltig berechnet. Stellengesuche von Nichtmitgliedern je mm 840 Mark.

Rabatt: Bei 6 Jahresaufnahmen 5 vH; bei 13 Jahresaufnahmen 10 vH; bei 26 Jahresaufnahmen 20 vH; bei 52 Jahresaufnahmen 30 vH.

Rechnung: Die Rechnungslegung erfolgt monatlich, bei kleinen Anzeigen sofort.

Zahlung: Die Begleichung hat spätestens innerhalb zwei Wochen vom Tage der Rechnungslegung ab abzugs- u. spesenfrei zu erfolgen. Bei Überschreitung des Zahlungsstermines werden Verzugszinsen in Rechnung gesetzt.

Belege: Es werden nur Belegausschnitte geliefert aus denen Heftnummer und Anzeigenauftrag zu ersehen ist. Vollständige Belege, ebenso besondere Anzeigenanträge können nicht geliefert werden.

Erfüllungsort: Für beide Teile der Wohnort des Verlegers als Erfüllungsort gültig.

VERLAG DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE BERLIN SW19, BEUTHSTR. 7

Fernspr.: Anzeigen-Abt. Zentrum 770

Fernspr.: Abonnements-Abt. Zentr. 7756

Annahmeschluss: Für sämtliche kleinen Anzeigen Dienstag vormittag, Textwechsel bzw. Änderungen bei Empfehlungsanzeigen stets 12 Tage vorher.

Rücksendung von Bildstöcken: Dieselbe erfolgt stets zu Lasten der Eigentümer.

Bezugsbedingungen:

Bezugszeit: Die Zeitschrift erscheint wöchentlich einmal. Der Jahrgang läuft vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Bezugspreis und Bezugsart: Für die „Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure“ besteht ausschließlich der Monatsbezug durch die Post oder durch den Buchhandel. Beim Postbezug hat die Bestellung bei der zuständigen Postanstalt des Wohnortes zu erfolgen. Der Preis für Juli beträgt 12000 Mk. Mitglieder des VDI erhalten nach Einsendung der Postquittung mit genauer Angabe ihrer Anschrift an die Geschäftsstelle des Vereines, Berlin NW 7, Sommerstr. 4a, die VDI-Nachrichten kostenlos geliefert.

Preis der Einzelhefte des laufenden Jahrganges: Grundzahl 0,75 \times Schlüsselzahl des Börsenvereines für den deutschen Buchhandel zuzügl. Versandgebühren.

Für das Ausland sind die Bezugspreise in ausländischer Währung festgesetzt. Die Zusendung erfolgt unter Streifband. Näheres vom Verlag.

Auslieferung für den Buchhandel: Verlagsbuchhandlung Julius Springer, Berlin W 9. Die Lieferung geschieht auf Gefahr der Bezahler. Kostenlose Nachlieferung verloren gegangener Hefte erfolgt nicht.

Beschwerden über unregelmäßige Lieferung sind an die zuständige Postanstalt oder Buchhandlung und erst nach Erfolgslosigkeit unter gleichzeitiger Mitteilung der bisher unternommenen Schritte an den Verlag zu richten.

Erneuerung des Bezuges: Die Bezugsgebühren werden durch den Briefträger in der Mitte des Monats eingezogen. Sollten sie bis zum 20. nicht erhoben sein, so ist sofortige Bestellung bei dem Postamt notwendig, damit keine Unterbrechung in der Lieferung eintritt.

Notizen für Mitglieder:

Anträge auf Erlangung der Mitgliedschaft sind stets an den zuständigen Bezirksverein zu richten, dessen Anschrift durch die Geschäftsstelle zu erfahren ist. Beitragszahlungen sind stets auf Postscheck, Nr. 6535 zu überweisen. Wird für ein Mitglied der Beitrag von einer Firma gezahlt, so ist bei Zahlungen, Reklamationen usw. stets der Name des Mitgliedes anzugeben.

Bei allen Zahlungen an den VDI sind der Zweck der Zahlung und die genaue Anschrift des Absenders anzugeben. Mitglieder müssen außerdem den Bezirksverein, dem sie angehören, angeben, da sonst sehr leicht Verwechslungen bei Mitgliedern gleichen Namens eintreten.

Die Geschäftsstelle des VDI und die Schriftleitung der Zeitschrift befindet sich Berlin NW 7, Sommerstraße 4a, der Verlag Berlin SW 19, Beuthstraße 7. Geschäftszeit des VDI sowohl für den Verlag von 8 bis 4, Sonnabends von 8 bis 1 Uhr, Sonntags geschlossen.

Drahtanschr. des VDI: Ingenieurverein, Drahtanschr. des Verlages: Ingenieurverlag.

ARCA-REGLER, AKTIEN-GESELLSCHAFT

Berlin W 9, Linkstrasse 25 (Fuggerhaus)

Telefon: Nollendorf 8439

Selbsttätige Präzisionsregler für alle Gebiete der Industrie

Arca-Regler

sind unübertroffen an Präzision, einfach und solide in der Konstruktion, verlangen geringe Wartung und gewährleisten höchste Betriebssicherheit.

Arca-Regler

bewirken vollkommenste Ausnutzung der Betriebsmittel und Ersparnisse an Arbeitspersonal; sie erhöhen die Güte des Erzeugnisses.

Arca-Regler

ermöglichen zentralisierte Kontrolle aller Betriebsvorgänge.

Arca-Dampfdruckregler

zur Regelung von Reduzier-, Überström-, Mischventilen, Anzapf-, Gegendampfmaschinen usw. Unentbehrlich für Dampfkraft- und Verteilungsanlagen, Abdampfanlagen, Dampfdestillations-, Koch-, Heiz- und Trockenanlagen.

Arca-Temperaturregler

für niedrige u. hohe Temperaturen u. jeden Verwendungszweck

Arca-Feuchtigkeitsregler

für Textil-, Tabak-, Leimfabriken usw.

Arca-Gas- und Vakuumregler

für niedrigste Drücke für Gasanstalten, Hochofenanlagen, Kokereien, Wassergas-, Wasserstoff-, Stickstoffherzeugung, chemische Fabriken usw.

Arca-Elektro- und Elektrodenregler

für Stromregulierung, elektrochemische Prozesse, Elektrodenstellung an elektrischen Schmelzöfen.

Arca-Niveauregler

für Wasserhaltungen, Kesselspeisung usw.

Arca-Masseregler

Spezialregler für Zellulose- und Papierfabriken.

Verlangen Sie Prospekte! Kostenlose Ausarbeitung von Projekten!

MASCHINENBAU-



AKT. GES.


BOCHUM

Venturimeter
für
Wasser-Gas-Dampf-Luft u.s.w.
mit Registrier- und
Anzeige-Apparat.


BOPP & REUTHER
MANNHEIM-WALDHOF

Man verlange Druckschrift Nr. 400 Ba.


BOHRWERKE



UNION VORM. DIEHL **CHEMNITZ**
FESTER STÄNDER BIS 80^m SPINDEL Ø



KARL WETZEL GERA
FESTER STÄNDER ÜBER 80^m SPINDEL Ø



COLLET & ENGELHARD
OFFENBACH

BEWEGLICHER STÄNDER ÜBER 80^m SPINDELSTÄRKE

BEZUGSQUELLEN-NACHWEIS

Aufzüge

in allen Größen u.
Betriebsarten für
Personen u. Lasten

Kleindienst & Cie., Augsburg
Maschinenfabrik und Eisengießerei

Aufzüge, Krane

Patentsteraufzüge

Maschinenfabrik Wiesbaden
G. m. b. H.

Aufzüge

in Sonderheit Lastenaufzüge mit
und ohne Führerbegleitung für
Zechen, Fabriken, Lagerhäuser, jed.
Betriebsart, Tragkraft und Größe

Windscheid & Wendel
Eisengießerei & Maschinenfabrik
Düsseldorf-O.

Dampfhammer

Kreuser-
D. R. P.

mit Selbststeuerung
oder Handventil-
steuerung in ein- u.
zweiständiger Aus-
führung für Reck-
u. Ge-senkarbeiten.



ADOLF KREUSER
G. m. b. H., Hamm
(Westf.)
Werkstattausführung: Wagner & Co.,
Werkzeugmaschinenfabrik m. b. H.,
Dortmund.

Oekonom- Dampf- und Warmwasser-Kessel

für Satt- und Heißdampf
konzessionsfrei.
Dauerbrand-Heizkessel
Sabel & Scheurer G. m. b. H.
Dampfkesselfabrik
Oberursel b. Frankfurt a. M.



Dampfkesselarmaturen

baut
Carl Vogel, Chemnitz

Sicherheits- Dampfkessel-Schlamm- Ablauf-Ventile

System „Bührling“ D. R. G. M.

Ventilkegel während des
Betriebs nachschleifbar.
Aus Vorrat lieferbar.

Bührling Akt.-Ges.
Landsberg Bez. Halle
Maschinenfabrik / Kesselschmiede
Apparatebau

Dampfmesser

anzeigend, registrierend,
zählend.



Siemens & Halske A.-G. Wernerwerk
Siemensstadt bei Berlin

Dampfkraftanlagen

liegend, stehend
Turbinen, Kessel

Hans G. Nissen, Berlin SW 68

Dampfmesser

Claassen-Ventil
Kombiniert mit Dampfmesser,
Luftmesser, Wassermesser.
über 1000 Apparate geliefert

Ernst Claassen & Co.,
Apparatebauanstalt
Groß-Lichterfelde bei Berlin,
Mariannenstr. 12a.

Dampfmesser

Gehre-Dampfmesser-Gesellschaft
Inh.: Dr. Martin Böhme
Berlin N. 31
Dampf-, Luft-, Wassermesser

Dampfmesser

Wassermesser, Luftmesser
für alle Verwendungszwecke

Feodor Stabe Apparatebauanstalt
Berlin SO 26.

Dampfmesser

mit automatischer
Druckberücksichtigung
D. R. P.

Luft- und Gasmesser
Wassermesser
in Präzisionsausführung
OTTO WAGNER
Volumenmeßapparate
Berlin-Lankwitz



Dichtungsmaterialien

DENSERIT



Hochdruck-
Dichtungsplatten
Ringe u. Fassons
sichern besten Erfolg
bei höchsten Ansprü-
chen, sofort lieferbar

DENSERITWERKE A.-G.
BERLIN SW 29
Am Tempelhofer Berg 7-8
Telegr.-Adr.: Denseritwerke Berlin

Dieselmotore

u. alle anderen Kraftanlagen
in allen Stärken stets sofort
lieferbar. Neu od. gebraucht.
Konkurrenzlos. Demontage, Trans-
port. Montage im In- u. Ausland. —
la Referenzen.

Hans G. NISSEN, Berlin SW 68

Drahtseile aller Art

Gegründet 1824
Fernruf 34, 1357
Tel.-Adr.: Draht-
seilwerke Klein-
holz, Oberhausen
(Rhld.)



Drahtseilwerke Herm. Kleinholz
Oberhausen (Rheinland)

Entstaubungsanlagen



Delbag Entstaubung G. m. b. H.
Berlin W 66.

Elektro-Flaschenzüge

Seilzüge für größere Hubhöhen,
„Schlangenzüge“ für kleineren
Hub oder genaueste Arbeiten.

R. Stahl, Stuttgart,
Aufzugfabrik.

Gasmesser

anzeigend, registrierend,
zählend.



Siemens & Halske A.-G. Wernerwerk
Siemensstadt bei Berlin

Gebläse


Absaugungen
Unterwind
Saugzug
Entstaubung



Gebrüder Kreisel
Keula, O.-L.

Maschinenfabrik und Eisengießerei

Holzbearbeitungs- Maschinen



Miksits Söhne
A.-G.

Verkaufsbüro:
Berlin W 50

Kondenswasserableiter

„Okuli“
mit Schauglas D. R. P.

Bührling-Kondenswasser-
Rückleitungs-Anlagen



Bührling A.-G., Landsberg Bez. Halle
Maschinenfabrik - Kesselschmiede - Apparatebau

Kühler für elektr. Maschinen



Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H.
Berlin W 66.

Kühltürme



Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H.
Berlin W 66.

Luftmesser

anzeigend, registrierend,
zählend.



Siemens & Halske A.-G. Wernerwerk
Siemensstadt bei Berlin

Lokomobilen

jeder Art
mit und ohne Dynamo
Hans G. Nissen, Berlin SW 68

Luftfilter

Alfred Budli
Berlin-Tempelhof.

Luftfilter



Deutsche Luftfilter-Baugesellschaft m. b. H.
Berlin W 66



Seit 80 Jahren bestens bewährt
in jedem techn. Geschäft zu haben
Manganesitwerke G. m. b. H.
Hamburg 36

Metallsägeblätter



Marken:

„Durax“ „Drei R“ „Dublos“

Robert Röntgen,
Remscheid

Motoren



(Leichtöl- und
Schweröl-) für
Kraftpflüge, Schlepper,
Boote, Lokomotiven,
Kompressoren usw.
Heinrich Kämpfer Motorenfabrik A.-G.
Berlin - Marienfelde

Plandrehbänke

1000—1200—1600—2000
Planscheibendurchmesser

Maschinenfabrik Ravensburg A. G.
vorm. F. X. Honer
Ravensburg (Württemberg).

Preßpumpen, hydraulische,

für Hand- und Kraftbetrieb,
Probierpumpen u. Hochdruck-
armaturen fertigt an in bester Güte

HYDRAULIK

Inh. Rich. Horst in Urach (Württbg.)

Preßpumpen

(hydraulische),
Prüfungspum-
pen, Kesselauswasch-
pumpen, Manometer,
Hochdruckarmaturen

fabriziert
als Spezialität
seit 80 Jahren

Pumpenfabrik „Urach“ Württemberg
Inhaber: Ch. Haas
in Urach (Württemberg).



BEZUGSQUELLEN - NACHWEIS

Pumpen
baut
Carl Vogel, Chemnitz

Pyrometer
für Temperat. v. 300 bis 1600°
mit und ohne Registrierung



W. C. Heraeus, G.m.b.H., Hanau

Rippenrohre,
schmiedeeiserne

für Wärme und Kälte
in jeder Länge und in Systemen

**Rheinische Schweißwerke
Sieglar**

Sieglar 18, b. Cöln

Rohrbruch-Ventil
D. R. P.
„System Seidel“
Glänzende Zeugnisse.

**WEINMANN & LANGE
Gleiwitz 2**
Masch.-u. Dampfkessel-
armaturen-Fabrik.

Rohrleitungen

Oberschlesische
Rohrbau-Gesellschaft m. b. H.
Berlin W 85 / Gleiwitz / Tarnowitz

Schilder
in allen Ausführungen.
A. Schüftan, Berlin SW 19
Jerusalemmer Straße 63/64.

**Spezialität: Massen-Ausführungen
für die ges. Industrie.**
Bei Anfragen Angabe von Größen
und Quantum erbeten.


Schlammablaß-Ventile
für alle
Kesselsysteme

**Ernst
Hochreither**
Düsseldorf 94 c



**Schmiede-
herde**

aller Art
für jeden
Spezialzweck
Feldschmiede
Jac. Schmitz
& Sohn
Masch.-Fabr.
Düsseldorf B



Schnitte und Stanzen
komplette Einrichtungen für
Massen-Fabrikation baut
WILHELM GERNDT
(Inh.: Dipl.-Ing. G. Wurceldorf)
Berlin SO 36, Kottbuser Ufer 34
Gegründet 1895

Speisewassermesser
anzeigend, registrierend,
zählend.



Siemens & Halske A.-G. Wernerwerk
Siemensstadt bei Berlin

Stopp-Uhren
beste Schweizer
liefert zu Festpreisen ab Lager
BRUNO KLAU, MAGDEBURG
Gareis-Strasse 2

Thermometer, Meßinstrumente
Paul Schultze,
Bln.-Charlottbg., Mollwitzstr.

Transportgeräte

**Grundmann
& Kuhn**
BERLIN SO 16



Transportgeräte

„SCHILDKRÖTE“
Hubtransport-System
**Ernst Wagner Apparatebau
Reutlingen**

Waagen
für Waggon u. Fuhrwerke
sowie andere Arten
AUGUST BÖHMER & Co.
Magdeburg-N.

Waagen
aller Art
Erste Dessauer Waagenfabrik G. m. b. H.
C. Seltz, Dessau. Tel. 726.

Wasserturbinen
Friedrich Haag Nachfolger Nürnberg 16

Wasserfiltration
Enteisung u. Enthärtung
WOLD. LEHMANN
BERLIN W 35

**Wasser-
reinigungsanlagen**
Enteisung Filtration
HalvorBreda A.-G., Charlottenburg 2

Wasserstandsanzeiger

Klingers Reflexions-
Wasserstandsanzeiger
mit Rohrstutzen oder
Hähnen, für höchsten
Dampfdruck geeignet.



Rich. Klinger A.-G.
Berlin-Tempelhof.

Wasserstandsanzeiger



W. KUHLMANN
Armaturenfabrik
OFFENBACH a. M.

Ziegeleimaschinen
Ringöfen
Schlüsselfertige Ziegelelen
Louis Schmelzer
Magdeburg, Pfälzerstr. 8

Das Bezugsquellen-
Verzeichnis
die Zentralstelle
technischer Angebote.

Erscheint wöchentlich
in jeder Nummer.

VERLAG DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE

V. D. I. Mitglieder - Verzeichnis

644 Seiten, ca. 25000 wertvollster Adressen (Angabe der Privatadresse und Tätigkeit z. B.:
BAUR, G., Geh. Baurat, Direktor bei Fried. Krupp A.-G., Essen-Ruhr, Hohenzollernstraße 32)

Grundzahl 4.— mal Buchhändlerschlüsselzahl (Ende Juni 8000)

Zu beziehen durch die

VERLAGSBUCHHANDLUNG JULIUS SPRINGER, BERLIN W 9

WIRTSCHAFTLICH ARBEITENDE

SAUERSTOFF- ERZEUGUNGSANLAGEN

LIEFERT DIE

HEYLANDT GESELLSCHAFT FÜR APPARATEBAU M.B.H.
BERLIN-MARIENDORF, BURGGRAFENSTRASSE 1



Das Phoenix Schnellkupplungsrohr

In- und Ausland Patente




für Industrie, Baugewerbe, Landwirtschaft als
Feuerlösch-, Pumpen-, Preßluftleitungen usw.

Verlangen Sie Prospekte von

Rohrleitungsbau Phoenix G.m.b.H.
Berlin-Mariendorf, Tempelhoferstr. 71-73

Steinlein & Kunze G.m.b.H.

Maschinenfabrik
Metternich bei Coblenz 3



Mischkollergang.

D. R. G. M.


Gießereimaschinen - Gesellschaft m. b. H.

Düsseldorf 114 — Berlin N 39

Gemeinsame Drahtanschrift: Gießmaschine

Verkaufsgemeinschaft für:

Maschinen- und Werkzeugfabrik Vogel & Schemmann, Kabel i. W.
Steinlein & Kunze, G. m. b. H., Maschinenfabrik, Metternich bei Coblenz
Verein. Modellfabriken Berlin-Landsberg a. W., G. m. b. H., Berlin N 39



Zahnradgetriebe

(Drehzahlminderer)

mit 1, 2, 4, 8, 12 oder 16 verschiedenen Übersetzungen
von 2:1 bis 1000:1, von 0,5 PS bis 100 PS
ca. 95% Nutzeffekt

Saxoniawerk, Dresden 16 V



SEIDEL & NAUMANN

FAHRPRÄDER

NÄHMASCHINEN

Ideal-SCHREIBMASCHINEN


Erika-REISE-SCHREIBMASCHINEN

S & N-ADDITIONSMASCHINEN

AKTIENGESELLSCHAFT vorm.

SEIDEL & NAUMANN
DRESDEN**HEYMER & PILZ A.-G.****MEUSELWITZ** in THÜR.

Maschinenfabriken u. Eisengießerei



Vertikal-Stoßmaschinen — Schnell-Drehbänke
 Hobelmaschinen — Rapid-Bohrmaschinen
 Horizontal-Fräsmaschinen
 Senkrecht-Fräsmaschinen

Den Verbrauch Ihrer

Zeichen- und Pauspapiereverringern Sie um 30% bei Benutzung des
verschleißbaren**Rollenpapier-
Schränkapparat
„Teck“**Sauberer, genau recht-
winkliger Schnitt—
Kein Beschmutzen und
Zerknittern der Papiere—
Staubsichere
Aufbewahrung—
Beste Raumausnutzung—
Einfache Bedienung—
Unentbehrlich
für jedes techn. Büro**MEIK** G. m. b. H. **LEIPZIG 97, F**


Abtlg. Büromaschinen

Zweigbüros in Berlin, Dresden, Königsberg i. Pr. u. Amsterdam


WEBER**SCHNEIDZEUGE**erhöhen die Leistungs-
fähigkeit Ihres Betriebes**Richard Weber & Co.**

m. b. H.

BERLIN SO 26

F. TACKEMASCHINENFABRIK
G.M.B.H.
RHEINE 'W

**Wirtschaftliche
TRANSMISSIONEN**
mit Gleit- und Kugellagern
Komplette Anlagen
u. Einzelteile

A★R★G**Rohrleitungen**

**Allgemeine
Rohrleitung**

AKTIEN-GESELLSCHAFT DÜSSELDORF


Wir
projektieren
bauen und
ökonomisieren

**Dampf
Kraft
Trocken
Anlagen**

Gefia AG Wien
Budapest — Prag
Düsseldorf Mailand

R. WOLF

Heißdampf-
Lokomobilen
Straßenlokomotiven



Kreiselpumpen
Zellenfilter
(Saugtrockner)


R. WOLF A.-G. Magdeburg-Buckau

J.D.THEILE



**KETTENFABRIK
SCHWERTEDRUHR**

Diese neuartige Fräsmaschine



★ entlastet Ihre besten ★
Werkzeugmacher um 50%

Verlangen Sie unverbindliches Angebot und
Erklärung von

Friedr. Deckel München 41



Gall'sche
Gelenkketten,
Transmissions-Treibketten,
Kettenräder, Kettenachsen.

Schwarze und blanke Schrauben
und Muttern aller Art.

OTTO KÖTTER
GES. M. B. H.
BARMEN
ERRICHTET 1864



ENTLASTETER KOLBEN-SCHIEBER
SCHWERSTER SETZSCHLAG

"HERKULES"
LUFTHAMMER
HESSENMÜLLER
A. G.
LUDWIGSHAFEN A/RH.

Oberschlesische Eisen-Industrie

Aktien-Gesellschaft f. Bergbau u. Hüttenbetrieb, Gleiwitz

Filialen in Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M.

Aktienkapital Mk. 150 000 000

Arbeiterzahl 17200

Werke und Erzeugnisse:

Hochofen-, Stahl- und Walzwerk Julienhütte zu Bobrek:

7 Hochöfen, 300 Koksöfen, Stahlwerk mit 7 Martinöfen, Blockwalzwerk, Nebenproduktgewinnungsanlagen. — Koks, Roh-eisen, Rohstahl, Halbzeug, Kokereinebenprodukte, Benzol usw.

Stahl- und Walzwerk Baildonhütte zu Domb:

3 Elektro-Stahlöfen (Edelstahlwerk), Martinstahlwerk, Stabeisenwalzwerk mit 4 Walzstraßen, Blechwalzwerk, Hammerwerk, Kaltwalzwerk, Zieherei, Preßwerk usw.

Erzeugnisse des Edelstahlwerks („Baildonstahl“): Werkzeugstahl, legierte und nicht legierte Spezialstähle, Konstruktionsstahl, Rapidstahl (Schnelldrehstahl), Silberstahl, Stahlguß, Spiralbohrer, Automobilfedern, vorgearbeitete Stücke, Gesenkschmiedestücke; sonstige Erzeugnisse: Stabeisen, Universaleisen, Träger, Schienen, Stanz-, Tiefzieh- und Ketteneisen, Bandenisen und Bandstahl kalt gewalzt, Siemens-Martin-Stahlbleche, Qualitätsbleche usw.

Eisenwerk Herminenhütte zu Laband:

3 Walzstraßen, Kaltwalzwerk usw.

Feineisen, Walzdraht, Bandenisen und Bandstahl kalt gewalzt.

Drahtwalzwerk und Drahtstiftwerk zu Gleiwitz:

Erzeugnisse: Walzdraht, gezogener Draht, Metalldrähte, Drahtnägeln, geschmiedete und geschnittene Nägel, Nieten, Springfedern, Holzschrauben, Drahtseile, Stachel-draht, Ketten, Schuhtaks, Wellblechnägeln, Schmiedewaren.

Stahl- und Eisenwarenfabrik zu Königshuld O.-S.:

Geräte für Landwirtschaft, Bergbau, Eisenbahn-Oberbau, Straßenbau, wie Schaufeln, Spaten, Hacken usw.; Äxte, Beile, Hämmer, Werkzeuge.



F.R. MÖLLER, G.M.B.H., BRACKWEDE i.W.
Gegr. 1827.

Die Ausmessung




Ihrer Betriebskurven mit
Ott-Planimetern

gibt diesen Aufzeichnungen
erst den richtigen Wert.

A. Ott, Kempten (Bayern)

Reiss-Zeichenmaschine



An jedem Keilbrett anzubringen!

erübrigt die Verwendung jedes weiteren
Zeichengerätes

R. Reiss G.m.b.H., Liebenwerda

Fabrik technischer Artikel

EICKEN & CO.

Edelstahl

in jeder Form und zu jedem Gebrauche

S.-M.-Stahl Tiegelstahl Elektrostahl

Werkzeuggußstahl, Schnelldrehstahl, Stahlblech,
Konstruktionsstahl, Federstahl, Blatt- und
Spiralfedern, Gußstahldraht, gewalzt und gezogen,
blank und verzinkt, Silberstahl

Alleinverkauf unserer Werkzeugstähle u. leg. Konstruktionsstähle:
ARTHUR HAENDLER, G.M.B.H.
Berlin NW 40, Heidestr. 52, Düsseldorf, Mannheim, Dresden-N

STAHLWERKE
HAGEN IN WESTFALEN



Spezialfabrik
für
**Kettentriebe,
Ketten, Räder
und Achsen**
jeder Art.
**Elevatorbecher
und Zubehöriteile**

Köhler & Bovenkamp
Barmen-Hatzfeld

Moderne leistungsfähige
Schlackenverwertungsanlagen

für Baumaterial

Schlackenbrecher • Steinbrecher • Walzwerke
Kugelmühlen • Windsichter • Sortiereinrichtungen
**Alle Maschinen und Formen
zur Zementwarenfabrikation**

Pressen • Mischer • Asbestschieferanlagen

Maschinenfabrik
Dr. Gaspary & Co., Markranstädt bei Leipzig

Besuch erbeten • Katalog 56 frei

Wasserspül - Entaschung

PATENT ROTHSTEIN

Für **Rost- u. Flugasche** aus Dampfkesselfeuerungen usw.
Vollkommen **staubfrei** Abzug / Vollkommen **staubfrei**
Beförderung / **Geringe** Anlagekosten / **Geringe** Wartung
Geringer Verschleiß / **Geringer** Kraftverbrauch / **Geringer**
Wasserverbrauch (Wiederverwendung im Kreislauf) / **Kein**
Luftzutritt in die Kesselszüge / **Kein** Gasaustritt in den
Bedienungsraum / **Keine** Belästigung des Bedienungs-
personals / **Kein** Verschmutzen des Kesselhauses / **Kein**
Nachverbrennen der Asche / Unbedingte **Betriebssicherheit**

GESELLSCHAFT FÜR ZEITGEMASSE

Kesselhaus - Einrichtung

LEIPZIG-LINDENAU

m. b. H.

Härttemittel Schweißmittel

aus inländischen Rohstoffen hergestellt, daher jede Menge
in kürzester Frist lieferbar.

Härtestreupulver

Intensit

Einsatzhärtepulver

Ferrodur

in bekannter Güte seit Jahrzehnten in größten
STAATS- und PRIVATBETRIEBEN
verwendet.

STICKSTOFFWERKE G. m. b. H.

Spandau, Rauchstraße 40/42



Hochleistungs - Sauger „VULCAN“


D. R. P. — selbsttätig, ohne Pumpe oder Motor arbeitend! — D. R. P.

Für Landwirtschaft:
Zur Entleerung d. Viehstalljaucher,
Dung- u. Abortgruben, als Wasser-
zubringer für Berieselungsanlagen,
für die auf dem Fe-de arbeitenden
Lokomobilen, Dampfdreschpflüge
usw., auch bei Feuergefahr.

Für Industrie:
Zur Beförderung all. schlammigen,
breiigen und sandigen Massen
Neu! Neu!

Kesselhausentaschung
vermittels des Vulkan-Saugers

Unsere Fabrikate sind 1922 mit der höchsten Auszeichnung der
Mitteldeutschen Ausstellung für den Wiederaufbau, der
Medaille der Stadt Magdeburg prämiert



Unsere Fabrikate sind 1922 mit der höchsten Auszeichnung der
Mitteldeutschen Ausstellung für den Wiederaufbau, der
Medaille der Stadt Magdeburg prämiert

Vulkan“ füllt sich aus Flüssen oder Teichen selbsttätig, schneller und
billiger, als es aus Hydranten möglich wäre. Prospekte kostenfrei durch

STIEGLER

Kessel- und Eisenbau Aktiengesellschaft
Magdeburg - Friedrichstadt



Drehsprenger

und selbsttätige

Beschickungsvorrichtungen

für biologische Kläranlagen



Kläranlage Berlin-Wilmersdorf, 56 Drehsprenger.

**Berliner Act.-Ges. für Eisen-
gießerei u. Maschinenfabrikation**

früher J. C. Freund & Co.


Charlottenburg, Franklinstr. 6

Postbezirk Berlin NW 87 / Fernruf: Steinplatz 35, 36, 37



Der Normal-Aufzug
f. Lagerhäuser, Mühlen usw.
mit Schütle-Einscheiben-Winde D. R. P.
mit selbsttät. verriegelten Barriere, mit Steuerg. v. jed. Stockwerk mit selbsttätiger genauer Abstimmung in jedem Stockwerk
Vorschriftsmäßig Einfach — Praktisch Leistungsfähig
Maschinenfabrik Fr. Schüle & Co.
Feldkirchen B 81 b. München

SPRITZGUSS-EINRICHTUNGEN
Maschinen & Formen



RIWO MASCHINENBAU GM BH
BERLIN SW 42
PRINZENSTR. 34

„Rheinlag“
Abt. 1
Patent Elektro-Flaschenzüge



250 bis 2000 kg Tragkraft, hoher Nutzeffekt, geringe Bauhöhe, einfachste Bedienung.

Abt. 2
Dreimotoren u. Handlauf-Krane, Hebezeuge aller Art sofort od. kurzfristig ab Lager für sämtliche Stromarten.

Rheinische Hebezeug-Akt. Ges.
Rodenkirchen / Köln.
Vertreter für alle Plätze gesucht.

Engelbier



Patent-Exzenter-Kurbel-Schmiede-Pressen
bis 1000 000 kg Druckleistung

ENGEL & BIERMEYER
MASCHINENFABRIK U. EISENGIEßEREI
HAGEN i. Westf.

Hebezeuge
Gießereianlagen



Graue Aktiengesellschaft
Langenhagen / Hannover



Alle Förder- u. Antriebs-
KETTEN
liefert
A. Stotz AG.
STUTTGART.

Beachten Sie bitte
auch die Anzeigen im Bezugsquellen-nachweis S. 50 u. 51

Absperrschieber
Ventile und Hähne



Kurze Lieferzeiten Große Vorratslager

Rotgußventile
Berieselungs- u. Preßluftventile, Hähne
Montanbedarf
A. Paul Seidel, Gleiwitz

L. Oscar Gehrckens
Hamburg
Treibriemenfabrik
Telegramme: Treibriemen *grosse Reichenstr. 53-67*


Haben Sie in Ihrem Betrieb einen Riemen, der Ihnen Sorge macht, so wenden Sie sich an mich, ich werde Ihnen helfen — Doktor für kranke Riemenbetriebe

„BUG“-Schmiede-Herde
BRAND & GRAEMANN NACHF., Gotha. Z.
Maschinenfabrik und Eisengießerei

DINSE-MASCHINENBAU-A.-G.
BERLIN-REINICKENDORF-OST

Waagen | **Hebezeuge**
Waggon- u. Fuhrwerks-, Laufgewichts-, Dezimal-, Kran- u. Zeigerwaagen, autom. Waagen | Lauf-, Portal- und Drehkrane, Winden all. Art, bes. Fallwerkswinden, Achsenk., Hebeböcke

LUFTPUMPEN



HODDICK & RÖTHE
G. M. B. H.
WEISSENFELS a. S.

Die neue
Errungenschaft
der
Autogen-Technik
Der
Fernholz-Apparat

schweißt
schneidet
lötet
glüht

ohne

Wasserstoff
Leuchtgas
Karbide

Fernholz-Apparate A.G.
Berlin W 9

Potsdamer Str. 15

Prospekt
auf Wunsch

Fernsprecher
Lützow 63

Vertreter
gesucht

Wiederverkäufer gesucht.

DIAMANT

WERKZEUGE
aller ART
liefern



LANGE
LORCKE & CO.


Diamantwerkz. u. Masch. Fabr.
DRESDEN A 1 POSTFACH 68
auch Rohdiamantenimport als GEN. VERTR.
von ANTON SMIT u. C. AMSTERDAM

Wiederverkäufer gesucht.

Aerzener Maschinenfabrik G.m.b.H.
Aersen-Hameln | Gegr. 1864

Fallhämmer
Luftdruckhämmer
Schmiede-Einrichtungen

Blechscheren



Blechbiegemaschinen
Blechrichtmaschinen
Abkantmaschinen
Sicken- & Bördel-
maschinen

Siegener Maschinen-Industrie
Flender & Co., Siegen i. Westf.

Kreistranspor-
teure

Elevatoren


Rollenförderer

Kratzer-Trans-
porteure

Bandtranspor-
teure

Rangierwinden

Bekohlungs-
Anlagen




SCHOOOF & WEIGEL

Maschinenfabrik, Erfurt

Export nach
allen Ländern

Feinste Referenzen



wir fabrizieren und liefern:


beste Kieselguhr-Wärmeschutzmasse f. Hoch- u. Niederdruck
leicht abnehmbare Flanschen- und Ventilkappen sowie alle sonstigen
Isolier- und Zubehörmaterialien.

Wir übernehmen:

kompl. Ausführung von Isolierungen bei Dampf- und Kühlanlagen
durch eigene, geschulte Facharbeiter.

Deutsche Handelsgesellschaft für Wärme- und Kälteschutz
FRIEDRICH LINDENBERG, Kommandit-Ges., Coswig-Anhalt
Fernsprecher 63 * Drahtanschrift: Lindenberg, Coswig-Anhalt


H. Paucksch Act.-Ges., Landsberg (Warthe)



Dampfkessel aller Art • Über 12500 Ausführungen


Wärme-Verwertung

HUKI
SCHNELLSTROM-
ÜBERHITZER



S-Z GEGENSTROM-VORWÄRMER

Hugo Szamatolski
Berlin-Reinickendorf 3a



Arndt-
Federband-
Reibungs-
kupplung

EISENWERK GEBRÜDER

ARNDT

BERLIN N39
FENNSTR. 21

Maschinen
für Kabelwerke
Rohzelluloid-
und Gummi-
Fabriken

VDI

STELLENANGEBOTE

VDI

Wärme-Ingenieur

Dipl.-Ing. mit großen Erfahrungen und ausgezeichneten theoretischen Kenntnissen in der gesamten Feuerungstechnik, Gasfach, Generator- und Kesselbetrieb, mit der Organisation der Wärmewirtschaft im Betriebe vertraut, sucht leitende, entwicklungsfähige Stellg. Wissenschaftl. Arbeit erwünscht. Erstklassige Zeugnisse und Referenz. vorh. Ellangebote unter Z. 5048 a. d. Verl. d. Z.

Feuerungstechniker

30 J., erfahren im Bau u. Betrieb von Saugzug u. Unterwindfeuerungen, Wärmetechnik, sucht geeignete Position in Groß-Berlin. Angebote unter Z. 5044 a. d. Verl. d. Z.

Betriebs-Assistent

(Chemo-Techniker) mit guten Kenntnissen und mehrjährigen, praktischen Erfahrungen, bisher in verantwortlicher Vertrauensstellung bei Werk für technische Gummiwaren und Bereifungen, sucht sich zum 1. Juli möglichst für größeren Wirkungskreis zu verändern. Angebote erbeten unter Z. 5047 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5047)

Masch.-Ing., 22 J., led., 6 Sem. Mittweida, 4 J. Werkst. konstr. betätigt, sehr gute Zeugn. u. Ref., sucht bald. Anfangstellg. **Otto Töpfer, Obercunnersdorf, Oberlausitz, Amtsh. Löbau** (5061)

Erste Kraft

Dipl.-Ing., 41 J., ledig, langjähr. Betr.-Leiter u. Geschäftsführer angesehener Industriefirmen, erfahren in Bau u. Leitung großzügiger maschineller u. elektr. Anlagen, gewandter Konstrukteur mit eigenen Patenten, kaufmännisch u. organisatorisch bewährt, derzeit als Inhaber eigenen techn. Büros Berater bekannt, Werke der Großindustrie, sucht, gestützt auf erstklass. Zeugnisse u. Referenz., entwicklungsfähige, leitende Dauerstellung, mögl. in Groß-Berlin. Gefl. Angeb. unt. Z. N. 5040 an d. Verl. d. Ztschr.

Junger, arbeitsfreudiger

Maschinen-Techniker

23 Jahre alt, Absolvent d. Ingenieurschule Zwickau, sucht praktisch und theoretisch gestützt auf gute Zeugnisse Stellung. Selbiger ist flotter Zeichner und war 5 Jahre in einer der größten Maschinenfabriken Sachsens im allgem. Maschinenbau, im besonderen in Luxus- und Lastkraftwagenbau, tätig. Angebote erbeten an **Ala Haasenstein & Vogler, Plauen i. V.**, unter W. 1001. (4955)

Stellengesuche

haben den größten Erfolg in der

VDI-Zeitschrift

Technisch u. psychologisch vorgebildeter Herr, arbeitsfreudig u. erfinderisch begabt, sucht interessante Anfangsstellung als (5046)

ASSISTENT

für Versuchswesen (Apparatebau) od. für Psycho- u. Arbeitstechnik in größerem Betriebe. Es wird Wert auf selbständige und erfinderische Arbeit gelegt. Ang. a. d. Verl. dies. Zeitschr. unter Z. 5046.

Metallfachmann

Ingenieur, reichste Praxis, empfiehlt sich für Bau, Einrichtung, Inbetriebsetzung, Organisation und Reorganisation von Metallwerksanlagen aller Art, Gießereien, Walzwerken, Schrägwalzwerk, Drahtwalzwerk, Stangen-, Rohr- u. Fassonpressereien, Draht-, Rohr- und Stangenziehereien, Blech-, Platten-, Bänderzeugung, Drahtversellerei und -bespinnung, Kabelerzeugung, Gründliche Materialkenntnisse in Kupfer, Messing, Bronzen, Aluminium, Zink; konkurrenzfähige Arbeitsverfahren; moderne Einrichtungen; wirtschaftliche Feuerungsanlagen. — Ausland bevorzugt. Zuschriften unt. Z. 4998 an d. Verl. ds. Zeitschr.

Dipl.-Ing.

29 J., ledig, 1½ J. Assistententätigkeit an Techn. Hochschule, Fach Dampfmasch.- u. Dampfturb.-Bau, sucht Stellung. Angebote unter Z. 5098 a. d. Verlag d. Zeitschrift, Berlin SW 19. (5098)

Ingenieur

Masch.- u. Elektro-, 31 Jahre, verheiratet, in ungekündigter Stellung, mit langjähriger Werkstatt- u. Betriebspraxis, sowie reichen Erfahrungen in der Überwachung von Maschinen u. Kesselanlagen, 2 J. Büro, gewandter Konstrukteur, erfahren im Umgang mit Arbeitern, sucht, gestützt auf gute Zeugnisse u. Ref., (5097)

verantwortungsvollen Wirkungskreis

in Büro oder Betrieb. Gefl. Angeb. erb. u. Z. 5097 a. d. Verl. d. Ztschr.

Ingenieur

27 J. alt, allgem. Maschinenbau, Hochschulbildg., Auslandspraxis in Maschinenbetrieb u. Elektrotechnik, Englisch fließend, Spanisch etwas, sucht konstruktive Tätigkeit im Bau v. Kraftanlagen (Wasser-, Dampfturb.). 2jähr. Erfahrung i. Konstrukt. des elektrischen Teiles vorhanden. Gefl. Angebote unter Z. 5057 a. d. Verlag ds. Zeitschrift. (5057)

Junger Ingenieur

selbst. arbeit., sucht Stellung per sof. od. später. Bevorzugt werden Hamburg, Hannover od. Berlin. (5054)

Off. unt. L. B. 619 an **Ala Haasenstein & Vogler, Königsberg Pr.**

Techniker

24 J. alt, gelernter Mech., 1½ J. Büropraxis, sucht Stell., mögl. Autobranche, evtl. als Betriebsassistent, z. 15. Juli oder später. Off. bitte u. Z. 5100 a. d. Verl. d. Zeitschr. (5100)

Dipl.-Ing.

Süddeutscher, 42, ledig, Prokurist, langj. Praxis in Verwaltung, Konstr. und Betrieb im allg. Masch.-Bau, spez. Werkzeugm.- u. Elektrotechnik, Amerika-praxis, sucht leitende Stellung, Verwaltung od. Betrieb i. Süddeutschland. Angeb. u. Z. 5067 an den Verl. d. Zeitschr. (5067)

VDI

STELLENANGEBOTE

VDI

Groß-Berliner Stahl- und Eisgießerei sucht zum möglichst baldigen Eintritt, evtl. auch erst zum 1. Oktober 23, einen tüchtigen energischen

Betriebsingenieur (Gießerei-Fachmann)

Herren, welche gute praktische Erfahrungen, besonders auch im Formmaschinenbetrieb durch beste Zeugnisse nachweisen können, werden gebeten, ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Bild, Gehaltsansprüchen und Eintrittstermin unter Z. 5072 an den Verlag dieser Zeitschrift einzureichen. Wohnung vorhanden.

Zum möglichst baldigen Eintritt tüchtiger

Konstrukteur

für den Automobilbau gesucht. Es kommen nur Bewerber in Betracht mit nachweisbar langjähriger Erfahrung bei ersten Automobilfabriken, möglichst auch mit Landstraßenpraxis. Gesuche mit ausführlichem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften sowie Angabe der Gehaltsforderung sind einzureichen unter Z. 5076 an d. Verl. dieser Zeitschr. (5076)

Ingenieur

oder

Techniker

mit abgeschlossener Fachschulbildung für technisches Büro eines chemischen Betriebes in südwestl. Vorort sofort gesucht. Bewerbungen unter Beifügung von selbstgeschriebenen Lebenslauf und Zeugnisabschriften erbeten an den Verlag dieser Zeitschrift unter Z. 5103.

An der Fachschule für die Stahlwarenindustrie in Solingen sollen am 1. Oktober 1923 eingestellt werden:

1. ein **Diplom-Ingenieur** (Oberlehrer) des **Maschinenbau** mit Spezialschulbildung in Metallurgie für den Unterricht im Maschinenzeichnen, Technologie, Physik, Chemie und Hüttenkunde,
2. ein **Gewerbelehrer** des **Maschinenbau** für den Unterricht im Maschinenzeichnen, Berufs- und Bürgerkunde,
3. ein **Techniker bzw. Werkmeister** (Fachlehrer) des **Maschinenbaues** für den Unterricht im Konstruktionszeichnen und im praktischen Werkstattarbeiten.

Besoldung nach staatlichen Grundsätzen. Probezeit 2 Jahre.

Bewerbungen, denen Rückporto beizufügen ist, nebst Lebenslauf und Zeugnisabschriften sind bis zum 1. August d. J. an den Unterzeichneten einzureichen.

Solingen (Rhld.), den 20. Juni 1923.

Der Oberbürgermeister.

In Vertretung:

Der Beigeordnete:

Krupp.

(5078)

Für Ausland

Automobilfabrik

sucht zum ehesten Eintritt

erstklassigen

Konstrukteur

auf Motorlastwagen.

Nur Herren mit besonderer Qualifikation und nachweisbar erfolgreicher Praxis, welche eine Lebensstellung anstreben, wollen ihre ausführlichen Bewerbungen mit Lichtbild, Referenzen, Gehaltsansprüchen unter Chiffre Z. 5. 1405 an **Rudolf Mosse, Zürich**, richten. (5084)

Groß-Berliner Industriewerk sucht für **Mäschmaschinen-Bau** (Binder, Gras- und Getreidemäher) für bald oder später einen branchenkundigen, energischen

Betriebsleiter

Es werden nur praktisch erfahrene, durchaus branchenkundige Herren mit guten Empfehlungen berücksichtigt. Wohnung kann evtl. gestellt werden.

Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Bild, Gehaltsansprüchen und Angabe des Eintrittstermins erbeten unter Z. 5073 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5073)

Für die Abteilung

Waggonbau

unseres technischen Büros suchen wir tüchtige

Konstrukteure

die über längere Praxis u. besondere Erfahrungen im Bau von hölzernen und eisernen Personenwagen verfügen. Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild, Eintrittstermin und Gehaltsansprüchen an (5094)

Orenstein & Koppel A. G.

Berlin SW 61 Personalabteilung Tempelhofer Ufer 24.

Konstrukteur

für Feinmaschinen- und Apparatebau gesucht. Eingehende Bewerbungsschreiben nebst Einsendung von Zeugnisabschriften und Referenzen, sowie Angabe der Gehaltsansprüche erbeten unter **Kennwort TBz**, 5101 an den Verl. d. Zeitschr. (5101)

Stellengesuche und -Angebote sowie An- und Verkäufe auch in den V. d. I.-Nachrichten

Für unser Dampfturbinen-Konstruktionsbüro suchen wir zum baldigsten Eintritt einen selbständigen

Konstrukteur

mit mehrjähriger Praxis bei ersten Dampfturbinenfabriken. Es wollen sich nur flotte Konstrukteure melden, die möglichst auch mit der Berechnung und Konstruktion von Sonderturbinen und deren Regulierungen durchaus vertraut sind. (4988)

Ausführliche Angebote mit lückenlosen Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstermines erbeten unter Z. 4988 an den Verlag dieser Zeitschrift.

Große Automobilfabrik sucht für die Leitung ihrer Abteilungen Eingangs- u. Fabrikationskontrolle einen energischen, zielbewußten und erfahrenen

Betriebsingenieur

welcher mit der Fabrikation und Kontrolle von Automobilteilen, sowie mit neueren Meßmethoden vollkommen vertraut ist und möglichst aus gleicher Stellung heraus über ausgedehnte Erfahrungen verfügt. Bewerber wollen sich melden unter Z. 5049 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5049)

Große Automobilfabrik sucht für die Überwachung ihrer Zahnradfabrikation und der sämtlichen Betriebswerkstätten einen erfahrenen

Betriebsingenieur

welcher reiche Erfahrungen speziell auf dem Gebiete der Verzahnung, der Fabrikation von Zahnradern auf den modernsten in- und ausländischen Werkzeugmaschinen und im sachgemäßen Einbau der Räder besitzt. Derselbe muß mit den Erfordernissen des Automobilbaues vollkommen vertraut sein. Nur Herren mit wirklich reichen Erfahrungen auf diesem Gebiete wollen sich melden unter Z. 5050 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5050)

Größeres Unternehmen Mitteldeutschlands sucht zum baldigsten Eintritt einen im Entwurf von Stahl- und Walzwerksanlagen durchaus erfahrenen, möglichst unverheirateten

Ingenieur

mit mehrjähriger Praxis als ersten Konstrukteur und Vertret. des Abteilg.-Chefs.

Angebote mit kurzem Lebenslauf und Zeugnisabschriften, Angabe von Referenzen, der Gehaltsansprüche, Zeit des eventl. Eintrittstermines unter B. N. F. 3930 an Ala Haasen & Vogler, Berlin W. 35. (5043)

Bedeutende Reißzeugfabrik

sucht für ihren Betrieb einen mit der feinmechanischen Fabrikation vertrauten energischen und zielbewußten

Betriebs-Ingenieur.

Es wollen sich nur Herren melden, welche über wirkliche Betriebserfahrung verfügen und im Verkehr mit Meistern und Arbeitern erfahren sind.

Bewerbungen unter Belfügung von Lebenslauf, Zeugnissen, Lichtbild und Angabe des frühesten Eintrittstermines unter Z. N. 4991 an den Verlag dieser Zeitschrift. (4991)

Wir suchen für unser Konstruktionsbüro selbständigen jüngeren

Konstrukteur

welcher firm ist in der Bearbeitung von Entwürfen und Offerten von Schiffshilfsmaschinen. (5021)

Es kommen nur Bewerber in Frage, welche über reiche Erfahrungen im Bau von Schiffshilfsmaschinen wie Winden, Steuermaschinen, Pumpen usw. verfügen. Vor allen Dingen legen wir Wert auf einen Herrn, der in der Bearbeitung von elektrischen Ladewinden reiche Erfahrung besitzt.

Herren, denen an einer ausichtsreichen Stellung mit hohen Bezügen gelegen ist, über erste Referenzen und Zeugnisse verfügen, belieben ihre ausführliche Bewerbung unter Belfügung von Lichtbild und Angabe des kürzesten Eintrittstermines zu richten unter Z. N. 5021 an den Verlag dieser Zeitschrift.

Unverheiratete Herren werden bevorzugt.

Erfahrener und tüchtiger

(5052)

FACHMANN

gesucht, der in dem Bau von elektr. Kraftzentralen und Errichtung des erforderlichen Überlandnetzes große und abgeschlossene Erfahrungen besitzt. Energische und zielbewußte Herren, welche nachweisbar auf diesem Gebiete bereits erfolgreich tätig gewesen und in Verhandlungen mit Behörden bewandert sind, werden gebeten, Bewerbungen mit Lebenslauf unter Angabe der Gehaltsansprüche einzureichen unter Z. N. 5052 an d. Verl. d. Zeitschr.

Bergwerksgesellschaft in Bochum sucht für ihre Maschinen-Abteilung einen erfahrenen (5053)

Konstrukteur

Eintritt möglichst bald. — Ähnliche Tätigkeit Voraussetzung. Um Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Lichtbild und Referenzen wird gebeten unter E. N. 830 an Ala, Haasen & Vogler, Essen.

Wir suchen für unsere Abteilung Lokomotivbau einige

erste Konstrukteure und Teilkonstrukteure

mit guten praktischen und theoretischen Kenntnissen und Erfahrungen im Bau von Auslands-, Staatsbahn- oder Kleinbahnlokomotiven, möglichst mit Hochschulbildung.

Gehaltsansprüche und frühester Eintrittstermin sind anzugeben.

Bewerbungen, welche bis Ende Juli nicht beantwortet sind, gelten als abgelehnt. (4994)

Vulcan-Werke Aktiengesellschaft
Stettin-Bredow (4994)

Gesucht wird

Betriebs-Ingenieur

für Kupfer- und Messingschmelze, der selbständig arbeitet und auch in der Herstellung von Widerstandsmaterial u. Bronze sicher ist. Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und Eintrittstermin unter Chiffre B. N. M. 3914 an Ala-Haasen & Vogler, Berlin W. 35. (5005)

Dipl. Ing.

für die Einrichtung und Durchführung der wärmetechn. Überwachung der Dampfbetriebe gesucht. Der Stelleninhaber muß über umfangreiche Erfahrungen auf wärmetechn. Gebiete verfügen und in der Lage sein, die Besitzer der Dampfanlagen in wärmetechn. Angelegenheiten zuverlässig zu beraten.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen, Lichtbild und mit Angabe des frühesten Eintrittstermines erbeten an

Meckl. Überwachungsverein für Dampfkessel und elektrische Anlagen
Schwerin i/Meckl., Gr. Moor 20. (5082)

Für die Beaufsichtigung und Instandhaltung der elektrischen Anlagen eines größeren Hüttenwerks akademisch gebildeter erfahrener

Elektro-Oberingenieur

für selbständige Stellung gesucht. Offerten mit Angabe über Referenzen, Eintritts-Datum, Gehaltsanspr. usw. zu senden unter Z. N. 5041 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5041)

Wir suchen für **JAPAN** einen Spezial-Ingenieur für Textil-Maschinen

der die englische Sprache in Wort und Schrift vollkommen beherrscht. Ausführliche Angebote mit Lebenslauf und Angabe von Referenzen erbeten an (5074)

Otto Reimers & Co., Hamburg, Alsterdamm 4-5

Wir suchen für unsere Abteilung „Waggonbau“

einige Konstrukteure

80516

Ingenieure für die Vorkalkulation

1 Ingenieur zur Leitung der Schmiede

und

(4988)

einen Betriebs-Assistenten

mit einigen Jahren Erfahrungen im Waggonbau und erbitten ausführl. Angeb. unter D. N. 631 an Ala-Haasen & Vogler, Berlin W. 35.

Tüchtiger, energischer

Betriebsingenieur

nach Mannheim

gesucht.

Herren, die eine mehrjährige praktische Tätigkeit in gleicher Stellung nachweisen können, an selbständiges Arbeiten gewöhnt und in der Lage sind, sicher zu disponieren, über gute Kenntnisse und gründliche Erfahrungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau verfügen, Diesel-Dampf- und elektrische Anlagen sowie eine Reparatur-Werkstätte überwachen können, wollen Angebote mit Lebenslauf, Referenzen, Zeugnisabschriften, Lichtbild, unter Nr. Z. N. 4992 an den Verlag dieser Zeitschrift einreichen. (4992)

Für unsere **Lokomotivbau-Abteilung** suchen wir einen erfahrenen und zuverlässig arbeitenden jüngeren

INGENIEUR

möglichst mit abgeschlossener Hochschulbildung, Werkstätten- und mehrjähriger Konstruktionstätigkeit zur Unterstützung und Vertretung des Oberingenieurs.

Ausführliche Angebote mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und des Eintrittstermines an

(5051)

Linke-Hofmann-Laudhammer & Co.

Breslau 3/ Sekretariat

Für unser Konstruktionsbüro suchen wir zum baldigen Eintritt

2 INGENIEURE

mit abgeschlossener Hochschulbildung, die Erfahrungen im Apparatebau für die chemische Industrie nachweisen können. Bei entsprechender Eignung können dieselben später als Betriebsingenieure Beschäftigung finden.

Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Bildungsgang, Zeugnisabschriften, Lichtbild und Aufgabe von Referenzen erbeten an

(5086)

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Wolfener Farbenfabrik Wolfen, Kr. Bitterfeld

Oberingenieur als Vertreter d. Werksleitung gesucht.

Verlangt wird der Nachweis erfolgreicher leitender Tätigkeit in großen Betrieben der Massenerzeugung. Erwünscht ist Hochschulbildung u. Erfahrung in einem oder mehreren der folgenden Arbeitsgebieten: Bestecke, Hohlwaren, Kochgeschirre, Prägeartikel, Patronen, gezogene und gepreßte Massenartikel aus Blech, Bänder.

Angebote mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Referenzen, Gehaltsansprüche und Eintrittstermin an

(5085)

Berndorfer Metallwarenfabrik Arthur Krupp A.-G.,
Abt. T. III S, Berndorf, N. O.

Kaufmännisch gebildeter Ingenieur

oder vielseitig gebildeter, kaufmännisch veranlagter Bautechniker für die technische Abteilung eines großen Handelshauses zu baldigem Eintritt gesucht. Kaufmännische Veranlagung und längere Praxis ist unbedingt erforderlich. Ausführliche Offerten unter Z. 5080 an den Verl. dies. Zeitschr.

(5080)

2 Lehrer für Maschinenbau

(Maschinenelemente bzw. Wasserturbinen) zum 1. August oder später gesucht.

Gehalt nach Verbandstarif.

(5085)

Technikum, Bingen a/Rh.

Größeres Hüttenwerk im unbesetzten Gebiet sucht zur Unterstützung und Vertretung des Betriebsdirektors einen tüchtigen, energischen

Maschinen- Oberingenieur

zu baldigem Eintritt.

In Frage kommen nur solche Herren, die eine gute theoretische und praktische Ausbildung genossen haben und neben konstruktiver Tätigkeit auch langjährige, vielseitige Betriebspraxis in Hüttenbetrieben nachweisen können.

Angebote mit Referenzen usw. unter B. N. F. 3964 an Ala-Haassenstein & Vogler, Berlin W 35.

(5084)

Theoretisch und praktisch voll durchgebildeter

Ingenieur

für das Konstruktionsbüro einer großen Berliner Spezial-Maschinenfabrik gesucht. Selbstgeschriebene Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften erbeten unter B. N. W. 3967 an Ala-Haassenstein & Vogler, Berlin W 35.

(5079)

Ofenbau firma

Berlin, sucht akad. geb., erfahrenen, technisch und kaufmännisch gewandten Maschineningenieur baldmöglichst zu engagieren. Prokuraerteilung bei Bewährung in Aussicht. Offerten mit Gehaltsanspr., frühesten Eintrittstermin erbeten unter Z. 5083 an den Verlag dieser Zeitschrift.

(5083)

Gesucht wird zum baldigen Eintritt ein praktisch und theoretisch gut durchgebildeter

Techniker oder Ingenieur

mit mehrjähriger Werkstatt- und Bürotätigkeit, im Alter nicht unter 28 Jahren, als

Betriebs-Assistent

für den Chef der Abteilung „Allgemeiner Lehren-, Werkzeug-, Werkzeugmaschinenbau und Maschinen-Reparatur.“

Bewerbungen mit Angabe der seitherigen Tätigkeit, Zeugnisabschriften, Lebenslauf und Bild sind zu richten an die

ADLERWERKE vorm. HEINRICH KLEYER

Aktiengesellschaft

Frankfurt a/M.

(5087)

M A N

MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NÜRNBERG

sucht für ihre

Literarische Abteilung

einen jüngeren Maschineningenieur mit guter wissenschaftlicher (Hochschule) und Allgemeinbildung, Lust und Fähigkeit für literarische Arbeiten technischer und technisch-wirtschaftlicher Art.

Fewerbungen mit Lebenslauf, Angabe über Sprachkenntnisse, Zeugnisabschriften und Empfehlungen, Lichtbild und Eintrittsbedingungen an

(5091)

Werk Nürnberg

Abteilung P.

Für einen unserer chemischen Betriebe suchen wir zum baldigen Eintritt einen tüchtigen

Betriebsingenieur

mit abgeschlossener Hochschulbildung. Erfahrungen in der Leitung von Betriebswerkstätten und im Bau von Apparaturen für die chemische Großindustrie sind erwünscht. Dienstwohnung steht zur Verfügung.

Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Bildungsgang, Zeugnisabschriften, Lichtbild und Aufgabe von Referenzen erbeten an

(5085)

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation

Wolfener Farbenfabrik

WOLFEN, Kreis Bitterfeld

Junger Dipl.-Ing.

allgemeiner Maschinenbau und Elektrotechnik, mit etwa 1jähriger Praxis nach Examen, literarisch gewandt und beweglich, gesucht als Hilfskraft für technische Redaktion. Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen und evtl. Schriftproben unter C. S. 7037

Rudolf Mosse, Berlin SW 19.

(5076)

Lokomotivfabrik
Mitteldeutschlands sucht zum
alsbaldigen Eintritt erfah-
renen,

selbständigen Konstrukteur

der aus dem Lokomotivbau
hervorgegangen ist.

Bewerbungen mit Lebenslauf
und Bild unter Angabe des
Gehaltsanspruches sind zu
richten unter F. C. 4339 an

Rudolf Mosse

Frankfurt a. M.

(5090)

Deutsche Not!

Bisher fehlte eine zusammenfassende überblickliche Darstellung aller der Leistungen, die Deutschland in Ausführung des Vertrages von Versailles schon vollbracht hat. Wohl fühlte ein jeder, daß Deutschland an dem Rand seines Leistungsvermögens angekommen ist, daß die neuen Reparationsvorschlüsse der deutschen Regierung das Höchstmögliche darstellen, was die deutsche Wirtschaft noch herzugeben vermag, ohne ihren Untergang zu besiegeln. Es fehlte aber das Zahlenmaterial, das Gewißheit verschafft. Diesem Mangel hilft nun eine überblickliche Zusammenstellung ab, die auf Grund einer vom Statistischen Reichsamt kürzlich verfaßten Denkschrift in den Nummern 19 und 20 (1923) der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure erschien unter dem Titel:

Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des Weltkrieges

Auf 17 Seiten Zeitschriftenquartformat marschieren hier an Hand von 35 eindringlichen und leicht verständlichen, im Text verstreuten graphischen Darstellungen und vielen Tabellen ein erschütterndes Zahlen- und Tatsachenmaterial auf, das mit dem verbindenden Text eine ira et studio eine erschütternde Sprache redet. Dieser Aufsatz hat uneingeschränkten Beifall gefunden, weil er trotz seiner Kürze die beste Gelegenheit bietet, die deutschen Interessen im In- und Auslande zu unterstützen und eine Aufklärung der weitesten Kreise über Deutschlands Not herbeizuführen. Der unterzeichnete Verlag hat deshalb einen Sonderdruck in großer Auflage hergestellt, der zum Selbstkostenpreise von nur 300 Mark (zuzügl. Versandgebühren) abgegeben wird. Dringend notwendige Aufklärungsarbeit wird von der Schrift geleistet. Wer um nur ein Beispiel herauszugreifen - bei der Behandlung des Reichshaushaltes läßt daß allein im Jahre 1922 70 v. H. der gesamten Ausgaben des Reiches zur Ausführung des Vertrages von Versailles dienten, wird nicht mehr an dem guten Willen Deutschlands zweifeln können, mit aller Kraft an dem Zustandekommen eines endgültigen Friedens zu arbeiten.

Deutsche Ingenieure! Werbt für die deutsche Sache! Versendet diesen Sonderdruck an alle erreichbaren Auslandsadressen!

Verlag des Vereines deutscher Ingenieure
Berlin SW 19, Benthstraße 7. Postcheckkonto Nr. 40 405

Ingenieur

mit Hoch- oder Fachschulbildung für Büro- u. Werkstatttätigkeit
gesucht.

Bewerber muß reiche Erfahrungen im allgemeinen Apparatebau, besonders für die chem. Großindustrie, besitzen. Nur Herren, die sicher sind im Verkehr mit Meister und Arbeiter und möglichst schon im Aluminium-Apparatebau tätig waren, finden Berücksichtigung.

Ferner für die gleiche Abteilung

jüngerer Techniker

mit bester Befähigung gesucht.

Lückenlose Angaben über Bildungsgang, Alter, Gehaltsansprüche und Lichtbild sind einzureichen an

W. C. HERAEUS, G. m. b. H.

Hanau/Main

(5062)

Tüchtiger, selbständig arbeitender Konstrukteur mit langjährigen Erfahrungen im Bau von

Steilrohrkesseln,

als Leiter des Konstruktionsbüros zum baldigen Eintritt gesucht. Herren, die an rasches u. sicheres Arbeiten gewöhnt u. zur Vertretung des Oberingenieurs geeignet sind, bevorzugt. (5071)

Ausführliche Angebote mit Lebenslauf und Lichtbild erbeten unter L. F. 906 an Ala-Haasenstein & Vogler, Berlin W 35.

Berliner Hallenbaufirma sucht einige erfahrene

Eisenkonstrukteure und Statiker

mit mehrjähriger Tätigkeit im Hallenbau zum sofortigen Eintritt. Flottes selbständiges Arbeiten nach kurzen Angaben ist unbedingt erforderlich. Offerten mit Gehaltsansprüchen unter Z. 5089 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5089)

Wir suchen für unsere Abteilungen

Eisenhoch- oder Behälterbau

mehrere tüchtige Statiker und Konstrukteure als Kommissionsführer, die in der Lage sind, große Projekte u. Kommissionen selbständig zu bearbeiten. Herren mit guten theoretischen Kenntnissen und entsprechender Praxis werden gebeten, ausführliche Bewerbung mit Eintrittstermin einzureichen an d. Abteilung Eisenbau (5063)

Linke Hofmann Lauchhammer Aktien-Ges. in Lauchhammer.

Betriebsingenieur gesucht

Derselbe muß in der Lage sein, einen Betrieb mit ca. 200 bis 250 Arbeitern zu leiten. Nur Herren mit zielbewußtem, energischen Auftreten, die bereits organisatorisch tätig waren, kommen in Frage. Angebote mit Zeugnissen, Bild u. Gehaltsanspr. an

Aetz- und Emailierwerke C. Robert Dold
Offenburg (Baden). (5059)

Für unsere Abteilung Maschinenfabrik, umfassend Fahrradfabrikation, Automobilfabrikation und Grammophon-Laufwerkfabrikation, suchen wir als Assistenten für unseren techn. Direktor einen

fähigen Ingenieur

mit guten Umgangsformen, der mögl. schon Erfahrung auf vorstehenden Fabrikationsgebieten hat. Bei zusagehafter Leistung hoch bezahlte Lebensstellung. Herren zwischen 30-35 Jahren wollen ausführl. Offerten unter Beifügung von Zeugnissen, Lebenslauf u. Photographie richten an (5068)

Vorwerk & Co.

Abteilung: Maschinenfabrik
Barmen

Stellenangebote haben den größten Erfolg in der VDI-Zeitschrift

Für die Leitung der Gießerei einer großen landwirtsch. gelegenen Maschinenfabrik, die schweren und mittleren Maschinenbau betreibt, wird ein durchaus selbständiger und erfahrener

Gießerei-Chef und ein I. Assistent

gesucht. Die Gießerei ist für eine Jahresproduktion bis zu 10 000 t mit Stückgewichten bis zu 70 t eingerichtet. Zum gleichen Betriebe gehört eine Bronze-Gießerei mittlerer Größe.

Bewerber müssen den Nachweis erbringen, daß sie sowohl in technischer Beziehung allen Anforderungen genügen, als auch durch ihr Auftreten und ihre Erfahrungen dem Personal und der Arbeiterschaft gegenüber völlige Gewähr für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten bieten können.

Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Angabe von Referenzen sowie Photographie unter Z. N. 688 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5058)

Wir suchen einen

Betriebsingenieur

mit guter Vorbildung und längerer Betriebspraxis bei ersten Eisenbau-Firmen, sowie einen tüchtigen

Werkmeister

und mehrere

Vorzeichner

für Eisenkonstruktion und eiserne Brücken. Ausführliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisschriften und Referenzen, Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstermines erbeten an

Christoph & Unmack A.-G.

Hauptverwaltung
Niesky O/L. (5077)

Ventilatoren- konstrukteur

flotten, m. reich. Praxis, sowie Erfahrungen aus dem Lüftungs-, Trocknungs-, Spähnetransport usw. -Gebiet für selbständigen Posten in deutschredendem Ausland gesucht. Offerten unter Z. N. 5017 mit Lichtbild, Lebenslauf, Gehaltsansprüchen, Eintrittstermin an d. Verlag d. Zeitschr. erbeten. Nur selbständig. Bewerber mit 1a Zeugn. werden berücksichtigt.

Erster Konstrukteur

mit reichen Erfahrungen im Werkzeugmaschinenbau zum baldigen Eintritt gesucht. Angeb. m. Zeugn. u. Gehaltsanspr., Lichtb. erbeten an

A. W. G.

Allg. Werkzeug-
masch. Ges. A. G.

Niederlassung
Mannheim

Industriestr. 2. (5081)

Maschinen-Techniker oder Ingenieur

mit guter Schulbildung, mit einigen Jahren Werkstatt- und Büropraxis schnellstens für allgemeine Werksarbeiten gesucht. Bei guten Leistungen Dauerstellung. Angebote mit Angabe der Familienverhältnisse, Lebenslauf, Bild, Zeugnisabschriften und Gehaltsansprüchen erbittet (5070)

Eisenwerk Carlshütte-Rendsburg.

Jüngerer, tüchtiger Konstrukteur,

ledig, für Apparate der Benzolgewinnung u. Teerdestillation zu sofortigem Eintritt gesucht. Gute theoret. Kenntnisse und prakt. Erfahrung erforderlich. Off. mit Lichtbild, Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen, Referenzen erb. unter Z. N. 5086 an den Verlag d. Zeitschrift. (5086)

Für das techn. Büro werden

tüchtige Ingenieure

möglichst mit Erfahrungen im Bau von Gummimaschinen und in der Drahtindustrie gesucht.

Angebote unter Z. 5102 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5102)

Für Wien gesucht

von bedeutender Maschinenfabrik selbständiger

Werkzeugmaschinen - Konstrukteur

guter Theoretiker mit praktischer Erfahrung, ferner

erfahrenen Betriebsingenieur

mit mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit in größeren Betrieben. Ausführliche Angebote unter Z. N. 5080 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5080)

VDI

VERTRETUNGEN

VDI

Regierungsbaumeister a. D.

z. Zt. Vorstand einer A.-G., wohnh. in Berlin, macht sich als Zivilingenieur selbständig und übernimmt Vertretung einer erstklassigen Eisenkonstruktions- und Kranbaufirma. Angebote unter Z. 5093 an den an den Verlag dieser Zeitschrift. (5093)

Bei Industrie und Handel gut eingeführte Firma sucht für

Mecklenburg und Lübeck

sür Ausnutzung ihrer Verkaufsorganisation noch die

Vertretung eines ersten Werkes

zu übernehmen.

Lagerräume vorhanden! Offerten unter Z. 5095 an den Verlag dieser Zeitschrift.

Beratungen, Projekte, Kostenanschläge und Ausführungen von maschinellen Speichereinrichtungen, Transportanlagen für Einzel- und Massengüter, allg. Maschinenbau durch langjähr. bewährten Spezialisten. Vertretungen werden übernommen.

Ingenieurbüro H. Förster, Braunschweig, Liebigstr. 1.

Lohnende Vertretung.

Ingenieurvertretung an allen größeren Industriepätzen, evtl. mit Bezirk, von bestens eingeführter, leistungsfähigster Schweißfirma für Zuführung von Aufträgen auf Reparaturschweißungen — auch größter und kompliziertester — sowie für den Verkauf erstklassiger Schweißmaschinen, Apparate, Werkzeuge und Materialien gesucht. Nur ernsthafte Bewerber, möglichst mit Bürobetrieb, können in Betracht kommen. Angebote unter Z. 5055 an d. Verlag dies. Zeitschr.

Junger

Mont.-Ingenieur

würde sich an einem gut gehenden Unternehmen m. 1 Million Jugoslawien-Kronen beteiligen. Zeitschrift. unter Z. 5045 an den Verl. dies. Zeitschr.

Wir suchen

für unsere Abteilung: Transportable Industrie- u. Laboratoriumsöfen, Kapellen, Edelmetallprobiergeräte

f. Sachsen u. Thüringen geeign. Vertreter

In den einschlägigen Verbraucherkreisen gut eingeführter Ingenieur oder Ingenieurbüro wollen unt. Angabe von Referenzen sich wenden an (4982)

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt
vormals Roessler

Tonwaren-Abteilung Frankfurt a. M.

Deutscher Industrie-Konzern

mit großzügiger Verkaufsorganisation für den Osten, Sitz der Ost-Zentrale A.G. Wien, sucht für diese General-Vertretungen erstklassiger deutscher Werke, für sämtliche Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, auch Spezialmaschinen, die geeignet sind, ein großzügiges Geschäft durch reichhaltige Konsumtionslager, die gesichert werden, zu ermöglichen.

Gefällige ausführliche Anträge unter Angabe des Erzeugungs- und Lieferungsprogramms erbeten unter „Ostexport Z 5099“ an den Verl. d. Ztschr. (5099)

VDI

AN- UND VERKÄUFE

VDI

VERKAUFLICH!

Eisenkonstruktion

für 2000m² Werkstattgebäude

völlig neu, Mansarddach, Biegelwände, Kranbahnen für Elektrolaufkran samt Montierung an Ort und Stelle im ganzen

oder geteilt.

Zuschriften unter Z. 97736/Z. N. 4061 an den Verlag der Zeitschrift. [4061]

Wegen Vergrößerung der Anlage

1 Enke-Hochdruckkapselgebläse

D 6 Leistung 20 cbm bei 6 m W. S. und 250 Touren, ganz neuwertig, außerdem ein gebrauchtes zu verkaufen.

Anfragen unter Z. N. 5088 an den Verlag dieser Zeitschrift. (5088)

GUMMI-MASCHINEN

jeder Art (2372)

komplette Einrichtungen liefert Maschinenfabrik FR. SCHWABENTHAN & GOMANN A.-G. BERLIN N

An- und Verkaufsanzeigen

haben den größten Erfolg in der

VDI-Zeitschrift

Welche große Maschinenfabrik und Eisengießerei

die neben erstklassiger maschineller Einrichtung über eine gute Verkaufsorganisation verfügt, hat Interesse für den Bau eines während des Betriebes beliebig verstellbaren

Kraft-Feder-Hammers

und einer ebenfalls während des Betriebes beliebig verstellbaren

Riemenscheibe

Es wollen sich nur Firmen melden, die für den Bau und Absatz Garantien leisten können. Nähere Auskunft erteilt

F. Karl Praetorius

Altona-Bahrenfeld, Kluckstraße 4

(5056)

Gleiswage

ohne Gleisunterbrechung 40 t Tragkraft, 7,5 m lang, sofort zu kaufen gesucht.

E. E. Meyer, Chemnitz i. Sa. (5019)

Patentanwalt

Dipl.-Ing. M. Morin
Berlin W 57, Yorckstr. 46

Patentanwalt

Dipl.-Ing. Wolff
Berlin SW 68, Alexandrinenstr. 1.

Zeitschr. d. Vereines deutscher Ingenieure

1914 bis 1922, auch ältere Jahrg., bei angemessener Preisstellung zu kaufen gesucht. Preisgebote unt. D. O. 834 an Rud. Mosse, Dresden. (5042)

Dieser Nummer liegen Prospekte der folgenden Firmen bei: Meguin A.-G., Butzbach-Hessen. — Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg — Berlin-Anhaltische Maschinenbau A.-G., Dessau.

Verlag von Julius Springer in Berlin W9

Soeben erschien:

Tetzner Heinrich Die Dampfkessel

Lehr- und Handbuch für Studierende technischer Hochschulen, Schüler höherer Maschinenbau- schulen und Techniken sowie für Ingenieure u. Techniker. Siebente, erweiterte Aufl.

von **O. Heinrich**, Studienrat an der Beuthschule zu Berlin. Mit 467 Textabb. und 14 Taf. (X, 419 S.) Geb. GZ. 8; Schw. Fr. 10.

Die Werkstoffe für den Dampfkesselbau. Eigenschaften und Verhalten bei der Herstellung, Weiterverarbeitung und im Betriebe. Von Dr.-Ing. K. Meerbach, Oberingenieur. Mit 53 Textabbildungen. (VIII, 193 S.) 1922. GZ. 6; Schw. Fr. 7.50; geb. GZ. 8.3; Schw. Fr. 9.

Hochleistungskessel. Studien und Versuche über Wärmeübergang, Zugbedarf und die wirtschaftlichen und praktischen Grenzen einer Leistungssteigerung bei Großdampfkesseln, nebst einem Überblick über Betriebserfahrungen. Von Dr.-Ing. Hans Thoma in München. Mit 65 Textfiguren. (VI, 116 S.) 1921. GZ. 4.5; Schw. Fr. 5.30; geb. GZ. 6.5; Schw. Fr. 7.

Die Leistungssteigerung von Großdampfkesseln. Eine Untersuchung über die Verbesserung von Leistung und Wirtschaftlichkeit und über neuere Bestrebungen im Dampfkesselbau. Von Dr.-Ing. Friedrich Münzinger. Mit 173 Textabbildungen. (X, 164 S.) 1922. GZ. 4; Schw. Fr. 5; geb. GZ. 6; Schw. Fr. 7.50.

Kohlenstaubfeuerungen für ortsfeste Dampfkessel. Eine kritische Untersuchung über Bau, Betrieb und Eignung. Von Dr.-Ing. Friedrich Münzinger. Mit 61 Textfiguren. (VII, 118 S.) 1921. GZ. 4; Schw. Fr. 4.30.

Kohlenstaubfeuerungen. Bericht, dem Reichskohlenrat erstattet im Auftrage seines technisch-wirtschaftlichen Sachverständigen-Ausschusses für Brennstoffverwendung. Von Hermann Bleibtreu, Oberingenieur der Wärmezweigstelle Saar des Vereines Deutscher Eisenhüttenleute in Saarbrücken. Herausgegeben vom Reichskohlenrat. Mit 66 Textabbildungen. (X, 170 S.) 1922. Geb. GZ. 6; Schw. Fr. 10.

Handbuch der Feuerungstechnik und des Dampfkesselbetriebes mit einem Anhang über allgemeine Wärmetechnik. Von Dr.-Ing. Georg Herberg, Stuttgart, Vorstandsmitglied der Ingenieurgesellschaft für Warmwirtschaft A.-G. Dritte, verbesserte Auflage. Mit 62 Textabbildungen sowie 48 Rechnungsbeispielen. (XVIII, 332 S.) 1922. Geb. GZ. 8; Schw. Fr. 10.80.

Die Grundgesetze der Wärmeleitung und des Wärmeüberganges. Ein Lehrbuch für Praxis und technische Forschung. Von Dr.-Ing. Heinrich Gröber, Oberingenieur an der bayr. Landeskohlenstelle. Mit 78 Textabbildungen. (VIII, 271 S.) 1921. GZ. 7; Schw. Fr. 8.30.

Die Wärme-Uebertragung. Auf Grund der neuesten Versuche für den praktischen Gebrauch zusammengestellt. Von Dipl.-Ing. M. ten Bosch, Zürich. Mit 46 Textabbildungen. (VIII, 419 S.) 1922. GZ. 4; Schw. Fr. 5.40.

Der Einfluß der rückgewinnbaren Verlustwärme des Hochdruckteils auf den Dampfverbrauch der Dampfturbinen. Von Dr.-Ing. Georg Forner, Beratender Ingenieur und Privatdozent. Mit 10 Textabbildungen und 8 Zahlentafeln. (36 S.) 1922. GZ. 1.5; Schw. Fr. 1.80.

Vor kurzem erschien:

Dubbel Kolbendampfmaschinen und Dampfturbinen

Ein Lehr- und Handbuch für Studierende und Konstrukteure von Professor **Heinrich Dubbel**, Ingenieur. Sechste, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 566 Textfig. (VII, 523 Seiten.) Gebunden GZ. 11; Schw. Fr. 14.

Die Steuerungen der Dampfmaschinen. Von Prof. Heinrich Dubbel, Ingenieur. Zweite, umgearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 494 Textfiguren. (VIII, 384 S.) 1921. Geb. GZ. 12; Schw. Fr. 12.40.

Technische Messungen bei Maschinenuntersuchungen und zur Betriebskontrolle. Zum Gebrauch an Maschinenlaboratorien und in der Praxis. Von Prof. Dr.-Ing. A. Gramberg, Oberingenieur an den Höchster Farbwerken. Mit 326 Figuren im Text. (XII, 565 S.) 1923. Geb. GZ. 14; Schw. Fr. 17.50.

Technische Untersuchungsmethoden z. Betriebskontrolle insbesondere zur Kontrolle des Dampfbetriebes. Zugleich ein Leitfaden für die Übungen in den Maschinenbau- laboratorien technischer Lehranstalten. Von Prof. Julius Brand, Oberlehrer an den Staatlichen vereinigten Maschinen- bauschulen in Elberfeld. Mit einigen Beiträgen von Dipl.-Ing. Oberlehrer Robert Heermann. Vierte, verbesserte Auflage. Mit 277 Textabbildungen, einer lithographischen Tafel und zahlreichen Tabellen. (XII, 373 S.) 1921. Geb. GZ. 9; Schw. Fr. 10.80.

Graphische Thermodynamik und Berechnen der Verbrennungsmaschinen und Turbinen. Von M. Seiliger, Ingenieur-Technolog. Mit 71 Abbildungen, 2 Tafeln und 14 Tabellen im Text. (VIII, 250 S.) 1922. GZ. 6.4; Schw. Fr. 12.80; geb. GZ. 8; Schw. Fr. 16.

Technische Thermodynamik. Von Prof. Dipl.-Ing. W. Schüle. Vierte, neubearbeitete Auflage. Berichtigter Neudruck. 1923.

Erster Band: Die für den Maschinenbau wichtigsten Lehren nebst techn. Anwendungen. Mit 235 Textfiguren und 7 Tafeln. (X, 659 S.) Geb. GZ. 15; Schw. Fr. 18.

Zweiter Band: Höhere Thermodynamik mit Einschluß der chemischen Zustandsänderungen nebst ausgewählten Abschnitten aus dem Gesamtgebiet der technischen Anwendungen. Mit 227 Textfiguren und 5 Tafeln. (XVIII, 509 S.) Geb. GZ. 15; Schw. Fr. 18.

Leitfaden der technischen Wärmemechanik. Kurzes Lehrbuch der Mechanik der Gase und Dämpfe und der mechanischen Wärmelehre. Von Prof. Dipl.-Ing. W. Schüle. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 93 Textfiguren und 3 Tafeln. (VIII, 224 S.) 1922. GZ. 5; Schw. Fr. 5.

Christmann-Baer: Grundzüge der Kinematik. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage von Dr.-Ing. H. Baer, Professor an der Technischen Hochschule in Breslau. Mit 164 Textabbildungen. (VI, 138 S.) 1923. GZ. 4; Schw. Fr. 4; geb. GZ. 5.5; Schw. Fr. 5.50.

Regelung der Kraftmaschinen. Berechnung und Konstruktion der Schwungräder, des Massenausgleichs und der Kraftmaschinenregler in elementarer Behandlung. Von Dr.-Ing. Max Tolle, Hofrat, o. Professor an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 532 Textfiguren und 24 Tafeln. (XII, 890 S.) 1921. Geb. GZ. 63; Schw. Fr. 40.

FRANZ SEIFFERT & CO

AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN C19

EBERSWALDE

ROHRLEITUNGEN

LIEFERUNG KOMPLETTER ANLAGEN
WIE AUCH ALLER EINZELTEILE U. A.
FLANSCHEN FORMSTÜCKE CONDENSSTÖPFE
WELLROHRKOMPENSATOREN ETC.

ARMATUREN

HEISSDAMPFSCHIEBER „BAUART SEIFFERT“
SCHIEBER FÜR SATTDAMPF-U. WASSER
VENTILE FÜR SATT-UND HEISSDAMPF
ROHRBRUCH-U. REDUZIER-VENTILE ETC.


APPARATE

WASSERREINIGUNGS-APPARATE FILTER ENTÖLER
VERDAMPFER ENTSÄUERUNGSAPPARATE DAMPFKÜHLER

**ZWICKAUER
MASCHINENFABRIK
ZWICKAU - SACHSEN**



Groß-Kompressoren




Hochdruckkompressoren,
Gaskompressoren, Dampfmaschinen,
Fördermaschinen, Preßluftpumpen,
Zentrifugalpumpen

256

**ZWICKAUER
MASCHINENFABRIK
AKTIENGESELLSCHAFT
NIEDERSCHLEMA - SA.**

Blech- u. Metallbearbeitungsmaschinen



Exzenter-, Kurbel-, Niet- und Abgrat-
pressen, Hand- und Frictionsspindelpressen, Präge-,
Schmiede- und Ziehpressen, Tafel-, Kreis- und Kurbel-
scheren, Zieh-, Planier- und Drückbänke,
Blechbieg- und Richtmaschinen

256

